ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-448с.87

ПЕРЕДВИЖНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ 6-10 КВ ДЛЯ КАРЬЕРОВ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ

АЛЬБОМ II

СМЕТЫ. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-448с.87

ПЕРЕДВИЖНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ 6-10 КВ ДЛЯ КАРЬЕРОВ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ

АЛЬБОМ II

СМЕТЫ. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан
институтом Гипроруда

Утвержден и введен в действие
Минчерметом СССР
Приказ от 20.07.87 № 707

Главный инженер института — Б.В.Межевых

Главный инженер проекта — В.А.Алексеев

Начальник отдела организации строительства и сводных смет — Г.В.Свирко

407-3-448с.87 /П/

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
I. Пояснительная записка	2
2. Объектная смета № I. Передвижной распределительный пункт 6-I0 кв для карьеров двухсекционный	3
3. Локальная смета № I-0I. Общестроительные работы на передвижной распределительный пункт 6-I0 кв двухсекционный	4
4. Локальная смета № I-02. Оборудование и монтаж передвижного распределительного пункта	I8
5. Локальная смета № I-03. Покрытие площадок	2I
6. Ведомость потребности в производственных ресурсах	22
7. Ведомость потребности в материалах по чертежам АР	23
8. Ведомость потребности в материалах по чертежам КМ	23
9. Ведомость потребности в материалах по чертежам ЭП	24
I0. Ведомость потребности в материалах по чертежам ГП	24

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по форме, предусмотренном инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-82 с учётом "Методических указаний по определению потребности в материалах, конструкциях и деталях в составе проектной документации на строительство" (Госстрой СССР, издание I983 г.) и ГОСТ 2I.I09-80. "Ведомости потребности в материалах" (Госстандарт I98I г.).

Основными нормативными документами при составлении смет являются:

- единые районные расценки на строительные работы;
- сборники расценок на монтаж оборудования;
- транспортные расходы - 3%;
- тара и упаковка - 0,5% для электрооборудования;
- заготовительно-складские расходы - I,2%;
- запчасти - 2%;
- комплектация - 0,6%;
- для КИП и А - I,5%.

Стоимость материалов не учтенных сборниками на монтаж приняты для I-го территориального района.

Стоимость заработной платы строительных рабочих и рабочих, обслуживающих механизмы, принята с коэффициентом равным I.

Расчетная температура наружного воздуха: -20°С, -30°С, -40°С.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту на передвижной распределительный пункт 6-I0 кв для карьеров двухсекционный

наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений

Сметная стоимость II0,57 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчётную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) - руб.

I м^2 общей площади здания I883,65 руб.

I м^3 объема здания 43,24 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	№ смет (сметных расчётов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции	единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-0I	Общестроительные работы на передвижной распределительный пункт 6-I0 кв двухсекционный	7,7I	-	-	-	7,7I	-	-	-	-	-	-
2	I-02	Оборудование и монтаж передвижного распределительного пункта	0,06	I,53	I00,95	-	I02,54	-	-	-	м^3	I78,30	43,24
3	I-03	Покрытие площадок	0,32	-	-	-	0,32	-	-	-	-	-	-
		Итого:	8,09	I,53	I00,95	-	II0,57	-	-	-	-	-	-

Главный инженер проекта В.А.Алексеев

Начальник отдела организации строительства и сводных смет Г.В.Свирко

Составил инженер Л.А.Лепешкина

Проверил рук.группы З.А.Жукова

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗГС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

1

2245

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПЕРЕДВИЖНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ 6-10КВ ДЛЯ КАРЬЕРОВ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-01

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ПЕРЕДВИЖНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ 6-10КВ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: АР;КМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,709 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 859 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,622 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 178,30 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 43,24 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. .СТЕНЫ												
1	Е9-29	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	1,74	204,00	118,00	355	94	206	94,00	164				
				54,00	41,10			72	53,02	92				
2	С121-2415	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА, ОЦИНКОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ 100М2	2,15	390,00	-	838	-	-	-	-				
				-	-			-	-	-				
3	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ Т	0,01	573,00	-	6	-	-	-	-				
4	С111-99	-ЗАКЛЕЙКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ Т	0,10	348,00	-	35	-	-	-	-				
				-	-			-	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1234	94	206		164				
				РУБ.				72		92				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		41	-	-		-				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		41	-	-		-				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		7	-	-		-				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		-				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-						
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		4	-	-		-				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		52	-	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1193	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			56	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	166	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			838	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			104	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1400	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		266
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	184	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1452	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		267
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	185	-		-

РАЗДЕЛ 2. .ПРОЕМЫ

В-1(ТИ).ПР,407-3-13)

5	Е10-144	-МОНТАЖ ПОЛОТЕН ВОРОТ	8,60	3,76	0,49	32	13	4	2,56	22
		М2		1,53	0,15			1	0,19	2
6	С121-1969	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ РАМЫ ВОРОТ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,22	277,99	-	61	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
7	С122-373	-СТОИМОСТЬ ВОРОТ С ПОЛОТНАМИ,ОБШИТЫМИ С ОДНОЙ СТОРОНЫ СТРОГАНЫМИ ДОСКАМИ	9,20	20,80	-	191	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
8	Е10-131	-ОБИВКА ПОЛОТЕН ПО АСБЕСТУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	9,20	3,74	0,01	34	5	-	0,96	9
		М2		0,50	-			-	-	-
9	С111-342	-ПРИБОРЫ ВОРОТНЫЕ	94,00	0,32	-	30	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
10	Е9-122	-УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	0,05	50,20	4,10	3	1	-	34,90	2
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
11	С121-1973	-СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,05	455,92	-	23	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
12	Е13-153	-ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК(К=2 УЧТЕН В ОБЪЕМЕ)	0,08	10,30	0,12	1	-	-	2,30	-
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
13	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТИ ВОРОТ ПО СТАЛИ(К=2 УЧТЕН В ОБЪЕМЕ)	0,21	10,30	0,12	2	-	-	2,30	-
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
14	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,10	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
15	Е15-624	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ ВОРОТ ПО ДЕРЕВУ	0,10	69,30	0,07	7	5	-	80,00	8
				45,20	0,03			-	0,04	-
		100М2								
		УТЕПЛЕННЫЙ КЛАПАН								
16	Е20-428	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	4,00	3,42	0,07	14	7	-	2,95	12
				1,80	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
17	С130-679	-ИЗОТОВЛЕНИЕ КЛАПАНА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	2,18	6,93	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
18	Е26-38	-УТЕПЕНИЕ ПОРОЛОНОМ	0,04	33,40	0,61	1	1	-	19,50	1
				14,20	0,18			-	0,23	-
		М3								
19	С114-169	-СТОИМОСТЬ ПОРОЛОНА	0,04	1530,00	-	61	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
20	Е13-153	-ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,04	10,30	0,12	1	-	-	2,30	-
		КЛАПАНА С 2-Х СТОРОН(К=2 УЧТЕН В ОБЬЕМЕ)		1,51	0,04			-	0,05	-
		100М2								
		ДВЕРИ ПД-2(СЕРИЯ 2,435-6 ВЫП,4)								
21	Е26-45	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ	3,66	14,60	0,17	53	4	-	2,90	11
				1,15	0,05			-	0,06	-
		М2								
22	Е9-33	-РАМА ИЗ УГОЛКОВ	0,10	43,00	18,10	4	1	2	19,40	2
				12,60	6,59			1	8,50	1
		Т								
23	С121-1785	-СТОИМОСТЬ РАМЫ ДВЕРЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,10	250,92	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
24	Е9-49	-МОНТАЖ ПОЛОТНА ДВЕРЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ В	0,24	103,00	55,20	25	5	14	35,10	8
		МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ		22,40	15,60			4	20,12	5
		Т								
25	С121-1793	-СТОИМОСТЬ ПОЛОТНА ДВЕРЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,15	336,00	-	50	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
26	Е26-37	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНИТЕЛЯ В ПОЛОТНАХ ИЗ	0,30	4,86	1,20	1	1	-	4,62	1
		АСБЕСТОВЕРМИКУЛИТОВЫХ ПЛИТ		2,51	0,36			-	0,46	-
		М3								
27	С114-140	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ	0,29	101,00	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
28	Е10-33	-ПОЛОСА ИЗ ДВП ТОЛЩ.5ММ	2,88	1,10	0,02	3	-	-	0,19	1
				0,10	0,01			-	0,01	-
		М2								
29	С111-365	-РЕЗИНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ	1,26	1,00	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УПЛОТНЕНИЯ ПРИБОРОВ								
		КГ		-	-			-	-	-
30	С111-342	-ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ	22,00	0,32	-	7	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			675	43	20		77
			РУБ.					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			455	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			104	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			319	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			43	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			572	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			191	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			159	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			221	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			828	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ								
31	Е9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 23М	0,68	39,80	15,30	27	12	10	31,40	21
				18,10	5,13			3	6,62	5
		100М2								
32	С121-2414	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ	0,82	361,00	-	296	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,9ММ		-	-			-	-	-
		Т								
33	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМБЕТОНОМ	4,16	35,20	0,56	146	5	3	2,54	11
				---	---			---	---	---
		М3		1,20	0,17			1	0,22	1
34	Е12-176	-4-Х СЛОЙНАЯ РУБЕРОИДНАЯ КРОВЛЯ ИЗ РУБЕРОИДА РКМ-350Б НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ;С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ГРАВИЯ,ВТОПЛЕННОГО В БИТУМНУЮ МАСТИКУ,ЗДАНИЯ ШИРИНОЙ ДО 12,0М	0,63	338,00	15,60	213	35	10	95,20	60
				---	---			---	---	---
				54,90	4,69			3	6,05	4
		100М2								
35	Е7-745	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ	0,03	112,00	24,20	3	1	-	41,10	1
				---	---			---	---	---
				22,00	7,45			-	9,61	-
		100М2								
36	С111-30	-ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ 1650Х900Х10	2,97	2,13	-	6	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-
37	Е10-28	-УКЛАДКА ДЕРЕВЯННЫХ РЕЕК НА СВЕСАХ КРОВЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОСТЫЛЕЙ	0,08	110,00	1,30	9	1	-	24,00	2
				---	---			---	---	---
				12,90	0,39			-	0,50	-
		М3								
38	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,50	192,00	0,41	96	23	-	83,00	42
		100М2		---	---			---	---	---
				45,80	0,12			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			796	77	23		137
			---					---		---
			РУБ.					7		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			473	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			390	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	69	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			596	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			323	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			296	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			378	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			974	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		155
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	102	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАРКАСА								
39	Е9-51	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЛОНЫ ВЕСОМ ДО 3Т	1,55	19,20	9,10	30	9	14	9,15	14
		Т		6,00	3,42			5	4,41	7
40	С121-1934	-КОЛОННЫ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М,Т 0,151-0,2 З ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	1,45	279,01	-	405	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
41	С121-1934	-КОЛОННЫ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М,Т 0,151-0,2 З ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,10	269,92	-	27	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
42	Е9-33	-МОНТАЖ СТОЕК ФАХВЕРКА	0,15	43,00	18,10	6	2	3	19,40	3
		Т		12,60	6,59			1	8,50	1
43	С121-1781	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ З ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,15	242,92	-	36	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
44	Е9-116	-МОНТАЖ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ	5,08	31,20	14,80	158	61	75	15,60	79
		Т		10,00	4,74			24	6,11	31
45	С121-1949	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ	2,70	280,15	-	756	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
46	С121-1949	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС 6-1	1,66	266,01	-	442	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
47	С121-1949	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,72	256,92	-	185	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
48	Е9-116	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНЫХ БАЛОК	0,93	31,20	14,80	29	9	13	15,60	15
		Т		10,00	4,74			4	6,11	6
49	С121-1904	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	0,83	243,01	-	202	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
50	С121-1904	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО	0,10	233,92	-	23	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2		-	-			-	-	-
		Т								
51	Е9-88	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	1,32	41,30	11,40	55	20	15	24,60	32
				15,40	4,33			6	5,59	7
		Т								
52	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,30	216,92	-	65	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
53	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,30	238,92	-	72	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
54	С121-1917	-СТОИМОСТЬ РАСПОРОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,72	241,92	-	174	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
55	Е9-47	-МОНТАЖ НАСТИЛА ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ	2,83	46,80	17,60	132	64	49	30,10	85
				19,00	5,43			15	7,00	20
		Т								
56	С121-1979	-СТОИМОСТЬ НАСТИЛА ИЗ РЕФЛЕНОЙ СТАЛИ ВСТ3КП2	2,70	317,92	-	858	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
57	С121-2114	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ 5ЖХ10Е=8000 ВСТ3 П2	0,13	432,92	-	56	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
58	Е13-153	-ЭМАЛЕВАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (К=2 УЧТЕН В ОБЪЕМ Е)	7,70	10,30	0,12	79	12	1	2,30	18
		100М2		1,31	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			3790	157	170		246
			РУБ.					55		72
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			79	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			67	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	12	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			99	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3711	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			95	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	200	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3301	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			320	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	56	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			325	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4356	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		327
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	256	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			4455	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		346
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	270	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6495	371	419		624
			РУБ.					140		182
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1048	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			561	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	111	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			360	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			99	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1319	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		208
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	141	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5418	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			163	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	393	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4594	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			465	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	81	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			472	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6355	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		639
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	474	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7709	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		859
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	622	-		-

ОВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-01

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ-ЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	.СТЕНЫ			1234	1452	-	-	18,84
2	.ПРОЕМЫ			675	828	-	-	10,74
3	.КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ			796	974	-	-	12,63
4	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАРКАСА			3790	4455	-	-	57,79
ИТОГО:		М3	178,30	6495	7709	36	43	100,00

Главный инженер проекта — В.А.Алексеев

Начальник отдела организации строительства и сводных смет — Г.В.Свирко

Составила инженер — Л.А.Лепешкина

Проверил рук.группы — З.А.Жукова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПЕРЕДВИЖНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ 6-10 КВ ДЛЯ КАРЬЕРОВ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А СМЕТАN1-02

НА ПЕРЕДВИЖНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ 6-10КВ ДЛЯ КАРЬЕРРОВ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ . Оборудование и монтаж

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЗП,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 102,539 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 805 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,517 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ КРУВ-10								
1	Ц8-880	-ШКАФ ВВОДНЫЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ШТ	2,00	27,19	2,88	54	25	6	20,32	41
				12,70	2,88			6	3,72	7
2	Ц8-882	-ТОЖЕ,ШКАФ С ТРАНСФОРМАТОРАМИ НАПРЯЖЕНИЯ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ШТ	14,00	25,20	0,47	353	185	7	21,17	296
				13,23	0,47			7	0,61	9
3	Ц8-882	-ТОЖЕ,ШКАФ СЕКЦИОННЫЙ ШТ	2,00	25,20	0,47	50	26	1	21,17	42
				13,23	0,47			1	0,61	1
4	Ц8-102-1	-БЛОК ПИТАНИЯ БПЗ-401УХЛЯ ШТ	1,00	18,30	4,02	18	13	4	22,00	22
				13,40	2,06			2	2,66	3
5	Ц11-630-4	-РЕЛЕ РП-23 ШТ	2,00	1,98	-	4	4	-	3,00	6
				1,94	-			-	-	-
6	Ц8-613-2	-СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ 100ШТ	0,04	66,20	1,10	3	2	-	70,00	3
				49,00	0,44			-	0,57	-
7	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	2,00	2,88	0,06	6	2	-	2,00	4
				1,04	0,01			-	0,01	-
8	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ ШТ	32,00	0,14	-	4	4	-	0,22	7
				0,14	-			-	-	-
9	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	2,00	2,60	0,07	5	3	-	2,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А		1,26	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
10	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,03	23,80	0,04	1	-	-	28,00	1
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
11	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,13	116,00	58,00	15	6	7	81,00	11
				48,80	18,20			2	23,40	3
		100ШТ								
12	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО 2КГ	2,10	20,60	0,48	43	18	1	15,00	31
				8,62	0,19			-	0,25	1
		100М								
13	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	30,00	1,33	-	40	14	-	1,00	30
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
14	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	10,00	0,49	-	5	2	-	1,00	10
				0,22	-			-	-	-
		ШТ								
15	Ц8-399-1	-ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	7,90	7,97	5,59	63	16	44	4,00	32
		100М		2,07	1,75			14	2,26	18
16	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,02	25,10	0,04	1	-	-	31,00	1
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
17	Ц8-71-1	-ШИНА СБОРНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:250	0,74	58,80	3,60	44	19	2	41,00	30
				25,20	0,35			-	0,45	-
		100М								
18	Ц8-167-1	-ПЛИТА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ МЕЖДУ КАБЕЛЯМИ НА КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	-	448,00	3,40	1	-	-	24,00	-
				13,60	1,38			-	1,78	-
		100М2								
19	Ц8-52-4	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО 10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 20	6,00	0,77	0,06	5	3	-	1,00	6
				0,45	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
20	Ц8-52-5	-ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ С ОВАЛЬНЫМ ИЛИ КВАДРАТНЫМ ФЛАНЦЕМ НАПРЯЖЕНИЕ КВ ДО 10	12,00	0,65	0,02	8	6	-	1,00	12
				0,53	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
21	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,35	377,00	4,70	132	12	1	61,00	21
		Т		33,30	1,41			-	1,82	1
22	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО	0,80	64,20	1,80	51	11	1	24,00	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2		13,40	0,20			-	0,26	-
		100М								
23	Ц8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	1,20	10,00	0,40	12	4	-	6,00	7
		10ШТ		3,10	0,10			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			918	375	74		636
			РУБ.					32		43
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			918	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			284	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	407	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			327	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	59	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			101	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1346	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		707
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	466	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1346	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		707
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	466	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
24	Е1-961	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 3 ГРУППЫ	0,30	110,00	-	33	33	-	206,00	62
				110,00	-			-	-	-
		100М3								
25	Е1-969	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 3 ГРУППЫ	0,30	56,20	-	17	17	-	121,00	36
				56,20	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			50	50	-		98
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	50	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	51	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ								
26	1503-ДОП.8 1П.08871	-ШКАФ ВВОДНОЙ КРУВ-10	2,00	4980,00	-	9960	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1503-ДОП.8 1 П.08873	-ТО ЖЕ,ШКАФ КРУВ-10 О ТРАНСФОРМАТОРАМИ НАПРЯЖЕНИЯ	8,00	5200,00	-	41600	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	15003-ДОП. 81 П.08872	-ТОЖЕ,СЕКЦИОННЫЙ	2,00	4820,00	-	9640	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	1503-08870	-ТО ЖЕ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ	6,00	5260,00	-	31560	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	1503-11031	-ШТАНГИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ В КОМПЛЕКТЕ С ПЕРЕНОСНЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ДЛЯ РАСПРЕДУСТРОЙСТВ ЩЗП-10У1 ТУ16-538.232-74=	1,00	12,00	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	1503-ДОП.	-ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ОПНК-6УХЛ	30,00	45,00	-	1350	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	1510-03021	-ИЗОЛЯТОР ИП10/630-750УХЛ	12,00	4,70	-	56	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	1510-04013	-ТОЖЕ,ИО10-750У3	6,00	1,15	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	1504-13251	-БЛОК ПИТАНИЯ И ЗАРЯДА 110/220В=БПЗ-401У4 ТУ16-529.894-74	1,00	40,00	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	1504-13266	-ЗАЩИТА ПРИ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЯХ НА ЗЕМЛЮ 24В 100В 50ГЦ=ЗЗП-1 ТУ16-529.014-75	8,00	26,50	-	212	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	1504-13212	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 24,48,110,220В,5 КОНТАКТОВ=РП-23У4 ТУ16-523.483-78	2,00	3,70	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	1504-01010	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-2НТУ3	2,00	3,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АП50Б-2МУ3 ТУ 16-522.139-78 ШТ								
38	1701-08020	-СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЧНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ=СА3У-И670М ШТ	2,00	9,20 -	- -	18	-	- -	- -	- -
39	1701-08051	-СЧЕТЧИК РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ=СР4У-И673М ШТ	2,00	10,80 -	- -	22	-	- -	- -	- -
40	3609-10470	-РЕЗИСТОР ПЭВ-100 ШТ	32,00	0,54 -	- -	17	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			94507	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			94507	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1888	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2892	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1192	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			472	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			100951	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			100951	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
41	С153-36	-СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ НСП03-60-01У3 ШТ	13,00	1,40 -	- -	18	-	- -	- -	- -
42	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	1,60	0,99 -	- -	2	-	- -	- -	- -
43	С151-1094	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х10 1000М	0,02	374,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
44	С151-1094	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3Х10+1Х6 1000М	0,02	448,80 -	- -	9	-	- -	- -	- -
45	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000М	0,02	227,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,09	191,00	-	16	"	"	"	"
47	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,03	190,00	-	6	"	"	"	"
48	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,04	277,00	-	11	"	"	"	"
49	С152-242	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5 1000М	0,47	38,10	-	18	"	"	"	"
50	С152-229	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,32	34,90	-	11	"	"	"	"
51	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ Т	0,05	1200,00	-	60	"	"	"	"
52	С154-21	-ПАКЕТНЫЕ СЕРИИ ПВ,ПП МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ОТКРЫТЫЕ,ТИПА ПП2-10/Н2М3Б ШТ	2,00	1,05	-	2	"	"	"	"
53	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2 ШТ	2,00	0,32	-	1	"	"	"	"
54	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ШТ	2,00	0,70	-	1	"	"	"	"
55	1504-06141	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	3,00	0,56	-	2	"	"	"	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0-4-1Р44-01-6/220-В-45М								
		ВН-45М		"	-			"	"	-
		Ту 16-526.016-73								
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	4	РУБ.			168	"	"		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			168	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			163	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			11	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			179	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	4	РУБ.			179	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			95643	425	74		734
			РУБ.					32		43
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			94507	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			1888	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2892	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1192	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			472	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			100951	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1086	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			284	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	407	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			168	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			327	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	59	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			112	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1525	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		707
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	466	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			50	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	50	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			8	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			5	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			63	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		98
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	51	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			102539	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		805
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	517	-		-

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР СМЕТАN1-02

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖ КРУВ-10			918	1346	-	-	1,31
2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			50	63	-	-	0,06
3	ОБОРУДОВАНИЕ			100951	100951	-	-	98,45
4	МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			168	179	-	-	0,17
	ИТОГО:		-	102007	102539	-	-	100,00

Главный инженер проекта — В.А.Алексеев

Начальник отдела организации строительства и сводных смет — Г.В.Свирко

Составил инженер — Л.С.Рамьянова

Проверил рук.группы — Т.И.Иванова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПЕРЕДВИЖНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ 6-10КВ ДЛЯ КАРЬЕРОВ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N1-03

НА ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ГТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,320 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 15 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,015 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ОТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	ОТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Н10=16,5 Н29=0 Н31=0						
1	Е27-22 ССЦ П.4-60	-ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ЩЕБНЯ ТОЛЩ.20СМ	20,00	12,71	0,76	254	2	15	0,22	4
		М3		0,11	0,26			5	0,34	7
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			254	2	15		4
			РУБ.					5		7
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			254	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			237	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	7	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			42	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	8	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			24	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			320	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	15	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			320	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	15	-		-

Главный инженер проекта — В.А.Алексеев

Начальник отдела организации строительства и сводных смет — Г.В.Свирко

Составил инженер ст. — В.К.Пурыга

Проверил ст.инженер — А.И.Тычинская

407-3-448с.87

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту

Общестроительные работы

Затраты труда	-	628,02 чел.-ч
Заработная плата	-	518 руб.
Краны автомобильные 10 т	-	7,90 маш-ч
Краны башенные 16-50 т	-	3,43 маш-ч
Краны гусеничные 25 т	-	11,98 маш-ч
Краны гусеничные 40 т	-	8,69 маш-ч
Краны гусеничные 63 т	-	3,48 маш-ч
Краны гусеничные 100 т	-	0,56 маш-ч
Краны козловые 30 т	-	10,50 маш-ч
Краны козловые 50 т	-	1,30 маш-ч
Автогрейдеры средние	-	0,25 маш-ч
Бульдозеры 108 лс	-	0,52 маш-ч
Катки самоходные 6,5 т	-	1,52 маш-ч
Катки самоходные 10 т	-	3,02 маш-ч
Катки самоходные на пневмоходу 18 т	-	0,08 маш-ч
Машины поливомоечные	-	0,19 маш-ч

Монтажные работы

Затраты труда	-	355,12 чел.-ч
Заработная плата	-	457 руб.

Начальник отдела организации строительства и сводных смет — Г.В.Свирко

Составил инженер — Л.А.Лепешкина

Проверил рук.группы — З.А.Жукова

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I	Сталь кровельная оцинкованная	097400	I68	0,42	
2	Продукция лесозаготовит. и				
3	лесопильно-деревообрабатыв.				
4	промышленности				
5	Пиломатериалы качественные	533I00	II3	0,86	
6	Древесноволокнистые плиты				
7	твердые	553623	055	3,02	
8	Продукция лесозаготовит. и				
9	лесопильно-деревообрабатыв.				
I0	промышленности приведенная				
II	к усл. кр. лесу		II3	I,36	
I2	Прочие материалы				
I3	Битум нефтяной кровельный	025623	I68	0,84	
I4	Листы асбестоцементные	578II5	732	0,04	
I5	Гравий	57II20	II3	0,75	
I6	Асбест	572I00	I68	0,I0	
I7	Рубероид	577402	055	329,6	
I8	Эмаль	23I200	I66	64,76	
I9	Олифа	23I800	I66	0,42	
20	Краски водоэмульсионные	23I600	I66	0,0I	
2I	Грунтовка пентофталевая	23I220	I66	0,89	
22	Белила	23II20	I66	0,46	
23	Плиты асбовермикулитовые	000000	I66	0,29	

Наименование конструкций по номенклатуре прейскуранта	Позиции по прейскуранту	Код строки	Код конструкций	Масса конструкций, т: Всего стали повышенной и высокой прочности	Балки и швеллеры	Широкополочные двутавры	Крупносортная сталь	Толстолистовая сталь	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
Балки покрытия		I	526I53		0,I	0,8			0,9
Стойки		2	526III			I,6		0,I	I,70
Связи по колоннам		3	526I6I				0,6		0,6
Балки и настил перекрытия		4	526I82		I,I5	3,6	0,2	3,55	8,5
Итого массы		5			I,25	6,0	0,8	3,65	II,70
с учётом коэф.I,037 на отходы		6			I,3	6,I	0,8	3,8	I2,0
Дополнительная масса от приведения эффективных профилей к обычным		7				0,2			0,2
Всего		9			I,3	6,3	0,8	3,8	I2,2

Нач.отд.	Свирко	407-3-448с.87АР.ВМ	
Н.контр.		Передвижной распределительный пункт 6-I0 кв для карьеров двухсекционный	
Гл.спец.	Добин		Стадия: Р; Лист: I; Листов: I
Рук.гр.	Жукова		
Инжен.	Савельева		
Ведомость потребности в материалах		ГИПРОРУДА	

Нач.отд.	Блюмин	407-3-448с.87- КМ.ВМ	
Н.контр.	Леленский	Передвижной распределительный пункт 6-I0 кВ для карьеров двухсекционный	
Гл.спец.	Смирнов		Стадия: Р; Лист: I; Листов: I
Рук.гр.	Галактионова		
Ст.инж.	Карохина		
Ведомость потребности в материалах		ГИПРОРУДА	

	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I	I. Прокат черных металлов				
2	I.I. Швеллер I0 ГОСТ 8240-72 ст.3 ГОСТ 535-79, т	092500	I68	0,02	
3	I.2. Уголок 32х32х4 ГОСТ 8509-72				
4	ст.3 ГОСТ 535-79, т	093300	I68	0,007	
5	I.3. Уголок				
6	50х50х5 ГОСТ 8509-72 ст.3 ГОСТ 535-79, т	093I00	I68	0,058	
7	I.4. Полоса				
8	4х40 ГОСТ I03-76 ст.3 ГОСТ 535-79, т	093300	I68	0,I0I	
9					
I0	I.5. Круг ГОСТ 2590-71 ст.3 ГОСТ 535-79, т	093300	I68	0,055	
II	I.5.I. 5, т	093300	I68	0,00I	
I2	I.5.2. I2, т	093300	I68	0,054	
I3	I.6. Лента ГОСТ 6009-74 ст.3 ГОСТ 535-79, т	093300	I68	0,006	
I4	I.6.I. 2 х 20, т	093300	I68	0,003	
I5	I.6.2. 3 х 30, т	093300	I68	0,003	
I6	I.7. Лист I ГОСТ I9904-74 ст.3 ГОСТ 535-79, I000 х I500, т	097200	I68	0,0I2	

	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
I	Щебень, $м^3$	57III0	II3	-	29,0	29,0

Нач.отд.	Кашников		
Н.контр.	Репина		
Гл.спец.	Вердин		
Ст.инж.	Тимакина		

407-3-448с.87 ЭП.ВМ

Передвижной распределительный пункт 6-I0 кВ для карьеров двухсекционный

ст.	лист	листов
р	I	I

Ведомость потребности в материалах

ГИПРОРУДА

Нач.отд.	Адлес		
Гл.спец.	Козырева		
Рук.гр.	Ершикова		
Инж.	Тимофеева		

407-3-448с.87 ГТ.ВМ

Передвижной распределительный пункт 6-I0 кв для карьеров двухсекционный

ст.	лист	листов
р	I	I

Ведомость потребности в материалах

ГИПРОРУДА

gost.e-ecolog.ru