ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
4I6-6-29.I2.88

(ОТРАСЛЕВОЙ)

ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (КАРКАС СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ, СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

АЛЬБОМ УП

часть II

стр. I48...3I7

СМЕТЫ

Москва

gost.e-ecolog.ru

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВТ-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 416-6-29.12.88 (VIII) 148 91202198

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-88

К Л О К А Л Ь Н О Й С М Е Т Е №4

НА ВАРИАНТ – ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ -ВОДА 150°-70°С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: СО,ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,738 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 409 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,275 ТЫС.РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,29 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЯ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЯ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	2307-12390	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч939Р1 С ПРИВОДОМ МЭО-0,63/63-25 ДИАМЕТРОМ,ММ:25 ШТ	4,00	67,00 - -	- -	348	-	- -	- -	- -
2	1704-50064	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДИАМЕТРОМ,ММ:25, =УРРД ТУ25-02-160970-76 ШТ	2,00	70,00 - -	- -	140	-	- -	- -	- -
3	1704-11119	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ БЛОЧНЫЙ=РТБ ТУ25-02-162025-76 ШТ	1,00	170,00 - -	- -	170	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ. ---- РУБ.		658	-	- ---- -		- ---- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		658	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		13	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		13	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		20	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		8	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		716	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		716	-	-		-

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
4	Ц12-805-1 В,У,П.2-6	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25 25Ч939НЖ ШТ	4,00	2,25 1,99	0,06 0,01	9	8	- -	3,00 0,01	12 -
5	Ц11-540-13	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50 УРРД-25,40 ШТ	2,00	1,71 1,49	0,01 -	3	3	- -	3,00 -	6 -
6	Ц11-405-4	-РЕГУЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ,ТИП РТ ИЛИ РАЗНОСТИ ТЕМПЕРАТУР,ТИП РРТ РТБ-40 ШТ	1,00	3,10 3,04	- -	3	3	- -	5,00 -	5 -
7	Ц11-155-4	-ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ УВКГ-25,32,40 ШТ	3,00	1,76 1,73	- -	5	5	- -	3,00 -	9 -
8	Ц12-790-4	-ЭЛЕВАТОРЫ ВОДОСТРУЙНЫЕ 40С10БК НЗ ШТ	1,00	3,45 2,85	0,32 0,04	3	3	- -	5,00 0,05	5 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		23	22	-		37
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	24	-		-
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
9	Е16-37 ТАБЛ.7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	2,50	1,03 0,21	0,01 -	3	1	- -	0,36 -	1 -
10	Е16-39 ТАБЛ.7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	1,50	1,29 0,21	0,01 -	2	-	- -	0,36 -	1 -

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М								
11	Е16-40 ТАБЛ,7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	1,00	1,62 0,28	0,03 0,01	2	-	- -	0,44 0,01	- -
12	Е16-231 ТАБЛ,8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ,ММ:18Х2 М	3,50	0,80 0,42	0,05 0,02	3	1	- -	0,67 0,03	2 -
13	Е16-233 ТАБЛ,8-1	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ,ММ:32Х2 М	7,50	1,02 0,42	0,05 0,02	8	3	- -	0,67 0,03	5 -
14	Е16-234 ТАБЛ,8-1	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ,ММ:38Х2 М	21,00	1,08 0,42	0,05 0,02	23	9	1 -	0,67 0,03	14 1
15	Е16-235 ТАБЛ,8-1	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ,ММ:45Х2 М	16,50	1,19 0,42	0,05 0,02	20	7	- -	0,67 0,03	11 -
16	Е16-66 ТАБЛ,8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ М	37,00	1,79 0,42	0,05 0,02	66	16	2 1	0,67 0,03	25 1
17	Е16-67 ТАБЛ,8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0ММ М	20,00	2,22 0,48	0,05 0,02	44	10	1 -	0,79 0,03	16 1
18	Е16-68 ТАБЛ,8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0ММ М	76,00	2,63 0,54	0,07 0,02	200	41	6 2	0,88 0,03	67 2
19	Е16-69 ТАБЛ,8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 114ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ М	2,00	3,13 0,54	0,07 0,02	6	1	- -	0,88 0,03	2 -
20	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ КГ	122,00	0,59 -	- -	72	-	- -	- -	- -
21	Е16-219 ТАБЛ,22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И	0,91	4,01 3,80	- -	4	3	- -	5,26 -	5 -

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ								
		100М								
22	Е16-220 ТАБЛ.22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,98	4,29 3,80	- -	4	4	- -	5,26 -	5 -
		100М								
23	Е16-135 ТАБЛ.12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	3,00	1,62 0,99	0,13 0,04	5	3	- -	1,54 0,05	5 -
		ШТ								
24	С130-2239	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 3КЛ2-16,ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ (30С41НЖ)	3,00	32,70 -	- -	98	-	- -	- -	- -
		ШТ								
25	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	6,00	1,15 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		ШТ								
26	Е16-130 ТАБЛ.12-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	3,00	3,02 1,74	0,29 0,09	9	5	1 -	2,72 0,12	8 -
		ШТ								
27	С130-2240	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 3КЛ2-16,ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 80 ММ (30С41НЖ)	3,00	43,70 -	- -	131	-	- -	- -	- -
		ШТ								
28	С130-1795	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	6,00	1,54 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		ШТ								
29	Е16-117 ТАБЛ.12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6бр ДИАМЕТРОМ 50ММ	4,00	17,42 0,99	0,13 0,04	70	4	- -	1,54 0,05	6 -
		ШТ								
30	Е16-118 ТАБЛ.12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6бр ДИАМЕТРОМ 80ММ	1,00	24,84 1,74	0,29 0,09	25	2	- -	2,72 0,12	3 -
		ШТ								
31	Е16-119 ТАБЛ.12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6бр ДИАМЕТРОМ 100ММ	2,00	29,04 1,74	0,29 0,09	58	3	- -	2,72 0,12	5 -
		ШТ								
32	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	9,00	1,20 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		ШТ								
33	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	2,00	1,59	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15К418П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25								
		ШТ		-	-			-	-	-
34	Е16-134	-УСТАНОВКА	3,00	1,70	0,13	5	3	-	1,54	5
	ТАБЛ.12-1	ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ		0,99	-0,04			-	0,05	-
		ШТ								
35	130-2763	-ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15К419П2 ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА (16КГС/СМ2)ДИАМЕТРОМ,ММ:25	3,00	2,86	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	6,00	0,73	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	Е16-135	-УСТАНОВКА	4,00	1,02	0,13	6	4	-	1,54	6
	ТАБЛ.12-1	ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ		0,99	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
38	130-2764	-ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15К419П2 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА(16КГС/СМ2)ДИАМ,ММ:32	2,00	3,66	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	С130-1791	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	4,00	0,86	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	130-2765	-ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15К419П2 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА(16КГС/СМ2)ДИАМЕТРОМ,ММ: 40	2,00	5,42	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	С130-1792	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	4,00	0,95	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	Е16-134	-УСТАНОВКА	1,00	1,70	0,13	2	1	-	1,54	2
	ТАБЛ.12-1	ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ		0,99	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
43	С130-2268	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ 16Ч3БР ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	5,68	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	0,73	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е16-135 ТАБЛ,12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ	1,00	1,62 0,99	0,13 0,04	2	1	- -	1,54 0,05	2 -
46	2307-10823	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР Ду50;Ру16 ШТ	1,00	11,64 -	- -	12	-	- -	- -	- -
47	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	2,00	1,15 -	- -	2	-	- -	- -	- -
48	С130-2491	-ЭЛЕВАТОРЫ 40С10БК ВОДОСТРУЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ,НОМЕР 3 ШТ	1,00	28,40 -	- -	28	-	- -	- -	- -
49	170301-98	-СЧЕТЧИКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ УВКГ-25,УВКГ-32 ШТ	2,00	22,44 -	- -	45	-	- -	- -	- -
50	170301-99	-СЧЕТЧИКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ УВКГ-40 ШТ	1,00	22,77 -	- -	23	-	- -	- -	- -
51	Е18-180 ТАБЛ,11-2	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 89ММ ШТ	1,00	40,57 3,24	0,52 0,15	41	3	- -	5,35 0,19	5 -
52	Е18-187 ТАБЛ,11-2	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 108ММ ШТ	1,00	42,17 3,24	0,52 0,15	42	3	- -	5,35 0,19	5 -
53	С130-1039	-КРАНЫ ДЛЯ МАНОМЕТРОВ 14М1 ШТ	2,00	1,07 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАН УР25/40(2ШТ)								
54	Е16-37 ТАБЛ,7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	2,00	1,03 0,21	0,01 -	2	-	- -	0,36 -	1 -
55	Е16-39 ТАБЛ,7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	5,00	1,29 0,21	0,01 -	6	1	- -	0,36 -	2 -
56	Е16-219 ТАБЛ.22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,07	4,01 3,80	- -	1	-	- -	5,26 -	- -
57	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2,00	1,59 -	- -	3	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С130-101	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	4,00	3,01	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
59	Е18-214 ТАБЛ.14-2	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ	2,00	29,42	0,23	59	2	-	1,25	3
				0,79	0,07			-	0,09	-
		ШТ								
60	Е22-429 ТАБЛ.29-1	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50ММ	8,00	0,47	0,23	4	2	2	0,36	3
				0,22	0,07			1	0,09	1
		ШТ								
61	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	0,73	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
62	С130-1792	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	4,00	0,95	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
63	Ц12-698-16	-ШТУЦЕРЫ	4,00	1,35	0,10	5	3	-	1,02	4
		ШТ		0,80	-			-	-	-
		УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА УР25/50 (2ШТ)								
64	Е16-37 ТАБЛ.7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,40	1,03	0,01	2	1	-	0,36	1
				0,21	-			-	-	-
		М								
65	Е16-40 ТАБЛ.7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	5,00	1,62	0,03	8	1	-	0,44	2
				0,28	0,01			-	0,01	-
		М								
66	Е16-219 ТАБЛ.22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,07	4,01	-	1	-	-	5,26	-
				3,80	-			-	-	-
		100М								
67	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	1,59	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
68	С130-102	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	4,00	3,78	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
69	Е18-215 ТАБЛ.14-2	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ	2,00	34,92	0,23	70	2	-	1,25	3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ			0,79	0,07			-	0,09	-
70	Е22-429 ТАБЛ,29-1	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	8,00	0,47	0,23	4	2	2	0,36	3
			ШТ		0,22	0,07			1	0,09	1
71	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	4,00	0,73	-	3	-	-	-	-
72	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	4,00	1,15	-	5	-	-	-	-
73	Ц12-698-16	-ШТУЦЕРЫ	ШТ	4,00	1,35	0,10	5	3	-	1,02	4
					0,80	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				1353	145	15		232
			РУБ.						5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				1343	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.				1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				117	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				1635	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		245
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	172	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				1653	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		253
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	178	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
74	Е15-646 ТАБЛ,166-3	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ	100М2	0,41	22,41	-	9	9	-	38,35	16
					21,01	-			-	-	-
75	Е26-15 ТАБЛ.4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,95	23,14	0,33	22	21	-	41,82	40
					22,24	0,10			-	0,13	-
76	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ		0,98	60,10	-	59	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79		-	-			-	-	-
		М3								
77	Е26-47 ТАБЛ.10-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	0,38	31,09	0,03	12	10	-	45,39	17
		100М2		25,19	0,01			-	0,01	-
78	Е26-16 ТАБЛ.4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	1,56	20,57	0,17	32	13	-	14,08	22
				8,54	0,05			-	0,06	-
		М3								
79	С114-685	-МАТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА МТ-50 /ГОСТ 10499-78 С ИЗМ.1/	1,61	12,60	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
80	Е26-73 ТАБЛ.13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,99	12,84	0,05	13	12	-	21,52	21
		100М2		12,04	0,02			-	0,03	-
81	С114-191	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-А-В,РСТ-А-Н,РСТ-Ф-В,РСТ-Ф-Н	0,11	868,00	-	94	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				261	65	-		116
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			261	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			328	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	73	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			328	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	73	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2295	232	15		385
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			658	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			13	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			13	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			4	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			716	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			261	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			328	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	73	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1343	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			117	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1635	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		245
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	172	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2738	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		409
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	275	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КИЛОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕЧЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	Ед. изм.	КОЛИ-ЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			716	716	-	-	26,15
2	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			23	41	-	-	1,50
3	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			1353	1653	-	-	60,37
4	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			261	328	-	-	11,98
ИТОГО:		М3	9594,50	2353	2738	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1)416-6-29.12.88(VII.II) 159 91202158

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-88

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №5

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ(ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА 150-70° С ПРИ $t_н$ -30° С,-40° С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(С Ж/Б КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: С0,05

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	8,451 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1527 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,995 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,88 РУБ.

№ ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е20-2 Т1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 М2	34,42	5,40 0,92	0,04 0,01	197	34	1 -	1,62 0,01	59 -
2	Е20-4 Т1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 М2	91,37	5,26 0,92	0,04 0,01	481	84	4 1	1,62 0,01	148 1
3	Е20-5 Т1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 М2	57,09	4,73 0,70	0,04 0,01	270	40	3 1	1,25 0,01	71 1
4	Е20-6 Т1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500 М2	62,80	4,88 0,70	0,04 0,01	306	44	3 1	1,25 0,01	78 1
5	Е20-7 Т1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630 М2	20,22	4,90 0,61	0,04 0,01	99	17	1 -	1,07 0,01	22 -
6	Е20-8 Т1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 710 М2	20,06	4,69 0,41	0,04 0,01	94	8	1 -	0,74 0,01	15 -
7	Е20-10 Т1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЬЩИНОЙ	12,00	5,64	0,04	68	11	-	1,62	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000 М2		0,92	0,01			-	0,01	-
8	Е20-11 Т1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	79,60	5,34	0,04	425	56	3	1,25	99
		0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600 М2		0,70	0,01			1	0,01	1
9	Е20-13 Т1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	20,00	5,75	0,04	115	12	1	1,07	21
		0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000 М2		0,61	0,01			-	0,01	-
10	Е16-70 Т8-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	11,00	4,19	0,09	46	9	1	1,30	14
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ (ВОЗДУХОВОДЫ) М		0,78	0,03			-	0,04	-
11	Е16-72 Т8-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	20,00	8,80	0,16	176	20	3	1,68	34
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ (ВОЗДУХОВОДЫ) М		0,99	0,05			1	0,06	1
12	Е16-73 Т8-6	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	14,00	9,33	0,24	131	18	3	2,15	30
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ (ВОЗДУХОВОДЫ) М		1,30	0,07			1	0,09	1
13	Е16-74 Т8-7	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	31,00	11,18	0,29	347	46	9	2,46	76
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ (ВОЗДУХОВОДЫ) М		1,49	0,08			2	0,10	3
14	Е16-37 Т7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	17,00	1,04	0,01	18	4	-	0,37	6
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М		0,22	-			-	-	-
15	Е20-498 Т11-2	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ	3,00	8,21	0,02	25	7	-	4,03	12
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 1600 ШТ		2,39	0,01			-	0,01	-
16	Е20-499 Т11-3	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ	1,00	8,57	0,03	9	3	-	6,01	6
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 2000 ШТ		3,33	0,01			-	0,01	-
17	Е20-525 Т12-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	1,00	8,43	0,03	8	3	-	4,30	4

15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ	2,50	0,01			-	0,01	-
18	Е20-656 Т15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	1,00	16,32	0,50	16	2	-	3,12	3
			ШТ	1,97	0,15			-	0,19	-
19	Е20-407 Т7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	47,00	1,52	0,05	71	41	2	1,41	66
			1ШТ	0,88	0,02			1	0,03	1
20	Е20-408 Т7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	8,00	1,67	0,05	13	7	-	1,41	11
			1ШТ	0,88	0,02			-	0,03	-
21	Е20-404 Т7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-3 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	20,00	3,03	0,05	61	18	1	1,41	28
			1ШТ	0,88	0,02			-	0,03	1
22	Е20-405 Т7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-4 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 400	11,00	4,24	0,05	47	10	-	1,41	15
			1ШТ	0,88	0,02			-	0,03	-
23	Е20-401 Т7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	20,00	1,52	0,05	30	18	1	1,41	28
			1ШТ	0,88	0,02			-	0,03	1
24	Е20-323 Т6-3	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ НРВ-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 280ММ	2,00	36,26	0,12	73	2	-	2,08	4
			ШТ	4,21	0,04			-	0,05	-
25	Е20-323 Т6-3	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ НРВ-3 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 630ММ	1,00	72,53	0,23	73	2	-	4,16	4
			ШТ	2,41	0,07			-	0,09	-
26	Е20-14 Т1-4	-ПЕРЕХОД С 600Х800ММ НА Д,400ММ	2,80	5,55	0,04	16	1	-	0,74	2
			М2	0,41	0,01			-	0,01	-
27	Е20-14 Т1-4	-ПЕРЕХОД С 600Х800ММ НА Д,500ММ	2,80	5,55	0,04	16	1	-	0,74	2
			М2	0,41	0,01			-	0,01	-
28	Е20-14 Т1-4	-ПАТРУБОК 600Х10000ММ ДЛ.200ММ	1,28	5,55	0,04	7	1	-	0,74	1
			М2	0,41	0,01			-	0,01	-
29	Е20-14 Т1-4	-ПАТРУБОК 600Х1000ММ ДЛ.400ММ	2,56	5,55	0,04	14	1	-	0,74	2
			М2	0,41	0,01			-	0,01	-
30	110 Т1Р	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Т,0,8ММ(ТОРЦЕВЫЕ ЛИСТЫ 1323Х1331ММ)	0,04	178,98	-	7	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
31	4306 СТР8	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ПРОРЕЗИНЕННЫЕ Д, ММ100	30,00	3,10	-	93	-	-	-	-
			М	-	-			-	-	-
32	2402-5024	-ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РУКАВНЫЕ ВСАСЫВАЮЩИЕ =ГРВ-100	6,00	2,30	-	14	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
33	2402-5027	-ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТОВЫЕ ВСАСЫВАЮЩИЕ =ГМВ-100	12,00	1,90	-	23	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
34	2402-5029	=ГОЛОВКА-ЗАГЛУШКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ВСАСЫВАЮЩИЕ =ГЗВ-100	6,00	2,10	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
35	С130-1484	=РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	6,00	2,23	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
36	Е18-165 Т8-1	=УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НАСОСА АГРЕГАТА ДО 0,1Т	1,00	11,77	0,40	12	8	-	13,57	14
				8,05	0,12			-	0,15	-
		ШТ								
37	2301-10011	=НАСОС=1СЦЗ-1,5М	1,00	53,00	-	53	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		СИСТЕМЫ В1,В7								
38	Е20-750 Т23-2	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2	2,00	9,24	1,54	18	12	3	10,07	20
				5,94	0,46			1	0,59	1
		ШТ								
39	130-2546	=ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ВКР5,00,45,6 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А6	2,00	93,90	-	188	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
		СИСТЕМА В2								
40	Е20-749 Т23-1	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1	1,00	7,33	1,01	7	5	1	7,92	8
				4,61	0,30			-	0,39	-
		ШТ								
41	130-2545	=ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ КВР4,00,45,6 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6	1,00	68,60	-	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
		СИСТЕМА В3								
42	Е20-705 Т20-1 ДОП3	=УСТ-КА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 НЗ,15А С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4	1,00	61,28	0,13	61	2	-	2,52	3
				1,55	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
43	Е20-664 Т17-1	=УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 3,2	1,00	2,80	0,01	3	-	-	0,82	1
				0,45	-			-	-	-
		ШТ								
44	Е20-676 Т17-1	=УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 3,2	1,00	2,59	0,01	3	-	-	0,82	1
				0,45	-			-	-	-
		ШТ								
45	Е20-1002 Т47-1 А,3	=УСТ-КА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО38 10ШТ	0,05	9,25	0,01	1	-	-	3,57	-
				2,24	-			-	-	-
		СИСТЕМА В4								
46	Е20-704 Т20-1	=УСТ-КА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ	1,00	54,48	0,13	54	2	-	2,52	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОП3	СТАЛИ ВЦ4-70 Н2,5А С ЭЛ.ДВИГ. 4АА56А4		1,55	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
47	Е20-662 Т17-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ	1,00	2,35	0,01	2	-	-	0,82	1
		2,5		0,45	-			-	-	-
		ШТ								
48	Е20-674 Т17-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА	1,00	2,17	0,01	2	-	-	0,82	1
		2,5		0,45	-			-	-	-
		ШТ								
49	Е20-1002 Т47-1	-УСТ-КА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО38	0,05	9,25	0,01	1	-	-	3,57	-
	ДОП3	10ШТ		2,24	-			-	-	-
		СИСТЕМА В5								
50	Е20-704 ТА620-1	-УСТ-КА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ	1,00	54,48	0,13	54	2	-	2,52	3
	ДОП3	СТАЛИ ВЦ4-70 Н2,5А С ЭЛ.ДВИГ.4АА56А4		1,55	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
51	Е20-662 Т17-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ	1,00	2,35	0,01	2	-	-	0,82	1
		2,5		0,45	-			-	-	-
		ШТ								
52	Е20-674 Т17-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА	1,00	2,17	0,01	2	-	-	0,82	1
		2,5		0,45	-			-	-	-
		ШТ								
53	Е20-1002 Т47-1	-УСТ-КА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО38	0,05	9,25	0,01	1	-	-	3,57	-
	ДОП3	10ШТ		2,24	-			-	-	-
		СИСТЕМА В6								
54	Е20-707 Т20-3	-УСТ-КА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ	1,00	105,17	0,72	105	5	1	8,59	9
	ДОП3	СТАЛИ ВЦ4-70 Н5А С		5,02	0,22			-	0,28	-
	1501-1409, 1398	ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А6								
		ШТ								
55	Е20-666 Т17-2	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ	1,00	5,26	0,01	5	1	-	1,10	1
		5		0,62	-			-	-	-
		ШТ								
56	Е20-678 Т17-2	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА	1,00	4,07	0,01	4	1	-	1,10	1
		5		0,62	-			-	-	-
		ШТ								
57	Е20-1004 Т47-3	-УСТ-КА ВИБРОИЗОЛЯТОРВ АО 40	0,05	15,54	0,02	1	-	-	4,70	-
	А,3	10ШТ		2,96	0,01			-	0,01	-
		СИСТЕМА В8, В9								
58	Е20-763 Т26-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ	2,00	7,95	0,63	16	8	1	7,53	15
				4,08	0,19			-	0,25	-
		ШТ								
59	130-2493	-ПЫЛЕОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ ПА2-12М С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ	2,00	189,00	-	378	-	-	-	-
		МОЩН.1,5КВТ П2860 ОБ/МИН		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
		СИСТЕМА ВЕ								
60	Е20-743 Т22-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,БЕСОН ТН ДО 0,025	8,00	3,23 2,49	0,08 0,02	26	20	- -	3,99 0,03	32 -
		ШТ								
61	6401	-ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВКБ-У4	8,00	24,80 -	- -	198	-	- -	- -	- -
		ШТ								
		СИСТЕМЫ П1,П2 ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА 2ПК10(2ШТ)(ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ВОДА 150 -70°С, $t_н$ -30° ;-40° С)								
62	Е20-780 ТАБЛ30-1	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,Т ЫС.М3/Ч,ДО 10	2,00	33,40 25,20	4,14 1,24	67	50	8 2	42,52 1,60	85 3
		ШТ								
63	С130-176 1501-1417, 1414	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 НОМ.6,3А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112МА6	2,00	170,00 -	- -	340	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ.								
64	1-РЕКОМЕНДАЦИИ ГОССТРОЯ СССРП55	-СЕКЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	2,00	45,10 -	- -	90	-	- -	- -	- -
		ШТ								
65	2РЕКОМЕНДАЦИИ ГОССТРОЯ СССРП42	-СЕКЦИИ ПРИЕМНЫЕ БЕЗ ФИЛЬТРА	2,00	70,40 -	- -	141	-	- -	- -	- -
		ШТ								
66	2308-5184	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ КВС10Б-ПУ3	4,00	74,80 -	- -	299	-	- -	- -	- -
		ШТ								
67	2308-5196	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ КВБ10Б-ПУ3	3,00	96,80 -	- -	290	-	- -	- -	- -
		ШТ								
68	С130-1062	-КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	50,00	0,29 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		КГ								
69	3РЕКОМЕНДАЦИИ ГОССТРОЯ СССРП30	-СЕКЦИИ ПРИЕМНЫЕ С ФИЛЬТРОМ ФСВУ	2,00	97,90 -	- -	196	-	- -	- -	- -
		ШТ								
70	230802-50	-ФИЛЬТРЫ ФСВУ	2,00	4,40 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		ШТ								
71	С130-818	-КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П КВУ600Х1000А	2,00	99,80 -	- -	200	-	- -	- -	- -
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			6328	631	51		1080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					12		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			6328	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			737	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	128	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			562	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			7627	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1162
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	771	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			7627	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1162
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	771	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
72	Е15-613 Т164-7	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ ДЕФЛЕКТОРОВ ЗОНТОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА 100М2	3,70	44,57	0,03	165	83	-	40,74	151
				22,47	-			-	-	-
73	Е15-646 Т166-3	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ И СЕКЦИЙ ПРИТОЧНЫХ КАМЕР ЛАКОМ ПЕРВД ИЗОЛЯЦИЕЙ 100М2	1,00	23,03	-	23	22	-	39,48	39
				21,63	-			-	-	-
74	Е26-16 Т4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	9,12	20,83	0,18	190	80	1	14,49	132
				8,79	0,05			-	0,06	1
75	С114-685	-МАТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА МТ-50 /ГОСТ 10499-78 С ИЗМ.1/ М3	9,39	12,60	-	118	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
76	Е26-73 Т13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100М2	1,47	13,19	0,05	19	18	-	22,15	32
				12,39	0,02			-	0,03	-
77	С114-191	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-А-В,РСТ-А-Н,РСТ-Ф-В,РСТ-Ф-Н 1000М2	0,16	868,00	-	140	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			655	203	1		354
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			655	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			108	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			61	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			824	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		365
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	224	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			824	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		365
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	224	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6983	834	52		1434
			РУБ.					12		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			655	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			61	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			824	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		365
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	224	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			6328	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			737	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	128	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			562	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			7627	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1162
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	771	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ.	РУБ.			8451	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1527
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	995	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 5

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫЕ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			6328	7627	-	-	90,25
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			655	824	-	-	9,75
	ИТОГО:	М3	9594,50	6983	8451	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-88

К Л О К А Л Ь Н О Й С М Е Т Е №5

НА ВАРИАНТ - (ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА 95°-70° С,ПРИ $t_н$=-20° С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: СО,08

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,065 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 1 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,002 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН, ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9 10 11
		ПРИТОЧНЫЕ КАМЕРА 2ПК-10(2ШТ)(ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА 95° -70° С,ПРИ $t_н$=-20° С)						
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ						
1	2308-5184	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ КВС10Б-ПУ3 ШТ	2,00	74,80	- -	150	- -	- - - -
		ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ						
2	2308-5196	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ КВБ10Б-ПУ3 ШТ	1,00	96,80	- -	97	- -	- - - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.			-	53	-	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.			-	53	-	- -
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.			-	7	-	- - 1
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	- -
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.			-	-	-	- -
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.			-	5	2	- -
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.			-	65	-	- - 1
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	- -
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.			-	-	2	- -
		ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ.			-	65	-	- - 1
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	- -
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.			-	-	2	- -

СОСТАВИЛА Шилова ШИЛОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)416-6-29.12.88(VII.N) 169 91200208

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-88

К Л О К А Л Ь Н О Й С М Е Т Е №5

НА ВАРИАНТ - (ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА 150°-70°С,ПРИ $t_н$-20° С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: СО.ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,065 ТЬС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 1 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,002 ТЬС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.
									ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		ПРИТОЧНЫЕ КАМЕРЫ 2ПК-10(2ШТ) (ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА 150°-70° С, ПРИ $t_н$-20° С)							
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ							
1	2308-5184	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ КВС10Б-ПУ3	- 2,00	74,80	- -	150	-	- - -	
		ШТ		-	-			- - -	
		ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ							
2	2308-5196	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ КВБ10Б-ПУ3	1,00	96,80	-	97	-	- - -	
		ШТ		-	-			- - -	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	53	-	- -	
			РУБ.					- -	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		-	53	-	- -	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	7	-	- -	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	- -	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	2	- -	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	5	-	- -	
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		-	65	-	- -	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	- -	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	2	- -	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	65	-	- -	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	- -	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	2	- -	

СОСТАВИЛ Шилова ШИЛОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-83

К Л О К А Л Ь Н О Й С М Е Т Е №:5

НА ВАРИАНТ - (ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА95°-70° С,ПРИ $t_н$-30°,-40° С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НАБАВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: СО,БК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,171 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,003 ТЫС.РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,02 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИТОЧНЫЕ КАМЕРЫ 2ПК-10(2ШТ)(ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА 95° -70° С,ПРИ $t_н$-30°,-40° С)								
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ								
1	2308-5184	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ КВС10Б-ПУ3	2,00	74,80	-	150	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-			-	-	-
		ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ								
2	2308-5196	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ КВБ10Б-ПУ3	3,00	96,80	-	290	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			140	-	-		-
			----					----		----
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			140	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			171	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			171	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-

СОСТАВИЛ Шилова - ШИЛОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)416-6-29.12.88(VII.1) 171 91200268

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N:6

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: СО.ВК1-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,308 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	382 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,254 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,24 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е16-4 ТАБЛ1-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ М	5,00	4,82 0,38	0,06 0,02	24	2 -	- 0,03	0,70 -	4 -	
2	Е16-12 ТАБЛ2-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ М	2,00	5,11 0,64	0,07 0,02	10	1 -	- 0,03	1,14 -	2 -	
3	Е16-23 ТАБЛ3-3	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ Т	0,01	457,00 18,10	2,60 0,78	5	- -	- 1,01	31,80 -	- -	
4	Е16-41 ТАБЛ7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	65,00	1,20 0,23	0,01 -	78	15 -	1 -	0,37 -	24 -	
5	Е16-42 ТАБЛ7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	35,00	1,35 0,23	0,01 -	47	8 -	- -	0,37 -	13 -	
6	Е16-43 ТАБЛ7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	55,00	1,36 0,23	0,01 -	75	13 -	1 -	0,37 -	20 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М								
7	Е16-44 ТАБЛ7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОЗОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	15,00	1,58 0,23	0,01 -	24	3	- -	0,37 -	6 -
8	Е16-45 ТАБЛ7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	16,00	1,79 0,23	0,01 -	29	4	- -	0,37 -	6 -
9	Е16-46 ТАБЛ7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	106,00	2,21 0,29	0,03 0,01	234	31	3 1	0,48 0,01	51 1
10	Е16-48 ТАБЛ7-5 130-1553	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	3,00	0,46 0,35	0,04 0,01	1	1	- -	0,57 0,01	2 -
11	С130-1555	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 100 М	3,00	3,38 -	- -	10	-	- -	- -	- -
12	Е16-219 ТАБЛ22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	2,95	3,64 3,73	- -	12	11	- -	5,16 -	15 -
13	Е16-184 ТАБЛ16-1	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	6,00	47,70 1,80	0,08 0,02	286	11	- -	3,14 0,03	19 -
14	С130-2322	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 51ММ М	60,00	1,76 -	- -	106	-	- -	- -	- -
15	Е16-185 ТАБЛ16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	6,00	2,07 0,19	0,01 -	12	1	- -	0,31 -	2 -
16	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25 М	150,00	2,23 -	- -	334	-	- -	- -	- -
17	С130-117	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 (ДЛЯ ПОЛИВОЧНЫХ КРАНОВ) ШТ	2,00	1,87 -	- -	4	-	- -	- -	- -
18	Е16-135	-УСТАНОВКА	2,00	1,60	0,13	3	2	-	1,51	3

27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ		0,97	0,04			-	0,05	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	С130-2250	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ	2,00	24,00	-	48	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С130-1776	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	4,00	0,94	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Е16-136 ТАБЛ12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	3,00	2,98	0,29	9	5	1	2,67	8
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
22	С130-2252	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 100 ММ	3,00	43,90	-	132	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	С130-1779	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	6,00	1,54	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	С130-115	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	7,00	1,31	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	С130-116	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	6,00	1,53	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	С130-117	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	1,87	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	С130-119	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	1,00	3,22	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	С130-89	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	1,00	3,12	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	Е18-226	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	1,00	3,91	0,01	4	-	-	0,22	-
		КОМПЛ		0,14	-			-	-	-
30	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д	1,00	1,51	-	2	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
31	2307-10021	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ ЛАТУННЫЕ НА РУ1	1,00	1,59	-	2	-	-	-	-

28

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		МПА /10КГС/СМ2/ С ИЗОГНУТЫМ СПУСКОМ А1S =10Б86К ГОСТ 22595-77Х			-	-			-	-	-
			ШТ								
32	Ц11-155-4	-ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ		1,00	1,76	-	2	2	-	3,00	3
			ШТ		1,73	-			-	-	-
33	1704-3224	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСКМ-50 КРЫЛЬЧАТЫЕ		1,00	22,00	-	22	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				1559	110	6		178
			РУБ.						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				1557	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				204	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				139	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				1900	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	146	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				1903	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		197
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	148	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
34	Е15-646 ТАБЛ166-3	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ		0,21	22,00	-	5	4	-	37,60	8
			100М2		20,60	-			-	-	-
35	Е26-15 ТАБЛ4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		1,50	22,70	0,33	34	33	-	41,00	62
			М3		21,80	0,10			-	0,13	-
36	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79		1,54	60,10	-	93	-	-	-	-
			М3		-	-			-	-	-
37	Е26-47 ТАБЛ10-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ		0,60	30,60	0,03	18	15	-	44,50	27
			100М2		24,70	0,01			-	0,01	-
38	Е26-70 ТАБЛ13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО		0,65	24,70	0,49	16	9	-	23,90	15
			100М2		16,40	0,15			-	0,19	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С111-297	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-300 М2	74,40	0,16 -	- -	12	-	- -	- -	- -
40	Е26-73 ТАБЛ13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100М2	0,65	12,60 11,80	0,05 0,02	8	8	- -	21,10 0,03	14 -
41	С114-191	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-А-В,РСТ-А-Н,РСТ-Э-В,РСТ-Ф-Н. *1000М2	0,07	868,00 -	- -	62	-	- -	- -	- -
42	Е15-614 ТАБЛ164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,17	60,50 38,40	0,03 -	10	7	- -	68,00 -	12 -
43	Е1-942 ТАБЛ78-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,11	142,00 142,00	- -	15	15	- -	264,00 -	28 -
44	Е1-1002 ТАБЛ87-1	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТЫ НЕУСТОЙЧИВЫЕ 100М2	0,13	94,90 24,20	7,58 2,27	12	3	1 -	44,20 3,27	6 -
45	Е1-968 ТАБЛ87-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,11	46,00 46,00	- -	5	5	- -	99,30 -	10 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		290	99	1 -	182 -	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		290	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		48	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	3	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	7	-	-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		26	-	-	-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		364	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	185	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	106	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		364	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	185	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	106	-	-	
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ								
46	2402-3013	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ХИМИЧЕСКИЙ	12,00	3,15	-	38	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ =ОХВП-10								
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			38	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			38	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			1	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			41	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			41	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1887	209	7		360
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			38	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			1	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			41	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			290	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			364	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		185
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	106	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1557	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			204	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			139	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1900	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	146	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2308	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		382
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	254	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 6

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			1559	1903	-	-	82,45
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			290	364	-	-	15,77
3	ОБОРУДОВАНИЕ			41	41	-	-	1,78
	ИТОГО:	М3	9594,50	1890	2308	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-88

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №7

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: СО.ВК-2,3,4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,051 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 296 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,187 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,11 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е16-41 ТАБЛ7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	44,00 М	1,20 / 0,23	0,01 / -	53	10	- / -	0,37 / -		16 / -
2	Е16-42 ТАБЛ7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	61,00 М	1,35 / 0,23	0,01 / -	82	14	1 / -	0,37 / -		23 / -
3	Е16-43 ТАБЛ7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	89,00 М	1,36 / 0,23	0,01 / -	121	20	1 / -	0,37 / -		33 / -
4	Е16-44 ТАБЛ7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	35,00 М	1,58 / 0,23	0,01 / -	55	8	- / -	0,37 / -		13 / -
5	Е16-45 ТАБЛ7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	68,00 М	1,79 / 0,23	0,01 / -	122	16	1 / -	0,37 / -		25 / -
6	Е16-46 ТАБЛ7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	27,00	2,21 / 0,29	0,03 / 0,01	60	8	1 / -	0,48 / 0,01		13 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М								
7	Е16-219 ТАБЛ22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	3,24	3,94 3,73	-	13	12	- -	5,16 -	17 -
8	Е17-50 ТАБЛ3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ ШТ	2,00	4,59 0,51	0,01 -	9	1	- -	0,82 -	2 -
9	Е17-41 ТАБЛ3-1	-УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ОДНОВАТКОВЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0,2М2 ШТ	1,00	2,62 0,37	0,02 0,01	3	-	- -	0,63 0,01	1 -
10	Е16-135 ТАБЛ12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ;ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ	1,00	1,60 0,97	0,13 0,04	2	1	- -	1,51 0,05	2 -
11	С130-2250	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ ШТ	1,00	24,00 -	- -	24	-	- -	- -	- -
12	С130-1776	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ Б ММ: 50 ШТ	2,00	0,94 -	- -	2	-	- -	- -	- -
13	С130-2026	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	2,00	1,03 -	- -	2	-	- -	- -	- -
14	С130-2027	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 20ММ ШТ	4,00	1,24 -	- -	5	-	- -	- -	- -
15	С130-2028	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	2,00	1,73 -	- -	3	-	- -	- -	- -
16	С130-2030	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 40ММ ШТ	2,00	3,32 -	- -	7	-	- -	- -	- -
17	Е16-185 ТАБЛ16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	4,00	2,07 0,19	0,01 -	8	1	- -	0,31 -	1 -
18	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д	1,00	1,51 -	- -	2	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ								
19	2307-10021	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ ЛАТУННЫЕ НА РУ1 МПА /10КГС/СМ2/ С ИЗОГНУТЫМ СПУСКОМ Д15 =10Б5БК ГОСТ 22595-77Х	2,00	1,59	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		576	91	4		146
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		576	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		700	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	103	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		700	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	103	-		-

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

20	Е15-646 ТАБЛ166-3	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,24	22,00	-	5	5	-	37,60	9
		100М2		20,60	-			-	-	-
21	Е26-15 ТАБЛ4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	1,74	22,70	0,33	39	38	-	41,00	71
		М3		21,80	0,10			-	0,13	-
22	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	1,79	60,10	-	108	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
23	Е26-47 ТАБЛ10-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	0,73	30,60	0,03	22	18	-	44,50	32
		100М2		24,70	0,01			-	0,01	-
24	Е26-73 ТАБЛ13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,87	12,60	0,05	11	10	-	21,10	18
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
25	С114-191	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-А-В,РСТ-А-Н,РСТ-Ф-В,РСТ-Ф-Н	0,10	868,00	-	83	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
26	Е15-614 ТАБЛ164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ	0,15	60,50	0,03	9	6	-	68,00	10
				38,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			277	77	-		140
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			277	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			351	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	84	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			351	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	84	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			853	168	4		286
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			277	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			351	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	84	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			576	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			700	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	103	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1051	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		296
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	187	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 7

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			576	700	-	-	66,60
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			277	351	-	-	33,40
ИТОГО:		М3	9594,50	853	1051	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)416-6-29.12.88(VIII.II) 184 91200318

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №8

НА ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (С Ж/Б КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: СО.ЯК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,759 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 146 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,094 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,08 РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-7 ТАБЛ1-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,200 ММ	3,50 М	10,10 / 0,54	0,13 / 0,04	35	2	- / -	1,00 / 0,05	4 / -
2	Е16-15 Т2-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ,200 ММ	26,00 М	10,90 / 1,24	0,18 / 0,05	283	32	4 / 1	2,14 / 0,06	56 / 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			318	34	4		60
			ЧЕЛ.-Ч					1		2
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			318	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		3
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			390	-	-		65
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			390	-	-		65
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		

39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
3	Ф1-942 ТАБЛ78-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,10	142,00 142,00	- -	14	14	- -	264,00 -	26 -
4	Ф1-1002 ТАБЛ7-1	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТЫ НЕУСТОЙЧИВЫЕ 100М2	0,12	94,90 24,20	7,58 2,27	12	3	1 -	44,20 3,27	5 -
5	Ф1-968 ТАБЛ1-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,10	46,00 46,00	- -	5	5	- -	99,30 -	10 -
		КОЛОДЕЦ								
6	Ф23-115 ТАБЛ18-1	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДОУДЕПРИЕМНЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 0,7М НОРМАЛЬНОГО ТИПА М3	0,90	110,27 8,28	6,98 2,09	99	7	6 2	14,90 2,70	13 2
7	С113-823	-ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 ШТ	1,00	25,00 -	- -	25	-	- -	- -	- -
8	241501-4	-ОПОРНЫЕ СКОБЫ ШТ	11,00	1,21 -	- -	13	-	- -	- -	- -
9	Ф8-27 ТАБЛ4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ (КОЛОДЦЕВ) 100М2	0,09	90,00 19,50	1,50 0,45	8	2	- -	33,60 0,58	3 -
		ВОДОЗАБОРНАЯ КАМЕРА								
10	Ф23-115 ТАБЛ18-1	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДОУДЕПРИЕМНЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 0,7М НОРМАЛЬНОГО ТИПА М3	0,90	110,27 8,28	6,98 2,09	99	7	6 2	14,90 2,70	13 2
11	241501-4	-ОПОРНЫЕ СКОБЫ ШТ	11,00	1,21 -	- -	13	-	- -	- -	- -
12	Ф8-27 ТАБЛ4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ (КОЛОДЦЕВ) 100М2	0,09	90,00 19,50	1,50 0,45	8	2	- -	33,60 0,58	3 -

40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			296	40	13		73
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			296	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			369	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			369	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			614	74	17		133
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			296	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			369	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			318	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			759	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		146
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 8

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			318	390	-	-	51,38
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			296	369	-	-	48,62
ИТОГО:		М3	9594,50	614	759	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)416-6-29.12.88(VII.1) 188 91200288

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА№9

НА КАНАЛИЗАЦИЮ БЫТОВУЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С Ж/Б КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: СО.ВК-4,5,6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,539 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	225 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,154 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,16 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е16-28 ТАБЛ4-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	7,00	3,01 0,39	0,03 0,01	21	3	- -	0,65 0,01	5 -	
2	Е16-30 ТАБЛ5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	58,00	3,21 0,45	0,02 0,01	186	26	2 1	0,72 0,01	42 1	
3	Е16-31 ТАБЛ5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	80,00	4,59 0,49	0,03 0,01	367	30	3 1	0,79 0,01	63 1	
4	Е17-28 ТАБЛ1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КОМПЛ.	9,00	1,81 1,37	0,07 0,02	16	12	- -	2,19 0,03	20 -	
5	С130-1744	-УМЫВАЛЬНИКИ ФАЯНСОВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ И ПОЛУФАРФОРОВЫЕ С КРОНШТЕЙНАМИ, СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ПЛАСТМАССОВЫМ И ВЫПУСКОМ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СО СМЕШИВ., РАЗМЕРОМ 550Х420Х150ММ КОМПЛ.	9,00	12,90 -	- -	116	-	- -	- -	- -	
6	130-2691	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-Ц	9,00	20,19	-	181	-	-	-	-	

43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
7	Е17-89 ТАБЛ6-4 130-1947	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2	5,00	8,36	0,04	42	3	-	1,02	5
				0,63	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ.		-	-			-	-	-
8	2407-1822	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК, ЛАТУННЫЙ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ, ДИАМЕТР ПОДВОДКИ 15 ММ ГОСТ 19802-74 (ДЛЯ РАКОВИН)=СМ-М-ННР	5,00	4,40	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	Е17-84 ТАБЛ6-1	-УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	1,00	1,62	0,05	2	1	-	1,83	2
				1,14	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ.								
10	С130-1070	-МОЙКИ СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ, С СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ПЛАСТМАССОВЫМ ВЫПУСКОМ,СМЕСИТЕЛЕМ, ДВУМЯ КРОНШТЕЙНАМИ -М-ЧС-СМЧ,РАЗМЕР В ММ -500Х500Х198	1,00	23,90	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМП								
11	Е17-58 ТАБЛ4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С БОКОВЫМ ПУСКОМ	6,00	21,46	0,13	129	9	1	2,44	15
				1,49	0,04			-	0,05	-
		КОМПЛ.								
12	Е17-75 ТАБЛ5-1	-УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ И ПИССУАРНЫМ КРАНОМ ТИП 1	3,00	6,80	0,05	20	2	-	1,19	4
				0,73	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ.								
13	Е17-34 ТАБЛ1-8	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛ. ОВАННЫХ МЕЛКИХ	2,00	37,90	0,15	76	2	-	1,60	3
				0,96	0,05			-	0,06	-
		КОМПЛ.								
14	Е17-36 ТАБЛ1-9	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	1,00	6,31	0,02	6	-	-	0,46	-
				0,29	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ.								
15	Е17-37 ТАБЛ1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	1,00	14,60	0,03	15	1	-	1,85	2
				1,14	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ.								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1223	98	6		161
			РУБ.					2		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	1223	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	163	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	28	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	111	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	1497	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		176
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	128	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1497	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		176
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	128	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
16	Е15-652 ТАБЛ166-6	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ КУЗБАССЛАКОМ	0,52	19,60	-	10	10	-	34,00	18
		100М2		18,40	-			-	-	-
17	Е1-936 ТАБЛ78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,09	101,00	-	9	9	-	184,00	17
		100М3		101,00	-			-	-	-
18	Е1-1002 ТАБЛ87-1	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТЫ НЕУСТОЙЧИВЫЕ	0,11	24,90	7,58	10	3	1	44,20	5
		100М2		24,20	2,27			-	3,27	-
19	Е1-968 ТАБЛ81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,09	46,00	-	4	4	-	99,30	9
		100М3		46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			33	26	1		49
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1256	124	7		210
			----					---		---
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1223	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			163	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			111	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1497	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		176
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	128	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1539	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		225
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	154	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 9

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ / ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			1223	1697	-	-	97,27
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			33	42	-	-	2,73
	ИТОГО:	М3	9504,50	1256	1539	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1)416-6-23.12.88(VIII.II) 193 91202338

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ N: 9

НА ВАРИАНТ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ С ПЛАСТМАССОВЫМИ ТРУБАМИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: СО,ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,100 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 2 ЧЕЛ,-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,00 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ, МАШИН в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ, МАШИН в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ

1	Е16-30 ТАБЛ5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	-	58,00	3,21	0,02-	186-	26-	2	0,72-	42	
			-		0,45	0,01		-	1	0,01-	1	
2	Е16-31 ТАБЛ5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	-	80,00	4,59	0,03-	367-	39-	3	0,79-	63	
			-		0,49	0,01		-	1	0,01-	1	
3	С130-1493	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ ШТ	-	5,00	1,02	- -	5	-	-	- -	-	
					-	-			-	-	-	

ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ

4	Е16-33 ТАБЛ6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М		58,00	1,92	-	111	22	-	0,61	35	
					0,38	-			-	-	-	
5	Е16-34 ТАБЛ6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М		80,00	3,10	0,01	248	30	1	0,58	46	
					0,37	-			-	-	-	
6	Е16-67 ТАБЛ8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ		15,00	2,21	0,05	33	7	-	0,77	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ		0,47	0,02			-	0,03	-
		М								
7	Е16-70 ТАБЛ,8-4 01-13 ТАБЛ,3,1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОБОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	20,00	4,28	0,09	86	15	2	1,24	25
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 140ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ		0,74	0,03			1	0,04	1
		М								
8	05-03-52 П3-2	-СИФОН ПЛАСМАССОВЫЙ БУТЫЛОЧНЫЙ СБПУ С ВЫПУСКОМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ У РАКОВИН)	5,00	0,96	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			-	75	-	2	13
			РУБ,					-	1	- 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			-	75	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			-	11	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ С Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА С Н,Р, -	РУБ,			-	-	1	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	7	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			-	93	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	7	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			-	93	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	7	-	-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ								
9	Е15-652 ТАБЛ166-6	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ КУЗБАССЛАКОМ	- 0,52	19,60	-	-	10 -	10	- - 34,00 -	18
		100М2	-	18,40	-			-	-	-
		ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ								
10	Е15-613 ТАБЛ164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА	0,12	43,50	0,03	5	3	-	38,80	5
				21,40	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			-	5 -	7	-	- 13
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	5	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			-	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			- 1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			- 7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	7	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			- 80	2-	2		-
			РУБ,				-	1	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			- 1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			- 1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			- 75	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			- 11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			- 7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			- 93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			- 100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	2

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			- 75	- 93	-	-	93,00
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			- 5	- 7	-	-	7,00
	ИТОГО:	М3	9594,50-	80	- 100	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №19

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (С Ж/Б КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: СО,ВК-3,6,7,11,12,13,14

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,359 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 234 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,157 ТЫС.РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,14 РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-7 ТАБЛ1-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,200 ММ М	3,50	10,10 0,54	0,13 0,04	35	2 -	- 0,05	1,00 -	4 -
2	Е16-28 ТАБЛ4-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	3,50	3,01 0,39	0,03 0,01	11	1 -	- 0,01	0,65 -	2 -
3	Е16-30 ТАБЛ5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	11,00	3,21 0,45	0,02 0,01	35	5 -	- 0,01	0,72 -	8 -
4	Е16-31 ТАБЛ5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	7,00	4,59 0,49	0,03 0,01	32	3 -	- 0,01	0,79 -	6 -
5	Е16-67 ТАБЛ8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	10,00	2,21 0,47	0,05 0,02	22	5 -	- 0,03	0,77 -	8 -
6	Е16-69 ТАБЛ8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	3,00	3,12	0,07	9	2	-	0,86	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ М		0,53	0,02			-	0,03	-
7	Е16-15 ТАБЛ2-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ,200 ММ М	45,00	10,90 1,24	0,18 0,05	491	56	8 2	2,14 0,06	96 3
8	Е17-89 ТАБЛ6-4 130-1947	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2 КОМПЛ,	1,00	8,36 0,63	0,04 0,01	8	1	- -	1,02 0,01	1 -
9	2407-1822	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК, ЛАТУННЫЙ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ, ДИАМЕТР ПОДВОДКИ 15 ММ ГОСТ 19802-74 (ДЛЯ РАКОВИН)=СМ-М-НИР ШТ	1,00	4,40 -	- -	4	-	- -	- -	- -
10	Е17-36 ТАБЛ1-9	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛ,	1,00	6,31 0,29	0,02 0,01	6	-	- -	0,46 0,01	- -
11	Е17-37 ТАБЛ1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛ,	1,00	14,60 1,14	0,03 0,01	15	1	- -	1,85 0,01	2 -
12	Е16-136 ТАБЛ12-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ ШТ	2,00	2,98 1,71	0,29 0,09	6	3	- -	2,67 0,12	5 -
13	С130-2251	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 80 ММ ШТ	2,00	35,10 -	- -	70	-	- -	- -	- -
14	С130-1778	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 80 ШТ	4,00	1,26 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			749	79	8		135
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			749	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			916	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	99	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			916	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	99	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
15	Е15-652 ТАБЛ166-6	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЧУГУННЫХ КУЗБАССЛАКОМ 100М2	0,51	19,60 / 18,40	- / -	10	9	- / -	34,00 / -	17 / -
16	Е15-613 ТАБЛ164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,03	43,50 / 21,40	0,03 / -	1	1	- / -	38,80 / -	1 / -
17	Е1-936 ТАБЛ78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,10	101,00 / 101,00	- / -	10	10	- / -	184,00 / -	18 / -
18	Е1-1002 ТАБЛ87-1	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТЫ НЕУСТОЙЧИВЫЕ 100М2	0,12	94,90 / 24,20	7,58 / 2,27	12	3	1 / -	44,20 / 3,27	5 / -
19	Е1-968 ТАБЛ81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,10	46,00 / 46,00	- / -	5	5	- / -	99,30 / -	10 / -
		КОЛОДЕЦ ДЛЯ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД(2ШТ)								
20	Е23-115 ТАБЛ18-1	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 0,7М НОРМАЛЬНОГО ТИПА М3	0,80	110,27 / 8,28	6,98 / 2,09	88	7	6 / 2	14,90 / 2,70	12 / 2
21	Е9-122 ТАБЛ17-5	-УСТ-КА ОПОРНЫХ СКОБ КОЛЕЦ РЕШЕТОК Т	0,16	50,20 / 23,10	4,10 / 1,22	8	4	- / -	34,90 / 1,57	6 / -
22	С121-2095	-СТ-ТЬ ОПОРНЫХ КОЛЕЦ Т	0,06	393,00 / -	- / -	24	-	- / -	- / -	- / -
23	С113-823	-ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 ШТ	2,00	25,00 / -	- / -	50	-	- / -	- / -	- / -
24	241501-4	-ОПОРНЫЕ СКОБЫ ШТ	6,00	1,21 / -	- / -	7	-	- / -	- / -	- / -
25	240701-52	-РЕШЕТКИ ШТ	2,00	10,45 / -	- / -	21	-	- / -	- / -	- / -
26	Е8-27 ТАБЛ4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ. КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ (КОЛОДЦЕВ) 100М2	0,08	90,00 / 19,50	1,50 / 0,45	7	2	- / -	33,60 / 0,58	3 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОДЕЦ С БАДЬЕЙ ДЛЯ ПРОЕМА СТОЧНЫХ ВОД								
27	Е23-115 ТАБЛ18-1	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДОННЕПРИЕМНЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 0,7М НОРМАЛЬНОГО ТИПА	0,40	110,27 8,28	6,98 2,09	44	3	3 1	14,90 2,70	6 1
		М3								
28	Е9-122 ТАБЛ17-5	-УСТ-КА ОПОРНЫХ СКОБ КОЛЕЦ РЕШЕТОК	0,08	50,20 23,10	4,10 1,22	4	2	- -	34,90 1,57	3 -
		Т								
29	С121-2095	-СТ-ТЬ ОПОРНЫХ КОЛЕЦ	0,03	393,00	-	12	-	-	-	-
		Т								
30	С113-823	-ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	1,00	25,00	-	25	-	-	-	-
		ШТ								
31	241501-4	-ОПОРНЫЕ СКОБЫ	2,00	1,21	-	2	-	-	-	-
		ШТ								
32	240701-52	-РЕШЕТКИ	1,00	10,45	-	10	-	-	-	-
		ШТ								
33	Е9-122 ТАБЛ17-5	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТ-КА БАДЬИ	0,03	50,20	4,10	2	1	-	34,90	1
		Т								
34	С121-2095	-СТ-ТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ БАДЬИ	0,03	23,10 393,00	1,22 -	12	-	- -	1,57 -	- -
		Т								
35	Е8-27 ТАБЛ4-7	-БОКОВАЯ ОКРАСОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БУТУМНАЯ (КОЛОДЦЕВ)	0,04	90,00 19,50	1,50 0,45	3	1	- -	33,60 0,53	1 -
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		357	48	10		33
				----				---		---
				РУБ.				3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		295	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -		РУБ.		-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		371	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		62	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	7	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			443	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	58	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1106	127	18		213
			----					---		---
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			295	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			371	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			62	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			749	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			916	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	99	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1359	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	157	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 40

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	Ед. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			749	916	-	-	67.40
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			357	443	-	-	32,60
	ИТОГО:	М3	9594,50	1106	1359	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-88

К Л О К А Л Ь Н О Й С М Е Т Е №10

НА ВАРИАНТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ С ПЛАСТМАССОВЫМИ ТРУБАМИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЬХ ПОМЕЩЕНИЙ (С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: СО,ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,102 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 87 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,048 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,00 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ										
1	Е16-30 ТАБЛ5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	11,00	3,21 0,45	0,02 0,01	35 5	5 - -	0,72 0,01	8 -
2	Е16-31 ТАБЛ5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	7,00	4,59 0,49	0,03 0,01	32 3	- - - -	0,79 0,01	6 -
3	Е16-15 ТАБЛ2-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ,200 ММ М	45,00	10,00 1,24	0,18 0,05	491 56 -	8 2	2,14 0,06	96 3
4	С130-1493	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ ШТ	1,00	1,07 -	- - -	1 -	- -	- -	- -
ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ										
5	Е16-33 ТАБЛ6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	11,00	1,92 0,38	- -	21 4	- -	0,61 -	7 -
6	Е16-34 ТАБЛ6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ	7,00	3,10	0,01	22 3	-	0,58	4

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ			0,37	-			-	-	-
			М								
7	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ		45,00	9,30	0,01	419	17	-	0,58	26
	ТАБЛ,6-2	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ									
	05-03	КАНАЛИЗАЦИОННЫХ			0,37	-			-	-	-
	8-0054	ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 200ММ									
	8-0099		М								
8	Е16-70	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ		5,00	4,28	0,09	21	4	-	1,24	6
	ТАБЛ,6-4	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ									
	01-13	ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И			0,74	0,03			-	0,04	-
	ТАБЛ,3,1	ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 140 ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ									
			М								
9	05-03-52	-СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ		1,00	0,96	-	1	-	-	-	-
	ПЗ-2	ПЛАСТМАССОВЫЙ СМПУ С ВЫПУСКОМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ У РАКОВИН)			-	-			-	-	-
			ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ,			-	75-	36-	8	- 67
				РУБ,					-	2	- 3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ,			-	75	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ,			-	9	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -			ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -			РУБ,			-	-	1	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ,			-	6	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ,			-	90	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	71
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,				-	39	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ,			-	90	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	71
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,				-	39	-	-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		==========									
	ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ										
10	Е15-65Г	-ОКРАСКА ЧУГУННЫХ	-	0,51	19,60	-	-	10-	9	- -	34,00- 17
	ТАБЛ16а-6	ТРУБОПРОВОДОВ КУЗБАССЛАКОМ									
			100М2	-	18,40	-			-	-	-
	ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ										
11	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С		0,02	43,50	0,03	1	-	-	38,30	1
	ТАБЛ16Б-7	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА			21,40	-			-	-	-
			100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ,			-	9-	9	-	- 1о
				РУБ,						-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			- 2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			- 1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1e
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			- 12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1A
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	9	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			- 84-	45-	8	-	83

			РУБ,				-	2	-	3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			- 2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			- 1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1б
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	9	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			- 75	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			- 9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,		-	90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	7+
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	39	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		-	102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	4Я	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

60

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		-	75	90	-	-	88,24
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		-	9	12	-	-	11,76
ИТОГО:		М3	9594,50-	84	102	-	-	100,00

62

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N=14

НА ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (С Ж/Б КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: СО,Б43,7,8

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,361 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 63 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,043 ТЫС.РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,04 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-69 ТАБЛ8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ М	10,00	3,12 0,53	0,07 0,02	31	5	1 -	0,86 0,03	9 -
2	Е16-41 ТАБЛ7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	2,00	1,20 0,23	0,01 -	2	-	- -	0,37 -	1 -
3	Е16-31 ТАБЛ5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	30,00	4,59 0,49	0,03 0,01	138	15	1 -	0,79 0,01	24 -
4	Е16-188 ТАБЛ17-1	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	2,00	2,28 1,69	0,45 0,14	5	3	1 -	2,70 0,18	5 -
5	С130-2224	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ММ ШТ	2,00	16,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -
6	С130-1493	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ ШТ	2,00	1,07 -	- -	2	-	- -	- -	- -
7	Е19-66 ТАБЛ11-2	-УСТАНОВКА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЗАТВОРОВ ДИАМЕТРОМ,В ММ 100	2,00	40,60	2,35	81	8	4	6,55	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130-1022	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч66К ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 шт	2,00	шт 6,20 1,00 -	0,71 - -	2	-	1 - -	0,92 - -	2 - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		руб.		293	31	7		52
				----				---		---
				руб.				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		руб.		293	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		руб.		38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		руб.		-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		руб.		25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		руб.		356	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	39	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		руб.		356	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	39	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е15-652 ТАБЛ16б-6	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЧУГУННЫХ КУЗНЕЧНЫХ 100М2	0,14	19,60 18,40	-	3	3	- -	34,00 -	5 -
10	Е15-613 ТАБЛ16б-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П, ЗА РАЗА 100М2	0,04	43,50 21,40	0,03 -	2	1	- -	38,80 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		руб.		5	4	-		6
				----				---		---
				руб.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.		5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		руб.		5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		руб.		298	35	7		58
				----				---		---
				руб.				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.		5	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			293	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			356	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			361	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

64

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 44

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ / ВИДОВ РАБОТ	Ед. изм.	Количество	Сумма (руб) прямых затрат	Сумма (руб) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Средневзвешенная единичная стоимость (руб) прямых затрат	Средневзвешенная единичная стоимость (руб) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			293	356	-	-	98,61
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			5	5	-	-	1,39
Итого:		М3	9594,50	298	361	-	-	100,00

ГРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1)416-6-29.12.88(VII.11) 211 91202348

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ.- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-85

К Л О К А Л Ь Н О Й С М Е Т Е №11

НА ВАРИАНТ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ С ПЛАСТМАССОВЫМИ СТЕНАМИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: СО,ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,020 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 3 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,001 ТЫС.РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,00 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ., МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНИСТОВ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ										
1	Е16-31 ТАБЛ5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	- 30,00	4,59	0,03-	138-	15-	1	0,79-	24
		-ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	-	0,49	0,01			- -	0,01	-
		М								
2	С130-1493	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	- 2,00	1,07	- -	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ										
3	Е16-34 ТАБЛ6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	30,00	3,10	0,01	93	11	-	0,58	17
		М		0,37	-			-	-	-
4	Е16-70 ТАБЛ,8-4 01-13 ТАБЛ,3,1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 140 ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	7,00	4,28	0,09	30	5	-	1,24	9
		М		0,74	0,03			-	0,04	-
5	05-03-52 3-2	-СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ СБПУ С ВЫПУСКОМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	2,00	0,96	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			-	15	1-	1	2
			----						---	---
			РУБ.						-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			-	15	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	2	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	1	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			-	18	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			-	18	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-	-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ								
6	Е15-652	-ОКРАСКА ЧУГУННЫХ	-	0,14	19,60	-	-	3-	3	- - 34,00- 5
	ТАБЛ166-6	ТРУБОПРОВОДОВ КУЗБАССЛАКОМ			---	---				--- --- ---
		100М2	-		18,40	-				- - -
		ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ								
7	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С		0,03	43,50	0,03	1	1	-	38,80 1
	ТАБЛ164-7	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ			---	---				--- --- ---
		БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ			21,40	-				- - -
		50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			-	2-	2	-	- 4
			----						---	---
			РУБ.						-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	2	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	2	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			-	2	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			-	17-	1-	1	- 2
			----						---	---
			РУБ.						-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	2	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	2	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2	-	-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			-	15	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	1
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,		-	18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		-	20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	1	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ

ПОРЯД, НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД, ИЗМ,	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			- 15	- 18	-	-	90,00
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			- 2	- 2	-	-	10,00
	ИТОГО:	М3	9594,50	- 17	- 20	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 162-42

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N=12

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ: ЭО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,420 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 923 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,601 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,56 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
												ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
		ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1(СО СТОИМОСТЬЮ)												
1	ЦСКЦЭ-84 АОП1 П1-18	-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-11-10	1,00	215,00	0,98	215	12	1	19,28	19				
		1 УСТ-ВО		12,05	0,36			-	0,46	-				
2	ЦСКЦЭ-84 АОП1 П1-42	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-49-04	1,00	136,00	0,98	136	11	1	18,08	18				
		1 УСТ-ВО		11,30	0,36			-	0,46	-				
3	ЦСКЦЭ-84 АОП1 П2-2035	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3056-21У3	1,00	10,48	0,79	10	5	1	7,81	8				
		1 УСТ-ВО		4,88	0,28			-	0,36	-				
4	ЦСКЦЭ-84 АОП1 П2-2071	-ТОЖЕ ПР11-3074-21У3	1,00	15,56	0,87	16	8	1	13,44	13				
		1 УСТ-ВО		8,40	0,32			-	0,41	-				
5	ЦСКЦЭ-84 АОП1 П2-2095	-ТОЖЕ ПР11-3086-21У3	3,00	17,84	0,87	54	30	3	15,94	46				
		1 УСТ-ВО		9,96	0,32			1	0,41	1				
6	ЦСКЦЭ-84 П2-630	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ОДНОФИДЕРНЫЙ Я5410-2674-УХЛ4	8,00	11,80	0,79	94	45	6	9,01	72				
		1 УСТ-ВО		5,63	0,28			2	0,36	3				
7	ЦСКЦЭ-84 П2-605	-ТОЖЕ Я5110-2474-УХЛ4	1,00	11,70	0,79	12	6	1	8,91	9				
		1 УСТ-ВО		5,57	0,28			-	0,36	-				
8	ЦСКЦЭ-84 П2-651	-ТОЖЕ ДВУХФИДЕРНЫЕ Я5114-2074-УХЛ4-24	1,00	18,60	0,79	19	10	1	15,30	15				
		1 УСТ-ВО		9,56	0,28			-	0,36	-				
9	ЦСКЦЭ-84 П2-651	-ТОЖЕ Я5114-2274-УХЛ4-24	1,00	18,60	0,79	19	10	1	15,30	15				
		1 УСТ-ВО												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				9,56	0,28			-	0,36	-
10	ЦСКцэ-84 П2-657	-ТОЖЕ ФБ115-2974-УХЛ4-29 1 УСТ-ВО	2,00	22,00	0,79	44	22	2	17,60	35
				11,00	0,28			1	0,36	1
11	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	7,00	3,40	0,08	24	10	-	2,00	14
				1,49	0,01			-	0,01	-
12	Ц8-531-6	-КОНТАКТНАЯ ПРИСТАВКА К ПУСКАТЕЛЯМ ШТ	2,00	3,40	0,08	7	3	-	2,00	6
				1,49	0,01			-	0,01	-
13	Ц8-529-13	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 АППАРАТ	6,00	1,35	0,03	8	5	-	1,00	6
				0,79	0,01			-	0,01	-
14	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	9,00	2,88	0,06	26	9	-	2,00	18
				1,04	0,01			-	0,01	-
15	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	7,00	2,60	0,07	18	9	-	2,00	14
				1,26	0,01			-	0,01	-
16	Ц8-84-3	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ШТ	1,00	1,02	0,01	1	1	-	2,00	2
				0,93	-			-	-	-
17	ЦСКцэ-84 П1-201	-ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ЯВШ-3Х25(СО СТОИМОСТЬЮ) 1 УСТ-ВО	2,00	25,00	0,08	50	3	-	2,00	-
				1,27	0,01			-	0,01	-
18	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4 КОМПЛ,	7,00	2,32	0,05	16	7	-	2,00	14
				1,02	0,01			-	0,01	-
19	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,02	25,10	0,04	1	-	-	31,00	1
				17,10	0,02			-	0,03	-
20	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,18	20,80	0,02	4	2	-	22,00	4
				12,50	0,01			-	0,01	-
21	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100ШТ	0,02	30,00	1,13	1	-	-	34,00	1
				19,50	0,11			-	0,14	-
22	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,04	19,60	0,05	1	-	-	20,00	1
				11,30	0,02			-	0,03	-
23	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ	0,04	49,80	1,10	2	2	-	58,00	3
				38,40	0,06			-	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	2,20	68,00	12,70	106	40	28	31,00	68
				18,20	4,04			9	5,21	11
		100М								
25	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,70	34,80	12,20	94	39	33	26,00	70
				14,40	3,85			10	4,97	13
		100М								
26	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,40	49,80	19,20	20	7	7	32,00	13
				17,80	6,07			2	7,83	3
		100М								
27	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	8,80	15,90	0,22	140	67	2	14,00	123
				7,65	0,08			1	0,10	1
		100М								
28	Ц8-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	1,00	20,60	0,35	21	9	-	16,00	16
				8,85	0,14			-	0,18	-
		100М								
29	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,60	54,00	23,10	32	14	14	43,00	26
				23,20	9,73			6	12,55	5
		100М								
30	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	12,90	4,88	2,33	63	30	30	4,00	52
				2,36	0,71			9	0,92	12
		100М								
31	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,60	6,02	2,85	4	2	2	5,00	3
				2,90	0,87			1	1,12	1
		100М								
32	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	27,55	1,21	-	33	31	-	2,00	55
				1,14	-			-	-	-
		100М								
33	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	6,30	1,38	-	9	8	-	2,00	13
				1,26	-			-	-	-
		100М								
34	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	4,00	2,53	-	10	10	-	4,00	10
				2,38	-			-	-	-
		100М								
35	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,50	12,70	3,71	6	4	2	13,00	7
				7,55	1,18			1	1,52	1
		100М								
36	Ц8-414-6	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	0,60	21,00	1,01	13	12	-	15,00	23
				19,60	0,40			-	0,52	-
		100ШТ								
37	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТР	9,00	0,83	-	7	3	-	1,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ								
		ШТ		0,32	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1336	486	136		829

			РУБ.					43		55
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1336	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			219	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	529	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			420	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	72	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			139	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1895	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		923
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	601	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1895	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		923
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	601	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
38	СКЦЭ-84	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ		1,00	193,00	-	193	-	-	-	-
	АОП1	ПР11-3056-21У3								
	П2-2035		ШТ		-	-			-	-	-
39	СКЦЭ-84	-ТОЧЕ ПР11-3074-21У3		1,00	283,00	-	283	-	-	-	-
	АОП1		ШТ		-	-			-	-	-
	П2-2071										
40	СКЦЭ-84	-ТОЧЕ ПР11-3086-21У3		3,00	327,00	-	981	-	-	-	-
	АОП1		ШТ		-	-			-	-	-
	П2-2095										
41	СКЦЭ-84	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ		8,00	70,00	-	560	-	-	-	-
	П2-630	Я5410-2674-УХЛ4									
			ШТ		-	-			-	-	-
42	СКЦЭ-84	-ТОЧЕ Я5110-2474-УХЛ4		1,00	64,00	-	64	-	-	-	-
	П2-605		ШТ		-	-			-	-	-
43	СКЦЭ-84	-ТОЖЕ Я5114-2074-УХЛ4-24		1,00	100,00	-	100	-	-	-	-
	П2-651		ШТ		-	-			-	-	-
44	СКЦЭ-84	-ТОЖЕ Я5114-2274-УХЛ4-24		1,00	100,00	-	100	-	-	-	-
	П2-651		ШТ		-	-			-	-	-
45	СКЦЭ-84	-ТОЖЕ Я5115-2974-УХЛ4-29		2,00	109,00	-	218	-	-	-	-
	П2-657		ШТ		-	-			-	-	-
46	1504-4543	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ111002		2,00	5,00	-	10	-	-	-	-
	АОП34		ШТ		-	-			-	-	-
47	1504-4547	-ТОЖЕ ПМЛ121002		2,00	11,40	-	23	-	-	-	-
	АОП34		ШТ		-	-			-	-	-
48	1504-12241	-ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ2204		2,00	3,40	-	7	-	-	-	-

73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
	АОП34			-	-			-	-	-
49	1504-4548	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ122002	3,00	11,40	-	34	-	-	-	-
	АОП34	ШТ		-	-			-	-	-
50	1504-18113	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ14,220В,Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х250Х80ММ=ПКУ14-15.132-54У2,ПКУ14-15.132-40У3 ТУ 16-526,326-73	6,00	4,65	-	28	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76	6,00	0,80	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
52	1504-18013	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ГРИБОВИДНЫЙ=КЕ-021У3 ТУ 16-526,407-76	6,00	1,00	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
53	1507-5046	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕРУ1	6,00	2,90	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
54	1504-1011	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-3МТУ3 АП50Б-3МУ3 ТУ 16-522,139-78	5,00	3,95	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
55	1504-1018	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ТИПА АП50-2М3ТД,АП50-3ЗТД,АП50Б-2М3ТД С НЕЗАВИСИМЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ И КОНТАКТОМ УПРАВЛЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ 1П=	1,00	1,00	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
56	1504-1010	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-2МТУ3 АП50Б-2МУ3 ТУ 16-522,139-78	3,00	3,00	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ								
57	1504-1055	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А-25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЯ 1-КОМБИНИРОВАННЫЙ 2-ТЕПЛОВОЙ 3-ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК РАСЦЕПИТЕЛЯ А 6,10,16,20,25=АЕ1031-1У4 АЕ1031-2У4 АЕ1031-3У4 ТУ 16-522,021-78		1,00	1,75	-	2	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
58	1504-12257	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ2-3620-43А		1,00	7,30	-	7	-	-	-	-
	ДОП42		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				2668	-	-		-
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				2668	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.				52	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.				52	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				83	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				32	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.				18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				2905	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				2905	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ									
59	С154-31	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ГПВ3-10 56,67ч1Б СИЛУЧИН		7,00	4,33	-	30	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
60	С154-150	-РОЗЕТКА А-700КОМ		7,00	0,44	-	3	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
61	С154-161	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2-0-01-6/220		2,00	0,16	-	1	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
62	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220		2,00	0,70	-	1	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
63	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220		18,00	0,24	-	4	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
64	150408-200 1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-1-02-6/220	ШТ	4,00	0,23	-	1	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	150401-75	-ТЭНЕ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 0-4-1Р54-01		4,00	0,35	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				шт						
66	С156-80	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ У994УЗ	60,00	0,66	-	40	-	-	-	-
				шт						
67	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5	10,00	0,30	-	3	-	-	-	-
				м						
68	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8	50,00	0,40	-	20	-	-	-	-
				м						
69	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,02	166,00	-	3	-	-	-	-
				1000М						
70	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:4Х2,5	0,20	248,30	-	50	-	-	-	-
				1000М						
71	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	4,00	22,00	-	88	-	-	-	-
				1000М						
72	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	0,14	29,50	-	4	-	-	-	-
				1000М						
73	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО	0,55	39,20	-	22	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000Ч								
74	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	1000М	0,40	63,20	-	25	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,05	49,20	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	1000Ч	0,05	31,60	-	1	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	503-80087-1-1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ19-99-78	1000ПМ	1,15	193,68	-	223	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	503-80088-1-1	-ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ-19-99-78	1000ПМ	0,14	279,76	-	39	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	2405-1011	-ВВОДЫ ГИБКИЕ-К1081 У3 ТУ36-1684-78	ШТ	9,00	1,63	-	15	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				576	-	-		-
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				576	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				575	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				620	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				620	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				4380	486	136		329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					43		55
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			2668	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ =	РУБ.			52	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ.			52	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			83	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			32	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			2905	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1912	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			219	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	529	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			575	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			420	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, =	РУБ.			-	72	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			183	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2515	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		923
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	601	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5420	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		923
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	601	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 12

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	Ед. изм.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			1336	1895	-	-	34,96
2	ОБОРУДОВАНИЕ			2905	2905	-	-	53,60
3	МАТЕРИАЛЫ			576	620	-	-	11,44
	ИТОГО:	М3	9594,50	4817	5420	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)416-6-29.12.98(VII.11) 225 91207117

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 162-42

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N13

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ: ЭО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 11,998 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1522 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.979 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1,25 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ., ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ., ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ., ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ., ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ., ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-612-10	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ С АВТОМАТАМИ ТИПА А-3100 СЕРИЯ ОЩВ-12,ОЩ-12 УТОПЛЕННЫЙ 100ШТ	0,02	310,00 202,00	9,50 3,35	6	4 -	- 4,32	337,00 -	7 -
2	Ц8-612-10	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ С АВТОМАТАМИ ТИПА А-3100 СЕРИЯ ОЩВ-12,ОЩ-12 ОТКРЫТОГО МОНТАЖА 100ШТ	0,05	310,00 202,00	9,50 3,35	16	10 -	- 4,32	337,00 -	17 -
3	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,03	179,00 94,30	3,20 1,16	5	3 -	- 1,50	159.00 -	5 -
4	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	1,00	3,40 1,49	0,05 0,01	3	1 -	- 0,01	2,00 -	2 -
5	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	1,00	1,99 1,09	0,05 0,01	2	1 -	- 0,01	2,00 -	2 -
6	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП	0,48	93,00	51,60	45	15	25	57.00	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ		31,90	16,20			8	20,90	10
7	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ	0,12	116,00 48,80	58,00 18,20	14	6	7 2	81,00 23,48	10 3
8	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ 100ШТ	0,17	92,40 34,20	24,50 7,72	16	6	4 1	61,00 9,96	10 2
9	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,02	103,00 35,00	0,90 0,34	2	1	- -	63,00 0,44	1 -
10	Ц8-604-4	-ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П. 100ШТ	0,25	83,40 41,00	31,10 9,88	21	10	7 2	72,00 12,75	18 3
11	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	2,72	127,00 53,90	34,90 11,10	345	147	95 30	97,00 14,32	264 39
12	Ц8-599-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 4 100ШТ	0,36	173,00 86,00	29,00 9,36	62	31	10 3	154,00 12,07	55 4
13	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 НАСТЕННЫЕ 100ШТ	0,04	127,00 53,90	34,90 11,10	5	2	1 -	97,00 14,32	4 1
14	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,30	167,00 68,30	50,50 16,00	50	20	15 5	122,00 20,64	37 6
15	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,34	19,60 11,30	0,05 0,02	7	4	- -	20,00 0,03	7 -
16	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ СДВОЕННЫЙ 100ШТ	0,17	19,60 11,30	0,05 0,02	3	2	- -	20,00 0,03	3 -
17	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,42	23,80 15,80	0,04 0,02	10	7	- -	28,00 0,03	12 -
18	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ СДВОЕННЫЙ 100ШТ	0,16	23,80 15,80	0,04 0,02	4	3	- -	28,00 0,03	4 -
19	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,35	49,80	1,10	17	13	-	68,00	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
20	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,10	20,80	0,02	2	1	-	22,00	2
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
21	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ.	0,40	25,10	0,04	10	7	-	31,00	12
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
22	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,08	30,00	1,13	2	2	-	34,00	3
				19,50	0,11			-	0,14	-
		100ШТ								
23	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,10	15,40	0,03	2	1	-	20,00	2
		100ШТ		11,10	0,01			-	0,01	-
24	Ц8-402-2	-ПРОВОД ПВ6 АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	13,00	12,70	3,71	165	98	48	13,00	169
		100М		7,55	1,18			15	1,52	20
25	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	8,25	60,80	22,80	502	193	188	41,00	338
				23,40	8,40			69	10,84	89
		100М								
26	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ВЕСОМ 1М ДО 1КГ В ПУСТОТАХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	2,50	10,00	0,27	25	16	-	11,00	28
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
27	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,20	34,80	12,20	42	17	15	26,00	31
				14,40	3,85			5	4,97	6
		100М								
28	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	5,40	15,90	0,22	86	41	1	14,00	76
				7,65	0,08			-	0,10	1
		100М								
29	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	6,60	4,88	2,33	32	16	16	4,00	26
				2,36	0,71			5	0,92	6
		100М								
30	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	8,40	1,21	-	10	10	-	2,00	17
		100М		1,14	-			-	-	-
31	Ц8-414-6	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	1,80	21,00	1,01	38	35	2	35,00	63
		100ШТ		19,60	0,40			1	0,52	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1549	723	434		1276
				РУБ.				146		191
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		1549	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.		389	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ,			-	869	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,			630	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		55
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =		РУБ,			-	110	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,			173	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ,			2352	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1522
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,			-	979	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			2352	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1522
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,			-	979	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
32	1504-4543	=ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ	1,00	5,00	-	5	-	-	-	-
	ДОП34	ПМЛ-111002		-	-			-	-	-
		ШТ								
33	1504-18097	=ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-712-2	1,00	1,10	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
	ДОП34			-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			6	-	-		-
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ,			6	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ,			6	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			6	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
34	1517-2233	=ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ КОЛИЧЕСТВО АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 12ШТ ТОК 15,20,25А 500Х800Х150ММ=УОЦ8-12У4 ТУ 36-1888-75	2,00	52,72	-	105	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	1517-2218	=ЩИТОК ПРОМЫШЛЕННЫЙ 700Х400Х150ММ=ОЩВ-12 ГОСТ 8709-76	5,00	54,88	-	274	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	С156-240	=ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	3,00	13,70	-	41	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	С153-137	=СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535,825-74/ТИПА НБ006,100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006,100/Р2,0-03УХЛ4	17,00	1,91	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38		ЦЕНА ЗАВОДА ЭСТОПЛАСТ	-СВЕТИЛЬНИК НП018,100/Н-07(АРТ 38) ШТ	41,00	5,52	-	226	-	-	-	-
39		С153-139	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НП020,100/Р2,0-01УХЛ4 НП020,100/Р2,0-03УХЛ4 ШТ	7,00	1,57	-	11	-	-	-	-
40		С153-46	-СВЕТИЛЬНИКИ С БЕСЦВЕТНЫМ ПРОЗРАЧНЫМ СТЕКЛЯННЫМ КОЛПАКОМ И СЕТКОЙ ТИПА ВЗГ-100АУ3 ШТ	2,00	36,40	-	73	-	-	-	-
41		1507-1248 ДОП54	-СВЕТИЛЬНИК НСП11,100 ШТ	8,00	4,81	-	38	-	-	-	-
42		1507-1249 ДОП54	-СВЕТИЛЬНИК НСП11,200 ШТ	4,00	5,84	-	23	-	-	-	-
43		С153-226	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-МУ3 ШТ	8,00	2,71	-	22	-	-	-	-
44		С153-226	-ТО ЖЕ (ВХОД) ШТ	2,00	2,71	-	5	-	-	-	-
45		С153-226	-ТО ЖЕ(ВЫЕЗД) ШТ	15,00	2,71	-	41	-	-	-	-
46		1507-1154	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ПОЛНОСТЬЮ ПЫЛЕЗАЩИЩЕННЫЙ НА 2 ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ 220В,40ВТ=ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4 ТУ16,535,775-73 ШТ	4,00	36,03	-	144	-	-	-	-
47		1507-1147	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ЧАСТИЧНО ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМЫЙ НА 2 ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ 220В,40ВТ=ПВЛМ-2Х40-01 УХЛ4 ОСТ 16,0.535,033-78 ШТ	50,00	17,85	-	892	-	-	-	-
48		1507-1150	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-1Х80-01УХЛ4,ПВЛМ-1Х80-02УХЛ4 ШТ	7,00	14,07	-	98	-	-	-	-
49		1507-1148	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛЧ-А-2Х40-01УХЛ4,ПВЛМ-А-2Х40-02УХЛ4,ПБЛМ-АО-2Х40-01УХЛ4,ПБЛМ-АО-2Х40-02УХЛ4 ШТ	62,00	20,29	-	1258	-	-	-	-
50		С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2,40/П-01УХЛ4 ШТ	84,00	18,10	-	1520	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С153-153	=СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-4,40/П-01УХЛ4 ШТ	22,00	32,40	-	713	-	-	-	-
52	С153-152	=ТО ЖЕ ЛП003,40 ШТ	65,00	18,10	-	1176	-	-	-	-
53	1507-3059	=ТО ЖЕ ЛП022-4,20=ЛВ001-4Х20/П01УХЛ4 ТУ16-535,551-75 ШТ	14,00	25,64	-	359	-	-	-	-
54	1507-3077	=СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ НА 2 ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ 220В,40ВТ=ЛП012Х40/Б-10УХЛ4 ОСТ 16,0,535,043-79 ШТ	4,00	17,74	-	71	-	-	-	-
55	1507-3101	=СВЕТИЛЬНИК=ЛС004-2Х40-004УХЛ4 ШТ	30,00	16,23	-	487	-	-	-	-
56	С153-253	=ЛАМПЫ ВАКУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА/ГОСТ2239-79/ТИПА В220-230-25 10ШТ	3,00	0,98	-	3	-	-	-	-
57	С153-265	=ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	2,00	0,99	-	2	-	-	-	-
58	С153-276	=ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	5,50	1,08	-	6	-	-	-	-
59	С153-283	=ЛАМПЫ БК220-230-150ТУ16,545,215-78 10ШТ	0,50	2,56	-	1	-	-	-	-
60	С153-230	=ЛАМПЫ Л520,ЛА20,ЛАЦ20,ЛТБ20,ЛХБ20,ЛБ30,ЛА30,ЛАЦ30,ЛТБ30,ЛХБ30 10ШТ	6,00	5,38	-	32	-	-	-	-
61	С153-231	=ЛАМПЫ Л540,ЛА40,ЛАЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	63,00	7,20	-	454	-	-	-	-
62	С153-250	=СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА20С127 10ШТ	6,00	1,64	-	10	-	-	-	-
63	С153-251	=СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 10ШТ	39,00	1,42	-	55	-	-	-	-
64	1515-17002	=ЛАМПЫ СУДОВЫЕ=С 24-25 10ШТ	0,80	1,35	-	1	-	-	-	-
65	1515-17006	=ЛАМПЫ СУДОВЫЕ=С 24-40 10ШТ	0,30	1,43	-	-	-	-	-	-
66	150408-200 2	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДИНАРНЫЙ С-1-02-6/220 ШТ	34,00	0,26	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	150408-200 2	-ТО ЖЕ СДВОЕННЫЙ С-2-02-6/220 ШТ	17,00	0,26	-	4	-	-	-	-
68	150408-200 1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДИНАРНЫЙ О-1-02-6/220 ШТ	42,00	0,23	-	10	-	-	-	-
69	150408-200 1	-ТО ЖЕ СДВОЕННЫЙ О-2-02-6/220 ШТ	16,00	0,23	-	4	-	-	-	-
70	150401-75	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ О-4-1Р54-01 ШТ	35,00	0,35	-	12	-	-	-	-
71	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ШТ	8,00	0,70	-	6	-	-	-	-
72	С154-161	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2-О-16-6/220 ШТ	40,00	0,16	-	6	-	-	-	-
73	С154-162	-ТО ЖЕ РШ-Ц-2-С-02-6/220. ШТ	10,00	0,16	-	2	-	-	-	-
74	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01 1000ШТ	0,01	281,32	-	3	-	-	-	-
75	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5 1000М	1,00	49,20	-	49	-	-	-	-
76	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х2,5 1000М	0,30	71,00	-	21	-	-	-	-
77	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5 1000М	1,50	22,00	-	33	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5 1000М	0,90	166,00 - -	- -	149	-	- - -	- - -	- - -
79	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5 1000М	0,30	191,00 - -	- -	57	-	- - -	- - -	- - -
80	С151-1040	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х1,5 1000М	0,02	141,00 - -	- -	3	-	- - -	- - -	- - -
81	С151-1058	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х1,5 1000М	0,01	234,00 - -	- -	1	-	- - -	- - -	- - -
82	С156-80	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994УЗ ШТ	50,00	0,66 - -	- -	33	-	- - -	- - -	- - -
83	2405-1338	-КОРОБКА-У196 УХЛ3 ТУ362383-81 1000ШТ	0,06	64,38 - -	- -	4	-	- - -	- - -	- - -
84	2405-1371	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ-У192МУХЛ2 ТУ36-1882-82 ШТ	130,00	0,07 - -	- -	9	-	- - -	- - -	- - -
85	1504-17160	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ И ОТВЕТВЛЕНИЯ НЕБРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ-У409 ТУ 36-1859-75 ШТ	130,00	1,61 - -	- -	209	-	- - -	- - -	- - -
86	503-80087-1 1	-ТРУБЫ Д-25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ19-99-78 1000ПМ	0,66	193,68 - -	- -	128	-	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			8925	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ,			1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			8924	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			8926	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			715	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			9639	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			9640	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			10480	723	434		1276
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ,					146		191
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ,			7	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			10473	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			389	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	869	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			8926	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			630	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			-	110	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			888	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			11991	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1522
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	979	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			11998	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1522
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	979	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 13

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	Ед. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			1549	2352	-	-	19,60
2	ОБОРУДОВАНИЕ			6	6	-	-	0,05
3	МАТЕРИАЛЫ			8925	9640	-	-	80,35
ИТОГО:		М3	9594,50	10480	11998	1	1	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №14

НА АВТОМАТИЗАЦИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(С Ж/Б КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: АСХ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,498 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 180 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,112 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,16 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. / ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ УГЛОВОЙ ШТ	14,00	0,21 0,21	- -	3	3	- -	0,50 -	7 -
2	Ц11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ КОМНАТНЫЙ ШТ	8,00	0,21 0,21	- -	2	2	- -	0,50 -	4 -
3	Ц11-4-3	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ;ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ШТ	6,00	0,36 0,35	- -	2	2	- -	1,00 -	6 -
4	Ц11-13-2	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ АВОЙНОЙ ШТ	4,00	0,50 0,49	- -	2	2	- -	1,00 -	4 -
5	Ц11-406-7	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ,ТИП ТМ ШТ	4,00	1,72 1,69	- -	7	7	- -	3,00 -	12 -
6	Ц11-680-3	ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА;СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ШТ	2,00	3,09 1,87	0,32 0,11	6	4	- -	3,00 0,14	6 -
7	Ц8-574-50	НА ЩИТЕ УСТАНОВИТЬ: ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР	16,00	0,43 0,18	- -	7	3	- -	0,30 -	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ								
		ЦЕПЬ								
8	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2	10,00	0,78 0,46	- -	8	5	- -	0,70 -	7 -
		ШТ								
9	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	2,00	0,28 0,16	- -	1	-	- -	0,30 -	1 -
		ШТ								
10	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	8,00	0,23 0,11	- -	2	1	- -	0,20 -	2 -
		ШТ								
11	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т,П,	9,00	0,55 0,33	- -	5	3	- -	0,50 -	5 -
		ШТ								
12	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	18,00	1,19 0,73	- -	21	13	- -	1,00 -	18 -
		ШТ								
13	Ц8-91-4	-М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЩИТОВ И ПРОВОДКИ	0,26	377,00 33,30	4,70 1,41	98	9	1 -	61,00 1,82	16 -
		Т								
14	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,28	15,90 7,65	0,22 0,08	36	17	- -	14,00 0,10	32 -
		100М								
15	Ц8-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,36	20,60 8,85	0,35 0,14	7	3	- -	16,00 0,18	6 -
		100М								
16	Ц8-417-7	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО	0,18	15,60 9,46	0,75 0,29	3	2	- -	17,0 0,37	3 -

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		50ММ								
		100М								
17	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,19	32,00	7,54	6	2	1	16,00	3
				9,26	2,28			-	2,94	1
		100М								
18	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	3,10	4,88	2,33	15	7	7	4,00	12
				2,36	0,71			2	0,92	3
		100М								
19	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	11,06	1,21	-	13	13	-	2,00	22
		100М		1,14	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			244	98	9		171
			РУБ.					2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			244	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			136	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	100	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			83	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			353	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	112	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			353	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	112	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ОБОРУДОВАНИЕ								
20	170648-136 5	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ ТТУ2,1,240,671	3,00	1,65	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	170648-137 5	-ТО ЖЕ ТТУ4,1,240,291	5,00	0,95	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	170648-139 6	-ТО ЖЕ ТТУ6,1,240,104	10,00	0,90	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	170648-145 6	-ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-2М	8,00	0,26	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	1704-10040-- 1	-УСТРОЙСТВО ТЕПМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ,1КОНТАКТ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД Г, КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК-ТУДЭ-1-2-П1В2	4,00	20,60	-	82	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ25-02,281074-78								
		ШТ								
25	1704-10040-2	-УСТРОЙСТВО ТЕПМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ,1КОНТАКТ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД Г, КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК=ТУДЭ-2-4-П182	2,00	20,60	-	41	-	-	-	-
		ТУ25-02,281074-78								
		ШТ								
26	1704-51127	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТМ8	4,00	110,00	-	440	-	-	-	-
		ШТ								
	А22			-	-			-	-	-
27	1704-11203	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ0879	1,00	3,90	-	4	-	-	-	-
	А26	5Ц2,821,420		-	-			-	-	-
		ШТ								
28	1704-11251	-ТОЖЕ ТСМ1079	3,00	3,10	-	9	-	-	-	-
		ШТ								
	А26			-	-			-	-	-
29	1517-11016	-ЩИТ ЩШМ1000,600,500 ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ	2,00	30,00	-	60	-	-	-	-
	А6	ШТ		-	-			-	-	-
		НА ЩИТЕ УСТАНОВИТЬ:								
30	1504-6409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524,074-75	4,00	2,20	-	9	-	-	-	-
		ШТ								
31	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	4,00	1,25	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	1504-6410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ 4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75	2,00	3,30	-	7	-	-	-	-
		ШТ								
33	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	2,00	2,50	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76	10,00	0,80	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ	10,00	1,25	-	12	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСЧ-2,ЛКУ,К3								
		ШТ								
36	1504-6002	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ2-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77	2,00	0,90	-	2	-	-	-	-
		ШТ								
37	1517-1414-1	=ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	2,00	3,30	-	7	-	-	-	-
		ШТ								
38	1504-1006	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522,110-74	8,00	1,45	-	12	-	-	-	-
		ШТ								
39	1517-1351-1	=УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	8,00	1,05	-	8	-	-	-	-
		ШТ								
40	1507-5051	=АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220	8,00	0,38	-	3	-	-	-	-
		ШТ								
41	1517-1481-1	=ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	8,00	0,75	-	6	-	-	-	-
		ШТ								
42	1515-3108	=ЛАМПЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ=Ц 220-10	0,80	1,40	-	1	-	-	-	-
		10ШТ								
43	1504-12004	=РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС43-32УХЛ=ВС-10-30У4 ТУ 16-523,476-78	2,00	18,40	-	37	-	-	-	-
		ШТ								
44	1517-1430-1	=РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ9 ДО 18 ТИПОВ=	2,00	7,00	-	14	-	-	-	-
		ШТ								
45	1504-12272	=РЕЛЕ ПЭ37-62У3	16,00	5,10	-	82	-	-	-	-
		ШТ								
	А72									
46	1517-1429-1	=РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	16,00	3,75	-	60	-	-	-	-
		ШТ								
47	1515-7001	=ЛАМПЫ ВАКУУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА=В 125-135-15	0,20	0,87	-	-	-	-	-	-
		10ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	1507-7016	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27Н16П-01УХЛ4 1000ШТ	-	400,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
49	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	2,00	0,75 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				938	-	-		-
								-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				938	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -				17	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -				17	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				26	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -				11	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -				5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				1014	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				1014	-	-		-

РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ

50	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5 1000М	1,15	22,00 -	- -	25	-	- -	- -	- -
51	1509-8004	-ПРОВОД НВЭ СЕЧ1,0,5ММ 1000М	0,26	60,82 -	- -	16	-	- -	- -	- -
52	170648-175	-ОПРАВА УГЛОВАЯ	14,00	2,16	-	30	-	-	-	-
	3	ШТ		-	-			-	-	-
53	503-80085-1	-ТРУБЫ Д=16ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ-19-99-78 1000ПМ	0,17	107,60 -	- -	18	-	- -	- -	- -
54	503-80086-1	-ТРУБЫ Д=20ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-19-99-78 1000ПМ	0,06	156,02 -	- -	9	-	- -	- -	- -
55	503-80088-1	-ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ-19-99-78 1000ПМ	0,04	279,76 -	- -	10	-	- -	- -	- -
56	503-80089-1	-ТРУБЫ Д=40ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ-19-99-78	0,02	365,84 -	- -	7	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000ПМ								
57	241649-1051	РУКАВ ГИБКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ= Р3-Ц-Х-22 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4	0,01	228,69 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		1000М								
58	241649-1052	РУКАВ ГИБКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ= Р3-Ц-Х-25 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4	0,01	348,48 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		1000М								
59	241649-1054	РУКАВ ГИБКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ= Р3-Ц-Х-38 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4	-	511,83 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		1000М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			122	-	-		-
			----					----		----
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			122	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			122	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			131	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			131	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1304	98	9		171
			----					----		----
			РУБ.					2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			938	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ =	РУБ.			17	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ.			17	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			26	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			11	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			1014	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			366	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			136	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	100	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			122	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			83	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			484	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	112	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1498	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	112	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 14

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	Ед. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			244	353	-	-	23,56
2	ОБОРУДОВАНИЕ			1014	1014	-	-	67,69
3	МАТЕРИАЛЫ			122	131	-	-	8,74
ИТОГО:		М3	9594,50	1380	1498	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)416-6-29.12.88(VII.II) 244 91201198

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-88

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №15

НА АВТОМАТИЗАЦИЮ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(С Ж/Б КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: АВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,304 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 546 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,367 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,24 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	2,00	1,99 1,09	0,05 0,01	4	2	- -	2,00 0,01	4 -
2	Ц8-535-6	-КОМАНДОАППАРАТ КУЛАЧКОВЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ СО ВСТРОЕННЫМ РЕДУКТОРОМ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНОВАНИИ КОЛИЧЕСТВО ЦЕПЕЙ ДО 8 ШТ	8,00	3,72 2,49	0,28 0,12	30	20	2 1	4,00 0,15	32 1
3	Ц8-539-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ МАССА ДО 10 КГ ШТ	16,00	1,28 0,80	0,02 0,01	20	13	- -	1,00 0,01	16 -
4	Ц8-539-7	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ КОНТАКТНЫЙ МАЛОГАБОРИТНЫЙ ИЛИ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ ШТ	32,00	0,86 0,37	- -	28	12	- -	0,60 -	19 -
5	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ЗВОНОК ШТ	9,00	0,38 0,33	0,01 -	3	3	- -	1,00 -	9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц11-701-2	-ПУЛЬТ , РАЗМЕР, ММ:900Х800Х1000Х650	1,00	2,94	0,28	3	3	-	4,00	4
		ШТ		2,61	0,11			-	0,14	-
		УСТ-КА НА ПУЛЬТЕ:								
7	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	32,00	0,43	-	14	6	-	0,30	10
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
8	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2	30,00	0,78	-	23	14	-	0,70	21
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	1,00	0,23	-	1	-	-	0,20	-
				0,11	-			-	-	-
		ШТ								
10	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т,П,	21,00	0,55	-	12	7	-	0,50	11
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
11	Ц8-91-4	-М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПУЛЬТОВ И ПРОВОДОК	0,36	377,00	4,70	136	12	2	61,00	22
		Т		33,30	1,41			1	1,82	1
12	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	24,00	1,04	0,04	25	18	1	1,00	24
				0,77	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
13	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	8,00	1,47	0,04	12	9	-	2,00	16
				1,17	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
14	Ц11-582-4	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ДВА ЗАЖИМА СВЕРХ32К РАСЦ.11-582-3	64,00	0,04	-	3	2	-	0,10	6
		2 ЗАЖИМА		0,03	-			-	-	-
15	Ц11-712-3	-ВВОД ЧЕРЕЗ СОЕДИНИТЕЛИ С ШАРОВЫМ НИППЕЛЕМ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО:22	9,00	0,18	0,03	2	1	-	0,22	2
		1ВВОД		0,15	-			-	-	-
16	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	9,00	48,00	12,70	432	164	114	31,00	279
		100М		18,20	4,04			36	5,21	47

100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			748	286	119		475
			----					---		---
			РУБ.					38		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			748	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			341	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	324	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			246	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ.			-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			79	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1073	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		546
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	367	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1073	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		546
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	367	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
17	1504-18094	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-1У2=ПКЕ212-3У3 ТУ16-526,216-78	2,00	2,80	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
18	1504-8010	-КОМАНДОАППАРАТ КУЛАЧКОВЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЧИСЛО КОММУТИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 4,ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО РЕДУКТОРА 1:30,С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ КОММУТИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ И БАРАБАНА С ОДНОСТОРОННИМ ВЫХОДОМ ПРИВОДНОГО ВАЛА=КА424А-30У2 ТУ 16-524,048-75	8,00	35,50	-	284	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	1504-9140 А34	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ВП15-21Б21154У2,8	16,00	3,60	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	1517-11050 А7	-ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ РАЗМ 1000,800	1,00	80,00	-	80	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		НА ПУЛЬТЕ УСТАНОВИТЬ:								
21	1504-6410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75	8,00	3,30	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
22	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	8,00	2,50	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76 ШТ	30,00	0,80	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ	30,00	1,25	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
25	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522,110-74 ШТ	1,00	1,45	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= ШТ	1,00	1,05	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220 ШТ	21,00	0,38	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	21,00	0,75	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	1515-31018	-ЛАМПЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ=Ц 220-10 10ШТ	2,00	1,40	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			564	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			564	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			11	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			11	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			612	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			612	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ								
30	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С	0,18	195,00	-	35	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5		-	-			-	-	-
		1000М								
31	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	0,07	211,00	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
32	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,08	277,00	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
33	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	0,26	458,00	-	117	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
34	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;19Х2,5	0,16	592,00	-	92	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
35	150967-75	-КАБЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КРШМ СЕЧ 2,1,5ММ	0,16	338,13	-	54	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
36	2405-11467	-КОРОБКА СОЕД, КС10-1	24,00	4,08	-	98	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	Д22									
37	2405-11469	-ТО ЖЕ КС40	8,00	9,66	-	77	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	Д22									
38	2405-1021	-ВВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ=ВКШ2-22 ТУ36-1764-79	9,00	0,32	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	1504-9006	-МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 50,60ГЦ ВЛАД ПРИВОДА-ТОЛКАТЕЛЬ=МП1101У4 ТУ16-526,329-78	32,00	0,92	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	1602-50120	-ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ ПЕРЕЧЕННОГО ТОКА=МЗ-1 ТУ 25-05-1045-76	9,00	3,57	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ,				574	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			574	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			574	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			619	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			619	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1886	286	119		479
			РУБ.					38		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			564	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			11	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			11	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			612	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1322	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			341	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	324	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			574	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			246	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			124	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1692	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		546
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	367	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2304	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		546
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	367	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 15

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			748	1073	-	-	46,57
2	ОБОРУДОВАНИЕ			612	612	-	-	26,56
3	МАТЕРИАЛЫ			574	619	-	-	26,87
ИТОГО:		М3	9594,50	1934	2304	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 162-42

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №15

НА РАДИОФИКАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: СС,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,534 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 235 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,145 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,06 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11
		РАЗДЕЛ 1, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е34-641	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В РС1-1300	2,00	14,00 4,34	- -	28	9 -	- -	7,12 14 - -
		ШТ							
2	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	2,00	1,49 1,24	- -	3	2 -	- -	2,00 4 - -
		ШТ							
3	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	35,00	0,58 0,46	- -	20	16 -	- -	0,80 28 - -
		ШТ							
4	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	29,00	2,73 2,34	- -	79	68 -	- -	4,00 116 - -
		ШТ							
5	Ц10-381-11	-РАДИОРОЗЕТКА	29,00	0,36 0,33	- -	10	10 -	- -	1,00 29 - -
		ШТ							
6	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	0,26	16,70 3,10	- -	4	1 -	- -	5,00 1 - -
		100ШТ							
7	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ	5,80	4,88 2,36	2,33 0,71	28	14 4	13 0,92	4,00 23 5

106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М								
8	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ В СЛОЕ ШТУКАТУРКИ 100М	0,50	7,92	-	4	4	-	13,00	6
				7,51	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			176	124	13		221
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			176	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	128	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		235
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	145	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		235
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	145	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
9	084-30334	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ГА-3	29,00	6,00	-	174	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			174	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			174	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			3	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			4	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			189	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			189	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
10	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	6,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С155-12	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р ШТ	29,00	0,16	-	5	-	-	-	-
12	290220-125 1	ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАМУ-10Т ШТ	2,00	3,61	-	7	-	-	-	-
13	С155-23	РАДИОРОЗЕТКА РПВ-1 ШТ	3,00	0,40	-	1	-	-	-	-
14	С155-23	ТОЖЕ РПВ-2 ШТ	26,00	0,40	-	10	-	-	-	-
15	С152-495	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2 1000М	0,55	22,90	-	13	-	-	-	-
16	С152-491	ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАНОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЖ ДИАМЕТРОМ 1,8ММ2 1000М	0,08	25,90	-	2	-	-	-	-
17	640110-28	КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ КД-2-03 ШТ	26,00	0,16	-	4	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	43	-			-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	43	-			-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	43	-			-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	3	-			-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	46	-			-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	46	-			-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	393	124			13		221
			----					---		---
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	174	-			-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.	3	-			-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.	4	-			-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	5	-			-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	2	-			-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	1	-			-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	189	-			-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	219	-			-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	41	-			-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	122			-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			43	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			345	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		235
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	145	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			534	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		235
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	145	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

109

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СЧЕТЕ НОМЕР 46

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			176	299	-	-	55,99
2	ОБОРУДОВАНИЕ			189	189	-	-	35,39
3	МАТЕРИАЛЫ			43	46	-	-	8,61
ИТОГО:		М3	9594,50	408	534	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 142-42

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №17

НА КАНАЛИЗАЦИЯ СКРЫТОЯ ПРОВОДКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: СС,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,652 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	212 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,116 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,07 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-975-5	-ШКАФ СЛАБОТОЧНЫЙ	6,00	1,61	0,06	10	7	-	2,00	12
			ШТ	1,24	0,02			-	0,03	-
2	Ц10-975-9	-КОРОБКА ПОДПОЛЬНАЯ	15,00	0,86	0,11	13	10	1	1,00	15
			ШТ	0,69	0,02			-	0,03	-
3	Ц10-38-8	-ПОДПОЛЬНЫЙ ЖЕЛОБ ШИРИНОЙ ДО 300ММ	25,00	0,45	-	11	11	-	1,00	25
			М	0,44	-			-	-	-
4	Ц10-975-12	-КОРОБКА ПОДШТУКАТУРНАЯ	38,00	0,41	-	16	14	-	1,00	38
			ШТ	0,37	-			-	-	-
5	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	24,00	0,41	-	10	9	-	1,00	24
			ШТ	0,37	-			-	-	-
6	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	0,24	16,70	-	4	1	-	5,00	1
			100ШТ	3,10	-			-	-	-
7	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,70	29,90	5,65	21	11	4	30,00	21
			100М	16,20	1,47			1	1,90	1
8	Ц8-406-7	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 80ММ	0,10	43,80	8,70	4	2	1	41,00	4
			100М	22,30	2,23			-	2,88	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	3,10	15,90 7,65	0,22 0,08	49	24	- -	14,00 0,10	43 -
10	Ц8-417-7	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100М	1,10	15,60 9,46	0,75 0,29	17	10	1 -	17,00 0,37	19 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		155	99	7		202
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		155	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		47	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	100	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		87	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		261	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		212
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	116	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		261	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		212
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	116	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
11	С113-20	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-ТДУ-80 Т-4 М	10,00	1,46 -	- -	15	-	- -	- -	- -
12	С113-130	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛ,СВАРНАЯ Т25,1,6 М	70,00	0,32 -	- -	22	-	- -	- -	- -
13	503-80086-1-1	-ТРУБЫ Д=20ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-19-99-78 1000ПМ	0,31	156,02 -	- -	48	-	- -	- -	- -
14	503-80089-1-1	-ТРУБЫ Д=40ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ-19-99-78 1000ПМ	0,11	365,84 -	- -	40	-	- -	- -	- -
15	150401-31	-ШКАФ СЛАБОТОЧНЫЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ РАЗМ,580-717-155ММ ШТ	6,00	8,61 -	- -	52	-	- -	- -	- -

112

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
16	С156-80	-КОРОБКА ЗАКЛАДНАЯ КП1 С КРЫШКОЙ КР1	ШТ	24,00	0,66	-	16	-	-	-	-
17	2405-1381	-КОРОБКА ПОДПОЛЬНАЯ РАЗМ,300,250ММ	ШТ	15,00	1,61	-	24	-	-	-	-
18	2405-1379	-КОРОБКА ПОДШТУКАТУРНАЯ КП04	ШТ	38,00	1,72	-	65	-	-	-	-
19	1602-10353	-ПОДПОЛЬНЫЕ ЖЕЛОБА ШИР,ДО 300ММ=ТИПА АТС-54А И АТС-54 РС4,075,027 ТУ	М	25,00	3,22	-	81	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				363	-	-		-
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				363	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				362	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				391	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				391	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				518	99	7		202
			РУБ.						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				518	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				47	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	100	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				362	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				87	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				47	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				652	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		212
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	116	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				652	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		212
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	116	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 17

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			155	261	-	-	40,03
2	МАТЕРИАЛЫ			363	391	-	-	59,97
ИТОГО:		КЗ	9594,50	518	652	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 162-42

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №-18

НА ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ: СС,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,397 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 48 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,030 ТЫС.РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,04 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ КОРОБКА	2,00	4,01	0,55	8	3	1	3,00	6
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС ШТ	11,00	1,62 0,37	0,18 -	4	3	- -	0,23 0,50	- 6
3	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ И В ПОДПОЛЬНЫХ ЖЕЛОБАХ 100М	0,40	0,31 10,00 6,24	- 0,27 0,10	4	2	- - -	- 11,00 0,13	- 4 -
4	Ц8-409-1	-ПРОВОД ЕМК 1Х2Х0.4 В ПОДПОЛЬНЫХ ЖЕЛОБАХ 100М	2,80	4,88	2,33	14	7	7	4,00	11
5	Ц10-966-2	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2 ШТ	2,00	2,36 5,49	0,71 0,80	11	6	2 2	0,92 3,00	3 10
6	Ц10-967-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2 ШТ	1,00	2,79 6,71	0,25 0,87	7	3	1 1	0,32 5,00	1 5
7	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ 100ШТ	0,11	3,11 16,70	0,27 -	2	-	- -	0,35 5,00	- 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	3,10	-	50	24	-	-	-
								11		43
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					3		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	27	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРЧАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ОБОРУДОВАНИЕ								
8	ПРЕЙСКУРАН Т НИНТОРГА	-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ СИСТЕМЫ АТС ТАН-78 ШТ	11,00	25,00 -	-	275	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			275	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			275	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			5	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			6	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			301	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			301	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ								
9	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10 ШТ	2,00	1,03 - -	-	2	-	- -	- -	- -
10	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 1000М	0,01	158,00 - -	-	2	-	- -	- -	- -
11	С151-2527	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20 1000М	0,03	231,00 - -	-	7	-	- -	- -	- -
12	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2	0,28	10,60 - -	-	3	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С152-618	=МУФТЫ 2РП-15=11/15+10/13 1000М ШТ	1,00	0,30	-	1	-	-	-	-
14	С152-613	=МУФТЫ МАРКИ 1СП-12 ШТ	2,00	0,13	-	1	-	-	-	-
15	2405-1989 ДОП1	=КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ КД-0-02 ШТ	11,00	0,12	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		17	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		17	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.		15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		18	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		18	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		342	24	11		43
				РУБ.				3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		275	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ =		РУБ.		5	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА =		РУБ.		6	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		9	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		4	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		301	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		67	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.		15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.		-	27	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.		15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	30	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		397	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	30	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 18

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	Ед. изм.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			50	78	-	-	19,65
2	ОБОРУДОВАНИЕ			301	301	-	-	75,82
3	МАТЕРИАЛЫ			17	18	-	-	4,53
ИТОГО:		М3	9594,50	368	397	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 162-42

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 19

НА ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТА СВЯЗИ ЧАСТИ,ОПЕРАТИВНАЯ СВЯЗЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ: СС,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 16.660 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 662 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.475 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1,74 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		СТАНЦИЯ ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ СОС-30М								
1	Ц10-115-2	ПУЛЬТ СОС-30М	30,00	2,54	-	76	72	-	4,00	120
		НОМЕР		2,40	-			-	-	-
2	Ц10-115-3	СТАТИВ	1,00	55,40	-	55	52	-	86,00	86
		ШТ		52,20	-			-	-	-
3	Ц10-395-7	УСТРОЙСТВО ДУПЛЕКСНОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ	5,00	5,69	-	28	22	-	7,00	35
		ШТ		4,39	-			-	-	-
4	Ц10-972-22	ПОЛОСА ЗАЩИТНАЯ ИЛИ ГРОМООТВОДНАЯ ЕМКОСТЬЮ ДО 30Х2 ЛИНИЙ	2,00	1,95	-	4	4	-	3,00	6
		ШТ		1,92	-			-	-	-
5	Ц10-127-5	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ШЕ ИЛИ АТС	25,00	0,37	-	9	8	-	0,50	12
		ШТ		0,31	-			-	-	-
		СТАНЦИЯ ПРИЕМА СООБЩЕНИЙ СПС-10/20								
6	Ц10-115-2	ПУЛЬТ СПС-10/20	30,00	2,54	-	76	72	-	4,00	120
		НОМЕР		2,40	-			-	-	-
7	Ц10-115-3	СТАТИВ	1,00	55,40	-	55	52	-	86,00	86
		ШТ		52,20	-			-	-	-
8	Ц10-395-7	УСТРОЙСТВО ДУПЛЕКСНОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ	10,00	5,69	-	57	44	-	7,00	70
		ШТ		4,39	-			-	-	-
9	Ц10-972-22	ПОЛОСА ЗАЩИТНАЯ ИЛИ ГРОМООТВОДНАЯ ЕМКОСТЬЮ ДО	2,00	1,96	-	4	4	-	3,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30Х2 ЛИНИЯ		1,92	-			-	-	-
		ШТ		0,37	-			-	-	-
10	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС	20,00	0,37	-	7	6	-	0,50	10
		ШТ		0,31	-			-	-	-
11	Ц10-395-7	-МАГНИТОФОН(МАЯК)	3,00	5,69	-	17	13	-	7,00	21
		ШТ		4,39	-			-	-	-
12	Ц8-126-5	-ШКАФ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ ОДНОРЯДНЫЙ	1,00	7,02	-	7	6	-	10,00	10
		ШТ		6,14	-			-	-	-
13	Ц8-121-1	-АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 3ЭСН-1	1,00	36,63	-	37	29	-	1,00	1
		ШТ		29,04	-			-	-	-
14	Ц10-1-14	-ЩИТОК,ПУЛЬТ,ТАБЛО ИЛИ ПЛАТА РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПОДГОТОВКОЙ МЕСТА УСТАНОВКИ	1,00	3,29	-	3	3	-	5,00	5
		ШТ		3,11	-			-	-	-
15	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,01	0,55	4	2	-	3,00	3
		КОРОБКА		1,62	0,18			-	0,23	-
16	Ц8-105-1	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,ДО:1КВТ	1,00	16,00	-	16	14	-	19,00	19
		ШТ		13,70	-			-	-	-
17	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ / В ПОДПОЛЬНЫХ ЖЕЛОБАХ	1,25	10,00	0,27	13	8	-	11,00	14
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
18	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,00	4,88	2,33	5	2	3	4,00	4
		100М		2,36	0,71			1	0,92	1
19	Ц8-409-2	-ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ 4ММ2 В ПОДПОЛЬНЫХ ЖЕЛОБАХ	0,50	6,02	2,85	3	1	1	5,00	3
		100М		2,90	0,87			-	1,12	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			476	414	4		631
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			476	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			57	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	415	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			336	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	60	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			66	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			878	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		662
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	475	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			878	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		662
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	475	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
20	1602-20018	-СТАНЦИЯ ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ=СОС-30М РВ1,220,027 ТУ	1,00	4300,00	-	4300	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
21	1602-20012	-СТАНЦИЯ ПРИЕМА СООБЩЕНИЙ=СПС-10/20 РВ1,220,028 ТУ	1,00	8560,00	-	8560	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
22	290220-200 5	-БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ВБ=60/10-3	1,00	444,00	-	444	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	6201-823	-МАЯК НО (МАЯК)	3,00	155,00	-	465	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	1511-2002	УМУЛЯТОРНАЯ 33СН-1	1,00	537,90	-	538	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	7660-2072	КУМУЛЯТОРНОЙ М,1000Х800Х1800	1,00	107,00	-	107	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			14414	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ О. ЯЯ -	РУБ.			14414	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАС.	РУБ.			288	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			294	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			450	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			185	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			103	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			15734	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			15734	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
26	1602-50099	-ЩИТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТРЕХ ЗЕМЕЛЬ=29-00-00 ТУ 32-ЦШ-314-76	1,00	7,83	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	1,00	1,03	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	0,03	158,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С151-2528	1000М -КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:30	0,05	307,00 -	- -	15	-	- -	- -	- -
30	С151-2529	1000М -КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:50	0,01	485,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
31	С152-488	1000М -ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2	0,10	10,60 -	- -	1	-	- -	- -	- -
32	С151-1076	1000М -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,04	190,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
33	С152-181	1000М -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-[illegible] НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕ,ММ2:4	0,05	66,10 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		1000М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			45	-			-		-
								-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			45	-			-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			45	-			-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			3	-			-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			48	-			-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			48	-			-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			14935	414			4		631
								1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			14414	-			-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			288	-			-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -			294	-			-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			450	-			-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			185	-			-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -			103	-			-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			15734	-			-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			521	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			57	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	415	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			45	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			336	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	60	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			926	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		662
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	475	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			16660	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		662
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	475	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 19

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	Ед. изм.	КОЛИЧЕСТВО	Сумма (руб) прямых затрат	Сумма (руб) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Средневзвешенная единичная стоимость (руб) прямых затрат	Средневзвешенная единичная стоимость (руб) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			476	878	-	-	5,27
2	ОБОРУДОВАНИЕ			15734	15736	-	-	94,44
3	МАТЕРИАЛЫ			45	48	-	-	0,29
ИТОГО:		м3	9594,50	16255	16660	1	1	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 162-42

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №20

НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ: СС,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,143 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 339 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,258 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,12 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-742-13	-УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ:20 (РУБИН) ШТ	1,00	22,40 19,52	- -	22	20	- -	31,00 -	31 -
2	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ КОРОБКА	1,00	4,01 1,62	0,55 0,18	4	2	- -	3,00 0,23	3 -
3	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	127,00	0,97 0,88	- -	123	112	- -	1,00 -	127 -
4	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ ШТ	33,00	0,58 0,46	- -	19	15	- -	0,80 -	26 -
5	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1 100М	0,85	30,70 15,10	4,90 1,56	26	13	4 1	28,00 2,01	24 2
6	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ И ПОТОЛКУ 100М	8,00	7,92 7,51	- -	63	60	- -	13,00 -	104 -
7	Ц8-409-2	-ПРОВОД СЕЧ.4ММ2 В ПОДПОЛЬНОМ	0,15	6,02	2,85	1	-	-	5,00	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖЕЛОБЕ									
			100М		2,90	0,87			-	1,12	-
8	Ц10-967-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2		1,00	6,71	0,87	7	3	1	5,00	5
			ШТ		3,11	0,27			-	0,35	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				265	225	5		321

			РУБ.						1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				265	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				35	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	226	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				184	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.				-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				485	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		339
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	258	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				485	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		339
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	258	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ									
9	1602-30033	-СИГНАЛИЗАТОР =РУБИН-3		1,00	305,00	-	305	-	-	-	-
		РЮ2,390,212									
		РЮ2,409,012 ТУ			-	-			-	-	-
			ШТ								
10	1602-30037	-СИГНАЛИЗАТОР =РУБИН-3		1,00	153,00	-	153	-	-	-	-
		РЮ2,390,213									
		РЮ2,409,012 ТУ			-	-			-	-	-
			ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				458	-	-		-

			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				458	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.				9	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.				9	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				15	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				6	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.				3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				500	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				500	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ									
11	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10		1,00	1,03	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ	-	-	-			-	-	-
12	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	33,00	0,14	-	5	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-			-	-	-
13	С152-618	-МУФТЫ 2РП-15-11/15-10/13	1,00	0,30	-	1	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-			-	-	-
14	С152-181	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4	0,02	66,10	-	1	-	-	-	-
		1000М	-	-	-			-	-	-
15	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,4ММ2	0,80	10,60	-	8	-	-	-	-
		1000М	-	-	-			-	-	-
16	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР;10	0,08	158,00	-	13	-	-	-	-
		1000М	-	-	-			-	-	-
17	С151-2527	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР;20	0,01	231,00	-	1	-	-	-	-
		1000М	-	-	-			-	-	-
18	1602-30140	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВОЙ МАГНИТНЫЙ ИП105-2/1	127,00	0,92	-	117	-	-	-	-
А14		ШТ	-	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			147	-	-		-
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			147	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			145	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			158	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			158	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			870	225	5		321
			----					---		---
			РУБ,					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			458	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			9	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			9	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			15	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			3	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ,				500	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,				412	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,				35	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,				-	226	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,				145	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,				184	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, =	РУБ,				-	32	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,				47	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,				643	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		339
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				-	258	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,				1143	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		339
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				-	258	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

128

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 20

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			265	485	-	-	42,43
2	ОБОРУДОВАНИЕ			500	500	-	-	43,74
3	МАТЕРИАЛЫ			147	158	-	-	13,82
ИТОГО:		М3.	9594,50	912	1143	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)416-6-29.12.88(VII.11) 275 91207217

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 162-42

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №21

НА ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТА СВЯЗИ ЧАСТИ,ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ: СС,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,451 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 194 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,144 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,15 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ, МАШИН	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ: НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Ц10-742-13	-УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ:20 УСТАНОВКА ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ УТСО-20 ШТ	1,00	22,40 19,52	-	22	20	- -	31,00 -	31 -	
2	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	10,00	2,73 2,34	-	27	23	- -	4,00 -	40 -	
3	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ ШТ	11,00	0,58 0,46	-	6	5	- -	0,80 -	9 -	
4	Ц8-105-4	-АГРЕГАТ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ШТ	1,00	42,50 34,50	- -	43	35	- -	52,00 -	52 -	
5	Ц8-126-5	-ШКАФ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ ОДНОЯРУСНЫЙ ШТ	1,00	7,02 6,14	- -	7	6	- -	10,00 -	10 -	
6	Ц8-121-2	-УККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 13СН-2 ШТ	1,00	18,85 13,91	-	19	14	- -	2,00 -	2 -	
7	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,АО:1 В СЛОЕ ШТУКАТУРКИ 100М	1,20	30,70 15,10	4,90 1,56	37	18	6 2	28,00 2,01	34 2	
8	Ц8-409-1	-ПРОВОД СЕК,4ММ2 В ПОДПОЛЬНОМ	0,15	4,88	2,33	1	-	-	4,00	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖЕЛОБЕ								
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
9	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ В ПОДПОЛЬНЫХ ЖЕЛОБАХ	0,45	10,00	0,27	5	3	-	11,00	5
				6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			167	124	6		184

			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			167	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			37	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	126	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Б И.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Б И.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	144	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	144	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ОБОРУДОВАНИЕ								
10	1601-2354	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ=10ГРД 4-5 ЯСЗ.843.051 ТУ	2,00	25,70	-	51	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
11	ЦЕНА ЗАВОДА	-УСТАНОВКА ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ УТСО-20	1,00	500,00	-	500	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	084-30334	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ГА-3	8,00	6,00	-	48	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	3608-10010	-АГРЕГАТ СЕЛЕНОВЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ВСА-6К	1,00	43,00	-	43	-	-	-	-
	АОП4	ШТ		-	-			-	-	-
14	1511-2004	-БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ 13СН-2	1,00	292,50	-	293	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	7660-2072	-ШКАФ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ РАЗМ.1000Х800Х1800	1,00	107,00	-	107	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1042	-	-		-

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1042	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			21	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			21	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			32	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			14	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1137	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1137	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
16	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	0,60	1,08	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
17	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	3,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	8,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	С151-2728	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:0,9	0,12	49,60	-	6	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
20	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х6	0,03	190,00	-	5	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
21	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5	0,02	277,00	-	6	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
22	С152-181	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4	0,02	66,10	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			21	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			21	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			21	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			21	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1230	124	6		184
			----					---		---
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1042	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			21	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			21	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			32	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			14	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1137	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			188	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			37	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	126	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			314	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	144	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1451	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	144	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 21

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			167	293	-	-	20,19
2	ОБОРУДОВАНИЕ			1137	1137	-	-	78,36
3	МАТЕРИАЛЫ			21	21	-	-	1,45
ИТОГО:		М3	9594,50	1325	1451	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)416-6-29.12.88(VII.11) 260 91207157

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 162-42

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №22

НА ЭЛЕКТРОФИКАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ: СС,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,447 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 95 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,067 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,05 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-771-2	-ЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТИПЫ; П4К3	1,00	5,67	-	6	5	-	8,00	8
		ШТ		5,05	-			-	-	-
2	Ц10-772-1	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ОДНОСТОРОННИЕ НА СТЕНЕ	10,00	1,42	-	14	9	-	1,00	10
		ШТ		0,87	-			-	-	-
3	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	11,00	0,58	-	6	5	-	0,80	9
		ШТ		0,46	-			-	-	-
4	Ц8-105-1	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,ДО 1КВТ	1,00	16,00	-	16	14	-	19,00	19
		ШТ		13,70	-			-	-	-
5	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО 1 В СЛОЕ ШТУКАТУРКИ	1,50	30,70	4,90	46	23	7	28,00	42
		100М		15,10	1,56			2	2,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		88	56	7		88
				РУБ.				2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		88	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	58	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			146	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			146	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
6	1703-1047	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРВИЧНЫЕ П4М3-2БРР24-012	1,00	57,00	-	57	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	290220-201 0	-БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ББ-24/3-3 ШТ	1,00	91,00 - -	-	91	-	- - -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			148	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			148	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			3	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			162	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			162	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
8	1703-1053	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ В4С1-М2ПВ24Р-300-323К ШТ	10,00	11,90 -	-	119	-	- -	- -	- -
9	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	11,00	0,14 - -	-	2	-	- - -	- -	- -
10	С151-2728	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:0,9 1000М	0,15	49,60 -	-	7	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.			128	-	-		-
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			128	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			128	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			11	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			139	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.			139	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			364	56	7		96
			РУБ.					2		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			148	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.			3	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			3	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			5	-	-		-
	ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			162	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			216	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			26	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	58	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			128	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			47	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Б Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			22	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			285	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	67	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			447	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	67	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

137

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 22

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			88	146	-	-	32,66
2	ОБОРУДОВАНИЕ			162	162	-	-	36,24
3	МАТЕРИАЛЫ			128	139	-	-	31,10
ИТОГО:		М3	9594,50	378	447	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)416-6-29.12.88(VII.II) 284 91207147

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 162-42

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 23

НА ТЕЛЕВИДЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: СП,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,186 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 41 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,037 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,02 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ ШТ	1,00	10,10 2,35	7,70 2,72	10	2 3	3 3,51	4,00	4 4
2	Ц10-604-2	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ ЧИДО 8,НА КРОВЛЕ БЕТОННОЙ, БЕЗ ОТТЯЖЕК, С РАНЕЕ ОБОРУДОВАННЫМИ ТРУБОСТОЙКАМИ ШТ	1,00	11,10 4,94	5,60 2,01	11	5 2	6 2,59	7,00	7 3
3	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА ОДНОГО ИЗМЕР,	1,00	12,20 12,00	- -	12	12 -	- -	5,00	5 -
4	Ц10-395-7	-ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ТРАНЗИСТОРНОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ ШТ	1,00	5,69 4,39	- -	6	4 -	- -	7,00	7 -
5	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,	5,00	0,58 0,46	- -	3	2 -	- -	0,80	4 -

134

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	ШТ							
6	Ц10-381-11	-РАЗЪЕМ КОАКСИАЛЬНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ		1,00	0,36	-	1	-	-	1,00	1
			ШТ		0,33	-			-	-	-
7	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ		0,45	10,00	0,27	5	3	-	11,00	5
			100М		6,24	0,10			-	0,13	-
8	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	100ШТ	0,01	16,70	-	1	-	-	5,00	-
					3,10	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				49	28	14		33
			РУБ.						5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				49	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	33	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	37	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	37	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ									
9	1601-2393	-ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ТРАНЗИСТОРНОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ НА ЧЕТЫРЕ КАНАЛА =ОТТУ-6 УТ2,002,000 ТУ	КОМПЛ	1,00	76,00	-	76	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				76	-	-		-
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				76	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.				2	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.				2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				2	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				84	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				84	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ								
10	1601-2483	-АНТЕННА ДЛЯ 1-5 КАНАЛОВ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ=АТГК 27-06-1673-75 ТУ	1,00	4,98	-	5	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
11	1601-2496	-КОРОБКА ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ=КФСТ-4 27-06-1668-75 ТУ	2,00	0,46	-	1	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
12	1601-2493	-КОРОБКА АНТЕННАЯ=АК-1 27-20-2190-78 ТУ	2,00	1,89	-	4	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
13	1601-2549 А10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ УАР6,1	1,00	0,98	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	2405-1989 А1	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ КАО-02	1,00	0,12	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С155-22	-РАЗЪЕМ КАБЕЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ	1,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С151-2772	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326,26-79,МАРКИ РК75-9-12	0,02	342,00	-	5	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
17	С151-2768	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326,22-79,МАРКИ РК75-4-15	0,03	150,00	-	5	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				23	-	-		-

		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				23	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				21	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				23	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				23	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				148	28	14		33

		РУБ.						5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				76	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			2	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			84	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	33	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 23

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	Ед. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			49	79	-	-	42,47
2	ОБОРУДОВАНИЕ			84	84	-	-	45,16
3	МАТЕРИАЛЫ			23	23	-	-	12,37
ИТОГО:		М3	9594,50	156	186	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)416-6-29.12.88(VIII) 289 91207167

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 162-42

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №24

НА МОЛНИЕЗАЩИТУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: СС,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,072 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 33 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,022 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,01 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	-	10,00	0,40	-	-	-	6,00	-
		10ШТ		3,10	0,10			-	0,13	-
2	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160ММ2	-	27,00	0,90	-	-	-	12,00	-
		100М		6,80	0,10			-	0,13	-
		ОБЬЕМЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА								
3	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДНИКА	0,20	54,00	23,10	11	5	5	43,00	9
		100М		23,20	9,73			2	12,55	3
4	Ц8-149-1	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ Д=6ММ В ТРУБЕ	0,20	10,00	0,27	2	1	-	11,00	2
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
5	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,71	51,80	1,60	37	11	1	26,00	18
		100М		14,90	0,10			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		50	17	6		29
				РУБ,				2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		50	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		28	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	19	-		-

144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	22	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	22	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
6	С113-127	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Т18,1,6	20,00	0,13	-	3	-	-	-	-
			М	-	-			-	-	-
7	С111-531	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ ГЛАДКАЯ ГОСТ 5781-75, КЛАССА А-1,ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ	-	165,00	-	-	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			3	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			3	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			53	17	6		29
			РУБ,					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			53	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			28	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	22	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	22	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 24

ПОРЯД, НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	Ед. изм.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			50	69	-	-	95,83
2	МАТЕРИАЛЫ			3	3	-	-	4,17
	ИТОГО:	М3	9594,50	53	72	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)416-6-29.12.88(VIII) 292 91207197

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 162-42

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №25

НА ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТА СВЯЗИ ЧАСТИ,ТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ: СС,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,719 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 14 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,011 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,49 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-192-1	-АППАРАТ СТАРТСТОПНЫЙ БУКВОПЕЧАТАЮЩИЙ	1,00	6,62	-	7	4	-	7,00	7
		ШТ		4,39	-			-	-	-
2	Ц10-193-1	-АППАРАТ СТАРТСТОПНЫЙ	1,00	4,27	-	4	4	-	6,00	6
		ШТ		4,19	-			-	-	-
3	Ц8-409-1	-ПРОВОД ЕМК,1Х2Х0,5 В ПОДПОЛЬНОМ ЖЕЛОБЕ	0,25	4,88	2,33	1	1	-	4,00	1
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
4	Ц8-409-2	-ТОЖЕ СЕЧ,1Х4ММ2	0,05	6,02	2,85	1	-	-	5,00	-
		100М		2,90	0,87			-	1,12	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		13	9	-		14
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		13	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		23	-	-		-

147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
5	1603-1118 АОП,3	-АППАРАТ ТЕЛЕГРАФНЫЙ РТА-80	1,00 ШТ	4300,00	-	4300	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4300	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4300	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			86	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			88	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			134	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			55	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4694	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4694	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
6	С152-181	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,01	66,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,4ММ2 1000М	0,03	10,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4315	9	-		14
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4300	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			86	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			88	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			134	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			55	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			4694	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			15	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			4719	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 25

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	Ед. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			13	23	-	-	0,49
2	ОБОРУДОВАНИЕ			4694	4694	-	-	99,47
3	МАТЕРИАЛЫ			2	2	-	-	0,04
	ИТОГО:	М3	9594,50	4709	4719	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 162-42

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №26

НА ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТА СВЯЗИ ЧАСТИ УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: СС,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,021 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
					В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Ц8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	-	10,00	0,40	-	-	-	6,00	-	
		10ШТ		3,10	0,10			-	0,13	-	
2	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 100ММ2	-	27,00	0,90	-	-	-	12,00	-	
		100М		6,80	0,10			-	0,13	-	
3	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	-	48,00	12,70	-	-	-	31,00	-	
		100М		18,20	4,04			-	5,21	-	
		ОБЬЕМЫ УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА									
4	Ц8-160-1	-МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЧУГУННАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 1КВ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	1,00	15,90	0,04	16	3	-	5,00	5	
		ШТ		2,96	0,02			-	0,03	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		16	3	-		5	
				РУБ.				-		-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		16	-	-		-	
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		13	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	3	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3	-	-		-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		20	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
5	С152-597	-МУФТЫ КАБЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ,ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ,МАРКИ:М4-25	ШТ 1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	1000М -	190,00	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1	-	-		-
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			17	3	-		5
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			17	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 26

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			16	20	-	-	95,24
2	МАТЕРИАЛЫ			1	1	-	-	4,76
	ИТОГО:	М3	9594,50	17	21	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 162-42

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27

НА ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТА СВЯЗИ ЧАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ КРОССА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6АВТОМАБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: СС,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,831 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 159 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,100 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,09 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц10-1-1	-КАРКАС ТРЕХРЯДНОГО КРОССА	3,00	20,50	-	62	41	-	23,00
		РЯД		13,60	-			-	-
2	Ц10-1-9	-ПЛАТА С РЕЛЕ АТСК,АТСК-У	1,00	0,95	-	1	1	-	2,00
		ПЛАТА		0,93	-			-	-
3	Ц10-972-22	-ПОЛОСА ЗАЩИТНАЯ ИЛИ ГРОМООТВОДНАЯ ЕМКОСТЬЮ ДО 30Х2 ЛИНИЙ	18,00	1,96	-	35	35	-	3,00
		ШТ		1,92	-			-	-
4	Ц10-1-13	-РАМКА СО ШТИФТАМИ НА ПРОМЕЖУТОЧНОМ ЩИТЕ,СЧЕТЧИКИ И ДРУГИЕ ПРИБОРЫ НА ГОТОВЫХ МЕСТАХ СТАТИВОВ	12,00	0,24	-	3	3	-	1,00
		ШТ		0,23	-			-	-
5	Ц10-51-4	-КРОССИРОВКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ В КРОССЕ ИЛИ В ШКАФУ	5,00	1,70	-	9	8	-	3,00
		10ШТ		1,63	-			-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		110	88	-	152
				РУБ,				-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		110	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		22	-	-	-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	88	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		73	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		159
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	100	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		159
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	100	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ОБОРУДОВАНИЕ								
6	1602-10497	-КАРКАС КРОССА ТРЕХРЯДНЫЙ =РР4,137,068 ТИПА АТСК-100/2000У РР0,122,093 ТУ РР0,122,093 ТУ1 ШТ	1,00	15,50	-	16	-	-	-	-
7	1602-10447	-ПЛАТА СИГНАЛИЗАЦИИ КРОССА=РР2,110,124 ТИПА АТСК-100/2000У РР0,122,093 ТУ РР0,122,093 ТУ1 ШТ	1,00	4,00	-	4	-	-	-	-
8	1602-10631	-ПОЛОСА ГРОМООТВОДНАЯ=РР4,811,045 ТИПА АТС-КТ РР0,122,152 ТУ ШТ	18,00	31,00	-	558	-	-	-	-
9	1602-50030	-РАМКА СО ШТИФТАМИ=НРР4,839,002 НРР0,483,001 ТУ ШТ	3,00	0,30	-	1	-	-	-	-
10	1602-50031	-РАМКА СО ШТИФТАМИ=НРР4,839,003 НРР0,483,001 ТУ ШТ	9,00	0,42	-	4	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			583	-	-		-
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			583	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			11	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			11	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			17	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			633	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			633	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ								
11	1509-7076	-ПРОВОД КРОССИРОВОЧНЫЙ А,2Х0,5	0,10	11,16	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОП5	1000М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			1	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			1	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			694	88	-		152
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			583	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			11	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			11	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			17	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			633	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			111	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			22	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	88	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			198	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		159
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	100	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			831	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		159
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	100	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

156

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 27

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ): ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ): С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			110	197	-	-	23,71
2	ОБОРУДОВАНИЕ			633	633	-	-	76,17
3	МАТЕРИАЛЫ			1	1	-	-	0,12
	ИТОГО:	М3	9594,50	744	831	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2В

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: ТО,ТХ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	11,158 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	284 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,200 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	1,16 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, ОБОРУДОВАНИЕ								
1	1801-2002	-НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК 2М112 МАССА 150КГ	1,00	290,00	-	290	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
2	240401-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ Н910 РАЗМЕРЫ 1200,800,1500	2,00	57,00	-	114	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
3	7660-2017	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ Н916 РАЗМЕРОМ 1500,500,3000	1,00	152,00	-	152	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
4	560101-332	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА Н91 РАЗМЕРЫ 1200,600,1250	1,00	91,00	-	91	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
5	280222-160 03	-ДИСТИЛЛЯТОР ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 4 Л/ЧАС МОЩНОСТЬЮ 3,6КВТ А-4А	1,00	51,00	-	51	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
6	7660-6072	-ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ Н914 РАЗМЕРОМ 1000,800,2300 МАССА 226КГ	1,00	107,00	-	107	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
7	3605-4470	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ ЗАРЯДНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗУ-2 СИЛА ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО ТОКА ДО 5А НАПРЯЖЕНИЕ 12В	1,00	48,00	-	48	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
8	7660-1032	-ПОДСТАВКА ПОД НАСТОЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Н913 РАЗМЕРОМ	1,00	16,40	-	16	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		730,630,840		-	-			-	-	-
		ШТ.								
9	1801-3084	-ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 3К631 МАССА 70КГ	1,00	530,00	-	530	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
10	7660-1032	-ПОДСТАВКА ПОД НАСТОЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Н911 РАЗМЕРЫ 960,630,840	1,00	16,40	-	16	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
11	НИАЗ Т.7П27	-ПРОБНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ Э107	1,00	5,50	-	6	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
12	7660-2017	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ Н916 РАЗМЕРОМ 1500,500,3000	3,00	152,00	-	456	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
13	240201-78	-КОМПРЕССОР ГП0,15/10 ПЕРЕДВИЖНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 0,15М3/МИН	1,00	178,00	-	178	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
14	240401-50	-СОЛИДОЛОНАГНЕТАТЕЛЬ ПЕРЕДВИЖНОЙ 390М С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	1,00	135,00	-	135	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
15	240401-31	-ПОДЪЕМНИК КАНАВНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ П113 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 4000КГ	1,00	125,00	-	125	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
16	190601-135	-ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Н928 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 30КГ	1,00	39,00	-	39	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
17	240401-44	-МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЙ БАК ПЕРЕДВИЖНОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ 133М ЕМК 20М3	1,00	25,00	-	25	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
18	240401-76	-НАКОНЕЧНИК С МАНОМЕТРОМ ДЛЯ ВОЗДУХОРАЗДАТОЧНОГО ШЛАНГА 458М2 ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0,,,10 КГС/М2	1,00	13,55	-	14	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
19	240401-97	-ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОДИМОСТИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 2182 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ	1,00	5,00	-	5	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
20	240401-113	-РУКОЯТКА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКАЯ МАРКИ 131М	1,00	5,20	-	5	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
21	240401-77	-КОМПРЕССОМЕТР 179	1,00	7,40	-	7	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
		МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ ВОРОТ СМОТРИ ОТДЕЛЬНУЮ СМЕТУ								
22	240401-5	-МОЕЧНАЯ МАШИНА ПЕРЕДВИЖНАЯ ЦКБ1112 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 75-80 Л/МИН	1,00	300,00	-	300	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	7660-2033	-ЛАРЬ ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,00	29,50	-	30	-	-	-	-
		ШТ.	-	-	-	-	-	-	-	-
24	241002-202	-СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ ШСП220-2 МАССА 0,12 Г	2,00	275,00	-	550	-	-	-	-
	АОП2	ШТ.	-	-	-	-	-	-	-	-
25	560101-330	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ Н914	1,00	80,00	-	80	-	-	-	-
		ШТ.	-	-	-	-	-	-	-	-
26	7660-2013	-ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА СПЕЦОДЕЖДЫ И ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ Н920 РАЗМЕРОМ 1400,1000,800	1,00	103,00	-	103	-	-	-	-
		ШТ.	-	-	-	-	-	-	-	-
27	7660-2018	-СТЕЛЛАЖ Н919 РАЗМЕРОМ 2000,700,3000	2,00	153,00	-	306	-	-	-	-
		ШТ.	-	-	-	-	-	-	-	-
28	7660-2018	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ	8,00	153,00	-	1224	-	-	-	-
		ШТ.	-	-	-	-	-	-	-	-
29	560101-160	-СТОЛ КАНЦЕЛЯРСКИЙ РАЗМЕРОМ 1300;500,800	1,00	42,00	-	42	-	-	-	-
		ШТ.	-	-	-	-	-	-	-	-
30	7660-1040	-СТОЛ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КИП	2,00	26,50	-	53	-	-	-	-
		ШТ.	-	-	-	-	-	-	-	-
31	092/94	-ПЫЛЕСОС ДЛЯ ПРОВЕРКИ КИП МОЩНОСТЬЮ 0,32КВТ ВИХРЬ	1,00	46,55	-	47	-	-	-	-
		ШТ.	-	-	-	-	-	-	-	-
32	240402-76	-РЕОМЕТР-МАНОМЕТР ДЛЯ ПРОВЕРКИ КИП	4,00	13,55	-	54	-	-	-	-
		ШТ.	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1704-2001	-КОНТРОЛЬНЫЙ КИСЛОРОДНЫЙ МАНОМЕТР ОБМ1-100	1,00	2,30	-	2	-	-	-	-
		ШТ.	-	-	-	-	-	-	-	-
34	2302-2302	-СТАНЦИЯ КИСЛОРОДНОНАПОЛНИТЕЛЬНАЯ КД4-250 МАССА 0,066Т	1,00	390,00	-	390	-	-	-	-
		ШТ.	-	-	-	-	-	-	-	-
35	1703-1-527 0	-ВЕСЫ РН10Ц-13У ПРЕДЕЛ ВЗВЕШИВАНИЯ 10КГ	1,00	44,00	-	44	-	-	-	-
		ШТ.	-	-	-	-	-	-	-	-
36	7660-1032	-ПОДСТАВКА ПОД ВЕСЫ Н932 РАЗМЕРОМ 600,470,800	1,00	16,40	-	16	-	-	-	-
		ШТ.	-	-	-	-	-	-	-	-
37	7660-1040	-СТОЛ ДЛЯ НАБИВКИ ПАТРОНОВ Н922 РАЗМЕРОМ 600,600,800	1,00	26,50	-	27	-	-	-	-
		ШТ.	-	-	-	-	-	-	-	-
38	7660-2024	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КИП БАЛЛОНОВ И ПАТРОНОВ Н921 РАЗМЕРЫ 1200,550,2250	2,00	179,00	-	358	-	-	-	-
		ШТ.	-	-	-	-	-	-	-	-
39	290827-35	-ДОСКА КЛАССНАЯ	1,00	62,00	-	62	-	-	-	-
		ШТ.	-	-	-	-	-	-	-	-
40	УПОГУВД	-ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ	1,00	175,00	-	175	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Л0	ЭЛЕКТРОФИЦИРОВАННЫЕ МОЩНОСТЬЮ 0,2КВТ		-	-			-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
41	УПОГУВА Л0	-ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРАВИЛ ПРОЕЗДА ЭЛЕКТРОФИЦИРОВАННЫЕ	2,00	170,00	-	340	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
42	НИАЗ СБ2,1 СТР.16	-ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ	1,00	67,00	-	67	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
43	7660-2024	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КИП БАЛЛОНОВ И ПАТРОНОВ Н921 РАЗМЕРЫ 1200,500,2250	2,00	179,00	-	358	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
44	1801-3084	-ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДВУСТОРОННИЙ СТАНОК 3К631 ДИАМЕТР КРУГА 160ММ МОЩНОСТЬЮ 0,75КВТ МАССА 0,07Т	1,00	530,00	-	530	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
45	240401-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ Н910 РАЗМЕРЫ 1200,800,1500	2,00	57,00	-	114	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
46	1801-2002	-НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК 2К112 ДИАМЕТР СВЕРЛА ДО 12ММ МАССА 1ST	1,00	290,00	-	290	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
47	НИАЗСБ.1,8 ПО346	-ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ	1,00	22,30	-	22	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
48	092/94	-ПЫЛЕСОС ДЛЯ ПРОВЕРКИ КИП МОЩНОСТЬЮ 0,32КВТ ВИХРЬ	1,00	46,55	-	47	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
49	240402-76	-РЕОМЕТР-МАНОМЕТР ДЛЯ ПРОВЕРКИ КИП ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0...2Л	1,00	13,55	-	14	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
50	1704-2001	-КОНТРОЛЬНЫЙ КИСЛОРОДНЫЙ МАНОМЕТР ОБМ1-100	1,00	2,30	-	2	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
51	290416-4477	-ШКАФ ДЛЯ СУШКИ КИП Н923 РАЗМЕРЫ 1750,800,2300 МАССА 0,48Т	1,00	282,00	-	282	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
52	7660-2024	-СТЕЛЛАЖ-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КИП БАЛЛОНОВ Н921	3,00	179.00	-	537	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
53	560101-160	-СТОЛ КАНЦЕЛЯРСКИЙ	1,00	42,00	-	42	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
54	7660-2024	-ШКАФ ДЛЯ КИСЛОРОДНЫХ БАЛЛОНОВ	1,00	179,00	-	179	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
55	1906-15024	-ЛИФТ ГРУЗОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 100КГ МАССА 960КГ	1,00	680,00	-	680	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
56	СБОРНИК РЛЦТ1	-ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ НАБИВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ГОЛОВОК ПНГ1	0,10	825,00	-	83	-	-	-	-

161.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт	-	-					-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	руб.			9860	-	-		-
			руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	руб.			9860	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	руб.			197	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	руб.			201	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			308	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	руб.			129	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	руб.			67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	руб.			10762	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	руб.			10762	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
57	Ц1-202-1	-НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК 2М112	1,00	9,90	0,12	10	9	-	12,00	12
			шт	9,20	0,06			-	0,08	-
58	Ц34-11-3	-ДИСТИЛЛЯТОР Д4А	1,00	9,06	0,56	9	8	1	13,00	13
			шт	8,41	0,56			1	0,72	1
59	Ц8-126-7	-ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА	1,00	11,00	-	11	9	-	15,00	15
			шт	9,21	-			-	-	-
60	Ц8-105-1	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ ЗАРЯДНЫЙ ЗУ-2	1,00	16,00	-	16	14	-	19,00	19
			шт	13,70	-			-	-	-
61	Ц1-220-1	-ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 3К631	1,00	5,54	0,08	6	5	-	9,00	9
			шт	5,05	0,04			-	0,05	-
62	Ц18-1-2 УРМОП5,15 К0,75	-СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ ФСП220-2	2,00	15,30	1,33	31	18	2	16,80	34
			шт	9,23	0,64			1	0,83	2
63	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	0,80	-	1	1	-	1,00	1
			шт	8,77	-			-	-	-
64	Ц18-557-1 УРМОП5,15 К0,75	-КИСЛОРОДНО-НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПРЕССОР КД4-250	1,00	6,30	0,06	6	6	-	11,25	11
			шт	6,12	0,03			-	0,04	-
65	Ц1-220-1	-ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 3К631	1,00	5,54	0,08	6	5	-	9,00	9
			шт	5,05	0,04			-	0,05	-
66	Ц1-202-1	-НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК 2К112	1,00	9,90	0,12	10	9	-	15,00	15
			шт	9,20	0,06			-	0,08	-
67	Ц18-1-2	-ШКАФ ДЛЯ СУШКИ КИП И23	1,00	20,40	1,78	20	12	2	1,50	1
			шт	12,30	0,85			1	1,10	1
68	Ц3-563-1 УРМОП5,15 К0,95	-ЛИФТ ГРУЗОВОЙ	1,00	111,15	27,93	111	64	20	103,30	108
			шт	63,84	12,94			13	0,72	13
69	Ц8-615-3	-ЭЛЕКТРОПЛОТЕНЦЕ	1,00	1,23	-	1	1	-	2,00	2

162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		0,83	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			238	161	33		252
			РУБ.					16		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			238	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			396	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	200	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			396	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	200	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			10098	161	33		252
			РУБ.					16		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			9860	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			,197	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			201	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			308	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			129	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			10762	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			238	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			396	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	200	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			11158	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	200	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ БИРЮКОВА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 28

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			10762	10762	-	-	96,45
2	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			238	396	-	-	3,55
	ИТОГО:	М3	9594,50	11000	11158	1	1	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №29

НА ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: ТХ1-ТХ4.С01

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 20,388 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 101 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,045 ТЫС.РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	2406-6002	-ЭЛЕКТРОКУПЯТУЛЬНИК НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ С АВТОМАТИКОЙ 450Х350Х675=КНЭ-25М ГОСТ 23425-79 КОМПЛ	1,00	65,00	-	65	-	-	-	-
2	2406-9001	-ПРИЛАВОК-ВИТРИНА ДЛЯ БУФЕТОВ=ПВШ ШТ	1,00	425,00	-	425	-	-	-	-
3	2406-1004	-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ=ШХ-0,80М ШТ	1,00	370,00	-	370	-	-	-	-
4	2417-603	-ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ =ЭВ44-5-3-5,8/220 ШТ	1,00	85,00	-	85	-	-	-	-
5	241973-314	-ВАННА МОЕЧНАЯ НА 1 ОТДЕЛЕНИЙ ВМСМ-1,ВЕС38КГ ШТ	1,00	31,00	-	31	-	-	-	-
6	240601-15	-ВАННА МОЕЧНАЯ НА 2 ОТДЕЛЕНИЯ ВМСМ-2,ВЕС60КГ ШТ	2,00	26,50	-	53	-	-	-	-
7	5601015-41 14	-СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СР-1 ШТ	7,00	65,00	-	455	-	-	-	-
8	11301 СБ3 АРТ5830/9	-КАССЕТА НАСТЕННАЯ ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ КТ-1 ШТ	1,00	19,00	-	19	-	-	-	-
9	560101-145	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КУХОННОЙ ПОСУДЫ И ИНВЕНТАРЯ	1,00	158,00	-	158	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ		-	-			-	-	-
10	241973-302 3	-СТЕЛЛАЖ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ СПС-2		12,00	49,00	-	588	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
11	560102-158	-СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ ШЕСТИСЕКЦИОННЫЙ		2,00	43,00	-	86	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
12	560101-133	-СТУЛ К ОБЕДЕННОМУ СТОЛУ		12,00	6,50	-	78	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
13	241973-212	-ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ		1,00	69,12	-	69	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
	К=0,36										
		ЦЕНА:192,0,36									
14	290901-571	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 2ЖМО-2		4,00	67,00	-	268	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
15	084-1-119	-ТЕЛЕВИЗОР ЧАЙКА-207		1,00	304,00	-	304	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				3054	-	-		-

			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				3054	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.				60	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.				62	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				95	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				39	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.				21	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				3331	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				3331	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
16	Ц28-923-3М	-КИПЯТИЛЬНИК КНЭ-25		1,00	4,08	-	4	4	-	7,00	7
			ШТ								
					4,00	-			-	-	-
17	ЦУЕРЕРТЕХч.	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ		14,00	0,03	-	1	-	-	-	-
			КВТ,Ч								
	РМОСБ.28 ПРИЛ1				-	-			-	-	-
18	Ц28-928-14	-ПРИЛАВОК ШКОЛЬНЫЙ ПАШ. ВМЕСТИМОСТЬ МАРМИТНИЦ 53Л		1,00	8,22	0,46	8	7	-	14,00	14
			ШТ		7,40	0,30			-	0,39	-
19	Ц28-911-5	-ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ ШХ-080М		1,00	10,42	0,04	10	10	-	17,55	18
	К=1,35		ШТ								
					10,14	0,03			-	0,04	-
20	Ц28-927-10	-ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭВЧШ-5-3-58/220		1,00	4,36	0,01	4	4	-	8,00	8
			ШТ		4,26	0,01			-	0,01	-
21	Ц28-528-1	-ВАННА МОЕЧНАЯ ВМСМ-1		1,00	9,38	1,26	9	8	1	14,70	15
	УРМО		ШТ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П.5,1				7,91	0,85			1	1,10	1
	К=0,7										
22	Ц28-528-1	-ВАННА МОЕЧНАЯ ВМСМ-2		2,00	2,68	0,36	5	5	-	16,80	34
	УРМО		ШТ								
	5.1				2,26	0,24			-	0,31	1
	К=0,8										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				41	38	1		96

			РУБ.						1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				41	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				77	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	45	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				77	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	45	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МЕБЕЛЬ									
23	560101-194	-ШКАФ ДЕРЕВЯННЫЙ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ДВУХМЕСТНЫЙ АА-33.2	ШТ	8,00	60,00	-	480	-	-	-	-
24	560101-68	-СКАМЬЯ 660Х273Х420	ШТ	8,00	8,80	-	70	-	-	-	-
	К=0,55										
25	560101-194	-ШКАФ ДЕРЕВЯННЫЙ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ДВУХМЕСТНЫЙ АА-40.2	ШТ	53,00	60,00	-	3180	-	-	-	-
26	560101-68	-СКАМЬЯ 800Х273Х420	ШТ	53,00	10,88	-	577	-	-	-	-
	К=0,68										
27	560101-161	-СТОЛ РАБОЧИЙ ОДНОТУМБОВЫЙ	ШТ	18,00	45,00	-	810	-	-	-	-
28	560101-157	-СТОЛ РАБОЧИЙ ДВУХТУМБОВЫЙ	ШТ	3,00	70,00	-	210	-	-	-	-
29	560101-180	-СТУЛ ПОЛУЖЕСТКИЙ	ШТ	100,00	10,00	-	1000	-	-	-	-
30	560101-384	-ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ	ШТ	12,00	80,00	-	960	-	-	-	-
31	560101-385	-КРЕСЛО СЕКЦИОННОЕ ПОЛУЖЕСТКОЕ С ОТКИДНЫМ СИДЕНЬЕМ	ШТ	70,00	24,00	-	1680	-	-	-	-
32	560101-196	-КРЕСЛО РАБОЧЕЕ	ШТ	3,00	52,00	-	156	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
33	11301-3 П4045	-КРЕСЛО-КРОВАТЬ	ШТ	37,00	126,00	-	4662	-	-	-	-
34	560101-117	-КРЕСЛО ДЛЯ ОТДЫХА	ШТ	3,00	33,00	-	99	-	-	-	-
35	560101-147	-СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ	ШТ	3,00	16,00	-	48	-	-	-	-
36	560101-349	-СТОЛ ПРИСТАВНОЙ	ШТ	7,00	20,00	-	140	-	-	-	-
37	560101-251	-СТОЛ ПОД ТЕЛЕВИЗОР	ШТ	1,00	60,00	-	60	-	-	-	-
38	560101-22	-СТОЛ АУДИТОРНЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ	ШТ	26,00	28,00	-	728	-	-	-	-
39	560101/5-5 13	-ДОСКА КЛАССНАЯ НАСТЕННАЯ ДВУХМЕТРОВАЯ	ШТ	2,00	36,00	-	72	-	-	-	-
40	560101-98	-ТУМБА ДЛЯ ПОСТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ	ШТ	17,00	32,00	-	544	-	-	-	-
41	560101-98	-ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ	ШТ	4,00	20,00	-	80	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		15556	-		-	-	-	-

			РУБ.						-	-	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		15556	-		-	-	-	-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		312	-		-	-	-	-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		317	-		-	-	-	-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		484	-		-	-	-	-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		200	-		-	-	-	-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		111	-		-	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		16980	-		-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		16980	-		-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		18651	38		1			96

			РУБ.						1		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		18610	-		-	-	-	-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		372	-		-	-	-	-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		379	-		-	-	-	-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		579	-		-	-	-	-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		239	-		-	-	-	-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		132	-		-	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		20311	-		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			77	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		[illegible]
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			20388	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		[illegible]
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ Бирюкова БИРЮКОВА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 29

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	Ед. изм.	Коли-чество	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			3331	3331	-	-	16,34
2	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			41	77	-	-	0,38
3	МЕБЕЛЬ			16980	16980	-	-	83,28
ИТОГО:		-	-	20352	20388	-	-	100,00

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту "Пожарное депо на 6 автомобилей без жилых помещений (каркас сборный железобетонный, стены из панелей).

Ресурсы		Количество
I		2
Общестроительные работы		
А. Подземная часть		
Затраты труда,	чел.-ч	4794
Заработная плата,	руб.	4595
Строительные машины,	руб.	2242
Б. Надземная часть		
Затраты труда,	чел.-ч	22417
Заработная плата,	руб.	I2557
Строительные машины,	руб.	3504
Санитарно-технические работы		
Затраты труда,	чел.-ч	5I70
Заработная плата,	руб.	3400
Строительные машины,	руб.	2I3
Автоматика		
Затраты труда,	чел.-ч	726
Заработная плата,	руб.	479
Строительные машины,	руб.	I28
Электромонтажные работы		
Затраты труда,	чел.-ч	2445
Заработная плата,	руб.	I580
Строительные машины,	руб.	570
Технологическое оборудование		
Затраты труда,	чел.-ч	385
Заработная плата,	руб.	245
Строительные машины,	руб.	34

I		2
Прочие работы		
Затраты труда,	чел.-ч	3I87
Заработная плата,	руб.	22I2
Строительные машины,	руб.	60I
Всего:		
Затраты труда,	чел.-ч	39I24
Заработная плата,	руб.	25068
Строительные машины,	руб.	7292

Начальник отдела смет А.А.Белоусова

Составила старший инженер Т.Б.Широкова

gost.e-ecolog.ru