СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

г. Санкт-Петербург

СМЕТНО-НОРМАТИВНАЯ БАЗА «ГОСЭТАЛОН»

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

## ТЕРрр-2001 СПб

## СБОРНИК № 8

# Реставрация и воссоздание штукатурной отделки

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»

г. Санкт-Петербург
2008 г.

gost.e-ecolog.ru

г. Санкт-Петербург

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

## ТЕРрр-2001 СПб

## СБОРНИК № 8

# Реставрация и воссоздание штукатурной отделки

**Правительство Санкт-Петербурга**
**Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли**
**Санкт-Петербургское Государственное учреждение**
**«Центр мониторинга и экспертизы цен»**

**г. Санкт-Петербург**
**2008 г.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы ТЕРрр-2001-08 СПб**
**Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.**
/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург,2008г.

Сборники ТЕР-2001 разработаны на основе «Территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга» (ТЕРрр-2001 СПб) в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зоне памятника истории и культуры и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполнение работы.

**РАЗРАБОТАНЫ** Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен»

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли распоряжением № 16-р от 25.04.2003

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ:** в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному хозяйству (Росстрой) в установленном порядке.

**ВЗАМЕН**: Территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы ТЕРрр-2001/Администрация Санкт-Петербурга/ Санкт-Петербург, 2001.

**Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы ТЕРрр- 2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения: Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли**

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

# Сборник № 8

# РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ

# ТЕРрр-2001-08 СПб

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

**1.** Настоящие территориальные единичные расценки для применения в Санкт-Петербурге в базисных ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости работ по реставрации и воссозданию штукатурной отделки и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные работы.

ТЕРрр отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

**2.** Расценками настоящего сборника предусмотрена реставрация и воссоздание штукатурной отделки в зданиях историко-архитектурных памятников. К реставрационным работам отнесено выполнение работ отдельными участками площадью до 10 м$^2$, к воссозданию более 10 м$^2$.

**3.** Расценками настоящего сборника предусматривается выполнение штукатурки толщиной 30 мм по маякам (высококачественная штукатурка).

При работе на отдельных местах площадью до 1 м$^2$ устройство маяков не производится.

**4.** В составе работ сборника учтено выполнение следующих вспомогательных операций, которые дополнительно не оплачиваются:

**4.1.** Приготовление растворов;

**4.2.** Перемешивание (заводка) растворов с добавками;

**4.3** Процеживание раствора и просеивание для покрывки;

**4.3.** Перемещение материалов до 50 м и подъем до 7 м;

**4.4.** Перестановка и передвижка столиков-подмостей с перестилкой по ним щитов, стремянок и приставных лестниц, при обработке поверхности высотой до 3,5 м;

**4.5.** Уборка мусора.

**5.** Устройство лесов и подмостей на высоте более 3,5 ч расценками сборника не учтено и оплачивается дополнительно.

**6.** При работе с люлек к нормам затрат труда и оплате труда рабочих–реставраторов применять коэффициент – 1,2 (этим коэффициентом учитывается также и спуск рабочих в люльках). Установка и горизонтальная передвижка люлек расценками не учтена и нормируется отдельно. Количество установок и передвижек определять по потребности в зависимости от объема работ в каждом отдельном случае.

**7.** При работе с приставных лестниц к нормам затрат труда и оплате труда рабочих–реставраторов применять коэффициент 1,25.

**8.** Обмер выполненных работ, за исключением особо оговоренных случаев, производится по площади действительно обработанной поверхности с учетом рельефа и за вычетом необработанных мест.

**9.** При реставрации штукатурной отделки сужающих пилястр, колонн, полуколонн, балок переменного сечения и криволинейных балок к нормам затрат труда и оплате труда рабочих–реставраторов соответствующих параграфов применяется коэффициент 1,2.

**10.** В настоящем сборнике для удобства пользования расценки. укрупнены для отдельных мест площадью до 1 м$^2$, до 5 м$^2$, до 10 м$^2$ и более 10 м$^2$. При необходимости уточнения расценок. подлежит вводить следующие коэффициенты:

**10.1.** *При реставрации поверхностей до 1 кв. м. к нормам затрат труда и оплате труда рабочих* – реставраторов применять коэффициент 1,25;

**10.2.** Для тяг длиной до 5 м применять коэффициент 1,15.

**11.** Для криволинейных поверхностей намет принят до 10 мм толще, чем для соответствующих прямолинейных поверхностей.

**12.** Настоящим сборником учтен расход материалов.

**13.** Расценками не учтены затраты труда и эксплуатация механизмов для приготовления раствора. Эти затраты следует определять по расценкам ТЕРр2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

**14.** Поправки к применению расценок:

| №№ таблиц (расценок) | Поправки и примечания |
|---|---|
| 08-01-001 | Расценками предусмотрено послойное снятие слоев, при одновременном снятии нескольких слоев к нормам затрат труда и оплате труда рабочих–реставраторов применяется коэффициент 1,25.<br>При выполнении работ на арках и сводах к нормам затрат труда и оплате труда рабочих – реставраторов применяется коэффициент 1,1.<br>При работе на профилированных поверхностях к нормам затрат труда и оплате труда рабочих –реставраторов применяется коэффициент 1,1 . |
| 08-01-008 | Расценками предусмотрена постановка маяков (до 5 шт.) на один комплект одновременно.<br>При постановке до 10 шт. и более к нормам затрат труда и оплате труда рабочих – реставраторов применяется коэффициент 0,9.<br>Расход материалов на каждый дополнительный маяк увеличивается:<br>на стенах – 0,15 кг;<br>на сводах – 0,22 кг. |
| 08-01-015 | При увеличении длины профиля шаблона на каждые 10 см к нормам затрат труда и оплате труда рабочих –реставраторов применяется коэффициент 1,3<br>Расход материалов на один шаблон увеличивается на:<br>доска – толщ. 25 мм – 0,001 $м^3$;<br>жесть – 0,045 кг. |
| 08-01-016 | Настоящая расценка относится к тягам на фасадах. |
| 08-01-017,<br>08-01-018,<br>08-01-019,<br>08-01-024,<br>08-01-025, | Настоящая расценка относится и к тягам на фасадах. |
| №№ таблиц (расценок) | Поправки и примечания |
| 08-01-032,<br>08-01-034 | При определении увеличения намета на каждые 10 мм сверх учтенных 30 мм пользоваться расценками 08-01-011.<br>При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 м2 к нормам затрат труда и оплате труда рабочих–реставраторов применять коэффициент 0,8. |
| 08-01-033,<br>08-01-035 | При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 м2 к нормам затрат труда и оплате труда рабочих–реставраторов применять коэффициент 0,8.<br>Изготовление образцов терразитовой штукатурки для подбора цвета принимать по расц.08-01-038. |
| 08-01-036,<br>08-01-037 | При определении увеличения намета на каждые 10 мм сверх учтенных 30 мм пользоваться расценками 08-01-014.<br>При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 $м^2$ применять коэффициент 0,8. |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

**Таблица 08-01-001. Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей**

Измеритель: **1 зондаж площадью до 1 м2**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01-001-01 | Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей: штукатурка средней прочности | 19,31 | 19,31 | - | - | - | 1,74 |
| 08-01-001-02 | Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей: штукатурка прочная | 36,74 | 36,74 | - | - | - | 3,31 |

**Таблица 08-01-002. Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами**

Измеритель: **1 м2 штукатурки**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01-002-01 | Отбивка штукатурки отдельными местами с каменных и бетонных поверхностей: стены и потолки | 6,26 | 6,26 | - | - | - | 0,60 |
| 08-01-002-02 | Отбивка штукатурки отдельными местами с каменных и бетонных поверхностей: столбы, колонны, пилястры | 6,99 | 6,99 | - | - | - | 0,67 |

**Таблица 08-01-003. Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей**

Измеритель: **1 м2 отбиваемой поверхности**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01-003-01 | Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей: стены и потолки | 6,88 | 6,88 | - | - | - | 0,66 |
| 08-01-003-02 | Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей: столбы, колонны, пилястры | 11,26 | 11,26 | - | - | - | 1,08 |

**Таблица 08-01-004. Уст ройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу**

Измеритель: **100 м2 установки каркаса на поверхности**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01-004-01 | Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу: на стены | 2684,10 | 310,30 | 63,40 | - | 2310,40 | 24,51 |
| *(101-1150)* | *Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм* | | | | | *1,07* | |
| | *(Т)* | | | | | | |
| 08-01-004-02 | Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу: на потолки | 2712,50 | 334,73 | 95,10 | - | 2282,67 | 26,44 |
| *(101-1150)* | *Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм* | | | | | *1,51* | |
| | *(Т)* | | | | | | |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-01-004-03 | Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу: на пилоны, пилястры, столбы | 2745,62 | 350,68 | 63,40 | - | 2331,54 | 27,70 |
| *(101-1150)* | *Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм* *(Т)* | | | | | *1,04* | |
| 08-01-004-04 | Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу: на балки карнизные, криволинейные стены, измельченные поверхности | 2786,91 | 392,59 | 63,40 | - | 2330,92 | 31,01 |
| *(101-1150)* | *Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм* *(Т)* | | | | | *1,04* | |

**Таблица 08-01-005. Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям**

Измеритель: **100 м2 поверхности обтянутой сетки**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01-005-01 | Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям: на стены | 2122,19 | 1883,20 | 31,70 | - | 207,29 | 160,00 |
| *(101-0874)* | *Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия* *(М2)* | | | | | *109,00* | |
| 08-01-005-02 | Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям: на потолки | 2212,46 | 2012,67 | 31,70 | - | 168,09 | 171,00 |
| *(101-0874)* | *Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия* *(М2)* | | | | | *109,00* | |
| 08-01-005-03 | Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям: на пилоны, пилястры, столбы | 2265,12 | 2012,67 | 31,70 | - | 220,75 | 171,00 |
| *(101-0874)* | *Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия* *(М2)* | | | | | *109,00* | |
| 08-01-005-04 | Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям: на балки карнизные, криволинейные стены, измельченные поверхности | 2408,99 | 2142,14 | 31,70 | - | 235,15 | 182,00 |
| *(101-0874)* | *Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия* *(М2)* | | | | | *109,00* | |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица 08-01-006. Замена негодной драни с применением изоляционного материала** | | | | | | | |
| | Измеритель: **10 м2 поверхности** | | | | | | |
| 08-01-006-01 | Замена негодной драни с применением изоляционного материала: на стенах | 788,21 | 451,62 | 3,17 | - | 333,42 | 43,30 |
| 08-01-006-02 | Замена негодной драни с применением изоляционного материала: на потолках | 787,29 | 451,62 | 3,17 | - | 332,50 | 43,30 |
| 08-01-006-03 | Замена негодной драни с применением изоляционного материала: на столбах, колоннах, пилястрах | 835,27 | 499,60 | 3,17 | - | 332,50 | 47,90 |
| **Таблица 08-01-007. Замена негодной драни без изоляционного материала** | | | | | | | |
| | Измеритель: **10 м2 поверхности** | | | | | | |
| 08-01-007-01 | Замена негодной драни без изоляционного материала: на стенах | 395,74 | 332,72 | - | - | 63,02 | 31,90 |
| 08-01-007-02 | Замена негодной драни без изоляционного материала: на потолках | 418,81 | 356,71 | - | - | 62,10 | 34,20 |
| 08-01-007-03 | Замена негодной драни без изоляционного материала: на столбах, колоннах, пилястрах | 454,27 | 392,17 | - | - | 62,10 | 37,60 |
| **Таблица 08-01-008. Установка маяков на трещинах стен и сводов** | | | | | | | |
| | Измеритель: **10 комплектов маяков (1 комплект = 5 маяков)** | | | | | | |
| 08-01-008-01 | Установка маяков на трещинах: стен | 73,19 | 72,16 | - | - | 1,03 | 5,70 |
| 08-01-008-02 | Установка маяков на трещинах: сводов | 131,91 | 130,40 | - | - | 1,51 | 10,30 |
| **Таблица 08-01-009. Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 м2 реставрируемой поверхности** | | | | | | |
| 08-01-009-01 | Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен прямолинейных | 90,79 | 67,09 | 1,59 | - | 22,11 | 5,70 |
| 08-01-009-02 | Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен криволинейных | 104,70 | 68,85 | 2,22 | - | 33,63 | 5,85 |
| 08-01-009-03 | Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: потолков | 107,59 | 83,21 | 1,59 | - | 22,79 | 7,07 |
| 08-01-009-04 | Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: пилястр и столбов | 147,17 | 123,47 | 1,59 | - | 22,11 | 10,49 |
| 08-01-009-05 | Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: откосов прямолинейных | 182,17 | 150,30 | 2,22 | - | 29,65 | 12,77 |
| 08-01-009-06 | Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: откосов криволинейных | 195,97 | 151,60 | 2,85 | - | 41,52 | 12,88 |
| 08-01-009-07 | Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: колонн круглых, сводов, куполов | 201,38 | 157,01 | 2,85 | - | 41,52 | 13,34 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица 08-01-010. Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором** | | | | | | | |
| Измеритель: **1 м2 воссозданной поверхности** | | | | | | | |
| 08-01-010-01 | Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен прямолинейных | 63,95 | 40,25 | 1,59 | - | 22,11 | 3,42 |
| 08-01-010-02 | Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен криволинейных | 85,61 | 49,67 | 2,22 | - | 33,72 | 4,22 |
| 08-01-010-03 | Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: потолков | 79,66 | 54,97 | 1,90 | - | 22,79 | 4,67 |
| 08-01-010-04 | Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: пилястр и столбов | 78,58 | 54,97 | 1,59 | - | 22,02 | 4,67 |
| 08-01-010-05 | Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: откосов прямолинейных | 93,54 | 61,67 | 2,22 | - | 29,65 | 5,24 |
| 08-01-010-06 | Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: откосов криволинейных | 112,12 | 68,38 | 2,22 | - | 41,52 | 5,81 |
| 08-01-010-07 | Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: колонн круглых, сводов, куполов | 131,59 | 87,22 | 2,85 | - | 41,52 | 7,41 |
| **Таблица 08-01-011. Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором** | | | | | | | |
| Измеритель: **1 м2 поверхности** | | | | | | | |
| 08-01-011-01 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен прямолинейных | 17,90 | 5,41 | - | - | 12,49 | 0,46 |
| 08-01-011-02 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен криволинейных | 19,20 | 6,71 | - | - | 12,49 | 0,57 |
| 08-01-011-03 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: потолков | 20,49 | 8,00 | - | - | 12,49 | 0,68 |
| 08-01-011-04 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: пилястр и столбов | 20,49 | 8,00 | - | - | 12,49 | 0,68 |
| 08-01-011-05 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: откосов прямолинейных | 20,49 | 8,00 | - | - | 12,49 | 0,68 |

| Номера расценок / Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика реставрационных работ / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-01-011-06 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: откосов криволинейных | 21,91 | 9,42 | - | - | 12,49 | 0,80 |
| 08-01-011-07 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: колонн круглых, сводов, куполов | 24,61 | 12,12 | - | - | 12,49 | 1,03 |

**Таблица 08-01-012. Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором**

Измеритель: **1 м2 развернутой поверхности**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01-012-01 | Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен прямолинейных | 103,82 | 53,67 | 1,59 | - | 48,56 | 4,56 |
| 08-01-012-02 | Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен криволинейных | 117,39 | 57,67 | 1,90 | - | 57,82 | 4,90 |
| 08-01-012-03 | Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: потолков | 131,36 | 80,51 | 1,59 | - | 49,26 | 6,84 |
| 08-01-012-04 | Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: пилястр и столбов | 160,20 | 110,05 | 1,59 | - | 48,56 | 9,35 |
| 08-01-012-05 | Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: откосов прямолинейных | 186,05 | 127,47 | 1,90 | - | 56,68 | 10,83 |
| 08-01-012-06 | Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: откосов криволинейных | 209,08 | 136,89 | 2,54 | - | 69,65 | 11,63 |
| 08-01-012-07 | Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: колонн круглых, сводов, куполов | 214,65 | 142,18 | 2,54 | - | 69,93 | 12,08 |

**Таблица 08-01-013. Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором**

Измеритель: **1 м2 воссозданной поверхности**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01-013-01 | Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен прямолинейных | 82,40 | 32,25 | 1,59 | - | 48,56 | 2,74 |
| 08-01-013-02 | Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен криволинейных | 106,70 | 46,96 | 1,90 | - | 57,84 | 3,99 |
| 08-01-013-03 | Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: потолков | 98,92 | 48,26 | 1,59 | - | 49,07 | 4,10 |
| 08-01-013-04 | Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: пилястр и столбов | 99,82 | 49,67 | 1,59 | - | 48,56 | 4,22 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-01-013-05 | Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: откосов прямолинейных | 109,54 | 50,96 | 1,90 | - | 56,68 | 4,33 |
| 08-01-013-06 | Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: откосов криволинейных | 131,14 | 59,09 | 2,54 | - | 69,51 | 5,02 |
| 08-01-013-07 | Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: колонн круглых, сводов, куполов | 151,68 | 79,21 | 2,54 | - | 69,93 | 6,73 |

**Таблица 08-01-014. Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором**

Измеритель: **1 м2 поверхности**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01-014-01 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен прямолинейных | 17,42 | 4,00 | - | - | 13,42 | 0,34 |
| 08-01-014-02 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен криволинейных | 17,42 | 4,00 | - | - | 13,42 | 0,34 |
| 08-01-014-03 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: потолков | 18,83 | 5,41 | - | - | 13,42 | 0,46 |
| 08-01-014-04 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: пилястр и столбов | 21,42 | 8,00 | - | - | 13,42 | 0,68 |
| 08-01-014-05 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: откосов прямолинейных | 22,84 | 9,42 | - | - | 13,42 | 0,80 |
| 08-01-014-06 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: откосов криволинейных | 22,84 | 9,42 | - | - | 13,42 | 0,80 |
| 08-01-014-07 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: колонн круглых, сводов, куполов | 24,13 | 10,71 | - | - | 13,42 | 0,91 |

**Таблица 08-01-015. Изготовление шаблона**

Измеритель: **10 шаблонов**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01-015-01 | Изготовление шаблона длиной до 10 см; при количестве обломов: от 1 до 5 | 1257,32 | 1224,08 | - | - | 33,24 | 104,00 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-01-015-02 | Изготовление шаблона длиной до 10 см; при количестве обломов: от 5 до 10 | 1834,05 | 1800,81 | - | - | 33,24 | 153,00 |
| 08-01-015-03 | Изготовление шаблона длиной до 10 см; при количестве обломов: свыше 10 | 2328,39 | 2295,15 | - | - | 33,24 | 195,00 |

**Таблица 08-01-016 Реставрация штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором**

Измеритель: **1 м2 развернутой поверхности**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01-016-01 | Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: горизонтальных, карнизов, падуг | 214,22 | 167,72 | 3,20 | - | 43,30 | 14,25 |
| 08-01-016-02 | Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: вертикальных | 219,64 | 173,14 | 3,20 | - | 43,30 | 14,71 |
| 08-01-016-03 | Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: по наклонной поверхности фронтоном из 1-го центра | 246,47 | 199,97 | 3,20 | - | 43,30 | 16,99 |
| 08-01-016-04 | Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: по криволинейной поверхности постоянного сечения из 2-х, 3-х центров | 292,34 | 245,84 | 3,20 | - | 43,30 | 18,13 |
| 08-01-016-05 | Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: переменного сечения по криволинейной поверхности | 304,68 | 258,18 | 3,20 | - | 43,30 | 19,04 |

**Таблица 08-01-017. Воссоздание штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором**

Измеритель: **1 м2 развернутой поверхности**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01-017-01 | Воссоздание по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: горизонтальных, карнизов, падуг | 145,84 | 99,34 | 3,20 | - | 43,30 | 8,44 |
| 08-01-017-02 | Воссоздание по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: вертикальных | 153,84 | 107,34 | 3,20 | - | 43,30 | 9,12 |
| 08-01-017-03 | Воссоздание по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: по наклонной поверхности фронтоном из 1-го центра | 161,85 | 115,35 | 3,20 | - | 43,30 | 9,80 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-01-017-04 | Воссоздание по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: по криволинейной поверхности постоянного сечения из 2-х, 3-х центров | 196,47 | 149,97 | 3,20 | - | 43,30 | 11,06 |
| 08-01-017-05 | Воссоздание по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: переменного сечения по криволинейной поверхности | 230,51 | 184,01 | 3,20 | - | 43,30 | 13,57 |

**Таблица 08-01-018. Реставрация штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором**

Измеритель: **1 м2 развернутой поверхности**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01-018-01 | Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: горизонтальных, карнизов, падуг | 236,11 | 159,72 | 2,85 | - | 73,54 | 13,57 |
| 08-01-018-02 | Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: вертикальных | 240,11 | 163,72 | 2,85 | - | 73,54 | 13,91 |
| 08-01-018-03 | Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: по наклонной поверхности фронтоном из 1-го центра | 240,11 | 163,72 | 2,85 | - | 73,54 | 13,91 |
| 08-01-018-04 | Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: по криволинейной поверхности постоянного сечения из 2-х, 3-х центров | 286,57 | 210,18 | 2,85 | - | 73,54 | 15,50 |
| 08-01-018-05 | Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: переменного сечения по криволинейной поверхности | 302,03 | 225,64 | 2,85 | - | 73,54 | 16,64 |

**Таблица 08-01-019. Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором**

Измеритель: **1 м2 развернутой поверхности**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01-019-01 | Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: горизонтальных, карнизов, падуг | 167,61 | 91,22 | 2,85 | - | 73,54 | 7,75 |
| 08-01-019-02 | Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: вертикальных | 178,32 | 101,93 | 2,85 | - | 73,54 | 8,66 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-01-019-03 | Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: по наклонной поверхности фронтоном из 1-го центра | 178,32 | 101,93 | 2,85 | - | 73,54 | 8,66 |
| 08-01-019-04 | Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: по криволинейной поверхности постоянного сечения из 2-х, 3-х центров | 220,13 | 143,74 | 2,85 | - | 73,54 | 10,60 |
| 08-01-019-05 | Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: переменного сечения по криволинейной поверхности | 232,47 | 156,08 | 2,85 | - | 73,54 | 11,51 |

**Таблица 08-01-020. Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором**

Измеритель: **1 м2 развернутой поверхности**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01-020-01 | Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором: реставрация до 5 % | 14,83 | 10,71 | - | - | 4,12 | 0,91 |
| 08-01-020-02 | Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором: реставрация до 10 % | 27,73 | 20,13 | - | - | 7,60 | 1,71 |
| 08-01-020-03 | Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором: реставрация до 15 % | 39,66 | 28,13 | - | - | 11,53 | 2,39 |

**Таблица 08-01-021. Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором**

Измеритель: **1 м2 развернутой поверхности**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01-021-01 | Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором: реставрация до 5 % | 13,39 | 10,71 | - | - | 2,68 | 0,91 |
| 08-01-021-02 | Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором: реставрация до 10 % | 23,98 | 20,13 | - | - | 3,85 | 1,71 |
| 08-01-021-03 | Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором: реставрация до 15 % | 42,40 | 28,13 | - | - | 14,27 | 2,39 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица 08-01-022. Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором** | | | | | | | |
| Измеритель: **1 м2 развернутой поверхности** | | | | | | | |
| 08-01-022-01 | Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором: реставрация до 5 % | 21,07 | 16,95 | - | - | 4,12 | 1,25 |
| 08-01-022-02 | Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором: реставрация до 10 % | 35,40 | 27,80 | - | - | 7,60 | 2,05 |
| 08-01-022-03 | Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором: реставрация до 15 % | 51,67 | 40,14 | - | - | 11,53 | 2,96 |
| **Таблица 08-01-023. Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором** | | | | | | | |
| Измеритель: **1 м2 развернутой поверхности тяги** | | | | | | | |
| 08-01-023-01 | Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором: реставрация до 5 % | 19,63 | 16,95 | - | - | 2,68 | 1,25 |
| 08-01-023-02 | Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором: реставрация до 10 % | 31,65 | 27,80 | - | - | 3,85 | 2,05 |
| 08-01-023-03 | Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором: реставрация до 15 % | 46,35 | 40,14 | - | - | 6,21 | 2,96 |
| **Таблица 08-01-024. Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором** | | | | | | | |
| Измеритель: **1 м суммы относа и высоты тяги** | | | | | | | |
| 08-01-024-01 | Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором | 241,60 | 176,96 | 0,91 | - | 63,73 | 13,05 |
| **Таблица 08-01-025. Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором** | | | | | | | |
| Измеритель: **1 м суммы относа и высоты тяги** | | | | | | | |
| 08-01-025-01 | Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором | 229,72 | 196,35 | 0,98 | - | 32,39 | 14,48 |
| **Таблица 08-01-026. Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором** | | | | | | | |
| Измеритель: **10 м борозды** | | | | | | | |
| 08-01-026-01 | Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 50 мм | 37,88 | 36,61 | - | - | 1,27 | 2,70 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-01-026-02 | Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 100 мм | 43,18 | 40,68 | - | - | 2,50 | 3,00 |
| 08-01-026-03 | Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 150 мм | 47,10 | 43,39 | - | - | 3,71 | 3,20 |
| 08-01-026-04 | Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 200 мм | 56,47 | 51,53 | - | - | 4,94 | 3,80 |
| 08-01-026-05 | Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 250 мм | 61,80 | 55,60 | - | - | 6,20 | 4,10 |
| 08-01-026-06 | Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 50 мм | 52,82 | 51,53 | - | - | 1,29 | 3,80 |
| 08-01-026-07 | Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 100 мм | 56,81 | 54,24 | - | - | 2,57 | 4,00 |
| 08-01-026-08 | Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 150 мм | 60,86 | 56,95 | - | - | 3,91 | 4,20 |
| 08-01-026-09 | Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 200 мм | 67,78 | 62,38 | - | - | 5,40 | 4,60 |
| 08-01-026-10 | Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 250 мм | 72,93 | 66,44 | - | - | 6,49 | 4,90 |

**Таблица 08-01-027. Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором**

Измеритель: **10 м борозды**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01-027-01 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 50 мм | 4,27 | 3,66 | - | - | 0,61 | 0,27 |

| Номера расценок<br>Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика реставрационных работ<br>Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-01-027-02 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и *перегородок: при ширине борозды* 100 мм | 5,34 | 4,07 | - | - | 1,27 | 0,30 |
| 08-01-027-03 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 150 мм | 6,21 | 4,34 | - | - | 1,87 | 0,32 |
| 08-01-027-04 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 200 мм | 7,67 | 5,15 | - | - | 2,52 | 0,38 |
| 08-01-027-05 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 250 мм | 8,69 | 5,56 | - | - | 3,13 | 0,41 |
| 08-01-027-06 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; *потолков: при ширине борозды 50 мм* | 5,79 | 5,15 | - | - | 0,64 | 0,38 |
| 08-01-027-07 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 100 мм | 6,71 | 5,42 | - | - | 1,29 | 0,40 |
| 08-01-027-08 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 150 мм | 7,75 | 5,70 | - | - | 2,05 | 0,42 |
| 08-01-027-09 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; *потолков: при ширине борозды 200 мм* | 8,88 | 6,24 | - | - | 2,64 | 0,46 |
| 08-01-027-10 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 250 мм | 9,92 | 6,64 | - | - | 3,28 | 0,49 |

**Таблица 08-01-028. Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором**

Измеритель: **10 м борозды**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01-028-01 | Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 50 мм | 49,55 | 44,75 | - | - | 4,80 | 3,30 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-01-028-02 | Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 100 мм | 56,34 | 47,46 | - | - | 8,88 | 3,50 |
| 08-01-028-03 | Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 150 мм | 64,97 | 51,53 | - | - | 13,44 | 3,80 |
| 08-01-028-04 | Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 200 мм | 80,14 | 62,38 | - | - | 17,76 | 4,60 |
| 08-01-028-05 | Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 250 мм | 86,69 | 65,09 | - | - | 21,60 | 4,80 |
| 08-01-028-06 | Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 50 мм | 65,96 | 61,02 | - | - | 4,94 | 4,50 |
| 08-01-028-07 | Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 100 мм | 74,69 | 65,09 | - | - | 9,60 | 4,80 |
| 08-01-028-08 | Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 150 мм | 82,94 | 69,16 | - | - | 13,78 | 5,10 |
| 08-01-028-09 | Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 200 мм | 95,43 | 75,94 | - | - | 19,49 | 5,60 |
| 08-01-028-10 | Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 250 мм | 101,31 | 78,65 | - | - | 22,66 | 5,80 |

**Таблица 08-01-029. Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором**

Измеритель: **10 м борозды**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01-029-01 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 50 мм | 6,53 | 4,47 | - | - | 2,06 | 0,33 |
| 08-01-029-02 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 100 мм | 9,07 | 4,75 | - | - | 4,32 | 0,35 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-01-029-03 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 150 мм | 11,44 | 5,15 | - | - | 6,29 | 0,38 |
| 08-01-029-04 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 200 мм | 14,74 | 6,24 | - | - | 8,50 | 0,46 |
| 08-01-029-05 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 250 мм | 17,31 | 6,51 | - | - | 10,80 | 0,48 |
| 08-01-029-06 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 50 мм | 8,21 | 6,10 | - | - | 2,11 | 0,45 |
| 08-01-029-07 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 100 мм | 11,12 | 6,51 | - | - | 4,61 | 0,48 |
| 08-01-029-08 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 150 мм | 13,54 | 6,92 | - | - | 6,62 | 0,51 |
| 08-01-029-09 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 200 мм | 16,95 | 7,59 | - | - | 9,36 | 0,56 |
| 08-01-029-10 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 250 мм | 18,66 | 7,86 | - | - | 10,80 | 0,58 |
| **Таблица 08-01-030. Перетирка штукатурки** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 м2 развернутой поверхности** | | | | | | |
| 08-01-030-01 | Перетирка штукатурки: стен и потолков | 22,19 | 17,42 | - | - | 4,77 | 1,48 |
| 08-01-030-02 | Перетирка штукатурки: фасадов гладких | 32,90 | 28,13 | - | - | 4,77 | 2,39 |
| 08-01-030-03 | Перетирка штукатурки: фасадов рустованных | 35,61 | 30,84 | - | - | 4,77 | 2,62 |
| 08-01-030-04 | Перетирка штукатурки: тяг | 39,06 | 32,25 | - | - | 6,81 | 2,74 |
| **Таблица 08-01-031. Уст ройство гипсовых накрывок под живопись** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 м2 поверхности** | | | | | | |
| 08-01-031-01 | Устройство гипсовых накрывок под живопись: на стенах | 318,30 | 305,90 | - | - | 12,40 | 25,99 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-01-031-02 | Устройство гипсовых накрывок под живопись: на потолках | 362,01 | 348,86 | - | - | 13,15 | 29,64 |

## 02. НАРУЖНАЯ ШТУКАТУРКА

**Таблица 08-01-032. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (известковым) раствором**

Измеритель: 1 м2 поверхности

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01-032-01 | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов известково-цементным (известковым) раствором по кирпичным поверхностям: стен гладких | 124,46 | 77,99 | 1,58 | - | 44,89 | 6,16 |
| 08-01-032-02 | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов известково-цементным (известковым) раствором по кирпичным поверхностям: столбов, пилястр, колонн и криволинейных поверхностей | 150,41 | 103,94 | 1,58 | - | 44,89 | 8,21 |
| 08-01-032-03 | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов известково-цементным (известковым) раствором по кирпичным поверхностям: стен с прорезными рустами | 191,92 | 138,50 | 1,90 | - | 51,52 | 10,94 |
| 08-01-032-04 | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов известково-цементным (известковым) раствором по кирпичным поверхностям: столбов и пилястр с прорезными рустами | 170,27 | 116,85 | 1,90 | - | 51,52 | 9,23 |
| 08-01-032-05 | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов известково-цементным (известковым) раствором по кирпичным поверхностям: оконных и дверных четвертей, карнизов и колонн | 285,01 | 186,23 | 3,17 | - | 95,61 | 14,71 |

**Таблица 08-01-033. Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям терразитовым раствором**

Измеритель: **1 м2 поверхности**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01-033-01 | Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов терразитовым раствором по кирпичным поверхностям: стен гладких | 96,78 | 77,99 | 1,58 | - | 17,21 | 6,16 |
| 08-01-033-02 | Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов терразитовым раствором по кирпичным поверхностям: столбов, пилястр, колонн и криволинейных поверхностей | 122,73 | 103,94 | 1,58 | - | 17,21 | 8,21 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-01-033-03 | Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов терразитовым раствором по кирпичным поверхностям: стен с прорезными рустами | 160,77 | 138,50 | 1,90 | - | 20,37 | 10,94 |
| 08-01-033-04 | Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов терразитовым раствором по кирпичным поверхностям: столбов и пилястр с прорезными рустами | 139,12 | 116,85 | 1,90 | - | 20,37 | 9,23 |
| 08-01-033-05 | Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов терразитовым раствором по кирпичным поверхностям: оконных и дверных четвертей, карнизов и колонн | 215,10 | 186,23 | 3,17 | - | 25,70 | 14,71 |

**Таблица 08-01-034. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором**

Измеритель: **1 м2 поверхности**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01-034-01 | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором: стены | 266,90 | 213,30 | 2,22 | - | 51,38 | 15,73 |
| 08-01-034-02 | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором: столбы и пилястры | 243,71 | 190,11 | 2,22 | - | 51,38 | 14,02 |
| 08-01-034-03 | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором: стены криволинейные | 350,63 | 269,03 | 2,22 | - | 79,38 | 19,84 |

**Таблица 08-01-035. Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором**

Измеритель: **1 м2 поверхности**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01-035-01 | Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором: стены | 241,23 | 213,30 | 2,22 | - | 25,71 | 15,73 |
| 08-01-035-02 | Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором: столбы и пилястры | 218,04 | 190,11 | 2,22 | - | 25,71 | 14,02 |
| 08-01-035-03 | Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором: стены криволинейные | 310,16 | 269,03 | 2,22 | - | 38,91 | 19,84 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица 08-01-036. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором** | | | | | | | |
| Измеритель: **1 м2 поверхности** | | | | | | | |
| 08-01-036-01 | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором: стены гладкие | 115,15 | 69,25 | 1,59 | - | 44,31 | 5,47 |
| 08-01-036-02 | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором: столбы, пилястры, колонны и криволинейные поверхности | 132,91 | 86,59 | 1,59 | - | 44,73 | 6,84 |
| 08-01-036-03 | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором: стены с прорезными рустами | 163,54 | 116,85 | 1,59 | - | 45,10 | 9,23 |
| 08-01-036-04 | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором: столбы и пилястры с прорезными рустами | 146,34 | 99,63 | 1,59 | - | 45,12 | 7,87 |
| 08-01-036-05 | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором: оконные и дверные четверти, карнизы с канелюрами | 213,79 | 155,84 | 1,59 | - | 56,36 | 12,31 |
| **Таблица 08-01-037. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами)** | | | | | | | |
| Измеритель: **1 м2 поверхности** | | | | | | | |
| 08-01-037-01 | Реставрация и воссоздание декоративной с прорезными рустами штукатурки деревянной поверхности фасадов известковым раствором: стены | 235,81 | 180,89 | - | - | 54,92 | 13,34 |
| 08-01-037-02 | Реставрация и воссоздание декоративной с прорезными рустами штукатурки деревянной поверхности фасадов известковым раствором: столбы и пилястры | 217,23 | 162,31 | - | - | 54,92 | 11,97 |
| 08-01-037-03 | Реставрация и воссоздание декоративной с прорезными рустами штукатурки деревянной поверхности фасадов известковым раствором: стены криволинейные | 282,19 | 227,27 | - | - | 54,92 | 16,76 |
| **Таблица 08-01-038. Изготовление образцов цементно-терразитовой штукатурки** | | | | | | | |
| Измеритель: **10 образцов** | | | | | | | |
| 08-01-038-01 | Изготовление образцов размером 25х25 см цементно-терразитовой штукатурки | 1339,96 | 1320,88 | 1,39 | - | 17,69 | 83,60 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика реставрационных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

**Таблица 08-01-039. Механическая расчистка гладких штукатурных поверхностей стен от поздних цементных или деструктированных слоев с сохранением подлинной штукатурки с использованием**

Измеритель: **1 м2**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01-039-01 | Механическая расчистка гладких штукатурных поверхностей стен от поздних цементных или деструктированных слоев с сохранением подлинной штукатурки с использованием зачистной фрезерной машинки SAF-750E | 49,64 | 33,71 | 15,93 | - | - | 3,68 |

**Таблица 08-01-040. Расчистка поверхностей стен от остатков штукатурного слоя с использованием специального раствора типа Alkutex Combi**

Измеритель: **1 м2**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01-040-01 | Расчистка поверхностей стен от остатков штукатурного слоя с использованием специального раствора типа Alkutex Combi | 127,80 | 62,10 | - | - | 65,70 | 6,78 |

***Приложение 1***

## Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов

*в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000*

| Кодификатор | Наименование | Измеритель | Базисная стоимость, руб. | Оплата труда рабочих, управляющих машинами, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| маш-330206 | Дрели электрические | маш/ч | 0,70 | - |
| маш-888881 | Машинки фрезерные SAF-750E | маш/ч | 8,52 | - |
| маш-888991 | Прочие машины | руб. | 1,00 | - |

## Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

*в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000*

| Кодификатор | Наименование | Измеритель | Базисная стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х50 мм | т | 9 360,00 |
| 101-0254 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | т | 4 000,00 |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1.1 мм | т | 9 560,00 |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 18,00 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 458,00 |
| 101-1706 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.5 | т | 10 300,00 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 9 360,00 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 26,70 |
| 101-1932 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 26,00 |
| 101-9129 | Камень природный шлифовочный "Печора" | кг | 4,10 |
| 101-9525 | Электроды МР-3 | кг | 12,90 |
| 102-0107 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм I сорта | м3 | 2 200,00 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 140,00 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 14 400,00 |
| 402-0079 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | м3 | 480,00 |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 670,00 |
| 402-9021 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) | м3 | 660,00 |

***Приложение 1***

| Кодификатор | Наименование | Измеритель | Базисная стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 408-0151 | Песок для строительных работ для штукатурных растворов отделочного слоя природный очень мелкий | м3 | 216,45 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 90,50 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2,16 |
| 888-0011 | Уголь древесный молотый | кг | 7,00 |
| 888-0027 | Портландцемент декоративный белый М400, сорт I в таре | кг | 3,26 |
| 888-0080 | Гипсовые вяжущие, марка Г 6 в таре | кг | 1,37 |
| 888-0097 | Раствор типа Alkutex Combi | кг | 131,40 |
| 888-0328 | Сурик свинцовый тертый М1-М6 | кг | 50,40 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 9,36 |

## СОДЕРЖАНИЕ


**Техническая часть** 1

Таблица 08-01-001. Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей 3

Таблица 08-01-002. Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами 3

Таблица 08-01-003. Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей 3

Таблица 08-01-004. Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу 3

Таблица 08-01-005. Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям 4

Таблица 08-01-006. Замена негодной драни с применением изоляционного материала 5

Таблица 08-01-007. Замена негодной драни без изоляционного материала 5

Таблица 08-01-008. Установка маяков на трещинах стени сводов 5

Таблица 08-01-009. Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором 5

Таблица 08-01-010. Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором 6

Таблица 08-01-011. Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором 6

Таблица 08-01-012. Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором 7

Таблица 08-01-013. Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором 7

Таблица 08-01-014. Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором 8

Таблица 08-01-015. Изготовление шаблона 8

Таблица 08-01-016 Реставрация штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором 9

Таблица 08-01-017. Воссоздание штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором 9

Таблица 08-01-018. Реставрация штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором 10

Таблица 08-01-019. Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором 10

Таблица 08-01-020. Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором 11

Таблица 08-01-021. Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором 11

Таблица 08-01-022. Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором 12

Таблица 08-01-023. Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором 12

Таблица 08-01-024. Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором 12

Таблица 08-01-025. Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором 12

Таблица 08-01-026. Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором 12

Таблица 08-01-027. Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором 13

Таблица 08-01-028. Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором 14

Таблица 08-01-029. Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором 15

Таблица 08-01-030. Перетирка штукатурки 16

Таблица 08-01-031. Устройство гипсовых накрывок под живопись 16
**02. НАРУЖНАЯ ШТУКАТУРКА** 17
Таблица 08-01-032. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (известковым) раствором 17
Таблица 08-01-033. Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям терразитовым раствором 17
Таблица 08-01-034. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором 18
Таблица 08-01-035. Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором 18
Таблица 08-01-036. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором 19
Таблица 08-01-037. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами) 19
Таблица 08-01-038. Изготовление образцов цементно-терразитовой штукатурки 19
Таблица 08-01-039. Механическая расчистка гладких штукатурных поверхностей стен от поздних цементных или деструктированных слоев с сохранением подлинной штукатурки с использованием зачистной фрезерной машинки saf-750c 20
Таблица 08-01-040. Расчистка поверхностей стен от остатков штукатурного слоя с использованием специального раствора типа Alkutex Combi 20
**Приложение 1** **21**

Изготовлено в типографии
«Атмосфера»
Тираж 50 экз.

gost.e-ecolog.ru