СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

г. Санкт-Петербург

СМЕТНО-НОРМАТИВНАЯ БАЗА «ГОСЭТАЛОН»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

ТЕРрр-2001 СПб

СБОРНИК № 5

Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»
г. Санкт-Петербург
2009 г.

gost.e-ecolog.ru

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

г. Санкт-Петербург

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

ТЕРрр-2001 СПб

СБОРНИК № 5

Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»
г. Санкт-Петербург
2009 г.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы ТЕРрр-2001-05 СПб Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.
/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург, 2009 г.

Сборники ТЕР-2001 разработаны на основе «Территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга» (ТЕРрр-2001 СПб) в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зоне памятника истории и культуры и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполнение работы.

РАЗРАБОТАНЫ Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен»

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли распоряжением № 16-р от 25.04.2003

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ: в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному хозяйству (Росстрой) в установленном порядке.

ВЗАМЕН: Территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы ТЕРрр-2001/Администрация Санкт-Петербурга/ Санкт-Петербург, 2001.

Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы ТЕРрр- 2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения: Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли

СМЕТНО-НОРМАТИВНАЯ БАЗА
«ГОСЭТАЛОН»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 5

РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ

ТЕРрр-2001-05 СПб

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки для применения в Санкт-Петербурге в базисных ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости реставрации и воссоздания деревянных конструкций и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные работы.

ТЕРрр отражают средние затраты труда рабочих- реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Настоящие расценки предусматривают специфические условия работ по реставрации и воссозданию деревянных конструкций и деталей памятника истории и культуры.

В основу разработки положены:

- хронометражные наблюдения;
- данные технических расчетов;
- результаты анализа организации труда.

3. Плотничные и столярные работы на памятниках культуры имеют ряд ниже перечисленных отличительных особенностей от нового строительства и ремонтных работ.

3.1. Все реставрационные работы должны выполняться с большой осторожностью и тщательностью.

Особая осторожность необходима при всякого рода разборках, смене коробок, колод подоконных досок, связанной с ними разборке древней кладки, среди которой могут быть обнаружены остатки изначальных форм памятника.

3.2. При реставрации элементов, находящихся в аварийном состоянии, в цепях сохранения подлинных элементов памятника, необходимо прибегать к постановке всякого рода пробок и протезов, тщательно выпиливать пораженные места, расчищать и антисептировать по контуру выпиленные места.

3.3. В процессе фрагментарной замены отдельных выгнивших или поврежденных частей памятника требуется тщательный подбор древесины по породе, сорту, рисунку, степени влажности. На один погонный метр бревна, бруска, доски допускается до 2-х сучков диаметром до 15 мм или одного сучка диаметром до 30 мм.

Примечание: применение лесоматериала с «табачными» сучками, поврежденного жучком, гнилью, грибком – категорически воспрещается.

3.4. Специфика реставрационных работ требует доработки отдельных операций вручную.

Изготовление кружал для фигурных шатров и глав памятников производится с небольшим против проектных, допуском в целях возможности введения оптических поправок по месту.

Изготовление круглых опорных колец для основания шатров и способ крепления этих колец в кладке (в случае возведения шатра на каменном или кирпичном памятнике) требует осторожного применения системы анкеров.

При устройстве кружал для восстановления утраченных или поврежденных сводов необходимо точная подгонка сопряжений.

3.5. Работы по палублению закомар и куполов также весьма сложны и специфичны.

3.6. Памятники чаще всего имеют ступенчатую форму.

Ступенчатые очертания затрудняют проведение реставрационных работ на памятниках.

Все работы исполнителю приходится выполнять фактически по месту в стесненных и неудобных условиях.

3.7. Сводчатые конструкции памятников создают чрезвычайные затруднения при устройстве балок перекрытий, лаг, настила полов и др. Основные из них – невозможность предварительной стандартной заготовки изделий.

4. Расценками учтена подноска материалов к рабочему месту в пределах 30 м по горизонтали и 7 м подъема.

Подноска материала на расстояние более 30 м и подъем материалов на высоту свыше 7 м расценками сборника не учтена и учитывается дополнительно.

5. Расценками учтены все операции, предусмотренные технологическим процессом: разметка, острожка, пригонка, перепиливание, уборка мусора на рабочем месте.

6. Выпрямление скоб, болтов, гвоздей и прочих креплений расценками сборника не предусмотрено и учитывается дополнительно.

7. При воссоздании или реставрации погонных профилированных деталей (плинтусов, наличников, галтелей, поручней и т.д.) принимается следующая градация по категориям сложности:

А) простые погонные детали имеют поперечное сечение прямолинейной формы;

Б) погонные детали средней сложности имеют 2-3-х ступенчатую форму сечения (т.е. 2-3 перехода от выпуклости к вогнутости или наоборот);

В) сложные погонные детали имеют более чем 3-х ступенчатую форму сечения или они криволинейные при любой сложности сечения.

8. Сложность оформления лицевых поверхностей панелей и дверных полотен делится на III категории:

- I категория – простое оформление – изделия из массива, опалубленные или фанерованные ножевой фанерой несложного набора, имеющие не более 10 % профилированной поверхности;

- II категории – оформление средней сложности – изделия из массива, опалубленные или фанерованные ножевой фанерой, несложного набора, при 80 % глади и 20% профилированной поверхности;

- III категория – сложное оформление – изделия из массива или фанерованные ножевой фанерой при 60 % глади и 40 % профилированной поверхности или фанерованные в рисунок (крейцфга, конверт и прочее).

9. При воссоздании или реставрации оконных переплетов принимается следующая градация по сложности их оформления:

- к переплетам простого оформления относятся переплеты с прямолинейным верхом, обвязка и горбыльки которых имеют простую форму (поперечное сечение их имеет прямолинейную форму);

- к переплетам средней сложности относятся переплеты с прямолинейным верхом с большим количеством членений (более 2-х) горбыльки и обвязка которых средней сложности (поперечное сечение их имеет 2-3-х ступенчатую форму). Кроме того, к переплетам средней сложности относятся все криводельные переплеты (полукруглые, круглые, криволинейные) с обвязкой и горбыльками простой формы);

- к переплетам сложной формы относятся переплеты с прямолинейным верхом с большим количеством членений (более 4-х), горбыльки и обвязки которых сложного оформления (поперечное сечение их имеет более чем 3-х ступенчатую форму).

Кроме того, к сложным переплетам относятся все криводельные переплеты (полукруглые, круглые, фигурные и т.д.) с большим количеством членений (более2-х) с горбыльками и обвязкой средней сложности (поперечное сечение имеет 2-3-х ступенчатую форму).

При реставрации или воссоздании переплетов более сложного оформления стоимость этих работ определять расчетом, исходя из реальных затрат труда и материалов.

10. При выполнении работ на воссоздание или реставрацию деталей или конструкций с использованием твердых пород дерева, необходимо к единичным расценкам данного сборника, предусматривающим выполнение этих же работ с использованием мягких пород дерева применять к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов коэффициент 1,5.

При использовании особо твердой древесины (акация белая, береза железная, граб, самшит, фисташка, хмелеграб, тис и т.п.), стоимость работ определяется расчетом, исходя из реальных затрат труда и древесины.

11. Работы по удалению старых отдельных покрытий химическим или механическим способом и отделка их вновь данным сборником не учтены.

Эти работы необходимо расценивать по соответствующим разделам сборников ТЕРрр-2001-10 СПб «Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров », ТЕРрр-2001-14 СПб «Реставрация и воссоздание мебели из ценных пород дерева» и ТЕРрр-2001-20 СПб «Реставрация и воссоздание позолоты»

12. Расценками сборника не учтены затраты по антисептированию и огнезащите древесины. Эти затраты следует определять дополнительно по расценкам ТЕР-2001-10 СПб «Деревянные конструкции », ТЕРр -2001- 69 СПб «Прочие ремонтно-строительные работы» или составлять индивидуальные расценки по конкретным методикам.

13. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц (расценок)	Поправки и примечания
1	2
5-01-006	Расценки приняты по усредненным нормам, независимо от диаметра и глубины заложения стула. Расценками предусмотрено выкапывание стульев в талом грунте.
5-01-007	При заделке более 1.0 м к к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,15 и корректировать расход материалов в зависимости от длины заделок.
5-01-019-1 – 5-01-019-6	Расценками предусмотрена смена подшивки площадью в одном месте более 5 м2. При замене подшивки в одном месте площадью до 5 м2 к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,3.
5-01-019-7, 8	Расценками предусмотрена засыпка толщиной до 100 мм. При толщине засыпки более 100 мм на каждые 10 мм добавлять по расценке 5-01-019-09.
5-01-020	Расход металлоконструкций и крепежа (кроме строительных гвоздей) расценками не учтены и учитываются дополнительно.
5-01-022	Выделка сопряжений с подгонкой и зачисткой их расценками не учтена и учитывается дополнительно.
5-01-028	При установке оконных коробок и колод с лесов применять к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов коэффициент 1,4.
5-01-029	При производстве работ без снятия коробок к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 0,8.

№№ таблиц (расценок)	Поправки и примечания
1	2
5-01-030,31	При реставрации тамбуров с 1 стороны применять расценки 5-01-012. Правила исчисления объемов: 1. для глухих, филенчатых полотен с коэффициентом 2,2 к площади проема 2. для остекленных при площади остекления: до 0,5 м2 – коэффициент 1,9-2,1; до 1 м2 – коэффициент 1,3-1,5; более 1 м2 – коэффициент 1,2.
5-01-033	При производстве работ без снятия переплетов к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 0,8.
5-01-040	1.Расход материалов принимать по фактическим затратам в каждом конкретном случае. 2. При работе с лестниц к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,15. 3. При устройстве расшивок на 1 м расшивки добавлять к нормам затрат труда 0,3 чел.-ч. и оплате труда рабочих-реставраторов 3,33 руб.
5-01-041, 43, 44	Расход материалов рассчитывать по фактическим затратам в каждом конкретном случае.
5-01-046-2	При большом количестве членений различной конфигурации к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,15.

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

01. Разборка деревянных конструкций

Таблица 05-01-001. Разборка конструктивных элементов крыши

Измеритель: **10 м2 обрешетки**

05-01-001-01	Разборка обрешетки: из брусков и досок с прозорами	25,31	25,31	-	-	-	2,15
05-01-001-02	Разборка обрешетки: из дощатого сплошного настила	30,60	30,60	-	-	-	2,60

Измеритель: **10 пог. м элемента**

05-01-001-03	Разборка стропил: из бревен, брусьев или пластин	250,70	250,70	-	-	-	21,30
05-01-001-04	Разборка стропил: из досок	224,81	224,81	-	-	-	19,10
05-01-001-05	Разборка мауэрлатов	194,21	194,21	-	-	-	16,50

Измеритель: **1 м2 покрытия**

05-01-001-06	Разборка прогонов по фермам из брусьев	4,71	4,71	-	-	-	0,40
05-01-001-07	Разборка слуховых окон	23,89	23,89	-	-	-	2,03

Таблица 05-01-002. Разборка деревянных конструкций стен и перегородок

Измеритель: **10 м2 разбираемой конструкции**

05-01-002-01	Разборка обшивки наружных стен: оштукатуренной	59,57	59,57	-	-	-	5,50
05-01-002-02	Разборка обшивки наружных стен: неоштукатуренной	28,16	28,16	-	-	-	2,60
05-01-002-03	Разборка деревянных конструкций стен: из бревен	112,63	112,63	-	-	-	10,40
05-01-002-04	Разборка деревянных конструкций стен: из брусьев	105,05	105,05	-	-	-	9,70
05-01-002-05	Разборка оштукатуренных перегородок: из досок, забранных стоймя в обвязки	88,81	88,81	-	-	-	8,20
05-01-002-06	Разборка оштукатуренных перегородок: обшивных	105,05	105,05	-	-	-	9,70
05-01-002-07	Разборка оштукатуренных перегородок: щитовых (без разборки щитов)	38,99	38,99	-	-	-	3,60
05-01-002-08	Разборка неоштукатуренных перегородок: чистых из досок, забранных стоймя в обвязки	55,23	55,23	-	-	-	5,10
05-01-002-09	Разборка неоштукатуренных перегородок: обшивных	69,31	69,31	-	-	-	6,40

Таблица 05-01-003. Разборка конструкций перекрытий

Измеритель: **10 м2 разбираемой поверхности**

05-01-003-01	Разборка накатов и подборов перекрытий: чердачных из простильных досок	40,07	40,07	-	-	-	3,70
05-01-003-02	Разборка накатов и подборов перекрытий: оштукатуренных из щитов	86,64	86,64	-	-	-	8,00
05-01-003-03	Разборка накатов и подборов перекрытий: неоштукатуренных из щитов	79,38	79,38	-	-	-	7,33
05-01-003-04	Разборка накатов и подборов перекрытий: неоштукатуренных из пластин или досок	61,73	61,73	-	-	-	5,70
05-01-003-05	Разборка накатов и подборов перекрытий: оштукатуренных из пластин или досок	102,24	102,24	-	-	-	9,44

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-003-06	Разборка подшивки потолков: оштукатуренной	78,19	78,19	-	-	-	7,22
05-01-003-07	Разборка подшивки потолков: неоштукатуренной	49,28	49,28	-	-	-	4,55
05-01-003-08	Разборка балок перекрытий с освобожденным концом: в деревянных рубленых зданиях	122,38	122,38	-	-	-	11,30
05-01-003-09	Разборка балок перекрытий с освобожденным концом: в каменных зданиях	109,38	109,38	-	-	-	10,10
Таблица 05-01-004. Разборка конструкций лестниц и крылец							
	Измеритель: **10 м2 лестничных маршей и площадок**						
05-01-004-01	Разборка конструкций лестниц: чистых	107,22	107,22	-	-	-	9,90
	Измеритель: **10 м длины марша**						
05-01-004-02	Разборка конструкций лестниц: чердачных	52,42	52,42	-	-	-	4,84
	Измеритель: **10 м2 основания крыльца**						
05-01-004-03	Разборка конструкций крылец с площадками и ступенями	49,28	49,28	-	-	-	4,55
Таблица 05-01-005. Разборка заполнения проемов							
	Измеритель: **1 проем**						
05-01-005-01	Снятие наличников с одной стороны оконного или дверного проема	3,66	3,66	-	-	-	0,33
	Измеритель: **1 полотно**						
05-01-005-02	Снятие деревянных полотен с петель	7,66	7,66	-	-	-	0,69
	Измеритель: **1 створка**						
05-01-005-03	Снятие переплетов с петель: неостекленных	3,89	3,89	-	-	-	0,35
05-01-005-04	Снятие переплетов с петель: остекленных	6,33	6,33	-	-	-	0,57
	Измеритель: **1 коробка**						
05-01-005-05	Снятие коробок: в перегородках	6,11	6,11	-	-	-	0,55
05-01-005-06	Снятие коробок: в рубленых стенах	13,99	13,99	-	-	-	1,26
05-01-005-07	Снятие коробок: в каменных стенах с разборкой кладки	65,49	65,49	-	-	-	5,90
05-01-005-08	Снятие коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	15,65	15,65	-	-	-	1,41
	Измеритель: **1 подоконная доска**						
05-01-005-09	Снятие подоконных досок: в рубленых стенах	6,33	6,33	-	-	-	0,57
05-01-005-10	Снятие подоконных досок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки	7,88	7,88	-	-	-	0,71

02. Реставрация и воссоздание конструкций стен и перегородок

Таблица 05-01-006. Замена стульев из бревен под стенами деревянных зданий

	Измеритель: **1 стул**						
05-01-006-01	Замена стульев из бревен под стенами деревянных зданий: на подкладках	253,85	122,92	3,12	-	127,81	11,35
05-01-006-02	Замена стульев из бревен под стенами деревянных зданий: на лежнях	365,26	139,71	3,13	-	222,42	12,90

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб,				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-006-03	Замена стульев из бревен под стенами деревянных зданий: на крестовинах с подсадками	524,31	160.50	3,19	-	360,62	14,82
Таблица 05-01-007. Замена отдельных поврежденных мест в бревенчатых стенах							
	Измеритель: **1 место**						
05-01-007-01	Замена отдельных поврежденных мест в бревенчатых стенах: с заделкой длиной до 0,35 м при глубине заделки 10-15 см	54,78	45,29	0,93	-	8,56	3,34
05-01-007-02	Замена отдельных поврежденных мест в бревенчатых стенах: с заделкой длиной до 1,0 м при глубине заделки 10-15 см	95,13	69,16	0,94	-	25,03	5,10
05-01-007-03	Замена отдельных поврежденных мест в бревенчатых стенах: Выделка обычных сопряжений, работающих на сжатие на вновь изготовленной вставке или на сохранившейся детали	213,39	211,72	1,67	-	-	13,40
05-01-007-04	Замена отдельных поврежденных мест в бревенчатых стенах: Выделка сопряжений с устройством схем соединений типа «Голландский зуб» на вновь изготовленной вставке или на сохранившейся детали	299,49	297,67	1,82	-	-	18,84
Таблица 05-01-008. Замена пришедших в негодность венцов в рубленных стенах и воссоздание рубленных стен							
	Измеритель: **1 м венца**						
05-01-008-01	Смена венцов в стенах из бревен диаметром 240 мм: без углового сопряжения	109,22	68,27	2,23	-	38,72	5,80
05-01-008-02	Смена венцов в стенах из бревен диаметром 240 мм: с угловым сопряжением	120,15	78,86	2,57	-	38,72	6,70
05-01-008-03	Смена венцов в стенах из брусьев диаметром 200х200 мм: без углового сопряжения	177,30	57,67	1,89	-	117,74	4,90
05-01-008-04	Смена венцов в стенах из брусьев диаметром 200х200 мм: с угловым сопряжением	180,41	63,56	2,08	-	114,77	5,40
	Измеритель: **1 подъем**						
05-01-008-05	Подъем рубленных стен домкратом	56,50	56,50	-	-	-	4,80
	Измеритель: **1 м2 стен**						
05-01-008-06	Воссоздание рубленных стен из бревен диаметром: до 200 мм	348,54	177,37	4,98	-	166,19	15,07
05-01-008-07	Воссоздание рубленных стен из бревен диаметром: до 240 мм	342,57	154,19	4,98	-	183,40	13,10
05-01-008-08	Воссоздание рубленных стен из брусьев размером: 150*150 мм	558,94	132,41	4,28	-	422,25	11,25
05-01-008-09	Воссоздание рубленных стен из брусьев размером: 150*180 мм	625,06	120,41	4,28	-	500,37	10,23
05-01-008-10	Воссоздание рубленных стен из брусьев размером: 100*100 мм	447,36	152,30	4,28	-	290,78	12,94
Таблица 05-01-009. Замена пришедших в негодность элементов каркасных стен							
	Измеритель: **1 пог.м сменяемого элемента**						
05-01-009-01	Замена: части элемента обвязки каркасных стен	106,95	59,12	1,36	-	46,47	5,20
05-01-009-02	Замена: целого элемента обвязки каркасных стен	86,38	39,00	0,91	-	46,47	3,43

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб,				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-009-03	Замена: части элемента стойки или подкоса каркасных стен	77,44	49,69	1,14	-	26,61	4,37
05-01-009-04	Замена: целого элемента стойки или подкоса каркасных стен	56,86	29,56	0,69	-	26,61	2,60
05-01-009-05	Выделка сопряжений с зачисткой и подгонкой их при длине конструкции: до 4,0 м	72,00	72,00	-	-	-	5,31
05-01-009-06	Выделка сопряжений с зачисткой и подгонкой их при длине конструкции: более 4,0 м	43,39	43,39	-	-	-	3,20

Таблица 05-01-010. Укрепление стен сжимами и установка подкосов к стенам

Измеритель: **1 пог. м**

05-01-010-01	Укрепление стен сжимами из: бревен	208,07	62,16	0,05	-	145,86	5.60
05-01-010-02	Укрепление стен сжимами из: пластин	277,57	56,61	-	-	220,96	5,10
05-01-010-03	Установка к стенам подкосов из бревен	79,53	43,73	0,03	-	35,77	3,94

Таблица 05-01-011. Замена отдельных мест обшивки деревянных стен, ветровых досок и наличников

Измеритель: **1 м сменяемой доски**

05-01-011-01	Замена отдельных мест: ветровых досок	33,84	8,44	0,01	-	25,39	0,76
05-01-011-02	Замена отдельных мест: наличников и обшивки углов	40,27	14,87	0,01	-	25,39	1,34
05-01-011-03	Замена отдельных мест: обшивки стен	35,61	10,21	0,01	-	25,39	0,92

Таблица 05-01-012. Реставрация и воссоздание панелей и откосов без отделки поверхностей

Измеритель: **1 м2 проекции панели**

05-01-012-01	Реставрация до 50% панелей и откосов из ценных пород дерева: простых	312,27	253,57	0,19	-	58,51	18,70
(888-0205)	Шпон ценных пород *(М2)*					0,65	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта *(М3)*					0,01	
05-01-012-02	Реставрация до 50% панелей и откосов из ценных пород дерева: средней сложности	441,43	379,68	0,21	-	61,54	28,00
(888-0205)	Шпон ценных пород *(М2)*					0,70	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта *(М3)*					0,02	
05-01-012-03	Реставрация до 50% панелей и откосов из ценных пород дерева: сложных	596,81	529,92	0,21	-	66,68	39,08
(888-0205)	Шпон ценных пород *(М2)*					0,72	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта *(М3)*					0,02	
05-01-012-04	Реставрация до 50% панелей и откосов дубовых: простых	380,44	235,94	0,19	-	144,31	17,40
(888-0317)	Шпон дубовый *(М2)*					0,65	
05-01-012-05	Реставрация до 50% панелей и откосов дубовых: средней сложности	526,69	359,34	0,21	-	167,14	26,50
(888-0317)	Шпон дубовый *(М2)*					0,70	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-012-06	Реставрация до 50% панелей и откосов дубовых: сложных	696,72	504,43	0,21	-	192,08	37,20
(888-0317)	Шпон дубовый (М2)					0,72	
05-01-012-07	Реставрация до 50% панелей и откосов сосновых: простых	209,66	134,24	0,01	-	75,41	9,90
05-01-012-08	Реставрация до 50% панелей и откосов сосновых: средней сложности	327,83	216,28	0,01	-	111,54	15,95
05-01-012-09	Реставрация до 50% панелей и откосов сосновых: сложных	427,29	305,10	0,01	-	122,18	22,50
05-01-012-10	Реставрация более 50% панелей и откосов из ценных пород дерева: простых	399,31	317,30	0,27	-	81.74	23,40
(888-0205)	Шпон ценных пород (М2)					0,91	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта (М3)					0,02	
05-01-012-11	Реставрация более 50% панелей и откосов из ценных пород дерева: средней сложности	562,77	477,31	0,29	-	85.17	35,20
(888-0205)	Шпон ценных пород (М2)					0,98	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта (М3)					0,02	
05-01-012-12	Реставрация более 50% панелей и откосов из ценных пород дерева: сложных	728,35	635,29	0,30	-	92,76	46,85
(888-0205)	Шпон ценных пород (М2)					1,01	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта (М3)					0,02	
05-01-012-13	Реставрация более 50% панелей и откосов дубовых: простых	495,74	294,93	0,27	-	200,54	21,75
(888-0317)	Шпон дубовый (М2)					0,91	
05-01-012-14	Реставрация более 50% панелей и откосов дубовых: средней сложности	679,50	448,84	0,29	-	230,37	33,10
(888-0317)	Шпон дубовый (М2)					0,98	
05-01-012-15	Реставрация более 50% панелей и откосов дубовых: сложных	841,68	603,42	0,30	-	237,96	44,50
(888-0317)	Шпон дубовый (М2)					1,01	
05-01-012-16	Реставрация более 50% панелей и откосов сосновых: простых	313,54	166,79	0,01	-	146,74	12,30
05-01-012-17	Реставрация более 50% панелей и откосов сосновых: средней сложности	423,25	263,06	0,02	-	160,17	19,40
05-01-012-18	Реставрация более 50% панелей и откосов сосновых: сложных	529,41	356,63	0,02	-	172,76	26,30
05-01-012-19	Воссоздание панелей и откосов из ценных пород дерева: простых	693,29	450,87	0,38	-	242,04	33,25
(888-0205)	Шпон ценных пород (М2)					1,30	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта (М3)					0,04	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб,				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-012-20	Воссоздание панелей и откосов из ценных пород дерева: средней сложности	841,79	591,22	0,53	-	250,04	43,60
(888-0205)	Шпон ценных пород *(М2)*					1,70	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта *(М3)*					0,04	
05-01-012-21	Воссоздание панелей и откосов из ценных пород дерева: сложных	999,30	740,65	0,61	-	258,04	54,62
(888-0205)	Шпон ценных пород *(М2)*					1,95	
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта *(М3)*					0,04	
05-01-012-22	Воссоздание панелей и откосов дубовых: простых	912,58	432,56	0,38	-	479,64	31,90
(888-0317)	Шпон дубовый *(М2)*					1,30	
05-01-012-23	Воссоздание панелей и откосов дубовых: средней сложности	1 113,20	572,23	0,53	-	540,44	42,20
(888-0317)	Шпон дубовый *(М2)*					1,70	
05-01-012-24	Воссоздание панелей и откосов дубовых: сложных	1 258,24	709,19	0,61	-	548,44	52,30
(888-0317)	Шпон дубовый *(М2)*					1,95	
05-01-012-25	Воссоздание панелей и откосов сосновых: простых	533,83	201,77	0,02	-	332,04	14,88
05-01-012-26	Воссоздание панелей и откосов сосновых: средней сложности	746,52	386,46	0,02	-	360,04	28,50
05-01-012-27	Воссоздание панелей и откосов сосновых: сложных	880,63	512,57	0,02	-	368,04	37,80

Таблица 05-01-013. Замена профилированных обшивных карнизов

Измеритель: **1 м2 заменяемой части карниза**

05-01-013-01	Замена профилированных обшивных карнизов: простых	167,47	67,53	0,02	-	99,92	4,98
05-01-013-02	Замена профилированных обшивных карнизов: средней сложности	225,39	117,97	0,02	-	107,40	8,70
05-01-013-03	Замена профилированных обшивных карнизов: сложных	312,56	195,26	0,02	-	117,28	14,40

Таблица 05-01-014. Замена отдельных поврежденных участков деревянных колонн

Измеритель: **1 место**

05-01-014-01	Замена отдельных поврежденных участков деревянных колонн; прямоугольных: площадью вставки до 0,1 м2 на глубину до 10,0 см	116,24	84,48	4,74	-	27,02	6,23
05-01-014-02	Замена отдельных поврежденных участков деревянных колонн; прямоугольных: площадью вставки до 0,35 м2 на глубину до 10,0 см	279,08	180,35	10,12	-	88,61	13,30
05-01-014-03	Замена отдельных поврежденных участков деревянных колонн; круглых: площадью вставки до 0,25 м2 на глубину до 10,0 см	116,49	67,26	3,79	-	45,44	4,96
05-01-014-04	Замена отдельных поврежденных участков деревянных колонн; круглых: площадью вставки до 0,6 м2 на глубину до 10,0 см	141,82	94,92	5,34	-	41,56	7,00

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

03. Реставрация и воссоздание конструкций полов

Таблица 05-01-015. Перестилка полов, сплачивание сохранившихся полов, замена отдельных досок в полах

Измеритель: **1 м2**

05-01-015-01	Перестилка полов с добавлением новых досок до 50%: площадью в одном месте: до 5 м2	132,59	74,15	0,01	-	58,43	6,30
05-01-015-02	Перестилка полов с добавлением новых досок до 50%; площадью в одном месте: до 10 м2	114,94	56,50	0,01	-	58,43	4,80
05-01-015-03	Перестилка полов с добавлением новых досок до 50%; площадью в одном месте: до 20 м2	104,46	46,02	0,01	-	58,43	3,91
05-01-015-04	Перестилка полов с добавлением новых досок до 50%; площадью в одном месте: более 20 м2	97,40	38,96	0,01	-	58,43	3,31
05-01-015-05	Перестилка полов без добавления новых досок ; площадью в одном месте: до 5 м2	46,33	43,90	-	-	2,43	3,73
05-01-015-06	Перестилка полов без добавления новых досок ; площадью в одном месте: до 10 м2	36,09	33,66	-	-	2,43	2,86
05-01-015-07	Перестилка полов без добавления новых досок ; площадью в одном месте: до 20 м2	29,62	27,19	-	-	2,43	2,31
05-01-015-08	Перестилка полов без добавления новых досок ; площадью в одном месте: более 20 м2	25,97	23,54	-	-	2,43	2,00
05-01-015-09	Сплачивание полов	58,25	50,61	0,01	-	7,63	4,30
	Измеритель: **1 пог.м сменяемых досок**						
05-01-015-10	Смена досок	55,22	38,84	0,01	-	16,37	3,30

Таблица 05-01-016. Воссоздание и реставрация сосновых профилированных деталей (плинтусов, галтелей, наличников, поручней)

Измеритель: **10 пог.м профилированных деталей**

05-01-016-01	Снятие профилированных деталей	8,14	8,14	-	-	-	0,78
05-01-016-02	Воссоздание сосновых плинтусов, наличников, поручней, галтелей: простого профиля	122,99	74,58	0,01	-	48,40	5,50
05-01-016-03	Воссоздание сосновых плинтусов, наличников, поручней, галтелей: средней сложности профиля	220,22	123,40	0,02	-	96,80	9,10
05-01-016-04	Воссоздание сосновых плинтусов, наличников, поручней, галтелей: сложного профиля	265,45	153.23	0,02	-	112,20	11,30
	Измеритель: **1 пог.м воссозданной детали**						
05-01-016-05	Реставрация профилированных деталей: простого профиля	34,20	29,83	0,01	-	4,36	2,20
05-01-016-06	Реставрация профилированных деталей: средней сложности профиля	46,08	37,97	0,01	-	8,10	2,80
05-01-016-07	Реставрация профилированных деталей: сложного профиля	55,79	47,46	0,01	-	8,32	3,50
	Измеритель: **10 пог.м профилированных деталей**						
05-01-016-08	Установка профилированных деталей: в деревянных стенах	45,90	44,40	-	-	1,50	4,00
05-01-016-09	Установка профилированных деталей: в каменных стенах	67,21	65,71	-	-	1,50	5,92

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 05-01-017. Настилка вновь дощатых полов по старому образцу и черных полов							
	Измеритель: **1 м2 пола**						
05-01-017-01	Настилка вновь чистых дощатых полов по старому образцу; без фриза: при площади пола до 10 м2	182,36	69,91	0,02	-	112,43	5,94
05-01-017-02	Настилка вновь чистых дощатых полов по старому образцу; без фриза: при площади пола до 25 м2	162,24	49,79	0,02	-	112,43	4,23
05-01-017-03	Настилка вновь чистых дощатых полов по старому образцу; с фризом: при площади пола до 10 м2	192,49	80,04	0,02	-	112,43	6,80
05-01-017-04	Настилка вновь чистых дощатых полов по старому образцу; с фризом: при площади пола до 25 м2	179,54	67,09	0,02	-	112,43	5,70
05-01-017-05	Настилка вновь чистых дощатых полов по старому образцу; с фризом: Настилка вновь черных полов	117,96	36,49	-	-	81,47	3,10
Таблица 05-01-018. Смена лаг							
	Измеритель: **1 пог.м лаг**						
05-01-018-01	Смена лаг: из пластин	110,82	97,13	0,01	-	13,68	8,75
05-01-018-02	Смена лаг: из брусьев и досок	89,65	63,27	0,01	-	26,37	5,70

04. Реставрация и воссоздание конструкций перекрытий

Таблица 05-01-019. Замена поврежденных накатов, подшивки и утепления							
	Измеритель: **1 м2 подшивки или наката**						
05-01-019-01	Замена поврежденных накатов; заподлицо с низом балок: в четверть	148,95	42,51	0,04	-	106,40	3,83
05-01-019-02	Замена поврежденных накатов; заподлицо с низом балок: впритык	142,18	35,74	0,04	-	106,40	3,22
05-01-019-03	Замена поврежденных накатов; не заподлицо с низом балок: в четверть	140,85	34,41	0,04	-	106,40	3,10
05-01-019-04	Замена поврежденных накатов; не заподлицо с низом балок: впритык	131,42	24,98	0,04	-	106,40	2,25
05-01-019-05	Замена поврежденной подшивки: чистой	87,39	30,08	0,01	-	57,30	2,71
05-01-019-06	Замена поврежденной подшивки: под штукатурку	34,43	25,64	-	-	8,79	2,31
	Измеритель: **1 м2 засыпки**						
05-01-019-07	Смена засыпки при разобранных полах: с укладкой толи	32,82	17,31	-	-	15,51	1,66
05-01-019-08	Смена засыпки при разобранных полах: со смазкой глиняным раствором	32,60	19,82	-	-	12,78	1,90
05-01-019-09	Смена засыпки при разобранных полах: Засыпка толщиной 10 мм	6,61	5,84	-	-	0,77	0,56
Таблица 05-01-020. Замена отдельных поврежденни мест и усиление деревянных балок перекрытий							
	Измеритель: **1 конец балки**						
05-01-020-01	Смена концов деревянных балок: в рубленных стенах	163,80	82,39	4,57	-	76,84	7,00
05-01-020-02	Смена концов деревянных балок: в каменных стенах	240,29	107,58	6,02	-	126,69	9,14
	Измеритель: **1 м протеза**						
05-01-020-03	Усиление деревянных балок по всей длине: в рубленных стенах	55,47	46,84	3,04	-	5,59	3,98

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-020-04	Усиление деревянных балок по всей длине: в каменных стенах	69,17	51,79	3,36	-	14,02	4,40
	Измеритель: **1 место**						
05-01-020-05	Замена отдельных поврежденных элементов деревянных балок с устройством схем соединений типа «Голландский зуб»; длиной заменяемого элемента до 2,0 м: площадь сечения балки до 2,0 дм2	610,69	216,08	0,25	-	394,36	17,30
05-01-020-06	Замена отдельных поврежденных элементов деревянных балок с устройством схем соединений типа «Голландский зуб»; длиной заменяемого элемента до 2,0 м: площадь сечения балки более 2,0 дм2	883,98	242,31	0,31	-	641,36	19,40
05-01-020-07	Замена отдельных поврежденных элементов деревянных балок с устройством схем соединений типа «Голландский зуб»; длиной заменяемого элемента более 2,0 м: площадь сечения балки до 2,0 дм2	708.69	272,28	0,25	-	436,16	21,80
05-01-020-08	Замена отдельных поврежденных элементов деревянных балок с устройством схем соединений типа «Голландский зуб»; длиной заменяемого элемента более 2,0 м: площадь сечения балки более 2,0 дм2	1 097,39	292.27	0,36	-	804,76	23,40

Таблица 05-01-021. Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по кирпичным и деревянным стенам

	Измеритель: **1 м балки**						
05-01-021-01	Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по кирпичным стенам: длиной 6 м	102,61	34,41	1,22	-	66,98	3,10
05-01-021-02	Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по кирпичным стенам: длиной 5 м	98,41	41,18	1,44	-	55,79	3,71
05-01-021-03	Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по кирпичным стенам: длиной 4 м	103,92	52,95	1,88	-	49,09	4,77
05-01-021-04	Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по деревянным стенам: длиной 6 м	84,51	24,31	0,86	-	59,34	2,19
05-01-021-05	Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по деревянным стенам: длиной 5 м	79,80	30,64	1,08	-	48,08	2,76
05-01-021-06	Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по деревянным стенам: длиной 4 м	79,81	37,19	1,30	-	41,32	3,35

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-021-07	Выделка профиля балок по старинному образцу и врубка	31,66	31,66	-	-	-	2,69

05. Реставрация и воссоздание конструкций крыши

Таблица 05-01-022. Замена отдельных повреждений элементов стропильных конструкций скатных крыш (одно-двух и многоскатных мансардных, вальмовых, полувальмовых щипцовых, многощипцовых)

Измеритель: **1 пог.м конструкций**

05-01-022-01	Замена отдельных повреждений элементов стропильных конструкций скатных крыш: стропила из бревен	109,03	75,20	0,85	-	32,98	5,94
05-01-022-02	Замена отдельных повреждений элементов стропильных конструкций скатных крыш: стропила из досок	66,12	47,73	0,54	-	17,85	3,77
05-01-022-03	Замена отдельных повреждений элементов стропильных конструкций скатных крыш: подстропильные доски и мауэрлаты	106,41	65,83	0,75	-	39,83	5,20

Измеритель: **1 место**

05-01-022-04	Замена отдельных поврежденных элементов стропильных систем с устройством схем соединений типа «Голландский зуб»; длиной заменяемого элемента до 2,0 м: площадь сечения деталей стропил до 2,0 дм2	546,49	311,76	0,91	-	233,82	23,60
05-01-022-05	Замена отдельных поврежденных элементов стропильных систем с устройством схем соединений типа «Голландский зуб»; длиной заменяемого элемента до 2,0 м: площадь сечения деталей стропил более 2,0 дм2	841,37	333,55	1,00	-	506,82	25,25
05-01-022-06	Замена отдельных поврежденных элементов стропильных систем с устройством схем соединений типа «Голландский зуб»; длиной заменяемого элемента более 2,0 м: площадь сечения деталей стропил до 2,0 дм2	455,51	174,37	1,12	-	280,02	13,20
05-01-022-07	Замена отдельных поврежденных элементов стропильных систем с устройством схем соединений типа «Голландский зуб»; длиной заменяемого элемента более 2,0 м: площадь сечения деталей стропил более 2,0 дм2	872,33	183,62	1,29	-	687,42	13,90

Таблица 05-01-023. Воссоздание стропильных конструкций скатных крыш (одно-, двух- и многоскатных, мансардных и вальмовых, полувальмовых, щипцовых, многощипцовых)

Измеритель: **1 пог.м конструкции**

05-01-023-01	Воссоздание стропильных конструкций скатных крыш: стропил из бревен	68,93	34,37	1,58	-	32,98	2,92
05-01-023-02	Воссоздание стропильных конструкций скатных крыш: стропил из досок	50,95	31,19	1,11	-	18,65	2,65
05-01-023-03	Воссоздание стропильных конструкций скатных крыш: подстропильных брусьев и мауэратов	64,08	23,30	0,76	-	40,02	1,98

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Измеритель: **1 сопряжение**						
05-01-023-04	Выделка сопряжений с зачисткой и подгонкой их при длине стропильной конструкции: до 4,0 м	43,39	43,39	-	-	-	3,20
05-01-023-05	Выделка сопряжений с зачисткой и подгонкой их при длине стропильной конструкции: более 4,0 м	72,00	72,00	-	-	-	5,31
Таблица 05-01-024. Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях глав, куполов, шатров, конусов и башен							
	Измеритель: **1 пог.м конструкции**						
05-01-024-01	Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях глав и куполов: из брусьев	196,04	58,14	1,28	-	136,62	4,94
05-01-024-02	Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях глав и куполов: из досок	68,68	31,90	0,70	-	36,08	2,71
05-01-024-03	Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях глав и куполов: журавницы (из досок)	154,30	105,93	2,29	-	46,08	9,00
05-01-024-04	Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях конусообразных и фигурных шатров и башен	186,55	48,85	1,08	-	136,62	4,15
	Измеритель: **1 место**						
05-01-024-05	Заготовка вставок по размеру с выделкой сопряжений, зачисткой и подгонкой для строительных конструкций: из бруса	290,88	242,72	-	-	48,16	17,90
05-01-024-06	Заготовка вставок по размеру с выделкой сопряжений, зачисткой и подгонкой для строительных конструкций: из досок	213,11	192,55	-	-	20,56	14,20
Таблица 05-01-025. Воссоздание стропильных конструкций глав, шатров, конусов и башен							
	Измеритель: **1 м**						
05-01-025-01	Воссоздание стропильных конструкций куполов и глав: из брусьев	187,69	48,23	0,99	-	138,47	3,81
05-01-025-02	Воссоздание стропильных конструкций куполов и глав: из досок	75,39	29,37	0,60	-	45,42	2,32
05-01-025-03	Воссоздание стропильных конструкций куполов и глав: журавницы (из досок)	153,75	93,94	1,89	-	57,92	7,42
05-01-025-04	Воссоздание стропильных конструкций конусообразных и фигурных шатров и башен	179,43	42,41	0,88	-	136,14	3,35
	Измеритель: **1 сопряжение**						
05-01-025-05	Выделка сопряжений с зачисткой и подгонкой для стропильных конструкций глав, куполов, шатров, конусов и башен при длине конструкций: до 4,0 м	53,72	53,72	-	-	-	3,40
05-01-025-06	Выделка сопряжений с зачисткой и подгонкой для стропильных конструкций глав, куполов, шатров, конусов и башен при длине конструкций: более 4,0 м	88,48	88,48	-	-	-	5,60
Таблица 05-01-026. Смена обрешетки крыш							
	Измеритель: **1 м2 обрешетки**						
05-01-026-01	Смена обрешетки крыш; из досок и брусьев: из досок и брусков с прозорами	69,93	25,86	0,01	-	44,06	2,33

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-026-02	Смена обрешетки крыш; из досок и брусьев: сплошной из досок	153,76	60,50	0,02	-	93,24	5,45
05-01-026-03	Смена обрешетки крыш; из досок и брусьев: закомарных сводов с ендовами и разжелобками из досок и брусьев	300,61	116,77	0,02	-	183,82	10,52
05-01-026-04	Смена обрешетки крыш; из досок и брусьев: глав, куполов, шатров и башен сплошной из досок	290,71	150,41	0,02	-	140,28	13,55
05-01-026-05	Смена обрешетки крыш; из жердей: под тесовые кровли	18,22	13,43	0,01	-	4,78	1,21
05-01-026-06	Смена обрешетки крыш; из жердей: под стальные и черепичные кровли	44,99	29,42	0,01	-	15,56	2,65
05-01-026-07	Смена обрешетки крыш; из жердей: под гонтовые кровли	59,73	38,07	0,02	-	21,64	3,43

06. Реставрация и воссоздание конструкций проемов

Таблица 05-01-027. Замена негодных частей оконных и дверных сосновых коробок

Измеритель: **1 м коробки**

05-01-027-01	Замена негодных частей оконных и дверных сосновых коробок: в каменных стенах	83,12	52,41	0,58	-	30,13	4,14
05-01-027-02	Замена негодных частей оконных и дверных сосновых коробок: в перегородках	58,16	35,57	0,40	-	22,19	2,81
05-01-027-03	Замена негодных частей колод в деревянных стенах	77,30	46,97	0,44	-	29,89	3,71

Таблица 05-01-028. Воссоздание и установка сосновых оконных и дверных коробок и колод по старым образцам

Измеритель: **1 м коробки или колоды**

05-01-028-01	Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам; с прямолинейным верхом: из целого элемента	42,76	26,44	0,22	-	16,10	1,95
05-01-028-02	Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам; с прямолинейным верхом: клееных в два слоя	109,88	71,60	0,39	-	37,89	5,28
05-01-028-03	Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам; с прямолинейным верхом: клееных в три слоя	140,03	82,72	0,48	-	56,83	6,10
05-01-028-04	Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам; с прямолинейным верхом: клееных в четыре слоя	184,86	108,48	0,60	-	75,78	8,00
05-01-028-05	Воссоздание сосновых колод с прямолинейным верхом по старым образцам	488,94	67,12	0,61	-	421,21	4,95
05-01-028-06	Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам; с криволинейным верхом: из целого элемента	62,55	42,04	0,35	-	20,16	3,10
05-01-028-07	Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам; с криволинейным верхом: клееных в два слоя	149,03	97,23	1,01	-	50,79	7,17

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб,				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-028-08	Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам; с криволинейным верхом: клееных в три слоя	200,29	127,19	1,32	-	71,78	9,38
05-01-028-09	Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам; с криволинейным верхом: клееных в четыре слоя	269,26	165,97	1,73	-	101,56	12,24
05-01-028-10	Воссоздание сосновых колод с криволинейным верхом по старым образцам	708,53	157,30	1,71	-	549,52	11,60
05-01-028-11	Воссоздание дубовых оконных и дверных коробок по старым образцам: с прямолинейным верхом	231,65	99,26	0,64	-	131,75	7,32
05-01-028-12	Воссоздание дубовых оконных и дверных коробок по старым образцам: с криволинейным верхом	340,10	173,57	1,65	-	164,88	12,80
05-01-028-13	Воссоздание оконных и дверных коробок из ценных пород дерева по старым образцам: с прямолинейным верхом	117,63	107,53	0,75	-	9,35	7,93
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта *(М3)*					0,24	
05-01-028-14	Воссоздание оконных и дверных коробок из ценных пород дерева по старым образцам: с криволинейным верхом	188,34	174,65	1,81	-	11,88	12,88
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта *(М3)*					0,03	
05-01-028-15	Установка изготовленных вновь дверных коробок и колод с пригонкой по месту: в каменных стенах	108,09	25,95	0,52	-	81,62	2,05
05-01-028-16	Установка изготовленных вновь дверных коробок и колод с пригонкой по месту: в деревянных стенах (колода)	66,75	39,25	-	-	27,50	3,10
05-01-028-17	Установка изготовленных вновь дверных коробок и колод с пригонкой по месту: в перегородках	26,26	25,32	-	-	0,94	2,00

Таблица 05-01-029. Реставрация дверных и оконных коробок

Измеритель: **1 коробка**

05-01-029-01	Реставрация дубовых дверных и оконных коробок; при площади проема до 3,5 м2: дверных в каменных стенах	356,17	166,79	0,69	-	188,69	12,30
05-01-029-02	Реставрация дубовых дверных и оконных коробок; при площади проема до 3,5 м2: дверных в деревянных стенах	412,45	219,40	0,99	-	192,06	16,18
05-01-029-03	Реставрация дубовых дверных и оконных коробок; при площади проема до 3,5 м2: оконных в каменных стенах	391,45	196,62	0,94	-	193,89	14,50
05-01-029-04	Реставрация дубовых дверных и оконных коробок; при площади проема до 6,0 м2: дверных в каменных стенах	579,97	212,21	0,95	-	366,81	15,65
05-01-029-05	Реставрация дубовых дверных и оконных коробок; при площади проема до 6,0 м2: дверных в деревянных стенах	554,59	235,27	1,09	-	318,23	17,35

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-029-06	Реставрация дубовых дверных и оконных коробок; при площади проема до 6,0 м2: оконных в каменных стенах	598,84	228,49	1,04	-	369,31	16,85
05-01-029-07	Реставрация дверных и оконных коробок из ценных пород дерева; при площади проема до 3,5 м2: дверных	251,58	179,26	0,93	-	71,39	13,22
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта *(М3)*					0,03	
05-01-029-08	Реставрация дверных и оконных коробок из ценных пород дерева; при площади проема до 3,5 м2: оконных	306,10	228,49	1,02	-	76,59	16,85
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта *(М3)*					0,03	
05-01-029-09	Реставрация дверных и оконных коробок из ценных пород дерева; при площади проема до 6,0 м2: дверных	328,51	221,03	1,07	-	106,41	16,30
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта *(М3)*					0,05	
05-01-029-10	Реставрация дверных и оконных коробок из ценных пород дерева; при площади проема до 6,0 м2: оконных	352,55	237,30	1,14	-	114,11	17,50
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта *(М3)*					0,05	
05-01-029-11	Реставрация сосновых дверных и оконных коробок; при площади проема до 3,5 м2: дверных в каменных стенах	243,62	116,62	0,61	-	126,39	8,60
05-01-029-12	Реставрация сосновых дверных и оконных коробок; при площади проема до 3,5 м2: оконных в каменных стенах	260,54	128,28	0,67	-	131,59	9,46
05-01-029-13	Реставрация сосновых дверных и оконных коробок; при площади проема до 6,0 м2: дверных в каменных стенах	351,07	136,14	0,72	-	214,21	10,04
05-01-029-14	Реставрация сосновых дверных и оконных коробок; при площади проема до 6,0 м2: оконных в каменных стенах	372,40	149,70	0,79	-	221,91	11,04

Таблица 05-01-030. Реставрация глухих дверей и тамбуров (без отделки поверхностей)

Измеритель: 1 м2 дверного полотна или тамбура

05-01-030-01	Реставрация глухих дверей и тамбуров из ценных пород дерева (без отделки поверхностей); до 50 % реставрации: простых	231,17	229,10	-	-	2,07	14,50
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта *(М3)*					0,020	
05-01-030-02	Реставрация глухих дверей и тамбуров из ценных пород дерева (без отделки поверхностей); до 50 % реставрации: средней сложности	299,96	297,04	-	-	2,92	18,80
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта *(М3)*					0,024	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-030-03	Реставрация глухих дверей и тамбуров из ценных пород дерева (без отделки поверхностей); до 50 % реставрации: сложных	388,89	385.52	-	-	3,37	24,40
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта *(М3)*					0,028	
05-01-030-04	Реставрация глухих дверей и тамбуров из ценных пород дерева (без отделки поверхностей); более 50 % реставрации: простых	434,89	431.34	-	-	3,55	27,30
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта *(М3)*					0,046	
05-01-030-05	Реставрация глухих дверей и тамбуров из ценных пород дерева (без отделки поверхностей); более 50 % реставрации: средней сложности	555,71	551,42	-	-	4,29	34,90
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта *(М3)*					0,06	
05-01-030-06	Реставрация глухих дверей и тамбуров из ценных пород дерева (без отделки поверхностей); более 50 % реставрации: сложных	711,90	706.26	-	-	5,64	44,70
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта *(М3)*					0,064	
05-01-030-07	Реставрация глухих дверей и тамбуров дубовых (без отделки поверхностей); до 50 % реставрации: простых	298,73	194,66	-	-	104,07	12,32
05-01-030-08	Реставрация глухих дверей и тамбуров дубовых (без отделки поверхностей); до 50 % реставрации: средней сложности	377,80	252,48	-	-	125,32	15,98
05-01-030-09	Реставрация глухих дверей и тамбуров дубовых (без отделки поверхностей); до 50 % реставрации: сложных	473,86	327,69	-	-	146,17	20,74
05-01-030-10	Реставрация глухих дверей и тамбуров дубовых (без отделки поверхностей); более 50 % реставрации: простых	604,71	366,56	-	-	238,15	23,20
05-01-030-11	Реставрация глухих дверей и тамбуров дубовых (без отделки поверхностей); более 50 % реставрации: средней сложности	758,52	468,63	-	-	289,89	29,66
05-01-030-12	Реставрация глухих дверей и тамбуров дубовых (без отделки поверхностей); более 50 % реставрации: сложных	932,44	600,40	-	-	332,04	38,00
05-01-030-13	Реставрация глухих дверей и тамбуров из хвойных пород дерева (без отделки поверхностей); до 50 % реставрации: простых	185,11	139,04	-	-	46,07	8,80
05-01-030-14	Реставрация глухих дверей и тамбуров из хвойных пород дерева (без отделки поверхностей); до 50 % реставрации: средней сложности	236,00	180,28	-	-	55,72	11,41

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-030-15	Реставрация глухих дверей и тамбуров из хвойных пород дерева (без отделки поверхностей); до 50 % реставрации: сложных	298,97	234,00	-	-	64,97	14,81
05-01-030-16	Реставрация глухих дверей и тамбуров из хвойных пород дерева (без отделки поверхностей); более 50 % реставрации: простых	378,28	261,81	-	-	116,47	16,57
05-01-030-17	Реставрация глухих дверей и тамбуров из хвойных пород дерева (без отделки поверхностей); более 50 % реставрации: средней сложности	462,29	334,80	-	-	127,49	21,19
05-01-030-18	Реставрация глухих дверей и тамбуров из хвойных пород дерева (без отделки поверхностей); более 50 % реставрации: сложных	575,25	428,81	-	-	146,44	27,14

Таблица 05-01-031. Воссоздание и навеска дверных полотен по старым образцам

Измеритель: **1 м2 полотна**

05-01-031-01	Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород по старым образцам; с прямолинейным верхом: филенчатых, однопольных глухих	652,30	349,71	0,19	-	302,40	25,79
05-01-031-02	Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород по старым образцам; с прямолинейным верхом: филенчатых, двупольных глухих	804,15	451,95	0,24	-	351,96	33,33
05-01-031-03	Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород по старым образцам; с прямолинейным верхом: полусветлых (без остекления), однопольных	621,36	349,58	0,18	-	271,60	25,78
05-01-031-04	Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород по старым образцам; с прямолинейным верхом: полусветлых (без остекления), двупольных	742,55	451,95	0,24	-	290,36	33,33
05-01-031-05	Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород по старым образцам; с прямолинейным верхом: простых на шпонах	490,83	150,92	0,11	-	339,80	11,13
05-01-031-06	Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород по старым образцам; с криволинейным верхом: филенчатых, однопольных глухих	899,19	480,97	0,26	-	417,96	35,47
05-01-031-07	Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород по старым образцам; с криволинейным верхом: филенчатых, двупольных глухих	1 070,32	588,64	0,32	-	481,36	43,41
05-01-031-08	Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород по старым образцам; с криволинейным верхом: полусветлых (без остекления), однопольных	821,79	480,57	0,26	-	340,96	35,44
05-01-031-09	Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород по старым образцам; с криволинейным верхом: полусветлых (без остекления), двупольных	953,02	587,96	0,30	-	364,76	43,36

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-031-10	Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород по старым образцам; с криволинейным верхом: простых на шпонах	663,65	208,15	0,14	-	455,36	15,35
05-01-031-11	Воссоздание дубовых дверных полотен по старым образцам: сложных	1 715,52	811,84	0,40	-	903,28	59,87
05-01-031-12	Воссоздание дубовых дверных полотен по старым образцам: средней сложности	1 290,11	601,25	0,30	-	688,56	44,34
05-01-031-13	Воссоздание дубовых дверных полотен по старым образцам: простых	958,01	269,30	0,15	-	688,56	19,86
05-01-031-14	Воссоздание дверных полотен из древесины ценных пород по старым образцам: сложных	953,34	937,00	0,46	-	15,88	69,10
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта *(М3)*					0,17	
05-01-031-15	Воссоздание дверных полотен из древесины ценных пород по старым образцам: средней сложности	743,89	728,17	0,36	-	15,36	53,70
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта *(М3)*					0,13	
05-01-031-16	Воссоздание дверных полотен из древесины ценных пород по старым образцам: простых	582,46	566,81	0,29	-	15,36	41,80
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта *(М3)*					0,13	
	Измеритель: **1 проем**						
05-01-031-17	Пригонка и навеска вновь изготовленных дверных полотен: однопольных	72,06	71,21	-	-	0,85	6,05
(888-0209)	Петли 150 мм *(ШТ.)*					2,00	
05-01-031-18	Пригонка и навеска вновь изготовленных дверных полотен: двупольных	137,07	135,36	-	-	1,71	11,50
(888-0209)	Петли 150 мм *(ШТ.)*					4,00	

Таблица 05-01-032. Воссоздание оконных переплетов по старым образцам с установкой и навеской на петли

Измеритель: **1 м2 площади проема при одинарном заполнении**

05-01-032-01	Изготовление сосновых переплетов из цельных элементов; створных: простых	414,97	317,30	0,16	-	97,51	23,40
05-01-032-02	Изготовление сосновых переплетов из цельных элементов; створных: средней сложности	600,64	458,33	0,24	-	142,07	33,80
05-01-032-03	Изготовление сосновых переплетов из цельных элементов; створных: сложных	721,63	558,67	0,29	-	162,67	41,20
05-01-032-04	Изготовление сосновых переплетов из цельных элементов; глухих: простых	301,18	223,74	0,13	-	77,31	16,50
05-01-032-05	Изготовление сосновых переплетов из цельных элементов; глухих: средней сложности	496,54	394,60	0,20	-	101,74	29,10

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб,				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-032-06	Изготовление сосновых переплетов из цельных элементов; глухих: сложных	634,90	512,57	0,26	-	122,07	37,80
05-01-032-07	Изготовление сосновых переплетов из клееных элементов; створных: простых	744,94	615,62	0,31	-	129,01	45,40
05-01-032-08	Изготовление сосновых переплетов из клееных элементов; створных: средней сложности	943,76	752,58	0,38	-	190,80	55,50
05-01-032-09	Изготовление сосновых переплетов из клееных элементов; створных: сложных	1 737,46	1 532,28	0,74	-	204,44	113,00
05-01-032-10	Изготовление сосновых переплетов из клееных элементов; глухих: простых	574,34	475,96	0,24	-	98,14	35,10
05-01-032-11	Изготовление сосновых переплетов из клееных элементов; глухих: средней сложности	815,47	686,14	0,34	-	128,99	50,60
05-01-032-12	Изготовление сосновых переплетов из клееных элементов; глухих: сложных	1 412,76	1 229,89	0,61	-	182,26	90,70
05-01-032-13	Изготовление дубовых переплетов из цельных элементов; створных: простых	690,76	444,23	0,22	-	246,31	32,76
05-01-032-14	Изготовление дубовых переплетов из цельных элементов; створных: средней сложности	1 001,15	641,66	0,33	-	359,16	47,32
05-01-032-15	Изготовление дубовых переплетов из цельных элементов; створных: сложных	1 193,20	782,14	0,39	-	410,67	57,68
05-01-032-16	Изготовление дубовых переплетов из цельных элементов; глухих: простых	508,51	313,24	0,16	-	195,11	23,10
05-01-032-17	Изготовление дубовых переплетов из цельных элементов; глухих: средней сложности	809,45	552,43	0,28	-	256,74	40,74
05-01-032-18	Изготовление дубовых переплетов из цельных элементов; глухих: сложных	1 026,19	717,60	0,34	-	308,25	52,92
05-01-032-19	Изготовление переплетов из ценных пород дерева из цельных элементов; створных: простых	477,71	475,96	0,24	-	1,51	35,10
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта *(М3)*					0,048	
05-01-032-20	Изготовление переплетов из ценных пород дерева из цельных элементов; створных: средней сложности	690,00	687,49	0,35	-	2,16	50,70
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта *(М3)*					0,07	
05-01-032-21	Изготовление переплетов из ценных пород дерева из цельных элементов; створных: сложных	841,11	838,01	0,43	-	2,67	61,80
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта *(М3)*					0,08	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-032-22	Изготовление переплетов из ценных пород дерева из цельных элементов; глухих: простых	337,09	335,61	0,17	-	1,31	24,75
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта *(М3)*					0,038	
05-01-032-23	Изготовление переплетов из ценных пород дерева из цельных элементов; глухих: средней сложности	593,93	591,89	0,30	-	1,74	43,65
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта *(М3)*					0,05	
05-01-032-24	Изготовление переплетов из ценных пород дерева из цельных элементов; глухих: сложных	771,48	768,85	0,38	-	2,25	56,70
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта *(М3)*					0,06	

Таблица 05-01-033. Реставрация оконных переплетов

Измеритель: **1 м2 площади проема при одинарном заполнении**

05-01-033-01	Реставрация до 50% дубовых переплетов; глухих: простых и средней сложности	246,69	192,55	0,01	-	54,13	14,20
05-01-033-02	Реставрация до 50% дубовых переплетов; глухих: сложных	327,05	257,64	0,01	-	69,40	19,00
05-01-033-03	Реставрация до 50% дубовых переплетов; створных: простых и средней сложности	304,09	241,37	0,01	-	62,71	17,80
05-01-033-04	Реставрация до 50% дубовых переплетов; створных: сложных	365,34	282,73	0,01	-	82,60	20,85
05-01-033-05	Реставрация более 50% дубовых переплетов; глухих: простых и средней сложности	294,05	231,33	0,01	-	62,71	17,06
05-01-033-06	Реставрация более 50% дубовых переплетов; глухих: сложных	395,98	313,37	0,01	-	82,60	23,11
05-01-033-07	Реставрация более 50% дубовых переплетов; створных: простых и средней сложности	337,94	268,62	0,01	-	69,31	19,81
05-01-033-08	Реставрация более 50% дубовых переплетов; створных: сложных	402,58	313,37	0,01	-	89,20	23,11
05-01-033-09	Реставрация до 50% переплетов из ценных пород дерева; глухих: простых и средней сложности	214,86	211,54	0,01	-	3,31	15,60
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта *(М3)*					0,01	
05-01-033-10	Реставрация до 50% переплетов из ценных пород дерева; глухих: сложных	282,47	279,06	0,01	-	3,40	20,58
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта *(М3)*					0,01	
05-01-033-11	Реставрация до 50% переплетов из ценных пород дерева; створных: простых и средней сложности	255,54	252,22	0,01	-	3,31	18,60
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта *(М3)*					0,01	

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика реставрационных работ Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб,				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-033-12	Реставрация до 50% переплетов из ценных пород дерева; створных: сложных	298,88	295,47	0,01	-	3,40	21,79
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта *(М3)*					0,01	
05-01-033-13	Реставрация более 50% переплетов из ценных пород дерева; глухих: простых и средней сложности	257,84	254,52	0,01	-	3,31	18,77
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта *(М3)*					0,01	
05-01-033-14	Реставрация более 50% переплетов из ценных пород дерева; глухих: сложных	348,11	344,70	0,01	-	3,40	25,42
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта *(М3)*					0,01	
05-01-033-15	Реставрация более 50% переплетов из ценных пород дерева; створных: простых и средней сложности	298,79	295,47	0,01	-	3,31	21,79
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта *(М3)*					0,01	
05-01-033-16	Реставрация более 50% переплетов из ценных пород дерева; створных: сложных	348,11	344,70	0,01	-	3,40	25,42
(888-0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта *(М3)*					0,01	
05-01-033-17	Реставрация до 50% переплетов из хвойных пород дерева; глухих: простых и средней сложности	150,98	128,41	0,01	-	22,56	9,47
05-01-033-18	Реставрация до 50% переплетов из хвойных пород дерева; глухих: сложных	197,50	169,09	0,01	-	28,40	12,47
05-01-033-19	Реставрация до 50% переплетов из хвойных пород дерева; створных: простых и средней сложности	179,05	153,23	0,01	-	25,81	11,30
05-01-033-20	Реставрация до 50% переплетов из хвойных пород дерева; створных: сложных	212,54	179,13	0,01	-	33,40	13,21
05-01-033-21	Реставрация более 50% переплетов из хвойных пород дерева; глухих: простых и средней сложности	180,00	154,18	0,01	-	25,81	11,37
05-01-033-22	Реставрация более 50% переплетов из хвойных пород дерева; глухих: сложных	242,37	208,96	0,01	-	33,40	15,41
05-01-033-23	Реставрация более 50% переплетов из хвойных пород дерева; створных: простых и средней сложности	207,45	179,13	0,01	-	28,31	13,21
05-01-033-24	Реставрация более 50% переплетов из хвойных пород дерева; створных: сложных	244,87	208,96	0,01	-	35,90	15,41

Таблица 05-01-034. Воссоздание и реставрация сосновых тумбочек к оконным и дверным проемам

Измеритель: **1 шт.**

05-01-034-01	Воссоздание сосновых тумбочек к оконным и дверным проемам	121,77	27,53	0,01	-	94,23	2,03

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-034-02	Реставрация сосновых тумбочек к оконным и дверным проемам: до 50%	83,20	36,07	0,01	-	47,12	2,66
05-01-034-03	Реставрация сосновых тумбочек к оконным и дверным проемам: более 50%	107,53	46,38	0,01	-	61,14	3,42

Таблица 05-01-035. Воссоздание и реставрация подоконных досок по старому образцу

Измеритель: **1 м2 подоконной доски**

05-01-035-01	Воссоздание и реставрация подоконных досок по старому образцу из хвойных пород дерева: воссоздание	504,07	357,08	0,15	-	146,84	22,60
05-01-035-02	Воссоздание и реставрация подоконных досок по старому образцу из хвойных пород дерева: реставрация до 50%	259,95	184,86	0,07	-	75,02	11,70
05-01-035-03	Воссоздание и реставрация подоконных досок по старому образцу из хвойных пород дерева: реставрация более 50%	326,49	228,78	0,10	-	97,61	14,48
05-01-035-04	Воссоздание и реставрация подоконных досок по старому образцу, дубовых: воссоздание	827,67	466,73	0,20	-	360,74	29,54
05-01-035-05	Воссоздание и реставрация подоконных досок по старому образцу, дубовых: реставрация до 50%	421,63	241,11	0,10	-	180,42	15,26
05-01-035-06	Воссоздание и реставрация подоконных досок по старому образцу, дубовых: реставрация более 50%	535,86	298,62	0,13	-	237,11	18,90
05-01-035-07	Воссоздание и реставрация подоконных досок по старому образцу из ценных пород дерева: воссоздание	509,12	500,07	0,21	-	8,84	31,65
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта *(М3)*					0,069	
05-01-035-08	Воссоздание и реставрация подоконных досок по старому образцу из ценных пород дерева: реставрация до 50%	265,45	258,33	0,10	-	7,02	16,35
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта *(М3)*					0,034	
05-01-035-09	Воссоздание и реставрация подоконных досок по старому образцу из ценных пород дерева: реставрация более 50%	327,70	319,95	0,14	-	7,61	20,25
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта *(М3)*					0,045	

07. Реставрация и воссоздание конструкций лестниц и крылец

Таблица 05-01-036. Реставрация лестниц и крылец

Измеритель: **1 м2 развернутой поверхности**

05-01-036-01	Реставрация лестниц и крылец; сосновых: до 50%	174,99	124,76	0,01	-	50,22	10,60
05-01-036-02	Реставрация лестниц и крылец; сосновых: более 50%	214,09	149,71	0,01	-	64,37	12,72

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-036-03	Реставрация лестниц и крылец; сосновых: чердачных лестниц, реставрация до 50%	115,37	87,33	0,05	-	27,99	7,42
05-01-036-04	Реставрация лестниц и крылец; дубовых: до 50%	302,40	174,67	0,01	-	127,72	14,84
05-01-036-05	Реставрация лестниц и крылец; дубовых: более 50%	373,20	209,62	0,01	-	163,57	17,81

Таблица 05-01-037. Воссоздание лестниц и крылец

Измеритель: **1 м2 развернутой поверхности**

05-01-037-01	Воссоздание лестниц и крылец: сосновых	364,89	213,95	0,51	-	150,43	16,90
05-01-037-02	Воссоздание лестниц и крылец: дубовых	687,74	300,04	0,27	-	387,43	23,70

Таблица 05-01-038. Установка вновь изготовленных деревянных лестниц и крылец

Измеритель: **1 пог.м конструкции**

05-01-038-01	Установка вновь изготовленных деревянных лестниц и крылец	80,31	39,25	-	-	41,06	3,10

Таблица 05-01-039. Снятие старых многослойных трудноудаляемых покрасок методом обжига с оконных рам и дверных полотен

Измеритель: **1 м2 развернутой поверхности**

05-01-039-01	Снятие старых многослойных трудноудаляемых покрасок методом обжига: с дверных полотен	97,88	91,15	6,73	-	-	7,20
05-01-039-02	Снятие старых многослойных трудноудаляемых покрасок методом обжига: с оконных рам	154,16	151,92	2,24	-	-	12,00

08. Разные работы

Таблица 05-01-040. Временное подкружаливание оконных перемычек, обеспечивающее сохранность существующих форм

Измеритель: **1 стойка**

05-01-040-01	Временное подкружаливание оконных перемычек, обеспечивающее сохранность существующих форм: высотой стоек до 4,0 м	26,75	26,75	-	-	-	2,41
05-01-040-02	Временное подкружаливание оконных перемычек, обеспечивающее сохранность существующих форм: высотой стоек до 12,0 м	33,30	33,30	-	-	-	3,00

Таблица 05-01-041. Временное крепление просевших сводов при расслоившейся кладке свода

Измеритель: **1 стойка крепления**

05-01-041-01	Временное крепление просевших сводов при расслоившейся кладке свода: высотой стоек до 4,0 м	49,95	49,95	-	-	-	4,50
05-01-041-02	Временное крепление просевших сводов при расслоившейся кладке свода: высотой стоек до 12,0 м	74,37	74,37	-	-	-	6,70

Таблица 05-01-042. Зондаж дощатых полов с основанием

Измеритель: **1 зондаж площадью до 1 м2**

05-01-042-01	Зондаж дощатых полов с основанием: глубиной до 15 см	23,66	23,66	-	-	-	2,01
05-01-042-02	Зондаж дощатых полов с основанием: глубиной до 30 см	48,73	48,73	-	-	-	4,14
05-01-042-03	Зондаж дощатых полов с основанием: глубиной до 50 см	70,62	70,62	-	-	-	6,00

Таблица 05-01-043. Заделка зондажных окон дощатого пола

Измеритель: **1 зондаж площадью до 1 м2**

05-01-043-01	Заделка зондажных окон дощатого пола	78,86	78,86	-	-	-	6,70

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 05-01-044. Воссоздание профилированных столярных тяг из древесины хвойных пород							
	Измеритель: **1 м2 лицевой развернутой поверхности**						
05-01-044-01	Воссоздание профилированных столярных тяг из древесины хвойных пород при количестве заготовок в тяге: 1 заготовка	245,89	245,89	-	-	-	16,75
05-01-044-02	Воссоздание профилированных столярных тяг из древесины хвойных пород при количестве заготовок в тяге: 2 заготовки	474,90	474,90	-	-	-	32,35
05-01-044-03	Воссоздание профилированных столярных тяг из древесины хвойных пород при количестве заготовок в тяге: 3 заготовки	640,78	640,78	-	-	-	43,65
05-01-044-04	Воссоздание профилированных столярных тяг из древесины хвойных пород при количестве заготовок в тяге: 4 заготовки	800,06	800,06	-	-	-	54,50
05-01-044-05	Воссоздание профилированных столярных тяг из древесины хвойных пород при количестве заготовок в тяге: 5 заготовок	990,90	990,90	-	-	-	67,50
05-01-044-06	Воссоздание профилированных столярных тяг из древесины хвойных пород при количестве заготовок в тяге: 6 заготовок	1 159,72	1 159,72	-	-	-	79,00
05-01-044-07	Воссоздание профилированных столярных тяг из древесины хвойных пород при количестве заготовок в тяге: 7 заготовок	1 372,58	1 372,58	-	-	-	93,50
Таблица 05-01-045. Устройство деревянных каркасов							
	Измеритель: **1 м2 каркаса**						
05-01-045-01	Устройство каркасов сосновых под облицовку: по стенам	177,23	77,68	0,02	-	99,53	6,60
05-01-045-02	Устройство каркасов сосновых под облицовку: по потолкам	192,77	93,22	0,02	-	99,53	7,92
	Измеритель: **1 пог.м конструкций каркаса**						
05-01-045-03	Устройство несущих сосновых каркасов	98,07	59,91	0,01	-	38,15	5,09
Таблица 05-01-046. Остекление оконных переплетов и дверных полотен и выемка стекол							
	Измеритель: **1 м фальца**						
05-01-046-01	Выемка стекол из переплетов: прямолинейных	6,47	6,47	-	-	-	0,55
05-01-046-02	Выемка стекол из переплетов: криволинейных	12,95	12,95	-	-	-	1,10
	Измеритель: **1 м2 остекления**						
05-01-046-03	Остекление оконных переплетов и дверных полотен; прямолинейных с небольшим количеством членений: стеклом толщиной 2-3 мм	21,09	15,89	-	-	5,20	1,35
(101-9882)	Стекло оконное *(М2)*					1,15	
05-01-046-04	Остекление оконных переплетов и дверных полотен; прямолинейных с небольшим количеством членений: стеклом толщиной 4-5 мм	24,74	19,54	-	-	5,20	1,66
(101-9882)	Стекло оконное *(М2)*					1,15	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-046-05	Остекление оконных переплетов и дверных полотен; криволинейных с небольшим количеством членений и прямолинейных с большим количеством членений: стеклом толщиной 2-3 мм	43,23	35,93	-	-	7,30	2,65
(101-9882)	Стекло оконное *(М2)*					1,2	
05-01-046-06	Остекление оконных переплетов и дверных полотен; криволинейных с небольшим количеством членений и прямолинейных с большим количеством членений: стеклом толщиной 4-5мм	50,01	42,71	-	-	7,30	3,15
(101-9882)	Стекло оконное *(М2)*					1,2	
05-01-046-07	Остекление оконных переплетов и дверных полотен; криволинейных с большим количеством членений: стеклом толщиной 2-3 мм	59,93	51,35	-	-	8,58	3,25
(101-9882)	Стекло оконное *(М2)*					1,35	
05-01-046-08	Остекление оконных переплетов и дверных полотен; криволинейных с большим количеством членений: стеклом толщиной 4-5мм	70,20	61,62	-	-	8,58	3,90
(101-9882)	Стекло оконное *(М2)*					1,35	

Приложение 1

Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.	Оплата труда рабочих, управляющих машинами, руб.
1	2	3	4	5
маш-030201	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т	маш/ч	0,76	-
маш-330206	Дрели электрические	маш/ч	0,70	-
маш-331441	Рубанки электрические	маш/ч	0,60	-
маш-331442	Лобзики электрические	маш/ч	0,65	-
маш-331531	Пилы дисковые электрические	маш/ч	0,76	-
маш-331532	Пилы электрические цепные	маш/ч	1,34	-
маш-888882	Лампы паяльные	маш/ч	1,87	-

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	7 570,00
101-0589	Масла креозотовые	т	2 590,00
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	8 600,00
101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350б	м2	6,37
101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б	м2	4,76
101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	16 100,00
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	52,10
101-1656	Гвозди отделочные	т	13 200,00
101-1671	Закрепы металлические	кг	25,60
101-1705	Пакля пропитанная	кг	11,00
101-1814	Клей столярный сухой	кг	17,50
101-1825	Олифа натуральная	кг	26,70
101-1932	Войлок строительный толщиной 15 мм	м2	26,00
101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	17,00
102-0009	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см I сорта	м3	563,00
102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта	м3	476,00
102-0012	Лесоматериалы круглые хвойных пород. Подтоварник длиной 3-6.5 м, диаметром 6-13 см	м3	414,00
102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	2 970,00
102-0031	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более I сорта	м3	2 380,00
102-0039	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более I сорта	м3	1 900,00
102-0052	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м3	1 860,00
102-0055	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм I сорта	м3	2 800,00
102-0056	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	2 000,00
102-0059	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта	м3	2 500,00
102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	2 250,00

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
102-0073	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 25 мм III сорта	м3	665,00
102-0079	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более I сорта	м3	1 340.00
102-0083	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	2 500,00
102-0087	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм I сорта	м3	2 100,00
102-0099	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 150 мм и более I сорта	м3	1 830.00
102-0105	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм III сорта	м3	1 640,00
102-0111	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм I сорта	м3	2 100,00
102-0115	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм I сорта	м3	2 200,00
102-0119	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта	м3	2 000,00
102-0121	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	1 500,00
102-0298	Пластины хвойных пород 1 сорта	м3	1 400,00
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	140,00
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м3	5 100.00
404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	2 492,10
407-0001	Глина	м3	107,00
409-9001	Шлак	м3	77,30
888-0020	Портландцемент бездобавочный М400, в таре	кг	0,77
888-0045	Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе «Биски»	кг	7,00
888-0140	Войлок строительный	кг	10,40
888-0299	Клей казеиновый	кг	56,80
888-0304	Гвозди проволочные	кг	12,30
888-0316	Бруски дубовые 30 мм I сорта	м3	6 600,00
888-0319	Гвозди толевые круглые 2,0х25 мм	кг	11,05
888-0361	Шурупы стальные	кг	12,20
888-0392	Битумы нефтяные строительные БН-70/30	кг	1,58
888-0413	Гипсовые вяжущие, марка Г 5 в таре	кг	1,25
888-0449	Гвозди строительные	кг	9,36

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть **3**
01. Разборка деревянных конструкций **6**
Таблица 05-01-001. Разборка конструктивных элементов крыши 6
Таблица 05-01-002. Разборка деревянных конструкций стен и перегородок 6
Таблица 05-01-003. Разборка конструкций перекрытий 6
Таблица 05-01-004. Разборка конструкций лестниц и крылец 7
Таблица 05-01-005. Разборка заполнения проемов 7
02. Реставрация и воссоздание конструкций стен и перегородок **7**
Таблица 05-01-006. Замена стульев из бревен под стенами деревянных зданий 7
Таблица 05-01-007. Замена отдельных поврежденных мест в бревенчатых стенах 8
Таблица 05-01-008. Замена пришедших в негодность венцов в рубленных стенах и воссоздание рубленных стен 8
Таблица 05-01-009. Замена пришедших в негодность элементов каркасных стен 8
Таблица 05-01-010. Укрепление стен сжимами и установка подкосов к стенам 9
Таблица 05-01-011. Замена отдельных мест обшивки деревянных стен, ветровых досок и наличников 9
Таблица 05-01-012. Реставрация и воссоздание панелей и откосов без отделки поверхностей 9
Таблица 05-01-013. Замена профилированных обшивных карнизов 11
Таблица 05-01-014. Замена отдельных поврежденных участков деревянных колонн 11
03. Реставрация и воссоздание конструкций полов **12**
Таблица 05-01-015. Перестилка полов, сплачивание сохранившихся полов, замена отдельных досок в полах 12
Таблица 05-01-016. Воссоздание и реставрация сосновых профилированных деталей (плинтусов, галтелей, наличников, поручней) 12
Таблица 05-01-017. Настилка вновь дощатых полов по старому образцу и черных полов 13
Таблица 05-01-018. Смена лаг 13
04. Реставрация и воссоздание конструкций перекрытий **13**
Таблица 05-01-019. Замена поврежденных накатов, подшивки и утепления 13
Таблица 05-01-020. Замена отдельных повреждении мест и усиление деревянных балок перекрытий 13
Таблица 05-01-021. Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по кирпичным и деревянным стенам 14
05. Реставрация и воссоздание конструкций крыши **15**
Таблица 05-01-022. Замена отдельных повреждений элементов стропильных конструкций скатных крыш (одно-двух и многоскатных мансардных, вальмовых, полувальмовых щипцовых, многощипцовых) 15
Таблица 05-01-023. Воссоздание стропильных конструкций скатных крыш (одно-, двух- и многоскатных, мансардных и вальмовых, полувальмовых, щипцовых, многощипцовых) 15
Таблица 05-01-024. Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях глав, куполов, шатров, конусов и башен 16
Таблица 05-01-025. Воссоздание стропильных конструкций глав, шатров, конусов и башен 16
Таблица 05-01-026. Смена обрешетки крыш 16
06. Реставрация и воссоздание конструкций проемов **17**
Таблица 05-01-027. Замена негодных частей оконных и дверных сосновых коробок 17
Таблица 05-01-028. Воссоздание и установка сосновых оконных и дверных коробок и колод по старым образцам 17
Таблица 05-01-029. Реставрация дверных и оконных коробок 18
Таблица 05-01-030. Реставрация глухих дверей и тамбуров (без отделки поверхностей) 19
Таблица 05-01-031. Воссоздание и навеска дверных полотен по старым образцам 21
Таблица 05-01-032. Воссоздание оконных переплетов по старым образцам с установкой и навеской на петли 22
Таблица 05-01-033. Реставрация оконных переплетов 24
Таблица 05-01-034. Воссоздание и реставрация сосновых тумбочек к оконным и дверным проемам 25
Таблица 05-01-035. Воссоздание и реставрация подоконных досок по старому образцу 26
07. Реставрация и воссоздание конструкций лестниц и крылец **26**
Таблица 05-01-036. Реставрация лестниц и крылец 26
Таблица 05-01-037. Воссоздание лестниц и крылец 27
Таблица 05-01-038. Установка вновь изготовленных деревянных лестниц и крылец 27
Таблица 05-01-039. Снятие старых многослойных трудноудаляемых покрасок методом обжига с оконных рам и дверных полотен 27
08. Разные работы **27**
Таблица 05-01-040. Временное подкружаливание оконных перемычек, обеспечивающее сохранность существующих форм 27
Таблица 05-01-041. Временное крепление просевших сводов при расслоившейся кладке свода 27
Таблица 05-01-042. Зондаж дощатых полов с основанием 27
Таблица 05-01-043. Заделка зондажных окон дощатого пола 27
Таблица 05-01-044. Воссоздание профилированных столярных тяг из древесины хвойных пород 28
Таблица 05-01-045. Устройство деревянных каркасов 28
Таблица 05-01-046. Остекление оконных переплетов и дверных полотен и выемка стекол 28
Приложение 1 ..... **30**

Отпечатано: ООО «Паблик Про»
193168, г. Санкт-Петербург, а/я 9
Тел. (812) 946-16-42
Тираж 35

gost.e-ecolog.ru