ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-3-10.85

Механизированная мойка для грузовых автомобилей на 2 поста

АЛЬБОМ У

Сметная документация

Нф 1252/05

цена 5-70

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать 19 II 1986 г.
Заказ Г-562 Тираж 450

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-3-10.85

Механизированная мойка для грузовых автомобилей
на 2 поста

АЛЬБОМ У

Сметная документация

Стоимость

Общая	120,08 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	102,88 тыс.руб.
1м3 здания	41,86 руб.
На 1 автомобиль	3638,79 "

Разработан
институтом"Гипроавтотранс"
(Воронежский филиал)

Утвержден
и введен в действие
Минавтотрансом РСФСР
от 16.05.1984г.
Протокол №32

Директор	Н.И.Хамин
Главный инженер проекта	В.И.Якименко
Начальник отдела	В.В.Королев

СОДЕРЖАНИЕ

№№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3
	Пояснительная записка	4
Объектн. смета №I	Механизированная мойка для грузовых автомобилей на 2 поста	5
	Сводка объемов и стоимости работ для Т=-30°С	I0
I	Общестроительные работы при Т=-30°С,-20°С	I6
Iа	Общестроительные работы при Т=-40°С	93
Iб	Общестроительные работы при Т=-30°С и снеговой нагрузке I50 кг/м2	I30
	Калькуляции стоимости сборных железобетонных изделий	
2	Вентиляция при Т=-30°С	I4I
2а	Вентиляция при Т=-40°С	I54
2б	Вентиляция при Т=-20°С	I56
3	Отопление при Т=-30°С,-20°С	I60
3а	Отопление при Т=-40°С	I64
4	Тепловой пункт при ТО-20°С,-30°С	I67
4а	Тепловой пункт при Т=-40°С	I74
5	Теплоснабжение системы установок при Т=-30°С,-20°С	I77
5а	Теплоснабжение систем установок	I83
5б	Теплоснабжение систем установок при Т=-30°С(вариант У1÷У6 с осевыми вентиляторами)	I88
5в	Теплоснабжение систем установок при Т=-40°С (вариант У1÷У6 с осевыми вентиляторами)	I9I
6	Водопровод хозяйственно-производственный (вариант I)	I94

I	2	3
6а	Водопровод хозяйственно-питьевой (вариант II)	200
6б	Водопровод производственный (вариант II)	206
7	Горячее водоснабжение (вариант I - система с температурой воды T= 65°C)	2I0
7а	Горячее водоснабжение (вариант I система с температурой воды T= 20°C)	2I4
7б	Горячее водоснабжение (вариант II система с температурой воды T=65°C)	2I7
7в	Горячее водоснабжение(вариант II смстема с температурой воды T=20°C)	22I
8	Оборотное водоснабжение	224
9	Канализация хозяйственно-бытовая	227
I0	Канализация производственная	230
II	Канализация дождевая	233
I2	Канализация шламосодержащих вод	236
I3	Электроосвещение	24I
I4	Силовое электрооборудование	249
I5	КИП и автоматика	260
I6	КИП и автоматика теплового пункта (вариант I)	270
I6а	КИП и автоматика теплового пункта (вариант II)	274
I7	Слаботочные устройства	278
I8	Технологические трубопроводы	283
I9	Технологическое оборудование	287
20	Оборудование реагентного хозяйства	292
	Ведомость потребности в производственных ресурсах	296

503-9-10.85 (У)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту механизированной мойки на 2 поста составлена в соответствии с инструкцией СН227-82 по сметным нормам и ценам, введенным в действие с I января 1984г.

Сметная документация определена:

- на общестроительные работы по сборникам ЕРЕР-84 для Московской области в базисных ценах I-го территориального района (подрайон I) и сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и ж/б изделия, утвержденные Мособлисполкомом.
- Стоимость оборудования определена по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с I.OI.82г. с учетом транспортных, заготовительно-складских расходов в действующих наценок снабженческо-сбыточных и комплектующих организаций.
- Монтаж оборудования определен по сборникам расценок на монтаж оборудования.

При определении сметной стоимости приняты:

Накладные расходы на строительные работы - I6,5%

Накладные расходы на сантехнические работы - I3,3%

Накладные расходы на металлоконструкции - 8,6%

Плановые накопления - 8%

Потребность в производственных ресурсах определена по СНиП часть IУ.1983г.

Начальник отдела В.В.Королев

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	I20,08 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-"-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
Расчетную единицу I автомобиль	3638,9 руб.
Iм2 общей площади здания	267,44 "
Iм3 объема здания	4I,87 "

№№ пп	№ смет (сметн. расчет.)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборуд. мебели и инвент.	прочих затрат	Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	Нормат. условн. чист. продукции	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоим. един. изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I	Общестроительные работы при Т=-30°С	6I,62	-	-	-	6I,62	-	-	-	м3	2868	2I,48
2	Ia	Общестроительные работы при Т=-40°С	64,29	-	-	-	64,29	-	-	-	"	-"-	22,42
3	Iб	Общестроительные работы при снеговой нагрузке I50 кг/м2 и Т=-30°С	6I,84	-	-	-	6I,84	-	-	-	"	-"-	2I,56
4	2	Вентиляция при Т=-30°С	I8,85	-	-	-	I8,85	-	-	-	"	2868	6,57

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
5	2а	Вентиляция при Т=-40°С	I9,09	-	-	-	I9,09	-	-	-		-"-	6,66
6	2б	Вентиляция(вариант УI+У6 с осевыми вентиляторами)	23,23	-	-	-	23,23	-	-	-		-"-	8,I0
7	3	Отопление при Т=-30°С	2,I0	-	-	-	2,I0	-	-	-		-"-	0,73
8	3а	Отопление при Т=-40°С	2,3I	-	-	-	2,3I	-	-	-		-"-	0,8I
9	4	Тепловой пункт при Т=-30°С,-20°С	I,76	-	0,4I	-	2,I7	-	-	-		-"-	0,76
I0	4а	Тепловой пункт при Т=-40°С	I,77	-	0,4I	-	2,I8	-	-	-		-"-	0,76
II	5	Теплоснабжение систем установок при Т=-30°С,-20°С	2,33	-	0,67	-	3,00	-	-	-		-"-	I,05
I2	5а	Теплоснабжение систем установок при Т=-40°С	2,30	-	0,67	-	2,97	-	-	-		-"-	I,04
I3	5б	Теплоснабжение при Т=-30°С (вариант УI+У6 с осевыми вентиляторами)	2,35	-	0,67	-	3,02	-	-	-		-"-	I,05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I4	4 5в	Теплоснабжение при Т⊖-40 С (вариант УI-У6 с осевыми вентиляторами)	2,I5	-	0,67	-	2,82	-	-	-		-"-	0,98
I5	6	Хозяйственно-производственный водопровод (вариант I)	I,48	-	-	-	I,48	-	-	-		-"-	0,52
I6	6а	Хозяйственно-питьевой водопровод(вариант II)	I,30	-	-	-	I,30	-	-	-		-"-	0,46
I7	6б	Производственный водопровод(вариант II	0,47	-	-	-	0,47	-	-	-		2868	0,I6
I8	7	Горячее водоснабжение (Вариант I - система с Т=-65°С)	0,46	-	-	-	0,46	-	-	-		-"-	0,I6
I9	7а	Горячее водоснабжение (вариант I система с Т=-20°С)	0,24	-	0,08	-	0,32	-	-	-		-"-	0,II
20	7б	Горячее водоснабжение (Вариант II-система с Т=65°С)	0,46	-	-	-	0,46	-	-	-		2868	0,I6
2I	7в	Горячее водоснабжение (Вариант II - система с Т=20°С)	0,23	-	-	-	0,23	-	-	-		-"-	0,08
22	8	Оборотное водоснабжение	0,58	-	-	-	0,58	-	-	-		-"-	0,20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
23	9	Канализация хозяйственно-бытовая	0,35	-	-	-	0,35	-	-	-	м3	2868	0,I2
24	I0	Канализация производственная	0,38	-	-	-	0,38	-	-	-	"	-"-	0,I3
25	II	Канализация дождевая	0,25	-	-	-	0,25	-	-	-	"	-"-	0,09
26	I2	Канализация шламосодержащих вод	I,I3	2,95	0,80	-	4,88	-	-	-	"	-"-	I,70
27	I3	Электроосвещение	-	3,0	0,I4	-	3,I4	-	-	-	"	-"-	I,09
28	I4	Силовое электрооборудование	-	2,46	0,70	-	3,I6	-	-	-	"	-"-	I,I0
29	I5	КИП и автоматика	-	I,75	I,62	-	3,37	-	-	-	"	-"-	I,I8
30	I6	КИП и автоматика теплового пункта(вариант I)	-	0,08	0,09	-	0,I7	-	-	-	"	-"-	0,06
3I	I6а	КИП и автоматика теплового пункта(вариант II)	-	0,I2	0,II	-	0,23	-	-	-	"	-"-	0,08
32	I7	Слаботочные устройства	-	0,20	0,II	-	0,3I	-	-	-	"	-"-	0,II
33	I8	Технологические трубопроводы	-	0,24	-	-	0,24	-	-	-	"	-"-	0,08
34	I9	Технологическое оборудование	-	0,67	8,35	-	9,02	-	-	-	"	-"-	3,I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
35	20	Оборудование реагентной	-	0,24	4,3I	-	4,55	-	-	-	м3	2868	I,59
		Итого по объектной смете											
		При Т=-30°С	9I,29	II,59	I7,2	-	I20,08	-	-	-	м3	2868	4I,86
		При Т=-40°С	94,39	II,59	I7,20	-	I23,I8	-	-	-	"	-"-	42,93
		При снеговой нагрузке I50 кг/м2 и Т=-30°С	9I,05	II,59	I7,2	-	II9,84	-	-	-	"	-"-	4I,79

Главный инженер проектной организации В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Якименко

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы Э.А.Воробьева

Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

С В О Д К А

Объемов и стоимости работ по объектной смете № I на механизированную мойку для грузовых автомобилей на 2 поста

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость руб. прямые затраты	Накладные расходы %	Накладные расходы сумма	Плановые накоплен.% от стоим. по графам 5,7	Всего по графам 5,7,8	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	в накл. расх.% от суммы по графам I0,II	В плановых накопл. % от стоим. по графам I0,II	Всего по данным графам I0,II, I2,I3	Удельный вес стоим. констр. элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / Стоимость един. изм. в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I. Общестроительные работы													
	А. Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	779	523	I6,5	86	49	658	-	-	-	-	-	0,6 / 0,8
2	Фундаменты	м3	72	3890	I6,5	642	363	4895	-	-	-	-	-	4,8 / 68,0
3	Подземное хозяйство	м2	378,7	2991 / 54	I6,5 / 8,6	490 / 5	278 / 5	3759 / 64	-	-	-	-	-	3,7 / 9,9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Итого по подземной части		-	7404	-	I2I8	690	93I2	-	-	-	-	-	9,I
	Б.Надземная часть													
4	Каркас	м3	26,9	4094 486	I6,5 8,6	637 42	378 42	5I09 570	-	-	-	-	-	5,0 I89,9
5	Стены	м3	I66,6	I4I39 924	I6,5 8,6	2259 79	I3I2 80	I77I0 I083	-	-	-	-	-	I7,4 I06,3
6	Перекрытие	м2	67,5	889	I6,5	I47	83	III9	-	-	-	-	-	I,I I6,6
7	Металлоконструкции	тн	2,7	I56I	8,6	I34	I36	I83I	-	-	-	-	-	I,0 678,I
8	Покрытие	м2	360	8400	I6,5	I386	783	I0569	-	-	-	-	-	I0,4 29,4
9	Кровля	м2	362	I48I	"	244	I38	I863	-	-	-	-	-	I,8 5,I
I0	Перегородки	м2	274,3	2348 I9	I6,5 8,6	386 2	2I9 2	2953 23	-	-	-	-	-	2,9 I0,8
II	Полы	м2	36I,44	22I5	I6,5	365	206	2786	-	-	-	-	-	2,7 7,7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	Проемы													
	а)Оконные	м2	54	I0II	I6,5	I67	94	I272	-	-	-	-	-	I,2 23,6
	б)Витражи	"	5,2	57 53	I6,5 8,6	6 5	5 3	68 63	-	-	-	-	-	0,I I3,08
	в)Дверные	"	I2,96	479	I6,5	79	45	603	-	-	-	-	-	0,6 46,5
	г)Ворота	"	58,56	I408 I042	I6,5 8,6	I50 90	I25 9I	I683 I223	-	-	-	-	-	I,7 28,7
I3	Отделочные работы	"	I377	3I78	I6,5	524	296	3998	-	-	-	-	-	3,8 2,9
I4	Прочие работы	м3	2868	587	I6,5	97	55	739	-	-	-	-	-	0,7 0,3
	Итого по надземной части			4I847	-	658I	3875	52303	-	-	-	-	-	50,4
	Итого по А+Б			4925I	-	7799	4565	6I6I5	-	-	-	-	-	59,5
	II.Санитарно-технические работы													
I5	Вентиляция	м3	2668	I6478	I3,3 I6,5 80	977	I397	I8852	-	-	-	-	-	I8,5 6,6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	Отопление	мЗ	2868	I7I0	I3,3 I6,5	235	I56	2I0I	-	-	-	-	-	2,I 0,7
I7	Тепловой пункт	"	"	I4I9	I3,3 I6,5 80	2I7	I3I	I767	-	-	-	-	-	I,7 0,6
I8	Теплоснабжение установок	"	"	I880	I3,3 I6,5	282	I73	2335	-	-	-	-	-	2,3 0,8
I9	Водопровод (вариант I)	"	"	II95	I3,3 I6,5	I77	II0	I482	-	-	-	-	-	I,5 0,5
20	Горячее водоснабжение (вариант I, при Т=65°С)	"	"	368	I33,3 I6,5	56	34	458	-	-	-	-	-	0,4 0,2
2I	Оборотное водоснабжение	"	"	473	I3,3 I6,5	66	43	582	-	-	-	-	-	0,6 0,2
22	Канализация производственная	"	"	308	I3,3 I6,5	42	28	378	-	-	-	-	-	0,4 0,I
23	Канализация хозяйственно-бытовая	"	"	283	I3,3 I6,5	38	26	347	-	-	-	-	-	0,3 0,I
24	Канализация дождевая	"	"	206	I3,3 I6,5	28	I9	253	-	-	-	-	-	0,2 0,I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25	Канализация шламосодержащих вод	м3	2868	3559 873	80 I6,5 8,6	2I3 75	302 76	4074 948	-	-	-	-	-	4,0 I,4
	Итого по II			27879	-	233I	24I9	32629	-	-	-	-	-	32,0
	III.Электромонтажные работы													
26	Электроосвещение	"	2868	2607	87	I73	223	3003	-	-	-	-	-	3,0 I,0
27	Силовое электрооборудование	"	"	I935	"	346	I82	2463	-	-	-	-	-	2,4 0,9
28	КИП и автоматика	"	"	I322	80;87	296	I29	I747	-	-	-	-	-	I,7 0,6
29	КИП и автоматика теплового пункта	"	"	65	80	I8	6	89	-	-	-	-	-	0,I -
30	Слаботочные устройства	"	"	I5I	80;87	30	I4	I95	-	-	-	-	-	0,2 0,I
	Итого по III			6080	-	863	554	7497	-	-	-	-	-	7,4
	IУ.Технологическое оборудование													
3I	Технологические трубопроводы	м3	"	I67	I6,5 80	58	I8	243	-	-	-	-	-	0,2 0,I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
32	Технологическое оборудование	м3	2868	564	80	52	49	665	-	-	-	-	-	0,7 0,2
33	Реагентное хозяйство	"	"	I55	80	72	I8	245	-	-	-	-	-	0,2 0,I
	Итого по IУ			886	-	I82	85	II53	-	-	-	-	-	I,I
	Итого по сводке			84096		III75	7623	I02824	-	-	-	-	-	I00

Главный инженер проекта Якименко

Начальник сметного отдела Королев

Составил рук.группы Воробьева

Проверил рук.группы Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста
на общестроительные работы при Т=-30°С

Основание: чертежи №№ API+AP-8; КЖI+КЖI5, КЖИ, КМI+КМ5

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 61,62 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -"-
Показатели по смете:
Стоимость на:
расчетную единицу I автомобиль I867,27 руб.
1м2 общей площади здания I37,24 "
1м3 объема здания 2I,48 "

№№ пп	№ укр. сметных норм единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в том числе в т.ч. з/пл.	Общая стоимость руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в том числе в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		А .Подземная часть											
		I.Земляные работы											
I	I-II29 II6-2	Планировка площадей механизированным способом плотных грунтов I группы	I00м2	6,7	0-30	-	-		2	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II тб.3	Срезка растительного грунта I группы бульдозером в резерв на расстояние 50м (33,8+27,7x4)xI,I	I000м3	0,077	I59-06	-	-	I2	-	-	-
3	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I.II тб.3	Погрузка грунта в автосамосвалы I3I+I24,39x0,I5	"	0,077	I49-66	-	-	I2	-	-	-
4	ССЦч.I	Транспорт грунта на Iкм	тн	92,0	0-29	-	-	27	-	-	-
5	I-I75 22-I4 т.ч. п.I.II	Разработка грунта II группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 с погрузкой в автосамосвалы I56+I48,09x0,I6	I000м3	0,I49	I78-2I	-	-	27	-	-	-
6	ССЦч.I	Транспорт грунта на Iкм	тн	268	0-29	-	-	78	-	-	-
7	I-I95 25-2	Работа на отвале грунта II группы	I000м3	0,I49	I3-20	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-I94 I5-I	То же, грунта I группы	I000м3	0,077	I0-70	-	-	I	-	-	-
9	I-56 II-I4 т.ч. п.I.II	Разработка грунта II группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал I32+I25,47x0,I5	"	0,600	I50-82	-	-	90	-	-	-
I0	I-948 79-2 т.ч. п.3.67 п.3.72	Доработка грунта вручную в котловане I20xI,2x0,8	I00м3	0,II	II5-20	-	-	I3	-	-	-
II	I-948 80-2 т.ч. п.3.72	Разработка грунта вручную в траншеях I20x0,8	"	0,I0	96-00	-	-	I0	-	-	-
I2	I-230 29-I т.ч. п.3,48 п.I,II I-237 29-8 т.ч. п.I.II	Перемещение разработанного грунта бульдозером в резерв на 50м 33,8x0,85xI,I+27,7x4x xI,I	I000м3	0,62I	I53-48	-	-	95	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	I-256 3I-I I-267 3I-I2	Обратная засыпка грунта бульдозером с перемещением до 50м (I4,90+9,25x4)xI,I	I000м3	0,497	5I-90	-	-	26	-	-	-
I4	I-967 8I-I I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II	То же, вручную с перемещением грунта из резерва бульдозером на расстояние 50м 4I5+(33,8x0,85+27,7x4)x xI,I	"	0,I24	568-48	-	-	70	-	-	-
I5	I-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическим трамбованием	I00м3	4,97	II-60	-	-	58	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	523	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	86	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	609	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	49	-	-	-
		Итого по I разделу		-	-	-	-	658	-	-	-
		II.Фундаменты									
I6	6-I I-I	Бетонная подготовка под фундаменты из бетона М-50	м3	7,3	27-40	-	-	200	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	II-3 I-3	Песчаная подготовка под блоки	м3	I,7	I0-40	-	-	I8	-	-	-
I8	6-5 I-5	Устройство железобетонных фундаментов под колонны объемом до 3м3 из бетона М-I50	м3	36,8	38-08	-	-	I40I	-	-	-
		38,9-(27,4-26,6)xI,02									
I9	СЦч.II п.I	Стоимость арматуры А-I	т	0,63	270-00	-	-	I70	-	-	-
20	СЦч.II п.2	То же,А-II	т	2,6	278-00	-	-	723	-	-	-
2I	7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т	шт	I4	I-27	-	-	I8	-	-	-
22	7-40I 36-2	То же,массой до Iт	шт	8	I-65	-	-	I3	-	-	-
23	7-402 36-3	То же,массой до I,5т	шт	4	2-36	-	-	9	-	-	-
24	СЦММ том II п.I2-2	Стоимость блоков ФБС24.4-Т	шт	4	22-60	-	-	90	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	-"- п.I2-I2	То же,ФБС9,4,6-Т	шт	4	9-0I	-	-	36	-	-	-
26	-"- п.I2-8	То же,ФБСI2,4,3-Т	шт	5	5-83	-	-	29	-	-	-
27	-"- п.I2-I	То же,ФБС24,3,6-Т	шт	8	I7-60	-	-	I4I	-	-	-
28	-"- п.I2-II	То же,ФБС-9,3,6-Т	т	5	6-76	-	-	34	-	-	-
29	7-I5 I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6м	шт	I0	6-50	-	-	65	-	-	-
30	Сумм п.9-348	Стоимость фундаментных балок трапециодальных длиной до 6м из бетона М-200	м3	4,44	67-90	-	-	30I	-	-	-
3I	-"- п.9-352	То же,таврового сечения	м3	0,6	67-50	-	-	4I	-	-	-
32	СЦСММ тб.3.I п.I	Стоимость арматуры кл.А-I	т	0,I7	229-0	-	-	39	-	-	-
33	-"- п.3	То же,кл.А-Ш	т	0,I5	250-0	-	-	38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34	6-2 I-2 сумм п.I-3 п.I-4	Набетонка из бетона М-I50 35,9+(26,6-25,8)xI,02	м3	II,5	36-72	-	-	422	-	-	-
35	6-20 I-20	Набетонка под стены до отм.-0,I5 из бетона М I00	м3	I,86	3I-70	-	-	59	-	-	-
36	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция из цементного раствора	I00м	0,I2	86-50	-	-	I0	-	-	-
37	6-36 3-7	Устройство колодцев для анкерных болтов в фундаментах	м3	0,096	0-9I	-	-	-	-	-	-
38	6-77 9-1	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до Iм	тн	0,05	65I-00	-	-	33	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	3890	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	642	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	4532	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	363	-	-	-
		Итого по П разделу		-	-	-	-	4895	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Ш.Подземное хозяйство									
		а)Фундаменты под оборудование(ФОМ I÷ФОМ 6)									
39	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,03	43-30	-	-	45	-	-	-
40	II-II I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00	м3	I0,3	23-30	-	-	302	-	-	-
4I	6-30 3-I СЦММ п.I-3 п.I-4	Фундаменты под оборудование бетонные из бетона М-I50 объемом до 5м2 35,7+(26,6-25,8)хI,02	м3	3,I	36-52	-	-	II3	-	-	-
42	6-3I 3-2 сумм I-3 I-5	То же,бетонные из бетона М-200 объемом до 25м3 33+(27,4-25,8)хI,02	м3	29,8	34-63	-	-	I032	-	-	-
43	6-I5 I-I5 сумм I-3 I-7	Бетонный рассекатель из бетона М-300 27,8+(3I,I-25,8)хI,02	м3	6,2	33-2I	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
44	6-30 3-I сумм п.I-3 п.I-4	Бетонные набивные ступени из бетона М-I50 35,7+(26,6-25,8)хI,02	м3	0,72	36-50	-	-	26	-	-	-
45	7-204 I2-4	Укладка плит перекрытий площадью до 2-х м2	шт	2	0-90	-	-	2	-	-	-
46	сумм №8-503	Стоимость плоских плит размером до 3-х м2 из бетона М-300	м3	0,I6	60-80	-	-	I0	-	-	-
47	Сумм тб.3-I	Арматура кл.А-I	т	0,006	229	-	-	-	-	-	-
48	Сумм тб.3-I	То же,кл.А-Ш	т	0,0I04	250-0	-	-	3	-	-	-
49	-"-	То же,кл.В-I	т	0,00I2	32I-0	-	-	-	-	-	-
50	9-46 7-I	Ограждение канавы	т	0,06	58-00	-	-	3	-	-	-
5I	СЦч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,06	327-0	-	-	20	-	-	-
52	8-6I 7-5	Установка металлических решеток	т	0,I	335-00	-	-	34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
53	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,I4	355-0	-	-	50	-	-	-
54	6-85 9-9	То же, весом более 20кг	т	0,I7	329-0	-	-	234	-	-	-
55	I6-36 7-I	Прокладка трубопроводов диам.32мм	м	8	I-I4	-	-	9	-	-	-
56	II-I35 20-3	Покрытие пола из плиток керамических на цементном растворе	I00м2	0,30	4I7-0	-	-	I25	-	-	-
57	II-78 II-I2	Шлифовка горизонтальной бетонной поверхности ФОМ-6	"	0,I4	9I-I0	-	-	I3	-	-	-
58	I5-82 I4-2	Облицовка стен керамической плиткой	"	0,74	422-0	-	-	3I2	-	-	-
59	I5-6I4 I64-8	Окраска металлических изделий и труб масляной краской за 2 раза	I00м2	0,30	55-60	-	-	I7	-	-	-
60	8-27 4-7	Обмазка стен битумом за 2 раза	"	I,02	90-00	-	-	92	-	-	-
6I	6-36 3-7	Устройство колодцев для анкерных болтов в фундаментах	м3	0,I	0-9I	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
62	6-77 9-I	Установка анкерных болтов	тн	0,0I4	65I-0	-	-	9	-	-	-
63	II-3 I-3	Засыпка канавы песком	м3	25	I0-40	-	-	260	-	-	-
		Итого по"а"		-	-	-	-	27I8	-	-	-
		в т.ч.металлоконструкции		-	-	-	-	23	-	-	-
		б)Канавы и приямки									
64	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,05	43-30	-	-	2	-	-	-
65	II-II I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00	м3	0,5	29-30	-	-	I5	-	-	-
66	8-38 5-5	Стены приямков и каналов из кирпича	м3	2,3	37-90	-	-	87	-	-	-
67	34-304 55-I	Настил из рифленой стали	I0м2	0,I4	22I-0	-	-	3I	-	-	-
68	7-445 38-I0, I,8	Укладка перемычек весом до 0,3т	шт	2	0-23	-	-	-	-	-	-
69	Сумм том III п.47	Стоимость перемычек IIIP2-I5,I2,I4	шт	2	2-I2	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
70	6-84 9-8	Обрамление из уголковой стали	т	0,05	355-0	-	-	I8	-	-	-
7I	7-I99 I2-I	Укладка плит перекрытий площадью до Iм2	шт	2	0-48	-	-	I	-	-	-
72	Сумм п.8-503	Стоимость плоских плит размером до 3м2 из бетона М-200	м3	0,I	59-I6	-	-	6	-	-	-
		60,8-0,82х2									
73	Сумм то.3-I	Арматура кл.А-I	т	0,00I	229-0	-	-	-	-	-	-
74	-"-	То же,кл.А-III	т	0,0036	250-0	-	-	I	-	-	-
75	-"-	То же,кл.В-I	т	0,00I	32I-0	-	-	-	-	-	-
76	8-27 4-7	Обмазка наружных кирпичных стен битумом за 2 раза	I00м2	0,I0	90-00	-	-	9	-	-	-
		Итого по б		-	-	-	-	I74	-	-	-
		Металлоконструкции									
		в)Водоприемный колодец									
77	23-II5 I8-I	Колодцы водоприемные круглые сборные железобетонные диам.0,7м глубиной I,23м	м3	0,6	II0-00	-	-	66	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
78	СЦч.I п.8I9	Стоимость люка	шт	I	32-90	-	-	33	-	-	-
		Итого по"в"		-	-	-	-	99	-	-	-
		Итого по а+б+в		-	-	-	-	299I	-	-	-
		в т.ч.металлоконструкции		-	-	-	-	54	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%		-	-	-	-	485	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%		-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	348I	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	278	-	-	-
		Итого по Ш разделу		-	-	-	-	3759	-	-	-
		Итого по подземной части									
		Б.Надземная часть									
		I.Каркас									
79	7-32 3-2	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов при глубине заделки до 0,7м и массе колонн до 2т	шт	I2	I0-60	-	-	I27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
80	7-39 3-9	То же, при глубине заделки более 0,7м	шт	4	II-30	-	-	45	-	-	-
8I	7-40 3-II	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов при глубине заделки более 0,7м и массе колонн до 4т	шт	2	I5-80	-	-	32	-	-	-
82	СЦММ 9-6	Стоимость колонн прямоугольных из бетона М-200 длиной 6,8м объемом до 1м3 80,6-0,82х2	м3	I3,2	78-96	-	-	I034	-	-	-
83	СЦММ тб.3-I п.I к=I,I8	Арматура кл.А-I 229хI,I8	т	0,I65	270-22	-	-	45	-	-	-
84	-"- п.3	То же, А-III 250хI,I8	т	I,I38	295-0	-	-	336	-	-	-
85	-"- п.I3	Закладные детали 4I3жI,I8	т	0,I34	487-34	-	-	65	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
86	-"-	Дополнительные закладные детали 4I3xI,I8	т	0,35	487-34	-	-	I7I	-	-	-
87	СЦММ 8-6	Стоимость колонн прямоугольных из бетона 300 объемом более I до 4м3	м3	2,6	70-80	-	-	I84	-	-	-
88	СЦММ тб.3-I п.I	Арматура кл.А-I	т	0,032	229-0	-	-	7	-	-	-
89	-"- п.3	То же,А-Ш	т	0,I29	250-0	-	-	32	-	-	-
90	-"- п.I3	Закладные детали	т	0,02I	4I3-0	-	-	9	-	-	-
9I	-"- п.I3	Дополнительные закладные детали	т	0,074	4I3-0	-	-	3I	-	-	-
92	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей колонн	т	0,43	I78-0	-	-	77	-	-	-
93	7-I43 I0-3	Установка стропильных балок покрытия пролетом до I2м массой до I0т при длине плит покрытия до 6м	шт	6	I3-80	-	-	83	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
94	СЦММ п.8-40	Стоимость балок из бетона М-300 массой до 5т	м3	II,2	76-35	-	-	855	-	-	-
		78,8-0,82-I,63									
95	СЦММ тб.3-I п.I	Арматура кл.AI	т	0,06	229-0	-	-	I4	-	-	-
96	-"- п.3	То же,A-III	т	0,39	250-0	-	-	98	-	-	-
97	-"- п.6	То же,Вр-I	т	0,I53	32I-0	-	-	49	-	-	-
98	-"- п.7	То же,К7	т	0,32	443	-	-	I42	-	-	-
99	-"- п.I3	Закладные детали	т	0,072	4I3-0	-	-	30	-	-	-
I00	-"- п.I3	Дополнительные закладные детали	т	0,II	4I3-0	-	-	45	-	-	-
I0I	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,I82	I78-0	-	-	32	-	-	-
I02	9-33 4-I0	Монтаж металлических стоек фахверка	т	I,66	43-0	-	-	7I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I03	СЦч.П п.I78I	Стоимость стоек фахверка	т	I,66	2250-0	-	-	4I5	-	-	-
I04	7-290 I7-6	Установка стальных насадок	т	0,I52	358-0	-	-	54	-	-	-
I05	7-285 I7-I	Соединительные элементы	т	0,02	362-0	-	-	7	-	-	-
I06	СЦММ табл. 3-I п.I8	Металлизация соединительных элементов	"	0,02	I73-0	-	-	4	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	4094	-	-	-
		В том числе металлоконструкции	"	-	-	-	-	486	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%	"	-	-	-	-	595	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%	"	-	-	-	-	42	-	-	-
		Итого:	"	-	-	-	-	473I	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	"	-	-	-	-	378	-	-	-
		Итого по I разделу	"	-	-	-	-	5I09	-	-	-
		П.Стены									
I07	7-247 I4-I	Установка панелей наружных стен длиной до 7м, площадью до I0м2 при высоте зданий до 25м	шт	5I	I6-30	-	-	83I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I08	7-249 I4-2	То же, площадью более I0м2	шт	II	I9-40	-	-	2I3	-	-	-
I09	7-26I I4-8	Установка простеночных панелей наружных стен площадью до 5м2 при высоте зданий до 25м	"	II	II-30	-	-	I24	-	-	-
II0	Калък.I	Стоимость панелей марки ПСТ50 - II I,2	"	33	II5-62	-	-	38I5	-	-	-
III	-"- № 2	То же, марки ПСТ50 -2I I,2x6	"	I0	II5-62	-	-	II56	-	-	-
II2	-"- №3	То же, марки ПСТ50 -II I,8x6	"	7	I73-67	-	-	I2I5	-	-	-
II3	-"- №4	То же, марки ПСТ50 -33 I,2xI,5	"	3	28-55	-	-	86	-	-	-
II4	-"- №5	То же, марки ПСТ50 -33 I,2x0,75	"	4	I4-64	-	-	59	-	-	-
II5	-"- №6	То же, марки ПСТ50 - 33 I,8x0,75	"	2	2I-8I	-	-	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II6	-"- №7	То же, марки ПСТ50 -33 I,8xI,5	шт	2	42-65	-	-	85	-	-	-
II7	-"- №8	То же, марки ПСТ50 -II I,8x6,25	"	4	I80-5I	-	-	722	-	-	-
II8	-"- №9	То же, марки ПСТ50 -II I,2x6,25	"	8	I20-34	-	-	963	-	-	-
II9	26-38 8-II	Укладка утеплители из пенополистирола	м3	24,6	36-20	-	-	89I	-	-	-
I20	7-285 I7-I	Установка стыковых накладок	т	0,327	362-00	-	-	II8	-	-	-
I2I	СЦММч.I т.3-I п.I8	Металлизация соединительных деталей	т	0,327	I78-0	-	-	58	-	-	-
I22	7-709 5I-9	Устройство герметизации коробок окон и дверей мастикой	I00м	I,02	88-00	-	-	89	-	-	-
I23	7-7I2 5I-I2	Устройство солнцезащиты	"	4,74	II-I0	-	-	53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I24	7-7I4 5I-I4	Расшивка швов панелей и чеканка швов	I00м	3,90	4-85	-	-	I9	-	-	-
I25	26-3I 8-4	Утеплитель из жестких минераловатных плит	м3	0,39	35-90	-	-	I4	-	-	-
I26	СЦч.I р.IУ п.II6	Стоимость утеплителя	м3	0,38	43-60	-	-	I7	-	-	-
I27	8-30 5-I	Кладка наружных стен высотой до 4м из кирпича керамического обыкновенного	м3	5,I	34-20	-	-	I74	-	-	-
I28	8-3I 5-I тех.ч. п.I.II	То же, высотой более 4м	м3	I7,6	33-90	-	-	597	-	-	-
I29	8-36 5-4	Кладка внутренних стен высотой до 4м из кирпича обыкновенного керамического	м3	42,7	34-30	-	-	I465	-	-	-
I30	7-668 47-II-I8	Установка опорных подушек	шт	4	0-72	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3I	СЦММ ч.Ш п.I004	Стоимость подушек марки ОП5-4	шт	4	I-97	-	-	8	-	-	-
I32	7-445 38-I0-I8	Укладка перемычек весом до 0,3-х т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	шт	25	0-23	-	-	6	-	-	-
I33	7-I33 9-3-I8	То же, массой до I,5т	шт	I	I-97	-	-	2	-	-	-
I34	7-I36 9-ч-I,8	То же, массой более I,5т	шт	3	2-I3	-	-	6	-	-	-
I35	СЦММ т.Ш п.59	Стоимость перемычек марки ПП38-I5.I2.22у	шт	3	3-45	-	-	I0	-	-	-
I36	СЦММ т.Шч.45	То же, ПП2I-I2.I2.6	"	I2	0-85	-	-	I0	-	-	-
I37	-"- п.57	То же, ПП38-38, I2.22	"	2	9-82	-	-	20	-	-	-
I38	-"- п.45	То же, ПП2I-I2, I2,6	"	3	0-85	-	-	3	-	-	-
I39	-"- п.43	То же, ПП2I-I0.I2.6	"	3	0-8I	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I40	-"- п.56	То же, IIP4-36.I2.22	шт	I	7-7I	-	-	8	-	-	-
I4I	-"- п.54	То же, IIP4-29.I2.29	"	I	6-94	-	-	7	-	-	-
I42	СЦММ п 9-83	Стоимость перемычек из бетона марки 200 объемом до 0,5м3 массой до 5т длиной более 3м	м3	0-45	65-70	-	-	30	-	-	-
I43	-"- п.9-95	То же, объемом более 0,5м3	м3	I-92	63-I0	-	-	I2I	-	-	-
I44	СЦММ ч.I т.3-I п.I	Стоимость арматуры AI	т	0,I05	229-00	-	-	24	-	-	-
I45	-"- п.3	То же, A III	т	0,089	250-00	-	-	22	-	-	-
I46	-"- п.I3	Закладные детали	т	0,006	4I3-00	-	-	2	-	-	-
I47	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,006	I78-00	-	-	I	-	-	-
I48	8-I80 22-I	Установка лесов наружных для кирпичной кладки	I00м2	I,04	42-20	-	-	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I49	9-49 7-4	Монтаж рамы ворот	т	2,37	I03-00	-	-	244	-	-	-	-
I50	ч.II п.I969	Стоимость металлоконстр.	"	2,37	287-00	-	-	680	-	-	-	-
I5I	6-84 9-8	Закладные детали для крепления рам	"	0,059	355-00	-	-	2I	-	-	-	-
I52	6-77 9-I	Установка анкеров	"	0,036	65I-00	-	-	23	-	-	-	-
I53	8-59 7-3	Рядовые перемычки из арматуры AI	"	0,08	I94-00	-	-	2	-	-	-	-
I54	6-88 9-7	Кирпичные стены и перегородки	"	0,049	44I	-	-	22	-	-	-	-
I55	22-362 22-5	Дверца поливочного крана	"	0,0I3	777-00	-	-	I0	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I4I39	-	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции		-	-	-	-	924	-	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%		-	-	-	-	2I80	-	-	-	-
		Накладные расходы- 8,6%		-	-	-	-	79	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I6398	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	I3I2	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I77I0	-	-	-	-
		Ш.Перекрытие										
I56	7-2I4 I3-2--I,8	Укладка плит перекрытия при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	шт	4	9-83	-	-	39	-	-	-	-
I57	СЦММ п.8-4I8	Стоимость плит перекрытия длиной до 6м шириной до 3м массой до 5т с расчетной нагрузкой на ребро I280 кгс/м2 и на полку I340 кгс/м2 с приведенной толщиной до I2см	м2	50,6	9-27	-	-	469	-	-	-	-
I58	-"- п.8-4I7	То же, с расчетной нагрузкой на ребро I540 кгс/м2 и на полку I600 кгс/м2	м2	I6,9	9-78	-	-	I65	-	-	-	-
I59	СЦММ тб.3-I	Закладные детали	тн	0,0424	4I3-0	-	-	I8	-	-	-	-
I60	-"-	Металлизация закладных деталей	"	0,0424	I78-0	-	-	7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6I	7-204 I2-4	Укладка плит перекрытия площадью до 2м2	шт	6	0-90	-	-	5	-	-	-
I62	СЦММ п.8-508	Стоимость плоских плит площадью до 3м2 из бетона М-200	м3	0,48	60-80	-	-	29	-	-	-
I63	СЦММ тб.3-I п.I	Арматура кл.AI	т	0,002	229-0	-	-	I	-	-	-
I64	-"- п.6	То же,кл.BI	"	0,004	32I-0	-	-	I	-	-	-
I65	-"- п.3	То же,кл.AШ	"	0,032	250-0	-	-	8	-	-	-
I66	6-I73 I6-I	Монолитные участки в перекрытия из бетона М-200	м3	0,I5	42-70	-	-	6	-	-	-
I67	СЦч.П п.I0	Арматура кл.AI	т	0,005	338-0	-	-	2	-	-	-
I68	-"- п.I2	То же,кл.AШ	т	0,032	325-0	-	-	I0	-	-	-
I69	I2-287 9-4	Заполнение монолитных участок и швов плит покрытия легким бетоном	м3	2,53	35-20	-	-	89	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I70	7-288 I7-4	Установка опорных консолей РКI	т	0,08	328-0	-	-	26	-	-	-
I7I	СЦММ тб.3-I	Металлизация опорных консолей	"	0,08	I78-0	-	-	I4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	889	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	I47	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I036	-	-	-
		Плановые накопления -8%		-	-	-	-	83	-	-	-
		Итого по разделу Ш		-	-	-	-	III9	-	-	-
		IУ.Металлоконструкции									
I72	9-94 I2-I т.ч. тб.2 п.2	Укладка металлических балок перекрытия бункерной 29,2+8,7х0,I	"	2,923	30-07	-	-	88	-	-	-
I73	СЦч.П п.I906	Стоимость металлических балок	т	2,923	245-00	-	-	7I6	-	-	-
I74	8-46 7-I	Монтаж металлических лестниц	т	0,382	58-00	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I75	СЦч.II п.I975	Стоимость металлических лестниц	т	0,382	358-00	-	-	I37	-	-	-
I76	9-47 7-2 т.ч. тб.2 п.2	Монтаж металлических площадок и ограждений 46,8+I9x0,I	"	I,596	48-70	-	-	78	-	-	-
I77	СЦч.II п.I979	Стоимость металлоконструкций площадок	"	I,405	326-00	-	-	458	-	-	-
I78	СЦч.II п.I98I	То же,ограждения	"	0,I9I	327-00	-	-	62	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I56I	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%		-	-	-	-	I34	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I695	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I36	-	-	-
		Итого по разделу		-	-	-	-	I83I	-	-	-
		У. Покрытие									
I79	7-I83 II-4	Укладка плит покрытий длиной 6м площадью до 20м2 при массе строительных и подстропильных конструкций до I0т и высоте зданий до 25м	шт	20	8-02	-	-	I60	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I80	Кальк. №I	Стоимость комплексных плит марки IНГ-IАт УIТ-II0ПБН--250ПС	шт	II	327-58	-	-	3603	-	-	-
I8I	-"- №2	То же,марки IIВ3Ч-2АтУIТ--II0 ПБН-250 ПС	"	2	296-4I	-	-	593	-	-	-
I82	-"- №3	То же,марки IIВ-2АтУIТ--I I0ПБН-250ПС	"	I	333-06	-	-	333	-	-	-
I83	-"- №4	То же,марки IIВI0-2АтУIт -II0ПБН-250ПС	"	6	326-56	-	-	I959	-	-	-
I84	Сумм тб.3-I п.I3	Дополнительные закладные детали	т	0,3I2	4I3-0	-	-	I29	-	-	-
I85	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	"	0,3I2	I78-0	-	-	56	-	-	-
I86	7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	шт	9	2-43	-	-	22	-	-	-
I87	ССЦММ п.8-236	Стоимость стаканов из бетона М-200 объемом до 0,Iм3	м3	0,I2	96-20	-	-	II	-	-	-
I88	-"- п.8-237	То же,объемом более 0,Iм3	м3	0,79	75-90	-	-	60	-	-	-
I89	ССЦММ тб.3-I п.I	Арматура кл.AI	т	0,087	229-0	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I90	-"- т.п.6	То же, кл.ВI	т	0,0254	32I-0	-	-	8	-	-	-
I9I	-"- п.I3	Закладные детали	"	0,059	4I3-0	-	-	24	-	-	-
I92	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	"	0,059	I78-0	-	-	II	-	-	-
I93	I2-286 9-3	Укладка утеплителя из плитного перлитобитума в комплексных плитах (без стоимости плит)	I00м2	3,I2	I7-30	-	-	54	-	-	-
I94	I2-289 9-6 СЦ ч.I п.370 I03	Пароизоляция из одного слоя изола на битумной мастике в местах устройства швов и на плитах с отверстиями 49,9-22+47	"	0,85	74-90	-	-	63	-	-	-
I95	I2-289 9-6	То же, из одного слоя рубероида	I00м2	I,3I	49-80	-	-	65	-	-	-
I96	I2-286 9-3	Укладка утеплителя из плитного перлитобетона	"	0,98	I7-30	-	-	I7	-	-	-
I97	Пр-нт 06-I5--0I п.287 сумм стр.I2I п.3	Стоимость плитного утеплителя из перлитобитума γ =250 кг/м3 92+7,3Ix0,25xI,02	м3	I0,5	93-86	-	-	986	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I98	I2-299 I0-I	Устройство цементной стяжки по утеплителю толщ.I5мм	I00м2	0,45	5I-60	-	-	23	-	-	-
I99	7-70I 5I-I	Прокладка чернита в местах устройства швов в 2 раза(перевить) 42,3х2	"	I,38	84-60	-	-	II7	-	-	-
200	7-286 I7-I	Установка подвесок	т	0,I82	362	-	-	66	-	-	-
20I	ССЦИМ тб.3-I п.I8	Металлизация подвесок	кг	I82	0-I78	-	-	32	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	8400	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	I386	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	9786	-	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	783	-	-	-
		Итого по разд.IУ		-	-	-	-	I0569	-	-	-
		УI. Кровля									
202	I2-74 I-I-2 I2-289 9-6	Устройство кровли из двух слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем гравия 267-49,9	I00м2	3,62	2I7-I0	-	-	786	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
203	I2-280 8-5	Мелкие покрытия из оцинкованной стали (парапет)	I00м2	0,672	I92-0	-	-	I29	-	-	-
204	20-523 II-7	Стальные элементы вытяжек в кровле	м2	39,8	9-09	-	-	362	-	-	-
205	СЦ ч.Ш п.676	Стоимость металлоконструкций	кг	3I9,3	0-64	-	-	204	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I48I	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%		-	-	-	-	244	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I725	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I38	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I863	-	-	-
		УП.Перегородки									
206	8-45 5-9	Устройство неармированных перегородок из глиняного кирпича толщ.I/2 кирпича при высоте до 4м	I00м2	0,6I	472-0	-	-	283	-	-	-
207	8-46 5-9	То же,более 4м	"	I,06	457-0	-	-	484	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
208	7-626 46-2-I8	Установка железобетонных перегородок площадью до I0м2	шт	II	3-59	-	-	39	-	-	-
209	СЦММ п.8-4I2	Стоимость панелей	м2	I07,3	5-82	-	-	624	-	-	-
2I0	6-84 9-8	Обрамление отверстий в венткамерах	тн	0,020	355-00	-	-	7	-	-	-
2II	9-49 7-4	Рама обрамления герметических дверей РД-I	"	0,0476	I03-0	-	-	5	-	-	-
2I2	СЦч.I п.I969	Стоимость металлоконструкций	"	0,0476	287-00	-	-	I4	-	-	-
2I3	6-83 9-7	Соединительные изделия весом до 4кг	"	0,0478	44I	-	-	2I	-	-	-
2I4	6-84 9-8	То же,до 20кг	"	0,0252	355	-	-	9	-	-	-
2I5	7-290 I7-6	Установка надколонников	"	0,442	358-00	-	-	I58	-	-	-
2I6	I3-299 4I-3	Цинковое покрытие надколонников	м2	II,93	9-44	-	-	II3	-	-	-
2I7	СЦММ тб.3I п.п.I8	Металлизация соединительных и закладных деталей	тн	0,288	I78-00	-	-	5I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I8	26-38 8-I СЦ№ I ч.I п.II6	Утепление венткамер минераловатными плитами 35,9+43,6х0,97	м3	2,7	78-20	-	-	2II	-	-	-
2I9	I5-298 60-I	Штукатурка по сетке	I00м2	0,675	3I5-0	-	-	2I3	-	-	-
220	26-46 I0-I	Крепление тепловой изоляции	"	0,675	I7-30	-	-	I2	-	-	-
22I	I0-44 8-I	Перегородки щитовые с металлической сеткой	м2	I9,8	I-20	-	-	24	-	-	-
222	ц.Iч.Ш п.I490	Стоимость сетчатых полотен перегородок	"	I9,8	3-0I	-	-	60	-	-	-
223	ц.Iч.I п.58	Болты с гайками и шайбами	тн	0,026	573-0	-	-	I5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2348	-	-	-
		в т.ч.металлоконструкции		-	-	-	-	I9	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%		-	-	-	-	384	-	-	-
		Накладные расходы - 8,8%		-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2734	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	2I9	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2953	-	-	-
		УШ. П о л ы									
		Тип I									
224	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	2,30	43-30	-	-	I00	-	-	-
225	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-200 толщ. I20мм	м3	27,6	3I-24	-	-	862	-	-	-
		29,3+(28,2-I6,3)xI,02									
226	II-67 II-I II-68 II-2 СНМ п.I-3I п.I-29	Покрытие из бетона М-300 толщ.25мм	I00м2	2,30	II7-40	-	-	I70	-	-	-
		I23-I5,8+(33,3-29,3)2,55									
227	I3-296 40-4	Флоатирование бетонного покрытия	"	2,30	7-92	-	-	I8	-	-	-
228	II-78 II-I2	Шлифование бетонного покрытия	I00м2	2,30	9I-I0	-	-	2I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Тип 2,2а									
229	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,56	43-30	-	-	24	-	-	-
230	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщ.I00мм	м3	5,6	29-30	-	-	I64	-	-	-
23I	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие пола из бетона М-200 толщ.20мм I23-I5,8х2	I00м2	0,4I	I54-60	-	-	63	-	-	-
232	-"-	То же,из искронедающего бетона	"	0,I5	I54-60	-	-	23	-	-	-
233	I3-296 40-4	Флоатирование поверхности	"	0,56	7-92	-	-	4	-	-	-
234	II-78 II-I2	Шлифование бетонного пола	"	0,4I	9I-I0	-	-	37	-	-	-
		Тип 3									
235	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,I44	43-30	-	-	6	-	-	-
236	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщ.80мм	м3	I,I5	29-30	-	-	34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
237	II-I35 20-3	Покрытие пола керамической плитки на цементном растворе толщ.I0мм	I00м2	0,I44	4I7-00	-	-	60	-	-	-
		Тип 4									
238	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	"	0,I3	43-30	-	-	6	-	-	-
239	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщ. 80мм	м3	I,04	29-30	-	-	30	-	-	-
240	II-57-I 8-3	Устройство стяжки из керамзитобетона толщ. 20мм	I00м2	0,I3	82-60	-	-	II	-	-	-
24I	II-205 28-I	Покрытие пола линолеумом поливинилхлоридной на тканевой основе,на кумарно-каучуковой мастике КН-3	I00м2	0,I3	5I9-00	-	-	67	-	-	-
		Тип 5									
242	II-55 8-I II-56 8-2	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора толщ.40мм	"	0,56	I24-00	-	-	70	-	-	-
		70+I3,6x4									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
243	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие пола из бетона М-200 толщ.20мм I23-I5,8x2	I00м2	0,56	I54-60	-	-	87	-	-	-
244	I3-296 40-4	Флоатирование бетонного пола	"	0,56	7-92	-	-	4	-	-	-
		Тип 6									
245	II-52 7-3 СЦ№Iч.I р.4 п.I22	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на синтетическом связующем марки П50-I000.80 в обжатом состоянии толщ.50мм I6,6+I4,3xI,03	"	0,2	3I-33	-	-	6	-	-	-
246	II-I8 3- I прим.	Пароизоляция из водонепроницаемой бумаги в I слой	"	0,2	I25-00	-	-	25	-	-	-
247	II-55 8-I II-56 8-2	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 толщ.I5мм 70 - I8,6	"	0,2	56-40	-	-	II	-	-	-
248	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие из бетона М-200 толщ.25мм I2,3-I5,8	"	0,2	I07-20	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
249	I3-296 40-4	Флоатирование бетонного пола	I00м2	0,2	7-92	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2215	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	365	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2580	-	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	206	-	-	-
		Итого по разделу		-	-	-	-	2786	-	-	-
		IX.Проемы									
		а)Оконные									
250	I0-84 I4-I	Установка оконных блоков со спаренными переплетами площадью проема до 5м2	м2	I,90	2-99	-	-	6	-	-	-
25I	I0-85 I4-2	То же,до I0 м2	"	52,I	I-96	-	-	I02	-	-	-
252	СЦч.II п.I5I	Стоимость оконных блоков марки НС1-94	"	I,7	I4-80	-	-	25	-	-	-
253	-"- п.I55	То же,НС5-I24	"	26,2	I4-50	-	-	380	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
254	-"- п.256	То же,НС6-I24	м2	23,8	I2-30	-	-	293	-	-	-
255	СЦ1ч.I п.395	Приборы оконные для трехстворных окон	шт	29	I-23	-	-	36	-	-	-
256	СЦ1ч.II п.322	Стоимость наличников сечением 75х20	м	27,I	0-20	-	-	5	-	-	-
257	-"- п.324	То же,35хI5	м	I76,6	0-I2	-	-	2I	-	-	-
258	-"- п.323	То же,54хI3	м	67,04	0-I8	-	-	I2	-	-	-
259	I5-707 20I-2	Остекление оконных спаренных переплетов 3мм стеклом	I00м2	0,54	242-00	-	-	I3I	-	-	-
		Итого по "а"		-	-	-	-	IOII	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%		-	-	-	-	I67	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	II78	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	94	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I272	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) Витражи									
260	9-34 5-I	Монтаж металлоконструкций витражей	I00м2	0,052	279-00	-	-	I5	-	-	-
26I	СЦч.II п.I966	Стоимость металлоконструкций	т	0,06	629-00	-	-	38	-	-	-
262	I0-28 4-I	Установка деревянной обвязки из брусьев	м3	0,0II	II0-00	-	-	I	-	-	-
263	I5-6I4 I74-8	Масляная окраска витража	I00м2	0,052	55-60	-	-	3	-	-	-
		Итого по"б"		-	-	-	-	57	-	-	-
		в том числе									
		м /конструкций		-	-	-	-	53	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	I	-	-	-
		Накладные расходы 8,6%		-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	63	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	68	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в) дверные									
264	I0-I05 20-I I0-I40 20-I	Заполнение наружных проемов в каменных стенах дверными блоками площ.до 3м2 с прирезкой приборов I,63+I,34	м2	4,72	2-97	-	-	I4	-	-	-
265	20-I05 20-I	То же,во внутренних стенах	м2	8,24	I-63	-	-	I3	-	-	-
266	I0-I07 20-3	То же,в перегородках	м2	II,I3	2-I8	-	-	24	-	-	-
267	СЦч.II п.273 Пр-нт 07-27--0I т.3п.3 прил. п.228	Стоимость дверных блоков Д37 I4,8+2,06х0,37	м2	I4,42	I5-56	-	-	224	-	-	-
268	-"- прил.I п.23I	То же,Д38 I4,8+I,84х0,37	м2	4,95	I5-48	-	-	77	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
269	СЦч.II п.280 прил.I п.228	То же,Д53 I6,8+2,06x0,37	м2	4,72	I7-56	-	-	83	-	-	-
270	СЦч.I п.446	Стоимость скобяных изделий для однопольных дверей входных в здание	компл.	2	6-94	-	-	I4	-	-	-
27I	-"- п.448	То же,входных в помещение	"	I0	2-97	-	-	30	-	-	-
		Итого по"в"	руб.	-	-	-	-	479	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%		-	-	-	-	79	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	558	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	45	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	603	-	-	-
		Итого по разделу IX		-	-	-	-	I943	-	-	-
		г) Ворота									
272	9-49 7-4	Монтаж металлических утепленных полотен ворот	тн	3,06	I03-0	-	-	3I5	-	-	-
273	СЦч.II п.I97I	Стоимость панелей ворот с обмывкой из тонколистовой неоцинкованной стали	"	2,30	3I6-0	-	-	727	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
274	26-38 8-II	Уплотнение ворот полистирольным пенопластом	м3	I,I	36²20	-	-	48	-	-	-
275	СЦч.I р.IУ п.I68	Стоимость пенопласта ПСБ-I00	тн	0,027	I630-0	-	-	44	-	-	-
276	I3-250 29-I СЦч.I п.II,I2	Прокладка асбестового картона 2,72-(3I2x0,005-366x x0,002)xI	м2	9,0	I-89	-	-	I5	-	-	-
277	I0-28 4-I	Каркас из брусьев	м3	0,074	II0-00	-	-	8	-	-	-
278	26-69 I3-5	Утепление ворот техническим сукном	I00м2	0,II	8I-I	-	-	9	-	-	-
279	СЦч.I-69 п.825 к-I,25	Стоимость технического сукна 4,I9xI,25	м2	III	5-24	-	-	58	-	-	-
280	СЦч.I п.344	Приборы для открывания ворот	кг	262,5	0-47	-	-	I23	-	-	-
28I	СЦч.I п.363	Резиновый профиль	кг	42,4	I-62	-	-	69	-	-	-
		Итого:		-	-	-		-I408	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	60	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%		-	-	-	-	90	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I558	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I25	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I683	-	-	-
		X. Отделочные работы									
		а) Наружная отделка									
282	I3-I3I I6-4 I3-I38 I7-2	Окраска панелей за 2 раза эмалью ПФII5 по одному слою лака ПФI70	I00м2	5,06	30-63	-	-	I55	-	-	-
283	I5-20I 5I-I	Штукатурка цоколя	"	0,I0	40-50	-	-	4	-	-	-
		б)Внутренняя отделка									
284	I5-296 59-3	Отделка поверхностей потолков из ж.б.настилов и плит под окраску	"	7,2I	5-35	-	-	39	-	-	-
285	I5-256 55-5-II	Штукатурка кирпичных участков стен и перегородок	"	3,33	I-I0	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
286	I5-277 56-I	Улучшенная штукатурка откосов внутренних проемов	I00м2	0,II	2I5-00	-	-	24	-	-	-
287	I5-573 I59-8--26	Влагостойкая окраска стен	"	4,74	9I-20	-	-	432	-	-	-
288	I5-579 I59-9--26	Влагостойкая окраска потолков	"	3,87	I06-00	-	-	4I0	-	-	-
289	I5-92 I5-2	Облицовка стен керамическими плитками	"	2,54	532-00	-	-	I35I	-	-	-
290	I5-568 I59-8	Улучшенная масляная окраска по штукатурке стен и перегородок	"	0,90	76-70	-	-	69	-	-	-
29I	I5-502 I52-2	Клеевая улучшенная окраска потолков	I00м2	0,39	I2-90	-	-	5	-	-	-
292	I5-509 I53-2	Известковая окраска стен	"	3,37	3-I3	-	-	II	-	-	-
293	-"-	То же,потолков	"	2,68	3-I3	-	-	8	-	-	-
294	I5-5II I53-4	Силикатная окраска стен	"	0,38	II-90	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
295	I3-I52 I8-5 I3-II9 I5-4	Окраска металлических лестниц, стоек и насадок эмалью КЧ49 за 3 раза по 2 слоям грунтовки ФЛ-03к I7,6x3+I2x2	I00м2	0,70	76-80	-	-	54	-	-	-
296	I3-I3I I6-4 I3-I38 I7-2 т.ч. п.2.3I к-2,6	Окраска оконных блоков 2 слоями эмали ПФII5 по одному слою лака ПФ I70 8,83+I0,9x2	"	0,I04	30-63	-	-	3	-	-	-
297	-"-	То же, ворот	"	I,I7	30-63	-	-	42	-	-	-
298	I5-6I2 I64-2	Окраска металлических перегородок масляной краской за 2 раза	"	I,66	26-60	-	-	44	-	-	-
299	8-I90 22-2	Устройство лесов наружных	"	5,58	49-70	-	-	277	-	-	-
300	8-I94 22-6	То же, внутренних	"	2,57	7I-70	-	-	I84	-	-	-
30I	I5-599 I58-2	Окраска балок перекрытия известковой побалкой	I00м2	0,53	3-I3	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
302	I3-II9 I5-4 I5-6I3 I64-7	Окраска металлических балок масляной краской 2 раза по слою грунта ФЛ-03К I2+38,6	I00м2	I,03I	50-60	-	-	52	-	-	-
303	I5-6I4 I64-8	Окраска жалюзийных решоток	м2	5,06	0-556	-	-	3	-	-	-
		Итого по разделу		-	-	-	-	3I78	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	524	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	3702	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	296	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	3998	-	-	-
		XI.Прочие работы									
		а)Отмостка									
304	27-I73 43-I	Устройство щебеночного основания толщ.I2см	I00м2	0,5	238-00	-	-	II5	-	-	-
305	27-I69 42-I	Асфальтовая отмостка толщ.3см	"	0,5	I56-00	-	-	78	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) Пандусы									
306	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,7	43-30	-	-	30	-	-	-
307	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-200 толщ. I20мм	м3	8	3I-24	-	-	250	-	-	-
		29,3+(28,2-26,3)xI,02									
308	II-67 II-I II-68 II-2	Устройство бетонного покрытия из бетона М-300 МрЗ-I50 толщ.25мм	I00м2	0,7	II7-40	-	-	82	-	-	-
		I23-I5,8+(33,3-29,3)x x2,55									
		в)Крыльца									
309	II-2 I-I	Уплотнение грунта щебнем	"	0,02	43-30	-	-	I	-	-	-
3I0	6-33 3-I	Устройство крыльца из бетона М-200 МРЗ I50	м3	0,5	37-33	-	-	I9	-	-	-
		35,7+(27,4-25,8)xI,02									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3II	II-57 8-3	Бетонная стяжка толщ.20мм бетон М200	I00м2	0,02	82-50	-	-	2	-	-	-
3I2	8-6I 7-5	Установка металлической решетки для вытирания ног	т	0,03	335-00	-	-	I0	-	-	-
3I3	I5-647 I66-3--3I	Окраска решетки вытирания ног	I00м2	0,0I	37-I0	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	587	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%		-	-	-	-	97	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	684	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	55	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	739	-	-	-
		Итого по надземной части		-	-	-	-	52303	-	-	-
		Всего по смете:		-	-	-	-	6I6I5	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко

Начальник сметного отдела Королев

Составил инженер Киреева

Проверил рук.группы Воробьева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I
к смете № I

на стоимость стеновой глухой панели с утеплителем из полистирола, марки ПСТ-50 I,2-6-II для Т=-30°, Т=-20°С

№№ пп	Прейскур. сметных норм, единичн. расцен. шифры СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. измер.	Стоим. един. в руб.	Всего
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-нт 06-08 п.8.94	Стоимость панели	м2	7,2	I2-70	9I-44
2	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	кг	6,8	0-I7	I-I6
3	СНММ прил.I п.39 стр.I25	Транспортные расходы на I панель	т	2,670	6-38	I7-03
4	Пр-нт 06-08 общ.указ. п.I.6	Реквизит 0,8+2,6хI,0I	м3	I,4I	3-43	4-84

1	2	3	4	5	6	7
		Итого:		-	-	II4-47
		Заготовительно-складские расходы - 1,02%		-	-	I-I5
		Итого:		-	-	II5-62

Составил инженер Суконникова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

к смете №I

на стоимость стеновой глухой панели с утеплением из полистирола, марки ПСТ-50 для Т=-30°, Т=-20°С
I,2х6-2I

№№ пп	№ прейск. сметных норм, единичн. расцен. шифры СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерен.	Кол-во единиц измер.	Стоимость единиц в руб.	Всего
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-нт 06-08 п.8.94	Стоимость панелей	м2	7,2	I2-70	9I-44
2	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	кг	6,8	0-I7	I-I6
3	СЦМ прил.I п.39 стр.I25	Транспортные расходы на I панель	т	2,67	6-38	I7-03
4	Пр-нт 06-08 общ.указ. п.I.6	Реквизит 0,8+2,6хI,0I	м3	I,4I	3-43	4-84

1	2	3	4	5	6	7
		Итого:		-	-	II4-47
		Заготовительно-складские расходы - I,02%		-	-	I-I5
		Итого:		-	-	II5-62

Составил инженер Суконникова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3
к смете № I

на стоимость стеновой глухой панели с утеплителем из полистирола, марки ПСТ-50 для Т=-30°С, Т=-20°С
I,8х6- II

№№ пп	№ прейск. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. измер.	Стоимость един. в руб.	Всего
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-нт 06-08 п.8.94	Стоимость панели	м2	I0,80	I2-70	I37-I6
2	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	кг	I0,0	0-I7	I-70
3	СЦММ прил.I п.39 стр.I25	Транспортные расходы на I панель	т	4,02	6-38	25-65
4	Пр-нт 06-08 общ.указ. п.I.6	Реквизит 0,8+2,6хI,0I	м3	2,I3	3-43	7-3I

1	2	3	4	5	6	7
		Итого:		-	-	171-82
		Заготовительно-складские работы-1,02%		-	-	1-75
		Итого:		-	-	173-57

Составил инженер Суконникова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4

к смете № I

на стоимость стеновой глухой панели с утеплителем из полистирола, марки ПСТ-50 для Т=-30°С, Т=-20°С
I,2хI,5-33

№№ пп	№ прейск. сметных норм, единичн. расцен. шифры СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость един. в руб.	Всего
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-нт 06-08 п.8.94	Стоимость панели	м2	I,8	I2-70	22-86
2	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	кг	4,4	0-I7	0-75
3	СЦММ прил.I п.3I стр.I25	Транспортные расходы на I панель	т	0,66	5-23	3-45
4	Пр-нт 06-08 общ.указ. п.I.6	Реквизит 0,8+2,6хI,0I	м3	0,35	3-43	I-20

1	2	3	4	5	6	7
		Итого:		-	-	28-26
		Заготовительно-складские расходы - 1,02%		-	-	0-29
		Итого:		-	-	28-55

Составил инженер Суконникова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 5
к смете №I

на стоимость стеновой глухой панели с утеплителем из полистирола, марки ПСТ-50 I,2x0,75-33 для Т=-30°С, Т=-20°С

№№ пп	№ прейск. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во единиц измер.	Стоимость единиц в руб.	Всего
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-нт 06-08 п.8.94	Стоимость панели	м2	0,9	I2-70	II-43
2	-"- п.I6	Металлизация закладных деталей	кг	4,4	0-I7	0-75
3	СЦММ прил.I п.38 стр.I25	Транспортные расходы на I панель	т	0,33	5-23	I-73
4	Пр-нт 06-08 общ.указ. п.I,6	Реквизит 0,8+2,6xI,0I	м3	0,I7	3-43	0-58

1	2	3	4	5	6	7
		Итого:		-	-	I4-49
		Заготовительно-складские расходы - I,02%		-	-	0-I5
		Итого:		-	-	I4-64

Составил инженер Суконникова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 6

к смете №I

на стоимость стеновой глухой панели с утеплителем из полистирола, марки ПСТ-50 для Т=-30°С, Т=-20°С
I,8х0,75-33

№№ пп	№ прейск. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость един. в руб.	Всего
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-нт 06-08 п.8.94	Стоимость панелей	м2	I,35	I2-70	I7-I5
2	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	кг	5,8	0-I7	0-99
3	СЦММ прил.I п.38 стр.I25	Транспортные расходы на I панель	т	0,49	5-23	2-56
4	Пр-нт 06-08 общ.указ. п.I.6	Реквизит 0,8+2,6хI,0I	м3	0,26	9-43	0-89

1	2	3	4	5	6	7
		Итого:		-	-	2I-59
		Заготовительно-складские расходы - I,02%		-	-	0-22
		Итого:		-	-	2I-8I

Составил инженер Суконникова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 7
к смете № I

на стоимость стеновой глухой панели с утеплителем из полистирола, марки ПСТ-50 для Т=-30°С, Т=-20°С
I,8xI,5-33

№№ пп	№ прейск. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во единиц измер.	Стоимость един. в руб.	Всего
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-нт 06-08 п.8.94	Стоимость панели	м2	2,70	I2-70	34-29
2	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	кг	5,2	0-I7	0-88
3	СПММ прил.I п.38 стр.I25	Транспортные расходы на I панель	т	I,0	5-23	5-23
4	Пр-нт 06-08 общ. указ. п.I.6	Реквизит 0,8+2,6xI,0I	м3	0,53	3-43	I-82

I	2	3	4	5	6	7
		Итого:		-	-	42-22
		Заготовительно-складские расходы - I,02%		-	-	0-43
		Итого:		-	-	46-65

Составил инженер Сукоинникова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 8

к смете №I

на стоимость стеновой глухой панели с утеплителем из полистирола, марки ПСТ-50 Т=-30°С, Т=-20°С
I,8х6,25-II

№№ пп	№ прейск. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. измер.	Стоимость единицы в руб.	Всего
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-нт 06-08 п.8-94	Стоимость панели	м2	II,25	I2-70	I42-88
2	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	кг	I0,0	0-I7	I-70
3	СПММ прил.I п.39 стр.I25	Транспортные расходы на I панель	т	4,I80	6-38	26-67
4	Пр-нт 06-08 общ.указ. п.I.6	Реквизит 0,8+2,6хI,0I	м3	2,I7	3-43	7-44

I	2	3	4	5	6	7
		Итого:		-	-	I78-69
		Заготовительно-складские расходы - I,02%		-	-	I-82
		Итого:		-	-	I80-5I

Составил инженер Суконникова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 9

к смете №I

на стоимость стеновой глухой панели с утеплением из полистирола, марки ПСТ-50 I,2x6,25-II для Т=-30°С, Т=-20°С

№№ пп	№ прейск. укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. измер.	Стоим. един. в руб.	Всего
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-нт 06-08 п.8.94	Стоимость панелей	м2	7,5	I2-70	95-25
2	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	кг	6,8	0-I7	I-I6
3	СПММ прил.I п.39 стр.I25	Транспортные расходы на I панель	т	2,77	6-38	I7-67

1	2	3	4	5	6	7
4	Пр-нт 06-08 общ.указ. п.I.6	Реквизит	м3	I,47	3-43	5-04
		0,8+2,6xI,0I				
		Итого:		-	-	II9-I2
		Заготовительно-складские расходы- - I,02%		-	-	I-22
		Итого:		-	-	I20-34

Составил инженер Суконникова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № IO

к смете №I

на стоимость комплексных плит IIГ-IAт УI Т-II0 ПБН-250пс (IIГ-IВрНт-II0ПБИ-250 ПС)для Т=-30°С при снеговой нагрузке I00 кг/м2 (70 кг/м2)

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичных расцен. шифры СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. измер.	Стоим. един. в руб.	Общая стоим. в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-нт 06-08 п.I.330	Плиты покрытия ребристые из тяжелого бетона массой до 5т шириной 3м, длиной 6м при расчетной нагрузке 40I-600 кгс/м2	м2	I8	4-50	8I-00
2	-"- тб.I п.I3	Закладные детали для предварительного натяжения	кг	9,6	0-40	3-84
3	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	кг	9,6	0-I7	I-63
4	Пр-нт 06-08 разд.I0 тб.6 шифр 0,22I	Пароизоляция из одного слоя изола	м2	I8	0-60	I0-80

I	2	3	4	5	6	7
5	Пр-нт 06-I5-0I п.287	Утеплитель из плитного перлитобетона γ=250 кг/м3	м3	I,79	92	I64-68
6	Пр-нт 06-08 стр.56 примеч.	Цементная стяжка по утеплителю	м2	I6	0-50	8-00
7	06-08 тб.Б шифр 0,22I	Укладка слоя рубероида на битуме	м2	I6	0-60	9-60
8	СЦММ прил.I п.254	Транспортные расходы на I плиту	т	3,6I	9-67	34-9I
9	Пр-нт 06-06 общ.указ. п.I.6	Реквизиты	м3	2,86	3-43	9-8I
		0,8+2,6*I,0I				
		Итого:		-	-	324-27
		Заготовительно-складские расходы- I,02%		-	-	3-3I
		Итого за изделие		-	-	327-58

Составил рук.группы — Киселова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № II

к смете № I

на стоимость комплексных плит ПВ4-2Вт УЛТ-НОП ВН-250 ПС(ПВ4-2ВрПТ-НОАБИ-250 ПС) для Т=-30°С (при снеговой нагрузке 100 кгс/м2 (70 кг/м2)

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифр СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. измер.	Стоим. един. в руб.	Общая стоим. в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-нт 06-08п.I п.I-331 примеч. п.2 стр.48	Плиты покрытия ребристые из тяжелого бетона массой до 5т,шириной 3м длиной 6м при расчетной нагрузке 601-800 кгс/м2 5,05xI,3	м2	I8	4-30	8I-00
2	-"- тб.I п.I3	Закладные детали для предварительного натяжения	кг	I5,6	0-40	6-24
3	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	кг	I5,6	0-I7	2-65

I	2	3	4	5	6	7
4	Пр-нт 06-08 то.Б шифр 0,221	Пароизоляция из одного слоя изола	м2	I5	0-60	9-00
5	Пр-нт 05-I5-OI п.287	Утеплитель из плитного перлитобитума γ =250 кг/м3	м3	I,42	92	I30-64
6	Пр-нт 06-08 стр.56 примеч.	Цементная стяжка по утеплителю	м2	I3	0-50	6-50
7	06-08 то.Б шифр 0,221	Укладка слоя рубероида на битуме	м2	I3	0-60	7-80
8	СШМ прил.I п.254	Транспортные расходы на I плиту	т	4,I6	9-67	40-23
9	Пр-нт 06-08 общ. указ. п.I.6	Реквизит 0,8+2,6xI,0I	м3	2,73	3-43	9-36

I	2	3	4	5	6	7
		Итого:		-	-	293-42
		Заготовительно-складские расходы - I,02%		-	-	3-99
		Итого:		-	-	296-4I

Составил рук.группы Кислова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I2

к смете №I

на стоимость комплексных плит IIВ7-2Ат УI Т-II0 ПБН-250 ПС (IIВ7-2ВрПТ-II0 ПБН-250 ПС) для Т=-30°С при снеговой нагрузке I00 кг/м2(70 кг/м2)

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоим. един. в руб.	Общая стоим. в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-нт 06-08 п.I-33I прим. п.2 стр.48	Плиты покрытия ребристые из тяжелого бетона массой до 5т толщиной 3м, длиной 6м при расчетной нагрузке 60I-800 кгс/м2 5,05хI,3	м2	I8	6-57	II8-27
2	-"- тб.I п.I3	Закладные детали для предварительного натяжения	кг	I5,6	0-40	6-24
3	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	кг	I5,6	0-I7	9-65

I	2	3	4	5	6	7
4	Пр-нт 06-08 разд.I0 тб.Б шифр 0.22I	Пароизоляция из одного слоя изола	м2	I5	0-60	9-00
5	Пр-нт 06-I5-0I п.287	Утеплитель из плитного перлито-битума γ=250 кг/м3	м3	I,42	92	I30-64
6	Пр-нт 06-08 стр.56 примеч.	Цементная стяжка по утеплителю	м2	I3	0-50	6-50
7	06-08 тб.Б шифр 0.22I	Укладка слоя рубероида на битуме	м2	I3	0-60	7-80
8	СЦММ прил.I п.254	Транспортные расходы на I плиту	т	3,97	9-67	38-39
9	Пр-нт 06-08 общ.указ. п.I.6	Реквизиты 0,8+2,6xI,0I	м3	3,7	3-43	9-26
		Итого:		-	-	328-74

I	2	3	4	5	6	7
IO		Заготовительно-складские расходы- I,02%		-	-	3-35
		Итого за изделие		-	-	333-06

Составил рук.группы — Кислова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I3

к смете № I

на стоимость комплексных плит ПВ10-2Ат УТ-110 ПБП-250ПС(ПВ10-2ВрШ-110 ПБН-250 ПС) для Т=-30°С при снеговой нагрузке 100 кг/м2 (70 кг/м2)

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость един. в руб.	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-нт 06-08 п.I-330 прим. п.2	Плиты покрытия ребристые из тяжелого бетона массой до 5т,шириной 3м,длиной 6м при расчетной нагрузке 601-800 кг-м2 5,05xI,5	м2	I8	7-58	I36-44
2	-"- тб.I п.I3	Накладные расходы для предварительного натяжения	кг	I5,6	0-40	6-24
3	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	кг	I5,6	0-I7	9-65
4	Пр-нт 06-08 тб.Б шифр 0.22I	Пароизоляция из одного слоя изола	м2	I2	0-60	7-20

I	2	3	4	5	6	7
5	Пр-нт 06-I5-0I п.287	Утеплитель из плитного перлито-битума γ=250 кг/м3	м3	I,I9	92	I09-48
6	Пр-нт 06-08 стр.56 примеч.	Цементная стяжка по утеплителю	м2	I0	0-50	5-00
7	06-08 тб.Б шифр 0,22I	Укладка слоя рубероида на битуме	м2	I0	0-60	6-00
8	СЦММ прил.I п.254	Транспортные расходы на I плиту	т	4,26	9-67	4I-I9
9	Пр-нт 06-08 общ. указ. п.I.6	Реквизитн 0,8+2,6xI,0I	м3	2,64	3-43	9-06
		Итого:				323-26
I0		Заготовительно-складские расходы- I,02%		-	-	3-30
		Итого за изделие		-	-	326-56

Составил рук.группы Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iа

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста
на общестроительные работы при Т=-40°С

Основание: чертежи №АРI÷АР9, КЖI÷КЖII
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 64,29 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу - I автомобиль I948,I8 руб.
Iм2 общей площади здания I43,I8 "
Iм3 объема здания 22,42 "

№№ пп	№ укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб.			Общая стоимость в руб.			Нормат. условн. чист. продукции
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
						Основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.		основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

При составлении сметы на общестроительные работы при Т=-40 С из основной сметы №I

Исключить:

а) Подземная часть

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		а) Фундаменты									
I	СЦММ п.9-352	Стоимость фундаментных балок таврового сечения М-200	м3	0,6	67-50	-	-	4I	-	-	-
2	таб.3.I	Стоимость арматуры А-I	кг	II	0-229	-	-	3	-	-	-
		Итого по"а"		-	-	-	-	44	-	-	-
		Б.Надземная часть									
		а) Стены									
3	Калък. №I	Стоимость панелей марки ПСТ 50 I,2x6-II	шт	33	II5-62	-	-	38I5	-	-	-
4	Калък. №2	То же,марки ПСТ-50 I,2x6-2I	шт	I0	II5-62	-	-	II56	-	-	-
5	-"- №3	То же,марки ПСТ 50 I,8x6 -II	"	7	I73-57	-	-	I2I5	-	-	-
6	-"- №4	То же,марки ПСТ 50 - 33 I,5xI,5	"	3	28-55	-	-	86	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	-"- №5	То же, марки ПСТ 50 I,2х0,75-33	шт	4	I4-64	-	-	59	-	-	-
8	-"- № 6	То же, марки ПСТ 50 I,8х0,75-33	"	2	2I-8I	-	-	44	-	-	-
9	-"- № 7	То же, марки ПСТ 50 I,8хI,5 - 33	"	2	42-65	-	-	85	-	-	-
I0	-"- № 8	То же, марки ПСТ 50 I,8х6,25 - II	"	4	I80-5I	-	-	722	-	-	-
II	-"- № 9	То же, марки ПСТ 50 I,2х6,25-II	"	8	I20-34	-	-	963	-	-	-
I2	7-I36 9-у-I8	Установка перемычек массой более I,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	"	3	3-I3	-	-	6	-	-	-
I3	СЦММ п.9-83	Стоимость перемычек БПВ-I из бетона марки I00	м3	0,45	65-70	-	-	2I	-	-	-
		Итого по"а"		-	-	-	-	8I72	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) Покрытие									
I4	Калькул. № I0	Стоимость комплексных плит марки IIПГ-IАтУIТ-IIОПБН-250 ПС	шт	II	327-58	-	-	3603	-	-	-
I5	-"- № II	То же, марки IIПВЧ-2АтУIТ-IIОПБН-250ПС	"	2	296-4I	-	-	593	-	-	-
I6	-"- № I2	То же, марки IIПВ7-2АтУIТ -IIОПБН-250ПС	"	I	333-06	-	-	333	-	-	-
I7	-"- № I3	То же, марки IIПВIО-IАтУIТ -IIОПБН-250ПС	"	6	326-56	-	-	I959	-	-	-
		Итого по "б"		-	-	-	-	6488	-	-	-
		Итого по "Б"		-	-	-	-	I4660	-	-	-
		Итого по А+Б		-	-	-	-	I4704	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%		-	-	-	-	2426	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I7I30	-	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	I370	-	-	-
		Итого исключить		-	-	-	-	I8500	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавить:									
		А.Подземная часть									
		а) Фундаменты									
I8	СЦММ п.9-352	Стоимость фундаментных балок из бетона М-300 товарного сечения	м3	0,75	69-I4	-	-	52	-	-	-
		67,5+0,82х2									
I9	-"- тб.3I	Стоимость арматуры А-Ш	кг	I7,2	0-25	-	-	4	-	-	-
		Итого по"а"		-	-	-	-	56	-	-	-
		Б.Надземная часть									
		а) Каркас									
20	СЦММ таб.3-I п.9	Арматура кл. К7	т	0,08	443-0	-	-	35	-	-	-
2I	-"- п.3	То же,А-Ш	т	0,07	250-0	-	-	I8	-	-	-
		Итого по "а"		-	-	-	-	53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) Стены									
22	Калък. № Iа	Стоимость панелей марки ПСТ 75 I,2x6-II	шт	33	I24-57	-	-	4III	-	-	-
23	-"- №2а	То же, марки ПСТ 75 I,2x6-2I	"	I0	I24-57	-	-	I246	-	-	-
24	-"- №3а	То же, марки ПСТ 75 I,8x6 -II	"	7	I87-08	-	-	I3I0	-	-	-
25	-"- №4а	То же, марки ПСТ 75 I,2xI,5-33	"	3	30-76	-	-	92	-	-	-
26	-"- №5а	То же, марки ПСТ75 I,2x0,75 - 33	"	4	I5-78	-	-	63	-	-	-
27	-"- №6а	То же, марки ПСТ 75 I,8x0,75 - 33	"	2	23-44	-	-	47	-	-	-
28	-"- № 7а	То же, марки ПСТ 75 I,8xI,5 - 33	"	2	45-99	-	-	92	-	-	-
29	-"- № 7а	То же, марки ПСТ 75 I,8x6,25 -II	"	4	I05-04	-	-	420	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30	-"- № 9а	То же, марки ПСТ 75 I,2х6,25- II	шт	8	I29-70	-	-	I088	-	-	-
3I	26-38 8-II	Укладка утеплителя из пенополистирола	м3	I2,5I	36-20	-	-	423	-	-	-
32	26-3I 8-4	Утеплитель из жестких минераловатных плит	м3	0,20	35-90	-	-	7	-	-	-
33	СЦч.I р.IУ п.II6	Стоимость утеплителя	м3	0,I9	43-60	-	-	8	-	-	-
34	8-80 5-I	Кладка наружных стен высотой до 4м из кирпича керамического обыкновенного	м3	I,3	34-20	-	-	44	-	-	-
35	8-3I 5-I т.ч. п.I.II	То же, высотой более 4м	"	5,49	33-90	-	-	I86	-	-	-
36	7-445 38-I0-I-8	Укладка перемычек весом до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	шт	3	0-23	-	-	I	-	-	-
37	7-I33 9-3-I.8	То же, массой до I,5т	шт	6	I-97	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
38	СЦММт.Ш п.43	Стоимость перемычек ПРI-I0,I2,6	шт	3	0-8I	-	-	2	-	-	-
39	СЦММч.I п.9-93	Стоимость перемычек БП6-I БП7-I из бетона марки 200	м3	I,98	65-70	-	-	I30	-	-	-
40	СЦММч.I то.3-I п.I	Стоимость арматуры AI	т	0,007	229-00	-	-	2	-	-	-
4I	-"- п.3	То же,AШ	т	0,054	250-00	-	-	I4	-	-	-
42	-"- п.I3	Закладные детали	т	0,00I	4I3-00	-	-	-	-	-	-
43	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,00I	I78-00	-	-	-	-	-	-
		Итого:по"б"		-	-	-	-	9248	-	-	-
		в) Покрытие									
44	Кальк. № I0а	Стоимость комплексных плит марки IIП-2Вр IT--I40 ПБН-250ПС	шт	II	385-03	-	-	4235	-	-	-
45	-"- №IIа	То же,марки IIПВЧ-3ВрПТ--I40ПБН -250ПС	"	2	37I-0I	-	-	742	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
46	-"- №IIа	То же, марки IIIB7-3ВрП Т-I40ПБН-250ПС	шт	I	368-75	-	-	369	-	-	-
47	-"- №IIа	То же, марки IIIBI0-3ВрП Т-I40 ПБН-250ПС	"	6	350-37	-	-	2I02	-	-	-
		Итого: по "в"		-	-	-	-	7448	-	-	-
		г) Перегородки									
48	8-46 5-9	Устройство неармированных перегородок из глиняного кирпича толщ. I/2 кирпича и при высоте более 4м	I00м2	0,06	457	-	-	27	-	-	-
		Итого по "г"		-	-	-	-	27	-	-	-
		Итого по Б		-	-	-	-	I6776	-	-	-
		Итого по А+Б		-	-	-	-	I6832	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	2777	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I9609	-	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	I569	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:		-	-	-	-	21178	-	-	-
		Всего с учетом добавлений и исключений									
		61615+21178-18500		-	-	-	-	64293	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко

Начальник сметного отдела Королев

Составил инженер Киреева

Проверил рук.группы Воробьева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № Iа

к смете Iа

на стоимость стеновой глухой панели с утеплителем из полистирола, марки ПСТ-75 для Т=-40°С
I,2х6-II

№№ пп	№ прейск. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Количество единиц	Стоимость един. в руб.	Всего
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-нт 06-08 п.8.95	Стоимость панели	м2	7,2	I3-80	99-36
2	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	кг	8,4	0-I7	I-43
3	СЦММ прил.I п.39 стр.I25	Транспортные расходы на I панель	т	2,68	6-38	I7-I0
4	Пр-нт 06-08 общ. указ. п.I.6	Реквизит 0,6+2,6хI,0I	м3	I,58	3-43	5-42

I	2	3	4	5	6	7
		Итого:	-	-	-	I23-3I
		Заготовительно-складские расходы - I,02%	-	-	-	I-26
		Итого:	-	-	-	I24-57

Составил инженер Суконникова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2а

к смете Iа

на стоимость стеновой глухой панели с утеплителем из полистирола, марки ПСТ-75 для Т=-40°С
I,2х6-2I

№№ пп	Прейск. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Количество единиц	Стоимость един. в руб.	Всего
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-нт 06-08 п.8.95	Стоимость панели	м2	7,2	I3-80	99-36
2	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	кг	8,4	0-I7	I-43
3	СЦММ прил.I п.39 стр.I25	Транспортные расходы на I панель	т	2,68	6-38	I7-I0
4	Пр-нт 06-08 общ.указ. п.I.6	Реквизит 0,8+2,6хI,0I	м3	I,58	3-43	5-42

I	2	3	4	5	6	7
		Итого:	-	-	-	I23-3I
		Заготовительно-складские расходы - I,02%	-	-	-	I-26
		Итого:	-	-	-	I24-57

Составил инженер Суконникова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3а
к смете № 2а

на стоимость стеновой глухой панели с утеплителем из полистирола, марки ПСТ-75 I,8х6-II для Т=-40°С

№№ пп	№ прейск. сметных норм, единичн. расцен. шифры СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. измер.	Стоимость един. в руб.	Всего
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-нт 06-08 п.8.95	Стоимость панели	м2	I0,8	I3-80	I49-04
2	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	кг	I3,2	0-I7	2-24
3	СДММ прил.I п.39 стр.I25	Транспортные расходы на I панель	т	4,03	6-38	25-7I
4	Пр-нт 06-08 общ. указ. п.I,6	Реквизит 0,8+2,6xI,0I	м3	2,39	3-43	8-20

2	3	4	5	6	7
	Итого:		-	-	I85-I9
	Заготовительно-складские расходы - I,02%		-	-	I-89
	Итого:		-	-	I87-08

Составил инженер Суконникова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4а

к смете Iа

на стоимость стеновой глухой панели с утеплителем из полистирола, марки ПСТ-75 для Т=-40°С
I,2хI,5-33

№№ пп	№ прейск. сметных норм единичн. расцен. шифры СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость един. в руб.	Всего
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-нт 06-08 п.8.95	Стоимость панели	м2	I,8	I3-80	24-84
2	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	кг	4,8	0-I7	0-82
3	СЦММ прил.I п.38 стр.I25	Транспортные расходы на I панель	т	0,66	5-23	3-45
4	Пр-нт 06-08 Общ.указ. п.I.6	Реквизит 0,8+2,6хI,0I	м3	0,39	3-43	I-34

I	2	3	4	5	6	7
		Итого:		-	-	30-45
		Заготовительно-складские расходы- I,02%		-	-	0-3I
		Итого:		-	-	30-76

Составил инженер Суконникова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 5а

к смете №Iа

на стоимость стеновой глухой панели с утеплителем из полистирола, марки ПСТ-75 I,2х0,75-33 для Т=-40°С

№№ пп	№ прейск. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость един. в руб.	Всего
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-нт 06-08 п.8.95	Стоимость панели	м2	0,9	I3-80	I2-42
2	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	кг	4,8	0-I7	0-82
3	СНиП прил.I п.38 стр.I25	Транспортные расходы на I панель	т	0,33	5-23	I-73
4	Пр-нт 06-08 общ.указ. п.I.6	Реквизит 0,8+2,6хI,0I	м3	0,I9	3-43	0-65

I	2	3	4	5	6	7
		Итого:		-	-	I5-62
		Заготовительно-складские расходы - I,02%		-	-	0-I6
		Итого:		-	-	I5-78

Составил инженер Суконникова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 6а

к смете №Iа

на стоимость стеновой глухой панели с утеплителем из полистирола, марки ПСТ-75 для Т=-40°С
I,8х0,75-33

№№ пп	№ прейск. сметных норм, един. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. измер.	Стоимость един. в руб.	Всего
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-нт 06-08 п.8-95	Стоимость панели	м2	I,35	I3-80	I8-63
2	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	кг	6,0	0-I7	I-02
3	СПММ прил.I п.38 стр.I25	Транспортные расходы на I панель	т	0,49	5-23	2-56
4	Пр-нт 06-08 общ.указ. п.I.6	Реквизит 0,8+2,6хI,0I	м3	0,29	3-43	0-99

I	2	3	4	5	6	7
		Итого:		-	-	23-20
		Заготовительно-складские расходы - I,02%		-	-	0-24
		Итого:		-	-	23-44

Составил инженер Суконникова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 7а

к смете № Iа

на стоимость стеновой глухой панели с утеплением из полистирола, марки ПСТ-75 / I,8xI,5-33 для Т=-40°С

№№ пп	№ прейск. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. измер.	Стоимость един. в рруб.	Всего
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-нт 06-08 п.8.95	Стоимость панели	м2	2,7	I3-80	37-26
2	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	кг	6,0	0-I7	I-02
3	СЦММ прил.I п.38 стр.I25	Транспортные расходы на I панель	т	I,0	5-23	5-23
4	Пр-нт 06-08 Общ. указ. п.I,6	Реквизит 0,8+2,6xI,0I	м3	0,59	3-43	2-02

I	2	3	4	5	6	7
		Итого:		-	-	45-53
		Заготовительно-складские расходы - I,02%		-	-	0-46
		Итого:		-	-	45-99

Составил инженер Суконникова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 8а

к смете Iа

на стоимость стеновой глухой панели с утеплителем из полистирола, марки ПСТ-75 I,8х6,25-II для Т=-40°С

№№ пп	№ прейск. сметных норм, расцен. шифры норм СНиП др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость един. в руб.	Всего
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-нт 06-08 п.8.95	Стоимость панели	м2	II,25	I3-80	I55-25
2	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	кг	I3,2	0-I7	2-24
3	СЦММ прил.I п.39 стр.I25	Транспортные расходы на I панель	т	3,2	6-38	26-80
4	Пр-нт 06-08 общ.указ. п.I.6	Реквизит 0,8+2,6хI,0I	м3	2,56	3-43	8-78

I	2	3	4	5	6	7
		Итого:		-	-	I93-07
		Заготовительно-складские расходы - I,02%		-	-	I-97
		Итого:		-	-	I95-04

Составил инженер Суконникова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 9а

к смете № Iа

на стоимость стеновой глухой панели с утеплителем из полистирола марки ПСТ-75 при Т=-40°С
I,2х6,25-II

№№ пп	№ прейск. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во единиц изм.	Стоимость един. в руб.	Всего
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-нт 06-08 п.8.95	Стоимость панели	м3	7,5	I3-80	I03-50
2	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	кг	8,4	0-I7	I-43
3	СЦММ прил.I п.39 стр.I25	Транспортные расходы на I панель	т	2,79	6-38	I7-80
4	Пр-нт 06-08 общ.указ. п.I.6	Реквизит 0,8+2,6хI,0I	м3	I,65	3-43	5-66

I	2	3	4	5	6	7
		Итого:		-	-	I28-39
		Заготовительно-складские расходы - I,02%		-	-	I-3I
		Итого:		-	-	I29-70

Составил инженер Суконникова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I0а

к смете № Iа

К типовому проекту на стоимость комплексных плит ПП-2 Вр II Т-I40 ПБН-250 ПС для Т=-40°С при снеговой нагрузке I00 кг/м2 (I50 кг/м2)

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	На менование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость един. в руб.	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-нт 06-08 п.I-33I	Плиты покрытия ребристые из тяжелого бетона массой до 5т шириной 3м, длиной 6м при расчетной нагрузке 6 0I-800 кгс/м2	м2	I8	5-05	90-90
2	-"- тб.I п.I3	Закладные детали для предварительного натяжения	кг	9,6	0-40	3-84
3	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	"	9,6	0-I7	I-63
4	Пр-нт 06-08 тб.Б шифр 0,22I	Пароизоляция из одного слоя изола	м2	I8	0-60	I0-80

I	2	3	4	5	6	7
5	Пр-нт 06-15-01 п.287	Утеплитель из плитного перлитобетона γ =250 кг/м3	м3	2,27	92	208-84
6	Пр-нт 06-08 стр.56 примеч.	Цементная стяжка по утеплителю	м2	I6	0-50	8-00
7	06-08 тб.5 шифр 0,22I	Укладка слоя рубероида на битуме	м2	I6	0-60	9-60
8	СЦММ прил.I п.254	Транспортные расходы на I плиту	т	3,73	9-67	36-07
9	Пр-нт 06-08 общ. указ. п.I,6	Реквизиты 0,3+2,6xI,0I	м3	3,34	3-43	II-46
		Итого:		-	-	38I-I4
		Заготовительно-складские расходы- I,02%		-	-	3-89
		Итого:		-	-	385-03

Составил рук.группы Кислова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № IIа

к смете № Iа

К типовому проекту на стоимость комплексных плит IIВ 4-3Вр ПТ-I40 ПБН-250 ПС для Т=-40°С при снеговой нагрузке I00 кг/м2 (I50 кг/м2)

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во единиц изм.	Стоимость един. в руб.	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-нт 06-08 п.I-33I прим. п.2	Плиты покрытия ребристые из тяжелого бетона массой до 5т, шириной 3м, длиной 6м при расчетной нагрузке 60I-800 кгс/м2 5,05xI,3	м2	I8	6-57	II8-27
2	-"- тб.I п.I3	Закладные детали	кг	I5,6	0-40	6-24
3	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	кг	I5,6	0-I7	2-65
4	Пр-нт 06-08 тб.Б шифр 0,22I	Пароизоляция из одного слоя изола	м2	I5	0-60	9-00

I	2	3	4	5	6	7
5	Пр-нт 06-15-01 п.287	Утеплитель из плитного перлитобетона γ=250 кг/м3	м3	I,79	92	I64-68
6	Пр-нт 06-08 стр.56 прим.	Цементная стяжка по утеплителю	м2	I3	0-50	6-50
7	06-08 тб.Б шифр 0,22I	Укладка слоя рубероида на битуме	м2	I3	0-60	7-80
8	СЦММ прил.I п.254	Транспортные расходы на I плиту	т	4,27	9-67	4I-29
9	Пр-нт 06-08 общ. указ. п.I,6	Реквизит 0,8+2,6xI,0I	м3	3,07	3-43	I0-53
		Итого:		-	-	367-26
		Заготовительно-складские расходы - I,02%		-	-	3-75
		Итого:		-	-	37I-0I

Составил рук.группы Кислова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I2а

к смете № Iа

К типовому проекту на стоимость комплексных плит IIIВ7-3ВрII Т-I40 ПВН-250 ПС для Т=-40°С при снеговой нагрузке I00 кг/м2 (I50 кг/м2)

№№ пп	№ укрупн. сметн. норм, един. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. измер.	Стоимость един. в руб.	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-нт 06-08 п.I-33I прим. п.2	Плиты покрытия ребристые из тяжелого бетона массой до 5т, шириной 3м, длиной 6м при расчетной нагрузке 60I-800 кгс/м2	м2	I8	6-57	II8-27
		5,05хI,3				
2	-"- тб.I п.I3	Закладные детали	кг	I5,6	0-40	6-24
3	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	кг	I5,6	0-I7	2-65

I	2	3	4	5	6	7
4	Пр-т 06-08 тб.Б шифр 0,22I	Пароизоляция из одного слоя изола	м2	I5	0-60	9-00
5	Пр-нт 06-I5--0I	Утеплитель из плитного перлитобитума γ=250 кг/м3	м3	I,79	92	I64-68
6	Пр-нт 06-08 стр.56 прим.	Цементная стяжка по утеплителю	м2	IH	0-50	6-50
7	06-08 тб.Б шифр 0,22I	Укладка слоя рубероида на битуме	м2	I3	0-60	7-80
8	СЦММ прил.I п.254	Транспортные расходы на I плиту	т	4,06	9-67	39-26
9	Пр-нт 06-06 общ. указ. п.I.6	Реквизит 0,8+2,6xI,0I	м3	3,I	3-43	I0-63
		Итого:				365-03
		Заготовительно-складские расходы - I,02%				2-72
		Итого:				368-75

Составил рук.группы _____ Кислова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I3а

к смете №Iа

К типовому проекту на стоимость комплексных плит ПВ10-2Вр П Т-I40 ПБН-250 ПС для Т=-40°С при снеговой нагрузке I00 кг/м2 (I50 кг/м2)

№№ пп	№ прейск. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. измер.	Стоимость един. в руб.	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-нт 06-08 п.I-33I прим.	Плиты покрытия ребристые из тяжелого бетона массой до 5т, шириной 3м, длиной 6м при расчетной нагрузке 60I-800 кгс/м2 5,05хI,5	м2	I8	7-58	I36-44
2	-"- тб.I п.I3	Закладные детали	кг	I5,6	0-40	6-24
3	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	кг	I5,6	0-I7	2-65

I	2	3	4	5	6	7
4	Пр-нт 06-08 тб.Б шифр 0,22I	Пароизоляция из одного слоя изоля	м2	I2	0-60	7-20
5	Пр-нт 06-I5--0I п.287	Утеплитель из плитного перлитобитума γ=250 кг/м3	м3	I,43	92	I3I-56
6	Пр-нт 06-08 стр.56 прим.	Цементная стяжка по утеплителю	м2	I0	0-50	5-00
7	06-08 тб.Б шифр 0,22I	Укладка слоя рубероида на битуме	м2	I0	0-60	6-00
8	СЦММ прил.I п.254	Транспортные расходы на I плиту	т	4,35	9-62	42-06
9	Пр-нт 06-08 общ. указ. п.I,6	Реквизит 0,8+2,6xI,0I	м3	2,88	3-43	9-88

Копия (для)

1	2	3	4	5	6	7
		Итого:		-	-	347-03
		Заготовительно-складские расходы- 1,02%		-	-	3-54
		Итого:		-	-	350-57

Составил рук.группы Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста
на общестроительные работы для Т=-30°С при снеговой нагрузке I50 кг/м2

Основание: чертежи АРI-АР9
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 6I,84 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу I автомобиль I873,94 руб.
Iм2 общей площади здания I37,73 "
Iм3 объема здания 2I,56 "

№ № укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

При составлении сметы
на общестроительные работы
для районов с нормативной
нагрузкой I50 кг/м2
при Т=-30°С

Исключить:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Покрытие									
I	Калък.№I0	Стоимость комплексных плит марки IIГ-IAT YI т-IIOПБН-250ПС	шт	II	327-58	-	-	3603	-	-	-
2	-"- № II	То же,марки IIIBЧ-2AтУIT--IIOПБП-250ПС	"	2	296-4I	-	-	593	-	-	-
3	-"- № I2	То же,марки IIIB7-2AтУIT--IIOПБП-250ПС	"	I	333-06	-	-	333	-	-	-
4	-"- №I3	То же,марки IIIBIO-2AтУIT--IOOПБН-250ПС	"	6	326-56	-	-	I959	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	6488	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%		-	-	-	-	I07I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	7559	-	-	-
		Плановые накопления - 6%		-	-	-	-	454	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	80I3	-	-	-
		Добавить:									
		Покрытие									
5	Калък.I06	Стоимость комплексных плит марки IIГ-IIOПБН-250ПС	"	II	337-58	-	-	37I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	-"- №II6	То же, марки IIBЧ-3BpП I-II0ПБН-250ПС	шт	2	334-37	-	-	669	-	-	-
7	-"- №I26	То же, марки IIB7-3BpПТ-II0ПБН-250ПС	"	I	332-4I	-	-	332	-	-	-
8	-"- №I36	То же, марки IIBI0-3BpП Т-II0ПБН-250ПС	"	6	326-56	-	-	I959	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	6673	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	II0I	-	-	-
		Итого:	"	-	-	-	-	7774	-	-	-
		Плановые накопления - 6%		-	-	-	-	466	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	8240	-	-	-
		Всего с исключением и добавлением		-	-	-	-	6I842	-	-	-

6I6I5-80I3+8240

Главный инженер проекта Якименко

Начальник сметного отдела Королев

Составил рук.группы Кислова

Проверил рук.группы Воробьева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 106

к смете №16

К типовому проекту на стоимость комплексных плит I ПГ-2Вр II Т-110 ПБА-250 ПС для Т=-30°С при снеговой нагрузке 150 кг/м2

№№ гп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость един. в руб.	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-нт 06-08 п.I-33I	Плиты покрытия ребристые из тяжелого бетона массой до 5т, шириной 3м, длиной 6м, при расчетной нагрузке 601-800 кгс/м2	м2	I8	5-05	90-90
2	-"- тб.Iп.I3	Закладные детали	кг	9,6	0-40	3-84
3	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	кг	9,6	0-I7	I-63
4	Пр-нт 06-08 тб.Б шифр 0,22I	Пароизоляция из одного слоя изола	м2	I8	0-60	I0-80

I	2	3	4	5	6	7
5	Пр-нт 06-I5-0I п.287	Утеплитель из плитного перлито-битума γ =250 кг/м3	м3	I,79	92	I64-68
6	Пр-нт 06-08 стр.56 прим.	Цементная стяжка по утеплителю	м2	I6	0-50	8-00
7	06-08 то.Б шифр 0,22I	Укладка слоя рубероида на битуме	м2	I6	0-60	9-60
8	СЦМ прил.I п.254	Транспортные расходы на I плиту	т	3,6I	9-67	34-9I
9	Пр-нт 06-08 общ. указ. п.I,6	Реквизит	м3	2,86	3-43	9-8I
		Итого:				334-I7
		Заготовительно-складские расходы - I,02%				3-4I
		Итого:				337-58

Составил рук.группы Кислова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № II6

к смете №I6

К типовому проекту на стоимость комплексных плит IIB4-3Вр II Т-II0 ПБН-250 ПС

№№ № укрупн. ш сметных норм, един. расцен. шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоим. един. руб.	Общая стоим. в руб.
I 2	3	4	5	6	7
I Пр-нт 06-08 п.I-33I прим. п.2	Плиты покрытия ребристые из тяжелого бетона массой до 5т, шириной 3м, длиной 6м, при расчетной нагрузке 60I-800 кгс/м2 5,05xI,3	м2	I8	6-57	II8-57
2 -"- тб.II,I3	Закладные детали	кг	I5,6	0-40	6-24
3 -"- п.I8	Металлизация закладных деталей	"	I5,6	0-I7	2-56
4 Пр-нт 06-08 тб.Б шифр 0,22I	Пароизоляция из одного слоя изола	м2	I5	0-60	9-00

I	2	3	4	5	6	7
5	Пр-нт 06-15-01 п.287	Утеплитель из плитного прели-тобитума=250 кг/м3	м3	I,42	92	I30-64
6	Пр-т 06-08 стр.56 прим.	Цементная стяжка по утепли-телю	м2	I3	0-50	6-50
7	06-08 тб.Б шифр 0,22I	Укладка слоя рубероида на битуме	м2	I3	0-60	7-80
8	СЦММ прил.I п.254	Транспортные расходы на I плиту	т	4,I6	9-67	40-23
9	Пр-нт 06-08 общ. указ.I.6	Реквизит	м3	2,73	3-43	9-36
		0,8+2,6xI,0I				
		Итого:				330-99
		Заготовительно-складские расходы - I,02%				3-38
		Итого:				334-37

Составил ру.группы Кислова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I26

к смете № I6

К типовому проекту на стоимость комплексных плит IПВ7-3ВрП Т-II0 ПБН - 250 ПС

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во единиц измер.	Стоимость един. в руб.	Общая стоимость в руб.
I	2		3	4	5	6
I	Пр-нт 06-08 п.I-33I прим. п.2	Плиты покрытия ребристые из тяжелого бетона массой до 5т, шириной 3м, длиной 6м при расчетной нагрузке 60I-880 кгс/см2	м2	I8	6-57	II8-57
		5,05xI,3				
2	-"- тб.I п.I3	Закладные детали	кг	I5,6	0-40	6-24
3	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	"	I5,6	0-I7	2-65
4	Пр-нт 06-08 тб.Б шифр 0,22I	Пароизоляция из одного слоя изола	м3	I5	0-60	9-00

I	2	3	4	5	6	7
5	Пр-нт 06-I5-0I п.287	Утеплитель из плитного перлитобитума γ =250 кг/м3	м3	I,42	92	I30-64
6	Пр-нт 06-08 стр.56 прим.	Цементная стяжка по утеплителю	м2	I3	0-50	6-50
7	06-08 т6,Б шифр 0,22I	Укладка слоя рубероида на битуме	м2	I3	0-60	7-80
8	Пр-нт 06-08 общ. указ. п.I.6	Транспортные расходы на I плиту	т	3,97	9-67	38-39
9	Пр-нт 06-08 общ. указ. п.I,6	Реквизит 0,8 +2,6х I,0I	м3	2,7	3-43	9-26
		Итого:				329-05
		Заготовительно-складские расходы- I,02%				3-36
		Итого:				332-4I

Составил рук.группы Кислова

ТП3-3.86(У)

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I36

к смете I6

К типовому проекту на стоимость комплексных плит IIBKIO-3Вр и Т- IIO IIБН-250 IIC

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость единицы в руб.	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-нт 06-08 п.I-33I примеч. п.2	Плиты покрытия ребристые из тяжелого бетона массой до 5т, шириной 3м, длиной 6м при расчетной нагрузке 60I-800 кгс/м2 5,05xI,5	м2	I8	7-58	I36-44
2	-"- тб.I п.I3	Закладные детали	кг	I5,6	0-40	6-24
3	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	"	I5,6	0-I7	2-65
4	Пр-нт 06-08 тб.Б шифр 0,2 2I	Пароизоляция из одного слоя изола	м2	I2	0-60	7-20

I	2	3	4	5	6	7
5	Пр-нт 06-15-01 п.287	Утеплитель из плитного перлитобитума γ=250 кг/м3	м3	I,I9	92	I09-48
6	Пр-нт 06-08 стр.56 примеч.	Цементная стяжка по утеплителю	м2	I0	0-50	5-00
7	06-08 тб.Б шифр 0,22I	Укладка слоя рубероида на битуме	м2	I0	0-60	6-00
8	СЦММ прил.I п.254	Транспортные расходы на I плиту	т	4,26	9-67	4I-I9
9	Пр-нт 06-08 общ. указ. п.I.6	Реквизит 0,8+2,6xI,0I	м3	2,74	3-43	9-06
		Итого:				325-26
		Заготовительно-складские расходы - I,02%				3-30
		Итого:				326-56

Составил рук.группы Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста
на вентиляцию при Т=-30°С

Основание: чертежи № ОВ,СО
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	18,85 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-"-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу I автомобиль	571,21 руб.
1м2 общей площади здания	41,98 "
1м3 объема здания	6,57 "

№№ пп	№ укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехническое оборудование									
I	20-78I 30-I	Камеры приточные типовые 2ПК-20	шт	2	44-90	32-90	6-68 / 2	90	65	I3 / 4	78 / 4
2	20-782 30-3	Камеры приточные типовые 2ПК-3I,5	"	I	87-50	65-00	I3-80 / 4-I4	88	65	I4 / 4	79 / 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	Пр-нт 29-I0--02 доп.22 I969г. к-I,05	Стоимость приточных камер 2ПК-20 2433хI,09хI,I	шт	2	29I7-I6	-	-	5834	-	-	-
4	Пр-нт 29-I0--02 доп.22 №-I969г. к-I,05	Стоимость приточных камер 2ПК-3I,5 2433хI,09хI,I	шт.	I	29I7-I6	-	-	29I7	-	-	-
5	20-73I 2I-3 т.ч. п.3.2	Установка крышного ЦК-04 №8-в с электродвигателем 4А80В6У2 на клиноременной передаче I9,60+9,59х0,II	шт.	4	20-65	9-59	I-I7 / 0-35	83	38	5 / I	43 / I
6	ц.Iч,Ш доп.2 п.276I-I969 к-I,25 Госстроя I5-0I 0I-I52 02-399	Стоимость вентилятора /I90+(45-32)хI,I/хI,25	шт	4	255-38	-	-	I022	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	20-468 9-7 I7-04 п.5-042I 5-0828	Установка воздушного утепленного клапана с электроприводом I04+(I75-35)xI,I	шт	I	258	2-47	0-09 0-03	258	2	- -	2 -
8	ц.8-482- -4	Присоединение электродвигателей к сети	"	3	6-37	4-72	I-II 0-50	I9	I4	3 2	I7 2
		Испытание системы 5% от НУЧП						II			
		Итого:			-	-	-	I0322	I84	35 II	2I9 II
		Накладные расходы - 80% на З/плату			-	-	-	I47	-	-	-
		Итого:			-	-	-	I0469	-	-	-
		Плановые накопления - 8%			-	-	-	838	-	-	-
		Итого по разделу I			-	-	-	II307	-	-	-
		П.Сантехнические работы									
9	20-704 20-I	Установка вентагрегата с вентилятором В-Ц4-70 №2,5 с электродвигателем 4АА 56 А4	шт	I	59-60	-	-	60	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	20-705 20-I I5-0I п.0I-392 п.0I-393	То же,с вентилятором ВЦ4-70 №3,I5 с электродвигателем 4АА63В4 66,5+(25-24)хI,I	шт	I	67-60	-	-	68	-	-	-
II	20-729 2I-I т.ч. п.3.2	Установка вентилятора крышного Ц3-04 №6,3 с электродвигателем 4А80А4У2 I2,7+7,I0х0,II	шт	I	I3-48	-	-	I3	-	-	-
I2	23-08- -0I п.29	Стоимость вентилятора II7хI,I	шт	I	I28-70	-	-	I29	-	-	-
I3	20-708 20-3 Пр-нт I5-0I п.0I-4I7 п.0I-4I6	Установка вентилятора Ц4-70 №6,3 с электродвигателем 4А I3254 233+(I25-II3)хI,I	шт	6	246-20	-	-	I477	-	-	-
I4	20-760 25-I	Установка калориферов до 0,I25т воздушно-тепловой завесы	шт	I2	6-09	-	-	73	-	-	-
I5	СЦч.Ш 736	Стоимость калориферов КВБ-8	шт	I2	7I-50	-	-	858	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	20-680 I7-2	Вставки гибкие ВНА-6,3	шт	6	4-80	-	-	29	-	-	-
I7	20-399 6-8	Короба воздухораздаточные	I00кг	20,29	4-83	-	-	86	-	-	-
I8	СЦч.II п.676	Стоимость коробов	кг	2029	0-64	-	-	I299	-	-	-
I9	-"- п.I488	Ограждение защитные	м2	I,9	3-47	-	-	7	-	-	-
20	20-760 25-I	Калорифер КСК-3-6-02	шт	I	6-09	-	-	6	-	-	-
2I	п.Iч.III п.7I0	Стоимость калорифера	шт	I	50-20	-	-	50	-	-	-
22	20-656 I5-I	Дверь герметическая утепленная	шт	2	I6-20	-	-	32	-	-	-
		Воздухоприемное устройство									
23	20-400 7-I	Жалюзийные решетки №I сеч.I50х490	шт	26	I-42	-	-	37	-	-	-
24	20-40I 7-I	То же,№2 сеч.I50х580	шт	26	I-48	-	-	38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	I0-29 4-2	Устройство деревянного каркаса	м3	0,07	64-00	-	-	4	-	-	-
26	20-689 I7-I	Установка гибких вставок к центробежным вентиляторам ВВ-I7 ВН-II,ВН-I0 диам.до 3I5мм и периметром до I000м	шт	3	0-67	-	-	2	-	-	-
27	20-690 I7-2	То же,ВВ.I8 диам.500мм	шт	I	I-07	-	-	I	-	-	-
28	СПч.III п.5I5	Вставки гибкие к центробежным вентиляторам	м2	2,7I	II-20	-	-	30	-	-	-
29	-"- п.676	Фланцы стальные к гибким вставкам	кг	I6	0-64	-	-	I0	-	-	-
30	20-697 I8-2	Установка поддонов к крышным вентиляторам	I00кг	I,27	35-90	-	-	46	-	-	-
3I	20-407 7-I	Решетка щелевая регулирующая Р-I50	шт	27	I-48	-	-	40	-	-	-
32	20-526 I2-I	Установка дефлектора №3,СТД2I0.00.000	шт	I	9-25	-	-	9	-	-	-
33	20-529 I2-3	То же,№6 СТД 2I0.00.000-03	шт	2	25-I0	-	-	50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34	20-486 II-I	Установка зонтов 3к. 00.000 диам.200мм	шт	I	3-45	-	-	3	-	-	-
35	20-535 I3-I	Установка узла прохода диам.200мм	шт.	I	II-90	-	-	I2	-	-	-
36	20-537 I3-I	То же,диам.280мм УПI-02	шт	I	I3-20	-	-	I3	-	-	-
37	20-54I I3-3	То же,диам.630мм УП I-07	шт	2	29-60	-	-	59	-	-	-
38	СЦч.Ш п.640	Лючки для замера параметров	шт	I3	0-I3	-	-	2	-	-	-
39	20-697 I8-2	Подставки под калориферы	кг	6	0-36I	-	-	2	-	-	-
40	СЦч.Ш п.I492	Сетка металлическая с ячейками	м2	0,9	2-02	-	-	2	-	-	-
4I	20-479 9-6	Заслонки воздушные унифицированные диам.до 630мм	шт	2	2-50	-	-	5	-	-	-
42	Доп.2 п.2860 к-I,25	Стоимость заслонки Р630Р 26,3хI,25	шт	I	32-88	-	-	33	-	-	-
43	Доп.I I969г п.2597 к -I,25	То же,Р200х400Р 25хI.25	шт	I	3I-25	-	-	3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
44	20-480 9-7	Установка заслонок унифицированных диам.900мм	шт	2	3-80	-	-	8	-	-	-
45	Доп.4 I969г. п.3292 к-I,25	Стоимость заслонки Р800Р 33хI,25	"	I	4I-25	-	-	4I	-	-	-
46	Доп.I I969г. п.2602 к=I,25	То же,Р600х600Р 30,4хI,25	"	I	38-00	-	-	38	-	-	-
47	20-48I 9-8	Установка заслонок унифицированных РI000Р	"	I	4-62	-	-	5	-	-	-
48	Доп.4 I969г. п.3294 к=I,25	Стоимость заслонок 39,5хI,25	"	I	49-38	-	-	49	-	-	-
49	20-4I8 8-8	Установка обратного клапана КОI,диам.250мм	"	I	0-87	-	-	I	-	-	-
50	Доп.2 к пр-ту В-I-I969г п.2-043 к=I,25	Стоимость клапана 9хI,098хI,25	"	I	I2-35	-	-	I2	-	-	-
5I	20-420 8-5	Установка обратного клапана КОВ-4 диам.800мм	"	2	I-85	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
52	20-42I 8-6	То же,диам.I000мм	шт	I	2-78	-	-	3	-	-	-
53	Доп.2к пр-ту В-I-I969т п.2-053 к-I,25	Стоимость клапана КОВ4 I8,3xI,098xI,25	шт	2	25-I2	-	-	50	-	-	-
54	-"- п.2-055 к=I,25	То же,КОВ5 22xI,098xI,25	"	I	30-20	-	-	30	-	-	-
55	20-34I 6-4	Воздухораспределители ВЭШм 23	"	2	69-20	-	-	I38	-	-	-
56	20-344 6-4	То же,ВЭШм 24гб	"	I	79-40	-	-	79	-	-	-
57	20-38 I-4	Переходы из тонколистовой стали толщ.Iмм периметром до 3600мм	м2	4,62	6-00	-	-	28	-	-	-
58	20-40 I-6	То же,периметром до 5200мм	м2	3,66	5-87	-	-	2I	-	-	-
59	20-I I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали толщ.0,5мм диам. I60мм	м2	8,53	7-3I	-	-	67	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
60	20-2 I-I	То же,диам.200мм	м2	I,88	5-35	-	-	I0	-	-	-
6I	20-4 I-I	То же,диам.250мм толщ. 0,6мм	м2	6,28	5-2I	-	-	33	-	-	-
62	20-4 I-I	То же,диам.280мм	м2	2,64	5-2I	-	-	I4	-	-	-
63	20-7 I-3	То же,диам.630мм	м2	7,92	4-87	-	-	39	-	-	-
64	20-9 I-4	То же,диам.800мм	м2	50,2	4-57	-	-	229	-	-	-
65	20-32 I-5	То же,диам.I000мм толщ.Iмм	м2	6,28	5-5I	-	-	35	-	-	-
66	20-I00 4-I	Установка коробов асбесто- цементных перимет ром до I000мм	м2	I7,6	2-08	-	-	37	-	-	-
67	20-I0I 4-2	То же,до I800мм	м2	II,2	I-46	-	-	I6	-	-	-
68	20-I03 4-4	То же,диам.до 3600мм	м2	I4,8	0-9I	-	-	I3	-	-	-
69	06-04ч.II	Стоимость коробов асбесто- цементных сеч.I50х200	м	I6	I-58	-	-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
70	-"- п.804	То же, сеч. сеч.200х200 I,7IxI,074	м		I-84	-	-	6	-	-	-
7I	-"- п.805	То же, сеч.200х300 2,I2xI,074	м	4	2-28	-	-	9	-	-	-
72	-"- п.805 к=I,2	То же, сеч.200х400 2,I2xI,074xI,2	м	6	2-73	-	-	I6	-	-	-
73	-"- п.805 к-2,4	То же, сеч.600х600 2,I2xI,074x2,4	м	5	5-46	-	-	27	-	-	-
74	-"- п.805 к=2,8	То же, сеч.600х800 2,I2xI,074x2,8	м	I	6-38	-	-	6	-	-	-
75	20-697 I8-2	Установка креплений воздуховодов	I00кг	I,70	36-I0	-	-	6I	-	-	-
76	29-696 I8-I	Установка закладных оправ и бобышек	"	0,05	35-90	-	-	2	-	-	-
77	I5-6I2 I64-I	Масляная окраска воздуховодов, зонтов, дефлекторов	I00м2	I,84	2I-80	-	-	40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
78	I5-502 I52-2	Клеевая окраска асбесто-цементных коробов	I00м2	0,4	I2-90	-	-	5	-	-	-
79	26-5I II-I к-2	Штукатурка воздуховодов по сетке	м2	2,4	2-08	-	-	5	-	-	-
80	26-I9 4-6 СЦч.I п.78	Изоляция переходов прошивными минватными матами 8,05хI,03х45,2	м3	0,I	62-66	-	-	6	-	-	-
8I	I3-I2I I5-6	Окраска коробов тепловых завес грунтом ГФ-020	I00м2	I,70	7-7I	-	-	I3	-	-	-
82	I3-I56 I8-9	То же, эмалью ХСЭ-23	I00м2	I,70	I7-40	-	-	30	-	-	-
83	26-69 I3-5 СЦч.I п.377	Пароизоляционный слой из рубероида 0,8I+0,46хI,I5	м2	2,2	I-34	-	-	3	-	-	-
84	26-52 II-3	Штукатурка переходов по сетке	м2	3,0	0-964	-	-	2	-	-	-
85	26-49 I0-4	Каркас из сетки	м2	3,0	I-34	-	-	4	-	-	-
86	ц.8-9I-I	Ограждение клиноременной передачи	м2	50	4-94	-	-	247	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
87	ЕРЕР 20 т.ч. п.I.20	Испытание системы 5% от НУЧП		-	-	-	-	35	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	6I56	-	-	-
		в том числе:									
		а)сантехнические работы		-	-	-	-	5803	-	-	-
		Накладные расходы- I3,3%		-	-	-	-	772	-	-	-
		б)строительные работы		-	-	-	-	353	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	58	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	6986	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	559	-	-	-
		Итого по разделу II		-	-	-	-	7545	-	-	-
		Всего по смете:		-	-	-	-	I8852	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко

Начальник отдела Королев

Составил инженер Сычева

Проверил рук.группы Воробьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2а

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста
на вентиляцию при Т=-40°С

Основание: чертежи № ОВ,СО
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	19,09 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	"
Показатели по смете	
Стоимость на 1 автомобиль	578,48 руб.
1м2 общей площади здания	42,52 "
1м3 объема здания	6,67 "

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	нормат. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		При составлении сметы на вентиляцию при расчетной температуре Т=-40°С к основной смете № 2 Добавить:											
I	20-484 I0-I прим.	Установка для привода	I00кг	2,75	4-08	-	-		II	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	СЦ№Iч.III п.676	Стоимость металлоконструкций	кг	275	0-64	-	-	I76	-	-	-
3	I5-6I3 I64-7	Масляная окраска металлоконструкций	I00м2	0,I6	38-60	-	-	6	-	-	-
4	26-I6 4-3	Утепление коробки минераловатными плитами	м3	0,07	20-40	-	-	I	-	-	-
5	СЦ№Iч.I п.I22 стр.90	Стоимость минераловатных плит	м3	0,072	I4-30	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I95	-	-	-
		а)Сантехнические работы		-	-	-	-	I87	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	25	-	-	-
		б)Строительные работы		-	-	-	-	8	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%		-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	22I	-	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	I8	-	-	-
		Итого:						239			
		Итого по смете с добавлением I8852+239		-	-	-	-	I909I			

Главный инженер проекта Якименко
Начальник отдела Королев
Составил инженер Волоскова
Проверил рук.группы Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 26

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста
на вентиляцию(вариант УI÷У6 с осевыми вентиляторами)

Основание:чертежи №

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 23,23 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -"-

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу I автомобиль 703,94 руб.
Iм2 общей площади здания 52,74 "
Iм3 объема здания 8,I0 "

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы,руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость,руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

При составлении сметы на вентиляцию при варианте УI÷У6 с осевыми вентиляторами к смете №2

Добавить:

409-3-I0(84 У)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	20-759 24-6	Установка воздушно тепловых завес	шт	6	25-40	-	-	I52	-	-	-
2	СЦ№Iч.Ш п.639	Стоимость воздушно-тепловых завес А63-3600 СТД729	шт	6	I230	-	-	7380	-	-	-
3		Сдача системы 5% от НУЧП		-	-	-	-	56	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	7436	-	-	-
		Накладные расходы- I3,3%		-	-	-	-	989	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	8425	-	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	674	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	9099			
		Исключить:									
4	20-708 20-3 Пр-нт I5-0I п.0I-4I7 п.0I-4I6	Установка вентилятора Ц470 №6,3 с электродвигателем 4А I3254 233+(I25-II3)xI,I	шт	6	246-20	-	-	I477	-	-	-
5	20-760 25-I	Установка калориферов весом до 0,I25т воздушно-тепловой завесы	шт	I2	6-09	-	-	73	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	СЦМ1ч.III п.736	Стоимость калориферов КВБ-8	шт	I2	7I-50	-	-	858	-	-	-
7	20-399 6-8	Короба воздухораздаточные	I00кг	20,29	4-83	-	-	98	-	-	-
8	СЦМ1ч.III п.676	Стоимость коробов	кг	2029	0-64	-	-	I299	-	-	-
9	-"- п.I488	Ограждение защитное	м2	I,9	3-47	-	-	7	-	-	-
I0	I3-I2I I5-6	Окраска коробов тепловых завес грунтом ГФ-020	I00м2	I,70	7-7I	-	-	I3	-	-	-
II	I3-I56 I8-9	То же, эмалью ХС3-23	I00м2	I,7	I7-40	-	-	30	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	3855	-	-	-
		а)Сантехнические работы		-	-	-	-	38I2	-	-	-
		Накладные расходы -I3,3%		-	-	-	-	507	-	-	-
		б)Строительные работы		-	-	-	-	43	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%		-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	4369	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	350	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:		-	-	-	-	4719	-	-	-
		Итого по смете с добавлением и исключением		-	-	-	-	23232	-	-	-

I8852+9099-4719

Главный инженер проекта Якименко

Начальник отдела Королев

Составил инженер Волоскова

Проверил рук.группы Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста
на отопление при Т=-20°С,-30°С

Основание:Альбом УI-УП,ОВ,СО

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 2,I0 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция -"-

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу I автомобиль 63,64 руб.
Iм2 общей площади здания 4,68 "
Iм3 объема здания 0,73 "

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	6	8	9	I0	II	I2
I	I6-36 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных легких черных труб д=20мм	м	I79	0-9I	-	-	I63	-	-	-
2	I6-36 7-I т.ч.п.I к=I,05	То же,на высоте 5м 0,9I+0,2Iх0,05	м	I6	0-92	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-27 7-I	То же,диам.25мм	шм	II8,0	I-03	-	-	I22	-	-	-
4	I6-37 7-I т.ч.3,I	То же,на высоте укладки до 5-и метров I,0+0,2Ix0,05	м	2I	I-0I	-	-	2I	-	-	-
5	I8-I22 5-3	Трубы чугунные ребристые длиной 1м	шт	23	I2-50	-	-	288	-	-	-
6	I8-I24 5-3	То же,длиной 2м	"	36	I9-80	-	-	7I3	-	-	-
7	I8-I32 5-5	Регистр из 2-х гладких труб диам.I00х2,8мм длиной 0,6м	м	I,2	4-34	-	-	5	-	-	-
8	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов	I00м	3,34	3-94	-	-	I3	-	-	-
9	23-07 п.I-0225 СЦч ,У т.ч.п.2	Вентиль запорний муфтовый I5ч8п2 диам.I5мм I,3xI,098	шт	7	I-43	-	-	I0	-	-	-
I0	-"- п.I-0226	То же,диам.20мм I,5xI,098	шт	I3	I-647	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I8-II6 5-2	Конвекторы отопительные типа КН-20-П,КН-20К	экм	2,65	5-I2	-	-	I4	-	-	-
I2	20-696 I8-I	Опоры 32-Т3,0I	кг	2,0	0-359	-	-	I	-	-	-
I3	I8-I96 II-6	Воздухосборник горизонтальный диам.I59мм	шт	2	7-29	-	-	I5	-	-	-
I4	I8-I98 II-6	Воздухосборник горизонтальный д=273мм	шт	3	I5-20	-	-	46	-	-	-
I5	I8-I99 II-6	То же,диам.325мм	"	2	I9-90	-	-	40	-	-	-
I6	25-6I4 I64-8	Масляная окраска неизолированных трубопроводов	I00м2	0,50	55-60	-	-	28	-	-	-
I7	I5-6I4 I64-8	То же,конвекторов и радиаторов	"	I,93	55-60	-	-	I07	-	-	-
I8	I5-646 I66-3	Окраска труб перед изоляцией	"	0,48	22-00	-	-	II	-	-	-
I9	26-I4 4-I	Изоляция трубопроводов асбопухшнуром толщ.30мм	м3	0,II	42-I0	-	-	5	-	-	-
20	СЦч.I разд.IУ п.356	Стоимость асбопухшнура	т	0,05	I040	-	-	52	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	26-73 I3-9	Покровный слой из стеклоткани	I00м2	0,I4	I2-60	-	-	2	-	-	-
22	СЦ №I ч.I п.I80	Стоимость стеклоткани	м2	I4,7	0-73	-	-	II	-	-	-
23	ЕРЕР I8 тех.ч п.I.II	Сдача системы 2% от НУЧП		-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I7I0	-	-	-
		В том числе:									
		а)Строительные работы		-	-	-	-	2I6	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	36	-	-	-
		б)Сантехнические работы		-	-	-	-	I494	-	-	-
		Накладные расходы- I3,3%		-	-	-	-	I99	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I945	-	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	I56	-	-	-
		Всего по смете:		-	-	-	-	2I0I	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко
Начальник отдела Королев
Составил инженер Волоскова
Проверил рук.группы Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3а

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста
на отопление при Т=-40°С

Основание: Альбом УI-УП ОВ,СО

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 2.3I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция -"-

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу - I автомобиль 70,0 руб.

Iм2 общей площади здания 5,I4 "

Iм3 объема здания 0,8I "

№№ пп	№ укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		Нормат. условн. чистая продукция
						основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.		основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		При составлении сметы на отопление при расчетной температуре -40°С к смете №3 добавить:									
I	I8-I2-4 5-3	Трубопроводы ребристые чугунные дл.2м	шт	8	I9-80	-	-	-	I58	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	I6-35 7-I	Трубопроводы из стальных легких, черных труб 32мм	м	34	0-86	-	-	29	-	-
3	I6-36 7-I	То же, диам.20мм	м	3	0-9I	-	-	3	-	-
4	I8-I99 II-6	Воздухосборник диам.325мм	шт	I	I9-90	-	-	20	-	-
5	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска конвекторов и радиаторов	I00м2	0,26	55-60	-	-	I4	-	-
6	26-I4 4-2	Изоляция трубопроводов асбопухшнуром толщ.30мм	м3	0,0I	42,I	-	-	-	-	-
7	СЦч.I р.IУ п.356	Стоимость асбопухшнура	т	0,005	I040	-	-	5	-	-
8	ЕРЕР т.ч. п.I.II	Сдача системы 2% з/пл. и экоп.машин		-	-	-	-	I	-	-
		Итого:		-	-	-	-	230	-	-
		Накладные расходы- I3,3%		-	-	-	-	3I	-	-
		Итого:		-	-	-	-	26I	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	2I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:		-	-	-	-	282	-	-	-
		Исключить:									
9	I8-I22 5-3	Трубопроводы, чугунные ребристые дл.1м	шт	3	I2-5	-	-	38	-	-	-
I0	I6-37 I-7	Трубопровод из водогазопроводных труб д=25мм	м	I0	I-03	-	-	I0	-	-	-
II	I3-I98 II-6	Воздухосборник горизонтальный диам.273мм	шт	I	I5-20	-	-	I5	-	-	-
I2	КРЕР I8 тех.ч п.I.II	Сдача системы 2% от НУЧП		-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	63	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	7I	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	77	-	-	-
		Всего по смете с добавлением и исключением		-		-	-	2306	-	-	-

2101+282-77

Главный инженер проекта Якименко

Начальник отдела Королев

Составил инженер Волоскова

Проверил рук.группы Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста на тепловой пункт при Т=-30°С,-20°С

Основание: Альбом УI-УП ОВ,СО
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	2,I7	тыс.руб.
в т.ч.оборудования	0,4I	-"-
Нормативная условно-чистая продукция		-"-
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу I автомобиль	65,76	руб.
Iм2 общей площади здания	4,83	"
Iм3 объема здания	0,76	"

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п л.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условн. чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	7 8	9	I0	II	I2
I	I6-37 7-I к=I,26 т.ч. тб.3.2	Трубопроводы из стальных труб Д=25мм I,03+0,2Ix0,26	м	58	I-08	-	-	63	-	-	-
2	I6-36 7-I табл. 3,2	То же, д=20мм 0,9I+0,2Ix0,26	"	33	0-36	-	-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-40 7-2 таб.3.2	То же,Д=50мм I,6I+0,27х0,26	м	7	I-68	-	-	I2	-	-	-
4	I6-67 8-2 таб.3.2	То же,из стальных электросварных труб д=76мм 2,2I+0,47х0,26	м	23	2-33	-	-	54	-	-	-
5	I6-69 8-3	То же,диам.I08мм 3,I2+I0,53х0,26	м	I	3-26	-	-	3	-	-	-
6	I8-I80 I0-I	Коллекторы распределительные и сборные из стальных электросварных труб д=I27х3,2мм	шт	2	32-I0	-	-	64	-	-	-
7	23-07 п.I-0225 тех.часть п.2 таб.I0л	Вентиль I5ч8П2 д=I5мм I,3хI,038	"	2	I-43	-	-	3	-	-	-
8	I8-86 3-I.6	Установка 3-х секционного водоподогревателя	"	3	I5-30	8-05	-	46	24	-	-
9	Пр-нт I9-05 п.04-086 к=I,073	Стоимость площ.I,II м2 28хI,073	секц.	3	30-00	-	-	90	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I6-I35 I2-I	Установка водомера диам. 32мм	шт	I	I-60	-	-	2	-	-	-
II	Пр-нт I7-05 п.3079	Водосчетчик холодной воды ВКМС-32 27хI,098	"	I	29-65	-	-	30	-	-	-
I2	I6-I34 I2-I	Вентиль фланцевый I5кчI9п2 д=I25мм	"	I0	I-68	-	-	I7	-	-	-
I3	I6-I35 I2-I	То же, диам.50мм	"	I	I-60	-	-	2	-	-	-
I4	23-0I п.I-0378 СЦч.У тех.ч п.2 таб.I0л.	Стоимость вентиля 2,6хI,098	"	I0	2-85	-	-	29	-	-	-
I5	-"- п.I-038I	Стоимость вентиля диам. 50мм 5,6хI,098	"	I	6-I5	-	-	6	-	-	-
I6	I6-I34 I2-I	Клапан I6ч3бр, диам.25мм	"	I	I-68	-	-	2	-	-	-
I7	Пр-нт 23-07 п.I-075I	Стоимость клапана 5,2хI,098	"	I	5-7I	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	I6-II8 I2-2	Установка задвижек диам. 80мм	шт	6	24-80	-	-	I49	-	-	-
I9	Доп.№I к пр-ту 23-07 п.I-2059 к=I,I2	Кран трехходовой I4МП д=I5мм I,2xI,I2xI,098	"	8	I-48	-	-	I2	-	-	-
20	I8-I86 II-2	Грязевик д=80мм	"	2	40-50	-	-	8I	-	-	-
2I	I6-I35 I2-I	Водомер ВТТ-50	"	I	I-60	-	-	2	-	-	-
22	СНч.Ш п.I522	Стоимость водомера	"	I	42-40	-	-	42	-	-	-
23	20-696 I8-I	Опоры под коллектор и трубопроводы	кг	68,6	0-359	-	-	25	-	-	-
24	20-696 I6-I	Штуцеры,расширители	"	4,8	0-359	-	-	2	-	-	-
25	II-39I-I	Регулятор расхода и давления УРРД д=25мм	шт	3	4-977	-	-	I5	-	-	-
26	II-39I-I	То же,диам.50мм	шт	I	4-977	-	-	5	-	-	-
27	Пр-нт I7-04 п.5-0064	Стоимость регулятора УРРД д=25мм 70xI,I	"	3	77	-	-	23I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28	-"- п.5-0065	То же, диам.50мм 89хI,I	шт	I	97,90	-	-	98	-	-	-
29	-"- п.5-0482	Регулятор температуры РТ-85	"	I	77,26	-	-	77	-	-	-
30	II-422-I	Монтаж регулятора РТ-25 3,59+3,52х0,8	"	I	6,4I	-	-	6	-	-	-
3I	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов	I00м	I,23	3,94	-	-	5	-	-	-
32	I5-646 I66-3	Окраска труб перед изоляцией	I00м2	0,24	22-00	-	-	5	-	-	-
33	I6-I4 4-I	Изоляция труб асбопухшнуром	м3	0,52	42-I0	-	-	22	-	-	-
34	СЦ ч.I р.У п.356	Стоимость асбопухшнура	т	0,484	I040	-	-	503	-	-	-
35	26-73 I3-9	Покровный слой из стеклоткани	I00м2	0,57	I2-60	-	-	7	-	-	-
36	СЦ чIч.I п.I80	Стоимость стеклоткани	м2	58,I	0-73	-	-	42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
37	26-I6 3 73	Изоляция матами минераловатными	м3	0,08	20-40	-	-	2	-	-	-
38	СЦч.I р.IУ п.94	Стоимость матов минераловатных	"	0,I8	I8-70	-	-	3	-	-	-
39	26-7 2-7	Изоляция полуцилиндрами минераловатными	"	0,35	I6-80	-	-	6	-	-	-
40	СЦ ч I п.207	Стоимость полуцилиндров минераловатных	"	0,34	56-70	-	-	I9	-	-	-
4I	ЕРЕР I8 т.ч. п.I.II	Сдача системы 2% от НУЧП		-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I825	-	-	-
		а)Сантехническое оборудование		-	-	-	-	46	-	-	-
		Накладные расходы - 80%		-	-	-	-	I9	-	-	-
		б)Сантехнические работы		-	-	-	-	738	-	-	-
		Накладные расходы- I3,3%		-	-	-	-	98	-	-	-
		в)Строительные работы		-	-	-	-	609	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	I00	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		г)Монтажные работы		-	-	-	-	26	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I636	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I3I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I767	-	-	-
		д)Оборудование		-	-	-	-	406	-	-	-
		Всего по смете:		-	-	-	-	2I73	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко

Начальник отдела Королев

Составил инженер Волоскова

Проверил рук.группы Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4а

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста на тепловой пункт при Т=-40°С

Основание: Альбом УI-УП ОВ.СО

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	2,I8 тыс.руб.
в т.ч. оборудования	0,4I -"-
Нормативная условно-чистая продукция	-"-
Показатели по смете	
Стоимость на: расчетную единицу I автомобиль	66,06 руб.
Iм2 общей площади здания	4,86 "
Iм3 объема здания	0,76 "

№ пп	№ укрупн. сметных норм, един. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		Нормат. условно-чистая продукция
						основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.		основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		При составлении сметы на тепловой пункт при расчетной температуре -40°С к смете добавить:									
I	I6-38 7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб диам.32мм	м	3	I-I9	-	-	4	-	-	-
		I,I4+0,2Ix0,26									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-I35 I2-I	Вентиль фланцевый I5кч I9п2 диам.32мм	шт	2	I-60	-	-	3	-	-	-
3	23-07 п.I-0379	Стоимость вентиля 3,30хI,098	"	2	3-62	-	-	7	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I4	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I6	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I7	-	-	-
		Исключить									
4	I6-37 7-I к=I,26	Трубопровод из водогазопроводных труб диам.25мм	м	3	I-08	-	-	3	-	-	-
5	I6-I34 I2-I	Вентиль фланцевый I5кч I9п2 д=25мм	шт	2	I-68	-	-	3	-	-	-
6	23-07 п.I-0378 СЦч.У т.ч.п.2 табл.I0л	Стоимость вентиля 2,6хI,098	"	2	2-85	-	-	6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего по смете с добавлением 2I73+I7-I2		-	-	-	-	2I78	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко

Начальник отдела Королев

Составил инженер Волоскова

Проверил рук.группы Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста
на теплоснабжение при Т=-30°С,-20°С

Основание:Альбом УI-УП ОВ.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	3,00 тыс.руб.
в т.ч.оборудования	0,67 -"-
Нормативная условно-чистая продукция	-"-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
Расчетную единицу I автомобиль	90,9I руб.
Iм2 общей площади здания	6,68 руб.
Iм3 объема здания	I,05 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб.			Общая стоимость в руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		Нормат. условно-чистая продукция
						основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.		основн. з/пл.	экспл. машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-35 7-I	Трубопроводы из стальных труб Д=I5мм	м	20	0-86	-	-	I7	-	-	-
2	I6-38 7-I	То же,диам.32мм	"	96	I-I4	-	-	I09	-	-	-
3	-"- т.ч. тб.3	То же,на высоте до 5м I,I4xI,05	"	I4	I-20	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I6-39 7-I	То же,диам. 40мм	м	54	I-29	-	-	70	-	-	-
5	-"- т.ч. то.3	То же,на высоте до 5м I,29xI,05	"	9,0	I-35	-	-	I0	-	-	-
6	I6-40 7-2	То же,диам.50мм	м	24,0	I-6I	-	-	39	-	-	-
7	-"- т.ч. то.3	То же,на высоте до 5м I,6IxI,05	"	I0	I-69	-	-	I7	-	-	-
8	I6-37 7-I	То же,д=25мм	"	27	I-03	-	-	28	-	-	-
9	I6-37 7-I т.ч. то.3	То же,д=25мм на высоте до 5м I,03xI,05	"	I9	I-08	-	-	2I	-	-	-
I0	I6-67 8-2	Трубопровод из электросварных труб диам.76x2,8мм	"	6	2-2I	-	-	I3	-	-	-
II	I6-2I9-22 22	Гидравлическое испытание трубопроводов	I00м	2,78	3-94	-	-	II	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I2	23-07 п.I-0225 СЦ ч.X т.ч. п.2 табл.I0л	Вентиль I5ч8п2 д=I5мм I,3xI,098	шт	I8	I-43	-	-	26	-	-	-
I3	-"- п.I-0226	То же,диам.20мм I,5xI,098	шт	6	I-647	-	-	I0	-	-	-
I4	-"- п.I-0227	То же,д=25мм I,8xI,098	шт	I6	I-98	-	-	32	-	-	-
I5	-"- п.I-0228	То же,диам.32мм 2,20xI,098	шт	I7	2-42	-	-	4I	-	-	-
I6	Пр-нт 23-07 Доп.I п.I-2059 к=I,I2	Кран трехходовой I4МI д=I5мм I,2xI,I2xI,098	шт	I4	I-48	-	-	2I	-	-	-
I7	I8-I97 II-6	Воздухосборник д=2I9мм	шт	2	I0-40	-	-	2I	-	-	-
I8	I8-I94 II-6	То же,Д=I08мм	шт	I3	5-63	-	-	73	-	-	-
I9	I8-I98 II-6	То же,диам.273мм	шт	2	I5-20	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	II-540-I3	Клапан регулирующий 29ч93Iнж I.7I+I,49x0,8	шт	7	2-90	-	-	20	-	-	-
2I	Пр-нт 23-07 доп.I2 п.2390	Стоимость клапана Д=25мм 87xI,098	"	7	95-53	-	-	669	-	-	-
22	I8-2I2 I4-I	Фильтры для очистки воды диам.I5мм	"	I	20-60	-	-	2I	-	-	-
23	I8-2I3 I4-I	То же,диам.32мм	"	5	23-90	-	-	I20	-	-	-
24	-I8-2I4 I4-2	То же,диам.40мм	"	I	29-40	-	-	29	-	-	-
25	22-362 22-5	Расширители,бобышки штуцеры	т	0,009	777	-	-	7	-	-	-
26	22-362 22-5	Стальные конструкции из уголков	кг	59,5	0-777	-	-	53	-	-	-
27	I5-646 I66-3	Окраска труб и воздухосборников перед изоляцией	I00м2	0,385	22-0	-	-	8	-	-	-
28	26-I4 4-I	Изоляция труб асбопухшнуром	м3	I,83	42-I0	-	-	77	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29	СЦч.I р.IУ п.356	Стоимость асбошнура	т	0,8I	I040-00	-	-	842	-	-	-
30	26-7 2-7	Изоляция полуцилиндрами минераловатными	м3	0,09	I6-80	-	-	2	-	-	-
3I	СЦ№Iч.I п.207	Стоимость	м3	0,08	56-70	-	-	5	-	-	-
32	26-73 I3-9	Покровный слоя из стеклоткани	I00м2	0,97	I2-60	-	-	I2	-	-	-
33	СЦч.I р.I3 п.I80	Стоимость стеклоткани	м2	IOI,8	0-73	-	-	74	-	-	-
34	КРЕР I8 т.часть п.II	Сдача системы -2% от НУЧП		-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2549	-	-	-
		а)Строительные работы		-	-	-	-	I080	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%		-	-	-	-	I78	-	-	-
		б)Сантехнические работы		-	-	-	-	780	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	I04	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в) Монтажные работы		-	-	-	-	20	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2I62	-	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	I73	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2335	-	-	-
		г)Оборудование		-	-	-	-	669	-	-	-
		Всего по смете		-	-	-	-	3004	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко

Начальник отдела Королев

Составил инженер Волоскова

Проверил рук.группы Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5а

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста
на теплоснабжение при Т=-40°С

Основание: Альбом УI-УП ОВ,СО

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	2,97	тыс.руб.
в т.ч.оборудования	0,67	-"-
Нормативная условно-чистая продукция		-"-
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу I автомобиль	90,0	руб.
Iм2 общей площади здания	6,6I	"
Iм3 объема здания	I,04	"

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, един. расцен. шифры СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		При составлении сметы на теплоснабжение при расчетной температуре -40°С к смете №5 добавить:									
I	СЦч.Ш п.20I	Вентиль I5кчI8пI диам.40мм	шт	3	3-I0	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I8-2I4 I4-2	Фильтр для очистки воды диам.40мм	шт	I	29-40	-	-	29	-	-	-
3	I6-40 7-2	Трубопроводы из стальных труб Д=50мм	м	9	I-6I	-	-	I4	-	-	-
4	I6-67 8-2	Трубопроводы из электросварных труб диам. 76х2,8мм	м	28	2-2I	-	-	62	-	-	-
5	I5-646 I66-3	Окраска труб перед изоляцией	I00м2	0,I2	22-00	-	-	3	-	-	-
6	26-7 2-7	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными	м3	0,40	I6-80	-	-	7	-	-	-
7	СЦ №I чIр.4 п.207	Стоимость полуцилиндров минераловатных	м3	0,39	56-70	-	-	22	-	-	-
8	ЕРЕР I8 т.часть п.I.II	Сдача системы -2% от НУЧП		-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I47	-	-	-
		в том числе:									
		а)Строительные работы		-	-	-	-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	I 9	I0	II	I2
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	5	-	-	-
		б)Сантехнические работы		-	-	-	-	II5	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%		-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I67	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I80	-	-	-
		Исключить:									
9	I6-38 7-I	Трубопроводы из стальных труб д=32мм	м	I4	I-I4	-	-	I6	-	-	-
I0	I6-39 7-I	То же,диам.40мм	"	23	I-29	-	-	30	-	-	-
II	23-07 п.I-0228 СЦч.X т.ч.п.2 табл.I0л	Вентиль I5ч8п2 диам.32мм 2,2хI,098	шт	I	2-42	-	-	2	-	-	-
I2	I8-2I3 I4-I	Фильтр для воды диам. 32мм	шт	I	23-90	-	-	24	-	-	-
I3	26-I4 I4-I	Изоляция трубопроводов [illegible]опухшнуром	м3	0,20	42-I0	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	СЦч.I р.IУ п.356	Стоимость асбопухшнура	т	0,08	I040-00	-	-	83	-	-	-
I5	26-73 I3-9	Покровный слой из стеклоткани	I00м2	0,05	I2-60	-	-	I	-	-	-
I6	СЦч.I р.I3 п.I80	Стоимость стеклоткани	м2	5,25	0-73	-	-	4	-	-	-
I7	ЕРЕР I8 тех.ч п.I.II	Сдача системы -2% от НУЧП		-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I70	-	-	-
		а)Сантехнические работы		-	-	-	-	74	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	I0	-	-	-
		б)строительные работы		-	-	-	-	96	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I96	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:		-	-	-	-	2I2	-	-	-
		Всего по смете с добавлением и исключением		-	-	-	-	2972	-	-	-

3004+I80-2I2

Главный инженер проекта Якименко

Начальник отдела Королев

Составил инженер Волоскова

Проверил рук.группы Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5б

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста
теплоснабжение систем установок при Т=-30°С(вариант УI+У6 с осевыми вентиляторами)

Основание:Альбом УI-ПУ ОВ.СО
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 3,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -"-
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу I автомобиль 9I,52 руб.
Iм2 общей площади здания 6,73 "
Iм3 объема здания I,05 "

№№ пп	№ укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы,руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплу. машин	в том числе в т.ч. з/пл.	Общая стоимость,руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплу. машин	в том числе в т.ч. з/пл.	Норматив. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		При составлении сметы на теплоснабжение при варианте с осевыми вентиляторами и расчетной температурой -30°С к смете №5											
		Добавить											
I	I6-37 7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб диам.25мм	м	I2	I-03	-	-		I2	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-2I9 22	Испытание труб гидравлическим давлением	I00м	I2	3-04	-	-	47	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	59	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	67	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	72	-	-	-
		Исключить:									
3	I6-38 7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб диам.32мм	м	I6	I-I4	-	-	I8	-	-	-
4	I6-2I9 22	Испытание труб гидравлическим давлением	I00м	0,04	3-94	-	-	-	-	-	-
5	26-I4 4-I	Изоляция труб пухшнуром	м3	0,04	42-I0	-	-	2	-	-	-
6	СЦ№Iч.I р.4 п.356	Стоимость пухшнура	м3	0,02	I040-00	-	-	2I	-	-	-
7	26-73 I3-9	Покрытие поверхности изоляции стеклянной тканью	I00м2	0,02	I2-60	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	СЦ№Iч.I п.180	Стоимость стеклоткани	м2	2,I	0-73	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	43	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	49	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	53	-	-	-
		Всего по смете с добавлением и исключением		-	-	-	-	3023	-	-	-

3004+72-53

Главный инженер проекта Якименко
Начальник сметного отдела Королев
Составил инженер Волоскова
Проверил рук.группы Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5в

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста
теплоснабжение систем установок при Т=-40°С(вариант УI÷У6 с осевыми вентиляторами)

Основание:Альбом УI-УП ОВ.СО
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	2,82 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-"-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
Расчетную единицу I автомобиль	85,45 руб.
Iм2 общей площади здания	6,28 "
Iм3 объема здания	0,98 "

№№ пп	№ укрупн. сметн. норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы,руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость,руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Норматив. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

При составлении сметы на теплоснабжение при варианте с осевыми вентиляторами к расчетной температуре -40°С к смете №5

исключить:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-38 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб диам.32мм	м	30	I-I4	-	-	34	-	-	-
2	26-I4 4-I	Изоляция трубопроводов пухшнуром	м3	0,22	42-I0	-	-	9	-	-	-
3	СЦ№Iч.II р.4 п.356	Стоимость пухшнура	м3	0,09	I040-00	-	-	94	-	-	-
4	26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции стеклянной тканью	I00м2	0,I2	I2-60	-	-	2	-	-	-
5	СЦ№Iч.I п.I80	Стоимость стеклянной ткани	м2	I2,6	0-73	-	-	9	-	-	-
6	I6-2I9 22	Испытание труб гидравлическим давлением	I00м	0,3	3-94	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I49	-	-	-
		а)Строительные работы		-	-	-	-	II4	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%		-	-	-	-	I9	-	-	-
		б)Сантехнические работы		-	-	-	-	35	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:		-	-	-	-	I73	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого:						I87			
		Итого по смете с исключением 3004-I87		-	-	-	-	28I7	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко

Начальник сметного отдела Королев

Составил инженер Волоскова

Проверил рук.группы Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста на хозяйственно-производственный водопровод(вариант I)

Основание:альбом УI-УМ ВК.СО

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	I,48 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-"-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
Расчетную единицу I автомобиль	44,85 руб.
Iм2 общей площади здания	3,30 "
Iм3 объема здания	0,52 "

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб.			Общая стоимость в руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		Нормат. условн. чистая продукция
						основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.		основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-56 II-I4 т.ч. тб.3	Разработка сухого грунта 2-ой группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал I32+I25.47x0.I5	I00м3	0,285	I50-82	-	-	43	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-954 79-3 т.ч. п.3.67 3,72	Добор грунта вручную в траншее I56x0,8xI,2	I00м3	0,2I	I49-76	-	-	3I	-	-	-
3	I-257 3I-2	Обратная засыпка грунта бульдозером	"	0,275	I8-90	-	-	5	-	-	-
4	I-II85	Уплотнение грунта пневматическим трамбованием	"	2,75	II-60	-	-	32	-	-	-
5	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта	"	0,3I	46-00	-	-	I4	-	-	-
6	I6-4 I-3	Прокладка трубопроводов из чугунных труб диам. I00мм в траншеях	м	I0	4-82	-	-	48	-	-	-
7	I6-48 7-4 СЦ п.I ч.I п.56 п.46	Прокладка оцинкованных легких водогазопроводных труб диам.I00мм 2,99-I,94+2,56	м	30	3-78	-	-	II3	-	-	-
8	I6-44 7-3	То же,диам.32мм	м	24	I-58	-	-	38	-	-	-
9	I6-43 7-3	То же,диам.25мм	м	60	I-36	-	-	82	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I6-42 7-3	То же, диам.20мм	м	I3	I-35	-	-	I8	-	-	-
II	I6-4I 7-3	То же, диам.I5мм	м	20	I-20	-	-	24	-	-	-
I2	22-66 5-3	Прокладка стальных труб диам.I00мм в земле	м	40	0-32	-	-	I3	-	-	-
I3	СЦ ч.I п.46	Стоимость труб	м	40	2-56	-	-	I02	-	-	-
I4	I6-2I9 22	Испытание труб гидравлическим давлением диам. до 50мм	I00м	I,I7	3-94	-	-	5	-	-	-
I5	I6-220 22	То же, диам.до I00мм	"	0,70	4-22	-	-	3	-	-	-
I6	СЦч.Ш п.II8	Вентили запорные муфтовые диам.32мм I5кч18р2	шт	I	2-32	-	-	2	-	-	-
I7	-"- п.I7	То же, диам.25мм	"	5	I-87	-	-	9	-	-	-
I8	-"- п.II6	То же, диам.20мм	шт	I	I-53	-	-	2	-	-	-
I9	-"- п.II5	То же, диам.I5мм	"	4	I-3I	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	I6-II9 I2-2	Установка задвижки чугунной фланцевой диам. I00мм 30ч 6бр	шт	4	29-00	-	-	II6	-	-	-
2I	I6-I85 I6-2	Вентили поливочные диам. 25мм	"	4	2-07	-	-	8	-	-	-
22	п.Iч.III п.I484	Рукав резиновый с текстильным каркасом диам. 25мм	м	80	2-23	-	-	I78	-	-	-
23	I6-I34 I2-I	Установка счетчика холодной воды	шт	I	I-68	-	-	2	-	-	-
24	I7-05 п.I,2,3 п.3-078	Стоимость счетчика холодной воды УВК-25 25хI,098	"	I	24-45	-	-	27	-	-	-
25	I8-226 I5-2	Манометр ОБМ-I00	"	I	3-9I	-	-	4	-	-	-
26	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска неизолированных трубопроводов	I00м2	0,I	55-60	-	-	6	-	-	-
27	I5-646 I66-3	Окраска труб перед изоляцией	"	0,3I	22-00	-	-	7	-	-	-
28	26-I4 4-I	Изоляция асбопухшнуром толщ.30мм	м3	0,3I	42-I0	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29	п.Iч.I п.356	Стоимость асбопухшнура	тн	0,I4	I040-00	-	-	I46	-	-	-
30	26-5 2-5	Изоляция труб минераловатными скорлупами	м3	0,4	30-20	-	-	I2	-	-	-
3I	СЦ №I п.I п.207	Стоимость минераловатных скорлуп	м3	0,33	56-70	-	-	I8	-	-	-
32	26-86 I5-7	Покровный слой по изоляции из фольгоизола	м2	I8,2	I-93	-	-	35	-	-	-
33	22-I65 I8-3	Весьма усиленная изоляция стальных труб диам. I00мм	м	40	0-85	-	-	34	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	II95	-	-	-
		В том числе:									
		а)Сантехнические работы		-	-	-	-	63I	-	-	-
		Накладные расходы- I3,3%		-	-	-	-	84	-	-	-
		б)Строительные работы		-	-	-	-	564	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%		-	-	-	-	93	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:		-	-	-	-	I372	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	II0	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I482	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко

Начальник отдела Королев

Составил инженер Труфанова

Проверил рук.группы Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6а

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста на хозяйственно-питьевой водопровод(вариант П)

Основание:чертежи № Альбом УI-УП ВК.СО

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,30 тыс.руб.
НЧП
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу I автомобиль 39,39 руб.
Iм2 общей площади здания 2,90 "
Iм3 объема здания 0,45 "

№№ пп	№ укрупн. сметных норм един. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	НЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-56 II-I4 т.ч. тб.3	Разработка сухого грунта II группы экскаватором емк. 0,5м3 в отвал	I000м3	0,285	I50,82	-	-	43	-	-	-
		I32+I25,47x0,I5									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-954 79-3 т.ч. п.3.67 3.72	Добор грунта вручную в траншее	I00м3	0,2I	I49-76	-	-	3I	-	-	-
3	I-2J7 3I-2	Обратная засыпка грунта бульдозером	I000м3	0,275	I8-90	-	-	5	-	-	-
4	I-II85 II8-I2	Уплотнение грунта пневматическим трамбованием	I00м3	2,75	II-60	-	-	32	-	-	-
5	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	I00м3	0,3I	46-00	-	-	I4	-	-	-
6	22-56 5-3	Прокладка трубопровода из стальных оцинкованных труб диам.I00мм в траншее	м	4I	0-32	-	-	I3	-	-	-
7	СЦ№Iч.I п.46	Стоимость труб диам. I00мм	"	4I	2-56	-	-	I05	-	-	-
8	I6-48 СЦ№Iч.I п.56,46	Прокладка стальных оцинкованных труб диам.I00мм	"	29	3-6I	-	-	I05	-	-	-
		2,99-I,94+2,56									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I6-4 I-3	Прокладка трубопроводов из чугунных труб диам. I00мм	м	I0	4-82	-	-	48	-	-	-
I0	I6-44 7-3	Прокладка оцинкованных труб диам.32мм	м	3,0	I-58	-	-	5	-	-	-
II	I6-43 7-3	То же,диам.25мм	м	50	I-36	-	-	68	-	-	-
I2	I6-42 7-3	То же,диам.20мм	м	2	I-35	-	-	3	-	-	-
I3	I6-4I 7-3	То же,диам.I5мм	м	I0	I-20	-	-	I2	-	-	-
I4	I6-2I9 22	Испытание труб гидравлическим давлением диам. до 50мм	I00м	0,65	3-94	-	-	3	-	-	-
I5	I6-2I8 22	То же,диам.I00мм	"	0,70	4-22	-	-	3	-	-	-
I6	СЦч.II п.II8	Вентили запорные муфтовые диам.32мм I5кч I8р2	шт	I	2-32	-	-	2	-	-	-
I7	-"- п.II7	То же,диам.25мм	"	5	I-87	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	-"- п.II6	То же,диам.20мм	шт	I	I-53	-	-	2	-	-	-
I9	-"- п.II5	То же,диам.I5мм	"	2	I-3I	-	-	3	-	-	-
20	I6-II9 I2-2	Установка задвижки чугунной фланцевой диам.I00мм 30ч6бр	шт	4	29-00	-	-	II6	-	-	-
2I	I6-I85 I6-2	Вентили поливочные диам.25мм	шт	4	2-07	-	-	8	-	-	-
22	ц.Iч.Ш п.I434	Рукав резиновый с текстильным каркасом диам. 25мм	м	80	2-23	-	-	I78	-	-	-
23	I6-I34 I2-I	Установка счетчика	шт	I	I-68	-	-	2	-	-	-
24	I7-04 д.I,2,3 п.3-077	Стоимость счетчика холодной воды УВК-I5 24хI,098	шт	I	26-35	-	-	26	-	-	-
25	I8-226 I5-2	Манометр ОБМП-I00	"	I	3-9I	-	-	4	-	-	-
26	I2-I65 II-3	Весьма усиленная изоляция труб,диам.I00мм	м	4I	0-85	-	-	35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27	26-5 2-5	Изоляция труб минераловатными скорлупами	м3	0,4	30-20	-	-	I2	-	-	-
28	СЦ №I ч.I п.207	Стоимость скорлуп минераловатных	"	0,33	56-70	-	-	I9	-	-	-
29	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска неизолированных трубопроводов	I00м2	0,5	55-60	-	-	3	-	-	-
30	I5-646 I66-3	Окраска труб перед изоляцией	I00м2	0,04	22-00	-	-	I	-	-	-
3I	26-I4 4-I	Изоляция асбопухшнуром толщ.30мм	м3	0,2I	42-I0	-	-	9	-	-	-
32	СЦ №I ч.I п.356	Стоимость асбопухшнура	т	0,I0I	I040	-	-	I05	-	-	-
33	26-86 I5-7	Покрывный слой по изоляции из фольгоизола	м2	35,6	I-93	-	-	69	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I045	-	-	-
		в том числе:									
		а)Сантехнические работы		-	-	-	-	549	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы- I3,3%		-	-	-	-	73	-	-	-
		б)Строительные работы		-	-	-	-	496	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%		-	-	-	-	82	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I200	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	96	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I296	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко

Начальник отдела Королев

Составил инженер Труфанова

Проверил рук.группы Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 66

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста на производственный водопровод(П вариант)

Основание:чертежи № альбом УI-УП ВК.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,47 тыс.руб.
НЧП "
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу I автомобиль I4,24 руб.
Iм2 общей площади здания I,05 "
Iм3 объема здания 0,I6 "

№ № пп	№ укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	НЧП
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
I	I-954 79-3 т.ч. п.3.72	Разработка сухого грунта П группы в траншеях под трубопроводы	I00м3	0,26	I24-80	-	-		32	-	-		-
		I56x0,8											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	I00м3	0,26	46-000	-	-	I2	-	-	-
3	I6-I I-I	Трубопровод из чугунных напорных труб диам.50мм	"	I0	2-52	-	-	25	-	-	-
4	I6-4I 7-3	Прокладка стальных оцинкованных труб диам.I5мм	м	8	I-20	-	-	I0	-	-	-
5	I6-42 7-3	То же,диам.20мм	"	25	I-35	-	-	34	-	-	-
6	I6-43 7-3	То же,диам.25мм	"	35	I-36	-	-	35	-	-	-
7	I6-44 7-3	То же,диам.32мм	"	I0	I-58	-	-	I6	-	-	-
8	I6-40 7-3	То же,диам.50мм	"	5	2-2I	-	-	II	-	-	-
9	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание труб диам.до 50мм	I00м	0,29	3-94	-	-	I	-	-	-
I0	I6-220 I22	То же,диам.до I00мм	"	0,29	4-22	-	-	I	-	-	-
II	I6-I34 I2-I	Установка счетчика холодной воды диам.20мм	шт	I	I-68	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	I7-04 д.I,2,3 п.3-078	Стоимость счетчика холодной воды марки УВК-20 25хI,098	шт	I	27-45	-	-	27	-	-	-
I3	I8-226 I5-2	Манометр общего назначения	"	I	3-9I	-	-	4	-	-	-
I4	СЦ%Iч.Ш п.II5	Вентиль запорный муфтовый диам.I5мм марки I5кчI8р2	"	2	I-3I	-	-	3	-	-	-
I5	-"- п.II6	То же,диам.20мм	"	I	I-53	-	-	2	-	-	-
I6	-"- п.II7	То же,диам.25мм	"	3	I-87	-	-	6	-	-	-
I7	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска неизолированных трубопроводов	I00м2	0,04	55-60	-	-	2	-	-	-
I8	I5-646 I66-3	Окраска труб перед изоляцией	I00м2	0,I9	22-00	-	-	4	-	-	-
I9	26-I4 4-I	Изоляция трубопроводов асбопухшнуром	м3	0,24	42-I0	-	-	I0	-	-	-
20	СЦ%Iч.I п.356	Стоимость асбопухшнура	т	0,I2	I040	-	-	I25	-	-	-
2I	26-86 I5-7	Покровный слой изолированных труб фольгоизолом	м2	8,8	I-93	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:		-	-	-	-	379	-	-	-
		В том числе:									
		а)Сантехнические работы		-	-	-	-	I77	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	24	-	-	-
		б)Строительные работы - I6,5%		-	-	-	-	202	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	33	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	436	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	35	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	47I	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко

Начальник отдела Королев

Составил рук.группы Мешкова

Проверил рук.группы Воробьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста на горячее водоснабжение(вариант I система с температурой воды Т=-65°С)

Основание:Альбом УI-УП ВК.СО

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	0,46 тыс.руб.
НЧП	-"-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу I автомобиль	I3,94 руб.
Iм2 общей площади здания	I,02 "
Iм3 объема здания	0,I6 "

№№ пп	№ укрупн. сметных норм единрасцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	НЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-46 7-4	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.50мм	м	30	2-2I	-	-	66	-	-	-
2	I6-45 7-3	То же,диам.40мм	"	9	I-79	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-43 7-3	То же, диам.25мм	м	3	I-36	-	-	4	-	-	-
4	I6-42 7-3	То же, диам.20мм	"	I	I-35	-	-	I	-	-	-
5	I6-4I 7-3	То же, диам.I5мм	"	23	I-20	-	-	28	-	-	-
6	I6-2I9 22	Испытание системы гидравлическим давлением	I00м	0,66	3-94	-	-	3	-	-	-
7	СЦ4I ч.Ш п.I08	Вентиль запорный муфтовый диам.50 I5ч8п2	шт	I	4-32	-	-	4	-	-	-
8	-"- п.I07	То же, диам.40мм	"	I	3-54	-	-	4	-	-	-
9	-"- п.I04	То же, диам.20мм	"	I	I-69	-	-	2	-	-	-
I0	-"- п.I05	То же, диам.25мм	"	2	2-02	-	-	4	-	-	-
II	-"- п.I03	То же, диам.I5мм	"	2	I-47	-	-	3	-	-	-
I2	I7-50 3-3	Смеситель для душа со стационарной трубкой диам.I5мм	"	I	4-59	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	СЦч.Ш п.I528 I7-53 3-3	Термостатический смеситель ТСВБ-50 0,59+26,70	шт	I	27-29	-	-	27	-	-	-
I4	I5-646 I66-3	Окраска трубопроводов перед изоляцией	I00м2	0,I3	22-00	-	-	4	-	-	-
I5	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска неизолированных трубопроводов	"	0,05	55-60	-	-	3	-	-	-
I6	26-I4 4-I	Изоляция асбопухшнуром толщ.30мм	м3	0,34	42-I0	-	-	I4	-	-	-
I7	СЦч.I п.356	Стоимость асбопухшнура	тн	0,I5	I040-00	-	-	I56	-	-	-
I8	26-86 I5-7	Покровный слой по изоляции из фольгоизола	м2	I5	I-93	-	-	29	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	368	-	-	-
		а)Сантехнические работы		-	-	-	-	I62	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	22	-	-	-
		б)Строительные работы		-	-	-	-	206	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	34	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	424	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	34	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	458	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко

Начальник отдела Королев

Составил инженер Волоскова

Проверил рук.группы Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7а

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста

на горячее водоснабжение (вариант I система с температурой воды Т=-20°С)

Основание: Альбом УI-УП ВК.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,32 тыс.руб.
в т.ч.оборудования 0,08 -"-
НЧП -"-

Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу I автомобиль 9,70 руб.
Iм2 общей площади здания 0,7I "
Iм3 объема здания 0,II "

№№ пп	№ укрупн. сметных норм един. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	НЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.I5мм	м	45	I-20	-	-	54	-	-	-
2	I6-42 7-3	То же, диам.20мм	"	7	I-35	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-74 8-7	Трубопровод из стальных электросварных труб,диам. 325х4	шт	I	II-I0	-	-	II	-	-	-
4	СЦ№Iч.III п.848	Стоимость клапана обратного I6кчIIр диам.I5мм	"	I	0-78	-	-	I	-	-	-
5	I6-2I9 22	Испытание системы гидравлическим давлением	I00м	0,53	3-94	-	-	2	-	-	-
6	СЦ№Iч.III п.II5	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8р2 диам.I5мм	шт	8	I-3I	-	-	I0	-	-	-
7	Пр-нт I7-04 п.5-0I80	Регулятор температуры РТ I5 70хI,079	"	I	75-53	-	-	76	-	-	-
8	ц.II-390-I	Монтаж регулятора 2,55+2,5х0,8	"	I	4-55	-	-	5	-	-	-
9	I5-646 I66-3	Окраска трубопроводов перед изоляцией	I00м2	0,06	22-00	-	-	I	-	-	-
I0	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска неизолированных трубопроводов	"	0,02	55-60	-	-	I	-	-	-
II	26-I4 4-I	Изоляция асбопухшнуром толщ.30мм	м3	0,I5	42-I0	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	СЦч.I п.356	Стоимость асбопухшнура	тн	0,07	I040-00	-	-	73	-	-	-
I3	26-86 I5-7	Покровний слой по изоляции из фольгоизола	м2	II,5	I-93	-	-	22	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	27I	-	-	-
		В том числе:									
		а)Сантехнические работы		-	-	-	-	92	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	I2	-	-	-
		б)Строительные работы		-	-	-	-	I03	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	I7	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	224	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I8	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	242	-	-	-
		в т.ч.оборудование		-	-	-	-	76	-	-	-
		Всего по смете		-	-	-	-	3I8	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко
Начальник отдела Королев
Составил инженер Волоскова
Проверил рук.группы Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7б

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста на горячее водоснабжение(вариант II система с температурой воды Т=-65°С)

Основание:чертежи № Альбом УI-УП ВК.СО

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,46 тыс.руб.

НЧП -"-

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль I3,94 руб.

Iм2 общей площади здания I,02 "

Iм3 объема здания 0,I6 "

№№ пп	№ укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб.			Общая стоимость в руб.			
					Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	НЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-46 7-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диам.50мм	м	30,3	2-2I	-	-	66	-	-	-
2	I6-45 7-3	То же,диам.40мм	"	9,0	I-79	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-43 7-3	То же, диам.25мм	м	3,0	I-36	-	-	4	-	-	-
4	I6-42 7-3	То же, диам.20мм	"	I,0	I-35	-	-	I	-	-	-
5	I6-4I 7-3	То же, диам.I5мм	"	23,0	I-20	-	-	28	-	-	-
6	I7-50 3-3	Смеситель для душа	шт	I	4-59	-	-	5	-	-	-
7	СЦч.Ш п.I528	Термостатический смеситель ТСВБ-50 0,59+26,70	"	I	27-29	-	-	27	-	-	-
8	СЦ№Iч.Ш п.I08	Вентиль муфтовый I5ч8п2 диам.50мм	"	I	4-32	-	-	4	-	-	-
9	-"- п.I07	То же, диам.40мм	"	I	3-54	-	-	4	-	-	-
I0	-"- п.I05	То же, диам.25мм	"	2	2-02	-	-	4	-	-	-
II	-"- п.I04	То же, диам.20мм	"	I	I-69	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	-"- п.I03	То же, диам.I5мм I,30xI,098	шт	I	I-47	-	-	I	-	-	-
I3	I6-2I9 22-I	Испытание системы гидравлическим давлением	I00м	0,66	3-94	-	-	3	-	-	-
I4	I5-646 I66-3	Окраска трубопроводов перед изоляцией	I00м2	0,I3	22-0	-	-	3	-	-	-
I5	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска неизолированных трубопроводов	I00м2	0,05	55-60	-	-	3	-	-	-
I6	26-I4 4-I	Изоляция трубопроводов асбопухшнуром толщ.30мм	м3	0,34	42-I0	-	-	I4	-	-	-
I7	СЦч.I п.356	Стоимость асбопухшнура	тн	0,I5	I040	-	-	I56	-	-	-
I8	26-86 I5-7	Обертывание поверхности изоляции фольгоизолом	м2	I4,3I	I-93	-	-	28	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	369	-	-	-
		в том числе:									
		а)Сантехнические работы		-	-	-	-	I65	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	22	-	-	-
		б)Строительные работы		-	-	-	-	204	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	34	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	425	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	34	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	459	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко

Начальник отдела Королев

Составил инженер Волоскова

Проверил рук.группы Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7в

К типовому проекту механизированной мойки грузовых автомобилей на 2 поста
на горячее водоснабжение (вариант II система с температурой воды Т=-20°С)

Основание: чертежи № Альбом УI-УП ВК.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,23 тыс.руб.
НЧП -"-
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу I автомобиль 6,70 руб.
Iм2 общей площади здания 0,5I "
Iм3 объема здания 0,08 "

№№ пп	№ укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифры норм УСН и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	НЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-4I 7-3	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб диам.I5мм	м	38,0	I-20	-	-	46	-	-	-
2	I6-42 7-3	То же, диам.20мм	"	9,0	I-35	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	СЦ №Iч.III п.II5	Вентиль муфтовый I5кчI8р2 диам.I5мм	шт	4	I-3I	-	-	5	-	-	-
4	СЦ №Iч.III п.II6	То же,диам.20мм	шт	I	I-53	-	-	2	-	-	-
5	I6-2I9 22	Испытание системы гидравлическим давлением	I00м	0,47	3-94	-	-	2	-	-	-
6	I5-646 I66-3	Окраска трубопроводов перед изоляцией	I00м2	0,054	22-0	-	-	I	-	-	-
7	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска неизолированных трубопроводов	"	0,0I	55-60	-	-	I	-	-	-
8	26 -I4 4-I	Изоляция асбопухшнуром толщ.30мм	м3	0,I9	42-I0	-	-	8	-	-	-
9	СЦ ч.I п.356	Стоимость асбопухшнура	тн	0,08	I040	-	-	83	-	-	-
I0	26-86 I5-7	Обертывание поверхности изоляции фольгоизолом	м2	I2,5	I-93	-	-	24	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	I84	-	-	-
		в том числе:									
		а)Сантехнические работы		-	-	-	-	57	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы - I3,3		-	-	-	-	8	-	-	-
		б)Строительные работы		-	-	-	-	I27I	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	2I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2I3	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I7	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	230	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко

Начальник отдела Королев

Составил инженер Волоскова

Проверил рук.группы Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста на оборотное водоснабжение

Основание: альбом УI-УП ВК.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	0,58 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-"-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
Расчетную единицу I автомобиль	I7,58 руб.
Iм2 общей площади здания	I,29 "
Iм3 объема здания	0,20 "

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в том числе в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в том числе в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
I	22-66 5-3	Затраты на производство земляных работ учтены в смете на внутренний водопровод											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	СЦ №Iч.I п .4I5	Прокладка стальных бесшовных труб диам.I08х4мм в траншее	м	98	2-685	-	-	263	-	-	-
		0,32+2,37х0,98									
2	I6-58 8-3	То же,по стенам здания на высоте до 3-х метров	м	25	3-73	-	-	93	-	-	-
3	I6-58 8-3	То же,на высоте более 6 метров	"	7	3-82	-	-	27	-	-	-
		3,73+0,53х0,I7									
4	22-I65 II-3	Весьма усиленная мас изоляция труб	"	98	0-85	-	-	83	-	-	-
5	I5-6I3 I64-7	Масляная окраска труб диам.более 50-и мм	I00м2	0,I7	38-60	-	-	7	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	473	-	-	-
		в т.ч.									
		а)Сантехнические работы		-	-	-	-	383	-	-	-
		Накладные расходы- I3,3%		-	-	-	-	5I	-	-	-
		б)Строительные работы		-	-	-	-	90	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы- 16,5%		-	-	-	-	15	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	539	-	-	-
		Пла новые накопления- 8%		-	-	-	-	43	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	582	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко

Начальник отдела Королев

Составил рук.группы Мешкова

Проверил рук.группы Воробьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста
на хозяйственно- бытовую канализацию

Основание: Альбом УI-УП ВК.СО

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,35 тнс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция -"-

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу I автомобиль I0,6I руб.

Iм2 общей площади здания 0,78 "

Iм3 объема здания 0,I2 "

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб.			Общая стоимость в руб.			Нормат. условно-чистая продукция
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
						основн. з/пл.	экспл. машин, в т.ч. з/пл.		основн. з/пл.	экспл. машин, в т.ч. з/пл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-036 78-2 т.ч. п.3.72	Разработка сухого грунта 2 группы в траншеях глубиной до 2-х м	м3	5	0-83	-	-	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	м3	5	0-46	-	-	2	-	-	-
3	I6-34 6-2	Трубопровод из полиэтиленовых труб низкой плотности диам.I00мм	м	24	3-I0	-	-	74	-	-	-
4	I6-33 6-I	То же,диам.50мм	м	I	I-92	-	-	2	-	-	-
5	I7-36 I-9	Трап чугунный,диам.50мм	шт	I	6-3I	-	-	6	-	-	-
6	I7-64 4-2	Установка унитаза керамического	шт	I	3I-80	-	-	32	-	-	-
7	I7-25	Установка умывальника со смесителем и камерой смешивания	шт	2	I8-70	-	-	37	-	-	-
8	I7-9I 7	Установка питьевого фонтанчика	шт	I	I26-00	-	-	I26	-	-	-
		Итого:			-	-	-	283	-	-	-
		В том числе:									
		а)Сантехнические работы			-	-	-	277	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	37	-	-	-
		б)Строительные работы		-	-	-	-	6	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	32I	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	26	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	347	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко

Начальник отдела Королев

Составил инженер Труфанова

Проверил рук.группы Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № IO

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста
на производственную канализацию
Основание: чертежи № Альбом УI-УШ ВК СО
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,38 тыс.руб.
НЧП -"-
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу I автомобиль II,52 руб.
Iм2 общей площади здания 0,85 "
Iм3 объема здания 0,I3 "

№№ пп	№ укрупн. сметных норм един. расцен. цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	НЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
1	I-56 II-I4 т.ч. тб.3	Разработка сухого грунта 2-ой группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал I32+I25,47х0,I5	I000м3	0,094	I50-82	-	-	I4	-	-	-
2	I-954 79-8 т.ч. тб.3,67 3,72	Добор грунта вручную I56х0,8хI,2	I00м3	0,07	49-76	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	I00м3	0,20	46-00	-	-	9	-	-	-
4	I-257 3I-2	То же,бульдозером	I000м3	0,08I	I8-90	-	-	2	-	-	-
5	I-II85 II8-I2	Уплотнение грунта пневматическим трамбованием	I00м3	0,8I	II-60	-	-	9	-	-	-
6	23-9 2-2	Прокладка асбестоцементных труб из диаметром 200мм	м	I5	2-69	-	-	40	-	-	-
7	I6-34 6-2	То же,полиэтиленовых труб диам.I00мм	"	3	3-I0	-	-	9	-	-	-
8	23-I7	То же,из керамических труб диам.200мм	м	50	4-I4	-	-	207	-	-	-
9	I7-37 I-I0	Установка трапа диам. I00мм	шт	I	I4-60	-	-	I5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	308	-	-	-
		в том числе:									
		а)Сантехнические работы		-	-	-	-	27I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	36	-	-	-
		б)Строительные работы		-	-	-	-	37	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	350	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	28	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	378	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко

Начальник отдела Королев

Составил инженер Волоскова

Проверил рук.группы Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста
на дождевую канализацию

Основание: Альбом УI-УП ВК,СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,25 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция -"-

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль 7,58 руб.

Iм2 общей площади здания 0,56 "

Iм3 объема здания 0,09 "

№№ пп	№ укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, в руб.			Общая стоимость в руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		Нормат. условно-чистая продукция
						основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.		основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-936 78-2 т.ч. п.3.72	Разработка сухого грунта 2-ой группы в траншее без креплений 101х0,8	I00м3	0,II	80-80	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	I00м3	0,II	46-00	-	-	5	-	-	-
3	23-8а	Прокладка асбестоцементных труб диам.I00мм	м	55	2-09	-	-	II5	-	-	-
4	I6-I88 I7-I	Воронки водосточные диам. I00мм	шт	4	2-28	-	-	9	-	-	-
5	29-8 Расценка Мосгорисполкома	Стоимость водосточной воронки I8,64-2,28	"	4	I6-36	-	-	65	-	-	-
6	20-696 I8-I	Подвеска для крепления труб	кг	8,2	0-359	-	-	3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	206	-	-	-
		в том числе:									
		а)Сантехнические работы		-	-	-	-	I92	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	26	-	-	-
		б)Строительные работы		-	-	-	-	I4	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%						2			
		Итого:		-	-	-	-	234	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	I9	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	253	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко
Начальник отдела Королев
Составил инженер Труфанова
Проверил рук.группы Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста
на приобретение и монтаж трубопроводов и оборудования канализации шламосодержащих вод

Основание: Альбом УI-УП ВК.СО
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	4,88 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудование	0,80 -"-
б) монтажных работ	4,07 -"-
Нормативная условно-чистая продукция	-"-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
Расчетную единицу I автомобиль	I47,88 руб.
Iм2 общей площади здания	I0,87 "
Iм3 объема здания	I,70 "

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тн брутто	Масса, тн нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					един. изм.	общ.	обор.	Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	обор.	Всего монтажных работ	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	23-03ч.П п.02-00I стр.I2	Гидроциклон ГП-Р--360 правого исполнения	шт	2	0,344	0,688	I080 т	4-73 тн	3-2I	0-99 0-53	743	9	6	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	СЦ №Iч.II п.I987,т.3 9-I32	Бункер емкостью 4,5м3 весом до 2,3т 297+(I5,6+67,I)xI,086	т	2,3	2,3	I,30	-	4I2-35 тн	27-I0	30-40 9-95	-	948	62	70
3	23-07 п.2-0224	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая диаметром I50мм от 3Л2-I6	шт	5	-	-	-	383-00	-	-	-	I9I5	-	-
4	I2-790-7	Монтаж задвижки	"	5	-	-	-	5-63	4-5I	0-68 0-I5	-	28	23	3 I
5	СЦ Iч.III п.I95I II-93-I	Манометр общего назначения ОБМI-I00 3,59+0,8	"	2	-	-	-	-	4-39	0-77	-	9	2	-
6	I2-2-8	Трубопровод из стальных бесшовных труб диам.I59x4,5мм	т	I,80	-	-	-	79-I0	62-40	I3-30 7-I2	-	I42 7	II3	27 3
7	СЦ№Iч.I р.3	Стоимость труб	м	I05	-	-	-	3-8I	-	-	-	400	-	-
8	I2-2-9	То же,диаметром 2I9x6мм	т	0,I89	-	-	-	5I-I0	37-20	I0-80	-	I0	7	2 I
9	СЦ №Iч.I р.3 п.483	Стоимость труб	м	6	-	-	-	6-78	-	-	-	4I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	I2-2-8	То же, диаметром I08х4мм	т	0,082	-	-	-	79-I0	62-40	I3-30 7-I2	-	-	-	-
II	СШ№ч.I п.4I5	Стоимость труб	м	8	-	-	-	2-37	-	-	-	I9	-	-
I2	Е22-I67 II-5	Весьма усиленная изоляция стальных труб диам.I59мм	м	32	-	-	-	I-27	-	-	-	4I	-	-
I3	I-56 II-I4 т.ч.	Разработка сухого грунта 2-ой группы в траншее экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал	I00м3	0,087	-	-	-I50	-82	-	-	-	I3	-	-
		I32+I25,47х0,I5												
I4	I-954 79-3 т.ч. п.3.67 3,72	Добор грунта вручную	"	0,07	-	-	-I49	-76	-	-	-	I0	-	-
		I56х0,8хI,2												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	I-935 78-I	Разработка грунта вручную в траншее	I00м3	0,08	-	-	-	5-85	-	-	-	5	-	-
I6	I-968 8I-23I-2	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,I0	-	-	-	46-00	-	-	-	5	-	-
I 7	I-257 3I-2	То же, бульдозером	"	0,092	-	-	-	I8-80	-	-	-	2	-	-
I8	I-II85 II8-I2	Уплотнение грунта пневматическим трамбованием	"	0,92	-	-	-	II-60	-	-	-	II	-	-
I9	I5-6I3 I64-7	Масляная окраска труб диам. более 50мм	I00м2	0,48	-	-	-	38-60	-	-	-	I9	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	743	3634	2I3	I0I
		а) Оборудование												39
		Транспортные расходы - 2%		-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Тара и упаковка - 4%		-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	788	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	797	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация - 0,7%		-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	803	3634	2I3	I0I 39
		б)Монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-	-	2580	-	-
		Накладные расходы - 80%		-	-	-	-	-	-	-	-	I2I	-	-
		в)Металлоконструкции		-	-	-	-	-	-	-	-	948	-	-
		г)Строительные работы		-	-	-	-	-	-	-	-	I06	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	3772	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	302	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	893	4074		
		Всего по смете		-	-	-	-	-	-	-		4877	2I3	I0I 39

Главный инженер проекта Якименко

Начальник отдела Королев

Составил рук.группы Мешкова

Проверил рук.группы Воробьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I3

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста

на приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: спецификация № ЭО.СО,ЭО.ВМ

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	3,I4 тыс.руб.
в т.ч.	
а)оборудования	0,I4 -"-
б)монтажных работ	3,0 -"-
НЧП	-"-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
Расчетную единицу I автомобиль	95,I5 руб.
Iм2 общей площади здания	6,99 "
Iм3 объема здания	I,09 "

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тн брутто	нетто	Стоимость единицы руб.				Общая стоимость руб.			
					един. изм.	общ.	оборуд.	Монтажных работ			оборуд.	Монтажных работ		
								Всего	в том числе			Всего	в том числе	
									основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.			основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	I5-I7 п.I-250 8-572-5	Пункт распределительный ПРП-3008-54УI	шт	I	-	-	60	5-24	I-98	0-87 / 0-32	60	5	2	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I5-I7 п.I-255 I5-04 п.0I-060 8-574-23	Установка и опиновка выключателей АЕ-2046 5,40+I2,60	шт	I	-	-	I8-00	I-I4	0-78	-	I8	I	I	I -
3	-"- п.I-255 п.0I-058	То же, АЕ203I 5,40+7,80	"	3	-	-	I3-20	I-I4	0-78	-	40	3	2	-
4	-"-	То же, АЕ2033 5,40+7,80	"	I	-	-	I3-20	I-I4	0-78	-	I3	I	I	-
5	8-523-3	Ящик распределительный с пакетным выключателем на ток до 25а	"	I	-	-	-	2-9I	I-27	0-08 0-0I	-	3	I	- -
6	8-6I0-2	Устройство понижения напряжения мощ.250в.а	"	2	-	-	-	I-79	0-943	0-032 0-0II6	-	4	2	- -
7	8-594-I	Подвеска светильников на кронштейнах	"	I8	-	-	-	2-78	0-576	0-484 0-I82	-	50	I0	II 3
8	8-60I-2	Подвеска светильников с люминесцентным освещением на две лампы на коробах	шт	36	-	-	-	3-68	0-349	0-30I 0-098	-	I32	I3	II 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	8-60I-I	Сборка в блоки люминесцентных светильников	шт	36	-	-	-	0-425	0-4I6	-	-	I5	I5	-
I0	8-603-I	Светильник потолочный одноламповый	"	8	-	-	-	I-03	0-35	0-089	-	8	3	-
II	8-593-2	Подвеска светильников на крюках	"	3	-	-	-	I-I6	0-488	0-58 0-I82	-	3	I	2 I
I2	8-604-I	Светильник настенный на одну люминесцентную лампу	"	2	-	-	-	0-924	0-342	0-245 0-077	-	2	I	I -
I3	8-599-4	Подвеска светильников на две люминесцентные лампы		7	-	-	-	I-67	0-683	0-505 0-I6	-	I2	5	4 I
I4	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сеч.до I0мм2 с креплением скобами	I00м	5,35	-	-	-	60-80	23-40	22-80 8-40	-	325	I25	I22 45
I5	8-59I-3	Выключатель в герметическом исполнении	шт	25	-	-	-	0-498	0-384	0-0II	-	I2	I0	-
I6	8-59I-I	Выключатель для открытой установки	шт	8	-	-	-	0-238	0-I58	-	-	2	I	-
I7	8-59I-8	Розетка штепсельная в герметическом исполнении	"	5	-	-	-	0-30	0-I95	0-0II3	-	2	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	8-9I-4	Конструкции металлические	т	0,I45	-	-	-	377	33-30	4-70 I-4I	-	55	5	I
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I3I	635	I99	I54 54
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I34	635	I99	I54 54
		Транспортные расходы - 4%		-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I39	635	I99	I54 54
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I4I	635	I99	I54 54
		Комплектация - 0.7%		-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I42	-	-	
		Накладные расходы на основную з/плату 87%		-	-	-	-	-	-	-	-	I73	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I42	808	I99	I54 54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I43	873	I99	I54 54
		Материалы,не учтенные ценником												
I	I5-I7 п.2-3I8	Ящик распределительный ЯВП2-I5	шт	I	-	-	-	9-30	-	-	-	9	-	-
2	-"- п.2-346	Устройство понижения напряжения УПН3922IЛ-42У3	"	2	-	-	-	I2-70	-	-	-	25	-	-
3	I5-07 п.I-052	Светильник подвесной НСП02х100/Р5I-03У3	"	2I	-	-	-	5-I0	-	-	-	I07	-	-
4	-"- п.I-057	Светильник потолочный НПП03-I00-00IУ3	"	8	-	-	-	9-40	-	-	-	75	-	-
5	-"- п.I-I54	Светильник подвесной марки ПВЛП-2х40-0IУ4	"	40	-	-	-	33-30	-	-	-	I332	-	-
6	-"- п.I-I39	Светильник подвесной НСП02-2х40/Д20-0I-I8У4	"	3	-	-	-	I9-00	-	-	-	57	-	-
7	-"- п.3-072	Светильник настенный ЛП003х40/Р-0IУХЛ4	"	2	-	-	-	I6-50	-	-	-	33	-	-
8	I5-I5 п.7-029	Лампы накаливания марки Б230-240-60	"	8	-	-	-	0-093	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	-"- п.7-040	То же, Б230-240-I00	шт	24	-	-	-	0-II	-	-	-	3	-	-
I0	I5-I5 п.I-040	Лампа люминесцентная ЛБ-40	шт	90	-	-	-	0-67	-	-	-	60	-	-
II	п.6-002	Стартер для люминесцентных ламп 80С-220	"	90	-	-	-	0-I3	-	-	-	I2	-	-
I2	I5-09 тб.5-00I	Провод с алюминиевыми жилами АПВ-660в сеч. Ix2,5мм2	км	0,05	-	-	-	24	-	-	-	I	-	-
I3	-"- тб.3-037	Кабель силовой АВВГ сеч.2х2,5мм2	"	0,306	-	-	-	I22	-	-	-	37	-	-
I4	тб.3-038	То же, сеч.3х2,5мм2	"	0,682	-	-	-	I70	-	-	-	I4	-	-
I5	-"- к-I,2	То же, сеч.3х2,5+Iх2,5мм2 I70хI,2	"	0,I53	-	-	-	204	-	-	-	3I	-	-
I6	-"- п.3-037	То же, сеч.2х4мм2	"	0,005	-	-	-	I47	-	-	-	I	-	-
I7	Пр-нт № 092 к=0.92	Выключатель в герметическом исполнении	шт	25	-	-	-	0-65	-	-	-	I6	-	-
I8	-"-	Выключатель для открытой установки	"	8	-	-	-	0-43	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	I5-04 п.I7-085	Розетка двухполюсная марки РШ-П-2-0-УР43--0I-I0/42	шт	5	-	-	-	0-30	-	-	-	2	-	-
20	-"- п.I7-080	Вилка штепсельная марки Ш-П-2-0I--I0/42	"	5	-	-	-	0-I0	-	-	-	I	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I820	-	-
		Транспортные расходы по п.п.I,2- 7,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
		То же,по п.п.3-7-8,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	I32	-	-
		То же,по п.п.8,9,II-7,4%		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		То же,по п.I0-7,I%		-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		То же,по п.I2- II,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		То же,по п.п.I3-I6-I2,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-
		То же,по п.п.I7-20-8%		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I972	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I58	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	2I30	-	-
		Всего по смете:		-	-	-	-	-	-	-	-	3I45	I99	I54
														54

Главный инженер проекта Якименко
Начальник сметного отдела Королев
Составил ст.инженер Титова
Проверил рук.группы Воробьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I4

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста
на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: спецификация № ЭМ.СО;ЭМ,ВМ

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость — 3,I6 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования — 0,70 -"-
б) монтажных работ — 2,46 -"-
НЧИ

Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу I автомобиль — 95,76 руб.
Iм2 общей площади здания — 7,04 "
Iм3 объема здания — I,I0 "

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса тонны брутто	нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Един. изм.	общ.	обор-уд.	Монтажных работ			обор-уд.	Монтажных работ		
								Всего	в том числе			Всего	в том числе	
									основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.			основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	I5-08 п.6-0I3 8-89-I	Установка конденсаторная для 3803, мощн. 50квар. марки УК-2-0,38-50УЗ	шт	I	-	-	335	24-90	I7-I0	6-25 2-40	335	25	I7	6 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I5-04 п.04-22I 8-53I-4	Магнитный пускатель марки ПМЕ-I2I	шт	3	-	-	3-60	3-40	I-49	0-08 0-0I	II	I0	4	- -
3	-"- п.04-224 8-53I-4	То же, марки ПМЕ-I22	"	2	-	-	5-70	3-40	I-49	0-08 0-0I	II	7	3	- -
4	-"- п.04-225 8-53I-4	То же, марки ПМЕ-I32	"	9	-	-	6-60	3-40	I-49	0-08 0-0I	59	3I	I3	I -
5	-"- п.04-23I 8-53I-4	То же, марки ПМЕ-I34	"	6	-	-	I0-00	3-40	I-49	0-08 0-0I	60	20	9	- -
6	-"- п.04-236 8-53I-4	То же, ПМЕ-222	"	3	-	-	8-60	3-40	I-49	0-08 0-0I	26	7	4	- -
7	-"- п.04-237 8-53I-4	То же, марки ПМЕ-23	"	7	-	-	9-70	3-40	I-49	0-08 0-0I	68	24	I0	I -
8	-"- п.I8-093 8-529-5	Пост управления кнопочный марки ПКЕ-222-2У3	"	4	-	-	I-95	I-99	I-09	0-05 0-0I	8	8	4	- -
9	-"- п.I8-094 8-529-5	То же, марки ПКЕ-222- -3У3	"	3	-	-	2-80	I-99	I-09	0-05 0-0I	8	6	3	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	I5-04 п.I8-I22 п.I8-0II I5-07 п.5-044 8-529-I3	Пост управления кнопочный с кнопочными элементами марки ПКУI4-I9.I3I.54У3	шт аппарат	6 I2	-	-	I0-20	- I-35	- 0-79	0-03 0-0I	6I	- I6	- 9	- -
II	8-572-3	Установка силовых распределительных шкафов марки ШРII	шт	4	-	-	-	5-24	I-98	0-87 0-32	-	2I	8	3 I -
I2	8-574-2	Подготовка к включению рубильников на ток до 400а	полюс	I3	-	-	-	I-42	0-53	-	-	I7	6	-
I3	8-574-6	То же, предохранителей на ток до 250а	шт	87	-	-	-	0-66	0-34	-	-	37	30	-
I4	8-52I-I0	Ящик силовой с 3-х рубильников на ток I00а	"	I	-	-	-	4-I8	I-55	0-I0	-	4	2	-
I5	8-52I-I2	То же, на ток 300а	"	I	-	-	-	7-I8	2-42	0-I2	-	7	2	-
I6	8-397-I	Монтаж лотков шириной 200мм	т	0,I46	-	-	-	I08	34-30	36-00 9-34	-	I6	5	5 I
I7	8-I47-4	Монтаж стоек КII50ц	I00шт	0,04	-	-	-	27-80	I5-50	I-90 0-24	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	8-I47-7	Монтаж полок весом до 0,4кг	I00шт	0,27	-	-	-	I-34	I-I2	0-I3 0-05	-	-	-	-
I9	8-409-3	Ввод гибкий для труб Ø 27мм	шт	I7	-	-	-	0-83	0-32	-	-	I4	5	-
20	II-582-2	Коробка соединительная клеммная КСК-I6	"	3	-	-	-	I-04	0-77	0-04	-	3	2	-
2I	8-408-I	Монтаж металлорукавов диам.до 38мм	I00м	0,25	-	-	-	32	9-36	7-54 2-28	-	8	2	2
22	8-I47-3	Монтаж профилей	т	0,028	-	-	-	377	24-90	4-I0 I-02	-	II	I	-
23	8-4I7-5	Прокладка винипластовых труб диам.до 25мм	I00м	0,25	-	-	-	I5-90	7-65	0-22 0-08	-	4	2	-
24	8-9I-4	Конструкции металлические	т	0,I5	-	-	-	377	33-30	4-70 I-4I	-	57	5	I -
25	8-4I6-I	Прокладка кабеля АВНГ сеч.до I0мм2 по конструкциям	I00м	3,33	-	-	-	37-50	II-I0	23 7-32	-	I25	37	77 24
26	8-I48-9	Прокладка кабеля при весе 1м до 2кг по конструкциям	"	0,48	-	-	-	20-60	8-62	0-48 0-I9	-	I0	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27	8-409-3	Затягивание кабеля сеч. до I6мм2 в трубы	I00м	0,I7	-	-	-	9-29	4-50	4-84 I-46	-	2	I	I -
28	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сеч.до I0мм2 с креплением скобами	"	8,I0	-	-	-	60-80	23-40	22-80 8-40	-	492	I90	I85 68
29	8-400-2	То же,сеч.до I6мм2	"	0,05	-	-	-	68	25	28-20 8-88	-	3	I	I -
30	8-I46-I	Прокладка кабеля при весе Iм до 3кг с креплением скобами	"	0,05	-	-	-	48	I8-20	I2-70 4-04	-	2	I	I
3I	8-I46-I	То же,при весе Iм до 3-х кг с креплением скобами	"	0,I0	-	-	-	48	I8-20	I2-70 4-04	-	5	2	I -
32	8-I46-I	То же,при весе Iм до Iкг с креплением скобами	"	0,58	-	-	-	48	I8-20	I2-70 4-04	-	I8	II	7 2
33	8-409-3	Затягивание проводов в проложенные трубы,провод первый одножильный сеч. I6мм2	I00м	0,05	-	-	-	9-29	4-I0	4-84 I-46	-	-	-	-
34	8-409-2	То же,сеч.6мм2	"	0,05	-	-	-	6-32	2-80	2-85 0-87	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
35	8-409-I	То же,сеч.2,5мм2	I00м	0,70	-	-	-	4-88	2-36	2-33 0-7I	-	3	2	2
36	8-409-II	То же,провод каждый последующий сеч.2,5мм2	"	2,0	-	-	-	I-2I	I-I4	-	-	2	2	-
37	8-409-I2	То же,6мм2	"	0,I5	-	-	-	I-38	I-26	-	-	-	-	-
38	8-409-I3	То же,сеч.I6мм2	"	0,I0	-	-	-	2-53	2-38	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	647	I046	398	294 98
		Накладные расходы- 87% на основную з/плату		-	-	-	-	-	-	-	-	346	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	647	I392	398	294 98
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	III	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	647	I503	398	294 98
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	I3			
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	660	I503	398	294 98
		Транспортные расходы- 4%		-	-	-	-	-	-	-	26			
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	686	I503	398	294 98
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	694	I503	398	294 98
		Комплектация - 0.7%		-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	699	I503	398	294 98
		Материалы, не учтенные ценником												
I	05-03 п.8-0I22	Труба винипластовая диам. 20мм	м	26	-	-	-	0-200	-	-	-	5	-	-
2	I5-I7 п .2-258	Ящик силовой марки ЯВ3-3I-I	шт	I	-	-	-	23-00	-	-	-	23	-	-
3	п.2-260	То же, марки ЯВ3-33-I	"	I	-	-	-	29-50	-	-	-	30	-	-
4	I5-I7 п.I-I28 Доп.3 I5-04 п.02-426 I5-04 стр.7I	Шкаф силовой распределительный ШРII-7370I--22У3 53+II,40+0,33xI5	"	I	-	-	-	69-35	-	-	-	69	-	-
5	-"-	То же, марки ШРII-73504--22У3 53+II,40+0,33x24	"	I	-	-	-	72-32	-	-	-	72	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	-"-	То же, марки ШРII-535I0--I2У3 53+ II,40+I8х0,33+6хI,56	шт	2	-	-	-	79-70	-	-	-	I59	-	-
7	ССЦч.У р.2 п.24I	Провод с медной жилой ПВ-2 сеч.IхIмм2	км	0,060	-	-	-	27-90	-	-	-	2	-	-
8	п.242	То же, сеч.IхI,5мм2	"	0,025	-	-	-	38-I0	-	-	-	I	-	-
9	Доп.№I4 I5-09 тб.5-077	Провод алюминиевой жилой АПВ-660в сеч.Ix2мм2	"	0,I40	-	-	-	2I-00	-	-	-	3	-	-
I0	ССЦч.У р.2 п.228	То же, сеч.Ix2,5мм2	"	0,046	-	-	-	28-40	-	-	-	I	-	-
II	п.229	То же, сеч.Ix4мм2	"	0,02	-	-	-	34-90	-	-	-	I	-	-
I2	п.232	То же, сеч.IхI6мм2	"	0,0I5	-	-	-	I05	-	-	-	2	-	-
I3	-"- р.I п.I075	Кабель с алюминиевыми жилами АВВГ-660в сеч. 2х2,5мм2	"	0,I45	-	-	-	I66	-	-	-	24	-	-
I4		То же, сеч.3х2,5мм2	"	0,II0	-	-	-	I9I	-	-	-	2I	-	-
I5	-"- п.I09I к-I,3	То же, сеч.4х2,5мм2	"	0,720	-	-	-	248-30	-	-	-	I79	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	-"- п.I092 К-I,2	То же,сеч.3х4+Iх2,5мм2	км	0,05	-	-	-	272-40	-	-	-	I4	-	-
I7	-"- п.I093 К-I,2	То же,сеч.3х6+Iх4мм2	"	0,085	-	-	-	339-60	-	-	-	29	-	-
I8	-"- п.I094 К-I,2	То же,сеч.3хI0+Iх6мм2	"	0,05	-	-	-	448-80	-	-	-	22	-	-
I9	-"- п.I095 К-I,2	То же,сеч.3хI6+IхI0мм2	"	0,005	-	-	-	60I-20	-	-	-	3	-	-
20	-"- п.I258 К-I,2	То же,сеч.3х35+IхI6мм2	"	0,065	-	-	-	II9I-60	-	-	-	77	-	-
2I	-"- п.I259 К-I,2	То же,сеч.3х50+Iх25мм2	"	0,0I6	-	-	-	I500	-	-	-	24	-	-
22	-"-	То же,сеч.3х95+Iх50мм2	"	0,0I	-	-	-	2256	-	-	-	2	-	-
23	-"- п.I262 К-I,2	То же,сеч.3хI20+Iх70мм2	"	0,005	-	-	-	2700	-	-	-	I4	-	-
24	-"- п.I264 К-I,2	То же,сеч.3хI85+Iх95мм2	"	0,005	-	-	-	3924	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25	ССЦч.У р.I п.2281	Кабель контрольный марки АКВВГ сеч.5х2,5мм2	км	0,0I0	-	-	-	2II	-	-	-	2	-	-
26	п.2282	То же,сеч.7х2,5мм2	"	0,0I0	-	-	-	277	-	-	-	3	-	-
27	Доп.№I 24-05	Лоток НЛ10-П2	шт	I5	-	-	-	I-I3	-	-	-	I7	-	-
28	24-05 п.I-468	То же,НЛ20-П2	"	I5	-	-	-	I-85	-	-	-	28	-	-
29	24-05 п.I-0II	Ввод гибкий КI08I	"	I7	-	-	-	I-50	-	-	-	26	-	-
30	24-I6--49 п.I-048	Металлорукав гибкий РЗ-Ц-Х диам.I5мм	м	25	-	-	-	0-I60	-	-	-	4	-	-
3I	24-05 п.I-390	Коробка соединительная КСК-I6	шт	3	-	-	-	3-45	-	-	-	I0	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	867	-	-
		Транспортные расходы по п.I-6 - 7,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-
		То же,по п.9 - II,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		То же,по п.п.27,28 - 7,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		То же,по п.п.29,30 - 8,9%		-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		То же,по п.3I - 7,3%		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	889	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	7I	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	960	-	-
		Всего по смете		-	-	-	-	-	-	-	3I62		398	294 98

Главный инженер проекта Якименко

Начальник сметного отдела Королев

Составил ст.инженер Титова

Проверил рук.группы Воробьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I5

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста на КИП и автоматику

Основание: спецификация №АП.СО, АПИ.СО-4

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	3,37 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	I,62 -"-
б) монтажных работ	I,75 -"-
НЧП	-"-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
Расчетную единицу I автомобиль	I02,I2 руб.
Iм2 общей площади здания	7,5I "
Iм3 объема здания	I,I8 "

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы в руб.							
							Един. изм.	Общ.	обор.	Монтажных работ			обор.	Монтажных работ		
										Всего	в том числе			Всего	в том числе	
											Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.			Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II			I2	I3		I5
		Оборудование и монтажные работы														
I	I7-06-48 стр.69 II-I-I	Термометр бытовой толуоловый ТБ-2М №I	шт	5	-	-	0-29	0-2I	0-2I	-			I	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I7-06-48 стр.66 II-I-I	Термометр технический ртутный угловой в оправе	шт	I4	-	-	0-90	0-2I	0-2I	-	I3	3	3	-
3	-"- II-I-I	То же,без оправы	"	4	-	-	0-90	0-2I	0-2I	-	4	I	I	-
4	-"- стр.58 I-I-I	Термометр технический ртутный прямой в оправе	"	8	-	-	0-85	0-2I	0-2I	-	7	2	2	-
5	-"- II-I-I	То же,без оправы	"	4	-	-	0-85	0-2I	0-2I	-	3	I	I	-
6	Доп.№9 I7-04 п.I-II97 II-4-2	Датчик температуры камерный биметаллический ДТКБ-53	"	3	-	-	3-60	0-5I	0-50	-	II	2	2	-
7	I7-04 п.I-0040 II-4-3	Терморегулирующее устройство дилатометрическое электрическое ТУДЭ-I	"	4	-	-	20-60	0-36	0-35	-	82	I	I	-
8	-"- II-4-3	То же,ТУДЭ-4	"	4	-	-	20-60	0-36	0-35	-	82	I	I	-
9	I7-04 п.I-0I98 II-I3-I	Термопреобразователь сопротивления медный ТСМ-80I2	"	3	-	-	3-I0	0-90	0-84	0-04	9	3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	-"- п.I-0324 II-I3-I	То же, марки ТСМ-507I	шт	I	-	-	7-30	0-90	0-84	0-04	7	I	I	-
II	I7-04 п.2-0082 II-93-I	Манометр показывающий общепромышленного назначения МТП-I60-I0	"	7	-	-	6-80	0-80	0-77	-	48	6	5	-
I2	-"- II-93-I	То же, МТП-I60-6	"	7	-	-	6-80	0-80	0-77	-	48	6	5	-
I3	-"- II-93-I	То же, МТП-I60-4	"	I	-	-	6-80	0-80	0-77	-	7	I	I	-
I4	I5-04 п.04-I9I 8-53I-4	Магнитный пускатель марки ПМЕ-06I	"	9	-	-	4-30	3-40	I-49	0-08	39	3I	I3	I
I5	-"- п.I8-093 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ-2I2-2У3	"	9	-	-	I-95	I-99	I-09	0-05	I8	I8	I0	-
I6	-"- п.529-5	Тоьже, марки ПКЕ-222-2У3	"	9	-	-	I-95	I-99	I-09	0-05	I8	I8	I0	-
I7	8-522-I	Пакетный переключатель двухполюсный на ток до 25а	"	6	-	-	-	2-60	I-26	0-07	-	I6	8	-
I8	I5-04 п.09-093 8-539-7	Кнопочный выключатель марки ВК-200Г	"	3	-	-	-	4-I5	0-86	0-37	-	I2	3	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	I2-809-I	Кран натяжной муфтовый Ду-I5мм	шт	I5	-	-	-	0-8I	0-75	-	-	I2	II	-
20	I5-I7 п.I-I04 8-573-8	Ящик управления ЯУЭ-I265 размерами I200х600х500	шт	4	-	-	2I	I-49	0-9I	0-32	84	6	4	I
		Аппаратура на щитах												
2I	Доп.№3 I7-04 п.5-0905 I5-I7 п.I-479 II-405-2	Регулятор температуры электрический РТ-3 57+I,70	"	4	-	-	58-70	3-93	3-85	-	235	I6	I5	-
22	Доп.№I I7-I4 п.08-I0IC п.I-484 8-574-58	Прерыватель регулируемый импульсный РИП-2УП 35+I,50	"	4	-	-	36-50	I-I4	0-66	-	I46	5	3	-
23	I5-04 п.06-409 I5-I7 п.I-445 8-574-50	Универсальный переключатель УП53II-С225 I,25+2,20	шт секц.	I2 24	-	-	3-45	- 0-43	- 0-I8	-	4I	I0	4	
24	I5-04 п.0I-006 I5-I7 п.I-35I 8-574- I8	Автоматический выключатель А63-МУ3 I,45+I,05	шт	I2	-	-	2-50	0-23	0-II	-	30	3	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25	-"- 8-574-50	То же, УП53II-А225	шт секц.	4 8	-	-	3-45	- 0-43	- 0-I8	-	I4	3	I	-
26	I5-04 п.I2-05I I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле промежуточное универсальное РПУ-2 6,60+3,75	шт	36	-	-	I0-35	I-I9	0-73	-	373	43	26	-
27	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ-0IIУ3 I,25+0,80	"	28	-	-	2-05	0-45	0-29	-	57	I3	8	-
28	I5-I7 п.I-4I4 8-574-28	Пакетный выключатель марки ПВI-I0БУ3	"	4	-	-	3-30	0-28	0-I6	-	I3	I	I	-
29	I5-04 п.I2-004 I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле времени ВС-I0-33 I8,40+3,75	"	4	-	-	22-I5	I-I9	0-73	-	89	5	3	-
30	I5-07 п.5-047 I5-I7 п.I-48I 8-574-56	Арматура сигнальной лампы АС I20II 0,33+0,75	шт	4	-	-	I-08	0-55	0-33	-	4	2	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3I	-"- п.5-048 I5-I7 п.I-48I 8-574-56	Арматура сигнальной лампы АС I20I3У2 0,33+0,75	шт	4	-	-	I-08	0-55	0-33	-	4	2	I	-
32	II-582-3	Коробка соединительная КСК-32	"	I4	-	-	I	I-47	I-I7	0-04	-	2I	I6	I
33	8-397-I	Монтаж лотков	т	0,I0I	-	-	-	I08	34-30	36	-	II	3	4
34	8-I47-9	Основания для установок полок	I00шт	0.72	-	-	-	35-90	I0-20	I6-60	-	26	7	I2
35	8-I47-7	Монтаж кабельных полок весом до 0,4кг	"	0,77	-	-	-	I-34	I-I2	0-I3	-	I	I	-
36	8-I47-8	То же, весом до 0,7кг	"	0,03	-	-	-	I-65	I-I7	0-30	-	-	-	
37	8-573-I	Стойки для установки аппаратов	шт	I4	-	-	-	I-64	0-93	0-43	-	23	I3	6
38	I2-7I7-I	Отборные устройства давления	"	I5	-	-	-	0-76	0-66	0-08	-	II	I0	I
39	8-I48-9	Прокладка кабеля при весе 1м до 2кг по конструкциям	I00м	9,55	-	-	-	20-60	8-62	0-48	-	I97	82	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
40	II-7II-I	Сборка,установка и подключение в щит кабельных вводов с кол.жил до I0	шт	4	-	-	-	0-54	0-53	-	-	2	2	-
4I	II-7II-2	То же,до I9	"	4	-	-	-	I-05	I-03	-	-	4	4	-
42	II-7II-3	То же,до 27	"	4	-	-	-	I-47	I-44	-	-	6	6	-
43	8-I53-I3	Разделка контрольного кабеля сеч.2,5мм2 с кол.жил до 7	"	II8	-	-	-	0-49	0-22	-	-	58	26	-
44	8-I53-I4	То же,до I4	"	54	-	-	-	0-8I	0-40	-	-	44	22	-
45	8-I53-I5	То же,до I9	"	8	-	-	-	I-02	0-52	-	-	8	4	-
46	8-I53-I6	То же,до 27	"	8	-	-	-	I-37	0-69	-	-	II	6	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I499	659	350	3I
		Накладные расходы 80% по п.п.I-I3,I9,2I,32,38, 40-42 от основной з/платы		-	-	-	-	-	-	-	-	7I	-	-
		Накладные расходы 87% по п.п.I4-I8,20,22-3I,33-37, 39,43-46		-	-	-	-	-	-	-	-	225	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I499	955	350	3I
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	-	-	-		76		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I499	I03I	350	3I
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I529	I03I	350	3I
		Транспортные расходы - 4%		-	-	-	-	-	-	-	6I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I590	I03I	350	3I
		Заготовительно-складские расходы- I,2%		-	-	-	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I609	I03I	350	3I
		Комплектация- 0,7%		-	-	-	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I620	I03I	350	3I
		Материалы,не учтенные ценником												
I	ССЦч.У п.I п.I649	Кабель контрольный КРВГ сеч.4хI мм2	км	0,I80	-	-	-	227	-	-	-	4I	-	-
2	-"- п.2I68	То же,марки АКРВГ сеч. сеч.4х2,5мм2	"	0,4I0	-	-	-	253	-	-	-	I04	-	-
3	п.2I70	То же,марки 7х2,5мм2	"	0,055	-	-	-	360	-	-	-	20	-	-
4	п.2I72	То же,сеч.I0х2,5мм2	"	0,065	-	-	-	499	-	-	-	32	-	-
5	п.2I73	То же,сеч.I9х2,5	"	0,II0	-	-	-	748	-	-	-	82	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	п.2I72	То же, сеч.I4х2,5мм2	км	0,030	-	-	-	607	-	-	-	I8	-	-
7	п.2I74	То же, сеч.27х2,5мм2	"	0,I05	-	-	-	I0I0	-	-	-	I06	-	-
8	24-05 п.I-39I	Коробка соединительная КСК-32	шт	I4	-	-	-	5-29	-	-	-	73	-	-
9	п.I-470	Лоток ЛШ85	"	26	-	-	-	0-35	-	-	-	9	-	-
I0	п.I-47I	Лоток ЛШ45	"	9	-	-	-	0-50	-	-	-	5	-	-
II	п.I-472	Лоток ЛШ225	"	2	-	-	-	0-60	-	-	-	I	-	-
I2	п.I-860	Стойки КЗI4	"	I4	-	-	-	2-00	-	-	-	28	-	-
I3	24-I6-49 п.09-029	Отборные устройства давления	"	I4	-	-	-	2-40	-	-	-	34	-	-
I4	ССЦч.У р.IУ п.20	Пакетный выключатель ПВI-I0БУ3	"	4	-	-	-	0-8I	-	-	-	3	-	-
I5	24-07 п.I9-02	Кран натяжной муфтовый I4МI Ду-I5мм	"	I5	-	-	-	I-20	-	-	-	I8	-	-
I6	ССЦч.У р.IУ п.32	Пакетный переключатель ПП2-I0/Н256Б	"	6	-	-	-	5-20	-	-	-	3I	-	-
I7	I7-06-48 стр.I85	Оправа к угловым термометрам	"	I4	-	-	-	2-00	-	-	-	28	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	-"- стр.I84	Оправа к прямым термометрам	шт	8	-	-	-	I-50	-	-	-	I2	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	645	-	-
		Транспортные расходы по п.8- 7,3%		-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		То же, по п.п.9-I2 - 7,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		То же, по п.п.I3,I5,I7,I8- -9,8%		-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	663	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	7I6	-	-
		Всего по смете:		-	-	-	-	-	-	-	-	-3367	350	3I

Главный инженер проекта Якименко

Начальник сметного отдела Королев

Составил ст.инженер Титова

Проверил рук.группы Воробьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста
на КИП и автоматику теплового пункта(I вариант)

Основание: спецификация № АП.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	0,I7	тыс.руб.
в т.ч.		
а)оборудования	0,09	-"-
б)монтажных работ	0,08	-"-
НЧП		-"-
Показатели по смете		
Стоимость на:		
Расчетную единицу I автомобиль	5,I5	руб.
Iм2 общей площади здания	0,38	"
Iм3 объема здания	0,06	"

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основн. з/пл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основн. з/пл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	I7-06-48 стр.58 II-I-I	Термометр технический ртутный прямой в оправе	шт	3	-	-	0-85	0-2I	0-2I	-	3	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	-"- II-I-I	То же,без оправы	шт	3	-	-	0-85	0-2I	0-2I	-	3	I	I	-
3	-"- стр.66 II-I-I	То же,угловой в оправе	"	3	-	-	0-90	0-2I	0-2I	-	3	I	I	-
4	-"- II-I-I	То же,без оправы	"	I	-	-	0-90	0-2I	0-2I	-	I	-	-	-
5	I7-04 п.2-0082 II-93-I	Манометр показывающий общепромышленного назначения МТП-I60-I0	"	5	-	-	6-80	0-80	0-77	-	34	4	4	-
6	-"- II-93-I	То же,МТП-I60-6	"	5	-	-	6-80	0-80	0-77	-	34	4	4	-
7	I2-809-I	Кран натяжной муфтовый Ду-I5мм	"	I0	-	-	-	0-8I	0-75	-	-	8	8	-
8	I2-7I7-I	Отборные устройства давления	"	6	-	-	-	0-76	0-66	0-08	-	5	4	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	78	24	23	-
		Накладные расходы - 80% на основную з/плату		-	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	78	42	23	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	78	45	23	-
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	80	45	23	-
		Транспортные расходы- 4%		-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	83	45	23	-
		Заготовительно-складские расходы- I,2%		-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	84	45	23	-
		Комплектация - 0,7%		-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	85	45	23	-
		Материалы, не учтенные ценником												
I	24-I6-49 п.09-029	Отборные устройства давления	шт	6	-	-	-	2-40	-	-	-	I4	-	-
2	24-07 п.I9-02	Кран натяжной муфтовый I4МI Ду-I5мм	шт	I0	-	-	-	I-20	-	-	-	I2	-	-
3	I7-06-48 стр.I85	Оправа металлическая к угловым термометрам	"	3	-	-	-	2-00	-	-	-	6	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	I7-06-48 стр.I64	То же,к прямым термометрам	шт	3	-	-	-	I-50	-	-	-	5	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-
		Транспортные расходы - 9,8%		-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	4I	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-
		Всего по смете		-	-	-	-	-	-	-	-	I74	33	-

Главный инженер проекта Якименко
Начальник сметного отдела Королев
Составил ст.инженер Титова
Проверил рук.группы Воробьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I6а

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста на КИП и автоматику теплового пункта(II вариант)

Основание: спецификация № АП.СО

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	0,23	тыс.руб.
в т.ч.оборудования	0,II	-"-
монтажных работ	0,I2	-"-
НЧП		-"-
Показатели по смете		
Стоимость на:		
Расчетную единицу I автомобиль	6,97	руб.
Iм2 общей площади здания	0,5I	"
Iм3 объема здания	0,08	"

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто		Стоимость единицы в руб.				Общая стоимость в руб.			
					един. изм.	общ.	обо-рудования	Монтажных работ Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	обо-рудования	Монтажных работ Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	I7-06-48 стр.66 II-I-I	Термометр ртутный угловой в оправе	шт	4	-	-	0-90	0-2I	0-2I	-	4	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	-"- II-I-I	То же,без оправы	шт	I	-	-	0-90	0-2I	0-2I	-	2	I	I	-
3	-"-	То же,прямой в оправе	"	5	-	-	0-85	0-2I	0-2I	-	4	I	I	-
4	-"- стр.58 II-I-I	То же,прямой без оправы	"	3	-	-	0-85	0-2I	0-2I	-	3	I	I	-
5	I7-04 п.2-0082 II-93-I	Манометр показывающий общепромышленного назначения МТП-I60-I0	"	6	-	-	6-80	0-80	0-77	-	4I	5	5	-
6	-"- II-93-I	То же,марки МТП-I60-6	"	7	-	-	6-80	0-80	0-77	-	48	6	5	-
7	I2-809-I	Кран натяжной муфтовый Ду-I5мм	"	I3	-	-	-	0-8I	0-75	-	-	II	I0	-
8	I2-7I7-I	Отборные устройства давления	"	8	-	-	-	0-76	0-66	0-08	-	6	5	I
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I0I	36	28	I
		Накладные расходы 80% от основной з/платы		-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I0I	68	28	I
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I0I	63	28	I
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I03	63	26	I
		Транспортные расходы- 4%		-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I07	63	26	I
		Заготовительно-складские расходы- I,2%		-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I08	63	26	I
		Комплектация - 0,7%		-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I09	63	26	I
		Материалы, не учтенные ценником												
I	I4-I6-49 п.09-029	Отборные устройства давления	шт	8	-	-	-	2-40	-	-	-	I9	-	-
2	24-07 п.I9-02	Кран натябной муфтовый I4MI	"	I3	-	-	-	I-20	-	-	-	I6	-	-
3	I7- 06-48 с тр.I85	Оправа к угловым термометрам	"	4	-	-	-	2-00	-	-	-	8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	-"- стр.I84	То же,к прямым термометрам	шт	5	-	-	-	I-50	-	-	-	8	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	5I	-	-
		Транспортные расходы -9,8%		-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-
		Всего по смете:		-	-	-	-	-	-	-	-	232	26	I

Главный инженер проекта Якименко

Начальник сметного отдела Королев

Составил ст.инженер Титова

Проверил рук.группы Воробьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I7

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста

на связь и сигнализацию

Основание: спецификация № СС.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	0,3I	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудования	0,II	-"-
б) монтажных работ	0,20	-"-
НЧП		-"-
Показатели по смете		
Стоимость на:		
Расчетную единицу I автомобиль	9,39	руб.
Iм2 общей площади здания	0,69	"
Iм3 объема здания	0,II	"

№№ пп	Шифр и № прейск. УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы в руб.				Общая стоимость в руб.			
					един. изм.	общ.	обор.	Монтажных работ Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Обор.	Монтажных работ Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	I6-04 п.05-033 I0-I27-7	Приставка дублирования сигнала вызова ПДСВ	шт	2	-	-	I8-40	27-60	0-60	-	37	55	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I0-84I-2	Часы электрические вторичные для внутренней установки	шт	3	-	-	-	3-I6	2-85	0-03 0-0I	-	9	9	- -
3	I6-0I п.2-364 I0-397-7	Звуковая колонка 2КЗ-7	"	3	-	-	I5-00	2-73	2-34	-	45	8	7	-
4	Пр-нт №084 I0-397-7	Громкоговоритель абонентский "Тайга-304"	"	2	-	-	5-00	2-73	2-34	-	I0	5	5	-
5	62-03 п.I3 I0-I27-2	Аппарат телефонный системы АТС марки ТА-72АТС	"	I	-	-	8-I0	0-46	0-39	-	8	-	-	-
6	I6-02 п.05-0I67 I0-744-5	Устройство вызывное марки "Ревун-2"	"	2	-	-	5-60	I-I8	I-04	-	II	2	2	-
7	I0-54-4	Прокладка кабеля при весе 1м до 1кг с креплением скобами	I00м	0,07	-	-	-	30-70	I5-I0	4-90 I-56	-	2	I	-
8	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сеч.до I0мм2 с креплением скобами	"	0,II	-	-	-	60-80	23-40	22-80 8-40	-	7	3	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	8-402-2	Провода при скрытой проводке	100м	0,70	-	-	-	I2-70	7-55	3-7I / I-I8	-	9	5	3 / I
I0	I0-54-II	Провод однопарный с креплением скобами	"	0,25	-	-	-	7-92	7-5I	-	-	2	2	-
II	I0-972--I0	Коробка телефонная распределительная емк. I0х2	"	I	-	-	-	4-0I	I-62	0-55 / 0-I8	-	4	2	I / -
I2	I0-7242	Коробка универсальная для радиотрансляционных линий	"	7	-	-	-	0-769	0-26	-	-	5	2	-
I3	8-59I-6	Радиорозетки	"	2	-	-	-	0-25I	0-I7I	-	-	I	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	III	I09	39	7 / 2
		Накладные расходы по п.п.I-7,II,I2- 80%		-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
		Накладные расходы по п.п.8,9,I3 - 87%		-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	III	I39	39	7 / 2
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-		II		
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	III	I50	39	7 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы, не учтенные ценником												
I	I7-03 п.I-053	Часы электрические вторичные марки ВЧСI-М2ШВ-24р-300--323к	шт	3	-	-	-	II-00	-	-	-	33	-	-
2	ц,Iч.У разд.I п.25I0	Кабель телефонный городской ТШП емк. I0х2х0,32	км	0,007	-	-	-	I26	-	-	-	I	-	-
3	-"- п.I023	Кабель с пластмассовой изоляцией АВНГ сеч.IхI,5мм2	"	0,005	-	-	-	66-40	-	-	-	-	-	-
4	-"- п.I075	То же, емк.2х2,5мм2	"	0,006	-	-	-	I66	-	-	-	I	-	-
5	-"- разд.2 п.495	Провод радиотрансляционный ПТПЖ сеч. 2хI,2мм2	"	0,072	-	-	-	22-90	-	-	-	2	-	-
6	-"- разд.2 п.489	Провод телефонный однопарный ТРП	"	0,025	-	-	-	I3	-	-	-	-	-	-
7	-"- разд.5 п.I7	Коробка телефонная распределительная КРТП емк.I0х2	шт	I	-	-	-	I-03	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	-"- п.I3	Коробка универсальная УК-2П	шт	5	-	-	-	0-I4	-	-	-	I	-	-
9	-"- п.I2	То же, УК-2Р	шт	2	-	-	-	0-I6	-	-	-	-	-	-
I0	-"- п.22	Розетка РПВ-I	"	2	-	-	-	0-I5	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-
		Транспортные расходы по п.I- 8,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-
		Всего по смете:		-	-	-	-	-	-	-	-	306	39	7/2

Главный инженер проекта Якименко

Начальник сметного отдела Королев

Составил ст.инженер Титова

Проверил рук.группы Воробьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I8

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста
на монтаж технологических трубопроводов

Основание: спецификация № ТХ

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,24 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования
б) монтажных работ 0,24 тыс.руб.
НЧП

Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу I автомобиль 7,27 руб.
Iм2 общей площади здания 0,53 "
Iм3 объема здания 0,08 "

503-3-108.85 (У)

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто			Стоимость единицы в руб.				Общая стоимость в руб.			
					един. изм.	Общ.	Обор.	Монтажных работ Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	обор.	Монтажных работ Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Трубопроводы сжатого воздуха												
		Труба водогазопроводная												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I2-I-I	Ду- I5	пм	50	-	-	-	0-48	0-43	0-04	-	24	22	2
2	СЦМч.I стр.66	Стоимость		-	-	-	-	0-26	-	-	-	I3	-	-
3	I2-I-I	Ду-25	пм	I8	-	-	-	0-48	0-43	0-04	-	9	8	I
4	СЦМч.I стр.6 6	Стоимость		-	-	-	-	0-48	-	-	-	9	-	-
5	I2-807-I	Вентиль запорный муфтовый I5ч8р Ду15	шт	6	-	-	-	0-75	0-73	-	-	5	4	-
6	СЦМч.Ш п.85	Стоимость		-	-	-	-	I-25	-	-	-	8	-	-
7	I2-807-I	То же,Ду25	"	I	-	-	-	0-75	0-73	-	-	I	I	-
8	СЦМч.Ш п.87	Стоимость		-	-	-	-	I-82	-	-	-	2	-	-
9	3I-45-8	Рукав-резинотканевый тип"Г" Ду15	пм	30	-	-	-	0-I6	0-I57	-	-	5	5	-
I0	05-I7 п.2-I37 СЦМч.У табл.I0	Стоимость		-	-	-	-	0-86	-	-	-	26	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Трубы обеззараживания растворов												
II	I2-I-I	Труба водогазопроводная Ду I5	пм	60	-	-	-	0-48	0-43	0-04	-	29	26	2
I2	СЦМч.I стр.66	Стоимость		-	-	-	-	0-26	-	-	-	I6	-	-
I3	I2-307-I	Вентиль запорный муфтовый I5ч8р Ду15	шт	7	-	-	-	0-75	0-73	-	-	5	5	-
I4	СЦМч.III п.65	Стоимость		-	-	-	-	I-25	-	-	-	9	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I6I	7I	5
		Накладные расходы 80% на основную з/плату		-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-
		Ит ого:		-	-	-	-	-	-	-	-	2I8	7I	5
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	235	7I	5
		Строительные работы												
I5	I5-6I4	Окраска трубопроводов	м2	I0	-	-	-	0-556	0-384	-	-	6	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	-
		Накладные расходы- I6,5%		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
		Всего по смете		-	-	-	-	-	-	-	-	243	-	-

503-9-10.85 (У)

Главный инженер проекта Якименко

Начальник сметного отдела Королев

Составил вед.инженер Баранников

Проверил рук.группы Воробьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I9

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста
на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: спецификация ТХ
Составлена в ценах I982г.

Сметная стоимость	9,02 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	8,35 -"-
б) монтажных работ	0,67 -"-
НЧП	-"-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
Расчетную единицу I автомобиль	273,33 руб.
Iм2 общей площади здания	20,09 "
Iм3 объема здания	3,I5 "

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто	нетто	Стоимость единицы в руб.				Общая стоимость в руб.			
					един. изм.	общ.	Оборуд.	Монтажных работ			Оборуд.	Монтажных работ		
								Всего	в том числе			всего	в том числе	
									основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.			основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Линия мойки автомобилей и автопоездов												
I	24-I8-38 п.08-0I7	Стол для деталей Р942	шт	I	-	-	4I	-	-	-	4I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	07-26-0I доп.3 п.36	Бочка металлическая смк.200л	шт	I	-	-	I5-80	-	-	-	I6	-	-	-
3	24-04-0I п.I	Установка для мойки двигателей М-2II	"	I	-	-	224	-	-	-	224	-	-	-
4	24-04-0I I98I/I п.673 7-28I-I	Установка для мойки грузовых автомобилей М-I29	"	I	I,3	I,3	3800	25-60	I4-I0	3-5I	3800	26	I4	4
5	24-04-0I п.I0	Установка для мойки автомобилей М-25 шланговая передвижная	"	2	-	-	460	-	-	-	920	-	-	-
6	24-I8-3I п.230	Бункер для обтирочных материалов,Р-938	"	2	-	-	37-50	-	-	-	75	-	-	-
7	24-04-0I п.72 I-220-3	Компрессор II0I-B5	"	I	0,5	0,5	525	8-59	7-43	7-43	523	9	7	-
8	Союзглававтосельмаш заявка на гаражное оборудование	Щетка для мойки автомобилей М-906	шт	2	-	-	25-80	-	-	-	52	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	24-04-0I п.I4	Пистолет для обдува сжатым воздухом, С 4I7	шт	2	-	-	6-20	-	-	-	I2	-	-	-
I0	29-I0-0I п.I4I к-2 II-540-6 к-2	Механизм открывания распашных ворот I,435-I9 выш.У	"	2	-	-	256	I7-56	7-72	0-36	5I2	35	I5	I
II	24-04-0I п.I42	Установка для нанесения антикоррозийных покрытий(для нанесения растворов) I83М	"	2	-	-	55	-	-	-	II0	-	-	-
I2	24-04-02 п.20	Ручной насос 367А	"	I	-	-	I5-30	-	-	-	I5	-	-	-
I3	24-04-0I п.76	Наконечник для воздухораздаточного шланга 458М2	"	2	-	-	I3-55	-	-	-	27	-	-	-
		Пост мойки автофургонов												
I4	Номенкл. каталог ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР I983г. 24-42-I	Установка для мойки автофургонов,М602	"	I	I,5	I,5	I000	27-80	20-60	5-52	I000	28	2I	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5		Насосная станция	шт	I			входит в комплект установки							
I6		Пульт управления	"	I			входит в комплект установки							
I7	29-I0- -0I п.I4I к-2 II-540- -6 к-2	Механизм открывания распашных ворот I435-9 вып.У	"	I	-	-	256	I7-56	7-72	0-36	256	I8	8	-
I8	24-22- -38 тб.7 к-I,I	Экран металлический (2хII)м	"	I	I,0	I,0	-	447-70	-	-	448	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	7585	564	65	II
		Запасные части 2% (без п.п.6.8)		-	-	-	-	-	-	-	I48	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	7733	-	-	-
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	I55	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	7888	564	65	III
		Транспортные расходы - 4%		-	-	-	-	-	-	-	3I6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	8204	564	65	II
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	98	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	8302	564	65	II
		Комплектация - 0,7%		-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	8356	564	65	II
		Накладные расходы - 80%		-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	8356	6I6	65	II
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	8356	665	65	II
		Всего:		-	-	-	-	-	-	-	902I	-	-	-

Главный инженер проекта В.И.Якименко

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил вед.инженер Д.А.Баранников

Проверил рук.группы И.А.Воробьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 20

К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста
на приобретение и монтаж оборудования реагентной
Основание: Альбом УI-УП № ВК.СО
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 4,55 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 4,3I -"-
б) монтажных работ 0,24 -"-
НЧП
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу I автомобиль I37,88 руб.
Iм2 общей площади здания I0,I3 "
Iм3 объема здания I,59 "

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы в руб. обор.	Стоимость единицы в руб. Монтажных работ Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. обор.	Общая стоимость в руб. Монтажных работ Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.
					един. изм.	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	23-0I п.I5-007 I5-0I п.03-00I п.0I-392 EI8-I85	Насос дозатор марки НД2,5 40/25 Д14А с электродвигателем 4АА 63А 4	шт	I	0,034	0,034	208	II-60	7-89	0-39 / 0-I2	208	I2	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	23-0I п.I5-04I EI8-I85	То же, марки НД2,5-630/I0 Д I4А с электродвигателем 4Ах80А4	шт	I	0,I30	0,I30	335	II-60	7-89	0-39 / 0-I2	335	I2	8	-
3	23-03 ч.II п.0I-0I2 8-I-4	Сборник чугунных эмалированных емкостью 0,63м3 марки 43К 063-0-I2	"	3	I,I3	3,39	920 тн	28-I0 шт	I6-20	5-06 / 2-3I	3II9	84	49	I5 / 7
4	т.ч. к пр-т тб.I3.I	Эмалирование поверхности мерника	м2	2,5	-	-	I00	-	-	-	250	-	-	-
5	I2-I4-I	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 32мм	м	4	-	-	-	0-79	0-7I	0-04 / 0-03	-	3	3	-
6	I2-I4-I	То же, диам.25мм	"	22	-	-	-	0-79	0-7I	0-04 / 0-03	-	I7	I6	I / I
7	23-07 п.I-0306	Вентили запорные диафрагмовые фланцевые футерованные полиэтиленом диам. I5мм марки I5ч75Ш 6хI,098	шт	I	-	-	-	6-59	-	-	-	7	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	I2-803-I	Монтаж	шт	I	0,002	0,002	-	I-82	I-52	0-03 0-0I	-	2	2	-
9	23-07 п.I-0306	То же, диам.25мм	"	I	-	-	-	6-59	-	-	-	7	-	-
I0	I2-808-I	Монтаж	"	I	0,005	0,005	-	I-82	I-52	0-03 0-0I	-	2	2	-
II	23-07 п.I-0307	То же, диам.32мм 6,7хI,098	"	I	-	-	-	7-36	-	-	-	7	-	-
I2	I2-808- -I	Монтаж	"	I	0,007	0,007	-	I-82	I-52	0-03 0-0I	-	2	2	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3912	I55	90	I6 8
		Запасные части 2%		-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3990	-	-	
		Транспортные расходы, тара и упаковка - 6%		-	-	-	-	-	-	-	239	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4229	-	-	
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	5I	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4280	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация оборудования -0,7%		-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4308	I55	90	I6/8
		Накладные расходы - 80% на монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	227	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4308	245	90	I6/8
		Всего по смете:		-	-	-	-	-	-	-	4553	-	90	I6/8

Главный инженер проекта Якименко

Начальник сметного отдела Королев

Составил рук.группы Мешкова

Проверил рук.группы Воробьева

503-3-10.85 (ч)

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на 2 поста

№№ пп	Ресурсы	Един. изм.	Количество
I	2	3	4
	Общестроительные работы		
	А.Подземная часть		
I	Затраты труда	чел.час	964,89
2	Заработная плата	руб.	53I,99
3	Строительные машины	"	94,8I
	Б.Надземная часть		
4	Затраты труда	чел.ч	3673,74
5	Заработная плата	руб.	2I52,8I
6	Строительные машины	"	364,56
	Итого общестроительные работы		
	Затраты труда	чел.-ч	4638,63
	Заработная плата	руб.	2684,80
	Строительные машины	"	449,37
	Санитарно-технические работы		
	Затраты труда	чел.-ч	I868,7
	Заработная плата	руб.	I096,9
	Строительные машины	"	333,0
	Электроосвещение		
	Затраты труда	чел.час	347
	Заработная плата	руб.	I99
	Строительные машины	"	I00
	Силовое электрооборудование		
	Затраты труда	чел.-час	606

I	2	3	4
	Заработная плата	руб.	388
	Строительные машины	руб.	I96
	КИП и автоматика		
	Затраты труда	чел.час	656
	Заработная лата	руб.	350
	Строительные машины	руб.	3I
	КИП и автоматика теплового пункта(I вариант)		
	Затраты труда	чел.-час	3I
	Заработная плата	руб.	23
	Строительные машины	"	-
	Слаботочные устройства		
	Затраты труда	чел.-час	63
	Заработная плата	руб.	39
	Строительные машины	руб.	5
	Технологические трубопроводы		
	Затраты труда	чел.-час	I72
	Заработная плата	руб.	75
	Строительные машины	руб.	5
	Технологическое оборудование		
	Затраты труда	чел.-час	92
	Заработная плата	руб.	65
	Строительные машины	"	II
	Оборудование реагентной		
	Затраты труда	чел.час	2I0,94
	Заработная плата	руб.	90
	Строительные машины	"	I6
	Всего:		
	Затраты труда,чел.-час		8685,27

503-3-10.85

I	2	3
	Заработная плата,руб.	5010,7
	Строительные машины,руб.	1146,37

Начальник сметного отдела Королев

Составил рук.группы Воробьева

Проверил ст.инженер Волонкина

I	2	3
	Всего:	
	Затраты труда,чел.-час	I092I,63
	Заработная плата,руб.	6296,03
	Строительные машины,руб	I342,37

Начальник сметного отдела Королев
Составил рук.группы Воробьева
Проверил ст.инженер Волонкина

gost.e-ecolog.ru