ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-3-37.95

ЗДАНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОДНУ ЛИНИЮ

АЛЬБОМ 4

В 2-х книгах

С СМЕТЫ

Книга I СТР. 2-98

Ц 60450-84

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-3-37.95

ЗДАНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОДНУ ЛИНИЮ

АЛЬБОМ 4

В 2-х книгах

С СМЕТЫ

Книга I

СТОИМОСТЬ:		
ОБЩАЯ	143,70\220,05	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	105,21\163,08	ТЫС.РУБ.
1кубм.	26,54\41,14	РУБ.
1кв.м.ОБЩЕЙ ПАЛОЩАДИ	157,03\243,40	РУБ.

РАЗРАБОТАН:
ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ
ОБЩЕСТВОМ "ГИПРОАВТОТРАНС"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
ДЕПАРТАМЕНТОМ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА МИНТРАНСА РФ
ПРОТОКОЛ N 2 ОТ 30.11.1995г.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР В.И.КРЮКОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА А.В.ТРУШИН

Ц20 450-04 2

СОДЕРЖАНИЕ

N п/п	НАИМЕНОВАНИЕ СМЕТ	N СМЕТ	N СТР.
	КНИГА 1		
1	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	-	3
2	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА	1	4
3	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1-1	6
4	ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД	1-2	42
5	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	1-3	49
6	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ ВЕНТКАМЕРЫ И ЦТП	1-4	51
7	ТРУБОПРОВОД ОЧИЩЕННОЙ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ	1-5	56
8	ТРУБОПРОВОД ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ	1-6	58
9	ОТОПЛЕНИЕ	1-7	60
10	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	1-8	66
11	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ	1-9	74
12	ВЕНТИЛЯЦИЯ	1-10	82
13	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	1-11	89
14	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОМПРОВОДКИ	1-12	92
15	МЕБЕЛЬ	1-13	96
	КНИГА 2		
16	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	1-14	99
17	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	1-15	110
18	КИП И АВТОМАТИКА СИСТЕМ ОВ	1-16	135
19	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ	1-17	150
20	ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ	1-18	154
21	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ	-	173

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В ОБЪЕМЕ И ПО ФОРМАМ,ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН 227-82 И ИНФОРМАЦИОННОГО СБОРНИКА ЦИТП ,1ВЫП.1989г.

ОСНОВНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТ ЯВИЛИСЬ:

- ЕДИНЫЕ РАЙОННЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ЦЕНАХ 1984г
- СБОРНИКИ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,ЧАСТИ 1,2,3 В ЦЕНАХ 1984г
- СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ,УТВЕРЖДЕННЫЙ МОСОБЛИСПОЛКОМОМ В ЦЕНАХ 1984г
- ПРЕЙСКУРАНТЫ,ВВЕДЕННЫЕ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1982г
- ЦЕННИКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗДАНИЯ 1983г

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТАНА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К "1а" ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ.НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ И ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ ТИПОВЫХ СМЕТ (16,5 % - НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ; 13,3 % - НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ; 8,6 % - НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ; 8 % - ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ).

ДЛЯ ПЕРЕХОДА В ЦЕНЫ 1991г ПО ОТРАСЛИ "АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ" ПРИНИМАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ : НА СМР - 1,55; НА ОБОРУДОВАНИЕ - 1,48 (ПИСЬМА ГОССТРОЯ СССР N 14-а от 06.09.90г и N 15-а от 12.09.90г) ИТОГИ ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ ПОКАЗАНЫ ДРОБЬЮ.В ЧИСЛИТЕЛЕ - СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 1984г, В ЗНАМЕНАТЕЛЕ - В ЦЕНАХ 1991г С УЧЕТОМ ОТРАСЛЕВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ.

СОСТАВИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ Л.Г.ПОСТНОВА

ФОРМА 3

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОДНУ ЛИНИЮ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 143,70\220,05 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 18,99 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 17,83 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 1 АВТОПОЕЗД

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984/91 г.

№ пп.	№ смет и расчетов	наименование работ и затрат	сметная стоимость, тыс.руб.: строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	норма-тивная условно-чистая продукция тыс.руб.	норма-тивная трудо-емкость тыс. чел.-ч	сметная заработная плата тыс.руб.	показатель единичной стоимости руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	71,92	-	-	-	71,92	-	11,00	-	-
2.1-2		-ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД	0,75	0,01	0,09	-	0,85	-	0,11	-	-
3.1-3		-ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	0,24	-	-	-	0,24	-	0,06	-	-
4.1-4		-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ ПЕНТКАМЕРЫ И ЦТП	0,31	-	-	-	0,31	-	0,05	-	-
5.1-5		-ТРУБОПРОВОД ОЧИЩЕННОЙ ОБОРОТКОЙ ВОДЫ	0,16	-	-	-	0,16	-	0,02	-	-
6.1-6		-ТРУБОПРОВОД ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ	0,22	-	-	-	0,22	-	0,03	-	-
7.1-7		-ОТОПЛЕНИЕ	3,58	-	-	-	3,58	-	0,55	-	-
8.1-8		-ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	1,35	0,02	0,99	-	2,34	-	0,42	-	-
9.1-9		-ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ	1,61	0,06	0,15	-	1,82	-	0,26	-	-
10.1-10		-ВЕНТИЛЯЦИЯ	6,30	-	-	-	6,30	-	0,67	-	-
11.1-11		-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ	-	0,23	7,12	-	7,35	-	0,18	-	-

п пп.	п смет и расчетов	наименование работ и затрат	сметная стоимость, тыс.руб. строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.	нормативная трудоемкость тыс. чел.-ч	сметная заработная плата тыс.руб.	показатели единичной стоимость руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ									
12.	1-12	-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОМПРОВОДКИ	-	0,07	-	-	0,07	-	0,02	-	-
13.	1-13	-МЕБЕЛЬ	-	0,02	0,85	-	0,87	-	-	-	-
14.	1-14	-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	2,99	0,33	-	3,32	-	0,62	-	-
15.	1-15	-СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	-	3,93	2,93	-	6,86	-	1,63	-	-
16.	1-16	-КИП И АВТОМАТИКА СИСТЕМ ОВ	-	2,54	1,74	-	4,28	-	0,98	-	-
17.	1-17	-СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ	-	0,04	0,03	-	0,07	-	0,03	-	-
18.	1-18	-ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ	7,14	1,74	24,26	-	33,14	-	2,36	-	-
19.		-ИТОГО	93,56	11,65	38,49	-	143,70	-	18,99	-	-
			145,02	18,06	56,97		220,05				

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР Б.Н.КРЮКОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА А.В.ТРУШИН

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Т.Г.РОДИОНОВА

СОСТАВИЛ Л.Г.ПОСТНОВА

ПРОВЕРИЛ Т.Г.РОДИОНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОДНУ ЛИНИЮ

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ АС1-9

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 71,921 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10998 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 10182 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 7,577 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1610 1-29-4	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000М3	0,13	21,00 -	21,00 6,53	3	-	3 1	- 9,40	- 1
2	Е1-1617 1-29-11	-ДОБАВИТЬ НА 40М 1000М3	0,13	74,40 -	74,40 23,08	10	-	10 3	- 33,24	- 4
3	Е1-1591 1-22-13	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,13	144,00 6,41	137,39 56,10	19	1	18 7	13,00 80,78	2 10
4	С310-1	-ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 1КМ Т	182,00	0,29 0,06	- -	53	11	- -	0,08 -	11 -
5	Е1-1603 1-25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,13	11,50 1,30	10,06 3,12	2		1 -	2,63 4,49	- 1
6	Е1-1592 1-22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА	0,23	172,00 7,64	164,09 66,90	40	2	37 15	15,90 96,34	4 22

Ц 00 450-04 I

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ									
7	С310-1	-ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 1 КМ	1000М3	402.50	0,29	-	117	24	-	0,06	24
		Т			0,06	-			-	-	-
8	Е1-1560	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА		0,46	145,00	138,47	67	3	64	13,20	6
	1-11-14	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ			6,53	56,70			26	81,65	38
			1000М3								
9	Е1-960	-СРЕЗКА НЕДОБОРА СУХОГО ГРУНТА		0,30	89,40	-	27	27	-	184,80	55
	1-80-2	2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ									
	ТЧП.3.67		100М3		89,40	-			-	-	-
10	Е1-1611	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СУХОГО ГРУНТА 2		0,98	22,10	22,10	22	-	22	-	-
	1-29-5	ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ ВО									
	ТЧП.3.48	ВРЕМЕННЫЙ РЕЗЕРВ И ОБРАТНО НА РАССТОЯНИЕ 10М			-	6,85			7	9,86	10
			1000М3								
11	Е1-1618	-ДОБАВИТЬ НА 40М		0,98	84,00	84,00	82	-	83	-	-
	1-29-12		1000М3		-	26,12			26	37,61	37
12	Е1-1637	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ		0,44	15,10	15,10	7	-	7	-	-
	1-31-5	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ /130 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ			-	4,68			2	6,74	3
			1000М3								
13	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА		4,40	9,69	3,49	43	27	15	11,20	49
	1-118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП			6,20	2,29			10	2,95	13
			100М3								
14	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ		0,50	46,00	-	23	23	-	99,30	85
	1-81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ			46,00	-			-	-	-
			100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				515	118	260		201
			РУБ.						97		137
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				515	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				86	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	16	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				50	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				651	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		344
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	231	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				651	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	231	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
15	Е6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 КЛ.В3,5(М-50) М3	10,00	27,40 0,70	0,28 0,08	274	7	3 1	1,37 0,10	14 1
16	Е7-400 7-36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	11,00	1,50 0,22	0,79 0,29	16	2	9 3	0,39 0,37	4 4
17	Е7-401 7-36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	87,00	1,95 0,30	1,09 0,40	170	26	95 35	0,53 0,52	46 45
18	Е7-402 7-36-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т ШТ	17,00	2,96 0,47	1,63 0,60	50	8	28 10	0,82 0,77	14 13
19	Е7-403 7-36-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ШТ	49,00	3,75 0,61	2,03 0,74	184	30	99 36	1,04 0,95	51 47
20	ССЦ М.О.ТОМ2П. 12-2	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛА ФБС24.4.6-Т ШТ	17,00	22,60 -	- -	384	-	- -	- -	- -
21	ТО ЖЕ П.12-5	-ТО ЖЕ,БЛОКОВ ФБС12.4.6-Т ШТ	14,00	12,10 -	- -	169	-	- -	- -	- -
22	ТО ЖЕ П.12-12	-ТО ЖЕ,ФБС9.4.6-Т ШТ	11,00	9,01 -	- -	99	-	- -	- -	- -
23	ТО ЖЕ П.12-3	-ТО ЖЕ,БЛОКОВ ФБС24.5.6-Т ШТ	49,00	28,20 -	- -	1382	-	- -	- -	- -
24	ТО ЖЕ П.12-6	-ТО ЖЕ,ФБС12.5.6-Т ШТ	41,00	14,60 -	- -	599	-	- -	- -	- -
25	ТО ЖЕ П.12-13	-ТО ЖЕ,ФБС9.5.6-Т ШТ	32,00	11,30 -	- -	362	-	- -	- -	- -
26	Е6-20 6-1-20 ССЦ М.О.ТОМ1П. П.1-4,1-3	-НЕКРАТНЫЕ МЕСТА В БЛОКАХ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М-150) М3	5,00	32,32 1,55	0,76 0,23	163	8	4 1	2,86 0,30	14 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е8-27 8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ) БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	4,18	90,00 19,50	1,50 0,45	376	82	6 2	33,60 0,38	140 2
28	Е8-14 8-4-2	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1СЛОЙ, ТОЛЕМ 100М2	0,71	98,60 7,60	2,76 0,83	70	5	2 1	14,00 1,07	10 1
29	Е6-85 6-9-9	-УСТАНОВКА МЕТ.ТРУБ Т	0,07	329,00 12,40	1,30 0,39	23	1	- -	21,10 0,50	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		4321	169	246		294
				РУБ.				89		115
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4321	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		713	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	129	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		404	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5438	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		475
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	387	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		5438	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		475
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	387	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ1-1ШТ, ФОМ2-4ШТ								
30	Е6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 КЛ.В3,5 М3	3,00	27,40 0,70	0,28 0,08	82	2	1 -	1,37 0,10	4 -
31	Е6-30 6-3-1 ССЦ М.О.ТОМ1П. П.1-3,1-4	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 КЛ.В12,5(М-150) М3	2,40	36,52 2,34	1,20 0,36	88	6	3 1	4,35 0,46	10 1
32	Е6-36 6-3-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ М3	2,40	0,91 0,38	0,43 0,13	2	1	1 -	0,67 0,17	2 -
33	Е6-31 6-3-2	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ	10,00	33,82	0,98	338	16	10	3,09	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦ М.О.ТОМ1П. П.1-3,1-4	БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 25М3 КЛ.В12,5(М-150) М3		1,64	0,29			3	0,37	4
34	Е6-37 6-3-8	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО СЛОЖНЫХ ФУНДАМЕНТОВ М3	10,00	3,35	0,54	33	11	6	1,96	20
				1,15	0,16			2	0,21	2
35	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,04	355,00	1,30	14	2	-	64,00	3
				38,00	0,39			-	0,50	-
36	Е6-85 6-9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ Т	0,42	329,00	1,30	138	5	-	21,10	9
				12,40	0,39			-	0,50	-
37	Е8-61 8-7-5	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ РШ1 Т	0,03	335,00	6,32	10	1	-	37,40	1
				23,00	1,90			-	2,45	-
38	Е22-362 22-22-5	-УСТАНОВКА МЕТ.САЛЬНИКОВ ДИАМ.150 И 200ММ Т	0,05	777,00	162,00	39	10	8	305,00	15
				190,00	48,60			2	62,69	3
39	Е16-224 16-23-2	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ.150 И 200ММ САЛЬНИК	2,00	8,90	0,01	18	3	-	2,69	5
				1,59	-			-	-	-
40	Е8-27 8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,45	90,00	1,50	41	9	-	33,60	15
				19,50	0,45			-	0,58	-
41	Е13-393 13-54-2	-ОГРУНТОВКА МЕТ.ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ 100М2	0,15	21,20	0,48	3	-	-	2,39	-
				3,24	0,14			-	0,18	-
42	Е13-153 13-18-6	-ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ 100М2	0,15	20,60	0,24	3	-	-	2,30	-
				3,02	0,08			-	0,10	-
		ПРИЯМКИ ПР1-ОВ-1ШТ,ПР1-ВК-1ШТ И КАНАЛ								
43	Е6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 КЛ.3,5 М3	0,80	27,40	0,28	22	1	-	1,37	1
				0,70	0,08			-	0,10	-
44	Е6-225 6-26-3 ССЦ М.О.ТОМ1П. П.1-31,1-2 8	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ СТЕН И ДНИЩА ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М-150) ПРИ ТОЛЩ.СТЕН ДО 150ММ М3	0,22	55,52	0,92	12	2	-	14,60	3
				8,78	0,28			-	0,36	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е6-226 6-26-4 ССЦ М.О.ТОМ1П. П.1-19,1-1 6	-ТО ЖЕ,ПРИ ТОЛЩ.СТЕН И ДНИЩА 200ММ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М-150) М3	1,40	42,03 4,49	1,23 0,37	59	6	2 1	8,01 0,48	11 1
46	Е6-105 6-18-7 ССЦ М.О.ТОМ1П. П.1-17,1-1 6	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ СТЕН И ДНИЩА КАНАЛА ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М-150) М3	1,00	39,39 3,53	1,52 0,45	39	4	1 -	6,43 0,56	6 1
47	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,08	355,00 38,00	1,30 0,39	28	3	- -	64,00 0,50	5 -
48	Е6-85 6-9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ Т	0,02	329,00 12,40	1,30 0,39	7	-	- -	21,10 0,50	- -
49	Е8-61 8-7-5	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ РШ2 Т	0,02	335,00 23,00	6,32 1,90	7	-	- -	37,40 2,45	1 -
50	Е6-83 6-9-7	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СКОБ Т	0,01	441,00 124,00	1,40 0,42	4	1	- -	210,00 0,54	2 -
51	Е34-304 34-55	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ 10М2	0,45	221,00 33,10	7,34 2,20	99	15	3 1	56,70 2,84	26 1
52	Е22-362 22-22-5	-УСТАНОВКА МЕТ.САЛЬНИКА ДИАМ.150ММ Т	0,02	777,00 190,00	162,00 48,60	16	4	3 1	305,00 62,69	6 1
53	Е16-224 16-23-2	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКА ДИАМ.150ММ САЛЬНИК	1,00	8,90 1,59	0,01 -	9	2	- -	2,69 -	3 -
54	Е8-27 8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,14	90,00 19,50	1,50 0,45	13	3	- -	33,60 0,58	5 -
55	Е13-393 13-54-2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ 100М2	0,15	21,20 3,24	0,48 0,14	3	-	- -	2,39 0,18	- -
56	Е13-153 13-18-6	-ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	0,15	20,60	0,24	3	-	-	2,30	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		КОЛОДЕЦ К1-1ШТ								
57	Е23-109 23-12-1	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1М В СУХИХ ГРУНТАХ	0,70	75,00	5,08	53	5	3	12,60	9
		М3		6,96	1,52			1	1,96	1
58	С113-822	-СТОИМОСТЬ ЛЮКА "Л"	1,00	17,80	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	Е22-363 22-22-6	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ.300ММ	0,07	634,00	129,00	44	6	9	134,00	9
		Т		83,90	38,70			3	49,92	3
60	Е16-225 16-23-3	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ.300ММ	2,00	15,50	0,01	31	4	-	3,42	7
		САЛЬНИК		2,01	-			-	-	-
61	Е8-27 8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,08	90,00	1,50	7	2	-	33,60	3
		100М2		19,50	0,45			-	0,59	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		1283	124	50		212
				РУБ.				15		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1283	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		120	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1618	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		249
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	175	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		1618	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		248
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	175	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ								
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ1-1ШТ								
62	Е6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5(М-50)	2,19	27,40	0,28	60	2	-	1,37	3
				0,70	0,08			-	0,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е6-241 6-28-5 ССЦ М.О.ТОМ1П. П.1-19,1-1 6	-УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ СТЕНАХ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М-150) М3	7,46	34,33 3,40	0,76 0,23	256	25	6 2	6,19 0,30	46 2
64	С124-3-16	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 16ММ Т	0,32	270,00 -	- -	86	-	- -	- -	- -
65	С124-3-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ Т	0,36	270,00 -	- -	97	-	- -	- -	- -
66	С124-1-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ Т	0,05	270,00 -	- -	14	-	- -	- -	- -
67	Е6-36 6-3-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ М3	7,46	0,91 0,38	0,43 0,13	7	3	3 1	0,67 0,17	5 1
68	Е7-345 7-24-6	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЬЕЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6 М2 М3	4,56	27,91 5,43	8,29 2,68	127	25	38 12	9,20 3,46	42 16
69	Е7-347 7-24-8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЬЕЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 М3	3,42	15,70 2,79	4,38 1,45	54	10	15 5	4,62 1,87	16 6
70	ССЦ М.О.ТОМ1П. 9-197	-СТОИМОСТЬ Ж/Б СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-200 М3	7,98	55,40 -	- -	442	-	- -	- -	- -
71	ТО ЖЕ ТЕХ.Ч.ТАБЛ .3-1П.1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1 ТН	0,07	229,00 -	- -	16	-	- -	- -	- -
72	ТО ЖЕ П.3	-ТО ЖЕ,А-3 ТН	0,82	250,00 -	- -	205	-	- -	- -	- -
73	ТО ЖЕ П.13	-ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТН	0,10	413,00 -	- -	41	-	- -	- -	- -
74	ТО ЖЕ П.13	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТН	0,01	413,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е7-767 7-17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ	0,01	489,00	6,00	5	-	-	40,50	-
		Т		27,80	1,80			-	2,32	-
76	Е7-762 7-65-3	-ПЕРЕКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА СБОРНЫМИ Ж/Б ПЛИТАМИ ПЛОЩ.ДО 5М2	4,00	2,57	1,83	10	3	8	1,07	4
		ШТ		0,64	0,66			3	0,85	3
77	ССЦ М.О.ТОМ1П. 8-503	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-300 ПЛОЩ.ДО 3М2 П26Д-5А	2,00	60,80	-	122	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
78	ТО ЖЕ ТЕХ.Ч.ТАБЛ .3-1П.3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	0,11	250,00	-	28	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
79	ТО ЖЕ П.1	-ТО ЖЕ,А-1	0,01	229,00	-	2	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
80	ТО ЖЕ П.6	-ТО ЖЕ,Б-1	0,02	321,00	-	6	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
81	ТО ЖЕ П.13	-ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	413,00	-	4	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
82	Е34-304 34-55	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,40	221,00	7,34	88	13	3	56,70	23
		10М2		33,10	2,20			1	2,84	1
83	Е6-13 6-1-13 ССЦ М.О.ТОМ1П. П.1-3,1-1	-БЕТОН КЛ.В3,5 ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА НА ДНИЩЕ	4,00	33,38	0,34	134	11	1	5,07	20
		М3		2,78	0,10			-	0,13	1
84	Е6-83 6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	4,00	0,44	-	2	-	-	0,21	1
		КГ		0,12	-			-	-	-
85	Е9-46 9-7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,01	58,00	32,10	1	-	-	22,60	-
		Т		13,80	11,80			-	15,22	-
86	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,01	358,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
87	Е22-362 22-22-5	-УСТАНОВКА МЕТ.САЛЬНИКОВ ДИАМ.50-200ММ	0,05	777,00	162,00	39	10	8	305,00	15
		Т		190,00	48,60			2	62,69	3
88	Е16-223	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ.50 И	2,00	3,33	-	7	2	-	2,06	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16-23-1	100ММ САЛЬНИК		1,22	-			-	-	-
89	Е16-224 16-23-2	-ТО ЖЕ,ДИАМ.150 И 200ММ САЛЬНИК	2,00	8,90 1,59	0,01 -	18	3	- -	2,69 -	3 -
90	Е8-27 8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,64	90,00 19,50	1,50 0,45	58	12	1 -	33,60 0,58	22 -
91	Е13-393 13-54-2 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОГРУНТОВКА МЕТ.ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ 100М2	0,20	10,60 1,62	0,24 0,07	2	-	- -	2,39 0,09	- -
92	Е13-153 13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ 100М2	0,20	10,30 1,51	0,12 0,04	2	-	- -	2,30 0,05	- -
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ2-ФОМ6								
93	Е6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5(М-50) М3	0,82	27,40 0,70	0,28 0,08	22	1	- -	1,37 0,10	1 -
94	Е6-30 6-3-1 ССЦ М.О.ТОМ1П. П.1-4,1-3	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М-150)ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М3	3,00	36,52 2,34	1,20 0,36	110	7	4 1	4,35 0,46	13 1
95	Е6-36 6-3-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ М3	3,00	0,91 0,38	0,43 0,13	3	1	1 -	0,67 0,17	2 1
96	Е8-27 8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,07	90,00 19,50	1,50 0,45	6	1	- -	33,60 0,58	2 -
97	Е6-20 6-1-20 ССЦ М.О.ТОМ1П. П.1-4,1-3	-УСТРОЙСТВО КОЛЕСООТБОЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5(М-150) М3	0,22	32,52 1,55	0,76 0,23	7	-	- -	2,86 0,30	1 -

ПРИЯМОК ПР1-1ШТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 КЛ.В3,5 М3	1,03	27,40 0,70	0,28 0,08	28	1	- -	1,37 0,10	1 -
99	Е6-16 6-1-16 ССЦ М.О.ТОМ1П. П.1-17,1-16	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б ДНИЩА ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М-150) М3	1,81	29,89 1,00	0,77 0,23	54	2	1 -	1,87 0,30	3 1
100	С124-3-8	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ Т	0,05	270,00 -	- -	14	-	- -	- -	- -
101	Е7-400 7-36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	20,00	1,50 0,22	0,79 0,29	30	4	16 6	0,39 0,37	8 7
102	Е7-401 7-36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	20,00	1,95 0,30	1,09 0,40	39	6	22 8	0,53 0,52	11 10
103	ССЦ М.О.ТОМ2П. 12-12	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛА ФБС9.4.6-Т ШТ	20,00	9,01 -	- -	180	-	- -	- -	- -
104	ТО ЖЕ П.12-5	-ТО ЖЕ,ФБС12.4.6-Т ШТ	20,00	12,10 -	- -	242	-	- -	- -	- -
105	Е6-20 6-1-20 ССЦ М.О.ТОМ1П. П.1-4,1-3	-НЕКРАТНЫЕ МЕСТА В БЛОКАХ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М-150) М3	0,60	32,52 1,55	0,76 0,23	20	1	- -	2,86 0,30	2 -
106	Е6-169 6-15-10 ССЦ М.О.ТОМ1П. П.1-17,1-16	-БЕТОН КЛ.В12,5(М-150)ПО БЛОКАМ М3	0,50	32,89 2,62	0,99 0,30	16	1	- -	4,34 0,39	2 -
107	Е9-46 9-7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ Т	0,09	58,00 13,80	32,10 11,80	5	1	3 1	22,60 15,22	2 1
108	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,02	358,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
109	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,07	327,00	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
110	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,29	90,00	1,50	26	6	-	33,60	10
	8-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ		19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
111	Е13-393	-ОГРУНТОВКА МЕТ.ИЗДЕЛИЙ	0,06	10,60	0,24	1	-	-	2,39	-
	13-54-2	ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ								
	К=2 К ОБЪЕМУ	100М2		1,62	0,07			-	0,09	-
112	Е13-153	-ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В	0,06	10,30	0,12	1	-	-	2,30	-
	13-18-6	2 СЛОЯ								
	К=2 К ОБЪЕМУ	100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
		ПРИЯМОК ПР2-1ШТ								
113	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	0,60	27,40	0,28	16	-	-	1,37	1
	6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 КЛ.В3,5								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
114	Е6-226	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ	2,45	42,03	1,23	103	11	3	8,01	20
	6-26-4 ССЦ М.О.ТОМ1 П.П.1-19,1-16	БЕТОННЫХ СТЕН И ДНИЩА ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М-150) ПРИ ТОЛЩ.СТЕН 200ММ								
		М3		4,49	0,37			1	0,48	1
115	Е6-1	-НАБЕТОНКА НА ДНИЩЕ ИЗ БЕТОНА	0,04	27,40	0,28	1	-	-	1,37	-
	6-1-1	КЛ.В3,5(М-50)								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
116	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,14	90,00	1,50	13	3	-	33,60	5
	8-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ		19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
117	Е22-362	-УСТАНОВКА МЕТ.САЛЬНИКОВ	0,02	777,00	162,00	16	4	3	305,00	6
	22-22-5	ДИАМ.200ММ								
		Т		190,00	48,60			1	62,69	1
118	Е16-224	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ.200ММ	1,00	0,90	0,01	9	2	-	2,69	3
	16-23-2	САЛЬНИК								
				1,59	-			-	-	-
119	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	555,00	1,30	8	-	-	64,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т			38,00	0,39			-	0,50	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			2937	171	136		300
			РУБ.					44		56
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2897	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			478	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	84	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			270	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3645	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		394
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	297	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			40	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			3	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			46	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			3691	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		397
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	299	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		РУБ.			9056	582	692		1007
			РУБ.					245		328
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			9016	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1492	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	265	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			844	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			11352	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1461
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1090	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			40	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			3	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			46	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		РУБ.			11398	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1464
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1092	-		-

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
120	Е8-31 8-5-1ТЕХН.Ч.П.1.11	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	322,00	33,90 2,15	0,62 0,18	10916	692	200 58	3,93 0,23	1265 74
121	Е8-189 8-22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ 100М2ВП	6,85	42,20 25,40	0,23 0,07	289	174	1 -	45,80 0,09	314 1
122	Е8-36 8-5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	25,50	34,30 2,10	0,81 0,24	875	54	21 6	3,90 0,31	99 8
123	Е8-37 8-5-4ТЕХ.Ч.П.1.11	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	85,00	34,00 2,04	0,62 0,18	2890	173	52 15	3,78 0,23	321 20
124	Е8-189 8-22-1	-ЛЕСА ДЛЯ КЛАДКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М 100М2ВП	2,37	42,20 25,40	0,23 0,07	100	60	- -	45,80 0,09	109 -
125	Е7-446 7-38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	44,00	0,33 0,08	0,19 0,06	15	4	9 3	0,13 0,08	6 4
126	Е7-128 7-9-1-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	21,00	1,76 0,46	1,25 0,37	37	10	26 8	0,81 0,48	17 10
127	ССЦ М.0 ТОМ1П.9-92	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ДО 3М М3	1,79	64,40 -	- -	115	-	- -	- -	- -
128	ТО ЖЕ П.9-93	-ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 12М М3	4,80	65,70 -	- -	315	-	- -	- -	- -
129	ТО ЖЕ ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3-1П.3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3 ТН	0,50	250,00 -	- -	125	-	- -	- -	- -
130	ТО ЖЕ П.6	-ТО ЖЕ, ВР-1 ТН	0,10	321,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -
131	ТО ЖЕ П.1	-ТО ЖЕ, А-1 ТТ	1,92	0,23 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е8-59 8-7-3	-РЯДОВЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ АРМАТУРЫ А-1-10	0,02	421,00	1,38	8	1	-	54,30	1
		Т		27,60	0,41			-	0,53	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			15718	1168	309		2152
			РУБ.					90		117
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15718	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2591	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	467	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1465	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19774	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2484
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1725	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			19774	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2436
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1725	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ								
133	Е7-193 7-11-9	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 12М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 40М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ТТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	11,00	17,00	7,05	187	31	78	4,83	53
		ШТ		2,81	2,33			26	3,01	33
134	ССЦ М.О.ТОМ1П. 8-194	-СТОИМОСТЬ Ж/Б РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ШИРИНОЙ 2,98М ДЛИНОЙ 11,96М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ(ВКЛ.СОБСТ.ВЕС) СВЫШЕ 600 КГ С/М2 ВЕСОМ БОЛЕЕ 5ТН ПРИ РАССТОЯНИИ МЕЖДУ ОСЯМИ ПОПЕР РЕБЕР БОЛЕЕ 0,11 ДЛИНЫ ПЛИТЫ 1ПГ12-6АТ5-10ШТ	356,40	8,61	-	3069	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
135	ТО ЖЕ П.8-208	-ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЯМИ 400 1ПВ12-6АТ5-4-1ШТ	35,64	9,34	-	333	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
136	Е7-461 7-39-5-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	2,00	3,31	0,87	7	2	2	1,65	3
		ШТ		0,98	0,26			1	0,34	1
137	Е7-464 7-39-6-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ	22,00	4,92	1,26	108	31	28	2,29	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		1,39	0,37			8	0,48	11
		ШТ								
138	Е15-М600	-УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2	5,00	5,54	1,65	28	9	8	2,93	15
				1,80	0,49			2	0,63	3
		ШТ.								
139	ССЦ М.О.ТОМ1П. 8-479	-СТОИМОСТЬ Ж/Б МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛ.СОБСТ.ВЕС) ДО 1200КГС/М2 ПК63.15-3АТ5Т-13ШТ,ПК63.18-3АТ5Т-5ШТ ПК60.15-8АТ5Т-5ШТ,ПК60.12-8АТ5Т-1ШТ,ПК24.15-6ТА-1ШТ ПК36.15-6ТА-3ШТ,ПК36.12-6ТА-1ШТ	253,35	9,63	-	2440	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
140	Е6-183 6-16-11	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА КЛ.В15(М-200)ПЛОЩ.БОЛЕЕ 5М2 ПРИВЕД.ТОЛЩ.ДО 150ММ	4,50	49,00	0,80	221	22	3	8,76	39
				4,80	0,25			1	0,32	1
		М3								
141	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,09	392,00	-	35	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
142	С124-10-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,04	338,00	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
143	С124-12-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,02	325,00	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
144	С124-12-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 18ММ	0,15	325,00	-	49	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
145	С124-12-25	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 25ММ	0,29	325,00	-	94	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
146	Е6-83 6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
147	Е7-209 7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	10,00	2,43	1,03	24	10	11	1,64	16
				1,01	0,38			4	0,49	5
		ШТ								
148	ССЦ М.О.ТОМ1П. 8-236	-СТОИМОСТЬ Ж/Б СТАКАНОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3 СБ4А-1-3ШТ	0,18	90,20	-	16		-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
149	ТО ЖЕ П.6-237	-ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 СБ7А-2-4ШТ, СБ7А-1-3ШТ	0,84	75,90	-	64		-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
150	ТП ЖЕ ТЕХ.Ч.ТАБЛ .3-1П.6	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ В-1	0,02	321,00	-	6		-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
151	ТО ЖЕ П.1	-ТО ЖЕ, А-1	0,04	229,00	-	9		-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
152	ТО ЖЕ П.13,18	-ТО ЖЕ, ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ	0,06	591,00	-	35		-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
153	Е6-182 6-16-10	-УСТРОЙСТВО Ж/Б УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА КЛ.В15(М-200) ТОЛЩ.70ММ В МЕСТАХ ОТВЕРСТИЙ В СБОРНЫХ ПЛИТАХ	2,81	53,80	0,89	151	17	3	10,80	30
				5,91	0,27			1	0,35	1
		М3								
154	С124-12-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,15	325,00	-	49		-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
155	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,26	392,00	-	102		-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
156	Е6-83 6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ МЕСОМ ДО 4КГ	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
		Т		124,00	0,42			-	0,54	
157	Е7-767 7-17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ (МС1,МС23)	0,08	489,00	6,00	39	2	-	40,50	3
		Т		27,80	1,80			-	2,32	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				7109	130	133		219
		РУБ.						43		55
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				7109	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1174	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		108
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	212	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				665	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				8948	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		382
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	385	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				8948	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		382
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	385	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
158	Е12-293 12-7-8	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ 100М2	6,20	26,50 9,29	1,48 0,44	164	58	9 3	17,60 0,57	109 4
159	Е12-288 12-9-5	-СЛОЙ КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ ОТ 0 ДО 90ММ М3	27,90	17,90 1,17	1,08 0,32	499	33	30 9	2,32 0,41	65 11
160	Е12-284 12-9-1	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.80ММ 100М2	6,20	54,70 28,40	4,00 1,20	339	176	24 7	48,20 1,55	299 10
161	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76 М3	51,09	75,30 -	- -	3847	-	- -	- -	- -
162	Е12-153 12-2-6-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ИЗ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М 100М2	6,20	319,00 52,40	14,90 4,47	1978	325	93 28	90,80 5,77	563 36
163	Е12-277 12-8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 100М2	6,99	9,43 2,30	0,01 -	66	16	- -	4,14 -	29 -
164	Е12-280 12-8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,74	192,00 45,80	0,41 0,12	142	34	- -	83,00 0,15	61 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ.				7035	642	156		1126
		РУБ.						47		61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				7035	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				1160	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	209	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				656	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				8851	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1293
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	898	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ.				8851	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1293
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	898	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕГОРОДКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	Е8-43 8-5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	1,55	496,00	7,70	769	115	12	137,00	212
				74,00	2,31			4	2,98	8
166	Е8-44 8-5-8ТЕХ.Ч .П.1.11	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М 100М2	0,49	481,00	7,70	236	29	4	107,00	52
				58,50	2,31			1	2,98	1
167	Е8-189 8-22-1	-ЛЕСА ДЛЯ КЛАДКИ ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М 100М2ВП	0,53	42,20	0,23	22	13	-	45,80	24
				25,40	0,07			-	0,09	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1027	157	16		283
			РУБ.					5		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1027	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			96	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		310
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	193	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		310
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	193	-		-
		РАЗДЕЛ 9. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
168	Е9-44 9-6-5	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ М	20,00	7,03	4,60	141	31	92	2,54	51
				1,57	1,60			32	2,06	41
169	С121-1825 ТЕХ.Ч.ТАБЛ .3П.25,ТАБ Л.4	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ, ПРОЛЕТОМ ДО 6М, ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М. ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 МАРКА СТАЛИ С345-3 Т	1,01	281,50	-	284	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
170	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ, ПРОЛЕТОМ ДО 12М, СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ. ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ	0,89	251,00	-	223	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ПОДВЕСКИ 1 МАРКА СТАЛИ С245 Т								
171	С121-1829 ТЕХ.Ч.ТАБЛ .ЗП.3	-ТО ЖЕ,МАРКА СТАЛИ С255 Т	0,05	264,13 -	- -	13	-	- -	- -	- -
172	С121-1822	-СТОИМОСТЬ МЕТ.УПОРОВ,МАРКА СТАЛИ С245 Т	0,01	265,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
173	Е9-51 9-3-2 ТЧП.2 ТАБЛ2 К=1,1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК Т	2,17	19,80 6,60	9,10 3,42	43	14	19 7	10,07 4,41	22 10
174	С121-1747	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК Т	2,17	275,00 -	- -	597	-	- -	- -	- -
175	Е6-73 6-8-2	-ПОДЛИВКА ПОД СТОЙКИ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20ММ 100М2	0,03	90,18 25,30	0,90 0,27	3	1	- -	44,80 0,35	1 -
176	Е6-74 6-8-3	-ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩ.10ММ 100М2	0,03	35,09 7,50	0,30 0,09	1	-	- -	13,00 0,12	- -
177	Е9-68 9-11-7	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ Т	0,21	41,30 15,40	11,40 4,33	9	3	2 1	24,60 5,59	5 1
178	С121-1912	-СТОИМОСТЬ М/К,МАРКА СТАЛИ С245 Т	0,14	225,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -
179	С121-1912 ТЕХ.Ч.ТАБЛ .ЗП.1	-ТО ЖЕ,МАРКА СТАЛИ С235 Т	0,07	216,92 -	- -	15	-	- -	- -	- -
180	Е9-116 9-16-3	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК Т	2,25	31,20 10,00	14,80 4,74	70	23	34 11	15,60 6,11	35 14
181	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 Т	1,84	259,00 -	- -	477	-	- -	- -	- -
182	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ	0,41	213,00 -	- -	87	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8239-72/ 1								
		Т								
183	Е9-47	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК	2,39	46,80	17,60	112	45	42	30,10	72
	9-7-2	ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ								
		Т		19,00	5,43			13	7,00	17
184	С121-1979	-СТОИМОСТЬ М/К,МАРКА СТАЛИ	2,39	317,92	-	760	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБЛ	С235								
	.3П.1	Т		-	-			-	-	-
185	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	0,74	58,00	32,10	43	10	24	22,60	17
	9-7-1	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С								
		ОГРАЖДЕНИЕМ		13,80	11,80			9	15,22	11
		Т								
186	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	0,26	358,00	-	93	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								
		ИЛИ КРУГЛОЙ								
		СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4		-	-			-	-	-
		Т								
187	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И	0,48	327,00	-	157	-	-	-	-
		ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И								
		КРУГЛОЙ СТАЛИ 2		-	-			-	-	-
		Т								
188	Е13-393	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	3,00	21,20	0,48	64	10	1	2,39	7
	13-54-2	ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В								
		2 СЛОЯ		3,24	0,14			-	0,18	1
		100М2								
189	Е13-153	-ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В	3,00	20,60	0,24	62	9	-	2,30	7
	13-18-6	2 СЛОЯ								
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			3269	146	214		217
			РУБ.					73		95
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			130	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			20	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			12	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			162	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	24	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3159	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			272	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	46	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			275	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3706	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		321
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	245	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			3868	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		335
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	269	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПРОЕМЫ								
		ОКОННЫЕ								
190	Е10-84 10-14-1 С122-322	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	20,52	3,85 0,74	0,36 0,11	79	15	7 2	1,38 0,14	28 3
191	Е10-88 10-14-3	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	6,00	0,24 0,24	- -	1	1	- -	0,46 -	3 -
192	С122-163 ПРИМЕНИТ.	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ТРЕХСТВОРНЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ С ВНУТРЕННИМ ОТКРЫВАНИЕМ СТВОРОК ПВД12-30.1-6ШТ М2	20,52	15,30 -	- -	314	-	- -	- -	- -
193	Е10-72 10-13-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2 М2	8,20	3,01 0,93	0,30 0,09	25	8	3 1	1,60 0,12	13 1
194	С122-38	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ МАРКА ОС12-15В 4ШТ М2	6,84	17,30 -	- -	118	-	- -	- -	- -
195	С122-31	-ТО ЖЕ,ОДНОСТВОРНЫХ ОС12-12В-1ШТ М2	1,36	15,30 -	- -	21	-	- -	- -	- -
196	С111-439	-СКОВЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БЕЗ ФРАМУГИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ КОМПЛ	6,00	3,87 -	- -	23	-	- -	- -	- -
197	С111-435	-СКОВЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ	4,00	1,72 -	- -	7	-	- -	- -	- -
198	С111-432	-СКОВЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	1,00	0,86 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТОЙ ДО 1,2М								
199	Е15-708 15-201-2-3 3	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	0,27	373,00 65,50	1,90 0,58	101	18	- -	122,00 0,75	33 -
		КОМПЛ								
200	Е20-400	-УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	24,00	1,42	0,05	34	20	1	1,34	32
		100М2								
		1ШТ		0,84	0,02			-	0,03	1
		ДВЕРНЫЕ								
201	Е10-105 10-20-1 ТЕХ.Ч.ТАБЛ .1П.3.1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	7,05	1,63 0,73	0,35 0,11	11	5	3 1	1,16 0,14	8 1
		М2								
202	Е10-140 10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	7,05	1,34 0,20	- -	9	1	- -	0,36 -	3 -
		М2								
203	Е10-105 10-20-1 ТЕХ.Ч.ТАБЛ .1П.3.1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	5,80	1,63 0,73	0,35 0,11	9	4	2 1	1,16 0,14	7 1
		М2								
204	Е10-107 10-20-3 ТЕХ.Ч.ТАБЛ .1П.3.1	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	19,84	2,18 0,85	0,13 0,04	43	17	3 1	1,42 0,05	28 1
		М2								
205	С122-809 ДОП.4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ НАРУЖНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ БЛОКОВ ДН24-10ЩУ-3ШТ	7,05	14,10 -	- -	99	-	- -	- -	- -
		М2								
206	С122-219	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДГ21-10-8ШТ	16,00	13,50 -	- -	216	-	- -	- -	- -
		М2								
207	С122-218	-ТО ЖЕ,ДГ21-9-2ШТ	3,60	14,20 -	- -	51	-	- -	- -	- -
		М2								
208	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С 2ШТ	2,78	15,00 -	- -	42	-	- -	- -	- -
		М2								
209	С122-870 ДОП.ВЫП.4	-ТО ЖЕ,ДВГ19-9-2ШТ	3,26	14,10 -	- -	46	-	- -	- -	- -
		М2								
210	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	3,00	6,73	-	20	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ		-	-			-	-	-
211	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	14,00	2,97 -	- -	42	-	- -	- -	- -
212	Е15-731 15-201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ	100М2	0,03	256,00 47,80	1,40 0,36	8	1	- -	86,50 0,46	3 -
		ВОРОТА									
213	Е9-49 9-7-4 ТЧП.2 ТАБЛ2 К=1,1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПАШНЫХ ВОРОТ	Т	2,99	105,24 24,64	55,20 15,60	315	74	165 47	38,61 20,12	115 60
214	ПР-НТО1-22 -1980/18П. 102-814 С КОРРЕКТИРО ВКИ СТОИМОСТИ	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ ВР4.2Х4.2-Т	ШТ	3,00	959,00 -	- -	2877	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.				4512	164	184		275
			РУБ.						53		68
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1320	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				218	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				122	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1660	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		185
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	133	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3192	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				274	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	50	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				277	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3743	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		200
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	171	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.				5403	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		385
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	304	-		-

РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП1								
215	Е11-2 11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	4,90	43,30 3,57	0,99 0,30	212	17	4 1	7,19 0,39	35 2
216	Е11-11 11-1-11 ССЦ М.О.ТОМ1П. П1-19,1-15	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ КЛ.В22,5) (М-300) ТОЛЩ.100ММ М3	49,00	35,22 1,62	- -	1726	79	- -	2,90 -	142 -
217	Е11-67 11-11-1 ССЦ П.О.ТОМ1П. П. 1-31,1-2 0	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ КЛ.В22,5(М-300) 100М2	4,90	135,24 20,50	1,74 0,52	663	100	9 3	40,20 0,67	197 3
218	Е11-48 11-11-2 ССЦ М.О.ТОМ1П. П.1-31,1-2 9	-ИСКЛЮЧИТЬ НА ТОЛЩ.5ММ 100М2	-4,90	-17,84 -0,59	-0,28 -0,08	-87	-3	-1 -	-1,06 -0,10	-5 -
219	Е11-78 11-11-12	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	4,90	91,10 47,70	1,30 0,39	446	234	6 2	81,10 0,50	397 2
		ТИП2								
220	Е11-2 11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,16	43,30 3,57	0,99 0,30	7	1	- -	7,19 0,39	1 -
221	Е11-11 11-1-11 ССЦ М.О.ТОМ1П. П.1-19,1-1 5	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ КЛ.В22,5(М-300) ТОЛЩ.100ММ М3	1,60	35,22 1,62	- -	56	3	- -	2,90 -	5 -
222	Е11-132 11-30-1 ССЦ М.С.ТОМ1П. 2-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК МОЗАИЧНЫХ НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М-150 100М2	0,16	112,90 43,00	10,40 3,12	18	7	2 1	77,90 4,02	12 1
223	ССЦ М.О.ТОМ1П. 3-137	-СТОИМОСТЬ ПЛИТКИ МОЗАИЧНОЙ М2	16,16	5,94 -	- -	96	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП3								
224	Е11-2 11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,62	43,30 3,57	0,99 0,30	27	2	- -	7,19 0,39	4 -
225	Е11-11 11-1-11 ССЦ М.О.ТОМ1П. П.1-17,1-1 5	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ КЛ.В15(М-200) ТОЛЩ. 100ММ М3	6,15	31,24 1,62	- -	192	10	- -	2,90 -	18 -
226	Е11-135 11-20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2	0,62	417,00 61,40	4,52 1,36	259	38	3 1	108,00 1,75	67 1
		ТИП4								
227	Е11-2 11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,02	43,30 3,57	0,99 0,30	1	-	- -	7,19 0,39	- -
228	Е11-11 11-1-11 ССЦ М.О.ТОМ1П. П.1-17,1-1 5	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ КЛ.В15(М-200) ТОЛЩ. 100ММ М3	0,20	31,24 1,62	- -	6	-	- -	2,90 -	1 -
229	Е13-225 13-25-1 ТЕХ.Ч.П.3. 28	-СЛОЙ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ М2	2,00	1,75 0,76	0,21 0,06	4	2	- -	1,26 0,08	3 -
230	Е11-135 11-20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2	0,02	417,00 61,40	4,52 1,36	8	1	- -	108,00 1,75	2 -
		ТИП5								
231	Е13-225 13-25-1 ТЕХ.Ч.П.3. 28	-СЛОЙ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ М2	45,00	1,75 0,76	0,21 0,06	79	34	10 3	1,26 0,08	57 4
232	Е11-67 11-11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ КЛ.В22,5(М-300)	0,45	135,24	1,74	61	9	1	40,20	19

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦ М.О.ТОМ1П. П.1-31,1-29		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
		ТИП6									
233	Е15-225 13-25-1	-СЛОЙ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ		7,00	1,75	0,21	12	5	1	1,26	9
	ТЕХ.Ч.П.3.28		М2		0,76	0,06			-	0,08	1
234	Е11-52 11-7-3	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ. 80ММ	100М2	0,07	16,60	2,30	1	1	-	27,10	2
					14,30	0,68			-	0,88	-
235	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78, ТУ 21-РСФСР-27-87-76	М3	0,58	75,30	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
236	Е11-69 11-11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150 ТОЛЩ. 20ММ	100М2	0,07	84,70	1,02	6	1	-	28,50	2
					15,50	0,31			-	0,40	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.				3837	541	35		967
			РУБ.						11		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				3837	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				633	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		57
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	113	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				360	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				4830	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1038
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	665	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.				4830	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1038
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	665	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
237	Е15-297 15-59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 4М	100М2	1,53	20,70	0,15	32	28	-	29,80	46
					18,50	0,04			-	0,05	-
238	Е15-297 15-59-4	-В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	100М2	6,82	18,84	0,14	128	114	1	26,82	183
	ТЕХ.Ч.П.3.9				16,65	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
239	Е15-581 15-159-11-26	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ 100М2	0,02	84,50 20,30	1,26 0,38	2	-	- -	35,60 0,49	1 -
240	Е15-663 15-168-6	-ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ КРАСКОЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 4М 100М2	1,51	60,80 15,50	1,00 0,30	92	23	1 -	27,40 0,39	41 1
241	Е15-663 15-168-6 ТЕХ.Ч.П.3.18	-ТО ЖЕ,В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ОТ 4 ДО 6М 100М2	6,82	64,85 19,38	1,17 0,30	442	132	8 2	34,25 0,39	234 3
242	Е15-262 15-55-5-11	-ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 4М 100М2	4,97	107,00 46,40	6,80 4,03	532	231	34 20	74,00 5,20	368 26
243	Е15-262 15-55-5-11 ТЕХ.Ч.П.3.9	-ТО ЖЕ,В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М 100М2	8,01	98,18 37,58	6,80 4,03	786	301	54 32	66,60 5,20	533 42
244	Е15-568 15-159-8	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗВЕДЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100М2	2,94	76,70 27,80	0,80 0,24	226	82	3 1	49,30 0,31	145 1
245	Е15-660 15-168-3	-ОКРАСКА СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ КРАСКАМИ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 4М 100М2	2,03	76,30 23,10	0,90 0,27	155	47	2 1	41,00 0,35	83 1
246	Е15-660 15-168-3 ТЕХ.Ч.П.3.18	-ТО ЖЕ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ОТ 4 ДО 6М 100М2	8,01	78,67 25,41	0,96 0,27	630	204	8 2	45,10 0,35	361 3
247	Е15-100 15-15-5	-ОБЛИЦОВКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК КЕРАМИЧЕСКОЙ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ 100М2	3,12	551,00 109,00	2,00 0,60	1719	340	6 2	191,00 0,77	595 2
248	Е8-174 8-22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М 100М2ГП	5,00	71,10 41,00	0,69 0,21	356	205	3 1	73,80 0,27	369 1
		ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ КАМЕРА								
249	Е54-318 34-59-2	-КАРКАС ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БРУСА 100М2	0,19	276,00 119,00	1,48 0,44	52	23	- -	206,00 0,57	39 -
250	Е26-35 26-8-8	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ВОЗДУХ.КАМЕРЫ ЖЕСТКИМИ	1,52	35,50	1,22	54	19	2	21,50	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ.80ММ		12,60	0,37			1	0,48	1
		М3								
251	С114-116	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	1,49	43,60	-	65	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
252	Е26-63	-ОБЛИЦОВКА ПЕРЕГОРОДОК	0,19	64,40	1,70	12	9	-	74,10	14
	26-11-7	ПЛОСКИМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ ТОЛЩ.8ММ		44,40	0,51			-	0,66	-
		100М2								
253	С111-30	-СТОИМОСТЬ А/Б ЛИСТОВ	19,19	2,13	-	41	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			5324	1757	122		3046
			РУБ.					62		81
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5324	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			680	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	160	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			496	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6700	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3207
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1979	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			6700	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3207
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1979	-		-
		РАЗДЕЛ 13. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
254	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД	0,88	230,00	7,40	202	12	7	25,60	23
	27-43-1	ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ		14,00	1,90			2	2,45	2
		100М2								
255	Е27-174	-ИСКЛЮЧИТЬ НА ТОЛЩ.2СМ	-0,88	-33,00	-	-29	-	-	-0,57	-1
	27-43-2	100М2		-0,30	-			-	-	-
256	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,88	156,00	-	137	7	-	14,40	13
	27-42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ		8,23	-			-	-	-
		100М2								
257	Е27-172	-ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩ.1СМ	0,88	50,60	-	45	2	-	2,32	2
	27-42-2	100М2		2,62	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
258	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Т	0,24	355,00 38,00	1,30 0,39	85	9	- -	64,00 0,50	15 -
259	Е6-85 6-9-9	-ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ КАМЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМКОЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ Т	0,04	329,00 12,40	1,30 0,39	13	1	- -	21,10 0,50	1 -
		ПАНДУСЫ ВОРОТ								
260	Е11-2 11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,33	43,30 3,57	0,99 0,30	14	1	- -	7,19 0,39	2 -
261	Е11-11 11-1-11 ССЦ М.О.ТОМ1П. П.1-17,1-1 5	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛ.В15(М-200) М3	5,25	31,24 1,62	- -	164	9	- -	2,90 -	15 -
262	Е11-83 11-13-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ 100М2	0,30	121,00 18,20	1,39 0,40	36	5	- -	31,10 0,52	9 -
263	Е11-2 11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,03	43,30 3,57	0,99 0,30	1	-	- -	7,19 0,39	- -
264	Е6-15 6-1-15 ССЦ М.О.ТОМ1П. П.1-5,1-3	-УСТРОЙСТВО ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В15(М-200) М3	0,50	29,43 0,52	0,34 0,10	15	-	- -	0,99 0,13	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			683	46	7		80
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			683	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			111	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			62	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			856	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			856	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-

Ц00450.00 [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			48534	4751	1176		8343
			РУБ.					326		499
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			42183	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6957	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		635
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1252	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3934	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53074	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9011
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6069	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6351	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			546	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	96	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			552	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7449	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		521
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	416	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			60523	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9532
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6485	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			57590	5333	1868		9835
			РУБ.					631		927
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			51199	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8449	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		784
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1517	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4778	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			64426	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10472
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7159	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6391	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			549	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		90
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	96	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			555	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7495	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		524
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	418	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			71921	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10996
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7577	-		-

СОСТАВИЛ Милова МИЛОВА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОДНУ ЛИНИЮ

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

номер л/п	наименование разделов	единица измерения	объем	сметная стоимость, руб.: строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	в т.ч. прогрессивных видов работ	нормативная трудоемкость, чел.-ч	сметная заработная плата, руб.	показатели единичной стоимости, руб.	удельный показатель в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	м3	850	651				651		344	231		0,91
2	ФУНДАМЕНТЫ	ШТ	164	5438				5438		475	387		7,56
3	ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО		-	1618				1618		248	175		2,25
4	ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ		-	3691				3691		397	299		5,13
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ			11398				11398		1464	1092		15,85
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
5	СТЕНЫ	м3	432,50	19774				19774		2486	1725		27,49
6	ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ	м2	645,39	8948				8948		382	385		12,44
7	КРОВЛЯ	м2	620,0	8851				8851		1293	898		12,31
8	ПЕРЕГОРОДКИ	м2	204,0	1293				1293		310	193		1,80
9	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	ТН	9,72	3868				3868		339	269		5,38
10	ПРОЕМЫ	м2	61,41	5403				5403		385	304		7,51
11	ПОЛЫ	м2	622,0	4830				4830		1038	665		6,72
12	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	м2	2464,0	6700				6700		3207	1979		9,32
13	РАЗНЫЕ РАБОТЫ		-	856				856		92	67		1,19
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ			60523				60523		9532	6485		84,15
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			71921				71921		10996	7577		100,00

ТП 503-3-37.95 Ал. 4 кн 1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
 1 85523018'Н9В1Г1'''1.1'''''*
 2 Ю'''''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ МЕХАНИЗИРОВ
     АННОЙ МОЙКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОДНУ ЛИНИЮ
     ##НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'ЧЕРТЕЖИ АС1-9'ТРУШИН*
 3 Н10=16,5*
 4 А8.
 5 РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
 6 Е1-1610#1-29-4'130,0''СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ
     БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
 7 Е1-1617#1-29-11(А1.4)'130,0''ДОБАВИТЬ НА 40М*
 8 Е1-1591#1-22-13'130,0''ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА З
     КСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ*
 9 С310-1'182,0''ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 1КМ*
10 Е1-1603#1-25-1'130,0*
11 Е1-1592#1-22-14'230,0*
12 С310-1'402,5''ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 1 КМ*
13 Е1-1550#1-11-14'460,0*
14 Е1-960#1-80-2(136Ж)'30,0''СРЕЗКА НЕДОБОРА СУХОГО ГРУНТ
     А 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ*
15 Е1-1611#1-29-5(134И)'980,0''ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СУХОГО ГРУНТА
     2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ ВО ВРЕМЕННЫЙ РЕЗЕРВ И ОБРАТНО
      НА РАССТОЯНИЕ 10М*
16 Е1-1618#1-29-12(А1.4)'980,0''ДОБАВИТЬ НА 40М*
17 Е1-1637#1-31-5'440,0*
18 Е1-1184#1-118-10'440,0*
19 Е1-968#1-81-2'50,0*
20 РФУНДАМЕНТЫ*
21 Е6-1#6-1-1(А1=27,4)'10,0''+ КЛ.В3,5(М-50)*
22 Е7-400#7-36-1(А1=1,50)'11*
23 Е7-401#7-36-2(А1=1,95)'67*
24 Е7-402#7-36-3(А1=2,96)'17*
25 Е7-403#7-36-4(А1=3,75)'49*
26 ТССЦ М.О.ТОМ2П.12-2(=11)'17'22,6'СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛ
     ОКОВ СТЕН ПОДВАЛА*ФБС24.4.6-Т'ШТ*
27 ТТО ЖЕ#П.12-5(=11)'14'12,1'ТО ЖЕ,БЛОКОВ ФБС12.4.6-Т'ШТ
     *
28 ТТО ЖЕ#П.12-12(=11)'11'9,01'ТО ЖЕ,ФБС9.4.6-Т'ШТ*
29 ТТО ЖЕ#П.12-3(=11)'49'29,2'ТО ЖЕ,БЛОКОВ ФБС24.5.6-Т'ШТ
     *
30 ТТО ЖЕ#П.12-6(=11)'41'14,6'ТО ЖЕ,ФБС12.5.6-Т'ШТ*
31 ТТО ЖЕ#П.12-13(=11)'32'11,3'ТО ЖЕ,ФБС9.5.6-Т'ШТ*
32 Е6-20#6-1-20#ССЦ М.О.ТОМ1П.П.1-4,1-3(А1=32,52)'5,0''НЕ
     КРАТНЫЕ МЕСТА В БЛОКАХ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА КЛ.В
     12,5(М-150)*
33 Е8-27#8-4-7'418,0*
34 Е8-14#8-4-2'71,0*
35 Е6-85#6-9-9'0,07''УСТАНОВКА МЕТ.ТРУБ*
36 РПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО*
37 П2#ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ1-1ШТ,ФОМ2-4ШТ#*
38 Е6-1#6-1-1(А1=27,40)'3,0''+ КЛ.В3,5*
39 Е6-30#6-3-1#ССЦ М.О.ТОМ1П.П.1-3,1-4(А1=36,52)'2,4''+ К
     Л.В12,5(М-150)*
40 Е6-36#6-3-7'2,4*
41 Е6-31#6-3-2#ССЦ М.О.ТОМ1П.П.1-3,1-4(А1=33,82)'10,0''+
     КЛ.В12,5(М-150)*
42 Е6-37#6-3-8'10,0*
43 Е6-84#6-9-8'0,0*
44 Е6-85#6-9-9'0,42*
45 Е8-61#8-7-5(А1=335,0)'0,03''УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ Р
     ЕШЕТКИ РШ1*
46 Е22-362#22-22-5(=1)'0,05''УСТАНОВКА МЕТ.САЛЬНИКОВ ДИАМ
     .150 И 200ММ*
47 Е16-224#16-23-2(=1)'2''ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ.150 И 20
     0ММ*
48 Е8-27#8-4-7'45,0*
49 Е13-393#13-54-2(А1.2)'15,0''ОГРУНТОВКА МЕТ.ИЗДЕЛИЙ ГРУ
     НТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
50 Е13-153#13-18-6(А1.2)'15,0''ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-13
     3 В 2 СЛОЯ*
51 П2#ПРИЯМКИ ПР1-ОБ-1ШТ,ПР1-ВК-1ШТ И КАНАЛ#*
52 Е6-1#6-1-1(А1=27,40)'0,8''+ КЛ.3,5*
53 Е6-225#6-26-3#ССЦ М.О.ТОМ1П.П.1-31,1-28(А1=55,52)'0,28
     ''УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ СТЕН И ДНИЩА ПРИ
     ОУГОЛЬНОГО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М-150)ПРИ ТО
     ЛЩ.СТЕН ДО 150ММ*
54 Е6-226#6-26-4#ССЦ М.О.ТОМ1П.П.1-19,1-16(А1=42,03)'1,4'
     'ТО ЖЕ,ПРИ ТОЛЩ.СТЕН И ДНИЩА 200ММ ИЗ БЕТОНА КЛ.В1
     2,5(М-150)*
55 Е6-195#6-18-7#ССЦ М.О.ТОМ1П.П.1-17,1-16(А1=39,39)'1,0'
     'УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ СТЕН И ДНИЩА КАНАЛ
     А ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М-150)*
56 Е6-84#6-9-8'0,08*
57 Е6-65#6-9-9'0,02*
58 Е8-61#8-7-5(А1=335,0)'0,02''УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕ
     ШЕТКИ РШ2*
59 Е6-83#6-9-7'0,01''УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СКОЗ*
60 Е34-304#34-55'4,5*
61 Е22-362#22-22-5(=1)'0,02''УСТАНОВКА МЕТ.САЛЬНИКА ДИАМ.
     150ММ*
62 Е16-224#16-23-2(=1)'1''ЗАДЕЛКА САЛЬНИКА ДИАМ.150ММ*
63 Е8-27#8-4-7'14,0*
64 Е13-393#13-54-2(А1.2)'15,0''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И
     ЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
65 Е13-153#13-18-6(А1.2)'15,0''ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-13
     3 В 2 СЛОЯ*
66 П2#КОЛОДЕЦ К1-1ШТ#*
67 Е23-109#23-12-1(А1=75,0)'0,70*
68 С113-822(=1)'1''СТОИМОСТЬ ЛЮКА "Л"*
69 Е22-363#22-22-6(=1)'0,07''УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ.300
     ММ*
70 Е16-225#16-23-3(=1)'2''ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ.300ММ*
71 Е8-27#8-4-7'7,5*
72 РОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ*
73 П2#ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ1-1ШТ#*
74 Е6-1#6-1-1(А1=27,40)'2,19''УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТО
     ВКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5(М-50)*
75 Е6-241#6-28-5#ССЦ М.О.ТОМ1П.П.1-19.1-16(А1=34,33)'7,46
     ''УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ СТЕНАХ ИЗ СБОРНЫХ Ж/
     В ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М-150)*
76 С124-3-16'0,32*
77 С124-3-12'0,36*
78 С124-1-6'0,05*
79 Е6-36#6-3-7'7,46*
80 Е7-345#7-24-6(А1=27,91)'4,56*
81 Е7-347#7-24-8(А1=15,70)'3,42*
```

ТП 503-3-37.95 Ал.1 кн.1

```
 82 ТССЦ М.О.ТОМ1П.9-197(=11)*7,98*55,40*СТОИМОСТЬ Ж/Б СТЕ
      НОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-200*М3*
 83 ТТО ЖЕ#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3-1П.1(=11)*0,07*229,0*СТОИМОСТЬ АРМ
      АТУРЫ А-1*ТН*
 84 ТТО ЖЕ#П.3(=11)*0,82*250,0*ТО ЖЕ,А-3*ТН*
 85 ТТО ЖЕ#П.13(=11)*0,10*413,0*ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ*ТН
      *
 86 ТТО ЖЕ#П.13(=11)*0,01*413,0*СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ З
      АКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ*ТН*
 87 Е7-767#7-17-4*0,01*
 88 Е7-752#7-65-3*4**ПЕРЕКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА СБОРНЫМИ Ж/Б ПЛ
      ИТАМИ ПЛОЩ.ДО 5М2*
 89 ТССЦ М.О.ТОМ1П.8-503(=11)*2,0*60,80*СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТ
      ИЗ БЕТОНА М-300 ПЛОЩ.ДО 3М2#П26Д-5А*М3*
 90 ТТО ЖЕ#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3-1П.3(=11)*0,11*250,0*СТОИМОСТЬ АРМ
      АТУРЫ А-3*ТН*
 91 ТТО ЖЕ#П.1(=11)*0,01*229,0*ТО ЖЕ,А-1*ТН*
 92 ТТО ЖЕ#П.6(=11)*0,02*321,0*ТО ЖЕ,В-1*ТН*
 93 ТТО ЖЕ#П.13(=11)*0,01*413,0*ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ*ТН
      *
 94 Е34-304#34-55*3,99*
 95 Е6-13#6-1-13#ССЦ М.О.ТОМ1П.П.1-3,1-1(А1=33,38)*4,0**БЕ
      ТОН КЛ.В3,5 ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА НА ДНИЩЕ*
 96 ЯТ6-63#6-9-7(=1)*4,0*0,44160,124#0,0014#0,00042*УСТАНО
      ВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ*КГ**1.0,21*
 97 Е9-46#9-7-1*0,01*
 98 С121-1975*0,01*
 99 Е22-362#22-22-5(=1)*0,05**УСТАНОВКА МЕТ.САЛЬНИКОВ ДИАМ
      .50-200ММ*
100 Е16-223#16-23-1(=1)*2**ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ.50 И 100
      ММ*
101 Е16-224#16-23-2(=1)*2**ТО ЖЕ,ДИАМ.150 И 200ММ*
102 Е8-27#8-4-7*64,0*
103 Е13-393#13-54-2#К=2 К ОБЪЕМУ*20,0**ОГРУНТОВКА МЕТ.ИЗДЕ
      ЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
104 Е13-153#13-18-6#К=2 К ОБЪЕМУ*20,0**ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬ
      Ю ПФ-133 В 2 СЛОЯ*
105 П2#ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ2-ФОМ6#*
106 Е6-1#6-1-1(А1=27,40)*0,82**УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТО
      ВКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5(М-50)*
107 Е6-30#6-3-1#ССЦ М.О.ТОМ1П.П.1-4,1-3(А1=36,52)*3,0**УСТ
      РОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУД
      ОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М-150)ОБЪЕМОМ ДО 5М3*
108 Е6-36#6-3-7*3,0*
109 Е8-27#8-4-7*7,0*
110 Е6-20#6-1-20#ССЦ М.О.ТОМ1П.П.1-4,1-3(А1=32,52)*0,22**У
      СТРОЙСТВО КОЛЕСООТБОЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5(М-150
      )*
111 П2#ПРИЯМОК ПР1-1ШТ#*
112 Е6-1#6-1-1(А1=27,40)*1,03**+ КЛ.В3,5*
113 Е6-16#6-1-16#ССЦ М.О.ТОМ1П.П.1-17,1-16(А1=29,89)*1,81*
      *УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б ДНИЩА ИЗ БЕТОНА КЛ.В12
      .5(М-150)*
114 С124-3-8*0,05*
115 Е7-400#7-36-1(А1=1,50)*20*
116 Е7-401#7-36-2(А1=1,95)*20*
117 ТССЦ М.О.ТОМ2П.12-12(=11)*20*9,01*СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ В
      ЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛА#ФБС9.4.6-Т*ШТ*
118 ТТО ЖЕ#П.12-5(=11)*20*12,10*ТО ЖЕ,ФБС12.4.6-Т*ШТ*
119 Е6-20#6-1-20#ССЦ М.О.ТОМ1П.П.1-4,1-3(А1=32,52)*0,60**Р
      ЕКРАТНЫЕ МЕСТА В БЛОКАХ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА КЛ.
      В12,5(М-150)*
120 Е6-169#6-15-10#ССЦ М.О.ТОМ1П.П.1-17,1-16(А1=32,89)*0,5
      0**БЕТОН КЛ.В12,5(М-150)ПО БЛОКАМ*
121 Е9-46#9-7-1*0,09*
122 С121-1975*0,02*
123 С121-1981*0,07*
124 Е8-27#8-4-7*29,0*
125 Е13-393#13-54-2#К=2 К ОБЪЕМУ*6,0**ОГРУНТОВКА МЕТ.ИЗДЕЛ
      ИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
126 Е13-153#13-18-6#К=2 К ОБЪЕМУ*6,0**ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ
      ПФ-133 В 2 СЛОЯ*
127 П2#ПРИЯМОК ПР2-1ШТ#*
128 Е6-1#6-1-1(А1=27,40)*0,60**+ КЛ.В3,5*
129 Е6-226#6-26-4#ССЦ М.О.ТОМ1 П.П.1-19,1-16(А1=42,07)*2,4
      5**УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ СТЕН И ДНИЩА ПРИ
      ЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М-150) ПРИ ТОЛЩ.СТЕН 200ММ
      *
130 Е6-1#6-1-1(А1=27,40)*0,04**НАБЕТОНКА НА ДНИЩЕ ИЗ БЕТОН
      А КЛ.В3,5(М-50)*
131 Е8-27#8-4-7*14,0*
132 Е22-362#22-22-5(=1)*0,02**УСТАНОВКА МЕТ.САЛЬНИКОВ ДИАМ
      .200ММ*
133 Е16-224#16-23-2(=1)*1**ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ.200ММ*
134 Е6-84#6-9-8*0,01*
135 В*
136 РСТЕНЫ*
137 Е8-31#8-5-1ТЕХН.Ч.П.1.11(А1=33,9)*322,0*
138 Е8-189#8-22-1*685,0*
139 Е8-36#8-5-4(А1=34,3)*25,5*
140 Е8-37#8-5-4ТЕХ.Ч.П.1.11(А1=34,0)*85,0*
141 Е8-189#8-22-1*237,0**ЛЕСА ДЛЯ КЛАДКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН В
      ЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М*
142 Е7-446#7-38-10-1.8(А1=0,33)*44*
143 Е7-128#7-9-1-1.8(А1=1,76)*21*
144 ТССЦ М.О#ТОМ1П.9-92(=11)*1,79*64,4*СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЕРЕМ
      ЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ДО 3М
      *М3*
145 ТТО ЖЕ#П.9-93(=11)*4,8*65,7*ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 12
      М*М3*
146 ТТО ЖЕ#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3-1П.3(=11)*0,50*250,0*СТОИМОСТЬ АРМ
      АТУРЫ А-3*ТН*
147 ТТО ЖЕ#П.6(=11)*0,10*321,0*ТО ЖЕ,ВР-1*ТН*
148 ТТО ЖЕ#П.1(=11)*1,92*0,229*ТО ЖЕ,А-1*КГ*
149 Е8-59#8-7-3*0,02**РЯДОВЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ АРМАТУРЫ А-1-10
      *
150 РПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ*
151 Е7-193#7-11-9(А1=17,0)*11,0*
152 ТССЦ М.О.ТОМ1П.8-194(=11)*356,4*8,61*СТОИМОСТЬ Ж/Б РЕБ
      РИСТЫХ ПЛИТ ШИРИНОЙ 2,98М ДЛИНОЙ 11,96М С РАСЧЕТНО
      Й НАГРУЗКОЙ(ВКЛ.СОБСТ.ВЕС) СВЫШЕ 600 КГ/М2 ВЕСОМ
      БОЛЕЕ 5ТН ПРИ РАССТОЯНИИ МЕЖДУ ОСЯМИ ПОПЕР РУБЕР
      БОЛЕЕ 0,11 ДЛИНЫ ПЛИТЫ#1ПГ12-6АТ5-10ШТ*М3*
153 ТТО ЖЕ#П.8-208(=11)*35,64*9,34*ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЯМ
      И 400#1ПВ12-6АТ5-4-1ШТ*М2*
154 Е7-461#7-39-5-1.8(А1=3,31)*2*
155 Е7-464#7-39-6-1.8(А1=4,92)*22*
156 Е15-М600*5*
```

157 ТССЦ М.О.ТОМ1П.8-479(=11)'253,35'9,63'СТОИМОСТЬ Ж/Б МН ОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛ.СОБСТ .ВЕС) ДО 1200КГС/М2#ПК63.15-3АТ5Т-1ШТ,ПК63.18-3АТ 5Т-5ШТ#ПК60.15-8АТ5Т-5ШТ,ПК60.12-6АТ5Т-1ШТ,ПК24.15 -6ТА-1ШТ#ПК36.15-6ТА-3ШТ,ПК36.12-6ТА-1ШТ'М2*
158 Е6-183#6-16-11(А1=49,0)'4,5''УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА КЛ.В15(М-200)ПЛОЩ.БОЛЕЕ 5М2 ПР ИВЕД.ТОЛЩ.ДО 150ММ*
159 С124-43'0,09*
160 С124-10-8'0,04*
161 С124-12-10'0,02*
162 С124-12-18'0,15*
163 С124-12-25'0.29*
164 Е6-83#6-9-7'0,02*
165 Е7-209#7-12-7'10*
166 ТССЦ М.О.ТОМ1П.8-236(=11)'0,18'90,2'СТОИМОСТЬ Ж/Б СТАК АНОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3#СБ4А-1-3ШТ'М 3*
167 ТТО Ж#П.8-237(=11)'0,84'75,9'ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М 3#СБ7А-2-4ШТ,СБ7А-1-3ШТ'М3*
168 ТТО Ж#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3-1П.6(=11)'0,024'321,0'СТОИМОСТЬ АР МАТУРЫ В-1'ТН*
169 ТТО Ж#П.1(=11)'0,04'229,0'ТО ЖЕ,А-1'ТН*
170 ТТО Ж#П.13,18(=11)'0,06'591,0'ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ'ТН*
171 Е6-182#6-16-10(А1=53,8)'2,81''УСТРОЙСТВО Ж/Б УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА КЛ.В15(М-200)ТОЛЩ.70ММ В МЕСТАХ ОТВЕРСТИ Й В СБОРНЫХ ПЛИТАХ*
172 С124-12-12'0,15*
173 С124-43'0,26*
174 Е6-83#6-9-7'0,03*
175 Е7-767#7-17-4'0,08''+ (МС1,МС23)*
176 РКРОВЛЯ*
177 Е12-293#12-9-8'620,0*
178 Е12-288#12-9-5(А1=17,9)'27,9''СЛОИ КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИ Я ОТ 0 ДО 90ММ*
179 Е12-284#12-9-1'620,0''УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕР АЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.60ММ*
180 С114-113'51,09*
181 Е12-153#12-2-6-1'620.0''УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ЧЕ ТЫРЕХСЛОЙНЫХ ИЗ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗА ЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М*
182 Е12-277#12-8-2'699,0*
183 Е12-280#12-8-5'74,0*
184 РПЕРЕГОРОДКИ*
185 Е8-43#8-5-8(А1=496,0)'155,0*
186 Е8-44#8-5-8ТЕХ.Ч.П.1.11(А1=481,0)'49,0*
187 Е8-189#8-22-1'53,0''ЛЕСА ДЛЯ КЛАДКИ ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТО Й БОЛЕЕ 4М*
188 РМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
189 Е9-44#9-6-5'20,0''МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ *
190 С121-1825#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3П.25,ТАБЛ.4(А1+42,5)'1,01''+ МАР КА СТАЛИ С345-3*
191 С121-1829'0,89''+ МАРКА СТАЛИ С245*
192 С121-1829#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3П.3(А1+13,13)'0,05''ТО ЖЕ,МАРКА СТАЛИ С255*
193 С121-1822'0,01''СТОИМОСТЬ МЕТ.УПОРОВ,МАРКА СТАЛИ С245*
194 Е9-51#9-8-2(903)'2,17''МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК РАБО ЧИХ ПЛОЩАДОК*
195 С121-1747'2,17''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ИЗ ДВУТА ВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК*
196 Е6-73#6-8-2(А1=90,18)'3,0''ПОДЛИВКА ПОД СТОЙКИ ИЗ ЦЕМЕ НТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20ММ*
197 Е6-74#6-8-3(А1=35,09)'3,0''ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩ.10ММ*
198 Е9-88#9-11-7'0,21''МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ*
199 С121-1912'0,14''СТОИМОСТЬ М/К,МАРКА СТАЛИ С245*
200 С121-1912#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3П.1(А1-8,08)'0,07''ТО ЖЕ,МАРКА СТАЛИ С235*
201 Е9-116#9-16-3'2,25''МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАБОЧИХ ПЛОЩА ДОК*
202 С121-1955'1,84*
203 С121-1959'0,41*
204 Е9-47#9-7-2'2,39''МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК ИЗ РИФ ЛЕНОЙ СТАЛИ*
205 С121-1979#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3П.1(А1-8,08)'2,39''СТОИМОСТЬ М/К ,МАРКА СТАЛИ С235*
206 Е9-46#9-7-1'0,74*
207 С121-1975'0,26*
208 С121-1981'0,46*
209 Е13-393#13-54-2(А1.2)'300,0''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
210 Е13-153#13-19-6(А1.2)'300,0''ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-1 33 В 2 СЛОЯ*
211 РПРОЕМЫ*
212 П2#ОКОННЫЕ#*
213 Е10-84#10-14-1#С122-322(А1+0,86)'20,52*
214 Е10-88#10-14-3'6*
215 С122-163#ПРИМЕНИТ.'20,52''СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ТРЕ ХСТВОРНЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ С ВНУТРЕННИМ О ТКРЫВАНИЕМ СТВОРОК#ПВД12-30.1-6ШТ*
216 Е10-72#10-13-1'8,20*
217 С122-38'6,84''+ 4ШТ*
218 С122-31'1,36''ТО ЖЕ,ОДНОСТВОРНЫХ ОС12-12В-1БТ*
219 С111-439'6*
220 С111-435'4*
221 С111-432'1*
222 Е15-708#15-201-2-33'27,01*
223 Е20-400(=1)'24''УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК*
224 П2#ДВЕРНЫЕ#*
225 Е10-105#10-20-1#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.1П.3.1(А5.1,32)(Р1.1,27)'7, 05*
226 Е10-140#10-26-1'7,05*
227 Е10-105#10-20-1#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.1П.3.1(А5.1,32)(Р1.1,27)'5, 8*
228 Е10-107#10-20-3#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.1П.3.1(А5.1,27)(Р1.1,22)'19 ,84*
229 СТ122-809#ДОП.4(=1)'7,05'14,1'СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ НАРУЖН ЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ БЛОКОВ#ДН24-10ОШУ-3ШТ'М2*
230 С122-219'16,0''СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ#ДГ 21-10-8ШТ*
231 С122-218'3,60''ТО ЖЕ,ДГ21-9-2ШТ*
232 С122-217'2,78''+ 2ШТ*
233 СТ122-870#ДОП.ВЫП.4(=1)'3,26'14,1'ТО ЖЕ,ДВГ19-9-2ШТ'М2 *
234 С111-446-1'3*
235 С111-448-1'14*

ТП 503-3-37.85 Ал. 4 кн. 1

236 Е15-731#15-201-6'3,15''ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ*
237 П2#ВОРОТА#*
238 Е9-49#9-7-4(903)'2,99''УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПАШН ЫХ ВОРОТ*
239 ТПР-НТО1-22-1980/18П.102-814 С КОРРЕКТИРОВКОЙ СТОИМОСТ И(=20)'3'959,0'СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ#ВР4.2 Х4.2-Т'ШТ*
240 РПОЛЫ*
241 П2#ТИП1#*
242 Е11-2#11-1-2(А1=43,3)'490,0*
243 Е11-11#11-1-11#ССЦ М.О.ТОМ1П.П1-19,1-15(А1=35,22)'49,0 ''+ КЛ.В22,5) (М-300)ТОЛЩ.100ММ*
244 Е11-67#11-11-1#ССЦ М.О.ТОМ1П.П.1-31,1-29(А1=135,24)'49 0,0''+ КЛ.В22,5(М-300)*
245 Е11-68#11-11-2#ССЦ М.О.ТОМ1П.П.1-31,1-29(А1=17,84)(ВП) '490,0''ИСКЛЮЧИТЬ НА ТОЛЩ.5ММ*
246 Е11-78#11-11-12'490,0*
247 П2#ТИП2#*
248 Е11-2#11-1-2(А1=43,3)'16,0*
249 Е11-11#11-1-11#ССЦ М.О.ТОМ1П.П.1-19,1-15(А1=35,22)'1,6 ''+ КЛ.В22,5(М-300)ТОЛЩ.100ММ*
250 Е11-132#11-20-1#ССЦ М.О.ТОМ1П.2-5(А1+54,6)'16,0''УСТРО ЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК МОЗАИЧНЫХ НА ЦЕМЕНТНО-ПЕС ЧАНОМ РАСТВОРЕ М-150*
251 ТССЦ М.О.ТОМ1П.3-137(=11)'16,16'5,94'СТОИМОСТЬ ПЛИТКИ МОЗАИЧНОЙ'М2*
252 П2#ТИП3#*
253 Е11-2#11-1-2(А1=43,3)'61,5*
254 Е11-11#11-1-11#ССЦ М.О.ТОМ1П.П.1-17,1-15(А1=31,24)'6,1 5''+ КЛ.В15(М-200)ТОЛЩ.100ММ*
255 Е11-135#11-20-3(А1=417,0)'61,5*
256 П2#ТИП4#*
257 Е11-2#11-1-2(А1=43,3)'2,0*
258 Е11-11#11-1-11#ССЦ М.О.ТОМ1П.П.1-17,1-15(А1=31,24)'0,2 ''+ КЛ.В15(М-200)ТОЛЩ.100ММ*
259 Е13-225#13-25-1#ТЕХ.Ч.П.3.28(А5.0,9)(Р1.0,9)'2,0''СЛОЙ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
260 Е11-135#11-20-3(А1=417,0)'2,0*
261 П2#ТИП5#*
262 Е13-225#13-25-1#ТЕХ.Ч.П.3.28(А5.0,9)(Р1.0,9)'45,0''СЛО И ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
263 Е11-67#11-11-1#ССЦ М.О.ТОМ1П.П.1-31,1-29(А1=135,24)'45 ,0''+ КЛ.В22,5(М-300)*
264 П2#ТИП6#*
265 Е13-225#13-25-1#ТЕХ.Ч.П.3.28(А5.0,9)(Р1.0,9)'7,0''СЛОЙ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
266 Е11-52#11-7-3'7,0''УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.80ММ*
267 С114-113'0,58*
268 Е11-69#11-11-3(А1=84,7)'7,0''УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЦЕ МЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150 ТОЛЩ.20ММ*
269 РОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
270 Е15-297#15-59-4(А1=20,7)'153,0''+ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 4М*
271 Е15-297#15-59-4#ТЕХ.Ч.П.3.9(А5.0,9)(А3.0,9)(Р1.0,9)(А2 =2,05)'682,0''В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М*
272 Е15-581#15-159-11-26'2,0*
273 Е15-663#15-168-6'151,0''ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДНО-ДИСПЕРС ИОННОЙ КРАСКОЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 4М*
274 Е15-663#15-168-6#ТЕХ.Ч.П.3.18(А3.1,25)(А5.1,25)(Р1.1,2 5)'682,0''ТО ЖЕ,В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ОТ 4 ДО 6М*
275 Е15-262#15-55-5-11(А1=107,0)'497,0''ШТУКАТУРКА КИРПИЧН ЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ВЫСО ТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 4М*
276 Е15-262#15-55-5-11#ТЕХ.Ч.П.3.9(А5.0,9)(А5.0,9)(Р1.0,9) (А2=53,8)'801,0''ТО ЖЕ,В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М*
277 Е15-568#15-159-8'294,0*
278 Е15-660#15-168-3'203,0''ОКРАСКА СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ ВОД НО-ДИСПЕРСИОННЫМИ КРАСКАМИ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 4М*
279 Е15-660#15-168-3#ТЕХ.Ч.П.3.18(А3.1,1)(А5.1,1)(Р1.1,1)' 801,0''ТО ЖЕ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ОТ 4 ДО 6М*
280 Е15-100#15-15-5'311,5''ОБЛИЦОВКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК КЕ РАМИЧЕСКОЙ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ*
281 Е8-194#8-22-6'500,0*
282 П2#ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ КАМЕРА#*
283 Е34-318#34-59-2'19,0''КАРКАС ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БРУСА*
284 Е26-35#26-8-8'1,52''УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ВОЗДУХ.КАМЕР Ы ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ.80ММ*
285 С114-116'1,49''СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
286 Е26-63#26-11-7'19,0''ОБЛИЦОВКА ПЕРЕГОРОДОК ПЛОСКИМИ АС БЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ ТОЛЩ.8ММ*
287 СТ111-30(=1)'19,19'2,13'СТОИМОСТЬ А/Б ЛИСТОВ'М2*
288 РРАЗНЫЕ РАБОТЫ*
289 П2#ОТМОСТКА#*
290 Е27-173#27-43-1(А1=230,0)'88,0*
291 Е27-174#27-43-2(А1=33,0)(ВП)'88,0''ИСКЛЮЧИТЬ НА ТОЛЩ.2 СМ*
292 Е27-169#27-42-1(А1=156,0)'88,0*
293 Е27-172#27-42-2(А1=25,3)(А1.2)'88,0''ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩ. 1СМ*
294 Е6-84#6-9-8'0,24''+ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ*
295 Е6-85#6-9-9'0,04''ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ КАМЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМКОЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ*
296 П2#ПАНДУСЫ ВОРОТ#*
297 Е11-2#11-1-2(А1=43,3)'33,0*
298 Е11-11#11-1-11#ССЦ М.О.ТОМ1П.П.1-17,1-15(А1=31,24)'5,2 5''УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 (М-200)*
299 Е11-83#11-13-1(А1=121,0)'30,0*
300 Е11-2#11-1-2(А1=43,3)'3,0*
301 Е6-15#6-1-15#ССЦ М.О.ТОМ1П.П.1-5,1-3(А1=29,43)'0,50''У СТРОЙСТВО ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В15(М-200) *
302 К'МИЛОВА'ПОСТНОВА*

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОДНУ ЛИНИЮ

НА УСТРОЙСТВО ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВОДОПРОВОДА

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,851 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1.12 ЧЕЛ.-Ч
ПОСТРОЕЧНЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ 1.05 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,081 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ЗДАНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ									
1	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 15ММ	8,00	1,42	-	11	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
		ШТ									
2	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 25ММ	3,00	1,98	-	6	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
		ШТ									
3	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д	1,00	1,51	-	2	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
		КОМПЛ									
4	Е16-135 С130-2250	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ 30Ч47БР Д.50ММ	1,00	25,60	0,13	26	1	-	1,51	2	
				0,97	0.04			-	0,03	-	
		ШТ									
5	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	60,00	1,20	0,01	72	14	1	0,37	22	
				0,23	-			-	-	-	
		М									
6	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	25,00	1,36	0,01	34	6	-	0,37	9	
				0,23	-			-	-	-	
		М									
7	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	0,85	3,94	-	3	3	-	5,16	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,73	-			-	-	-
		100М								
8	Е16-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ, 65 ММ	6,00	3,29	0,05	20	2	-	0,46	3
				0,27	0,02			-	0,03	-
		М								
9	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,20	7,71	0,20	2	-	-	3,10	1
				2,05	0,06			-	0,05	-
		100М2								
10	Е13-153 К=2 К 05.	-ТО ЖЕ, ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,40	10,30	0,12	4	1	-	2,30	1
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		180	27	1		42
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		174	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		16	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		214	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		221	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	31	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ								
11	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16	2,00	1,42	-	3	-	-	-	-
		КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 15ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
12	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16	6,00	1,98	-	12	-	-	-	-
		КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 25ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
13	Е16-135 С130-2250	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ 30Ч47БР2 Д.50ММ	1,00	25,60	0,13	26	1	-	1,51	2
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е16-136 С130-2251	-ТО ЖЕ, Д. 80ММ ШТ	1,00	38,08 1,71	0,29 0,09	38	2	- -	2,67 0,12	3 -
15	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д КОМПЛ	1,00	1,51 -	- -	2	-	- -	- -	- -
16	2307-10398	-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ. МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ50; РУ16 ШТ	3,00	27,00 -	- -	81	-	- -	- -	- -
17	Ц12-800-2	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ ШТ	3,00	2,70 2,33	0,05 0,01	8	7	- -	3,00 0,01	9 -
18	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	10,00	1,20 0,23	0,01 -	12	2	- -	0,37 -	4 -
19	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	30,00	1,36 0,23	0,01 -	41	7	- -	0,37 -	11 -
20	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	20,00	2,21 0,29	0,03 0,01	44	6	- -	0,48 0,01	10 -
21	Е16-47	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 65ММ М	15,00	2,67 0,35	0,04 0,01	40	5	- -	0,57 0,01	9 -
22	Е16-48	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 80ММ М	10,00	2,99 0,35	0,04 0,01	30	4	- -	0,57 0,01	6 -
23	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,85	4,22 3,73	- -	4	3	- -	5,16 -	4 -
24	Е16-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ, 100 ММ М	4,00	4,82 0,38	0,06 0,02	19	2	- -	0,70 0,03	3 -
25	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ	70,00	2,23	-	156	-	-	-	-

:	: 2 :	3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11
		НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25		-	-			-	-	-
		М								
26	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,17	7,71	0,20	1	-	-	3,10	1
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
27	Е13-153 К=2 К ОБЪЕМУ	-ТО ЖЕ, ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,26	10,30	0,12	3	-	-	2,30	1
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			520	39	-		63
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			81	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			2	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			90	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			427	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			521	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			630	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	50	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			700	66	1		105
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			81	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			2	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			90	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			601	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			735	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			851	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	81	-		-

СОСТАВИЛ ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
  1 2532300З'НВГ1'''1,1''''*
  2 Ю''''''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ МЕХА
      НИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОДН
      У ЛИНИЮ##НА УСТРОЙСТВО ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО ПРОИЗВОДСТВЕ
      ННОГО ВОДОПРОВОДА'ЧЕРТ.ВК'ТРУШИН*
  3 Н10=16,5'Н12=13,3'Н23=2'=2'=3'Н27=1,2'=0,7*
  4 РЗДАННЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ*
  5 С130-2035'8*
  6 С130-2037'3*
  7 С130-1943'1*
  8 Е16-135#С130-2250(А2+24)'1''УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ 30Ч47БР
      Д.50ММ*
  9 Е16-41'60*
 10 Е16-43'25*
 11 Е16-219'05*
 12 Е16-2'6*
 13 Е13-121'20*
 14 Е13-153#К=2 К 05.'40''ТО ЖЕ,ЗИАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА*
 15 РОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИ
      ЛЕЙ*
 16 С130-2035'2*
 17 С130-2037'6*
 18 Е16-135#С130-2250(А2+24)'1''УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ КЛИНОВО
      Й 30Ч47БР2 Д.50ММ*
 19 Е16-136#С130-2251(А2+35,1)'1''ТО ЖЕ,Д.80ММ*
 20 С130-1943'1*
 21 2507-10398'3*
 22 Ц12-800-2(А5.1,25)'3*
 23 Е16-41'10*
 24 Е16-43'30*
 25 Е16-46'20*
 26 Е16-47'15*
 27 Е16-48'10*
 28 Е16-220'65*
 29 Е16-4'4*
 30 С130-1484'70*
 31 Е13-121'16,5*
 32 Е13-153#К=2 К ОБЪЕМУ'26''ТО ЖЕ,ЗИАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА
      *
 33 К'ЦЫБИНА'ПОСТНОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОДНУ ЛИНИЮ

НА УСТРОЙСТВО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,236 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 64 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 63 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,042 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130-2505	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	6,00	0,98 -	- -	6	-	- -	- -	- -
2	С130-2507	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	3,00	1,69 -	- -	5	-	- -	- -	- -
3	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	45,00	1,20 0,23	0,01 -	54	10	- -	0,37 -	17 -
4	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	22,00	1,36 0,23	0,01 -	30	5	- -	0,37 -	8 -
5	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,67	3,94 3,73	- -	3	3	- -	5,16 -	3 -
6	Е17-50	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ ШТ	1,00	4,59 0,31	0,01 -	5	1	- -	0,62 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е17-53 С130-1506	-ТО ЖЕ,ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА СМ-УМ-НКС	2,00	5,75	0,01	11	1	-	0,82	2
		ШТ		0,51	-			-	-	-
8	Е17-53 С130-1505	-ТО ЖЕ,СМ-УМ-НБР	2,00	3,94	0,01	8	1	-	0,82	2
		ШТ		0,51	-			-	-	-
9	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,15	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
10	Е13-153 К=2 К ОБ.	-ТО ЖЕ,ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,30	10,30	0,12	3	-	-	2,30	1
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
11	Е26-15 С114-349	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.30ММ	0,30	73,69	0,33	22	7	-	41,00	12
		М3		21,80	0,10			-	0,13	-
12	Е26-62 С114-1063	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬЮ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩ.0,55ММ	0,13	322,26	1,21	42	10	-	128,00	17
		100М2		78,30	0,36			-	0,46	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			190	38	-		63
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			68	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			12	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			6	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			86	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	19	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			122	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			17	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			11	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			150	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	23	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			236	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	42	-		-

СОСТАВИЛ ЦЫВИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ТП 503-5-37.95 Ал.4 Кн.1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
 1 З5323009'НВГ1'''1.1'''''*
 2 Ю''''''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ МЕХА
      НИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОДН
      У ЛИНИЮ##НА УСТРОЙСТВО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ'ЧЕРТ
      .ВК'ТРУШИН*
 3 Н10=16,5'Н12=13,3*
 4 С130-2505'6*
 5 С130-2507'3*
 6 Е16-41'45*
 7 Е16-43'22*
 8 Е16-219'67*
 9 Е17-50'1*
10 Е17-53#С130-1506(А2+5,16)'2''ТО ЖЕ,ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА СМ-
      УМ-НКС*
11 Е17-53#С130-1505(А2+3,35)'2''ТО ЖЕ,СМ-УМ-НВР*
12 Е13-121'15*
13 Е13-153#К=2 К ОБ.'30''ТО ЖЕ,ЗМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА*
14 Е26-15#С114-349(А2+49,5.1,03#)'0,3''ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВ
      ОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.30ММ*
15 Е26-62#С114-1063(А2+201,8.1,2#)'13''ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХ
      НОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬЮ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ Т
      ОЛЩ.0,55ММ*
16 К'ЦЫБИНА'ПОСТНОВА*
```

ТП 501-3-37.95 Ал.4 кн.1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 9

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОДНУ ЛИНИЮ

НА УСТРОЙСТВО БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ОТ ВЕНТКАМЕРЫ И ЦТП

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ. ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,308 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	46 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	45 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,035 ТЫС.РУБ.

№ ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗДАНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ								
1	Е17-35	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	1,00	6,31	0,02	6		-	0,46	-
		КОМПЛ.		0,29	0,01			-	0,01	-
2	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	2,00	14,60	0,03	29	2	-	1,85	4
		КОМПЛ.		1,14	0,01			-	0,01	-
3	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	8,00	1,92	-	15	3	-	0,61	3
		М		0,38	-			-	-	-
4	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	30,00	3,10	0,01	93	11	-	0,58	17
		М		0,37	-			-	-	-
5	Е17-57	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТЛ-ПВ И ТЛ-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ	1,00	23,20	0,13	23	1	-	2,44	2
				1,49	0,04			-	0,05	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ.									
6	Е17-23	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И		2,00	19,00	0,07	38	3	–	2,19	4
		ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ			1,37	0,02			–	0,03	–
		С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150									
		КОМПЛ.									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.				204	20	–		32
			РУБ.						–		–
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ –		РУБ.				204	–	–		–
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –		РУБ.				27	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –		ЧЕЛ.-Ч				–	–	–		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –		РУБ.				–	5	–		–
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –		РУБ.				18	–	–		–
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ –		РУБ.				249	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –		ЧЕЛ.-Ч				–	–	–		33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –		РУБ.				–	25	–		–
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				249	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –		ЧЕЛ.-Ч				–	–	–		33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –		РУБ.				–	25	–		–
	РАЗДЕЛ 2. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ										
7	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ		20,00	1,92	–	38	8	–	0,61	12
		КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ			0,38	–			–	–	–
		М									
8	Е17-104	-УСТАНОВКА РАКОВИН РС-2 СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С		1,00	10,80	0,04	11	1	–	1,02	1
		ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ С ДВУМЯ ВОДОРАЗБОРНЫМИ КРАНАМИ			0,63	0,01			–	0,01	–
		КОМПЛ									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.				49	9	–		13
			РУБ.						–		–
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ –		РУБ.				49	–	–		–
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –		РУБ.				6	–	–		–
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –		РУБ.				–	1	–		–
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –		РУБ.				4	–	–		–
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ –		РУБ.				59	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –		ЧЕЛ.-Ч				–	–	–		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –		РУБ.				–	10	–		–
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				59	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				–	–	–		13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10			-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			253	29			4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			253	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАЧОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			308	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			308	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-

СОСТАВИЛ ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ТП 503-3-37.95 Ал.4 Кн.1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
1 S5323010'НВГ1'''1,1'''''*
2 Ю''''''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ МЕХА
    НИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОДН
    У ЛИНИЮ#НА УСТРОЙСТВО БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И ПРОИЗ
    ВОДСТВЕННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ОТ ВЕНТКАМЕРЫ И ЦТП'ЧЕРТ.О
    В'ТРУШИН*
3 Н10=16,5'Н12=13,3*
4 РЗДАНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ*
5 Е17-36'1*
6 Е17-37'2*
7 Е16-33'8*
8 Е16-34'30*
9 Е17-57'1*
10 Е17-23'2*
11 РОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИ
    ЛЕЙ*
12 Е16-33'20*
13 Е17-104'1*
14 К'ЦЫБИНА'ПОСТНОВА*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-5

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОДНУ ЛИНИЮ

НА ПРОКЛАДКУ ТРУБОПРОВОДОВ ОЧИЩЕННОЙ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,156 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 16 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 15 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,011 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	Е17-134	УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ ЗОЧ47БР Д.100ММ	2,00	46,88	0,29	94	3	-	2,67	5
	С130-2232	ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
2	Е16-69	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	10,00	3,12	0,07	31	5	1	0,86	9
		М		0,53	0,02			-	0,03	-
3	Е16-220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,10	4,22	-	1	-	-	5,16	1
		100М		3,73	-			-	-	-
4	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,03	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
5	Г13-153 Ц=2 К ОБ.	ТО ЖЕ, ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,06	10,30	0,12	1	-	-	2,30	-
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			126	8	1		10
			РУБ.					-		

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			126	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			154	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			156	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-

СОСТАВИЛ ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ТП 503-3-37.95 Ал.4 кн.1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
1 Э5323011'НВГ1'''1.1''''''*
2 Ю''''''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ МЕХА
     НИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОДН
     У ЛИНИЮ*#НА ПРОКЛАДКУ ТРУБОПРОВОДОВ ОЧИЩЕННОЙ ОБОР
     ОТНОЙ ВОДЫ'ЧЕРТ.ВК'ТРУШИН*
3 Н10=16,5'Н12=13,3*
4 Е16-136#С130-2252(А2+43,9)'2''УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ 30Ч47
     БР Д.100ММ*
5 Е16-69'10*
6 Е16-220'10*
7 Е13-121'3*
8 Е13-153#К=2 К ОБ.'6''ТО ЖЕ,ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА*
9 К'ЦЫБИНА'ПОСТНОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-6

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОДНУ ЛИНИЮ

НА ПРОКЛАДКУ ТРУБОПРОВОДА ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,223 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	30 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	27 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,020 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-271	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 160ММ М	9,00	5,95	0,05	54	7	-	1,28	12
				0,77	0,02			-	0,03	-
2	Е16-271 С159-491 С159-494	-ТО ЖЕ, Д.225ММ С М	12,00	10,68	0,05	128	9	-	1,28	13
				0,77	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			182	16	-		27
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			182	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			223	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			223	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-

СОСТАВИЛ ЦЫБИНА
ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ТП 503-3-37.95 Л.Л.4 КН 1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
1 Э5323012'Н8Г1'''1.1'''''*
2 Ю''''''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ МЕХА
     НИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОДНУ ЛИ
     НИЮ##НА ПРОКЛАДКУ ТРУБОПРОВОДА ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ О
     Т МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ'ЧЕРТ.ВК'ТРУШИН*
3 Н10=16,5'Н12=13,3*
4 Е16-271'9*
5 Е16-271#С159-491#С159-494(А1=10,68)'12''ТО ЖЕ,Д.225ММ
     С*
6 К'ЦЫБИНА'ПОСТНОВА*
```

ТП 503-3-37.95 Ал.4 кн.1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 1

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-7

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОДНУ ЛИНИЮ

НА УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3,579 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	549 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	520 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,356 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗДАНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ								
1	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	14,00	1,47 / -	- / -	21	-	- / -	- / -	- / -
2	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	4,00	2,02 / -	- / -	8	-	- / -	- / -	- / -
3	Е20-756 С130-2494	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНОГО АО2-10-01 ШТ	1,00	282,03 / 5,72	1,12 / 0,34	282	6	1 / -	9,98 / 0,44	10
4	Е18-112 С130-3002	-УСТАНОВКА РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЬНОГО МС-140 ЭКМ	138.57	8,80 / 0,26	0,06 / 0,02	1219	36	9 / 3	0,46 / 0,03	64 / 4
5	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	5,00	7,31 / 1,24	0,12 / 0,04	37	6	- / -	2,04 / 0,05	10 / -
6	Е18-132	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ М	8,00	4,34 / 0,11	0,03 / 0,01	35	1	- / -	0,20 / 0,01	2 / -
7	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	88,00	0,86	0,01	76	18	1	0,36	32

Ц00460-04 67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М		0,21	-			-	-	-
8	Е16-231	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 18ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	47,00	0,80	0,05	38	20	2	0,67	31
				0,42	0,02			1	0,03	1
9	Е16-232	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	61,00	0,90	0,05	53	26	3	0,67	41
				0,42	0,02			1	0,03	2
10	Е16-233	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	147,00	1,02	0,05	150	62	7	0,67	98
				0,42	0,02			3	0,03	4
11	Е16-234	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 38ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	35,00	1,08	0,05	38	15	2	0,67	23
				0,42	0,02			1	0,03	1
12	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	3,78	4,01	-	15	14	-	5,26	20
				3,80	-			-	-	-
13	Е13-125	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ БИТУМНЫМ ЛАКОМ БТ-577 100М2	1,70	4,38	0,25	7	3	-	2,38	4
				1,61	0,08			-	0,10	-
14	Е13-153 К=2 К ОБЪЕМУ	-ТО ЖЕ, ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100М2	3,40	10,30	0,12	35	5	-	2,30	8
				1,51	0,04			-	0,05	-
15	Е26-7 С114-149	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ. 40ММ М3	0,25	52,90	0,24	13	3	-	28,80	5
				11,00	0,07			-	0,09	-
16	Е26-73 С114-190	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ РСТ 100М2	0,09	123,70	0,05	11	1	-	21,10	3
				11,80	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2040	216	25		350
			РУБ.					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			66	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			83	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1974	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			231	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	42	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			176	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2381	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		341
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	235	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2464	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		361
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	268	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ								
17	С130-2658	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ ДРОССЕЛЬНЫЕ,ЛАТУННЫЕ ИЛИ БРОНЗОВЫЕ КРПД ДАВЛЕНИЕМ 1МПА /10КГС/СМ2/ 20ММ	1,00	1,72	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
18	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 16П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,47	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	4,00	1,69	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	С130-2027	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 20ММ	2,00	1,24	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
21	Е18-229	-УСТАНОВКА КРАНА МАЕВСКОГО	3,00	0,49	-	1	-	-	0,13	-
		КОМПЛ		0,08	-			-	-	-
22	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРА	43,30	15,80	0,06	684	11	3	0,46	20
	С130-3002	ОТОПИТЕЛЬНОГО МС-140		0,26	0,02			1	0,03	1
		ЭКМ								
23	Е16-252	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	165,00	0,90	0,05	149	69	8	0,67	11
				0,42	0,02			3	0,03	5
		М								
24	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	20,00	0,86	0,01	17	4	-	0,36	7
				0,21	-			-	-	-
		М								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ		1,85	4,01	-	7	7	-	5,26	10
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ			3,80	-			-	-	-
		100М									
26	Е18-132	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ		6,00	4,34	0,03	26	1	-	0,20	1
		СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ			0,11	0,01			-	0,01	-
		М									
27	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ		1,00	7,31	0,12	7	1	-	2,04	2
		И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ			1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ									
28	С130-2305	-ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ		3,20	0,59	-	2	-	-	-	-
		КГ			-	-			-	-	-
29	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		0,20	4,38	0,25	1	-	-	2,38	-
		РАЗ ЛАКОМ БТ-577			1,61	0,08			-	0,10	-
		100М2									
30	Е13-153 К=2 К ОБЪЕМУ	-ТО ЖЕ,ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА		0,45	10,30	0,12	5	1	-	2,30	1
		100М2			1,51	0,04			-	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				913	94	11		152
			РУБ.						4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				6	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				7	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	1	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				907	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.				2	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				119	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	20	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				82	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				1108	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		167
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	117	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				1113	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		169
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	118	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				2953	310	36		502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					13		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2881	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			350	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	62	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			258	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3489	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52[illegible]
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	372	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3579	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54[illegible]
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	386	-		-

СОСТАВИЛ [signature] ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ [signature] ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
 1 S5323003'НВГ1'''1.1'''''*
 2 Ю''''''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ МЕХА
      НИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОДН
      У ЛИНИЮ##НА УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ'ЧЕРТ.ОВ'ТРУШИН*
 3 H10=16,5'H12=13,3'H21=2*
 4 РЗДАНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ*
 5 C130-103'14*
 6 C130-105'4*
 7 E20-756#C130-2494(A2+272)'1''УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВОЗДУШ
      НО-ОТОПИТЕЛЬНОГО АО2-10-01*
 8 E18-112#C130-3002(A2+8,13)'138,57''УСТАНОВКА РАДИАТОРА
       ОТОПИТЕЛЬНОГО МС-140*
 9 E18-196'5*
10 E18-132'8*
11 E16-35'88*
12 E16-231'47*
13 E16-232'61*
14 E16-233'147*
15 E16-234'35*
16 E16-219'378*
17 H21=0*
18 E13-125'170''ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПР
      ИБОРОВ БИТУМНЫМ ЛАКОМ БТ-577*
19 E13-153#K=2 К ОБЬЕМУ'340''ТО ЖЕ,ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА 2 РАЗ
      А*
20 E26-7#C114-149(A2+30,1.0,98#)'0,25''ИЗОЛЯЦМИЯ ТРУБОПРО
      ВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40ММ*
21 E26-73#C114-190(A2+101.1,1#)'9''ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТ
      И ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ РСТ*
22 H21=2*
23 РОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИ
      ЛЕЙ*
24 C130-2658'1*
25 C130-103'2*
26 C130-104'4*
27 C130-2027'2*
28 E18-229'3''УСТАНОВКА КРАНА МАЕВСКОГО*
29 E18-109#C130-3002(A2+8,13)'43,3''УСТАНОВКА РАДИАТОРА О
      ТОПИТЕЛЬНОГО МС-140*
30 E16-232'165*
31 E16-35'20*
32 E16-219'185*
33 E18-132'6*
34 E18-196'1*
35 C130-2305'3,2''ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ*
36 H21=0*
37 E13-125'20*
38 E13-153#K=2 К ОБЬЕМУ'45''ТО ЖЕ,ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА
      *
39 К'ЦЫБИНА'ПОСТНОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-8

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОДНУ ЛИНИЮ

НА УСТРОЙСТВО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,336 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 421 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 411 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,297 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИСТОВ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИСТОВ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗДАНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ								
1	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 16П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	14,00	1,47 - -		21	-	- - -	- - -	- - -
2	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 16П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2,00	2,02 - -		4	-	- - -	- - -	- - -
3	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 16П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	9,00	2,53 - -		23	-	- - -	- - -	- - -
4	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 16П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	4,00	3,54 - -		14	-	- - -	- - -	- - -
5	С130-108	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 16П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	4,00	4,32 - -		17	-	- - -	- - -	- - -
6	ДОП.63 2307-13328 1704-50828 1704-50823	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ Д.15ММ С КСПА-02ПВ ШТ	2,00	178,00 - -		356	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ДОП.20 2307-12787	-ТО ЖЕ,25Ч940НЖ Д.25ММ ШТ	2,00	185,00 -	- -	370	-	- -	- -	- -
8	Ц11-540-13	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50 ШТ	4,00	1,74 1,52	0,01 -	7	6	- -	3,06 -	12 -
9	Е18-213	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ ШТ	2,00	23,91 0,67	0,16 0,05	48	1	- -	1,08 0,06	2 -
10	Е18-215	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	2,00	34,92 0,79	0,23 0,07	70	2	- -	1,25 0,09	3 -
11	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	4,00	7,31 1,24	0,12 0,04	29	5	- -	2,04 0,05	8 -
12	Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ ШТ	4,00	10,42 1,24	0,12 0,04	42	5	- -	2,04 0,05	9 -
13	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	35,00	0,86 0,21	0,01 -	30	7	- -	0,36 -	13 -
14	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	5,00	1,03 0,21	0,01 -	5	1	- -	0,36 -	2 -
15	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	27,00	1,14 0,21	0,01 -	31	6	- -	0,36 -	10 -
16	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	17,00	1,29 0,21	0,01 -	22	4	- -	0,36 -	6 -
17	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	9,00	1,62 0,28	0,03 0,01	15	3	- -	0,44 0,01	4 -
18	Е16-234	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ	92,00	1,08	0,05	99	39	5	0,67	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 38ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М		0,42	0,02			2	0,03	3
19	Е16-235	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	31,00	1,19	0,05	37	13	2	0,67	21
				0,42	0,02			1	0,03	1
20	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	85,00	1,79	0,05	152	36	5	0,67	37
				0,42	0,02			2	0,03	3
21	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	23,00	2,22	0,05	51	11	1	0,79	18
				0,48	0,02			-	0,03	1
22	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	3,24	4,01	-	13	12	-	5,26	17
				3,80	-			-	-	-
23	Ц12-698-16	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА ШТ	10,00	1,35	0,10	14	8	1	1,02	14
				0,80	-			-	-	-
24	Ц12-698-11	-ТО ЖЕ, ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА И ТУДЭМА ШТ	17,00	4,68	0,68	80	47	11	4,08	39
				2,75	0,08			1	0,10	2
25	24-16-46 П.6-054	-СТОИМОСТЬ ШТУЦЕРОВ И, РАСШИРИТЕЛЕЙ ШТ	17,00	1,90	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 100М2	0,45	4,38	0,25	2	1	-	2,38	1
				1,61	0,08			-	0,10	
27	Е13-153 К=2 К ОБЪЕМУ	-ТО ЖЕ, ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,90	10,30	0,12	9	1	-	2,30	2
				1,51	0,04			-	0,05	
28	Е26-7 С114-149	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ. 40ММ М3	1,60	52,90	0,24	85	18	-	18,80	[illegible]
				11,00	0,07			-	0,09	
29	Е26-73 С114-190	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ РСТ	0,60	123,70	0,05	74	7	-	21,10	13
				11,80	0,02			-	0,03	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1752	233	25		340
				РУБ.					6		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			726	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.			14	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			15	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			23	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			10	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			794	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			170	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			214	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	32	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			849	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			76	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			1039	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		328
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	227	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			2060	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		388
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	266	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ									
30	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КЧ 16П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	15	2,00	1,47	-	3	-	-	-
						-	-			-	-	-
31	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КЧ 16П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	15	2,00	2,53	-	5	-	-	-
						-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ДОП.63 2307-13328 1704-50828 1704-50823	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ Д.15ММ С ЭЛ.ПРИВОДОМ ЕСПА-02ПВ ШТ	1,00	178,00 - -	- - -	178	-	- - -	- - -	- - -
33	Ц11-540-13	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО: 50 ШТ	1,00	1,74 1,52	0,01 -	2	2	- -	3,06 -	3 -
34	Е16-234	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 38ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	30,00	1,08 0,42	0,05 0,02	32	13	2 1	0,67 0,03	20 1
35	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,30	4,01 3,80	- -	1	1	- -	5,26 -	2 -
36	Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ ШТ	1,00	10,42 1,24	0,12 0,04	10	1	- -	2,04 0,05	2 -
37	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 100М2	0,05	4,38 1,61	0,25 0,08	1	-	- -	2,35 0,10	- -
38	Е13-153 К=2 К ОБЪЕМУ	-ТО ЖЕ, ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,12	10,30 1,51	0,12 0,04	1	-	- -	2,30 0,05	- -
39	Е26-15 С114-349	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ. 30ММ М3	0,10	73,69 21,80	0,33 0,10	7	2	- -	41,00 0,13	4 -
40	Е26-73 С114-190	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ РСТ 100М2	0,04	123,70 11,80	0,05 0,02	5	-	- -	21,10 0,03	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		245	19	2		32
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		178	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		4	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		4	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		6	-	-		-

Ц00430-09 Н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1°5	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			51	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			276	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1997	252	27		400
			РУБ.					7		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			904	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			18	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			19	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			29	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			989	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			184	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			231	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			900	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			120	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			80	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1100	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		353
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	244	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2336	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		421
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	287	-		-

СОСТАВИЛ ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ТП 503-3-87.95 Ал. 4 кн.1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
 1 S5323004'НЗГ1'''1.1'''''*
 2 К'''''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ МЕХА
       НИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОДН
       У ЛИНИЮ#НА УСТРОЙСТВО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ'ЧЕРТ.ОВ'ТРУШ
       КИН*
 3 Н10=16,5'Н12=13,3'Н21=2'Н23=2'=2'=3'Н27=1,2'=0,7*
 4 РЗДАНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ*
 5 С130-103'14*
 6 С130-105'2*
 7 С130-106'9*
 8 С130-107'4*
 9 С130-108'4*
10 ТДОП.63#2307-13328#1704-50828#1704-50823(=14)'2'178'КЛ
       АПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 254943НЖ Д.15ММ С ЕСПА-02ПВ'ШТ*
11 ТДОП.20#2307-12787(=14)'2'185'ТО ЖЕ,254940НЖ Д.25ММ'ШТ
       *
12 Ц11-540-13'4*
13 Е18-213'2*
14 Е18-215'2*
15 Е18-196'4*
16 Е18-197'4*
17 Е16-35'35*
18 Е16-37'5*
19 Е16-38'27*
20 Е16-39'17*
21 Е16-40'9*
22 Е16-234'92*
23 Е16-235'31*
24 Е16-66'85*
25 Е16-67'23*
26 Е16-219'324*
27 Ц12-698-16(=3)'10''УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ МАН
       ОМЕТРА*
28 Ц12-698-11(=3)'17''ТО ЖЕ,ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА И ТУДЭМА*
29 Т24-16-46#П.6-054(=3)'17'1,9'СТОИМОСТЬ ШТУЦЕРОВ И РАСШ
       ИРИТЕЛЕЙ'ШТ*
30 Н21=0*
31 Е13-125'45*
32 Е13-153#К=2 К ОБЪЕМУ'90''ТО ЖЕ,ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА
       *
33 Е26-70С114-149(А2+30,1.0,98#)'1,6''ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВО
       ДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40ММ*
34 Е26-73#С114-190(А2+101.1,1#)'60''ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОС
       ТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ РСТ*
35 Н21=2*
36 РОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИ
       ЛЕЙ*
37 С130-103'2*
38 С130-106'2*
39 ТДОП.63#2307-13328#1704-50828#1704-50823(=14)'1'178'КЛ
       АПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 254943НЖ Д.15ММ С ЭЛ.ПРИВОДОМ ЕС
       ПА-02ПВ'ШТ*
40 Ц11-540-13'1*
41 Е16-234'30*
42 Е16-219'30*
43 Е18-197'1*
44 Н21=0*
45 Е13-125'5*
46 Е13-153#К=2 К ОБЪЕМУ'12''ТО ЖЕ,ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА
       *
47 Е26-15#С114-349(А2+49,5.1,03#)'0,1''ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВ
       ОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.30ММ*
48 Е26-73#С114-190(А2+101.1,1#)'3,5''ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНО
       СТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ РСТ*
49 К'ЦЫБИНА'ПОСТНОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-9

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОДНУ ЛИНИЮ

НА УСТРОЙСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,822 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	263 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	250 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,191 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗДАНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ								
1	Е16-136 С130-2240	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ 30С41НЖ1 Д.80ММ	2,00	46,71	0,29	93	3	-	2,72	5
		ШТ		1,74	0,09			-	0,12	-
2	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	2,00	24,83	0,29	50	3	-	2,72	5
		ШТ		1,74	0,09			-	0,12	-
3	С130-2763	-КЛАПАН ПРОХОДНОЙ 15КЧ19П2 Д.25	16,00	2,86	-	46	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	С130-2764	-ТО ЖЕ, Д.32ММ	4,00	3,66	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	С130-2765	-ТО ЖЕ, Д.40ММ	2,00	5,42	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Е16-136 2307-10420	-УСТАНОВКА КЛАПАНА 15КЧ16П1 Д.65ММ	2,00	22,77	0,29	46	3	-	2,72	5
		ШТ		1,74	0,09			-	0,12	-
7	Е18-227 1704-20001 1704-21391	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРА ПОКАЗЫВАЮЩЕГО МПЭ-У	14,00	14,00	0,01	196	3	-	0,33	5
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	8,00	2,41	-	19	2	-	0,32	3
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
9	Е18-211 2301-16009	-УСТАНОВКА НАСОСА РУЧНОГО ПОРШНЕВОГО РПН1,3/30	1,00	37,67	0,15	38	3	-	6,15	6
		ШТ		3,49	0,04			-	0,05	-
10	Е16-134 С130-2268	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ПОДЪЕМНОГО 16Ч3БР Д.25ММ	1,00	7,38	0,13	7	1	-	1,54	3
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
11	ДОП.22 1704-51119	-РЕГУЛЯТОР РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ УРРД-М Д.25ММ	1,00	70,00	-	70		-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц11-391-1	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА	1,00	2,84	0,02	3	3	-	5,10	5
		ШТ		2,77	-			-	-	
13	Е18-186	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 89ММ	2,00	40,57	0,52	61	6	1	5,35	11
		ШТ		3,24	0,15			-	0,19	-
14	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	28,00	1,03	0,01	29	6	-	0,36	10
		М		0,21	-			-	-	-
15	Е16-234	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 38ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	25,00	1,08	0,05	27	10	2	0,67	17
		М		0,42	0,02			1	0,05	1
16	Е16-235	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	5,00	1,19	0,05	6	2	-	0,67	3
		М		0,42	0,02			-	0,03	-
17	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	12,00	2,22	0,05	27	6	-	0,79	7
		М		0,48	0,02			-	0,03	-
18	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	12,00	2,63	0,07	32	6	1	0,98	11
		М		0,54	0,02			-	0,03	-
19	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,82	4,01	-	3	3	-	5,26	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М		3,80	-			-	-	-
20	Е18-179	-УСТАНОВКА КОЛЛЕКТОРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛ.СВАРНЫХ ТРУБ Д.108ММ С 4-МЯ ШТУЦЕРАМИ		2,00	28,51	0,22	57	11	-	9,35	19
			ШТ		5,66	0,07			-	0,09	-
21	Ц12-698-16	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА		14,00	1,35	0,10	19	11	1	1,02	14
			ШТ		0,80	-			-	-	-
22	Ц12-698-11	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА		8,00	4,68	0,68	37	22	6	4,08	33
			ШТ		2,75	0,08			1	0,10	1
23	24-16-46 П.6-054	-СТОИМОСТЬ ШТУЦЕРОВ И РАСШИРИТЕЛЕЙ		22,00	1,90	-	42	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
24	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577		0,25	4,38	0,25	1	-	-	2,38	1
			100М2		1,61	0,08			-	0,10	-
25	Е26-7 С114-149	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40ММ		0,80	52,90	0,24	42	9	-	18,80	15
			М3		11,00	0,07			-	0,09	-
26	Е26-73 С114-190	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ РСТ		0,30	123,70	0,05	37	4	-	21,10	6
			100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				1034	117	11		89
			РУБ.						2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				70	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.				1	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.				1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				2	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				76	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				80	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				13	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			881	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			80	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1080	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		171
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	123	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1261	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		200
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	141	-		-

РАЗДЕЛ 2. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ

27	ДОП.22 1704-51119	-РЕГУЛЯТОР РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ ДР-50	1,00	70,00	-	70	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Ц11-391-1	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА	1,00	2,84	0,02	3	3	-	5,10	5
		ШТ		2,77	-			-	-	-
29	С130-2763	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2 Д.25ММ	2,00	2,86	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	С130-2764	-ТО ЖЕ, Д.32ММ	6,00	3,66	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	5,00	1,47	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	4,00	1,69	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	Е16-327 1704-1980/82,21	-УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА КРЫЛЬЧАТОГО ВСКМГ-9010/32	1,00	75,11	0,01	75	-	-	0,45	-
		ШТ		0,27	-			-	-	-
34	Е18-211 2301-16009	-УСТАНОВКА НАСОСА РУЧНОГО РПН1,3/30	1,00	37,67	0,15	38	3	-	6,15	6
		ШТ		3,49	0,04			-	0,05	-
35	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	4,00	2,41	-	10	1	-	0,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
36	Е18-227 1704-20001	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРА ПОКАЗЫВАЮЩЕГО МП4-У	8,00	15,43	0,01	123	2	-	0,33	3
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
		ДОП. 43 П. 2-1399								
37	Е16-231	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 19ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	2,00	0,80	0,05	2	1	-	0,67	1
		М		0,42	0,02			-	0,03	-
38	Е16-232	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	6,00	0,90	0,05	5	3	-	0,67	4
		М		0,42	0,02			-	0,03	-
39	Е16-234	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 38ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	10,00	1,08	0,05	11	4	-	0,67	7
		М		0,42	0,02			-	0,03	-
40	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,18	4,01	-	1	1	-	5,26	1
		100М		3,60	-			-	-	-
41	Ц12-698-11	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ	4,00	4,68	0,68	19	11	2	4,08	16
		ШТ		2,75	0,08			-	0,10	-
42	Ц12-698-16	-ТО ЖЕ, ДЛЯ МАНОМЕТРА	8,00	1,35	0,10	11	6	1	1,02	8
		ШТ		0,80	-			-	-	-
43	24-16-46 П.6-054	-СТОИМОСТЬ ШТУЦЕРОВ И РАСШИРИТЕЛЕЙ	12,00	1,90	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,05	4,38	0,25	1	-	-	2,38	-
		100М2		1,61	0,08			-	0,10	-
45	Е26-7 С114-1490	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,25	52,90	0,24	13	3	-	18,80	5
		М3		11,00	0,07			-	0,09	-
46	Е26-73 С114-190	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ РСТ	0,08	123,70	0,05	10	1	-	21,10	2
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			457	39	3		59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			70	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			1	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			76	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				23	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			330	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		[illegible]
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			403	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2[illegible]
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			561	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		[illegible]3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	50	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1491	156	14		245
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			140	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			2	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			2	-			-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			152	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			104	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1211	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			162	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			110	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1483	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		197
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	146	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1822	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		263
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	191	-		-

СОСТАВИЛ ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
 1 3S323005'НВГ1'''1.1'''''*
 2 Ю'''''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ МЕХА
     НИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОДН
     У ЛИНИЮ#НА УСТРОЙСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО П
     УНКТА'ЧЕРТ.ОВ'ТРУШИН#
 3 Н10=16,5'Н12=13,3'Н21=2'Н23=2'=2'=3'Н27=1,2'=0,7*
 4 РЗДАНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ*
 5 Е16-136#С130-2240(А2+43,7)'2''УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ 30С41
     НЖ1 Д.80ММ*
 6 Е16-118'2*
 7 СТ130-2763(=3)'16'2,86'КЛАПАН ПРОХОДНОЙ 15КЧ19П2 Д.25'
     ШТ*
 8 СТ130-2764(=3)'4'3,66'ТО ЖЕ,Д.32ММ'ШТ*
 9 СТ130-2765(=3)'2'5,42'ТО ЖЕ,Д.40ММ'ШТ*
10 Е16-136#2307-10420(А2+18.1,098#)'2''УСТАНОВКА КЛАПАНА
     15КЧ16П1 Д.65ММ#*
11 Е16-227#1704-20001#1704-21391(А1=14,0)'14''УСТАНОВКА М
     АНОМЕТРА ПОКАЗЫВАЮЩЕГО МП3-У*
12 Е18-228'9*
13 Е18-211#2301-16009(А2+30.1,1#)'1''УСТАНОВКА НАСОСА РУЧ
     НОГО ПОРШНЕВОГО РПН1,3/30*
14 Е16-134#С130-2266(А2+5,68)'1''УСТАНОВКА КЛАПАНА ПОДЪЕМ
     НОГО 1643БР Д.25ММ*
15 ТДОП.22#1704-51119(=14)'1'70'РЕГУЛЯТОР РАСХОДА И ДАВЛЕ-
     НИЯ УРРД-М Д.25ММ'ШТ*
16 Ц11-391-1'1''МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА*
17 Е18-186'2*
18 Е16-37'20*
19 Е16-234'25*
20 Е16-235'5*
21 Е16-67'12*
22 Е16-68'12*
23 Е16-219'82*
24 Е18-179'2''УСТАНОВКА КОЛЛЕКТОРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛ.СВАРНЫХ
     ТРУБ Д.108ММ С 4-МЯ ШТУЦЕРАМИ*
25 Ц12-698-16(=3)'14''УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ
     МАНОМЕТРА*
26 Ц12-698-11(=3)'8''ТО ЖЕ,ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА*
27 Т24-16-46#П.6-054(=3)'22'1,9'СТОИМОСТЬ ШТУЦЕРОВ И РАСШ
     ИРИТЕЛЕЙ'ШТ*
28 Н21=0*
29 Е13-125'25*
30 Е26-7#С114-149(А2+30,1.0,98#)'0,8''ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВО
     ДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40ММ*
31 Е26-73#С114-190(А2+101.1,1#)'30''ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОС
     ТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ РСТ*
32 Н21=2*
33 РОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИ
     ЛЕЙ*
34 ТДОП.22#1704-51119(=14)'1'70'РЕГУЛЯТОР РАСХОДА И ДАВЛЕ
     НИЯ ДР-50'ШТ*
35 Ц11-391-1'1''МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА*
36 СТ130-2763(=3)'2'2,86'ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ1
     9П2 Д.25ММ'ШТ*
37 СТ130-2764(=3)'6'3,66'ТО ЖЕ,Д.32ММ'ШТ*
38 С130-103'8*
```



```
39 С130-104'4*
40 ЕТ16-327#1704-1980/82,21(=3)'1'75,1#0,26#0,01'УСТАНОВК
     А СЧЕТЧИКА КРЫЛЬЧАТОГО ВСКМГ-9010/32'ШТ''1.0,44*
41 Е18-211#2301-16009(А2+30.1,1#)'1''УСТАНОВКА НАСОСА РУЧ
     НОГО РПН1,3/30*
42 Е18-228'4*
43 Е18-227#1704-20001#ДОП.43#П.2-1399(А1=15,43)'8''УСТАНО
     ВКА МАНОМЕТРА ПОКАЗЫВАЮЩЕГО МП4-У*
44 Е16-231'2*
45 Е16-232'6*
46 Е16-234'10*
47 Е16-219'18*
48 Ц12-698-11'4''УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ТЕРМ
     ОМЕТРОВ*
49 Ц12-698-16'8''ТО ЖЕ,ДЛЯ МАНОМЕТРА*
50 Т24-16-46#П.6-054(=3)'12'1,9'СТОИМОСТЬ ШТУЦЕРОВ И РАСШ
     ИРИТЕЛЕЙ'ШТ*
51 Н21=0*
52 Е13-125'5*
53 Е26-7#С114-149(А2+30,1.0,98#)'0,25''ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРО
     ВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
54 Е26-73#С114-190(А2+101.1,1#)'8''ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТ
     И ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ РСТ*
55 К'ЦЫБИНА'ПОСТНОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-10

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОДНУ ЛИНИЮ

НА УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,299 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 669 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 619 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,474 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИСТ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗДАНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ								
1	Е20-721 ДОП.45 23-08-01 П.310 15-01	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВР4-75-2,5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА50А4 ШТ	1,00	48,88 1,55	0,13 0,04	49	2	- -	2,52 0,05	3 -
2	Е20-722 ДОП.27 23-08-01 П.263 15-01	-ТО ЖЕ,ВЦ4-75-5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А90L4 ШТ	1,00	114,22 3,57	0,31 0,09	114	4	- -	6,17 0,12	6 -
3	Е20-723 ДОП.27 23-08-01 П.264 15-01	-ТО ЖЕ,ВЦ4-75-6,3 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А132S4 ШТ	4,00	205,56 5,02	0,72 0,22	822	20	3 1	8,59 0,26	34 1
4	Е20-723 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ВЦ4-75-6,3 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А100S4 ШТ	1,00	150,56 5,02	0,72 0,22	151	5	1 -	8,59 0,28	9 -
5	Е20-749 С130-2532	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА КРЫШНОГО ОСЕВОГО ВКО-4.01 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ АИР63А4 ШТ	4,00	94,82 4,61	1,01 0,30	379	18	4 1	7,92 0,35	32 2
6	Е20-1002	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38	0,50	9,25	0,01	5	1	-	3,57	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10 ШТ		2,24	-			-	-	-
7	Е20-1004	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 40	0,50	15,54	0,02	8	1	-	4,70	2
		10 ШТ		2,96	0,01			-	0,01	-
8	Е20-1005	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 41	2,50	19,46	0,04	49	8	-	5,27	13
		10 ШТ		3,31	0,01			-	0,01	-
9	Е20-760 С130-710	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРА БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО КСК3-6-02	2,00	56,45	0,45	113	6	1	5,38	11
		ШТ		2,97	0,14			-	0.18	-
10	Е20-760 С130-712	-ТО ЖЕ,КСК3-8-02	1,00	72,75	0,45	73	3	-	5,38	8
		ШТ		2,97	0,14			-	0,18	-
11	Е20-760 С130-724	-ТО ЖЕ,КСК4-8-02	8,00	88,05	0,45	704	24	3	5,38	43
		ШТ		2,97	0,14			1	0,18	1
12	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	4,00	1,47	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Е20-480 ДОП.65 2308-6001	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ВОЗДУШНОГО УТЕПЛЕННОГО КВУ600Х1000 С ЭЛ.ПРИВОДОМ МЭ016/10-0,25	1,00	223,92	0,09	224	3	-	4,41	4
		ШТ		2,59	0,03			-	0,04	-
14	Е20-482 ДОП.65 2308-6002	-ТО ЖЕ,КВУ1000Х1600 С ЭЛ.ПРИВОДОМ МЭ040/63-0,25	1,00	253,27	0,41	253	4	-	6,70	7
		ШТ		3,89	0,13			-	0,17	-
15	Е20-693	-УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК ТИПА В И Н	10,00	2,70	0,07	27	12	1	2,26	23
		ШТ		1,24	0,02			-	0,03	-
16	С130-515	-СТОИМОСТЬ ГИБКИХ ВСТАВОК ТИПА В И Н	2,00	11,20	-	22		-	-	-
		М2		-	-			-	-	
17	Е20-486	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 200	1,00	3,54	0,01	4	2	-	3,03	3
		ШТ		1,81	-			-	-	-
18	Е20-526	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 280	5,00	9,37	0,03	47	13	-	4,31	22
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
19	Е20-527	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400	2,00	13.62	0,03	27	5	-	4.31	9
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	.
20	Е20-696	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД	0.16	36,24	0,49	6	1	-	10,32	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАЛОРИФЕРЫ								
		100 КГ		6,41	0,15			-	0,19	-
21	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	10,00	0,13	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	Ц12-693-11	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА	4,00	4,79	0,70	19	11	2	4,20	17
		ШТ		2,84	0,08			-	0,10	-
23	24-16-46 П.6-054	-СТОИМОСТЬ РАСШИРИТЕЛЕЙ	4,00	1,90	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	Е20-535	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ УП1 Д.200ММ	1,00	11,98	0,10	12	2	-	3,01	3
		ШТ		1,71	0,03			-	0,04	-
25	Е20-536	-ТО ЖЕ,УП1-01 Д.250ММ	1,00	12,58	0,10	13	2	-	3,01	3
		ШТ		1,71	0,03			-	0,04	-
26	Е20-537	-ТО ЖЕ,УП1-02 Д.315ММ	1,00	13,28	0,10	13	2	-	3,01	3
		ШТ		1,71	0,03			-	0,04	-
27	Е20-538	-ТО ЖЕ,УП1-03 Д.400ММ	2,00	20,11	0,17	40	4	-	3,65	7
		ШТ		2,09	0,05			-	0,06	-
28	Е20-540	-ТО ЖЕ,УП1-04 Д.500ММ	1,00	21,01	0,17	21	2	-	3,65	4
		ШТ		2,09	0,05			-	0,06	-
29	Е20-329	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ПАНЕЛЬНОГО ПМШ-В.3	3,00	30,93	0,23	93	7	-	4,16	12
		ШТ		2,42	0,07			-	0,09	-
30	Е20-442	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УНИФИЦИРОВАННОЙ Р400Р	3,00	11,06	0,05	33	4	-	2,17	7
		1ШТ		1,28	0,02			-	0,03	-
31	Е20-402	-УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РЕГУЛИРУЕМОЙ РВ1-1	5,00	2,70	0,05	14	4	-	1,41	7
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
32	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	6,00	1,52	0,05	9	5	-	1,41	8
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
33	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОБОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	37,00	0,87	0,01	32	8	-	0,37	14
		М		0,22	-			-	-	-

Ц-450-04 8.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	1,00	16,32	0,50	16	2	-	3,12	3
				1,97	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
35	Е20-399 С130-2645	-УСТАНОВКА КОРОБОВ ВОЗДУХОРАЗДАТОЧНЫХ ДЛЯ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ(8ШТ)	8,88	55,97	0,31	497	24	3	4,66	41
				2,69	0,10			1	0,13	1
		100КГ								
36	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0.2	1,00	3,75	-	4	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
37	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	12,88	7,35	0,04	95	12	-	1,62	21
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
38	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	0,94	5,39	0,04	5	1	-	1,62	2
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
39	Е20-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	3,20	5,39	0,04	17	3	-	1,62	5
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
40	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	6,40	5,25	0,04	34	6	-	1,62	10
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
41	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	5,02	4,72	0,04	24	4	-	1,25	6
				0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
42	Е20-106	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	4,18	8,04	0,04	34	4	-	1,62	7
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
43	Е20-110	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	32,66	5,44	0,04	178	23	1	1,25	41
				0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
44	Е20-112	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	38,68	5,72	0,04	221	24	1	1,07	41
				0,61	0,01			-	0,01	-
		М2								
45	Е20-696	-ПОДДОН К СТАКАНУ Д.700ММ ПОД КРЫШНОЙ ВЕНТИЛЯТОР	0,89	36,24	0,49	32	6	-	10,32	9
		100 КГ		6,41	0,15			-	0,19	-
46	Е20-696	-КОНСТРУКЦИИ ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ (ПЛЕНУМЫ,ПАТРУБКИ,РАМЫ)	2,25	36,24	0,49	82	14	1	10,32	23
		100 КГ		6,41	0,15			-	0,19	
47	Е20-696	-КОНСТРУКЦИЯ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ	4,62	36,24	0,49	167	30	3	10,32	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАВЕСЫ (КОНФУЗОРЫ, ПАТРУБКИ)								
		100 КГ		6,41	0,15			1	0,19	1
48	Е13-121	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ ГРУНТОВКОЙ ГФ-21	0,28	7,71	0,20	2	1	-	3,10	1
		100М2		2,05	0,06			-	0,38	-
49	Е15-613	-ТО ЖЕ, МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,28	43,50	0,03	12	6	-	38,80	11
		100М2		21,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4811	343	24		564
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4797	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			579	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	104	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			428	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5804	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		687
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	445	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5821	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		639
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	452	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ								
50	Е20-756 С130-2494	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНОГО АО2-10-01	1,00	282,23	1,15	282	6	1	10,27	10
		ШТ		5,89	0,35			-	0,45	-
51	Е20-749 С130-2546 15-01	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО КРЫШНОГО ВКР N5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71В6	1,00	94,62	1,01	95	5	1	7,92	8
		ШТ		4,61	0,30			-	0,39	-
52	Е20-486	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ, ММ, 200	1,00	3,54	0,01	4	2	-	3,03	3
		ШТ		1,81	-			-	-	-
53	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	5,00	7,35	0,04	37	5	-	1,62	8
				0,92	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
54	Е13-125	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ ЛАКОМ БТ-577	0,05	4,38	0,25	1	-	-	2,38	-
		100М2		1,61	0,08			-	0,10	-
55	Е13-152 К=2 К ОБЪЕМУ	-ТО ЖЕ, ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,10	10,30	0,12	1	-	-	2,30	-
				1,51	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		420	18	2		29
				РУБ.		-		-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		418	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		35	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		476	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	22	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		478	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	22	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		5231	361	26		613
				РУБ.				5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		5215	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		602	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	108	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		463	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		6280	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		357
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	467	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		6299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		407
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	474	-		

СОСТАВИЛ Шубина

Ц-60150-06 83

ТП 503-3-37.85 Ал.4 кн.1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
 1 35$23006'НЗГ1'''1.1'''''*
 2 Ю''''''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ МЕХА
     НИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОДН
     У ЛИНИЮ.НА УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ'ЧЕРТ.ОВ'ТРУШИН*
 3 Н10=16,5'Н12=13,5'Н21=5*
 4 ЗДАНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ*
 5 Е20-721#ДОП.45#23-08-01ФП.310#15-01(А2+41,6.1,1Ф)'1''У
     СТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВР4-75-2,5 С ЭЛ.Д
     ВИГАТЕЛЕМ 4АА50А4*
 6 Е20-722#ДОП.27#23-08-01ФП.263#15-01(А2+99.1,1Ф)'1''ТО
     ЖЕ,ВЦ4-75-5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А90L4*
 7 Е20-723#ДОП.27#23-08-01ФП.264#15-01(А2+180.1,1Ф)'4''ТО
     ЖЕ,ВЦ4-75-6,3 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А13254*
 8 Е20-723#ТО ЖЕ(А2+130.1,1Ф)'1''ТО ЖЕ,ВЦ4-75-6,3 С ЭЛ.ДВ
     ИГАТЕЛЕМ 4А10094*
 9 Е20-749#С130-2532(А2+87,5)'4''УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА КР
     ЫШНОГО ОСЕВОГО ВКО-4.01 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ АИР63А4*
10 Е20-1002'5*
11 Е20-1004'5*
12 Е20-1005'25*
13 Е20-760#С130-710(А2+50,2)'2''УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРА БИМЕ
     ТАЛЛИЧЕСКОГО КСК3-6-02*
14 Е20-760#С130-712(А2+66,5)'1''ТО ЖЕ,КСК3-8-02*
15 Е20-760#С130-724(А2+81,8)'8''ТО ЖЕ,КСК4-8-02*
16 С130-103'4*
17 Е20-480#ДОП.65#2308-6001(А2+200.1,1Ф)'1''УСТАНОВКА КЛА
     ПАНА ВОЗДУШНОГО УТЕПЛЕННОГО КВУ600Х1000 С ЭЛ.ПРИВО
     ДОМ М3016/10-0,25*
18 Е20-482#ДОП.65#2308-6002(А2+224,2.1,1#)'1''ТО ЖЕ,КВУ10
     00Х1600 С ЭЛ.ПРИВОДОМ М3040/63-0,25*
19 Е20-693'10''УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК ТИПА В И Н*
20 С130-515'2''СТОИМОСТЬ ГИБКИХ ВСТАВОК ТИПА В И Н*
21 Е20-486'1*
22 Е20-526'5*
23 Е20-527'2*
24 Е20-696'16''УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД КАЛОРИФЕРЫ*
25 С130-640'10*
26 Ц12-698-11(=3)'4''УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ
     ТЕРМОМЕТРА*
27 Т24-16-46ФП.6-054(=3)'4'1,9'СТОИМОСТЬ РАСШИРИТЕЛЕЙ'ШТ*
28 Е20-535'1''УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ У
     П1 Д.200ММ*
29 Е20-536'1''ТО ЖЕ,УП1-01 Д.250ММ*
30 Е20-537'1''ТО ЖЕ,УП1-02 Д.315ММ*
31 Е20-538'2''ТО ЖЕ,УП1-03 Д.400ММ*
32 Е20-540'1''ТО ЖЕ.УП1-04 Д.500ММ*
33 Е20-329'3''УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ПАНЕЛЬНОГО
     ПМШ-В.3*
34 Е20-442'3''УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УНИФИЦИРОВАННО
     Й Р400Р*
35 Е20-402'5''УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РЕГУЛИРУЕМ
     ОЙ РВ1-1*
36 Е20-407'6*
37 Е16-35'37*
38 Е20-656'1*
39 Е20-399#С130-2645(А2+51)'888''УСТАНОВКА КОРОБОВ ВОЗДУХ
     ОРАЗДАТОЧНЫХ ДЛЯ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ(ВШТ)*
40 С130-1467'1*
41 Е20-1'12,88*
42 Е20-2'0,94*
43 Е20-3'3,2*
44 Е20-4'6,4*
45 Е20-5'5,02*
46 Е20-106'4,18*
47 Е20-110'32,66*
48 Е20-112'38,68*
49 Е20-696'88,8''ПОДДОН К СТАКАНУ Д.700ММ ПОД КРЫШНЫЙ ВЕН
     ТИЛЯТОР*
50 Е20-696'225''КОНСТРУКЦИЯ ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ (КОНЦУЗОНД,П
     АТРУБКИ,РАМЫ)*
51 Е20-696'462''КОНСТРУКЦИЯ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ(КОНЦ
     УЗОРЫ,ПАТРУБКИ)*
52 Н21=0*
53 Е13-121'28''ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ ГРУНТОВКОЙ ГФ-21*
54 Е15-613'28''ТО ЖЕ,МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
55 РОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИ
     ЛЕЙ*
56 Н21=5*
57 Е20-756#С130-2494(А2+272)'1''УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВОЗДУШ
     НО-ОТОПИТЕЛЬНОГО АО2-10-01*
58 Е20-749#С130-2546#15-01(А2+87,3)'1''УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТ
     ОРА РАДИАЛЬНОГО КРЫШНОГО ВКР N5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А
     71В6*
59 Е20-486'1*
60 Е20-1'5*
61 Н21=0*
62 Е13-125'5''ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ ЛАКОМ ВТ-577*
63 Е13-153#К=2 К ОБЪЕМУ'10''ТО ЖЕ,ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА
     *
64 К'ЦВИНА'ПОСТНОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-11

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОДНУ ЛИНИЮ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦ.ТХ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	7,348 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	175 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	169 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,115 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	24-04-01 Д.1 П.673	-УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ М129 ШТ	1,00	3800,00 / -	- / -	3800	-	- / -	- / -	- / -
2	Ц24-311-3	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ ШТ	1,00	47,00 / 30,00	9,00 / 4,00	47	30	9 / 4	51,00 / 5,16	51 / 5
3	24-04-01 П.1	-УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ М203 ШТ	1,00	224,00 / -	- / -	224	-	- / -	- / -	- / -
4	Ц30-6-5	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ ШТ	1,00	38,40 / 25,30	5,16 / 2,36	38	25	5 / 2	42,00 / 3,04	42 / 3
5	ДОП.1989Г. К КАТАЛОГУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МИНАВТОТРАНСА РСФСР СТР.7	-УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ШЛАНГОВАЯ М217 ШТ	2,00	300,00 / -	- / -	600	-	- / -	- / -	- / -
6	24-18-38 П.09-068	-ПРИВОД ВОРОТ НАРУЖНЫЙ ПРВ-НАС 965,500.000-03 ШТ	2,00	604,00 / -	- / -	1208	-	- / -	- / -	- / -
7	Ц4-292-5	-МОНТАЖ ПРИВОДА	2,00	6,78	0,33	14	12	-	10,00	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		6,10	0,15			-	0,19	-
8	24-10 П.05-307	-МАШИНА ПЫЛЕСОСНАЯ ПО-11М АДЖАРА	1,00	77,00 -	-	77	-	- -	- -	-
9	24-04-01 Д.151 П.1252	-КОМПРЕССОР С416М ШТ	1,00	772,00 -	- -	772	-	- -	- -	-
10	47-47-1М	-МОНТАЖ КОМПРЕССОРА ШТ	1,00	39,70 25,80	4,41 1,97	40	26	4 2	44,09 2,92	44. 3.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		6820	93	18		157
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.				8		11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		6681	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		133	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		136	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		30	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		85	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		49	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		7116	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		139	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		75	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		18	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	115	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		7348	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		175
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	115	-		-

СОСТАВИЛ ШИРОКОВА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ТП 503-3-37.85 Ал. 4 кн. 1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
 1 95323001'НВ''1.1''''*
 2 Ю''''''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ МЕХА
     НИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОДН
     У ЛИНИЮ##НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
      ОБОРУДОВАНИЯ'СПЕЦ.ТХ.СО'ТРУШИН*.
 3 Н23=2'=2'=3'=10,2'=1,2'=0,7*
 4 Т24-04-01#Д.1#П.673(=15)'1'3800'УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ ГР
     УЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ#М129'ШТ'1,3*
 5 Ц24-311-3'1''МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
 6 Т24-04-01#П.1(=15)'1'224'УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ ДВИГАТЕ
     ЛЕЙ#М203'ШТ'0,19*
 7 Ц30-6-5'1''МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
 8 ТДОП.1989Г.К КАТАЛОГУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
     МИНАВТОТРАНСА РСФСР#СТР.7(=15)'2'300'УСТАНОВКА МОЕ
     ЧНАЯ ШЛАНГОВАЯ#М217'ШТ'0,2*
 9 Т24-18-38#П.09-068(=15)'2'604'ПРИВОД ВОРОТ НАРУЖНЫЙ#ПР
     В-НАС#965,500.000-03'ШТ'0,26*
10 Ц4-292-5'2''МОНТАЖ ПРИВОДА*
11 Т24-10#П.05-007(=15)'1'77'МАШИНА ПЫЛЕСОСНАЯ#ПО-11М#АДЖ
     АРА'ШТ'0,011*
12 Т24-04-01#Д.151#П.1252(=15)'1'772'КОМПРЕССОР#С416М'ШТ
     '0,495*
13 Ц7-47-1М'1''МОНТАЖ КОМПРЕССОРА*
14 К'ШИРОКОВА'ПОСТНОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-12

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОДНУ ЛИНИЮ

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОМПРОВОДКИ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ-ТХ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,069 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 39 ЧЕЛ.-Ч
ПОСТРОЕЧНЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ 38 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,020 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц12-1-1	-МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.25ММ	30,00	0,48	0,04	14	13	1	1,00	30
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
2	Ц12-758-1	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ ДИАМ.25ММ	30,00	0,08	0,02	2	2	1	0,10	3
		М		0,06	-			-	-	-
3	Ц12-807-1	-МОНТАЖ КЛАПАНА МУФТОВОГО 15К41БП2 ДИАМ.25ММ	2,00	0,75	-	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,73	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		18	16	2		35
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		33	-	-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	18	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
4	С130-1542	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	30,00	0,85 -	- -	25	-	- -	- -	- -
5	23-07 П1-0372	-КЛАПАН ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА МУФТОВЫЙ 15К416П2 ДИАМ.25ММ		2,00	2,03 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				29	-	-		-
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				29	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				31	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				31	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
6	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,05	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
7	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,05	60,50 38,40	0,03 -	3	2	- -	68,00 -	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				4	2	-		3
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			51	18	2		30
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-

СОСТАВИЛ Широк ШИРОКОВА

ПРОВЕРИЛ Постн ПОСТНОВА

ТП 503-3-37.95 Ал.4 кн.1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
 1 $5323002'Н8'''1.1'''''*
 2 Ю'''''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ  ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ МЕХ
       АНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОД
       НУ ЛИНИЮ#НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОМПРОВОДКИ'СПЕЦИАЛИ
       ЗАЦИЯ-ТХ.СО'ТРУШИН*
 3 РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 4 Ц12-1-1'30''МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОД
       НЫХ ТРУБ#ДИАМ.25ММ*
 5 Ц12-758-1'30''ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ#ДИАМ.25ММ*
 6 Ц12-807-1'2''МОНТАЖ КЛАПАНА МУФТОВОГО 15КЧ18П2#ДИАМ.25
       ММ*
 7 Н12=0*
 8 РМАТЕРИАЛЫ.НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
 9 С130-1542(=6)'30*
10 Т23-07#П1-0372(=6)'2'1,85.1,098'КЛАПАН ИЗ СЕРОГО ЧУГУН
       А МУФТОВЫЙ#15КЧ18П2#ДИАМ.25ММ*
11 Н10=21,5*
12 РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
13 Е13-121'5*
14 Е15-614'5*
15 К'ШИРОКОВА'ПОСТНОВА*
```

ТП 503-3-37.95 Ал.4 кн.1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-13

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОДНУ ЛИНИЮ

НА МЕБЕЛЬ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦ.-АС.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,873 ТЫС.Р/0,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 2 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	24-06/25 П.15-019	-ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК ЭРА1,0/1,0	1,00	37,00	-	37	-	-	-	-
	ПРИМ.	ШТ		-	-			-	-	-
2	18-615-3	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЯ	1,00	1,22	-	1	1	-	2,00	2
		ШТ		0,83	-			-	-	-
3	24-18-38 П.08-023	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СО СКАМЬЕЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ МД33.2	4,00	126,00	-	504	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	24-18-38 П.08-024	-ТО ЖЕ МД33.3	2,00	128,00	-	256	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	ЗПРОЦЕНТА ОТ СТОИМОСТИ	-УСТАНОВКА ШКАФОВ	1,00	22,80	-	23	-	-	-	-
		РУБ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			821	1	-		2
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			797	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			16	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			24	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			9	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			846	-	-		-

ТП 503-3-37.85 Ал.4 кн.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			873	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ ШИРОКОВА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.2)

ТП 503-3-37.95 Ал.4 Кн.1

98

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
1 85323007'НВ'''1.1'''''*
2 Ю''''''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ МЕХА
     НИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОДН
     У ЛИНИЮ##НА МЕБЕЛЬ'СПЕЦ.-АС.СО'ТРУШИН*
3 Н24=2'=3'Н27=1,2*
4 Т24-06/25#П.15-019 ПРИМ.(=14)'1'37'ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ
      РУК#ЭРА1,0/1,0'ШТ*
5 ЦВ-615-3'1''МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЯ*
6 Т24-18-38#П.08-023(=14)'4'126'ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СО СК
     АМЬЕЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ#МД33.2'ШТ*
7 Т24-18-38#П.08-024(=14)'2'128'ТО ЖЕ#МД33.3'ШТ*
8 Т3ПРОЦЕНТА ОТ СТОИМОСТИ(=6)'1'760.0,03'УСТАНОВКА ШКАФО
     В'РУБ*
9 К'ШИРОКОВА'ПОСТНОВА*
```

gost.e-ecolog.ru