ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

294-3-33.83

КРЫТЫЙ БАССЕЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПЛАВАНИЮ

А Л Ь Б О М IУ

СМЕТЫ

Инв. № 18735-05

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ № 3314 Инв.№ 18735-05 тираж 900
Сдано в печать 2.08 1986г цена 4-81

Типовой проект
294-3-33.83

Крытый бассейн для обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста плаванию

А Л Ь Б О М IУ

СМЕТЫ

Общая стоимость	II3,I5 тыс.руб.
в т.ч.	
строительно-монтажные работы	I06,54 тыс.руб.
I м3 здания	26,80 руб.
I места	25I4,44 руб.

Разработан ЦНИИЭП учебных зданий

Проект утвержден Госгражданстроем Приказ № 155 от 21.07. 1978г.

Рабочая документация введена в действие ЦНИИЭП учебных зданий Приказ № 53 от 13.05. 1983г.

Главный инженер института А.К.Ляхович

Главный архитектор проекта В.В.Старостин

Начальник ОС и ПОС В.Н.Лущенков

Наименование	стр.
Пояснительная записка	2
Объектная смета № I. Вариант с полами по грунту	3
Объектная смета № 2. Вариант с техподпольем	5
Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	7
Локальная смета № I-I на общестроительные работы (вариант с полами по грунту)	I0
Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № 2-I	94
Локальная смета № 2-I на общестроительные работы (вариант с техническим подпольем)	97
Локальная смета № I-2 на внутренние санитарно-технические работы	I37
Локальная смета № I-3 на электроосвещение (вариант с полами по грунту)	I90
Локальная смета № 2-2 на электроосвещение (вариант с техподпольем)	200
Локальная смета № I-4 на приобретение и монтаж силового электрооборудования	205
Локальная смета № I-5 на связь и сигнализацию (вариант с полами по грунту)	2I6
Локальная смета № 2-3 на связь и сигнализацию (вариант с техподпольем)	230
Локальная смета № I-6 на приобретение и монтаж приборов КИП и автоматики	233
Локальная смета № I-7 на приобретение технологического оборудования, мебели и инвентаря	240
Расчеты стоимости сборных железобетонных изделий	246
Калькуляции	247
Дополнительные единичные расценки	248
Ведомость потребности в производственных рессурсах	249

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы составлены на основании:

I. Инструкции по типовому проектированию СН-227-82.

2. Ценников средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции.

3. Сборников единичных расценок на строительные работы и ценника сметных цен на местные строительные материалы для строек Московской области (П пояс).

4. Ценников на монтаж оборудования и прейскурантов оптовых цен.

В числителе показана стоимость для вариант с подпольными каналами, в знаменателе - с техподпольем.

Конструктивная характеристика здания:)

Фундаменты	- сборные железобетонные ленточные.
Стены	- из обыкновенного глиняного кирпича с облицовкой лицевым кирпичом.
Перекрытие и покрытие	- плиты сборные железобетонные многопустотные и ребристые
Кровля	- совмещенная, из рулонных материалов, утепленная пенобетонными плитами.
Перегородки	- крупнопанельные гипсобетонные, кирпичные.
Окна	- из блоков с тройным остеклением
Двери	- из блоков со щитовыми сплошными и остекленными полотнами.
Полы	- линолеум, из керамической плитки, бетонные
Внутренняя отделка	- облицовка керамической глазурованной плиткой, водоэмульсионная, клеевая, масляная.

На варианты конструктивных решений составлены вспомогательные таблицы объемов работ, которые используются при привязке проекта.

Составила Г.Сибекина

294-3-33.83(IУ)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту крытого плавательного бассейна для обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста плаванию (вариант с полами по грунту)

Сметная стоимость 113,15 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на: I место 2514,44 руб.

I м2 общей площади 132,81 руб.

I м3 объема здания 26,80 руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	№№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	наименование единицы измерения	кол-во единиц.	стоимость единицы, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	I-I	Общестроительные работы	82,29	-	-	-	82,29				м3	3976,0	20,69
2.	I-2	Сантехнические работы	I7,73	0,06	0,35	-	I8,I4				м3	-"-	4,56

3.	I-3	Электроосвещение	-	4,86	-	-	4,86	м3		I,22
4.	I-4	Силовое электрооборудование	-	I,03	I,35	-	2,38	м3	3976,0	0,60
5.	I-5	Связь и сигнализация	-	0,45	0,I4	-	0,59	м3	-"-	0,I5
6.	I-6	КиП и автоматика	-	0,I2	0,I5	-	0,27	м3	-"-	0,07
7.	I-7	Приобретение технологического оборудования, мебели и инвентаря	-	-	4,62	-	4,62	мест	45	I02,67
		Итого	I00,02	6,52	6,6I	-	II3,I5	м3	3976,0	28,46

Главный архитектор проекта В.Старостин

Составила руководитель сметной группы Г.Сибекина

294-3-33.83(ГУ)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту крытого плавательного бассейна для обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста плаванию (вариант с техническим подпольем)

Сметная стоимость - II9,82 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на: I место 2662,67 руб.

I м2 общей площади I4I,I2 руб.

I м3 объема здания 28,47 руб.

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	№№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	наименование ед. изм.	к-во единиц. изм.	стоимость единиц. изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	2-I	Общестроительные работы	88,65	-	-	-	88,65				м3	3976,0	22,30
2.	I-2	Сантехнические работы	I7,73	0,06	0,35	-	I8,I4				м3	-"-	4,56
3.	2-2	Электроосвещение	-	5,I6	-	-	5,I6				м3	-"-	I,30

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4.	I -4	Силовое электрооборудование	-	I,03	I,35	-	2,38				м3	3976,0	0,6
5.	2-3	Связь и сигнализация	-	0,46	0,I4	-	0,60				м3	-"-	0,I5
6.	I-6	КиП и автоматика	-	0,I2	0,I5	-	0,27				м3	-"-	0,07
7.	I-7	Приобретение технологического оборудования, мебели и инвентаря	-	-	4,62	-	4,62				мест	45	I02,67
		Итого	I06,38	6,83	6,6I	-	II9,82				м3	3976,0	30,I4

Главный архитектор проекта — В.Старостин

Составила руководитель сметной группы — Г.Сибекина

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения руб.
				прямые затраты	накладные расходы % сумма	плановые накопления % от стоимости по гр. 5,6	всего по графам 5,6,7	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин	в накладных расходах % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях % от стоимости по графам I0,II	всего по данным граф I0,II I2,I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	А. Подземная часть												
I.	Земляные работы	м3	I972	I299	2I4	9I	I604						I,95 0,8I
2.	Фундаменты	м3	62,7	I89I	3I2	I32	2335						2,84 37,24
3.	Стены	м3	367,8	I3I65	2I72	920	I6257						I9,75 44,20
4.	Перекрытие	м2	2I5,8	2332	385	I63	2880						3,50 I3,35

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
5.	Лестницы	м2	I0,0	22I	36	I5	272						0,33 27,20
6.	Двери	м2	I0,4	206	34	I4	254						0,3I 24,42
7.	Полы:												
	а) подвала	м2	275,0	8I4	I34	57	I005						I,22 3,65
	б) подготовка под полы I-го этаж	м2	523,0	II98	I98	84	I480						I,80 2,83
8.	Внутренняя отделка	м2	827,4	22I	37	I5	273						0,33 0,33
9.	Наружная отделка	м2	30,7	40	6	3	49						0,06 I,60
I0.	Р ные работы	м3 здания	3976,0	2564	424	I80	3I68						3,85 0,80
	Итого по подземной части	руб.	3976	2395I	3952	I674	29577						35,94 7,44
	Б. Надземная часть												
II.	Стены	м3	402,8	II896	I963	83I	I4690						I7,85 36,47

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I2.	Покрытие	м2	698,2	7605	I255	53I	939I						II,4I I3,45
I3.	Кровля	м2	747,I	8086	I334	565	9985						I2,I3 I3,37
I4.	Перегородки	м2	5I2,9	2424	400	I69	2993						3,64 5,84
I5.	Окна	м2	30,5	I243	205	87	I535						I,87 50,33
I6.	Двери	м2	83,8	I495	247	I04	I846						2,24 22,03
I7.	Полы	м2	523,0	2044	337	I43	2524						3,07 4,83
I8.	Внутренняя отделка	м2	2962,5	33I7	547	234	4098						4,98 I,38
I9.	Наружная отделка	м2 фасада	572,0	49	8	3	60						0,07 0,I0
20.	Разные работы	м3 здания	3976,0	4530	746	3I7	5593						6,80 I,4I
	Итого по "Б"	руб.	3976	42689	7044	2984	527I7						64,06 I3,26
	Итого по сводке	руб.	3976	66640	I0996	4658	82294						I00% 20,70

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту Крытого бассейна для обучения детей плаванию на общестроительные работы (вариант с полами по грунту)

Основание: чертежи № АС-0I - АС-024; АС-I - АС-II

Составлена в ценах I969 г.

Сметная стоимость 82,29 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место руб.
I м2 общей площади I02,58 руб.
I м3 объема здания 20,69 руб.

№№ пп	№№ УСН, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть									
		I. Земляные работы									
I.	I-400-77 I-40I-77 I0-48-а	Срезка растительного грунта I группы бульдозером с перемещением на 50 м	I00 м3	2,2I	I7,22			38			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 4,22+3,25х4= = I7,22									
2.	I-324-77 I0-4I-е	По грузка срезанного грунта экскаватором прямая лопата с ковшом емк. 0,5 м3 на автосамосвалы	I00 м3	2,2I	I0,53			23			
		Цена: II,6-(I0,72х х0,I)= I0,53									
3.	Ц.3 ч.I стр.28	Перемещение грунта автосамосвалами на I км	т	265,2	0,25			66			
4.	I-82-77 I0-2I-е	Разработка грунта II группы экскаватором обратная лопата с ковшом емк. 0,5 м3 в отвал	I00 м3	8,I2	I0,90			89			
5.	I-325-77 I0-4I-ж	То же, с погрузкой на автосамосвалы	I00 м3	8,25	I4,40			II9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	Ц.3 ч.I стр.28	Отвозка грунта автосамосвалами на расстояние I км	т	I443,8	0,25			36I			
7.	I-I42-77 I0-28-6	Срезка недобора грунта II группы механизированным способом	I00 м3	0,86	85,0			73			
8.	I-635-77 I0-II4-6 тех.ч. п.I3	То же, вручную Цена: I,06xI,2=I,27	м3	28,6	I,27			36			
9.	I-402-77 I-403-77 I0-48-6 т.ч.п.39	Перемещение разработанного грунта бульдозером в резерв и в обратном направлении на 30 м Цена: (5,69x0,85+ +4,4x2)x2= 27,28	I00 м3	9,27	27,28			253			
I0.	I-47-77 I0-I9-ж тех.ч.п.I7 п.27	Подсыпка под полы грунта II группы экскаватором с грейферным ковшом емк. 0,5 м3 Цена:(II,4-I0,56x x0,I)xI,4= I4,48	I00 м3	6,49	I4,48			94			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	I-636-77 I0-II4-б	Обратная засыпка грунта вручную	м3	32,5	0,43			I4			
I2.	I-824-77 I0-56-л	Уплотнение насыпного грунта	I00 м3	8,95	I2,40			III			
I3.	I-363-77 I0-44	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы	I00 м3	2,2I	I,77			4			
I4.	I-364-77 I0-44-б	То же, грунта II группы	I00 м3	8,25	2,I8			I8			
		Итого по разделу	руб.					I299			
		II. Фундаменты									
I.	II-3-7I I9-I-б	Укладка плит ленточных фундаментов весом до I,5 т	м3	22,06	3,63			80			
2.	II-5-7I I9-I-в	То же, весом до 3 т	м3	I8,08	2,48			45			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I6-40 25-6-6	Песчаная подушка толщ. I0 см	м3	22,60	I,45			33			
		Итого	руб.					I58			
		Стоимость индустриальных изделий									
4.	ЦСЦ п.4459	Сборные железобетонные фундаментные плиты из бетона М-I50	м3	40,I4	37,78			I5I6			
		Цена: 38,8-I,02= = 37,78									
5.	ЦСЦ прил.2	Арматура А-Ш	т	0,22	224,4			49			
		Цена: 220,0xI,02= = 224,4									
6.	-"-	Арматура В-I	т	0,I7	244,8			4I			
		Цена: 240,0xI,02= = 244,8									
		Итого стоимость индустриальных изделий	руб.					I606			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
7.	ЦСЦ п.300	Песок	м3	25,53	4,96			I27			
		Итого	руб.					I27			
		Итого по разделу	руб.					I89I			
		Ш. Стены									
I.	II-28-7I I9-2-а	Установка блоков стен подвала объемом до 0,4 м3	м3	48,43	6,I0			295			
2.	II-29-7I I9-2-а	То же, объемом более 0,4 м3	м3	I6I,8I	3,59			58I			
3.	I3-35 2I-7-б	Кладка стен из обыкновенного глиняного кирпича	м3	I37,5	3,47			477			
4.	I3-35 2I-7-б тех.ч.п.7	Кладка закругленных стен из обыкновенного глиняного кирпича	м3	2,32	3,69			9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 3,47+2,2х0,I= = 3,69									
5.	II-I99-7I I9-II-и	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	I,53	9,3			I4			
6.	II-463-7I I9-30-а	Укладка опорных подушек	м3	0,6	I0,I			6			
7.	II-I90-7I I9-II-б	Укладка прогонов весом до 3 т	шт	I2	2,74			33			
8.	I3-I6 2I-6-а	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	м2	I35,5	0,I9			26			
9.	I3-20 2I-6-в	Горизонтальная гидроизоляция стен из 2-х слоев рубероида	м2	II3,7	0,86			98			
I0.	I3-30 2I-6-ж	Вертикальная обмазочная гидроизоляция стен битумом за 2 раза	м2	243,I	0,56			I36			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	I3-4I 2I-7-д	Заделка отдельных мест кирпичом	м3	5,83	4,I8			24			
I2.	I2-84 20-II-д	То же, бетоном М-I50	м3	2,6	4,28			II			
I3.	I3-6I 2I-9-г	Армирование кирпичной кладки	т	0,I63	I79,0			29			
		Итого	руб.					I739			
		Стоимость индустриальных изделий									
I4.	ЦСЦ п.I54	Стеновые блоки из тяжелого бетона из бетона М-I00 объемом менее 0,3 м3	м3	30,0	35,90			I077			
I5.	-"- п.I52	То же, объемом более 0,5 м3	м3	I39,07	33,2			46I7			
I6.	-"-	То же, объемом менее 0,5 м3 до 0,3 м3	м3	4I,I7	34,60			I424			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
17.	ЦСЦ прил.2 п.I	Стоимость петель из стали А-I Цена: I70,0xI,02= = I73,4	т	0,73	I73,4			I27			
I8.	ЦСЦ п.445I	Сборные железобетонные перемычки из бетона М-200	м3	I,53	52,7			8I			
I9.	ЦСЦ прил.2 п.I0	Арматура В-I Цена: 2I0,0xI,02= = 2I4,2	т	0,026	2I4,2			6			
20.	п.4	Арматура А-III Цена: I90,0xI,02= = I93,8	т	0,066	I93,8			I3			
2I.	п.I	Арматура А-I Цена: I70,0xI,02= = I73,4	т	0,008	I73,4			I			
22.	ЦСЦ п.47I5	Опорные подушки из бетона М-200	м3	0,6	55,5			33			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23.	ЦСЦ прил.2	Арматура А-I Цена: I70,0xI,02= = I73,4	т	0,006	I73,4			I			
24.	-"-	Арматура А-Ш Цена: I90,0xI,02= = I93,8	т	0,025	I93,8			5			
25.	ЦСЦ п.4750	Стоимость прогонов из бетона М-300 длиной до 6,5 м (П40-60п)	м3	7,2	66,0			475			
26.	ЦСЦ прил.2	Арматура А-I Цена: I70,0xI,02= = I73,4	т	0,I78	I73,4			3I			
27.	-"-	Арматура А-Ш Цена: I90,0xI,02= = I93,8	т	I,333	I93,8			258			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28.	ЦСЦ прил.2	Закладные детали Цена: 300,0xI,02= = 306,0	т	0,I03	306,0			32			
		Итого стоимость индустриальных изделий	руб.					8I8I			
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
29.	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	55,89	47,5			2655			
30.	п.I03	Раствор цементно-известковый 25	м3	32,I6	I3,I0			42I			
3I.	п.95	Раствор цементный 25	м3	7,04	I2,60			89			
32.	п.96	Раствор цементный 50	м3	I,40	I4,2			20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33.	п.I4	Бетон М-I50	м3	2,65	22,8			60			
		Итого стоимость материалов	руб.					3245			
		Итого по разделу	руб.					I3I65			
		IУ. Перекрытие									
I.	II-323 I9-I6-д	Укладка плит перекрытий толщиной более I6 см площадью до I0 м2	шт	5	3,I0			I6			
2.	II-324 I9-I6-е	То же, площадью более I0 м2	шт	I4	4,86			68			
3.	Доп.к ЕРЕР вып.7 I2-224 20-I0-к	Монолитные железобетонные участки из бетона М-200	м3	0,92	I0,40			I0			
4.	II-474 I9-30-м	Установка монтажных деталей весом до 5 кг	т	0,036	259			9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	II-475 I9-30-н	То же, весом более 5 кг	т	0,I35	II3			I5			
6.	24-708 33-26-а	Укладка металлических уголков	кг	II8,80	0,34			40			
7.	ЦСЦ тех.ч. п.22	Металлизация монтажных деталей	т	0,I7I	I74			30			
8.	II-3I5 I9-I4-н	Укладка плоских плит площадью до 5 м2	шт	2	I,34			3			
9.	II-3I4 I9-I4-м	То же, до I м2	шт	2	0,47			I			
		Итого	руб.					I92			
		Стоимость индустриальных изделий									
I0.	Расчет № I	Сборные железобетонные плиты перекрытия марки:									
	п.I	ПК8-90-I5	шт	9	I35,94			I223			
II.	п.2	ПК8-90-I2	шт	5	I07,76			539			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	п.3	ПГ-63-I0	шт	4	52,25	-		209			
I3.	п.4	ПГ-60-I0	шт	I	48,66			49			
I4.	ЦСЦ п.47I5	Плиты плоские сборные железобетонные из бетона М-200 ПТП12,5-I6-I4; ПТП12,5-II-9	м3	0,52	55,5			29			
I5.	ЦСЦ прил.2	Арматура А-I Цена: I70,0xI,02= = I73,4	т	0,002	I73,4			I			
I6.	-"-	Арматура В-I Цена: 2I0,0xI,02= = 2I4,2	т	0,02I	2I4,2			5			
		Итого стоимость индустриальных изделий	руб.					2055			
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	ЦСЦ п.25	Бетон М-200	м3	0,93	25,60			24			
I8.	Ц.I ч.П п.2I	Стоимость арматуры А-I для монолитных участков	т	0,053	I66,0			9			
I9.	ЦСЦ прил.2	Стоимость монтажных деталей	т	0,I7I	306,0			52			
		Цена: 300xI,02=306,0									
		Итого стоимость материалов	руб.					85			
		Итого по разделу	руб.					2332			
		У. Лестницы									
I.	I3-35 2I-7-б	Кладка стенок лестниц из кирпича глиняного обыкновенного	м3	I,98	3,47			7			
2.	I3-303 2I-23-а	Лестницы по готовому основанию с мозаичными ступенями	м	33,4	0,76			25			
		Итого	руб					32			

18735-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость индустриальных изделий									
3.	ЦСЦ п.4744	Сборные железобетонные ступени	п.м	33,4	4,40			I47			
		Итого	руб.					I47			
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
4.	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	0,76	47,5			36			
5.	-"- п.I03	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,46	I3,I0			6			
		Итого стоимость материалов	руб.					42			
		Итого по разделу	руб.					22I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УI. Двери									
I.	I5-I88 23-35-а I5-I9I 23-35а,в прим.I	Установка наружных и внутренних дверных блоков площадью до 3 м2 с прирезкой приборов в каменных стенах	м2	I0,40	2,23			23			
		Цена: I,33+0,9=2,23									
2.	I8-5I 24-5-а	Обивка дверей гети-наксом	м2	0,30	I,I3			I			
3.	I7-729 27-6I-е прим.2,3	Покрытие лаком за 2 раза дверных блоков	I00 м2	0,06	I8,I0			I			
4.	I5-I95 23-35 прим.2	Установка пружин и пневмозатворов к наружным дверным блокам	м2	2,66	0,20			I			
		Итого	руб.					26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0I	II	I2
		Стоимость индустриальных изделий									
5.	Ц.I ч.II п.34	Дверные блоки марки ДН-20-4,8-I7	м2	2,66	I5,0			40			
6.	-"- п.60	ДС-20-4,8	м2	2,66	I2,90			34			
7.	-"- п.59	ДС-20-9	м2	4,I2	I2,50			52			
8.	-"- п.69	ДЛ-9,9	м2	0,96	29,50			28			
		Итого	руб.					I54			
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
9.	Ц.I ч.I п.528	Скобяные приборы для дверей входных в здание полутораполных	к-т	I	6,44			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	-"- п.540	Для дверей, входных в комнаты однопольных	к-т	3	4,34			I3			
II.	-"- п.534	То же, для люка	к-т	I	I,54			2			
I2.	Ц.I ч.У п.I83	Стоимость гетинакса	кг	0,62	0,93			I			
I3.	Пр-нт 06-09-0I п.I90	Стоимость пневмозатворных пружин	шт	I	4,23			4			
		Итого стоимость материалов	руб.					26			
		Итого по разделу	руб.					206			
		УП. П о л ы									
		а) Полы подвала									
I.	I6-39 25-6-а	Грунт основания с втрамбованным щебнем	м2	275,0I	0,06			I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-43 25-6-д	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщиной 80 мм	м3	22,0	2,33			5I			
3.	I6-I0I 25-I2-е I6-I02 25-I2-ж	Покрытие бетонное толщиной 20 мм Цена: 0,32-0,0095	м2	275,0I	0,3I			85			
		Итого	руб.					I53			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР									
4.	ЦСЦ п.257	Щебень	м3	II,55	7,23			84			
5.	ЦСЦ п.3	Бетон М-I00	м3	22,44	20,0			449			
6.	ЦСЦ п.5	Бетон М-200	м3	5,5	23,2			I28			
		Итого стоимость материалов	руб.					66I			
		Итого по "а"	руб.					8I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) подготовки под полы I-го этажа									
7.	I6-39 25-6-а	Грунт основания врамбованным щебнем	м2	38I,4I	0,06			23			
8.	I6-43 25-6-д	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщиной 80 мм	м3	30,5I	2,33			7I			
9.	I6-82 25-I0-а	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-I50 толщиной 20 мм	м2	432,I8	0,I6			69			
I0.	I6-44 25-7-а	Гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола	I00 м2	0,4	I53			6I			
		Цена: 92+6I=I53									
II.	I6-78 25-9-д I6-79 25-9-е	Звукоизоляционный слой из древесно-волокнистой изоляционной плиты толщиной 25 мм	м2	20,7	I,8I			37			
		Цена: 0,95+0,86									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	I6-82 25-I0-а I6-83 25-I0-б	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 40 мм	м2	20,7	0,I9			4			
		Итого	руб.					265			
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
I3.	ЦСЦ п.99	Раствор цементный М-I50	м3	9,95	I9,6			I95			
I4.	ЦСЦ п.257	Щебень	м3	I6,02	7,23			II6			
I5.	ЦСЦ п.3	Бетон М-I00	м3	3I,I2	20,0			622			
		Итого стоимость материалов	руб.					933			
		Итого по "б"	руб.					II98			
		Итого по разделу	руб.					20I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УШ. Внутренняя отделка									
I.	I7-324 27-28-г	Отделка поверхностей потолков из железобетонных плит под окраску	м2	275,0I	0,I2			33			
2.	I7-299 27-24-а	Улучшенная штукатурка кирпичных стен при высоте помещения до 4 м2	м2	I59,9	0,44			70			
3.	I7-297 27-23-д	Однослойное выравнивание бетонных поверхностей стен	м2	80,34	0,I5			I2			
4.	I7-575 27-64-а 27-48-а	Внутренняя клеевая простая окраска	I00 м2	8,I7	5,78			47			
5.	I7-647 27-55-е 27-66-е	Улучшенная масляная окраска по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску белилами с добавлением колера Цена: 0,23х2,4	м2	I0,40	0,55			6			
		Итого	руб.					I68			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
6.	ЦСЦ п.I26	Раствор известковый	м3	2,88	I4,20			4I			
7.	-"- п.I20	Раствор цементно-известковый	м3	0,8	I4,80			I2			
		Итого стоимость материалов	руб.					53			
		Итого по разделу	руб.					22I			
		IX. Наружная отделка									
I.	I7-200 27-I7-а	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором	м2	30,72	0,63			I9			
2.	I7-608 27-52-в	Окраска цоколя цементными красками	I00 м2	0,3I	25,7			8			
		Итого	руб.					27			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
3.	ЦСЦ п.I22	Раствор цементно-известковый	м3	0,89	I4,2			I3			
		Итого стоимость материалов	руб.					I3			
		Итого по разделу	руб.					40			
		X. Разные работы									
		а) Отмостка									
I.	32-200-7I 45-53-а	Щебеночное основание под отмостку толщиной слоя I00 мм	I00 м2	I,2I	20,I			24			
2.	32-I97-7I 45-52-а	Покрытие отмостки мелкозернистой асфальтобетонной смесью толщиной 25 мм	I00 м2	I,2I	9,2			II			
		Итого	руб.					35			

	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕНЕР									
3.	ЦСЦ п.280	Щебень рядовой	м3	I5	8,37			I26			
4.	-"- п.275	Щебень 5-[illegible] мм	м3	3,I5	8,93			28			
5.	Справочник Шелехова т.I	Вода	м3	2,42	0,I			I			
6.	ЦСЦ п.3I4	Смесь асфальтобетонная	т	7,I4	II,50			82			
7.	п.300	Песок	м3	0,6	4,96			3			
		Итого стоимость материалов	руб.					240			
		Итого по "а"	руб.					275			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) Крыльца									
I.	I3-4I 2I-7-	Стенки кирпичные из обыкновенного глиняного кирпича	м3	0,24	4,I8			I			
2.	I6-4(25-6-	Песчаная под[illegible] под крыльц[illegible]	м3	0,80	I,45			I			
3.	I6-4 25-6	Бетонная подготовка из бе[illegible]а М-I00	м3	0,80	2,33			2			
4.	II-3 I9-I-н	У[illegible]дка плит перетий площадью [illegible] 5 м2	шт	3	I,34			4			
5.	I6-I04 25-I2-	Покрытие из бетона мозаичного состава	м2	7,84	I,44			II			
6.	24-7 33-2	Обрамление площадок уголками	кг	62,0	0,34			2I			
7.	I3-6 2I-9	Решетки для вытирания ног	т	0,06	285,0			I7			
		Итого	руб.					57			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость индустриальных изделий									
8.	ЦСЦ п.47I5	Плиты плоские марки ПТП I2,5-I6-I4	м3	0,54	55,5			30			
9.	-"- прил.2	Арматура А-I Цена: I70,0xI,02= = I73,4	т	0,00I	I73,4			I			
I0.	-"- прил.2	Арматура В-I Цена: 2I0,0xI,02= = 2I4,2	т	0,026	2I4,2			6			
		Итого стоимость индустриальных иизделий	руб.					37			
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
II.	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	0,I0	47,50			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	п.96	Раствор цементный 50	м3	0,I7	I4,2			2			
I3.	п.300	Песок	м3	0,90	4,96			4			
I4.	п.I3	Бетон М-I00	м3	0,82	20,8			I7			
I5.	Калькул. п.I	Раствор с каменной крошкой	м3	0,I6	48,94			8			
		Итого стоимость материалов	руб.					36			
		Итого по "б"	руб.					I30			
		в) Венткамера и воздухозаборная шахта									
I.	I3-47 2I-7-з	Стены венткамеры из кирпича глиняного обыкновенного толщиной I2 см, армированные	м2	I0,92	0,96			I0			
2.	I3-4I 2I-7-д	Кладка стен канала из кирпича глиняного обыкновенного	м3	I4,35	4,I8			60			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I9-I06 28-7-ж	Утепление стен минераловатными плитами на битумной мастике	м3	I,I2	63,0			7I			
4.	I9-II7 28-7-к	То же, потолка	м3	0,27	8I,0			22			
5.	I9-I4I 28-I0-а	Изготовление и приварка штырей для крепления тепловой изоляции	м2	I6,0	0,3I			5			
6.	II-3I4-7I I9-I4-м	Укладка плит покрытия каналов площадью до I м2	шт	I5	0,47			7			
7.	II-3I5 I9-I4-н	То же, площадью до 5 м2	шт	I	I,34			I			
8.	I6-556 26-6-г прим.2	4 слоя рубероида на битумной мастике	м2	2,88	3,08			9			
9.	I6-626 26-II-в	Устройство цементной стяжки толщиной 30 мм	I00 м2	0,36	I0,20			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I6-43 25-6-д	Бетонная подготовка из бетона М-I00	м3	2,20	2,33			5			
II.	I7-325 27-29-а	Улучшенная штукатурка по сетке стен	м2	I7,33	2,29			40			
I2.	I3-30 2I-6-ж	Обмазка канала и шахты битумной мастикой	м2	63,57	0,56			36,0			
I3.	I6-59I 26-9-е прим.I	Покрытие кирпичных стен кровельной оцинкованной сталью	I00 м2	0,02	I52			3			
I4.	24-708 33-26-а	Установка металлических решеток	кг	37,22	0,34			I3			
I5.	26-7 38-I-г	Укладка асбоцементных труб диаметром 250 мм	м	7,20	2,8I			20			
I6.	I7-703 27-60-з 27-68-з	Окраска жалюзийных решеток масляной краской	I00 м2	0,02	54,80			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	I7-200 27-I7-а	Штукатурка кирпичных стенок шахты снаружи и внутри	м2	49,I0	0,63			3I			
I8.	I7-588 27-64-д	Окраска внутренних стен известковым раствором	I00 м2	0,27	5,55			2			
I9.	I7-620 27-52-д прим.I	Окраска наружных стен поливинил-хлоридными красками	I00 м2	0,24	43,0			I0			
		Итого	руб.					350			
		Стоимость индустриальных изделий									
20.	ЦСЦ п.47I5	Сборные железобетонные плоские плиты из бетона М-200	м3	I,47	55,50			82			
2I.	-"- прил.2	Стоимость арматуры А-I	т	0,006	I73,40			I			
		Цена: I70xI,02=I73,40									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22.	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры В-I Цена: 2I0xI,02=2I4,20	т	0,033	2I4,20			7			
		Итого стоимость индустриальных изделий	руб.					90			
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
23.	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	6,3I	47,50			300			
24.	ЦСЦ п.96	Раствор цементный 50	м3	3,66	I4,20			52			
25.	ЦСЦ п.II5	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,25	I4,60			4			
26.	ЦСЦ п.3	Бетон М-I00	м3	2,24	20,0			45			
27.	ЦСЦ п.97	Раствор цементный 75	м3	0,47	I5,80			7			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28. ЦСЦ п.I26	Раствор известковый	м3	0,54	I4,20			8			
29. -"- п.I22	Раствор цементно-известковый	м3	I,42	I4,20			20			
	Итого стоимость материалов	руб.					436			
	Итого по "в"	руб.					876			
	г) Приямки									
I. I3-4I 2I-7-д	Кладка стен приямка из кирпича глиняного обыкновенного	м3	0,43	4,I8			2			
2. I6-39 25-6-а	Подсыпка гравия для дренажа	м2	I	0,06			I			
3. I3-64 2I-9-е	Установка металлических решеток над приямками	т	0,047	285			I3			
4. I7-200 27-I7-а	Штукатурка стен приямка внутри	м2	4,93	0,63			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	I7-6II 27-52-в прим.I,2	Окраска приямка цементными красками	I00 м2	0,05	24,20			I			
6.	I3-6I 2I-9-г	Укладка металлических скоб в приямке	т	0,002	I79			I			
7.	23-55 30-I0-в	Укладка труб 40 мм	м	0,80	I,25			I			
		Итого	руб.					22			
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
8.	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	0,I7	47,50			8			
9.	-"- п.I03	Раствор цементный 50	м3	0,I0	I3,I0			I			
I0.	-"- п.I22	Раствор цементно-известковый	м3	0,I4	I4,20			2			

18735-05

I	2	3		5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	-"- п.29	[illegible]вий	м3	0,04	7,82			I			
		Итого стоимость материалов	руб.					I2			
		Итого по "г"	руб.					34			
		д) Подпольные каналы									
I.	I6-43 25-6-д	Бетонная подготовка из бетона М-200	м3	4,8	2,33			II			
2.	II-[illegible]4 I9-[illegible]4-м	Укладка плит покрытия каналов площадью до [illegible] м2	шт	40	0,47			I9			
3.	I3-[illegible]I 2I-7-д	Кладка стенок каналов из обыкновенного глиняного кирпича	м3	9,4I	4,I8			39			
4.	I2-[illegible]3 20 I0-а	Монолитные участки перекрытия каналов из бетона М-I50	м3	0,07	II,I			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	I3-30 2I-6-ж	Обмазка каналов битумом за 2 раза	м2	66,I	0,56			37			
		Итого	руб.					I07			
		Стоимость индустриальных изделий									
6.	ЦСЦ п.47I5	Сборные железобетонные плоские плиты из бетона М-200 марки ПП I2,5-8-6	м3	I,52	55,5			84			
7.	-"- прил.2	Арматура А-I Цена: I70,0xI,02= = I73,4	т	0,0I5	I73,4			3			
8.	-"-	Арматура В-I Цена: 2I0,0xI,02= = 2I4,2	т	0,029	2I4,2			6			
		Итого стоимость индустриальных изделий	руб.					93			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
9.	ЦСЦ п.I3	Бетон М-I00	м3	4,9	20,8			I02			
I0.	п.96	Раствор цементный 50	м3	2,74	I4,2			92			
II.	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	3,77	47,5			I79			
I2.	п.I4	Бетон I50	м3	0,07	22,8			2			
I3.	Ц.I ч.П стр.I90	Арматура А-I	т	0,02	I66,0			3			
		Итого стоимость материалов	руб.					378			
		Итого по "д"	руб.					578			
		е) Вход в подвал									
I.	I3-4I 2I-7-д	Кладка стен входа из кирпича глиняного обыкновенного	м3	8,42	4,I8			35			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-43 25-6-д	Бетонная подготовка из бетона М-I00	м3	0,4I	2,33			I			
3.	I6-I03 25-I2-з	Устройство цементного пола на площадках	м2	4,08	0,22			I			
4.	I6-II0 25-I2-о	Железнение цементного пола	м2	4,08	0,08			I			
5.	I3-302 2I-23-а	Укладка ступеней по готовому основанию	м	20,40	0,7I			I4			
6.	24-708 33-26-а	Обрамление ступеней уголками	кг	5,27	0,34			2			
7.	I7-297 27-23-д	Сплошное выравнивание кирпичных стен	м2	5I,80	0,I5			8			
8.	I7-6II 27-52-в прим.I,2	Окраска приямка цементными красками	I00 м2	0,52	24,20			I3			
		Итого	руб.					75			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость индустриальных изделий									
9.	ЦСЦ п.4747	Сборные железобетонные ступени ЛС-II-I7	п.м	20,40	4,40			90			
		Итого стоимость индустриальных изделий	руб.					90			
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
I0.	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	3,37	47,50			I60			
II.	-"- п.96	Раствор цементный 50	м3	2,02	I4,20			29			
I2.	ЦСЦ п.3	Бетон М-I00	м3	0,42	20,0			8			
I3.	-"- п.I20	Раствор цементно-известковый	м3	0,3I	I4,80			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	-"- п.I00	Раствор цементный 200	м3	0,II	20,70			2			
		Итого стоимость материалов	руб.					204			
		Итого по "е"	руб.					369			
		ж) Разное									
I.	I6-40 25-6-б	Песчаная подушка	м3	I,0I	I,45			2			
2.	I2-I5I 20-22-а	Бетонный лоток из бетона М-200	м3	4,4	33,3			I47			
3.	Ц.I ч.I п.709	Перекрытие лотков рифленой сталью	т	0,026	I00,0			3			
4.	26-3 38-I-а	Прокладка асбесто-цементных труб Д=I00 мм	м	23,4	I,I4			27			
5.	23-50 30-I0-б	Прокладка стальных труб Д-50 мм	м	8,6	I,49			I3			
		Итого	руб.					I92			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	2I0	II	I2
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
6.	ЦСЦ п.300	Песок	м3	I,I4	4,96			6			
7.	ЦСЦ п.5	Бетон М-200	м3	4,47	23,2			I04			
		Итого стоимость материалов	руб.					II0			
		Итого по "ж"	руб.					302			
		Итого по разделу	руб.					2564			
		XI. Стены									
I.	I3-I27 2I-I4-в	Стены из обыкновенного глиняного кирпича с облицовкой лицевым кирпичом общей толщиной 77 см	м3	70,53	3,94			278			
2.	I3-I27 2I-I4-в	То же, толщиной 64 см	м3	I87,I3	3,94			737			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
3.	I3-I23 2I-I4-а	То же, толщиной 25 см	м3	27,8	5,22			I45			
4.	I3-I27 2I-I4-в т.ч.п.7	Кладка закругленных стен толщ.64 см Цена: 3,94+2,84х х0,I=	м3	24,8I	4,22			I05			
5.	I3-I27 2I-I4-в т.ч.п.7	То же, 77 см Цена: 3,94+2,84х х0,I=	м3	4,97	4,22			2I			
6.	I3-I23 2I-I4-а	То же, толщ.25 см Цена: 5,22+3,69х х0,I=	м3	2,98	5,59			I7			
7.	I3-35 2I-7-б	Стены внутренние из обыкновенного глиняного кирпича	м3	77,5	3,47			269			
8.	II-I99-7I I9-II-и	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	4,86	9,3			45			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	II-463-7I I9-30-а	Укладка опорных подушек	м3	0,I0	I0,I			I			
I0.	II-I90-7I I9-II-б	Укладка прогонов и перемычек весом до 3 т	шт.	5	2,74			I4			
II.	II-456 I9-27-а	Укладка плит козырьков	шт.	3	4,60			I4			
I2.	I3-6I 2I-9-г	Армирование кладки	т	0,045	I79,0			8			
		Итого	руб.					I654			
		Стоимость индустриальных изделий									
I3.	ЦСЦ п.445I	Сборные железобетонные перемычки из бетона М-200	м3	5,II	52,7			269			
I4.	ЦСЦ прил.2 п.I0	Арматура В-I Цена: 2I0,0xI,02= = 2I4,2	т	0,I33	2I4,2			28			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	п.4	Арматура А-III Цена: I90xI,02=	т	0,I99	I93,8			38			
I6.	п.I	Арматура А-I Цена: I70,0xI,02=	т	0,029	I73,4			5			
I7.	ЦСП п.5	Опорные подушки из бетона М-200	м3	0,I0	55,5			6			
I8.	ЦСП прил.2	Арматура А-I Цена: I70,0xI,02=	т	0,00I	I73,4			I			
I9.	-"-	Арматура А-III Цена: I90,0xI,02=	т	0,004	I93,8			I			
20.	ЦСП п.4750	Прогоны из бетона М-300 длиной до 6,5 м	м3	I,8	66,0			II9			
2I.	ЦСП прил. 2	Арматура А-I Цена:I70,0xI,02=	т	0,045	I73,4			8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	ЦСЦ прил.2	Арматура А-Ш Цена: I90,0xI,02=	т	0,333	I93,8			65			
23.	-"-	Закладные детали Цена: 300,0xI,02=	т	0,026	306,0			8			
24.	ЦСЦ п.4750	Прогоны из бетона М-200 длиной до 6,5м (П-40-32п А-Ш) Цена: 66,0-I,02--I,53=	м3	0,3I	63,45			20			
25.	ЦСЦ прил. 2	Арматура А-I Цена: I70,0xI,02=	т	0,007	I73,4			I			
26.	-"-	Арматура А-Ш Цена: I90,0xI,02=	т	0,026	I93,8			5			
27.	-"-	Арматура В-I Цена: 2I0,0xI,02=	т	0,005	2I4,2			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28.	ЦСЦ прил.2	Закладные детали Цена: 300,0xI,02= =306,0	т	0,003	306,0			I			
29.	ЦСЦ п.4767	Плиты козырьков с гидроизоляцией	м2	6,5	5,8			38			
		И т о г о	руб.					6I4			
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
30.	ЦСЦ п.325	Кирпич обыкновенный глиняный	тыс. шт.	II7,36	47,5			5575			
3I.	п.337	Кирпич лицевой	"	34,6I	77,0			2665			
32.	ЦСЦ п.I04	Раствор цементно-известковый 50	м3	90,7I	I5,3			I388			
		И т о г о	руб.					9628			
		Итого по разделу	руб.					II896			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант наружных стен для температурных зон									
		Температурная зона - 20°С									
		Пункты I,2,4,5,30,3I,32 Раздела XI. Стены заменить пунктами:									
I.	I3-I25 2I-I4-б	Стены из обыкновенного кирпича с облицовкой лицевым кирпичом общей толщиной 5I см	м3	I49,I2	4,43			66I			
2.	I3-I27 2I-I4-в	То же, толщиной 64 см	м3	58,62	3,94			23I			
3.	I3-I27 2I-I4-в т.ч.п.7	Кладка закрепленных стен толщиной 64 см	м3	4,I3	4,22			I7			
		Цена: 3,94+2,84х0,I=									
4.	I3-I25 2I-I4-б	То же, толщиной 5I см	м3	I9,77	4,75			94			
		Цена: 4,43+3,I5х0,I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30.	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт.	6I,88	47,5			2939			
3I.	-"- п.337	Кирпич лицевой	т.шт.	27,5I	77,0			2I28			
32.	-"- п.I04	Раствор цементно-известковый М-50	м3	53,28	I5,3			8I5			
		Температурная зона - 40°С									
		Пункты I,2,4,5,30,3I, 3I раздела XI. Стены заменить пунктами:									
I.	I3-I27 2I-I4-в •	Стены из обыкновенного глиняного кирпича с облицовкой лицевым кирпичом общей толщиной 77 см	м3	225,I4	3,94			887			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
2.	I3-I27 2I-I4-в	То же, толщиной 90 см	м3	82,44	3,94			325			
4.	I3-I27 2I-I4-в т.ч.п.7	Кладка закругленных стен толщиной 77 см Цена: 3,94+2,84х0,I	м3	29,85	4,22			I26			
5.	I3-I25 2I-I4-б т.ч.п.7	То же, толщиной 5I см Цена: 4,43+3,I5х0,I	м3	5,8I	4,75			28			
30.	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт.	96,8	47,5			4598			
3I.	-"- п.337	Кирпич лицевой	т.шт.	35,0I	77,0			2696			
32.	-"- п.I04	Раствор цементно-известковый М-50	м3	78,94	I5,3			I208			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XП. Покрытие									
I.	II-323 I9-I6-д	Укладка плит перекрытия толщиной более I6 см, площадью до I0 м2	шт	3	3,I0			9			
2.	II-324 I9-I6-е	То же, площадью более I0 м2	шт	52	4,86			253			
3.	II-475 I9-30н	Установка монтажных деталей весом более 5 кг	т	0,40I	II3			45			
4.	24-708 33-26 -а	Укладка металлических уголков	кг	6I,83	0,34			2I			
5.	ЦСЦ тех.ч. п.22	Металлизация монтажных деталей	т	0,40I	I74,0			70			
		Итого	руб.					398			
		Стоимость индустриальных изделий									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	Расчет № I п.I	Сборные железобетонные плиты перекрытий марки ПК8-90-I5	шт	43	I35,94			5845			
7.	п.2	ПК8-90-I2	шт	9	I07,76			970			
8.	п.5	ПК8-90-I0	шт	3	89,55			269			
		Итого стоимость индустриальных изделий	руб.					7084			
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
9.	ЦСЦ прил.2	Стоимость монтажных деталей	т	0,40I	306			I23			
		Цена: 300xI,02=306									
		Итого стоимость материалов	руб.					I23			
		Итого по разделу	руб.					7605			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XIII. К р о в л я									
I.	I6-6I3 26-I0-ж	Пароизоляция прокладная из пергамина в один слой	I00 м2	7,47	2I,50			I6I			
2.	I6-608 26-I0-е	Керамзитовый гравий для создания уклона	м3	74,7I	I,85			I38			
3.	I6-600 26-I0-в	Утепление покрытий плитами из ячеистого бетона	I00 м2	7,47	I4,50			I08			
4.	I6-6I3 26-I0-ж	Пароизоляция прокладная из пергамина в один слой	I00 м2	7,47	2I,50			I6I			
5.	I6-625 26-II-б	Цементно-песчаная стяжка толщиной 30 мм	I00 м2	7,47	I0,70			80			
6.	I6-532 26-6-г	Устройство кровли из 4-х слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике с внутренним водостоком или открытым выпуском	м2	747,I0	2,75			2055			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	I6-59I 26-9-е прим.I	Покрытие парапетов из оцинкованной кровельной стали	I00 м2	0,4	I52,0			6I			
		Итого	руб.					2764			
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
8.	ЦСЦ п.36I	Керамзитовый гравий	м3	82,I8	I0,40			855			
9.	Ц.I ч.IУ стр.52 п.I4 ЦСЦ пр.I Ц.3 ч.I п.26	Плиты пенобетонные γ-400 кг/м3 Цена: (24,0+6,05х xI,04x0,4+0,78)x xI,02= 27,84	м3	I5I,55	27,84			42I9			
I0.	ЦСЦ п.97	Раствор цементный 75	м3	I5,69	I5,80			248			
		Итого стоимость материалов	руб.					5322			
		Итого по разделу	руб.					8086			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XIУ. Перегородки									
I.	II-453-7I I9-26-а	Установка крупнопанельных гипсобетонных перегородок площадью до 5 м2	м2	I33,28	I,54			205			
2.	II-454-7I I9-26-б	То же, площадью до I0 м2	м2	I26,47	I,07			I35			
3.	II-455-7I	То же, площадью более I0 м2	м2	I20,34	0,80			96			
4.	II-474-7I I9-30-м	Установка соединительных деталей в перегородках весом до 5 кг	т	0,I76	259			46			
5.	I4-I78-7I 22-25-л	Масляная окраска соединительных деталей	т	0,I76	I0,50			2			
6.	I3-47	Перегородки армированные из кирпича глиняного обыкновенного толщиной в I/2 кирпича	м2	I32,79	0,96			I27			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	I9-I06	Утепление тамбура плитами минераловатными	м3	I,49	63			94			
8.	I7-325	Штукатурка по сетке	м2	I8,66	2,29			43			
		Итого	руб.					748			
		Стоимость индустриальных изделий									
9.	Доп. к ЕРЕР вып.I стр.207 п.369 табл.3	Крупнопанельные гипсобетонные перегородки Цена: 3,29х0,9=2,96	м2	I50,55	2,96			446			
I0.	Ц.I ч.I п.37I тех.ч. табл.3	То же, для санузлов Цена: 3,90х0,9=3,5I	м2	229,54	3,5I			806			
		Итого	руб.					I252			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
II.	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	6,77	47,50			322			
I2.	ЦСЦ п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	3,05	I3,I0			40			
I3.	ЦСЦ п.I24	Раствор известковый	м3	0,58	I3,I0			8			
I4.		Стоимость металлических скоб	т	0,I76	306,0			54			
		Цена: 300xI,02=306									
		Итого стоимость материалов	руб.					424			
		Итого по разделу	руб.					2424			
		XУ. Окна									
I.	I5-I5I 23-27-а К-I,5	Установка оконных блоков с тройными переплетами площадью до 2 м2	м2	30,46	4,56			I39			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I5-I86 23-24-б	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до 2м	м2	30,46	0,7I			22			
3.	Доп. к ЕРЕР вып.II I7-9I4 27-69-в прим.7	Остекление оконных блоков с тройными переплетами	м2	30,46	3,60			II0			
		Итого	руб.					27I			
		Стоимость индустриальных изделий									
		Оконные блоки с тройными переплетами									
4.	Ц.I ч.II п.86 п.I27 тех.ч. п.52	ОРС-9-9	м2	25,09	28,5I			7I5			
		Цена: I5,0+I8,50 х0,73=28,5I									
5.	-"- п.97 п.138 -"-	ОРС-2I-9В	м2	5,37	23,7I			I27			
		Цена: I3,20+I4,40х х0,73=23,7I									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	Ц.I ч.II п.3I4	Деревянные подоконные доски	м	22,53	0,71			I6			
		Итого	руб.					858			
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
7.	Ц.1 ч.I п.548 п.543	Приборы скобяные для одностворного окна с тройными переплетами	к-т	35	3,I9			II2			
		Цена: I,94+2,5х х0,5=3,I9									
8.	Ц.I ч.I п.55I	Приборы фрамужные оконные	шт.	3	0,82			2			
		Итого	руб.					II4			
		Итого по разделу	руб.					I243			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Варианты заполнения окон блоками со спаренными переплетами									
		Пункты I,3,4,5 раздела ХУ. Окна заменить пунктами:									
I.	Iь-I5I 23-27-а	Установка оконных блоков со спаренными переплетами площадью до 2 м2	м2	30,46	3,04			93			
3.	I7-856 27-69-б пр. 2	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами	м2	30,46	2,25			69			
		Цена: 2,03xI,II=									
4.	Ц.I ч.II п.I27	Стоимость оконных блоков со спаренными переплетами ОС-9-9	м2	20,6	I8,5			38I			
5.	-"- п.I38	То же, ОС-2I-9в	м2	5,37	I4,4			77			
		Блоки с раздельными переплетами									
		Пункты I,3,4,5 раздела ХУ. Окна. Заменить пунктами:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I5-I5I 23-27-а	Установка оконных блоков площадью до 2 м2	м2	30,46	3,04			93			
3.	I7-854 27-69-б пр.2	Остекление оконных блоков Цена: 2,I5xI,II	м2	30,46	2,35			7I,58			
4.	Ц.I с.II п.86	Стоимость оконных блоков ОР-9-9	м2	20,6	I5,0			309			
5.	-"- п.97	То же, ОР-2I-96	м2	5,37	I3,20			7I			
		ХУI. Д в е р и									
I.	I5-I88 23-35-а I5-I9I 23-35а,в прим. I	Установка наружных и внутренних дверных блоков площадью до 3 м2 с прирезкой приборов в каменных стенах Цена: I,33+0,9=	м2	I8,I6	2,23			40			
2.	I5-I89 I5-I93 23-35б,г прим.I	То же, площадью более 3 м2 Цена: I,03+0,66=	м2	8,96	I,69			I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I5-I90 23-35-в	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3 м2 с прирезкой приборов в перегородках	м2	55,54	2,I5			II9			
4.	I5-I62 23-30-а	Установка фрамуг площадью до 2 м2	м2	I,I3	2,98			3			
5.	I7-856 27-69-в	Остекление фрамуг 3 мм стеклом	м2	I,I3	2,03			2			
6.	I7-874 27-69-к прим.I Ц.I ч.I п.799 п.785	Остекление дверных полотен армированным стеклом Цена: 2,03+(2,07--I,37)xI,08	м2	I0,30	2,79			29			
7.	I8-5I 24-5-а	Обивка дверей гетинаксом	м2	I,I2	I,I3			I			
8.	I7-729 27-6I-е прим.2,3	Покрытие лаком за 2 раза дверных блоков, входных в здание	I00 м2	0,3I	I8,I0			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	I5-I95 23-35 прим.2	Установка пружин и пневмозатворов к наружным дверным блокам	м2	27,I2	0,20			5			
		Итого	руб.					220			
		Стоимость индустриальных изделий									
I0.	Ц.I ч.П п.54	Дверные блоки марки: ДН 23-9,9-II	м2	8,96	9,30			83			
II.	-"- п.5I	ДН 23-9-4	м2	6,8I	I5,70			I07			
I2.	-"- п.66	ДС-23-9у	м2	II,35	2I,80			247			
I3.	Доп.I2 к п.526 стр.5I	ДГ-2I-7 ДГ-2I-7вп.	м2	8,04	I2,40			I00			
I4.	-"- п.528	ДГ-2I-9 ДГ-2I-9 вп.	м2	33,06	II,60			383			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	Доп.I2 п.533	Д0-2I-9вп	м2	I,74	7,90			I4			
I6.	-"- п.537	Д0-2I-I3	м2	I2,70	8,30			I05			
I7.	Ц.I ч.II п.87	Стоимость фрамужных блоков спаренных	м2	I,I3	I2,20			I4			
		Итого стоимость индустриальных изделий	руб.					I053			
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
I8.	Ц.I ч.I п.528	Скобяные приборы для двупольных входных в здание дверей	к-т	5	6,44			32			
I9.	-"- п.527	То же, однопольных	к-т	5	5,23			26			
20.	-"- п.540	То же, для входных в комнаты	к-т	20	4,34			87			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I.	Ц.I ч.I п.54I	То же, двупольных	к-т	5	4,68			23			
22.	-"- п.533	То же, для дверей входных в санузлы	к-т	6	I,53			9			
23.	п.55I	То же, фрамужные	к-т	I	0,82			I			
24.	Ц.I ч.У п.I83	Стоимость гетинакса	кг	2,24	0,93			2			
25.	Пр-нт 06-09-0I п.I90	Стоимость пневмозатворных пружин	шт	I0	4,23			42			
		Итого стоимость материалов	руб.					222			
		Итого по разделу	руб.					I495			
		ХУП. П о л ы									
		а) чистые полы									
I.	I6-230 25-I7-д	Покрытие из керамической плитки на цементном растворе	м2	I69,95	3,50			595			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-334 25-23-б	Линолеум поливинил-хлоридный	м2	353,08	3,65			I289			
3.	I6-347 25-23 прим.2	Устройство плинтусов	I00 м2	3,53	27,2			96			
		Итого	руб.					I980			
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
4.	ЦСЦ п.98	Раствор цементный М-I00	м3	3,57	I7,9			64			
		Итого стоимость материалов	руб.					64			
		Итого по "а"	руб.					2044			
		ХУШ. Внутренняя отделка									
I.	I7-299 27-24-а	Улучшенная штукатурка кирпичных стен и перегородок при высоте помещения до 4 м	м2	892,2	0,44			393			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I7-299 27-24-а т.ч.п.3	То же, более 4 м Цена: 0,44-0,3х0,I= = 0,4I	м2	85,7	0,4I			35			
3.	I7-32I 27-28-а	Подготовка под окраску гипсобетонных перегородок	м2	560,2	0,05			28			
4.	I7-324 27-28-г	Подготовка под окраску потолков из плит при высоте помещения до 4 м	м2	523,88	0,I2			63			
5.	-"- т.ч.п.3	То же, более 4 м Цена: 0,I2-0,IIх х0,I= 0,II	м2	I48,5	0,II			I6			
6.	I7-I20 27-I2-в	Облицовка стен белой глазурованной плиткой	м2	444,5	3,83			I702			
7.	I7-59I 27-49-г	Водоэмульсионная окраска	I00 м2	I5,60	25,8			402			
8.	I7-576 27-64-б 27-48-б	Клеевая окраска	I00 м2	4,82	9,42			45			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	I7-650 27-55-и 27-66-и	Улучшенная масляная окраска потолков при высоте помещения до 4 м	м2	22,4	0,85			I9			
I0.	-"- т.ч.п.5	То же, более 4 м Цена: 0,85+(0,0I+ +0,33)x0,2=0,92	м2	I48,5	0,92			I37			
II.	I7-658 27-55-ж 27-66-ж I7-656 27-55-д 27-66-д	Улучшенная масляная окраска тройных оконных блоков, подготовленных под вторую окраску белилами Цена: 0,296x(2,5+ +I,2-0,3)+0,3x0,96= = I,30	м2	30,46	I,30			40			
I2.	I7-647 27-55-е 27-66-е I7-645 27-55-г 27-66-г	Улучшенная масляная окраска остекленных дверных блоков, подготовленных под вторую окраску белилами с добавлением колера в перегородках Цена: 0,23x(2,I- -0,3)+0,74x0,3=0,63	м2	5,08	0,63			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	-"-	То же, глухих в перегородках Цена: 0,23х(2,7- -0,3)х0,74х0,3=0,77	м2	34,I4	0,77			26			
I4.	I7-647 27-55-е 27-66-е	То же, дверных блоков, остекленных в стенах Цена: 0,23хI,8=0,4I	м2	9,36	0,4I			4			
I5.	-"-	То же, глухих в стенах Цена: 0,23х2,4=0,55	м2	I8,3I	0,55			I0			
I6.	I7-644 27-55-в 27-66-в	Улучшенная масляная окраска деревянных плинтусов при полах из линолеума	м2	35,3	0,85			30			
I7.	I3-337 2I-26-з	Леса стальные трубчатые для отделки	I00 м2	I,44	59,2			85			
		Итого	руб.					3038			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
I8.	ЦСЦ п.I26	Раствор известковый	м3	I7,60	I4,20			250			
I9.	п.I20	Раствор цементно-известковый	м3	I,95	I4,80			29			
		Итого стоимость материалов	руб.					279			
		Итого по разделу	руб.					33I7			
		XIX. Наружная отделка									
I.	I6-585 26-9-в прим.I	Обделки на фасадах из кровельной оцинкованной стали	I00 м2	5,72	7,77			44			
2.	I7-6I4 27-52-г прим.I	Окраска перемычек краской ПХВ	I00 м2	0,05	37,5			2			
3.	I6-626 26-II-в	Цементная стяжка по верху козырьков	I00 м2	0,03	I0,2			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	I7-6I4 27-52-г прим.I	Окраска низа козырьков краской ПХВ	I00 м2	0,03	37,5			I			
		Итого	руб.					48			
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
5.	ЦСЦ п.97	Раствор цементный 75	м3	0,04	I5,8			I			
		Итого	руб.					I			
		Итого по разделу	руб.					49			
		XX. Разные работы									
		а) Вентустройства на кровле									
I.	I3-48 2I-7-и	Кладка стен вентшахт из кирпича глиняного обыкновенного толщиной в I/2 кирпича	м2	I2,20	0,66			8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	II-3I3-7I I9-I4-л	Укладка плит покрытия каналов площадью до 0,5 м2	шт	I0	0,I9			2			
3.	I6-626 26-II-в	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по плитам покрытия	I00 м2	0,02	I0,20			I			
4.	I6-II0 25-I2-о	Железнение цементной стяжки	м2	I,80	0,08			I			
5.	II-47I-7I I9-30-и	Установка сборных железобетонных стаканов и подстаканников	шт	4	I,83			7			
6.	I7-200 27-I7-а	Штукатурка кирпичных стен вентшахт цементным раствором	м2	24,0	0,63			I5			
7.	I9-I06 28-7-х	Утепление стаканов минераловатными плитами	м3	0,49	63,0			3I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	I6-59I 26-9-е прим.I	Устройство фартука из оцинкованной кровельной стали	I00 м2	0,07	I52			II			
		Итого	руб.					76			
		Стоимость индустриальных изделий									
9.	ЦСЦ п.47I5	Сборные железобетонные плиты из бетона М-200	м3	0,38	55,50			2I			
I0.	ЦСЦ прил. п.I	Стоимость арматуры сталь А-I Цена: I70xI,02= = I73,40	т	0,004	I73,40			I			
II.	-"- п.I0	То же, В-I Цена: 2I0xI,02=2I4,20	т	0,007	2I4,20			I			
I2.	ЦСЦ п.4377	Сборные железобетонные стаканы и подстаканники (марки СШ-7-7; ПС-I2-I2)	м3	0,59	79,0			47			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	ЦСЦ прил.I	Стоимость арматуры А-I Цена: I70xI,02= = I73,40	т	0,007	I73,40			I			
I4.	-"- п.I0	То же, В-I Цена: 2I0xI,02=2I4,20	т	0,023	2I4,20			5			
		Итого стоимость индустриальных изделий	руб.					75			
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
I5.	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	0,62	47,50			29			
I6.	ЦСЦ п.I04	Раствор цементно-известковый 50	м3	0,28	I5,30			4			
I7.	-"- п.96	Раствор цементный 50	м3	0,07	I4,20			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	ЦСЦ п.I20	Раствор цементно-известковый	м3	0,70	I4,90			I0			
		Итого стоимость материалов	руб.					44			
		Итого по "а"	руб.					I95			
		б) Душевые поддоны									
I.	I6-86 25-I0в I6-87 25-I0-г	Бетонная подготовка из бетона М-50 Цена: 0,I8+0,ДIIх7= = 0,26	м2	6,3	0,26			2			
2.	I6-46 25-7-а I6-47 25-7-б	Гидроизоляция из 2-х слоев рубероида на мастике Цена: 75,0+44,7= = II9,7	I00 м2	0,I8	II9,7			22			
3.	I3-4I 2I-7-д	Стенки кирпичные из обыкновенного глиняного кирпича	м3	0,38	4,I8			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	I6-82 25-I0-а I6-83 25-I0-б	Цементно-песчаная стяжка толщ. 30 мм Цена: 0,I6+0,0063х х2 = 0,20	м2	8,2	0,20			2			
5.	I6-230 25-I7-д	Покрытие из керамической плитки на цементном растворе	м2	8,2	3,5			29			
		Итого	руб.					57			
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
7.	ЦСЦ п.2I	Бетон М-50	м3	0,77	I8,6			I4			
8.	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	0,I5	47,5			7			
9.	п.96	Раствор цементный 50	м3	0,09	I4,2			I			
I0.	п.98	Раствор цементный I00	м3	0,43	I7,9			8			
		Итого стоимость материалов						30			
		Итого по "б"	руб.					87			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в) Ножные ванны									
I.	I2-80 20-II-а	Бетонные стенки из бетона М-I50	м3	I,I	23,7			26			
2.	I6-82 25-I0-а I6-83 25-I0-б	Цементная стяжка толщ. 30 мм Цена: 0,I6+0,0063х х2= 0,2	м2	2,3	0,2			I			
3.	I6-44 25-7-а I6-45 25-7-б	Гидроизоляция из 4 слоев гидроизола на битумной мастике Цена: 92,0+6I,0х3=	I00 м2	0,04	275			II			
4.	I2-88 20-II-и	Прижимная железобетонная плита из бетона М-I50	м3	0,20	25,4			5			
5.	I6-230 25-I7-д	Покрытие из керамической плитки на цементном растворе	м2	3,92	3,5			I4			
		Итого	руб.					57			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
6.	ЦСЦ п.I4	Бетон М-I50	м3	I,32	22,8			30			
7.	Ц.I ч.П стр.I90	Арматура А-I	т	0,006	I54,0			I			
8.	ЦСЦ п.98	Раствор цементный I00	м3	0,I5	I7,90			3			
		Итого стоимость материалов	руб.					34			
		Итого по "в"	руб.					9I			
		г) Ограждение радиаторов									
I.	I5-46 23-9-г	Устройство ограждения из столярной плиты	м2	24,8	I,62			40			
2.	24-708 33-26-а	Металлические детали крепления ограждения	кг	352,62	0,34			I20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	Доп.ед. расц.№ I	Обшивка рейкой	п.м	II5,5	0,I9			22			
4.	I8-5I 24-5-а	Оклейка столярной плиты пластиком	м2	24,8	I0,9			270			
5.	I7-725	Окраска реек лаком за 2 раза	I00 м2	0,08	I4,9			I			
		Итого по "г"	руб.					453			
		д) Ванна бассейна I2,5х6									
I.	I2-I36 20-20-в	Устройство монолитного днища и стенок ванны из бетона М-300	м3	20,24	I9,0			385			
2.	I2-42 20-5-а	Установка закладных деталей в монолитных конструкциях	т	0,24	309,0			74			
3.	I6-82 25-I0-а	Выравнивающая цементная стяжка толщ.20 мм по днищу ванны	м2	75,2	0,I6			I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0I	II	I2
4.	I6-82 I6-83 25-I0-а 25-I0-б	То же, толщиной I0 см стенок ванны Цена: 0,I6-0,0063х х2= 0,I47	м2	56,6	0,I47			8			
5.	I6-44 I6-45 К-2	Оклеечная гидроизоляция ванны из 3-х слоев гидроизола на битумной мастике Цена: 92+6I,0х2= = 2I4,0	I00 м2	I,32	2I4,0			282			
6.	I9-I9I 28-II-к	Усиление изоляции трегранных углов ванны кровельной оцинкованной сталью	м2	60,0	I,44			86			
7.	I2-89 20-II-и	Монолитная железобетонная прижимная плита из бетона М-300	м3	II,26	24,3			274			
8.	I6-86 25-I0-в	Зачеканка бетоном в местах прохода труб	м2	I,0	0,I8			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	I9-I46 28-II-а	Оштукатуривание поверхности труб асбестоцементным раствором	м2	2,0	0,80			2			
I0.	I9-2I2 28-I4-д	Окраска изолированных поверхностей горячим битумом за 2 раза	м2	3,0	0,38			I			
II.	I2-I60 20-23-в	Железнение дна чаши в местах прохода выпусков и дна пенного корытца	м2	I0,0	0,I8			2			
I2.	I2-I57 20-23-а	Торкретирование ванны бассейна	I00 м2	I,32	I05,0			I39			
I3.	I7-I20 27-I2-в	Облицовка ванны керамической глазурованной белой плиткой	м2	I5I,I	3,83			579			
I4.	I7-I22 27-I2-в	То же, цветной в местах разметок дорожек	м2	II,3	5,4I			6I			
I5.	I4-29 22-7-ж	Установка металлических лестниц	т	0,087	26,I0			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6.	I4-I78 22-25-л	Окраска металлических лестниц масляной краской за 2 раза	т	0,087	I0,5			I			
I7.	Ц.I ч.I п.709	Сталь рифленая для перекрытия пенного корытца	т	0,I4	I00,0			I4			
		Итого	руб.					I923			
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
I8.	ЦСЦ п.I7	Бетон М-300	м3	3I,97	28,4			908			
I9.	п.II8	Раствор цементный I00	м3	2,I5	I7,9			38			
20.	Ц.I ч.I п.705	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,37	274,0			I0I			
2I.	ЦСЦ п.I3	Бетон М-I00	м3	0,05	20,8			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22.	п.II7	Раствор цементный I:3	м3	0,79	I5,8			I2			
23.	п.300	Песок	т	3,7	4,96			I8			
24.	Ц.I ч.I п.877	Цемент 300	т	I,85	I8,5			34			
25.	Ц.I ч.II стр.I90 п.29	Арматура А-I для монолитных конструкций	т	I,27	I65,0			2I0			
26.	п.30	Арматура А-II	т	0,8I	I73,0			I40			
		Итого стоимость материалов	руб.					I462			
		Итого по "д"	руб.					3385			
		е) Обходные дорожки									
I.	I6-82 I6-83 25-I0-а 25-I0-б	Цементная стяжка толщ. I0 мм Цена: 0,I6-0,63х2х х0,0I= 0,I5	м2	45,I	0,I5			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-44 25-7-а I6-45 25-7-б	Гидроизоляция из 2 слоев гидроизола на битумной мастике Цена: 92,0+6I,0= = I53,0	I00 м2	0,45	I53,0			69			
3.	I6-86 25-I0-в	Защитный слой из бетона М-I50 толщ. 50 мм	м2	45,I	0,I8			8			
4.	I6-230 25-I7-д	Керамическая плитка на цементном растворе	м2	45,I	3,5			I58			
		Итого	руб.					242			
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
5.	ЦСЦ п.II8	Цементный раствор I00	м3	I,40	I7,9			25			
6.	п.I4	Бетон М-I50	м3	2,3	22,8			52			
		Итого стоимость материалов	руб.					77			
		Итого по "е"	руб.					3I9			
		Итого по разделу	руб.					4530			

294-3-33.83

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № 2-I вариант с техподпольем

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб. прямые затраты	накладные расходы % сумма	плановые накопления % от стоимости по графам 5,6	всего по графам 5,6,7	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Нормативная условно-чистая продукция в накладных расходах % от суммы по графе 7	Нормативная условно-чистая продукция в плановых накоплениях, % от стоимости по графам I0,II	Нормативная условно-чистая продукция всего по данным граф I0,II, I2,I3	Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	А. Подземная часть												
I.	Земляные работы	м3	2535,85	I675	276	II7	2068						2,42 0,82
2.	Фундаменты	м3	83,80	2669	440	I87	3296						3,86 39,33
3.	Стены	м3	37I,07	I3356	2204	933	I6493						I5,59 44,45
4.	Перекрытие	м2	603,0	6523	I076	456	8055						9,42 I3,36

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
5.	Лестницы	м2	I0,02	22I	37	I5	273						0,32 27,25
6.	Двери	м2	I0,40	206	34	I4	254						0,30 24,42
7.	Полы:												
	а) полы подвала и техподполья	м2	275,0I	8I4	I34	57	I005						I,I8 3,65
	б) подготовка под полы I этажа	м2	523,0	708	II6	50	874						I,02 I,67
8.	Внутренняя отделка	м2	I424,4	256	42	I8	3I6						0,37 0,22
9.	Наружная отделка	м2	I32	I77	30	I2	2I9						0,26 I,66
I0.	Разные работы	м3	3976,0	2493	4II	I74	3078						3,60 0,77
	в т.ч. металлоконструкции	(руб.)		(8)	(I)	(-)	(9)						
	Итого по "А"	руб.	3976,0	26536	4377	I855	32768						38,33 8,24
	в т.ч. металлоконструкции	(руб.)		(8)	(I)	(-)	(9)						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	Б. Надземная часть												
II.	Стены	м3	402,8	II896	I963	83I	I4690						I7,I8 36,47
I2.	Покрытие	м2	698,2	7605	I255	53I	939I						I0,99 I3,45
I3.	Кровля	м2	747,I	8086	I334	565	9985						II,68 I3,37
I4.	Перегородки	м2	5I2,9	2424	400	I69	2993						3,50 5,84
I5.	Окна	м2	30,5	I243	205	87	I535						I,80 50,33
I6.	Двери	м2	83,8	I495	247	I04	I846						2,I6 22,03
I7.	Полы	м2	523,0	2044	337	I43	2524						2,96 4,83
I8.	Внутренняя отделка	м2	2962,5	33I7	547	234	4098						4,79 I,38
I9.	Наружная отделка	м2 фасада	572	49	8	3	60						0,07 0,I0
20.	Разные работы	м3 здания	3976	4530	746	3I7	5593						6,54 I,4I
	Итого по "Б"	руб.	3976	42689	7044	2984	527I7						6I,67 I3,26
	Итого по сводке в т.ч. металлоконстр.	руб.	3976	69225 (8)	II42I (I)	4839 (-)	85485 (9)						I00? 2I,50

294-3-33.83(IУ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I

к типовому проекту крытого бассейна для обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста плаванию

на общестроительные работы (вариант с техподпольем)

Основание: чертежи № АС-0I - АС-024

Составлена в ценах I969 г.

Сметная стоимость 88,65 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I место

I м2 общей площади II0,5I руб.

I м3 объема здания 22,30 руб.

№№ пп	№№ УСН, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин	в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин	в т.ч. зарплата	нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		А. Подземная часть											
		I. Земляные работы											
I.	I-400-77 I-40I-77 I0-48-а	Срезка растительного грунта I группы бульдозером с перемещением на 50 м	I00 м3	2,2I	I7,22				38				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 4,22+3,25х4= = I7,22									
2.	I-324-77 I0-4I-е	Погрузка срезанного грунта экскаватором прямая лопата с ковшом емк. 0,5 м3 на автосамосвалы	I00 м3	2,2I	I0,53			23			
		Цена: II,6-I0,72х х0,I= I0,53									
3.	Ц.3 ч.I стр.28	Перемещение грунта автосамосвалами на I км	т	265,2	0,25			66			
4.	I-82-77 I0-2I-е	Разработка грунта II группы экскаватором обратная лопата с ковшом емк. 0,5 м3 в отвал	I00 м3	I0,97	I0,9			I20			
5.	I-325-77 I0-4I-ж	То же, с погрузкой на автосамосвалы	I00 м3	I0,66	I4,4			I54			
6.	Ц.3 ч.I стр.28	Отвозка грунта автосамосвалами на расстояние I км	т	I865,5	0,25			466			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0I	II	I2
7.	I-I42-77 I0-28-б	Срезка недобора грунта II группы разработанного механизированным способом	I00 м3	I,I4	85,0			97			
8.	I-635-77 I0-II4-б т.ч.п.I3	То же, вручную Цена: I,06xI,2=I,27	м3	37,85	I,27			48			
9.	I-402-77 I-403-77 I0-48-б т.ч.п.39	Перемещение разработанного грунта бульдозером в резерв и в обратном направлении на 30м с учетом частичной засыпки Цена: (5,69x0,85+ +4,4x2)x2=27,28	I00 м3	I2,49	27,28			34I			
10.	I-47-77 I0-I9-ж тех.ч.п.I7, 27	Перекидка во внутрь здания грунта II группы экскаватором с грейферным ковшом емк. 0,5 м3 Цена: (II,4-I0,56x x0,I)xI,4= I4,48	I00 м3	8,74	I4,48			I27			

[	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
[I.	I-636-77 I0-II4-б	Обратная засыпка грунта вручную	м3	43,7	0,43			I9			
[2.	I-824-77 I0-56-л	Уплотнение насыпного грунта	I00 м3	I2,05	I2,40			I49			
[3.	I-363-77 I0-44-а	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы	I00 м3	2,2I	I,77			4			
:4.	I-364-77 I0-44-о	То же, грунта II группы	I00 м3	I0,66	2,I8			23			
		Итого по разделу	руб.					I675			
		II. Фундаменты									
:.	II-3-7I I9-I-б	Укладка плит ленточных фундаментов весом до I,5 т	м3	20,76	3,63			75			
':.	II-5-7I I9-I-в	То же, весом до 3 т	м3	35,6I	2,48			88			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I6-40 25-6-б	Песчаная подушка толщ. I0 см	м3	27,43	I,45			40			
		Итого	руб.					203			
		Стоимость индустриальных изделий									
4.	ЦСЦ п.4459	Сборные железобетонные фундаментные плиты из бетона М-I50	м3	56,37	37,78			2I30			
		Цена: 38,8-I,02= = 37,78									
5.	ЦСЦ прил.2	Арматура А-Ш	т	0,62	224,4			I39			
		Цена: 220,0xI,02= = 224,4									
6.	-"-	Арматура В-I	т	0,I75	244,8			43			
		Цена: 240,0xI,02= = 244,8									
		Итого стоимость индустриальных изделий	руб.					23I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
7.	ЦСЦ п.300	Песок	м3	30,99	4,96			I54			
		Итого	руб.					I54			
		Итого по разделу	руб.					2669			
		Ш. Стены									
I.	II-28-7I I9-2-а	Установка блоков стен подвала объемом до 0,4 м3	м3	63,96	6,I0			390			
2.	II-29-7I I9-2-а	То же, объемом более 0,4 м3	м3	I48,28	3,59			522			
3.	I3-35 2I-7-б	Кладка стен из обыкновенного глиняного кирпича	м3	I36,9	3,47			475			
4.	I3-35 2I-7-б тех.ч.п.7	Кладка закругленных стен из кирпича глиняного обыкновенного	м3	3,04	3,69			II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 3,47+2,2x0,I= = 3,69									
5.	II-I99-7I I9-II-и	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	2,23	9,3			2I			
6.	II-463-7I I9-30-а	Укладка опорных подушек	м3	0,6	I0,I			6			
7.	II-I90-7I I9-II-б	Укладка прогонов весом до 3 т	шт	I2	2,74			33			
8.	I3-I6 2I-6-а	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	м2	I35,5	0,I9			26			
9.	I3-20 2I-6-в	Горизонтальная гидроизоляция стен из 2-х слоев рубероида	м2	II3,7	0,86			98			
I0.	I3-30 2I-6-ж	Вертикальная обмазочная гидроизоляция стен битумом за 2 раза	м2	230;9	0,56			I29			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	I3-4I 2I-7-д	Заделки отдельных мест кирпичом	м3	6,3	4,I8			26			
I2.	I2-84 20-II-д	То же, бетоном М-I50	м3	2,56	4,28			II			
I3.	I3-6I 2I-9-г	Армирование кирпичной кладки	т	0,I5	I79,0			27			
		Итого	руб.					I775			
		Стоимость индустриальных изделий									
I4.	ЦСЦ п.I54	Стеновые блоки из тяжелого бетона из бетона М-I00 объемом менее 0,3 м3	м3	47,98	35,90			I722			
I5.	-"- п.I52	То же, объемом более 0,5 м3	м3	I40,57	33,2			4667			
I6.	-"- п.I53	То же, объемом менее 0,5 м3 до 0,3 м3	м3	23,69	34,60			820			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	ЦСЦ прим.2 п.I	Стоимость петель из стали А-I Цена: I70,0xI,02= = I73,4	т	0,73	I73,4			I27			
I8.	ЦСЦ п.445I	Сборные железобетонные перемычки из бетона М-200	м3	2,23	52,7			II8			
I9.	ЦСЦ прил.2 п.I0	Арматура В-I Цена: 2I0,0xI,02= = 2I4,2	т	0,032	2I4,2			7			
20.	-"- п.4	Арматура А-III Цена: I90,0xI,02= = I93,8	т	0,I23	I93,8			24			
2I.	-"- п.I	Арматура А-I Цена: I70,0xI,02= = I73,4	т	0,0I9	I73,4			3			
22.	ЦСЦ п.47I5	Опорные подушки из бетона М-200	м3	0,6	55,5			33			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23.	ЦСЦ прил.2	Арматура А-I Цена: I70,0xI,02= = I73,4	т	0,006	I73,4			I			
24.	-"-	Арматура А-Ш Цена: I90,0xI,02= = I93,8	т	0,025	I93,8			5			
25.	ЦСЦ п.4750	Стоимость прогонов из бетона М-300 длиной до 6,5 м	м3	7,2	66,0			475			
26.	ЦСЦ прил.2	Арматура А-I Цена: I70,0xI,02= = I73,4	т	0,I78	I73,4			3I			
27.	-"-	Арматура А-Ш Цена: I90,0xI,02= = I93,8	т	I,333	I93,8			258			
28.	-"-	Закладные детали Цена: 300,0xI,02= = 306,0	т	0,I03	306,0			32			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого стоимость индустриальных изделий	руб.					8323			
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
29.	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт.	56,I2	47,5			2666			
30.	п.I03	Раствор цементно-известковый 25	м3	32,I9	I3,I0			422			
3I.	п.95	Раствор цементный 25	м3	7,04	I2,60			89			
32.	п.96	Раствор цементный 50	м3	I,5I	I4,2			2I			
33.	п.I4	Бетон М-I50	м3	2,6I	22,8			60			
		Итого	руб.					3258			
		Итого по разделу	руб.					I3356			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ. Перекрытие									
I.	II-323 I9-I6-д	Укладка плит перекрытия толщиной более I6 см, площадью до I0 м2	шт	7	3,I0			22			
2.	II-324 I9-I6-е	То же, площадью более I0 м2	шт	43	4,86			209			
3.	Доп. к ЕРЕР вып.7 I2-224 20-I0-к	Монолитные железобетонные участки из бетона М-200	м3	0,92	I0,40			I0			
4.	II-474 I9-30м	Установка монтажных деталей весом до 5 кг	т	0,054	259			I4			
5.	II-475 I9-30н	То же, весом более 5 кг	т	0,252	II3,0			28			
6.	24-708 33-26-а	Укладка металлических уголков	кг	II8,80	0,34			40			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	ЦСЦ тех.ч. п.22	Металлизация монтажных деталей	т	0,306	I74,0			53			
8.	II-3I4 I9-I4-м	Укладка плоских плит площадью до I м2	шт	I	0,47			I			
		Итого	руб.					377			
		Стоимость индустриальных изделий									
	Расчет № I	Сборные железобетонные плиты перекрытия марки:									
9.	п.I	ПК8-90-I5	шт	32	I35,94			4350			
I0.	п.2	ПК8-90-I2	шт	II	I07,76			II85			
II.	п.3	ПТ-63-I0	шт	4	52,25			209			
I2.	п.5	ПК8-90-I0	шт	3	89,55			269			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	ЦСЦ п.47I5	Сборные железобетонные плоские плиты из бетона М-200 марки ПТП I2,5-II-9	м3	0,079	55,5			4			
I4.	ЦСЦ прил.2	Арматура А-I	т	0,00I	I73,4			I			
		Цена: I70,0xI,02= = I73,4									
	-"-	Арматура В-I	т	0,002	2I4,2			I			
		Цена: 2I0,0xI,02= = 2I4,2									
		Итого стоимость индустриальных изделий	руб.					60I9			
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
I5.	ЦСЦ п.25	Бетон М-200	м3	0,93	25,60			24			
I6.	Ц.I ч.П п.2I	Стоимость арматуры А-I для монолитных участков	т	0,053	I66,0			9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	ЦСЦ прил.2	Стоимость монтажных деталей	т	0,306	306,0			94			
		Цена: 300хI,02=306,0									
		Итого стоимость материалов	руб.					I27			
		Итого по разделу	руб.					6523			
		У. Лестницы									
I.	I3-35 2I-7-б	Укладка стенок лестниц из кирпича глиняного обыкновенного	м3	I,98	3,47			7			
2.	I3-303 2I-23-а	Лестницы по готовому основанию с мозаичными ступенями	м	33,4	0,76			25			
		Итого	руб.					32			
		Стоимость индустриальных изделий									
3.	ЦСЦ п.4744	Сборные железобетонные ступени	п.м	33,4	4,40			I47			
		Итого	руб.					I47			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
4.	ЦСЦ п.32[5]	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	0,76	47,5			36			
5.	.I03	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,46	I3,I0			6			
		Итого стоимость материалов	руб.					42			
		Итого по разделу	руб.					22I			
		УI. Двери									
I.	I5-I88 23-35-а I5-I9I 23-35-а,в прим.I	Установка наружных и внутренних дверных блоков площадью до 3 м2 с пригонкой приборов в каменных стенах	м2	I0,40	2,23			23			
		Цена I,33+0,9=2,23									
2.	I8-5I 24-5-а	Навивка дверей штапиксом	м2	0,30	I,I3			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I7-729 27-6I-е прим.2,3	Покрытие лаком за 2 раза дверных блоков	I00 м2	0,06	I8,I0			I			
4.	I5-I95 23-35 прим.2	Установка пружин и пневмозатворов к наружным дверным блокам	м2	2,66	0,20			I			
		Итого	руб.					26			
		Стоимость индустриальных изделий									
5.	Ц.I ч.П п.34	Дверные блоки марки ДН-20-48-I7	м2	2,66	I5,0			40			
6.	-"- п.60	ДС-20-4,8	м2	2,66	I2,90			34			
7.	-"- п.59	ДС-20-9	м2	4,I2	I2,50			52			
8.	-"- п.69	ДД-9,9	м2	0,96	29,50			28			
		Итого	руб.					I54			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
9.	Ц.I ч.I п.528	Скобяные приборы для дверей, входных в здание полутора-польных	к-т	I	6,44			6			
I0.	-"- п.540	Для дверей, входных в комнаты однопольных	к-т	3	4,34			I3			
II.	п.534	То же, для люка	к-т	I	I,54			2			
I2.	Ц.I ч.У п.I83	Стоимость гетинакса	кг	0,62	0,93			I			
I3.	Пр-нт 06-09-0I п.I90	Стоимость пневмозатворных пружин	шт	I	4,23			4			
		Итого стоимость материалов	руб.					26			
		Итого по разделу	руб.					206			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УП. П о л ы									
		а) полы подвала и техподполья									
I.	I6-39 25-6-а	Грунт основания с втрамбованным щебнем	м2	275,0I	0,06			I7			
2.	I6-43 25-6-д	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщиной 80 мм	м3	22,0	2,33			5I			
3.	I6-I0I 25-I2-е I6-I02 25-I2-ж	Покрытие бетонные толщиной 20 мм Цена: 0,32-0,0095	м2	275,0I	0,3I			85			
		Итого	руб.					I53			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР									
4.	ЦСЦ п.257	Щебень	м3	II,55	7,23			84			
5.	ЦСЦ п.3	Бетон М-I00	м3	22,44	20,0			449			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	ЦСЦ п.5	Бетон М-200	м3	5,5	23,2			I28			
		Итого стоимость материалов	руб.					66I			
		Итого по "а"	руб.					8I4			
		б) Подготовка под полы I этажа									
I.	I6-86 25-I0-в I6-87 25-I0-г	Стяжка из легкого бетона толщиной 20 мм Цена: 0,I8-0,0II2x x3 = 0,I5	м2	27I,7I	0,I5			4I			
2.	I6-82 25-I0-а	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм	м2	I60,47	0,I6			26			
3.	I6-82 25-I0-а I6-83 25-I0-б	То же, толщиной 40 мм Цена: 0,I6+0,0063x4	м2	I30,4	0,I9			25			

I		3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I6-78 25-9-д I6-79 25-9-е	Звукоизоляционный слой из древесно-волокнистой плиты толщиной 25 мм	м2	I30,4	1 81			236			
		Цена: 0,95+0,86									
5.	I6- 25 -а	Гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола	I00 м2	0,	I53			6I			
		Цена: 92+6I=I53									
		Итого	руб.					389			
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
6.	ЦСЦ п.56	Керамзитобетон	м3	,54	26,20			I45			
7.	ЦСЦ п.99	Раствор цементный марки I50		8,87	I9,60			I74			
		Итого стоимость материалов	руб.					3I9			
		Итого по "б"	руб.					708			
		Итого по разде	руб.					I522			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УШ. Внутренняя отделка									
I.	I7-324 27-28-г	Отделка поверхностей сводов из ячеистобетонных плит под окраску	м2	275,0I	0,I2			33			
2.	I7-299 27-24-а	Улучшенная штукатурка кирпичных стен при высоте помещения до 4 м	м2	I59,9	0,44			70			
3.	I7-2[illegible] 27-[illegible]-д	Однослойное выравнивание бетонных поверхностей стен	м2	80,34	0,I5			I2			
4.	I7-575 27-64-а 27-48-а	Внутренняя клеевая простая окраска	I00 м2	I4,I4	5,78			82			
5.	I7-647 27-5[illegible] 27-[illegible]	Улучшенная масляная окраска по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску белилами с добавлением колера	м2	I0,40	0,55			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 0,23х2,4									
		Итого	руб.					203			
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
6.	ЦС 6	Раствор известковый	м3	2,88	I4,20			4I			
	-"- п.I20	Раствор цементно-известковый	м3	0,8	I4,80			I2			
		Итого стоимость материалов	руб.					53			
		Итого по разделу	руб.					256			
		IX. Наружная отделка									
I.	I7-200 27-I7-а	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором	м2	I32,2	0,63			83			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I7-608 27-52-в прим.I	Окраска цоколя цементными красками	I00 м2	I,32	25,7			40			
		Итого	руб.					I23			
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
3.	ЦСЦ п.I22	Раствор цементно-известковый	м3	3,83	I4,2			54			
		Итого стоимость материалов	руб.					54			
		Итого по разделу	руб.					I77			
		X. Разные работы									
		а) Отмостка									
I.	32-200-7I 45-53-а	Щебеночное основание под отмостку толщиной слоя I00 мм	I00 м2	I,2I	20,I			24			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	32-I97-7I 45-52-а	Покрытие отмостки мелкозернистой асфальтобетонной смесью толщиной 25 мм	I00 м2	I,2I	9,2			II			
		Итого	руб.					35			
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
3.	ЦСЦ п.280	Щебень рядовой	м3	I5	8,37			I26			
4.	-"- п.275	Щебень 5-I0 мм	м3	3,I5	8,93			28			
5.	Справочник Шехова т.I	Вода	м3	2,42	0,I			I			
6.	ЦСЦ п.3I4	Смесь асфальтобетонная	т	7,I4	II,50			82			
7.	п.300	Песок	м3	0,6	4,96			3			
		Итого стоимость материалов	руб.					240			
		Итого по "а"	руб.					275			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) Крыльца									
I.	I3-4I 2I-7-д	Стенки кирпичные из обыкновенного глиняного кирпича	м3	7,05	4,I8			29			
2.	I3-47 2I-7-з	Стенки ограждений из лицевого кирпича	м2	6,5	0,96			6			
3.	I3-303 2I-23-а	Ступени по готовому основанию с мозаичными ступенями	м	63,0	0,76			48			
4.	II-3I5 I9-I4-н	Укладка плоских плит перекрытий площадью до 5 м2	шт	7	I,34			9			
5.	I6-I04 25-I2-и	Покрытие из бетона мозаичного состава	м2	I2,2	I,44			I8			
6.	I3-30 2I-6-ж	Обмазка кирпичных стенок битумом за 2 раза	м2	2I,7	0,56			I2			
7.	I7-200 27-I7-а	Улучшенная штукатурка кирпичных стенок	м2	II,8	0,63			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	I7-608 27-52-в прим.I	Окраска стенок цементными красками	I00 м2	0,I2	25,7			3			
9.	I6-82 25-I0-а	Цементная стяжка по верху кирпичных стенок ограждений и цветочницы	м2	5,4	0,I6			I			
		Итого	руб.					I33			
		Стоимость индустриальных изделий									
I0.	ЦСЦ п.4747	Мозаичные ступени	м	63,2	4,4			278			
II.	ЦСЦ п.47I5	Плиты плоские марки ПТП I2,5-II-9, ПТП I2,5-I6-I4	м3	0,86	55,5			48			
I2.	-"- прил.2	Арматура А-I Цена: I70,0xI,02= = I73,4	т	0,003	I73,4			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	-"- прил.2	Арматура В-I Цена: 2I0,0xI,02= = 2I4,2	т	0,033	2I4,2			7			
		Итого стоимость индустриальных изделий	руб.					334			
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
I4.	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	2,83	47,50			I34			
I5.	п.337	Кирпич лицевой	тыс. шт	0,33	77,0			25			
I6.	п.96	Раствор цементный 50	м3	I,94	I4,20			28			
I7.	п.I24	Раствор цементно-известковый	м3	0,34	I3,I0			4			
I8.	п.II5	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,I5	I4,60			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	Кальк.I	Раствор с каменной крошкой	м3	0,24	48,94			I2			
20.	ЦСЦ п.98	Раствор цементный I00	м3	0,II	I7,90			2			
		Итого стоимость материалов	руб.					207			
		Итого по "б"	руб.					674			
		в) Венткамера и воздухозаборная шахта									
I.	I3-47 2I-7-з	Стены венткамеры из кирпича глиняного обыкновенного толщиной 2 см армированные	м2	I0,92	0,96			I0			
2.	I3-4I 2I-7-д	Кладка стен канала из кирпича глиняного обыкновенного	м3	7,49	4,I8			3I			
3.	I9-I06 28-7-ж	Утепление стен минераловатными плитами жесткими на битумной мастике	м3	I,I2	63,0			7I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	I9-II7 28-7-к	То же потолка	м3	0,27	8I,0			22			
5.	I9-I4I 28-I0-а	Изготовление и приварка штырей для крепления тепловой изоляции	м2	I6,0	0,3I			5			
6.	II-3I4-7I I9-I4-м	Укладка плит покрытия каналов площадью до I м2	шт	I5	0,47			7			
7.	II-3I5 I9-I4-н	То же, площадью до 5 м2	шт	I	I,34			I			
8.	II-496 I9-32-р	Укладка лотков сечением более 0,5 м2	м3	3,05	9,50			29			
9.	I6-556 26-6-г прим.2	4 слоя рубероида на битумной мастике	м2	2,88	3,08			9			
I0.	I6-626 26-II-в	Устройство цементной стяжки толщиной мм	I00 м2	0,36	I0,20			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	I6-43 25-6-д	Бетонная подготовка из бетона М-I00	м3	2,20	2,33			5			
I2.	I7-325 27-29-а	Улучшенная штукатурка по сетке стен	м2	I7,33	2,29			40			
I3.	I3-30 2I-6-ж	Обмазка канала и шахты битумной мастикой	м2	63,57	0,56			36			
I4.	I6-59I 26-9-е прим.I	Покрытие кирпичных стен кровельной оцинкованной сталью	I00 м2	0,02	I52			3			
I5.	24-708 33-26-б	Установка металлических решеток	кг	37,22	0,34			I3			
I6.	26-7 38-I-е	Укладка асбоцементных труб диаметром 250 мм	м	7,20	2,8I			20			
I7.	I7-703 27-60-з 27-68-з	Окраска жалюзийных решеток масляной краской	I00 м2	0,02	54,80			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	I7-200 27-I7-а	Штукатурка кирпичных стенок шахты снаружи и внутри	м2	55,50	0,63			35			
I9.	I7-588 27-64-д	Окраска внутренних стен известковым раствором	I00 м2	0,30	5,55			2			
20.	I7-620 27-52-д прим.I	Окраска наружных стен поливинилхлоридными красками	I00 м2	0,27	43,0			I2			
		Итого	руб.					356			
		Стоимость индустриальных изделий									
2I.	ЦСЦ п.47I5	Сборные железобетонные плиты плоские из бетона М-200	м3	I,47	55,50			82			
22.	-"- прил.2	Стоимость арматуры А-I Цена: I70,0xI,02= = I73,40	т	0,006	I73,40			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23.	ЦСЦ прил.2	То же, В-I Цена: 2I0xI,02= = 2I4,20	т	0,033	2I4,20			7			
24.	ЦСЦ п.4768	Лотки сборные железобетонные марки: Л-I2,5-I5-II-9; Л-I2,5-9-II-9	м3	3,05	56,40			I72			
25.	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры А-I Цена: I70,0xI,02= = I73,40	т	0,035	I73,40			6			
26.	-"-	То же, А-III Цена: I90,0xI,02= = I93,80	т	0,I66	I93,80			32			
27.	-"-	То же, В-I Цена: 2I0xI,02= = 2I4,20	т	0,084	2I4,20			I8			
		Итого стоимость индустриальных изделий	руб.					3I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
28.	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	3,55	47,50			I69			
29.	ЦСЦ п.96	Раствор цементный 50	м3	2,02	I4,20			29			
30.	ЦСЦ п.II5	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,25	I4,60			4			
3I.	ЦСЦ п.3	Бетон М-I00	м3	2,24	20,0			45			
32.	ЦСЦ п.97	Раствор цементный 75	м3	0,47	I5,80			7			
33.	ЦСЦ п.I26	Раствор известковый	м3	0,54	I4,20			8			
34.	-"- п.I22	Раствор цементно-известковый	м3	I,6I	I4,20			23			
		Итого стоимость материалов	руб.					285			
		Итого по "в"	руб.					959			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		г) Приямки									
I.	I3-4I 2I-7-д	Кладка стен приямка из кирпича глиняного обыкновенного	м3	0,29	4,I8			I			
2.	I6-? 25 а	Подсыпка гравия для дренажа	м2	I	0,06			I			
3.	3-64 2I-9-е	Установка металлических решеток над приямками	т	0,047	285			I3			
4.	I7-200 27-I7-а	Штукатурка стен приямка внутри	м2	2,58	0,63			2			
5.	I7-6II 27-52-в прим.I,2	Окраска приямка цементными красками	I00 м2	0,03	24,20			I			
6.	I3-6I 2I-9-г	Укладка металлических скоб в приямке	т	0,002	I79			I			
7.	23-55 20-I0-в	Укладка труб 40 мм	м	0,80	I,25			I			
		Итог	руб.					20			

			4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
8.	I-325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	0,I2	47,50			6			
9.	-"- п.96	Раствор цементный 50	м3	0,07	I4,20			I			
I0.	-"- п.I22	Раствор цементно-известковый	м3	0,07	I4,20			I			
II.	-"- п.293	Гравий	м3	0,04	7,82			I			
		Итого стоимость материалов	руб.					9			
		Итого по "г"	руб.					29			
		д) Вход в подвал									
I.	I3-4I 2I-7-д	Кладка стен входа из кирпича глиняного обыкновенного	м3	6,29	4,I8			26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-43 25-6-д	Бетонная подготовка из бетона М-I00	м3	0,50	2,33			I			
3.	I6-I03 25-I2-з	Устройство цементного пола на площадках	м2	5,04	0,22			I			
4.	I6-II0 25-I2-о	Железнение цементного пола	м2	5,04	0,08			I			
5.	I3-302 2I-23-а	Укладка ступеней по готовому основанию	м	I4,40	0,7I			I0			
6.	24-708 33-26-а	Обрамление ступеней уголками	кг	5,27	0,34			2			
7.	I7-297 27-23-д	Сплошное выравнивание кирпичных стен	м2	57,40	0,I5			9			
8.	I7-6II 27-52-в прим.I,2	Окраска приямка цементными красками	I00 м2	0,52	24,20			I3			
		Итого	руб.					63			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость индустриальных изделий									
9.	ЦСЦ п.4747	Сборные железобетонные ступени ЛС-II-I7	п.м	I4,40	4,40			63,0			
		Итого стоимость индустриальных изделий	руб.					63,0			
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
I0.	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	2,52	47,50			I20			
II.	-"- п.96	Раствор цементный 50	м3	I,5I	I4,20			2I			
I2.	ЦСЦ п.3	Бетон М-I00	м3	0,5I	20,0			I0			
I3.	-"- п.I20	Раствор цементно-известковый	м3	0,34	I4,80			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	ЦСЦ п.I00	Раствор цементный 200	м3	0,I4	20,70			3			
		Итого стоимость материалов	руб.					I59			
		Итого по "д"	руб.					285			
		е) Разное									
I.	I6-40 25-6-б	Песчаная подушка	м3	I,0I	I,45			2			
2.	I2-I5I 20-22-а	Бетонный лоток из бетона М-200	м3	4,4	33,3			I47			
3.	Ц.I ч.I п.709	Перекрытие лотков рифленой сталью	т	0,026	I00,0			3			
4.	I4-29-7I 22-7-ж	Установка металлических стремянок	т	0,030	26,I			I			
5.	I4-I78-7I	Окраска масляными красками металлических стремянок	т	0,030	I0,5			I			
		Итого	руб.					I54			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Материалы, стоимость которых не учтена в ЕРЕР									
6.	ЦСЦ п.300	Песок	м3	I,I4	4,96			6			
7.	ЦСЦ п.5	Бетон М-200	м3	4,47	23,2			I04			
8.	Ц.I ч.П п.458	Стоимость металлических стремянок	т	0,030	235			7			
		Итого стоимость материалов	руб.					II7			
		Итого по "е"	руб.					27I			
		в т.ч. металлоконструкции	руб.					(8)			
		Итого по разделу	руб.					2493			
		в т.ч. металлоконструкции	руб.					(8)			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту "Крытый бассейн для обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста плаванию

на внутренние санитарно-технические работы

Основание: чертежи № ОВ-I - ОВ-9
ВК-I - ВК-II

Сметная стоимость I8,I4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете

Состоавлена в ценах I969 года

I м3 объема здания 4,56 руб.

№№ пп	№№ УСН, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарпл.	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная зарпл.	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарпл.	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I "Отопление"									
I.	23-646 32-96	Установка радиаторов М-I40 АО	экм	I00,I	5,29			530			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	23-652 32-I5 Цена завода	Установка конвекторов "Прогресс" Цена: 0,28+9,85xI,I	экм	34,56	II,II	-	-	384	-	-	-
3.	23-46 30-I0а	Прокладка трубопровода из водогазопроводных труб обыкновенных Д-20	м	I05	0,79	"	-	83	-	-	-
4.	23-47 30-I0а	То же, Д-25	м	I00	0,96	-	-	96	-	-	-
5.	23-48 30-I0а	То же, Д-32	м	45	I,I2	-	-	50	-	-	-
6.	23-49 30-I0а	То же, Д-40	м	I0	I,24	-	-	I2	-	-	-
7.	23-I04 30-I4а	Испытание системы	м	260	0,03	-	-	8	-	-	-
8.	Ц.I.ч.III п.I467	Кран двойной регулировки КРД-20	шт	I5	I,09	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	23-689 32-I2г	Установка воздуховыпускного крана	шт	35	0,4	-	-	I4	-	-	-
I0.	Ц.I.ч.III п.I52I	Кран пробковый муфтовый II6 БК Д-20	шт	4	I,05	-	-	4	-	-	-
II.	-"- п.I5-22	То же, Д-25	шт	4	I,48	-	-	6	-	-	-
I2.	I7-737 27-626	Антикоррозийное покрытие труб перед изоляцией	м2	36	0,3I2	-	-	II	-	-	-
I3.	I9-5I 28-3г Ц.I.ч.I п.63	Изоляция трубопроводов из минеральной ваты в оболочке из металлической сетки									
		Ц. 7,77 + 72,3xI,I3	м3	I,0	89,47	-	-	89	-	-	-
I4.	I9-200 28-I3д	Покрытие труб стеклотканью	м2	40	2,39	-	-	96	-	-	-
I5.	I9-209 28-I46	Масляная окраска изолированных труб за 2 раза	м2	40	0,52	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6.	I7-703 27-60з 27-68з	Масляная окраска неизолированных труб за 2 раза	м2	I7	0,548	-	-	9	-	-	-
I7.	I7-703 27-60з 27-68з т.ч. п.29	То же, радиаторов Ц. 0,548-0,25	м2	88,0	0,298	-	-	26	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I455	-	-	-
		Накладные расходы I4,9%	руб.	-	-	-	-	I79	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	42	-	-	-
		Итого :	руб.	-	-	-	-	I676	-	-	-
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	I0I	-	-	-
		Итого :	руб.	-	-	-	-	I777	-	-	-
		Пуск и регулировка I%						I5			
		Итого :	руб.	-	-	-	-	I792	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел П "Теплоснабжение установки ПI"									
I.	23-45 30-I0а	Прокладка трубопровода из водогазопроводных обыкновенных труб Д25	м	2	0,74	-	-	I	-	-	-
2.	23-47 30-I0а	То же, Д-25	м	I	0,96	-	-	I	-	-	-
3.	23-49 30-I0а	То же, Д-40	м	45	I,24	-	-	56	-	-	-
4.	23-I04 30-I4а	Испытание системы	м	48	0,03	-	-	I	-	-	-
5.	Ц.I.ч.Ш п.I30	Вентиль запорный муфтовый I5кч I8П2 Д-I5мм	шт	2	0,95	-	-	2	-	-	-
6.	-"- п.I32	Вентиль запорный муфтовый I5кч I8 П2 Д-25 мм	шт	I	I,44	-	-	I	-	-	-
7.	-"- п.I34	То же, Д-40 мм	шт	3	2,35	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	24-708 33-26а	Установка расширителя Зкч - 2-75	кг	I,5	0,34	-	-	I	-	-	-
9.	I7-737 27-62в	Антикоррозийное покрытие трубопровода перед изоляцией	м2	I8	0,3I2	-	-	6	-	-	-
I0.	I9-5I 28-3г Ц.I.ч.I п.63	Изоляция трубопровода из минеральной ваты в оболочке из металлической сетки									
		Ц. 777 ÷ 72,3 xI,I3	м3	0,5	89,47	-	-	45	-	-	-
II.	I9-200 28-I3д	Покрытие труб стеклотканью	м2	20	2,39	-	-	48	-	-	-
I2.	I9-209 28-I4Б	Масляная окраска изолированных труб за 2 раза	м2	20	0,52	-	-	I0	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I79	"	-	-
		Накладные расходы I4,9%	руб.	-	-	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	I8			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	207			
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	I2			
		Итого :	руб.	-	-	-	-	219			
		Пуск и регулировка I%	руб.	-	-	-	-	I			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	220	-	-	-
		Раздел Ш " Вентиляция"									
I.	24-486 33-I8в Сб.доп.2 п.2778	Установка агрегата вентиляторного А6.3 I05-I, тип вентилятора Ц4-70 п № 6,3 с электродвигателем 4А I00 / В6, 950 об/мин., 2.2 квт	комп.	I	I99	-	-	I99	-	-	-
		Цена: 8,22+I9I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	Сб.доп.I 24-5I7 33-38б	Установка крышного вентилятора, тип КЦ3-90- № 5 с электродвигателем 4А80А6УЧ	комп	I	II5	-	-	II5	-	-	-
3.	Сб.доп.№I 24-5I6 33-38а	То же тип вентилятора КЦ3-90 № 4 , с электродвигателем 4А7IА6	комп	I	I00	-	-	I00	-	-	-
4.	24-5I0 33-I9-а Цена завода	Установка вытяжного вентилятора ВК-7-У4	комп	I	I7,95	-	-	I8	-	-	-
		Цена: 6,95+II									
5.	24-40I 33-37л Доп. 6 п.370I	Заслонка воздушная утепленная КВУ 600хI000 с электроприводом МЭО 4/I00									
		Цена: 6,02+458	комп	I	464,02	-	-	464		-	-
		з/п	-	-	4,66	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	24-604 33-206 Сб.доп.№8 п.3777	Установка калорифера КВБ-П № 9 Цена: 6,8 +60,3	шт	4	67,I	-	-	I34	-	-	-
7.	23-688 32-I2B	Установка термометра	шт	I	2,I8	-	-	2	-	-	-
8.	ЗУ-592	Тележка грузовая тип 4 № 43	тн	0,3	47,7	-	-	I4	-	-	-
9.	Пр I9-06 п.I6-0I7	Стоимость грузовой тележки	шт	I	I5I,8	-	-	I52	-	-	-
I0.	24-449 33-I6	Установка гибких вставок	м2	2,0	I3,0	-	-	26	-	-	-
II.	24-709 33-26 б	Подставки под калориферы	кг	9,6	0,32	-	-	3	-	-	-
I2.	Сб.доп.4 п.3284	Установка герметических дверей Цена: I3,8xI,I	шт	I	I5,I8	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	Ц.I.ч.III п.2463	Лючок с присоединительным ниппелем	шт	I	3,27	-	-	3	-	-	-
I4.	24-392 33-376 Сб.доп. в I п.2597	Установка воздушной заслонки 250X250 Цена: 3,26 + 25	шт	2	28,26	-	-	57	-	-	-
I5.	24-405 33-9а	Установка решетки щелевой регулирующей РI50	шт	4	0,99	-	-	4	-	-	-
I6.	24-406 33-9а	То же, Р-200	шт	50	I,II	-	-	56	-	-	-
I7.	24-4I8 33-9б Ц.I.ч.III п.I845	То же, воздухоприточных РР4 Цена: I,35 +37,3	шт	3	38,65	-	-	II6	-	-	-
I8.	24-4I8 33-9б Ц.I.ч.III п.I845	То же, РР5 Цена: I,35+37,3	шт	4	38,65	-	-	I55	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	24-I 33-I-а	Устройство воздуховодов из тонколистовой кровельной стали б =0,5 мм Д-I25 мм	м2	0,4	7,88	-	-	3	-	-	-
20.	24-35 33-Iб	То же, 200х200	м2	4,0	5,68	-	-	23	-	-	-
2I.	24-35 33-Iб	То же, б = 0,7 мм 250Х250	м2	55	5,68	-	-	3I2	-	-	-
22.	24-36 33-Iв	То же 400х250	м2	20	5,07	-	-	I0I	-	-	-
23.	24-36 33-Iв	То же , 500х250	м2	9,0	5,07	-	-	46	-	-	-
24.	24-38 33-Iд	То же, 500х600	м2	4,8	4,96	-	-	24	-	-	-
25.	24-52 33-2ж	То же, I200х800	м2	I,2	4,86	-	-	6	-	-	-
26.	24-52 33-2ж	То же, б=0,9 мм I200хI200	м2	4,8	4,86	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27.	I7-70I 27-60б 27-68б	Масляная окраска воздуховодов за 2 раза	м2	I05	0,343	-	-	-36	-	-	-
28.	I9-5I 28-3г Ц.I.ч.I п.63	Изоляция воздуховодов из ваты минеральной в оболочке из металлической сетки Цена: 7,77+72,3xI,I3	м3	0,2	89,47	-	-	I8	-	-	-
29.	I9-200 28-I3д	Покрытие воздуховодов по изоляции стеклотканью	м2	5	2,39	-	-	I2	-	-	-
30.	I9-209 28-I4б	Масляная окраска по изоляции за 2 раза	м2	5	0,52	-	-	3	-	-	-
3I.	24-708 33-26а	Сталь угловая	кг	50	0,34	-	-	I7	-	-	-
32.	Ц.I.ч.I п 508	Резена морозостойкая б=5 мм	кг	2	0,97	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33.	8-48I6	Присоединение электродвигателей	шт	5	I,4	-	-	7	-	-	-
34.	8-4835	Ревизия электрических машин	шт	5	I,68	-	-	8	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2274	-	-	-
		Накладные расходы I4,9%	руб.	-	-	-	-	329	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	26I4	-	-	-
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	I57	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	277I	-	-	-
		Пуск и регулировка системы 2,5%	руб.	-	-	-	-	67	-	-	-
		Начисление на з/п 70%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2839	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел IУ. "Узел управления"									
I.	II-I250 Пр-т I7-04 п.5-0064	Установка регулятора расхода УРРД25 Цена: 27,4+70,IxI,I	шт	I	I04,4	-	-	I04	-	-	-
2.	23-393 3I-I3в Ц.I.ч.Ш п.3I3 Сб.доп.2 п.2792	Установка водосчётчика УВКГ Д40 крыльчатого Цена: 24,5-I8,9+22,8	шт	I	28,4	-	-	28	-	-	-
3.	23-684 32-II-б Ц.I.ч.Ш п.255I	Установка стального элеватора № 2 Цена: 8,8+9,33	шт	I	I8,I3	-	-	I8	-	-	-
4.	23-703 32-I4в	Установка ручного насоса "Родник"	шт	I	25,3	-	-	25	-	-	-
5.	23-663 32-I0а	Установка грязевика Д-50	шт	2	I5,9	-	-	32	-	-	-
6.	23-687 32-I26	Установка манометров общего назначения	шт	4	4,I8	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	23-688 32-I2в	Установка термометров	шт	4	2,I8	-	-	9	-	-	-
8.	Ц.I.ч.Ш п.I537	Кран трехходовой со штуцером	шт	5	I,89	-	-	9	-	-	-
9.	Сб.доп. I 23-I95 Пр. 23-07 п.2-0I6I 30-I5а	Установка задвижки фланцевой ЗКЛ2-I6 Д-50 Цена: 3,9I+50xI,I	шт	2	58,9I	-	-	II8	-	-	-
I0.	Ц.I.ч.Ш п.I32	Вентиль запорный муфтовый I5кч I8П-2 Д-25	шт	2	I,44	-	-	3	-	-	-
II.	-"- п.I34	То же Д-40	шт	4	2,35	-	-	9	-	-	-
I2.	Ц.I.ч.Ш п.I5-22	Кран пробковый муфтовый IIБ6бк Д25 мм	шт	4	I,48	-	-	6	-	-	-
I3.	23-47 30-I0а	Прокладка трубопровода из водогазопроводных обыкновенных труб Д-25 мм	м	30	0,96	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	23-49 30-I0а	То же Д-40 мм	м	5	I,24	-	-	6	-	-	-
I5.	23-50 30-I0б	То же, Д-50 мм	м	5	I,49	-	-	7	-	-	-
I6.	23-I04 30-I4а	Испытание системы	м	40	0,03	-	-	I	-	-	-
I7.	I7-737 27-62в	Антикоррозийное покрытие труб перед изоляцией	м2	I8	0,3I2	-	-	6	-	-	-
I8.	I9-5I 28-3г Ц.I.ч.I п.63	Изоляция трубопроводов из минеральной ваты в оболочке из металлической сетки Цена: 7,77+72,3хI,I3	м3	0,4	89,47	-	-	36	-	-	-
I9.	I9-200 28-I3д	Покрытие труб стеклотканью	м2	20	2,39	-	-	48	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20.	I9-209 28-I46	Масляная окраска изолированных труб за 2 раза	м2	20	0,52	-	-	I0	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	52I	-	-	-
		Накладные расходы I4,9%	руб.	-	-	-	-	63	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Итого:	руб.:		-	-	-	60I	-	-	-
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	36	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	637	-	-	-
		Пуск и регулировка I%		-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	642	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел У. "Обходные дорожки бассейна"									
I.	23-600 32-5е	Установка скоростного водонагревателя (2 секции) 0I ОСТ 34-588-67	шт	I	I5,6	-	-	I6	-	-	-
2.	Ц.I.ч.III п.345	Стоимость скоростного водонагревателя	секц	2	28,9	-	-	58	-	-	-
3.	23-6I5 32-7а Пр. 23-0I п.0I-523	Насос ЦВЦ-6,3 Ц. 9,72 + I90xI,I	шт	I	9,72	-	-	I0	-	-	-
4.	II-I250	Установка регулятора температур РТ-25	шт	I	27,4	-	-	27	-	-	-
5.	Пр-нт I7-04 п.5-0305	Стоимость регулятора РТ-25 Цена: 76xI,I	шт	I	83,6	-	-	84	-	-	-
6.	23-675 32-I0-д	Устройство вертикального воздухо-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		сборника Д250 , =600	шт	I	I2,8	-	-	I3	-	-	-
6.	Ц.I.ч.Ш п.I30	Вентиль запорный муфтовый Д15 мм	шт	2	0,95	-	-	2	-	-	-
7.	-"- п.I32	То же, Д-25 мм	шт	2	I,44	-	-	3	-	-	-
8.	23-45 30-I0а	Прокладка трубопровода из водогазопроводных обыкновенных труб Д-I5 мм	м	5	0,74	-	-	4	-	-	-
9.	23-46 30-I0а	То же, Д-20 мм	м	35	0,79	-	-	28	-	-	-
I0.	23-47 30-I0а	То же, Д-25 мм	м	60	0,96	-	-	58	-	-	-
II.	23-22 30-2б	Установка фасонных частей для обвязки насосов	т	0,II3	380	-	-	43	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	I2-20 20-3а	Устройство бетонных фундаментов под насос	м3	I,0	24,84	-	-	25	-	-	-
I3.	Сб. доп.I 23-7I0 32-I6б	Установка гибких вставок	шт	2	I6,6	-	-	33	-	-	-
I4.	Ц.I.ч.I п.708	Резина под насосы	кг	2	0,97	-	-	22	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	406	-	-	-
		Накладные расходы I4,9%	руб.	-	-	-	-	57	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	467	-	-	-
		Плановые накопления 6%		-	-	-	-	28	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	495	-	-	-

	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел УI ВI									
I.	I3-3I2	Бак для воды металлический I0 м3	тн	I,8	67,20	-	-	I2I	-	-	-
		3200хI700х20I0	шт	I							
2.	Ц.I.ч.Ш п.48	Стоимость бака -I0м3	тн	I,8	220	-	-	396	-	-	-
3.	23-6I8 32-7-г Ц.I.ч.Ш п.I636	Установка насоса 4к-I2у с электродвигателем А0 2-52-2, 2900 об/мин, I5 квт	шт	I	230,8	-	-	23I	-	-	-
		Цена: 2I,8 +209									
4.	23-393 3I-I3-а Ц.I.ч.Ш п.3I3 Пр-нт I7-04 п 3-0I6	Счетчик холодной воды УВК 20	шт	I	30,35	-	-	30	-	-	-
		Цена: 24,5-I8,9+22,5хI,I									
5.	23-203 30-24-а Ц.I.ч.Ш п.I458	Кран водоразборный КВ I5Д	шт	2	3,I0	-	-	6	-	-	-
		Цена: 2,24+0,86									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5а.	23-687 32-I2-б	Установка манометров ОБМ-I	шт	3	4,I8	-	-	I3	-	-	-
6.	23-386 3I-II-б	Установка наружного поливочного крана Д-25 мм	шт	2	I,79	-	-	4	-	-	-
7.	23-386 3I-II-б	То же, внутреннего	шт	I	I,79	-	-	2	-	-	-
8.	23-385 3I-II-а	Установка пожарного крана Д-50	шт	2	36,5	-	-	73	-	-	-
9.	Ц.Iч.Ш. п.I826	Рукав льняной напорный	м	20	I,78	-	-	36	-	-	-
I0.	Ц.I.ч.Ш. п.I824	Рукав резиновый напорный Д-25 мм	м	I0	I,34	-	-	I3	-	-	-
II.	23-I38 30-I5-а	Клапан поплавковый диафрагмовый Д-50 мм	шт	I	9,04	-	-	9	-	-	-
I2.	23-I07 30-I5-а	Установка задвижек фланцевых 30ч -6бр Д-50	шт	I	II	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	23-I09 30-I5-б	То же, Д-I00	шт	3	2I,3	-	-	64	-	-	-
I4.	23-III 30-I5-в	То же, Д-I50	шт	I	40,3	-	-	40	-	-	-
I5.	23-II2 30-I5-г	То же, Д-200	шт	I	56	-	-	56	-	-	-
I6.	23-I4I 30-I5-в	Обратный клапан поворотный I9ч - I6бр Д-I50	шт	I	4I	-	-	4I	-	-	-
I7.	23-I37 30-I5-а	Обратный клапан подъемный I6кч -IIбр Д-40	шт	I	7,86	-	-	8	-	-	-
I8.	23-93 30-I3а	Приварка стального фланца Д-40	шт	8	2,7	-	-	22	-	-	-
I9.	23-93 30-I3-а	То же Д-50	шт	6	2,7	-	-	I6	-	-	-
20.	23-96 30-I3-б	То же, Д-I00	шт	5	5,36	-	-	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I.	23-98 30-I3в	То же, Д-I50 мм	шт	I	9,I6	-	-	9	-	-	-
22.	23-99 30-I3-в	То же, Д-200 мм	шт	I	8,68	-	-	9	-	-	-
23.	Ц.I.ч.Ш. п.92	Вентиль запорный муфтовый I5 б3р Д-I5	шт	36	0,74	-	-	27	-	-	-
24.	-"- п.94	То же , Д-25	шт	4	I,32	-	-	5	-	-	-
25.	-"- п.96	То же, Д-40	шт	5	2,3I	-	-	I2	-	-	-
26.	23-58 30-I0-в	Устройство патрубка из стальной трубы Д-20 мм	м	0,408	I,07	-	-	I	-	-	-
27.	23-62 30-I0-г	То же, Д-50 мм	м	0,40	2,3	-	-	I	-	-	-
28.	23-57 30-I0-в	Прокладка трубопровода из стальной водогазопроводной обыкновен-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ной легкой трубы Д-I5	м	84,0	I,07	-	-	90	-	-	-
29.	23-58 30-I0-в	То же, Д-20	м	28,0	I,07	-	-	30	-	-	-
30.	23-59 30-I0-в	То же, Д-25	м	38,0	I,34	-	-	5I	-	-	-
3I.	23-60 30-I0-в	То же, Д-32	м	9,0	I,6I	-	-	I4	-	-	-
32.	23-6I 30-I0-в	То же, Д-40	м	25,0	I,87	-	-	47	-	-	-
33.	23-62 30-I0г	То же, Д-50	м	99,0	2,3	-	-	228	-	-	-
34.	23-74 30-II-б Ц.I.ч.I п.I995 п.58	То же, Д-I00 Цена: 3,29-2+3,52	м	I0,0	4,8I	-	-	48	-	-	-
35.	23-76 30-II-в	То же, Д-I50 Цена:4,82-2,97+5,I5	м	28,0	7,00	-	-	I96	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35.	Ц.I.ч.I п.2I34 п.60.										
36.	23-77 30-II-г	Прокладка трубопровода из стальной электросварной трубы Д-200	м	4,0	7,62	-	-	30	-	-	-
37.	23-22 30-2-б	Установка фасонных частей	тн	0,I99	380	-	-	76	-	-	-
37а.	23-I04 30-I4а	Испытание системы	м	325	0,03	-	-	I0	-	-	-
38.	I7-737 27-62-в	Антикоррозийное покрытие трубопроводов перед изоляцией	м2	60,3	0,3I2	-	-	I9	-	-	-
39.	I9-5I 28-3 г Ц.I.ч.I п.63	Изоляция трубопроводов изделиями из минеральной ваты в оболочке из металлической сетки	м3	I,4	89,47	-	-	I25	-	-	-
		Цена: 7,77+72,3xI,I3									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40.	I9-203 28-I3м	Обертывание трубопроводов рубероидом	м2	59	0,38	-	-	22	-	-	-
4I.	I9-I46 28-IIа	Асбестоцементная штукатурка трубопроводов	м2	67,0	0,8	-	-	54	-	-	-
42.	I9-I95 28-I3-б	Оклеивание трубопроводов мешковиной	м2	67,0	I,I6	2	2	78	-	-	-
43.	I9-209 28-I4-б	Окраска изолированных труб масляной краской за 2 раза	м2	67,0	0,52	-	-	35	-	-	-
44.	I7-703 27-60-з 27-68-з	Окраска неизолированных труб	м2	3I,0	0,548	-	-	I7	-	-	-
45.	23-22 30-2-б	Установка фасонных частей для обвязки насоса	тн	0,II3	380	-	-	43	-	-	-
46.	I2-20 20-3-а	Устройство бетонных фундаментов	М3	I	24,84	-	-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
47.	23-7I0 32-I6-б	Установка гибких вставок	шт	2	I6,6	-	-	33	-	-	-
48.	Ц.I.ч.I п.708	Резина под насосы	кг	2	0,97	-	-	2	-	-	-
		Итого :	руб.	-	-	-	-	2556	-	-	-
		Накладные расходы I4,9%	руб.	-	-	-	-	307	-	-	-
		Накладные рас ходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	62	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2925	-	-	-
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	I76	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3I0I	-	-	-

I		3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел УП В I0, В II									
I.	23-30I 3I-I-в	Установка ванн чугунных эмалированных детских ДВ-I, I200х600, с сифоном прямым пластмассовым с выпуском и переливом СПрПби с ножками и уравнителем электрических потенциалов	к-т	2	39,4	-	-	79	-	-	-
2.	23-356 3I-4-а	Мойка чугунная эмалированная на одно отделение М4-I-Б 600х600 с кронштейном чугунным для моек КрМБ с пластмассовым выпуском и пластмассовым бутылочным сифоном для моек СБПМ	шт	2	25	-	-	50	-	-	-
3.	23-342 3I-2д Пр-нт 24-07 п.08-02	Смеситель для мойки настенный с нижним изливом СМ-М-НИР Цена: 0,85+2,35хI,I	шт	2	3,44	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	23-203 30-24-а Пр-нт 23-07 п.I-0285	Вентиль запорный диафрагмовый футерованный фланцевый I54-75гм Д25 Цена: 2,24+II,30xI,I	шт	4	I4,67	-	-	59	-	-	-
5.	23-204 30-24-б Пр-нт 23-07 п.I-0286	То же, Д-40 Цена: 3,44 +I5xI,I	шт	4	I9,94	-	-	80	-	-	-
6.	Ц.I.ч.III п.I524	н пробковый проходной сальниковый муфтовый II6-6бк Д50 мм	шт	2	3,I8	-	-	6	-	-	-
7.	[illegible] .90[illegible]-8 вып. У лист 2-4I II-I000	Установка эжектора водяного Д - 25 мм	шт	2	I8,5	-	-	37	-	-	-
		монтаж	шт	2	3,99	-	-	8	-	-	-
8.	Сб.дет. в 8 п.2725	Прокладка трубопровода из винипластовой трубы Д25 мм	м	33,0	0,38I	-	-	I3	-	-	-
	I2-У-4I4	Монтаж	м	33	0,86	-	-	28	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	367	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I4,9 %	руб.	-	-	-	-	49	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	4I6	-	-	-
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	25	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	44I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел УШ. ВI2, ВI3, УI3 (хлораторная)									
I.	Пр-нт I7-04 п.03-I45 II-998	Установка хлоратора ЛОНИИ I00 производительностью 80-720 г хлора в час с ротаметром РС-3 с эжектором	шт	2	97 9,I3	-	-	I94 I8	-	-	-
2.	Справоч. торг.техн. оборудов.	Установка весов циферблатных РПI00ц-I3т	шт	I	50	-	-	50	-	-	-
3.	Пр-нт 23-02 доп.I п.32-059	Установка баллона с хлором У-20л	шт	3	29.65	-	-	89	-	-	-
	I7-4246	Монтаж	шт	3	8,27	-	-	25	-	-	-
4.	23-302 3I-I-а	Установка ванны ПВ-I I700х750 с сифоном с душевой сеткой на гибком шланге	шт	I	44,I	-	-	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	23-359 3I-4-г Пр-нт 24-07 п.07-03	Установка раковины РСТО-2 с двухоборотным чугунным сифоном СФ-II0Д со смесителем СМ-УМ-НИС 500х400 Цена: 7,II-0,7+2,3х х I,I	шт	I	8,94	-	-	9	-	-	-
6.	23-35I 3I-3-г	Установка трапа Т50	шт	I	4,08	-	-	4	-	-	-
7.	Ц.I.ч.Ш п.I909	Сифон-ревизия двухоборотный чугунный СФ-II0Д Д-50	шт	2	0,89	-	-	2	-	-	-
8.	24-708 33-26-а	Подставка под промежуточный баллон	кг шт	46 2	0,34	-	-	I6	-	-	-
9.	24-708 33-26-а	Подставка под баллон рабочий	кг шт	42 I	0,34	-	-	I4	-	-	-
I0.	23-203 30-24-а Пр-нт	Установка вентиля углового цапкового I5 нж I3 бк Д-I0	шт	3	7,08	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	23-07 п.I-06I	Цена: 2,24+4,40xI,I									
II.	23-[illegible]3 30[illegible]4-а Г[illegible]нт [illegible]-07 п.I-0285	Вентиль запорный диафрагмовый гуммированный I5 ч - 75 ГМ ø 25 Цена: 2,24+II,30xI,I	шт	2	I4,67	-	-	29	-	-	-
	Сб.доп. в 8. п.2725	Прокладка трубопроводоа из винилпластовой трубы Д-25 мм	м	I4,0	0,38I	-	-	5	-	-	-
I3.	I2-У-444	Монтаж	м	I4	0,86	-	-	I2	-	-	-
I4.	23-7I 30-I0в Сб.доп.в 2 п.I235	Прокладка трубопровода из стальной трубы ДI4xI,8 Цена: 0,23+I,09	м	I0,0	I,32	-	-	I3	-	-	-
I5.	23-34 30-6-а	Прокладка трубопровода из труб чугунных канализационных Д-50	м	7,0	2,52	-	-	I8	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	563	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Транспортные расходы 4% на сумму 333 руб.	руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	580	-	-	-
		Накладные расходы I4,9% на сумму I75 руб.	руб.	-	-	-	-	26	-	-	-
		Итого :	руб.	-	-	-	-	606	-	-	-
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	62I	-	-	-
		в т.ч. оборудование	руб.	-	-	-	-	350	-	-	-
		монтаж	руб.	-	-	-	-	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел IX. Т3; Т4									
I.	23-I96 30-I5-б Сб.доп. 2. п.3257	Установка термосмесителя ТСВБ Цена: 7,4I+53,3	шт	6	60,7I	-	-	364	-	-	-
2.	23-393 3I-I3а Пр-нт I7-04 доп. 26 п.03-250	Установка счётчика горячей воды УВК-40 Цена: 24,5-I8,9+30xI,I	"	I	38,6	-	-	39	-	-	-
3.	23-393 3I-I3-а Ц.I.ч.Ш Пр-нт I7-04 п.3-079	Установка счётчика горячей воды УВК-32 Цена: 24,5-I8,9+27xI,I	"	I	35,3	-	-	35	-	-	-
4.	23-393 3I-I3а Ц.I.ч.Ш. Пр-нт I7-04	Установка счётчика горячей воды УВК-20 Цена: 24,5-I8,9+22,5xI,I	"	I	30,35	-	-	30	-	-	-
5.	23-203 30-24а	Установка крана водоразборного КВ-I5Д	шт	3	3,I0	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Ц.I ч.Ш. п.I458	Цена: 2,24+0,86									
6.	23-338 3I-2д	Установка сетки душевой со станционарной трубкой СМ-В-Ст Д-I5 мм	шт	7	7,2	-	-	50	-	-	-
7.	23-I07 30-I5а	Установка задвижек фланцевых 30ч 6бр Д-50 мм	шт	2	II	-	-	22	-	-	-
8.	23-204 30-24-б Ц.I.ч.Ш п. II45	Установка обратного клапана подъемного I6 кч II бр Д-32 мм	"	I	5,47	-	-	5	-	-	-
		Цена: 3,44 + 2,03									
9.	Ц.I.ч.Ш. п.98	Стоимость вентиля запорного муфтового I56 I бр Д-I5мм	шт	24	0,74	-	-	I8	-	-	-
I0.	п. 99	То же, Д-20 мм	"	I	0,85	-	-	I	-	-	-
II.	п. I00	То же, Д-25 мм	"	3	I,32	-	-	4	-	-	-

18735-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	.п. I0I	То же, Д-32 мм	шт	5	I,80	-	-	9	-	-	-
I3.	п. I02	То же - Д-40 мм	"	3	2,3I	-	-	7	-	-	-
I4.	23-93 30-I3а	Установка фланца стального приварного Д-32х20	шт	2	2,7	-	-	5	-	-	-
I5.	23-338 3I-2д	То же Д-40 х32	шт	2	7,2	0,85	-	I4	-	-	-
I6.	23-338 3I-2д	То же Д-50х40	"	2	7,2	0,85	-	I4	-	-	-
I7.	23 -338 3I-2д	То же Д-50 мм	"	2	7,2	0,85	-	I4	-	-	-
I8.	23-58 30-I0в	Устройство патрубка из водогазопроводной трубы Д-20 мм	м	0,4I	I,07	0,2	0,0I	I	-	-	-
I9.	23-60 30-I0-в	То же, Д-32 мм	"	0,36	I,6I	0,2	0,0I	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20.	23-6I 30-I0-в	То же, Д-40 мм	"	0,33	I,87	0,2	0,0I	I	-	-	-
2I.	23-57 30-I0-в	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных обыкновенных легких труб Д-I5 мм	м	53	I,07	0,2	0,0I	57	-	-	-
22.	23-58 30-I0-в	То же, Д-20 мм	м	I6	I,07	0,2	0,0I	I7	-	-	-
23.	23-59 30-I0-в	То же, Д-25 мм	м	20	I,34	0,2	0,0I	27	-	-	-
24.	23-60 30-I0-в	То же, Д-32 мм	"	53	I,6I	0,2	0,0I	85	-	-	-
25.	23-6I 30-I0в	То же Д-40 мм	"	57	I,87	0,2	0,0I	I07	-	-	-
26.	23-62 30-I0г	То же, Д-50 мм	"	3I	2,3	0,24	0,02	7I	-	-	-
27.	23-I04 30-I4а	Испытание системы	п/м	230	0,03	0,03	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28.	I7-737 27-62-в примеч.	Антикоррозийное покрытие трубопровода перед изоляцией	м2	4I,4	0,3I2	0,278	-	I3	-	-	-
29.	I9-5I 28-3г Ц.I.ч.I п.63	Изоляция трубопровода матами из минеральной ваты с обкладкой металлической сеткой	м3	0,90	89,47	6,I	0,4	8I	-	-	-
30.	I9-203 28-I3ж	Обертывание трубопровода рубероидом	м2	39	0,38	-	-	I5	-	-	-
3I.	I9-I46 28-IIа	Асбестоцементная штукатурка изолированных труб	"	46	0,80	-	-	37	-	-	-
32.	I9-I95 28-I3б	Оклеивание труб мешковиной	"	46	I,I6	-	-	53	-	-	-
33.	I9-209 28-I4б	Масляная окраска по изоляции трубопровода за 2 раза	"	46	0,52	-	-	24	-	-	-
34.	I7-703 27-603 27-683	Масляная окраска неизолированного трубопровода за 2 раза	"	I7,0	0,548	-	-	9	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I246	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I4,9%	руб.	-	-	-	-	I5I	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	38	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I435	-	-	-
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	86	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I52I	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Раздел X. T3I,T32, T33									
I. Пр-нт I9-05 п.I0-057	Фильтр осветительный вертикальный одно-камерный ХВ-044-2 Д.I500	шт	2	605	-	-	I2I0	-	-	-
	Цена: 550xI,I									
6У-424м	Монтаж	тн	2,99	I2I	-	-	362	-	-	-
3. 23-0I п.0I-002	Стоимость насоса центробежного К 20/20	"	2	I07,8	-	-	2I6	-	-	-
	Цена: 98xI,I									
4. 7У-308м	Монтаж насоса К 20/20	шт	2	40,8	-	-	82	-	-	-
5. Калькул. Гипро-сифта	Сетчатый фильтр Д300	"	2	48,60	-	-	97	-	-	-
6. 23-8I 30-II3	Устройство гребенки смесителя из стальной бесшовной трубы Д426x9 мм	м	I,0	I8,7	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	23-393 3I-I3а Ц.I.ч.Ш. Пр-нт I7-04 п.3-073	Установка счётчика горячей воды ВТ-50 Цена: 24,5-I8,9+25х х I,I	шт	I	33,I	-	-	33	-	-	-
8.	23-688	Установка термометра	шт	3	2,I8	-	-	7	-	-	-
9.	23-203 30-24а Ц.I.ч.Ш п.I456	Установка крана водоразборного КВI5Д Цена: 2,24 +0,86	шт	I	3,I	-	-	3	-	-	-
I0.	23-I08 30-I5-б	Установка задвижки фланцевой 30ч 6бр Д-80 мм	шт	3	I7,I	-	-	5I	-	-	-
II.	23-I09 30-I5-б	То же Д, I00 мм	"	I0	2I,3	-	-	2I3	"	-	-
I2.	23-I40 30-I5-б	Установка обратного клапана поворотного I9ч I6бр Д-I00 мм	шт	4	23,8	-	-	95	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	Ц.I.ч.III п.I0I	Стоимость вентиля запорного муфтового I5Б I бр Д-32 мм	шт	2	I,8	-	-	4	-	-	-
I4.	23-93 30-I3а	Устройство фланца стального приварного Д-50 мм	шт	4	2,7	-	-	II	-	-	-
I5.	23-95 30-I3б	То же , Д-80 мм	"	2	4,27	-	-	9	-	-	-
I6.	23-96 30-I3б	То же, Д-I00 мм	"	I2	5,36	-	-	64	-	-	-
I7.	23-22 30-2б	Установка фасонных частей	тн	0,230	380	-	-	87	-	-	-
I8.	23-50 30-I0б	Устройство патрубка из водогазопроводных обыкновенных легких труб Д 50 мм	м	0,40	I,49	-	-	I	-	-	-
I9.	23-47 30-I0а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных обыкновенных легких труб Д-25 мм	м	I4,0	0,96	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20.	23-48 30-I0а	То же Д-32 мм	м	I6,0	I,I2	-	-	I8	-	-	-
2I.	23-73 30-II-б	То же, стальные бесшовные трубы Д 89 х 4 мм	м	82,0	2,85	-	-	234	-	-	-
22.	23-74 30-IIб	То же, ДI08х4 мм	"	4I,0	3,29	-	-	I35	-	-	-
23.	23-75 30-IIв	То же ДI33х4 мм	м	II,0	4,05	-	-	45	-	-	-
24.	23-76 30-II-в	То же, ДI59х4,5 мм	"	3,0	4,82	-	-	I4	-	-	-
25.	23-72 30-II-а к-I,25 на перфарирован. Ц.I.ч.I. п.I679 п.I643	То же, стальной бесшовные перфарированные Д57х3,5мм Цена: 2,38-I.58+I,25+ +(0,32хI,25)	м	32,0	2,45	-	-	78	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26.	23-5I 30-I0в к -I,25 на перфа- риров.	То же, стальные водо-газопроводные перфо-рированные Д-I5 мм Цена: 0,76+0,2хI,25	м	8,0	I,0I	-	-	8	-	-	-
27.	I7-703 27-60з 27-68з	Масляная окраска неизолированных труб за 2 раза	м2	85,0	0,548	-	-	47	-	-	-
28.	26-435 38-2Iд	Узел ввода трубо-провода реагентов	тн	0,005	930	-	-	6	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3I62	-	-	-
		Накладные расходы I4,9%	руб.	-	-	-	-	398	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3568	-	-	-
		Плановые накопления 6%		-	-	-	-	2I4	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3782	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел XI - К-I									
I.	23-363 3I-5а	Установка унитаза I кв -I керамического с сиденьем с высокорасполагаемым смывным бачком (детский)	комп.	4	I9,3	-	-	77	-	-	-
2.	23-366 3I-5а	То же, взрослый	"	I	2I,8	-	-	22	-	-	-
3.	23-38I 3I-8в Пр-нт 24-07 доб.I6	Устройство фонтанчика питьевого фарфорового Цена: I,I7+II5xI,036x x I,02I	"	I	I27,67	-	-	I28	-	-	-
4.	23-372 3I-6а	Установка писсуара настенного керамического	"	2	6,66	-	-	I3	-	-	-
5.	23-350 3I-3в	То же, поддона с сифоном	шт	7	30,I	-	-	2II	-	-	-
6.	23-35I 3I-3г	Установка трапа чугунного эмалированного Д-50 мм	шт	4	4,08	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	23-3I4 3I-Iв	Установка умывальника разм. 550х420 тип I, со смесителем СМ УМ-ВКСЦ	"	7	II,I	-	-	78	-	-	-
8.	23-34 30- -6а	Прокладка трубопровода из чугунных канализационных труб Д-50 мм	п/м	39	2,52	-	-	98	-	-	-
9.	23-35 30-6б	То же, Д-I00 мм	"	78	3,95	-	-	308	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	95I	-	-	-
		Накладные расходы I4,9%	руб.	-	-	-	-	I42	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I093	-	-	-
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	66	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	II59	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел XII - К-2									
I.	23-I8I 3I-I2 Сб.доп.I2 п.4002	Установка воронки водосточной ВР-950 Цена: I,3+I6,2	шт	2	I7,5	-	-	35	-	-	-
2.	23-I09 30-I5-6	Установка задвижек фланцевых 30ч 6бр Д-I00 мм	"	2	2I,3	-	-	43	-	-	-
3.	I27-2I94	То же, фланцевая с электроприводом 3оч 906бр Д250 мм Цена: I3,4+(7,07х х 0,25).	шт	I	I5,I7	-	-	I5	-	-	-
4.	Пр-нт 23-07 п.I-I053	Стоимость задвижек 30 ч 906бр Д-250 мм Цена: 246хI,I=	"	I	270,6	-	-	27I	-	-	-
5.	23-74 30-II6	Устройство сифона из стальной бесшовной трубы Д-I00 мм	м	4,0	3,29	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	23-35 30-6-б	Прокладка трубопровода из чугунных канализационных Д-I00 мм	м	35,0	3,95	-	-	I38	"	-	-
7.	26-57 38-3ж	То же, Д-250 мм	"	I5,0	II,3	-	-	I70	-	-	-
8.	23-50 30-I0б	То же, изстальной водогазопроводной обыкновенной трубы Д-50 мм	м	2,0	I,49	-	-	3	-	-	-
9.	23-50 30-I0б Ц.I.ч.I п.6 п.I0	То же, Д-I00 мм Цена: I,49-0,73+I,85	"	7,0	2,6I	-	-	I8	-	-	-
I0.	23-22 30-2б	Установка фасонных частей	тн	0,26	380	-	-	99	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	805	-	-	-
		Накладные расходы I4,9%	руб.	-	-	-	-	I20	-	-	-
		Итого :	руб.	-	-	-	-	925	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	56	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	98I	-	-	-
		Раздел "К-3"									
I.	23-35I 3I-3г	Установка трапа чугунного эмалированного Д-50 мм	шт	2	4,08	-	-	8	-	-	-
2.	24-6 33-I6	Устройство стальной воронки разм. I50xI00	м2	0,I5	6,I4	-	-	I	-	-	-
3.	24-6 33-I6	То же, 300xI50	"	0,45	6,I4	-	-	3	-	-	-
4.	I2У-2I9I	Монтаж задвижек фланцевых с электроприводом 30ч 906бр Д-I00 мм	шт	I	6,I4	-	-	6	-	-	-
		Цена: 5,4+(2,96x0,25)									
6.	Пр-нт 23-07 п.I-I052	Стоимость задвижек Д 30ч 906бр с электроприводом Д-I00 мм Цена: 227xI,I	"	I	249,7	-	-	250	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	23-96 30-I3б	Приварка фланца с тального приварного Д-I00 мм	шт	3	5,36	-	-	I6	-	-	-
7.	23-74 30-II-б	Устройство сифона стального из бесшовной трубы Д-I00мм	м	2,0	3,29	-	-	7	-	-	-
8.	Доп. к ЕРЕР № II 23-223 30-IIб	Прокладка трубопровода из стальной электросварной трубы Д108х4 мм	м	I,2	2,90	-	-	3	-	-	-
9.	Доп. к ЕРЕР № II 23-220 30-IIа	То же Д57х3,5 мм	м	2I,0	I,58	-	-	33	-	-	-
I0.	23-34 30-6а	Прокладка трубопровода из чугунных канализационных труб Д-50 мм	м	I5,0	2,52	-	-	38	-	-	-
II.	23-35 30-6б	То же, Д-I00 мм	м	2I,0	3,95	-	-	83	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	449	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	449	-	-	-
		Накладные расходы I4,9%	руб.	-	-	-	-	67	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	5I6	-	-	-
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	3I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	547	-	-	-

Ведущий инженер Образцова В.В.

Составили: Кащеева Т.Н.

Демидова И.В.

294-9-33.83(IУ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту крытого бассейна для обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста плаванию (вариант с полами по грунту)

на электроосвещение

Основание: заказная спецификация

Составлена в ценах 1969 г.

Сметная стоимость 4,86 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

стоимость I м3 - I,22 руб.

№№ пп	Наимен. прейск. ценника и №№ позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования	Един. изм. к-во	Вес в тонн. един.	общ.	Стоимость единицы в рублях обор.	Монтажные работы всего	в том числе основ. зарпл.	эксп. машин	в т.ч. зарпл.	Общая стоимость в руб. обор.	Монтажные работы всего	в том числе основ. зарпл.	эксп. машин	в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9			I0	II	I2	I3	
I.	8-7088	Ящик с понизительным трансформатором ЯТП-025	I00шт 0,04	-	-	33I	II7	3,52 I,23	-		I3	5	-		
2.	8-7I03	Щиток осветительный ЩО 32-2I	I00шт 0,0I	-	-	4II	2I4	3,02 I,06	-		4	2	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.	8-7I05	То же Щ032-32	I00шт 0,0I	-	-	9II	384	II,4 3,33	-	9	4	-
4.	8-7035	Светильники м люминисцентные, потолочные	I00шт 0,64	-	-	2I8	87,6	34,2 I4	-	I40	56	22 9
5.	8-7048 8-7050	То же на коробах	шт 0,24	-	-	590,2	I03,4	92,38 37,37	-	I42	25	22 9
6.	8-7002	Выключатели для скрытой установки	I00шт 0,38	-	-	I06	32,7	-	-	40	I2	-
7.	8-7003	То же, брызгонепронищаемые	I00шт 0,28	-	-	233	35,4	-	-	65	I0	-
8.	8-7007	Розетка для скрытой установки	I00шт 0,I7	-	-	II7	32,7	-	-	20	6	-
9.	8-5993	Розетка штепсельная У94С	шт 8	-	-	2,05	0,79	0,02 0,0I	-	I6	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I0.	8-5990	То же У86РБ	шт 2	-	-	I,76	0,69	0,0I 0,0I	-	4	I	-
II.	8-4208	Проложить кабель с креплением скобами 2,5 мм2	I00м 6,85	-	-	87,42	3I,7	20,2 8,18	-	599	2I7	I38 56
I2.	84500	Проложить трубу винипластовую с креплением скобами 25 мм	I00м 0,3	-	-	80,7	23,5	I2,I 4,97	-	24	7	4 I
I3.	8-4502	40 мм	I00м 0,I	-	-	II3	25,9	I9,3 7,89	-	II	3	2 I
I4.	8-45I0	То же, в полу 25 мм	I00м 0,7	-	-	27	II,2	0,23 0,08	-	I9	8	-
I5.	8-45I2	40 мм	I00м 0,I	-	-	40,7	I3,7	0,72 0,25	-	4	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I6.	8-437I	Затянуть первый провод в проложенные трубы сеч. 2,5 мм2	I00м 0,84	-	-	6,86	2,69	I,98 0,8I	-	6	2	2 I
I7.	8-4372	6 мм2	I00м 0,I	-	-	8,49	3,35	2,35 0,97	-	I	-	-
I8.	8-4373	I6 мм2	I00м 0,28	-	-	I2,6	4,82	3,86 I,59	-	4	I	I -
I9.	8-4403	То же, каждый последующий сеч. 2,5 мм2	I00м I,I0	-	-	2,37	I,3I	-	-	3	I	-
20.	8-4404	6 мм2	I00м 0,I	-	-	2,72	I,47	-	-	-	-	-
2I.	8-4405	I6 мм2	I00м 0,3	-	-	4,54	2,5	-	-	I	I	-
22.	8-4223	Проложить провод скрыто	I00м I0,7	-	-	I3,I	5,6	2,5 0,94	-	I40	60	27 I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
23.	8-7055	Светильники с лампами накаливания потолочные	I00шт 0,2I	-	-	220	62,6	0,83 0,29	-	46	I3	-
24.	8-7060	То же, подвесные	I00шт 0,I2	-	-	247	58,I	36,7 I2,2	-	30	7	4 I
25.	8-70I5	То же для последу- помещений с тяжелыми условиями среды	I00шт 0,40	-	-	I93	70,I	6I 25	-	77	28	24 I0
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	I4I8	476	246 98
26.	Пост.СМ от 2.I2. I968 г.	Плановые накопления - 6%	руб.	-	-	-	-	-	-	85	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	I503	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Материалы, не учтенные ценником:										
I.	I5-04-П п.3-670	Ящик с понизительным трансформатором ЯТП-025	шт 4	-	-	I3	-	-	-	52	-	-
2.	Сообщ. Молд. ПО Электроаппар."	Щиток осветительный Щ032-2I	шт I	-	-	35,6	-	-	-	36	-	-
3.	-"-	То же Щ032-32	шт I	-	-	50,6	-	-	-	5I	-	-
4.	Доп. 9 к I5-07 п.3-I27	Светильники ЛП00I-2х40 /Д-0I	шт 64	-	-	25,5	-	-	-	I632	-	-
5.	Ц.I.ч.У Стр. 308	То же, ПВЛI-2х40	шт 24	-	-	I8,3	-	-	-	439	-	-
6.	Доп. 20к I5-07 п.3-I696	То же НП020хI00	шт 2I	-	-	2,I	-	-	-	44	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
7.	стр.6	То же НБ005х60	шт I2	-	-	2,5	-	-	-	30	-	-
8.	Доп. I2к 29-09-0I	То же НСП02хI00	шт 20	-	-	2	-	-	-	40	-	-
9.	-"-	То же НСП02х60	шт 20	-	-	2	-	-	-	40	-	-
I0.	Доп. 36к I5-07 п.I-300	То же, РВО-42	шт 3	-	-	3,2	-	-	-	I0	-	-
II.	I5-I5 п.I-05I	Лампа мощн. люминисцентная ЛБ40-4	I0шт I8,2	-	-	I0	-	-	-	I82	-	-
I2.	I5-I5 п.7-035	Лампа накаливания Б220-I00-I	I0шт 4,0	-	-	0,87	-	-	-	3	-	-
I3.	п.7-027	Б220х60-I	I0 шт 3,I	-	-	0,77	-	-	-	2	-	-
I4.	п.9-004	М036-25	I0шт 0,9	-	-	0,6	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I5.	I6-03 п.6-003	Стартер с керамическим конденсатором 30-80/СК-220	I0шт 5,0	-	-	4,0	-	-	-	20	-	-
I6.	Ц.I.ч. стр.3)	Розетка 494Б	шт 8	-	-	0,6	-	-	-	5	-	-
I7.	-"-	То же У86РБ	шт 2	-	-	0,7I	-	-	-	I	-	-
I8.	I5-0 стр. 7	Кабель АВВГ 2х2,5	км 0,6	-	-	355	-	-	-	2I3	-	-
I9.	стр.	3х2,5	км 0,I	-	-	400	-	-	-	40	-	-
20.	Ц ч.У .230	Провод АППВ 2х2,5	км 0,8	-	-	63,I	-	-	-	50	-	-
2I	-"-	3х2,5	км 0,3	-	-	96	-	-	-	29	-	-
22.	стр.222	То жеАПВ 2,5 мм2	км 0,2	-	-	29,2	-	-	-	6	-	-
23.	-"-	6 мм2	км 0,02	-	-	47,3	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
24.	-"-	I0 мм2	км	-	-	78,7	-	-	-	5	-	-
25.	Сб.доп.8 к ЕРЕР -69 стр.70	Труба винипластовая 25хI,5	I0м I0,0	-	-	2,0I	-	-	-	20	-	-
26.	-"-	40х [illegible]	I0м 2,0	-	-	5,8I	-	-	-	I2	-	-
		Итого:	[illegible]	-	-	-	-	-	-	2964	-	-
27.	Пок. Гос. 6[illegible]	Транспортные расходы по п.I-5,I%	руб.	-	-	52	-	-	-	3	-	-
28.	-"-	То же, по п.2,3 - - 4,7%	руб.	-	-	87	-	-	-	4	-	-
29.	-"-	То же по п. [illegible] - I0 - 8,3%	руб.	-	-	I796	-	-	-	I49	-	-
30.	-"-	То же п. II- I5 - 8.[illegible]	руб.	-	-	208	-	-	-	I8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3I.	-"-	То же, по п. I8,I9 - 9,7%	руб.	-	-	253	-	-	-	25	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	3I63	-	-
32.	Пост.СМ от 2.I2 I968 г.	Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	-	-	I90	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	3353	-	-
		СВОДКА ИТОГОВ:										
		I. Монтаж	руб.	-	-	-	-	-	-	I503	-	-
		2. Материалы	руб.	-	-	-	-	-	-	3353	-	-
		Всего:	руб.	-	-	-	-	-	-	4856	-	-
		Затраты труда	чел. час.	III6								

Составила Н.Треберт

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

к типовому проекту крытого бассейна для обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста плаванию (вариант с техподпольем).

на электроосвещение

Основание: заказная спецификация

Сметная стоимость 5,I6 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

стоимость Iм3 здания - I,30 руб.

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наимен. прейск. и №№ позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования	Ед. изм. к-во	Вес в тоннах общ.	Стоимость единицы, руб. Обор.	Монтажные работы всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе экспл. машин в т.ч. зарпл.	Стоимость общая, руб. Обор.	Монтажные работы всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		А. Увеличить										
I.	8-7088	Ящик с понизительным трансформатором ЯТП-025	I00 шт 0,02	-	-	3II	II7	3,52 I,23	-	6	2	-
2.	8-70I5	Светильники с лампами накаливания уплотненные	I00шт 0,I5	-	-	I93	70,I	6I 25	-	29	II	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.	8-5990	Розетка штепсельная 4-86РБ	шт 2	-	-	I,76	0,69	0,0I 0,0I	-	4	I	-
4.	8-4208	Проложить кабель с креплением скобами сеч. 2,5 мм2	I00м I,47	-	-	87,42	3I,7	20,2 8,I8	-	I29	47	30 I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	I68	6I	39 I6
5.	Пост.СМ от 2.I2 I968 г.	Плановые накопления - 6%	руб.	-	-	-	-	-	-	I0	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	I78	-	-
		Материалы, не учтенные ценником:										
I.	I5-04-П п.3-670	Ящик с понизительным трансформатором ЯТП-0,25	шт 2	-	-	I3	-	-	-	26	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2.	I5-I5 п.9-004	Лампа накаливания МО36-25	I0шт I,8	-	-	0,6	-	-	-	I	-	-
3.	Доп. I2к 29-09-0I	Светильники НСП02х60	шт I3	-	-	2	-	-	-	26	-	-
4.	-"-	То же, НСП02хI00	шт 2	-	-	2	-	-	-	4	-	-
5.	I5-09 стр.37	Кабель АВВГ 2х2,5	км 0,I	-	-	355	-	-	-	36	-	-
6.	стр. 38	3х2,5	км 0,05	-	-	400	-	-	-	20	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	II3	-	-
7.	Показ. Гос. 68г.	Транспортные расходы по п. I-5,I%	руб.	-	-	26	-	-	-	I	-	-
8.	-"-	То же, по п. 2- 8,6% "		-	-	I	-	-	-	-	-	-
9.	-"-	То же, по п. 3,4-8,3%"		-	-	30	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I0.	-"-	То же по п. 5,6 - - 9,7%	руб.	-	-	56	-	-	-	5	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	I2I	-	-
II.	Пост.СМ от 2.I2. I968 г.	Плановые накопления - 6%	руб.	-	-	-	-	-	-	7	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	I28	-	-
		СВОДКА ИТОГОВ:										
		I. Монтаж	руб.	-	-	-	-	-	-	I78	-	-
		2. Материалы	"	-	-	-	-	-	-	I28	-	-
		Всего по А	руб.	-	-	-	-	-	-	306	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		СВОДКА ИТОГОВ:										
		I. Монтаж	руб.	-	-	-	-	-	-	I68I	-	-
		2. Материалы	руб.	-	-	-	-	-	-	348I	-	-
		Всего :	руб.	-	-	-	-	-	-	5I62	-	-
		Затраты труда I254 чел.-час.										

Для определения сметной стоимости варианта с техническим подпольем нужно сметную стоимость варианта с полами по грунту увеличить на 306 руб.

Составила Н.Треберт

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту крытого бассейна для обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста плаванию

на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Сметная стоимость 2,38 тыс.руб.

Основание: заказная спецификация ЭЛ-I

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Составлена в ценах 1973 г.

стоимость I м3 здания 0,6 руб.

№№ пп	Наимен. прейск. ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм. к-во	Вес в тон. един. общ.	Стоимость единицы, руб. обор.	Монтажных работ Всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе экспл. машин	в том числе в т.ч. зарпл.	Стоимость общая в руб. обор.	Монтажных работ Всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе экспл. машин	в том числе в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3		
		Вводно-распределительное устройство, состоящее из панелей:												
	в ук. ценнику № 8 стр.3I8 п.I2													
I.	8-6606	ВРУ I-II	шт I	-	-	I2,04	4,20	0,69 0,29	-		I2	4	I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2.	-"-	ВРУI-47	шт I	-	-	I2,04	4,20	0,69 0,29	-	I2	4	I -
		Подготовка к включению при боров установленных во ВРУ:										
3.	8-6699	Выключатель автоматический однополюсный на ток до 25а	шт 2	-	-	0,64	0,3I	- -	-	I	I	- -
4.	8-6735	Арматура сигнальной лампы типа НВ-24	шт 2	-	-	0,9	0,42	- -	-	2	I	- -
5.	8-6682	Переключатель 3-х полюсный на ток до 250 а	шт 6	-	-	0,64	0,26	- -	-	4	I	- -
6.	8-6735	Конденсатор типа КЗ	шт 2	-	-	0,9	0,42	- -	-	2	I	- -
7.	8-6687	Предохранители на ток до 250 а	шт 6	-	-	0,58	0,22	- -	-	3	I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8.	8-6687	То же, типа ПН-2-I00	шт 30	- -	- -	- 0,58	- 0,22	- -	- -	- I7	- 7	- -
9.	СЦЦБ п.6I4 8-6646	Шкаф управления типа ШУ540I-03В2А	шт I0	0,032 0,32	76,I0	II,94	4,64	0,23 0,09	76I	II9	46	2 I
I0.	СЦЦБ п.4I6	То же, типа ШУ5I06-03В2	шт I	0,06I 0,06I	I69	26,26	I0,54	0,23 0,09	I69	26	II	- -
II.	СЦЦБ п.407 8-6646	Шкаф управления типа ШУ5I04-03В2Ж	шт I	0,048 0,048	I2I	I9,36	7,69	0,23 0,09	I2I	I9	8	-
I2.	СЦЦБ п.399 8-66[illegible]	То же, типа ШУ5I02-I3В2В	шт I	0,037 0,037	87	I3,02	4,89	0,23 0,09	87	I3	5	-
I3.	СЦЦБ п. 6I4	То же, типа ШУ540I-03В2В	шт I	0,032 0,032	76,I	II,94	4,64	0,23 0,09	76	I2	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4.	Доп. № 2 к I5-04-I п.0I-308 8-6I24	Выключатель автоматический типа АЕ2033-I2	шт I	0,9 0,00I	20	4,I3	I,68	0,3 0,0I	20	4	2	- -
I5.	I5-04-I п.04-I42 8-6273	Пускатель магнитный типа ПМЕ-052	шт I	0,002 0,002	6,60	3,9I	I,4	0,03 0,0I	7	4	I	- -
I6.	I5-04-I п.I8-II5 8-6240	Кнопки управления типа ПКЕ-222-2	шт I	0,00I 0,00I	3,20	I,85	0,7I	0,03 0,0I	3	2	I	- -
I7.	Доп. № 37 к I5-04-I п.I8-32I 8-624I	Пост управления типа ПКУI5-I9-33I	шт I	0,00I 0,00I	9,60	2,55	0,8	0,03 0,0I	I0	3	I	- -
I8.	8-4500	Трубы винипластовые по установленным конструкциям с неподвижным креплением внутренним диаметром в мм до: 25	I00м 0,I0	-	-	80,7	23,5	I2,I 4,97	-	8	2	I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I9.	8-450I	32	I00м 0,I	-	-	96,8	25,8	I9 7,77	-	I0	3	2 I
20.	8-4502	50	I00м 0,05	-	-	II3	25,9	I9,3 7,89	-	6	I	I -
2I.	8-45I0	Трубы винипластовые в перекрытиях под заливку бетоном, внутренним диаметром в мм до : 25	I00м 0,9	-	-	27	II,2	0,23 0,08	-	24	I0	- -
22.	8-45II	32	I00м 0,I	-	-	33,4	I2,7	0,35 0,I2	-	3	I	- -
23.	8-45I2	50	I00м 0,3	-	-	40,7	I3,7	0,72 0,25	-	I2	4	- -
24.	8-4282	Трубы стальные в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном для диаметром в мм до " 40	I00м I,70	-	-	43,2	I5,8	4,58 I,2I	-	73	27	8 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
25.	8-4283	50	I00м 0,I5	-	-	46,5	I6,4	4,72 I,3I	-	7	2	- -
		Затягивание проводов в проложенные трубы и металлорукава										
26.	8-437I	Провод первый - одножильный сечением в кв.мм до 2,5	I00м 3.I5	-	-	6,86	2,69	I,98 0,8I	-	22	8	6 3
27.	8-4[illegible]3	I6	I00м 0,5	-	-	I2,6	4,82	3,86 I,59	-	6	2	2 I
28.	8-4403	Провод каждый последующий - одножильный сечением в кв. мм до : 2,5	I00м 9,07	-	-	2,37	I,3I	- -	-	2I	I2	- -
29.	8-4404	6	I00м 0,2	-	-	2,72	I,47	- -	-	I	-	- -
30.	8-4405	I6	I00м I,46	-	-	4,54	2,5	- -	-	7	4	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3I.	8-4368	Ввод из металлорукава с наружным диаметром до 27 мм типа о к - I082	ввод I8	-	-	2,53	0,3	-	-	46	5	-
32.	8-4368-I	То же с наружным диаметром до 40 мм типа К-I084	ввод I	-	-	3,84	0,35	-	-	-	4	-
33.	8-903	Монтаж металлоконструкций	тн 0,I	-	-	- 444	- 74,6	2,45 0,86	-	- 44	- 7	-
		Итого:		- 503					I254	549	I88	24 9
34.		Начисление на оборудование 8%	руб.						I00	-	-	24
		Итого:	руб.						I354	549	I88	9
35.	Пост.СМ от 2.I2.68.	Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	-	-	33	-	-
		Всего по монтажным работам	руб.	- 503	-	-	-	-	I354	582	I88	24 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Затраты труда 3I4 чел.-час										
		Материалы не учтенные ценником:										
I.	Цена Ленинградского завода	Вводно-распределительное устройство типа ВРУI-II	шт I	-	-	I22,74	-	-	-	I23	-	-
2.	-"-	ВРУI-47	шт I	-	-	9I,69	-	-	-	92	-	-
3.	Доп. №I2 к 24-05	Ввод гибкий типа К-I084	шт I	-	-	I,75	-	-	-	2	-	-
4.	-"-	То же, типа К-I082	шт I8	-	-	I,60	-	-	-	29	-	-
5.	Ц.I.ч.У стр.222	Провод марки АПВ сечением в кв. мм до 2,5	I000м 0,9I	-	-	29,2	-	-	-	28	-	-
6.	-"-	6	I000м 0,0I0	-	-	47,3	-	-	-	-	-	-
7.	-"-	I0	I000м 0,060	-	-	78,7	-	-	-	5	-	-
8.	-"-	I6	I000м 0,I4	-	-	I03	-	-	-	I4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
9.	Ц.I.ч.У стр.224	Провод марки ПГВ сечением в кв. мм до : I,5	I000м 0,35	-	-	30,2	-	-	-	II	-	-
I0.	-"-	6	I000м 0,0I0	-	-	I09	-	-	-	I	-	-
II.	Доп. №8 к ЕРЕР -69	Трубы винипластовые диаметром в мм до : П25	I0м I0	-	-	2,0I	-	-	-	20	-	-
I2.	-"-	- П32	I0м 2	-	-	3,8I	-	-	-	8	-	-
I3.	Доп.№8 к ЕРЕР 69	Трубы винипластовые диаметром П40	I0м 3,5	-	-	5,8I	-	-	-	20	-	-
I4.	Ц.I.ч.I стр.I06	Трубы стальные ГОСТ I0704 для диаметром в мм до : 25	м I70	-	-	0,26	-	-	-	44	-	-
I5.	-"-	32	м 5	-	-	0,32	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I6.	-"-	47	м I5	-	-	0,4I	-	-	-	6	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	405	-	-
I7.	Показ. Госстр.	Транспортные расходы по поз. I-2 - 4,7%	руб.	-	-	2I5	-	-	-	I0	-	-
		по поз. 3,4 - 6,6%	руб.	-	-	3I	-	-	-	2	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	4I7	-	-
I8.	Пост.СМ от 2.I2 I968 г.	Плановые накопления - 6%	руб.	-	-	-	-	-	-	25	-	-
		Всего по материалам:		-	-	-	-	-	-	442	-	-
		СВОДКА ИТОГОВ:										
		I. Стоимость оборудования	руб.	-	-	-	-	-	I354	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	2. Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	-	-	-	582	-	-
	3. Стоимость материалов	руб.	-	-	-	-	-	-	442	-	-
	Итого:	руб.	-	-	-	-	-	I354	I024	-	-
	Всего:	руб.	-	-	-	-	-		2378	-	-
	Затраты труда	чел. час.	3I4								

Составил Н.Шереметова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту крытого плавательного бассейна для обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста плаванию (вариант с полами по грунту).

На связь и сигнализацию

Сметная стоимость - 0,59 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Основание: заказная спецификация

Показатели по смете:

стоимость I м3 здания 0,I5 руб.

№№ пп	Наименование прейскуранта и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования	Ед. изм. к-во	Вес в тон. един. общ.	Стоимость единицы, руб. Обор.	Монтажные работы всего	в том числе основ. зарпл.	эксплуат. машин в т.ч. зарпл.	Стоимость общая, руб. Обор.	Монтажные работы всего	в том числе основ. зарпл.	эксплуат. машин в т.ч. зарпл.
I		3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Телефонизация										
I.	I6-02 п.04--0001 I0-974	Телефонный аппарат ТА-72	шт 3	0,002 0,006	II,35	0,56	0,3	-	34	2	I	-
2.	8-792	Коробка КРП-I0	шт I			4,97	I,83	0,5 0,I7		5	2	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.	8-903	Коробка подштукатурная	тн 0,006			444	74,6	2,45 0,86		3	-	-
4.	С.доп.I4 вып.I4 8-2875	Крышка декоративная	I00 шт 0,03			I7,9	2,75	-		I	-	-
5.	8-250I	Проложить кабель в трубе до I кг	км 0,0I			I90	76,6	36,7 II,4		2	I	-
6.	8-437I	Проложить провод в трубе сеч.2,5 мм2	I00м 0,5			6,86	2,69	I,98 0,8I		3	I	I -
		Итого	руб.						34	I6	5	2 -
7.	-	Начисление на оборудование - 8%	руб.						3			
		Итого	руб.						37			
8.	Пост.СМ СССР от 2.I2.68г.	Плановые накопления - 6%	"							I		
		Итого	руб.							I7		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Материалы, не учтенные ценником										
I.	I5-09 стр.75	Кабель ТПП I0х2х0,5	км 0,0I			I65				2		
2.	стр.88	Провод ТРПIх2х0,5	км 0,05			II				I		
3.	64-02-I0 п.35	Крышка декоративная	шт 3			0,33				I		
		Итого	руб.							4		
4.	Показ. Госстроя -68г.	Транспортные расходы по п.I-9,7%	"			2				-		
5.	-"-	То же, по п.2-I0,9%	"			I				-		
6.	-"-	То же, по п.3/-8,6%	"			I				-		
		Итого	"							4		
7.	Пост.СМ СССР от 2.I2.68г.	Плановые накопления - 6%	"							-		
		Итого	руб.							4		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Сводка итогов										
		I. Оборудование	руб.						37			
		2. Монтаж	"							I7		
		3. Материалы	"							4		
		Итого	руб.						37	2I		
		Всего по I разделу	руб.	0,006						58		
		II. Сети радиофикации										
I.	Цена Мур. з-да	Громкоговоритель "Маяк"	шт 6	0,00I 0,006	I6,32	-	-	-	98	-	-	-
2.	36-54I н.р.	Радиостойка РС I-I900	шт I			I6,59				I7	-	-
3.	8-280I	Ввод абонентский	шт I			3,94	I,6I	0,45 0,I5		4	2	-
4.	I0-3095	Трансформатор ТАГ-I0 ТМ	шт I			0,92	0,43			I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5.	I0-7242	Коробки универсальные УК-2, УРК-4	шт 2			0,77	0,26			2	I	-
6.	8-903	Коробка подштукатурная	тн 0,0I2			444	74,6	2,45 0,86		5	I	-
7.	Сб.доп. вып.I4 8-2875	Крышка декоративная	I00шт 0,06			I7,9	2,75	0,0I -		I	-	-
8.	8-5990	Радиорозетка У86РМ	шт 6			I,76	0,69	0,0I 0,0I		II	4	-
9.	8-437I	Проложить провод в трубе сеч.2,5 мм2	I00м I,I			6,86	2,69	I,98 0,8I		8	3	2 I
		Итого	руб.	0,006					98	49	II	2 I
I0.	-	Начисление на оборудование - 8%	"						8			
		Итого	руб.						I06			
II.	Пост.СМ СССР от 2.I2.68г.	Плановые накопления - 6%	"							3		
		Итого	руб.							52		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Материалы, не учтенные ценником										
I.	I6-0I-П п.5-0I8	Трансформатор ТАГ-I0ТМ	шт I			2				2		
2.	64-02-I0 п.35	Крышка декоративная КД I-03	шт 6			0,33				2		
3.	Ц.I ч.У стр.340	Радиорозетка 386РМ	шт 6			0,25				2		
4.	I5-09 стр.I00	Провод ПТПЖ 2хI,2	км 0,09			23,5				2		
5.	I5-09(7I) стр.I02	То же, ПВЖ-I,8	км 0,02			I7				-	-	-
		Итого	руб.							8		
6.	Показ. Госстроя 68г.	Транспортные расходы по п.I-5,I%	"			2				-		
7.	-"-	То же, по п.8,6%	"			2				-		
8.	-"-	То же, по п.4-I0,9%	"			2				-		
		Итого	руб.							8		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
9.	Пост.СМ СССР от 2.I2.68г.	Плановые накопления - 6%	руб.							-		
		Итого	руб.							8		
		Сводка итогов										
		I. Оборудование	руб.						I06			
		2. Монтаж	"							52		
		3. Материалы	"							8		
		Итого	руб.						I06	60		
		Всего по II разделу	руб.	0,006						I66		
		III. Сети пожарной сигнализации										
I.	I0-7040	Прибор охранной сигнализации Сигнал-3М-I	шт 2			I4,I	7,62	-	-	28	I5	-
2.	I0-704I	Датчик тепловой ДТЛ	шт 5I			0,52	0,29	-		27	I5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.	I0-7242	Коробка универсальная УК-2П	шт I6			0,77	0,26	-		I2	4	-
4.	8-850	Звонок громкого боя	шт I			I,29	0,7I	0,0I 0,0I		I	I	-
5.	8-70I7	Светильник СВ-60	I00шт 0,0I			428	68,8	62,I 25,3		4	I	I -
6.	8-437I	Проложить провод в трубе сеч.2,5 мм2	I00м 0,3			6,86	2,69	I,98 0,8I		2	I	I -
7.	8-4222	То же, открыто	I00м 2,7			23,63	II,4	8,77 3,28		64	3I	24 9
8.	8-4223	То же, скрыто	I00м 0,I5			I3,I	5,6	2,5 0,94		2	I	-
		Итого	руб.							I40	69	26 9
9.	Пост. СМ СССР от 2.I2.68г.	Плановые накопления - 6%	"							8		
		Итого	руб.							I48		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Материалы, не учтенные ценником										
I.	I6-02 п.09-00I	Прибор Сигнал ЗМ-I	шт 2			24				48		
2.	24-02-02 п.20	Датчик ДТЛ	шт 5I			0,46				23		
3.	I6-02 стр.745	Звонок громкого боя	шт I			4,I5				4		
4.	I5-07 стр.8	Светильник СВ-60	шт I			I,6				2		
5.	I5-09 стр.88	Провод ТРПIх2х0,5	км 0,3			II				3		
6.	Ц.I ч.У стр.230	То же, АШВС 2х2,5	км 0,0I5			63,I				I		
		Итого	руб.							8I		
	Показ. Госстроя -68г.	Транспортные расходы по п.I-3-8,6%	"			75				6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8.	-"-	То же, по п.4-8,3%	руб.			2				-		
9.	-"-	То же, по п.5-I0,9%	руб.			3				-		
		Итого	руб.							87		
I0.	Пост.СМ СССР от 2.I2.68г.	Плановые накопления - 6%	"							5		
		Итого	руб.							92		
		Сводка итогов										
		I. Монтаж	руб.							I48		
		2. Материалы	"							92		
		Всего по Ш разделу	руб.							240		
		IУ. Конструкции монтажные										
I.	8-7II6	Шкаф слаботочных устройств ШС-7	шт I			5,86	3,0I	-	-	6	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2.	8-903	Коробка подпольная	тн 0,00I			444	74,6	2,45 0,86		-	-	-
		Итого	руб.							6	3	-
3.	Пост.СМ СССР от 2.I2.68г.	Плановые накопления - 6%	руб.							-		
		Итого	руб.							6		
		Материалы, не учтенные ценником										
I.	I5-04-II стр.94	Шкаф слаботочных устройств ШС-7	шт I			26				26		
		Итого	руб.							26		
2.	Показ. Госстроя -68г.	Транспортные расходы по п.I-4,7%	руб.							I		
3.	Пост.СМ СССР от 2.I2.68г.	Плановые накопления - 6%	"							2		
		Итого	руб.							29		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Сводка итогов										
		I. Монтаж	руб.							6		
		2. Материалы	"							29		
		Всего по IУ разделу	уб.							35		
		Материалы										
I.	8-450	Проложить тр... винипластов... крепление... лобами 25 мм	I00м 0,2			80,7	23,5	I2,I 4,97		I6	5	2 I
2.	8-45I0	35 мм	I00м 0,5			27	II,2	0,23 0,08		I4	6	-
3.	I-570 I-57I н.р.	Р...ье и з...сыпка ...аншей для наружного конт...ура заземления	м3 I0			I,2				I2		
4.	8-...07	Проложить шины заземл...ния в траншее се... I60 мм2	I00м 0,2			28,3	7,II	I,99 0,I7		6	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5.	8-47I8	Полосы заземления по зданию 8 мм	I00м 0,3			54,7	I7,I	3,79 0,29		I6	5	I -
6.	8-4703	Электроды заземления из прутковой стали I2 мм	I0шт 0,4			II,4	2,2I	2,35 0,II		5	I	I -
		Итого	руб.							69	I8	4 I
7.	Пост. ГКМ СССР от 2.I2 88г.	Плановые накопления - 6%	"							4		
		Итого	руб.							73		
		Материалы, не учтенные ценником										
I.	Сб.доп к ЕРЕР-69 с.9	Труба винипластовая	I0м 7,0			2,0I				I4		
		Итого	руб							I4		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2.	Пост.СМ СССР от 2.I2.68г.	Плановые накопления - 6%	руб.							I		
		Итого	руб.							I5		
		Сводка итогов										
		I. Монтаж	руб.							73		
		2. Материалы	"							I5		
		Всего по У разделу	руб.							88		
		Сводка итогов										
		I. Телефонизация	руб.	0,006					37	2I	-	-
		2. Радиофикация	"	0,006					I06	60		
		3. Пожарная сигнализация	"							240		
		4. Конструкции монтажные	"							35		
		5. Материалы	"							88		
		Итого	руб.						I43	444		
		Всего	руб.	0,0I2						587		
		Затраты труда 257 чел./час										

Составила Н.Треберт

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3

к типовому проекту крытого плавательного бассейна для обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста плаванию (вариант с техподпольем).

На связь и сигнализацию

Сметная стоимость 0,60 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете стоимость I м3 – 0,I5 руб.

Основание: заказная спецификация

Составлена в ценах 1973 г.

№№ пп	Наимен. прейскуранта, ценника и №№ позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования	Един. изм. к-во	Вес в тоннах един. общая	Стоимость единицы в руб. Обор.	Монтажные работы всего	в том числе основ. зарпл.	экспл. машин в т.ч. зарпл.	Стоимость общая в руб. Обор.	Монтажные работы всего	в том числе основ. зарпл.	экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Увеличить										
		У. Материалы										
I.	8-450I	Проложить трубу винипластовую с креплением скобами 32 мм	I00м 0,I			96,8	25,8	I9 7,77		I0	3	2 I
		Итого	руб.							I0	3	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2.	Пост.СМ СССР от 2.I2.68г.	Плановые накопления - 6%	руб.							I		
		Итого	руб.							II		
		Материалы, не учтенные ценником										
I.	Сб.доп.8 к ЕРЕР-69 стр.70	Труба винипластовая 32хI,8	I0м I,0			3,8I				4		
2.	Пост.СМ СССР от 2.I2.68г.	Плановые накопления - 6%	руб.							-		
		Итого	руб.							4		
		Сводка итогов										
		I. Монтаж	руб.							II		
		2. Материалы	"							4		
		Всего по У разделу	руб.							I5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Сводка итогов										
		I. Монтаж	руб.							84		
		2. Материалы	"							I9		
		Всего по У разделу	руб.							I03		
		Сводка итогов										
		I. Телефонизация	руб.						37	2I		
		2. Радиофикация	"						I06	60		
		3. Пожарная сигнализация	"							240		
		4. Конструкции монтажные	"							35		
		5. Материалы	"							I03		
		Итого	руб.						I43	459		
		Всего	руб.							602		
		Затраты труда 263 чел./час										

Примечание. Для определения сметной стоимости для варианта с техподпольем, необходимо сметную стоимость варианта по грунту увеличить на I5 руб.

Составила Н.Треберт

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.	-"-	Тот же, типа П6.2.I60.83	шт I	0,00I 0,00I	2,54	0,7I	0,22	- -	3	I	-	- -
4.	-"-	То же, угловой типа У.2.I.240.54I	шт 2	0,00I 0,002	3,35	0,7I	0,22	- -	7	I	-	- -
5.	-"- п.I-27I	Термометр типа ТБ-2	шт I0	0,00I 0,0I0	0,29	0,7I	0,22	- -	3	7	2	- -
6.	II-I885	Отборные устройства общего назначения	шт I0			0,94	0,I7	- -		9	2	- -
7.	Доп.№ 6 к 23-07 73г. I2у-2I72	Вентиль запорный с электромагнитным приводом типа I5кч892П3 Ду25	шт I	0,0I8 0,0I8	65	3,8	2,I	0,03 0,0I	65	4	2	- -
8.	I5-04-I п.04-I66 8-6273	Пускатель магнитный типа ПМЕ-I2I	шт I	0,002 0,002	4	3,9I	I,4	0,03 0,0I	4	4	I	- -
9.	8-5978	Переключатель пакетный 3-х полюсный типа ПП-3-I0/Н3	шт I	-	-	4,76	I,87	0,03 0,0I	-	5	2	- -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту крытого плавательного бассейна для обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста плаванию.

На приобретение и монтаж приборов КиП и автоматики

Сметная стоимость 0,27 тыс.руб.

Основание: заказная спецификация А-I

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете:

Составлена в ценах 1973 г.

Стоимость I м3 здания 0,07 руб.

№№ пп	Наимен. пр-та, ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Вес в тоннах	Стоимость единицы в руб.				Стоимость общая в руб.			
			к-во	един. общая	Обор.	Монтажные работы Всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе экспл. машин в т.ч. зарпл.	Обор.	Монтажные работы Всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	Доп.№3 к I7-04 стр.2 II-I2	Терморегулирующее устройство типа "ТУДЭ-4"	шт I	0,005 0,005	55	I,5	0,83	0,0I 0,0I	55	2	I	-
2.	I7-06-48 стр.29 II-I	Термометр стеклянный типа П4.I.I60.83	шт I	0,00I 0,00I	2,54	0,7I	0,22	-	3	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Затягивание провода в металлорукава										
I0.	8-437I	Провод первый одножильный сечением до 2,5 кв.мм	I00 0,07			6,86	2,69	I,98 0,8I		-	-	-
II.	8-4403	Провод каждый последующий - одножильный сечением 2,5 кв.мм	I00 0,23			2,37	I,3I	- -		I	-	-
		Рукава металлические гибкие по стальным конструкциям диаметром в мм до:	I00м									
I2.	8-4360	25	0,03			48,7	I2,60	9,20 3,77		I	-	- -
I3.	8-436I	38	I00м 0,03			52,60	I4,3	9,2 3,77		2	-	- -
I4.	8-I450	Кабели с креплением накладными скобами при весе I м до I кг	I00м 0,35			5I,7	20,4	0,3 0,I		I8	7	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I5.	II-I59I	Коробки соединительные типа КСК-8	шт 2			6,05	3,25	0,2I 0,06		I2	7	-
I6.	II-I594	Коробки соединительные типа КСК-32	шт I			I0,8	5,78	0,2I 0,06		II	6	-
I7.	8-I6I9	Заделки контрольного кабеля с пластмассовой изоляцией с алюминиевыми жилами сечением до 2,5 кв. мм с количеством жил до: 7	шт 8			0,6I	0,2	-		5	2	-
I8.	8-I6I9а	I4	шт 2			I,07	0,4	-		2	I	-
		Итого	руб.		0,039				I40	86	33	-
I9.		Начисление на оборудование 8%	"						II			
		Итого	руб.						I5I	86	33	-
		Плановые накопления - 6%	"							5		
		Итого	руб.						I5I	9I	33	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Материалы, не учтенные ценником										
I.	Ц.I ч.У стр.334	Переключатель пакетный типа ПШ-3-I0/Н3	шт I			5,46				5		
2.	I5-09 стр.54	Кабель контрольный марки АКВВГ сечением 4х2,5 кв.мм	I000 м 0,0I			245				2		
3.	-"-	То же, марки АКВВГ сечением 7х2,5 кв.мм	I000м 0,0I5			360				5		
4.	-"-	То же, марки АКВВГ сечением I0х2,5 кв.мм	I000м 0,0I			500				5		
5.	Ц.I ч.У стр.22I	Провод марки ПВ IхI,5 кв.мм	I000м 0,03			33,5				I		
6.	Ц.I ч.У стр.354	Коробки соединительные типа КСК-32	шт I			5,I5				5		
7.	Доп.№ 20 к 24-05 п.I573	Коробка соединительная КСК-8	шт I			2				2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8.	24-I6-49 п.I-088	Рукав металлический гибкий марки РЗАД-Двн-I8 мм	I000 0,003			I80				I		
9.	-"-	То же, диаметром 32 мм	I000 0,003			300				I		
		Итого	руб.							27		
I0.	Показат. Госстроя	Транспортные расходы по поз.2-4-I0,7%				I2				I		
		по поз.7-I0,7%				2				-		
		по поз.8,9-6,6%				2				-		
		Итого								28		
II.	Пост.СМ СССР от 2.XII.68г.	Плановые накопления - 6%								2		
		Всего по материалам								30		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Сводка итогов										
		I. Стоимость оборудования	руб.						I5I			
		2. Стоимость монтажных работ	"							9I		
		3. Стоимость материалов	"							30		
		Итого	руб.						I5I	I2I		
		Всего по смете								272		

Затраты труда 57 чел./час

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту плавательного бассейна для обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста плаванию.

На приобретение и монтаж технилогического оборудования, мебели и инвентаря.

Сметная стоимость 4,62 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 4,62 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость I м3 здания I,I6 руб.

№№ пп	Наимен. прейскур. ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования	Един. изм.	К-во	Затраты труда в чел.час. Вес в кг Един. изм.	Затраты труда в чел.час. Вес в кг Общий	Обор.	Сметная стоимость в рублях Единицы Монтажных работ общая	Монтажных работ в т.ч. зарпл. основн. на эксп. машин	Обор.	Сметная стоимость в рублях Общая Монтажных работ общая	Монтажных работ в т.ч. зарпл. основн. на эксп. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел I - мебель, инвентарь										
I.	56-0I-0I п.I60	Стол письменный однотумбовый II00х600х807 арт.I503	шт	6			42			252		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2.	56-0I-0I поз.I65	Стол письменный 2-х тумбовый I500x750x730 Мод.688-АЧ-5	шт.	I			67			67		
3.	56-0I-0I поз.I34	Стол полумягкий Арт.300	шт.	I3			8			I04		
4.	56-0I-0I поз.399	Кресло рабочее Модель 664	шт.	I			28			28		
5.	ССНЗ том 2 вып.3 стр.62	Сейф 450x650xI480	шт.	I			40,5			4I		
6.	ССНЗ т.4 вып.I стр.I95	Шкаф для одежды "ШО-3" 840x630x2000	шт.	I			64,5			65		
7.	-"- стр.2I9	Шкаф для одежды "ШО-2" I260x630x2000	шт.	I			94			94		
8.	56-0I-0I поз.324	Шкаф книжный арт.2400 I000x350xI800	шт.	3			7I			2I3		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
9.	56-0I-0I поз.384	Шкаф для учебно наглядных пособий "0Х-00-I9/4" II62x354xI345	шт	I,			80			80		
I0.	56-0I-0I поз.320	Шкаф для одежды 5-ти секционный "0Н-2-7I5/I" I500x240xII50	шт	I2			52			624		
II.	56-0I-0I поз.68	Скамья 800x280x240 "0Н-2-864/I3"	шт	26			I6			4I6		
I2.	56-0I-0I поз.74	Вешалка для полотенец "0Н-2-864/I5" 666xI25x766	шт	I6			9,5			I52		
I3.	56-0I-0I поз.I33	Стул детский "0Н-I-840/2" 240x200x430	шт	50			6,5			325		
I4.	56-0I-0I поз.272	Шкаф для пособий "0Н-2-864/2" 998x470xI400	шт	2			89			I78		
I5.	56-0I-0I поз.55	Шкаф дляигрушек "0Н-2-864/I" 997x470xI400	шт	2			49			98		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I6.	ССНЗ том I вып.7 стр.28	Ширма 3-х створчатая 22I2x50xI700	шт	I			28			28		
I7.	56-0I-0I поз.II4	Кушетка медицинская "0Н-7-30I/I2 I850x500x600	шт	I			36			36		
I8.	ССНЗ том I вып.7 стр.25	Шкаф медицинский 600x300xI500	шт	I			22			22		
I9.	55-0I поз.344	Скамейка гимнастическая 2000x300x300	шт	7			I6			II2		
20.	29-08-27 поз.56	Стол-подставка для кинопроектора "К-08" 590x620xI050	шт	I			35			35		
2I.	56-0I-0I поз.76	Вешалка на 30 крючков I400x200x40 ВГ 06.00.00. 00.СБ	шт	3			20			60		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
22.	64-023 кальк.33	Стеллаж пристенный деревянный "СП-7А" I000x500xI750	шт	2			32,5I			65		
23.	ССНЗ том 6 вып.2 стр.95	Ковер многоцветный 3I80x2000	шт	2			I94			388		
24.	56-0I-0I поз.I48	Стол журнальный "0Р-8-499" 600x600x520	шт	I			I9			I9		
25.	56-0I-0I поз.226	Кресло для отдыха Мод.666	шт	2			37			74		
26.	Гипровуз стр.I40	Стойка гардеробная "03-II7-38А" I800x400x820	шт	3			62			I86		
27.	-"- стр.I4I	Стойка гардеробная "Т-2" I200x400x850	шт	I			62			62		
		Итого	руб.							3824		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Начисление на оборудование - 8% 3824х0,08	руб.							306		
		Итого по разделу I	руб.							4I30		
		Раздел П - Оборудование										
28.	28-0I-80 п.2-05I	Экран навесной "ЭПБ-С2,6" 2600хI500	шт	I			27			27		
29.	Номенкл. Мин.прос. СССР стр.40	Диапроектор "ЛЭТИ"	шт	I			I44			I44		
30.	ССНЗ том 3 вып.2 стр.6	Аппарат для сушки волос "СШ-I"	шт	4			70			280		
		Итого	руб.							45I		
		Начисление на оборудование -8%	руб.							36		
		Итого по разделу П	руб.							487		
		Всего по бассейну "			46I7							

Составила ст.инженер Л.Юдович

РАСЧЕТ № I

стоимости сборных железобетонных панелей перекрытия

№№ пп	Марка изделия сечение, приведенная толщина	Общая площадь м2 / приведенная толщина, см	Вес I м2 в т / Объемный вес бетона в кг/м2	Пролет в м2 / Нормативная нагрузка, включая собств. вес кг/м2	Позиция прейскуранта 06-08	Оптовая цена руб/м2	Поправки в руб/м2 пр.к т.3-В стр.I86 на величину пролета п.3	на изм. нормативной нагрузки п.4	на приведенную толщину п.5	Транспортные расходы на I м2 панели ЦСЦ прил.I	Тара и реквизит Ц.3ч.I т.ч.п.8 0,55 руб. за I м3	Итого стоимость I м2 панелей, с заготов. склад. рас. К=I,02 руб.	Общая стоимость изделия, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	ПК8-90-I5	I3,38 / I2,56	0,3I4 / 2500	8,98 / 970	I900	6,30	2,28	-	-	I,3I	0,07	I0,I6	I35,94
2.	ПК8-90-I2	I0,69 / II,79	0,295 / 2500	8,98 / 970	I900	6,30	2,28	-	-	I,23	0,07	I0,08	I07,76
3.	ПТ-63-I0	6,22 / II,72	0,294 / 2500	6,28 / 970	I900	6,30	0,66	-	-	I,22	0,06	8,40	52,25
4.	ПТ-60-I0	5,92 / II,72	0,294 / 2500	5,98 / 970	I900	6,30	0,48	-	-	I,22	0,06	8,22	48,66
5.	ПК8-90-I0	8,9I / II,67	0,292 / 2500	8,98 / 970	I900	6,30	2,28	-	-	I,2I	0,06	I0,05	89,55

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

на приготовление раствора на цветном цементе с мраморной крошкой

№№ пп	Обоснование единичной сметной стоимости	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость	
					Един. руб.к.	Общая руб.
I.	СНиП I965г. т.20-29-д Доп.общ.	Затраты труда	ч/дн	0,22		
		Заработная плата 0,55xI,04	руб.	-	-	0,57
2.	Ц.№ II п.363	Растворомешалка I50 л	м/см	0,097	5,32 3,65	0,52 0,35
3.	Указ. по прим. ЕРЕР	Прочие материалы	руб.	-	-	0,29
		0,25xI,I5				
4.	Ц.I ч.I п.979	Цемент цветной М-400	т	0,52	55,40	28,8I
5.	-"- п.287	Крошка мраморная	т	I,57	II,60	I8,2I
		0,98xI,6				
6.		Вода	м3	0,35	0,I	0,04
		Итого	руб.	-	-	48,44
		Накладные расходы 54% от заработной платы	руб.	0,92	0,54	0,50
		Итого	руб.	-	-	48,94

Дополнительная единичная расценка № I
на обивку рейкой

норма на I00 м

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Един. руб.к.	Общая руб.
I.	ЕНиР-69 Е-I-I7 таб.3 № 6,7	Установка реек с укреплением шурупами Цена: (I,3I+2,25)х х0,5= I,87	I00 м.п	I,05	I,87	I,96
2.	Ц.I ч.П стр.I70 п.403	Стоимость реек	м	I05	0,I4	I470
3.	Ц.I ч.I п.86I стр.78	Стоимость шурупов	кг	I,5	0,52	0,78
4.	Письмо Госстроя СССР № МГ-3944-4 от 26.XII--69г.	Начисления на зарплату, определенную по ЕНиР- 54% I,9х0,54=I,06	руб.	-	-	I,06
5.	Доп. к СНиП ЕРЕР-69 вып.I п.8 стр.I5	Надбавка на заработную плату 3% для учета мелких трудно поддающихся нормированию операций (I,96+I,06)х0,03= = 0,09	руб.	-	-	0,09
		Итого на I00 п.м	руб.	-	-	I8,59
		Итого на I п.м	руб.			0,I9

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту крытого плавательного бассейна для обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста плаванию.

№№ пп	Наименование ресурсов	Количество	
		Варианты	
		с полами по грунту	с техподпольем
I	2	3	4
	Общестроительные работы		
	Подземная часть		
I.	Затраты труда, чел.-ч	3647,2	4I60,04
2.	Заработная плата, руб.	I860	2I22
3.	Строительные машины, руб.	60	69
	Надземная часть		
4.	Затраты труда, чел.-ч.	9237,06	9237,06
5.	Заработная плата, руб.	47II	47II
6.	Строительные машины, руб.	I53	I53
	Итого по общестроительным работам		
7.	Затраты труда, чел.-ч.	I2884,26	I3397,I
8.	Заработная плата, руб.	657I	6833
9.	Строительные машины, руб.	2I3	222

I	2	3	4
	Санитарно-технические работы		
I0.	Затраты труда, чел.-ч.	2753	2753
II.	Заработная плата, руб.	II08	II08
I2.	Строительные машины, руб.	79	79
	Электротехнические работы		
I3.	Затраты труда, чел.-ч	I744	I888
I4.	Заработная плата, руб.	806	867
I5.	Строительные машины, руб.	307	346
	Технологическое оборудование		
I6.	Затраты труда, чел.-ч	I03	I03
I7.	Заработная плата, руб.	44	44
I8.	Строительные машины, руб.	I4	I4

Составила Г.Сибекина

gost.e-ecolog.ru