ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

214-1-422.87

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Часть II (стр.88 - 200)

29507-06

gost.e-ecolog.ru

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-II

К типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест со стенами из кирпича
НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Основание: ЭОМ.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость II,24 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место 40,I4 руб.
I м2 общей площади 4,08 руб.
I м3 объема здания I,20 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего / основной зарплаты	Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	обслуживающих на единицу	машины Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
I.	E2I-I46 27-I	Установка щитков осветительных групповых с автоматами, устанавливаемыми в готовой нише с количеством групп до 8 I00 шт	0,07	238,00 / 206,00	8,20 / 5,62	I7	I4	- / -	3I7,00 / 7,35	22 / I
2.	E2I-I48 27-3	Установка щитков осветительных групповых с автоматамиг устанавливаемыми в готовой нише с количеством групп до 20 I00 шт	0,0I	399,00 / 355,00	I2,I0 / 8,I9	4	4	- / -	586,00 / I0,57	6 / -
3.	E2I-I52 27-7	Установка трансформаторов понизительных мощностью до 0,25 КВА I00 шт	0,02	I24,00 / 86,00	5,00 / 3,27	2	2	- / -	I38,00 / 4,22	3 / -
4.	I504-I009	Выключатель автоматический, число полюсов-3, номинальный ток А 50, исполнение расцепителей м, т номинальный ток А I,6 2,5 4 6,4 I0 I6 25 50 40. АП50-3МТУЗ АП50-3МУЗ АП50-3ТУЗ. АП50-3УЗ ТУ I6-522.066-75 шт	I,00	2,25 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
5.	Ц8-525-5	Автомат одно-двух- трехполюсный устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 63А шт	I,00	5,27 / I,28	0,08 / 0,02	5	I	- / -	2,00 / 0,03	2 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1504-4233	-ПУСКАТЕЛЬ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ 380В-23А,660В-14А=ПМЕ-221 ГОСТ 5.3.16.76	1,00	6,20	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
7	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1,00	3,40	0,08	3	1	-	2,00	2
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
8	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78-	1,00	1,95	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	1,99	0,05	2	1	-	2,00	2
				1,09	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
10	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	13,00	0,38	0,01	5	4	-	1,00	13
		ШТ		0,33	-			-	-	-
11	Е21-135 26-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2	2,76	99,50	30,50	275	156	84	101,00	279
				56,70	10,30			28	13,29	37
		100ШТ.								
12	Е21-139 26-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСАХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2	0,20	124,00	37,00	25	15	8	132,00	26
				73,90	12,50			3	16,12	3
		100ШТ.								
13	Е21-129 25-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	1,33	85,20	1,40	113	42	2	56,60	75
				31,40	0,95			1	1,23	2
		100ШТ.								
14	Е21-126 25-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПЫЛЬНЫХ И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ	0,34	120,00	62,70	41	16	22	88,20	30
				46,50	19,50			7	25,15	9
		100ШТ.								
15	Ц8-596-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ НИШАХ КОСОСВЕТ УНИВЕРСАЛЬ И Т.П.	0,15	294,00	122,00	44	6	19	69,00	10
				39,00	38,40			6	49,54	7
		100ШТ								
16	Е21-114 23-2	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	1,80	13,30	-	24	19	-	19,20	35
				10,60	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100шт.								
17	Е21-113 23-1	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,60	11,30 10,30	- -	7	6	- -	18,60 -	11 -
		100шт.								
18	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,56	48,00 18,20	12,70 4,04	27	10	7 2	31,00 5,21	17 3
		100М								
19	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	1,20	20,60 8,62	0,48 0,19	25	10	- -	15,00 0,25	18 -
		100М								
20	Е21-118 23-6	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,05	11,30 10,30	- -	1	1	- -	18,60 -	1 -
		100шт.								
21	Е21-119 23-7	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,76	12,90 10,60	- -	10	8	- -	19,20 -	15 -
		100шт.								
22	Е21-108 20-1	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ВИНИЛИТОВОЙ, НАИРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	7,76	39,80 28,80	8,53 2,67	309	223	66 21	51,60 3,44	400 27
		100М								
23	Е21-104 18-2	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК	45,10	6,60 5,40	- -	298	244	- -	9,70 -	437 -
		100М								
24	Е21-81 16-1	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ	1,50	34,40 24,10	5,34 1,69	52	36	8 3	42,50 2,18	64 3
		100М								
25	Е21-83 16-2	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ	0,10	39,70 27,10	5,69 1,92	4	3	- -	48,00 2,48	5 -
		100М								
26	Е21-84 16-4	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ	3,50	6,80 4,65	0,17 0,12	24	16	- -	8,32 0,15	29 1
		100М								
27	Е21-86 16-6	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ	0,20	16,40 10,70	0,54 0,37	3	2	- -	19,20 0,48	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ								
		100М								
28	Е21-93 17-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2	5,50	3,62 2,79	0,60 0,42	20	15	3 2	5,07 0,54	28 3
		100М								
29	Е21-98 17-6	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2	6,50	1,47 1,35	- -	10	9	- -	2,39 -	16 -
		100М								
30	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ, ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	6,00	3,55 1,08	- -	21	6	- -	2,00 -	12 -
		ШТ								
31	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	2,00	43,90 10,90	1,20 0,28	88	22	3 1	17,00 0,36	34 1
		100ШТ								
32	Е21-74 15-2	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТРОМ В ММ, ДО 40	0,10	36,80 29,20	4,63 1,85	4	3	- -	52,60 2,39	5 -
		100М								
33	Е21-75 15-3	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТРОМ В ММ, ДО 50	0,10	39,40 31,10	5,10 2,07	4	3	- -	56,30 2,67	6 -
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1477	898	222		1607
			РУБ.					74		97
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1467	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			344	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	972	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			782	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	139	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			180	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2429	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1774
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1111	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2440	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1774
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1111	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
34	КАЛЬКУЛ1	-ЩИТОК ЯОУ-8507	7,00	35,51	-	249	-	-	-	-
		ШТ								
35	ТОЖЕ2	-ТО ЖЕ ЯОУ8508	1,00	53,80	-	54	-	-	-	-
		ШТ								
36	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	2,00	13,70	-	27	-	-	-	-
		ШТ								
37	16022-50114	-ЗВОНОК= ЗВП	13,00	9,41	-	122	-	-	-	-
		ШТ								
38	150401-53	-РОЗЕТКА РШ-Ц-2-01-6/220	5,00	0,26	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
39	150401-54	-ТО ЖЕ РШ-Ц-2-С-0,8-6/220	60,00	0,23	-	14	-	-	-	-
		ШТ								
40	С154-162	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-С-01-10/220У4	16,00	0,16	-	3	-	-	-	-
		ШТ								
41	1504-6160	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С1-05-6/220	180,00	0,43	-	77	-	-	-	-
		ШТ								
42	1504-6021	-ТО ЖЕ 01-1Р44-17-6/220	60,00	1,13	-	68	-	-	-	-
		ШТ								
43	2405-1710	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К106У2 ТУ36-1434-76,ИЗМНР2-80	100,00	0,54	-	54	-	-	-	-
		ШТ								
44	2405-1719	-ПРОФИЛИ=К110/1У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	100,00	1,02	-	102	-	-	-	-
		ШТ								
45	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	50,00	1,63	-	82	-	-	-	-
		ШТ								
46	2405-1368	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У194МХЛ2 ТУ36-1882-75,ИЗМ.НР2-78	0,50	43,28	-	22	-	-	-	-
		1000ШТ								
47	2405-1338	-КОРОБКА=У196 ГОСТ8594-70	0,25	64,92	-	16	-	-	-	-
		1000ШТ								
48	2405-1750 ДОП12	-РОЗЕТКА ДЕРЕВЯННАЯ	140,00	0,04	-	6	-	-	-	-
		ШТ								
49	1507-3096	-СВЕТИЛЬНИК=ЛП031-2Х40-004УХЛ4	125,00	17,14	-	2142	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
50	1507-1149	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-ДР-2Х40-01УХЛ4, ПВЛМ-ДР-2Х40-02УХЛ4, ПВЛМ-ДОР-2Х40-01УХЛ4, ПВЛМ-ДОР-2Х40-02УХЛ4	20,00	21,43	-	429	-	-	-	-
		ШТ								
51	1507-1045	ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП03-60-01У3	24,00	1,37	-	33	-	-	-	-
		ШТ								
52	640115-140	СВЕТИЛЬНИК АРТ38	67,00	5,06	-	339	-	-	-	-
		ШТ								
53	С153-152	СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2х40/П-01УХЛ4	140,00	18,10	-	2534	-	-	-	-
		ШТ								
54	С153-137	СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535.825-74/ТИПА НБ006.100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006.100/Р2,0-03УХЛ4	14,00	1,91	-	27	-	-	-	-
		ШТ								
55	С153-140	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НП020.100/Р2,0-02УХЛ4	52,00	2,22	-	115	-	-	-	-
		ШТ								
56	С153-156	СВЕТИЛЬНИК С ЗЕРКАЛЬНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП012.40/Б-13УХЛ4	11,00	19,70	-	217	-	-	-	-
		ШТ								
57	С153-1	СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ С ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМТИПА НСП01-100/Б20-04У3	10,00	3,62	-	36	-	-	-	-
		ШТ								
58	С153-132	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ДЕЖУРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПАЛАТ БОЛЬНИЦ ТИПА ДС-19УХЛ4 ТУ16-535-488-75	15,00	2,18	-	33	-	-	-	-
		ШТ								
59	С153-17	СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ6М/	2,00	3,24	-	6	-	-	-	-
		ШТ								
60	С153-265	ЛАМПЫ Б220-230-60	8,00	0,99	-	8	-	-	-	-
		10ШТ								
61	С153-276	ЛАМПЫ Б220-230-100	11,10	1,08	-	12	-	-	-	-
		10ШТ								
62	С153-308	ЛАМПЫ МО36-40	0,20	0,83	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10ШТ								
63	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220	61,00	1,42	-	87	-	-	-	-
		10ШТ								
64	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛА40,ЛАЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	61,00	7,20	-	439	-	-	-	-
		10ШТ								
65	1515-32028	-ТО ЖЕ РН220-15-1	1,70	1,16	-	2	-	-	-	-
		10ШТ								
66	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1,20	22,00	-	26	-	-	-	-
		1000М								
67	1509-3038	-КАБЕЛЬ АВВГ 3Х10+1Х6	0,12	499,94	-	62	-	-	-	-
		1000М								
68	1509-3038	-ТО ЖЕ 3Х16+1Х10	0,06	702,62	-	39	-	-	-	-
		1000М								
69	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	3,15	49,20	-	155	-	-	-	-
		1000М								
70	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1,50	71,00	-	107	-	-	-	-
		1000М								
71	С151-1196	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,60	179,00	-	107	-	-	-	-
		1000М								
72	С151-1252	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,20	222,00	-	44	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М								
73	С113-130	-ТРУБА ГОСТ 10704-76 26Х1,8	М	10,00	0,32	-	3	-	-	-	-
74	С113-135	-ТО ЖЕ 47Х1,8	М	10,00	0,52	-	5	-	-	-	-
75	503-80124-1-1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	1000ПМ	0,50	333,56	-	167	-	-	-	-
76	503-80126-1-2	-ТРУБЫ Д=40ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	1000ПМ	0,03	753,20	-	23	-	-	-	-
77	241829-5070	-КЛЕЙ БМК	КГ	17,50	2,81	-	49	-	-	-	-
78	С159-649	-МУФТА М50	10ШТ	2,50	0,64	-	2	-	-	-	-
79	С159-651	-ВТУЛКА В-50	10ШТ	26,00	0,11	-	3	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				8149	-	-		-
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				8149	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				8149	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				650	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				8799	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				8799	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				9626	898	222		1607
			РУБ.						74		97
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				10	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				11	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				9616	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				344	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	972	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			8149	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			782	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	139	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			830	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11228	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1774
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1111	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			11239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1774
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1111	-		-

ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СУВОРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС БЕЛОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ТРЕБЕРТ

ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ШЕРЕМЕТОВА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ДОРОХИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ САД НА 280МЕСТ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1 СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЩИТА ЯОУ-8507

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,032 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	
1	1517-1102	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 800Х360Х600ММ- ОСТ 16-0.684.116-74 ШТ	1,00	16,30	-		16	-	-	-	-	
2	1504-1055	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А-25, ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЯ 1-КОМБИНИРОВАННЫЙ 2-ТЕПЛОВОЙ 3-ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК РАСЦЕПИТЕЛЯ А 6,10,16,20,25-АЕ1031-1У4 АЕ1031-2У4 АЕ1031-3У4 ТУ 16-522.021-78 ШТ	6,00	1,75	-		10	-	-	-	-	
3	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А- ШТ	6,00	1,05	-		6	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			32	-	-		-	
				РУБ.					-		-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			32	-	-		-	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			32	-	-		-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			32	-	-		-	

СОСТАВИЛ ИНЖ. ТРЕБЕРТ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ДОРОХИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ САД НА 280МЕСТ СО СТЕНАМИИЗ КИРПИЧА ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2 СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЩИТКА ЯОУ-8508

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,050 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1517-1102	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 800Х360Х600ММ- ОСТ 16-0.684.116-74 ШТ	1,00	16,30	-	16	-	-	-	-
2	1504-1055	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А-25, ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЯ 1-КОМБИНИРОВАННЫЙ 2-ТЕПЛОВОЙ 3-ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК РАСЦЕПИТЕЛЯ А 6,10,16,20,25-АЕ1031-1У4 АЕ1031-2У4 АЕ1031-3У4 ТУ 16-522.021-78 ШТ	12,00	1,75	-	21	-	-	-	-
3	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А- ШТ	12,00	1,05	-	13	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			50	-	-	-	-
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			50	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			50	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			50	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ. ТРЕБЕРТ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I2

К типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест со стенами из кирпича
на силовое электрооборудование

Основание: ЭО.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,25 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место 8,03 руб.
I м2 общей площади 0,8I руб.
I м3 объема здания 0,24 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего / основной зарплаты	Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	обслуживающих машины: на единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
I.	Ц СКЦЭ-84 II8	Панель ВРУI-II шт	I,00	I85,00 II,40	0,98 0,36	I85	II	I -	I8,24 0,46	I8 -
2.	Ц СКЦЭ-84 I39	Панель ВРУI-47 шт	I,00	I49,00 II,30	0,98 0,36	I49	II	I -	I8,08 0,46	I8 -
3.	Ц СКЦЭ-84 I34	Панель ВРУI-43 шт	I,00	I67,00 II,40	0,98 0,36	I67	II	I -	I8,24 0,46	I8 -
4.	СКЦЭ-84 2I33	Пункт ПРII-I068-2IУ3 шт	2,00	I59,00 -	- -	3I8	-	- -	- -	- -
5.	Ц СКЦЭ-84 2I33	Монтаж шт	2,00	I6,50 9,30	0,87 0,32	33	I9	2 I	I4,88 0,4I	30 I
6.	СКЦЭ-84 2759	Ящик управления ЯУ5I25-03Д2И-Л-Н шт	I,00	I2I,00 -	- -	I2I	-	- -	- -	- -
7.	Ц СКЦЭ-84 2759	Монтаж ящика шт	I,00	24,40 I2,I0	0,79 0,28	24	I2	I -	I9,36 0,36	I9 -
8.	I504-I060 I504-I073 I504-I089	Выключатель автоматический, число полюсов -3, номинальный ток А 63, с расцепителем, номинальный ток А I0 I2,5 I6 20 25 32 40 50 63 АЕ2043-I0 ТУ I6-522.064-75 шт	I,00	I5,I0 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
9.	I504-I009	Выключатель автоматический	I,00	2,25	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 =АП50-3МТУ3 АП50-3МУ3 АП50-3ТУ3 АП50-3У3 ТУ 16-522.066-75		"	"			"	"	"
		ШТ								
10	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- АВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	2,00	2,88 1,04	0,06 0,01	6	2	- "	2,00 0,01	4 "
		ШТ								
11	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	1,00	2,60 1,26	0,07 0,01	3	1	- "	2,00 0,01	2 "
		ШТ								
12	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	2,00	0,97 0,71	0,04 0,01	2	1	" "	1,00 0,01	2 "
		ШТ								
13	1504-4236	-ПУСКАТЕЛЬ НЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ 380В-23А,660В-14А=ПМЕ-222 ГОСТ 5.3.16.76	1,00	8,60 "	" "	9	"	" "	" "	" "
		ШТ								
14	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1,00	3,40 1,49	0,08 0,01	3	1	" "	2,00 0,01	2 "
		ШТ								
15	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78-	1,00	1,95 "	- "	2	"	" "	" "	" "
		ШТ								
16	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	1,99 1,09	0,05 0,01	2	1	- "	2,00 0,01	2 "
		ШТ								
17	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,30	54,00 23,20	23,10 9,73	16	7	7 3	43,00 12,55	13 4
		100М								
18	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ	0,70	29,90 16,20	5,65 1,47	21	11	4 1	30,00 1,90	21 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТР ДО 50ММ								
		100М								
19	Ц8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,45	34,80	12,20	16	6	6	26,00	12
				14,40	3,85			2	4,97	2
		100М								
20	Ц8-417-5	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,05	15,90	0,22	17	8	-	14,00	15
				7,65	0,08			-	0,10	"
		100М								
21	Ц8-417-6	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,10	20,60	0,35	2	1	-	16,00	2
				8,85	0,14			-	0,18	"
		100М								
22	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	1,85	4,88	2,33	9	4	4	4,00	7
				2,36	0,71			1	0,92	2
		100М								
23	Ц8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2	0,50	6,02	2,85	3	1	1	5,00	3
				2,90	0,87			-	1,12	1
		100М								
24	Ц8-409-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	0,07	9,29	4,84	1	-	-	7,00	-
				4,10	1,46			-	1,88	"
		100М								
25	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	4,20	1,21	-	5	5	-	2,00	8
				1,14	-			-	-	"
		100М								
26	Ц8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2	1,10	1,38	-	2	1	-	2,00	2
				1,26	-			-	-	"
		100М								
27	Ц8-409-13	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	0,13	2,53	-	1	-	-	4,00	1
				2,38	-			-	-	"
		100М								
28	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1М ДО 1КГ	0,40	10,00	0,27	4	2	-	11,00	4
				6,24	0,10			-	0,13	"
		100М								
29	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	1,80	60,80	22,80	109	42	41	41,00	74
				23,40	8,40			15	10,84	20
		100М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Ц8-400-2	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	0,90	68,00	28,20	61	23	25	44,00	40
				25,00	8,88			8	11,46	10
		100М								
31	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	1,10	48,00	12,70	53	20	14	31,00	34
				18,20	4,04			4	5,21	6
		100М								
32	Ц8-408-3	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	4,00	0,83	-	3	1	-	1,00	4
		ШТ		0,32	-			-	-	-
33	Ц8-522-5	АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	2,00	2,32	0,05	5	2	-	2,00	4
				1,02	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ.								
34	Ц8-405-2	КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,33	395,00	3,10	130	8	1	41,00	14
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
35	Ц8-153-22	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	4,00	1,61	-	6	2	-	1,00	4
				0,47	-			-	-	-
		ШТ								
36	Ц8-156-8	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	2,00	0,68	-	1	-	-	1,00	2
				0,20	-			-	-	-
		ШТ								
37	Ц8-156-9	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37	6,00	0,85	-	5	2	-	1,00	6
				0,36	-			-	-	-
		ШТ								
38	Ц8-169-2	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,84	6,30	-	5	5	-	9,00	8
		100ШТ		5,58	-			-	-	-
39	Ц8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	4,00	1,38	0,04	6	4	-	1,00	4
				0,94	-			-	-	-
		ШТ								
40	ЦПРИЛ1П50	РЕВИЗИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН	3,00	1,83	0,12	5	4	-	2,35	7
		ШТ		1,47	0,06			-	0,08	-
41	ЦПРИЛ1П51	ТО ЖЕ	1,00	2,77	0,12	3	2	-	3,82	4
		ШТ		2,39	0,07			-	0,09	-
42	ЦПРИЛ1П145	СУШКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН ВЕСОМ ДО 0,05Т	4,00	5,43	-	22	20	-	8,05	32
		ШТ		5,03	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1552	251	109		440
			РУБ.					35		47
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			467	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			520	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1085	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			225	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	286	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			224	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			105	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1414	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		506
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	325	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1934	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		506
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	325	-		-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

43	С154-28	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЕТИПА ПВ2-1030М1Б ШТ	1,00	1,85 -	- -	2	-	- -	- -	- -
44	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ КСК-8 ШТ	2,00	2,38 -	- -	5	-	- -	- -	- -
45	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ШТ	2,00	0,70 -	- -	1	-	- -	- -	- -
46	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409 ШТ	5,00	1,63 -	- -	8	-	- -	- -	- -
47	2405-1011	-ВВОДЫ ГИБКИЕ К1081 ШТ	3,00	1,63 -	- -	5	-	- -	- -	- -
48	2405-1010	-ТО ЖЕ К1080 ШТ	1,00	1,52 -	- -	2	-	- -	- -	- -
49	1509-5001	-ПРОВОД ПВ-30,66КВ СЕ42,5КВММ 1000М	0,02	60,26 -	- -	1	-	- -	- -	- -
50	1509-3038	-КАБЕЛЬ АВВГ-0,66 СЕ44Х2,5КВММ 1000М	0,20	248,85 -	- -	50	-	- -	- -	- -
51	1509-3038	-ТО ЖЕ СЕ44Х4КВММ 1000М	0,10	292,76 -	- -	29	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	1509-3038	-ТО ЖЕ СЕ43Х25+1Х16КВММ 1000М	0,09	817,47	-	74	-	-	-	-
53	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5 1000М	0,01	211,00	-	2	-	-	-	-
54	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М	0,01	367,00	-	4	-	-	-	-
55	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0,01	458,00	-	5	-	-	-	-
56	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5 1000М	0,35	28,40	-	10	-	-	-	-
57	С152-229	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,15	34,90	-	5	-	-	-	-
58	С152-230	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М	0,01	45,60	-	1	-	-	-	-
59	С152-231	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	0,02	72,90	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
60	С152-243	"ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,16	51,50	-	8	-	-	-	-
				"	-			-	-	-
		1000М								
61	С152-242	"ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	0,08	38,10	-	3	-	-	-	-
				"	-			-	-	-
		1000М								
62	С113-129	"ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ10704-76 ДИАМЕТРОМ 26Х1,8ММ	90,00	0,20	-	18	-	-	-	-
				"	-			"	"	"
		М								
63	С113-135	"ТО ЖЕ ДИАМ47Х2ММ	10,00	0,52	-	5	-	-	-	-
		М								
				"	-			-	-	-
		ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ								
64	503-80124-1-9	"ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,15	333,56	-	50	-	-	-	-
				"	-			-	-	-
		1000ПМ								
65	503-80125-1-1	"ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,01	430,40	-	4	-	-	-	-
				"	-			-	-	-
		1000ПМ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		293	-	-		-
				----				---		---
				РУБ.				"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		293	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		292	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		313	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		313	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		1845	251	109		440
				----				---		---
				РУБ.				35		47
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		467	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		47	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		520	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1378	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			225	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	286	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			292	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			224	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			125	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1727	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		506
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	325	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2247	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		506
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	325	-		-

ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СУВОРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ РУК.ГР. ШЕРЕМЕТОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ СИБЕКИНА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I3

К типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест со стенами из кирпича

на связь и сигнализацию

Основание: СС.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 5,37 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I место 0,05 руб.

I м2 общей площади I,95 руб.

I м3 объема здания 0,57 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			-	-	-		-
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Итого по разделу I	руб.			-	-	-		-
		ОТДЕЛ I. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
I.	6203-I3	Телефонный аппарат ТА-72М-АТС	4,00	8,I0	-	32	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
2.	ЦI0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы: ЦБ или АТС	4,00	0,37	-	I	I	-	0,50	2
		шт		0,3I	-			-	-	-
3.	6203-44-3	Телефонный аппарат ТАН-70-4	I5,00	7,I0	-	I06	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
4.	ЦI0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы: ЦБ или АТС	I5,00	0,37	-	6	5	-	0,50	7
		шт		0,3I	-			-	-	-
5.	I602-20I74	Комплекс оперативной связи Каскад-206	I,00	6I0,00	-	6I0	-	-	-	-
		компл.		-	-			-	-	-
6.	Доп.I2 ЦI0-II6-I	Коммутатор диспетчерской или директорской связи без усилительных устройств емкостью 20 номеров	I,00	I3,I0	-	I3	I2	-	I9,00	I9
				I2,30	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
7	Ц10-116-4	-КОММУТАТОР ДИРЕКТОРСКОЙ ИЛИ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ БЕЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ЕМКОСТЬЮ ОТ 6 ДО 10 НОМЕРОВ	20,00	0,89	-	18	17	-	1,00	20
				0,83	-			-	-	-
		НОМЕР								
8	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,01	0,55	4	2	-	3,00	3
		КОРОБКА		1,62	0,18			-	0,23	-
9	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	4,00	4,01	0,55	16	6	2	3,00	12
		КОРОБКА		1,62	0,18			1	0,23	1
10	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,01	377,00	4,70	4	-	-	61,00	1
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
11	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	0,17	16,70	-	3	1	-	5,00	1
		100ШТ		3,10	-			-	-	-
12	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 12,5ММ2	4,00	4,88	2,33	20	9	9	4,00	16
				2,36	0,71			3	0,92	4
		100М								
13	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ, МАССА 1М, КГ, ДО1	0,13	137,00	32,00	18	10	4	138,00	18
		КМ		74,20	9,66			1	12,46	2
14	Ц10-967-2	-МУФТА НА КАБЕЛЕ, ЕМКОСТЬ: 30Х2	1,00	8,45	1,11	8	4	1	6,00	6
		ШТ		3,85	0,36			-	0,46	-
15	Ц10-970-1	-КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	0,60	9,14	-	5	5	-	13,00	8
				8,61	-			-	-	-
		100ПАР								
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
16	2405-1989 ДОП12	-КРЫШКА КД1-03, КД2-03	17,00	0,12	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2	0,40	13,00	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
18	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, МАРКИ ТПП, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ, С ЧИСЛОМ ПАР: 10	0,10	202,00	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
19	С151-2543	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, МАРКИ ТПП, ДИАМЕТРОМ	0,03	330,00	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20 1000М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			36	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			36	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			39	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			900	72	16		113
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			748	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			75	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			832	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			152	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	77	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			226	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	88	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			1058	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	88	-		-
		ОТДЕЛ 2. РАДИФИКАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
20	Ц10-397-4	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ ШТ	1,00	0,67 0,47	- -	1	-	- -	1,00 -	1 -
21	084-3	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ МАЯК ШТ	21,00	25,00	-	525	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е34-641	РАДИОСТОЙКА РС1-1900	1,00	17,64	-	18	4	-	7,38	7
		ШТ		-	-			-	-	-
				4,34	-			-	-	-
23	Ц10-397-4	ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ	4,00	0,67	-	3	2	-	1,00	4
		НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ		0,47	-			-	-	-
		ШТ								
24	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,01	377,00	4,70	4	-	-	61,00	1
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
25	Ц10-975-13	КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	0,21	16,70	-	4	1	-	5,00	1
		100ШТ		-	-			-	-	-
				3,10	-			-	-	-
26	Ц10-381-6	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	13,00	2,42	-	31	29	-	3,00	39
				2,22	-			-	-	-
		ШТ								
27	Ц10-381-11	РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	21,00	0,36	-	8	7	-	1,00	21
		ШТ		-	-			-	-	-
				0,33	-			-	-	-
28	Ц10-972-18	ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ	1,00	3,17	0,41	3	2	-	2,00	2
				1,53	0,13			-	0,17	-
		ВВОД								
29	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	4,10	4,88	2,33	20	10	10	4,00	16
				2,36	0,71			3	0,92	4
		100М								
30	Ц8-402-2	ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,90	12,70	3,71	11	7	3	13,00	12
		100М		7,55	1,18			1	1,52	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		628	62	13		104
				РУБ.				4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		525	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		52	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		7	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		584	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		103	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		14	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	66	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		11	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		167	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	76	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			751	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	76	-		-

РАЗДЕЛ 4, МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

31	С152-491	-ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАНОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЖ ДИАМЕТРОМ 1,8ММ2 1000М	0,20	25,90	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2 1000М	0,30	22,90	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
33	290220-1249	-ТРАНСФОРМАТОР ТАПВ-10Т ШТ	1,00	3,84	-	4	-	-	-	-
34	2405-1989 ДОП12	-КРЫШКИ КД1-03 ШТ	21,00	0,12	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
35	С154-160	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3 ШТ	21,00	0,38	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			27	-	-		-
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			27	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			26	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			29	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			29	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			655	62	13		104
			----					---		---
			РУБ,					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			525	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			52	-	-		-
		ЗАГОТОВ.,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			584	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			130	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	66	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			196	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			780	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-

ОТДЕЛ 3. ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ УТТО-2 КОМПЛЕКТЕ

36	Ц10-605-2	-ЛИНЕЙКА УСИЛИТЕЛЕЙ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ	2,00	2,26	-	5	3	-	2,10	4
		ШТ		1,31	-			-	-	-
37	Ц10-605-2	-БЛОК ПИТАНИЯ	1,00	2,26	-	2	1	-	2,10	2
		ШТ		1,31	-			-	-	-
38	Ц10-605-2	-УСТРОЙСТВО СЛОЖЕНИЯ И ВЫРАВНИВАНИЯ СИГНАЛОВ	1,00	2,26	-	2	1	-	2,10	2
		ШТ		1,31	-			-	-	-
39	Е34-283	-	1,00	18,03	-	18	3	-	5,24	5
				3,08	-			-	-	-
40	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	1,00	10,10	7,70	10	2	8	4,00	4
		ШТ		2,35	2,72			3	3,51	4
41	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА ОДНОГО	1,00	12,20	-	12	12	-	5,00	5
		ИЗМЕР.		12,00	-			-	-	-
42	Ц10-604-2	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ М:ДО 8,НА КРОВЛЕ БЕТОННОЙ, БЕЗ	1,00	11,10	5,60	11	5	6	7,00	7
				4,94	2,01			2	2,59	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТТЯЖЕК, С РАНЕЕ ОБОРУДОВАННЫМИ ТРУБОСТОЯКАМИ								
43	Ц10-604-9	-АНТЕННА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА УСТАНОВЛЕННОЙ ОПОРЕ	1,00	1,00	-	1	1	-	2,00	2
				0,97	-			-	-	-
		ШТ								
44	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	4,00	0,58	-	2	2	-	0,80	3
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
45	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	2,00	0,58	-	1	1	-	0,80	2
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
46	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,01	377,00	4,70	4	-	-	61,00	1
				33,30	1,41			-	1,82	-
		Т								
47	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	0,10	16,70	-	2	-	-	5,00	-
				3,10	-			-	-	-
		100ШТ								
48	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	10,00	0,36	-	4	3	-	1,00	10
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
49	3609-10028	-РЕЗИСТОР ВС-0,125-750М*-10	2,00	0,12	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
50	Ц11-580-13	-ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ, ТЕРМИСТОРЫ, ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/	2,00	0,32	-	1	1	-	1,00	2
				0,31	-			-	-	-
		ШТ								
51	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ, МАССА 1М, КГ, ДО1	0,27	137,00	32,00	37	20	9	138,00	37
				74,20	9,66			3	12,46	3
		КМ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		112	55	23		86
				РУБ.				8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		112	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	63	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		12	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	70	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	70	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
52	1601-2395	"ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ТРАНЗИСТОРНОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ "УТТО-2 АБВО.220.000 ТУ КОМПЛ	1,00	62,76	-	63	-	-	-	-
53	150401-92	"КОРОБКА УАР6.1 ШТ	4,00	1,35	-	5	-	-	-	-
54	1601-2496	"КОРОБКА ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ"КФСТ-4 27-06-1668-75 ТУ КОМПЛ	1,00	0,47	-	1	-	-	-	-
55	2405-1989 АОП12	"КРЫШКА КД-0-02 ШТ	10,00	0,12	-	1	-	-	-	-
56	3606-2761	"РОЗЕТКА СР75-166Ф ШТ	10,00	0,60	-	6	-	-	-	-
57	3606-2741	"ВИЛКА СР75-154Ф ШТ	10,00	1,24	-	12	-	-	-	-
58	1601-2484	"АНТЕННА С МАЧТОЙ"АТГК 27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ КОМПЛ	1,00	9,75	-	10	-	-	-	-
59	1601-2483	"АНТЕННА ДЛЯ 1-5 КАНАЛОВ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ"АТГК 27-06-1673-75 ТУ КОМПЛ	1,00	4,98	-	5	-	-	-	-
60	1601-2490	"КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ"КРТ-1 27-06-1669-76 ТУ КОМПЛ	1,00	0,36	-	1	-	-	-	-
61	С151-2772	"КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326.26-79,МАРКИ РК75-9-12 1000М	0,09	342,00	-	29	-	-	-	-
62	С151-2768	"КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326.22-79,МАРКИ РК75-4-15 1000М	0,18	150,00	-	27	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			160	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			160	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			158	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			171	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			171	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ.			272	55	23		86
			РУБ.					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			272	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	63	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			158	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			341	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	70	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ.			341	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	70	-		-
		ОТДЕЛ 4. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 7. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
63	16022-30033	-СИГНАЛИЗАТОР =,,РУБИН-3,, Р02.390.212	1,00	305,00	-	305	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
64	Ц10-742-2	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ;БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	1,00	10,40	-	10	9	-	14,00	14
				9,23	-			-	-	-
		ШТ								
65	16022-30034	-СИГНАЛИЗАТОР =,,РУБИН-3,, Р02.390.213	1,00	153,00	-	153	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
66	Ц10-742-2	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ;БЛОК	1,00	10,40	-	10	9	-	14,00	14
				9,23	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ ШТ								
67	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ;МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	254,00	0,97 0,88	-	246	224	- -	1,00 -	254 -
		ШТ								
68	16022-50094	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ -КВ-24-М	1,00	44,00	-	44	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	Ц8-105-1	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,ДО:1КВТ	1,00	16,00 13,70	-	16	14	- -	19,00 -	19 -
		ШТ								
70	Ц10-744-5	-ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	1,00	1,18 1,04	- -	1	1	- -	2,00 -	2 -
		ШТ								
71	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	70,00	2,42 2,22	- -	169	155	- -	3,00 -	210 -
		ШТ								
72	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	3,00	4,01 1,62	0,55 0,18	12	5	2 1	3,00 0,23	9 1
		КОРОБКА								
73	Ц10-967-2	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:30Х2	1,00	8,45 3,85	1,11 0,36	8	4	1 -	6,00 0,46	6 -
		ШТ								
74	Ц10-970-1	-КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	0,60	9,14 8,61	- -	5	5	- -	13,00 -	8 -
		100ПАР								
75	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,90	4,88 2,36	2,33 0,71	4	2	2 1	4,00 0,92	4 1
		100М								
76	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	15,90	7,92 7,51	- -	126	119	- -	13,00 -	207 -
		100М								
77	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,20	12,70 7,55	3,71 1,18	3	2	1 -	13,00 1,52	3 -
		100М								
78	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1	0,09	137,00 74,20	32,00 9,66	12	7	3 1	138,00 12,46	12 1
		КМ								
79	Ц11-580-13	-ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/	16,00	0,32 0,31	- -	5	5	- -	1,00 -	16 -
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1129	561	9		778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			502	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			49	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			558	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			627	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			60	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	564	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			469	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	84	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			85	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1181	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		823
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	648	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1739	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		823
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	648	-		-

РАЗДЕЛ 8. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

80	16022-3014-0 ДОП14	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТИПА ИП-105-2/1 ШТ	254,00	0,87 - -	- -	221	-	- -	- -	- -
81	16022-50115	-ЗВОНОК- ЗВРП ШТ	1,00	12,98 - -	- -	13	-	- -	- -	- -
82	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2 1000М	1,68	13,00 - -	- -	22	-	- -	- -	- -
83	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,20	49,20 - -	- -	10	-	- -	- -	- -
84	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 1000М	0,06	202,00 - -	- -	13	-	- -	- -	- -
85	С151-2543	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ	0,03	330,00 - -	- -	10	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20 1000М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			289	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			289	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			288	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			313	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			313	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ.			1418	561	9		778
			----					---		---
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			502	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			49	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			558	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			916	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			60	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	564	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			288	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			469	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	84	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			109	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1494	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		823
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	648	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ.			2052	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		823
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	648	-		-
		ОТДЕЛ 5. СТАЛЬ КОНСТРУКТИВНАЯ ТРУБЫ УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
		РАЗДЕЛ 9. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
86 Ц8-471-4		-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 16ММ	0,60	14,50	0,50	9	2	-	6,00	4
				---	---				---	---
		10ШТ		3,20	0,10			-	0,13	-
87 Ц8-472-2		-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,20	27,00	0,90	5	1	-	12,00	2
				---	---				---	---
		100М		6,80	0,10			-	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,50	51,80	1,60	26	7	1	26,00	13
		100М		14,90	0,10			-	0,13	-
89	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,50	34,80	12,20	87	36	31	26,00	65
		100М		14,40	3,85			10	4,97	12
90	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	5,10	15,90	0,22	81	39	1	14,00	71
		100М		7,65	0,08			-	0,10	1
91	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,60	49,80	19,20	30	11	12	32,00	19
		100М		17,80	6,07			4	7,83	5
92	Ц8-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	1,30	20,60	0,35	27	12	-	16,00	21
		100М		8,85	0,14			-	0,18	-
93	Ц10-975-10	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ, РАЗМЕР ММ ДО1000Х800	1,00	1,11	0,16	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,82	0,03			-	0,04	-
94	Ц10-975-9	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА, РАЗМЕР ММ ДО500Х500	8,00	0,86	0,11	7	6	1	1,00	8
		ШТ		0,69	0,02			-	0,03	-
95	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,06	395,00	3,10	24	1	-	41,00	2
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
96	Ц8-614-2	-ЩИТОК ЛАБОРАТОРНЫЙ ПЛОЩАДЬ ДО 0,5М2	7,00	3,14	0,03	22	17	-	4,00	28
		ШТ		2,46	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		319	133	46		234
				----				---		---
				РУБ.				14		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		319	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		139	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	147	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		35	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		469	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		262
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	168	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		469	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		262
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	168	-		-

РАЗДЕЛ 10. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е1-960 Т4-367	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,10	89,40 89,40	- -	9	9	- -	154,00 -	15 -
98	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,09	46,00 46,00	- -	4	4	- -	99,30 -	9 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			13	13	-		24
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		РАЗДЕЛ 11. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
		ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ								
99	503-80124-1 1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,76	333,56 -	- -	254	-	- -	- -	- -
100	503-80125-1 2	-ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,19	527,24 -	- -	100	-	- -	- -	- -
101	2405-1944	-ЯЩИК ТИПА К656 ШТ	1,00	8,61 -	- -	9	-	- -	- -	- -
102	С156-82	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У996У3 ШТ	8,00	1,63 -	- -	13	-	- -	- -	- -
103	1517-1113	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКОВ ШКАФОВ СИЛОВЫХ И ШКАФОВ РЕЛЕЙНЫХ СЕРИЙ ЯС,ШС И ЯР,ШР-ЯС-1,ЯР-1,ШС-1,ШР-1 ТУ 16-536.023-75,ТУ 16-536.024-75	7,00	31,26 -	- -	219	-	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ								
104	240501-50	-ОГ1-1		1,00	8,39	-	8	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
105	240501-54	-ОГТ-1		1,00	4,79	-	5	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			608	-	-		-
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			608	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			608	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			49	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			657	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			657	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5		РУБ.			940	146	46		258
				РУБ.					14		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			927	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			139	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	147	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			608	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			84	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		262
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	168	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	13	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5		РУБ.			1142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		286
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	181	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			4185	896	107		1339
				РУБ.					34		43
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1775	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			176	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1974	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2397	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			251	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	917	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1116	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			741	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	133	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			245	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3383	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1423
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1050	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5373	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1447
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1063	-		-

ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — СУВОРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — БЕЛОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ РУК.ГР. — ШЕРЕМЕТОВА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. — БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. — ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I4

К типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест со стенами из кирпича на КиП и автоматику

Основание: А.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,72 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I место 0,07 руб.

I м2 общей площади 0,26 руб.

I м3 объема здания 0,08 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
I.	I704-I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-I-5. ТУ25-02-28I074-78 шт	2,00	20,60	-	4I	-	-	-	-
2.	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое: электрическое шт	2,00	0,36 0,35	-	I	I	-	I,00	2
3.	I70648-I270	Термометр П4I.I60.83 шт	I,00	0,95	-	I	-	-	-	-
4.	I70648-I320	То же, П6.2.I60.83 шт	I,00	0,85	-	I	-	-	-	-
5.	I70648-I270	То же, У2.I.240.54I шт	I,00	0,95	-	I	-	-	-	-
6.	I70648-I270	То же, ТБ-2 шт	I0,00	0,25	-	3	-	-	-	-
7.	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	I3,00	0,2I 0,2I	-	3	3	-	0,50	6
8.	I504-422I	Пускатель электромагнитный нереверсивный без теплового реле. ПМЕ-I2I ОСТ I6.0.536.00I-72 шт	I,00	3,60	-	4	-	-	-	-
9.	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно	I,00	3,40	0,08	3	I	-	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А		1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
10	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	1,00	0,38	0,01	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,33	-			-	-	-
11	КАЛЬК1	-ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ	1,00	329,00	-	329	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	КАЛЬК2	-МОНТАЖ	1,00	44,00	44,00	44	-	44	-	-
		ШТ		-	24,00			24	30,96	31
13	КАЛЬК3	-ЩИТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	1,00	103,00	-	103	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	КАЛЬК4	-МОНТАЖ	1,00	25,00	25,00	25	-	25	-	-
		ШТ		-	12,00			12	15,48	15
15	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	2,00	0,97	0,04	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,71	0,01			-	0,01	-
16	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	1,00	1,04	0,04	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,77	0,01			-	0,01	-
17	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,05	377,00	4,70	19	2	-	61,00	3
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
18	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	10,00	0,34	0,04	3	3	-	1,00	10
		ШТ		0,29	-			-	-	-
19	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,03	32,00	7,54	1	-	-	16,00	-
		100М		9,26	2,28			-	2,94	-
20	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	8,00	0,54	-	4	4	-	1,00	8
		1ВВОД		0,53	-			-	-	-
21	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,03	10,00	0,27	1	-	-	11,00	-
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
22	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	0,16	20,60	0,48	3	1	-	15,00	2
		100М		8,62	0,19			-	0,25	-
23	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,16	48,00	12,70	8	3	2	31,00	5
		100М		18,20	4,04			1	5,21	1
24	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	8,00	0,49	-	4	2	-	1,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ		0,22	-			-	-	-
25	Ц8-153-14	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14 ШТ	4,00	0,81 0,40	-	3	2	-	1,00	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		609	24	71		54
				РУБ.				37		47
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		483	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		47	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		536	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		126	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		28	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	61	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		19	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	62	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		691	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	62	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
26	С151-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,02	195,00	-	4	-	-	-	-
27	С151-2284	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0,01	458,00	-	4	-	-	-	-
28	С151-1824	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1,5 1000М	-	218,00	-	1	-	-	-	-
29	С151-1827	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ	-	466,00	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х1,5 1000М		-	-			-	-	-
30	С152-179	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5 1000М	-	31,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
31	16022-50114	=ЗВОНОК= ЗВП ШТ	1,00	9,41	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32	2405-1389	=КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75 ШТ	2,00	2,38	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
33	2405-1390	=КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16 ТУ36-1753-75 ШТ	1,00	3,73	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
34	241649-1049	=РУКАВ РЗ-Ц-Х-18ММ 1000М	-	196,02	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		30	-			-	-	-
								-	-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		30	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		29	-			-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		1	-			-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		31	-			-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		31	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		639	24			71		54
								37		47
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		483	-			-	-	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =		47	-			-	-	-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =		6	-			-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		536	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		156	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ =		28	-			-	-	-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		-	61			-	-	-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		29	-			-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		19	-			-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		-	1			-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		11	-			-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		186	-			-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч	-	-			-	-	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	62	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			722	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	62	-		-

/ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СУВОРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ СТ.ИНЖ. ТРЕБЕРТ

ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ШЕРЕМЕТОВА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ БУБНОВА
ДОРОХИНА

КАЛЬКУЛЯЦИЯ I СТОИМОСТИ ЩИТА АВТОМАТИЗАЦИИ

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	I5I7-Доп.7	Щит автоматизации шт	I,00	30,00 -	- -	30	-	- -	- -	- -
2.	I507-505I	Арматура сигнальная. АС-220 шт	2,00	0,38 -	- -	I	-	- -	- -	- -
3.	I5I7-I48I-I	Приборы измерительные, регистрирующие, указательные и сигнальные. Приборы сигнальные и транспаранты шт	2,00	0,75 -	- -	2	-	- -	- -	- -
4.	I504-I80II	Кнопки управления КЕ, 500В, частота 50-60 ГЦ, 220В. Номинальный ток I0А, количество контактов 2, толкатель цилиндрический. КЕ-0IIУ3 ТУI6-526.407-76 шт	3,00	0,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
5.	I5I7-I444-I	Кнопки цепей управления. КЕ, ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ, КЗ шт	3,00	I,25 -	- -	4	-	- -	- -	- - Щ
6.	I504-6448	Переключатель малогабаритный тип ПМОВ, ПМОВФ, ПМОФ-45, ПМОФ-90 для цепей с напряжением до 220В постоянного тока до 380В переменного тока с частотой 50 и 60 ГЦ и 400 ГЦ ПМОВ, ПМОВФ, ПМОФ-45, ПМОФ-90 ТУ I6-526.I28-78 шт	I,00	4,40 -	- -	4	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	1517-1452-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 16 СЕКЦИЯ=УП-5300,ПКУ,ПМО,ПМОВ,ПЛОВФ ШТ	1,00	9,80 -	- -	10	-	- -	- -	- -
8	1504-6448	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТИП ПМОВ,ПМОВФ,ПМОФ-45,ПМОФ-90 ДЛЯ ЦЕПЕЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ=ПМОВ,ПМОВФ,ПМОФ-45,ПМОФ-90 ТУ 16-526.128-78 ШТ	1,00	4,40 -	- -	4	-	- -	- -	- -
9	1517-1447-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЯ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КПЧ-2 ШТ	1,00	3,70 -	- -	4	-	- -	- -	- -
10	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74 ШТ	4,00	1,45 -	- -	6	-	- -	- -	- -
11	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= ШТ	4,00	1,05 -	- -	4	-	- -	- -	- -
12	1504-12051	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ СО ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ;ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШЕК;ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78 ШТ	8,00	6,60 -	- -	53	-	- -	- -	- -
13	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	8,00	3,75 -	- -	30	-	- -	- -	- -
14	1504-12004	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММНЫЕ 36/110/220В,ЧАСТОТОЙ 50ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 3=ВС-10-30У4 ТУ 16-523.476-78	1,00	18,40 -	- -	18	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
15	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	1,00	3,75	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	1504-19005	-БЛОК ЗАЖИМОВ,ЧИСЛО ЗАЖИМОВ-10 36Х44,5Х69,5ММ=Б3-10 ТУ36.1750-74	7,00	1,25	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМОВ	70,00	0,25	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	1704-51127	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТМ-8	1,00	110,00	-	110	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	АОП22									
19	1505-11021	-ТРАНСФОРМАТОР ПОНИЖАЮЩИЯ=ОСО-0,25/0,5	1,00	6,75	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	1517-1460-1	-ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЕ,ДРОССЕЛИ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВ.А=	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	1504-3063	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ-КОРПУС С ПРУЖИННЫМИ КОНТАКТАМИ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 0,5, 1, 2, 4, 6, 10А=ПТ ТУ 36.1101-71	2,00	0,14	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	1504-3064	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ-ВСТАВКА ТРУБЧАТАЯ С ПЛАВКИМ ЭЛЕМЕНТОМ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 0,5, 1, 2, 4, 6, 10А=ПТ ТУ 36.1101-71	2,00	0,06	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	2,00	0,65	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01	-	260,00	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
25	1504-6001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0.526.001-77	2,00	0,75	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	1517-1453-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧА ТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И АР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-2 22А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШП К-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР МШ-1 И АР.	2,00	1,00	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1504-17090	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ=РШ-Ц-20-0-01-10/220	1,00	0,22	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 7396-76								
		ШТ								
28	1515-7007	=ЛАМПЫ ВАКУУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА=В 220-230-25	0,10	0,89	-	1	-	-	-	-
				"	-			"	"	"
		10ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			329	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			326	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			326	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			329	-	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖ. Требер ТРЕБЕРТ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. Жигалкина ЖИГАЛКИНА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. Дорохина ДОРОХИНА

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2 СТОИМОСТИ МОНТАЖА ЩИТА АВТОМАТИЗАЦИИ

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	ЦII-680-3	Щит шкафной малогабаритный, устанавливаемый на: стене или колонне металлической шт	I,00	3,09 I,87	0,32 0,II	3	2	- -	3,00 0,I4	3 -
2.	Ц8-574-56	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод сухой конденсатор проволочное сопротивление прибор звуковой или зрительной сигнализации патрон для лампы штепсельная розетка и т.п. шт	2,00	0,55 0,33	- -	I	I	- -	0,50 -	I -
3.	Ц8-574-47	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: кнопка управления количество штифтов I шт	3,00	0,45 0,29	- -	I	I	- -	0,50 -	I -
4.	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтролер или универсальный переключатель цепь	I6,00	0,43 0,I8	- -	7	3	- -	0,30 -	5 -
5.	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командроконтролер или универсальный переключатель цепь	24,00	0,43 0,I8	- -	I0	4	- -	0,30 -	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц8-574-18	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	4,00	0,23	-	1	-	-	0,20	1
				0,11	-			-	-	-
		ШТ								
7	Ц8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	9,00	1,19	-	11	7	-	1,00	9
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
8	Ц11-406-1	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ: ЩИТОВОЙ МОНТАЖ	1,00	4,09	-	4	4	-	6,00	6
				4,01	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц8-574-53	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР	1,00	0,51	-	1	-	-	0,20	-
				0,13	-			-	-	-
		ШТ								
10	Ц8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	2,00	0,66	-	1	1	-	0,40	1
				0,34	-			-	-	-
		ШТ								
11	Ц8-592-1	ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,01	15,40	0,03	1	-	-	20,00	-
		100ШТ		11,10	0,01			-	0,01	-
12	Ц8-591-6	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	25,10	0,04	1	-	-	31,00	-
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
13	Ц8-574-28	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	2,00	0,28	-	1	-	-	0,30	1
				0,16	-			-	-	-
		ШТ								
14	Ц11-585-3	ИСТОЧНИК МИГАЮЩЕГО СВЕТА ИЛИ СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ	1,00	0,59	-	1	1	-	1,00	1
				0,58	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			44	24	-		36
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			16	-	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	24	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			20	-	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	=		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	3	-		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			4	-	=		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			68	-	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	-	=		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	27	-		=
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			68	-	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	=		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		=

СОСТАВИЛ ИНЖ. Треберт ТРЕБЕРТ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. Жигалкина ЖИГАЛКИНА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. Дорохина ДОРОХИНА

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 3 СТОИМОСТИ ЩИТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	I5I7-II0I4	Щит ЩМ I000х600х500 шт	I,00	30.00 -	- -	30	-	- -	- -	- -
2.	Доп.7 I507-505I	Арматура сигнальная. АС-220 шт	2,00	0,38 -	- -	I	-	- -	- -	- -
3.	I5I7-I48I-I	Приборы измерительные, регистрирующие, указательные и сигнальные Приборы сигнальные и транспаранты шт	2,00	0,75 -	- -	2	-	- -	- -	- -
4.	I504-6448	Переключатель малогабаритный тип ПМОВ, ПМОВФ, ПМОФ-45, ПМОФ-90 для цепей с напряжением до 220В постоянного тока до 380В переменного тока с частотой 50 и 60 ГЦ и 400 ГЦ ПМОВ, ПМОВФ, ПМОФ-45, ПМОФ-90 ТУ I6-526.I28-78 шт	4,00	4,40 -	- -	I8	-	- -	- -	- -
5.	I5I7-I447-I	Переключатели универсальные на 6 секций. УП-5300, ПКУ, ПМО, КП4-2 шт	4,00	3,70 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
6.	I504-I80II	Кнопки управления КЕ, 500В, частота 50-60 ГЦ, 220В. Номинальный ток I0А, количество контактов 2, толкатель цилиндрический. КЕ-0IIУ3 ТУI6-526.407-76 шт	4,00	0,80 -	- -	3	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К3 ШТ	4,00	1,25	-	5	-	-	-	-
8	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74 ШТ	1,00	1,45	-	1	-	-	-	-
9	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= ШТ	1,00	1,05	-	1	-	-	-	-
10	1504-12051	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ СО ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ;ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШЕК;ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78 ШТ	2,00	6,60	-	13	-	-	-	-
11	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	2,00	3,75	-	7	-	-	-	-
12	1504-19005	-БЛОК ЗАЖИМОВ,ЧИСЛО ЗАЖИМОВ-10 36Х44,5Х69,5ММ=Б3-10 ТУ36.1750-74 ШТ	2,00	1,25	-	2	-	-	-	-
13	1517-1495-1	-УСТРОЙСТВО ЗАЖИМОВ ШТ	20,00	0,25	-	5	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			103	-	-	-	-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			103	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			103	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			103	-	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖ. ТРЕБЕРТ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. ЖИГАЛКИНА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ДОРОЖКИНА

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 4 СТОИМОСТИ МОНТАЖА ЩИТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	ЦII-680-3	Щит шкафной малогабаритный, устанавливаемый на: стене или колонне металлической шт	I,00	3,09 I,87	0,32 0,II	3	2	- -	3,00 0,I4	3 -
2.	Ц8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50А шт	I,00	0,23 0,II	- -	I	-	- -	0,20 -	- -
3.	Ц8-574-47	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: кнопка управления количество штифтов I шт	4,00	0,45 -0,29	- -	2	I	- -	0,50 -	2 -
4.	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтроллер или универсальный переключатель цепь	38,00	0,43 0,I8	- -	I6	7	- -	0,30 -	II -
5.	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр фазометр счетчик частотомер реле электрические шт	2,00	I,I9 0,73	- -	2	I	- -	I,00 -	2 -
6.	Ц8-574-56	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на	2,00	0,55 0,33	- -	I	I	- -	0,50 -	I -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			25	12	-		19
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	12	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖ. Треверт ТРЕВЕРТ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. Жигалкина ЖИГАЛКИНА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. Дорохина ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

к типовому проекту Детских яслей-сада на 280 мест со стенами из кирпича
на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: ТХ.СО
Листы: I-25

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I3,96	тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование	I2,9I	тыс.руб.
б) монтажных работ	I,05	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,76	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на: I место	49,82	руб.
I м2 общей площади	5,07	руб.
I м3 объема здания	1,49	руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто нетто единицы изм.	Масса, тонны брутто нетто Общая	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ Всего	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ в том числе основн. зар. плата	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб. Оборудования	Общая стоимость, руб. Монтажных работ Всего	Общая стоимость, руб. Монтажных работ в том числе основн. зар. плата	Общая стоимость, руб. Монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. зар. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	ССНЗ сб.5.3 тн.2	Оборудование	мест	280	-	-	48,5	-	-	-	I3580	-	-	-
		I. Кухни	мест	280	-	-	23,9	-	-	-	6692	-	-	-
		в том числе:												
		а) монтируемое	"	280	-	-	I8,4	-	-	-	5I52	-	-	-
		б) в т.ч. монтаж	"	280	-	-	-	I,3	-	-	-	364	-	-
		Основная зарплата	"	280	-	-	-	-	0,76	-	-	-	2I3	-
		НУЧП	"	280	-	-	I,6	-	-	-	448	-	-	-
		б) Непонтируемое	"	280	-	-	5,6	-	-	-	I568	-	-	-
		2. Постирочной	"	280	-	-	22,7	-	-	-	6356	-	-	-
		в том числе:												
		а) монтируемое	"	280	-	-	2I,4	-	-	-	5992	-	-	-
		В том числе: монтаж	"	280	-	-	-	I,2	-	-	-	336	-	-
		НУЧП	"	280	-	-	I,I	-	-	-	308	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Основная зарплата	мест	280	-	-	-	-	0,46	-	-	-	I29	-
		б) Немонтируемое	"	280	-	-	I,3	-	-	-	364	-	-	-
		3. Медицинское	"	280	-	-	I,9	-	-	-	532	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I2880	700	342	-
	т.ч. п.7	Накладные расходы - 80% 342х0,8	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	274	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I2880	974	342	-
	т.ч. п.7	Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-
	т.ч.п.9	Работы по сборке немонтируемого оборудования - I%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I2905	I052	342	-
		ВСЕГО	руб.		I3957									
		в т.ч.												
		оборудование	руб.		I2905									
		монтаж	руб.		I052									
	т.ч. п.I2	Возврат от реализации тары - 0,75%	руб.		97									

Главный архитектор проекта — З.Суворов

Начальник ОС и ПОС — М.Леонов

Составила ст.инженер — Л.Юдович

Проверила гл.специалист — Г.Сибекина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

к типовому проекту Детских яслей-сада на 280 мест со стенами из кирпича
на приобретение мебели, инвентаря

Основание: ТХ.СО
Листы I-25

Сметная стоимость 79,40 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование 79,40 тыс.руб.
б) монтажных работ -
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость
Показатели по смете:
Стоимость на: I место 283,58 руб.
I м2 общей площади 28,85 руб.
I м3 объема здания 8,47 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто, един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто, общая	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ Всего	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ в том числе основн. зар. плата	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб. Оборудования	Общая стоимость, руб. Монтажных работ Всего	Общая стоимость, руб. Монтажных работ в том числе основн. зар. плата	Общая стоимость, руб. Монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. зар. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	ССНЗ сб.5.3 т.I	Мебель по возрастным группам												
		а) I-2 года 2 гр. по 20 чел.	мест	40	-	-	I29,5	-	-	-	5I80	-	-	-
		б) 2-3 года 2 гр. по 20 чел.	мест	40	-	-	II7,5	-	-	-	4700	-	-	-
		в) дошкольные 8 гр. по 25 чел.	мест	200	-	-	I20,6	-	-	-	24I20	-	-	-
2.	ССНЗ сб.5.3 т.I	Инвентарь по возрастным группам:												
		а) I-2 года	мест	40	-	-	42,4	-	-	-	I696	-	-	-
		б) 2-3 года	мест	40	-	-	74	-	-	-	2960	-	-	-
		в) дошкольные	мест	200	-	-	85,7	-	-	-	I7I40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	ССНЗ сб.5.3 т.2	Мебель обслуживающих помещений	мест	280	-	-	23,5	-	-	-	6580	-	-	-
4.	ССНЗ сб.5.3 т.2	Инвентарь обслуживающих помещений	мест	280	-	-	56,8	-	-	-	I5904	-	-	-
		в том числе:												
		а) жесткий хоз.	"	280	-	-	2I,5	-	-	-	6020	-	-	-
		б) мелкий хоз.	"	280	-	-	8,4	-	-	-	2352	-	-	-
		в) медицинский	"	280	-	-	I,2	-	-	-	336	-	-	-
		г) медицинский инструмент	"	280	-	-	3,7	-	-	-	I036	-	-	-
		д) спортивный и музыкальный	"	280	-	-	I5,6	-	-	-	4368	-	-	-
		е) технические средства информации	"	280	-	-	6,3	-	-	-	I764	-	-	-
5.	ССНЗ сб.5.3 т.2	Противопожарный инвентарь	мест	280	-	-	I,2	-	-	-	336	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	786I6			
	Т.ч. п.9	Работы по сборке немонтируемого оборудования - I%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	786	-	-	-
		ВСЕГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	79402			
	Т.ч. п.I2	Возврат от реализации тары - - 0,75%	руб.		590									

/Главный архитектор проекта Э.Суворов

Начальник ОС и ПОС М.Леонов

Составила ст.инженер Л.Юдович

Проверила гл.специалист Г.Сибекина

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту Детских яслей-сада на 280 мест (со стенами из кирпича)
Вариант с техподпольем

Сметная стоимость 412,67 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу I373,82 руб.
I м3 объема здания 44,06 руб.
I м2 общей площади здания I49,93 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин	Нормативной условно чистой продукции	Наименование един. изм.	К-во един. измер.	Стоимость един. измер. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	2-I	Общестроительные работы подземной части	72,88				72,88				м3	9367,I	7,73
2.	I-2	Общестроительные работы надземной части	I99,90				I99,90				"	-"-	2I,34
3.	I-3	Отопление	5,45				5,45				"	-"-	0,58
4.	I-4	Вентиляция	4,0I				4,0I				"	-"-	0,43
5.	I-5	Теплоснабжение установок систем	0,24				0,24				"	-"-	0,03
6.	I-6	Узел управления холодное	I,90				I,90				"	-"-	0,20
7.	I-7	Водопровод	4,57				4,57				"	-"-	0,49
8.	I-8	Горячее водоснабжение	4,79				4,79				"	-"-	0,5I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
9.	I-9	Канализация	5,73	-	-	-	5,73				м3	9367,I	0,6I
I0.	I-I0	Ливневая канализация	0,43	-	-	-	0,43				"	-"-	0,05
II.	2-II	Электроосвещение	II,06	-	0,0I	-	II,07				"	-"-	I,I8
I2.	I-I2	Силовое электрооборудование	-	I,73	0,52	-	2,25				"	-"-	0,24
I3.	I-I3	Связь и сигнализация	-	3,40	I,97	-	5,37				"	-"-	0,57
I4.	I-I4	КиП и автоматика	-	0,I9	0,53	-	0,72				"	-"-	0,08
I5.	I-I5	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	I,05	I2,9I	-	I3,96				"	-"-	I,49
I6.	I-I6	Мебель и инвентарь	-	-	79,40	-	79,40				"	-"-	8,48
		Итого	3I0,96	6,37	95,34	-	4I2,67				м3	9367,I	44,06

Главный инженер института А.К.Ляхович

Главный инженер проекта Э.С.Суворов

Начальник отдела Смет и ПОС М.И.Леонов

Составил рук.группы Г.И.Гоглидзе

Проверил гл.специалист Г.С.Сибекина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-I

на общестроительные работы подземной части (вариант с техподпольем)

Сметная стоимость 72,88 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I место 260,29 руб.

I м2 общей площади 26,47 руб.

I м3 объема здания 7,73 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
I.	EI-230 29-I T4I.II	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 КВТ с перемещением до I0 м грунт I группы (растительного грунта) I000 м3	0,36	37,I8 -	37,I8 I2,98	I3	-	I4 5	- I8,69	- 7
2.	EI-237 29-8 T4I.II	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 230 до 50 м I000 м3	0,36	I2I,88 -	I2I,88 42,59	43	-	43 I5	- 6I,33	- 22
3.	EI-I74 22-I3 T4I.II	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы I000 м3	0,36	I49,66 6,4I	I43,04 59,22	53	2	5I 2I	I3,00 85,28	5 30
4.	C3I0-I	Перевозка до I км т	426,00	0,29 0,06	- -	I24	26	- -	0,09 -	38 -
5.	EI-56 II-I4 T4I.II	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3, грунт 2 группы I000 м3	0,42	I50,82 6,53	I44,29 59,80	63	3	60 25	I3,20 86,II	6 36
6.	EI-I75	Разработка грунта	I,28	I78,2I	I70,30	228	I0	2I8	I5,50	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22-14	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	Т4-1,11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		7,64	70,61			90	101,68	130
		ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
7	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	2241,75	0,29	-	650	135	-	0,09	202
		Т								
				0,06	-			-	-	-
8	Е1-231	-СРЕЗКА ГРУНТА	0,08	44,88	44,88	4	-	3	-	-
	29-2	МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ								
	Т4-1,11	1000М3		-	15,73			1	22,65	2
9	Е1-960	-ЗАЧИСТКА ДНА КОТЛОВАНА	0,27	89,40	-	24	24	-	154,00	42
	80-2	ВРУЧНУЮ								
	Т4-3,67	100М3		89,40	-			-	-	-
10	Е1-230	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО	0,42	67,32	67,32	28	-	28	-	-
	29-1	ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10М В								
	Т4-1,11	РЕЗЕРВ И ОБРАТНО		-	22,07			9	31,78	13
	3,48	1000М3								
11	Е1-237	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,42	60,94	60,94	26	-	26	-	-
	29-8	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	Т4-1,11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	21,30			9	30,67	13
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 ДО 30М								
		1000М3								
12	Е1-55	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА	0,33	131,76	126,95	44	2	43	9,75	3
	11-13	ПОД ПОЛЫ ГРУНТА 2 ГРУППЫ								
	Т4-1,11	ЭКСКАВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ		4,81	52,72			18	75,92	25
	3,1	КОВШОМ ЕМК 0,5М3								
		1000М3								
13	Е1-230	-ТО ЖЕ БУЛЬДОЗЕРОМ	0,09	31,60	31,60	3	-	3	-	-
	29-1	1000М3								
	Т4-1,11			-	11,03			1	15,88	1
14	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,21	46,00	-	10	10	-	99,30	21
	81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
15	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	3,97	9,69	3,49	38	25	14	11,20	44
	118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			9	3,30	13
		100М3								
16	Е1-194	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,36	10,70	9,26	4	-	3	2,63	1
	25-1	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	2,97			1	4,28	2
		1000М3								
17	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	1,28	13,20	11,34	17	2	15	3,23	4
	25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,63			5	5,23	7
		1000М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1372	239	521		386
			РУБ.					209		301
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1372	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	448	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			226	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			128	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		707
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	488	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		707
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	488	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ								
18	Е7-1 1-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т ШТ	50,00	1,52 0,37	1,15 0,42	76	19	58 21	0,65 0,54	33 27
19	Е7-2 1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т ШТ	136,00	2,09 0,50	1,59 0,57	284	68	217 78	0,86 0,74	117 101
20	Е7-3 1-3	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т ШТ	60,00	2,99 0,76	2,23 0,79	179	46	133 47	1,29 1,02	77 61
21	ССЦ ТОМ3 П76	-ФЛ10.24-2 ШТ	44,00	35,20 "	- "	1549	-	- "	- "	- "
22	СТО ЖЕ П77	-ФЛ10.12-2 ШТ	22,00	17,50 "	- "	385	-	- "	- "	- "
23	СТО ЖЕ П78	-ФЛ10.8-2 ШТ	12,00	13,80 "	- "	166	-	- "	- "	- "
24	СТО ЖЕ П73	-ФЛ12.24-2 ШТ	44,00	41,70 "	- "	1835	-	- "	- "	- "
25	СТО ЖЕ П74	-ФЛ12.12-2 ШТ	10,00	20,70 "	- "	207	-	- "	- "	- "
26	СТО ЖЕ П70	-ФЛ14.24-2 ШТ	16,00	50,70 "	- "	811	-	- "	- "	- "
27	СТО ЖЕ П72	-ФЛ14.8-2 ШТ	2,00	16,60 "	- "	33	-	- "	- "	- "
28	СТО ЖЕ П75	-ФЛ12.8-2 ШТ	8,00	13,70 "	- "	110	-	- "	- "	- "
29	ССЦ-1	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖБ ПЛИТ ИЗ	27,12	53,88	-	1461	-	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т4ТАБ3,3 П9-110	БЕТОНА М-150 ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3 МАРКИ ФЛ6.12-4(28ШТ),ФЛ8.24-3(37ШТ), ФЛ8.12-3(23ШТ) М3 ЦЕНА:54,70-0,82=53,88		-	-			-	-	-
30	ССЦ ТАБЛ3-1 ПРИМ2	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАЗ КГ	210,80	0,29	-	61	-	-	-	-
31	ССЦ ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ В-1 И ВР-1 КГ	82,28	0,37	-	30	-	-	-	-
32	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	139,00	1,50 0,22	0,79 0,29	209	31	110 40	0,39 0,37	54 51
33	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ ШТ	136,00	1,95 0,30	1,09 0,40	265	41	148 54	0,53 0,52	72 71
34	Е7-402 36-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т ШТ	179,00	2,96 0,47	1,63 0,60	530	84	291 107	0,82 0,77	147 138
35	Е7-403 36-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ШТ	172,00	3,75 0,61	2,03 0,74	645	105	349 127	1,04 0,95	179 163
36	ССЦ-2 П12-2	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ФБС24.4.6-Т ШТ	179,00	22,60	-	4045	-	-	-	-
37	ССЦ-2 П12-5	-ТО ЖЕ ФБС12.4.6-Т ШТ	49,00	12,10	-	593	-	-	-	-
38	ССЦ-2 П12-12	-ТО ЖЕ ФБС9.4.6-Т ШТ	36,00	9,01	-	324	-	-	-	-
39	ССЦ-2 П12-3	-ТО ЖЕ ФБС24.5.6-Т ШТ	140,00	28,20	-	3948	-	-	-	-
40	ССЦ-2 П12-6	-ТО ЖЕ ФБС12.5.6-Т ШТ	59,00	14,60	-	861	-	-	-	-
41	ССЦ-2 П12-13	-ТО ЖЕ ФБС9.5.6-Т ШТ	20,00	11,30	-	226	-	-	-	-
42	ССЦ-2 П12-4	-ТО ЖЕ ФБС24.6.6-Т ШТ	32,00	33,90	-	1085	-	-	-	-
43	ССЦ-2 П12-7	-ТО ЖЕ ФБС12.6.6-Т ШТ	4,00	17,50	-	70	-	-	-	-
44	ССЦ-2 П12-14	-ТО ЖЕ ФБС9.6.6-Т ШТ	4,00	13,50	-	54	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
45	ССЦ-2 П12-8	-ТО ЖЕ ФБС12.4.3-Т	ШТ	17,00	5,83	-	99	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	ССЦ-2 П12-10	-ТО ЖЕ ФБС12.6.3-Т	ШТ	7,00	8,75	-	61	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	ССЦ-2 П12-9	-ТО ЖЕ ФБС12.5.3-Т	ШТ	79,00	7,29	-	576	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	29,90	9,32	0,32	279	12	10	0,80	24
					0,40	0,10			3	0,13	4
49	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	220,30	34,20	0,81	7534	487	179	4,05	892
					2,21	0,24			53	0,31	68
50	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	159,15	34,30	0,81	5459	334	129	3,90	621
					2,10	0,24			38	0,31	49
51	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ В УГЛАХ И МЕСТАХ ПЕРЕМЕЧЕНИЯ СТЕН	Т	0,63	194,00	1,38	122	18	1	54,30	34
					27,80	0,41			-	0,53	-
52	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	82,00	0,29	0,15	24	7	12	0,13	11
					0,08	0,06			5	0,08	7
53	Е7-127 9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	5,00	1,55	1,04	8	2	5	0,81	4
					0,46	0,38			2	0,49	2
54	ССЦ П9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ЖБ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	4,24	64,40	-	273	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	КГ	42,26	0,23	-	10	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ КЛАССА А-3	КГ	122,50	0,25	-	31	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ КЛАССА ВР-1	КГ	68,80	0,32	-	22	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	Е8-27 4-7	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В 2 СЛОЯ	100М2	5,57	90,00	1,50	501	109	9	33,60	187
					19,50	0,45			3	0,58	3
59	Е8-19 4-3	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ДВУХ СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2	2,57	280,00	4,37	720	28	11	19,70	51
					10,80	1,31			3	1,69	4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				35761	1391	1662		2503
			РУБ.						581		749

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35761	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13785	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1972	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			18926	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5901	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		540
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1061	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3331	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44993	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3792
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3033	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			44993	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3792
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3033	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ								
60	Е7-46	-УСТАНОВКА КОЛОНН	56,00	38,16	25,30	2137	638	1416	18,90	1058
	39-5-1.8	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В		---	---			---	---	---
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		11,40	8,40			470	10,84	607
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ								
		ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ								
		БОЛЕЕ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО								
		25Т								
			ШТ							
61	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	63,00	4,72	1,06	297	88	67	2,29	144
	39-6-1.8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ		---	---			---	---	---
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ		1,39	0,38			24	0,49	31
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 30М								
			ШТ							
62	Е7-469	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ	16,00	1,81	1,00	29	11	16	1,18	19
	39-8-1.8	ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ		---	---			---	---	---
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		0,68	0,38			6	0,49	8
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 30М								
			ШТ							
63	ССЦ	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ЖБ ПЛИТЫ МАРКИ	14,00	89,60	-	1254	-	-	-	-
	ТОМ3	ПК63.15-8А4-Т		---	---			---	---	---
	П532		ШТ	-	-			-	-	-
64	ССЦ	-ТО ЖЕ МАРКИ ПК63.12-8А4-Т	1,00	72,40	-	72	-	-	-	-
	ТОМ3		ШТ	---	---			---	---	---
	П555			-	-			-	-	-
65	ССЦ	-ТО ЖЕ МАРКИ ПК60.15-6А4-Т	19,00	82,20	-	1562	-	-	-	-
	ТОМ3		ШТ	---	---			---	---	---
	П539			-	-			-	-	-
66	ССЦ	-ТО ЖЕ МАРКИ ПК63.10-6А4-Т	3,00	57,80	-	173	-	-	-	-
	ТОМ3		ШТ	---	---			---	---	---
	П585			-	-			-	-	-
67	ССЦ	-ТО ЖЕ МАРКИ ПК60.15-8А4-Т	16,00	83,80	-	1341	-	-	-	-
	ТОМ3		ШТ	---	---			---	---	---
	П533			-	-			-	-	-
68	ССЦ	-ТО ЖЕ МАРКИ ПК63.15-6А4-Т	6,00	87,50	-	525	-	-	-	-
	ТОМ3		ШТ	---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П538			"	"			"	"	"
69	ССЦ	"ТО ЖЕ МАРКИ ПК6-45-12А	2,00	46,50	-	93	-	"	"	"
	ТОМ3	ШТ		---	---			---	---	---
	П205			"	"			"	"	"
70	ССЦ	"РЕБРИСТЫЕ ЖБ ПЛИТЫ МАРКИ	16,00	59,40	-	950	-	"	"	"
	ТОМ3	ПР63.15-8АТЖТ		---	---			---	---	---
	П713	ШТ		"	"			"	"	"
71	ССЦ	"МНОГОПУСТОТНЫЕ ЖБ ПЛИТЫ	42,96	8,10	-	348	-	"	"	"
	П11-158	ПРОЛЕТОМ 2,38М ПРИВЕДЕННОЙ		---	---			---	---	---
	ПРИМЕЧ	ТОЛЩИНОЙ 12,8СМ С НОРМАТИВНОЙ		"	-			"	"	"
	П25,27	НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2								
		М2								
		ЦЕНА:7,81*0,11*0,2,2								
72	ССЦ	"ТО ЖЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ	11,44	7,90	-	90	-	"	"	"
	П11-158	12,13СМ		---	---			---	---	---
	ТО ЖЕ	М2		"	"			"	"	"
		ЦЕНА:7,81*0,11*0,2								
73	ССЦ	"ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 2,7М ПРИВЕД	6,42	7,96	-	51	-	"	"	"
	П11-158	ТОЛЩ12,10СМ		---	---			---	---	---
	ТО ЖЕ	М2		"	"			"	"	"
		ЦЕНА:7,81*0,05*0,2								
74	ССЦ	"ТО ЖЕ ПРИВЕД ТОЛЩ12,80СМ	44,22	8,16	-	361	-	"	"	"
	П11-158	М2		---	---			---	---	---
	ТО ЖЕ			"	"			"	"	"
		ЦЕНА:7,81*0,05*0,2,2								
75	ССЦ	"ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 3,6М ПРИВЕД	10,72	8,42	-	90	-	"	"	"
	П11-158	ТОЛЩ12,70СМ		---	---			---	---	---
	ТО ЖЕ	М2		"	"			"	"	"
		ЦЕНА:7,81*0,21*0,2,2								
76	ССЦ	"ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 3,0М ПРИВЕД	17,88	8,21	-	147	-	"	"	"
	П11-158	ТОЛЩ13СМ		---	---			---	---	---
	ТО ЖЕ	М2		"	"			"	"	"
		ЦЕНА:7,81*0,2,2								
77	ССЦ	"ТО ЖЕ ПРИВЕД ТОЛЩ12,3СМ	7,14	8,01	-	57	-	"	"	"
	П11-158	М2		---	---			---	---	---
	ТО ЖЕ			"	"			"	"	"
		ЦЕНА:7,81*0,2								
78	ССЦ	"СБОРНЫЕ ЖБ ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ	47,04	6,32	-	297	-	"	"	"
	ТОМ1	ПРОЛЕТОМ 1,6М ПРИВЕДЕННОЙ		---	---			---	---	---
	П11-148	ТОЛЩИНОЙ 8СМ НОРМАТИВНОЙ		"	-			"	"	"
		НАГРУЗКОЙ 1250КГ/М2 МАРКИ								
		ПТ12,5-16-14								
		М2								
		ЦЕНА:6,94-0,2,2-0,22								
79	Е7-445	"УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	30,00	0,29	0,15	9	2	5	0,13	4
	38-10-1,8	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		---	---			---	---	---
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,08	0,06			2	0,08	2
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ								
80	ССЦ П9-92	ПЕРЕМЫЧКИ ЖБ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3		3,95	64,40	-	254	-	-	-	-
			М3		-	-			-	-	-
81	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1		13,80	0,23	-	3	-	-	-	-
			КГ		-	-			-	-	-
82	ССЦ ТАБЛ3-1	ТО ЖЕ ВР-1		42,60	0,32	-	14	-	-	-	-
			КГ		-	-			-	-	-
83	Е7-285 17-1	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		0,09	362,00	8,00	33	8	1	141,00	13
					92,00	2,40			-	3,10	-
			Т								
84	ССЦ ТАБЛ3-1	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		90,48	0,18	-	16	-	-	-	-
			КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				10203	747	1505		1238
			РУБ.						502		648
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				10203	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				253	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	1249	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				7698	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1684	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	303	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				953	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				12840	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2038
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1552	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				12840	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2038
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1552	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ									
85	Е8-36 5-4	КЛАДКА СТЕНОК ПОД СТУПЕНИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА		0,30	34,30	0,81	10	1	-	3,90	1
			М3		2,10	0,24			-	0,31	-
86	Е7-733 57-1	УКЛАДКА СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ		0,07	86,00	-	6	-	-	128,00	9
			100М		-	-			-	-	-
87	ССЦ П11-172	СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ		7,20	3,72	-	27	-	-	-	-
			М		-	-			-	-	-
88	Е11-11 1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ		0,88	29,30	-	26	1	-	2,90	3
			М3		1,62	-			-	-	-
89	Е11-55 8-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ		0,09	70,00	0,95	6	1	-	18,80	2
			100М2		9,88	0,28			-	0,36	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е11-77 11-11	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,09	9,83 7,86	0,08 0,02	1	1	- -	12,60 0,03	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			76	4	-		16
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			76	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ								
91	Е10-105 20-1	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩ ДО 3М2 М2	2,66	1,45 0,55	0,35 0,11	4	1	1 -	0,91 0,14	2 -
92	Е10-140 26-1	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	2,66	1,34 0,20	- -	4	1	- -	0,36 -	1 -
93	Е10-105 20-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ ПЛОЩ ДО 3М2 М2	2,93	1,45 0,55	0,35 0,11	4	2	1 -	0,91 0,14	3 -
94	С122-265 ПР-НТ 07-27-01	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗ МАРКИ АС21-13ГТ М2 ЦЕНА:28,2*2,48,0,1,1,02	2,66	28,45 -	- -	76	-	- -	- -	- -
95	С122-267 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ АС19-9ГУ М2 ЦЕНА:24,9*2,58,0,1,1,02	1,67	25,16 -	- -	42	-	- -	- -	- -
96	С122-270 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ АЛ13-10 М2 ЦЕНА:30,4*4,26,0,1,1,02	1,26	30,83 -	- -	39	-	- -	- -	- -
97	С111-447-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	1,00	8,94	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ПОЛУТОРОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	-	-			-	-	-
98	С111-448-1	-ТО ЖЕ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	2,00	2,97	-	6	-	-	-	-
			КОМПЛ	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			184	4	2		6
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			184	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			172	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			231	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			231	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ								
		А)ПОЛЫ ПОДВАЛА								
99	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,31	43,30	0,99	14	1	-	7,19	2
					3,57	0,30			-	0,39	-
100	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 80ММ	М3	2,50	29,30	-	73	4	-	2,90	7
					1,62	-			-	-	-
101	Е11-67 11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,31	123,00	1,74	38	6	-	40,20	13
					20,50	0,52			-	0,67	-
102	Е11-68 11-2	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ -	100М2	0,31	31,60	0,56-	10	-	- -	1,06	-
				-	1,18	0,16			- -	0,21	-
		Б)ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА								
103	Е11-52 7-3	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	7,26	16,60	2,30	121	104	17	27,10	197
					14,30	0,68			5	0,88	6
104	С114-115	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	М3	183,30	18,30	-	3354	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	Е11-57 8-3	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	100М2	4,18	82,60	1,12	346	61	4	29,40	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				14,50	0,34			1	0,44	2
106	Е11-58	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 60ММ	4,18	124,80	2,24	522	8	10	0,46	2
	8-4	100М2								
				1,84	0,64			3	0,83	3
107	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	3,08	70,00	0,95	216	30	3	18,80	58
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			1	0,36	1
108	Е11-56	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 40ММ	3,08	54,40	0,92	168	2	3	0,34	1
	8-2	100М2								
				0,64	0,28			1	0,36	1
109	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	96,00	1,83	0,21	176	81	20	1,40	134
	25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
		1 СЛОЙ		0,84	0,06			6	0,08	8
		М2								
110	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	96,00	0,69	0,01	66	29	1	0,50	48
	25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ								
		КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ		0,30	-			-	-	-
		М2								
111	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,96	70,00	0,95	67	9	1	18,80	18
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
112	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	9,96	29,30	-	292	16	-	2,90	29
	1-11	БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 50ММ								
		М3		1,62	-			-	-	-
113	Е11-53	-ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ	3,98	5,85	-	23	-	-	8,22	33
	7-4	ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ								
		100М2		-	-			-	-	-
114	С111-701	-ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ	199,20	1,22	-	243	-	-	-	-
		ТОЛЩИНОЙ 25ММ								
		М2		-	-			-	-	-
115	С111-702	-ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ	199,20	0,83	-	165	-	-	-	-
		ПОЛУТВЕРДЫЕ ПЛИТЫ ТОЛЩИНОЙ								
		6ММ		-	-			-	-	-
		М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			5874	351	59		665
			РУБ.					17		21
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5874	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1677	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	368	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			3762	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			968	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		90
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	175	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			547	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7389	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		776
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	543	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			7389	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		776
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	543	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
116	Е15-256 55-5-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	0,20	110,00 46,40	6,80 4,03	22	9	2 1	74,00 5,20	15 1
		100М2								
117	Е15-508 153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	0,20	5,84 4,90	0,05 0,02	1	1	- -	9,70 0,03	2 -
		100М2								
118	Е15-509 153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ	0,31	3,13 2,40	0,05 0,02	1	1	- -	4,60 0,03	1 -
		100М2								
119	Е15-566 159-6	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	0,06	23,70 14,60	0,02 0,01	1	1	- -	24,60 0,01	1 -
		100М2								
120	Е15-277 56-1	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ	0,02	215,00 107,00	8,00 2,28	4	2	- -	179,00 2,94	3 -
		100М2								
121	Е15-574 159-4-26	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРНЫХ НАЛИЧНИКОВ	0,01	93,00 50,80	0,08 0,01	1	-	- -	88,70 0,01	1 -
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			30	14	2		23
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	15	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		РАЗДЕЛ 8. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
122	Е15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ	1,22	85,30 35,60	4,90 2,33	104	43	6 3	57,40 3,01	70 4
		100М2								
123	Е15-529 156-4-24	-ОКРАСКА ГИДРОФОБНЫМИ КРАСКАМИ	1,22	47,50 6,09	0,71 0,21	58	7	1 -	9,73 0,27	12 -
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			162	50	7		82
			----					---		---
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			162	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			105	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	53	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			204	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	58	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			204	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	58	-		-

РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

А)ВХОДЫ В ЗДАНИЕ

124	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	12,50	34,20	0,81	427	28	10	4,05	51
				---	---			---	---	---
				2,21	0,24			3	0,31	4
			М3							
125	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	33,00	0,29	0,15	10	3	5	0,13	4
				---	---			---	---	---
				0,08	0,06			2	0,08	3
			ШТ							
126	ССЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200	3,96	64,40	-	255	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
			М3	-	-			-	-	-
127	ССЦ Т3-1	-АРМАТУРА КЛ ВР-1	56,60	0,32	-	18	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
			КГ	-	-			-	-	-
128	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ КЛ А-1	26,20	0,23	-	6	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
			КГ	-	-			-	-	-
129	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ КЛ А-3	2,72	0,25	-	1	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
			КГ	-	-			-	-	-
130	Е7-733 57-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	1,42	86,00	5,90	122	105	9	128,00	182
				---	---			---	---	---
			100М	74,00	1,80			3	2,32	3
131	ССЦ Т-1 П11-172	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	142,12	3,72	-	529	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
			М	-	-			-	-	-
132	Е8-27 4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,96	90,00	1,50	86	19	1	33,60	32
				---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	1
133	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ СЕТКОЙ ПОДГОТОВКИ Т	0,02	194,00	1,38	4	1	-	54,30	1
				27,80	0,41			-	0,53	-
134	Е11-11 1-11	-ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М-100 М3	0,60	29,30	-	18	1	-	2,90	2
				1,62	-			-	-	-
135	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,10	70,00	0,95	7	1	-	18,80	2
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
136	Е11-56 8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,10	27,20	0,46	3	-	-	0,34	-
		100М2		0,32	0,14			-	0,18	-
137	Е11-71 11-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	0,30	628,00	2,32	188	30	-	166,00	50
		100М2		99,00	0,70			-	0,90	-
138	Е7-738 58-4	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ БЕЗ ПОРУЧНЯ	0,16	655,00	2,80	105	4	-	37,90	6
		100М		21,90	0,82			-	1,06	-
139	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ	0,16	60,50	0,03	10	6	-	68,00	11
		100М2		38,40	-			-	-	-
140	Е15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕНОК 100М2	0,40	85,30	4,90	34	14	2	57,40	23
				35,60	2,33			1	3,01	1
141	Е15-529 156-4-24	-ОКРАСКА ГИДРОФОБНЫМИ КРАСКАМИ 100М2	0,40	47,50	0,71	19	2	-	9,73	4
				6,09	0,21			-	0,27	-
		Б)ОТМОСТКА								
142	Е27-42 11-1	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 8СМ	2,79	118,20	12,76	330	5	36	3,30	9
	ПРИМЕЧ	100М2		1,74	4,13			12	5,33	15
143	Е27-169 42-1	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ 3СМ	2,79	156,00	-	435	23	-	14,40	40
		100М2		8,23	-			-	-	-
		В)ВХОД В ПОДВАЛ								
144	Е11-5 1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	0,46	12,80	-	6	1	-	3,16	1
		М3		1,67	-			-	-	-
145	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	12,50	34,20	0,81	427	28	10	4,05	51
				2,21	0,24			3	0,31	4
		М3								
146	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,12	472,00	7,59	57	7	1	115,00	14
		100М2		62,00	2,28			-	2,94	-
147	Е11-11 1-11	-ПЛОЩАДКА ИЗ БЕТОНА М-200 М3	1,00	29,30	-	29	2	-	2,90	3
				1,62	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е7-733 57-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ 100М	0,18	86,00 74,00	5,90 1,80	16	14	1 -	128,00 2,32	23 -
149	ССЦ Т-1 П11-172	-СТОИМОСТЬ СТУПНЕЙ М	18,30	3,72 -	- -	68	-	- -	- -	- -
150	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ НА ПЛОЩАДКАХ 100М2	0,05	84,70 15,50	1,02 0,31	4	1	- -	28,50 0,40	1 -
151	Е15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕНОК 100М2	0,50	85,30 35,60	4,90 2,33	43	18	2 1	57,40 3,01	29 2
152	Е15-529 156-4-24	-ОКРАСКА ГИДРОФОБНЫМИ КРАСКАМИ 100М2	0,50	47,50 6,09	0,71 0,21	24	3	- -	9,73 0,27	5 -
		Г)ВЕНТКАМЕРА ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА								
153	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0,31	472,00 62,00	7,59 2,28	148	19	3 1	115,00 2,94	36 1
154	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	9,25	34,30 2,10	0,81 0,24	317	19	7 2	3,90 0,31	36 3
155	Е26-35 8-8	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М3	0,95	35,50 12,60	1,22 0,37	34	12	1 -	21,50 0,48	20 -
156	С114-116	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М3	0,93	43,60 -	- -	41	-	- -	- -	- -
157	Е26-34 8-7	-УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М3	0,30	43,80 15,80	1,31 0,39	13	5	- -	26,20 0,50	8 -
158	С114-116	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М3	0,30	43,60 -	- -	13	-	- -	- -	- -
159	Е20-696 18-1	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ 100 КГ	0,20	36,23 6,40	0,49 0,15	7	1	- -	10,32 0,19	2 -
160	Е20-410 7-2	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПЛОЩ ДО1М2 1ШТ	1,00	1,56 1,07	0,10 0,03	2	1	- -	1,71 0,04	2 -
161	Е20-411 7-3	-ТО ЖЕ ПЛОЩ ДО1,5М2 1ШТ	3,00	2,01 1,26	0,15 0,04	6	4	- -	2,04 0,05	6 -
162	С121-1973	-СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК Т	0,08	464,00 -	- -	37	-	- -	- -	- -
163	Е15-298 60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН 100М2	0,12	386,00 66,00	5,90 1,77	47	8	1 -	115,00 2,28	14 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,05	396,00	6,00	20	4	-	128,00	6
	60-2	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА		---	---			---	---	---
		ПОТОЛКОВ		74,00	1,80			-	2,32	-
		100М2								
165	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,12	73,00	0,50	9	2	-	22,30	3
	61-1	ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН		---	---			---	---	---
		100М2		13,40	0,15			-	0,19	-
166	Е15-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,05	121,00	0,80	6	1	-	41,20	2
	61-2	ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ		---	---			---	---	---
		100М2		24,70	0,24			-	0,31	-
167	Е15-262	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,54	107,00	6,80	58	25	3	74,00	40
	55-5-11	ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО		---	---			---	---	---
		КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		46,40	4,03			2	5,20	3
		100М2								
168	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,54	12,90	0,07	7	4	-	12,70	7
	152-2	ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М		---	---			---	---	---
		УЛУЧШЕННАЯ		6,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
169	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,05	43,50	0,03	2	1	-	38,80	2
	164-7	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
		БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ		21,40	-			-	-	-
		50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
170	Е9-118	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,20	58,20	0,20	12	7	-	63,40	13
	17-1	ДВЕРЕЙ		---	---			---	---	---
		Т		35,90	0,05			-	0,06	-
171	С121-2109	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	0,20	455,00	-	91	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
172	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	2,00	6,94	-	14	-	-	-	-
		ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
173	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,03	192,00	0,41	6	1	-	83,00	2
	8-5	100М2		---	---			---	---	---
				45,80	0,12			-	0,15	-
		Д)ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
174	Е6-30	-ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ	0,71	69,50	-	49	-	-	4,35	3
	3-1	БЕТОНА М-150		---	---			---	---	---
	СТСЦ	М3		-	-			-	-	-
	Т1									
	П1-4									
	П1-3									
		ЦЕНА;32,16*(26,6-25,8):1,02								
175	Е6-82	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ	0,04	347,00	14,80	14	1	-	39,20	2
	9-5	КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ		---	---			---	---	---
		БЕТОНА		24,80	4,44			-	5,73	-
		Т								
176	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,17	34,20	0,81	6	-	-	4,05	1
	5-1	КИРПИЧА		---	---			---	---	---
		М3		2,21	0,24			-	0,31	-
177	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,02	70,00	0,95	1	-	-	18,80	-
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		---	---			---	---	---
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
178	Е11-56	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ	0,02	119,12	0,46	2	-	-	0,34	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-2	100М2								
				0,32	0,14			-	0,18	-
179	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,08	29,30	-	2	-	-	2,90	-
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
		Е)ПРИЯМОК								
180	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,10	29,30	-	3	-	-	2,90	-
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
181	Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ	0,62	37,90	0,62	23	2	-	6,86	4
	5-5	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА								
		М3		3,75	0,19			-	0,25	-
182	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	0,05	85,30	4,90	4	2	-	57,40	3
	51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,33			-	3,01	-
		100М2								
183	Е15-520	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С	0,05	4,62	0,38	1	-	-	6,10	-
	156-1	ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		ИЗВЕСТКОВАЯ		3,40	0,11			-	0,14	-
		100М2								

ПРИМЕЧАНИЕ:ДВЕРНОЙ БЛОК ДЛ13-10 УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ ДВЕРИ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.	4276	435	92	756
	----			---	---
	РУБ.			30	40
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	4136	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	2638	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	458	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	945	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	680	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	60
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	121	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	387	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	5203	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	843
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	579	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	140	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	4	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	7	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	128	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	12	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	2	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	12	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	164	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	14
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	9	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.	5367	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	588	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			57938	3235	3850		5675
			РУБ.					1343		1764
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			57798	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			18516	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4571	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			31530	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9533	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		868
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1712	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5387	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72718	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8294
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6283	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			140	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			128	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			164	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.	72882	-	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	8308	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	6292	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			57938	3235	3850		5675
			РУБ.					1343		1764
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			57798	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			18516	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4571	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			31530	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9533	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		868
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1712	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5387	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72718	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8294
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6283	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			140	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	7	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			128	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			164	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			72882	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8308
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6292	-		-

/ГЛ. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СУВОРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ РУК.ГР. ГОГЛИАЗЕ, АПАРИНА, ЮДИНА, САДИКОВА, ИТКИНА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ СИБЕКИНА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ДОРОХИНА

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № 2-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб.					в том числе		Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления, % от стоимости по графам 5,7	Всего	основная зар. плата	эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	в накладных расходах,% от суммы по графе 7	в плановых накоплениях % от стоимости по графам I0,II	Всего по данным граф I0, II,I2, I3	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Земляные работы	м3	3390	I372	I6,5	226	I28	I726						2,37/5,09
2.	Фундаменты и стены	м3	753	3576I	I6,5	590I	333I	44993						6I,73/59,75
3.	Перекрытие	м2	I3I0	I0203	I6,5	I684	953	I2840						I7,62/9,80
4.	Лестницы	м2	I3	76	I6,5	I2	7	95						0,I3/7,30
5.	Двери	м2	5,6	I84	I6,5	30	I7	23I						0,32/4I,25
6.	Полы	м2	I05I	5874	I6,5	968	547	7389						I0,I4/7,03
7.	Внутренняя отделка	м2	58	30	I6,5	5	2	37						0,05/6,38
8.	Наружная отделка	м2	I22	I62	I6,5	27	I5	204						0,28/I,67
9.	Разные работы	м3 зд.	9367	4276	I6,5	692	399	5367						7,36/5,73
	ИТОГО	м3 зд.	9367	57938		9545	5399	72882						I00/7,78

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-II

К типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест со стенами из кирпича на электроосвещение (Вариант с техподпольем)

Основание: ЭОМ.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость II,07 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место 39,53 руб.
I м2 общей площади 4,02 руб.
I м3 объема здания I,I8 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	Стоимость единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины На единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины Всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
I.	E2I-I46 27-I	Установка щитков осветительных групповых с автоматами, устанавливаемыми в готовой нише с количеством групп до 8 I00 шт	0,07	238,00 206,00	8,20 5,62	I7	I4	- -	3I7,00 7,25	22 I
2.	E2I-I48 27-3	Установка щитков осветительных групповых с автоматами, устанавливаемыми в готовой нише с количеством групп до 20 I00 шт	0,0I	399,00 355,00	I2,I0 8,I9	4	4	- -	586,00 I0,57	6 -
3.	E2I-I52 27-7	Установка трансформаторов понизительных мощностью до 0,25 КВА I00 шт	0,02	I24,00 86,00	5,00 3,27	2	2	- -	I38,00 4,22	3 -
4.	I504-I009	Выключатель автоматический, число полюсов -3, номинальный ток А 50, исполнение расцепителей м, т номинальный ток А I,6 2,5 4 6,4 I0 I6 25 40 50. АП50-3МТУЗ АП50-3МУЗ АП50-3ТУЗ АП50-3УЗ ТУ I6-522.066-75 шт	I,00	2,25 -	- -	2	-	- -	- -	- -
5.	Ц8-525-5	Автомат одно- двух- трехполюсный устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 63А	I,00	5,27 I,28	0,08 0,02	5	I	- -	2,00 0,03	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1504-4223	ШТ -ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ-ПМЕ-112 ОСТ 16.0.536.001-72	1,00	5,10 - -	- -	5	-	- - -	- - -	- - -
7	Ц8-531-4	ШТ -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1,00	3,40 1,49	0,08 0,01	3	1	- -	2,00 0,01	2 -
8	1504-18093	ШТ -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78-	1,00	1,95 -	- -	2	-	- -	- -	- -
9	Ц8-529-5	ШТ -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	1,99 1,09	0,05 0,01	2	1	- -	2,00 0,01	2 -
10	Ц8-84-1	ШТ -АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	13,00	0,38 0,33	0,01 -	5	4	- -	1,00 -	13 -
11	Е21-135 26-1	ШТ -МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2	2,76	99,50 56,70	30,50 10,30	275	156	84 28	101,00 13,29	279 37
12	Е21-139 26-5	100ШТ, -МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСАХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2	0,20	124,00 73,90	37,00 12,50	25	15	8 3	132,00 16,12	26 3
13	Е21-129 25-5	100ШТ, -МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	1,33	85,20 31,40	1,40 0,95	113	42	2 1	56,60 1,23	75 2
14	Е21-126 25-2	100ШТ, -МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПЫЛЬНЫХ И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ	0,43	120,00 46,50	62,70 19,50	52	20	27 8	88,20 25,15	38 11
15	Ц8-596-1	100ШТ, -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ НИШАХ КОСОСВЕТ УНИВЕРСАЛЬ И Т.П.	0,15	294,00 39,00	122,00 38,40	44	6	19 6	69,00 49,54	10 7
16	Е21-114 23-2	100ШТ -УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ	1,80	13,30	-	24	19	-	19,20	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОВОДКЕ		10,60	-			-	-	-
		100ШТ.								
17	Е21-113 23-1	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ	0,80	11,30	-	9	8	-	18,60	15
		ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		10,30	-			-	-	-
		100ШТ.								
18	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ	0,56	48,00	12,70	27	10	7	31,00	17
		СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ		18,20	4,04			2	5,21	3
		100М								
19	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И	1,20	20,60	0,48	25	10	-	15,00	18
		ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ		8,62	0,19			-	0,25	-
		100М								
20	Е21-118 23-6	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ	0,05	11,30	-	1	1	-	18,60	1
		ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		10,30	-			-	-	-
		100ШТ.								
21	Е21-119 23-7	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ	0,76	12,90	-	10	8	-	19,20	15
		ПРОВОДКЕ		10,60	-			-	-	-
		100ШТ.								
22	Е21-108 20-1	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И	5,82	39,80	8,53	232	168	50	51,60	300
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2		28,80	2,67			16	3,44	20
		100М								
23	Е21-104 18-2	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК	45,10	6,60	-	298	244	-	9,70	437
		100М		5,40	-			-	-	-
24	Е21-81 16-1	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ	1,50	34,40	5,34	52	36	8	42,50	64
		ДЛИНОЙ 5-7 М,ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ		24,10	1,69			3	2,18	3
		100М								
25	Е21-83 16-2	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ	0,10	39,70	5,69	4	3	-	48,00	5
		ДЛИНОЙ 5-7 М,ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ		27,10	1,92			-	2,48	-
		100М								
26	Е21-84 16-4	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ	3,50	6,80	0,17	24	16	-	8,32	29
		ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ		4,65	0,12			-	0,15	1
		100М								
27	Е21-86 16-6	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ	0,20	16,40	0,54	3	2	-	19,20	4
		ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ		10,70	0,37			-	0,48	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ 100М								
28	Е21-93 17-1	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2 100М	5,50	3,62 2,79	0,60 0,42	20	15	3 2	5,07 0,54	28 3
29	Е21-98 17-6	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2 100М	6,50	1,47 1,35	= =	10	9	= =	2,39 =	16 =
30	Е21-74 15-2	=ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТРОМ В ММ, ДО 40 100М	0,10	36,80 29,20	4,63 1,85	4	3	= =	52,60 2,39	5 =
31	Е21-75 15-3	=ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТРОМ В ММ, ДО 50 100М	0,10	39,40 31,10	5,10 2,07	4	3	= =	56,30 2,67	6 =
32	Ц8-153-5	=ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	6,00	3,55 1,08	= =	21	6	= =	2,00 =	12 =
33	Ц8-147-13	=КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ 100ШТ	1,50	43,90 10,90	1,20 0,28	66	16	1 =	17,00 0,36	25 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1390	843	209		1510
			РУБ.					69		92
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			9	=	=		=
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			10	=	=		=
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1381	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			324	=	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			=	912	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			734	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	131	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			169	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2284	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		1668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1043	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2294	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1668
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1043	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
34	КАЛЬК1	-ЩИТОК ЯОУ-8507	7,00	35,51	-	249	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	КАЛЬК2	-ТО ЖЕ ЯОУ-8508	1,00	53,80	-	54	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	16022-50114	-ЗВОНОК- ЗВП	13,00	9,41	-	122	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	2,00	13,70	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	С154-162	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-С-01-10/220У4	16,00	0,16	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	50,00	1,63	-	82	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	150401-53	-РОЗЕТКА РШ-Ц-2-01-6/220	5,00	0,26	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	150401-54	-ТО ЖЕ РШ-Ц-2-С-0,8-6/220	60,00	0,23	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	2405-1750 АОП12	-РОЗЕТКА ДЕРЕВЯННАЯ	140,00	0,04	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	2405-1338	-КОРОБКА-У196 ГОСТ8594-70	0,25	64,92	-	16	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
44	2405-1368	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ-У194МХЛ2 ТУ36-1882-75,ИЗМ.НР2-78	0,50	43,28	-	22	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
45	1504-6160	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С1-05-6/220	180,00	0,43	-	77	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	1504-6021	-ТО ЖЕ 01-1Р44-176/220	80,00	1,13	-	90	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	2405-1710	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ-К106У2 ТУ36-1434-76,ИЗМНР2-80	50,00	0,54	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	2405-1719	-ПРОФИЛИ-К110/1У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	100,00	1,02	-	102	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	1507-1045	-ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК-НСП03-60-01У3 ШТ	43,00	1,37	-	59	-	-	-	-
50	1507-1149	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ-ПВЛМ-АР-2Х40-01УХЛ4, ПВЛМ-АР-2Х40-02УХЛ4,ПВЛМ-АОР-2Х40-01УХЛ4,ПВЛМ-АОР-2Х40-02УХЛ4 ШТ	20,00	21,43	-	429	-	-	-	-
51	1507-3096	-СВЕТИЛЬНИК-ЛП031-2Х40-004УХЛ4 ШТ	125,00	17,14	-	2142	-	-	-	-
52	640115-140	-ТО ЖЕ АРТ38 ШТ	67,00	5,06	-	339	-	-	-	-
53	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535,825-74/ТИПА НБ006.100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006.100/Р2,0-03УХЛ4 ШТ	14,00	1,91	-	27	-	-	-	-
54	С153-140	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НП020.100/Р2,0-02УХЛ4 ШТ	52,00	2,22	-	115	-	-	-	-
55	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2,40/П-01УХЛ4 ШТ	140,00	18,10	-	2534	-	-	-	-
56	С153-156	-СВЕТИЛЬНИК С ЗЕРКАЛЬНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП012.40/Б-13УХЛ4 ШТ	11,00	19,70	-	217	-	-	-	-
57	С153-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ С ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМТИПА НСП01-100/Б20-04У3 ШТ	10,00	3,62	-	36	-	-	-	-
58	С153-132	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ДЕЖУРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПАЛАТ БОЛЬНИЦ ТИПА АС-19УХЛ4 ТУ16-535-488-75 ШТ	15,00	2,18	-	33	-	-	-	-
59	С153-17	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545,132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ6М/ ШТ	2,00	3,24	-	6	-	-	-	-
60	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	6,00	0,99	-	6	-	-	-	-
61	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	11,10	1,08	-	12	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	61,00	7,20	-	439	-	-	-	-
63	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 10ШТ	61,00	1,42	-	87	-	-	-	-
64	С153-308	-ЛАМПЫ МО36-40 10ШТ	0,20	0,83	-	1	-	-	-	-
65	1515-32028	-ТО ЖЕ РН220-15-1 10ШТ	1,70	1,16	-	2	-	-	-	-
66	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	3,15	49,20	-	155	-	-	-	-
67	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	1,20	22,00	-	26	-	-	-	-
68	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	1,50	71,00	-	107	-	-	-	-
69	1509-3038	-КАБЕЛЬ АВВГ3Х10+1Х6 1000М	0,12	499,94	-	62	-	-	-	-
70	1509-3038	-ТО ЖЕ 3Х16+1Х10 1000М	0,06	702,62	-	39	-	-	-	-
71	С151-1196	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,45	179,00	-	81	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
72	С151-1252	=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	0,15	222,00	-	33	-	-	-	-
73	С113-130	=ТРУБА ГОСТ10704-76 Т26Х1,8	М	10,00	0,32	-	3	-	-	-	-
74	С113-135	=ТО ЖЕ 47Х1,8	М	10,00	0,52	-	5	-	-	-	-
75	503-80124-1 1	=ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	1000ПМ	0,50	333,56	-	167	-	-	-	-
76	503-80126-1 2	=ТРУБЫ Д=40ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	1000ПМ	0,03	753,20	-	23	-	-	-	-
77	241829 5070	=КЛЕЙ БМК	КГ	17,50	2,81	-	49	-	-	-	-
78	С159-649	=МУФТА М50	10ШТ	2,50	0,64	-	2	-	-	-	-
79	С159-651	=ВТУЛКА В-50	10ШТ	26,00	0,11	-	3	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				8131	-	-		-
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.				8131	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.				8132	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.				647	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.				8778	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				8778	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				9521	843	209		1510
			РУБ.						69		92
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.				9	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.				10	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.				9512	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			324	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	912	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			8132	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			734	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	131	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			816	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1668
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1043	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			11072	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1668
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1043	-		-

/ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СУВОРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ИНЖ. ТРЕБЕРТ

ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ШЕРЕМЕТОВА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на варианты конструктивных решений общестроительных работ

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				Основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ОТДЕЛ I. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ - 20 ГРАД								
		Итого прямые затраты по отделу I	руб.			-	-	-		-
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Итого по отделу I	руб.			-	-	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ I. СТЕНЫ								
		Исключается								
I.	E8-74 9-2	Кладка наружных стен из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщ. стен 5I0 мм при высоте этажа до 4 м м3	933,9I	44,70	0,80	4I746	2643	747	4,96	4632
				2,83	0,24			224	0,3I	290
2.	E8-76 9-3	То же, общей толщ. стен 640 мм м3	57,70	42,90	0,75	2475	I47	44	4,49	259
				2,55	0,22			I3	0,28	I6
3.	E8-72 9-I	То же, общей толщ. стен 380 мм м3	4,5I	47,60	0,87	2I5	-I5	4	5,65	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-		3,24	0,26		-	1	0,34 -	2
4	Е8-72 9-1	-КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПАРАПЕТА -	122,08	47,60	0,87 -	5811 -	396 -	106	5,65 -	690
		ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ ТОЛЩИНОЙ СТЕН 380ММ	-	3,24	0,26		-	32	0,34 -	42
		М3								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
5	Е8-74 9-2	-КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ ТОЛЩ СТЕН510ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	933,91	42,10	0,80	39318	2643	747	4,96	4632
				2,83	0,24			224	0,31	290
		М3								
6	Е8-76 9-3	-ТО ЖЕ ОБЩЕЙ ТОЛЩ СТЕН 640ММ	57,70	40,30	0,75	2325	147	44	4,49	259
		М3								
				2,55	0,22			13	0,28	16
7	Е8-72	-ТО ЖЕ ОБЩЕЙ ТОЛЩ СТЕН 380ММ	4,51	45,30	0,87	204	15	4	5,65	25
		М3								
				3,24	0,26			1	0,34	2
8	Е8-72 9-1	-ТО ЖЕ ОБЩЕЙ ТОЛЩ СТЕН 380ММ	4,51	45,30	0,87	204	15	4	5,65	25
		М3								
				3,24	0,26			1	0,34	2
9	Е8-72 9-1	-КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПАРАПЕТА ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ ТОЛЩ СТЕН 380ММ	122,08	45,30	0,87	5530	396	106	5,65	690
				3,24	0,26			32	0,34	42
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	2666	15	4		25

			РУБ.					1-		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	2666	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		-	2684	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	16	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	439	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	80	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	250	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	3355	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	64	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	3355	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	64	-		-

РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ССЦ П3-147	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ПЕНОБЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3 М3	217,54	16,00	-	3481	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.				3481	-	-		-
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				3481	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ.				3481	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				574	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				- -	103	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				324	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				4379	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				- -	103	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.				4379	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				- -	103	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОКНА								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
11	Е10-74 13-3	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2 М2	350,31	4,47	0,34	1566	522	119	2,56	897
			-	1,49	0,10		-	35	0,13	46
12	С122-69 ПР-НТ 07-27-01	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ С ТРОЯНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗ МАРКИ ОРС9-9 М2 ЦЕНА:31,7*4,9;0,1,1,02	3,00	32,20	- -	97	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	С122-88 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ ОРС18-9Г М2	209,61	25,62	- -	5370	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	С122-91 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ ОРС18-9В М2	137,70	32,62	- -	4492	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	Е15-709 201-2-36	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТРОЯНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	3,50	366,00	2,30	1282	141	8	75,00	263
			-	40,30	0,66		-	2	0,85	3
16	Е10-102 19-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ	3,00	1,65	0,05	5	2	- -	1,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 1М	-	0,63	0,02			- -	0,03	-
		М2								
17	Е10-103 19-2	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ	- 347,31	0,92	0,03-	320-	118-	10	0,59-	205
		СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	-	0,34	0,01		-	3	0,01-	3
		М2								
18	С122-363 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК М	- 261,21	3,02	- -	789	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	Е10-114 22-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И	- 14,72	4,24	0,33-	62-	20-	4	2,33-	34
		ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	-	1,34	0,10		-	1	0,13-	2
		М2								
20	С122-213 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ	- 8,28	29,51	- -	244	-	-	-	-
		ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА МАРКИ БА24-9		-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:29-4,26,0,1,1,02								
21	С122-215 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ МАРКИ ИДН-1	- 6,44	29,13	- -	188	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:28,7-4,25,0,1,1,02								
22	Е15-728 201-5-33,3 7	-ТРОЯНОЕ ОСТЕКЛЕНЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ ДЕРЕВЯННЫХ	- 0,15	327,00	1,70-	48-	10	- -	122,00-	18
		БАЛКОННЫХ АВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	-	66,20	0,51			- -	0,66	-
		100М2								
23	С111-415-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	- 4,00	1,78	- -	7	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
24	С111-417-1	-ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ	- 90,00	3,00	- -	270	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
25	С111-416-1	-ТО ЖЕ ОДНОСТВОРНЫХ БЕЗ ФРАМУГ	- 137,00	2,63	- -	360	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
26	С111-444	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ	- 6,00	6,66	- -	40	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
27	Е10-72 13-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ	350,31	3,01	0,30	1054	326	106	1,60	560
		СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2		0,93	0,09			32	0,12	42
		М2								
28	С122-2 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ	3,00	17,60	-	53	-	-	-	-
		ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗ МАРКИ ОС9-9 М2 ЦЕНА:17,3*2,95,0,1,1,02								
29	С122-31 ТО ЖЕ	"ТО ЖЕ ОС18-9Г М2	209,61	15,54 "	- "	3257	"	" "	" "	" "
30	С122-34 ТО ЖЕ	"ТО ЖЕ ОС18-9В М2	137,70	20,22 "	- "	2784	"	" "	" "	" "
31	Е15-701 201-1	"ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЯНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	3,50	229,00 23,50	1,50 0,45	802	82	6 2	43,10 0,58	151 2
32	Е10-102 19-1	"УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 1М М2	3,00	1,65 0,63	0,05 0,02	5	2	" "	1,12 0,03	3 "
33	Е10-103 19-2	"УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2 М2	347,31	0,92 0,34	0,03 0,01	320	118	10 3	0,59 0,01	205 3
34	С122-363 ПР-НТ 07-27-01	"СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК М	261,21	3,02 "	" "	789	"	" "	" "	" "
35	Е10-112 22-1	"УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	14,72	2,86 0,83	0,29 0,09	42	12	4 1	1,48 0,12	21 2
36	С122-205 ПР-НТ 07-27-01	"СТОИМОСТЬ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПОДГОТОВЛЕННЫМИ ПОД 2 ОКРСКУ МАРКИ БА24-9 М2 ЦЕНА:19,5*2,91,0,1,1,02	8,28	19,80 "	- "	164	"	" "	" "	" "
37	С122-209 ТО ЖЕ	"ТО ЖЕ МАРКИ ИАН-1 М2 ЦЕНА:20,8*2,81,0,1,1,02	6,44	21,09 "	- "	136	"	" "	" "	" "
38	Е15-726 201-5-33	"ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100М2	0,15	248,00 47,30	1,30 0,39	37	7	" "	87,40 0,50	13 "
39	С111-432	"СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ	4,00	0,86 "	" "	3	"	" "	" "	" "
40	С111-434	"ТО ЖЕ ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ	90,00	2,09	"	188	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМП		-	-			-	-	-
41	С111-433	-ТО ЖЕ ОДНОСТВОРНЫХ БЕЗ ФРАМУГИ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М	137,00	1,29	-	177	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
42	С111-442	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ	6,00	3,54	-	21	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			- 5308 -	266 -	15	-	467
			----					---		---
			РУБ.				-	3	-	5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 5308	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			- 740	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			- -	269	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			- 4285	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 876	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	156	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 496	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 6680	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	553
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	425	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			- 6680	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	553
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	425	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ								
		Б)ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1ЭТАЖА								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
43	С114-115	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ - М3	59,00	18,30	-	- 1080	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
44	С114-115	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ20СМ	48,16	18,30	-	881	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			- 199	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 199	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			- 199	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 19	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 251	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			- 251	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	6	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
45	Е15-273 55-5-12 КАЛЬК	-ГИПСОПЕРЛИТОВАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ30ММ 100М2	19,33 - 55,70	141,63 4,32	8,00	2738 -	1077 -	155 84	88,80 5,57	1717 108
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
46	Е15-273 55-5-12	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО ПЕСЧАНОЙ ШТУКАТУРКОЙ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	19,33 55,70	114,80 4,32	8,00	2219	1077	155 84	88,80 5,57	1717 108
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			- 519	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 519	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			- 519	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 48	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 653	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			- 653	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	15	-		-
		ОТДЕЛ 2. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНО НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ -40ГРАД								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			-	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			-	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			- 12173	- 251	- 11		- 442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12173				
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3943				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				253			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			7965				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2008				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				360			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1137				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15318				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							631
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				613			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			15318				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							631
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				613			
		Б, НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
47	Е8-74 9-2	-ТО ЖЕ ОБЩЕЙ ТОЛЩ СТЕН 640ММ -	57,70	44,70	0,80-	2579-	163-	46	4,96-	286
		М3	-	2,83	0,24		-	14	0,31-	18
48	Е8-72 9-1	-ТО ЖЕ ОБЩЕЙ ТОЛЩ СТЕН 380ММ -	4,51	47,60	0,87-	215-	15-	4	5,65-	25
		М3	-	3,24	0,26		-	1	0,34-	2
49	Е8-72 9-1	-КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПАРАПЕТА - ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ ТОЛЩ СТЕН 380ММ	122,08	47,59	0,87-	5810-	396-	106	5,65-	690
		М3	-	3,24	0,26		-	32	0,34-	42
50	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	446,00	0,29	0,15-	129-	36-	67	0,13-	58
		ШТ	-	0,08	0,06		-	27	0,08-	36
51	Е7-127 9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	28,00	1,55	1,04-	43-	13-	29	0,81-	23
		ШТ	-	0,46	0,38		-	11	0,49-	14
52	ССЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ СБ ЖБ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200	22,01	64,40	- -	1417	-	-	-	-
		М3	-	-	-			-	-	-
53	ССЦ Т4 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1 -	173,63	0,23	- -	40	-	-	-	-
		КГ	-	-	-			-	-	-
54	ССЦ	-ТО ЖЕ А-3 -	1046,60	0,25	- -	262	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Т4		Кг								
	ТАБЛ3-1				-	-			-	-	-
55	ССЦ	-ТО ЖЕ ВР-1	-	327,52	0,32	-	105	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		Кг								
					-	-			-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ									
56	Е8-116	-КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ		1171,97	34,50	0,75	40433	2285	879	3,41	3996
	12-3	КЕРАМИЧЕСКОГО ОБЫКНОВЕННОГО									
		КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ			1,95	0,22			258	0,28	328
		КИРПИЧЕМ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ									
		КЕРАМЗИТОБЕТОНА ТОЛЩ									
		СТЕН640ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО									
		4М									
			М3								
57	Е8-116	-ТО ЖЕ ОБЩЕЙ ТОЛЩ СТЕН 640ММ		57,70	34,50	0,75	1991	113	44	3,41	197
	12-3		М3								
					1,95	0,22			13	0,28	16
58	Е8-112	-ТО ЖЕ ОБЩЕЙ ТОЛЩ СТЕН 380ММ		4,51	36,00	0,88	162	12	4	4,76	21
	12-1		М3								
					2,76	0,26			1	0,34	2
59	Е8-112	-ТО ЖЕ СТЕН ПАРАПЕТА ОБЩЕЙ		122,08	36,00	0,88	4395	337	108	4,76	581
	12-1	ТОЛЩ380ММ									
			М3		2,76	0,26			32	0,34	42
60	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО		533,00	0,29	0,15	155	43	80	0,13	69
	38-10-1,8	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ									
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И			0,08	0,06			32	0,08	43
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М									
			ШТ								
61	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ		28,00	1,55	1,04	43	13	29	0,81	23
	9-1-1,8	0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ									
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО			0,46	0,38			11	0,49	14
		5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М									
			ШТ								
62	ССЦ	-СТОИМОСТЬ СБ ЖБ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ		24,56	64,40	-	1582	-	-	-	-
	П9-92	БЕТОНА М-200									
			М3		-	-			-	-	-
63	ССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1		205,61	0,23	-	47	-	-	-	-
	Т4		Кг								
	ТАБЛ3-1				-	-			-	-	-
64	ССЦ	-ТО ЖЕ А-3		1093,60	0,23	-	252	-	-	-	-
	Т4		Кг								
	ТАБЛ3-1				-	-			-	-	-
65	ССЦ	-ТО ЖЕ ВР-1		388,85	0,32	-	124	-	-	-	-
	Т4		Кг								
	ТО ЖЕ				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.				38584	2180	892		3805
			РУБ.						262		333
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				38584	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				35332	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	2442	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				181	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6367	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		585
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1146	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3596	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			48547	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4723
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3588	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			48547	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4723
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3588	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
66	ССЦ П3-147	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ПЕНОБЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3 -	217,54	16,00	-	3481	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
67	ССЦ П3-147	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ПЕНОБЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3	299,11	16,00	-	4786	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1305	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1305	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1305	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			216	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			122	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1643	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1643	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
		Б)ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1 ЭТАЖА								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
68	С114-115	СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ -	59,00	18,30	-	1080	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
69	С114-115	СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	71,04	18,30	-	1300	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩ 29,5СМ									
		М3			-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.				220	-	-		-
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				220	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				220	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				277	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.				277	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	7	-		-

ОТДЕЛ 3. ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕГОРОДКИ

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

70	Е7-629 46-3-1,8	УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	-	310,00	3,74 1,08	0,78 0,29	1159	335 90	242 0,37	1,73 0,37	536 115
		ШТ									
71	Е7-632 46-4-1,8	УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	-	7,00	4,30 1,33	0,97 0,36	30	9 3	7 0,46	2,15 0,46	15 3
		ШТ									
72	Е7-635 46-5-1,8	УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	-	2,00	5,75 1,72	1,29 0,48	12	3 1	3 0,62	2,79 0,62	6 1
		ШТ									
73	ССЦ П3-190	СТОИМОСТЬ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3М ПЛОЩ МЕНЕЕ 6М2 ТОЛЩ80ММ ТИП8-5Г	-	80,15	4,17 -	-	334	-	-	-	-
		М2									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
74	ССЦ П3-174	ТО ЖЕ ПЛОЩ БОЛЕЕ 6М2	М2	170,80	4,07	-	695	-	-	-	-
					"	"			"	"	"
75	ССЦ П3-198	ТО ЖЕ ПЛОЩ МЕНЕЕ 6М2 ТИП8-7ГЦ	М2	618,48	4,17	-	2579	-	-	-	-
					"	"			"	"	"
76	ССЦ П3-182	ТО ЖЕ ПЛОЩ БОЛЕЕ 6М2	М2	55,44	4,28	-	237	-	-	-	-
					"	"			"	"	"
		ДОБАВЛЯЕТСЯ									
77	Е7-629 46-3-1,8	УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	283,00	3,74	0,78	1058	306	221	1,73	490
					1,08	0,29			82	0,37	105
78	Е7-632 46-4-1,8	УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	6,00	4,30	0,97	26	8	6	2,15	13
					1,33	0,36			2	0,46	3
79	Е10-275 55-5	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ, ОБШИТЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 78ММ	М2	172,64	4,71	0,07	813	283	12	2,91	502
					1,64	0,02			3	0,03	5
80	ССЦ ТОМ1 П7-50	СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ	М2	172,64	1,29	-	223	-	-	-	-
					"	"			"	"	"
81	ССЦ ТОМ1 П3-198	СТОИМОСТЬ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3М ПЛОЩ МЕНЕЕ 6М2 ТОЛЩ80ММ ТИП8-7ГЦ	М2	572,57	4,27	-	2445	-	-	-	-
					"	"			"	"	"
82	ССЦ П3-190	СТОИМОСТЬ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3М ПЛОЩ МЕНЕЕ 6М2 ТОЛЩ80ММ ТИП 8-5Г	М2	77,04	4,17	-	321	-	-	-	-
					"	"			"	"	"
83	ССЦ П3-182	ТО ЖЕ ПЛОЩ БОЛЕЕ 6М2 ТИП 8-7ГЦ	М2	55,44	4,28	-	237	-	-	-	-
					"	"			"	"	"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.				77	250	13		448
			РУБ.					"	7	"	6
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			77	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			460	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	243	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		-	619	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		442
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	246	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		442
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	246	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ.			77	250-	13		448
			РУБ.				-	7	-	6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			77	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			460	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	243	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		-	619	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		442
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	246	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		442
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	246	-		-

ОТДЕЛ 4. ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ СТЕКЛОПАКЕТАМИ

РАЗДЕЛ 10. ОКНА

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

84	Е15-709 201-2-36	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ - ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТРОЯНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	3,50 -	366,00 40,30	2,30- 0,66	1282- 	141- 	8 2	75,00- 0,85-	263 3
85	Е15-728 201-5-33,3 7	-ТРОЯНОЕ ОСТЕКЛЕНЕНИЕ ОКОННЫМ - СТЕКЛОМ 4ММ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН 100М2	0,15 -	327,00 66,20	1,70- 0,51	48- 	10 	- - - -	122,00- 0,66	18 -

ДОБАВЛЯЕТСЯ

86	Е15-709 201-2-36	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОН СТЕКЛОПАКЕТАМИ	3,50	42,60	2,30	149	141	8	75,00	263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		40,30	0,66			2	0,85	3
87	Е15-728	=ТО ЖЕ БАЛКОННЫХ АВЕРЕЙ	0,15	327,00	1,70	48	10	=	122,00	18
	201-5-33,3	100М2								
	7			66,20	0,51			=	0,66	=
88	С111-599	=СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПАКЕТОВ	365,03	9,87	=	3603	-	=	=	=
		М2								
				=	=			=	=	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10				2470	-	=		=
								=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				2470	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =				1133	=	=		=
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =				3603	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				407	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =				=	=	=		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =				=	73	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				231	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				3108	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				=	=	=		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				=	73	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10				3108	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				=	=	=		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				=	73	=		=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4				2470	=	=		=
								=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				2470	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =				1133	=	=		=
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =				3603	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				407	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =				=	=	=		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =				=	73	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				231	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				3108	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				=	=	=		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				=	73	=		=
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4				3108	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				=	=	=		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				=	73	=		=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:				42656	2430	879		4253
								=		=
								255		327
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				42656	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =				34659	=	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=				=	2685	=		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4690	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7039	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		647
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1268	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3977	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53672	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5227
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3953	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			53672	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5227
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3953	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			30483	2179	868		3811
			РУБ.					253		324
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30483	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			30716	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2432	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3275	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5031	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		461
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	908	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2840	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38354	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4596
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3340	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			38354	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4596
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3340	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на вариант отопления

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ОТДЕЛ I. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ -25, -35, -40 ГРАД С								
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		Исключается из сметы I-2								
I.	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов МС-I40	64,79	7,67	0,06	497	I6	4	0,46	30
		экм		0,25	0,02			I	0,03	2
2.	EI8-II6 5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом	258,98	5,I2	0,03	I326	57	8	0,39	I00
		экм		0,22	0,0I			3	0,0I	3
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			I823	73	I2	-	I30
			руб.					4		5
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I823	-	-		-
		Материалы	руб.			I737	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	77	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I35
		Сметная заработная плата	руб.			-	77	-		-
		Итого по разделу I	руб.			I823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	77	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
3	Е15-614	-ОКРАСКА РАДИАТОРОВ МАСЛЯНОЙ	-	0,50	60,50	0,03-	30-	19	- -	68,00- 34
	164-8	КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
			100М2	-	38,40	-		-	-	-
		ИТОГО ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			-	30-	19	-	- 34
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	30	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			-	11	-	-	-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			- -	19	-	-	-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	30	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-		-	-	34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	19	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			-	30	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-		-	-	34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	19	-	-	-
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 1-2								
4	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ МС-140		74,09	7,67	0,06	568	19	4	0,46 34
	5-1		3КМ							
					0,25	0,02			1	0,03 2
5	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ		321,31	5,12	0,03	1645	71	9	0,39 125
	5-2	ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА								
		КН-20-П, КН-20-К С КОЖУХОМ			0,22	0,01			3	0,01 3
			3КМ							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				2213	90	13	139
			РУБ.						4	5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				2213	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				2110	-	-	-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	94	-	-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.				2	-	-	-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				2213	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	94	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				2213	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	94	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
6	Е15-614 164-8	ОКРАСКА РАДИАТОРОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,57 100М2	60,50 38,40	0,03 -	34	22	- -	68,00 -	39 -
		ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 1-2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			34	22	-		39
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	22	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			394	20	1		34
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			390	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			373	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	17	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			394	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			394	20	1		34
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			390	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			373	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	17	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			394	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-

/ГЛ. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СУВОРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на вариант вентиляции

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего / основной зарплаты	Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	обслуживающих машины на единицу	обслуживающих машины Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ОТДЕЛ I. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ -20, -25 ГРАД. С								
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		Исключается из сметы I-3								
I.	E20-760 25-I	Установка калориферов массой, т	I,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5
		до 0,I25 шт		2,97	0,I4			-	0,I8	-
2.	CI30-76I	Стоимость калорифера КВСI0Б	I,00	74,90	-	75	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		Итого исключается								
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			8I	3	-	-	5
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			8I	-	-		-
		Материалы	руб.			3	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	3	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			75	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			8I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб.			-	3	-		-
		Итого по разделу I	руб.			8I	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	-	3 -	-	-
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 1-3								
3	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ	1,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5
	25-1	МАССОЙ,Т ДО 0,125								
		ШТ		2,97	0,14			-	0,18	-
4	С130-759	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КВС-86	1,00	52,90	-	53	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 1-3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			59	3	-		5

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			59	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			53	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.		-	22	-	-		-

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		-	22	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		-	22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		-	22	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.		-	22	-	-		-
		ОТДЕЛ 2. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ -35,-40ГРАД С								
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ 1-3								
5	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ -	1,00	6,25	0,46-	6-	3	- -	5,38-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	25-1	МАССОЙ,Т ДО 0,125								
		ШТ	-	2,97	0,14			- -	0,18	-
6	С130-761	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КВС-10Б -	1,00	74,90	- -	75	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-

ИТОГО ИСКЛЮЧАЕТСЯ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.			-	81-	3	-	-	5

		РУБ.						-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			-	81	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			-	3	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				- -	3	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			-	75	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			-	81	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				- -	3	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.			-	81	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				- -	3	-		-

РАЗДЕЛ 4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 1-3

7	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ	1,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5
	25-1	МАССОЙ,Т ДО 0,125								
		ШТ		2,97	0,14			-	0,18	-
8	С130-736	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВБ-8Б	1,00	71,50	-	72	-	-	-	-
		ШТ.								
				-	-			-	-	-

ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 1-3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	4	РУБ.				78	3	-		5

		РУБ.						-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				78	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				3	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	3	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				72	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				78	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	3	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	4	РУБ.				78	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			-	3	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			-	25	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			-	25	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			-	25	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			-	25	-		-

ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СУВОРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на вариант канализации ливневой (вариант)

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				Основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
I.	EI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм м	I00,00	3,I0 / 0,37	0,0I / -	3I0	37	I / -	0,58 / -	58 / -
2.	EI6-I88 I7-I	Установка воронок водосточных, диаметром I00 мм шт	6,00	2,28 / I,69	0,45 / 0,I4	I4	I0	3 / I	2,70 / 0,I8	I6 / I
3.	CI30 Доп.I п.2224	Стоимость воронок водосточных ВР-9Б Д I00 мм шт	6,00	I6,00 / -	- / -	96	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			420	47	4		74
			руб.					I		I
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			420	-	-		-
		Материалы	руб.			273	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	48	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			96	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			56	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	9	-		-
		Плановые накопления	руб.			38	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			5I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		80
		Сметная заработная плата	руб.			-	57	-		-
		Итого по разделу I	руб.			5I4	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			420	47	4		74
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			420	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			273	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	48	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			96	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			514	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			514	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-

ГЛ. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СУВОРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК. ГР. ДОРОХИНА

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту

Ресурсы	Количество	
	Основное решение	Вариант
I	2	3
Общестроительные работы		
Подземная часть		
Затраты труда, чел.час	6I63	8308
Заработная плата, руб	4545	6292
Строительные машины, руб.	II09	I495
Надземная часть		
Затраты труда, чел.-час	288I0	288I0
Заработная плата, руб	20434	20434
Строительные машины, руб.	5I86	5I86
Итого общестроительные работы		
Затраты труда, чел.-час	34973	37II8
Заработная плата, руб	24979	26726
Строительные машины, руб.	6295	668I
Санитарно-технические работы		
Затраты труда, чел.-час	4704	4704
Заработная плата, руб	3032	3032
Строительные машины, руб.	II8	II8
Монтажные работы Технологическое оборудование		
Затраты труда, чел.-час	805	805
Заработная плата, руб.	342	342
Строительные машины, руб.	-	-

I	2	3
Электротехническое оборудование		
Затраты труда, чел.-час	2280	2I74
Заработная плата, руб.	I440	I370
Строительные машины, руб.	4I0	39I
КиП и автоматика		
Затраты труда, чел.час	I0I	I0I
Заработная плата, руб.	60	60
Строительные машины, руб.	I8	I8
Прочие работы Связь и сигнализация		
Затраты труда, чел.час	II47	I447
Заработная плата, руб.	I060	I060
Строительные машины, руб.	206	260
ВСЕГО:		
Затраты труда, чел.час	44010	46349
Заработная пл ата, руб.	30913	32590
Строительные машины, руб.	7047	7468

Начальник отдела смет и ПОС М.Леонов

Составила рук.группы Г.Гоглидзе

Проверила гл.специалист Г.Сибекина

gost.e-ecolog.ru