ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

2I4-I-422.87

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Часть I (стр. I-87)

22507-05

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

2I4-I-422.87

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

АЛЬБОМ У Часть I

С М Е Т Ы

Стоимость : общая	388,54 тыс. руб. 4I2,67
Строительно-монтажных работ	293,20 тыс. руб. 3I7,33
I м3 здания	3I,30 тыс. руб. 33,88
I м2 общей площади	I06,53 руб. II5,29

Разработан

ЦНИИЭП учебных зданий

Проект утвержден Госгражданстроем
Приказ № 295 от I5.09.86 г.
Рабочая документация введена в действие
ЦНИИЭП учебных зданий
Приказ № 104 от 30.09.1987г

Главный инженер института А.Ляхович

/Главный инженер проекта Э.Суворов

Начальник отдела Смет и ПОС М.Леонов

22507-05

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Наименование	Страницы
Часть I	Пояснительная записка	3
	Объектная смета № I (основное решение)	4
	Локальная смета № I-I на общестроительные работы подземной части	6
	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	25
	Локальная смета № I-2 на общестроительные работы надземной части	26
	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-2	53
	Локальная смета № I-3 на отопление	54
	Локальная смета № I-4 на вентиляцию	59
	Локальная смета № I-5 на теплоснабжение установок систем	64
	Локальная смета № I-6 на узел управления	68
	Локальная смета № I-7 на водопровод	73
	Локальная смета № I-8 на горячее водоснабжение	78
	Локальная смета № I-9 на канализацию	82
	Локальная смета № I-I0 на ливневую канализацию	86
Часть II	Локальная смета № I-II на электроосвещение	88
	Локальная смета № I-I2 на силовое электрооборудование	99
	Локальная смета № I-I3 на связь и сигнализацию	I07
	Локальная смета № I-I4 на КИП и автоматику	I23
	Локальная смета № I-I5 на технологическое оборудование	I39
	Локальная смета № I-I6 на мебель и инвентарь	I4I
	Объектная смета № 2 (вариант)	I43
	Локальная смета № 2-I на общестроительные работы (вариант)	I45
	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № 2-I	I64
	Локальная смета № 2-II на электроосвещение (вариант)	I65
	Варианты конструктивных решений	I74
	Ведомости потребности в производственных ресурсах	I99

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметам типового проекта

Сметная стоимость строительства определена в ценах, введенных в действие с I.I.I984 года на основании:

I. Инструкции по типовому проектированию СН 227-82.
2. Чертежей типового проекта
3. Сборников единых районных единичных расценок по базисному району.
4. Сборников средних районных сметных цен на материалы, изделия, конструкции.
5. Сборников единичных расценок на строительные работы и сборников сметных цен на местные строительные работы и сборные железобетонные изделия для строек Московской области.
6. Сборников расценок на монтаж оборудования и прейскурантов оптовых цен.

В смете приняты накладные расходы: на строителоные работы - I6,5%; на сантехнические работы - I3,3%; на металлоконструкции - 8,6%; плановые накопления - 8%.

Сметная стоимость определена для основного варианта проекта с наружными ограждающими конструкциями, предусмотренными для зоны с нормальной влажностью и расчётной температурой наружного воздуха - 30°С; при следующих характеристиках конструктивных решений:

Фундаменты	- из бетонных блоков, железобетонных башмаков и монолитных железобетонных плит.
С т е н ы	- кирпичные.
Перекрытия и покрытие	- многопустотные и ребристые плиты.
К р о в л я	- совмещенная из рулонных материалов, утепленная плитами из ячеистого бетона.
Лестницы	- сборные железобетонные марши и площадки.
Перегородки	- гипсобетонные и кирпичные.
О к н а	- блоки с раздельными переплетами.
Д в е р и	- блоки со щитовыми сплошными и остекленными полотнами.
П о л ы	- из линолеума, релина, наборного паркета , реек , керамических плиток, бетонные.
Внутренняя отделка	- водоэмульсионная, клеевая, масляная, силикатная, известковая, облицовка глазурованной плиткой.

Для вариантов проектных и конструктивных решений стоимостные показатели приводятся только по тем разделам, которые заменяются в сметах основного варианта. На титульном листе в знаменателе даны показатели для варианта с техподпольем.

Сметы составлены по программе АВС-ЗЕС (редакция 6.0)

Листинги с исходными данными к этим расчётам находятся в архиве института-разработчика.

В ведомости потребности в производственных ресурсах затраты труда и заработная плата даны с учётом накладных расходов и плановых накоплений согласно Постановления ГС СССР от 30.I2.85 г. № 273.

Составила рук. группы Г.Гоглидзе

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест со стенами из кирпича (вариант с полами по грунту)

Сметная стоимость 388,54 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на : расчётную единицу I387,64 руб.

I м2 общей площади здания I4I,I7 руб.

I м3 объема здания 4I,48 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№№ смет (сметных расчётов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.							Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего	В том числе: основная зарплата	В том числе: экспл. машин, в т.ч. зарплата	Нормативной условно-чистой продукции	Наименование, един.изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы подземной части	48,58	-	-	-	48,58	-	-	-	м3	9367,I	5,I9
2	I-2	Общестроительные работы надземной части	I99,90	-	-	-	I99,90	-	-	-	"	-"-	2I,34
3	I-3	Отопление	5,45	-	-	-	5,45	-	-	-	"	-"-	0,58
4	I-4	Вентиляция	4,0I	-	-	-	4,0I	-	-	-	"	-"-	0,43
5	I-5	Теплоснабжение установки систем	0,24	-	-	-	0,24	-	-	-	"	-"-	0,03
6.	I-6	Узел управления	I,90	-	-	-	I,90	-	-	-	"	-"-	0,20
7.	I-7	Водопровод	4,57	-	-	-	4,57	-	-	-	"	-"-	0,49
8	I-8	Горячее водоснабжение	4,79	-	-	-	4,79	-	-	-	"	-"-	0,5I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
9	I-9	Канализация	5,73	-	-	-	5,73	-	-	-	м3	9397,I	0,6I
I0	I-I0	Ливневая канализация	0,43	-	-	-	0,43				"	-"-	0,05
II	I-II	Электроосвещение	II,23	-	0,0I	-	II,24				"	-"-	-
I2	I-I2	Силовое электрооборудование	-	I,73	0,52	-	2,25	-	-	-	"	-"-	-
I3	I-I3	Связь и сигнализация	-	3,40	I,97	-	5,37	-	-	-	"	-"-	-
I4.	I-I4	КиП и автоматика	-	0,I9	0,53	-	0,72	-	-	-	"	-"-	-
I5.	I-I5	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	I,05	I2,9I	-	I3,96	-	-	-	"	-"-	I,49
I6.	I-I6	Мебель и инвентарь	-	-	79,40	-	79,40	-	-	-	"	-"-	8,48
		Итого:	286,83	6,37	95,34	-	388,54	-	-	-	м3 здания	9367,I	4I,48

Главный инженер института А.К.Ляхович

Главный инженер проекта Э.С.Суворов

Начальнико отдела Смет и ПОС М.И.Леонов

Составила рук. группы Г.И.Гоглидзе

Проверила гл. специалист Г.С.Сибекина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест со стенами из кирпича - на общестроительные работы подземной части (основное решение)

Сметная стоимость - 48,58 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место I73,50 руб.
I м2 общей площади I7,65 руб.
I м3 объема здания 5,89 руб.

Основание: ACI- AC5I

Составлена в ценах I984 года

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксп. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. Основная зарплата	Общая стоимость, руб. Эксплуат.и машин	Затраты труда рабочих, чел.час. не занятых обслуживанием машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.час. не занятых обслуживанием машин всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающих машины	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ Раздел I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
I.	EI-230 29-I т.4-I,II	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до I0 м грунт I группы (растительного грунта) I000м3	0,36	37,I6 -	37,I8 I2,98	I3	-	I4 5	- I8,69	- 7
2.	EI-237 29-8 т.4-I.II	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещение грунта бульдозерами и расценке Н 230 до 50 м I000 м3	0,36	I2I,88 -	I2I,88 42,59	43	-	43 I5	- 6I,33	- 22
3	EI-I74 22-I3 т.4-I.II	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы I000м3	0,36	I49,66 6,4I	I43,04 59,22	53	2	5I 2I	I3,00 85,28	5 30
4	C3I0-I	Перевозка до I км т	426,00	0,29 0,06	- -	I24	26	- -	0,09 -	38 -
5	EI-56 II-I4 т.4-I.II	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5м3 грунт 2 группы I000 м3	I,09	I50,82 6,53	I44,29 59,80	I64	7	I57 65	I3,20 86,II	I4 94
6	EI-I75	Разработка грунта	I,49	I78,2I	I70,30	266	II	254	I5,50	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22-14	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ		---	---			---	---	---
	Т4-1,11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		7,64	70,61			105	101,68	152
		1000М3								
7	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	2607,50	0,29	-	756	156	-	0,09	235
		Т		---	---			---	---	---
				0,06	-			-	-	-
8	Е1-231	-СРЕЗКА ГРУНТА	0,12	44,88	44,88	6	-	6	-	-
	29-2	МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ		---	---			---	---	---
	Т41,11	1000М3		-	15,73			2	22,65	3
9	Е1-960	-ЗАЧИСТКА ДНА КОТЛОВАНА	0,42	89,40	-	38	38	-	154,00	65
	80-2	ВРУЧНУЮ		---	---			---	---	---
	Т4-3,67	100М3		89,40	-			-	-	-
10	Е1-230	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО	1,09	67,32	67,32	73	-	73	-	-
	29-1	ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10М		---	---			---	---	---
	Т41,11	РЕЗЕРВ И ОБРАТНО		-	22,07			24	31,78	35
	3,48	1000М3								
11	Е1-237	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	1,09	60,94	60,94	66	-	66	-	-
	29-8	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ		---	---			---	---	---
	Т41,11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 ДО 30М		-	21,30			23	30,67	33
		1000М3								
12	Е1-55	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА	0,87	131,76	126,95	115	4	111	9,75	9
	11-13	ПОД ПОЛЫ ГРУНТА 2 ГРУППЫ		---	---			---	---	---
	Т41,11	ЭКСКАВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ		4,81	52,72			46	75,92	66
	3,1	КОВШОМ ЕМК 0,5М3								
		1000М3								
13	Е1-230	-ТО ЖЕ БУЛЬДОЗЕРОМ	0,22	29,95	29,95	7	-	7	-	-
	29-1	1000М3		---	---			---	---	---
	Т41,11			-	9,38			2	13,51	3
14	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,55	46,00	-	25	25	-	99,30	55
	81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2		---	---			---	---	---
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
15	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	3,35	9,69	3,49	32	64	36	11,20	116
	118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		---	---			---	---	---
		;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			24	3,30	34
		100М3								
16	Е1-194	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,36	10,70	9,26	4	-	3	2,63	1
	25-1	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ		---	---			---	---	---
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	2,97			1	4,28	2
		1000М3								
17	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	1,49	13,20	11,34	20	2	16	3,23	5
	25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ		---	---			---	---	---
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,63			5	5,23	8
		1000М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1515	335	837		566
			----					---		---
			РУБ.					338		489

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1515	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	673	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			250	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			141	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1906	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1084
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	728	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1906	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1084
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	728	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ								
18	Е7-1 1-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т ШТ	40,00	1,52 0,37	1,15 0,42	61	15	46 17	0,65 0,54	26 22
19	Е7-2 1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЯ ДО 1,5Т ШТ	150,00	2,09 0,50	1,59 0,57	314	75	239 86	0,86 0,74	129 111
20	Е7-3 1-3	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЯ ДО 3,5Т ШТ	61,00	2,99 0,76	2,23 0,79	182	46	136 48	1,29 1,02	79 62
21	ССЦ ТОМ3 П76	-ФЛ10.24-2 ШТ	44,00	35,20 -	- -	1549	-	- -	- -	- -
22	СТО ЖЕ П77	-ФЛ10.12-2 ШТ	8,00	17,50 -	- -	140	-	- -	- -	- -
23	СТО ЖЕ П78	-ФЛ10.8-2 ШТ	12,00	13,80 -	- -	166	-	- -	- -	- -
24	СТО ЖЕ П73	-ФЛ12.24-2 ШТ	27,00	41,70 -	- -	1126	-	- -	- -	- -
25	СТО ЖЕ П74	-ФЛ12.12-2 ШТ	10,00	20,70 -	- -	207	-	- -	- -	- -
26	СТО ЖЕ П70	-ФЛ14.24-2 ШТ	15,00	50,70 -	- -	760	-	- -	- -	- -
27	СТО ЖЕ П72	-ФЛ14.8-2 ШТ	10,00	16,60 -	- -	166	-	- -	- -	- -
28	ССЦ-1 Т4ТАБЛ3,3 П9-110	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖБ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-150 ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3 МАРКИ ФЛ6.12-4(28ШТ),ФЛ8.24-3(37ШТ),	17,12	53,88 -	- -	922	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФЛ8.12-3(23ШТ)								
		М3								
		ЦЕНА:54,70-0,82=53,88								
29	ССЦ ТАБЛ3-1 ПРИМ2	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛ А-3 КГ	210,80	0,29	-	61	-	-	-	-
30	ССЦ ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ В1 И ВР1 КГ	82,28	0,37	-	30	-	-	-	-
31	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	93,00	1,50 0,22	0,79 0,29	140	20	74 27	0,39 0,37	36 34
32	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ ШТ	123,00	1,95 0,30	1,09 0,40	240	37	134 49	0,53 0,52	65 64
33	Е7-402 36-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т ШТ	117,00	2,96 0,47	1,63 0,60	346	55	191 70	0,82 0,77	96 90
34	Е7-403 36-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ШТ	232,00	3,75 0,61	2,03 0,74	870	142	471 172	1,04 0,95	241 220
35	ССЦ-2 П12-2	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ФБС24.46-Т ШТ	117,00	22,60	-	2644	-	-	-	-
36	ССЦ-2 П12-5	-ТО ЖЕ ФБС12.4.6-Т ШТ	40,00	12,10	-	484	-	-	-	-
37	ССЦ-2 П12-12	-ТО ЖЕ ФБС9.4.6-Т ШТ	26,00	9,01	-	234	-	-	-	-
38	ССЦ-2 П12-3	-ТО ЖЕ ФБС24.5.6-Т ШТ	200,00	28,20	-	5640	-	-	-	-
39	ССЦА2 П12-6	-ТО ЖЕ ФБС12.5.6-Т ШТ	59,00	14,60	-	861	-	-	-	-
40	ССЦ-2 П12-13	-ТО ЖЕ ФБС9.5.6-Т ШТ	16,00	11,30	-	181	-	-	-	-
41	ССЦ-2 П12-4	-ТО ЖЕ ФБС24.6.6-Т ШТ	32,00	33,90	-	1085	-	-	-	-
42	ССЦ-2 П12-7	-ТО ЖЕ ФБС12.6.6-Т ШТ	4,00	17,50	-	70	-	-	-	-
43	ССЦ-2 П12-14	-ТО ЖЕ ФБС9.6.6-Т ШТ	4,00	13,50	-	54	-	-	-	-
44	ССЦ-2 П12-8	-ТО ЖЕ ФБС12.4.3-Т ШТ	14,00	5,83	-	82	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ССЦ-2 П12-10	-ТО ЖЕ ФБС12.6.3-Т ШТ	43,00	8,75 -	- -	376	-	- -	- -	- -
46	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	29,90	9,32 0,40	0,32 0,10	279	12	10 3	0,80 0,13	24 4
47	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М3	58,12	34,20 2,21	0,81 0,24	1988	195	71 21	4,05 0,31	357 27
48	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М3	53,86	34,30 2,10	0,81 0,24	1847	176	68 20	3,90 0,31	327 26
49	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ В УГЛАХ И МЕСТАХ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТЕН Т	0,51	194,00 27,80	1,38 0,41	99	14	- -	54,30 0,53	28 -
50	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	24,00	0,29 0,08	0,15 0,06	7	2	3 1	0,13 0,08	3 2
51	Е7-127 9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	10,00	1,55 0,46	1,04 0,38	16	5	11 4	0,81 0,49	8 5
52	ССЦ П9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ЖБ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	1,98	64,40 -	- -	128	-	- -	- -	- -
53	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 КГ	20,06	0,23 -	- -	5	-	- -	- -	- -
54	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ КЛАССА А-3 КГ	45,60	0,25 -	- -	11	-	- -	- -	- -
55	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ КЛАССА ВР-1 КГ	29,50	0,32 -	- -	9	-	- -	- -	- -
56	Е8-27 4-7	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В 2 СЛОЯ 100М2	2,99	90,00 19,50	1,50 0,45	269	78	6 2	33,60 0,58	134 2
57	Е8-19 4-3	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ДВУХ СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	1,57	280,00 10,80	4,37 1,31	440	28	11 3	19,70 1,69	51 4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ. РУБ.				24087	900	1471 523		1604 673

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	24087 - - -
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	7153 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	- 1423 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	18861 - - -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	3973 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	- - - 431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	841	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "	РУБ,			2242	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			30301	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	"	"		2708
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ,			-	2264	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			30302	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	"	"		2708
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2264	"		"
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ								
58	Е7-463 39-6-1,8	"УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	12,00	4,72 1,39	1,06 0,38	57	17	13 5	2,29 0,49	27 6
		ШТ								
59	Е7-469 39-8-1,8	"УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	10,00	1,81 0,68	1,00 0,38	18	7	10 4	1,18 0,49	12 5
		ШТ								
60	ССЦ ТОМ3 П532	"МНОГОПУСТОТНЫЕ ЖБ ПЛИТЫ МАРКИ ПК63,15-8А4-Т	5,00	89,60 "	- "	448	-	- "	- "	- "
		ШТ								
61	ССЦ ТОМ3 П555	"ТО ЖЕ МАРКИ ПК63,12-8А4-Т	1,00	72,40 "	- "	72	-	- "	- "	- "
		ШТ								
62	ССЦ ТОМ3 П539	"ТО ЖЕ МАРКИ ПК60,15-6А4-Т	1,00	82,20 "	- "	82	-	- "	- "	- "
		ШТ								
63	ССЦ ТОМ3 П585	"ТО ЖЕ МАРКИ ПК63,10-6А4-Т	3,00	57,80 "	- "	173	-	- "	- "	- "
		ШТ								
64	ССЦ ТОМ3 П205	"ТО ЖЕ МАРКИ ПК6-45-12А	2,00	46,50 "	- "	93	-	- "	- "	- "
		ШТ								
65	ССЦ ТОМ3 П713	"РЕБРИСТЫЕ ЖБ ПЛИТЫ МАРКИ ПР63,15-8АТ5Т	10,00	59,40 "	- "	594	-	- "	- "	- "
		ШТ								
66	Е7-285 17-1	"УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,05	362,00 92,00	8,00 2,40	18	5	- "	141,00 3,10	7 -
		Т								
67	ССЦ ТАБЛ3-1	"МЕТАЛИЗАЦИЯ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	52,00	0,18 "	- "	9	-	- "	- "	- "
		КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			1564	29	23		46
			""""							""""
			РУБ,					9		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1564	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1471	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	47	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			147	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1970	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	85	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1970	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	85	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ								
68	Е8-36	-КЛАДКА СТЕНОК ПОД СТУПЕНИ ИЗ	0,30	34,30	0,81	10	1	-	3,90	1
	5-4	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА								
			М3	2,10	0,24			-	0,31	-
69	Е7-73	-УКЛАДКА СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВУ	0,07	86,00	-	6	-	-	7,01	50
	57-1	ОСНОВАНИЮ								
			ШТ	-	-			-	-	-
70	ССЦ	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	7,20	3,72	-	27	-	-	-	-
	П11-172	М								
				-	-			-	-	-
71	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,88	29,30	-	26	1	-	2,90	3
	1-11	БЕТОННЫХ								
			М3	1,62	-			-	-	-
72	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,09	70,00	0,95	6	1	-	18,80	2
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
			100М2	9,88	0,28			-	0,36	-
73	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,09	9,83	0,08	1	1	-	12,60	1
	11-11	100М2								
				7,86	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			76	4	-		57
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			76	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			866	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	24	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ								
74	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2	2,66	1,45	0,35	4	1	1	0,91	2
		М2		0,55	0,11			-	0,14	-
75	Е10-140 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	2,66	1,34	-	4	1	-	0,36	1
		М2		0,20	-			-	-	-
76	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ ПЛОЩ ДО 3М2	2,93	1,45	0,35	4	2	1	0,91	3
		М2		0,55	0,11			-	0,14	-
77	С122-265 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПОДГОТОВЛЕНЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗ МАРКИ АС21-13ГТ	2,66	28,45	-	76	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:28,2*2,48,0,1,1,02								
78	С122-267	-ТО ЖЕ АС19-9ГУ	1,67	25,16	-	42	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:24,9*2,58,0,1,1,02								
79	С122-270	-ТО ЖЕ АЛ13-10	1,26	30,83	-	39	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:30,4*4,26,0,1,1,02								
80	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ПОЛУТОРАПОЛЬНЫХ	1,00	8,94	-	9	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
81	С111-448-1	-ТО ЖЕ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	2,00	2,97	-	6	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			184	4	2		6
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			184	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			172	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			17	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			231	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			231	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ								
		А)ПОЛЫ ПОДВАЛА								
82	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,31	43,30	0,99	14	1	-	7,19	2
	1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
83	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,50	29,30	-	73	4	-	2,90	7
	1-11	БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 80ММ								
		М3		1,62	-			-	-	-
84	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,31	123,00	1,74	38	6	-	40,20	13
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
85	Е11-68	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ -	0,31	31,60	0,56-	10	-	- -	1,06	-
	11-2	100М2								
		-		1,18	0,16			- -	0,21	-
		Б)ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА								
86	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	4,93	43,30	0,99	213	18	4	7,19	35
	1-2	100М2								
				3,57	0,30			1	0,39	2
87	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	55,40	29,30	-	1623	90	-	2,90	161
	1-11	БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 80ММ								
		М3		1,62	-			-	-	-
88	Е11-57	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	3,03	82,60	1,12	250	44	3	29,40	89
	8-3	ТОЛЩ20ММ								
		100М2		14,50	0,34			1	0,44	1
89	Е11-5	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	23,90	12,80	-	306	40	-	3,16	76
	1-6	ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 120ММ								
		М3		1,67	-			-	-	-
90	Е11-14	-ПРОКЛАДКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ	1,99	74,20	-	148	-	-	46,90	93
	3-1	БУМАГИ								
	С111	100М2		-	-			-	-	-
	П377,297									
91	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	15,94	30,12	-	480	26	-	2,90	46
	1-11	БЕТОННЫХ М-150 ТОЛЩИНОЙ 80ММ								
		М3		1,62	-			-	-	-
92	Е11-53	-ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ	3,98	5,85	-	23	-	-	8,22	33
	7-4	ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ								
		100М2		-	-			-	-	-
93	С111-701	-ДРЕВЕСНОВОЛОКНИТСТЫЕ ПЛИТЫ	199,20	1,22	-	243	-	-	-	-
		ТОЛЩИНОЙ 25ММ								
		М2		-	-			-	-	-
94	С111-702	-ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ	199,20	0,83	-	165	-	-	-	-
		ТОЛЩИНОЙ 6ММ								
		М2		-	-			-	-	-
95	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	1,63	70,00	0,95	114	16	1	18,80	31
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	1
96	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	2,34	16,60	2,30	39	33	6	27,10	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ								
				14,30	0,68			2	0,88	2
		100М2								
97	С114-115	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	59,00	18,30	-	1080	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
98	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	96,00	1,83	0,21	176	81	20	1,40	134
	251	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
		1 СЛОЙ		0,84	0,06			6	0,08	8
		М2								
99	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	96,00	1,83	0,21	176	81	20	1,40	134
	25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
		1 СЛОЙ		0,84	0,06			6	0,08	8
		М2								
100	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	1,18	70,00	0,95	83	12	1	18,80	22
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
101	Е11-56	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 40ММ	1,18	54,40	0,92	64	1	1	0,34	-
	8-2	100М2								
				0,64	0,28			-	0,36	-
102	Е11-57	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	1,16	82,60	1,12	96	17	1	29,40	34
	8-3	100М2								
				14,50	0,34			-	0,44	1
103	Е11-58	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 60ММ	1,16	124,80	2,24	144	2	3	0,46	1
	8-4	100М2								
				1,84	0,64			1	0,83	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		5538	472	60		974
				РУБ.				17		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5538	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		3346	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	489	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		1488	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		912	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	161	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		517	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6967	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1083
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	650	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		6967	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1083
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	650	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
104	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА	0,20	110,00	6,80	22	9	2	74,00	15
	55-5-11	ЦЕМЕНТО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ								
		ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК		46,40	4,03			1	5,20	1
		100М2								
105	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,20	5,84	0,05	1	1	-	9,70	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	153-1	ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
106	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,31	3,13	0,05	1	1	-	4,60	1
	153-2	ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ		2,40	0,02			-	0,03	-
		100М2								
107	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,06	23,70	0,02	1	1	-	24,60	1
	159-6	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ		14,60	0,01			-	0,01	-
		100М2								
108	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ	0,02	215,00	8,00	4	2	-	179,00	3
	56-1	ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ								
		ПЛОСКИХ ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ		107,00	2,28			-	2,94	-
		100М2								
109	Е15-574	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРНЫХ	0,01	93,00	0,08	1	-	-	88,70	1
	159-4-26	НАЛИЧНИКОВ								
		100М2		50,80	0,01			-	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			30	14	2		23
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			30	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			14	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	15	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			5	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			37	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	16	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			37	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	16	-		-
		РАЗДЕЛ 8. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
110	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ	1,22	85,30	4,90	104	43	6	57,40	70
	51-1	100М2								
				35,60	2,33			3	3,01	4
111	Е15-529	-ОКРАСКА ГИДРОФОБНЫМИ КРАСКАМИ	1,22	47,50	0,71	58	7	1	9,73	12
	156-4-24	100М2								
				6,09	0,21			-	0,27	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			162	50	7		82
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			162	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			105	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	53	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			204	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	58	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			204	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	58	-		-
		РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		А)ВХОДЫ В ЗДАНИЕ								
112	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	13,34	34,20	0,81	456	29	11	4,05	54
				2,21	0,24			3	0,31	4
		М3								
113	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	35,00	0,29	0,15	10	3	5	0,13	5
				0,08	0,06			2	0,08	3
		ШТ								
114	ССЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200	3,85	64,40	-	248	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
115	ССЦ Т3-1	-АРМАТУРА КЛ ВР-1	60,00	0,32	-	19	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
116	ССЦ Т3-1	-ТО ЖЕ КЛ А-1	24,00	0,23	-	6	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
117	ССЦ Т3-1	-ТО ЖЕ КЛ А-3	51,00	0,25	-	13	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
118	Е7-733 57-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	0,81	86,00	5,90	69	60	4	128,00	103
				74,00	1,80			1	2,32	2
		100М								
119	ССЦ Т1 П11-172	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	80,50	3,72	-	299	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
120	Е8-27 4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ ЗА 2 РАЗА	1,08	90,00	1,50	97	21	1	33,60	36
				19,50	0,45			-	0,58	1
		100М2								
121	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ СЕТКОЙ ПОДГОТОВКИ	0,02	194,00	1,38	4	1	-	54,30	1
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
122	Е11-11 1-11	-ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М-100	0,60	29,30	-	18	1	-	2,90	2
		М3		1,62	-			-	-	-
123	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,10	70,00	0,95	7	1	-	18,80	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
124	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,10	27,20	0,46	3	-	-	0,34	-
	8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		100М2		0,32	0,14			-	0,18	-
125	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,30	628,00	2,32	188	30	-	166,00	50
	11-5	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ								
		РИСУНКА		99,00	0,70			-	0,90	-
		100М2								
126	Е15-201	-ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕНОК	0,40	85,30	4,90	34	14	2	57,40	23
	51-1	100М2								
				35,60	2,33			1	3,01	1
127	Е15-529	-ОКРАСКА ГИДРОФОБНЫМИ КРАСКАМИ	0,40	47,50	0,71	19	2	-	9,73	4
	156-4-24	100М2								
				6,09	0,21			-	0,27	-
		Б)ОТМОТСКА								
128	Е27-42	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ	2,79	118,20	12,76	330	5	36	3,30	9
	11-1	8СМ								
	ПРИМЕЧ	100М2		1,74	4,13			12	5,33	15
129	Е27-169	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ	2,79	156,00	-	435	23	-	14,40	40
	42-1	ТОЛЩ3СМ								
		100М2		8,23	-			-	-	-
		В)ВХОД В ПОДВАЛ								
130	Е11-5	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,46	12,80	-	6	1	-	3,16	1
	1-6	ГРАВИЙНЫХ								
		М3		1,67	-			-	-	-
131	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	12,50	34,20	0,81	427	28	10	4,05	51
	5-1	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,								
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3		2,21	0,24			3	0,31	4
132	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,12	472,00	7,59	57	7	1	115,00	14
	5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,								
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ								
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		62,00	2,28			-	2,94	-
		100М2								
133	Е11-11	-ПЛОЩАДКА ИЗ БЕТОНА М-200	1,00	29,30	-	29	2	-	2,90	3
	1-11	М3								
				1,62	-			-	-	-
134	Е7-733	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ	0,18	86,00	5,90	16	14	1	128,00	23
	57-1	ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО								
		ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ		74,00	1,80			-	2,32	-
		100М								
135	ССЦ	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	18,30	3,72	-	68	-	-	-	-
	Т1	М								
	П11-172			-	-			-	-	-
136	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,05	84,70	1,02	4	1	-	28,50	1
	11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ НА ПЛОЩАДКАХ								
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
137	Е15-201	-ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕНОК	0,50	85,30	4,90	43	18	2	57,40	29
	51-1	100М2								
				35,60	2,33			1	3,01	2
138	Е15-529	-ОКРАСКА ГИДРОФОБНЫМИ КРАСКАМИ	0,50	47,50	0,71	24	3	-	9,73	5
	156-4-24	100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6,09	0,21			-	0,27	-
		Г)ВЕНТКАМЕРА ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА								
139	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,31	472,00	7,59	148	19	3	115,00	36
				62,00	2,28			1	2,94	1
		100М2								
140	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	9,25	34,30	0,81	317	19	7	3,90	36
				2,10	0,24			2	0,31	3
		М3								
141	Е26-35 8-8	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	0,95	35,50	1,22	34	12	1	21,50	20
				12,60	0,37			-	0,48	-
		М3								
142	С114-116	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,93	43,60	-	41	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
143	Е26-34 8-7	-УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАЖИ	0,30	43,80	1,31	13	5	-	26,20	8
				15,80	0,39			-	0,50	-
		М3								
144	С114-116	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,30	43,60	-	13	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
145	Е20-696 18-1	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	0,20	36,23	0,49	7	1	-	10,32	2
				6,40	0,15			-	0,19	-
		100 КГ								
146	Е20-410 7-2	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2	1,00	1,56	0,10	2	1	-	1,71	2
				1,07	0,03			-	0,04	-
		1ШТ								
147	Е20-411 7-3	-ТО ЖЕ ПЛОЩ ДО 1,5М2	3,00	2,01	0,15	6	4	-	2,04	6
		1ШТ								
				1,26	0,04			-	0,05	-
148	С121-1973	-СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	0,08	464,00	-	37	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
149	Е15-298 60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,12	386,00	5,90	47	8	1	115,00	14
				66,00	1,77			-	2,28	-
		100М2								
150	Е15-299 60-2	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ	0,05	396,00	6,00	20	4	-	128,00	6
				74,00	1,80			-	2,32	-
		100М2								
151	Е15-304 61-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0,12	73,00	0,50	9	2	-	22,30	3
				13,40	0,15			-	0,19	-
		100М2								
152	Е15-305 61-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ	0,05	121,00	0,80	6	1	-	41,20	2
				24,70	0,24			-	0,31	-
		100М2								
153	Е15-262 55-5-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,54	107,00	6,80	58	25	3	74,00	40
				46,40	4,03			2	5,20	3
		100М2								
154	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,54	12,90	0,07	7	4	-	12,70	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	152-2	ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		УЛУЧШЕННАЯ		6,80	0,02			"	0,03	"
		100М2								
155	Е15-613	"МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,05	43,50	0,03	2	1	"	38,80	2
	164-7	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ								
		БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ		21,40	-			"	"	"
		50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
156	Е9-118	"УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,20	58,20	0,20	12	7	"	63,40	13
	17-1	ДВЕРЕЙ								
		Т		35,90	0,05			"	0,06	"
157	С121-2109	"СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	0,20	455,00	-	91	"	"	"	"
		Т								
				"	"			"	"	"
158	С111-446	"СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	2,00	6,94	-	14	"	"	"	"
		ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ								
		КОМПЛ		"	"			"	"	"
159	Е12-280	"УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,03	192,00	0,41	6	1	"	83,00	2
	8-5	100М2								
				45,80	0,12			"	0,15	"
		Д)ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
160	Е6-30	"ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,71	69,50	-	49	"	"	4,35	3
	3-1	ИЗ БЕТОНА М-150								
	СТСЦ	М3		"	-			"	"	"
	Т1									
	П1-4									
	П1-3									
		ЦЕНА:32,16+(26,6-25,8),1,02								
161	Е6-82	"УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ	0,04	347,00	14,80	14	1	"	39,20	2
	9-5	КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ								
		БЕТОНА		24,80	4,44			"	5,73	"
		Т								
162	Е8-30	"СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,17	34,20	0,81	6	"	"	4,05	1
	5-1	КИРПИЧА								
		М3		2,21	0,24			"	0,31	"
163	Е8-19	"ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,02	280,00	4,37	4	"	"	19,70	"
	4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ,		10,80	1,31			"	1,69	"
		ГИДРОИЗОЛОМ								
		100М2								
164	Е11-55	"УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,02	70,00	0,95	1	"	"	18,80	"
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			"	0,36	"
165	Е11-56	"ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ	0,02	119,12	0,46	2	"	"	0,34	"
	8-2	100М2								
				0,32	0,14			"	0,18	"
166	Е11-11	"УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,08	29,30	"	2	"	"	2,90	"
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			"	"	"
		Е)ПРИЯМОК								
167	Е11-11	"УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,10	29,30	"	3	"	"	2,90	"
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	"			"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	Е8-38 5-5	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	0,62	37,90	0,62	23	2	-	6,86	4
		М3		3,75	0,19			-	0,25	-
169	Е15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ	0,05	85,30	4,90	4	2	-	57,40	3
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,33			-	3,01	-
		100М2								
170	Е15-520 156-1	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,05	4,62	0,38	1	-	-	6,10	-
		ИЗВЕСТКОВАЯ		3,40	0,11			-	0,14	-
		100М2								
		ПРИМЕЧАНИЕ:ДВЕРНОЙ БЛОК ДЛ13-10 УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ ДВЕРИ								
		ж)ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
171	Е11-11 1-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА М-200	8,50	30,93	-	263	14	-	2,90	25
		М3		1,62	-			-	-	-
172	Е7-460 39-5-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ	67,00	3,15	0,71	211	66	47	1,65	111
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ		0,98	0,26			17	0,34	23
		ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
173	ССЦ ТОМ1 П11-148	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫЕ ЖБ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 1,6М	56,00	6,32	-	354	-	-	-	-
		ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 8СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1250КГ/М2 МАРКИ ПТ12,5-16-14		-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:6,94-0,2,2-0,22								
174	ССЦ ТОМ1 П11-148	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫ ЖБ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 0,8М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ8СМ НОРМАТИВ НАГРЗ 1250КГ/М2 МАРКИ ПТ12,5-8-6	20,16	6,29	-	127	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:6,94-0,2,2-0,25								
175	Е7-357 25-7	-УСТАНОВКА МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	4,47	14,57	7,90	65	22	35	8,40	38
		ЛОТКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,5М2		4,95	2,88			13	3,72	17
		М3								
176	ССЦ ТОМ1 П9-232	-ЛОТКИ ЖБ ИЗ БЕТОНА М-300 МАРКИ ЛК15.66-125,ЛК9,66-12,5	4,47	72,34	-	323	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ЦЕНА:70,70-0,82.2								
177	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР-1	50,56	0,32	-	16	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
178	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	12,00	0,29	0,15	3	1	2	0,13	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		0,08	0,06			1	0,08	1
		ШТ								
179	Е7-127 9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	1,00	1,55 0,46	1,04 0,38	2	-	1 -	0,81 0,49	1 -
		ШТ								
180	ССЦ П9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ЖБ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	1,21	64,40	-	78	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
181	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	0,91	0,23	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
182	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ КЛАССА А-3	2,82	0,25	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
183	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ ВР-1	3,13	0,32	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		3)ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
184	Е23-8 2-1	-УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 116ММ	45,00	2,09	-	94	10	-	0,38	17
		М		0,22	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.		5467	496	173				862
		РУБ.				59				80
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5327	-	-				-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		3008	-	-				-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	548	-				-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		1621	-	-				-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		876	-	-				-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				77
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	155	-				-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		498	-	-				-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6701	-	-				-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				1006
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	703	-				-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		140	-	-				-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		4	-	-				-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	7	-				-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		128	-	-				-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		12	-	-				-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-				-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		12	-	-				-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		164	-	-				-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				14
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	9	-				-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		6865	-	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1020
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	712	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			38623	2304	2575		4220
			----					---		---
			РУБ.					950		1282
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38483	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13711	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3247	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			23640	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6345	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		660
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1289	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3586	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38483	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4536	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			140	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			128	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			164	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		-	48578	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	6163	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	4545	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			38623	2304	2575		4220
			----					---		---
			РУБ.					950		1282
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38483	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13711	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3247	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			23640	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6345	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		660
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1289	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3586	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			55043	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4536	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			140	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			128	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			164	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			48578	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4545	-		-

/ГЛ. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СУВОРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ РУК.ГР. ГОГЛИДЗЕ,АПАРИНА,ЮДИНА,САДИКОВА,ИТКИНА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ СИБЕКИНА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ДОРОХИНА

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. измер.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб.					В том числе		Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления, % от стоимости по графам 5,7	Всего	основная зар. плата	эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	в накладных расходах, % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях, % от стоимости по графам I0,II	Всего по данным граф I0, II, I2, I3	стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Земляные работы	м3	3480	I5I5	I6,5	250	I4I	I906						3,92/5,47
2.	Фундаменты и стены	м3	54I	24087	I6,5	3973	2242	30302						62,38/56,0I
3.	Перекрытие	м2	I5I	I564	I6,5	259	I47	I970						4,05/I3,05
4.	Лестницы	м2	I8	76	I6,5	I3	7	96						I,97/5,33
5.	Двери	м2	5,6	I84	I6,5	30	I7	23I						0,47/4I,25
6.	Полы	м2	I05I	5538	I6,5	9I2	5I7	6967						I4,34/6,65
7.	Внутренняя отделка	м2	58	30	I6,5	5	2	37						0,08/6,38
8.	Наружная отделка	м2	I22	I62	I6,5	27	I5	204						0,42/5,73
9.	Разные работы	м3 зд.	9367	5467	I6,5	888	5I0	6865						I4,I3/7,32
	ИТОГО	м3 зд.	9367	38623		6357	3598	48578						I00/5,I9

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА - I-2

к типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест со стенами из кирпича - на общестроительные работы надземной части

Основание : АСI-АС5I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I99,90 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на : I место 7I3,93 руб.

I м2 общей площади 72,63 руб.

I м3 объема здания 2I,34 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих чел.ч. не занятых обслуж. машин	
				всего / основ. зарплаты	Экспл. машин / в т.ч. зарплата	всего	Основной зарплаты	Эксплуат. машин / в т.ч. зарплаты	обслуживающ. машины на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.								
		Раздел I. С Т Е Н Ы								
I.	Е8-74 9-2	Кладка наружных стен из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной стен 5I0 мм при высоте этажа до 4 м	833,9I	44,70	0,80	37265	2643	747	4,96	4632
		м3		2,83	0,24			224	0,3I	290
2.	Е8-76 9-3	То же, общей толщ. стен 640 мм	57,70	42,90	0,75	2475	I47	44	4,49	259
		м3		2,55	0,22			I3	0,28	I6
3.	Е8-72 9-I	То же, общей толщ. стен 380 мм	4,5I	47,60	0,87	2I5	I5	4	5,65	25
		м3		3,24	0,26			I	0,34	2
4.	Е-8-72 9-I	Кладка наружных стен парапета из пустотелого керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщ. стен 380 мм	I02,08	47,60	0,87	4859	396	I06	5,65	690
		м3		3.24	0,26			32	0,34	42
5.	Е8-36 5-4	Из полнотелого керамического кирпича м3	356,30	34,30	0,8I	I222I	958	370	3,90	I780
				2,I0	0,24			II0	0,3I	I4I
6.	Е8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций т	4,65	I94,00	I,38	902	I29	7	54,30	252
				27,80	о0,4I			2	0,53	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е7-668 47-11-1,8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ШТ	255,00	1,40 0,59	0,13 0,05	357	150	33 13	1,01 0,06	258 15
8	ССЦ П11-233	-СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200 М3	11,18	69,90 "	- -	781	-	" "	" "	" "
9	ССЦ Т4 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР-1 КГ	219,59	0,32 "	- -	70	-	" "	" "	" "
10	Е7-668 47-11-1,8	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПЛИТ ШТ	18,00	1,40 0,59	0,13 0,05	25	11	2 1	1,01 0,06	18 1
11	ССЦ П9-96	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200 М3	0,36	62,70 "	- -	23	-	" "	" "	" "
12	ССЦ Т4 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1 КГ	5,76	0,23 "	- -	1	-	" "	" "	" "
13	ССЦ Т4 ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ А-3 КГ	23,04	0,25 "	- -	6	-	" "	" "	" "
14	Е7-430 38-5-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	12,00	2,61 1,00	1,28 0,46	31	12	16 6	1,64 0,59	20 7
15	ССЦ П9-285	-СТОИМОСТЬ СБ ЖБ РИГЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-250 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2,5М ОБЪЕМОМ ДО 1М3 М3 ЦЕНА:68,5-0,82	1,80	67,68 "	- -	122	-	" "	" "	" "
16	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1 КГ	40,08	0,23 "	- -	9	-	" "	" "	" "
17	ССЦ ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ А-3 КГ	14,40	0,25 "	- -	4	-	" "	" "	" "
18	ССЦ ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ВР-1 КГ	24,96	0,32 "	- -	8	-	" "	" "	" "
19	ССЦ ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ АТ-3 КГ	119,76	0,25 "	- -	30	-	" "	" "	" "
20	ССЦ ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ЗАКЛ ДЕТАЛИ КГ	22,80	0,41 "	- -	9	-	" "	" "	" "
21	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	446,00	0,29 0,08	0,15 0,06	129	36	67 27	0,13 0,08	58 36
22	Е7-127 9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	28,00	1,55 0,46	1,04 0,38	43	13	29 11	0,81 0,49	23 14

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ								
23	ССЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ СБ ЖБ ПЕРЕМЫ4ЕК ИЗ БЕТОНА М-200		22,01	64,40	-	1417	-	-	-	-
			М3		-	-			-	-	-
24	ССЦ Т4 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1		173,63	0,23	-	40	-	-	-	-
			КГ		-	-			-	-	-
25	ССЦ Т4 ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ А-3		1046,60	0,25	-	262	-	-	-	-
			КГ		-	-			-	-	-
26	ССЦ ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ВР-1		327,52	0,32	-	105	-	-	-	-
			КГ		-	-			-	-	-
27	Е8-59 7-3	-УКЛАДКА АРМАТУРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕМЫ4ЕК		0,07	194,00	1,38	14	2	-	54,30	4
			Т		27,80	0,41			-	0,53	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				61393	4512	1425		8019
			РУБ.						440		566
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				61393	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				61464	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	4952	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				2887	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				10128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1067
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	2088	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				5721	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				77232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		9652
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	7040	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				77232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		9652
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	7040	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ3,0 6,3									
28	Е7-460 39-5-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	106,00	3,15	0,71	334	104	76	1,65	175
					0,98	0,26			28	0,34	36
29	Е7-463 39-6-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	171,00	4,72	1,06	807	238	181	2,29	392
					1,39	0,38			65	0,49	84
30	Е7-469 39-8-1,8	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ	ШТ	19,00	1,81	1,00	34	13	19	1,18	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		0,68	0,38			7	0,49	9
		ШТ								
31	ССЦ	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ЖБ ПЛИТЫ МАРКИ	20,00	89,60	-	1792	-	-	-	-
	ТОМ3	ПК63.15-8А4-Т								
	П532	ШТ		-	-			-	-	-
32	ССЦ	-ТО ЖЕ МАРКИ ПК63.12-8А4-Т	10,00	72,40	-	724	-	-	-	-
	ТОМ3	ШТ								
	П555			-	-			-	-	-
33	ССЦ	-ТО ЖЕ ПК60.15-6А4-Т	32,00	82,20	-	2630	-	-	-	-
	ТОМ3	ШТ								
	П539			-	-			-	-	-
34	ССЦ	-ТО ЖЕ ПК63.10-6А4-Т	6,00	57,80	-	347	-	-	-	-
	ТОМ3	ШТ								
	П585			-	-			-	-	-
35	ССЦ	-ПК63.15-6А4-Т	53,00	87,50	-	4638	-	-	-	-
	ТОМ3	ШТ								
	П538			-	-			-	-	-
36	ССЦ	-ПК63.12-6А4-Т	43,00	69,30	-	2980	-	-	-	-
	ТОМ3	ШТ								
	П561			-	-			-	-	-
37	ССЦ	-ПК60.12-6А4-Т	7,00	64,90	-	454	-	-	-	-
	ТОМ3	ШТ								
	П562			-	-			-	-	-
38	ССЦ	-ТО ЖЕ ПК48.15-8А4-Т	4,00	63,20	-	253	-	-	-	-
	ТОМ3	ШТ								
	П537			-	-			-	-	-
39	ССЦ	-ТО ЖЕ ПК48.12-8А4-Т	2,00	44,60	-	89	-	-	-	-
	ТОМ3	ШТ								
	П560			-	-			-	-	-
40	ССЦ	-ТО ЖЕ МАРКИ ПК60.10-8А4-Т	12,00	56,20	-	674	-	-	-	-
	ТОМ3	ШТ								
	П580			-	-			-	-	-
41	ССЦ	-ТО ЖЕ ПК6-45-12А	6,00	46,50	-	279	-	-	-	-
	ТОМ3	ШТ								
	П205			-	-			-	-	-
42	ССЦ	-РЕБРИСТЫЕ ЖБ ПЛИТЫ МАРКИ	19,00	59,40	-	1129	-	-	-	-
	ТОМ3	ПР63.15-8АТ4-Т								
	П713	ШТ		-	-			-	-	-
43	ССЦ	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ЖБ ПЛИТЫ	57,28	8,06	-	462	-	-	-	-
	П11-158	ПРОЛЕТОМ 2,38М ПРИВЕДЕННОЙ								
	ПРИМЕЧ	ТОЛЩИНОЙ 12,80СМ НОРМАТИВНОЙ		-	-			-	-	-
	П25,27	НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2								
		М2								
		ЦЕНА:7,81-0,15+0,2,2								
44	ССЦ	-ТО ЖЕ ПРИВЕД ТОЛЩИНОЙ 12,12СМ	45,76	7,86	-	360	-	-	-	-
	П11-158	М2								
	ТО ЖЕ			-	-			-	-	-
		ЦЕНА:7,81-0,15+0,2								
45	ССЦ	-ТО ЖЕ ПРИВЕД ТОЛЩ12,79СМ	14,32	8,10	-	116	-	-	-	-
	П11-158	НОРМАТИВНОЙ НАГРЗКОЙ 970КГ/М2								
	ТО ЖЕ	М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:7,81-0,11+0,2,2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ССЦ П11-158	-ТО ЖЕ ПРИВЕД ТОЛЩ12,12СМ	22,88	7,90	-	181	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:7,81-0,11+0,2								
47	ССЦ П11-158 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 2,7М ПРИВЕД ТОЛЩ 12,10СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2	19,26	7,96	-	153	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:7,81-0,05+0,2								
48	ССЦ П11-158 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПРИВЕД ТОЛЩ12,84СМ	84,42	8,16	-	689	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:7,81-0,05+0,2,2								
49	ССЦ П11-158 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 3,6М ПРИВЕД ТОЛЩ12,69СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2	21,44	8,42	-	181	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:7,81+0,21+0,2,2								
50	ССЦ П11-158 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 3,0М ПРИВЕД ТОЛЩ12СМ	5,94	8,01	-	48	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:7,81+0,2								
51	ССЦ ТОМ1 П11-148	-СБОРНЫЕ ЖБ ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 1,6М ПРИВЕД ТОЛЩ8СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1230КГ/М2 МАРКИ ПТ12,5-16-14	73,92	6,32	-	467	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:6,94-0,2,2-0,22								
52	Е7-669 47-11-1,8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	52,00	1,43	0,16	74	31	9	1,01	53
		ШТ		0,59	0,05			3	0,06	3
53	ССЦ П9-97	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 1М3	1,41	52,40	-	74	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
54	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	84,88	0,25	-	21	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
55	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ А-1	23,12	0,23	-	5	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
56	Е7-436 38-7-1,8	-УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖБ ПРОГОНОВ МАССОЙ ДО 3Т	11,00	12,99	3,03	143	35	34	5,01	55
		ШТ		3,15	1,05			12	1,35	15
57	Е7-439 38-8-1,8	-ТО ЖЕ МАССОЙ ДО 5Т	12,00	15,32	4,45	184	49	53	6,56	79
		ШТ		4,11	1,51			18	1,95	23
58	ССЦ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖБ ПРОГОНОВ	10,31	72,85	-	751	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П9-287	ИЗ БЕТОНА М-400 ДЛИНОЙ ДО 6М ОБЬЕМОМ ДО 1М3								
		М3								
		ЦЕНА:70,40*0,82*1,63								
59	ССЦ П9-288	=ТО ЖЕ ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3	10,57	71,85	-	759	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:69,40*0,82*1,63								
60	ССЦ П9-291	=ТО ЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 6М ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3 ИЗ БЕТОНА М-400	5,55	68,90	-	382	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
61	ССЦ ТАБЛ3-1	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	1126,20	0,23	-	259	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
62	ССЦ ТАБЛ3-1	=ТО ЖЕ А-2	377,30	0,23	-	87	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
63	ССЦ ТАБЛ3-1	=ТО ЖЕ А-5	1097,60	0,26	-	285	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
64	ССЦ ТАБЛ3-1	=ТО ЖЕ ВР-1	14,80	0,32	-	5	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
65	ССЦ ТАБЛ3-1	=ТО ЖЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	88,80	0,41	-	36	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
66	Е7-653 47-6-1,8	=УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	1,00	7,57	4,08	8	3	5	4,81	5
				2,81	1,57			2	2,03	2
		ШТ								
67	ССЦ П11-178	=СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖБ БАЛКОННЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 3М	3,50	11,70	-	41	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
68	Е7-638 47-1-1,8	=УСТАНОВКА ПЛИТ ЛОДЖИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	2,00	1,62	0,64	3	1	1	0,85	2
				0,49	0,24			-	0,31	1
		ШТ								
69	ССЦ П11-146	=ПЛИТЫ ЛОДЖИЯ СБОРНЫЕ ЖБ ПРОЛЕТОМ 3,6М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 14СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРЗ 800КГ/М2	9,36	8,59	-	80	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:7,74*0,25*0,2,3								
70	Е7-445 38-10-1,8	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	52,00	0,29	0,15	15	4	8	0,13	7
				0,08	0,06			3	0,08	4
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е7-127 9-1-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	2,00	1,55 0,46	1,04 0,38	3	1	2 1	0,81 0,49	2 1
72	ССЦ П9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ЖБ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	5,74	64,40 -	- -	370	-	- -	- -	- -
73	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 КГ	38,10	0,23 -	- -	9	-	- -	- -	- -
74	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ КЛАССА А-3 КГ	5,24	0,25 -	- -	1	-	- -	- -	- -
75	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ КЛ ВР-1 КГ	84,76	0,32 -	- -	27	-	- -	- -	- -
76	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0,30	362,00 92,00	8,00 2,40	109	28	3 1	141,00 3,10	42 1
77	ССЦ ТАБЛ3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КГ	303,38	0,18 -	- -	55	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			23607	507	391		834
			РУБ.					140		179
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23607	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			820	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	647	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			21893	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3894	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		356
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	699	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2197	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29698	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1369
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1346	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			29698	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1369
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1346	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ								
78	Е7-460 39-5-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	18,00	3,15 0,98	0,71 0,26	57	18	13 5	1,65 0,34	30 6
79	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	46,00	4,72	1,06	217	64	48	2,29	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	39-6-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		1,39	0,38			17	0,49	23
		ШТ								
80	Е7-469	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ	2,00	1,81	1,00	4	1	2	1,18	2
	39-8-1,8	ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		0,68	0,38			1	0,49	1
		ШТ								
81	ССЦ	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ЖБ ПЛИТЫ МАРКИ	2,00	89,60	-	179	-	-	-	-
	ТОМ3	ПК63,15-8А4-Т								
	П532	ШТ		-	-			-	-	-
82	ССЦ	-ТО ЖЕ МАРКИ ПК63-12-8А4-Т	2,00	72,40	-	145	-	-	-	-
	ТОМ3	ШТ								
	П555			-	-			-	-	-
83	ССЦ	-ТО ЖЕ МАРКИ ПК60-15-6А4-Т	10,00	82,20	-	822	-	-	-	-
	ТОМ3	ШТ								
	П539			-	-			-	-	-
84	ССЦ	-ТО ЖЕ МАРКИ ПК63,15-6А4-Т	13,00	87,50	-	1138	-	-	-	-
	ТОМ3	ШТ								
	П538			-	-			-	-	-
85	ССЦ	-ТО ЖЕ МАРКИ ПК63,12-6А4-Т	16,00	69,30	-	1109	-	-	-	-
	ТОМ3	ШТ								
	П561			-	-			-	-	-
86	ССЦ	-ТО ЖЕ МАРКИ ПК60-12-6А4-Т	3,00	64,90	-	195	-	-	-	-
	ТОМ3	ШТ								
	П562			-	-			-	-	-
87	ССЦ	-РЕБРИСТЫЕ ЖБ ПЛИТЫ МАРКИ	2,00	59,40	-	119	-	-	-	-
	ТОМ3	ПР63,15-8АТ5-Т								
	П713	ШТ		-	-			-	-	-
88	ССЦ	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ЖБ ПЛИТЫ	14,28	8,06	-	115	-	-	-	-
	П11-158	ПРОЛЕТОМ 2,38М ПРИВЕДЕННОЙ								
	ПРИМЕЧ	ТОЛЩ12,80СМ НОРМАТИВНОЙ		-	-			-	-	-
	П25,27	НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2								
		М2								
		ЦЕНА:7,81-0,15+0,2-2								
89	ССЦ	-ТО ЖЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ	5,72	7,86	-	45	-	-	-	-
	П11-158	12,12СМ								
	ТО ЖЕ	М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:7,81-0,15+0,2								
90	ССЦ	-СБОРНЫЕ ЖБ ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ	26,88	6,32	-	170	-	-	-	-
	ТОМ1	ПРОЛЕТОМ 1,6М ПРИВЕДЕННОЙ								
	П11-148	ТОЛЩ8СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ		-	-			-	-	-
		1250КГ/М2 МАРКИ ПТ12,5-16-14								
		М2								
		ЦЕНА:6,94-0,2,2-0,22								
91	Е7-669	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ	12,00	1,43	0,16	17	7	2	1,01	12
	47-11-1,8	МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		0,59	0,05			1	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
92	ССЦ П9-97	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЬЕМОМ ДО 1М3	0,40	52,40	-	21	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
93	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	19,08	0,25	-	5	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
94	ССЦ ТАБЛ3-1	ТО ЖЕ А-1	5,52	0,23	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
95	Е7-436 38-7-1,8	УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖБ ПРОГОНОВ МАССОЙ ДО 3Т	2,00	12,99	3,03	26	6	6	5,01	10
		ШТ		3,15	1,05			2	1,35	3
96	Е7-439 38-8-1,8	ТО ЖЕ МАССОЙ ДО 5Т	2,00	15,32	4,45	31	8	9	6,56	13
		ШТ		4,11	1,51			3	1,95	4
97	ССЦ П9-287	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖБ ПРОГОНОВ ИЗ БЕТОНА М-400 ДЛИНОЙ ДО 6М ОБЬЕМОМ ДО 1М3	1,87	72,85	-	136	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:70,40*0,82*1,63								
98	ССЦ П9-288	ТО ЖЕ ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3	2,64	71,85	-	190	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:69,40*0,82*1,63								
99	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	194,75	0,23	-	45	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
100	ССЦ ТАБЛ3-1	ТО ЖЕ А-2	64,60	0,23	-	15	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
101	ССЦ ТАБЛ3-1	ТО ЖЕ А-5	189,12	0,26	-	49	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
102	ССЦ ТАБЛ3-1	ТО ЖЕ ВР-1	2,56	0,32	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
103	ССЦ ТАБЛ3-1	ТО ЖЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	15,44	0,41	-	6	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
104	Е7-445 38-10-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	6,00	0,29	0,15	2	-	1	0,13	1
				0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
105	ССЦ П9-92	ПЕРЕМЫЧКИ ЖБ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3	0,60	64,40	-	39	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
106	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	4,04	0,23	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
107	ССЦ ТАБЛ3-1	ТО ЖЕ КЛ ВР-1	8,96	0,32	-	3	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е7-285 17-1	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0,06	362,00 92,00	8,00 2,40	22	6	- -	141,00 3,10	8 -
109	ССЦ ТАБЛ3-1	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КГ	64,50	0,18 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			4937	110	81		181
			РУБ.					29		38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4937	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			182	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	139	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4561	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			812	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	145	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			459	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6208	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		293
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	284	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			6208	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		293
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	284	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
110	Е12-309 13-3 С111-367,2 98	ПРОКЛАДНАЯ ПОРОИЗОЛЯЦИЯ В ОДИН СЛОЙ ПЕРГАМИНА 100М2	13,20	33,05 -	- -	436	-	- -	- -	- -
111	Е12-288 9-5	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ ПО УКЛОНУ М3	85,80	17,90 1,17	1,08 0,32	1536	100	92 27	2,32 0,41	199 35
112	Е12-286 9-3	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЕНОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ160ММ 100М2	13,20	17,30 15,50	1,80 0,53	228	205	24 7	28,50 0,68	376 9
113	ССЦ П3-147	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ПЕНОБЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3 М3	217,54	16,00 -	- -	3481	-	- -	- -	- -
114	Е12-299 10-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	13,20	51,60 7,64	0,74 0,22	681	101	10 3	14,30 0,28	189 4
115	Е12-300 10-2	ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ 100М2	13,20	12,65 0,15	0,25 0,10	167	2	3 1	0,07 0,13	1 2
116	Е12-153 2-6-1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М	13,20	319,00 52,40	14,90 4,47	4211	692	197 59	90,80 5,77	1199 76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			10740	1100	326		1964
			РУБ.					97		126
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10740	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5398	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1197	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3481	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1772	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	319	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1000	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13512	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2253
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1516	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			13512	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2253
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1516	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ								
117	Е7-506 51-4-1,8	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	12,00	4,57	1,87	55	15	23	2,13	26
				1,24	0,71			9	0,92	11
118	Е7-499 41-1-1,8	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 30М ШТ	2,00	2,41	1,26	5	2	3	1,53	3
				0,91	0,48			1	0,62	1
119	Е7-502 41-2-1,8	ТО ЖЕ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ШТ	13,00	3,51	1,92	46	18	24	2,28	30
				1,35	0,73			9	0,94	12
120	ССЦ П11-167	СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАРКИ 2ЛМ39.12.17-5-1 М2	56,40	10,80	-	609	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
121	ССЦ П11-169	СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК М2	46,95	9,94	-	467	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
122	Е7-668 47-11-1,8	УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	149,00	1,40	0,13	209	88	19	1,01	150
				0,59	0,05			7	0,06	9
123	ССЦ	СТОИМОСТЬ МОЗАИЧНЫХ ЖБ	183,79	1,67	-	307	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П11-173	ПРОСТУПЕЙ								
		М2		-	-			-	-	-
124	ССЦ ТАБЛ.А	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МОЗАИЧНУЮ ОТДЕЛКУ ПРОСТУПЕЙ	56,83	3,09	-	176	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
125	Е7-668 47-11-1,8	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	30,00	1,40	0,13	42	18	4	1,01	30
		ШТ		0,59	0,05			2	0,06	2
126	ССЦ П9-96	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М-200	0,60	62,70	-	38	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
127	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	12,60	0,23	-	3	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
128	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ А-3	39,60	0,25	-	10	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
129	Е7-737 58-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С	0,43	823,00	3,10	352	15	1	61,00	26
		ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА		35,70	0,94			-	1,21	1
		100М								
130	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,04	362,00	8,00	14	4	-	141,00	6
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
131	ССЦ ТАБЛ3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,04	178,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			2340	160	74		271
			РУБ.					28		36
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2340	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			488	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	188	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1617	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			386	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	67	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			217	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2943	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		343
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	255	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			2943	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		343
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	255	-		-
	РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ									
132	Е7-629 46-3-1,8	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	310,00	3,74	0,78	1159	335	242	1,73	536
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ		1,08	0,29			90	0,37	115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
133	Е7-632 46-4-1,8	=УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	7,00	4,30	0,97	30	9	7	2,15	15
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		1,33	0,36			3	0,46	3
		ШТ								
134	Е7-635 46-5-1,8	=УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	2,00	5,75	1,29	12	3	3	2,79	6
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		1,72	0,48			1	0,62	1
		ШТ								
135	ССЦ П3-190	=СТОИМОСТЬ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3М	80,15	4,17	-	334	-	-	-	-
		ПЛОЩ МЕНЕЕ 6М2 ТОЛЩ80ММ ТИП 8-5Г		"	"			"	"	"
		М2								
136	ССЦ П3-174	=ТО ЖЕ ПЛОЩ БОЛЕЕ 6М2	170,80	4,07	-	695	-	-	-	-
		М2		"	"			"	"	"
137	ССЦ П3-198	=ТО ЖЕ ПЛОЩ МЕНЕЕ 6М2 ТИП 8-7ГЦ	618,48	4,27	-	2641	-	-	-	-
		М2		"	"			"	"	"
138	ССЦ П3-182	=ТО ЖЕ ПЛОЩ БОЛЕЕ 6М2	55,44	4,28	-	237	-	-	-	-
		М2		"	"			"	"	"
139	Е7-285 17-1	=УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	4,17	362,00	8,00	1510	384	33	141,00	588
		Т		92,00	2,40			10	3,10	13
140	Е8-45 5-9	=ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,	0,16	472,00	7,59	77	10	1	115,00	19
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		62,00	2,28			-	2,94	-
		100М2								
141	Е10-150 29-1	=УСТАНОВКА ЭКРАНОВ САНУЗЛОВ	24,60	0,81	0,14	20	9	3	0,66	16
		М2		0,35	0,04			1	0,05	1
142	С122-461	=СТОИМОСТЬ ЭКРАНОВ САНУЗЛОВ ИЗ СТОЛЯРНОЙ ПЛИТЫ	24,60	13,00	-	320	-	-	-	-
		М2		"	"			"	"	"
143	Е13-623 165-2	=ОКРАСКА ЭКРАНОВ НИТРОЭМАЛЬЮ	0,25	65,00	0,07	16	8	-	61,30	15
		100М2		34,40	0,03			-	0,04	-
144	Е20-696 12-1	=МЕТАЛЛИЧ ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНОВ	0,72	36,23	0,49	26	5	-	10,32	7
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
145	Е13-148 18-1	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ	0,02	38,30	0,17	1	-	-	1,46	-
		100М2		0,99	0,05			-	0,06	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			7078	763	289		1202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					105		133
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7078	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1799	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	868	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4227	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1168	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	209	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			659	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8905	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1442
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1077	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			8905	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1442
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1077	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА								
146	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2 М2	350,31	4,47 1,49	0,34 0,10	1566	522	119 35	2,56 0,13	897 46
147	С122-69 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ С ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ РАЗДЕЛЬНО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА МАРКИ ОРС9-9 М2 ЦЕНА:31,7*4,9:0,1,1,02	3,00	32,20 -	- -	97	-	- -	- -	- -
148	С122-88 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ОРС18-9Г М2	209,61	25,62 -	- -	5370	-	- -	- -	- -
149	С122-91 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ОРС18-9В М2	137,70	32,62 -	- -	4492	-	- -	- -	- -
150	Е15-709 201-2-36	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТРОЙНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	3,50	366,00 40,30	2,30 0,66	1282	141	8 2	75,00 0,85	263 3
151	Е10-102 19-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 1М М2	3,00	1,65 0,63	0,05 0,02	5	2	- -	1,12 0,03	3 -
152	Е10-103 19-2	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	347,31	0,92 0,34	0,03 0,01	320	118	10 3	0,59 0,01	205 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
153	С122-363 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК М	261,21	3,02	-	789	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
154	Е10-114 22-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	14,72	4,24	0,33	62	20	4	2,33	34
				1,34	0,10			1	0,13	2
		М2								
155	С122-213 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА МАРКИ БА24-9	8,28	29,51	-	244	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:29-4,96,0,1,1,02								
156	С122-215 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ МАРКИ ИАН-1 М2	6,44	29,13	-	188	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:28,7-4,25,0,1,1,02								
157	Е15-728 201-5-33,37	-ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН 100М2	0,15	327,00	1,70	48	10	-	122,00	18
				66,20	0,51			-	0,66	-
158	С111-415-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ	4,00	1,78	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
159	С111-417-1	-ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ КОМПЛ	90,00	3,00	-	270	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
160	С111-416-1	-ТО ЖЕ ОДНОСТВОРНЫХ БЕЗ ФРАМУГИ КОМПЛ	137,00	2,63	-	360	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
161	С111-444	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ КОМПЛ	6,00	6,66	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			15140	813	141		1420
			РУБ.					41		54
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			15140	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			2328	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	854	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			11857	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2498	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		230
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	448	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1412	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			19050	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1704
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1302	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			19050	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1704
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1302	-		-
		РАЗДЕЛ 8, ДВЕРИ								
162	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	42,61	1,45	0,35	62	23	15	0,91	39
				0,55	0,11			5	0,14	6
		М2								
163	Е10-106 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	6,14	1,19	0,29	7	3	2	0,83	5
				0,51	0,09			1	0,12	1
		М2								
164	Е10-140 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	42,61	1,34	-	57	9	-	0,36	15
				0,20	-			-	-	-
		М2								
165	Е10-141 26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	6,14	0,95	-	6	1	-	0,25	2
				0,14	-			-	-	-
		М2								
166	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩ ДО 3М2	128,38	2,00	0,13	257	86	17	1,16	149
				0,67	0,04			5	0,05	6
		М2								
167	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ ПЛОЩ ДО 3М2	91,10	1,45	0,35	132	50	32	0,91	83
				0,55	0,11			10	0,14	13
		М2								
168	С122-218 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПОДГОТОВЛЕННЫ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗ МАРКИ ДГ21-9	162,00	14,40	-	2333	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:14,2*1,99,0,1,1,02								
169	С122-218 ТО ЖЕ	-ДГ21-9	6,26	14,40	-	90	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:14,2*1,99,0,1,1,02								
170	С122-217 ТО ЖЕ	-ДГ21-7	6,95	15,26	-	106	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:15*2,53,0,1,1,02								
171	С122-221 ТО ЖЕ	-Д024-10	41,40	8,92	-	369	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:8,76*1,59,0,1,1,02								
172	С122-222	-Д024-12	2,77	8,21	-	23	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТО ЖЕ	М2								
		ЦЕНА:8,06*1,50,0,1,1,02								
173	С122-230	-ДН21-10ЩР1П	26,65	16,90	-	450	-	-	-	-
		М2								
174	С122-234	-ДН21-13ЩР1П	15,96	16,90	-	270	-	-	-	-
		М2								
175	С122-235	-ДН21-13АЩР1П	6,14	16,00	-	98	-	-	-	-
		М2								
176	Е10-74	-УСТАНОВКА ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ	30,24	4,47	0,34	135	45	10	2,56	77
	13-3	М2								
				1,49	0,10			3	0,13	4
177	С122-51	-СТОИМОСТЬ ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ	30,24	12,59	-	381	-	-	-	-
	Т4П53	М2								
178	Е15-705	-ОСТЕКЛЕНИЕ ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ	0,30	121,00	0,50	37	4	-	22,80	7
	201-1-35	100М2								
				12,50	0,24			-	0,31	-
179	С111-395	-ПРИБОР ФРАМУЖНЫЙ ПФ-2-2	28,00	1,23	-	34	-	-	-	-
		ШТ								
180	Е15-730	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	0,23	656,60	-	151	-	-	86,50	20
	201-6	АРМИРОВАНИЫМ СТЕКЛОМ								
		100М2								
181	Е15-730	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ	0,06	18,00	-	1	-	-	86,50	5
	20-1	ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ								
		100М2								
182	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ	8,00	8,94	-	72	-	-	-	-
		КОМПЛ								
183	С111-446-1	-ТО ЖЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	13,00	6,73	-	87	-	-	-	-
		КОМПЛ								
184	С111-448-1	-ТО ЖЕ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	148,00	2,97	-	440	-	-	-	-
		КОМПЛ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			5598	221	76		402
			РУБ.					24		30
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5598	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			396	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	245	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			4753	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			923	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	166	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			520	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7041	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		517
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	411	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			7041	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		517
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	411	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ								
		А)ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 2,3 ЭТАЖА								
185	Е11-53	-ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ	12,98	5,85	-	76	-	-	8,22	107
	7-4	ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ								
		100М2		-	-			-	-	-
186	С111-701	-ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ	1297,62	1,22	-	1583	-	-	-	-
		ТОЛЩИНОЙ 25ММ								
		М2		-	-			-	-	-
187	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	1,33	70,00	0,95	93	13	1	18,80	25
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
188	Е11-56	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 40ММ	1,33	54,40	0,92	72	1	1	0,34	-
	8-2	100М2								
				0,64	0,28			-	0,36	-
189	Е11-57	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	12,81	82,60	1,12	1058	186	14	29,40	377
	8-3	100М2								
				14,50	0,34			4	0,44	6
190	Е11-58	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 40ММ	1,16	62,40	1,12	72	1	1	0,46	1
	8-4	100М2								
				0,92	0,32			-	0,41	-
191	Е11-58	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 60ММ	11,65	124,80	2,24	1454	21	26	0,46	5
	8-4	100М2								
				1,84	0,64			7	0,83	10
192	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	116,14	1,83	0,21	213	98	24	1,40	163
	25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
		1 СЛОЙ		0,84	0,06			7	0,08	9
		М2								
		БУГИСТЫЕ ПОЛЫ								
193	Е11-201	-ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ	18,99	366,00	0,75	6949	828	14	75,50	1434
	28-1	НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ								
		100М2		43,60	0,22			4	0,28	5
194	Е11-0202	-ЛИНОЛЕУМ С	0,69	411,00	0,75	285	30	-	75,50	52
	28-1	ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ								
		100М2		43,60	0,22			-	0,28	-
195	Е11-135	-ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ	2,32	417,00	4,52	968	143	10	108,00	251
	20-3	ПЛИТОК								
		100М2		61,40	1,36			3	1,75	4
196	Е11-210	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ	1,33	564,00	0,75	748	58	1	75,50	100
	28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		РЕЗИНОВОГО НА								
		ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ								
		ПОДОСНОВЕ,МАРКИ А		43,60	0,22			-	0,28	-
		100М2								
197	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ	0,07	123,00	1,74	8	1	-	40,20	3
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2			20,50	0,52			-	0,67	-
198	Е11-68	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ	-	0,07	31,60	0,56-	2	-	- -	1,06	-
	11-2	100М2									
			-		1,18	0,16			- -	0,21	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			13577	1380	92		2518
				РУБ.					25		34
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			13577	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			10443	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	1405	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1583	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2241	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		204
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	401	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1269	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			17087	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2756
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1806	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			17087	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2756
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1806	-		-
		РАЗДЕЛ 10, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
199	Е15-273	-ГИПСОПЕРЛИТОВАЯ ШТУКАТУРКА		19,33	141,63	8,00	2738	1077	155	88,80	1717
	55-5-12	ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ									
	КАЛЬК	НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ 30ММ			55,70	4,32			84	5,57	108
		100М2									
200	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА		20,94	110,00	6,80	2304	972	142	74,00	1550
	55-5-11	ЦЕМЕНТНО ИЗВЕСТКОВЫМ									
		РАСТВОРОМ ВНУТРЕННИХ СТЕН И									
		ПЕРЕГОРОДОК			46,40	4,03			84	5,20	109
		100М2									
201	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ		22,66	12,90	0,07	292	154	1	12,70	288
	152-2	ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М									
		УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ			6,80	0,02			-	0,03	1
		100М2									
202	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ		0,90	3,13	0,05	3	2	-	4,60	4
	153-2	ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО									
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ			2,40	0,02			-	0,03	-
		100М2									
203	Е15-571	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ		0,81	68,40	1,26	55	16	1	35,80	29
	159-11	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО									
		СБОРНЫМ									
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ									
		ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ			20,30	0,38			-	0,49	-
		100М2									
204	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ		40,11	11,90	0,03	477	309	1	13,50	541
	153-4	ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО									
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ СТЕН И									
		ПЕРЕГОРОДОК			7,70	0,01			-	0,01	-
		100М2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	5,13	3,13	0,05	16	12	-	4,60	24
	153-2	ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО		---	---			---	---	---
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН И		2,40	0,02			-	0,03	-
		ПЕРЕГОРОДОК								
		100М2								
206	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	3,29	76,70	0,80	253	92	3	49,30	162
	159-8	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ШТУКАТУРКЕ СТЕН		27,80	0,24			1	0,31	1
		100М2								
207	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ	4,54	422,00	2,00	1915	430	9	170,00	771
	14-1	ПЛИТКОЙ		---	---			---	---	---
		100М2		94,70	0,60			3	0,77	3
208	Е15-567	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	13,14	32,10	0,02	422	303	-	38,00	499
	159-7	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ		23,10	0,01			-	0,01	-
		ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ								
		100М2								
209	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	2,68	23,70	0,02	64	39	-	24,60	66
	159-6	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ		14,60	0,01			-	0,01	-
		ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ								
		100М2								
210	Е15-639	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И	0,49	39,80	-	20	7	-	22,00	11
	165-6-29	СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО		---	---			---	---	---
		ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		13,70	-			-	-	-
		ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2РАЗА								
		100М2								
211	Е15-575	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОДОКОННЫХ	0,91	120,00	0,07	110	71	-	133,00	122
	159-5-26	ДОСОК		---	---			---	---	---
		100М2		77,40	0,02			-	0,03	-
212	Е15-576	-МАСЛЯНА ОКРАСКА БАЛКОННЫХ	0,11	27,00	0,02	3	2	-	24,60	3
	159-6-26	ДВЕРЕЙ		---	---			---	---	---
		100М2		14,60	0,01			-	0,01	-
213	Е15-575	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ФРАМУГ	0,48	120,00	0,07	58	37	-	133,00	64
	159-5-26	100М2		---	---			---	---	---
				77,40	0,02			-	0,03	-
214	Е15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	2,10	71,20	0,80	150	58	2	49,20	103
	159-3	ПРИ ПОЛАХ ИЗ ЛИНОЛЕУМА		---	---			---	---	---
		100М2		27,80	0,24			1	0,31	1
215	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ	2,45	215,00	8,00	527	262	20	179,00	439
	56-1	ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		---	---			---	---	---
		ПЛОСКИХ ОКОННЫХ ОТКОСОВ		107,00	2,28			6	2,94	7
		100М2								
216	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ	0,32	215,00	8,00	68	34	3	179,00	57
	56-1	ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		---	---			---	---	---
		ПЛОСКИХДВЕРНЫХ ОТКОСОВ		107,00	2,28			1	2,94	1
		100М2								
217	Е15-574	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРНЫХ	0,66	93,00	0,08	61	33	-	88,70	58
	159-4-26	НАЛИЧНИКОВ		---	---			---	---	---
		100М2		50,80	0,01			-	0,01	-
218	Е15-575	-УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	2,77	120,00	0,07	332	214	-	133,00	368
	159-5-26	ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ОТКОСОВ		---	---			---	---	---
		100М2		77,40	0,02			-	0,03	-
219	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЛЕСТНИЧНЫХ	0,25	60,50	0,03	15	10	-	68,00	17
	164-8	ОГРАЖДЕНИЙ		---	---			---	---	---
		100М2		38,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			9883	4134	337		6893
			РУБ.					180		231
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9883	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5411	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4314	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1631	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	293	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			918	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12432	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7273
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4607	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			12432	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7273
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4607	-		-
		РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
220	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА	26,11	9,43	0,01	246	60	-	4,14	108
	8-2	ФАСАДАХ; БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 100М2	2,30	-				-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			246	60	-		108
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			246	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			186	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	60	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			310	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			310	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		РАЗДЕЛ 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		А)ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА НА КРОВЛЕ								
221	Е8-45	-КЛАДКА СТЕН КАНАЛОВ ИЗ	1,16	472,00	7,59	548	72	9	115,00	133
	5-9	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ТОЛЩ12СМ 100М2		62,00	2,28			3	2,94	3
222	Е7-209	-УСТАНОВКА СТАКАНОВ И	4,00	2,43	1,03	10	4	5	1,64	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12-7	ПОДСТАКАННИКОВ								
		ШТ		1,01	0,38			2	0,49	2
223	ССЦ П8-236	СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ И ПОДСТАКАННИКОВ ИЗ БЕТОНА М-150	0,31	89,38	"	28	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		М3								
		ЦЕНА:90,20*0,82								
224	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР-1	11,50	0,32	"	4	"	"	"	"
		КГ		"	"			"	"	"
225	Е7-460 39-5-1,8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	63,00	3,15	0,71	198	62	44	1,65	104
				0,98	0,26			16	0,34	21
		ШТ								
226	ССЦ 11-148	СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 0,8М НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1250КГ/М2 ПРИВЕДЕНОЙ ТОЛЩИНОЙ 8СМ	30,24	6,29	"	190	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		М2								
		ЦЕНА:6,94*0,2,2*0,25								
227	Е12-299 10-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,30	51,60	0,74	16	2	"	14,30	4
				7,64	0,22			"	0,28	"
		100М2								
228	Е12-277 8-2	ПОКРЫТИЕ ВЕНТШАХТ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ	0,45	9,43	0,01	4	1	"	4,14	2
		100М2		2,30	"			"	"	"
229	Е26-35 8-8	УТЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ВЕНТШАХТ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	7,10	35,50	1,22	252	89	9	21,50	153
		М3		12,60	0,37			3	0,48	3
230	С114-116	СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	6,96	43,60	"	303	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
231	Е15-298 60-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВЕНТШАХТ ПО СЕТКЕ	0,88	386,00	5,90	341	58	6	115,00	102
		100М2		66,00	1,77			2	2,28	2
232	Е15-304 61-1	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0,88	73,00	0,50	65	12	"	22,30	20
		100М2		13,40	0,15			"	0,19	"
233	Е15-201 51-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВЕНТШАХТ	0,51	85,30	4,90	44	18	2	57,40	29
		100М2		35,60	2,33			1	3,01	2
234	Е15-508 153-1	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	1,39	5,84	0,05	8	7	"	9,70	14
		100М2		4,90	0,02			"	0,03	"
235	Е12-286 9-3	УТЕПЛЕНИЕ СТАКАНОВ ПЛИТАМИ ПЕНОБЕТОННЫМИ	0,04	17,30	1,80	1	1	"	28,50	1
		100М2		15,50	0,53			"	0,68	"
236	ССЦ П3-146	СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ ТОЛЩ60ММ	0,30	16,20	"	5	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		"	-			"	"	"
		Б)ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЛЕСТНИЦА ЛН-1(2ШТ)								
237	Е6-15 1-15	-МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА М-100	0,60	27,80	0,34	17	"	"	0,99	1
		М3		0,52	0,10			"	0,13	"
238	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	-	441,00	1,40	-	"	"	210,00	"
		Т		124,00	0,42			"	0,54	"
239	Е9-94 12-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОСУРОВ	0,20	29,20	14,30	6	2	3	13,50	3
		Т		8,70	5,00			1	6,45	1
240	С121-1976	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОСУРОВ	0,20	384,00	-	77	-	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
241	Е9-46 7-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	0,38	58,00	32,10	22	5	12	22,60	9
		Т		13,80	11,80			4	15,22	6
242	С121-1981	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	0,78	327,00	-	255	-	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
243	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ПА-33	0,03	362,00	8,00	11	3	"	141,00	4
		Т		92,00	2,40			"	3,10	"
244	Е13-153 18-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ 100М2	0,17	10,30	0,12	2	-	"	2,30	"
				1,51	0,04			"	0,05	"
245	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	68,00	0,29	0,15	20	5	10	0,13	9
				0,08	0,06			4	0,08	5
		ШТ								
246	ССЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖБ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200	0,55	64,40	-	35	-	"	"	"
		М3		"	-			"	"	"
247	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	5,50	0,23	-	1	-	"	"	"
		КГ		"	-			"	"	"
248	СТО ЖЕ	-ТО ЖЕ А-3	15,90	0,25	-	4	-	"	"	"
		КГ		"	-			"	"	"
249	СТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ВР-1	9,00	0,32	-	3	-	"	"	"
		КГ		"	-			"	"	"
250	Е11-55 8-1	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,18	70,00	0,95	13	2	"	18,80	3
		100М2		9,88	0,28			"	0,36	"
251	Е11-77 11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,18	9,83	0,08	2	1	"	12,60	2
				7,86	0,02			"	0,03	"
		ПРИМЕЧАНИЕ:ПЛИТЫ ПЕРКРЫТИЯ УЧТЕНЫ В РАЗДЕЛЕ ПЕРЕКРЫТИЯ								
		В)ШАХТА ГРУЗОВОГО ЛИФТА								
252	Е6-30	-ФУНДАМЕНТЫ БЕТОННЫЕ ИЗ БЕТОНА	1,20	11,35	1,20	14	3	1	4,35	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3-1	М-200								
		М3		2,34	0,36			-	0,46	1
253	Е8-30	-КЛАДКА СТЕН ШАХТЫ ИЗ	24,10	34,20	0,81	824	53	20	4,05	98
	5-1	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА								
		М3		2,21	0,24			6	0,31	7
254	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	23,00	0,29	0,15	7	2	3	0,13	3
	38-10-1,8	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,08	0,06			1	0,08	2
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
255	ССЦ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖБ	0,30	64,40	-	19	-	-	-	-
	П9-92	ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200								
		М3		-	-			-	-	-
256	ССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	13,30	0,23	-	3	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ								
		"		"	"			"	"	"
257	СТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ВР-1	9,00	0,32	-	3	-	-	-	-
		КГ								
		"		"	"			"	"	"
258	Е8-59	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,09	421,00	-	38	-	-	54,30	5
	7-3	ИЗДЕЛИЙ								
		Т		"	"			"	"	"
259	Е8-57	-РАСШИВКАШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ	0,49	13,10	-	6	6	-	21,00	10
	7-1	ВНУТРИ ШАХТЫ								
		100М2		13,10	-			-	-	-
260	Е8-189	-ЛЕСА ДЛЯ КЛАДКИ	0,49	42,20	0,23	21	13	-	45,80	23
	22-1	100М2ВП								
				25,40	0,07			-	0,09	-
261	Е15-256	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ КИРПИЧНЫХ	0,49	110,00	6,80	54	23	3	74,00	37
	55-5-11	СТЕН ШАХТЫ								
		100М2		46,40	4,03			2	5,20	3
262	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,49	12,90	0,07	6	3	-	12,70	6
	152-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		УЛУЧШЕННАЯ		6,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
263	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,03	10,30	0,12	1	-	-	2,30	-
	18-6	100М2								
				1,51	0,04			-	0,05	-
		Г)ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ								
264	Е20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ	1,93	36,23	0,49	70	12	1	10,32	20
	18-1	КРЕПЛЕНИЯ								
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
265	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ	0,05	60,50	0,03	3	2	-	68,00	3
	164-8	100М2								
				38,40	-			-	-	-
266	Е10-34	-ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ СТОЛЯРНОЙ ПЛИТЫ	96,00	1,95	0,02	187	29	2	0,54	52
	6-3	ТОЛЩИНОЙ 22ММ								
		М2		0,30	0,01			1	0,01	1
267	Е15-627	-ОКРАСКА ЩИТОВ ОГРАЖДЕНИЯ	0,96	31,80	-	31	9	-	15,50	15
	165-4-29	ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА								
		100М2		9,65	-			-	-	-
		Д)ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ								
268	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	1,00	34,20	0,81	34	2	1	4,05	4
	5-1	КИРПИЧА								
		М3		2,21	0,24			-	0,31	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
269	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,20	29,30	-	6	-	-	2,90	1
		М3		1,62	-			-	-	-
270	Е8-18 4-3	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ	0,39	232,03	4,37	90	4	2	19,70	8
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, РУБЕРОИДОМ		10,80	1,31			1	1,69	1
		100М2								
271	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,06	70,00	0,95	4	1	-	18,80	1
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
272	Е11-56 8-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ	0,06	119,12	0,46	7	-	-	0,34	-
		100М2		0,32	0,14			-	0,18	-
273	Е6-125 13-1	-БЕТОННЫЕ СТЕНКИ В ПОДДОНАХ	2,00	83,00	1,14	166	24	3	21,90	44
		М3		12,00	0,34			1	0,44	1
274	Е11-135 20-3	-ОБЛИЦОВКА ПОДДОНОВ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	0,06	417,00	4,52	25	4	-	108,00	6
		100М2		61,40	1,36			-	1,75	-
		Е)РАЗДАТОЧНОЕ ОКНО								
275	Е10-126 24-7	-УСТАНОВКА БЛОКА С РАЗДАТОЧНЫМ ОКНОМ	1,80	0,51	0,03	1	1	-	0,78	1
		М2		0,42	0,01			-	0,01	-
276	С122-220	-СТОИМОСТЬ БЛОКА	1,80	9,46	-	17	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
277	Е10-32 6-1	-УСТРОЙСТВО ПРИЛАВКА ИЗ ДОСКИ	0,26	2,14	0,03	1	-	-	0,40	-
		М2		0,22	0,01			-	0,01	-
278	Е11-201 28-1	-ПОКРЫТИЕ ПРИЛАВКА ЛИНОЛЕУМОМ	-	366,00	0,75	1	-	-	75,50	-
		100М2		43,60	0,22			-	0,28	-
279	Е15-566 159-6	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО	0,04	23,70	0,02	1	1	-	24,60	1
		ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ		14,60	0,01			-	0,01	-
		100М2								
		Ж)РАДИОСТОЙКА И ПИЛЕАНТЕННА								
280	Е34-233 37-15	-ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ	2,00	80,60	1,09	161	12	3	10,40	21
		ШТ		5,75	0,33			1	0,43	1
		З)ПРОЧИЕ								
281	Е9-46 7-1	-УСТАНОВКА ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ	0,24	58,00	32,10	14	3	8	22,60	5
		Т		13,80	11,80			3	15,22	4
282	С121-1975	-СТОИМОСТЬ ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ	0,24	358,00	-	86	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
283	Е13-153 18-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,06	10,30	0,12	1	-	-	2,30	-
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 РУБ.					4387	551	147		969

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					52		66
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3927	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2604	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	585	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			615	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			647	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	114	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			363	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4937	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1064
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	699	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			460	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			418	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			540	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			5477	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1096
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	723	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			158926	14311	3379		24781
			РУБ.					1161		1493
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			158926	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			91519	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	15454	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			57474	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2532
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4956	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14758	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			210558	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28778
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20410	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			460	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			418	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			40	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			540	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			199905	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28810
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	20434	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			158926	14311	3379		24781
			----					---		---
			РУБ.					1161		1493
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			158926	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			91519	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	15454	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			57474	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ =	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			26141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2532
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	4956	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			14758	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			210558	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28778
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	20410	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			460	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			418	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			540	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			199905	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28810
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	20434	-		-

ГЛ. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СУВОРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ РУК.ГР ГОГЛИДЗЕ, АПАРИНА, ЮДИНА, САДИКОВА, ИТКИНА, СИБЕКИНА

ПРОВЕРИЛ БУБНОВА
ДОРОХИНА

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-2

№№ пп	Наименование и конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб.					Нормативная условно-чистая продукция					Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления, % от стоимости по графам 5,7	Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	в накладных расходах, % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях, % от стоимости по графам I0,II	Всего по данным граф I0,II, I2,I3	стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Стены	м3	I354,5	6I393	I6,5	I0I28	572I	77242						38,64/57,00
2.	Перекрытие	м2	2640	23607	I6,5	3894	2I97	29698						I4,85/II,25
3.	Покрытие	м2	I320	4937	I6,5	8I2	459	6208						3,II/4,70
4.	Кровля	м2	I320	I0740	I6,5	I772	I000	I35I2						6,76/I0,23
5.	Лестницы	м2	I03	2340	I6,5	386	2I7	2943						I,47/28,57
6.	Перегородки	м2	829	7078	I6,5	II68	659	8905						4,45/I0,74
7.	Окна	м2	350	I5I40	I6,5	2498	I4I2	I9050						9,53/54,42
8.	Двери	м2	268	5598	I6,5	923	520	704I						3,52/26,27
9.	Полы	м2	2599	I3577	I6,5	224I	I269	I7087						8,55/6,57
I0.	Внутренняя отделка	м2	I0038	9883	I6,5	I63I	9I8	I2432						6,22/I,24
II.	Наружная отделка	м2	26II	246	I6,5	4I	23	3I0						0,I5/0,I2
I2.	Разные работы	м3 зд.	9367	4387	I6,5	687	403	5477						2,74/5,84
		м3 зд.	9367	I58926		26I8I	I4798	I99905						I00/2I,34

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-8

к типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест со стенами из кирпича - на отопление

Сметная стоимость 5,45 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.

Основание: ОВ.С09-ОВ.С0I3

Показатели по смете
Стоимость на : I место I9,46 руб.
I м2 общей площади I,98 руб.
I м3 объема здания 0,58 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	эксп. машин всего	в т.ч. основной зарплаты	эксп. машин	в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	основной зарплаты	эксп. машин	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин: обслуживающ. на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5		6		7		8		9		I0	II
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ													
I.	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов МС-I40	экм	64,79	7,67 0,25	0,06 0,02		497	I6		4 I			0,46 0,03	30 2
2.	EI8-II6 5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом	экм	258,98	5,I2 0,22	0,03 0,0I		I326	57		8 3			0,39 0,0I	I00 3
3.	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных легких под накатку резьбы труб д-I5 мм	м	80,00	0,86 0,2I	0,0I -		69	I7		I -			0,36 -	29 -
4	EI6-36 7-I	То же, д-20 мм	65 м	650,00	0,9I 0,2I	0,0I -		592	I36		7 -			0,36 -	232 -
5	EI6-37 7-I	То же д-25 мм	м	300,00	I,03 0,2I	0,0I -		309	63		3 -			0,36 -	I07 -
6	EI6-38 7-I	То же д-32 мм	м	35,00	I,I4 0,2I	0,0I -		40	7		- -			0,36 -	I2 -
7	EI6-39 7-I	То же, д-40 мм	м	I0,00	I,29 0,2I	0,0I -		I3	2		- -			0,36 -	4 -
8	EI6-40	То же, д-50 мм	м	80,00	I,62 0,28	0,03 0,0I		I30	22		3 I			0,44 0,0I	35
9.	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для	м	320,00	I,03 0,2I	0,0I -		330	67		3 -			0,36 -	II4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		М								
10	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	25,00	2,22	0,05	56	12	2	0,79	20
	8-2	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И		0,48	0,02			1	0,03	1
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ								
		СТЕНКИ 3,5ММ								
		М								
11	Е20-696	-УГОЛОК 50Х3	1,20	36,23	0,49	43	8	-	10,32	12
	18-1	100 КГ								
				6,40	0,15			-	0,19	-
12	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	14,75	4,01	-	59	56	-	5,26	78
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,80	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ								
		100М								
13	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,25	4,29	-	1	1	-	5,26	1
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,80	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		100ММ								
		100М								
14	С130-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ	12,00	1,50	-	18	-	-	-	-
		РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАП								
		ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20		-	-			-	-	-
		ШТ								
15	Е18-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	35,00	0,49	-	17	3	-	0,13	5
	15-5	РАДИАТОРНЫХ								
		КОМПЛ		0,08	-			-	-	-
16	С130-1002	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ	16,00	0,86	-	14	-	-	-	-
		МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б15К ДЛЯ								
		ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 0,6		-	-			-	-	-
		МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15								
		ШТ								
17	С130-1003	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ	10,00	1,02	-	10	-	-	-	-
		МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б15К ДЛЯ								
		ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 0,6		-	-			-	-	-
		МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20								
		ШТ								
18	С130-1004	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ	16,00	1,53	-	24	-	-	-	-
		МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б15К ДЛЯ								
		ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 0,6		-	-			-	-	-
		МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25								
		ШТ								
19	С130-1005	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ	13,00	2,17	-	28	-	-	-	-
		МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б15К ДЛЯ								
		ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 0,6		-	-			-	-	-
		МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 32								
		ШТ								
20	С130-1006	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ	1,00	3,38	-	3	-	-	-	-
		МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б15К ДЛЯ								
		ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 0,6		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 40								
		ШТ								
21	НОМКАТ СТР9	-СТОИМОСТЬ КРАНА 11Б66К Д-50ММ	1,00	7,15	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3586	467	31		779
			РУБ.					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3586	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2981	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	473	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			104	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			476	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	317	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	84	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			326	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	223	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4388	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1046	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		829
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	557	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4388	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1046	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		829
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	557	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
22	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,65	7,71	0,20	5	1	-	3,10	2
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
23	Е13-168 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,65	7,13	0,15	5	1	-	1,45	1
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
24	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	3,30	22,70	0,33	75	72	1	41,00	135
		М3		21,80	0,10			-	0,13	-
25	С114-349	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79	4,42	49,50	-	219	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
26	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	1,20	12,60	0,05	15	14	-	21,10	25
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
27	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ	13,20	27,90	-	368	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5								
		ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ		"	-			"	"	"
		ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ								
		10М2								
28	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	1,20	66,30	0,08	80	12	"	19,10	23
				10,30	0,02			"	0,03	"
		100М2								
29	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,81	60,50	0,03	49	31	"	68,00	55
		100М2		38,40	-			"	"	"
30	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА РАДИАТОРОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,50	60,50	0,03	30	19	"	68,00	34
		100М2		38,40	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			846	150	1		275
			РУБ.					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			846	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			107	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			"	150	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			219	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			138	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			"	96	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			"	23	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			77	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			"	66	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1061	"	"		"
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			"	315	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		287
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	173	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1061	"	"		"
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			"	315	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		287
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	173	"		"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4432	617	32		1054
			РУБ.					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			846	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			107	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			"	150	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			219	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			138	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			"	96	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			"	23	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			77	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			"	66	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1061	"	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	315	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	=	=		287
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	173	=		=
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			3586	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			2981	=	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	473	=		=
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			104	=	=		=
		САДКА И ИСПЫТАНИЕ =	РУБ.			7	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			476	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	317	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	=	=		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	84	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			326	=	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	223	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			4388	=	=		=
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	1046	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	=	=		829
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	557	=		=
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5449	=	=		=
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	1361	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	=	=		1116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	730	=		=

ГЛ. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СУВОРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-4

к типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест со стенами из кирпича – на вентиляцию

Основание: ОВ.С04,5, I4,I5,I6,I7

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 4,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.
Показатели по смете
Стоимость на : I место I4,64 руб.
I м2 общей площади I,46 руб.
I м3 объема здания 0,43

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксплуатация машин	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин. обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин. обслуживающ. машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
I.	Е20-707 20-3	Вентилятор радиальный Ц4-75 НР5 с электродвигателем 4А80В4 шт	I,00	I39,33 6,28	0,72 0,22	I39	6	I –	I0,92 0,28	II –
2	Е20-I004 47-3	Виброизоляторы до 40 0I0 шт.	0,50	I5,54 2,96	0,02 –	8	I	– –	5,03 –	3 –
3	Е20-750 23-2	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, т до 0,2 шт	I,00	9,24 5,94	I,54 0,46	9	6	I –	I0,07 0,59	I0 I
4	2308до П8 III42	Стоимость агрегата вентиляторного крышного ВКР НР6,3 шт	I,00	I34,20 –	– –	I34	–	– –	– –	– –
5.	Е20-749 23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой , т до 0,I шт	I,00	7,33 4,6I	I,0I 0,30	7	5	I –	7,92 0,39	8 –
6	2308ДОП8 III40	Стоимость агрегата вентиляторного крышного ВКРНР4 шт	I,00	68,20 –	– –	68	–	– –	– –	– –
7	Е20-735 22-I	Вентилятор вытяжной канальный самал ВК-6-У4 шт	I2,00	42,32 2,49	0,08 0,02	508	30	I –	3,99 0,03	48 –
8.	Е20-760 25-I	Установка калориферов массой, т до о,I25	I,00	6,25	0,46	6	3	–	5,38	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		2,97	0,14			-	0,18	-
9	С130-761	«СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КВС10Б	1,00	74,90	-	75	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
10	Е20-468	«ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УТЕПЛЕННАЯ	1,00	106,20	0,09	106	5	-	4,41	4
	9-7	БЕЗ ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭО-1,6/25-0,25		4,67	0,03			-	0,04	-
		1шт								
11	Е20-764	«УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ	1,00	3,61	0,10	4	3	-	4,65	5
	27-1	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ		2,96	0,03			-	0,04	-
		м2								
12	230802	«СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРОВ ЯЧЕЙКОВЫХ	4,00	4,78	-	19	-	-	-	-
	П49	ФЯУБ		-	-			-	-	-
		шт								
13	Е20-654	«УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ	2,00	13,42	0,50	27	4	1	3,12	6
	15-1	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500		1,97	0,15			-	0,19	-
		шт								
14	Е20-408	«УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	105,00	1,67	0,05	175	92	5	1,41	148
	7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200		0,88	0,02			2	0,03	3
		1шт								
15	Е20-405	«УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	3,00	4,24	0,05	13	3	-	1,41	4
	7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-4 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 400		0,88	0,02			-	0,03	-
		1шт								
16	Е20-438	«УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	1,00	8,95	0,02	9	1	-	1,28	1
	9-1	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ,ММ 200Х200		0,75	0,01			-	0,01	-
		1шт								
17	Е20-441	«УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	1,00	10,46	0,05	10	1	-	2,17	2
	9-2	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ,ММ 200Х400		1,28	0,02			-	0,03	-
		1шт								
18	Е20-696	«ПОДСТАВКА ПОД КАЛОРИФЕР	0,08	36,23	0,49	3	1	-	10,32	1
	18-2	ВЫСОТОЙ 500ММ		6,40	0,15			-	0,19	-
		100 кг								
19	Е20-691	«УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К	3,00	1,28	0,02	4	2	-	1,28	4
	17-3	ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 630/2000		0,70	0,01			-	0,01	-
		шт								
20	С130-515	«СТОИМОСТЬ ГИБКИХ ВСТАВОК	0,50	11,20	-	6	-	-	-	-
		м2								
				-	-			-	-	-
21	1906-16019	«ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ НР 43 ТИП4	1,00	148,50	-	149	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-
22	Е20-418	«УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ	1,00	0,90	0,01	1	1	-	1,09	1
	8-3	ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 315		0,65	-			-	-	-
		1шт								
23	С130А0П4	«СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО	1,00	22,00	-	22	-	-	-	-
	П3289	ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ К01 Д=250ММ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ	-	-				-	-	-
24	Е20-38	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДНОЙ СЕКЦИИ	4,12	6,02	0,04	25	2	-	0,74	3
	1-4	М2		-	-			-	-	-
				0,41	0,01			-	0,01	-
25	Е20-39	-УСТРОЙСТВО ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ	4,34	5,92	0,04	26	1	-	0,60	3
	1-5	М2		-	-			-	-	-
				0,34	0,01			-	0,01	-
26	С130-640	-ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРА ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ	6,00	0,13	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	78,30	7,36	0,04	576	72	3	1,62	127
	1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160		-	-			-	-	-
		М2		0,92	0,01			1	0,01	1
28	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	5,02	5,40	0,04	27	5	-	1,62	8
	1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200		-	-			-	-	-
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
29	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	55,00	5,26	0,04	289	51	3	1,62	89
	1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315		-	-			-	-	-
		М2		0,92	0,01			1	0,01	1
30	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	10,10	4,73	0,04	48	7	-	1,25	13
	1-2	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450		-	-			-	-	-
		М2		0,70	0,01			-	0,01	-
31	Е20-6	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	9,50	4,88	0,04	46	7	-	1,25	12
	1-2	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500		-	-			-	-	-
		М2		0,70	0,01			-	0,01	-
32	Е20-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	46,80	5,40	0,04	253	43	1	1,62	76
	1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900		-	-			-	-	-
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
33	Е20-10	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	4,00	5,64	0,04	23	4	-	1,62	6
	1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000		-	-			-	-	-
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
34	Е20-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	54,80	5,34	0,04	293	38	3	1,25	68
	1-2	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600		-	-			-	-	-
		М2		0,70	0,01			1	0,01	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				3109	394	20		666
		----						-		-
		РУБ.						5		7
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				3109	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				2211	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	399	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				473	-	-		-
	САЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.				17	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			414	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	260	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	75	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			281	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	182	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3804	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	863	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		710
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	474	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3804	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	863	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		710
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	474	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
35	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	0,25	20,40 8,37	0,17 0,05	5	2	- -	13,80 0,06	3 -
36	С114-75	-МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВФ РУЛОНИРОВАННОЙ ТУ 95.321-80 ТОЛЩИНОЙ 40ММ М3	0,33	49,50 -	- -	16	-	- -	- -	- -
37	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО 100М2	0,10	24,70 14,40	0,49 0,15	2	1	- -	23,90 0,19	2 -
38	С111-370	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350 М2	11,50	0,22 -	- -	3	-	- -	- -	- -
39	Е26-86 15-7	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ФОЛЬГОИЗОЛОМ М2	10,00	2,22 0,51	0,01 -	22	5	- -	0,84 -	8 -
40	Е15-613 164-7	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ И СЕКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	2,71	43,50 21,40	0,03 -	118	58	- -	38,80 -	105 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			166	66	-		118
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			166	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			81	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	66	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	42	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	30	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			208	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	138	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	70	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			208	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	138	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	70	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3275	460	20		784
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			166	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			81	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	66	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	42	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	30	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			208	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	138	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	70	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3109	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2211	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	399	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			473	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			414	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	260	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	75	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			281	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	182	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3804	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	863	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		710
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	474	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4012	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1001	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		830
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	544	-		-

ГЛ. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СУВОРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПДС ЛЕОНОВ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНИКОВ
ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест со стенами из кирпича на теплоснабжение установок систем

Основание: ОВ.СОI, ОВ. С06

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,24 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на : I место 0,08 руб.

I м2 общей площади 0,08 руб.

I м3 объема здания 0,03 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксплуатация машин	Затраты труда рабочих чел.ч. не занятых обслуж.машин обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих чел.ч. не занятых обслуж.машин обслуживающ. машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3 4	4	5	6	7	8	I 9	I0	II
		Раздел I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
I.	Ц12-805-I	Установка клапана 254943НЖ шт	I,00	2,29 2,03	0,06 0,0I	2	2	– –	3,06 0,0I	3 –
2.	2307ДОПI,2	Стоимость клапана 254943 НЖ шт	I,00	93,50 –	– –	94	–	– –	– –	– –
3	ПI2388 Е18-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном компл.	I,00	4,43 0,20	0,0I –	4	– –	– –	0.33 –	– –
4.	2307-I0I84	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БШ, ДУI5,РУI6 шт	4,00	0,99 –	– –	4	–	– –	– –	– –
5	2307-I0I87	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БШ,ДУ32, РУI6 шт	2,00	2,20 –	– –	4	–	– –	– –	– –
6	Е18-2I3 I4-I	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм шт	I,00	23,92 0,67	0,I6 0,05	24	I	– –	I,08 0,06	I –
7.	Е20-696 № I8-I	Расширитель на трубопроводы ЗК4-2-75 I00кг	0,02	36,23 6,40	0,49 0,I5	I	–	– –	I0,32 0,I9	– –
8	Е16-35 7-I	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных легких труб Д-I5 мм м	6,00	0,86 0,2I	0,0I –	5	I	– –	0,36 –	2 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е16-38 7-1	-ТО ЖЕ Д-32ММ М	15,00	1,14 0,21	0,01 -	17	3	- -	0,36 -	5 -
10	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,21	4,01 3,80	- -	1	1	- -	5,26 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			156	8	-		12
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			154	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			45	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			101	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			187	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			191	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
11	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,05	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
12	Е13-168 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 100М2	0,05	7,13 0,98	0,15 0,04	1	-	- -	1,45 0,05	- -
13	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,10	22,70	0,33	2	2	-	41,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4-2	ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3		21,80	0,10			-	0,13	-
14	С114-349	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79 М3	0,13	49,50	-	6	-	-	-	-
				"	"			"	"	"
15	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100М2	0,07	12,60	0,05	1	1	-	21,10	1
				11,80	0,02			-	0,03	-
16	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ 10М2	0,77	27,90	-	21	-	-	-	-
				"	"			"	"	"
17	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА 100М2	0,07	66,30	0,08	5	1	-	19,10	1
				10,30	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			37	4	-		6
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		37	-		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		4	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-		4		-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		6	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		6	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.	-		2		-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-		1		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		3	-		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-		1		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		46	-		-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-		9		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-		-		-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-		5		-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		46	-		-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-		9		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-		-		-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-		5		-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		193	12		-		18
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		2	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-		2		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		2	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.	-		1		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			37	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	2	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			154	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			45	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			101	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			187	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			237	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	27	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	16	-		-

ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СУВОРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА - I-6

к типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест со стенами из кирпича - на узел управления

Основание: ОВ.С02,3,7,8

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I,90 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на : I место 6,79 руб.

I м2 общей площади 0,69 руб.

I м3 объема здания 0,20 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего / основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксплуатация машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж. машин: обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж. машин: обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7 / 8	9	I0	II
		Раздел I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I.	Ц-II-39I-I	Установка регулятора давления Д-25 мм шт	I,00	2,84 2,77	0,02 -	3 -	3 -	5,I0 -	5 -
2.	I704-50064	Стоимость регулятора давления уРРД25=УРРД ТУ 25-02-I60970-76 шт	I,00	77,00 -	- -	77 -	- -	- -	- -
3.	EI8-202 I2-I	Установка регулятора отопления электроника Р-III НР2 шт	I,00	I90,25 II,93	0,84 0,25	I90 I2	I -	I9,38 0,32	I9 -
4.	Рекоменд. и электроника	Стоимость регулятора отопления электроника шт	I,00	825,00 -	- -	825 -	- -	- -	- -
5.	EI6-I99 I9-I	Установка водосчётчика крыльчатого Д-40 мм узел	I,00	45,28 3,5I	0,33 0,I0	45 4	- -	5,79 0,I3	6 -
6.	CI30ДОПI П2336	Стоимость водосчётчика крыльчатого ВКМСТ Д-40 мм шт	I,00	52,00 -	- -	52 -	- -	- -	- -
7.	EI8-227 I5-8	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой сифоном компл.	6,00	4,43 0,20	0,0I -	27 I	- -	0,33 -	2 -
8.	EI8-228 № I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых компл.	6,00	2,4I 0,20	- -	I4 I	- -	0,32 -	2 -
9.	EI6-I35 I2-I	Установка задвижки 30С4IНЖI Д-50 мм	2,00	I,62	0,I3	3 2	-	I,54	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		0,99	0,04			"	0,05	"
10	2307-20159	"СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С41НЖ1 Д-50ММ	2,00	33,00	-	66	-	"	"	"
		шт		"	-			"	"	"
11	С130-1793	"ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	4,00	1,15	-	5	-	"	"	"
				"	-			"	"	"
		шт								
12	Е16-135 12-1	"УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3146БР Д-50ММ	2,00	1,62	0,13	3	2	"	1,54	3
		шт		0,99	0,04			"	0,05	"
13	2307-11103	"ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 3146БР,ДУ50,РУ10	2,00	14,85	-	30	-	"	"	"
		шт		"	-			"	"	"
14	С130-1776	"ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	4,00	0,94	-	4	-	"	"	"
				"	-			"	"	"
		шт								
15	2307-10186	"ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б1П,ДУ25,РУ16	6,00	1,72	"	10	"	"	"	"
		шт		"	"			"	"	"
16	Е16-135 12-1	"УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА 15К419П2 Д32ММ	2,00	1,62	0,13	3	2	"	1,54	3
		шт		0,99	0,04			"	0,05	"
17	2307-10379	"ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15К419П2 ДУ32,РУ16	2,00	3,63	-	7	-	"	"	"
		шт		"	-			"	"	"
18	С130-1791	"ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	4,00	0,86	-	3	-	"	"	"
				"	"			"	"	"
		шт								
19	Е16-135 12-1	"УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ 15К419П2 Д40ММ	1,00	1,62	0,13	2	1	"	1,54	2
		шт		0,99	0,04			"	0,05	"
20	2307-10380	"ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15К419П2 ДУ40,РУ16	1,00	5,39	-	5	-	"	"	"
		шт		"	-			"	"	"
21	С130-1792	"ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	2,00	0,95	-	2	-	"	"	"
				"	-			"	"	"
		шт								
22	Е18-185 11-1	"ГРЯЗЕВИК АБОНЕНТСКИЙ А50ММ	2,00	23,05	0,25	46	5	"	4,05	8
		шт		2,44	0,08			"	0,10	"
23	Е20-696 18-1	"ГИЛЬЗА ТЕРМОМЕТРА СО ШТУЦЕРОМ 100 КГ	0,02	36,23	0,49	1	-	"	10,32	"
				6,40	0,15			"	0,19	"
24	Е16-37 7-1	"ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ Д25ММ	15,00	1,03	0,01	15	3	"	0,36	5
				0,21	-			"	"	"
		м								
25	Е16-66	"ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	5,00	1,79	0,05	9	2	"	0,67	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-1	ТРУБ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д32Х2,5ММ								
		М		0,42	0,02			-	0,03	-
26	Е16-66	-ТО ЖЕ Д45Х2,5ММ	5,00	1,79	0,05	9	2	-	0,67	3
	8-1	М		0,42	0,02			-	0,03	-
27	Е16-66	-ТО ЖЕ Д57Х2,8ММ	10,00	1,79	0,05	18	4	-	0,67	7
	8-1	М		0,42	0,02			-	0,03	-
28	Е16-67	-ТО ЖЕ Д76Х2,8ММ	5,00	2,22	0,05	11	2	-	0,79	4
	8-1	М		0,48	0,02			-	0,03	-
29	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,25	4,01	-	1	1	-	5,26	1
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,80	-			-	-	-
		100М								
30	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,15	4,29	-	1	1	-	5,26	1
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ		3,80	-			-	-	-
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		1487	48			1		77
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		3	-			-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		-	3			-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		2	-			-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	2			-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	1			-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		5	-			-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.		-	6			-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-			-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	3			-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		1484	-			-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		349	-			-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		-	45			-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		1086	-			-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		195	-			-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	29			-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-			-		17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	34			-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		132	-			-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	21			-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		1811	-			-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.		-	103			-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-			-		89
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	79			-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1816	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	109	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
31	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,05	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
32	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	0,05	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
	18-21	БТ-177		---	---			---	---	---
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
33	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,30	22,70	0,33	7	7	-	41,00	12
	4-2	ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ		---	---			---	---	---
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
34	С114-349	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ	0,40	49,50	-	20	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ		---	---			---	---	---
		ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ		-	-			-	-	-
		НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО								
		НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79								
		М3								
35	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,10	12,60	0,05	1	1	-	21,10	2
	13-9	ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ		---	---			---	---	---
		ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ		11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
36	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ	1,10	27,90	-	31	-	-	-	-
		ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5		---	---			---	---	---
		ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ		-	-			-	-	-
		ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ								
		10М2								
37	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ	0,10	66,30	0,08	7	1	-	19,10	2
	14-2	ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ		---	---			---	---	---
		СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА		10,30	0,02			-	0,03	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			68	9	-		16
			---					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			68	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1555	57	1		93
			---					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			68	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1484	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			349	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	45	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1086	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			195	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			132	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	21	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1811	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	103	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	79	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1901	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	127	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		110
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-

ГЛ. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СУВОРОВ
НАЧ.ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС ЛЕОНОВ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛА ДЕНИСОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНИКОВ
ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК ГР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест со стенами из кирпича - на водопровод

Сметная стоимость 4,57 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на : I место I6,32 руб.

Iм2 общей площади I,66 руб.

Iм3 объема здания 0,49 руб.

Основание: ВК. С0I,2,3.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Кол-во	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксплуатация машин	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслужив. машин обслуживающ. на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслужив. машины всего
					основная зарплата	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
№ I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы									
I.	EI6-200 I9-2	Установка счётчика ВКСМ-50	узел	I,00	49,00 4,4I	0,56 0,I7	49	4	- -	7,24 0,22	7 -
2.	CI30ДОПI П2336	Стоимость счётчика ВКСМ-50	шт	I,00	52,00 -	- -	52	-	- -	- -	- -
3.	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл.	I,00	4,43 0,20	0,0I -	4	-	- -	0,33 -	- -
4.	EI8-I65 8-I	Установка насоса ГНОМI0-I0	шт	I,00	II,77 8,05	0,40 0,I2	I2	8	- -	I3,57 0,I5	I4 -
5.	230I-06060	Насос -ГНОМI0-I0	шт	I,00	80,30 -	- -	80	-	- -	- -	- -
6.	EI6-I34 I2-I	Установка водоразборного крана КВ-I5Д	шт	I,00	I,68 0,97	0,I3 0,04	2	I	- -	I,5I 0,05	2 -
7.	CI30-I943	Краны водоразборные настенные латунные с гальванопокрытием: КВ-I5Д	компл.	I:00	I,5I -	- -	2	-	- -	- -	- -
8.	CI30-I77I	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2 , ВСТ3СП3 давлением I МПА, диаметром в мм: I5	шт	2 00	0,49 -	- -	I	-	- -	- -	- -
9.	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм		5,00	2,07	0 0I	I0	I	-	0,3I	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		0,19	-			-	-	-
10	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	105,00	2,23	-	234	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
11	Е16-185 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	17,00	2,07	0,01	35	3	-	0,31	5
				-	-			-	-	-
		ШТ		0,19	-			-	-	-
12	С130Д0П1 П2322	-СТОИМОСТЬ РУКАВОВ ПОЖАРНЫХ ЛЬНЯНЫХ Д50ММ	170,00	1,76	-	299	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М		-	-			-	-	-
13	С130-78	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	83,00	0,95	-	79	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	С130-79	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	5,00	1,17	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С130-80	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	9,00	1,63	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	Е16-117 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	8,00	17,40	0,13	139	8	1	1,51	12
				0,97	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
17	Е16-100 11-1	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	16,00	2,90	0,12	46	9	2	0,92	15
				0,59	0,04			1	0,05	1
		ШТ								
18	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ Д15ММ	270,00	1,20	0,01	324	62	3	0,37	100
				0,23	-			-	-	-
		М								
19	Е16-42 7-3	-ТО ЖЕ Д-20ММ	70,00	1,35	0,01	94	16	1	0,37	26
		М		0,23	-			-	-	-
20	Е16-43 7-3	-ТО ЖЕ Д-25ММ	60,00	1,36	0,01	82	14	1	0,37	22
		М		0,23	-			-	-	-
21	Е16-46 7-3	-ТО ЖЕ Д-50ММ	130,00	2,21	0,03	287	38	4	0,48	62
		М		0,29	0,01			1	0,01	1
22	Е16-47 7-5	-ТО ЖЕ Д-65ММ	215,00	2,67	0,04	574	75	8	0,57	123
		М		0,35	0,01			2	0,01	2
23	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	5,30	3,94	-	21	20	-	5,16	27
				3,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
24	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	2,15	4,22	-	9	8	-	5,16	11
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ		3,73	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ								
		100М								
25	2415А0П15	-ПОДВОДКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	47,00	1,21	-	57	-	-	-	-
	П1552	ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			2513	267	20		428
			РУБ.					4		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			2513	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1400	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	271	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			825	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			340	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	59	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			226	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			3079	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		465
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	330	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			3079	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		465
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	330	-		-
	РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
26	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	3,30	22,70	0,33	75	72	1	41,00	135
	4-2	ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ		21,80	0,10			-	0,13	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ								
		М3								
27	С114-349	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ	4,42	49,50	-	219	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ		-	-			-	-	-
		ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ								
		НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО								
		НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79								
		М3								
28	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	1,67	12,60	0,05	21	20	-	21,10	35
	13-9	ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ		11,80	0,02			-	0,03	-
		ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ								
		100М2								
29	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ	18,37	27,90	-	513	-	-	-	-
		ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5		-	-			-	-	-
		ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ								
		ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ								
		10М2								
30	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	1,44	24,70	0,49	36	21	-	23,90	34
	13-7	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО		14,40	0,15			-	0,19	-
		100М2								
31	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	165,60	0,22	-	36	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
32	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ	3,85	66,30	0,08	255	40	-	19,10	74
	14-2	ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ								
		СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА		10,30	0,02			-	0,03	-
		100М2								
33	Е15-614	-ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ	0,52	60,50	0,03	31	20	-	68,00	35
	164-8	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1186	173	1		313
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1186	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			243	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	173	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			255	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			110	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1490	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		331
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	208	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1490	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		331
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	208	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3699	440	21		741
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1186	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			243	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	173	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			255	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			110	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1490	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		331
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	208	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2513	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1400	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	271	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			825	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			340	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	59	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			226	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3079	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		465
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	330	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4569	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		796
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	538	-		-

ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СУВОРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-8

к типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест со стенами из кирпича – на горячее водоснабжение

Сметная стоимость 4,79 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.
Показатели по смете
Стоимость на : I место I7,II руб.
I м2 общей площади I,74 руб.
I м3 объема здания 0,5I руб.

Основание: ВК.СО 4,5

Составлена в ценах I984 года

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксп. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основ. зарпл.	Общая стоимость, руб. эксплуат. машин	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслужив. машин обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслужив. машин обслуживающ. машины всего
				основ. зарпл.	в т.ч. зарпл.			в т.ч. зарпл.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
I.	EI7-53 3-3	Установка смесителей шт	5,00	0,59 0,5I	0,0I –	3	3	– –	0,82 –	4 –
2.	2407-I822	Стоимость смесителя СМ-М-НН=СМ-М-ННР шт	5,00	4,84 –	– –	24	–	– –	– –	– –
3.	EI7-50 3-3	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ шт	I,00	4,59 0,5I	0,0I –	5	I	– –	0,82 –	I –
4.	EI7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШI	I,00	II,90 0,5I	0,0I –	I2	I	– –	0,82 –	I –
5.	EI7-50 3-3	Душевая сетка на гибком шланге Д15ММ шт	I3,00	4,59 0,5I	0 0I –	60	7	– –	0,82 –	II –
6.	EI7-53 3-3	Установка смесителей шт	I3,00	0,59 0,5I	0,0I –	8	7	– –	0,82 –	II –
7.	CI30-I528	Термосмесители воды ТСВБ компл.	I3,00	26,70 –	– –	347	–	– –	– –	– –
8.	EI7-47 3-I	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб шт	I4,00	0,5I 0,37	0,02 0,0I	7	5	– –	0,63 0,0I	9
9.	CI30-I428	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб	I4,00	3,03 –	– –	42	–	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОДНОВИТКОВЫЕ, ДИАМЕТРОМВ ММ:32,ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0,34М2								
		ШТ								
10	2307-10178	-ВЕНТИЛЬ 15Б1БР Д15ММ	44,00	1,04	-	46	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	2307-10179	-ТО ЖЕ Д20ММ	2,00	1,26	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	2307-10180	-ТО ЖЕ Д25ММ	21,00	1,76	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	2307-10181	-ТО ЖЕ Д32ММ	1,00	2,25	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Е18-122 5-3	-УСТАНОВКА ТРУБ 4УГУННЫХ РЕБРИСТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ,ДЛИНОЙ 1М	56,00	12,52	0,16	701	46	9	1,44	81
				0,82	0,05			3	0,06	3
		ШТ								
15	Е16-117 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	17,40	0,13	17	1	-	1,51	2
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
16	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ПОД НАКАТКУ Д15ММ	330,00	1,20	0,01	396	76	3	0,37	122
		М		0,23	-			-	-	-
17	Е16-42 7-3	-ТО ЖЕ Д-20ММ	15,00	1,35	0,01	20	3	-	0,37	6
		М		0,23	-			-	-	-
18	Е16-43 7-3	-ТО ЖЕ Д25ММ	490,00	1,36	0,01	666	113	5	0,37	181
		М		0,23	-			-	-	-
19	Е16-44 7-3	-ТО ЖЕ Д32ММ	70,00	1,58	0,01	111	16	1	0,37	26
		М		0,23	-			-	-	-
20	Е16-45 7-3	-ТО ЖЕ Д40ММ	25,00	1,79	0,01	45	6	-	0,37	9
		М		0,23	-			-	-	-
21	Е16-46 7-4	-ТО ЖЕ Д50ММ	10,00	2,21	0,03	22	3	-	0,48	5
		М		0,29	0,01			-	0,01	-
22	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	9,40	3,94	-	37	35	-	5,16	49
		100М		3,73	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2611	323	18		518
			----					---		---
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2611	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1770	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	326	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			501	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			348	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	61	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			235	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		552
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	387	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		552
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	387	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
23	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	3,20	22,70 21,80	0,33 0,10	73	70	1 -	41,00 0,13	131 -
24	С114-349	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79 М3	4,28	49,50 -	- -	212	-	- -	- -	- -
25	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100М2	2,26	12,60 11,80	0,05 0,02	28	27	- -	21,10 0,03	48 -
26	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ 10М2	24,86	27,90 -	- -	694	-	- -	- -	- -
27	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО 100М2	1,52	24,70 14,40	0,49 0,15	38	22	1 -	23,90 0,19	36 -
28	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350 М2	174,80	0,22 -	- -	38	-	- -	- -	- -
29	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА 100М2	2,26	66,30 10,30	0,08 0,02	150	23	- -	19,10 0,03	43 -
30	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,53	60,50 38,40	0,03 -	32	20	- -	68,00 -	36 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ. ---- РУБ.			1265	162	2 -		294 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1265	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			157	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	162	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			250	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			208	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			119	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1592	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		312
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	198	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1592	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		312
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	198	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3876	485	20		812
			----					---		---
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1265	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			157	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	162	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			250	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			208	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			119	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1592	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		312
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	198	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2611	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1770	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	326	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			501	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			348	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	61	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			235	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		552
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	387	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4786	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		864
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	585	-		-

/ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СУВОРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС ЛЕОНОВ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ЕВДОКИМОВА
ПЕРФОРАЦИЯ
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест со стенами из кирпича - на канализацию

Сметная стоимость 5,73 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.
Показатели по смете
Стоимость на : I место 20,46 руб.
I м2 общей площади 2,08 руб.
I м3 объема здания 0,6I руб.

Основание: ВК С05- ВК С06

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. эксп. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксплуатация машин	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж. машин всего
				основ.зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающ. машины	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
I.	ЕI7-62 4-2	Установка унитазов фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатыхсо со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим Т-ПВ и Т-КВ-I компл.	I4,00	23,I0 I,87	0,I4 0,04	323	26	2 I	3,02 0,05	42 I
2.	ЕI7-63 4-2	Установка унитазов фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим ДТ-ПВ и ДТ-КВ компл.	28,00	2I,90 I,87	0,I4 0,04	6I3	52	4 I	3,02 0,05	85 I
3.	ЕI7-I5 I-4	Установка умывальников фаянсовых 500х300 с краном компл.	42,00	I5,58 -	- -	654	- -	- -	I,72 -	72 -
4.	ЕI7-20 I-5	Установка умывальников фаянсовых 500х300 со смесителем компл.	I0,00	I8,I8 -	- -	I82	-	- -	2,I9 -	22 -
5.	ЕI7-32 I-8	Установка поддонов душевых стальных эмалированных мелких ПМС-I компл.	I0,00	I8,30 0,96	0,I5 0,05	I83	I0	2 I	I,60 0,06	I6 I
6.	ЕI7-34 I-8	Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких компл.	4,00	37,90 0,96	0,I5 0,05	I52	4	- -	I,60 0,06	6 -
7.	ЕI7-89 6-4	Установка раковин РСТО-2 компл.	3,00	9,I8 0,63	0,04 0,0I	28	2	- -	I,02 0,0I	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130-1505	-СМЕСИТЕЛЬ СМ-УМ-НВР ДЛЯ РАКОВИН РСТО-2	3,00	3,35	-	10	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
9	Е17-74	-УСТАНОВКА СЛИВОВ БОЛЬНИЧНЫХ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И	5,00	69,40	0,24	347	16	1	5,09	25
	4-6	ПОЛУФАРФОРОВЫХ		3,11	0,07			-	0,09	-
		КОМПЛ,								
10	Е17-86	-УСТАНОВКА МОЕК М4-2,4УГУНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ	13,00	37,00	0,20	481	22	2	2,71	35
	6-2	НА КРОНШТЕЙНАХ		1,66	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ,								
11	Е17-5	-УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМОБОРТНЫХ 4УГУННЫХ	1,00	66,00	0,32	66	2	-	3,91	4
	1-1 3-3	ЭМАЛИРОВАННЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ В4М1-1500		2,35	0,10			-	0,13	-
		КОМПЛ,								
12	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ	8,00	14,60	0,03	117	9	-	1,85	15
	1-10	ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100		1,14	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ,								
13	Е17-89	-РАКОВИНА РСТО-1	1,00	9,18	0,04	9	1	-	1,02	1
	6-4	КОМПЛ,		0,63	0,01			-	0,01	-
14	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	245,00	1,92	-	470	93	-	0,61	149
	6-1	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,38	-			-	-	-
		М								
15	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	320,00	3,10	0,01	992	118	3	0,58	186
	6-2	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ		0,37	-			-	-	-
		М								
16	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	20,00	1,29	0,01	26	4	-	0,35	7
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
17	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,20	3,94	-	1	1	-	5,16	1
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,73	-			-	-	-
		100М								
18	С130-82	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ,	1,00	3,16	-	3	-	-	-	-
		ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40		-	-			-	-	-
		ШТ								
19	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6Р	1,00	17,40	0,13	17	1	-	1,51	2
	12-1	ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,97	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
20	С130-1493	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	9,00	1,07	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4684	361	14		671
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4684	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3447	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	364	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			622	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	113	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			425	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5731	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		729
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	477	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5731	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		729
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	477	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
21	Е15-614 164-8	ОКРАСКА ПРИВОРОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,05 38,40	60,50 -	0,03 -	3	2	-	68,00 -	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3	2	-		3
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4687	363	14		674
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4684	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3447	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	364	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			622	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	113	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			425	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5731	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		729
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	477	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5734	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		732
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	479	-		-

/ГЛ. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СУВОРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК. ГР. ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I0

К типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест со стенами из кирпича

на канализацию ливневую

Основание: ВК С09

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,43 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I место I,53 руб.

I м2 общей площади 0,I5 руб.

I м3 объема здания 0,05 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
I.	EI6-I88 I7-I	Установка воронок водосточных диаметром I00 мм шт	6,00	2,28	0,45	I4	I0	3	2,70	I6
				I,69	0,I4			I	0,I8	I
2.	CI30 Доп.I п.2224	Стоимость воронок водосточных ВР-9Б Д I00 мм шт	6,00	I6,00	-	96	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3.	EI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм м	70,00	3,I0	0,0I	2I7	26	I	0,58	4I
				0,37	-			-	-	-
4.	E22-II7 8-I	Прокладка трубопроводов из пластмассовых напорных труб Д-32 мм м	30,00	0,II	0,05	3	2	2	0,I0	3
				0,06	0,02			I	0,03	I
5.	CI59-506	Трубы полиэтиленовые тяжелого типа наружным диаметром 32 I0м	3,30	3,34	-	II	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6.	CI30-8I	Вентили проходные муфтовые латунные I5Б3Р для воды, давлением I МПА, диаметром в мм: 32 шт	4,00	2,07	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			349	38	6		60
		В том числе:	руб.					2		2
		Стоимость сантехнических работ	руб.			349	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			191	=	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			=	40	=		=
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			115	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			46	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	7	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			32	=	=		=
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			427	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	47	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			427	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	47	=		=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			349	38	6		60
			----					---		---
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			349	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			191	=	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			=	40	=		=
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			115	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			46	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	7	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			32	=	=		=
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			427	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	47	=		=
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			427	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	47	=		=

ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СУВОРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ДОРОХИНА

gost.e-ecolog.ru