ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

5.417 - 2

УНИФИКАЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ ЩИТОВ КИПиА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. (ЩИТЫ ПРИТОЧНЫХ ВЕНТСИСТЕМ)

АЛЬБОМ 2

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

5.417 - 2

УНИФИКАЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ ЩИТОВ КИПиА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ЩИТЫ ПРИТОЧНЫХ ВЕНСИСТЕМ)

Альбом 2

С М Е Т Ы

РАЗРАБОТАНЫ
ГИПРОНИИМЕДПРОМОМ
МИНМЕДБИОПРОМА

Заместитель главного инженера института Г.М.Браверман

Главный инженер проекта В.Ф.Кувардина

УТВЕРЖДЕНЫ
Минмедбиопромом
протокол от 30.X.86г.
№ 23

Москва

5.417 - 2

Содержание

		стр.
I.	Пояснительная записка	3
2.	Таблица № I – проектная стоимость щитов приточных систем	4
3.	Калькуляция № I – проектная стоимость щитов приточных систем 0I Щ	5
4.	Калькуляция № 2 – проектная стоимость щитов приточных систем 02 Щ	7
5.	Калькуляция № 3 – проектная система щитов приточных систем 03 Щ	9÷10

Пояснительная записка

Сметная документация составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82.

Сметная стоимость строительства определена на основании:

I. Прейскурантов на машины и оборудование, введенных в действие с I.0I.I982 г.

Начальник отдела смет и ПОС Н.В.Морковкин

Унификация конструкций щитов КИПиА
для предприятий медицинской промышленности

Таблица I

Проектная стоимость щитов приточных систем

Наименование	Единицы измерен.	Количество	Стоимость тыс.руб.	Примечание
I	2	3	4	5
I. Щит приточной системы 0IЩ	шт	I	0,099	Калькуляция I
2. Щит приточной системы 02Щ	шт	I	0,I84	Калькуляция 2
3. Щит приточной системы 03Щ	шт	I	0,243	Калькуляция 3

Унификация конструкций щитов КИПиА
для предприятий медицинской промышленности.

Калькуляция I

Проектная стоимость щита приточной системы 01Щ

Основание: Чертеж 001 (004)

Сметная стоимость 0,099 тыс.руб.
Составлен в ценах 1984 г.

№№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	нормативная условно-чистая продукция	в том числе:	
							прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Стоимость оборудования							
I.	I5I77 ПI-I0I5	Шкаф щита ЩШМ-600×400	шт	I	20,00	20	-=-	-	-=-
		В шкафу устанавливается:							
2.	I504-I80II I5I7-I757	Кнопки управления КЕ, 500В, частота 50-60 гц, 220 В, номинальный ток I0А, количество контактов 2, толкатель цилиндрический КЕ-0II УЗ ТУ I6-526, 407-76	шт	I	2,60	3	-=-	-	-=-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	I504-I006 I5I7-I6I9-I	Выключатель автоматический, число полюсов I, номинальный ток А 25, исполнение расцепителей МГ, М; номинальный ток А 0,6; 0,8I; I,25; I,62; 2,5; 3,2; 4,5; 6; 8; I0; I2,5; I6; 20; 25 = А63-МГ А63-МТУ I6-522. II0-74	шт	I	3,35	3	-	-	-
4.	I507-5057 I5I7-I868	Табло световое ТСБ-Р-УЗ-0I	шт	I	3,20	3	-	-	-
5.	I504 доп.I5I7 I-703	Реле ПЭ-38	шт	4	II,20	45	-	-	-
6.	I5I7-I808	Зажим электрический выводной контрольной цепи, ном. ток ДС 25А	шт	35	0,70	25	-	-	-
		Всего по разделу I:	руб.			99	-	-	-
		в том числе: стоимость оборудования	руб.			99			
		Всего по калькуляции	руб.			99	-	-	-

Составила Т.Б.Горышева

Проверил Г.А.Аксельруд

Унификация конструкций щитов КИПиА
для предприятий медицинской промышленности.
Калькуляция 2

Проектная стоимость щита приточной системы 02Щ

Основание: чертеж 002 (005)

Сметная стоимость 0,184 тыс.руб.
Составлен в ценах 1984 г.

№№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	нормативная условно-чистая продукция	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
							прямые затраты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Стоимость оборудования							
I.	I5I77 п.I-I0I6	Шкаф щита ЩШМ-I000х600	шт	I	30,00	3	-"-	-	-"-
		В шкафу устанавливается:							
2.	I504-I80II I5I7-I757	Кнопки управления КЕ, 500В, частота 50-60 гц, 220В, номинальный ток I0А, количество контактов 2, толкатель цилиндрический КЕ-0II УЗ ТУ I6-526.407-76	шт	I	2,60	3	-"-	-	-"-
3.	3606-I0433 I5I7-I85I	Переключатель тумблер ТВI-2	шт	2	4,05	8	-"-	-	-"-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4.	I504-I006 I5I7-I6I9--I	Выключатель автоматический число полюсов - I, номинальный ток А 25, исполнение расцепителей МГ, М, номинальный ток А 0,6; 0,8I; I,25; I,62; 2,5; 3,2; 4,5; 6; 8; I0; I2,5; I6; 20; 25 А63-МГ, А63-МТУ I6-522.II0-74	шт	3,0	3,55	I0	-"-	-	-"-
5.	I507-5057 I5I7-I868	ТС6 Табло световое Р-УЗ-0I	шт	2	3,20	6	-"-	-	-"-
6.	I504 Доп. I5I7 I-703	Реле ПЭ-36	шт	7	II,20	78	-"-	-	-"-
7.	I5I7-I808	Зажим электрический выводной контрольной цепи, ном. ток до 25А	шт	70	0,70	49	-"-	-	-"-
		Всего по разделу I:	руб.			I84	-"-	-	-"-
		Стоимость оборудования, всего	руб.			I84			
		Всего по калькуляции	руб.			I84			

Составила Т.Б.Горышева

Проверил Г.А.Аксельруд

Унификация конструкций щитов КИПиА
для предприятий медицинской промышленности
Калькуляция 3
Проектная стоимость приточной системы ОЗЩ

Основание: *чертеж 003*

Сметная стоимость 0,243 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	нормативная условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Стоимость оборудования							
I.	I5I77 п.I-I0I6	Шкаф щита ЩШМ-I000х400	шт	I	30,00	30	-=-	-	-=-
		В шкафу устанавливается							
2.	I504-I80II I5I7-I757	Кнопки управления КЕ, 500В, частота 50-60 гц, 220В, номинальный ток I0А, количество контактов 2, толкатель цилиндрический КЕ-0II УЗ ТУ I6-526,407-76	шт	I	2,60	3	-=-	-	-=-
3.	3606-I0453 I5I7-I87I	Переключатель тумблер ТВI-2	шт	3	4,05	I2	-=-	-	-=-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4.	I504-I006 I5I7-I6I9 -I	Выключатель автоматический, число полюсов - I, номинальный ток А25, исполнение расцепителей МГ, М. Номинальный ток А 0,6; 0.8I; I,25; I,62; 2,5; 3,2; 4,5; 6; 8; I0; I2,5; I6; 20;45 А 63-МГ А63-МТУ I6-522.II0-74	шт	4	3,35	I3	-	-	-
5.	I507-5057 I5I7-I868	Табло световое ТСБ-Р-УЗ-0I	шт	3	3,20	I0	-	-	-
6.	I504 Доп. I5I5 I-703	Реле ПЭ-36	шт	9	II,20	I0I	-	-	-
7.	I5I7-I808	Зажим электрический выводной контрольной цепи, ном.ток ДС 25А	шт	I05	0,70	74	-	-	-
		Всего по разделу I:	руб.			243			
		в том числе: Стоимость оборудования, всего	-"-			243			
		Всего по калькуляции	руб.			243			

Составил Горышева Т.Б.Горышева

Проверил Г.А.Аксельруд

gost.e-ecolog.ru