ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 214-I-284,84

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ

/СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ С ВАРИАНТОМ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ ГАЗОСИЛИКАТНЫХ ПАНЕЛЕЙ/

АЛЬБОМ У

СМЕТЫ. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ ПРОЕКТА. (КНИГИ I,2)

КНИГА 2

1478-07

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 214-I-284.84

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ

(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ С ВАРИАНТОМ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ ГАЗОСИЛИКАТНЫХ ПАНЕЛЕЙ)

АЛЬБОМ У

СМЕТЫ.ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ ПРОЕКТА.(КНИГИ I,2)

КНИГА 2

СОСТАВ АЛЬБОМА:

Книга I. Пояснительная записка.Объектная и локальные сметы по основному решению.

Книга 2. Сметы на варианты. Показатели результатов применения научно-технических достижений в строительных решениях проекта.

С т о и м о с т ь :

Общая	456,II тыс.руб.
Строительно-монтажных работ(СМР)	355,68 тыс.руб.
Оборудования и мебели	I00,43 тыс.руб.
СМР на I м3 строительного объема	32,95 руб.
СМР на I м2 полезной площади	I45,70 руб.
I место	I628,96 руб.

Разработан проектным институтом"Белгоспроект"

Рабочая документация утверждена Госстроем БССР.Приказ № 60 от 4.IУ-1984г.

Введен в действие институтом "Белгоспроект" с I.УШ-1984г. Приказ № 7I от I5,IУ-1984г.

Главный инженер института А.М.Телеш

Главный инженер проекта Л.И.Стельмашонок

Начальник отдела экономики и смет В.М.Столпнер

1478-07

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ 2

		стр.
I.	Смета АС–С2 на вариант I наружных стен	3
2.	Смета АС–С3 на вариант 2 наружных стен	I8
3.	Смета АС–С4 на вариант 3 наружных стен	27
4.	Смета АС–С5 на вариант окон и балконных дверей с двойным остеклением	36
5.	Смета ОВ–С2 на отопление с радиаторами М-I40 и вентиляцию при Т= – 25°С	40
6.	Смета ОВ–С3 на отопление с радиаторами М-I40 и вентиляцию при Т= – 20°С	5I
7.	Смета ОВ–С4 на отопление с радиаторами РСГ и вентиляцию при Т= – 30°С	62
8.	Смета ОВ–С5 на отопление с радиаторами РСГ и вентиляцию при Т= – 25°С	74
9.	Смета ОВ–С6 на отопление с радиаторами РСГ и вентиляцию при Т=– 20°С	86
I0.	Смета ВК–С2 на водопровод и канализацию	98
II.	Показатели результатов применения научно–технических достижений в строительных решениях проекта	I08

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 3.4)

10325014

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА АС-С2

НА ВАРИАНТ 1 НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО РЯДОВОГО ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА
С ЧАСТИЧНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ САМОНЕСУЩИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 138,894 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ПРИ ВАРИАНТЕ 1 РАЗДЕЛ 2 ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗАМЕНЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

1	Е11-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	50,93	16,00	815	-	-	-
2	Е11-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	6,02	10,40	63	-	-	-
3	Е7-2	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	ШТ	39,00	2,09	82	-	-	-
4	Е7-3	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	ШТ	1,00	2,99	3	-	-	-
5	СССЦ	СТОИМОСТЬ ТРАПЕЦИОДАЛЬНЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ	М3	4,74	54,70	259	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П9-110 ПР-7 06-08 П7-9	БЛОКОВ М150 ОБЪЕМОМ ОТ 0,2М3 ДО 1М3							
6.	ССССЦ П9-97 ПР-7 06-08 П,7.8 ПРИМ 2	-СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ М150 ОБЪЕМОМ ОТ 0,2М3 ДО 1М3	М3	5,81	52,40	304			
7.	ССССЦ ТАБ 3,3	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА РАЗНИЦУ МАРКИ БЕТОНА 200-150	М3	10,36	0,82	9			
8.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,25	22,90	6			
9.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,65	25,00	16			
10.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,15	32,10	5			
11.	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,33	32,10	11			
12.	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	41,00	1,27	52			
13.	ССССЦ П3-19 ПР-7 06-14-01 П3,008	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М100 ОБЪЕМ МЕНЕЕ 0,3М3	М3	5,85	44,20	259			
14.	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	2,00	6,50	13			
15.	ССССЦ П4-348 ПР-7 06-08 П7,214	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М300	М3	1,20	67,90	81			
16.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,30	22,90	7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17,С147-8	=АРМАТУРА А-3	100КГ	2,22	25,00	56	=	=	=	
18,С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,17	41,30	7	=	=	=	
19,ССЦ ТАБ 3,3	=ДОБАВЛЯЕТСЯ РАЗНИЦА НА МАРКУ БЕТОНА 300-200	М3	1,20	1,64	2	=	=	=	
20,Е6-20	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	М3	111,25	31,70	3527	=	=	=	
21,Е6-90	=УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ ЦОКОЛЬ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН	М3	175,71	52,20	5593	=	=	=	
22,Е22-1	=УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	48,50	1,67	81	=	=	=	
23,Е7-546	=УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 МАРКИ БЦ60,5,2,5-П	ШТ	12,00	7,27	87	=	=	=	
24,СПР-КТ 06-08 П9,85 ССЦ П11-33 ПРИМ П,11	=СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 1150КГ/М3 ТОЛЩ 25СМ	М2	33,01	17,38	574	=	=	=	
25,Е7-714	=УСТРОЙСТВО ЗЕЧАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	100М	0,72	4,85	3	=	=	=	
26,Е7-400	= УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	61,00	1,27	77	=	=	=	
27,Е7-401	=УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ	ШТ	134,00	1,65	221	=	=	=	
28,Е7-402	=УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	29,00	2,36	68	=	=	=	
29,Е7-403	=УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ	ШТ	46,00	2,90	133	=	=	=	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		БОЛЕЕ 1,5Т							
30,	СССЦ П3-3 ПР-Т 06-14-01 П3,008	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М100 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3	М3	46,98	40,90	1921			
31,	СТО ЖЕ П3-11	-ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3М3 ДО 0,3М3	М3	17,67	42,50	751			
32,	СТО ЖЕ П3-19	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3	М3	31,65	44,20	1390			
33,	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	13,00	0,23	3			
34,	СССЦ П9-92 ПР-Т 06-08 П.7.6	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	0,29	64,60	19			
35,	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,03	25,00	1			
36,	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,06	32,10	2			
37,	Е7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	2,09	2			
38,	СССЦ П11-148 ПР-Т 06-08 П9-1057 ПРИМ П.26	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ МАРКИ ПТП8-11-9	М2	0,99	6,28	6			
39,	Е7-355	-УСТАНОВКА В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЛОТКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,2М2	М3	0,14	17,20	2			
40,	СССЦ П8-523	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ МАРКИ Л7А-5	М3	0,14	75,30	11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П1,499								
41	С147-1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01	22,90	1	=	=	=
42	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,01	32,10	1	=	=	=
43	С147-8	=АРМАТУРА А-3	100КГ	0,06	25,00	1	=	=	=
44	Е8-36	=СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	10,32	34,30	354	=	=	=
45	Е6-93	=МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ ШПОНКИ ИЗ БЕТОНА М200	М3	5,04	39,10	196	=	=	=
46	С124-16	=АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,04	270,00	11	=	=	=
47	С124-18	=АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,06	283,00	17	=	=	=
48	Е6-90	=МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ БЕТОНОМ М100 В СЕНАХ ПОДВАЛА	М3	6,70	32,20	216	=	=	=
49	Е8-61	=УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т	0,02	335,00	7	=	=	=
50	Е6-83	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,02	441,00	9	=	=	=
51	Е6-84	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,05	355,00	18	=	=	=
52	СССЦ 1 ч.2 Т612 П.9	=ОКРАСКА М/К	ТН	0,10	15,60	2	=	=	=
53	Е8-17	=ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ	100М2	3,56	236,00	840	=	=	=
54	Е8-13	=ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	100М2	0,84	86,50	73	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ							
55	Е8-27	=БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	4,37	90,00	393			
56	Е10-42	=УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА В ВЕРХНЕЙ ЗОНЕ ФИБРОЛИТОВЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ 75ММ	М2	8,20	3,37	28			
57	Е15-298	=УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100М2	0,08	386,00	32			
58	Е15-304	=УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	100М2	0,08	73,00	6			
59	Е7-445	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	18,00	0,23	4			
60	Е7-430	=УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	2,95	3			
61	СССЦ П9-92 ПР-Т 06-08 П.7.6	=СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	0,72	64,40	46			
62	С147-1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,06	22,90	1			
63	С147-8	=АРМАТУРА А-3	100КГ	0,23	25,00	6			
64	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,09	32,10	3			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	23619			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	18772			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	1093			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1790			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	25615			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		ПРИ ВАРИАНТЕ 1 РАЗДЕЛ "СТЕНЫ" ЗАМЕНЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ							
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ							
65,Е8-74-2		КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	841,20	44,70	37602	-	-	-
66,Е8-32-2		СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПО ФРАГМЕНТАМ 1,2,3	М3	26,20	39,00	1022	-	-	-
67,Е8-32-2 ССЦ П6-4,6-8		КЛАДКА СТЕН И ПАРАПЕТОВ ИЗ ЛИЦЕВОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	154,30	55,67	8590	-	-	-
68,Е8-36		СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	401,90	34,30	13785	-	-	-
69,Е8-47		СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	2,14	39,30	84	-	-	-
70,Е8-59		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,59	194,00	114	-	-	-
71,Е7-557		УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С ПОЯСНОЙ И ПИЛОННОЙ РАЗРЕЗКОЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	84,00	3,82	321	-	-	-
72,Е7-560		УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С ПОЯСНОЙ И ПИЛОННОЙ РАЗРЕЗКОЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	18,00	4,83	87	-	-	-
73,СССЦ П11-1 ПР-НТ		СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 700КГ/М3, ТОЛЩИНОЙ 300ММ	М2	359,98	20,72	7459	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П9,13 ПРИМ П.7								
74.	Е6-142	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ СТЕН ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА Д=900КГ/М3	М3	1,50	42,30	63			
75.	Е7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	1,49	362,00	539			
76.	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	14,92	17,80	266			
77.	Е7-707	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ УМС-50	100М	2,70	91,80	248			
78.	Е7-701	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД ИЗ ГЕРМИТА	100М	2,70	42,30	114			
79.	Е7-712	УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ	100М	2,70	1,10	3			
80.	Е7-709	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ	100М	3,00	88,00	264			
81.	СССЦ Р.10 ТАБЛ 5	ОТДЕЛКА ФАСАДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НЕГЛАЗУРОВАННОЙ КОВРОВО-МОЗАИЧНОЙ ПЛИТКОЙ	М2	359,98	0,80	288			
82.	С111-169	КОВРЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ МЕЛКОРАЗМЕРНЫХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ 6ММ	М2	363,58	2,35	854			
83.	Е7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	445,00	0,23	102			
84.	Е7-430	УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	28,00	2,55	71			
85.	СССЦ П9-92 ПР-НТ 06-08 П.7.6	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК М200	М3	23,06	64,40	1484			
86.	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,16	22,90	4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87,	С147-8	=АРМАТУРА А-3	100КГ	7,32	25,00	183	=	=	=
88,	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	3,62	32,10	116	=	=	=
89,	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,47	32,10	15	=	=	=
90,	Е7-445	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	220,00	0,23	51	=	=	=
91,	Е7-430	=УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	38,00	2,55	97	=	=	=
92,	Е7-436	=УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	12,80	26	=	=	=
93,	Е7-668	=УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	27,00	0,72	19	=	=	=
94,	Е7-433	=УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	3,88	8	=	=	=
95,	СССЦ П9-92 ПР=НТ 06-08 П.7.6	=СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК М200	М3	10,12	64,40	652	=	=	=
96,	СССЦ П9-285 ПР=НТ 06-08 П7,147	=СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ М250	М3	3,76	68,50	258	=	=	=
97,	СССЦ Т,Ч	=ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА РАЗНИЦУ МАРКИ БЕТОНА 300=250	М3	3,76	0,82	3	=	=	=
98,	СССЦ П9,297 ПР=НТ	=СТОИМОСТЬ ПРОГОНА М300 ОБЬЕМОМ ДО 1М3 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4М ДО 6М	М3	1,68	70,40	118	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П7,149								
99,СССЦ П9-95 ПР-НТ 06-08 П7,7		-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 АЛИНОЯ ОТ 3 ДО 12М	М3	2,34	63,10	148	-	-	-
100,СССЦ П,9,96 ПР-НТ 06-08 П,7,8ПРИМ ,2		-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК М200 ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	М3	0,67	62,70	42	-	-	-
101,С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	4,96	22,90	113	-	-	-
102,С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	13,39	25,00	335	-	-	-
103,С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	1,18	32,10	38	-	-	-
104,С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,82	32,10	26	-	-	-
105,С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,66	41,30	27	-	-	-
106,Е7-289		-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ	Т	0,06	313,00	19	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	95188	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	75652	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	12482	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7054	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	95188	

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИЗ ОСНОВНОГО РАЗДЕЛА ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
107,СССЦ примеч п.27	=ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СТОИМОСТИ ПЛИТ ПК=6С.15 ПРОЛЕТОМ 5,98М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660КГ/М2	М2	-	53,46	0,85 =	45	=	-	=
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
108,СССЦ примеч п.27	=ДОБАВЛЯЕТСЯ К СТОИМОСТИ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 5,98М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2			53,46	1,41	75	=	-	=
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	38	=	-	=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	30			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	38			
		РАЗДЕЛ 4, ОКНА							
		ПРИ ВАРИАНТЕ 1 РАЗДЕЛ,,ОКНА,, ЗАМЕНЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ							
109,Е10=74	=УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО=СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2		96,14	4,47	430	=	-	=
110,Е10=75	=УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО=СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2		360,36	3,25	1171	=	=	=
111,С122=56	=СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОР18=13,5В(ВЛ)	М2		348,00	22,00	7656	=	=	=
112,С122=55	=ТО ЖЕ МАРКИ ОР18=12В(ВЛ)	М2		12,36	23,50	290	=	=	=
113,С122=54	=ТО ЖЕ МАРКИ ОР18=9В	М2		55,08	25,30	1394	=	=	=
114,С122=17	=ТО ЖЕ МАРКИ ОР9=9Л	М2		14,25	22,40	319	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	С122-25	=ТО ЖЕ МАРКИ ОР9-13,5	М2	4,56	23,50	107	-	-	-
116	С122-16	=ТО ЖЕ,МАРК ОР6-9	М2	3,92	26,80	105	-	-	-
117	С122-21	=ТО ЖЕ МАРКИ ОР15-7,5А	М2	16,80	24,50	412	-	-	-
118	С122-166	=ТО ЖЕ МАРКИ ОР18-9Г С ОДНОЙ СТВОРКОЙ С ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКОЙ	М2	1,53	17,00	26	-	-	-
119	С111-415-1	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	КОМПЛ	25,00	1,78	50	-	-	-
120	С111-417-1	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЯНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ	КОМПЛ	208,00	3,00	624	-	-	-
121	С111-418-1	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЯНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДВУХСТВОРНЫХ БЕЗ ФРАМУГИ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	КОМПЛ	4,00	3,85	15	-	-	-
122	Е10-102	=УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 1М	М2	16,56	1,65	27	-	-	-
123	Е10-103	=УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	М2	416,97	0,92	384	-	-	-
124	С122-361	=ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42ММ,ШИРИНОЙ 144ММ МАРКА ПД19-14,ПД22-14,ПД25-14,ПД28-14	М	124,80	1,38	172	-	-	-
125	С122-358	=ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34ММ,ШИРИНОЙ 144 ММ МАРКА ПД7-14,ПД8-14,ПД10-14,ПД13-14,ПД14-14,ПД16-16	М	34,20	1,17	40	-	-	-
126	С122-362	=ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД19-25,ПД22-25,ПД25-25,ПД28-25	М	15,20	2,26	34	-	-	-
127	С122-359	=ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД7-25,ПД8-25,ПД10-25,ПД13-25,ПД14-25,ПД16-25	М	116,70	1,92	224	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128,	E10-155	=УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М	2,64	4,40	12	-	-	-
							-		-
129,	C122-325	=НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 ТИП 1Б	М	132,00	0,18	24	-	-	-
							-		-
130,	C122-324	=НАЛИЧНИКИ МАРКА 2 ТИП 2А	М	132,00	0,12	16	-	-	-
							-		-
131,	E15-572	=ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	100М2	0,18	86,60	16	-	-	-
							-		-
132,	E15-701	=ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	4,55	229,00	1042	-	-	-
							-		-
133,	E15-705	=ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,02	121,00	2	-	-	-
							-		-
134,	E10-114	=УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	26,82	4,24	114	-	-	-
							-		-
135,	C122-207	=БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА БР22-9,БР24-9	М2	26,82	23,40	628	-	-	-
							-		-
136,	C111-443	=БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	14,00	5,43	76	-	-	-
							-		-
137,	E15-719	=ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,27	151,00	40	-	-	-
							-		-
138,	E15-356-72	=ПРОКЛАДКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ	100М	13,18	4,85	64	-	-	-
	К=1,12 К=1,25						-		-
139,	СПР-НТ 48-03	=ПРОКЛАДКА ПОЛИУРИТАНОВАЯ	100М	13,18	9,30	123	-	-	-
							-		-
140,	E10-72	=УСТАНОВКА ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ ФН-1	М2	6,18	3,01	13	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
141,С122-31	-СТОИМОСТЬ ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ ФН-1	М2		4,18	15,30	64	-	-	-
142,Е15-707	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2		0,04	33,00	1	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4			РУБ	19774	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	15719	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2596	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1463	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	19774	

РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ

ПРИ ВАРИАНТЕ 1 ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАЗДЕЛУ ,,ЛЕЙНИЦЫ,, НАРУЖНАЯ ЭВАКУАЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА

143,Е7-285	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЦЫ	Т		0,39	362,00	141	-	-	-
144,С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ		3,92	17,80	70	-	-	-
145,Е6-139	-ЗАДЕЛКА КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ ПО УЗЛУ 1	М3		0,25	42,00	11	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5			РУБ	279	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	222	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	37	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	20	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	279	

	ВСЕГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:				РУБ	115279	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	91619			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	15120			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	8540			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	115279			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	138894	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	110391			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	18213			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	10290			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	138894			

СОСТАВИЛ ГОЛОВАЧ

ПРОВЕРИЛ КАНТОРОВИЧ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ДЕТСКИХ ЯСЛЕЙ-САДОВ НА 190,280 И 330 МЕСТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР АС-СЗ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АС-СЗ

НА ВАРИАНТ 2 НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО ПУСТОТЕЛОГО КАМНЯ С ОБЛИЦОВКОЙ СИЛИКАТНЫМ ПУСТОТЕЛЫМ ЛИЦЕВЫМ КАМНЕМ ПРИ Т=-30ГРАД.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280МЕСТ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 112,187 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ПРИ ВАРИАНТЕ 2 РАЗДЕЛ 2 ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗАМЕНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМ

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

1,Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	52,74	16,00	844	-	-	-
2,Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	6,57	10,40	68	-	-	-
3,Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	ШТ	42,00	2,09	88	-	-	-
4,Е7-3	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	ШТ	1,00	2,99	3	-	-	-
5,ССССЦП,9-110	-СТОИМОСТЬ ТРАПЕЦИОДАЛЬНЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ М150 ОБЪЕМОМ ОТ 0,2М3 ДО 1М3	М3	11,12	54,70	608	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П,7-9								
6,	ССССЦП9-97 ПР-Т06-08	-СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ М150 ОБЬЕМОМ ОТ 0,2М3 ДО 1М3	М3	2,33	52,40	122	-	-	-
	П,7,8ПРИМ ,2								
7,	ССССЦТАБ.3,3	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА РАЗНИЦУ МАРКИ БЕТОНА 200-150	М3	- 13,45	- 0,82	- 11	-	-	-
8,	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,45	22,90	10	-	-	-
9,	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,89	25,00	22	-	-	-
10,	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,13	32,10	4	-	-	-
11,	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,12	32,10	4	-	-	-
12,	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	37,00	2,27	84	-	-	-
13,	ССССЦП,3-19 ,ПР-Т 06-14-01	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М100 ОБЬЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3	М3	5,31	44,20	235	-	-	-
	П,3,008								
14,	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	2,00	6,50	13	-	-	-
15,	ССССЦП9-348 ,ПР-Т 06-08П,7, 214	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М300	М3	1,20	67,90	81	-	-	-
16,	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,30	22,90	7	-	-	-
17,	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	2,22	25,00	56	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,17	41,30	7	-	-	-
19	СССЦТАБ.3,3	-ДОБАВЛЯЕТСЯ РАЗНИЦА НА МАРКУ БЕТОНА 300-200	М3	1,20	1,64	2	-	-	-
20	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	М3	126,19	31,70	4000	-	-	-
21	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	48,50	1,67	81	-	-	-
22	Е6-90	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ ЦОКОЛЬ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН	М3	235,74	32,20	7591	-	-	-
23	Е8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ	100М2	3,61	236,00	851	-	-	-
24	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,89	86,50	77	-	-	-
25	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	4,37	90,00	393	-	-	-
26	Е10-42	-УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА В ВЕРХНЕЙ ЗОНЕ ФИБРОЛИТОВЫМИПЛИТАМИ ТОЛЩ.75ММ	М2	8,20	3,37	28	-	-	-
27	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100М2	0,08	386,00	32	-	-	-
28	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	100М2	0,08	73,00	6	-	-	-
29	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	42,00	1,27	53	-	-	-
30	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	153,00	1,65	252	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	4,00	2,36	9	-	-	-
32	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	ШТ	71,00	2,90	206	-	-	-
33	ССССЦП,3-5 ПР-Т06-14 -01 П,5,008	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М100 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3	М3	52,42	40,90	2144	-	-	-
34	СТО ЖЕП,3-11	-ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ ОТ 0,5М3 ДО 0,3М3	М3	26,61	42,50	1131	-	-	-
35	С ТОЖЕ ПЗ-19	-ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3	М3	25,42	44,20	1124	-	-	-
36	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	16,00	0,23	4	-	-	-
37	ССССЦП9-92, ПР-Т 06-08П,7, 6	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	0,38	64,40	24	-	-	-
38	С167-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,03	25,00	1	-	-	-
39	С167-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,08	32,10	2	-	-	-
40	Е7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	2,09	2	-	-	-
41	ССССЦП11-14-8 ПР-НТ06-08 П,9-1057 ПРИМ,П26	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ МАРКИ ПТП8-11-9	М2	0,99	2,68	3	-	-	-
42	Е7-355	-УСТАНОВКА В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЛОТКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,2М2	М3	0,14	17,20	2	-	-	-
43	ССССЦП,8-52	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ МАРКИ Л7Д-5	М3	0,14	75,30	11	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3 ПР-Т06-08 П.1.499								
44	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01	22,90	1			
45	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,01	32,10	1			
46	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,06	25,00	1			
47	Е6-93	-МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ ШПОЧКИ ИЗ БЕТОНА М200	М3	5,01	39,10	196			
48	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,04	270,00	11			
49	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,06	283,00	17			
50	Е6-90	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ БЕТОНОМ М100 В СТЕНАХ ПОДВАЛА	М3	6,70	32,20	216			
51	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т	0,02	335,00	7			
52	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,02	441,00	9			
53	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,05	355,00	18			
54	СССЦ142ТБ, 12П.9	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	ТН,	0,10	15,60	2			
55	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	10,32	31,39	324			
56	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	19,00	0,23	4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	Е7-430	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	2,55	3	-	-	-
58	СССЦП,9-92,ПР-Т 06-08П,7,6	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	0,74	64,40	48	-	-	-
59	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,06	22,90	1	-	-	-
60	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,23	25,00	6	-	-	-
61	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,10	32,10	3	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	26596	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	21142
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3485
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1969
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	26596

Б, НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

ПРИ ВАРИАНТЕ 2 РАЗДЕЛ СТЕНЫ ЗАМЕНЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ

РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ

62	Е8-88 ССЦТ1П2-1 2П6-21П6-22	-НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ТОЛЩ.64СМ ИЗ КАМНЕЙ СИЛИКАТНЫХ С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМИ СИЛИКАТНЫМИ КАМНЯМИ ЦЕНА:3,02+23,5,0,17+132,0,143+147,0,055	М3	1245,21	33,99	42325	-	-	-
63	Е8-64 ССЦТ1П2-1 1П6-21	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНЫХ КАМНЕЙ ПО ФРАГМЕНТАМ 1,2,3 ЦЕНА:3,03+22,4,0,17+0,197,132	М3	32,88	32,85	1080	-	-	-
64	Е8-64 ССЦТ1П2-1 1П6-22	-СТЕНЫ ИЗ ЛИЦЕВЫХ СИЛИКАТНЫХ КАМНЕЙ ЦЕНА:3,03+22,4,0,17+147,0,197	М3	160,29	35,80	5738	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65,Е8-36-1		=СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	401,90	31,70	12740			
66,Е8-47-1		=СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	2,14	36,60	78			
67,Е8-59		=АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,70	194,00	136			
68,Е7-445		=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	658,00	0,23	151			
69,Е7-430		=УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	92,00	2,55	235			
70,СССЦП,9-92 ПР=НТ08=0 8П,7,6		=СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК М200	М3	43,75	64,40	2817			
71,С147-1		=АРМАТУРА А=1	100КГ	0,24	22,90	6			
72,С147-8		=АРМАТУРА А=3	100КГ	21,41	25,00	535			
73,С147-15		=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В=1	100КГ	4,75	32,10	152			
74,С147-16		=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР=1	100КГ	1,82	32,10	59			
75,Е7-445		=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	220,00	0,23	51			
76,Е7-430		=УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	38,00	2,55	97			
77,Е7-436		=УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	12,80	26			
78,Е7-668		=УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ	ШТ	27,00	0,72	19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Т9,Е7-433		-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ АССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	3,88	8	-	-	-
80,СССЦП,9-92	ПР-НТ06-0 8П,7,6	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК М200	М3	10,12	64,40	652	-	-	-
81,СССЦП,9-28	5 ПР-НТ06-0 8,П,7,147	-СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ М250	М3	3,76	68,50	258	-	-	-
82,СССЦ Т,4,		-ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА РАЗНИЦУ МАРКИ БЕТОНА 300-250	М3	3,76	0,82	3	-	-	-
83,СССЦП,9,29	7ПР-НТ06- 08П,7,169	-СТОИМОСТЬ ПРОГОНА М300 ОБЬЕМОМ ДО 1М3 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4М ДО 6М	М3	1,68	70,40	118	-	-	-
84,СССЦП,9-95	ПР-НТ06-0 8П,7,7	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	М3	2,34	63,10	148	-	-	-
85,СССЦП,9,96	ПР-НТ06-0 8П,7,8ПР2	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК М200 ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3	М3	0,67	62,70	42	-	-	-
86,С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	4,96	22,90	113	-	-	-
87,С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	13,39	25,00	335	-	-	-
88,С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	1,18	32,10	38	-	-	-
89,С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,82	32,10	26	-	-	-
90,С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,66	41,30	27	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91,87-289		УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ	Т	0,06	313,00	19	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	85591	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	68026			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	11222			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	6343			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	85591			
		ВСЕГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ	85591	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	68026			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	11222			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	6343			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	85591			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	112187	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	89168			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	14707			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8312			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	112187			

СОСТАВИЛ ЗАТОГИНА

ПРОВЕРИЛ КАНТОРОВИЧ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1) 10328015

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ДЕТСКИХ ЯСЛЕЙ-САДОВ НА 190,280И330МЕСТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР АС-С4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АС-С4

НА ВАРИАНТЗ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРИ Т=-30ГРАД,ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО РЯДОВОГО ПОЛНОТЕЛОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ КЕРАМИЧЕСКИМ ЛИЦЕВЫМ ПОЛНОТЕЛЫМ КИРПИЧОМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280МЕСТ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 128,170 ТЫС.РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУК-ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10

ПРИ ВАРИАНТЕЗ РАЗДЕЛ2 ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗАМЕНЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

1,Е11-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	53,60	16,00	858	-	-	-	-
2,Е11-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	6,57	10,40	68	-	-	-	-
3,Е7-2	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	ШТ	42,00	2,09	88	-	-	-	-
4,Е7-3	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	ШТ	1,00	2,99	3	-	-	-	-
5,ССЦП9-110	СТОИМОСТЬ ТРАПЕЦИОДАЛЬНЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВМ150 ОБЬЕМОМ ОТ0,2М3ДО1М3	М3	11,12	54,70	608	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПР=Т06=08								
	П,7=9								
6,	ССССЦП,9=97	=СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВМ150 ОБЪЕМОМ ОТ0,2М3ДО1М3	М3	2,33	52,40	122			
	ПР=Т06=08								
	П,7=8ПРИМ ,2								
7,	ССССЦТАБ3.3	=ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА РАЗНИЦУ МАРКИ БЕТОНА 200=150	М3	13,45	0,82	11			
8,	С147=1	=АРМАТУРА А=1	100КГ	0,44	22,90	10			
9,	С147=8	=АРМАТУРА А=3	100КГ	0,94	25,00	23			
10,	С147=15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В=1	100КГ	0,13	32,10	4			
11,	С147=16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР=1	100КГ	0,12	32,10	4			
12,	Е7=400	= УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	37,00	1,27	47			
13,	ССССЦП.3=19 +ПР=Т 06=14=01 П,3,008	=СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНАМ100 ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ0,3М3	М3	5,31	44,20	235			
14,	Е7=15	=УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	2,00	6,50	13			
15,	ССССЦП,9=34 8 ПР=Т06=08 П,7.214	=СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М300	М3	1,20	67,90	81			
16,	С147=1	=АРМАТУРА А=1	100КГ	0,30	22,90	7			
17,	С147=8	=АРМАТУРА А=3	100КГ	2,22	25,00	56			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18,С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,17	41,30	7	-	-	-
19,Е6-20	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	М3	131,95	31,70	4183	-	-	-
20,Е22-1	=УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	48,50	1,67	81	-	-	-
21,Е6-90	=УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ ЦОКОЛЬ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН	М3	235,74	32,20	7591	-	-	-
22,Е7-400	= УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	409,00	1,27	519	-	-	-
23,Е7-401	=УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	153,00	1,65	252	-	-	-
24,Е7-402	=УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	4,00	2,36	9	-	-	-
25,Е7-403	=УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	ШТ	71,00	2,90	206	-	-	-
26,ССЦП,3-3 ПР-Т06-14 =01 П,3.008	=СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНАМ100 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ0,5М3	М3	50,79	40,90	2077	-	-	-
27,СТОЖЕП,3-1 1	=ТОЖЕ ОБЪЕМОМ ОТ0,5М3 ДО0,3М3	М3	26,61	42,50	1131	-	-	-
28,СТОЖЕП,3-1 9	=ТОЖЕ,ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ0,3М3	М3	25,10	44,20	1109	-	-	-
29,Е7-445	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	16,00	0,23	4	-	-	-
30,ССЦП9-92 ПР-Т06-08	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	0,38	64,40	24	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П.7-6								
31	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,03	25,00	1	-	-	-
32	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,08	32,10	2	-	-	-
33	Е7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	2,09	2	-	-	-
34	ССЦП11-14-8 ПР-НТ06-02 П.9-1057 ПРИМ,П.266	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ МАРКИ ПТП8-11-9	М2	0,99	6,28	6	-	-	-
35	Е7-335	-УСИЛЕНИЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ БОЛТОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ	Т	0,14	17,20	2	-	-	-
36	ССЦП8-523- ПР-Т06-08 П.1.499	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ МАРКИ ЛТД-5	М3	0,14	75,30	11	-	-	-
37	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01	22,90	1	-	-	-
38	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,01	32,10	1	-	-	-
39	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,06	25,00	1	-	-	-
40	Е6-93	-МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ ШПОНКИ ИЗ БЕТОНА М200	М3	5,01	39,10	196	-	-	-
41	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,04	270,00	11	-	-	-
42	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,06	283,00	17	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43,	Е6-90	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ БЕТОНОМ М100 В СТЕНАХ ПОДВАЛА	М3	6,70	32,20	216	-	-	-
44,	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т	0,02	335,00	7	-	-	-
45,	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,02	441,00	9	-	-	-
46,	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,05	355,00	18	-	-	-
47,	ССЦ1Ч2ТБ, 12П,9	-ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ	ТН,	0,10	15,60	2	-	-	-
48,	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	10,32	31,39	324	-	-	-
49,	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	19,00	0,23	4	-	-	-
50,	Е7-430	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	2,55	3	-	-	-
51,	ССЦП9-92 ПР-Т 06-08П,7, 6	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	0,74	64,40	48	-	-	-
52,	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,06	22,90	1	-	-	-
53,	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,23	25,00	6	-	-	-
54,	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,10	32,10	3	-	-	-
55,	Е8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ	100М2	3,61	236,00	851	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	56,Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,89	86,50	77	-	-	-
	57,Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	4,37	90,00	393	-	-	-
	58,Е10-42	-УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА В ВЕРХНЕЙ ЗОНЕ ФИБРОЛИТОВЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ.75ММ.	М2	8,58	3,37	29	-	-	-
	59,Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100М2	0,09	386,00	33	-	-	-
	60,Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	100М2	0,09	73,00	6	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ			27286	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 21690
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 3577
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 2019
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 27286

Б, НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

ПРИ ВАРИАНТЕ3 РАЗДЕЛ СТЕНЫ ЗАМЕНЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ

РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ

	61,Е8-76	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	1245,21	40,30	50182	-	-	-
	62,Е8-32	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	32,88	34,90	1148	-	-	-
	63,Е8-32ССЦП,6-9,6-4	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛИЦЕВОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	160,29	55,64	8919	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64.	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	401,90	34,30	13785	-	-	-
65.	Е8-47	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	2,14	39,30	84	-	-	-
66.	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,70	194,00	136	-	-	-
67.	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	658,00	0,23	151	-	-	-
68.	Е7-430	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	92,00	2,55	235	-	-	-
69.	ССЦП9-9220 Р=КТ06-05 П7.6	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК М200	М3	43,75	64,40	2817	-	-	-
70.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,24	22,90	6	-	-	-
71.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	21,41	25,00	535	-	-	-
72.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	4,73	32,10	152	-	-	-
73.	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,82	32,10	59	-	-	-
74.	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	220,00	0,23	51	-	-	-
75.	Е7-430	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	38,00	2,55	97	-	-	-
76.	Е7-436	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	12,80	26	-	-	-
77.	Е7-468	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	27,00	0,72	19	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78.	Е7-433	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	3,88	8	-	-	-
79.	СССЦП,9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК М200	М3	10,12	64,40	652	-	-	-
	ПР-НТ06-0 8П,7,6								
80.	СССЦП,9-28	-СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ М250	М3	3,76	68,50	258	-	-	-
	5 ПР-НТ06-0 8П,7,147								
81.	СССЦ Т.Ч.	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА РАЗНИЦУ МАРКИ БЕТОНА 300-250	М3	- 3,76	0,82 -	3	-	-	-
82.	СССЦП,9,29	-СТОИМОСТЬ ПРОГОНА М300 ОБЪЕМОМ ДО1М3 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ4М ДО6М	М3	1,68	70,40	118	-	-	-
	7 ПР-НТ06-0 8П,7,149								
83.	СССЦП,9-95	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ0,5М3 ДЛИНОЙ ОТ3 ДО12М	М3	2,34	63,10	148	-	-	-
	ПР-НТ06-0 8П,7,7								
84.	СССЦП,9.96	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК М200,ОБЪЕМОМ ДО0,2М3	М3	0,67	62,70	42	-	-	-
	ПР-НТ06-0 8П7.8								
85.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	4,96	22,90	113	-	-	-
86.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	13,30	25,00	332	-	-	-
87.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	1,18	32,10	38	-	-	-
88.	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,82	32,10	26	-	-	-
89.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,66	41,30	27	-	-	-
90.	Е7-289	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ	Т	0,06	313,00	19	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ					-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	100884	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	80180			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	13228			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7476			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	100884			
		ВСЕГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ	100884	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	80180			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	13228			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7476			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	100884			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	128170	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	101870			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	16805			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9495			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	128170			

СОСТАВИЛ ЗАТОГИНА

ПРОВЕРИЛ КАНТОРОВИЧ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АС-С9

НА ВАРИАНТ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ (ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 20,254 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ЧИСЛО ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОКНА							
1,Е10-74		-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	96,14	4,47	430	-	-	-
2,Е10-75		-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ, ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2	358,57	3,25	1165	-	-	-
3,С122-56		-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОР21-13,58(ВЛ) ОР18-13,58(ВЛ),-02Р21-128(ВЛ)	М2	354,45	22,00	7798	-	-	-
4,С122-55		-ТО ЖЕ МАРКУ ОР18-128	М2	4,12	23,50	97	-	-	-
5,С122-54		-ТО ЖЕ МАРКИ ОР18-98	М2	55,08	25,30	1394	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6,	С122-17	=ТО ЖЕ АРКИ ОР9-9Л	М2	14,25	22,40	319	-	-	-
7,	С122-25	=ТО ЖЕ МАРКИ ОР9-13,5	М2	4,56	23,50	107	-	-	-
8,	С122-166	=ТО ЖЕ МАРКИ ОР18-9Г С ОДНОЙ СТВОРКОЙ С ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКОЙ	М2	1,53	17,00	26	-	-	-
9,	С122-16	=ТО ЖЕ АРКИ ОР6-9	М2	3,92	26,80	105	-	-	-
10,	С122-21	=ТО ЖЕ АРКИ ОР15-7,5А	М2	16,80	24,50	412	-	-	-
11,	С111-415-1	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	КОМПЛ	28,00	1,78	50	-	-	-
12,	С111-417-1	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ	КОМПЛ	200,00	3,00	600	-	-	-
13,	С111-418-1	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДВУХСТВОРНЫХ БЕЗ ФРАМУГИ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	КОМПЛ	4,00	3,85	15	-	-	-
14,	Е10-102	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 1М	М2	16,56	1,65	27	-	-	-
15,	Е10-103	=УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	М2	264,89	0,92	244	-	-	-
16,	Е10-104	=УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,Ч, БОЛЕЕ 2	М2	150,29	0,62	93	-	-	-
17,	С122-361	=ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42ММ,ШИРИНОЙ 144ММ МАРКА ПА19-14,ПА22-14,ПА25-14,ПА28-14	М	110,80	1,38	153	-	-	-
18,	С122-358	=ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34ММ,ШИРИНОЙ 144 ММ МАРКА ПА7-14,ПА8-14,ПА10-14,ПА13-14,ПА14-14,ПА16-16	М	93,90	1,17	110	-	-	-
19,	С122-362	=ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА	М	15,20	2,26	34	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПД19-25,ПД22-25,ПД25-25,ПД28-25							
20	С122-359	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД7-25,ПД8-25,ПД10-25,ПД13-25,ПД14-25,ПД16-25	М	72,50	1,92	139			
21	Е10-155	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М	2,56	4,43	11			
22	С122-323	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 ТИП 1Б	М	128,00	0,18	23			
23	С122-324	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 2 ТИП2А	М	128,00	0,12	15			
24	Е15-701	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	4,54	229,00	1040			
25	Е15-572	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	100М2	0,18	86,60	16			
26	Е15-705	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,02	121,00	2			
27	Е10-72	-УСТАНОВКА ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ ФН-1	М2	4,18	3,01	13			
28	С122-31	-СТОИМОСТЬ ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ ФН-1	М2	4,18	15,30	64			
29	Е15-707	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,04	242,00	10			
30	Е10-114	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	32,94	4,24	140			
31	С122-211	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА БР28-12	М2	38,68	25,90	1002			
32	С122-207	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ	М2	4,14	23,40	97			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОЛОТНАМИ МАРКА БР22-9,БР24-9							
33	С111-443	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	2,00	5,43	11	-	-	-
34	С111-444	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ФРАМУГОЙ	КОМПЛ	12,00	6,66	80	-	-	-
35	Е15-719	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,47	151,00	69	-	-	-
36	Е15-356-72	-ПРОКЛАДКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ К=1,12 К=1,25	100М	13,19	4,85	64	-	-	-
37	СПР-НТ48-0-3	-ПРОКЛАДКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ	100М	13,19	9,30	123	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	20254	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	16098			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2658			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1498			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	20254			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	20254	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	16098			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2658			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1498			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	20254			

СОСТАВИЛ Кацф — КАНТОРОВИЧ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЧЕС (РЕДАКЦИЯ 5,2) 10328080

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 86.81 ОВ-С2

НА ОТОПЛЕНИЕ С РАДИАТОРАМИ М140 И ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ Т=25 ГРАД.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 14,130 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 3,288 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН.РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ С РАДИАТОРАМИ М140-АО ПРИ Т=-25 ГРАД.

1.	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	60,00	0,86	52	28 14	13	1
2.	Е16-36	-ТО ЖЕ,Д=20ММ	М	605,00	0,91	551	281 133	127	6
3.	Е16-37	-ТО ЖЕ,Д=25ММ	М	625,00	1,03	644	290 137	131	6
4.	Е16-38	-ТО ЖЕ,Д=32ММ	М	66,00	1,14	75	31 15	14	1
5.	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ	М	106,00	2,21	234	116 55	50	5 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ø76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ							
6.	Е16-68	-ТО ЖЕ,Д=89Х3ММ	М	12,00	2,62	31	15 7	6	1 *
7.	Е16-69	-ТО ЖЕ,Д=108Х3,5ММ	М	26,00	3,12	81	33 16	14	2 1
8.	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	13,56	3,94	53	107 51	51	* *
9.	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	1,44	4,22	6	11 5	5	* *
10.	Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	2,00	29,00	58	8 3	3	* *
11.	Е16-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛ	168,00	0,49	82	28 13	13	* *
12.	С130-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	65,00	1,50	98	* *	*	* *
13.	С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	36,00	0,92	33	* *	*	* *
14.	С130-1014	-ТО ЖЕ,Д=20ММ	ШТ	14,00	1,32	18	* *	*	* *
15.	С130-1015	-ТО ЖЕ,Д=25ММ	ШТ	28,00	1,96	55	* *	*	* *
16.	С130-1016	-ТО ЖЕ,Д=32ММ	ШТ	3,00	2,95	9	* *	*	* *
17.	Е18-180	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2,00	32,10	64	24 11	11	* *
18.	23-07 П.1-0178 К=1,1	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Б1БК Д=15ММ	ШТ	2,00	1,04	2	* *	*	* *
19.	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	8КМ	530,60	7,64	4066	367	133	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ					165		11
	20.Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	ЭКМ	69,50	5,12	356	37 17	15	2 1
	21.Е18-129	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 50ММ	М	1,88	2,38	4	-	-	-
	22.Е18-125	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 20ММ	М	311,10	0,83	258	59 28	25	3 -
	23.Е20-696	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	100 КГ	0,94	35,90	34	13 6	6	- -
	24.Е13-168 К=2	-АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ БИТУМНЫМ ЛАКОМ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,90	7,13	6	2 1	1	- -
	25.Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.6 П.122	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50 ММ ПЛИТАМИ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ(ПМ) НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-75 ТОЛЩ.40ММ	М3	0,18	41,72	8	3 2	2	- -
	26.Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.32	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д=50ММ И БОЛЕЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПОЛОСАМИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ ТОЛЩИНОЙ 50ММ НА РУБЕРОИДЕ	М3	2,99	63,78	191	49 25	25	- -
	27.Е26-49	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	М2	6,96	1,34	9	1 1	1	- -
	28.Е26-80 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.193	-ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОНИРОВАННОГО МАРКИ РСТ-6 ПО ТУ6-11-145-74	100М2	0,90	282,10	255	75 39	39	- -
	29.Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	1,76	60,50	106	125 67	67	- -
	30.Е15-614	-ОКРАСКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	5,31	60,50	321	387 204	204	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	9540	2073 1015	936	59 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	896			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	148			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	156			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	85			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	149			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1129			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	645			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	6862			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	12			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	914			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	435			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	623			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	306			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	8411			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	1428			
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ							
31	Е20-707	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 И 5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100С4	ШТ	1,00	139,00	139	14 6	6	
32	15-01 АОП.52 П.01-978 К=1,1	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А100С4	ШТ	1,00	67,10	67			
33	15-01 АОП46 П01-1176 К=1,1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А80В4	ШТ	1,00	41,80	42			
34	Е20-705	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 Н 3,15А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4	ШТ	1,00	66,50	67	5 2	2	
35	15-01 АОП.19 П.1-983 К=1,1	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А56А4	ШТ	1,00	14,30	14			
36	15-01 АОП.26 П.1-988 К=1,1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А63А4	ШТ	1,00	16,50	17			
37	С130-221	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.6,3 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А100Л6 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	КОМПЛ.	1,00	136,00	136			
38	Е20-751	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ	ШТ	1,00	12,90	13	22	7	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАССОЙ,Т, ДО 0,4					10		1
39.	С130-219	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ,4А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	КОМПЛ.	1,00	68,80	69	-	-	-
40.	Е20-750	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2	ШТ	1,00	8,88	9	15	6	1
							7		-
41.	64-01 П.05-014 К=1,1	-ВЕНТИЛЯТОР САМАЛ	ШТ	12,00	11,00	132	-	-	-
42.	Е20-743	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,025	ШТ	12,00	3,11	37	64	28	1
							29		-
43.	С130-757	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС6А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-11,4	ШТ	1,00	38,60	39	-	-	-
44.	С130-758	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС7А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-14,16	ШТ	2,00	46,30	93	-	-	-
45.	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	3,00	6,09	18	21	8	1
							9		-
46.	23-08-02	-ФИЛЬТР ФЯВ	ШТ	4,00	5,36	21	-	-	-
47.	Е20-764	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	М2	1,06	3,46	4	7	3	-
							3		-
48.	Е20-468	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А	1ШТ	1,00	104,00	104	6	2	-
							2		-
49.	17-04 П.5-0828 К=1,1	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА МЭО-063/25-25И	ШТ	1,00	49,50	50	-	-	-
50.	П17-04 П.5-0424 К=1,1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА МЭО 40/63-0,63	ШТ	1,00	143,00	143	-	-	-
51.	Е20-613	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ТРУБЧАТЫХ НА СВАРКЕ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ,ММ, ШТК-4 315	ШТ	1,00	36,50	37	2	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		"
52	Е20-626	"УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ТРУБЧАТЫХ НА СВАРКЕ СЕЧЕНИЕМ КОРОБА,ММ, ШТП-10 400Х400	ШТ	2,00	43,40	87	6 2	2	" "
53	Е20-628	"УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	1ШТ	1,00	3,33	3	4 2	2	" "
54	С122-270	"СТОИМОСТЬ ОТВОРНОГО УТЕПЛЕННОГО КЛАПАНА	М2	0,37	31,40	12	" "	"	" "
55	Е20-632	"УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200	1ШТ	2,00	9,07	18	3 1	1	" "
56	Е20-656	"УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	4,00	16,20	65	20 10	8	2 1
57	Е20-696	"МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ФИЛЬТРОВ,ЗАСЛОНОК,ДВЕРЕЙ,КАЛОРИФЕРОВ,КЛАПАНОВ	100 КГ	1,57	35,90	56	22 11	10	4 "
58	Е20-1	"ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	97,47	7,31	713	195 90	86	4 1
59	Е20-2	"ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	15,26	5,35	82	31 13	13	" "
60	Е20-4	"ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	67,21	5,21	350	134 62	59	3 1
61	Е20-5	"ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2	6,24	4,69	29	7 3	3	" "
62	Е20-11	"ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	7,20	5,30	38	11 5	5	" "
63	Е20-13	"ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000	М2	18,00	5,72	103	24 11	10	1 "
64	Е20-106	"ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	3,47	8,00	28	7 3	3	" "
65	Е20-108	"ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ	М2	1,60	6,36	10	3	1	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900					1		"
66.	Е20-114	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000	М2	3,00	6,72	20	6 3	3	" "
67.	Е20-115	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	3,20	6,37	20	5 2	2	" "
68.	Е20-117	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000	М2	28,00	6,89	193	38 17	16	1 "
69.	Е20-118	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600	М2	6,60	6,69	44	6 3	3	" "
70.	Е20-111	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ 500	М2	6,28	5,71	36	10 4	4	" "
71.	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	40,00	1,48	59	77 36	34	2 1
72.	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	132,00	1,63	215	259 114	111	7 3
73.	Е20-404	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-3 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	7,00	2,99	21	14 6	6	" "
74.	Е20-405	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-4 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 400	1ШТ	2,00	4,20	8	4 2	2	" "
75.	Е20-118	-КОРОБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ Р1600	М2	2,10	6,69	14	2 1	1	" "
76.	Е20-23	-КОРОБ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,9ММ	М2	2,09	5,77	12	2 1	1	" "
77.	Е20-12	-ДИФФУЗОР ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ Р1700ММ	М2	2,06	5,43	11	3 1	1	" "
78.	Е20-10	-ТО ЖЕ,Р1000ММ	М2	0,26	5,39	1	1 -	-	" "

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79.Е20-15	-ТО ЖЕ,Р2730ММ	М2		1,91	5,42	10	1	1	-
							1		-
80.С130-1489	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,5	М2		1,00	3,21	3	-	-	-
							-		-
81.С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЛЬНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	ШТ		6,00	0,13	1	-	-	-
							-		-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2			РУБ	3965	1047	451	27
							478		8
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	93			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	7			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	100			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ	3149			
	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -				РУБ	20			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	411			
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -				РУБ	318			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	285			
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -				РУБ	219			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ	3865			
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ	1047			
	РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
82.Е15-611	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 1РАЗ	100М2	1,90	25,70		49	20	10	1
							11		-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3			РУБ	62	20	10	1
							11		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	49			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	8			
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -				РУБ	5			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	5			
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -				РУБ	5			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	62			
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ	20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ							
83,П17-04 П,5-0480		-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15	ШТ	1,00	70,00	70	-	-	-
84,Ц11-391-1		-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА	ШТ	1,00	2,79	3	3	3	-
85,Е16-35		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	6,00	0,86	5	3	1	-
86,Е16-36		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	35,00	0,91	32	14	7	-
87,Е16-40		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	37,00	1,61	60	23	10	4
88,Е16-219		-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,78	3,94	3	6	3	-
89,Е16-117		-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	17,40	35	5	2	-
90,С130-97		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	7,00	1,20	8	-	-	-
91,С130-98		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	4,00	1,43	6	-	-	-
92,Е18-196		-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2,00	7,29	15	6	2	-
93,Е18-198		-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ	ШТ	2,00	15,20	30	6	2	-
94,Ц12-698-10		-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ	ШТ	3,00	6,30	19	21	9	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95.Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	ШТ	5,00	1,16	3	3 2	2	- -
96.Ц12-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24	ШТ	5,00	1,14	6	7 5	4	1 -
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	355	101 49	45	6 -
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	70			
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	70			
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	31			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	14			
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	7			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	9			
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	48			
	НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	36			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	194			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	26			
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	20			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	17			
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	13			
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	237			
	НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	65			
	РАЗДЕЛ 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
97.Е13-168 К=2	-АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ БИТУМНЫМ ЛАКОМ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,30	7,13	2	1 -	-	- -
98.Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.122	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50 ММ ПЛИТАМИ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ(ПМ) НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-75 ТОЛЩ.40ММ	М3	0,34	41,72	14	6 3	3	- -
99.Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.32	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д=50ММ И БОЛЕЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПОЛОСАМИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ ТОЛЩИНОЙ 50ММ НА РУБЕРОИДЕ	М3	0,64	63,78	41	10 5	5	- -
100.Е26-49	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	М2	13,63	1,34	18	3 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101.Е26-80 Ц.1.Ч.1. В,6 П,19Т	=ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОНИРОВАННОГО МАРКИ РСТ-6 ПО ТУ6-11-145-74	100М2	0,32	282,10	91	27 14	14	=
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	208	47 23	23	=

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	166		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	27		
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	11		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	15		
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	10		
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	208		
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	47		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	14130	3288 1576	1485 91 23

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	70		
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	70		
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	124		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	14		
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	7		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	10		
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	9		
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	148		
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	36		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1111		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	183		
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	172		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	105		
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	164		
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1399		
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	712		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	10205		
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =			РУБ	32		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	1351		
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	773		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	925		
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	538		
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	12513		
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	2540		

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 10323007

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 86.81 ОВ-СЗ

НА ОТОПЛЕНИЕ С РАДИАТОРАМИ М140 И ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ Т=20 ГРАД.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13,840 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 3,253 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ С РАДИАТОРАМИ М140-АО ПРИ Т=-20 ГРАД.							
1.	Е16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	60,00	0,86	52	28 14	13	1 0
2.	Е16-36	ТО ЖЕ, Д=20ММ	М	605,00	0,91	551	281 133	127	6 0
3.	Е16-37	ТО ЖЕ, Д=25ММ	М	625,00	1,03	644	290 137	131	6 0
4.	Е16-38	ТО ЖЕ, Д=32ММ	М	66,00	1,14	75	31 15	14	1 0
5.	Е16-67	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ	М	106,00	2,21	234	116 55	50	5 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ							
6	Е16-68	-ТО ЖЕ,Д=89Х3ММ	М	12,00	2,62	31	15 7	6	1 -
7	Е16-69	-ТО ЖЕ,Д=108Х3,5ММ	М	26,00	3,12	81	33 16	14	2 1
8	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	13,56	3,94	53	107 51	51	- -
9	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	1,44	4,22	6	11 5	5	- -
10	Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	2,00	29,00	58	8 3	3	- -
11	Е18-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛ	168,00	0,49	82	28 13	13	- -
12	С130-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	65,00	1,50	98	- -	-	- -
13	С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	36,00	0,92	33	- -	-	- -
14	С130-1014	-ТО ЖЕ,Д=20ММ	ШТ	14,00	1,32	18	- -	-	- -
15	С130-1015	-ТО ЖЕ,Д=25ММ	ШТ	28,00	1,96	55	- -	-	- -
16	С130-1016	-ТО ЖЕ,Д=32ММ	ШТ	3,00	2,95	9	- -	-	- -
17	Е18-180	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2,00	32,10	64	24 11	11	- -
18	23-07 П,1-0178 К=1,1	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Б1БК Д=15ММ	ШТ	2,00	1,04	2	- -	-	- -
19	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	ЭКМ	509,95	7,66	3906	334	127	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ					157		10
20.	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	ЭКМ	56,50	5,12	289	30 14	12	2 1
21.	Е18-129	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 50ММ	М	1,88	2,39	4	- -	-	- -
22.	Е18-125	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 20ММ	М	311,10	0,83	258	59 28	25	3 -
23.	Е20-696	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	100 КГ	0,94	35,90	34	13 6	6	- -
24.	Е13-168 К=2	-АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ БИТУМНЫМ ЛАКОМ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,90	7,13	6	2 1	1	- -
25.	Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.122	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50 ММ ПЛИТАМИ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ(ПЧ) НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-75 ТОЛЩ.40ММ	М3	0,18	41,72	8	3 2	2	- -
26.	Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.32	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д=50ММ И БОЛЕЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПОЛОСАМИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ ТОЛЩИНОЙ 50ММ НА РУБЕРОИДЕ	М3	2,99	63,78	191	49 25	25	- -
27.	Е26-49	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	М2	6,96	1,34	9	1 1	1	- -
28.	Е26-80 Ц.1.Ч.1. Р.6 П.193	-ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОНИРОВАННОГО МАРКИ РСТ-6 ПО ТУ6-11-145-74	100М2	0,90	282,10	255	75 39	39	- -
29.	Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	1,76	60,50	106	128 67	67	- -
30.	Е15-614	-ОКРАСКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	5,10	60,50	309	372 196	196	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	9250	2038 996	939	57 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	884			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	146			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	152			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	84			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	145			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1114			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	630			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	6637			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	12			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	885			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	429			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	602			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	301			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	8136			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	1408			
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ							
31	Е20-707	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100С4	ШТ		1,00	139,00	139	14 4	6	-
32	15-01 ДОП.52 П.01-978 К=1,1	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А100С4	ШТ	-	1,00	67,10 -	67	-	-	-
33	15-01 ДОП46 П01-1176 К=1,1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А8084	ШТ		1,00	41,80	42	-	-	-
34	Е20-705	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 Н 3,15А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4	ШТ		1,00	66,50	67	5 2	2	-
35	15-01 ДОП.19 П.1-983 К=1,1	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А56А4	ШТ	-	1,00	14,30 -	14	-	-	-
36	15-01 ДОП.26 П.1-985 К=1,1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А63А4	ШТ		1,00	16,50	17	-	-	-
37	С130-221	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.6,3 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А100Л6 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	КОМПЛ.		1,00	136,00	136	-	-	-
38	Е20-751	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ	ШТ		1,00	12,90	13	22	7	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАССОЙ,Т, ДО 0,4							
							10		1
39.С130-219		-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦЭ-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КОМ,4А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	КОМПЛ,	1,00	68,80	69	-	-	-
							-		-
40.Е20-753		-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2	ШТ	1,00	8,86	9	15	6	1
					8		7		-
41,64-01 П,05-014 К=1,1		-ВЕНТИЛЯТОР САМАЛ	ШТ	12,00	11,00	132	-	-	-
							-		-
42.Е20-743		-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА САНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,025	ШТ	12,00	3,11	37	64	28	1
							29		-
43.С130-757		-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС6А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-11,4	ШТ	1,00	38,60	39	-	-	-
							-		-
44.С130-758		-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС7А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-14,16	ШТ	2,00	46,50	93	-	-	-
							-		-
45.Е20-760		-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	3,00	6,09	18	21	8	1
							9		-
46.23-08-02		-ФИЛЬТР ФЯБ	ШТ	4,00	5,36	21	-	-	-
							-		-
47.Е20-764		-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	М2	1,06	3,46	4	7	3	-
							7		-
48.Е20-468		-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-1006 С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А	1ШТ	1,00	104,00	104	6	2	-
							7		-
49.17-04 П,5-0828 К=1,1		-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА МЭО-063/25-25И	ШТ	1,00	49,50	50	-	-	-
							-		-
50.П17-04 П,5-0624 К=1,1		-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА МЭО 40/63-0,63	ШТ	1,00	143,00	143	-	-	-
							-		-
51.Е20-613		-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ТРУБЧАТЫХ НА СВАРКЕ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ,ММ, ШТК-4 315	ШТ	1,00	56,50	57	2	1	-
									-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1 "		"
52	Е20-626	"УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ТРУБЧАТЫХ НА СВАРКЕ СЕЧЕНИЕМ КОРОБА,ММ, ШТ=10 400Х400	ШТ	2,00	43,40	87	6 2 "	2	" "
53	Е20-628	"УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	1ШТ	1,00	3,33	3	4 2 "	2	" "
54	С122-270	"СТОИМОСТЬ ОТВОРНОГО УТЕПЛЕННОГО КЛАПАНА	М2	0,37	31,40	12	" "	"	" "
55	Е20-632	"УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200	1ШТ	2,00	9,07	18	3 1 "	1	" "
56	Е20-656	"УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	4,00	16,20	65	20 10 "	8	2 1
57	Е20-696	"МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ФИЛЬТРОВ,ЗАСЛОНОК,ДВЕРЕЙ,КАЛОРИФЕРОВ,КЛАПАНОВ	100 КГ	1,57	35,90	56	22 11 "	10	1 "
58	Е20-1	"ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	97,47	7,31	713	195 90 "	86	8 1
59	Е20-2	"ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	15,26	5,35	82	31 13 "	13	" "
60	Е20-4	"ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	67,21	5,21	350	134 62 "	59	3 1
61	Е20-5	"ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2	4,24	4,69	20	7 3 "	3	" "
62	Е20-11	"ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	7,20	5,30	38	11 5 "	5	" "
63	Е20-13	"ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000	М2	18,00	5,72	103	24 11 "	10	1 "
64	Е20-106	"ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	3,47	8,00	28	7 1 "	3	" "
65	Е20-108	"ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ	М2	1,60	6,36	10	3	1	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900					1		-
66	Е20-114	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ 1000	М2	3,00	6,72	20	6 3	3	- -
67	Е20-115	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	1,20	6,37	20	5 2	2	- -
68	Е20-117	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 2000	М2	28,00	6,89	193	35 17	16	1 -
69	Е20-118	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 3600	М2	6,60	6,69	44	6 3	3	- -
70	Е20-111	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ 500	М2	6,28	5,71	36	10 4	4	- -
71	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	40,00	1,48	59	27 34	34	2 1
72	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	132,00	1,63	215	255 118	111	7 3
73	Е20-404	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-3 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	7,00	2,99	21	14 6	6	- -
74	Е20-405	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-4 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 400	1ШТ	2,00	4,20	8	4 2	2	- -
75	Е20-118	-КОРОБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ Р3600	М2	2,10	6,69	14	2 1	1	- -
76	Е20-23	-КОРОБ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,9ММ	М2	2,09	5,77	12	2 1	1	- -
77	Е20-12	-ДИФФУЗОР ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ Р1700ММ	М2	2,06	5,43	11	3 1	1	- -
78	Е20-10	-ТО ЖЕ,Р1000ММ	М2	0,26	5,59	1	1 -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79.Е20-15	=ТО ЖЕ,Р2730ММ	М2		1,91	5,42	10	1 1	1	-
80.С130-1489	=СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,5	М2		1,00	3,21	3	- -	-	-
81.С130-640	=ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛИЧКАМ СТД 8281	ШТ		6,00	0,13	1	- -	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2			РУБ	3965	1047 478	451	27 8
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =				РУБ	93			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ	7			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =				РУБ	100			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =				РУБ	3149			
	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =				РУБ	20			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ	411			
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП =				РУБ	318			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ	285			
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП =				РУБ	219			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =				РУБ	3865			
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =				РУБ	1047			
	РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
82.Е15-611	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 1РАЗ	100М2	1,90		25,70	49	20 11	10	1 -
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3			РУБ	62	20 11	10	1 -
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ	49			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ	8			
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП =				РУБ	5			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ	5			
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП =				РУБ	5			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ	62			
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =				РУБ	20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ

85.П17-04 П.5-0480	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15	ШТ	1,00	70,00	70	-	-	-	-
86.Ц19-391-1	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА	ШТ	1,00	2,70	3	5 3	3	-	-
85,Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	6,00	0,86	5	3 1	1	-	-
86.Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	35,00	0,91	32	14 7	7	-	-
87.Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	37,00	1,61	60	23 11	10	4	-
88.Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,78	3,94	3	6 3	3	-	-
89.Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	17,40	35	5 2	2	-	-
90.С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 15	ШТ	7,00	1,20	8	-	-	-	-
91.С130-98	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 20	ШТ	4,00	1,43	6	-	-	-	-
92.Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2,00	7,29	15	6 2	2	-	-
93.Е18-198	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ	ШТ	2,00	15,20	30	6 2	2	-	-
94.Ц12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ	ШТ	3,00	6,30	19	21 11	9	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95.	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	ШТ	3,00	1,14	3	7 2	2	- -
96.	Ц12-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24	ШТ	5,00	1,14	6	7 5	4	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	355	101 49	45	4 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	70	
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	70	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	31	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	14	
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	7	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3	
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	9	
ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	68	
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	36	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	194	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	26	
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	20	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	17	
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	13	
ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	237	
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	65	

РАЗДЕЛ 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

97.	Е13-168 К=2	-АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ БИТУМНЫМ ЛАКОМ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,30	7,13	2	1 -	- -
98.	Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.122	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50 ММ ПЛИТАМИ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ(ПМ) НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-75 ТОЛЩ.40ММ	М3	0,34	61,72	14	6 3	3	- -
99.	Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.32	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д=50ММ И БОЛЕЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПОЛОСАМИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ ТОЛЩИНОЙ 50ММ НА РУБЕРОИДЕ	М3	0,64	63,78	41	10 5	5	- -
100.	Е26-49	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	М2	13,63	1,34	18	3 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101.Е26-80 Ц.1.4.1. Р.4 П.193		-ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОНИРОВАННОГО МАРКИ РСТ-6 ПО ТУ6-11-145-74	100М2	0,32	282,10	91	27 14	14	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	208	47 23	23	- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	166
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	27
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	11
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	15
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	10
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	208
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	47

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	13840	3253	1468	89
			1557		22

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	70
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	70
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	124
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	14
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	10
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	9
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	148
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	36
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1099
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	191
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	168
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	104
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	160
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1384
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	697
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	9980
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	32
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1322
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	747
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	904
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	533
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	12238
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	2520

СОСТАВИЛ ПИКАЛУК

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 3,2) 10328008 1478-07

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОЧЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 86,8108-С4

НА ОТОПЛЕНИЕ С РАДИАТОРАМИ РСГ И ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ Т=-30 ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 14,531 ТЫС,РУБ,

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 3,379 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И АР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1, ОТОПЛЕНИЕ СО СТАЛЬНЫМИ ПАНЕЛЯМИ РАДИАТОРАМИ РСГ ПРИ Т-30ГРАД							
1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	44,00	0,86	38	20 9	9	-
2	Е16-36	-ТО ЖЕ Д20ММ	М	709,00	0,91	645	329 156	149	7
3	Е16-37	-ТО ЖЕ Д25ММ	М	756,00	1,03	779	351 167	159	8
4	Е16-37	-ТО ЖЕ Д32ММ	М	38,00	1,03	39	18 8	8	-
5	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И	М	106,00	2,21	234	114	30	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ					55		2
	6.Е16-68	-ТО ЖЕ Д89Х3ММ	М	12,00	2,62	31	15	6	1
							7		"
	7.Е16-69	-ТО ЖЕ Д108Х3,5	М	26,00	3,12	81	33	14	2
							16		1
	8.Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	15,47	3,94	61	127	58	"
							58		"
	9.Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	1,44	4,22	6	11	5	"
							5		"
	10.Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДРИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	2,00	29,00	58	8	3	"
							3		"
	11.Е18-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛ	202,00	0,49	99	34	16	"
							16		"
	12.С130-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	70,00	1,50	105	-	-	"
							-		"
	13.С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	34,00	0,92	31	-	-	"
							-		"
	14.С130-1014	-ТО ЖЕ Д20ММ	ШТ	15,00	1,32	20	-	-	"
							-		"
	15.С130-1015	-ТО ЖЕ Д25ММ	ШТ	27,00	1,96	53	-	"	"
							-		"
	16.С130-1016	-ТО ЖЕ Д32ММ	ШТ	5,00	2,95	15	-	"	"
							-		"
	17.23-07 П1-0178 К=1,1	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Б1БК Д15ММ	ШТ	4,00	1,04	4	-	"	"
							-		"
	18.Е18-180	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2,00	32,10	64	24	11	"
							11		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Е18-109	*УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	30,80	7,66	236	20 10	8	2 1
20.	Е18-116	*УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	ЭКМ	83,80	5,12	429	44 21	18	3 1
21.	Е18-112	*УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	ЭКМ	466,06	0,66	308	305 145	117	28 9
22.	С130-1444	*РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РСГ1,РСГ2 10-КАНАЛЬНЫЕ	ЭКМ	466,06	4,87	2270	" "	"	" "
23.	24-07 ПРИМ1 К=1,1	*ДОБАВЛЯЕТСЯ ЗА КАЖДЫЙ ЭКМ ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА СПАРЕННЫХ РАДИАТОРОВ	ЭКМ	432,57	1,76	761	" "	"	" "
24.	24-07 ПРИМ1 К=1,1	*ДОБАВЛЯЕТСЯ ЗА КАЖДЫЙ СПАРЕННЫЙ РАДИАТОР	ШТ	179,00	2,86	512	" "	"	" "
25.	Е18-129	*УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 50ММ	М	1,88	2,38	4	" "	"	" "
26.	Е18-125	*УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 20ММ	М	311,10	0,83	258	59 28	25	3 "
27.	Е20-696	*МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	100 КГ	0,94	35,90	34	13 6	6	" "
28.	Е13-168 К=2	*АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ БИТУМНЫМ ЛАКОМ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,93	7,13	7	2 1	1	" "
29.	Е26-16 Ц.1.4.1. Р.4 П.122	*ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50 ММ ПЛИТАМИ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ(ПМ) НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-75 ТОЛЩ.40ММ	М3	0,26	41,72	11	4 2	2	" "
30.	Е26-16 Ц.1.4.1. Р.6 П.32	*ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д=50ММ И БОЛЕЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПОЛОСАМИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ ТОЛЩИНОЙ 50ММ НА РУБЕРОИДЕ	М3	2,99	63,78	191	49 25	25	" "
31.	Е26-49	*УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	М2	10,27	1,34	14	2 1	1	" "
32.	Е26-80 Ц.1.4.1.	*ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОНИРОВАННОГО МАРКИ РСТ-6 ПО	100М2	0,94	282,10	264	77	40	" "

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Р.4 П.193	ТУ6-11-145-74					40		-
33.	Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	1,98	40,50	120	145 74	76	- -
34.	Е15-614	-ОКРАСКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	4,97	60,50	301	363 191	191	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	9937	2164 1057	978	59 14

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	908
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	150
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	155
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	85
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	148
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1143
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	642
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	7175
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	12
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	956
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	462
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	651
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	324
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	8794
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	1522

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

35.	Е20-707	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100С4	ШТ	1,00	139,00	139	14 5	6	- -
36.	15-01 П01-978 АОП52 К=1,1	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А100С4	ШТ -	1,00	67,10 -	67	- -	-	- -
37.	15-01 АОП46 П01-1176 К=1,1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А80В4	ШТ	1,00	41,80	42	- -	-	- -
38.	Е20-705	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 Н	ШТ	1,00	66,50	67	5	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3,15А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4					2		-
39.	15-01 АОП 19 П1=983 К=1,1	=ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А56А4	ШТ	1,00	14,30	14	- - -	-	- - -
40.	15-01 П1=985 АОП26 К=1,1	=ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А63А4	ШТ	1,00	16,50	17	- - -	-	- - -
41.	С130-221	=ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.6,3 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А100Л6 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	КОМПЛ.	1,00	136,00	136	- - -	-	- - -
42.	Е20-751	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,4	ШТ	1,00	12,90	13	22 - 10	7	3 - 1
43.	С130-219	=ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.4А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	КОМПЛ.	1,00	68,80	69	- - -	-	- - -
44.	Е20-750	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2	ШТ	1,00	8,88	9	15 - 7	6	1 - -
45.	64-01 П05=014 К=1,1	=ВЕНТИЛЯТОР САМАЛ	ШТ	12,00	11,00	132	- - -	-	- - -
46.	Е20-743	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,025	ШТ	12,00	3,11	37	44 - 29	28	1 - -
47.	С130-757	=КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС6А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2=11,4	ШТ	1,00	38,60	39	- - -	-	- - -
48.	С130-758	=КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС7А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2=14,16	ШТ	2,00	46,30	93	- - -	-	- - -
49.	Е20-760	=УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	3,00	6,09	18	21 - 9	8	1 - -
50.	23-08-02	=ФИЛЬТР ФЯВ	ШТ	4,00	5,36	21	- - -	-	- - -
51.	Е20-764	=УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	М2	1,06	3,46	4	7 - 3	3	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52.	Е20-468	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-1005 С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 400Х1000А	1ШТ	1,00	104,00	104	6 2	2	- -
53.	17-04 П5-0828 К=1,1	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МХАНИЗМА МЭО063/25-25	ШТ	1,00	49,50	50	- -	-	- -
54.	П17-04 П5-0424 К=1,1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА МЭО40/63-0,63	ШТ	1,00	143,00	143	- -	-	- -
55.	Е20-613	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ТРУБЧАТЫХ НА СВАРКЕ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ,ММ, ШТК-4 315	ШТ	1,00	36,50	37	2 1	1	- -
56.	Е20-626	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ТРУБЧАТЫХ НА СВАРКЕ СЕЧЕНИЕМ КОРОБА,ММ, ШТП-10 400Х400	ШТ	2,00	43,40	87	4 2	2	- -
57.	Е20-428	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	1ШТ	1,00	3,33	3	4 2	2	- -
58.	С122-270	-СТОИМОСТЬ СТВОРНОГО УТЕПЛЕННОГО КЛАПАНА	М2	0,37	31,40	12	- -	-	- -
59.	Е20-432	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200	1ШТ	2,00	9,07	18	3 1	1	- -
60.	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	4,00	16,20	65	20 10	8	2 1
61.	Е20-696	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ФИЛЬТРОВ ЗАСЛОЧОК ДВЕРЕЙ КАЛОРИФЕРОВ КЛАПАНОВ	100 КГ	1,57	35,90	56	22 11	10	1 -
62.	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ; ДИАМЕТРОМ; ММ; ДО 160	М2	97,47	7,31	713	195 90	86	4 1
63.	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ; ДИАМЕТРОМ; ММ; ДО 200	М2	15,26	5,35	82	31 13	13	- -
64.	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ;ДИАМЕТРОМ; ММ ОТ 225 ДО 315	М2	67,21	5,21	350	134 62	59	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65.	Е20-5	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2	4,24	4,69	20	7 3	3	= =
66.	Е20-11	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	7,20	5,30	38	11 5	5	= =
67.	Е20-13	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000	М2	18,00	5,72	103	24 11	10	1 =
68.	Е20-106	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	3,47	8,00	28	7 3	3	= =
69.	Е20-108	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900	М2	1,60	6,36	10	3 1	1	= =
70.	Е20-114	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ 1000	М2	3,00	6,72	20	6 3	3	= =
71.	Е20-115	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	3,20	6,37	20	5 2	2	= =
72.	Е20-117	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 2000	М2	28,00	6,89	193	38 17	16	1 =
73.	Е20-118	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 3600	М2	6,60	6,69	44	6 3	3	= =
74.	Е20-111	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ 500	М2	6,28	5,71	36	10 4	4	= =
75.	Е20-407	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	40,00	1,68	59	77 36	34	2 1
76.	Е20-408	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	132,00	1,63	215	255 118	111	7 3
77.	Е20-404	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР=3 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	7,00	2,99	21	14 6	6	= =
78.	Е20-405	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР=4 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 400	1ШТ	2,00	4,20	8	4 2	2	= =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79.	E20-118	-КОРОБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,7ММ Р3600	М2	2,10	6,69	14	2	1	-
							1		-
80.	E20-23	-КОРОБ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,9ММ	М2	2,09	5,77	12	2	1	-
							1		-
81.	E20-12	-ДИФФУЗОР ИЗ ТОНКОЛИСТ.СТАЛИ ТОЛЩ 0,7Р1700	М2	2,06	5,43	11	3	1	-
							1		-
82.	E20-10	-ЬО ЖЕ Р1000ММ	М2	0,26	5,59	1	1	-	-
							-		-
83.	E20-15	-ТО ЖЕ Р2730ММ	М2	1,91	5,42	10	1	1	-
							1		-
84.	C130-1489	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,5	М2	1,00	3,21	3	-	-	-
							-		-
85.	C130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	ШТ	6,00	0,13	1	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	3965	1047	451	27
							478		8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	93
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	100
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	3149
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	20
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	411
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	318
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	285
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	219
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	3865
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	1047

РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

86.	E15-611	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2	1,90	25,70	49	20	10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗА 1РАЗ						11		"
		ВСЕРО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	42	20	10	1
							11		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	49			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	8			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	3			
		ВСЕРО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	42			
		НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	20			
		РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ							
87 П17-04 Р5-0430		=СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ15	ШТ	1,00	70,00	70	=	=	=
88 Ц11-391-1		=МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА	ШТ	1,00	2,79	3	3	3	=
89 Е16-35		=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	6,00	0,86	5	1	1	=
90 Е16-36		=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	35,00	0,91	32	7	7	=
91 Е16-40		=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	37,00	1,61	60	11	10	1
92 Е16-219		=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,78	3,94	3	3	3	=
93 Е16-117		=УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	17,40	35	2	2	=
94 С130-97		=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	7,00	1,20	8	=	=	=
95 С130-98		=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ	ШТ	4,00	1,43	6	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ММ: 20					-		-
	96.Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2,00	7,29	15	6 2	2	- -
	97.Е18-198	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ	ШТ	2,00	15,20	30	6 2	2	- -
	98.Ц12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ	ШТ	3,00	6,30	19	21 11	9	2 -
	99.Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	ШТ	3,00	1,16	3	3 2	2	- -
	100.Ц12-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24	ШТ	5,00	1,14	6	7 5	4	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ	359	101	45	49	4	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	70
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	74
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	31
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	14
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	9
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	48
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	36
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	194
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	24
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	20
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	17
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	13
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	237
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
101.	Е13-168 К=2	=АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ БИТУМНЫМ ЛАКОМ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,30	7,13	2	1 = =	-	= = =
102.	Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.122	=ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50 ММ ПЛИТАМИ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ(ПМ) НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-75 ТОЛЩ.40ММ	М3	0,34	41,72	14	6 3	3	= =
103.	Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.32	=ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д=50ММ И БОЛЕЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПОЛОСАМИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ ТОЛЩИНОЙ 50ММ НА РУБЕРОИДЕ	М3	0,64	63,78	41	10 5	5	= =
104.	Е26-49	=УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	М2	13,63	1,34	18	3 1	1	= =
105.	Е26-80 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.193	=ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОНИРОВАННОГО МАРКИ РСТ-6 ПО ТУ6-11-145-74	100М2	0,32	282,10	91	27 14	14	= =
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ	208			47 23	23	= =
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	166					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	27					
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	11					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	15					
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	10					
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	208					
		НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	47					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	14531	3379	1527	91		
							1618		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	70					
		ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ	1					
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	2					
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ	1					
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	74					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	124					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	14			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	10			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	148			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	36			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1123			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	185			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	171			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	105			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	163			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1413			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	709			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	10518			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =			РУБ	32			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	1393			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	800			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	933			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	536			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	12896			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	2634			

/ СОСТАВИЛ ПИКЛУН

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2)

10328017

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 86,8108-С5

НА ОТОПЛЕНИЕ С РАДИАТОРАМИ РСГ И ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ Т=-25 ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 14,576 ТЫС.РУБ;

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 3,386 ТЫС.РУБ;

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г;

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ; ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ СО СТАЛЬНЫМИ ПАНЕЛЯМИ РАДИАТОРАМИ РСГ ПРИ Т-25ГРАД							
1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	44,00	0,86	38	20 9	9	-
2	Е16-36	-ТО ЖЕ Д20ММ	М	709,00	0,91	645	329 156	149	7 -
3	Е16-37	-ТО ЖЕ Д25ММ	М	756,00	1,03	779	351 167	159	8 -
4	Е16-37	-ТО ЖЕ Д32ММ	М	38,00	1,03	39	18 8	8	- -
5	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И	М	106,00	2,21	234	116	30	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ					55		2
6	Е16-68	-ТО ЖЕ Д89Х3ММ	М	12,00	2,62	31	15 7	6	1 -
7	Е16-69	-ТО ЖЕ Д108Х3,5	М	26,00	3,12	81	33 16	14	2 1
8	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	15,47	3,94	61	122 58	58	- -
9	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	1,44	4,22	6	11 5	5	- -
10	Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	2,00	29,00	58	8 3	3	- -
11	Е16-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛ	202,00	0,49	99	34 16	16	- -
12	С130-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	70,00	1,50	105	- -	-	- -
13	С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	34,00	0,92	31	- -	-	- -
14	С130-1014	-ТО ЖЕ Д20ММ	ШТ	15,00	1,32	20	- -	-	- -
15	С130-1015	-ТО ЖЕ Д25ММ	ШТ	27,00	1,96	53	- -	-	- -
16	С130-1016	-ТО ЖЕ Д32ММ	ШТ	5,00	2,95	15	- -	-	- -
17	23-07 П1-0178 Кв1,1	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Б1БК Д15ММ	ШТ	4,00	1,04	4	- -	-	- -
18	Е18-180	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2,00	32,10	64	24 11	11	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Е18-109	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А;М-140АО;М-90;РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	28,70	7,66	220	19 9	7	2 1
20.	Е18-116	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П;КН-20-К С КОЖУХОМ	ЭКМ	95,20	5,12	487	50 24	21	3 1
21.	Е18-112	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	ЭКМ	466,06	0,66	308	309 145	117	28 9
22.	С130-1444	РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РСГ1;РСГ2 10-КАНАЛЬНЫЕ	ЭКМ	471,74	4,87	2297	- -	-	- -
23.	24-07 ПРИМ1 К=1,1	ДОБАВЛЯЕТСЯ ЗА КАЖДЫЙ ЭКМ ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА СПАРЕННЫХ РАДИАТОРОВ	ЭКМ	427,01	1,74	752	- -	-	- -
24.	24-07 ПРИМ1 К=1,1	ДОБАВЛЯЕТСЯ ЗА КАЖДЫЙ СПАРЕННЫЙ РАДИАТОР	ШТ	170,00	2,86	486	- -	-	- -
25.	Е18-129	УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ;ДИАМЕТРОМ НИТКИ 50ММ	М	1,88	2,38	4	- -	-	- -
26.	Е18-125	УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ;ДИАМЕТРОМ НИТКИ 20ММ	М	111,10	0,83	256	59 28	25	5 2
27.	Е20-696	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	100 КГ	0,94	35,90	34	13 6	6	- -
28.	Е13-168 К=2	АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ БИТУМНЫМ ЛАКОМ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,93	7,13	7	2 1	1	- -
29.	Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.122	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50 ММ ПЛИТАМИ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ(ПМ) НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-75 ТОЛЩ.40ММ	М3	0,26	41,72	11	4 2	2	- -
30.	Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.32	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д=50ММ И БОЛЕЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПОЛОСАМИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ ТОЛЩИНОЙ 50ММ НА РУБЕРОИДЕ	М3	2,99	63,78	191	49 25	25	- -
31.	Г26-49	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	М2	10,27	1,34	14	2 1	1	- -
32.	Е26-80 Ц.1.Ч.1.	ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОНИРОВАННОГО МАРКИ РСТ-6 ПО	100М2	0,94	282,10	264	77	40	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Р.4 П.193	ТУ6-11-145-74					40		-
33.	Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	1,08	60,50	120	145 74	76	- -
34.	Е15-614	-ОКРАСКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	5,01	60,50	303	365 192	192	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	9982	2171 1060	1001	59 14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	910			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	150			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	155			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	85			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	149			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1145			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	644			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	7209			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	12			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	962			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	464			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	654			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	326			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	8837			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	1527			
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ							
35.	Е20-707	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 И ЗА С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100С4	ШТ	1,00	139,00	139	14 6	6	- -
36.	15-01 П01-978 АОП52 К=1,1	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А100С4	ШТ -	1,00	67,10 -	67	-	-	-
37.	15-01 АОП46 П01-1176 К=1,1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А80В4	ШТ	1,00	41,80	42	-	-	-
38.	Е20-705	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 И	ШТ	1,00	66,50	67	5	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3,15А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4					2		-
39.15-01		-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А56А4	ШТ	- 1,00	14,30 -	14	-	-	-
	ДОП 19						-		-
	П1-983								
	К=1,1								
40.15-01		-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А63А4	ШТ	1,00	16,50	17	-	-	-
	П1-985						-		-
	ДОП26								
	К=1,1								
41.C130-229		-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.6,3 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А100Л6 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	КОМПЛ.	1,00	136,00	136	-	-	-
							-		-
42.E20-751		-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,4	ШТ	1,00	12,90	13	27	7	3
							19		1
43.C130-219		-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.4А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	КОМПЛ.	1,00	68,80	69	-	-	-
							-		-
44.E20-750		-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2	ШТ	1,00	8,88	9	15	6	1
							7		-
45.64-01		-ВЕНТИЛЯТОР САМАН	ШТ	12,00	11,00	132	-	-	-
	П05-014						-		-
	К=1,1								
46.E20-743		-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,БЕССМ ТИ ДО 0,025	ШТ	12,00	3,11	37	64	28	1
							29		-
47.C130-237		-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС6А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-11,4	Т	1,00	38,60	39	-	-	-
							-		-
48.C130-758		-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС7А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-14,1А	Т	2,00	46,30	93	-	-	-
							-		-
49.E20-760		-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	Т	3,00	6,09	18	21	8	1
							9		-
50.23-08-02		-ФИЛЬТР ФЯ	ШТ	4,00	5,36	21	-	-	-
							-		-
51.E20-764		-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	М2	1,00	3,46	4	7	3	-
							3		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52.Е20-468	=УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-1005 С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А	1ШТ	1,00	104,00	104	6 2	2	= =
53.17-04 П5-0828 К=1,1	=ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА МЭО063/25-25	ШТ	1,00	49,50	50	- -	-	- -
54.П17-04 П5-0424 К=1,1	=ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА МЭО40/63-0,63	ШТ	1,00	143,00	143	- -	-	- -
55.Е20-613	=УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ТРУБЧАТЫХ НА СВАРКЕ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ,ММ, ШТК-4 315	ШТ	1,00	36,50	37	2 1	1	= =
56.Е20-626	=УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ТРУБЧАТЫХ НА СВАРКЕ СЕЧЕНИЕМ КОРОБА,ММ, ШТП-10 400Х630	ШТ	2,00	43,60	87	6 2	2	= =
57.Е20-628	=УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	1ШТ	1,00	3,33	3	4 2	2	= =
58.С122-270	=СТОИМОСТЬ СТВОРНОГО УТЕПЛЕННОГО КЛАПАНА	М2	0,37	31,40	12	- -	-	- -
59.Е20-632	=УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200	1ШТ	2,00	9,07	18	3 1	1	= =
60.Е20-656	=УСТАНОВКА АВЕРЕН ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	4,00	16,20	65	20 10	8	2 1
61.Е20-696	=МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ФИЛЬТРОВ ЗАСЛОНОК АВЕРЕН КАЛОРИФЕРОВ КЛАПАНОВ	100 КГ	1,57	35,90	56	22 11	10	1 =
62.Е20-1	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	97,47	7,31	713	195 90	86	4 1
63.Е20-2	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	15,26	5,35	82	31 19	13	= =
64.Е20-4	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	67,21	5,21	350	134 62	59	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65.	Е20-5	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2	4,24	4,69	20	7 3	3	- -
66.	Е20-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	7,20	5,30	38	11 5	5	- -
67.	Е20-13	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000	М2	18,00	5,72	103	24 11	10	1 -
68.	Е20-106	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	3,42	8,00	28	7 3	3	- -
69.	Е20-108	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900	М2	1,60	8,36	10	3 1	1	- -
70.	Е20-114	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ 1000	М2	3,00	6,72	20	6 3	3	- -
71.	Е20-115	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	3,20	4,37	20	5 2	2	- -
72.	Е20-117	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 2000	М2	28,00	6,89	193	38 17	16	1 -
73.	Е20-118	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 3600	М2	6,60	6,69	44	6 3	3	- -
74.	Е20-111	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ 500	М2	6,28	5,71	36	10 4	4	- -
75.	Е20-407	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	40,00	1,48	59	77 36	34	2 1
76.	Е20-408	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	132,00	1,63	215	255 118	111	9 3
77.	Е20-404	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-3 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	7,00	2,99	21	14 6	6	- -
78.	Е20-405	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-4 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 400	1ШТ	2,00	4,20	8	4 2	2	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79.	E20-118	КОРОБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,7ММ Р3600	М2	2,10	6,69	14	2 1	1	- -
80.	E20-23	КОРОБ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,9ММ	М2	2,09	5,77	12	2 1	1	- -
81.	E20-12	ДИФФУЗОР ИЗ ТОНКОЛИСТ,СТАЛИ ТОЛЩ 0,7Р1700	М2	2,06	5,45	11	3 1	1	- -
82.	E20-10	БО ЖЕ Р1000ММ	М2	0,26	5,59	1	1 -	-	- -
83.	E20-15	ТО ЖЕ Р2730ММ	М2	1,91	5,42	10	1 1	1	- -
84.	C130-1489	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,5	М2	1,00	3,21	3	- -	-	- -
85.	C130-640	ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	ШТ	6,00	0,13	1	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	3965	1047 478	451	27 8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	93			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	100			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	3149			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	20			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	411			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	318			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	285			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	219			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	3865			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	1047			
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
86.	E15-611	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2	1,90	25,70	69	20	10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗА 1РАЗ					11		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	62	20 11	10	1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	49			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	62			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	20			
		РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ							
87.П17-04 РЗ-0480		-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ15	ШТ	1,00	70,00	70	- -	-	- -
88.Ц11-391-1		-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА	ШТ	1,00	2,79	3	5 3	3	- -
89.Е16-35		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	6,00	0,86	5	3 1	1	- -
90.Е16-36		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	35,00	0,91	32	16 7	7	- -
91.Е16-40		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	37,00	1,61	60	23 11	10	1 -
92.Е16-219		-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,78	3,94	3	6 3	3	- -
93.Е16-117		-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30467Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	17,40	35	5 2	2	- -
94.С130-97		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 8 ММ; 15	ШТ	7,00	1,20	8	- -	-	- -
95.С130-98		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ	ШТ	4,00	1,43	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ММ: 20					-		-
	96.Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2,00	7,29	15	6 2	2	-
	97.Е18-198	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ	ШТ	2,00	15,20	30	6 2	2	-
	98.Ц12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ	ШТ	3,00	6,30	19	21 11	9	2 -
	99.Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	ШТ	3,00	1,16	3	3 2	2	- -
	100.Ц12-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24	ШТ	3,00	1,14	6	7 5	4	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ	359	101 49	45	-	4	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	70
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	74
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	31
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	14
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	9
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	48
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	36
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	194
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	26
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	20
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	17
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	13
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	237
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
101	Е13-168 К=2	АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ БИТУМНЫМ ЛАКОМ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,30	7,13	2	1	-	-
102	Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.122	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50 ММ ПЛИТАМИ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ(ПМ) НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-75 ТОЛЩ.40ММ	М3	0,36	41,72	14	6 3	3	-
103	Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.6 П.32	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д=50ММ И БОЛЕЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПОЛОСАМИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ, ТОЛЩИНОЙ 50ММ НА РУБЕРОИДЕ	М3	0,64	63,78	41	10 5	5	-
104	Е26-49	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	М2	13,63	1,34	18	3 1	1	-
105	Е26-80 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.193	ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОНИРОВАННОГО МАРКИ РСТ-6 ПО ТУ6-11-145-74	100М2	0,32	282,10	91	27 14	14	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ			208	47 23	23	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			166			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			27			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ			11			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			15			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ			10			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			208			
		НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ			47			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			14576	3386 1621	1530	91 22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			70			
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ			1			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			2			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ			1			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			74			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	14			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	148			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	36			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1125			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	185			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	171			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	105			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	164			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1495			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	711			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	10552			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	32			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1399			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	862			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	956			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	558			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	12939			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	2639			

СОСТАВИЛ ПИКЛУН

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 10328018

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 86,8108-С6

НА ОТОПЛЕНИЕ С РАДИАТОРАМИ РСГ И ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ Т=-20 ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 14,346 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 3,309 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ СО СТАЛЬНЫМИ ПАНЕЛЯМИ РАДИАТОРАМИ РСГ ПРИ Т-20 ГРАД							
1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	44,00	0,86	38	20 9	9	- -
2	Е16-36	-ТО ЖЕ Д20ММ	М	709,00	0,91	645	329 156	149	7 -
3	Е16-37	-ТО ЖЕ Д25ММ	М	736,00	1,03	779	351 167	159	8 -
4	Е16-37	-ТО ЖЕ Д32ММ	М	38,00	1,03	39	18 8	8	- -
5	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	М	106,00	2,21	234	114	50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ					55		2
6	Е16-68	-ТО ЖЕ Д89Х3ММ	М	12,00	2,62	31	15 7	6	1 "
7	Е16-69	-ТО ЖЕ Д108Х3,5	М	26,00	3,12	81	33 16	14	2 1
8	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	15,47	3,94	61	122 58	58	" "
9	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	1,44	4,22	6	11 5	5	" "
10	Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	2,00	29,00	58	8 3	3	" "
11	Е16-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛ	202,00	0,49	99	34 16	16	" "
12	С130-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 20	ШТ	70,00	1,50	105	- -	-	- "
13	С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 15	ШТ	34,00	0,92	31	- -	-	- "
14	С130-1014	-ТО ЖЕ Д20ММ	ШТ	15,00	1,32	20	- -	-	- "
15	С130-1015	-ТО ЖЕ Д25ММ	ШТ	27,00	1,96	53	- -	-	- "
16	С130-1016	-ТО ЖЕ Д32ММ	ШТ	5,00	2,95	15	- -	-	- "
17	23-07 П1-0178 К=1,1	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Б15К Д15ММ	ШТ	4,00	1,04	4	- -	-	- "
18	Е18-180	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2,00	32,10	64	24 11	11	" "

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Е18-109	=УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А;М-140АО;М-90;РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	29,05	7,66	223	19 9	7	2 1
20	Е18-116	=УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П;КН-20-К С КОЖУХОМ	ЭКМ	86,80	5,12	444	46 22	19	3 1
21	Е18-112	=УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	ЭКМ	466,06	0,66	308	305 145	117	28 9
22	С130-1464	=РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РСГ1;РСГ2 10-КАНАЛЬНЫЕ	ЭКМ	453,40	4,87	2208	= =	=	= =
23	26-07 ПРИМ1 К=1,1	=ДОБАВЛЯЕТСЯ ЗА КАЖДЫЙ ЭКМ ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА СПАРЕННЫХ РАДИАТОРОВ	ЭКМ	404,77	1,76	712	= =	=	= =
24	26-07 ПРИМ1 К=1,1	=ДОБАВЛЯЕТСЯ ЗА КАЖДЫЙ СПАРЕННЫЙ РАДИАТОР	ШТ	167,00	2,86	478	= =	=	= =
25	Е18-129	=УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 50ММ	М	1,88	2,38	4	= =	=	= =
26	Е18-125	=УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 20ММ	М	311,10	0,83	258	59 28	25	3 =
27	Е20-696	=МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	100 КГ	0,94	35,90	34	13 6	6	= =
28	Е13-168 К=2	=АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ БИТУМНЫМ ЛАКОМ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,93	7,13	7	2 1	1	= =
29	Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.122	=ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50 ММ ПЛИТАМИ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ(ПМ) НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-75 ТОЛЩ.40ММ	М3	0,26	41,72	11	4 2	2	= =
30	Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.32	=ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д=50ММ И БОЛЕЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПОЛОСАМИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ ТОЛЩИНОЙ 50ММ НА РУБЕРОИДЕ	М3	2,99	63,78	191	49 25	25	= =
31	Е26-69	=УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	М2	10,27	1,34	14	2 1	1	= =
32	Е26-80 Ц.1.Ч.1.	=ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОНИРОВАННОГО МАРКИ РСТ-6 ПО	100М2	0,94	282,10	264	77	40	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Р.6 П.193	ТУ6-11-145-74					40		-
33.	Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	1,98	60,50	120	145 76	76	- -
34.	Е15-614	-ОКРАСКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	4,82	60,50	292	352 185	185	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	9752	2154 1051	992	59 14

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	899
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	148
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	152
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	84
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	146
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1131
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	631
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	7032
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	12
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	939
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	463
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	638
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	325
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	8621
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	1523

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

35.	Е20-707	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100С4	ШТ	1,00	139,00	139	14 6	6	- -
36.	15-01 П01-978 ДОП52 К=1,1	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А100С4	ШТ -	1,00	67,10 -	67	- -	-	- -
37.	15-01 ДОП46 П01-1176 К=1,1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А80В4	ШТ	1,00	41,80	42	- -	-	- -
38.	Е20-705	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 Н	ШТ	1,00	66,50	67	5	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3,15А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4					2		
39,19-01 ДОП 19 П1=983 К=1,1		=ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А56А4	ШТ	1,00	14,30	14	=	=	=
40,19-01 П1=985 ДОП26 К=1,1		=ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А63А4	ШТ	1,00	16,30	17	=	=	=
41,С130-221		=ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.6,3 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А100Л6 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	КОМПЛ.	1,00	136,00	136	=	=	=
42,Е20-751		=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,4	ШТ	1,00	12,90	13	22 10	7	3 1
43,С130-219		=ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.4А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	КОМПЛ.	1,00	68,80	69	=	=	=
44,Е20-750		=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2	ШТ	1,00	8,88	9	15 7	6	1 =
45,64-01 П03-014 К=1,1		=ВЕНТИЛЯТОР САМАЛ	ШТ	12,00	11,00	132	=	=	=
46,Е20-743		=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,025	ШТ	12,00	3,11	37	64 29	28	1 =
47,С130-757		=КАЛОРИФЕРНСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС6А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2=11,4	ШТ	1,00	38,60	39	=	=	=
48,С130-758		=КАЛОРИФЕРНСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС7А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2=14,16	ШТ	2,00	46,30	93	=	=	=
49,Е20-760		=УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	3,00	6,09	18	21 9	8	1 =
50,23-08-02		=ФИЛЬТР ФЯВ	ШТ	4,00	5,36	21	=	=	=
51,Е20-764		=УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	М2	1,06	3,46	4	7	3	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52.	Е20-468	=УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А	1ШТ	1,00	104,00	104	6 2	2	= =
53.	17-04 П5-0828 К=1,1	=ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МХАНИЗМА МЭ0063/25-25	ШТ	1,00	69,50	50	= =	=	= =
54.	П17-04 П5-0424 К=1,1	=ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬКОГО МЕХАНИЗМА МЭ040/63-0,63	ШТ	1,00	143,00	143	= =	=	= =
55.	Е20-613	=УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ТРУБЧАТЫХ НА СВАРКЕ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ,ММ, ШТК-4 315	ШТ	1,00	36,50	37	2 1	1	= =
56.	Е20-626	=УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ТРУБЧАТЫХ НА СВАРКЕ СЕЧЕНИЕМ КОРОБА,ММ, ШТП-10 400Х400	ШТ	2,00	43,40	87	6 2	2	= =
57.	Е20-628	=УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	1ШТ	1,00	3,33	3	4 2	2	= =
58.	С122-270	=СТОИМОСТЬ СТВОРНОГО УТЕПЛЕННОГО КЛАПАНА	М2	0,37	31,40	12	= =	=	= =
59.	Е20-632	=УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200	1ШТ	2,00	9,07	18	3 1	1	= =
60.	Е20-656	=УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	4,00	16,20	65	20 10	8	2 1
61.	Е20-696	=МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ФИЛЬТРОВ ЗАСЛОНОК ДВЕРЕЙ КАЛОРИФЕРОВ КЛАПАНОВ	100 КГ	1,57	35,90	56	22 11	10	4 =
62.	Е20-1	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	97,47	7,31	713	195 90	86	4 1
63.	Е20-2	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	15,26	5,35	82	31 13	13	= =
64.	Е20-4	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	67,21	5,21	350	134 62	59	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65.	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2	4,24	4,69	20	7 3	3	- -
66.	Е20-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	7,20	5,30	38	11 5	5	- -
67.	Е20-13	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000	М2	18,00	5,72	103	26 11	10	1 1
68.	Е20-106	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	3,47	8,00	28	7 3	3	- -
69.	Е20-108	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900	М2	1,60	6,36	10	3 1	1	- -
70.	Е20-114	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ 1000	М2	3,00	6,72	20	6 3	3	- -
71.	Е20-115	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	3,20	6,37	20	5 2	2	- -
72.	Е20-117	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 2000	М2	28,00	6,89	193	38 17	16	1 -
73.	Е20-118	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 3600	М2	6,60	6,89	44	6 3	3	- -
74.	Е20-111	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ 500	М2	6,28	5,71	36	10 4	4	- -
75.	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	40,00	1,48	59	77 36	34	2 1
76.	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	132,00	1,63	215	255 118	111	7 3
77.	Е20-404	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-3 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	7,00	2,99	21	14 6	6	- -
78.	Е20-405	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-4 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 400	1ШТ	2,00	4,20	8	4	2	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 10328012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Р9,Е20-118	=КОРОБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,7ММ Р5600	М2	2,10	6,69	14	2 1	1	= =
80,Е20-23	=КОРОБ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,9ММ	М2	2,09	5,77	12	2 1	1	= =
81,Е20-12	=ДИФФУЗОР ИЗ ТОНКОЛИСТ.СТАЛИ ТОЛЩ 0,7Р1700	М2	2,06	5,43	11	5 1	1	= =
82,Е20-10	=БО ЖЕ Р1000ММ	М2	0,26	5,59	1	1 =	=	= =
83,Е20-15	=ТО ЖЕ Р2730ММ	М2	1,91	5,42	10	1 1	1	= =
84,С130-1489	=СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,5	М2	1,00	3,21	3	= =	=	= =
85,С130-640	=ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8289	ШТ	6,00	0,13	1	= =	=	= =
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ	3965	1047 478	451	27 8	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	93				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	7				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	100				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	3149				
	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -		РУБ	20				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	411				
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ	318				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	285				
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ	219				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	3865				
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ	1047				
	РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
86,Е15-611	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КРАСКА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2	1,90	25,70	49	20	1.0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗА 1РАЗ					11		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	62	20 11	10	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	49			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	62			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	20			
		РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ							
87.П17-04 Р5-0480		-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ15	ШТ	1,00	70,00	70	-	-	-
88.Ц11-391-1		-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА	ШТ	1,00	2,79	3	3	3	-
89.Е16-35		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	6,00	0,86	5	3 1	1	-
90.Е16-36		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	35,00	0,91	32	14 7	7	-
91.Е16-40		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	37,00	1,61	60	23 11	10	1
92.Е16-219		-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,78	3,94	3	6 3	3	-
93.Е16-117		-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6бР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	17,40	35	5 2	2	-
94.С130-97		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	7,00	1,20	8	-	-	-
95.С130-98		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЧУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ	ШТ	4,00	1,43	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ММ: 20					-		-
96	Е18-196	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2,00	7,25	15	4 2	2	- -
97	Е18-198	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ	ШТ	2,00	15,20	30	4 2	2	- -
98	Ц12-698-10	РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ	ШТ	3,00	6,30	19	21 11	9	2 -
99	Ц12-698-1	БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	ШТ	3,00	1,16	3	3 2	2	- -
100	Ц12-698-15	ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24	ШТ	5,00	1,14	6	7 5	4	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ			359	101 49	45	4 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	70
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	74
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	31
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	14
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	9
ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	48
НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	36
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	194
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	26
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	20
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	17
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	13
ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	237
НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
101.	Е13-168 К=2	АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ БИТУМНЫМ ЛАКОМ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,30	7,13	2	1 -	-	-
102.	Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.6 П.122	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50 ММ ПЛИТАМИ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ(ПМ) НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-75 ТОЛЩ.40ММ	М3	0,34	41,72	14	6 3	3	-
103.	Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.6 П.32	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д=50ММ И БОЛЕЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПОЛОСАМИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ ТОЛЩИНОЙ 50ММ НА РУБЕРОИДЕ	М3	0,64	63,78	41	10 5	5	-
104.	Е26-49	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	М2	13,63	1,34	18	3 1	1	-
105.	Е26-80 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.193	ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОНИРОВАННОГО МАРКИ РСТ-6 ПО ТУ6-11-145-74	100М2	0,32	282,10	91	27 14	14	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ	208	47 23	23	-		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	166					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	27					
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	11					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	15					
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	10					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	208					
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	47					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	14346	3369 1612	1521	91 22		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	70					
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1					
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2					
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	74					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	14			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	10			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	148			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	56			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1114			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	183			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	168			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	104			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	161			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1401			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	698			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	10375			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =			РУБ	32			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	1376			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	801			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	940			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	557			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	12723			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	2635			

/ СОСТАВИЛ Пиклун

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1) 10329027

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280МЕСТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 86-81-8К-С2

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 14,829 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,761 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУК-ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
1.	E16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	293,00	1,20	352	146 70	67	3 -
2.	E16-42	-ТО ЖЕ Д=20ММ	М	30,00	1,35	40	15 7	7	- -
3.	E16-43	-ТО ЖЕ Д=25ММ	М	146,00	1,36	199	73 35	34	1 -
4.	E16-44	-ТО ЖЕ Д=32ММ	М	4,00	1,58	6	2 1	1	- -
5.	E16-46	-ТО ЖЕ Д=50ММ	М	40,00	2,21	88	26	12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6,Е16-47	=ТО ЖЕ Д=65ММ	М	34,00	2,67	91	27 13	12	1 =
7,Е16-48	=ТО ЖЕ Д=80ММ	М	5,00	2,99	15	4 2	2	= =
8,Е16-58	=ТО ЖЕ Д=100ММ	М	23,00	3,73	86	29 13	12	1 =
9,Е16-219	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	5,15	3,84	20	40 19	19	= =
10,Е16-220	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,62	4,22	3	5 2	2	= =
11,Е16-12	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	5,00	5,11	26	7 3	3	= =
12,С130-109	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	80,00	1,14	91	= =	=	= =
13,С130-110	=ТО ЖЕ Д=20ММ	ШТ	2,00	1,37	3	= =	=	= =
14,С130-111	=ТО ЖЕ Д=25ММ	ШТ.	6,00	1,59	13	= =	=	= =
15,Е16-117	=УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	3,00	17,40	52	7 3	3	= =
16,С130-1943	=КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ; КВ=15Д	КОМПЛ	1,00	1,51	2	= =	=	= =
17,Е16-186	=УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	9,00	47,70	429	35 17	16	1 =
18,05-17П4-3 8К=1,1	=РУКАВ ПОЖАРНЫЙ ЛЬНЯНОЙ Д=50ММ	М	90,00	2,20	198	= =	=	= =
19,Е16-185	=УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	4,00	2,07	8	2	1	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		
20,	С130-1482	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 16	М	120,00	1,69	203			
21,	17-04АОП2 ПЗ-073К-1 ;1	СЧЕТЧИК ВТ-50	ШТ	1,00	29,70	30			
22,	Е16-194	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 100ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80ММ	УЗЕЛ	1,00	161,00	161	26 12	11	1
23,	Е26-70 Ц1,Ч,1, Р,1 П,370	ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ СЛОЕМ РУБЕРОИДА	100М2	0,30	50,00	15	8 4	4	
24.	Е26-16 Ц,1.Ч,1, Р,4 П,122	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50 ММ ПЛИТАМИ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ(ПМ) НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-75 ТОЛЩ,40ММ	М3	0,04	41,72	2	1		
25,	Е26-16 Ц.1.Ч.1, Р,4 П,32	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д=50ММ И БОЛЕЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПОЛОСАМИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ ТОЛЩИНОЙ 50ММ НА РУБЕРОИДЕ	М3	2,04	63,78	130	33 17	17	
26.	Е26-49	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	М2	1,56	1,34	2			
27.	Е26-80 Ц,1.Ч,1. Р,4 П,193	ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОНИРОВАННОГО МАРКИ РСТ-6 ПО ТУ6-11-145-74	100М2	0,59	282,10	167	49 25	25	
28.	Е15-614	ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,55	60,50	33	40 21	21	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	3025	575 278	269	9

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	349
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	57
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	32
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	32
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	438			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	131			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	2116			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	279			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	135			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	192			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	92			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	2587			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	444			
		РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
29	Е16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	454,00	0,20	545	226 109	104	5 -
30	Е16-42	ТО ЖЕ Д=20ММ	М	262,00	1,35	354	130 63	60	3 -
31	Е16-43	ТО ЖЕ Д=25ММ	М	188,00	1,36	256	93 45	43	2 -
32	Е16-44	ТО ЖЕ Д=32ММ	М	31,00	1,58	49	15 7	7	- -
33	Е16-45	ТО ЖЕ Д=40ММ	М	42,00	1,79	75	21 10	10	- -
34	Е16-47	ТО ЖЕ Д=65ММ	М	20,00	2,67	53	16 8	7	1 -
35	Е16-48	ТО ЖЕ Д=80ММ	М	6,00	2,99	12	3 1	1	- -
36	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	9,77	3,94	38	75 36	36	- -
37	Е16-220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,24	4,22	1	2 1	1	- -
38	23-07П1-0 1Т8К=1,1	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Б1БК Д=15ММ	ШТ	53,00	1,04	55	= =	=	= =
39	23-07П1-0	ТО ЖЕ Д=20ММ	ШТ	7,00	1,26	9	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	179К=1,1								
40,23-07П1-0 180К=1,1		-ТО ЖЕ Д=25ММ	ШТ	10,00	1,76	18			
41,23-07П1-0 181К=1,1		-ТО ЖЕ Д=32ММ	ШТ	1,00	2,25	2			
42,23-07П1-0 182К=1,1		-ТО ЖЕ Д=40ММ	ШТ	1,00	3,33	3			
43,Е16-117		-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	8,00	17,40	35	3 2	2	
44,Е16-118		-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	1,00	24,80	25	4 2	2	
45,23-07П1-0 025К=1,1		-КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ 10Б9БК Д=15ММ	ШТ	3,00	1,32	4			
46,Е17-50		-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ	ШТ	1,00	4,59	5	1 1	1	
47,С130-1503		-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УЧ-ВКСЦР НАСТОЛЬНЫЕ С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ,С РАЗВАЛЬЦОВАННЫМ НОСИКОМ	КОМПЛ	3,00	2,74	8			
48,Е17-53		-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	ШТ	3,00	0,59	2	3 2	2	
49,С130-1528		-ТЕРМОСМЕСИТЕЛИ ВОДЫ ТСВБ	КОМПЛ	13,00	26,70	347			
50,Е17-53		-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	ШТ	13,00	0,59	8	14 7	7	
51,Е17-52		-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ СМ-ВУ-ШЛ	ШТ	1,00	11,90	12	1 1	1	
52,Е17-46		-УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ П-ОБРАЗНЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0,25М2	ШТ	14,00	2,96	41	11 5	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53,	Е18-116	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом	1КН	134,40	5,12	688	70 34	30	4 1
54,	Е23-168 К=2	Антикоррозийная окраска изолируемых поверхностей труб битумным лаком БТ-177 за 2 раза	100М2	0,46	7,13	3	1 0	-	- 0
55,	Е29-16 Ц.1.4.1. Р.4 П.122	Изоляция трубопроводов д до 50 мм плитами мягкими минераловатными(ПМ) на синтетическом связующем М-75 толщ.40мм	М3	0,88	41,72	37	14 7	7	- 4 -
56,	Е26-16 Ц.1.4.1. Р.4 П.32	Изоляция трубопроводов д=50мм и более минераловатными полосами с вертикальной слоистостью толщиной 50мм на рубероиде	М3	0,48	63,78	31	8 4	4	- - -
57,	Е26-49	Устройство каркаса изоляции из сетки на трубопроводах	М2	32,36	1,34	45	6 3	3	- - -
58,	Е26-80 Ц.1.4.1. Р.4 П.193	Покровный слой из стеклопластика рулонированного марки РСТ-6 по ТУ6-11-145-74	100М2	0,46	282,10	129	38 20	20	- - -
59,	Е15-614	Окраска трубопроводов д до 50мм масляной краской за 2 раза	100М2	1,07	60,50	65	78 41	41	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	Z		РУБ	3621	835 409	394	15 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	308
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	51
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	34
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	28
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	33
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	387
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	145
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	2645
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	352
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	209
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	237
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	146
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	3234
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 3, КАНАЛИЗАЦИЯ							
60.	Е16-30	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	196,00	3,21	629	191 92	88	4 2
61.	Е16-31	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	354,00	4,59	1625	381 184	173	11 4
62.	Е16-46	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	16,00	1,58	25	8 4	4	- -
63.	Е16-46	ТО ЖЕ Д=50ММ	М	10,00	2,21	22	7 3	3	- -
64.	Е16-58	ТО ЖЕ Д=100ММ	М	11,00	3,73	41	14 7	6	1 -
65.	Е16-38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	70,00	1,14	80	32 16	13	1 -
66.	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,96	3,94	4	7 4	4	- -
67.	Е16-220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,11	4,22	1	1 -	-	- -
68.	Е17-63	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ АТ-ПВ И АТ-КВ	КОМПЛ,	38,00	21,90	832	157 77	71	6 2
69.	Е17-57	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ	КОМПЛ,	2,00	23,20	46	7 3	3	- -
70.	Е17-24 Т.Ч.ТАБЛ, 2	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	КОМПЛ,	13,00	18,28	238	39 19	18	1 -
71.	Е17-17 Т.Ч.ТАБЛ2	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ С КРАНОМ	КОМПЛ,	45,00	15,88	715	104	48	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х620Х150					51		1
72	Е17-89	=УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1;РСТО-2	КОМПЛ.	1,00	0,18	9	1 1	1	= =
73	Е17-91	=УСТАНОВКА БИДЕ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ, РАЗМЕРОМ В ММ 640Х550Х380	КОМПЛ.	1,00	33,20	33	4 2	2	= =
74	Е17-86	=УСТАНОВКА МОЕК М4-2,4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ НА КРОНШТЕЙНАХ	КОМПЛ.	13,00	37,00	481	50 24	22	2 =
75	Е17-74	=УСТАНОВКА СЛИВОВ БОЛЬНИЧНЫХ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ С РЕШЕТКОЙ,НОЖНОЙ ПЕДАЛЬЮ,СМЕСИТЕЛЕМ И БАЧКОМ ДЛЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО РАСТВОРА	КОМПЛ.	4,00	69,40	278	28 13	12	1 =
76	Е17-7	=УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ	КОМПЛ.	1,00	2,53	3	4 2	2	= =
77	С130-67	=ВАННЫ КУПАЛЬНЫЕ ПРЯМОБОРТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ, С НОЖКАМИ,УРАВНИТЕЛЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ,ЧУГУННЫМ СИФОНОМ И ПЕРЕЛИВОМ, СО СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДОМ,ЗАГЛУШКОЙ И ЛАТУННЫМ ВЫПУСКОМ,БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ,МАРКИ= ВЧСА-1200,РАЗМЕРОМ:1200Х700Х645 ММ	КОМПЛ.	1,00	40,60	41	= =	=	= =
78	С130-1502	=ДУШЕВАЯ СЕТКА НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	КОМПЛ	13,00	5,61	73	= =	=	= =
79	Е17-53	=УСТАНОВКА	ШТ	13,00	0,59	8	14 7	7	= =
80	Е17-32	=УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ МЕЛКИХ ПМС-1	КОМПЛ.	9,00	18,30	165	21 10	9	1 =
81	Е17-34	=УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ГЛУБОКИХ	КОМПЛ.	4,00	37,90	152	9 4	4	= =
82	Е17-37	=УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	КОМПЛ.	10,00	14,60	146	24 11	11	= =
83	Е22-362	=ВОРОНКА А=32	Т	0,02	777,00	16	15 7	4	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84,Е17-7	-УСТАНОВКА ВАННЫ МОЕЧНОЙ	КОМПЛ,	2,00	2,53	5	9 4	4	- -
85,П24-19-96 Ч2 СТР132	-СТОИМОСТЬ ВАННЫ МОЕЧНОЙ ВМСМ-1	ШТ	2,00	48,00	96	- -	-	- -
	-ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	7039	1127 545	511	34 10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	96
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	2
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	102
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	5
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	9
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	9
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	5663
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	752
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	337
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	513
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	237
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	6928
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	1118

РАЗДЕЛ 4. ВОДОСТОКИ

86,Е16-188	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	6,00	2,28	14	27 13	10	3 1
87,П25-01П10 5	-СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНОЙ ВОРОНКИ	ШТ	6,00	12,62	76	- -	-	- -
88,Е16-146	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ЗОЧ6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	1,00	25,30	25	3 1	1	- -
89,Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ					-		-
90,Е16-31		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	84,00	4,59	386	90 44	41	3 1
91,Е16-34		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	36,00	3,10	112	28 13	13	- -
92,Е16-32		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 150ММ	М	58,00	5,56	322	76 36	33	3 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	1144	224 107	98	9 3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	936			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	124			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	69			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	84			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	48			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1144			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	224			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	14829	2761 1339	1272	67 14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	96			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	2			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	102			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	9			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	657			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	108			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	66			

1478-07

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ ПРОЕКТА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Снижение сметной стоимости, трудозатрат и материалоемкости в типовом проекте детских яслей-сада на 280 мест обеспечено внедрением прогрессивных технических решений, перечисленных в форме № I.

Расчеты показателей снижения стоимости трудозатрат и экономии материалов выполнены в соответствии с Инструкцией СН 514-79.

В целом по проекту достигнуто:

снижение стоимости	I2,238 тыс.руб.
снижение трудозатрат	I02,03 чел/дн.

Сокращение расхода основных строительных материалов:

цемента М-400	I0,50 тн.
стальных труб	0,0I0 тн.
чугунных труб	I,II2 тн.

Руководитель группы экономии О.Роскина

Составила А.Белянина

Новая техника Форма I

Одобрено техническим советом института "Белгосцроект"

Протокол № 24-82 от II мая I982г.

Верно: секретарь технического совета Л.Н.Петрова

Проект, арх. № _____

Перечень сравниваемых конструктивных элементов здания, сооружения и видов работ для расчета основных показателей

Стройка Типовой проект

Объект Детские ясли-сад на 280 мест

№№ пп	Наименование конструктивных элементов здания, сооружения и других видов работ	Един. изм.	Объемы применения по проектным решениям		
			При базисном техническом уровне (БТУ)		При новом технич. уровне (НТУ)
			объем	№ проекта	
I	2	3	4	5	6
I	БТУ. Применение пустотелого керамического кирпича толщиной 64 см. с облицовкой лицевым керамическим кирпичом в наружных стенах	м3	I245		
Ia	НТУ. Применение пустотелого керамического кирпича толщиной 5I см с облицовкой лицевым керамическим кирпичом в наружных стенах	м3			992
2	БТУ. Автоматизация приточных систем. Схема I,I по типовому проекту 904-82-4 поз. по т.ср.№ I	система	I		
2а	Автоматизация приточных систем магнитным пускателем ПМЕ. Схема П 2II,00I БТП поз.по т.ср.I	система			I

I	2	3	4	5	6
3	БТУ. Трубы чугунные канализационные Ø 50 мм	м	93		
3а	НТУ. Трубы полиэтиленовые канализационные Ø 50мм	м			93
4	БТУ. Трубы чугунные канализационные Ø 100мм	м	42		
4а	НТУ. Трубы полиэтиленовые канализационные Ø 100мм	м			42

Начальник АКМ-5 М.Пирогов

Гл.инженер проекта Л.Стельмашонок

Начальник сантехотдела В.Броновицкий

Начальник отдела электроработ А.Кохановский

Вместо форм 2÷6

РАСЧЕТ

снижения сметной стоимости, трудоемкости и материалоемкости на основе удельных показателей информационных сборников к ранее выпущенным проектам

Типовой проект. Детские ясли-сад на 280 мест

Информационный сборник к объекту №	Наименование мероприятий	Един. изм.	Объем внедрения	Числитель - на единицу измерения Знаменатель - на объем внедрения							
				Сметная стоим. руб. прямые с накл. и пл.	Трудоемкость чел.дн.	металл, т натур.	металл, т привед.	цемент, т натур.	цемент, т привед.	Стальные трубы, т	Лесоматериалы, привед.к круглому лесу, м3
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
Информ. сборник	I. БТУ. Применение пустотелого керамического кирпича толщиной 64 см с облицовкой лицевым керамическим кирпичом в наружных стенах	м2 нар. стен	I945	27,46 34,55 67200	0,42 8I6,9			0,02944 57,26	0,02651 5I,56		
	Iа. НТУ. Применение пустотелого керамического кирпича толщиной 5I см с	-"-	I945	22,80 28,68 55783	0,37 7I9,65			0,02346 45,63	0,02II2 4I,06		
	Итого: снижение "+", увеличение "-"			+II4I7	+97,25			+II,63	+I0,50		
Таблица уп.показ. по системам автоматизации	2. БТУ. Автоматизация приточных систем. Схема I.I по т.п. 904-82-4 поз. по т.ср. № I	система	I	729 729	5,832 5,832					0,0I2 0,0I2	
-"-	2а. НТУ. Автоматизация приточных систем магнитным пускателем ПМЕ. Схема П 2II00I БТП поз. по т.ср.I	-"-	I	I3I I3I	3,349 3,349					0,00I6 0,00I6	
	Итого: снижение "+", увеличение "-"			+598	+2,483					+0,0I04	
-"-	3. БТУ Прокладка чугунных канализационных труб Ø 50мм	м	93	3,93 365	0,088 8,I84					чугун 0,0059 0,5487	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
Таблица уд.показ. по системам автоматизации	За. НТУ. Прокладка полиэтиленовых труб канализационных Ø 50мм	м	93	2,35 219	0,075 6,975					-	
	Итого: снижение "+", увеличение "-"			+I46	+I,209					чугун +0,5487	
-"-	4. БТУ. Прокладка чугунных канализационных труб Ø I00мм	м	42	5,62 236	0,097 4,074					чугун 0,0134 0,5628	
-"-	4а. НТУ. Прокладка полиэтиленовых канализационных труб Ø I00мм	м	42	3,79 I59	0,07I 2,982					-	
	Итого: снижение "+", увеличение "-"			+77	+I,092					чугун +0,5628	
	Всего: снижение "+", увеличение "-"			+I2238	+I02,03			+II,63	+I0,50	ст.+0,0I0 чугун +I,II2	

Относительные показатели изменения сметной стоимости:

по объекту $Эс = \frac{I2,238 \times I00}{454,43+I2,238} = 2,62\%$

по СМР $Эсмр = \frac{I2238 \times I00}{354+I2,238} = 3,34\%$

Удельные капитальные вложения при зазисном техническом уровне:

$Ук_I = \frac{454430 + I2238}{2834,20} = I64,66$ руб/м2 общ.пл.

$Ук_2 = \frac{454430}{2834,20} = I60,34$ руб/м2 общ.пл.

Руководитель группы О.Роскина

Составила А.Белянина

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ № 2826 Инв.№ 1478-07 тираж 30
Сдано в печать 9/VII 1986г. цена 4-29

gost.e-ecolog.ru