ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 214-I-284.84

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ

/СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ С ВАРИАНТОМ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ ГАЗОСИЛИКАТНЫХ ПАНЕЛЕЙ/

АЛЬБОМ У

СМЕТЫ. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ ПРОЕКТА. (КНИГИ I,2)

КНИГА I

1478-06

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 214-I-284.84

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ

(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ С ВАРИАНТОМ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ ГАЗОСИЛИКАТНЫХ ПАНЕЛЕЙ)

АЛЬБОМ У

СМЕТЫ.ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ ПРОЕКТА.(КНИГИ I,2)

КНИГА I

СОСТАВ АЛЬБОМА:

Книга I.	Пояснительная записка.Объектная и локальные сметы по основному решению.
Книга 2.	Сметы на варианты. Показатели результатов применения научно-технических достижений в строительных решениях проекта.

С т о и м о с т ь :

Общая	456,II тыс.руб.
Строительно-монтажных работ(СМР)	355,68 тыс.руб.
Оборудования и мебели	I00,43 тыс.руб.
СМР на I м3 строительного объема	32,95 руб.
СМР на I м2 полезной площади	I45,70 руб.
I место	I628,96 руб.

Разработан проектным институтом"Белгоспроект"

Рабочая документация утверждена Госстроем БССР. Приказ № 60 от 4.IУ-1984 г.
Введен в действие институтом "Белгоспроект" с I.УШ-1984г. Приказ № 71 от I6.IУ-1984г.

Главный инженер института А.М.Телеш
Главный инженер проекта Л.И.Стельмашонок
Начальник отдела экономики и смет В.М.Столпнер

1478-06

214-1-284.84 (книга 1)

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ I

Стр.

I. Пояснительная записка 3
2. Объектная смета № I..... 5
3. Сводка объемов и стоимости работ к локальным сметам..... 7
4. Ведомость затрат труда.....II
5. Смета АС-СI на общестроительные работы..... I2
6. Смета ОВ-СI на отопление с радиаторами М-I40 и вентиляцию при Т= - 30°С..... 74
7. Смета ВК-СI на водопровод и канализацию..... 86
8. Смета Э-С2 на электроосвещение..... 97
9. Смета Э-СI на силовое электрооборудование.....I05
I0. Смета СС2-СI на внутренние сети связи.....II6
II. Смета ПО-СI на пожарную сигнализацию.....I24
I2. Смета АП-СI на автоматизацию сантехустройств.....I28
I3. Смета АС-ЛСI на стоимость и монтаж подъемно-транспортного оборудования.....I34
I4. Смета ТХ-ТСI на приобретение и монтаж технологического оборудования,мебели и инвентаря.....I38

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовой проект детских яслей-сада на 280 мест разработан на основании плана типового проектирования на 1981-1982 г.г. по Госстрою БССР (разд. Т-I/Ш п.2.4.6) Белорусским государственным проектным институтом"Белгоспроект".

Сметная документация составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82" в базисных ценах по каталогам единичных расценок для I территориального района (подрайон I) и сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденному Мособлисполкомом.

Накладные расходы приняты:

- для общестроительных работ - 16,5%;
- на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%;
- на металлоконструкции - 8,6%;
- плановые накопления - 8%;
- транспорт лишнего грунта принят на I км.

Сметная стоимость основного варианта определена при расчетной температуре наружного воздуха - 30^{0}, на следующие конструктивные решения:

Планировочная отметка земли относительно уровня чистого пола I-го этажа принята - 0,45 м.

Фундаменты-ленточные, бетонные, монолитные из тяжелого бетона марки 100, в зоне подвала - из сборных железобетонных фундаментных плит по серии I.112-5, стены подвала из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78, подпольные каналы из сборных железобетонных элементов серии 3.006-2 и серии I.243-2.

Наружные стены - из керамического рядового пустотелого кирпича с облицовкой глиняным лицевым пустотелым кирпичом, толщ. 510мм с гипсоперлитовой штукатуркой толщ. 30мм.

Внутренние стены и столбы - из керамического рядового полнотелого обыкновенного кирпича.

Перегородки в помещениях с повышенной влажностью - из полнотелого кирпича, в остальных помещениях из гипсобетонных мелкоштучных блоков.

Перекрытия и покрытия из сборных железобетонных многопустотных плит.

Лестничные марши и площадки сборные.

Кровля 4-х слойная рулонная совмещенная с внутренним водостоком, с защитным слоем из гравия, утеплитель-плиты из ячеистых бетонов.

Оконные блоки - с тройным остеклением.

Полы и отделочные работы - согласно ведомости отделочных работ.

Кроме смет на основное решение, осмечены три варианта стен:

Вариант I - наружные стены из керамического рядового пустотелого кирпича, с облицовкой глиняным лицевым пустотелым кирпичом, с частичным применением самонесущих стеновых панелей из газосиликата для $t = -25^{\circ}$.

Вариант 2 - наружные стены из силикатного пустотелого камня с облицовкой силикатным пустотелым лицевым камнем для $t = -30^{\circ}$.

Вариант 3 - наружные стены из керамического рядового пустотелого обыкновенного кирпича, с облицовкой керамическим лицевым пустотелым кирпичом для $t = -30^{\circ}$.

Определена сметная стоимость варианта решений конструкций окон и балконных дверей с двойным остеклением.

По разделу "Отопление" определена сметная стоимость на

I. Вариант отопления радиаторами М-140 при $t = -20^{\circ}$C и $t = -25^{\circ}$C.

2. Вариант отопления с радиаторами РГС при $t = -30^{\circ}$C; $t = -25^{\circ}$C и $t = -20^{\circ}$C.

3. Вариант канализации с чугунными трубами.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест

Сметная стоимость 456,II тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I место I628,95 руб.

I м3 строительного объема 42,25 руб.

I м2 полезной площади I86,83 руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели			
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений инвентаря и мебели	прочих затрат	всего	в том числе основная з/плата	в том числе эксплуатация машин	Нормативной условной продукции	наименование един. измер.	кол-во един. измерения	стоимость единицы, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	АС-СI	Общестроительные работы	3I3,4I	-	-	-	3I3,4I	-	-	-	м3 / мест	I0795,0 / 280	29,06 / II20,46
2	ОВ-СI	Отопление и вентиляция	I,39	I2,66	0,07	-	I4,I2				"	"	I,3I / 50,43
3	ВК-СI	Водоснабжение и канализация	I4,5I	-	0,I0	-	I4,6I				"	"	I,35 / 52,I8
4	Э-С2	Электроосвещение	-	7,92	-	-	7,92				"	"	0,73 / 28,29
5	Э-СI	Электрооборудование	-	0,69	0,57	-	I,26				"	"	0,I2 / 4,50
6	СС2-СI	Сети связи	-	0,64	0,II	-	0,75				"	"	0,07 / 2,68
7	ПО-СI	Пожарная сигнализация	-	I,I0	I,50	-	2,60				"	"	0,24 / 9,29

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
8.	АП-СI	Автоматизация сантехустройств	-	0,II	0,05	-	0,I6				м3 / мест	I0795,0 / 280	0,0I / 0,57
9	АС-ЛСI	Подъемно-транспортное оборудование	I,00	0,66	4,25	-	5,9I				"	"	0,55 / 2I.II
		Возврат материалов					(0,05)						
I0.	ТХ-ТС-I	Технологическое оборудование	-	I,59	93,78	-	95,37				"	"	8,83 / 340,6I
		Возврат материалов					(0,70)						
		Итого:	330,3I	25,37	I00,43	-	456,II				"	"	42,25 / I628,96
		Возврат материалов					(0,75)						

Главный инженер института — А.М.Телеш

Главный инженер проекта — Л.И.Стельмашонок

Начальник отдела экономики и смет — В.И.Столпнер

Составил:

Руководитель бригады — Л.А.Контарович

Проверил:

Руководитель сектора — А.Ю.Шнапер

8478-06

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальным сметам

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	Кол-во един. измер.	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ, % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	Накладные расходы		Плановых накоплений, % стоимости по гр.5,7	Всего по гр. 5,7,8	в том числе:		В накладных расходах, % суммы по гр.7	В плановых накоплениях, % стоимости по гр.10,11	Всего по данным гр.10, 11,12, 13	Стоимость единицы измер. руб.
					%	сумма			основная з/плата	эксп. машин в т.ч. заработной платы				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I. Общестроительные работы													
	А. Подземная часть													
I	Земляные работы			I073	I6,5	I78	99	I350						0,43
2	Фундаменты и стены			20I76	-"-	3303	I876	25355						8,09
3	Перекрытие			7I7	-"-	II5	66	898						0,29
4	Проемы			I52	-"-	24	I3	I89						0,06
5	Перегородки			233	-"-	39	22	294						0,09
6	Полы			I297	-"-	2I3	I20	I630						0,52
7	Лестницы и крыльца			4654	-"-	770	435	5869						I,87
8	Внутренняя отделка			I28	-"-	2I	I2	I6I						0,05
9	Наружная отделка			999	-"-	I64	93	I256						0,40
I0	Разные работы			48I3	-"-	8I0	458	6I8I						I,97
	Итого:			34352				43I83						I3,78

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Б. Надземная часть													
II	Стены			73I50	I6,5	II995	68I5	9I960						29,34
I2	Перекрытие и покрытие			273I2	-"-	4474	2545	34331						I0,95
I3	Кровля			I7I79	-"- 8,6	28I2	I60I	2I592						6,89
I4	Окна			I9229	I6,5	3I73	I792	24I94						7,72
I5	Двери			7454	-"-	I220	696	9370						2,99
I6	Перегородки			62I9	-"-	I02I	579	78I9						2,49
I7	Лестницы			5I29	I6,5 8,6	839	477	6445						2,06
I8	Полы			22244	I6,5	3670	2073	27987						8,93
I9	Наружная отделка			443	-"-	72	42	557						0,I8
20	Внутренняя отделка			I8974	-"-	3II0	I773	23857						7,6I
2I	Разные отделы			I760I	I6,5 8,6	2877	I635	22II3						7,06
	Итого:			2I4934				270225						86,22
	Всего:			249286				3I3408						I00
	II. Отопление и вентиляция													
	А. Отопление													
I	Санитарно-технические работы			6736	I3,3	896	6I0	8242						
2	Строительные работы			89I	I6,5	I47	84	II22						
	Б. Вентиляция													
3	Санитарно-технические работы			3304	I3,3	429	297	4030						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	Монтажные работы			93	-	-	7	I00						
5	Строительные работы			49	I6,5	8	5	62						
	В. Теплоснабжение калориферов													
6	Санитарно-технические работы			I94	I3,3	26	I7	237						
7	Монтажные работы			3I	80	I4	3	48						
8	Строительные работы			I66	I6,5	27	I5	208						
	Итого:			II464		I547	I038	I4049						
	III. Водоснабжение и канализация													
	А. Водопровод													
I	Санитарно-технические работы			2II6	I3,3	279	I92	2587						
2	Строительные работы			349	I6,5	57	32	438						
	Б. Горячее водоснабжение													
3	Санитарно-технические работы			2645	I3,3	352	237	3234						
4	Строительные работы			308	I6,5	5I	28	387						
	В. Канализация													
5	Санитарно-технические работы			5482	I3,3	728	497	6707						
6	Монтажные работы			5	-	3	I	9						
	Г. Водостоки													
7	Санитарно-технические работы			936	I3,3	I24	84	II44						
	Итого:			II84I		I594	I07I	I4506						

214-1-284 ВМ (Х4032 1)

1479-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
IУ	Электроосвещение			6803		53I	585	79I9						
У	Электрооборудование			54I		I08	46	695						
УI	Сети связи			423		I73	42	638						
УП	Пожарная сигнализация			632		388	78	I098						
УШ	Автоматизация сантехустройств			83		I8	3	I04						
IX.	Монтаж подъемно-транспортного оборудования			I26I		277	I23	I66I						
X	Технологическое оборудование			I593				I593						
	Итого:							355671						

Главный инженер проекта Л.И.Стельмашонок

Начальник отдела экономики и смет В.М.Столпнер

Составил:

Руководитель бригады Л.А.Канторович

Проверил:

Руководитель сектора А.Ю.Шнапер

214-1-204.84 (книга 1)

1476-06

Ведомость затрат труда

№№ пп	Наименование работ	Кол-во ч/дн.
I	Общестроительные работы	5273,32
2	Отопление и вентиляция	37I,49
3	Водопровод и канализация	298,57
4	Электроосвещение	I59,85
5	Электрооборудование	30,82
6	Сети связи	49,42
7	Пожарная сигнализация	I23,94
8	Автоматизация сантехустройств	5,I0
	Итого:	63I2,5I
	На I м2 полезной площади	2,59

214-1-284.84 (FHUZD 1)

1438-06

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ДЕТСКИХ ЯСЛЕЙ-САДОВ НА 190,280 И 330МЕСТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 86,81 АС-С1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 86,81 АС-С1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280МЕСТ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 313,41 ТЫС.РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		А, ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1,	Е1-231 К=1,1	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ СПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М	1000М3	0,33	44,88	15	- / 14	-	14 / 5
2,	Е1-238 К=1,1К=4	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	1000М3	0,33	142,12	46	- / 46	-	46 / 16
3,	Е1-180 К=1,2	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	1000М3	0,33	155,60	51	- / 51	3	48 / 15
4,	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	390,00	0,29	113	- / -	-	- / -
5,	Е1-194	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,33	10,70	3	- / 3	-	3 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Е1-62 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,34	150,39	51	- 51	1	50 16
7	Е1-181К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЬ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,78	197,16	154	- 153	8	145 45
8	Е1-960К=1,2	-ПОДЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,34	89,40	30	- 30	30	- -
9	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,34	46,00	16	- 16	16	- -
10	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	1402,20	0,29	407	- -	-	- -
11	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000М3	0,78	13,20	10	- 10	1	9 3
12	Е1-230К=1,1	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ОТ КОТЛОВАНА НА 50М И ОБРАТНО	1000М3	0,68	37,18	25	- 25	-	25 9
13	Е1-237 К=1,1К=6	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230	1000М3	0,68	121,88	83	- 83	-	83 29
14	Е1-256К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,25	16,39	4	- 4	-	4 1
15	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ	100М3	0,89	46,00	41	- 41	41	- -
16	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	2,51	9,69	24	- 25	16	9 6
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1396	- 552	116	636 166

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 1075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	178			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	99			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1350			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ							
17,Е11-6		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	51,98	16,00	832	- 155	95	55 17
18,Е11-3		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	6,18	10,40	64	- 19	10	- -
19,Е7-2		-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	ШТ	40,00	2,09	84	- 84	20	64 23
20,Е7-3		-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	ШТ	1,00	2,99	3	- 3	1	2 1
21,СССЦП9-110 ПР-Т06-08 П7-9		-СТОИМОСТЬ ТРАПЕЦИОДАЛЬНЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ М150 ОБЪЕМОМ ОТ 0,2М3 ДО 1М3	М3	4,14	54,70	226	- -	-	- -
22,СССЦП,9-97 ПР-Т06-08 П,7,8ПРИМ 2		-СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БЛОКОВ М150 ОБЪЕМОМ ОТ 0,2М3 ДО 1М3	М3	7,46	52,40	391	- -	-	- -
23,СССЦТАБ,3,3		-ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА РАЗНИЦУ МАРКИ БЕТОНА 200-150	М3	- 11,61	0,82 -	10	- -	-	- -
24,С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,21	22,90	5	- -	-	- -
25,С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,63	25,00	16	- -	-	- -
26,С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,16	32,10	5	- -	-	- -
27,С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,37	32,10	12	- -	-	- -

214-1-284.84 (КНИГА 1)

1478-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	39,00	1,27	50	- / 40	9	31 / 11
29	СССЦП,3-19 ПР-Т 06-14-01 П,3,008	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М100 ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3	М3	5,56	44,20	246	- / -	-	- / -
30	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	2,00 8	6,50	13	- / 10	5	5 / 2
31	СССЦП9-348 ПР-НТ06-0 8П7,214	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М300	М3	1,20	67,90	81	- / -	-	- / -
32	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,30	22,90	7	- / -	-	- / -
33	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	2,22	25,00	56	- / -	-	- / -
34	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,17	41,30	7	- / -	-	- / -
35	СССЦТАБ3,3	-ДОБАВЛЯЕТСЯ РАЗНИЦА НА МАРКУ БЕТОНА 300-200	М3	1,20	1,64	2	- / -	-	- / -
36	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	М3	117,02	31,70	3710	- / 270	181	89 / 27
37	Е6-90	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ ЦОКОЛЬ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН	М3	204,54	32,20	6586	- / 386	317	67 / 20
38	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	48,50	1,67	81	- / 9	9	- / -
39	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	61,00	1,27	77	- / 62	13	49 / 18
40	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	134,00	1,65	221	- / 186	40	146 / 54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.	Е7-402	=УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	29,00	2,36	68	- 61	14	47 17
42.	Е7-403	=УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	ШТ	46,00	2,90	133	- 121	28	93 34
43.	ССЦП3-3	=СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М=100 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3	М3	46,98	40,90	1921	- -	-	- -
44.	С ТО ЖЕП3-11	=ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ ОТ 0,5М3 ДО 0,3М3	М3	17,67	42,50	751	- -	-	- -
45.	С ТО ЖЕП.3-19	=ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3	М3	31,45	44,20	1390	- -	-	- -
46.	Е7-445	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	13,00	0,23	3	- 3	1	2 1
47.	ССЦП9-92П-Р=Т06-08 П.7.6	=СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	0,29	64,40	19	- -	-	- -
48.	С147-8	=АРМАТУРА А-3	100КГ	0,03	25,00	1	- -	-	- -
49.	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,06	32,10	2	- -	-	- -
50.	Е7-460	=УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	2,09	2	- 1	1	- -
51.	ССЦП11-148-ПР-НТ06-08 П9.1057 ПРИМ26	=СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ МАРКИ ПТП8-11-9	М2	0,99	6,28	6	- -	-	- -
52.	Е7-355	=УСТАНОВКА В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЛОТКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,2М2	М3	0,14	17,20	2	- 2	1	1 -
53.	ССЦП8-523-ПР-Т06-08	=СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ МАРКИ ЛТД-5	М3	0,14	75,30	11	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П1,499								
54	С147-1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01	22,90	1	=	=	=
55	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,01	32,10	1	=	=	=
56	С147-8	=АРМАТУРА А-3	100КГ	0,06	25,00	1	=	=	=
57	Е6-93	=МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ ШПОНКИ ИЗ БЕТОНА М200	М3	5,01	39,10	196	= 22	16	6 2
58	С124-16	=АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,04	270,00	11	=	=	=
59	С124-18	=АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,06	283,00	17	=	=	=
60	Е6-90	=МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ БЕТОНОМ М100 В СТЕНАХ ПОДВАЛА	М3	6,70	32,20	216	= 13	10	3 1
61	Е8-61	=УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т	0,02	335,00	7	=	=	=
62	Е6-83	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,02	441,00	9	= 2	2	=
63	Е6-84	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,05	355,00	18	= 2	2	=
64	СССЦ1Ч2ТБ1 2П9	=ОКРАСКА М/К	ТН	0,10	15,60	2	=	=	=
65	Е8-36	=СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	10,32	34,30	354	= 30	22	8 2
66	Е8-17	=ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ	100М2	3,56	236,00	840	= 53	38	13 4
67	Е8-13	=ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	100М2	0,84	86,50	73	=	17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ					18		-
68	Е8-27	=БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	13,63	90,00	1227	286	266	28 4
69	Е10-42	=УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА В ЗЕРХНЕЙ ЗОНЕ ФИБРОЛИТОВЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ.75ММ	М2	8,20	3,37	28	4	4	-
70	Е15-298	=УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100М2	0,08	386,00	32	5	5	-
71	Е15-304	=УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	100М2	0,08	73,00	6	1	1	-
72	Е7-445	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	18,00	0,23	4	4	1	3 1
73	Е7-430	=УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	2,55	3	2	1	1 -
74	СССЦП9-92П-Р-Т 06-08П7.6	=СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	0,72	64,60	46	-	-	-
75	С147-1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,06	22,90	1	-	-	-
76	С147-8	=АРМАТУРА А-3	100КГ	0,23	25,00	6	-	-	-
77	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,09	32,10	3	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	25355	-	1130	708
							1838		241

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 20176

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 3303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	1876		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	25355		
		РАЗДЕЛ 3, ПЕРЕКРЫТИЕ							
Т8,ЕТ-460		-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	10,00	2,09	21	18	10	3
Т9,ЕТ-465		-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	4,00	3,09	12	11	6	2
80,СССЦП11-14 6 ПР-НТ06-0 8 П9,1056		-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 3М НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1000КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ МАРКИ ПК36.12-6Т+ПК36.15-8Т+ПК30.15-8Т+ПК36.12-8Т	М2	64,10	7,74	496	-	-	-
81,СССЦПримеч П.26		-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 1СМ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЫ ПЛИТ	М2	38,34	0,20	8	-	-	-
82,СССЦПримеч П.26 К=2		-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 2СМ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЫ ПЛИТ	М2	25,76	0,40	10	-	-	-
83,СССЦПриме, П.27		-ДОБАВЛЯЕТСЯ К СТОИМОСТИ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 3,58М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2	М2	17,04	0,07	1	-	-	-
84,С ТОЖЕ		-ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 3,58М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2	М2	42,62	0,21	9	-	-	-
85,Е6-175ССЦП ,1-29 П,1-31		-МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ УЧАСТКИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОСКИЕ УМ-1 ИЗ БЕТОНА М300	М3	0,50	42,76	21	2	2	-
86,Е6-177ССЦП ,1-29 П,1-31		-МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ УЧАСТКИ ПЕРЕКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ УМ-2 ИЗ БЕТОНА М300	М3	0,59	56,96	34	6	5	1
87,С124-10		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,02	338,00	7	-	-	-
88,С124-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,08	325,00	26	-	-	-
89,С124-449		-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,11	392,00	43	-	-	-

1	1	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
									-		-
		90,Е11-30		-ЗАСЫПКА КЕРАМЗИТОМ РЕБРИСТЫХ МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ	М3	0,50	16,10	8	-	1	-
									1		
		91,Е7-445		-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	0,23	1	-	-	-
									-		-
		92,Е7-430		-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	2,55	3	-	1	1
									2		
		93,СССЦП,9.92		-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	0,22	64,40	14	-	-	-
		ПР-Т06-08 П,7-6							-		-
		94,С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01	22,90	1	-	-	-
									-		-
		95,С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,02	25,00	1	-	-	-
									-		-
		96,С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,04	32,10	1	-	-	-
									-		-
				ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	898	-	25	15
									40		5
				В ТОМ ЧИСЛЕ:							
				СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	717			
				НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	115			
				ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	66			
				ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	898			
				РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ							
				ОКОННЫЕ							
		97,Е10-74		-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	0,49	4,47	2	-	1	-
									1		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	98,С122-16	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР6-9	М2	0,49	26,80	13	-	-	-
	99,С111-415-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	КОМПЛ	1,00	1,78	2	-	-	-
	100,Е15-701	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	-	229,00	1	-	-	-
		ДВЕРНЫЕ							
	101,Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	4,33	1,45	6	-	2	1
	102,С122-264	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДС19-9ЛТ	М2	1,67	28,30	47	-	-	-
	103,С122-265	-ТО ЖЕ МАРКИ ДС21-13ЛТ	М2	2,66	28,20	75	-	-	-
	104,С111-448-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	1,00	2,97	3	-	-	-
	105,С111-449-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	1,00	3,23	3	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	189	-	3	1
							4		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	152			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	24			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	189			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ							
	106,Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,39	472,00	185	-	24	3
							27		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	Е26-63	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ	100М2	0,09	64,40	6	- / 4	4	- / -
108	С111-25	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ВОЛНИСТЫЕ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ШЕСТИВОЛНОВЫЕ РАЗМЕРОМ В ММ 1750Х1125Х7,5	100ШТ	0,04	235,00	9	- / -	-	- / -
109	Е26-36	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ НАСУХО	М3	0,94	7,68	7	- / 7	6	1 / -
110	С114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-125	М3	0,96	23,40	22	- / -	-	- / -
111	Е26-63	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ	100М2	-	9,40	-	- / -	-	- / -
112	С111-32	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТКИ ПЛОСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ 1200Х800Х8 ММ	100ШТ	0,04	106,00	4	- / -	-	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	294	- / 38	34	4 / 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	233
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	39
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	22
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	294

РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ

113	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,55	43,30	24	- / 2	2	- / -
114	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	4,38	29,30	128	- / 7	7	- / -
115	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ТОЛЩ 20ММ	100М2	0,55	123,00	67	- / 12	11	1 / -
116	Е11-68 К=2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	- 0,55	31,60 -	17	- -	1	-

214-1-284.84 (книга 1) 1478-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-	1	-
117,	Е11-50	-УКЛАДКА КЕРАМЗИТА ТОЛЩ.СЛОЯ 18СМ В ЗОНЕ ПРИМЫКАНИЯ ПОЛОВ К НАРУЖНЫМ СТЕНАМ	М3	68,02	16,10	1095	-	122	76
							196		22
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	1630	-	141	75
							216		22

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1297
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	213
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	120
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1630

РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ И КРЫЛЬЦА

ЛЕСТНИЦЫ

118,	Е7-465	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	3,00	0,23	1	-	-	-
							-		-
119,	СССЦП,9-92	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	0,06	64,40	4	-	-	-
	ПР-Т06-08						-		-
	П,7,6								
120,	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	-	22,90	1	-	-	-
							-		-
121,	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,02	32,10	1	-	-	-
							-		-
122,	Е7-668	-МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ	ШТ	16,00	0,72	12	-	9	2
							11		1
123,	СССЦП,11-1-72	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ	П,Ч	19,20	3,72	71	-	-	-
	ПР-Т06-08						-		-
	П,9,2338								
124,	Е8-45	-КИРПИЧНЫЕ СТЕНОЧКИ ПОД СТУПЕНИ	100М2	0,14	472,00	65	-	9	1
							10		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КРЫЛЬЦА							
125,Е11-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	2,13	43,30	92	- 10	8	2 1
126,Е6-1	=ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М100	М3	32,04	28,40	910	- 31	22	9 3
127,Е6-177	=УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА М200 МРЗ 100	М3	21,36	52,90	1130	- 196	169	27 8
128,СССЦТВ,3,4	=ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 50ЦИКЛОВ МОРОЗОСТОЙКОСТИ	М3	21,36	1,02	22	- -	-	- -
129,С124-449	=СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,51	392,00	200	- -	-	- -
130,Е6-83	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,03	441,00	13	- 4	4	- -
131,Е11-71	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА ТОЛЩ.30ММ	100М2	2,14	628,00	1344	- 217	212	5 2
132,Е11-73 К=2	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	2,14	130,00	278	- 49	48	1 -
133,Е8-61	=УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ РЕШЕТОК ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	Т	0,19	335,00	64	- 5	4	1 -
134,Е22-1	=ТРУБА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ Д=100ММ	М	1,04	1,67	2	- -	-	- -
135,Е8-32-2ССЦ-П6-446-8	=КЛАДКА СТЕНОЧЕК ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ЛИЦЕВОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	7,47	55,67	416	- 24	18	6 2
136,Е6-168	=ОБЕТОНИРОВАНИЕ КИРПИЧНОГО ОГРАЖДЕНИЯ БЕТОНОМ М200 ЧРЗ100	М3	0,82	42,30	35	- 5	4	1 -
137,СССЦТВ,3,4	=ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 50ЦИКЛОВ МОРОЗОСТОЙКОСТИ	М3	0,82	1,02	1	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,16	9,83	2	-	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	5154	-	508	55
							563		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4664			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	770			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	435			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5869			
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
139	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	0,54	19,30	10	-	10	-
							10		-
140	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	1,25	85,10	107	-	46	8
							54		5
141	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	1,83	5,84	11	-	9	-
							9		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	161	-	65	8
							73		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	128			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	21			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	12			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	161			
		РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
142	Е15-79СБ14 1П125,П13 2	-ОБЛИЦОВКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ЦОКОЛЯ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ	100М2	1,46	684,00	999	-	96	3
							99		1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	1256	-	96	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							99		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	999			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	164			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	93			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1256			
		РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ							
143,Е6-1		=УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	М3	2,98	27,40	82	=	2	1
							3	=	
144,Е11-3		=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	6,91	10,40	72	=	11	=
							11	=	
145,Е8-38		=СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	8,22	37,90	312	=	31	6
							37	=	2
146,Е8-27		=БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,34	90,00	30	=	7	=
							7	=	
147,Е6-90		=СТЕНЫ ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА М100	М3	0,70	32,20	23	=	1	=
							1	=	
148,Е7-356		=УСТАНОВКА В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЛОТКОВ СЕЧЕНИЕМ БОЛЕЕ 0,2М2	М3	6,14	9,52	58	=	17	26
							43	=	9
149,СССЦП,8-32-3 ПР-НТ06-08 П,1-499		=СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ МАРКИ Л7-5,Л7Д-5	м3	6,14	75,30	462	=	=	=
							=	=	
150,С147-8		=АРМАТУРА А-3	100КГ	2,99	25,00	75	=	=	=
							=	=	
151,С147-1		=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,29	22,90	7	=	=	=
							=	=	
152,С147-15		=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,52	32,10	17	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
153	Е7-460	=УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	72,00	2,00	150	= 122	71	51 = 19
154	ССССЦП11=14=8 ПР=НТ06=0 8 П,9,1057	=СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ МАРКИ ПТП8=13=15,ПТП12,5=8=6,ПТП8=10=14	М2	13,32	6,94	92	=	=	=
155	ССССЦПРИМЕЧ ,П,26 К=2	=ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 2СМ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЫ ПЛИТ	М2	13,32	0,40	5	=	=	=
156	ССССЦПРИМЕЧ ,П,26	=ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СТОИМОСТИ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ ДО 1,35М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2	М2	6,76	0,26	2	=	=	=
157	СТОЖЕ	=ТОЖЕ,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1350 КГ/М2	М2	4,32	0,24	1	=	=	=
158	СТОЖЕ	=ТОЖЕ,ПРОЛЕТОМ 1,6М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2	М2	2,24	0,24	1	=	=	=
159	ССССЦП,8=50=5	=СТОИМОСТЬ ПЛИТ МАРКИ ПГД=5,ПГД=3=1	М3	3,48	60,80	212	=	=	=
160	С147=8	=АРМАТУРА А=3	100КГ	1,62	25,00	41	=	=	=
161	С147=1	=АРМАТУРА А=1	100КГ	0,19	22,90	4	=	=	=
162	С147=15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В=1	100КГ	0,17	32,10	6	=	=	=
163	С147=24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,48	41,30	20	=	=	=
164	Е7=287	=УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ УГОЛКОВ	Т	0,09	293,00	26	= 1	1	=
165	Е6=84	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО	Т	0,06	355,00	21	=	2	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	20						2		
166,	Е8-61	=УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т	0,04	335,00	13	=	1	=
							1		=
167,	Е34-304	=НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	10М2	0,09	221,00	19	=	3	=
							3		=
168,	Е7-445	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	0,23	1	=	=	=
							=		=
169,	СССЦП,9=92 ,ПР,НТ06= 08 П,7,6	=СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	0,08	64,40	5	=	=	=
							=		=
170,	С147-8	=АРМАТУРА А-3	100КГ	0,03	25,00	1	=	=	=
							=		=
171,	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,01	32,10	1	=	=	=
							=		=
172,	Е22-68	=УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 150ММ	М	0,60	0,46	1	=	=	=
							=		=
173,	С113-172	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-152 Т-5	М	0,60	3,14	2	=	=	=
							=		=
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ							
174,	Е6-30	=УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М150	М3	1,05	36,72	39	=	2	1
							3		=
175,	Е20-696	=УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	100 КГ	0,33	35,90	12	=	2	=
							2		=
176,	Е6-83	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т		441,00		=	=	=
							=		=
177,	Е6-33	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ФХМ	М3	0,07	37,30	3	=	=	=
							=		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
178.	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,02	270,00	5	-	-	-
							-		-
179.	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,02	441,00	9	-	2	-
							2		-
180.	Е20-696	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ ВИБРОИЗОЛЯТОРА	100 КГ	0,16	35,90	6	-	1	-
							1		-
181.	ССЦ142ТБ1 2П9	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНТСРУКЦИЙ	ТН	0,07	15,60	1	-	-	-
							-		-
182.	Е26-44	-УСТАНОВКА АВЕРЕйС ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ	М2	1,68	12,70	21	-	3	-
							3		-
183.	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН ДМ1	Т	0,03	287,00	9	-	-	-
							-		-
184.	ССЦ142ТБ1 2П9	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСИКХ ДВЕРЕЙ ДМ1	ТН	0,03	15,60	1	-	-	-
							-		-
		ОТМОСТКА							
185.	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2	2,51	156,00	392	-	1	-
							1		-
186.	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ТОЛЩ.15СМ	100М2	2,51	230,00	578	-	35	19
							54		5
187.	Е27-174 К=3	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ И.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100М2	2,51	27,18	68	-	2	-
							2		-
188.	Е27-79	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕЧЕНИЕМ 100Х200ММ	100М	3,59	564,00	2025	-	144	3
							147		1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	6181	-	339	107
							446		36

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4904			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	809			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	457			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	6170			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	11			
		ВСЕГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ	43183	- 3869	2457	1612 - 474
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	34343			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5637			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3192			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	43172			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	11			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 11. СТЕНЫ							
189	Е8-74-2	КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	992,20	44,70	44351	- 3602	2808	796 - 238
190	Е8-32-2	СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПО ФРАГМЕНТАМ 1,2,3	М3	26,20	39,00	1022	- 83	63	20 - 6
191	Е8-32-2 ССЦ П,6-4,6-8	КЛАДКА СТЕН ПАРАПЕТОВ ИЗ ЛИЦЕВОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	153,30	55,67	8534	- 489	369	128 - 46
192	Е8-36	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	401,90	34,30	13785	- 1169	844	325 - 96
193	Е8-47	СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА	М3	2,14	39,30	84	-	9	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДО 4М					11		1
194	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,70	194,00	136	- 20	19	1 -
195	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	501,00	0,23	115	- 115	40	75 30
196	Е7-430	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	76,00	2,55	194	- 173	76	97 35
197	СССЦП,9-92 ПР-НТ06-0 ВП.7,6	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК М200	М3	35,92	64,40	2313	- -	-	- -
198	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,24	22,90	6	- -	-	- -
199	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	17,36	25,00	434	- -	-	- -
200	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	3,97	32,10	127	- -	-	- -
201	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	2,35	32,10	75	- -	-	- -
202	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	220,00	0,23	51	- 51	18	33 13
203	Е7-430	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	38,00	2,55	97	- 86	38	48 17
204	Е7-436	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	12,80	26	- 12	6	6 2
205	Е7-668	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	27,00	0,72	19	- 19	16	3 1
206	Е7-433	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	3,88	8	- 6	3	3 1
207	СССЦП,9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК М200	М3	10,12	64,40	652	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=ПР=НТ06=0 8П,7,6								
208,	ССССЦП,9=28= 5ПР=НТ06= 08П,7,147	=СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ М250	М3	3,76	68,50	258			
209,	ССССЦТ,Ч,	=ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА РАЗНИЦУ МАРКИ БЕТОНА 300=250	М3	3,76	0,82	3			
210,	ССССЦП,9,29= 7ПР=НТ06= 08П,7,149	=СТОИМОСТЬ ПРОГОНА М300 ОБЬЕМОМ ДО 1М3 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4М ДО 6М	М3	1,68	70,40	118			
211,	ССССЦП9=95П= Р=НТ06=08 П,7,7	=СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	М3	2,34	63,10	148			
212,	ССССЦП,9,96ПР= НТ06=08П, 7,8ПРИМ,2	=СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК М200,ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3	М3	0,67	62,70	42			
213,	С147=1	=АРМАТУРА А=1	100КГ	4,96	22,90	113			
214,	С147=8	=АРМАТУРА А=3	100КГ	13,39	25,00	335			
215,	С147=15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В=1	100КГ	1,18	32,10	38			
216,	С147=16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР=1	100КГ	0,82	32,10	26			
217,	С147=24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,66	41,30	27			
218,	ЕР=289	=УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ	Т	0,06	313,00	19	1	1	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	91960	5837	4310	1527 486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	73150			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	11995			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	6815			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	91960			
		РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ							
219,Е7-460		-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	125,00	2,09	261	- 211	123	88 32
220,Е7-463		-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	255,00	3,09	788	- 624	354	270 97
221,ССССЦП,11-1-46 ПР-НТ06-0 8П9.1056		-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 3М,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1000КГ/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ,МАРКИ ПК90.15,ПК90.12,ПК72.15,ПК72.12,ПК8-60.15, ПК4-60.15,ПК8-60.12,ПК4-60.12,ПК8-48.12,ПК 8-60.15,ПК42.15,ПК42.12,ПК36.15,ПК36.12,ПК 30.15,ПК24.12	М2	2678,69	7,74	20733	-	-	-
222,ССССЦПРИМЕЧ ,П.26		-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 1СМ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЫ ПЛИТ	М2	918,38	0,20	184	-	-	-
223,ССССЦПРИМЕЧ ,П.26К=2		-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 2СМ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЫ ПЛИТ	М2	1760,31	0,40	704	-	-	-
224,ССССЦПРИМ,П- ,27		-ДОБАВЛЯЕТСЯ К СТОИМОСТИ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 8,98М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2	М2	104,35	2,91	304	-	-	-
225,СТОЖЕ		-ТОЖЕ,ПРОЛЕТОМ 8,98М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660КГ/М2	М2	307,67	2,50	769	-	-	-
226,СТОЖЕ		-ТОЖЕ,ПРОЛЕТОМ 8,98М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2	М2	42,76	3,76	161	-	-	-
227,СТОЖЕ		-ТОЖЕ,ПРОЛЕТОМ 7,18М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660КГ/М2	М2	55,56	1,43	79	-	-	-
228,СТОЖЕ		-ТОЖЕ,ПРОЛЕТОМ 7,18М С НОРМАТИВНОЙ	М2	21,40	1,70	36	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2							
229	СТОЖЕ	=ТОЖЕ,ПРОЛЕТОМ 5,98М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2	М2	81,94	1,41	116			
230	СТОЖЕ	=ТОЖЕ,ПРОЛЕТОМ 5,98М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660КГ/М2	М2	1350,42	0,85	1148			
231	СТОЖЕ	=ТОЖЕ,ПРОЛЕТОМ 5,98М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М3	М2	46,30	1,04	48			
232	СТОЖЕ	=ТОЖЕ,ПРОЛЕТОМ 4,79М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2	М2	11,38	0,73	8			
233	СТОЖЕ	=ТОЖЕ,ПРОЛЕТОМ 4,18М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2	М2	52,20	0,45	23			
234	СТОЖЕ	=ТОЖЕ,ПРОЛЕТОМ 4,18М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660КГ/М2	М2	178,98	0,17	30			
235	СТОЖЕ	=ТОЖЕ,ПРОЛЕТОМ 3,58М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2	М2	8,52	0,21	2			
236	СТОЖЕ	=ТОЖЕ,ПРОЛЕТОМ 3,58М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2	М2	115,06	0,07	8			
237	СТОЖЕ	=ТОЖЕ,ПРОЛЕТОМ 4,18М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2	М2	72,14	0,28	20			
238	СТОЖЕ	=ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СТОИМОСТИ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 2,98М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2	М2	53,28	0,07	4			
239	СТОЖЕ	=ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СТОИМОСТИ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 2,38М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2	М2	25,30	0,11	3			
240	СТОЖЕ	=ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СТОИМОСТИ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 2,38М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2	М2	96,22	0,15	14			
241	СССЦП,11-1-48ПР-НТ06 =08П,9,10 57	=СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ МАРКИ ПТП8-16-14	М2	17,92	6,94	124			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
242,	СССЦПРИМЕЧ-П.26К=2	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 2СМ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЫ ПЛИТ	М2	2,24	0,40	1	-	-	-
243,	СССЦПРИМЕЧ-П.26	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СТОИМОСТИ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 1,6М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2	М2	17,92	0,24	4	-	-	-
244,	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	6,00	0,23	1	-	-	1
245,	СССЦП,9,92-ПР-НТ06-0 8П,7,6	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК М200	М3	0,54	64,40	35	-	-	-
246,	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,02	22,90	1	-	-	-
247,	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,07	25,00	2	-	-	-
248,	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,06	32,10	2	-	-	-
249,	Е6-175	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ М-200 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200ММ	М3	14,86	38,70	575	- 59	48	11 3
250,	Е6-177	-ПЕРЕКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ М200	М3	2,34	52,90	124	- 22.	19	3 1
251,	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,39	338,00	132	-	-	-
252,	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	1,48	325,00	481	-	-	-
253,	С124-449	-АРМАТУРА КЛАССА ВР1	Т	0,02	392,00	8	-	-	-
254,	Е11-50	-ЗАСЫПКА КЕРАМЗИТОМ РЕБРИСТЫХ МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ	М3	2,37	16,10	38	- 7	4	3 1
255,	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	1,08	362,00	391	-	99	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							108		3
256.Е46-51		-ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20СМ2 ДЛЯ Э/ПРОВОДКИ	100ШТ	0,10	15,00	2	-	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 12			РУБ	34331	-	648	385
							1033		137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	27312			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4474			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2545			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	34331			
		РАЗДЕЛ 13, - КРОВЛЯ							
257.Е12-288		-КЕРАМЗИТОВЫЙ ГРАВИЙ ПО УКЛОНУ Т.50ЧМ	М3	81,61	17,90	1461	-	95	88
							183		26
258.Е12-286		-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	100М2	16,32	17,30	282	-	253	30
							283		9
259.С140-11476 ССЦТ1П3-146		-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТИП А, ТОЛЩИНОЙ 100ММ,М350	М3	356,65	16,20	5778	-	-	-
							-		-
260.Е12-299		-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	16,32	51,60	842	-	125	12
							137		4
261.Е12-297		-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	100М2	16,32	7,71	126	-	38	3
							41		1
262.Е12-153		-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	16,32	319,00	5207	-	855	243
							1098		73
263.Е12-289		-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕ4НОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2	16,32	49,90	814	-	175	21
							196		6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
266.Е12-280		-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	100М2	2,36	192,00	492	- 118	117	1 -
265.Е20-696		-МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЕПЛЕНИЙ РАДИОСТОЙКИ И ТЕЛЕАНТЕННЫ	100 КГ	0,58	35,90	21	- 4	4	- -
266.СССЦ42Т12		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	Т	0,58	15,60	9	- -	-	- -
267.С147-1		-УСТРОЙСТВО МОЛНИЕЗАЩИТЫ	100КГ	0,05	22,90	1	- -	-	- -
		УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК							
268.Е12-287		-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЛЕГКИМБЕТОНОМ	М3	0,18	35,20	6	- -	-	- -
269.Е26-68		-УКЛАДКА 2СЛОЕВ СТЕКЛОХОЛСТА НА ЧАТИСКЕ	М2	10,00	1,29	13	- 1	3	- -
270.С1110-132		-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ЭЛЕКТРО-ИЗОЛЯЦИОННАЯ МАРКИ Э1/1-100	М2	10,50	0,48	5	- -	-	- -
271.Е26-31		-УКЛАДКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ЧЕСТАХ ПРОПУСКА ТРУБ	М3	0,02	35,90	1	- -	-	- -
		ЗАДЕЛКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ А.34 СЕРИЯ 2.260-1.83							
272.Е20-696		-ПАТРУБОК МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ	100 КГ	3,31	35,90	119	- 21	20	1 -
273.Е7-701		-УКЛАДКА УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ	100М	0,07	42,30	3	- -	-	- -
274.С114-75		-МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВФ РУЛОНИРОВАННОЙ ТУ 95.321-80 ТОЛЩИНОЙ 40ММ	М3	0,02	49,30	1	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА 1 ДЛЯ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ							
275.	Е9-45	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,16	59,38	10	- / 7	2	
276.	С121-1976	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:КРИВОЛИНЕЙНЫЕ,ПОЖАРНЫЕ 6	Т	0,16	384,00	61	- / -	-	- / -
277.	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ПАРАПЕТОВ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК	100М2	0,60	85,30	51	- / 24	21	
		ВЕНТШАХТЫ							
278.	Е8-30-2	-СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	28,35	38,20	1083	- / 86	63	2 / 7
279.	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,03	194,00	6	- / 1	1	- / -
280.	Е7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	70,00	2,09	146	- / 119	69	50 / 18
281.	СССЦ П.11-148 ПР06-08 П9.1057	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПТП12,5-8-6=30ШТ, ПТП8-119=37ШТ, ПТП8-13-13=1ШТ, ПТП8-16-14=2ШТ	М2	57,20	6,94	397	- / -	-	- / -
282.	СССЦПРИМ П.26	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА РАЗНИЦУ В ТОЛЩИНЕ 10-8СМ	М2	- 57,20	0,04	- 2	- / -	-	- / -
283.	СССЦ ПРИМ П.27	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СТОИМОСТИ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ ДО 1,35М НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1370КГ/М2	М2	- 14,40	0,24	- 3	- / -	-	- / -
284.	СТО ЖЕП.27	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СТОИМОСТИ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ ДО 1,35М НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2	М2	- 36,32	0,26	- 10	- / -	-	- / -
285.	СТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ПРОЛЕТОМ 1,6М НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2	М2	- 4,48	0,24	- 1	- / -	-	- / -
286.	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	2,00	2,43	5	- / 4	2	2 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
287	СССЦ П8-239 ПР06-08 П1,359	=СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ МАРКИ СБ7А-3=2ШТ	М3	0,26	75,90	20	=	=	=
288	С147-1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,09	22,90	2	=	=	=
289	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,06	32,10	2	=	=	=
290	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,14	41,30	6	=	=	=
291	Е7-285	=УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,01	362,00	6	=	1	=
292	Е26-63	=ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ	100М2	0,01	64,40	1	=	=	=
293	С111-31	=АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ В ММ: 2000Х1200Х6	100ШТ	0,01	306,00	3	=	=	=
294	Е12-299	=УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	0,55	51,60	28	= 4	4	=
295	Е12-300 К=3	=ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ТОЛЩИНУ 10ММ	100М2	-	7,59	-	=	=	=
296	Е11-77	=ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	-	9,83	-	=	=	=
297	Е12-280	=УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,03	192,00	6	= 1	1	=
298	Е15-260	=ЗАТИРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЕНТШАХТ	100М2	1,36	83,00	113	= 59	51	8 1
299	Е15-201	=ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЕНТШАХТ	100М2	0,82	85,30	70	= 33	29	4 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 13			РУБ	21592	-	1929	404
							2423		155
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	17108			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2806			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1595			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	21509			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	71			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	83			
		РАЗДЕЛ 14. ОКНА							
300.Е10-74		-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	96,14	4,47	430	-	143	31
							176		10
301.Е10-75		-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2	358,57	3,25	1165	-	421	99
							520		29
302.С122-95		-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОРС21-13,5В	М2	92,45	25,50	2357	-	-	-
302.С122-93		-ТО ЖЕ МАРКИ ОРС21-12В	М2	57,84	26,90	1556	-		-
303.С122-95		-ТО ЖЕ МАРКИ ОРС18-13,5В(ВЛ)	М2	204,16	26,90	5492	-	-	-
							-		-
304.С122-92		-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОРС18-12В	М2	4,12	28,40	117	-	-	-
							-		-
305.С122-91		-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОРС18-9В	М2	55,08	32,10	1768	-	-	-
							-		-
306.С122-69		-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОРС9-9	М2	14,25	31,70	452	-	-	-
							-		-
307.С122-79		-ТО ЖЕ,МАРКИ ОРС9-13,5	М2	4,56	29,10	133	-	-	-
							-		-
308.С122-16		-ТО ЖЕ,МАРКИ ОР6-9	М2	3,92	26,80	105	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
309	С122-21	=ТО ЖЕ,МАРКИ ОР15-7,5А	М2	16,80	24,50	412	-	-	-
							-		-
310	С122-166	=ТО ЖЕ,МАРКИ ОР18-9Г С ОДНОЙ СТВОРКОЙ С ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКОЙ	М2	1,53	17,00	26	-	-	-
							-		-
311	С111-415-1	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	КОМПЛ	9,00	1,78	16	-	-	-
							-		-
312	С111-417-1	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ	КОМПЛ	16,00	3,00	48	-	-	-
							-		-
313	С111-434 К=2	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	КОМП	184,00	4,18	769	-	-	-
							-		-
314	С111-432 К=2	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	КОМПЛ	19,00	1,72	33	-	-	-
							-		-
315	С111-435 К=2	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	КОМПЛ	4,00	3,44	14	-	-	-
							-		-
316	Е10-102	=УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 1М	М2	16,56	1,65	27	-	10	-
							10		-
317	Е10-103	=УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	М2	264,89	0,92	244	-	90	8
							98		8
318	Е10-104	=УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, БОЛЕЕ 2	М2	150,29	0,62	93	-	36	6
							40		2
319	С122-361	=ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42ММ,ШИРИНОЙ 144ММ МАРКА ПД19-14,ПД22-14,ПД25-14,ПД28-14	М	110,80	1,38	153	-	-	-
							-		-
320	С122-358	=ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34ММ,ШИРИНОЙ 144 ММ МАРКА ПД7-14,ПД8-14,ПД10-14,ПД13-14,ПД14-14,ПД16-16	М	93,90	1,17	110	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
321	С122-362	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА П419-25,П422-25,П425-25,П428-25	М	15,20	2,26	34	-	-	-
322	С122-359	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА П47-25,П48-25,П410-25,П413-25,П414-25,П416-25	М	72,50	1,92	139	-	-	-
323	Е10-155	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М	2,56	4,43	11	- 11	11	-
324	С122-323	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 ТИП 1Б	М	128,00	0,18	23	-	-	-
325	С122-324	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 2 ТИП 2А	М	128,00	0,12	15	-	-	-
326	Е15-709	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТРОЙНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	4,33	366,00	1585	- 187	177	10 3
327	Е15-701	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,21	229,00	47	- 5	5	-
328	Е15-572	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	100М2	0,18	86,60	16	- 6	6	-
329	Е15-705	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,02	121,00	2	-	-	-
330	Е10-114	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	32,96	4,24	140	- 55	44	11 3
331	С122-215	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА БРС28-12	М2	38,68	28,70	1110	-	-	-
332	С122-213	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА БРС24-9	М2	4,14	29,00	120	-	-	-
333	С111-441 К=2	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	КОМПЛ	2,00	4,62	9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДАПОПОЛЬНЫЕ					-		-
334	С111-442 К=2	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДАПОЛЬНЫЕ С ФРАМУГОЙ	КОМПЛ	12,00	7,08	85	-	-	-
							-		-
335	Е15-727	-ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,47	210,00	99	-	8	-
				8			8		-
336	Е15-356-7	-ПРОКЛАДКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ	100М	13,19	4,84	64	-	56	-
							56		-
337	СПР-НТ 48-03	-ПРОКЛАДКА ПОЛИУРИТАНОВАЯ	100М	13,19	9,30	123	-	-	-
							-		-
338	Е10-72	-УСТАНОВКА ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ ФН-1	М2	4,18	3,01	13	-	6	1
							5		-
339	С122-31	-СТОИМОСТЬ ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ ФН-1	М2	4,18	15,30	64	-	-	-
							-		-
340	Е15-707	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,04	242,00	10	-	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ	24149		-	1012	166
							1178		58
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	19229				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	3173				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	1792				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	24194				
		РАЗДЕЛ 15. ДВЕРИ							
341	Е10-105 К=1,32	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 С УСТАНОВКОЙ ПНЕВМОЗАТВОРОВ	М2	10,05	1,63	16	-	7	3
							10		1
342	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	10,05	1,34	13	-	2	-
							2		-
343	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ	М2	49,26	1,39	68	-	35	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	К=1,39	БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 С УСТАНОВКОЙ ПНЕВМОЗАТВОРОВ.					49		4
344,Е10-141		-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	42,28	0,95	40	- 6	3	
345,Е10-107 К=1,27		-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 С УСТАНОВКОЙ ПНЕВМОЗАТВОРОВ	М2	8,38	2,18	18	- 8	7	1
346,Е10-108 К=1,31		-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 С УСТАНОВКОЙ ПНЕВМОЗАТВОРОВ	М2	28,32	1,76	50	- 26	22	6 1
347,Е10-105		-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	42,36	1,45	61	- 38	23	5 5
348,Е10-107		-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	171,34	2,00	343	- 137	115	22 7
349,Е10-108		-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	6,98	1,58	11	- 5	4	1
350,С122-217		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	М2	22,24	15,00	334	-	-	-
351,С122-218		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С	М2	96,81	14,20	1375	-	-	-
352,С122-219		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С МАРКИ ДГ21-10	М2	8,04	13,50	109	-	-	-
353,С122-220		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА ДО21-8С,ДО21-9С МАРКИ ДО21-9	М2	25,20	9,46	238	-	-	-
354,С122-264		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫЕ С ОБШИВКОЙ ПОЛОТЕН АСБЕСТОВЫМ КАРТОНОМ И ОБЛИЦОВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ДС15-9Т,ДС18-9Т,ДС20-9Т,ДС20-9Т МАРКИ ДС19-9Т	М2	18,37	28,30	520	-	-	-
355,С122-224		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА ДО21-13С	М2	44,71	9,79	438	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				+3,49					
356,С122-225	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА ДО24-15С,ДО24-19С МАРКИ ДО24-15	М2	27,92	9,90	266	-	-	-
			31,41			-		-
357,С122-231	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ДН И ДТ,23-9-1,23-9-2 МАРКИ ДН24-10	М2	4,70	16,20	76	-	-	-
						-			-
358,С122-239	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ОБЛИЦОВАННЫЕ СПЛОШНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ПРОФИЛИРОВАННЫМИ РЕЙКАМИ,ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ДН И ДТ 20-9-4,23-9-4 МАРКИ ДН24-10А	М2	4,70	18,30	86	-	-	-
						-			-
359,С122-229	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ МАРКА ДН И ДТ,20-8-1,20-8-2 МАРКИ ДН21-9	М2	7,36	17,80	131	-	-	-
						-			-
360,С122-235	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНТСРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ,ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ РАЗНОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДН И ДТ,20-5,9-5,23-5,9-5,23-4,8-6,23-5,9-6,20-5,9-6,20-5,9-8,23-4,8-8,23-5,9-8,20-7,7-9,23-7,7-9 МАРКИ ДН24-13	М2	42,56	16,00	681	-	-	-
						-			-
361,С122-236	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ,ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ РАЗНОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДН И ДТ,20-4,8-7,20-9,9-9,23-9,9-9,20-5,9-7,23-4,8-7,23-5,9-7,20-7,7-10,23-7,7-10 МАРКИ ДН24-15	М2	14,08	14,80	208	-	-	-
						-			-
			9,68						
362,Е15-733	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ ОКОННЫМ 4ММ СТЕКЛОМ	100М2	0,65	267,00	175	-	31	1
						-			-
						32			
363,С111-446-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	9,00	6,73	61	-	-	-
						-			-
364,С111-447-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	18,00	8,94	161	-	-	-
						-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
365.	С111-448-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	100,00	2,97	297	-	-	-
							-		-
366.	С111-449-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	+1 25,00	3,23	81	-	-	-
							-		-
367.	С111-405	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ	ШТ	33,00	18,50	611	-	-	-
							-		-
368.	Е13-250	-ОКЛЕЙКА ЛИСТОВЫМ АСБЕСТОМ ТОЛЩИНОЙ 5ММ НА СИЛИКАТНОЙ ЗАМАЗКЕ ДВЕРИ Д-34	М2	4,02	2,72	11	-	1	-
							1		-
369.	Е10-136	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН ДВЕРИ Д-34	М2	2,01	6,83	14	-	1	-
							1		-
370.	Е10-107	-УСТАНОВК ЛАЗА ДЛ13-15	М2	3,78	2,00	8	-	3	-
							3		-
371.	С122-272	-ЛАЗЫ И ЛЮКИ ОБВЯЗОЧНОРКОНСТРУКЦИИ ГЛУХИЕ,УТЕПЛЕННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ,С ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ И ОБЛИЦОВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ДВУПОЛЬНЫЕ МАРКА ДЛ12-7,7 МАРКИ ДЛ13-15	М2	3,78	28,00	106	-	-	-
							-		-
372.	С111-449-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	2,00	3,23	6	-	-	-
							-		-
373.	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРОК НИШ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	М2	4,38	2,00	9	-	3	-
							3		-
374.	С122-217	-СТОИМОСТЬ ДВЕРОК НИШ	М2	4,38	15,00	66	-	-	-
							-		-
375.	С111-450-1	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРОК НИШ	КОМПЛ	24,00	2,83	68	-	-	-
							-		-
376.	Е26-45	-УСТАНОВКА ДВЕРИ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	М2	2,65	14,60	39	-	3	-
							3		-
377.	Е10-28	-НАШИВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БРУСКА НА ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ В ПЕРЕГОРОДКАХ	М3	2,38	110,00	262	-	31	3
							34		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
378	Е15-564 К=0,3	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ НА ДВЕРЯХ В ПЕРЕГОРОДКАХ	100М2	2,19	24,00	53	- / 33	33	- / -
379	С111-395	-ПРИБОР ДЛЯ ПЕРЕДАТОЧНОГО ОКНА	ШТ	1,00	1,23	1	- / -	-	- / -
380	СПР-НТ 07-27-03 П,186 К=1,1	-СТОИМОСТЬ ДОСКИ ОБЛИЦОВАННОЙ ПЛСТИКОМ ДЛЯ ПЕРЕДАТОЧНОГО ОКНА	М2	0,13	42,13	5	- / -	-	- / -
381	Е26-44	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР	М2	<3,45	12,70	44	- / 6	6	- / -
382	СПР-НТ 07-41-35 Ч,1 ДОП 1	-СТОИМОСТЬ ДВЕРЕЙ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР ПС-1		3,45	88,74	306	- / -	-	- / -
383	Е15-614 К=2,7	-ОКРАСКА ПО МЕТАЛЛУ ДВЕРЕЙ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР	100М2	0,03	163,35	6	- / 4	4	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	15		РУБ	9370	- / 401	337	66 / 19

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	7454
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1220
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	696
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	9370

РАЗДЕЛ 16, ПЕРЕГОРОДКИ

384	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	10,43	472,00	4924	- / 726	667	79 / 26
385	Е8-41	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	1,07	305,00	326	- / 75	71	4 / 1
386	Е8-165	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	1,27	93,00	118	- / 80	70	10 / 3
387	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ГИПОСЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 80ММ	М2	126,67	1,72	218	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П2343								
388	Е11-11	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПО ГРУНТУ	М3	11,59	29,30	340	-	49	-
							19		-
389	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ ВЕРХНИХ РЯДОВ КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	Т	0,02	194,00	4	-	1	-
							1		-
390	Е46-48	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 30ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 25СМ ДЛЯ Э/ПРОВОДКИ	100ШТ	2,35	92,00	216	-	101	116
							217		35
391	Е46-50	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 30ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 51СМ	100ШТ	0,40	183,00	73	-	34	39
							73		12
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ			7819	-	943	248
							1191		75

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 6219
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 1021
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 579
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 7819

РАЗДЕЛ 17. ЛЕСТНИЦЫ

ЛЕСТНИЦА В ССЯХ *-А/1 рс-60

392	Е7-506	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	3,11	6	-	2	3
							5		1
393	СССЦ П11-167 ПР-НТ 06-08 П9,2333	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАРКИ ЛМ-17.13	М2	10,56	10,80	114	-	-	-
							-		-
394	Е7-502	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	3,32	7	-	3	3
							6		1
395	СССЦ П11-169 ПР-НТ 06-08	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАРКИ ЛП28-11К,ЛП-28.13 К8,ПР	М2	6,80	9,94	68	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П9,2335								
396	СССЦ Т,А СТР418	=ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	М2	6,80	2,43	17	-	-	-
397	Е7-668	=УКЛАДКА НАКЛАДНЫХ ПРОСТУПЕЙ	ШТ	23,00	0,72	17	-	16	3
							17		1
398	СССЦ П11-173 ПР-НТ 06-08 П9,2339	=СТОИМОСТЬ НАКЛАДНЫХ ПРОСТУПЕЙ	Н	31,17	1,67	52	-	-	-
399	СССЦ ТАБЛ А СТР.418	=ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОСТУПЕЙ	М2	9,76	3,09	30	-	-	-
400	Е7-668	=УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	ШТ	4,00	0,72	3	-	2	-
							2		
401	СССЦ П9-92 ПР-НТ 06-08 П7,6	=СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП5-2 ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,07	64,40	5	-	-	-
402	С147-1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,02	22,90	1	-	-	-
403	С147-8	=АРМАТУРА А-3	100КГ	0,05	25,00	1	-	-	-
404	Е7-445	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	0,23	1	-	-	-
405	СССЦ П9-93 ПР-НТ 06-08 П,7,6	=СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,18	65,70	12	-	-	-
406	С147-8	=АРМАТУРА А-3	100КГ	0,07	25,00	2	-	-	-
407	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,01	32,10	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408	Е7-285	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,01	362,00	4	- / 1	1	- / -
409	Е7-737	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМ ПОРУЧНЕМ	100М2	0,11	823,00	91	- / 4	4	- / -
410	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,08	60,50	5	- / 3	3	- / -
411	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА ПО ПЕРЕМЫЧКАМ	100М2	0,01	628,00	6	- / 1	1	- / -
412	Е26-34	-УТЕПЛЕНИЕ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	М3	1,03	43,80	45	- / 17	16	1 / -
413	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	М3	1,02	25,60	26	- / -	-	- / -
414	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК СНИЗУ	100М2	0,09	396,00	34	- / 6	6	- / -
415	Е15-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ	100М2	0,09	121,00	10	- / 2	2	- / -
416	Е10-28	-ДЕРЕВЯННЫЕ РЕЙКИ СЕЧЕНИЕМ 50Х50ММ	М3	0,04	110,00	4	- / 1	1	- / -
417	Е15-290	-ШТУКАТУРКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК УЛУЧШЕННАЯ БЕЗ ОТДЕЛКИ КОСОУРОВ И БАЛОК	100М2	0,08	140,00	12	- / 4	4	- / -
418	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК СНИЗУ	100М2	0,29	12,90	4	- / 2	2	- / -
		ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ Н/1-Т							
419	Е7-506	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	3,00	3,11	9	- / 9	4	5 / 2
420	СССЦ П11-167	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАРКИ ЛМ-17,13Л	М2	10,56	10,80	114	- / -	-	- / -

Ис-60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПР=НТ 06=08 П9,2335						=		=
421.	Е7=502	=УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	3,32	7	= 6	3	3 1
422.	СССЦ П14=169 ПР=НТ 06=08 П9=2335	=СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАРКИ ЛП28=13КВ,Л, ЛП=28,11К	М2	6,80	9,94	68	= =	=	= =
423.	СССЦ ТАБЛ А СТР.418	=ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	М2	6,80	2,43	17	= =	=	= =
424.	Е7=668	=УКЛАДКА НАКЛАДНЫХ ПРОСТУПЕЙ	ШТ	23,00	0,72	17	= 17	14	3 1
425.	СССЦ П11=173 ПР=НТ 06=08 П9,2339	=СТОИМОСТЬ НАКЛАДНЫХ ПРОСТУПЕЙ	М	31,17	1,67	52	= =	=	= =
426.	СССЦ ТАБЛ А СТР418	=ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОСТУПЕЙ	М2	9,76	3,09	30	= =	=	= =
427.	Е7=668	=УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	ШТ	4,00	0,72	3	= 2	2	= =
428.	СССЦ П9=92 ПР=НТ 06=08 П7,6	=СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП5=2 ИЗ БЕТОА М=200	М3	0,07	64,40	5	= =	=	= =
429.	С147=1	=АРМАТУРА А=1	100КГ	0,02	22,90	1	= =	=	= =
430.	С147=8	=АРМАТУРА А=3	100КГ	0,05	25,00	1	= =	=	= =
431.	Е7=445	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	0,23	1	= =	=	= =
432.	СССЦ	=СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М=200	М3	0,18	65,70	12	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П9-93 ПР-НТ 06-08 П7.6								
	633,С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,07	25,00	2	-	-	-
							-		-
	634,С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,01	32,10	1	-	-	-
							-		-
	635,Е7-285	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,01	362,00	4	-	1	-
							1		-
	636,Е7-737	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ С ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМ ПОРУЧНЕМ	100М	0,08	823,00	63	-	3	-
							3		-
	637,Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,08	60,50	5	-	3	-
							3		-
	638,Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА ПО ПЕРЕМЫЧКАМ	100М2	0,01	628,00	6	-	1	-
							1		-
	639,Е26-34	-УТЕПЛЕНИЕ ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	М3	0,24	43,80	11	-	4	-
							4		-
	640,С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	М3	0,24	25,60	6	-	-	-
							-		-
	641,Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ СНИЗУ	100М2	0,02	396,00	8	-	2	-
							2		-
	642,Е15-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ	100М2	0,02	121,00	2	-	1	-
							1		-
	643,Е10-28	-ДЕРЕВЯННЫЕ РЕЙКИ СЕЧЕНИЕМ 50Х50ММ	М3	0,01	110,00	1	-	-	-
							-		-
	644,Е15-290	-ШТУКАТУРКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК УЛУЧШЕННАЯ БЕЗ ОТДЕЛКИ КОСОУРОВ И БАЛОК	100М2	0,14	140,00	19	-	7	2
							9		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
645,	Е15-502	=КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 6М УЛУЧШЕННАЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК СНИЗУ	100М2	0,29	12,90	4	= / 2	2	=
		ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ М/1-М/5							
646,	Е7-506	=УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	5,11	6 / 5	=	2	3 / 1
647,	СССЦ П11-167 ПР-НТ 06-08 П9,2333	=СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАРКИ ЛМ-17,13,Л	М2	10,56	10,80	114	= / =	=	= / =
648,	Е7-502	=УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	3,32	7 / 6	=	3	3 / 1
649,	СССЦ П11-169 ПР-НТ 06-08 П9,2335	=СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАРКИ ЛП28-13КВ,Л, ЛП-28,11К	М2	6,80	9,94	68 / =	=	= / =	
650,	СССЦ ТАБЛ А СТР,418	=ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	М2	6,80	2,43	17 / =	=	= / =	
651,	Е7-668	=УКЛАДКА НАКЛАДНЫХ ПРОСТУПЕЙ	ШТ	23,00	0,72	17 / 17	14	3 / 1	
652,	СССЦ П11-173. ПР-НТ 06-08 П9,2339	=СТОИМОСТЬ НАКЛАДНЫХ ПРОСТУПЕЙ	М	31,17	1,67	52 / =	=	= / =	
653,	СССЦ ТАБЛ А СТР,418	=ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОСТУПЕЙ	М2	9,76	3,09	30 / =	=	= / =	
654,	Е7-668	=УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	ШТ	4,00	0,72	3 / 2	2	= / =	
655,	СССЦ П9-92 ПР-НТ 06-08 П7,6	=СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП5-2 ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,07	64,40	5 / =	=	= / =	
656,	С147-1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,02	22,90	1	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	437,С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,05	25,00	1	-	-	-
				✓			-		-
	458,Е7-285	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ	Т	0,01	362,00	4	-	1	-
							1		-
	459,Е7-737	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ С ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМ ПОРУЧНЕМ	100М	0,08	823,00	63	-	3	-
							3		-
	460,Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,08	60,50	5	-	3	-
							3		-
	461,Е15-290	-ШТУКАТУРКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК УЛУЧШЕННАЯ БЕЗ ОТДЕЛКИ КОСОУРОВ И БАЛОК	100М2	0,15	140,00	21	-	8	2
							10		1
	462,Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК СНИЗУ	100М2	0,21	12,90	3	-	1	-
							1		-
		НАРУЖНАЯ ЭВАКУАЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА(6ШТ)							
	463,Е7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	6,00	2,09	13	-	6	5
							11		2
	464,ССЦ П11-143 ПР-НТ 06-08 П9.1057	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ МАРКИ ПТП12,5-16-14	М2	13,44	6,94	93	-	-	-
							-		-
	465,ССЦ ПРИМЕЧ П,26	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 2 САНТИМЕТРА ТОЛЩИНЫ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	М2	- 13,44	0,40 -	5	-	-	-
							-		-
	466,ССЦ ПРИМЕЧ П,27	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СТОИМОСТИ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 1,6М,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1370КГ/М2	М2	- 13,44	0,20 -	3	-	-	-
							-		-
	467,Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	132,00	0,23	30	-	11	20
							31		8
	468,ССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200	М3	4,68	64,40	301	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П9-92 ПР=НТ 06-08 П7.6						=		=
669	С147-1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,28	22,90	6	= =	=	= =
670	С147-8	=АРМАТУРА А-3	100КГ	0,39	25,00	10	= =	=	= =
671	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	1,12	32,10	36	= =	=	= =
672	Е7-668	=УСТАНОВКА КОЛЕЦ КЦ-10-3	ШТ	12,00	0,72	9	= 9	7	2 1
673	ССЦ П9-240 ПР=НТ 06-08 П7.124ПРИМ	=СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ 1М МАРКИ КЦ-10-3	М	3,48	22,80	79	= =	=	= =
674	Е11-71	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА ПО ПЛИТАМ ПЛОЩАДКИ	100М2	0,13	628,00	82	= 13	13	= =
675	Е8-32-2 ССЦ П6-4 П6=8	=ОГРАЖДАЮЩИЕ СТЕНКИ ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ ИЗ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА ТОЛЩИНОЙ 12 И 25СМ	М3	40,38	55,67	2248	= 128	97	31 9
676	Е8-41	=КИРПИЧНЫЕ СТЕНКИ ТОЛЩИНОЙ 65ММ ПОД СТУПЕНИ ЛЕСТНИЦ	100М2	0,17	305,00	50	= 11	11	= =
677	Е8-30	=КИРПИЧНЫЕ СТЕНКИ ТОЛЩИНОЙ 25СМ ПОД СТУПЕНИ ЛЕСТНИЦ ИЗ ГЛИНЯНОГО ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА	М3	3,78	34,20	129	= 11	8	3 1
678	Е15-254	=ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН КИРПИЧНЫХ СТЕНОК ПОД СТУПЕНИ	100М2	0,51	85,10	43	= 22	19	3 2
679	Е6-168	=УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 ПО ВЕРХУ ОГРАЖДАЮЩИХ СТЕНОК	М3	3,00	42,30	127	= 18	15	3 1
680	С124-449	=СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,13	392,00	51	= =	=	= =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
481	Е11-77	=ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,34	9,83	3	=	3	=
							3		=
482	Е20-696	=МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРУГ И ИМ-5	100 КГ	2,00	35,90	72	=	12	7
							13		=
483	СССЦ ТАБЛ 12 П9	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,20	15,60	3	=	=	=
							=		=
484	Е9-46	=МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ ИЗ ТРУБ	Т	0,24	59,38	14	=	4	3
							12		3
485	С121-1981	=ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,24	327,00	78	=	=	=
							=		=
486	Е6-84	=МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УГОЛОК 40Х40ММ	Т	0,06	355,00	21	=	2	=
							2		=
487	СССЦ ТАБЛ 12 П.9	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА УГОЛКОВ	Т	0,06	15,60	1	=	=	=
							=		=
488	Е11-3	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	4,00	10,40	42	=	6	=
							6		=
489	Е11-83	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100М2	0,40	121,00	48	=	7	=
							7		=
490	Е11-84	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,40	18,80	8	=	1	=
							1		=
491	Е15-533	=ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ СТЕНОВЫХ КОЛЕЦ ОРГАНО-СИЛИКАТНО КРАСКОЙ	100М2	0,38	23,60	9	=	6	=
							6		=
492	Е15-290	=ШТУКАТУРКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК УЛУЧШЕННАЯ БЕЗ ОТДЕЛКИ КОСОУРОВ И БАЛОК И СТУПЕНЕЙ ИЗ ПЕРЕЧЕЧЕК	100М2	0,46	140,00	64	=	23	4
							27		2
493	Е15-508	=ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ НИЗА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК	100М2	0,60	5,84	3	=	3	=
							3		=
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	17		РУБ	6445	=	399	114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							513		41

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	5037	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	831	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	469	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	6337	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	92	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	8	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	8	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	108	

РАЗДЕЛ 18. ПОЛЫ

ДЕТАЛЬ 230

494,Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	6,87	43,30	297	-	25	7	
						32		2	
495,Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	54,94	29,30	1610	-	89	-	
						89		-	
496,Е11-57	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ 20ММ	100М2	6,87	82,60	567	-	100	7	
						107		2	
497,Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ	100М2	6,87	519,00	3566	-	299	6	
						305		2	
498,Е15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	100М2	0,69	71,20	49	-	19	-	
						19		-	
499,Е26-33	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ НАД НАВИСАЮЩЕЙ ЧАСТЬЮ	М3	6,16	14,00	86	-	41	7	
						48		2	
500,С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	М3	5,91	25,60	151	-	-	-	
						-		-	
501,С124-449	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ В БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ	Т	0,01	342,00	4	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОЛОВ ПО ГРУНТУ И ПОЛОВ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ					-		-
		ДЕТАЛЬ 259							
502	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	24,22	29,30	710	- 39	39	- -
503	Е11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА	М3	36,33	16,10	585	- 105	65	- 17
504	Е12-289	-ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ БУМАГА НАСУХО	100М2	3,03	49,90	151	- 36	32	- 9
505	Е6-15 ССЦ П1,3,1.4	-БЕТОН МАРКИ 150 УПЛОТНЕННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫМ ВИБРАТОРОМ С ЗАМОНОЛИЧЕННЫМИ РЕГИСТРАМИ	М3	24,22	28,82	698	- 21	13	6 2
506	Е11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	3,03	85,00	257	- 18	12	6 2
508	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	100М2	3,03	519,00	1571	- 135	132	3 1
509	Е15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	100М2	0,30	71,20	22	- 8	8	- -
		ДЕТАЛЬ 250А							
510	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,88	43,30	38	- 4	3	1 -
511	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	7,07	29,30	207	- 11	11	- -
512	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,88	70,00	62	- 10	9	1 -
513	Е11-16	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ	100М2	0,88	118,00	104	-	30	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ					36		2
514.	E11-17	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	0,88	77,00	68	- 18	15	3 1
515.	E11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,88	70,00	62	- 10	9	1 -
516.	E11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,88	488,00	432	- 58	54	4 1
		ДЕТАЛЬ 243							
517.	E11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,50	43,30	22	- 2	2	- -
518.	E11-11 ССЦ П1-15 1=19	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М300	М3	4,00	35,22	141	- 6	6	- -
519.	E11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,50	81,50	41	- 7	7	- -
520.	E11-58 К=4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,50	61,60	31	- -	-	- -
521.	E11-72	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ С РИСУНКОМ	100М2	0,50	390,16	195	- 63	62	1 -
522.	E11-74	-УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ЖИЛОК В МОЗАИЧНЫХ ПОКРЫТИЯХ	100М	1,50	28,70	43	- 17	17	- -
		ДЕТАЛЬ 141							
523.	E11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,14	81,50	12	- 2	2	- -
524.	E11-58 К=4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,14	61,60	9	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
525	Е11-72	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ С РИСУНКОМ	100М2	0,14	390,16	56	-	18	-
							18		-
526	Е11-74	-УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ЖИЛОК В МОЗАИЧНЫХ ПОКРЫТИЯХ	100М	0,43	28,70	12	-	5	-
							5		-
		ДЕТАЛЬ 245							
527	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,34	43,30	15	-	1	-
							1		-
528	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	2,68	29,30	79	-	4	-
							4		-
529	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,34	123,00	41	-	7	-
							7		-
530	Е11-68 К=2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,34	31,60	11	-	-	-
							-		-
		ДЕТАЛЬ 127А							
531	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,60	70,00	42	-	6	-
							6		-
532	Е11-16	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,60	118,00	71	-	20	4
							24		1
533	Е11-17	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	0,60	77,00	46	-	10	2
							12		1
534	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,60	70,00	42	-	6	-
							6		-
535	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,60	488,00	293	-	37	3
							40		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДЕТАЛЬ 73							
536	Е11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	10,76	85,00	915	- 63	44	19 6
537	Е11-57	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ 20ММ	100М2	10,76	82,60	889	- 168	156	12 4
538	Е11-58 К=8	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	10,76	124,80	1343	- 44	20	24 7
539	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ	100М2	10,76	519,00	5584	- 477	469	8 2
540	Е15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	100М2	1,08	71,20	77	- 31	30	1 -
		ДЕТАЛЬ 2							
541	Е11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ	100М2	1,55	72,90	113	- 23	22	1 -
542	Е11-185	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	100М2	1,55	473,00	735	- 79	72	7 2
543	Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	1,55	71,20	111	- 44	43	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 18			РУБ	27987	- 2276	2083	193 56

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	22244
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3670
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2073
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	27987

РАЗДЕЛ 19. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

544	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	100М2	0,46	85,30	39	-	16	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН МЕЖДУЭТАЖНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО ФРАГМЕНТАМ 1,2,3					18		1
545,Е15-275		-ЗАТИРКА ГЕРОВНОСТЕЙ ПЕРЕМЫЧЕК	100М2	1,29	35,80	46	-	26	-
							27		-
546,Е15-539		-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ	100М2	1,75	18,40	32	-	21	-
							21		-
547,Е26-50		-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПОД ПАННО	М2	21,40	1,30	28	-	1	-
							1		-
548,Е15-297		-ЗАТИРКА ШВОВ НИЗА ПАНЕЛЕЙ КОЗЫРЬКОВ	100М2	1,03	20,70	21	-	19	-
							19		-
549,Е15-538		-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ НИЗА ПАНЕЛЕЙ КОЗЫРЬКОВ	100М2	1,03	5,94	6	-	5	-
							5		-
550,Е12-277		-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2	28,77	9,43	271	-	66	-
							66		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	19		РУБ	557	-	156	3
							157		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	443			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	72			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	42			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	557			
		РАЗДЕЛ 20. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
551,Е15-256		-ГИПСОПЕРЛИТОВАЯ ШТУКАТУРКА Т.3СМ	100М2	15,57	180,47	2810	-	723	106
							829		63
552,Е15-256		-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	34,18	110,00	3760	-	1586	233
							1819		138
553,Е15-246		-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	0,66	98,40	64	-	26	4
							30		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
554,	E15-262	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	0,47	107,00	51	- 25	22	3 2
555,	E15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	0,39	85,10	33	- 17	14	3 2
556,	E15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	0,06	35,80	2	- 1	1	- -
557,	E15-295	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ	100М2	2,53	30,70	78	- 45	42	3 1
558,	E15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН, ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	8,01	422,00	3379	- 774	758	16 5
559,	E15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	3,43	76,70	263	- 472	459	13 4
	E15-660	-ТО ЖЕ, ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ	100М2	12,89	76,30	983			
560,	E15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	100М2	40,54	12,90	523	- 279	276	3 1
561,	E15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	1,12	5,84	7	- 5	5	- -
562,	E15-277	-ГИТОПЕРЛИТОВАЯ ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ	100М2	2,17	251,83	547	- 249	232	17 5
563,	E15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	100М2	0,36	215,00	78	- 42	39	3 1
564,	E15-578	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОТКОСОВ	100М2	2,53	91,20	231	- 72	70	2 1
565,	E15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ	100М2	23,76	12,90	307	- 163	162	1 -
566,	E15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	0,25	5,84	1	- 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
367	Е15-276	=СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100М2	0,72	42,10	30	= / 19	18	1 / =
368	Е15-297	=ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	22,88	20,70	474	= / 427	423	/
		ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ							
369	Е34-316	=КАРКАС ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА СТАЛЬНОЙ С ДЕРЕВЯННЫМИ БРУСКАМИ	100М2	0,42	234,00	98	= / 39	37	2 / 1
370	Е15-298	-ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ ТОРЦОВ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,11	386,00	42	= / 3	3	= / =
371	Е26-63	=ПОДШИВКА ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ПЛИТАМИ	100М2	0,42	64,40	27	= / 19	19	= / =
372	С111-28	=СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛОСКИХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 3,6Х1,5	100ШТ	0,05	1383,00	69	= / =	=	= / =
373	С111-30	=ТО ЖЕ,РАЗМЕРОМ 2,4Х1,5	100ШТ	0,10	640,00	64	= / =	=	= / =
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОСТИРОЧНОЙ И ГЛАДИЛЬНОЙ							
374	Е13-109 К=3	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ПОТОЛКА ЛАКОМ ПХВ И УСТРОЙСТВО 2Х ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СЛОЕВ ИЗ ЛАКА ПХВ	100М2	1,39	99,90	138	= / 9	8	1 / =
375	Е13-178 К=3	=УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 3Х СЛОЕВ ПАСТЫ ЦПХВ-11	100М2	1,39	888,00	1230	= / 74	71	3 / 1
376	Е26-68	=ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ	М2	138,91	1,29	179	= / 38	36	2 / 1
377	С1110-132	=ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ЭЛЕКТРО-ИЗОЛЯЦИОННАЯ МАРКИ Э1/1-100	М2	145,85	0,48	70	= / =	=	= / =
378	Е26-50	=УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	37,20	1,30	48	= / 2	2	= / =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИЗОЛЯЦИЯ ТАМБУРОВ							
579	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	М3	18,56	35,90	666	- 259	236	23 12
580	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	18,00	43,60	785	- "	"	" "
581	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100М2	1,86	386,00	716	- 133	122	11 3
582	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	100М2	1,86	73,00	135	- 26	25	1 "
583	Е26-34	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ	М3	3,26	43,80	143	- 56	52	4 1
584	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	3,23	43,60	141	- "	"	" "
585	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ	100М2	0,33	396,00	129	- 26	24	2 1
586	Е15-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ	100М2	0,33	121,00	39	- 8	8	" "
		ОХЛАЖДАЕМАЯ КАМЕРА							
		ПОТОЛОК							
587	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ	100М2	0,06	396,00	25	- 5	5	" "
588	Е15-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ	100М2	0,06	121,00	8	- 2	2	" "

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
589,Е26-34		-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ СНИЗУ	М3	0,63	43,80	28	- 11	10	1 -
590,С114-116		-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	0,62	43,60	27	- -	-	- -
591,Е11-18ПРИМ-ЕН		-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ 1 СЛОЯ ИЗОЛА	100М2	0,06	125,00	8	- 2	2	- -
		СТЕНЫ							
592,Е15-254		-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	0,30	85,10	25	- 13	11	2 1
593,Е11-18ПРИМ-ЕН		-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ-1 СЛОЯ ИЗОЛА	100М2	0,30	125,00	37	- 12	10	2 1
594,Е26-31		-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	М3	1,49	35,90	53	- 21	19	2 1
595,С114-116		-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	1,45	43,60	63	- -	-	- -
596,Е15-298		-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100М2	0,30	386,00	115	- 22	20	2 1
597,Е15-304		-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	100М2	0,30	73,00	22	- 4	4	- -
598,Е15-82		-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,30	422,00	126	- 28	28	- -
		ПОЛ							
599,Е11-18		-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,06	125,00	8	- 2	2	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Е26-33	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ	М3	0,51	14,00	7 - 3	3 - -		
601	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	0,49	43,60	21 - -	- - -	-	-
602	Е11-14 ПРИМ	-1 СЛОЙ ПЕРГАМИНА НАСУХО	100М2	0,06	96,60	6 - 2	- - -	2	-
603	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,06	81,50	5 - 1	- - -	1	-
604	Е11-58 К=5	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,06	92,40	6 - -	- - -	-	-
605	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	6,43	1,30	8 - -	- - -	-	-
606	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,06	70,00	5 - 1	- - -	1	-
607	Е11-134	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,МНОГОЦВЕТНЫХ	100М2	0,06	488,00	31 - 4	- - -	4	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	20		РУБ	23857	- - 6094	5624	470 - 250

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	18974
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3110
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1773
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	23857

РАЗДЕЛ 21. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ДЕТЕЙ С ПОДСУШКОЙ Ш-1

608	Е10-150	-УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК	М2	425,60	0,81	345 - 209	- - -	149	60 - 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
609	Е10-151	-УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ ПОЛОК	М2	163,80	0,90	147	-	105	9
							114		2
610	Е10-152	-УСТАНОВКА ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	10БЛОКОВ	28,00	8,99	252	-	99	13
							142		
611	С122-427	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ДШ 17-3	М2	142,80	22,40	3199	-	-	-
							-		-
612	С122-481	-СТЕНКА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 1СП-1	М2	179,20	10,20	1828	-	-	-
							-		-
613	С122-460	-СТЕНЫ ШКАФОВ МАРКА СШ 17-3,СШ 20-3	М2	142,80	14,60	2085	-	-	-
							-		-
614	С122-460	-БОКОВАЯ СТЕНКА ИЗ ПОЛОТНА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ АС17-4,5	М2	78,40	14,60	1145	-	-	-
							-		-
615	С122-483	-ПОЛКИ ПЕРЕСТАВНЫЕ 1ПП-3 И ИД-1	М2	125,72	11,60	1458	-	-	-
							-		-
616	С122-489	-ПОЛКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ	М2	38,08	10,70	407	-	-	-
							-		-
617	С122-466	-ПЕРЕГОРОДКА ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫХ	М2	25,20	23,70	597	-	-	-
							-		-
618	С122-496	-МОНТАЖНЫЙ БРУС МБ-1	ШТ	560,00	1,56	874	-	-	-
							-		-
619	С122-502	-ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ МАРКА ПД-1,ПД-2	ШТ	1680,00	0,13	218	-	-	-
							-		-
620	Е10-155	-УСТАНОВКА ПЛИНТУСА	100М	1,78	4,43	8	-	7	-
							7		-
621	С122-494	-ПЛИНТУСЫ	М	178,08	0,87	155	-	-	-
							-		-
622	Е20-696	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ ОПОРНОГО ЭЛЕМЕНТА ИМ-1	100 КГ	8,31	35,90	298	-	51	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							55		1
623,СССЦ 4,2 ТАБЛ 12	=ОКРАСКА ИМ=1 ЭМАЛЕВЫМИ КРАСКАМИ	Т	0,83	15,60	13	=	=	=
						=		=
624,Е10=150	=УСАНОВКА ЗАГЛУШКИ ИД=2	М2	2,87	0,81	2	=	1	=
						1		=
625,С111=313	=ПЛАСТИКИ БУМАЖНОСЛОИСТЫЕ С ОДНОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ СТОРОНОЙ, ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	1000М2	=	5110,00	15	=	=	=
						=		=
	ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ШКАФ Ш2							
626,Е10=152	=УСТАНОВКА ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	10БЛОКОВ	1,40	8,99	13	=	5	2
						7		1
627,Е10=150	=УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК	М2	31,22	0,81	25	=	11	4
						15		1
628,С122=433	=БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ МАРКА ДШ 17=6	М2	14,28	19,40	277	=	=	=
						=		=
629,С122=489	=ПОЛКИ ПЕРЕСТАВНЫЕ 2ПА=9	М2	7,42	10,70	79	=	=	=
						=		=
630,С122=485	=ПОЛКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ 2ПП=6	М2	23,80	10,70	255	=	=	=
						=		=
631,С122=495	=БРУСЬЯ МОНТАЖНЫЕ МАРКА МБ=1=1	ШТ	28,00	1,45	41	=	=	=
						=		=
632,С122=502	=ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ МАРКА ПД=1,ПД=2	ШТ	140,00	0,13	18	=	=	=
						=		=
633,Е10=155	=УСТАНОВКА ПЛИНТУСА	100М	0,08	4,43	1	=	=	=
						=		=
634,С122=494	=ПЛИНТУСЫ	М	8,40	0,87	7	=	=	=
						=		=
	ЭКРАНА ИЭС							
635,Е20=696	=УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ	100 КГ	0,46	35,90	17	=	3	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭКРАНОВ					3		-
636	СССЦ Ч.2 ТАБЛ 12	-ОКРАСКА ЭЛЕМЕНТОВ ЭМАЛЕВЫМИ КРАСКАМИ	Т	0,05	15,60	1	-	-	-
637	Е10-150	-УСТАНОВКА ЭКРАНОВ	М2	16,59	0,81	13	-	6	[illegible]
638	С122-481	-СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ИЭС	М2	16,59	10,20	169	9	-	1
		ЩИТЫ-РЕШЕТКИ,ОГРАЖДЕНИЯ КОНВЕКТОРОВ,РАДИАТОРОВ							
639	Е10-28	-УСТАНОВКА БРУСА 40Х50	М3	0,24	110,00	26	-	3	-
640	Е20-696	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЩИТОВ	100 КГ	13,25	35,90	476	3	81	6
641	СССЦ Ч.2 ТБЛ 12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	1,32	15,60	21	87	-	2
642	Е10-150	-УСТАНОВКА ЩИТОВ ОГРАЖДЕНИЯ	М2	187,08	0,81	152	-	65	26
643	С122-462	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПЛИТ ДСП ИД1,ИД2,ИД4 ПРИКРЕПЛЕННЫХ К РАМКЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД И ОКРАШЕННЫХ НИТРОЭМАЛЬЮ	М2	143,40	12,20	1749	91	-	7
644	С122-460	-ТО ЖЕ МАРКИ ИД3,ИД5	М2	30,24	14,60	442	-	-	-
645	Е10-155	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ РЕЕК И ДОСК	100М	10,54	4,43	47	-	44	1
646	С122-330	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННОЙ РЕЙКИ 15Х20	М	1000,00	0,13	130	45	-	-
647	С122-327	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННОЙ РЕЙКИ 20Х40	М	34,40	0,20	7	-	-	-
648	С122-328	-ДЕРЕВЯННАЯ ДОСКА 20Х65	М	20,00	0,25	5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
649	Е15-572	=УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ДЕРЕВУ СТЕН ОКРАСКА РЕЕК И ДОСОК	100М2	0,78	86,60	67	= / 24	24	= / =
							24		=
		ВЕНТРЕШЕТКА ИД3							
650	Е10-152	=УСТАНОВКА ВЕНТРЕШЕТОК	10БЛОКОВ	0,20	8,99	2	= / 1	1	= / =
							1		=
651	С122-166 К=0,62	=СТОИМОСТЬ ВЕНТРЕШЕТКИ	М2	0,38	10,54	4	= / =	=	= / =
							=		=
		ЛЮЧКИ ИМ4							
652	Е7-291	=УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ ЛЮЧКОВ ИЗ УГОЛКА	Т	0,42	342,00	144	= / 9	9	= / =
							9		=
653	СССЦ Ч,2 ТАБЛ 12	=ОКРАСКА УГОЛКОВ	Т	0,42	15,60	7	= / =	=	= / =
							=		=
		КРЕПЛЕНИЕ ВЕНТОТСОСОВ							
654	Е9-50 К=1,1	=МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТОТСОСОВ	Т	0,13	77,33	10	= / 8	6	2 / 1
655	С121-1968	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТОТСОСОВ	Т	0,13	342,00	44	= / =	=	= / =
		ЛИФТ ГРУЗОВОЙ ВЫЖИМНОЙ							
656	Е11-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,10	43,30	4	= / =	=	= / =
657	Е11-11	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	1,50	29,30	44	= / 2	2	= / =
658	Е11-67	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,10	123,00	12	= / 2	2	= / =
659	Е11-68	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,10	63,20	6	= / =	=	= / =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	К=4								
660	Е6-13 ССЦ П1-3,1-4	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КОЛОДЦА И ТУМБ ИЗ БЕТОНА М-150	М3	0,74	35,40	26	2	2	
661	Е7-286	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ	Т	0,05	332,00	17	1	1	
662	Е9-43	МОНТАЖ МОНОРЕЛЬСА	М	5,50	6,83	38	33	8	9
663	С121-1827	ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ, ПРОЛЕТОМ ДО 12М, СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ, ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ	Т	0,08	275,00	22			
		2							
664	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ ШАХТЫ	Т	0,03	441,00	13	4	4	
665	Е20-696	УСТАНОВКА СКОБ	100 КГ	0,12	35,90	4	1	1	
666	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОРАЗВОДКИ	Т	0,01	441,00	4	1	1	
667	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,08	144,00	12	10	10	
		ЗАШИВКА СТОЯКОВ							
668	Е8-4	ЗАДЕЛКА СТОЯКОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 6,5 СМ	100М2	0,32	305,00	99	13	13	
669	С111-32	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТКИ ПЛОСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ 1200Х800Х8 ММ	10СШТ	0,05	106,00	5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 21		РУБ		22113	=	720	185
							905		55
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ		17487			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ		2867			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ		1625			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ		21979			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ		114			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ		10			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ		10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ		134			
		ВСЕГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		РУБ		270225	=	18159	3849
							22008		1325
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ		214657			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ		35250			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ		19993			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ		269900			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ		277			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ		24			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ		24			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ		325			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ		313408	=	20616	5261
							25877		1799
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ		249000			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ		40882			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ		23190			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ		313072			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ		286			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ		25			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ		25			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ		336			

СОСТАВИЛ ЗАТОРИНА КРАВЧУК НАРУЦКАЯ КНЯЗЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ЛИС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2)

74

10328301

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДЕТСКИЙ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 86.81 ОВ-С1

НА ОТОПЛЕНИЕ С РАДИАТОРАМИ М140 И ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ Т=30 ГРАД.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 14,119 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 3,314 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙС-ТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ С РАДИАТОРАМИ М140-АО ПРИ Т=-30 ГРАД.							
1.	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	60,00	0,86	52	28 14	13	1 -
2.	Е16-36	-ТО ЖЕ, Д=20ММ	М	605,00	0,91	551	281 139	127	6 -
3.	Е16-37	-ТО ЖЕ, Д=25ММ	М	425,00	1,03	644	290 137	131	6 -
4.	Е16-38	-ТО ЖЕ, Д=32ММ	М	66,00	1,14	75	31 15	14	1 -
5.	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ	М	106,00	2,21	234	116 55	50	5 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ							
6.	Е16-68	-ТО ЖЕ,Д=89Х3ММ	М	12,00	2,62	31	15 7	6	1 "
7.	Е16-69	-ТО ЖЕ,Д=108Х3,5ММ	М	26,00	3,12	81	33 16	14	2 1
8.	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	13,56	3,94	53	107 51	51	" "
9.	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	1,44	4,22	6	11 5	5	" "
10.	Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	2,00	29,00	58	8 3	3	" "
11.	Е16-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛ	168,00	0,49	82	28 13	13	" "
12.	С130-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	65,00	1,50	98	- -	-	" "
13.	С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	36,00	0,92	33	- -	-	" "
14.	С130-1014	-ТО ЖЕ,Д=20ММ	ШТ	14,00	1,32	18	- -	-	" "
15.	С130-1015	-ТО ЖЕ,Д=25ММ	ШТ	28,00	1,96	55	- -	-	" "
16.	С130-1016	-ТО ЖЕ,Д=32ММ	ШТ	3,00	2,95	9	- -	-	" "
17.	Е18-180	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2,00	32,10	64	24 11	11	" "
18.	23-07 П.1-0178 К=1,1	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Б15К Д=15ММ	ШТ	2,00	1,04	2	- -	-	" "
19.	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	1КМ	522,55	7,66	4003	342	131	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ					162		10
	20.Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	ЭКМ	54,40	5,12	279	22 14	12	2
	21.Е18-129	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 50ММ	М	1,88	2,38	4	-	-	-
	22.Е18-125	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКА 20ММ	М	311,10	0,83	258	59 28	25	-
	23.Ғ20-696	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	100 КГ	0,94	35,90	34	13 4	6	-
	24.Е13-168 К=2	-АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ БИТУМНЫМ ЛАКОМ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,90	7,13	6	2 1	1	-
	25.Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.122	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50 ММ ПЛИТАМИ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ(ПМ) НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-75 ТОЛЩ.40ММ	М3	0,18	41,72	8	7 2	2	-
	26.Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.32	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д=50ММ И БОЛЕЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПОЛОСАМИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ ТОЛЩИНОЙ 50ММ НА РУБЕРОИДЕ	М3	2,99	63,78	191	49 25	25	- -
	27.Ғ26-49	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	М2	6,96	1,34	9	1 1	1	- -
	28.Е26-80 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.193	-ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОНИРОВАННОГО МАРКИ РСТ-6 ПО ТУ6-11-145-74	100М2	0,90	282,10	255	75 39	39	- -
	29.Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	1,76	60,50	106	128 67	67	- -
	30.Е15-614	-ОКРАСКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	5,23	60,50	316	382 201	201	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	9364	2055 1006	948	58 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	891			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	147			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	154			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	84			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	147			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1122			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	640			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	6724			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =			РУБ	12			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	896			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	431			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	610			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	303			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	8242			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	1415			
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ							
31	Е20-707	=УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЯ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100С4	ШТ	1,00	139,00	139	14 6	6	
32	15-01 АОМ.52 П.01-978 К=1,1	=ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А100С4	ШТ	1,00	67,10	67			
33	15-01 АОМ46 П01-1176 К=1,1	=ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А80В4	ШТ	1,00	41,80	42			
34	Е20-705	=УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЯ СТАЛИ ВЦ4-70 Н 3,15А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4	ШТ	1,00	66,50	67	5 2	2	
35	15-01 АОМ.19 П.1-983 К=1,1	=ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А56А4	ШТ	1,00	14,30	14			
36	15-01 АОМ.26 П.1-985 К=1,1	=ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А63А4	ШТ	1,00	16,50	17			
37	С130-221	=ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЯ СТАЛИ НОМ.6,3 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А100Л6 НА РЕМЕННОЯ ПЕРЕДАЧЕ	КОМПЛ.	1,00	136,00	136			
38	Е20-751	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ	ШТ	1,00	12,90	13	22	7	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАССОЙ,Т, ДО 0,4					10		1
39	С130-219	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ,4А С ЭЛДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	КОМПЛ.	1,00	68,80	69	-	-	-
40	Е20-759	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2	ШТ.	1,00	8,88	9	15 7	6	-
41	64-01 П,05-014 К=1,1	-ВЕНТИЛЯТОР САМАЛ	ШТ	12,00	11,00	132	-	-	-
42	Е20-743	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,025	ШТ	12,00	3,11	37	64 29	28	1
43	С130-757	-КАЛОРИФЕРНСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС6А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-11,4	ШТ	1,00	32,60	39	-	-	-
44	С130-758	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС7А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-14,16	ШТ	2,00	46,30	93	-	-	-
45	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	3,00	6,09	18	21 9	8	1
46	23-08-02	-ФИЛЬТР ФЯВ	ШТ	4,00	5,36	21	-	-	-
47	Е20-764	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	М2	1,06	3,46	4	7 3	3	-
48	Е20-468	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-1006 С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-0250 РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А	1ШТ	1,00	104,00	104	6 2	2	-
49	17-04 П,5-0828 К=1,1	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА МЭО-063/25-25И	ШТ	1,00	49,50	50	-	-	-
50	П17-04 П,5-0424 К=1,1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА МЭО 40/63-0,63	ШТ	1,00	143,00	143	-	-	-
51	Е20-613	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ТРУБЧАТЫХ НА СВАРКЕ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ,ММ, ШТК-4 315	ШТ	1,00	36,50	37	2	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		
52,	Е20-626	=УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ТРУБЧАТЫХ НА СВАРКЕ СЕЧЕНИЕМ КОРОБА,ММ; ШТП-10 400Х400	ШТ	2,00	43,40	87	6 2	2	
53,	Е20-628	=УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	1ШТ	1,00	3,33	3	4 2	2	
54,	С122-270	=СТОИМОСТЬ ОТВОРНОГО УТЕПЛЕННОГО КЛАПАНА	М2	0,37	31,40	12			
55,	Е20-632	=УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200	1ШТ	2,00	9,07	18	3 1	1	
56,	Е20-656	=УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	4,00	16,20	65	20 10	8	2 1
57,	Е20-696	=МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ФИЛЬТРОВ;ЗАСЛОНОК;ДВЕРИ;КАЛОРИФЕРОВ;КЛАПАНОВ	100 КГ	1,57	35,90	56	22 11	10	1
58,	Е20-1	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ; ДИАМЕТРОМ; ММ; ДО 160	М2	97,47	7,31	713	195 90	86	8 1
59,	Е20-2	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ; ДИАМЕТРОМ; ММ; ДО 200	М2	15,26	5,35	82	31 13	13	
60,	Е20-4	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ;ДИАМЕТРОМ; ММ ОТ 225 ДО 315	М2	67,21	5,21	350	134 62	59	5 1
61,	Е20-5	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ;ДИАМЕТРОМ; ММ ОТ 355 ДО 450	М2	4,24	4,69	20	7 3	3	
62,	Е20-11	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ;ПЕРИМЕТРОМ; ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	7,20	5,30	38	11 5	5	
63,	Е20-13	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ;ПЕРИМЕТРОМ; ММ ДО 2000	М2	18,00	5,72	103	24 11	10	1
64,	Е20-106	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ; ММ; ДО 160	М2	3,47	8,00	28	7 3	3	
65,	Е20-107	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ	М2	22,04	6,06	134	44	19	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200					20		-
66.	Е20-108	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900	М2	1,40	6,36	10	3 1	1	-
67.	Е20-114	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ 1000	М2	3,00	6,72	20	6 3	3	- -
68.	Е20-115	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	3,20	6,37	20	5 2	2	- -
69.	Е20-117	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 2000	М2	28,00	6,89	193	38 17	16	1 -
70.	Е20-118	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 3600	М2	6,60	6,69	44	6 3	3	- -
71.	Е20-111	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ 500	М2	6,28	5,71	36	10 4	4	- -
72.	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	40,00	1,48	59	77 36	34	2 1
73.	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	132,00	1,63	215	255 118	111	7 3
74.	Е20-404	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-3 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	7,00	2,99	21	14 6	6	- -
75.	Е20-405	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-4 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 400	1ШТ	2,00	4,20	8	4 2	2	- -
76.	Е20-118	-КОРОБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ Р3600	М2	2,10	6,69	14	2 1	1	- -
77.	Е20-23	-КОРОБ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,9ММ	М2	2,09	5,77	12	2 1	1	- -
78.	Е20-12	-ДИФФУЗОР ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ Р1700ММ	М2	2,06	5,43	11	3 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т9,Е20-10	=ТО ЖЕ,Р1000ММ	М2	0,26	5,59	1	1	-	-
							-		-
	Т0,Е20-15	=ТО ЖЕ,Р2730ММ	М2	1,91	5,42	10	1	1	-
							1		-
	81,С130-1489	=СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,5	М2	1,00	3,21	3	-	-	-
							-		-
	82,С130-668	=ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	ШТ	6,00	0,13	1	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	4130	1091	470	28
							498		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ		93		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ		7		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ		100		
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ		3283		
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =			РУБ		21		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ		429		
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ		331		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ		297		
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ		228		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ		4030		
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ		1091		
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
	83,Е15-611	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 1РАЗ	100М2	1,90	25,70	49	20	10	1
							11		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	62	20	10	1
							11		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ		49		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ		8		
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ		5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	62			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	20			
		РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ							
84.П17-04 П.3-0480		-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15	ШТ	1,00	70,00	70	-	-	-
							-		-
85.Ц11-391-1		-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА	ШТ	1,00	2,79	3	5	3	-
							3		-
86.Е16-35		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	6,00	0,86	5	3	1	-
							1		-
87.Е16-36		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	35,00	0,91	32	14	7	-
							7		-
88.Е16-40		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	37,00	1,61	60	23	10	1
							11		-
89.Е16-219		-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,78	3,94	3	6	3	-
							3		-
90.Е16-117		-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	17,40	35	5	2	-
							2		-
91.С130-97		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	7,00	1,20	8	-	-	-
							-		-
92.С130-98		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	4,00	1,43	6	-	-	-
							-		-
93.Е18-196		-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2,00	7,29	15	6	2	-
							2		-
94.Е18-198		-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ	ШТ	2,00	15,20	30	6	2	-
							2		-
95.Ц12-698-10		-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ	ШТ	3,00	6,30	19	21	9	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 500ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ					11		=
96	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	ШТ	3,00	1,16	3	3 2	2	= =
97	Ц12-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24	ШТ	5,00	1,14	6	7 5	4	1 =
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	355	101 49	45	4 =

В ТОМ ЧИСЛЕ:

		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	70
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	70
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	31
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	14
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	7
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	9
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	48
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	36
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	194
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	26
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	20
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	17
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	13
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	237
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	65

РАЗДЕЛ 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

98	Е13-168 К=2	-АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ БИТУМНЫМ ЛАКОМ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,30	7,13	2	1 =	=	= =
99	Е26-16 Ц.1.ч.1. Р.4 П.122	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50 ММ ПЛИТАМИ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ(ПУ) НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-75 ТОЛЩ.40ММ	М3	0,34	41,72	14	6 3	3	= =
100	Е26-16 Ц.1.ч.1. Р.4 П.32	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д=50ММ И БОЛЕЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПОЛОСАМИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ ТОЛЩИНОЙ 50ММ НА РУБЕРОИДЕ	М3	0,64	63,78	41	10 5	5	= =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101.	Е24-49	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	М2	13,63	1,34	18	3 1	1	-
102.	Е26-80 Ц.1.4.1. Р.4 П.193	ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОНИРОВАННОГО МАРКИ РСТ-6 ПО ТУ6-11-145-74	100М2	0,32	282,10	91	27 14	14	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	208	47 23	23	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	166		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	27		
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	11		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	15		
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	10		
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	208		
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	47		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	14119	3314 1587	1496 91 22

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	70		
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	70		
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	124		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	14		
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	7		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	10		
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	9		
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	148		
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	36		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1106		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	182		
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	170		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	104		
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	162		
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1392		
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	707		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	10201		
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	33		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1351		
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	782		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	924			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	564			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	12509			
		НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	2571			

СОСТАВИЛ ПИКЛУН

214-1-284.84 (книга 1)

1478-06

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1).

10329003

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДЕТСКИЙ ЭСЛИ-САД НА 280МЕСТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 87-81-ВК-С1

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 14,608 ТЫС.РУБ.

НОРЧАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,731 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУК-ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
1	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	293,00	1,20	352	146 70	67	3 -
2	Е16-42	-ТО ЖЕ Д=20ММ	М	30,00	1,35	40	15 7	7	- -
3	Е16-43	-ТО ЖЕ Д=25ММ	М	146,00	1,36	199	73 35	34	1 -
4	Е16-44	-ТО ЖЕ Д=32ММ	М	4,00	1,58	6	2 1	1	- -
5	Е16-46	-ТО ЖЕ Д=50ММ	М	40,00	2,21	88	26 13	12	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6,Е16-47	-ТО ЖЕ Д=65ММ	М	34,00	2,67	91	27 13	12	1 -
7,Е16-48	-ТО ЖЕ Д=80ММ	М	5,00	2,99	15	4 2	2	- -
8,Е16-58	-ТО ЖЕ Д=100ММ	М	23,00	3,73	86	29 13	12	1 -
9,Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	5,13	3,94	20	40 19	19	- -
10,Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,62	4,22	3	5 2	2	- -
11,Е16-12	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ	М	5,00	5,11	26	7 3	3	- -
12,С130-109	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	80,00	1,14	91	- -	-	- -
13,С130-110	-ТО ЖЕ Д=20ММ	ШТ	2,00	1,37	3	- -	-	- -
14,С130-111	-ТО ЖЕ Д=25ММ	ШТ,	8,00	1,59	13	- -	-	- -
15,Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	3,00	17,40	52	7 3	3	- -
16,С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д	КОМПЛ	1,00	1,51	2	- -	-	- -
17,Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	9,00	47,70	429	35 17	16	1 -
18,05-17П4-3 ВК=1,1	-РУКАВ ПОЖАРНЫЙ ЛЬНЯНОЙ Д=50ММ	М	90,00	2,20	198	- -	-	- -
19,Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	4,00	2,07	8	2	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
20	С130-1482	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ 9 ММ 16	М	120,00	1,69	203	-	-	-
							7		-
21	17-04ДОП2 ПЗ-073К=1,1	-СЧЕТЧИК ВТ-50	ШТ	1,00	29,70	30	-	-	-
							-		-
22	Е16-194	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 100ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80ММ	УЗЕЛ	1,00	161,00	161	26	11	-
							12		-
23	Е26-70 Ц1,4,1. Р,1 П,370	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ СЛОЕМ РУБЕРОИДА	100М2	0,30	50,00	15	8	4	-
							4		-
24	Е26-16 Ц,1.4,1. Р,4 П,122	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50 ММ ПЛИТАМИ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ(ПМ) НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-75 ТОЛЩ,40ММ	М3	0,04	41,72	2	1	-	-
							-		-
25	Е26-16 Ц,1.4,1. Р,4 П,32	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д=50ММ И БОЛЕЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПОЛОСАМИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ ТОЛЩИНОЙ 50ММ НА РУБЕРОИДЕ	М3	2,04	63,78	130	33	17	-
							17		-
26	Е26-49	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	М2	1,54	1,34	2	-	-	-
							-		-
27	Е26-80 Ц,1.4,1. Р,4 П,193	-ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОНИРОВАННОГО МАРКИ РСТ-б ПО-ТУ6-11-145-74	100М2	0,59	282,10	167	49	25	-
							25		-
28	Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,55	60,50	33	40	21	-
							21		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	3025	575	269	9
							278		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	349
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	57
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	32
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	32
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	438			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	131			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2116			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	279			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧГ -			РУБ	135			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	192			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	92			
		РСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.	2587			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	444			
		РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
29.Е16-41		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	454,00	1,20	545	226 109	104 -	5 -
30.Е16-42		-ТО ЖЕ Д=20ММ	М	262,00	1,35	354	130 63	60 -	3 -
31.Е16-43		-ТО ЖЕ Д=25ММ	М	188,00	1,36	256	93 45	43 -	2 -
32.Е16-44		-ТО ЖЕ Д=32ММ	М	31,00	1,58	49	15 7	7 -	- -
33.Е16-45		-ТО ЖЕ Д=40ММ	М	42,00	1,79	75	21 10	10 -	- -
34.Е16-47		-ТО ЖЕ Д=65ММ	М	20,00	2,67	53	16 8	7 -	1 -
35.Е16-48		-ТО ЖЕ Д=80ММ	М	4,00	2,99	12	3 1	1 -	- -
36.Е16-219		-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	9,77	3,94	38	75 36	36 -	- -
37.Е16-220		-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,24	4,22	1	2 1	1 -	- -
38.23-07П1-0 178К=1,1		-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Б1БК Д=15ММ	ШТ	53,00	1,04	55	- -	- -	- -
39.23-07П1-0		-ТО ЖЕ Д=20ММ	ШТ	7,00	1,26	9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	179К=1,1								
	40.23-07П1-0 180К=1,1	-ТО ЖЕ Д=25ММ	ШТ	10,00	1,76	18	-	-	-
	41.23-07П1-0 181К=1,1	-ТО ЖЕ Д=32ММ	ШТ	1,00	2,25	2	-	-	-
	42.23-07П1-0 182К=1,1	-ТО ЖЕ Д=40ММ	ШТ	1,00	3,35	3	-	-	-
	43.Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6бР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	17,40	35	5 2	2	-
	44.Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6бР ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	1,00	24,80	25	4 2	2	-
	45.23-07П1-0 025К=1,1	-КРАН ПРОБКО-СПУСКНОЙ 10б9бК Д=15ММ	ШТ	3,00	1,32	4	-	-	-
	46.Е17-50	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ	ШТ	1,00	4,59	5	1 1	1	-
	47.С130-1503	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УЧ-ВКСЦР НАСТОЛЬНЫЕ С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ,С РАЗВАЛЬЦОВАННЫМ НОСИКОМ	КОМПЛ	3,00	2,76	8	-	-	-
	48.Е17-53	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	ШТ	3,00	0,59	2	3 2	2	-
	49.С130-1528	-ТЕРМОСМЕСИТЕЛИ ВОДЫ ТСВБ	КОМПЛ	13,00	26,70	347	-	-	-
	50.Е17-53	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	ШТ	13,00	0,59	8	14 7	7	-
	51.Е17-52	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ СМ-ВУ-ШЛ	ШТ	1,00	11,90	12	1 1	1	-
	52.Е17-46	-УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ П-ОБРАЗНЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0,25М2	ШТ	14,00	2,96	41	11 5	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53,	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	ЭКМ	134,40	5,12	688	70 34	50	4 1
54,	Е13-168 К=2	-АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ БИТУМНЫМ ЛАКОМ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,46	7,13	3	1 -	-	- -
55,	Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.122	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50 ММ ПЛИТАМИ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ(ПМ) НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-75 ТОЛЩ.40ММ	М3	0,88	41,72	37	14 7	7	- -
56,	Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.32	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д=50ММ И БОЛЕЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПОЛОСАМИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ ТОЛЩИНОЙ 50ММ НА РУБЕРОИДЕ	М3	0,48	63,78	31	8 4	4	- -
57,	Е26-49	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	М2	32,36	1,34	43	6 3	3	- -
58,	Е26-80 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.193	-ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОНИРОВАННОГО МАРКИ РСТ-6 ПО ТУ6-11-145-74	100М2	0,46	282,10	129	38 20	20	- -
59,	Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	1,07	60,50	65	78 41	41	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ	3621		835 409	394	15 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	308
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	51
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	34
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	28
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	33
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	387
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	145
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2645
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	352
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	209
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	237
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	146
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	3234
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ							
60,Е16-30		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	102,00	3,21	327	99 48	46	2 1
61,Е16-31		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	313,00	4,59	1437	337 162	153	9 3
62,Е16-33		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	93,00	1,92	179	73 35	35	-
63,Е16-34		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	42,00	3,10	130	33 16	16	- -
64,Е16-44		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	16,00	1,58	25	8 4	4	- -
65,Е16-46		-ТО ЖЕ Д=50ММ	М	10,00	2,21	22	7 3	3	- -
66,Е16-58		-ТО ЖЕ Д=100ММ	М	11,00	3,73	41	14 7	6	1 -
67,Е16-38		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	70,00	1,14	80	32 16	15	1 -
68,Е16-219		-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,96	3,94	4	7 4	4	- -
69,Е16-220		-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,11	4,22	1	1 -	-	- -
70,Е17-63		-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ АТ-ПВ И АТ-КВ	КОМПЛ.	38,00	21,90	832	157 77	71	6 2
71,Е17-57		-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ	КОМПЛ.	2,00	23,20	46	7 3	3	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Т2,Е17-24 Т,Ч,ТАБЛ, 2	=УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И,ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	КОМПЛ,	13,00	18,28	238	39 = 19	18	1 = =
Т3,Е17-17 Т,Ч,ТАБЛ2	=УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ , ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ С КРАНОМ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	КОМПЛ,	45,00	15,88	715	104 = 51	48	5 = 1
Т4,Е17-89	=УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2	КОМПЛ,	1,00	9,18	9	1 = 1	1	= = =
Т5,Е17-31	=УСТАНОВКА БИДЭ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ, РАЗМЕРОМ В ММ 640Х350Х380	КОМПЛ,	1,00	33,20	33	4 = 2	2	= = =
Т6,Е17-86	=УСТАНОВКА МОЕК М4-2,4УГУНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ НА КРОНШТЕЙНАХ	КОМПЛ,	13,00	37,00	481	50 = 24	22	2 = =
Т7,Е17-74	=УСТАНОВКА СЛИВОВ БОЛЬНИЧНЫХ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ С РЕШЕТКОЙ,НОЖНОЙ ПЕДАЛЬЮ,СМЕСИТЕЛЕМ И БАЧКОМ ДЛЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО РАСТВОРА	КОМПЛ,	4,00	69,40	278	28 = 13	12	1 = =
Т8,Е17-7	=УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ	КОМПЛ,	1,00	2,53	3	4 = 2	2	= = =
Т9,С130-67	=ВАННЫ КУПАЛЬНЫЕ ПРЯМОБОРТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ, С НОЖКАМИ,УРАВНИТЕЛЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ,ЧУГУННЫМ СИФОНОМ И ПЕРЕЛИВОМ, СО СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДОМ,ЗАГЛУШКОЙ И ЛАТУННЫМ ВЫПУСКОМ,БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ,МАРКИ-ВЧСА-1200,РАЗМЕРОМ:1200Х700Х645 ММ	КОМПЛ,	1,00	40,60	41	= = =	=	= = =
80,С130-1502	=ДУШЕВАЯ СЕТКА НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	КОМПЛ	13,00	5,61	73	= = =	=	= = =
81,Е17-53	=УСТАНОВКА	ШТ	13,00	0,59	8	14 = 7	7	= = =
82,Е17-32	=УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ МЕЛКИХ ПМС-1	КОМПЛ,	9,00	18,30	165	21 = 10	9	1 = =
83,Е17-34	=УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ГЛУБОКИХ	КОМПЛ,	4,00	37,90	152	9 = 4	6	= = =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	Е17-37	=УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП=100	КОМПЛ,	10,00	14,60	146	24 11	11	= =
85	Е22-362	=ВОРОНКА Д=32	Т	0,02	777,00	16	15 7	4	= 1
86	Е17-7	=УСТАНОВКА ВАННЫ МОЕЧНОЙ	КОМПЛ,	2,00	2,53	5	9 4	4	= =
87	П24-19-96 Ч2 СТР132	=СТОИМОСТЬ ВАННЫ МОЕЧНОЙ ВМСМ-1	ШТ	2,00	48,00	96	= =	=	= =
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	6818	1097 530	500	30 8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	96			
		ТАРА И УПАКОВКА =			РУБ	2			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	3			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	102			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	5			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	9			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	9			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	5482			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	728			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	328			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	497			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	231			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	6707			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	1088			
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОСТОКИ							
88	Е16-188	=УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	6,00	2,28	14	27 13	10	3 1
89	П25-01П10	=СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНОЙ ВОРОНКИ	ШТ	6,00	12,62	76	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5									
	90.Е16-146	=УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	1,00	25,30	25	3 1	1	=
	91.Е16-37	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	1,00	1,03	1	=	=	=
	92.Е16-31	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	84,00	4,59	386	90 44	41	3 1
	93.Е16-36	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	36,00	3,10	112	28 13	13	= =
	94.Е16-32	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 150ММ	М	58,00	5,56	322	76 36	33	3 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ	1144	224 107	98	9 3		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	936					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	124					
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	69					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	84					
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	48					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	1144					
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	224					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	14608	2731 1324	1261	63 12		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	96					
		ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ	2					
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	3					
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ	1					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	102					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	5					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	3					
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	9			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	657			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	108			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	66			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	60			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	63			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	825			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	276			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	11179			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1483			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	741			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1010			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	517			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	13672			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	2446			

СОСТАВИЛ БУЛАВКО

ПРОВЕРИЛ ПИКЛУН

214-1-284.84 (книга 1)

1478-06

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1)

97

10328009

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДЕТСКИЕ САД-ЯСЛИ НА 280 МЕСТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 86,81 Э-С2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 86,81 Э-С2

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСКИЕ САД-ЯСЛИ НА 280 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,919 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч, ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1,Е21-125		-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ Т,НСП02Х100	100ШТ,	0,06	88,70	5	- 5	2	3 1
2,Е21-129		-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 Т,АРТ,135	100ШТ,	0,03	85,20	3	- 1	1	- -
3,Е21-129		-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 Т,НП020Х100	100ШТ,	0,76	85,20	65	- 5	24	1 1
4,Е21-129		-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 Т,ПЛ11-1Х100	100ШТ,	0,82	85,20	70	- 27	26	1 1
5,Ц8-604-1		-ТОЖЕ,Т,СУВ-Н-1Х25	100ШТ	0,12	92,40	11	- 7	4	3 1
6,Ц8-596-2		-ТОЖЕ,Т,ДС-19	100ШТ	0,14	784,00	110	-	25	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							79		
7	Е21-139	ТОЖЕ,Т,ПВЛ1-2Х40	100ШТ.	0,17	124,00	21	-	13	
							19		
8	Е21-135	ТОЖЕ,Т,Л201Н265-33М	100ШТ.	0,29	99,50	29	-	16	2
							25		
9	Е21-136	ТОЖЕ,Т,ЛП002-4Х40	100ШТ.	0,05	162,00	8	-	5	2
							8		1
10	Е21-135	ТОЖЕ,Т,ЛП002-2Х40	100ШТ.	1,05	99,50	104	-	60	32
							92		11
11	Е21-135	ТОЖЕ,Т,ЛП003Х40	100ШТ.	0,86	99,50	86	-	49	26
							75		9
12	Е21-152	УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРОВ ПОНИЗИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25КВА	100ШТ	0,04	124,00	5	-	3	-
							3		-
13	Е21-114	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	1,40	13,30	19	-	15	-
							15		-
14	Е21-117	УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,75	13,50	10	-	8	-
							8		-
15	Е21-115	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	100ШТ.	0,06	33,60	2	-	1	-
							1		-
16	Е21-119	УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,30	12,90	4	-	3	-
							3		-
17	Е21-120	УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	100ШТ.	0,10	30,80	3	-	2	-
							2		-
18	Е21-81	ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫЧИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ	100М	0,25	34,40	9	-	6	1
							7		-
19	Е21-82	ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ	100М	0,25	35,10	9	-	6	1
							7		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 32 ММ							
20	Е21-85	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 32 ММ	100М	0,20	9,78	2 - 1 =	1 - =
21	Е21-94	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	0,92	4,56	4 - 3 =	3 - =
22	Е21-95	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	100М	1,12	6,67	7 - 7 =	5 - 2 = 1
23	Е21-99	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	0,92	1,69	2 - 1 =	1 - =
24	Е21-100	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	100М	1,12	3,08	3 - 3 =	3 - =
25	Е21-104	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК	100М	51,60	6,60	341 - 279 =	279 - =
26	Е21-108	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	1,18	39,80	47 - 44 =	34 - 10 = 3
27	Е21-146	-УСТАНОВКА ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ГРУППОВЫХ С АВТОМАТАМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ГРУПП ДО 8	100ШТ	0,04	238,00	10 - 8 =	8 - =
28	Е21-148	-УСТАНОВКА ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ГРУППОВЫХ С АВТОМАТАМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ГРУПП ДО 20	100ШТ	0,02	399,00	8 - 7 =	7 - =
		РАЗДЕЛ 1. ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ Т.Щ031-21					
29	1517-0196 7	-ШКАФ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЩИТКА Т.ЩШ31-21	ШТ	4,00	6,99	28 - =	- - =

214-1-284.84 (КНИГА 1)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1) 100 10328009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	1517-0196	-ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ	ШТ	4,00	2,53	10	-	-	-
31	1504-01099	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 100,С РАСЦЕПИТЕЛЕМ=А3114,А3114П,А3114РТУ 16-526,010-73==	ШТ	4,00	12,37	49	-	-	-
32	1517-0197	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	ШТ	4,00	2,85	11	-	-	-
33	1504-01035	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А-25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЯ 1-КОМБИНИРОВАННЫЙ 2-ТЕПЛОВОЙ 3-ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК РАСЦЕПИТЕЛЯ А 6,10,16,20,25=АЕ1031-1У4 АЕ1031-2У4 АЕ1031-3У4ТУ 16-522,021-78==	ШТ	24,00	1,88	45	-	-	-
34	1517-0197	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	ШТ	24,00	0,65	16	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	172	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	159
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	13
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	172

РАЗДЕЛ 2. ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ Т.Щ031-32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	1517-0196	-ШКАФ СТАЛЬНОЙ	ШТ	32,00	6,89	224	-	-	-
36	1517-0196	-ОБРАМЛЕНИЕ	ШТ	2,00	2,53	5	-	-	-
37	1504-01099	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 100,С РАСЦЕПИТЕЛЕМ=А3114,А3114П,А3114РТУ 16-526,010-73==	ШТ	2,00	12,37	25	-	-	-
38	1517-0197	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	ШТ	2,00	2,85	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39,1504-01055		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А-25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЯ 1-КОМБИНИРОВАННЫЙ 2-ТЕПЛОВОЙ 3-ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК РАСЦЕПИТЕЛЯ А 6,10,16,20,25=АЕ1031-1У4 АЕ1031-2У4 АЕ1031-3У4ТУ 16-522,021-78==	ШТ	24,00	1,88	45	-	-	-
60,1517-0197	1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	ШТ	24,00	0,65	16	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	346	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	321			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	25			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	346			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	1		РУБ	2168	-	610	152
							762		51
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1477			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	531			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	160			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2168			
		ОТДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
61,0503-8012	4	-ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫ ДИАМ.25ММ	М	45,00	0,33	15	-	-	-
62,0503-8012	5	-ТОЖЕ,ДИАМ,32ММ	М	25,00	0,53	13	-	-	-
63,С151-1075		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,09	167,66	15	-	-	-
64,С151-1091		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	1000М	0,03	192,91	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5					-	-	-
45	С152-188	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,19	39,59	8	-	-	-
46	С152-189	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	1000М	0,12	63,83	8	-	-	-
47	С152-196	-ПРОВОДА МАРКИ АПП СЕЧ.2Х2ММ2	1000М	3,60	49,69	179	-	-	-
48	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	1,00	49,69	50	-	-	-
49	С152-199	-ТОЖЕ,СЕЧ.3Х2ММ2	1000М	0,60	71,71	43	-	-	-
50	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	0,12	71,71	9	-	-	-
51	С153-274	-ЛАМПЫ Б215-225-100	10ШТ	13,60	1,02	14	-	-	-
52	С153-264	-ЛАМПЫ Б215-225-60	10ШТ	3,00	0,97	3	-	-	-
53	С153-253	-ЛАМПЫ ВАКУУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА/ГОСТ2239-79/ТИПАВ220-230-25	10ШТ	1,40	0,98	1	-	-	-
54	1515-3203	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ РН-230-15	ШТ	14,00	0,24	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	С153-251	=СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С=220	10ШТ	35,40	1,42	50	-	-	-
56	С153-251	=ТОЖЕ,65М=220	10ШТ	5,90	1,42	8	-	-	-
57	С153-232	=ЛАМПА Т,ЛБ=65	10ШТ	5,90	7,74	46	-	-	-
58	С153-231	=ТОЖЕ,Т,ЛБ=40	10ШТ	35,40	7,20	255	-	-	-
59	С153-139	=СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НП020,100/Р2,0=01УХЛ4 НП020,100/Р2,0=03УХЛ4	ШТ ✓	76,00	1,57	119	-	-	-
60	С153-227	=УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ=НУ3	ШТ	12,00	3,08	37	-	-	-
61	1507-3001	=СВЕТИЛЬНИК=АС=19УХЛ4=	ШТ	14,00	2,20	31	-	-	-
62	С153-153	=СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002=4,40/П=01УХЛ4	ШТ	5,00	32,40	162	-	-	-
63	С153-152	=СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002=2,40/П=01УХЛ4	ШТ	105,00	18,10	1900	-	-	-
64	092-10/61 3П,568	=СВЕТИЛЬНИК Т,ЛП003Х40	ШТ	86,00	18,35	1578	-	-	-
65	1507/35П, 3=240	=ТОЖЕ,Т,Л20+Г265=33М	ШТ	29,00	25,28	733	-	-	-
66	1507/7=14 9ПРИМ	=ТОЖЕ,Т,НСП02Х100	ШТ	6,00	4,95	30	-	-	-
67	1507/8=30 73ПРИМ	=ТОЖЕ,Т,АРТ,135	ШТ	3,00	3,41	10	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	2		РУБ	5751	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5326			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	425			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5751			
		ВСЕГО ПО СЧЕТЕ:			РУБ	7919	- 7,42	610	152 51
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	6803			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	531			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	585			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	7919			

СОСТАВИЛ — СИВЦОВА

ПРОВЕРИЛ — ТРЕТЬЯКОВА

1478-05

10328010

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДЕТСКИЕ САД-ЯСЛИ НА 280 МЕСТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 86,81 Э-С1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 86,81 Э-С1

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСКИЕ САД-ЯСЛИ НА 280 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,282 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

ОТДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

1,1504-04233	-ПУСКАТЕЛЬ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ 380В-23А,660В-14А=ПМЕ-221ГОСТ. 5,3.16,76==	ШТ	2,00	6,20	12	-	-	-	-
2,1504-04188	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ=ПМЕ-0510СТ 16,0.536,001-72==	ШТ	1,00	3,90	4	-	-	-	-
3,1504-04224	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ=ПМЕ-1220СТ 16,0,536,001-72==	ШТ	2,00	5,70	11	-	-	-	-
4,Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	5,00	3,40	17	-	7	7	-
5,1504-03065	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВД-1,ПВД-2,ПВД-4,ПВД-6=ПРС-6ТУ 16-522,112-74==	ШТ	4,00	0,55	2	-	-	-	-
6,Ц8-61-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	ШТ	4,00	1,18	5	-	3	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							3		-
7	7,1504-18097	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,380В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3ТУ 16-525.216-75==	ШТ	4,00	0,95	4	-	-	-
							-		-
8	8,U8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	4,00	1,99	8	-	4	-
							4		-
9	9,1504-01009	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 =АП50-3МТУ3 АП50-3МУ3 АП50-3ТУ3 АП50-3У3ТУ 16-522,066-75==	ШТ	1,00	2,25	2	-	-	-
							-		-
10	U8-525-1	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А	ШТ	1,00	2,02	2	-	1	-
							1		-
11	U8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	ШТ	2,00	2,60	5	-	3	-
							3		-
12	U8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100ШТ	0,02	30,00	1	-	-	-
							-		-
13	U8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	ШТ	11,00	0,38	4	-	4	-
							4		-
14	U8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,81	34,80	28	-	12	10
							22		3
15	U8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	0,07	49,80	3	-	1	1
							2		-
16	U8-417-3	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,05	59,50	3	-	1	1
							2		-
17	U8-417-4	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ	100М	0,08	74,80	6	-	2	2
							4		1
18	U8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО	100М	1,25	15,90	20	-	10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		25ММ					10		-
19	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,19	54,00	10	- 10	5	5 2
20	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,29	29,90	9	- 6	5	1 -
21	Ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,02	70,70	1	- 1	1	- -
22	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	2,75	4,88	13	- 12	6	6 2
23	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	1,41	6,02	8	- 8	4	4 1
24	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М	0,12	9,29	1	- -	-	- -
25	Ц8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	100М	0,10	12,30	1	- 1	1	- -
26	Ц8-409-5	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2	100М	0,11	14,00	2	- 2	1	1 -
27	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	5,59	1,21	7	- 6	6	- -
28	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	2,86	1,38	4	- 4	4	- -
29	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М	0,24	2,53	1	- 1	1	- -
30	Ц8-409-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	100М	0,21	2,88	1	- 1	1	- -

1438-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Ц8-409-15	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2	100М	0,23	3,14	1	- / 1	1	- / -
32	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	1,45	12,70	18	- / 17	11	6 / 2
33	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	0,24	11,50	3	- / 2	2	- / -
34	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	ШТ	9,00	1,38	12	- / 8	8	- / -

РАЗДЕЛ 1, ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ19-131,40УЗ

35	1504-18122	-ПАНЕЛЬ С КОЖУХОМ	ШТ	1,00	5,80	6	- / -	-	- / -
36	Ц8-529-1	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	1,00	2,97	3	- / 1	1	- / -
37	1504-18126	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х54ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУТУ16-526.334-76==	ШТ	1,00	0,95	1	- / -	-	- / -
38	1517-1444	--ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	ШТ	1,00	1,25	1	- / -	-	- / -
39	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	0,45	1	- / -	-	- / -
40	1504-18127	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х76ММ С ГРИБОВИДНЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУРТУ 16-526,334-76==	ШТ	1,00	1,00	1	- / -	-	- / -
41	1517-1444	--ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	ШТ	1,00	1,25	1	- / -	-	- / -
42	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К КЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	0,45	1	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63,1507-5066		=АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕРУ1=	ШТ	1,00	2,90	3	=	=	=
64,1517-1481		=ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	ШТ	1,00	0,75	1	=	=	=
65,Ц8-574-56		=ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧКЕНИЮ	ШТ	1,00	0,55	1	=	=	=
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	29	=	1	=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	14			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	14			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	7			
		РАЗДЕЛ 2, ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11=1060=21У3							
66,1517-1276		=МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ РАЗМ,900Х650Х250ММ	ШТ	1,00	33,00	33	=	=	=
67,Ц8-572-6		=МОНТАЖ	ШТ	1,00	4,72	5	=	2	1
68,1504-0125	9	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ=3,250 А БЕЗ РАСЦЕПИТЕЛЯ=А3Г28ФТУ 16=522,028=74==	ШТ	1,00	29,00	29	=	=	=
69,1517-1354	3	=ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	ШТ	1,00	12,00	12	=	=	=
70,1504-0128	3	=ПРИВОД ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ А3710,А3720===	ШТ	1,00	42,50	43	=	=	=
71,Ц8-574-23		=ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	1,14	1	=	1	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
52	1504-01060	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63=АЕ2043-10ТУ 16-522,064-75	ШТ	6,00	12,20	73	-	-	-
53	1504-01073	НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ АЕ2043 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА	ШТ	6,00	2,25	13	-	-	-
54	1517-1351 3	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	ШТ	6,00	2,70	16	-	-	-
55	Ц8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ	6,00	1,14	7	-	5	-
							5		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	236	-	8	1
							9		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	219	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	17	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	236	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	13	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	6	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	20	

РАЗДЕЛ 3, ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-7078-21У3

56	1517-1271	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ РАЗМ 1200Х700Х250ММ	Ч	1,00	43,00	43	-	-	-
							-		-
57	Ц8-572-7	МОНТАЖ	ШТ	1,00	10,70	11	-	2	1
							3		-
58	1504-01259 =14)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,250 А БЕЗ РАСЦЕПИТЕЛЯ=А3728ФТУ 16-522,028-74	ШТ	1,00	29,00	29	-	-	-
							-		-
59	1517-1354 3	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	ШТ	1,00	12,00	12	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1504-01060	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63=АЕ2043-10ТУ 16-522,064-75==	ШТ	10,00	12,20	122	-	-	-
61	1504-01073	НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ АЕ2043 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА===	ШТ	10,00	2,25	22	-	-	-
62	1517-1351	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	ШТ	10,00	2,70	27	-	-	-
3							-		-
63	Ц8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	10,00	1,14	11	-	8	-
							8		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	306	-	10	1
							11		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	255			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	18			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	273			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	22			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	33			
		РАЗДЕЛ 4. СТОЙКА УПРАВЛЕНИЯ							
64	2405-1858	СТОЙКА К313-У3	ШТ	1,00	6,24	6	-	-	-
							-		-
65	Ц8-573-7	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 900Х900Х450ММ	ШТ	1,00	1,20	1	-	1	-
							1		-
66	1504-06006	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПП2-10/Н3М3БОСТ 16 0,526.001-77==	ШТ	1,00	1,40	1	-	-	-
							-		-
67	1517-1494	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	ШТ	1,00	3,55	6	-	-	-
1							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	0,28	1	-	-	-
69	1504-18091	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500Я ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,ЭКСПЛУАТ.НАЗНАЧЕНИЕ:ДЛЯ ВСТРОЙКИ В НАШУ,,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ112-2У3ТУ 16-526,216-78==	ШТ	1,00	1,45	1	-	-	-
70	1517-1444	--ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	ШТ	1,00	1,34	1	-	-	-
71	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	0,78	1	-	-	-
72	1504-04224	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ=ПМЕ-122ОСТ 16.0.530.001-72==	ШТ	1,00	5,70	6	-	-	-
73	1517-1386	--ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	ШТ	1,00	4,52	5	-	-	-
74	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	1,15	1	-	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ -			РУБ	29	-	2	-
							2		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	7			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	21			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	22			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 1			РУБ	957	-	126	39
							165		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	530			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	37			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	567			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	256			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	108			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	26			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	390			
		ОТДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
4	Т5,0503-8012	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д25ММ	М	210,00	0,36	76	=	=	=
5	Т6,0503-8012	=ТО ЖЕ Д32ММ	М	7,00	0,57	4	=	=	=
7	Т7,0503-8012	=ТО ЖЕ Д50ММ	М	5,00	1,16	6	=	=	=
8	Т8,0503-8012	=ТО ЖЕ Д63ММ	М	8,00	1,73	14	=	=	=
	Т9,0113Т3,1	=ТО ЖЕ ЭЛ СВАРНАЧ Д25Х1,6ММ	М	50,00	0,26	13	=	=	=
	80,ТОЖЕ	=ТО ЖЕ Д45Х2ММ	М	2,00	0,48	1	=	=	=
	81,ТОЖЕ	=ТО ЖЕ Д57Х2ММ	М	2,00	0,65	1	=	=	=
	82,С113-2	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ=Т ДУ20 Т2,5	М	3,00	0,30	1	=	=	=
	83,С113-3	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ=Т ДУ 25 Т=2,8	М	1,00	0,40	1	=	=	=
	84,С152-166	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,86	22,22	19	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,19	29,79	6	-	-	-
86	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,25	39,39	10	-	-	-
87	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	1000М	0,03	63,83	2	-	-	-
88	С152-170	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16	1000М	0,01	95,65	1	-	-	-
89	С152-171	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25	1000М	0,01	139,38	2	-	-	-
90	С152-172	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35	1000М	0,02	188,87	4	-	-	-
91	С152-173	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:50	1000М	0,04	256,54	9	-	-	-
92	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,11	49,69	5	-	-	-
93	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С	1000М	0,04	71,71	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5								
06,С1509Т5001	=ПРОВОД МАРКИ ПВ3 СЕЧ 1ММ2	М		25,00	0,25	6	=	=	=
05,24=10=49 П1=051	=МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ=ЦХ=20	М		4,00	0,20	1	=	=	=
06,092=032 П64	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ИНД 03760	ШТ		1,00	77,86	78	=	=	=
07,092=032 П64	=ТО ЖЕ ИНД 03740	ШТ		1,00	0,77	1	=	=	=
08,1504=06003	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ3=10М3БОСТ 16 0,526,001=77==	ШТ		2,00	1,22	2	=	=	=
09,С154=214	=ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЕЗЫСКРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 127 ИЛИ 220В УКОМПЛЕКТОВАН ЗВОНКОВОЙ КНОПКОЙ ТИПА ЗД=3	ШТ		12,00	1,56	19	=	=	=
	ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	2			РУБ	305	=	=	=
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =				РУБ	285			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ	20			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =				РУБ	305			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				РУБ	1262	=	126	59
							165		11
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =				РУБ	530			
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ	37			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =				РУБ	567			
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =				РУБ	561			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ	108			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ	46			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =				РУБ	695			

Составил Сивцов
Проверил Третьяков

214-1-284.84 (КНИГА 1)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1)

1438-06

10328002

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 86,81.CC2-C1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 86,81,CC2-C1

НА ВНУТРЕННИЕ СЕТИ СВЯЗИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСКИЕ САД-ЯСЛИ НА 280 МЕСТ
ВНУТРЕННИЕ СЕТИ СВЯЗИ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,733 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ ДЛЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ОТДЕЛ 1, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1, ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

1	1,62-03,81Р ,П,1	-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ Т,ТАН-7.0	ШТ	4,00	8,00	32	-	-	-
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	ШТ	4,00	0,37	1	- 1	1	-
3	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	КОРОБКА	1,00	4,01	4	- 2	2	-
4	Ц10-972-1П РИМ	-ШКАФ ТЕЛЕФОННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,ЕМКОСТЬ ДО 600Х2,ПРИ УСТАНОВКЕ НА ФУНДАМЕНТЕ	ШКАФ	1,00	24,00	24	- 7	5	2 1
5	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	100М	0,30	30,70	9	-	3	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							6		-
6.	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ;КИРПИЧНОЙ	100М	0,14	7,92	1	-	1	-
							1		-
7.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,40	4,83	2	-	1	1
							2		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	91	-	15	4
							19		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	32
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	35
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	41
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	12
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	56

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	С151-2510	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,32ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,03	127,26	6	-	-	-
							-		-
9.	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	0,05	13,13	1	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	5	-	-	-
							-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	5
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	5

		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	1		РУБ	96	-	15	6
							19		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ	32
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ	35
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	46
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	12
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	61

ОТДЕЛ 2. РАДИОФИКАЦИЯ

РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

10,Е34-041	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В	ШТ	1,00	14,00	14	- 4	4	- -
11,62-03-01П ,30	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ Т.СО*	ШТ	21,00	3,53	74	- -	-	-
12,Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,21	25,10	5	- 6	4	- -
13,Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 2ВТ НА:СТОЛЬЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	ШТ	1,00	1,49	1	- 1	1	- -
14,Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	28,00	2,42	68	- 62	62	- -
15,Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	4,03	12,70	51	- 45	30	15 5
16,Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,15	4,88	1	- -	-	- -
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	320	- 116	101	15 5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	74			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	80			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	140			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	83			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	17			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	240			
		РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
17,29-02-20П ,313		-ТРАНСФОРМАТОР Т,ТАПВ-10Т	ШТ	1,00	1,51	2	-	-	-
18,091К=0,92 5		-РАДИОРОЗЕТКА	ШТ	21,00	0,29	6	-	-	-
19,С152-495		-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	1000М	0,43	23,36	10	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	17	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	17			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 2			РУБ	337	-	101	15
							116		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	74			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	80			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	156			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	83			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	18			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	257			
		ОТДЕЛ 3. ТЕЛЕВИДЕНИЕ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 5. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
20,Ц10-604-1		ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	ШТ	1,00	10,10	10	- / 10	2	3 / 3
21,Ц10-604-3		АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ,М ДО 8,НА КРОВЛЕ:БЕТОННОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С ОДНИМ ЯРУСОМ ОТТЯЖЕК	ШТ	1,00	14,30	14	- / 13	7	6 / 2
22,Ц10-604-9		АНТЕННА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА УСТАНОВЛЕННОЙ ОПОРЕ	ШТ	1,00	1,00	1	- / 1	1	- / -
23,Ц10-605-1		КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ-СЛОЖЕНИЯ	ШТ	4,00	0,58	2	- / 2	2	- / -
24,Ц10-606-17		СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО	ИЗМЕР.	1,00	12,20	12	- / 12	12	- / -
25,Ц10-54-4		КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕ,КИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	100М	4,50	30,70	138	- / 90	68	22 / 7
26,Ц8-149-1		КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	100М	0,10	10,00	1	- / 1	1	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	273	- / 129	93	36 / 12

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	178
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	75
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	20
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	273

РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27,С151-2772		-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326.26-79,МАРКИ РК75-9-12	1000М	0,01	345,42	3	-	-	-
28,С151-2756		-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,ГОСТ 11326,9-79,МАРКИ РК75-4-12	1000М	0,05	118,17	6	-	-	-
29,1601-2484		-АНТЕННА С МАЧТОЙ=АТГК27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ==	КОМПЛ	1,00	9,80	10	-	-	-
30,1601-2483		-АНТЕННА ДЛЯ 1-5 КАНАЛОВ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ=АТГК27-06-1673-75 ТУ==	КОМПЛ	1,00	5,01	5	-	-	-
31,1601-2493		-КОРОБКА АНТЕННАЯ=АК-127-20-2190-78 ТУ==	КОМПЛ	1,00	2,32	2	-	-	-
32,1601-2494		-КОРОБКА АНТЕННАЯ=АК-1127-20-2190-78 ТУ==	КОМПЛ	1,00	2,84	3	-	-	-
33,1601-2490,		-КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ=КРТ-127-06-1669-76 ТУ==	КОМПЛ	2,00	0,64	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	31	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	30			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ_РАБОТ -			РУБ	31			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 3			РУБ	304	-	93	36
							129		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	208			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	75			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	21			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	304			

ОТДЕЛ 4, ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 7. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
34,Ц8-418-4		-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,40	7,24	3 - 2	2 -		
35,Ц8-418-1		-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,10	9,89	1 - 1	1 -		
36,Ц8-418-3		-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,05	13,80	1 - -	- -		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	7		РУБ	8 - 3	3 -		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	8			
		РАЗДЕЛ 8. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
37,С159-531ПРИМ,		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	10М	2,00	1,30	3 -	-	-	
38,С159-531		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	10М	3,00	1,30	4 -	-	-	
39,С159-533		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ40	10М	0,50	2,70	1 -	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	8		РУБ	8 -	-	-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	8			

1478-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	4		РУБ	16	= 3	3	=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	13			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	16			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	753	= 267	212	55 = 18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	106			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	115			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	625			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	173			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	42			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	638			

СОСТАВИЛ КОКИНА

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

1478-06

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 86,81 ПО-С1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 86,81 ПО-С1

НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ ЯСЛЕЙ-САДАЖ НА 280 МЕСТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ Л1-7 СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,600 ТЫС,РУБ,

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,861 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И АР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1, ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
1,10-02А,9 П03-0130		-КОНЦЕНТРАТОР Т,ТОПАЗ НА 30ЗОН	ШТ	1,00	1300,00	1300	-	-	-
2,Ц10-742-1		-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ;ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	1,00	20,20	20	31 18	18	-
3,Ц10-742-2		-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ;БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	2,00	10,40	21	32 18	18	-
6,Ц8-84-1		-МОНТАЖ ЗВОНКА	ШТ	2,00	0,38	1	1 1	1	-
8,Ц8-603-1		-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,02	103,00	2	1	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		
6	Ц8-534-13	КОЖУХ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВВОДОВ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ	10,00	0,39	4	1		
7	7,29-02-20 П,2-010	ВЫПРЯМИТЕЛЬ Т,8624/33	ШТ	1,00	91,00	91			
8	Ц8-105-1	МОНТАЖ	ШТ	1,00	16,00	15	24	14	
							14		
9	Ц8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,10	34,80	3	5	1	1
							2		
10	Ц8-417-5	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,05	15,90	1	1		
11	Ц8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,05	54,00	3	4	1	1
							2		
12	Ц8-406-6	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,10	29,90	3	4	2	
							2		
13	Ц8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,05	32,00	2	1		
14	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	100М	0,31	4,88	2	3	1	1
							2		
15	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	100М	0,48	1,21	1	1	1	
							1		
16	Ц10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	100М	16,29	11,20	182	310	176	
							176		
17	Ц10-381-6	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	70,00	2,42	169	294	155	
							155		
18	Ц10-743-1	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:ОДНОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ	ШТ	235,00	0,45	106	165	94	
							94		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19,ц8-147-3	=КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	Т	0,05	377,00	19	3 1	1	=
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	2518	861 487	484	3 =

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	1391	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	111	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	1502	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	555	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	388	
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	155	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	73	
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	213	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	1016	
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	861	

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

20,1002-0501 3-0	=ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА=МЗ-1ТУ 25-05-1045-76==	ШТ	1,00	3,57	4	=	=	=
21,1507-5132	=СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУЗ=	ШТ	2,00	1,37	3	=	=	=
22,С153-253	=ЛАМПЫ ВАКУУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА/ГОСТ2239-79/ТИПА8220-230-25	10ШТ	0,20	0,98	1	=	=	=
23,С154-215	=ЗВОНОК ЗУММЕРНЫЙ/ЭЛЕКТРОВИБРАЦИОННОГО ТОКА/ ТИПАЗ=127,3=220	ШТ	1,00	1,56	2	=	=	=
24,С152-489	=ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	1,70	13,13	22	=	=	=
25,С152-166	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5	1000М	0,06	22,22	1	=	=	=
26,24-16-49 СТР.13	=МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-Ш-15	М	5,00	0,13	1	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	2-02 П.04-059	-ДАТЧИК Т.АТА	ШТ	235,00	0,15	35	-	-	-
28.	01-13 Т.3.1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=20Х1,6	М	15,00	0,20	3	-	-	-
29.	05-03 П.6-0122	-ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ Д=20Х1,5	М	10,00	0,22	2	-	-	-
30.	ТО ЖЕ П.6-0125	-ТО ЖЕ,Д=32Х1,8	М	5,00	0,53	3	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ	82.			-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	77					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	5					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	82					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	2600	861	484	487	-	3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1391					
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	111					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1502					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	632					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	388					
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	155					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	78					
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	213					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1098					
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	861					

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

214-1-284.84 (КНИГА 1)

1478-06

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 3.1) 129 10328004

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 86,81 АП-С1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А - 86,81 АП-С1

НА АВТОМАТИЗАЦИЮ САНТЕХУСТРОЙСТВ ДЕТСКИХ ЯСЛЕЙ-САДА НА 280 МЕСТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ
АВТОМАТИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ Л 1-4 СПЕЦ.Ф АП,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,159 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч, ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ОТДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

1,ЦВ-169-1	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100ШТ	0,24	5,69	1	-		1	-
2,1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ-ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-231074-78	ШТ	1,00	20,60	21	-	-	1	-
3,Ц11-4-3	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	0,36	1	-	-	-	-
4,1Г-06-48 П1-288 П1-752	-ТЕРМОМЕТР Т,П В ОПРАВЕ	ШТ	1,00	2,35	2	-	-	-	-
5,Ц11-1-1	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	0,21	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6,17-06-48 П1-375 П1-753	-ТЕРМОМЕТР Т,У В ОПРАВЕ	ШТ	1,00	2,95	3	-	-	-
7,Ц11-1-1	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	0,21	1	-	-	-
8,1704-20001	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74	ШТ	2,00	2,30	5	-	-	-
9,Ц11-93-1	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	0,80	2	- 2	2	-
10,1504-04189	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ=ПМЕ-0810СТ 16.0.536.001-72==	ШТ	1,00	3,60	4	-	-	-
11,Ц8-531-4	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	3,40	3	- 1	1	-
12,1504-18098	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ Т,ПКЕ222-2	ШТ	1,00	1,00	1	-	-	-
13,Ц8-529-5	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	1,99	2	- 1	1	-
14,Ц12-806-1	-КРАНЫ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:25	ШТ	2,00	1,72	3	- 3	3	-
15,Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,03	32,00	1	-	-	-
16,Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,43	4,88	2	- 2	1	1
17,Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,83	1,21	1	- 1	1	-
18,Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,15	54,00	8	- 6	3	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	ЦВ-617-3	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,25	15,90	4	-	2	-
							2		-
20	ЦВ-147-3	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	Т	0,05	377,00	19	-	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	104	-	10	4
							20		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	36	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	38	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	49	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	14	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	66	

РАЗДЕЛ 2. ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ Т.ПКУ15-19.131

21	1504-18122	ПАНЕЛЬ С КОЖУХОМ	ШТ	1,00	5,80	6	-	-	-
							-		-
22	Ц8-573-6	МОНТАЖ	ШТ	1,00	1,08	1	-	1	-
							1		-
23	1507-5046	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕРУ1=	ШТ	1,00	2,90	3	-	-	-
							-		-
24	1517-1481	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	ШТ	1,00	0,75	1	-	-	-
							-		-
25	Ц8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	0,55	1	-	-	-
							-		-
26	1504-18126	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х54ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУТУ16-526,334-76==	ШТ	2,00	0,95	2	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		27,1517-1444--ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	ШТ	2,00	1,25	2	-	-	-
	1						-		-
		28,Ц8-574-47 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	2,00	0,45	1	-	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	19	-	2	-
							2		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	14			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	14			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
		РАЗДЕЛ 3, ПОСТ РЕЛЕЙНЫЙ							
		29,26-05 -КОРОБКА Т,У996	ШТ	1,00	1,61	2	-	-	-
		П1-347					-		-
		30,Ц11-582-2 -МОНТАЖ	ШТ	1,00	1,04	1	-	1	-
							1		-
		31,1504-12040-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РПУ-0,КРЕПЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ РАЗЪЕМНОГО КОНТАКТНОГО СОЕДИНЕНИЯ,ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕДНЕЕ-ВЫНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ,ТОК ПОСТОЯННЫЙ=РПУ-0-911УХЛ4ТУ 16-523,295-79==	ШТ	1,00	2,90	3	-	-	-
							-		-
		32,1517-1429--ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	ШТ	1,00	4,03	4	-	-	-
	1						-		-
		33,Ц8-574-55 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	1,19	1	-	1	-
							1		-
		34,36-06 -ТУМБЛЕР Т,Т81-2	ШТ	1,00	1,78	2	-	-	-
		П1-429					-		-
		35,1517-1453--ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	ШТ	1,00	1,08	1	-	-	-
	1						-		-

ПВ1 1×0,5-1м
1,5-0,5м
ПВ3 0,5-1м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38,Ц6-374-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	0,45	1	-	-	-	-
37,1517-1495	--ЗАЖИМЫ	ШТ	10,00	0,32	3	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	20	-		2	-
							2		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	3	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	3	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	15	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	17	
ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ	143	- 20 -
			24 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	53
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	55
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	67
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	18
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	88

ОТДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

38,23-07	-КРАН 7,14М1-16	ШТ	2,00	1,48	3	-	-	-
39,С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,13	22,22	3	-	-	-
60,24-16-49	-МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-Ш-15	М	3,00	0,13	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СТР.13								
61	61,01-13 Т.3.1	=ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=20Х1,6	М	~~5,00~~	0,20	1	-	-	-
62	62,ТО ЖЕ	=ТО ЖЕ,Д=26Х1,6 (25Х1,6; 15)	М	~~10,00~~	0,24	2	-	-	-
63	63,05-03 ПВ-0122	=ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ Д=20Х1,5	М	~~15,00~~	0,22	3	-	-	-
64	64,05-03 ПВ-0124	=ТО ЖЕ,Д=25Х1,5 (25; ~~10,00~~)	М		0,33	3	-	-	-
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 2			РУБ	16	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	16			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	16			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	159	-	20	4
							24		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	53			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	55			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	83			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	18			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	104			

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

214-1-284.84 (КНИГА 1) 1478-06

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 3.1) 134 10323005

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 86,81,АС-ЛС1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 86,81 АС-ЛС1

НА СТОИМОСТЬ И МОНТАЖ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280МЕСТ,ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: АС,80

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,912 ТЫС,РУБ,

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,180 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	СКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И АР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч, ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1, СТОИМОСТЬ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1	1,ПР,19-06П ,15-012П, 15-033П,1 5-046	ЛИФТ ГРУЗОВОЙ ВЫЧИСЛ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 500 КГ НА 2 ОСТАНОВКИ,СКОРОСТЬЮ ПОДЪЕМА 0,5М/СЕК,СНИЖНИМ МАШИННЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ,ВЫСОТОЙ ШАХТЫ 7,90М,ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,95М,РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЛИФТА:6370-(330,1)-~~104~~ 26 9ШТ		1,00	3936,00	3936	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	4251	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	3936
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	315
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	4251

1	2		4	5	6	7	8	9	10
	РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ								
2,ЦСБ-К2-94Т-МОНТАЖ ЛИФТА ГРУЗОВОГО ВЫМИМОГО АБЛ,3РАЗА ,2		ШТ	1,00	426,60	427	- 340		228	112 44
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	659	- 340		228	112 44
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	427				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	183				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	49				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	659				
	РАЗДЕЛ 3. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ								
3,ЕСБ-К2-94Р-МАТЕРИАЛЫ ЛИФТА АЗА,2ТАБЛ ,3		ШТ	1,00	-	-	- -	-	-	- -
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	-	- -	-	-	- -
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ								
6,ЦСБ-К2-94Р-МОНТАЖ М/К АЗА,2ТАБЛ ,3		ШТ	1,00	564,00	56	81 45	17	28 9	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	662	81 45	17	28 9	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	564				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	49				
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	18				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	19			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	662			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	81			
		. РАЗДЕЛ 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАСХОДЫ							
5	ЕСБ-К2-14Р-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ А3А,2ТАБЛ ,3		ШТ	1,00	241,41	241	70 37	33	4 1
6	ЕСБ-К2-14Р-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ А3А,2ТАБЛ ,3		ШТ	1,00	28,92	29	29 15	15	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5		РУБ	340	99 52	48	4 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	270			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	65			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	24			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	25			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	23			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	340			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	99			
		ВСЕГО ПО СЧЕТЕ:			РУБ	5912	180 437	293	144 54
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	3936			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	315			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	4251			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	427			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	183			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	49			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	659			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	270			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	65			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	24			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	25			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	23			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	340			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	564
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	49
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	18
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	49
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	19
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	662
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	81

СОСТАВИЛ КАНАНОВИЧ

ПРОВЕРИЛ МИРОНОВА

214-1-284.84 (книга 1)

1478-06

СМЕТА ТХ-ТСI

на приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря

Сметная стоимость 95,37 т.руб.
в т.ч. оборудование 93,78 т.руб.
монтаж I,59 т.р.
возврат материалов 0,70 т.р.

Детские ясли-сад на 280 мест

В ценах, введенных с I.I.1969 г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и элементов затрат	Един. изм.	К-во един.	Затраты труда: Вес: ед.изм. чел. час / т	Затраты труда: Вес: всего чел. час / т	Сметная стоимость в рублях: Единицы: оборудование	Единицы: Монтажн. работ: всего	Единицы: Монтажн. работ: в т.ч. з/плата основн. на эксп. машин	Общая: оборудован.	Общая: Монтажн. работ: всего	Общая: Монтажн. работ: в т.ч. з/плата основн. на эксп. машин
I	2	3	4	5	5	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	СНиП IУ-I3-82	Мебель	руб.	-	-	-	-	-	-	399I6	-	-
		в т.ч:										
	сборник 5.3 табл.I стр.9-I0	I, Группы от I-2 лет / 2 гр = 20х2/	мест	40	-	-	I37,4	-	-	5496	-	-
		2. Группы от 2-3 лет /2 группы=20х2/	"	40	-	-	I45,5	-	-	5820	-	-
		3. Группы дошкольные /8 гр = 25х8/	"	200	-	-	I43	-	-	28600	-	-
		Инвентарь	руб	-	-	-	-	-	-	2I796	-	-
		I. Группы от I-2 лет	мест	40	-	-	42,4	-	-	I696	-	-
		2. Группы от 2-3лет	"	40	-	-	74	-	-	2960	-	-
		3. Группы дошкольные	"	200	-	-	85,7	-	-	I7I40	-	-
		Обслуживающие помещения:										
	То же табл.2 стр.22	Мебель	"	280	-	-	23,5	-	-	6580	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в том числе:									
		I. Общего назначения	чел	260	-	-	II,9	-	-	3332	-
		$\frac{I2,7 - I0,8}{I00} \times 40 = 0,8$									
		12,7 - 0,8 = II,9									
		2. Зал музыкальных гимнастических занятий	"	280	-	-	7,5	-	-	2I00	-
		3. Игротека	"	280	-	-	2,3	-	-	644	-
		4.Медицинского кабинета	"	280	-	-	I,8	-	-	504	-
II		Оборудование технологическое	"	280	-	-	50,6	- 2,76	I,42	I4I68	773
		I. Кухня на сырье	"	280	-	-	27,3	-	-	7644	-
		$\frac{(30,0-I,9)-(23,9-I,3)}{I00} \times$									
		x 40 = 0,80									
		(30-I,9) - 0,80 = 27,3									
		В том числе:									
		а) монтируемое	"	280	-	-	20,2	-	-	5656	-
		$\frac{(22,5-I,9)-(I8,4-I,3)}{I00} \times$									
		x 40 = 0,4									
		(22,5 - I,9) - 0,4 = 20,2									
		в том числе:									
		Монтаж	"	280	-	-	-	I,66	0,95	-	465
		$\frac{I,9 - I,3}{I00} \times 40 = 0,24$									
		I,9 - 0,24 = I,66									
		Основная зарплата									
		$\frac{I,08 - 0,76}{I00} \times 40 = 0,I3$									
		I,08 - 0,I3 = 0,95									

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	б) немонтируемое	мест	280	-	-	7,I	-	-	I988	-	-
	$\frac{7,5 - 5,6}{I00} \times 40 = 7,5-0,4=7,I$										
	2. Постирочная	"	280	-	-	2I,7	I,I	0,47	6076	308	I32
	в том числе:										
	а) монтируемое	"	280	-	-	20,I	-	-	5628	-	-
	$\frac{(I8,4 - 0,9) - (22,7 - I,2)}{I00} \times$										
	x 40 = 2,6										
	(I8,4 - 0,9) + 2,6 = 20,I										
	в том числе:										
	монтаж	мест	280	-	-	-	I,I	0,47	-	308	I32
	$\frac{I,2 - 0,9}{I00} \times 40 = 0,I-I,2-$										
	- 0,2 = I,I										
	б) немонтируемое	"	280	-	-	I,6	-	-	448	-	-
	$\frac{I,8 - I,3}{I00} \times 40 = 0,2$										
	I,8 - 0,2 = I,6										
	3. Медицинское	"	280	-	-	I,6	-	-	448	-	-
	$\frac{I,9 - I,4}{I00} \times 40 = 0,2$										
	I,4 + 0,2 = I,6										
	Инвентарь	мест	280	-	-	60,6	-	-	I6968	-	-
	в т.ч. жесткий, мелкий, медицинский, спортивный, технические средства обучения										
	$\frac{63 - 56,8}{I00} \times 40 = 2,4$										
	63 - 2,4 = 60,6										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
IУ		Противопожарный инвентарь	мест	220	-	-	I,2	-	-	336	-	-
		Итого:	руб							99764	773	398
		Из сметы исключаются										
I	Пр-нт 56-0I-0I п.50	Шкаф для одежды с подсушкой	шт	52	-	-	23	-	-	43I6	-	
2	-"- п.64	Шкаф для индивидуальных комплектов одежды	"	44	-	-	38	-	-	I672	-	-
		Итого по пп I,2:	руб							5988		
		Итого по смете с исключением стоимости шкафов: 99764 - 5988 = 93776 руб	руб							93776	773	398
		Накладные расходы на основную зарплату 80%	руб								3I8	
		Итого:	руб								I09I	
		Плановые накопления 8%	руб								87	
		Итого:	руб							93776	II78	
	Сборник №5,3 тех.ч.п.9	Работы по сборке немонтируемого оборудования и инвентаря -I% от суммы 41536 руб.	руб								4I5	
		Итого:	руб							93776	I593	
	-"- т.ч. п.I2	Возврат от реализации тары в размере 0,75% от полной суммы затрат	руб							(703)		
		93776 x 0,0075										
		Всего по смете: 93776 + I593 = 95369 руб.										
		в том числе: оборудование 93776 руб.										
		монтаж I593 руб.										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3

Возврат материалов (703 руб.)

Примечание: Стоимость шкафов исключена, так как по проекту предусмотрены встроенные шкафы, стоимость которых вошла в строительную смету.

Составила Е.Миронова

Проверила Т.Полихович

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ №2825 Инв.№ 1478-06 тираж 30
Сдано в печать 9/VII 1986г цена 5-47

gost.e-ecolog.ru