Т И П О В О Й П Р О Е К Т

807-I9-I6.87

ПУНКТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРОВ

АЛЬБОМ У

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-19-16.87

ПУНКТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРОВ

АЛЬБОМ У

СМЕТЫ

СТОИМОСТЬ	1	2
ОБЩАЯ	Т.РУБ. 40,69	40,73
СТРОИТ.МОНТ.РАБОТ	Т.РУБ. 22,97	23,01
1М3 ЗДАНИЯ	РУБ. 35,07	35,13
1 М2 ОБЩ.ПЛОЩАДИ	РУБ.159,51	159,79

УТВЕРЖДЕН ГОСАГРОПРОМОМ СССР
ОТ 21.09.1987Г. N 805-42/18
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
ГИПРОНИСЕЛЬХОЗОМ ОТ 8.10.87Г.
ПРИКАЗ N 212-П

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ
"ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ"

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА — ШЕСТАКОВ С.А.

ГЛАВ.ИНЖ.ПРОЕКТА — АВРУСИНА Г.Л.

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА — КРИНИЦКАЯ И.А.

N СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
1	2	3
-	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
24	ОБ'ЕКТНАЯ СМЕТА	4
24-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	6
	ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20 ГРАДУСОВ	26
	ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40 ГРАДУСОВ	31
24-2	ПРИОБРЕТЕНИЕ ШКАФОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ	35
24-3.1	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ(ВАРИАНТ 1)	37
24-3.2	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ(ВАРИАНТ 2)	40
24-4	ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	43
24-5-1	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ (ВАРИАНТ 1)	45
24-5-2	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ (ВАРИАНТ 2)	48
24-6	ОТОПЛЕНИЕ	51
24-7	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ	55
24-8	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	60
24-9	ВЕНТИЛЯЦИЯ	64
	ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20 ГРАДУСОВ	68
	ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40 ГРАДУСОВ	69
24-10	ПРИОБРЕТЕНИЕ МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	70
24-11	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ	75
24-12	АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ,ВЕНТИЛЯЦИИ	81
24-13	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	85
	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ	90

807-19-16.87(V)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К СМЕТЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТА ПУНКТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРОВ

1.СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ" СН 227-82, УТВЕРЖДЕННОЙ ГОССТРОЕМ СССР 18 МАЯ 1982 Г. N 141.

2.СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО СБОРНИКАМ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК (ЕРЕР) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ ГОССТРОЯ СССР ДЛЯ БАЗИСНОГО РАЙОНА И СБОРНИКАМ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ПРИВЯЗАННЫХ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕНАХ И НОРМАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1 ЯНВАРЯ 1984 Г.

ПОТРЕБНОСТЬ В ЗАТРАТАХ ТРУДА, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ ПОДСЧИТАНО ПО СМЕТНЫМ НОРМАМ IV ЧАСТИ СНИП ИЗДАНИЯ 1983 Г.

3.НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЗМЕРЕ 16,5%, НА ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ-13,3%, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ-8,6%, ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ-8%.

4.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ В СМЕТАХ НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОДСЧИТАНА ПО РАСЦЕНКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР ИЗДАНИЯ 1983 Г.

5.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СПЕЦИФИКАЦИЯМИ, ОПРЕДЕЛЕНА ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ, ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ С 1982 Г., А СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ-ПО СБОРНИКАМ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ЧАСТИ I-V СНИП.

ГЛАВА 4 ПО 1 И 1.1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ И ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН, ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1982 Г.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИНЯТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ 4 К ГОСТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 28 МАРТА 1983 Г. N249.

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ УЧТЕНЫ:ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ В РАЗМЕРЕ 3%, НАЦЕНКИ СОЮЗГЛАРЖИВОТНОВОДКОМПЛЕКТА-0,8%, ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ-1,2%.

6.СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ ПРИНЯТА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН, "СБОРНИКАМ СМЕТНЫХ НОРМ ЗАТРАТ И ТИПОВЫХ НАБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ" ГОССТРОЯ СССР.

7.ПРИ ПОДСЧЕТЕ ОБ"ЕМОВ РАБОТ И ЗАТРАТ В СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИНЯТО:

А.ПРОИЗВОЛСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В СУХИХ ГРУНТАХ II ГРУППЫ ПРИ ОБ"ЕМНОМ ВЕСЕ 1800 КГ/М2; СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ТОЛЩИНОЙ 20 СМ ПРИ ОБ"ЕМНОМ ВЕСЕ 1200 КГ/М3.

Б.ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БАШМАКИ

В.СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ -ДВУХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ - 30 ГРАДУСОВ

Г.ПЕРЕГОРОДКИ- БЕТОННЫЕ КАМНИ, КИРПИЧНЫЕ

Д.ПОЛЫ - ЦЕМЕНТНЫЕ, ЛИНОЛЕУМ, КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Е.ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ-БЛОКАМИ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ

Ж.ПОКРЫТИЕ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ

И.КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЛОЕВ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ДЛЯ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ 100КГ/М2

8.СМЕТЫ СОСТАВЛЕНЫ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -30 ГРАДУСОВ

СОСТАВИЛ СУХОВА

ОБ'ЕКТНАЯ СМЕТА 24

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 40,69/40,73 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ НА:

1.РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ-1Л/СУТКИ. 7,40/7,41 РУБ.
2.1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ 282,57/282,85 РУБ.
3.1М3 ОБ'ЕМА ЗДАНИЯ 62,12/62,18 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г.

№ П.П.	N СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО:	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	24-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	18,09				18,09				М3	655,0	27,62
2	24-2	ПРИОБРЕТЕНИЕ ШКАФОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ			0,14		0,14				"	"	-
3	24-3-1 24-3-2	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ											
		(ВАРИАНТ 1)	0,16				0,16				"	"	0,25
		(ВАРИАНТ 2)	0,23				0,23						0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	24-4	ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	0,08				0,08				"	"	0,13
5	24-5-1 24-5-2	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ (ВАРИАНТ 1) (ВАРИАНТ 2)	0,20 0,17				0,20 0,17				"	"	0,30 0,26
6	24-6	ОТОПЛЕНИЕ	0,37				0,37				"	"	
7	24-7	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ	0,24	0,07	0,07		0,38				"	"	0,59
8	24-8	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	0,11	0,03	0,05		0,19				"	"	0,30
9	24-9	ВЕНТИЛЯЦИЯ	1,25				1,25				"	"	1,91
10	24-10	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	002	1,82	17,28		19,12				"	"	29,18
11	24-11	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ		0,13	0,10		0,23						
12	24-12	АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕНТСИСТЕМ		0,08	0,08		0,16				"	"	0,26
13	24-13	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		0,32			0,32				"	"	0,48
		ИТОГО	20,52 20,56	2,45	17,72		40,69 40,73				"	"	62,12 62,18

Л.СУХОВА

ПРИМЕЧАНИЕ:СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИ ТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНА В ДВУХ ВАРИАНТАХ МАТЕРИАЛА ТРУБ:

ВАРИАНТ 1 - ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ

ВАРИАНТ 2-ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ.

ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ В ОБ'ЕКТНОЙ СМЕТЕ ОЗНАЧАЮТ:

В ЧИСЛИТЕЛЕ- ВАРИАНТ 1,В ЗНАМЕНАТЕЛЕ-2

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ШЕСТАКОВ С.А.

ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА АВРУСИНА Г.Л.

НАЧ.СМЕТ.ОТДЕЛА КРИНИЦКАЯ И.Н.

СОСТАВИЛА СТ.ИНЖЕНЕР ШУТИЛКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛА РУК.ГР. ЛИХАЧЕВА Н.Н.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 24-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ПУНКТ ПРОГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРОВ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АС1-9,КЖ1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 18.09 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2.09 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 2014. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 1.50 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 5500.0 СТОИМОСТЬ НА 1 Л/СУТКИ 3.29 РУБ.
ОБЪЕМ 144.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 125.61 РУБ.
ОБЪЕМ 655.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 27.62 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		1 ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
1	1-230 (П2=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	СРЕЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 М	0.058 1000М3	37.18	37.18	2.		2.			1.	1.
		ЦЕНА ЕД.: 33,8+33,8*0,1										
2	1-237 (П2=1,1) (М=5) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230	0.058 1000М3	152.35	152.35	9.		9.			4.	4.
		ЦЕНА ЕД.: 27,7*5+138,5*0,1										
3	1-183 (П2=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	ПОГРУЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ 0,25 М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ	0.058 1000М3	161.28 9.61	151.67 59.76	9.	1.	9. 3.	19.50 86.05	1. 5.	1. 5.	
		ЦЕНА ЕД.: 136,0+126,39*0,2										
4	СЦПГ 1-1 (П2=1)	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ Т	69.600	0.29	0.29 0.06	20.		20. 4.	0.09	6.	6.	
5	1-194 (П2=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0.058	11.63 1.30	10.19 3.27	1.	0.	1. 0.	2.63 4.70	0. 0.	0. 0.	
		ЦЕНА ЕД.: 10,7+9,26*0,1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1-1132	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2	2.900	7.15 7.15		21.	21.		12.90	37.
7	1-65 (П2=1,2) (М=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11, П.3.6)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 143*1,2+165,1*0,2	0.064	204.62 6.50	198.12 78.48	13.	0.	13. 5.	13.20 113.01	1. 7.
8	1-960 (П1=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.67)	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ ПОСЛЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ 100М3 ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,2	0.020	89.40 89.40		2.	2.		184.80	4.
9	1-948 (П1=0,8) (П1=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П. 3.67, П.3.72)	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ПОСЛЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ 100М3 ЦЕНА ЕД.: 120,0-120,0*0,04	0.010	115.20 115.20		1.	1.		218.88	2.
10	1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0.040	74.50 74.50		3.	3.		154.00	6.
11	1-948 (П1=0,8) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.67)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3 ЦЕНА ЕД.: 120,0-120,0*0,2	0.010	96.00 96.00		1.	1.		182.40	2.
12	1-231 (П2=1,1) (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11, П.3.48)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ 80 РЕЗЕРВ 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 40,8-40,8*0,065	0.052	38.15	38.15 13.37	2.		2. 1.	19.25	1.
13	1-238 (П2=1,1) (М=5)(ТЕХ. ЧАСТЬ П.1.11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 32,3*5+161,5*0,1	0.052	177.65	177.65 62.15	9.		9. 3.	89.50	5.
14	1-257 (П2=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 18,9+18,9*0,1	0.031	20.79	20.79 7.25	1.		1. 0.	10.44	0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	1-268 (П2=1,1) (М=11) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 1000М3	0.031	130.68	130.68	4.		4.		
					45.74			1.	65.86	2.
		ЦЕНА ЕД.: 10,8*11+118,8*0,1								
16	1-231 (П2=1,1) (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11, П.3.48)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ВРУЧНУЮ И ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ 1000М3	0.045	38.15	38.15	2.		2.		
					13.37			1.	19.25	1.
		ЦЕНА ЕД.: 40,8-40,8*0,065								
17	1-238 (П2=1,1) (М=5) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	0.045	177.65	177.65	8.		8.		
					62.15			3.	89.50	4.
		ЦЕНА ЕД.: 32,3*5+161,5*0,1								
18	1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0.133	46.00		6.	6.		99.30	13.
				46.00						
19	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	0.310	9.69	3.49	3.	2.	1.	11.20	3.
				6.20	2.29			1.	3.30	1.
20	1-184 (П2=1,2) (М=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11, П.3.6)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ(НЕДОСТАЮЩИЙ ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ) 1000М3	0.011	240.50	226.22	3.	0.	2.	29.04	0.
				14.28	88.70			1.	127.73	1.
		ЦЕНА ЕД.: 169*1,2+188,52*0,2								
21	СЦПГ 1-1 (П2=1)	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ГРУНТА, НЕДОСТАЮЩЕГО ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ Т	19.800	0.29	0.29	6.		6.		
					0.06			1.	0.09	2.
22	1-531 (П2=1,15) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.47)	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ ГРУНТА 2 ГРУПП 1000М3	0.032	44.27	44.27	1.		1.		
					14.83			0.	21.36	1.
		ЦЕНА ЕД.: 38,5+38,5*0,15								
23	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП(ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ) 100М3	0.320	9.69	3.49	3.	2.	1.	11.20	4.
				6.20	2.29			1.	3.30	1.
24	1-1187	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 100М2	1.390	0.44		1.	0.		6.10	8.
				0.24						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				131.	39.	91.	-	123.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					(130)	29.		
		2 ФУНДАМЕНТЫ									
25	6-1(МО)	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М50	М3	3.360	27.40	0.28	92.	2.	1.	1.37	5.
					0.70	0.08			0.	0.10	0.
26	7-5	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 1,5Т	ШТ	7.000	3.20	2.45	22.	5.	17.	1.32	9.
					0.75	0.89			6.	1.15	8.
27	7-6	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	ШТ	2.000	4.89	3.69	10.	2.	7.	2.08	4.
					1.20	1.33			3.	1.72	3.
28	ССЦМОТОМ.1 П.9-123	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БАШМАКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 МАРКИ 1Ф12,9-2,1Ф12,12-1,2Ф15,15-2	М3	5.230	59.20		310.				
29	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.166	250.00		42.				
30	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13,18	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ	Т	0.010	591.00		6.				
		ЦЕНА ЕД.: 413+178									
31	7-17	УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДШВЫ ФУНДАМЕНТОВ	100М2	0.070	49.00	0.99	3.	0.	0.	1.40	0.
					0.69	0.30			0.	0.39	0.
32	7-15(МО)	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	8.000	6.50	2.68	52.	22.	21.	4.51	36.
					2.71	0.96			8.	1.24	10.
33	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА 9-352 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ.3.3	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300 МАРКИ ФБР-11	М3	5.680	69.14		393.				
		ЦЕНА ЕД.: 67,5+0,82*2									
34	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0.200	229.00		46.				
35	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.460	250.00		115.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
36	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 13,18	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ	Т	0.020	591.00		12.				
		ЦЕНА ЕД.: 413+178									
37	8-13(МО)	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0.250	86.50	1.50	22.	5.	0.	38.10	10.
					19.60	0.45			0.	0.58	0.
38	6-13(МО ССЦ МО Т.1 П. 1-4,1-3)	УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М150	М3	4.000	34.81	0.34	139.	11.	1.	5.07	20.
					2.78	0.10			0.	0.13	1.
		ЦЕНА ЕД.: 34,4+(26,2-25,8)*1,02									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1264.	47.	47.	-	106.
			РУБ.					(94)	17.		
		3 ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ									
39	6-1(МО ССЦ МО Т.1 П. 1-1,1-5)	УСТРОЙСТВО ДНИЩА МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200	М3	0.240	30.05	0.28	7.	0.	0.	1.37	0.
					0.70	0.08			0.	0.10	0.
		ЦЕНА ЕД.: 27,4+(27,4-24,8)*1,02									
40	6-90(МО ССЦ МО Т.1 П. 1-3,1-5)	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ СТЕНОК КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200	М3	0.320	33.83	0.33	11.	0.	0.	2.81	1.
					1.55	0.10			0.	0.13	0.
		ЦЕНА ЕД.: 32,2+(27,4-25,8)*1,02									
41	7-199(ДОП. N1МО)	МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ	ШТ	5.000	0.52	0.23	3.	1.	1.	0.45	2.
					0.25	0.08			0.	0.10	1.
42	ССЦ МО Т.1 П. 9-221	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ДЛИНОЙ ДО 3М МАРКИ П3-5	М3	1.200	51.60		62.				
43	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.004	250.00		1.				
44	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.002	321.00		1.				
45	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 13,18	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ	Т	0.002	591.00		1.				
		ЦЕНА ЕД.: 413+178									
46	6-1(МО ССЦ МО Т.1 П.	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ДНИЩА ПРИЯМКИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200	М3	0.290	30.36	0.28	9.	0.	0.	1.37	0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(1-17,1-13)				0.70	0.08			0.	0.10	0.
		ЦЕНА ЕД.: 27,4+(28,2-25,3)*1,02									
47	6-90(МО)(ССЦ МО Т.1 П. 1-3,1-5)	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М100 ИЗ БЕТОНА М200	М3	1.510	33.83	0.33	51.	2.	0.	2.81	4.
					1.55	0.10			0.	0.13	0.
		ЦЕНА ЕД.: 32,2+(27,4-25,8)*1,02									
48	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0.040	355.00	1.30	14.	2.	0.	64.00	3.
					38.00	0.39			0.	0.50	0.
49	7-445(ДОП.N1МО)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	2.000	0.29	0.15	1.	0.	0.	0.13	0.
					0.08	0.06			0.	0.08	0.
50	ССЦ МО Т.1 П. 9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБ"ЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ДО 3М	М3	0.020	64.40		1.				
51	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.001	321.00		0.				
52	6-82	УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ В ПРИЯМКЕ	Т	0.006	347.00	14.80	2.	0.	0.	39.20	0.
					24.80	4.44			0.	5.73	0.
53	34-304	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЩИТА НАД ПРИЯМКОМ	10М2	0.110	40.44	7.34	4.	4.	1.	56.70	6.
					33.10	2.20			0.	2.84	0.
		ЦЕНА ЕД.: 33,1+7,34									
54	СЦМ 1-1-499	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЩИТА ЩМ1	Т	0.070	134.00		9.				
55	13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0.010	7.71	0.20	0.	0.	0.	3.10	0.
					2.05	0.06			0.	0.08	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				177.	9.	2.	-	17.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1572.	95.	140.	-	246.
			РУБ.					(235)	46.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		259.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	24.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	47.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1831.	142.	140.	-	270.
			РУБ.					(235)	46.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		146.	(103)	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ...:	РУБ.				1977.	142.	140.	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		---- РУБ.						------- 46.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(338)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	270.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	188.	-	-	-
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		4 КАРКАС								
56	7-31(МО)	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т ШТ	9.000	8.67 2.49	3.51 1.28	78.	22.	32. 12.	4.16 1.65	37. 15.
57	ССЦ МО Т.1 П. 10-247	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН МАРКИ 2К39.2-2А,1К39.2-2А,1К39.2-2Б,2К39.2-2Б ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300 ОБ"ЕМОМ ДО 0,2М3 М3	1.500	84.10		126.				
58	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0.219	250.00		55.				
59	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	0.030	321.00		10.				
60	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13,18	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ Т ЦЕНА ЕД.: 413+178	0.165	591.00		98.				
61	7-139	УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 6М, МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	6.000	10.20 4.04	5.25 1.93	61.	24.	32. 12.	5.95 2.49	36. 15.
62	ССЦ МО Т.1 П. 10-86	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК МАРКИ 1БСТ6-3А4Т-1 ПРОЛЕЖОМ ДО 6М ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300 ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М ДО 1М3 М3	2.700	90.90		245.				
63	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А4 Т	0.178	229.00		41.				
64	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0.077	250.00		19.				
65	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	0.038	321.00		12.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6										
66	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13,18	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ	Т	0.137	591.00		81.				
		ЦЕНА ЕД.: 413+178									
67	7-290	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА СТЕН (ФАХВЕРКА)	Т	0.160	358.00	3.30	57.	7.	1.	66.60	11.
					42.50	0.99			0.	1.28	0.
68	7-290	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ	Т	0.120	358.00	3.30	43.	5.	0.	66.60	8.
					42.50	0.99			0.	1.28	0.
69	7-291	УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0.019	342.00		6.	0.		34.00	1.
					21.30						
70	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СТОЕК ФАХВЕРКА,СТАЛЬНЫХ НАСАДОК,СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0.300	178.00		53.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				985.	58.	65.	-	123.
			РУБ.					(123)	24.		
		5 СТЕНЫ									
71	7-277(МО)	УСТАНОВКА ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ МАРКИ ПСД 40 ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М		11.000	16.63	4.62	183.	47.	51.	6.91	76.
			ШТ		4.28	1.36			15.	1.75	19.
72	7-249(МО)	УСТАНОВКА ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ МАРКИ ПСД 40 ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М		6.000	19.73	7.54	118.	30.	45.	8.06	46.
			ШТ		4.93	2.70			16.	3.48	21.
73	7-261	УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ МАРКИ ПСД 40 ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М		21.000	11.30	4.03	237.	70.	85.	5.38	113.
			ШТ		3.33	1.44			30.	1.86	39.
74	ССЦ МО Т.1 П. 10-127	СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 40 СМ ДЛИНОЙ ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ 3,1-7КГ/М2 МАРКИ ПСД 15.12.40-Т-УП-1,ПСД 30.12.40-Т-1	М2	11.500	25.00		288.				
75	ССЦ МО Т.1 П. 10-128	СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 40 СМ ДЛИНОЙ ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ 10,1-13КГ/М2 МАРКИ ПСД 15.12.40-Т,ПСД 12.12.40-Т-1	М2	13.160	27.30		359.				
76	ССЦ МО Т.1 П. 10-132	СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 4[illegible] СМ ДЛИНОЙ ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ 20,1-23КГ/М2 МАРКИ ПСД		4.080	31.70		129.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6.12.40-Т-1 М2								
77	ССЦ МО Т.1 П. 10-181	СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 40 СМ ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М С РАСХОДОМ СТАЛИ 3,1-7КГ/М2 МАРКИ ПСД 60.12.40-Т-1,ПСД 60.12.40-Т-1,ПСД 60.12.40-Т-2,ПСД 60.12.40-Т-У,ПСД 60.12.40-Т-УП,ПСД 60.18.40-Т-1,ПСД 60.18.40-Т-УП-1,ПСД 60.18.40-Т-У М2	147.300	25.60		3771.				
78	7-665(МО)	УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	2.000	2.58	0.44	5.	2.	1.	1.55	3.
				0.97	0.16			0.	0.21	0.
79	ССЦ МО Т.1 П. 11-237 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3	СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 150 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ШИРИНОЙ ДО 3М МАРКИ ПК60.8-Л М3	1.920	78.42		151.				
		ЦЕНА ЕД.: 77,6+0,82								
80	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0.070	250.00		18.				
81	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	0.029	321.00		9.				
82	7-291	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0.280	342.00		96.	6.		34.00	10.
				21.30						
83	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0.280	178.00		50.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				5414.	155.	182.	-	329.
		РУБ.					(337)	61.		
		6 ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ								
84	7-183	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	6.000	5.48	2.88	33.	10.	17.	2.85	17.
				1.67	1.04			6.	1.34	8.
85	7-177	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	4.000	3.75	1.87	15.	5.	7.	2.04	8.
				1.20	0.68			3.	0.88	4.
86	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ	71.160	4.97		354.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П. 10-91	ПЛИТ ПОКРЫТИЯ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ ДЛИНОЙ 6М ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 460КГС/М2	М2								
87	ССЦ МО Т.1 П. 10-101	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 400-700ММ ДЛЯ ПРОПУСКА ВЕНТШАХТ ДЛИНОЙ 6М ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)500КГС/М2 МАРКИ 1ПВ7-4AIVT-6,1ПВ4-4AIVT-6	М2	35.070	6.84		240.				
88	ССЦ МО Т.1 П. 8-117	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ ДЛИНОЙ 6М ШИРИНОЙ ДО 2М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)800КГС/М2 МАРКИ 2ПГ-4AIVT-A	М2	8.900	7.16		64.				
89	ССЦ МО Т.1 П. 8-143	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 400ММ ДЛЯ ПРОПУСКА ВЕНТШАХТ ДЛИНОЙ 6М ШИРИНОЙ ДО 2М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)890КГС/М2 МАРКИ 2ПВ4-4AIVT-6	М2	8.770	9.56		84.				
90	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	Т	0.018	413.00		7.				
91	7-209	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	4.000	2.43 1.01	1.03 0.38	10.	4.	4. 2.	1.64 0.49	7. 2.
92	ССЦ МО Т.1 П. 8-236	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБ"ЕМОМ ДО 0,1М3 МАРКИ СБ4А-1	М3	0.240	90.20		22.				
93	ССЦ МО Т.1 П. 8-237	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М200 ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 МАРКИ СБ7А-1	М3	0.120	75.90		9.				
94	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0.014	229.00		3.				
95	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.011	321.00		4.				
96	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13,18	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ	Т	0.030	591.00		18.				

ЦЕНА ЕД.: 413+178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	7-291	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0.060	342.00		21.	1.		34.00	2.
				21.30						
98	12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	1.440	51.60		74.				
99	12-300 (М=10)	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 100М2	-1.440	25.30	0.50	-36.	-0.	-1.	0.70	-1.
				0.30	0.20			-0.	0.26	-0.
		ЦЕНА ЕД.: 2,53*10								
100	12-294	ПОКРЫТИЕ ПАРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНО-КУКЕРСОЛЬНОЙ МАСТИКОЙ В ДВА СЛОЯ 100М2	1.440	47.10	0.36	68.	11.	1.	14.30	21.
				7.33	0.08			0.	0.10	0.
101	12-296	НА КАЖДЫЙ ДОПОЛНЯЕМЫЙ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫЙ СЛОЙ ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: ПО РАСЦЕНКЕ НОМ294 100М2	-1.440	19.50	0.09	-28.	-3.	-0.	4.43	-6.
				2.34	0.03			-0.	0.04	-0.
102	12-290	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 1 СЛОЯ ИЗОЛА НА БИТУМНО-КУКЕРСОЛЬНОЙ МАСТИКЕ 100М2	1.440	94.05		135.				
		ЦЕНА ЕД.: 66,3+(0,47-0,22)*111								
103	12-292	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ВТОРОЙ СЛОЙ ИЗОЛА 100М2	1.440	83.05		120.				
		ЦЕНА ЕД.: 55,3+(0,47-0,22)*111								
104	12-286 (М=2)	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ (ЯЧЕИСТЫХ) БЕТОНОВ 100М2	1.500	34.60	3.60	52.	47.	5.	57.00	86.
				31.00	1.06			2.	1.37	2.
		ЦЕНА ЕД.: 17,3*2								
105	ССЦ МО Т.1 П. 3-147	СТОИМОСТЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА М3	24.720	16.00		396.				
106	12-176	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100М2	1.500	338.00	15.60	507.	82.	23.	95.20	143.
				54.90	4.69			7.	6.05	9.
107	22-362	УСТАНОВКА СТЯЖНЫХ КОЛЕЦ,КОЛЕЙ-ФЛАКОНОВ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ Т	0.007	777.00	162.00	5.	1.	1.	305.00	2.
				190.00	48.60			0.	62.69	0.
108	22-363	УСТАНОВКА СТЯЖНЫХ КОЛЕЦ,КОЛЕЙ-ФЛАКОНОВ ДИАМЕТРОМ 300-800ММ Т	0.005	634.00	129.00	3.	0.	1.	134.00	1.
				83.90	38.70			0.	49.92	0.
109	12-280	УСТРОЙСТВО СТАЛЬНЫХ КОЛПАКОВ,ПРИЖИМНЫХ ПОЛОС,ГРЕБЕНОК 100М2	0.120	192.00	0.41	23.	5.	0.	83.00	10.
				45.80	0.12			0.	0.15	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				2203.	163.	58.	-	315.
							(221)	20.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		7 ПЕРЕГОРОДКИ									
110	8-140	КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ СТЕН,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	16.040	2.95	0.92	47.	30.	15.	3.36	54.
					1.87	0.28			4.	0.36	6.
111	ССЦ МО Т.1 П. 3-72	СТОИМОСТЬ ПУСТОТЕЛЫХ КАМНЕЙ ПО ГОСТ 6133-75 МАРКИ 75	М3	14.760	33.00		487.				
112	ССЦ МО Т.1 П. 2-11	СТОИМОСТЬ РАСТВОРА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВОГО МАРКИ 25	М3	1.760	22.40		39.				
113	26-31	УСТРОЙСТВО УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 80ММ	М3	1.780	35.90	1.23	64.	23.	2.	21.30	38.
					12.70	0.37			1.	0.48	1.
114	СЦМ 1-4-124	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-125	М3	1.730	23.40		40.				
115	15-298(МО)	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100М2	0.220	386.00	5.90	85.	15.	1.	115.00	25.
					66.00	1.77			0.	2.28	1.
116	8-45(МО)	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0.290	472.00	7.59	137.	18.	2.	115.00	33.
					62.00	2.28			1.	2.94	1.
117	7-445(МО)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	12.000	0.29	0.15	3.	1.	2.	0.13	2.
					0.08	0.06			1.	0.08	1.
118	ССЦ МО Т.1 П. 9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200,06 ЕМКОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ ДО 3М МАРКИ 2ПБ16-2,2ПБ13-1,2ПБ1-1	М3	0.250	64.40		16.				
119	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.004	321.00		1.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				919.	87.	22.	-	162.
			РУБ.					(109)	7.		
		8 ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ									
120	10-84	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	М2	12.240	2.99	0.36	37.	9.	4.	1.38	17.
					0.74	0.11			1.	0.14	2.
121	СЦМ 2-2-171	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ МАРКИСВД12-12	М2	12.240	16.90		207.				
122	10-87	УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ	ШТ	9.000	0.50		5.	5.		0.71	6.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					0,50						
123	ПР-НТ 06-09-01П.83 ПР-НТ 07-27-01ТЕХ.Ч.П.18	СТОИМОСТЬ ФРАМУЖНЫХ ПРИБОРОВ	К-Т	18.000	0.28		5.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,25*1,1									
124	15-707	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0.120	242.00	1.50	29.	3.	0.	46.90	6.
					25.20	0.45			0.	0.58	0.
125	12-280	УСТРОЙСТВО СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2	0.040	192.00	0.41	8.	2.	0.	83.00	3.
					45.80	0.12			0.	0.15	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				291.	19.	4.	-	34.
			РУБ.					(23)	1.		
		9 ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ									
126	10-106	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	6.500	1.19	0.29	8.	3.	2.	0.83	5.
					0.51	0.09			1.	0.12	1.
127	10-141	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	6.500	0.95		6.	1.		0.25	2.
					0,14						
128	10-105	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	5.100	1.45	0.35	7.	3.	2.	0.91	5.
					0,55	0.11			1.	0.14	1.
129	10-107	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	14.170	2,00	0.13	28.	9.	2.	1.16	16.
					0,67	0.04			1.	0,05	1.
130	СЦМ 2-2-223	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ ДВУПОЛЬНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ 3,49М2 МАРКИДН24-15В	М2	3.490	13.80		48.				
131	СЦМ 2-2-235	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ ДВУПОЛЬНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ 3,01М2 МАРКИДН24-13П	М2	6.020	16.00		96.				
132	СЦМ 2-2-234	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ ДВУПОЛЬНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ 2,63М2 МАРКИДВГ21-13	М2	2.630	16.90		44.				
133	СЦМ 2-2-219	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ ДВУПОЛЬНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ 1,59М2 МАРКИДГ21-8П,ДГ21-8ПП	М2	4.000	13.50		54.				
134	СЦМ 2-2-218	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.1,59М2 МАРКИ ДГ21-8П,ДГ21-8Лп	М2	9.540	14.20		135.				
135	СЦМ 1-1-447	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	КОМПЛ	2.000	8,94		18.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
136	СЦМ 1-1-449	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	КОМПЛ	2.000	3.23		6.				
137	СЦМ 1-1-448	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	КОМПЛ	8.000	2.97		24.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				474.	16.	6.	-	31.
			РУБ.					(22)	3.		
		10 ПОЛЫ									
138	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1.400	43.30	0.99	61.	5.	1.	7.19	10.
					3.57	0.30			0.	0.39	1.
139	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ПОД ПОЛЫ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М100	М3	13.570	29.30		398.	22.		2.90	39.
					1.62						
140	11-83	ПОКРЫТИЕ ПОЛА ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100М2	1.020	121.00	1.39	123.	19.	1.	31.10	32.
					18.20	0.40			0.	0.52	1.
141	11-69	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРАМАРКИ 200 ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0.196	84.70	1.02	17.	3.	0.	28.50	6.
					15.50	0.31			0.	0.40	0.
142	11-18	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ИЗОЛА ПЕРВЫЙ СЛОИ	100М2	0.050	125.00	6.94	6.	2.	0.	46.90	2.
					33.40	2.08			0.	2.68	0.
143	11-19	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ИЗОЛА ПОСЛЕДУЮЩИЙСЛОЙ	100М2	0.050	83.80	3.30	4.	1.	0.	25.50	1.
					17.30	0.99			0.	1.28	0.
144	11-140	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0.050	394.00	6.20	20.	3.	0.	109.00	5.
					67.50	1.86			0.	2.40	0.
145	11-57	УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА МАРКИ М100 ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0.140	81.50	1.12	11.	2.	0.	29.40	4.
					14.50	0.34			0.	0.44	0.
146	11-201	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100М2	0.140	366.00	0.75	51.	6.	0.	75.50	11.
					43.60	0.22			0.	0.28	0.
147	11-50	УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ У НАРУЖНЫХ СТЕН КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ ТОЛЩИНОЙ 200ММ	М3	7.680	16.10	1.08	124.	14.	8.	3.58	27.
					1.80	0.32			2.	0.41	3.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				815.	77.	10.	-	142.
			РУБ.					(87)	2.		
		11 НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	15-210	ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ С РАСАДА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМПО КАМНЮ ШИРИНОЙ ДО 200 ИМ 100М	0.410	34.60	1.10	14.	7.	0.	30.00	12.
				17.60	0.33			0.	0.43	0.
149	15-538	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ ПО ШТУКАТУРКЕ 100М2	2.070	5.94	0.48	12.	10.	1.	8.54	18.
				4.76	0.14			0.	0.18	0.
150	13-293 (М*2)	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ФАСАДА ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10 НА ВСЮ ВЫСОТУЗА 2 РАЗА 100М2	1.870	16.38	0.90	31.	8.	2.	7.06	13.
				4.20	0.28			1.	0.36	1.
		ЦЕНА ЕД.: 8,19*2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				57.	25.	3.	-	44.
		РУБ.					(28)	1.		
		12 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
151	15-277	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ 100М2	0.080	215.00	8.00	17.	9.	1.	179.00	14.
				107.00	2.28			0.	2.94	0.
152	15-509	ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА ПОТОЛКОВ 100М2	1.960	3.13	0.05	6.	5.	0.	4.60	9.
				2.40	0.02			0.	0.03	0.
153	15-659	ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ 100М2	0.110	45.90	0.70	5.	1.	0.	16.20	2.
				8.70	0.21			0.	0.27	0.
154	15-501	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКА 100М2	0.120	8.44	0.06	1.	0.	0.	6.90	1.
				3.60	0.02			0.	0.03	0.
155	13-107	ОГРУНТОВКА ПОТОЛКА,СТЕН,ПЕРЕГОРОДОК ГРУНТОМ ПФ-020 100М2	0.630	22.80	0.20	14.	2.	0.	4.33	3.
				2.75	0.06			0.	0.18	0.
156	13-138	ОКРАСКА ПОТОЛКА,СТЕН,ПЕРЕГОРОДОК ЭМАЛЬЮ ПФ-133 100М2	0.630	10.90	0.27	7.	1.	0.	1.37	1.
				0.92	0.08			0.	0.10	0.
157	15-254	ШТУКАТУРКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 100М2	1.030	85.10	6.20	88.	38.	6.	65.00	67.
				37.10	3.85			4.	4.97	5.
158	15-508	ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК 100М2	3.800	5.84	0.05	22.	19.	0.	9.70	37.
				4.90	0.02			0.	0.03	0.
159	15-658	ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН 100М2	0.250	44.80	0.50	11.	2.	0.	14.50	4.
				7.90	0.15			0.	0.19	0.
160	15-501	КЛЕЕВАЯ ПОКРАСКА СТЕН 100М2	0.280	8.44	0.06	2.	1.	0.	6.90	2.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					3.60	0.02			0.	0.03	0.
161	15-82	ОБЛИЦОВКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ КЕРАМИЧЕС- КИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИПЛИТКАМИ	100М2	0,220	422.00	2.00	93.	21.	0.	170.00	37.
					94.70	0.60			0.	0.77	0.
162	13-293 (М=2)	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ СТЕН,ПОТОЛКА,ПЕРЕГОРОДОК ВОДНЫМ РАСТВОРОМГКЖ1-10 ЗА 2 РАЗА	100М2	5.770	16.38	0.90	95.	24.	5.	7.06	41.
		ЦЕНА ЕД.: 8,19*2			4.20	0.28			2.	0.36	2.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				361.	123.	12.	-	225.
			РУБ.					(135)	6.		
		13 ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
163	27-173	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ЩЕБНЯ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩИНОЙ120ММ	100М2	0,350	230.00	7.40	81.	5.	3.	25.60	9.
					14.00	1.90			1.	2.45	1.
164	27-174 (М=2)	НА 20ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ N173 ИСКЛЮЧИТЬ	100М2	-0,350	33.00		-12.	-0.		1.14	-0.
		ЦЕНА ЕД.: 16,5*2			0.60						
165	27-169	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 3СМ	100М2	0,350	156.00		55.	3.		14.40	5.
					8.23						
166	27-172	НА 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕН- КЕ N172 ИСКЛЮЧИТЬ	100М2	-0,350	25.30		-9.	-0.		2.32	-1.
					1.31						
167	10-94	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ РАМОК	М2	0,820	3.06	0.16	3.	1.	0.	1.73	1.
					0.97	0.05			0.	0.06	0.
168	СЦМ 2-2-312	СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ РАМОК РД1	М	2,550	1.07		3.				
169	6-30	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОДОБОРУ- ДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М-200 ОБ"ЕМОМ ДО 5М3	М3	9.400	37.33 2.34	1.20 0.36	351.	22.	11. 3.	4.35 0.46	41. 4.
		ЦЕНА ЕД.: 35,7+(27,4-25,8)*1,02									
170	6-36	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛО- ДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХБОЛТОВ	М3	2,100	0.91 0.38	0.43 0.13	2.	1.	1. 0.	0.67 0.17	1. 0.
171	6-77	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙДО 1М	Т	0,011	651.00 174.00	2.00 0.63	7.	2.	0. 0.	303.00 0.81	3. 0.
172	9-47	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК	Т	1,670	46.80 19.00	17.60 5.43	78.	32.	29. 9.	30.10 7.00	50. 12.
173	СЦМ 2-1-	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОКИЗ СТАЛИ		0,110	345.19		38.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	1979(ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3)	ВСТ3СП5-1	Т								
		ЦЕНА ЕД.: 326+19*1,01									
174	СЦМ 2-1-1981(ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3)	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОКИЗ СТАЛИ ВСТ3СП6-1	Т	0.100	327,01		33.				
		ЦЕНА ЕД.: 326+1*1,01									
175	СЦМ 2-1-1979(ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3)	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОКИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	1.520	317,92		483.				
		ЦЕНА ЕД.: 326-8*1,01									
176	9-46	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ И ОГРАЖДЕНИЙ	Т	0.450	58,00	32.10	26.	6.	14.	22,60	10.
					13,80	11,80			5.	15,22	7.
177	СЦМ 2-1-1975(ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3)	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП6-1	Т	0.100	359,01		36.				
		ЦЕНА ЕД.: 358+1*1,01									
178	СЦМ 2-1-1981(ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3)	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	0.370	318,92		118.				
		ЦЕНА ЕД.: 327-8*1,01									
179	13-121	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ГРУНТОМ ГФ-021 В ОДИН СЛОЙ	100М2	0.620	7,71	0.20	5.	1.	0.	3,10	2.
					2,05	0,06			0.	0,08	0.
180	13-153 (М=2)	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В ДВА СЛОЯ	100М2	0.620	20,60	0,24	13.	2.	0.	4,60	3.
					3,02	0,08			0.	0,10	0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,3*2									
181	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД ПАНДУС	100М2	0.040	43,30	0.99	2.	0.	0.	7,19	0.
					3,57	0,30			0.	0,39	0.
182	11-11	УСТРОЙСТВО ПАНДУСОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩ.200ММ	М3	0.860	31,24		27.	1.		2,90	2.
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(28,2-26,3)*1,02			1,62						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1340.	76.	58.	-	150.
			РУБ.					(134)	18.		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				12859.	799.	420.	-	1555.
			РУБ.					(1219)	143.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				12047.	761.	377.	-	1476.
			РУБ.					(1138)	129.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				812.	38.	43.	-	79.
			----						-------		
			РУБ.					(81)	14.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		1988.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП - 0.00%)		70.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	189.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	370.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				14917.	1169.	420.	-	1744.
			----						-------		
			РУБ.					(1219)	143.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		1193.	(536)	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ...:	РУБ.				16110.	1169.	420.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						143.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1755)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1744.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1312.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				14431.	894.	560.	-	1801.
			----						-------		
			РУБ.					(1454)	189.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				13619.	856.	517.	-	1722.
			----						-------		
			РУБ.					(1373)	175.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				812.	38.	43.	-	79.
			----						-------		
			РУБ.					(81)	14.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		2247.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП - 0.00%)		70.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	213.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	417.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				16748.	1311.	560.	-	2014.
			----						-------		
			РУБ.					(1454)	189.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		1340.	(640)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				18088.	1311.	560.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						189.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(2094)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2014.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1500.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.КРИНИЦКАЯ

СОСТАВИЛ...../Т.ТОРЬУКОВА

ПРОВЕРИЛ...../Н.ЛИХАЧЕВА

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../МАСЛОВ

СВОДКА ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 24-1

N П.П.	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.							НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СТОИМОСТИ РАЗДЕЛА % ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ СМЕТЫ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ		ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ %	ВСЕГО ПО ГР.5,7,8	В ТОМ ЧИСЛЕ		В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ %	В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ, %	ВСЕГО ПО ДАННЫМ ГР. 10,11, 12,13	
					%	СУММА			ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ		0.0	131.	1.6	22.	12.	165.	39.	91. 29.	0.	57.	187.	0.91 0.00
2	ФУНДАМЕНТЫ		0.0	1264.	1.6	209.	118.	1591.	47.	47. 17.	0.	41.	135.	8.80 0.00
3	ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ		0.0	177.	1.6	29.	16.	222.	9.	2.	0.	5.	16.	1.23
4	КАРКАС		0.0	985.	1.6	163.	92.	1240.	58.	65. 24.	0.	54.	177.	6.86 0.00
5	СТЕНЫ		0.0	5414.	1.6	893.	505.	6812.	155.	182. 61.	0.	148.	485.	37.66 0.00
6	ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ		0.0	2203.	1.6	363.	205.	2771.	163.	58. 20.	0.	97.	318.	15.32 0.00
7	ПЕРЕГОРОДКИ		0.0	919.	1.6	152.	86.	1157.	87.	22. 7.	0.	48.	157.	6.40 0.00
8	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ		0.0	291.	1.6	48.	27.	366.	19.	4. 1.	0.	10.	33.	2.02 0.00
9	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ		0.0	474.	1.6	78.	44.	596.	16.	6. 3.	0.	10.	32.	3.30 0.00
10	ПОЛЫ		0.0	815.	1.6	134.	76.	1025.	77.	10. 2.	0.	38.	125.	5.67 0.00
11	НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА		0.0	57.	1.6	9.	5.	71.	25.	3.	0.	12.	40.	0.39

12	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	0.0	361.	1.6	60.	34.	455.	123.	12.	0.	59.	194.	2.52
									6.				0.00
13	ПРОЧИЕ РАБОТЫ	0.0	1340.	1.6	157.	120.	1617.	76.	58.	0.	59.	193.	8.94
									18.				0.00

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../Т.ТОРБУКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../Н.ЛИХАЧЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../МАСЛОВ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ ОБ"ЕМОВ РАБОТ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -20ГРАД. В СМЕТЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -1.86 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1 КАРКАС ЗДАНИЯ										
		А)ИСКЛЮЧИТЬ										
1	ССЦМОТОМ.1 П.10-86	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК МАРКИ1БСТ6-3AIVT-1 ПРОЛЕТОМ ДО 6М ИЗ БЕТО- НА МАРКИ М-300 ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3 М3	-2.700	90.90			-245.					
2	ССЦМОТОМ.1 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.3-1 П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-4 Т	-0.034	229.00			-8.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.					-253.	0.	0.	-		0.
		2 КАРКАС ЗДАНИЯ										
		Б)ДОБАВИТЬ										
3	ССЦМОТОМ.1 П.10-86	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК МАРКИ1БСТ6-2AIVT-1 ПРОЛЕТОМ ДО 6М ИЗ БЕТО- НА МАРКИ М-300 ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3 М3	2.700	90.90			245.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.					245.	0.	0.	-		0.
		3 СТЕНЫ										
		А)ИСКЛЮЧИТЬ										
4	7-247	УСТАНОВКА ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ШТ	-11.000	16.63			-183.					
5	7-249	УСТАНОВКА ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ	-6.000	19.73			-118.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2	ШТ								
6	7-261	21 УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2	ШТ	-21.000	11.30		-237.				
7	ССЦМОТОМ.1 П.10-127	СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБ"ЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3 С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 3,1-7КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ 40СМ МАРКИ ПСД15.12.40-Т-УП-1, ПСД30.12.40-Т-1	М2	-11.500	25.00		-288.				
8	ССЦМОТОМ.1 П.10-128	СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБ"ЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3 С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 10,1-13КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ 40СМ МАРКИ ПСД6.12.40-Т, ПСД12.12.40-Т-1	М2	-13.160	27.30		-359.				
9	ССЦМОТОМ.1 П.10-132	СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБ"ЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3 С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 20,1-23КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ 40СМ МАРКИ ПСД6.12.40-Т-1	М2	-4.080	31.70		-129.				
10	ССЦМОТОМ.1 П.10-181	СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБ"ЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3 С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 3,1-7КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ 40СМ МАРКИ ПСД60.12.40-Т-1, ПСД60.12.40-Т-2,ПСД60.12.40-Т-У, ПСД60.12.40-Т-УП,ПСД60.18.40-Т-1, ПСД60.18.40-Т-У,ПСД60.18.40-Т-УП-1	М2	-147.300	25.60		-3771.				
11	ССЦМОТОМ.1 П.11-237 ТЕХ.Ч ТАБЛ.3.3	СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М-150,ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ ДО 3М МАРКИ ПК60.8-П ЦЕНА ЕД.: 77,6+0,82	М3	-1.920	78.42		-151.				
12	ССЦМОТОМ.1 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.3-1 П.13.18	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ ЦЕНА ЕД.: 413+178	Т	-0.005	591.00		-3.				
13	ССЦМОТОМ.1 ТАБЛ.3-1 П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	Т	-0.036	178.00		-6.				
14	7-291	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	-0.040	342.00		-14.				
15	ССЦМОТОМ1 ТЕХ.Ч ТАБЛ.3-1 П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	-0.040	178.00		-7.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-5266.	0.	0.	-	0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Б)ДОБАВИТЬ									
16	7-247	УСТАНОВКА ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2	ШТ	11.000	16.63		183.				
17	7-249	УСТАНОВКА ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2	ШТ	6.000	19.73		118.				
18	7-261	21 УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2	ШТ	21.000	11.30		237.				
19	ССЦМОТОМ.1 П.10-118	СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБ"ЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3 С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 3,1-7КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ 30СМ МАРКИ ПСД15.12.30-Т-УП-1, ПСД30.12.30-Т-1	М2	11.260	19.30		217.				
20	ССЦМОТОМ.1 П.10-121	СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБ"ЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3 С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 13,1-17КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ 30СМ МАРКИ ПСД6.12.30-Т, ПСД12.12.30-Т-1	М2	13.160	22.90		301.				
21	ССЦМОТОМ.1 П.10-124	СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБ"ЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3 С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ ДО 3КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М, ТОЛЩИНОЙ 30СМ МАРКИ ПСД60.18.30-Т-У	М2	4.080	27.00		110.				
22	ССЦМОТОМ.1 П.10-172	СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБ"ЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3 С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 3,1-7КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М, ТОЛЩИНОЙ 30СМ МАРКИ ПСД60.12.30-Т-1, ПСД60.12.30-Т-2, ПСД60.12.30-Т-У, ПСД60.12.30-Т-УП, ПСД60.18.30-Т-1, ПСД60.18.30-Т-У, ПСД60.18.30-Т-УП-1	М2	123.500	19.80		2445.				
23	ССЦМОТОМ.1 П.11-237	СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М-150 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ШИРИНОЙ ДО 3М МАРКИ ПК60.7.5-П ЦЕНА ЕД.: 77,6+0,82	М3	1.800	78.42		141.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				3752.	0.	0.	-	0.
		5 ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ									
		А)ИСКЛЮЧИТЬ									
24	ССЦМОТОМ.1 П.10-101	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 400-700ММ ДЛЯ ПРОПУСКА ВЕНШАХТ ДЛИНОЙ 6М ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)500КГС/М2 МАРКИ 1ИВ7-4А4Т-Б, 1ИВ4-4А4Т-Б	М2	-35.070	6.84		-240.				
25	ССЦМОТОМ1 П.8-117	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ ДЛИНОЙ 6М		-8.900	7.16		-64.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШИРИНОЙ ДО 2М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)890КГС/М2 МАРКИ 2ПТ-4AIV-Т-А М2								
26	ССЦМОТОМ1 П.8-143	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 400ММ ДЛЯ ПРОПУСКА ВЕНШАХТ ДЛИНОЙ ДО 9М ШИРИНОЙ ДО 2М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)890КГС/М2 МАРКИ 2ИВ4-4А4Т-Б М2	-8.770	9.56		-84.				
27	12-290 12-292	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 2 СЛОЕВ ИЗОЛА НА БИТУМНО-КУКЕРСОЛЬНОЙ МАСТИКЕ 100М2 ЦЕНА ЕД.: 66,3+55,3+(0,47-0,22)*222	-1.440	177.10		-255.				
28	12-286	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 160ММ 100М2 ЦЕНА ЕД.: 17,3*2	-0.015	34.60		-1.				
29	ССЦМО ТОМ1П.3-147	СТОИМОСТЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА М3	-24.720	16.00		-396.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				-1040.	0.	0.	-	0.
		6 ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ								
		Б)ДОБАВИТЬ								
30	ССЦМОТОМ.1 П.10-100	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 400-700ММ ДЛЯ ПРОПУСКА ВЕНШАХТ ДЛИНОЙ 6М ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)460КГС/М2 МАРКИ 1ИВ7-4А4Т-Б,1ИВ4-3А4Т-Б М2	35.070	6.25		219.				
31	ССЦМОТОМ1 П.8-89	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ ДЛИНОЙ 6М ШИРИНОЙ ДО 2М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)700КГС/М2 МАРКИ 2ПТ-3А4Т-А М2	8.900	6.00		53.				
32	ССЦМОТОМ1 П.10-95	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 400ММ ДЛЯ ПРОПУСКА ВЕНШАХТ ДЛИНОЙ ДО 9М ШИРИНОЙ ДО 2М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)700КГС/М2 М2	8.770	8.08		71.				
33	12-290 12-292	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 2 СЛОЕВ ИЗОЛА НА БИТУМНО-КУКЕРСОЛЬНОЙ МАСТИКЕ 100М2 ЦЕНА ЕД.: 66,3+55,3	1.440	121.60		175.				
34	12-286	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 120ММ 100М2 ЦЕНА ЕД.: 17,3*2	1.500	34.60		52.				
35	ССЦМО ТОМ1П.3-147	СТОИМОСТЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА М3	18.540	16.00		297.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				867.	0.	0.	-	0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7 ПЕРЕГОРОДКИ								
		А)ИСКЛЮЧИТЬ								
36	26-31	УСТРОЙСТВО УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТ- НЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 80ММ М3	-1.780	35.90		-64.				
37	1-1-4-124	СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПОЛУЖЕСТКИХ ПЛИТ МАРКИ 125 ТОЛЩИНОЙ 80ММ М3	-1.730	23.40		-40.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				-104.	0.	0.	-	0.
		8 ПЕРЕГОРОДКИ								
		Б)ДОБАВИТЬ								
38	26-31	УСТРОЙСТВО УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТ- НЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 40ММ М3	0.890	35.90		32.				
39	1-1-4-124	СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПОЛУЖЕСТКИХ ПЛИТ МАРКИ 125 ТОЛЩИНОЙ 40ММ М3	0.890	23.40		21.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				53.	0.	0.	-	0.
		9 ПОЛЫ								
		А)ИСКЛЮЧИТЬ								
40	11-50	УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ У НАРУЖНЫХ СТЕН КЕРАМЗИТО- ВЫМ ГРАВИЕМ ТОЛЩИНОЙ 200ММ М3	-7.680	16.10		-124.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				-124.	0.	0.	-	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				-1870.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				-1870.	0.	0.	-	-

СОСТАВИЛ.....Храпова.....Р.ХРАПОВА

ПРОВЕРИЛ.....Лихачева.....Н.ЛИХАЧЕВА

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....Маслов.....В.МАСЛОВ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ ОБ"ЕМОВ РАБОТ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -40ГРАД.В СМЕТЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.55 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1 ФУНДАМЕНТЫ									
		А)ИСКЛЮЧИТЬ									
1	ССЦ МО Т.1 П. 9-123	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БАШМАКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 0.2 ДО 1М3 МАРКИ 1Ф12.9-2,1Ф12.12-1 М3	-3.610	59.20		-214.					
2	ССЦ МО Т.1 П. 9-124	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БАШМАКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАРКИ 3Ф18.18-2 М3	-2.680	52.50		-141.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				-355.	0.	0.	-	0.	
		2 ФУНДАМЕНТЫ									
		Б)ДОБАВИТЬ									
3	ССЦ МО Т.1 П. 9-123	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БАШМАКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 0.2 ДО 1М3 МАРКИ 1Ф12.9-2,1Ф12.12-1 М3	3.610	59.20		214.					
4	ССЦ МО Т.1 П. 9-124	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БАШМАКОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАРКИ 3Ф18.18-2 М3	2.680	52.50		141.					
5	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0.020	250.00		5.					
6	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ Т	0.003	591.00		2.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.3.1. П. 13,18	ЦЕНА ЕД.: 413+178									
7	ССЦ МО Т.1 П. 9-352	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300Б6-28	М3	7.120	69.14		492.				
		ЦЕНА ЕД.: 67,5+0,82*2									
8	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0.090	229.00		21.				
9	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.110	250.00		28.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				903.	0.	0.	-	0.
		3 СТЕНЫ									
		А)ИСКЛЮЧИТЬ									
10	7-247	УСТАНОВКА ДВУХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ МАРКИ ПСД-40 ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2	ШТ	-11.000	16.30		-179.				
11	7-249	УСТАНОВКА ДВУХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ МАРКИ ПСД-40 ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2	ШТ	-6.000	19.73		-118.				
12	7-261	УСТАНОВКА ДВУХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ МАРКИ ПСД-40 ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2	ШТ	-21.000	11.30		-237.				
13	ССЦ МО Т.1 П. 10-127	СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 40 СМ ДЛИНОЙ ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ 3,1-7КГ/М2 МАРКИ ПСД6.12.40-Т,ПСД12.12.40-Т-УП-1	М2	-11.500	25.00		-288.				
14	ССЦ МО Т.1 П. 10-128	СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 40 СМ ДЛИНОЙ ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ 10,1-13КГ/М2 МАРКИ ПСД6.12.40-Т,ПСД12.12.40-Т-1	М2	-13.160	27.30		-359.				
15	ССЦ МО Т.1 П. 10-132	СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 40 СМ ДЛИНОЙ ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ 20,1-23КГ/М2 МАРКИ ПСД6.12.40-Т-1	М2	-4.080	31.70		-129.				
16	ССЦ МО Т.1 П. 10-181	СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 40 СМ ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М С РАСХОДОМ СТАЛИ 3,1-7КГ/М2 МАРКИ ПСД60.12.40-Т-1,ПСД60.12.40-Т-2, ПСД60.12.40-Т-У,ПСД60.12.40-Т-УП, ПСД60.18.40-Т-1,ПСД60.18.40-Т-У, ПСД60.18.40-Т-УП-1	М2	-147.300	25.60		-3771.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-5081.	0.	0.	-	0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4 СТЕНЫ								
		Б)ДОБАВИТЬ								
17	7-247	УСТАНОВКА ДВУХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ МАРКИ ПСД-50 ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ШТ	11.000	16.63		183.				
18	7-249	УСТАНОВКА ДВУХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ МАРКИ ПСД-50 ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ШТ	6.000	19.73		118.				
19	ПР-НТ 06-08 П.8-143	СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 50 СМ ДЛИНОЙ ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ 3,1-7,0КГ/М2 МАРКИ ПСД30.12.50-Т-1,ПСД15.12.50-Т-УП-1 М2 ЦЕНА ЕД.: (26,7+0,8*0,5+1,2*0,5*4,24)*1,02	11.470	30.24		347.				
20	ПР-НТ 06-08 П.8-145	СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 50 СМ ДЛИНОЙ ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ 10,1-13,0КГ/М2 МАРКИ ПСД6.12.50-Т М2 ЦЕНА ЕД.: (28,7+0,8*0,5+1,2*0,5*4,24)*1,02	2.040	32.28		66.				
21	ПР-НТ 06-08 П.8-146	СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 50 СМ ДЛИНОЙ ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ 13,1-17,0КГ/М2 МАРКИ ПСД12.12.50-Т-1 М2 ЦЕНА ЕД.: (30,1+0,8*0,5+1,2*0,5*4,24)*1,02	11.120	33.70		375.				
22	ПР-НТ 06-08 П.8-148	СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 50 СМ ДЛИНОЙ ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ 20,1-23,0КГ/М2 МАРКИ ПСД6.12.50-Т-1 М2 ЦЕНА ЕД.: (33,1+0,8*0,5+1,2*0,5*4,24)*1,02	4.080	36.76		150.				
23	ПР-НТ 06-08 П.8-143	СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 50 СМ ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М С РАСХОДОМ СТАЛИ 3,1-7,0КГ/М2 МАРКИ: ПСД60.12.50-Т-1,ПСД60.12.50-Т-2, ПСД60.12.50-Т-У,ПСД60.12.50-Т-УП М2 ЦЕНА ЕД.: (26,7+0,8*0,5+1,2*0,5*5,14)*1,02	81.260	30.79		2502.				
24	ПР-НТ 06-08 П.8-143	СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 50 СМ ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М С РАСХОДОМ СТАЛИ 3,1-7,0КГ/М2 МАРКИ: ПСД60.18.50-Т-1,ПСД60.18.50-Т-У, ПСД60.18.50-Т-УП-1 М2 ЦЕНА ЕД.: (26,7+0,8*0,5+1,2*0,5*5,29)*1,02	67.480	30.88		2084.				
25	8-30(МО)	КЛАЛКА НАРУЖНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М3	0.100	34.20		3.				
26	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ Т	0.028	178.00		5.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				5833.	0.	0.	-	0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		5 ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ									
		А)ИСКЛЮЧИТЬ									
27	12-290 12-292	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 1 СЛОЯ ИЗОЛА НА БИТУМНО-КУКЕРСОЛЬНОЙ МАСТИКЕ ЦЕНА ЕД.: 66,3+55,3+(0,47-0,22)*222	100М2	-0.014	177.10		-2.				
28	12-286	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА Р=400КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 160ММ ЦЕНА ЕД.: 17,3*2	100М2	-1.500	34.60		-52.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-54.	0.	0.	-	0.
		6 ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ									
		Б)ДОБАВИТЬ									
29	12-294 14-54	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ДВУХ СЛОЕВ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НА БИТУМНО-КУКЕРСОЛЬНОЙ МАСТИКЕ ЦЕНА ЕД.: 47,1+22,6*2	100М2	0.014	92.30		1.				
30	12-286	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА Р=400КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 200ММ ЦЕНА ЕД.: 17,3*2	100М2	1.500	34.60		52.				
31	ССЦ МО Т.1 П. 3-147	СТОИМОСТЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	М3	6.180	16.00		99.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				152.	0.	0.	-	0.
		7 ПОЛЫ									
		Б)ДОБАВИТЬ									
32	11-50(МО)	УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ У НАРУЖНЫХ СТЕН КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМТОЛЩИНОЙ 250ММ	М3	9.600	16.10		155.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				155.	0.	0.	-	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1553.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				1553.	0.	0.	-	-

СОСТАВИЛ.....  /Т.ТОРБУНОВА

ПРОВЕРИЛ.....  /Н.ЛИХАЧЕВА

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....  /В.МАСЛОВ

807-19-16.87(v)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 24-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ
ПУНКТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗСРЕДСТВ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ACI-9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	0.14 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ.....	0.14 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.00 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЬЕМ 5500.0 СТОИМОСТЬ НА 1 Л/СУТКИ	0.03 РУБ.
ОБЬЕМ 144.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	0.99 РУБ.
ОБЬЕМ 655.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА.	0.22 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ									
1	СНИП 4-13-87 С6.3.2П. 20СТР.17	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ТИПА ДД-33.2 СО СКАМЬЕЙ	2.000 БЛОК	64.70	129.						
		ЦЕНА ЕД.: (28,85+3,5)*2									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.		129.	0.	0.	0.	-	0.	0.00
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.		129.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2.00%	3.						
	ИТОГО:		РУБ.		132.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	2.00%	3.						
	ИТОГО:		РУБ.		135.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	5.00%	6.						
	ИТОГО:		РУБ.		141.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.20%	2.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.		143.						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.		143.	0.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.		143.	-	-	-	-		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			129.	0.	0.	0.	-	0.	0.00
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			129.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		3.						
		ИТОГО:	РУБ.			132.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		3.						
		ИТОГО:	РУБ.			135.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	5.00%		6.						
		ИТОГО:	РУБ.			141.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		2.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			143.						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			143.	0.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			143.	-	-		-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../Р.ХРАПОВА /

ПРОВЕРИЛ...../Н.ЛИХАЧЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.../В.МАСЛОВ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 24-3.1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРА НА ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ (В1) (ВАРИАНТ СО СТАЛЬНЫМИ ТРУБАМИ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.16 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.04 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 48. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.03 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЬЕМ 5500.0 СТОИМОСТЬ НА 1 Л/СУТКИ 0.03 РУБ.
ОБЬЕМ 144.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОШАДИ 1.14 РУБ.
ОБЬЕМ 655.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.25 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ												
1	16-2	УСТРОЙСТВО ВВОДА ИЗ НАПОРНЫХ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМ.65ММ М	5.000	3.29	0.05	16.	1.	0.	0.46	2.				
				0.27	0.02			0.	0.03	0.				
2	16-21	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ Т	0.020	468.00	2.60	9.	1.	0.	46.40	1.				
				26.60	0.78			0.	1.71	0.				
3	16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	5.500	1.20	0.01	7.	1.	0.	0.37	2.				
				0.23										
4	16-42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	1.500	1.35	0.01	2.	0.	0.	0.37	1.				
				0.23										
5	16-43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	1.000	1.36	0.01	1.	0.	0.	0.37	0.				
				0.23										
6	16-46	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	19.000	2.21	0.03	42.	6.	1.	0.48	9.				
				0.29	0.01			0.	0.01	0.				
7	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0.320	3.94		1.	1.		5.16	2.				
		СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРАМАТУРЫ НЕУЧТЕННОЙ		3.73										

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ									
8	1-3-0-109	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18Р ДИАМ. 15ММ	ШТ	1.000	1.14		1.				
9	СЦМ 3-110	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТ-РОМ В ММ: 20	ШТ	1.000	1.37		1.				
10	1-3-0-111	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18Р ДИАМ. 25ММ	ШТ	1.000	1.59		2.				
11	СЦМ 3-1484	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 8 ММ 25	М	15.000	2.23		33.				
12	17-50	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ ДУШЕВОЙ УСТАНОВКИ СО СТАЦИОНАРНОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-ОП	ШТ	1.000	4.59 0.51	0.01	5.	1.	0.	0.82	1.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				120.	11.	1.	-	18.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП - 0.00%)		16.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	3.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				136.	14.	1.	-	19.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		11.	(5)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				147.	14.	1.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(17)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	19.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	14.	-	-	-
		2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
13	1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ 100М3		0.080	74.50 74.50		6.	6.		154.00	12.
14	1-968	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕИ 100М3		0.080	46.00 46.00		4.	4.		99.30	8.
15	1-968	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕИ 100М3		0.080	46.00 46.00		4.	4.		99.30	8.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				14.	14.	0.	-	28.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		2.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	0.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				16.	14.	0.	-	28.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		1.	(6)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				17.	14.	0.	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(20)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	28.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	14.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				134.	25.	1.	-	46.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РУБ.				14.	14.	0.	-	28.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ РУБ.				120.	11.	1.	-	18.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		2.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ.	13.30%	(НУЧП - 0.00%)		16.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	3.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				152.	28.	1.	-	48.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		12.	(11)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				164.	28.	1.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(37)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	48.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	28.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 24-3.2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРА НА ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ (В1) (ВАРИАНТ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.23 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.09 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 101. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.06 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЬЕМ 5500.0 СТОИМОСТЬ НА 1 Л/СУТКИ 0.04 РУБ.
ОБЬЕМ 144.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 1.62 РУБ.
ОБЬЕМ 655.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.36 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	в т.ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ				НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	16-48	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 80ММ М	1.400	2.99	0.04	4.	0.	0.	0.57	1.
				0.35	0.01			0.	0.01	0.
2	16-261 ДОП.2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 20ММ М	5.500	1.71	0.04	9.	6.	0.	1.82	10.
				1.11	0.01			0.	0.01	0.
3	16-262 ДОП.2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 25ММ М	1.500	1.39	0.03	2.	1.	0.	1.43	2.
				0.88	0.01			0.	0.01	0.
4	16-263 ДОП.2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 32ММ М	1.000	1.34	0.02	1.	1.	0.	1.17	1.
				0.72	0.01			0.	0.01	0.
5	16-266 ДОП.2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 63ММ М	39.000	2.29	0.03	89.	32.	1.	1.35	53.
				0.83	0.01			0.	0.01	1.
6	16-267 ДОП.2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 75ММ М	5.000	2.67	0.05	13.	5.	0.	1.57	8.
				0.95	0.02			0.	0.03	0.
7	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0.080	3.94		0.	0.		5.16	0.
				3.73						
8	16-220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	0.450	4.22		2.	2.		5.16	2.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М		3.73						
9	1-3-0-2305 ДОП.1	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ НЕУЧТЕННОЙ ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ	КГ	30.100	0.59		18.				
10	СЦМ 3-109	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	1.000	1.14		1.				
11	СЦМ 3-110	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	1.000	1.37		1.				
12	СЦМ 3-111	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ.	1.000	1.59		2.				
13	СЦМ 3-1484	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	15.000	2.23		33.				
14	17-50	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ ДУШЕВОЙ УСТАНОВКИ СО СТАЦИОНАРНОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ ТИПА СМ-Д-ОП	ШТ	1.000	4.59 0.51	0.01	5.	1.	0.	0.82	1.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				180.	48.	1.	-	79.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП - 0.00%)		24.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	4.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				204.	52.	1.	-	81.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		16.	(22)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				220.	52.	1.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(71)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	81.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	52.	-	-	-
		2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
15	1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ	100М3	0.080	74.50 74.50		6.	6.		154.00	12.
16	1-968	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕИ	100М3	0.080	46.00 46.00		4.	4.		99.30	8.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				10.	10.	0.	-	20.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		2.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	0.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				12.	10.	0.	-	20.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		1.	(4)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				13.	10.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(14)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	20.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	10.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				190.	58.	1.	-	99.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				10.	10.	0.	-	20.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				180.	48.	1.	-	79.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		2.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП - 0.00%)		24.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	5.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				216.	63.	1.	-	101.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		17.	(26)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				233.	63.	1.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(85)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	101.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	63.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 24-4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУН КТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРА
НА ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.08 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 10. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.01 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЬЕМ 5500.0 СТОИМОСТЬ НА 1 Л/СУТКИ 0.02 РУБ.
ОБЬЕМ 144.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0.58 РУБ.
ОБЬЕМ 655.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.13 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ.	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	5.500	1.20 0.23	0.01	7. 1.	1.	0.	0.37	2.
2	16-42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	4.500	1.35 0.23	0.01	6. 1.	1.	0.	0.37	2.
3	16-43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	10.000	1.36 0.23	0.01	14. 2.	2.	0.	0.37	4.
4	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ НЕУЧТЕННОЙ ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ	0.210	3.94 3.73		1. 1.	1.		5.16	1.
5	2307-10185	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1П ДИАМ.20ММ ШТ ЦЕНА ЕД.: 1,1*1,098	1.000	1.21		1.	1.			
6	2307-10186	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1П ДИАМ.25ММ ШТ ЦЕНА ЕД.: 1,56*1,098	1.000	1.71		2.	2.			
7	2307-10189	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1П ДИАМ.50ММ ШТ ЦЕНА ЕД.: 4,05*1,098	1.000	4.45		4.	4.			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
8	СЦМ 3-1484	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	15.000	2.23		33.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				68.	5.	0.	-	9.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП = 0.00%)		9.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	2.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				77.	7.	0.	-	10.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		6.	(2)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				83.	7.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(7)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	10.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	7.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				68.	5.	0.	-	9.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП = 0.00%)		9.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	2.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				77.	7.	0.	-	10.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		6.	(2)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				83.	7.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(7)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	10.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	7.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 24-5.1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРА
НА КАНАЛИЗАЦИЮ БЫТОВУЮ (ВАРИАНТ СО СТАЛЬНЫМИ ТРУБАМИ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.20 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.03 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 40. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.03 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 5500.0 СТОИМОСТЬ НА 1 Л/СУТКИ 0.04 РУБ.
ОБЪЕМ 144.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 1.35 РУБ.
ОБЪЕМ 655.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.30 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
1	16-30	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	3.500	3.21 0.45	0.02 0.01		11. 2.	2. 0.	0.72 0.01	3. 0.			
2	16-31	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ М	11.500	4.59 0.49	0.03 0.01		53. 6.	0. 0.	0.79 0.01	9. 0.			
3	16-28	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ М	5.500	3.01 0.39	0.03 0.01		17. 2.	0. 0.	0.65 0.01	4. 0.			
4	17-57	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ КОМПЛ.	1.000	23.20 1.49	0.13 0.04		23. 1.	1. 0.	2.44 0.05	2. 0.			
5	17-21	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150 КОМПЛ.	1.000	18.60 1.37	0.07 0.02		19. 1.	1. 0.	2.19 0.03	2. 0.			
6	17-89	УСТАНОВКА РАКОВИНЫ СТАЛЬНОЙ ЭМАЛИРОВАННОЙ РСТО-2 КОМПЛ.	1.000	9.18 0.63	0.04 0.01		9. 1.	0. 0.	1.02 0.01	1. 0.			
7	17-36	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ	1.000	6.31	0.02		6.	0.	0.46	0.			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ТП-50	КОМПЛ.								
					0,29	0,01			0.	0,01	0.
8	17-37	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ		1,000	14,60	0,03	15.	1.	0.	1,85	2.
		ТП-100	КОМПЛ.								
					1,14	0,01			0.	0,01	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				153.	14.	0.	-	23.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП - 0,00%)		20.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	4.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				173.	18.	0.	-	25.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		14.	(6)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				187.	18.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(20)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	25.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	18.	-	-	-

2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

9	1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ 100М3		0,060	74,50		4.	4.		154,00	9.
					74,50						
10	1-968	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕИ 100М3		0,060	46,00		3.	3.		99,30	6.
					46,00						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				7.	7.	0.	-	15.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)		1.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	0.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				8.	7.	0.	-	15.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		1.	(3)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				9.	7.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(10)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	15.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	7.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				160.	21.	0.	-	38.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				7.	7.	0.	-	15.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				153.	14.	0.	-	23.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)		1.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП - 0,00%)		20.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	4.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				181.	25.	0.	-	40.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)	14.	(9)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			195.	25.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(30)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	40.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	25.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 24-5.2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРА НА КАНАЛИЗАЦИЮ БЫТОВУЮ (ВАРИАНТ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	0.17	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.03	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	36.	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.02	ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:		
ОБЬЕМ 5500.0 СТОИМОСТЬ НА 1 Л/СУТКИ	0.03	РУБ.
ОБЬЕМ 144.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОШАДИ	1.19	РУБ.
ОБЬЕМ 655.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА.	0.26	РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ												
1	16-33	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	3.500	1.92		7.	1.			0.61	2.			
				0.38										
2	16-34	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	17.000	3.10	0.01	53.	6.	0.	0.58	10.				
				0.37										
3	17-57	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ КОМПЛ.	1.000	23.20	0.13	23.	1.	0.	2.44	2.				
				1.49	0.04			0.	0.05	0.				
4	17-21	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150 КОМПЛ.	1.000	18.60	0.07	19.	1.	0.	2.19	2.				
				1.37	0.02			0.	0.03	0.				
5	17-89	УСТАНОВКА РАКОВИНЫ СТАЛЬНОЙ ЭМАЛИРОВАНОЙ РСТО-2 КОМПЛ.	1.000	9.18	0.04	9.	1.	0.	1.02	1.				
				0.63	0.01			0.	0.01	0.				
6	17-36	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛ.	1.000	6.31	0.02	6.	0.	0.	0.46	0.				
				0.29	0.01			0.	0.01	0.				
7	17-37	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ	1.000	14.60	0.03	15.	1.	0.	1.85	2.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ТП-100	КОМПЛ.		1.14	0.01			0.	0.01	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				132.	11.	0.	-	19.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП = 0.00%)		18.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	3.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				150.	14.	0.	-	21.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		12.	(5)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				162.	14.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(16)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	21.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	14.	-	-	-

2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8	1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ 100М3		0.060	74.50		4.	4.		154.00	9.
					74.50						
9	1-968	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕИ	100М3	0.060	46.00		3.	3.		99.30	6.
					46.00						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				7.	7.	0.	-	15.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		1.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	0.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				8.	7.	0.	-	15.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		1.	(3)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				9.	7.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(10)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	15.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	7.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				139.	18.	0.	-	34.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				7.	7.	0.	-	15.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				132.	11.	0.	-	19.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		1.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП = 0.00%)		18.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	3.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				158.	21.	0.	-	36.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		13.	(8)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				171.	21.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(26)	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	36.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	21.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 24-6

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРА НА ОТОПЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N 081-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.37 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.05 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 64. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.04 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 5500.0 СТОИМОСТЬ НА 1 Л/СУТКИ 0.07 РУБ.
ОБЪЕМ 144.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 2.54 РУБ.
ОБЪЕМ 655.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.56 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ			ЗАРПЛАТЫ	на ЕДИН.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	16-35 (ССРЦ.Ч1. П13,П129)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 20Х2ММ М	110.000	0.80	0.01	88.	23.	1.	0.35	39.
				0.21						
		ЦЕНА ЕД.: 0.66-0.26+0.2								
2	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1.100	3.94		4.	4.		5.16	6.
				3.73						
		СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ,НЕУЧТЕННОЙ ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ								
3	СЦМ 3-91	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	7.000	1.20		8.				
4	СЦМ 3-99	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2.000	1.59		3.				
5	18-196	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	1.000	7.29	0.12	7.	1.	0.	2.00	2.
				1.22	0.04			0.	0.05	0.
6	18-112	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЭКМ	20.500	0.66	0.06	14.	5.	1.	0.45	9.
				0.25	0.02			0.	0.03	1.
7	2407-0809 ДОП.5	СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140 ЭКМ	20.500	7.67		157.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 7,4*1,037									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				281.	33.	2.	-	57.
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	2.00%			1.	1.	-	-	1.
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.				-	(1)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП - 0.00%)		38.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	3.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	7.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				320.	41.	2.	-	61.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		26.	(16)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				346.	41.	2.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(52)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	61.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	41.	-	-	-
		2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
8	26-7	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	0.040	23.40	0.24	1.	0.	0.	18.80	1.
					11.00	0.07			0.	0.09	0.
9	СЦМ 1-4-147	ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100	М3	0.040	16.10		1.				
10	26-73	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0.020	12.60	0.05	0.	0.	0.	21.10	0.
					11.80	0.02			0.	0.03	0.
11	СЦМ 1-4-193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В	1000М2	0.002	1870.00		4.				
12	26-75	ПРОКЛЕЙКА ШВОВ КЛЕЕМ N.88	100М2	0.002	9.58	0.06	0.	0.	0.	9.58	0.
					5.15	0.02				0.03	
13	13-154 (М=2)	ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-837 ЗА 2 РАЗА	100М2	0.300	33.20	0.28	10.	1.	0.	4.60	1.
		ЦЕНА ЕД.: 16,6*2			3.02	0.08			0.	0.10	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				16.	1.	0.	-	2.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		3.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				19.	2.	0.	-	2.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		2.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				21.	2.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	2.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			297.	34.	2.	-	59.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			16.	1.	0.	-	2.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.			281.	33.	2.	-	57.
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	2.00%		1.	1.	-	-	1.
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.			-	(1)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)	3.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП = 0.00%)	38.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	4.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	7.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			339.	42.	2.	-	64.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)	27.	(16)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			366.	42.	2.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(53)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	64.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	42.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../ИНЖ.И.Е.ЗАХАРОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ЗАХАРОВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -20

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N 081-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНИСТ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		В СМЕТУ N28-6 НА ОТОПЛЕНИЕ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ										
		ИСКЛЮЧИТЬ										
1	18-112	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	ЭКМ	-1.300	0.66		-1.					
2	2407-0809 ДОП.2	СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140	ЭКМ	-1.300	7.67		-10.					
		ЦЕНА ЕД.: 7,4*1,037										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-11.	0.	0.	-		0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				-11.	0.	0.	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-11.	0.	0.	-		0.
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				-11.	0.	0.	-		-

СОСТАВИЛ..... /ИНЖ.И.Е.ЗАХАРОВА /

ПРОВЕРИЛ..... /РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ПОЛУНИНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -40

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N 081-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		В СМЕТУ N24-6 НА ОТОПЛЕНИЕ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ									
		1 ДОБАВИТЬ									
1	18-112	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЭКМ	2.100	0.66			1.				
2	2407-0049 ДОП.2	СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140 ЭКМ	2.100	7.67			16.				
		ЦЕНА ЕД.: 7,4*1,037									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.					17.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.					17.	0.	0.	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.					17.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.					17.	0.	0.	-	-

СОСТАВИЛ..... Захарова /ИНЖ.И.Е.ЗАХАРОВА /

ПРОВЕРИЛ..... Лихачева /РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... Полунина /ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 24-7

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРА
НА УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ1-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0,38 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,..... 0,24 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ,..... 0,07 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0,07 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,09 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 85, ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,06 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 5500,0 СТОИМОСТЬ НА 1 Л/СУТКИ 0,07 РУБ.
ОБЪЕМ 144,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 2,69 РУБ.
ОБЪЕМ 655,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0,59 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	16-40 (ССРЦ,Ч1. П18,0113)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 45Х2,5ММ М	5,000	1,26	0,03	6,	1,	0,	0,43	2,
		ЦЕНА ЕД.: 1,61-0,86+0,47*1,089		0,27	0,01			0,	0,01	0,
2	18-179	УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ГРЕБЕНКИ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 89Х2,0ММ ШТ	2,000	28,40	0,22	57,	11,	0,	9,17	18,
				5,55	0,07			0,	0,09	0,
3	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,050	3,94		0,	0,		5,16	0,
				3,73						
4	16-220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,020	4,22		0,	0,		5,16	0,
				3,73						
		СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ,НЕУЧТЕННОЙ ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ								
5	СЦМ 3-91	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2): ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	5,000	1,20		6,				
6	16-134	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО ФЛАНЦЕВОГО ДИАМ. 25ММ ШТ	2,000	1,68	0,13	3,	2,	0,	1,51	3,

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					0,97	0,04			0,1	0,05	0,
7	16-135	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО ФЛАНЦЕВОГО ДИАМ. 40ММ	ШТ	4,000	1,60	0,13	6,	4,	1,	1,51	6,
					0,97	0,04			0,1	0,05	0,
8	2307-10378	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО 15КЧ 19П2 ДИАМ.25ММ	ШТ	2,000	2,85		6,				
		ЦЕНА ЕД.: 2,6*1,098									
9	2307-10380	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО 15КЧ 19П2 ДИАМ.40ММ	ШТ	4,000	5,38		22,				
		ЦЕНА ЕД.: 4,9*1,098									
10	16-100	УСТАНОВКА ВОДОМЕРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ.32ММ	ШТ	1,000	2,90	0,12	3,	1,	0,	0,92	1,
					0,59	0,04			0,1	0,05	0,
11	170301-98	СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВКМС-32Г	ШТ	1,000	22,40		22,				
		ЦЕНА ЕД.: 20,4*1,098									
12	18-185	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКА АБОНЕНТСКОГО Т34-01	ШТ	2,000	23,00	0,25	46,	5,	0,	3,97	8,
					2,39	0,08			0,1	0,10	0,
13	241829-06053	СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ	ШТ	7,000	1,92		13,				
		ЦЕНА ЕД.: 1,75*1,098									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				190.	24.	2.	-	38.
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	2,00%			1.	0.	-	-	1.
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.				-	(1)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП - 0,00%)		25.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	5.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				216.	29.	2.	-	41.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		17.	(12)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				233.	29.	2.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(39)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	41.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	29.	-	-	-
		2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
14	Ц11-550-7	МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА ДИАМ.25ММ	ШТ	1,000	1,97	0,02	2,	2,	0,	3,00	3,
					1,77						
15	1704-50064	СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА УРРД-25	ШТ	1,000	72,97		73,				
		ЦЕНА ЕД.: 70*1,03*1,012									
16	Ц12-698-10	МОНТАЖ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ	ШТ	7,000	6,30	0,81	44,	22,	6,	5,00	35,
					3,13	0,10			1,	0,13	1,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			119.	24.	6.	-	39.
			----					-------		
			РУБ.				(30)	1.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80.00% (НУЧП - 32.00%)		19.	(10)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	3.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			65.	27.	6.	-	41.
			----					-------		
			РУБ.				(40)	1.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП - 44.00%)		5.	(13)	-	-	-
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			73.				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			73.				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			143.	27.	6.	-	-
			----					-------		
			РУБ.					1.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(53)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	41.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	28.	-	-	-

3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

17	26-7	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0.080	23.40	0.24	2.	1.	0.	18.80	2.
			М3							
				11.00	0.07			0.	0.09	0.
18	СЦМ 1-4-147	ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100	0.070	16.10		1.				
			М3							
19	26-73	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0.030	12.60	0.05	0.	0.	0.	21.10	1.
			100М2							
				11.80	0.02			0.	0.03	0.
20	СЦМ 1-4-193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В	0.003	1870.00		6.				
			1000М2							
21	26-66	ПРОКЛЕЙКА ШВОВ КЛЕЕМ НОМ.88	0.300	1.19		0.	0.		0.32	0.
			М2							
				0.18						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			9.	1.	0.	-	3.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50% (НУЧП - 0.00%)		1.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	0.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			10.	1.	0.	-	3.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП - 44.00%)		1.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			11.	1.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(1)	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	3.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				318.	49.	8.	-	80.
			РУБ.					(57)	1.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				9.	1.	0.	-	3.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				190.	24.	2.	-	38.
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				46.	24.	6.	-	39.
			РУБ.					(30)	1.		
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	2.00%			1.	0.	-	-	1.
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.				-	(1)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		1.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП = 0.00%)		25.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП = 32.00%)		19.	(10)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	4.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	8.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				291.	57.	8.	-	85.
			РУБ.					(68)	1.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		23.	(26)	-	-	-
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				73.				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				73.				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				387.	57.	8.	-	-
			РУБ.						1.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(94)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	85.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	58.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../ИНЖ.И.Е.ЗАХАРОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ЗАХАРОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 24-8

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРА
НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N 081-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.19 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0.11 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.05 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.03 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.04 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 39. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.03 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 5500.0 СТОИМОСТЬ НА 1 Л/СУТКИ 0.04 РУБ.
ОБЪЕМ 144.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 1.35 РУБ.
ОБЪЕМ 655.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.30 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	16-37 (ССРЦ.Ч1. П15,П130)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗСТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 32Х2,2ММ М	15.000	0.93	0.01	14.	3.	0.	0.35	5.
				0.21						
		ЦЕНА ЕД.: 1,03-0,42+0,32								
2	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0.150	3.94		1.	1.		5.16	1.
				3.73						
3	16-134	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО ДИАМ.25ММ ШТ	3.000	1.68	0.13	5.	3.	0.	1.51	5.
				0.97	0.04			0.	0.05	0.
4	СЦМ3-2763	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО ФЛАНЦЕВОГО 15КЧ19П2 ДИАМ.25ММ ШТ	3.000	2.86		9.				
		СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ,НЕУЧТЕННОЙ ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ								
5	СЦМ 3-91	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	3.000	1.20		4.				
6	СЦМ 3-97	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	1.000	1.20		1.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7	18-196	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	1.000	7.29	0.12	7.	1.	0.	2.00	2.
					1.22	0.04			0.	0.05	0.
8	18-213	УСТАНОВКА ФИЛЬТРА ЖИДКОСТНОГО ОРК1.00.00-02	ШТ	1.000	23.90	0.16	24.	1.	0.	1.06	1.
					0.66	0.05			0.	0.06	0.
9	Ц12-698-10	УСТАНОВКА ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ	ШТ	3.000	6.30	0.81	19.	9.	2.	5.00	15.
					3.13	0.10			0.	0.13	0.
10	241829-06053	СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ	ШТ	3.000	1.92		6.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,75*1,098									
11	РМО 12-791-1 (П1=1,25)	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО МЕМБРАННОГО ДИАМ.25ММ С ЭЛ.МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ	ШТ	1.000	2.46	0.06	2.	2.	0.	3.75	4.
					2.19	0.01			0.	0.01	0.
		ЦЕНА ЕД.: 2,02+1,75*0,25									
12	ПР-Т 2307-10393 (К=1,03) (К=1,012)	ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15КЧ892П2 ДУ25;РУ16	ШТ	1.000	47.95		48.				
		ЦЕНА ЕД.: 46*1,03*1,012									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				140.	20.	2.	-	33.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				71.	9.	0.	-	14.
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				21.	11.	2.	-	19.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП - 0.00%)		9.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 32.00%)		9.	(4)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	3.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				110.	23.	2.	-	35.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		9.	(10)	-	-	-
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				48.				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				48.				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				167.	23.	2.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(36)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	35.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	23.	-	-	-

2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

13	26-7	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	0.150	23.40	0.24	4.	2.	0.	18.80	3.
					11.00	0.07			0.	0.09	0.
14	СЦМ 1-4-	ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРА-		0.150	16.10		2.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	147	ЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ								
		23208-78 100 М3								
15	26-73	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ РУЛОННЫМ	0.070	12.60	0.05	1.	1.	0.	21.10	1.
		СТЕКЛОПЛАСТИКОМ 100М2								
				11.80	0.02			0.	0.03	0.
16	СЦМ 1-4-193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-	0.008	1870.00		15.				
		Б-В 1000М2								
17	26-75	ПРОКЛЕЙКА ШВОВ КЛЕЕМ N.88 100М2	0.007	9.58	0.06	0.	0.	0.	9.58	0.
				5.15	0.02			0.	0.03	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				22.	3.	0.	-	4.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		4.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	1.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				26.	4.	0.	-	4.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		2.	(1)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				28.	4.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(4)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	4.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	4.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				162.	23.	2.	-	37.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РУБ.				22.	3.	0.	-	4.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ РУБ.				71.	9.	0.	-	14.
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РУБ.				21.	11.	2.	-	19.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		4.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ.	13.30%	(НУЧП - 0.00%)		9.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ РУБ.	80.00%	(НУЧП - 32.00%)		9.	(4)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	4.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				136.	27.	2.	-	39.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		11.	(11)	-	-	-
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.				48.				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.				48.				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				195.	27.	2.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(40)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	39.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	27.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../ИНЖ.И.Е.ЗАХАРОВА /

ПРОВЕРИЛ.....Михайлов...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....Захарова...../ЗАХАРОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 24-9

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРА
НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N 081-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.25 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.24 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 277. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.18 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЬЕМ 5500.0 СТОИМОСТЬ НА 1 Л/СУТКИ 0.23 РУБ.
ОБЬЕМ 144.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 8.69 РУБ.
ОБЬЕМ 655.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 1.91 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1	20-706 (1501-01398, 01394)	УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО ВЦ4-70 N4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4	1.000 ШТ	98.94	0.30	99.	5.	0.	7.96 8.
				4.55	0.09			0.	0.12 0.
		ЦЕНА ЕД.: 90,6+(42-34)*1,03*1,012							
2	20-706	УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО ВЦ4-70 N4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4	1.000 ШТ	90.60	0.30	91.	5.	0.	7.96 8.
				4.55	0.09			0.	0.12 0.
3	20-1003 ДОП.1	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 39	1.000 10ШТ	12.80	0.02	13.	3.	0.	4.02 4.
				2.51	0.01			0.	0.01 0.
4	20-760	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	1.000 ШТ	6.09	0.43	6.	3.	0.	5.12 5.
				2.83	0.13			0.	0.17 0.
5	СЦМ 3-722	СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КСК4-6	1.000 ШТ.	61.10		61.			
6	20-407	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	4.000 1ШТ	1.48	0.05	6.	3.	0.	1.34 5.
				0.84	0.02			0.	0.03 0.
7	20-408	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	20.000 1ШТ	1.63	0.05	33.	17.	1.	1.34 27.
				0.84	0.02			0.	0.03 1.
8	20-525	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА	4.000	8.31	0.03	33.	10.	0.	4.10 16.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		:ММ: 200	ШТ								
					2.38	0.01			0.	0.01	0.
9	20-489	:УСТАНОВКА ЗОНТОВ ДИАМ.400ММ	ШТ	1.000	8.13	0.01	8.	2.	0.	2.89	3.
					1.72						
10	20-654	:УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕП- :ЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	ШТ	2.000	13.30	0.47	27.	4.	1.	2.97	6.
					1.88	0.14			0.	0.18	0.
11	20-535	:УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ :ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ :КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1: :ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	ШТ	2.000	11.90	0.10	24.	3.	0.	2.87	6.
					1.63	0.03			0.	0.04	0.
12	20-538	:УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ :ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ :КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-4: :ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 400	ШТ	1.000	20.00	0.16	20.	2.	0.	3.48	3.
					1.99	0.05			0.	0.06	0.
13	20-579	:УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ :ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕП-: :ЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОН- :ДЕНСАТА УП-1-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ :200	ШТ	2.000	16.20	0.10	32.	3.	0.	2.87	6.
					1.63	0.03			0.	0.04	0.
14	20-697	:УСТАНОВКА ПОДСТАВОК (РАМ) ПОД ВЕНТИЛЯ- :ЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	100КГ	0.040	36.10	0.25	1.	0.	0.	5.73	0.
					3.50	0.08			0.	0.10	0.
15	20-696	:УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ :ОБОРУДОВАНИЕ	100 КГ	0.300	35.90	0.46	11.	2.	0.	9.83	3.
					6.10	0.14			0.	0.18	0.
16	20-468	:УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРО- :ВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТ-: :РОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-1006 С МЕХАНИЗМОМ :ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ :КЛАПАНА 600Х1000А	1ШТ	1.000	104.00	0.09	104.	2.	0.	4.20	4.
					2.47	0.03			0.	0.04	0.
17	20-401	:УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ :СТД-302	1ШТ	6.000	1.48	0.05	9.	5.	0.	1.34	8.
					0.84	0.02			0.	0.03	0.
18	20-78	:ПРОКЛАДКА ШАХТ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.2ММ :ДИАМ.200ММ	М2	2.510	10.30	0.06	26.	2.	0.	1.63	4.
					0.93	0.02			0.	0.03	0.
19	20-79	:ПРОКЛАДКА ШАХТ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.2ММ :ДИАМ.400ММ	М2	1.260	9.37	0.05	12.	1.	0.	1.79	2.
					0.73	0.02			0.	0.03	0.
20	20-2	:ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ :ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	9.420	5.35	0.04	50.	8.	0.	1.54	15.
					0.88	0.01			0.	0.01	0.
21	20-5	:ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		44.750	4.69	0.04	210.	30.	2.	1.19	53.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450									
			М2		0,67	0,01			0,	0,01	1,
22	1-3-0-2305 ДОП,1	СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ	КГ	14,430	0,59		9,				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ.				885,	110,	4,	-	188,
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	5,00%			6,	6,	-	-	9,
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.				-	(6)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП - 0,00%)		119,	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	11,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	21,	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1010,	137,	4,	-	200,
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		81,	(53)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,	РУБ.				1091,	137,	4,	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(173)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	208,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	137,	-	-	-
		2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
23	13-225	ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА РУБЕРОИДОМ НА БИТУМЕ	М2	35,200	1,83	0,21	64,	30,	7,	1,40	49,
					0,84	0,06			2,	0,08	3,
24	26-16	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	М3	0,180	20,40	0,17	4,	2,	0,	13,80	2,
					8,37	0,05			0,	0,06	0,
25	СЦМ 1-4-137	СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	М3	0,190	13,20		3,				
26	26-73	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ УЗЛОВ ПРОХОДА СТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	0,450	12,60	0,05	6,	5,	0,	21,10	9,
					11,80	0,02			0,	0,03	0,
27	СЦМ 1-13-180	СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	М2	49,500	0,73		36,				
28	13-121	ОГРУНТОВКА ВОЗДУХОВОДОВ И ВЕНТОБОРУДОВАНИЯ ГФ-021	100М2	0,540	7,71	0,20	4,	1,	0,	3,10	2,
					2,05	0,06			0,	0,08	0,
29	13-153 (М=2)	ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ И ВЕНТОБОРУДОВАНИЯ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,540	20,60	0,24	11,	2,	0,	4,60	2,
		ЦЕНА ЕД.: 10,3*2			3,02	0,08			0,	0,10	0,
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ.				128,	40,	7,	-	67,
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)		21,	(47) (0)	2, -	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	2,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	4,	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				149.	44.	7.	-	69.
			----						-------		
			РУБ.					(47)	2.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		12.	(21)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				161.	44.	7.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						2.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(68)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	69.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	46.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1013.	150.	11.	-	255.
			----						-------		
			РУБ.					(161)	2.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				128.	40.	7.	-	67.
			----						-------		
			РУБ.					(47)	2.		
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				885.	110.	4.	-	188.
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	5.00%			6.	6.	-	-	9.
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.				-	(6)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		21.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП = 0.00%)		119.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	13.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	25.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1159.	181.	11.	-	277.
			----						-------		
			РУБ.					(167)	2.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		93.	(73)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				1252.	181.	11.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						2.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(240)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	277.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	183.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../ИНЖ.И.Е.ЗАХАРОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ЗАХАРОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -20

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N 081-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		В СМЕТУ N24-9 НА ВЕНТИЛЯЦИЮ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ									
		1 ИСКЛЮЧИТЬ									
1	1-3-0-722	СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КСК4-6	ШТ -1.000	61.10		-61.					
		В СМЕТУ N24-9 НА ВЕНТИЛЯЦИЮ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			-61.	0.	0.	-	0.	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			-61.	0.	0.	-	-	
		2 ДОБАВИТЬ									
2	1-3-0-710	СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КСК3-6	ШТ 1.000	50.20		50.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			50.	0.	0.	-	0.	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			50.	0.	0.	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			-11.	0.	0.	-	0.	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			-11.	0.	0.	-	-	

СОСТАВИЛ..... /ИНЖ.И.Е.ЗАХАРОВА /

ПРОВЕРИЛ..... /РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -40

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ1-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В СМЕТУ N24-9 НА ВЕНТИЛЯЦИЮ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ								
		1 ИСКЛЮЧИТЬ								
1	1-3-0-722	СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КСК4-6	ШТ	-1.000	61.10		-61.			
		В СМЕТУ N24-9 НА ВЕНТИЛЯЦИЮ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-61.	0.	0. -	0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				-61.	0.	0. -	-
		2 ДОБАВИТЬ								
2	1-3-0-723	СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КСК4-7	ШТ	1.000	68.80		69.			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				69.	0.	0. -	0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				69.	0.	0. -	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				8.	0.	0. -	0.
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				8.	0.	0. -	-

СОСТАВИЛ..... /ИНЖ.И.Е.ЗАХАРОВА /

ПРОВЕРИЛ..... /РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 24-10

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРА
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТМ-1-ТМ-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 19.12 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0.02 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ..... 17.28 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 1.82 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.83 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 942. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.61 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 5500.0 СТОИМОСТЬ НА 1 Л/СУТКИ 3.47 РУБ.
ОБЪЕМ 144.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 132.72 РУБ.
ОБЪЕМ 655.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 29.18 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	2303 Ч.1 КНИГА 1 П.05618	СБОРНИК ЧУГУННЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ Ч32-0-12, ВЕС 2.470 Т КОМ	2.000	2100.00	4200.						4.94
2	18-1-7 (К=1,25)НА ЧУГУН	АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА,МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:3,3 ЦЕНА ЕД.: 81,30*1,25 ШТ	2.000	101.63		203.	82.	27. 11.	75.00 7.39	150. 15.	
3	240401 П.72	КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ ПСВ-1112 МОДЕЛЬ 110185, ВЕС 0.500 Т ШТ	2.000	525.00	1050.						1.00
4	7-1-2 (К=0,75) НАВЕС	АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ,УГЛОВОЙ ИЛИ У-ОБРАЗНЫЙ, МАССА,Т, 1,2 ЦЕНА ЕД.: 114,00*0,75 КОМПЛ	2.000	85.50		171.	194.	10. 4.	154.00 2.76	308. 6.	
5	УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЕРЕР П.1.7	РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КВТ-ЧАС	2520.000	0.03		76.					
6	УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	РАСХОД ВОДЫ М3	255.000	0.10		26.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЕРЕР П.2.2											
7	2303 Ч.1 ДОП.15 П.05593 (К=1,25)НА ЭМАЛЬ	СБОРНИК СТАЛЬНОЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ СЭН 10-32-11, ВЕС 3.290 Т ЦЕНА ЕД.: 4100*1,25	КОМ	2.000	5125,00	10250.						6.58
8	18-1-7 (К=1,25)НА ЭМАЛЬ	АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА,МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:3,3 ЦЕНА ЕД.: 81,30*1,25	ШТ	2.000	101.63		203.	82.	27. 11.	75,00 7.39	150. 15.	
9	230101 П.15	НАСОС РУЧНОЙ БКФ-4	ШТ	1.000	16.50	17.						
10	ЕРЕР 18-211	УСТАНОВКА РУЧНОГО НАСОСА БКФ-4	ШТ	1.000	4.60		5.	3.	0. 0.	6.03 0.05	6. 0.	
11	НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ НИИХИММАШ Ч.2 1985Г. СТР.137	МЕРНИК СТАЛЬНОЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ СЭНФ,04-1-02, ВЕС 0.130 Т	ШТ	1.000	230.00	230.						0.13
12	18-1-2 (К=1,25)НА ЭМАЛЬ	МОНТАЖ МЕРНИКА ЦЕНА ЕД.: 20,40*1,25	ШТ	1.000	25.50		26.	12.	2. 1.	24.00 1.10	24. 1.	
13	1704 П.2 0001	МАНОМЕТР ГОСТ 8625-75	ШТ	4.000	23.00	92.						
14	12-808-1	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ЧУГУННОГО ФЛАНЦЕВОГО 15Ч9П2 ДИАМ. ДО 32ММ	ШТ	16.000	1.82		29.	24.	0. 0.	2.00 0.01	32. 0.	
15	11-93-1	МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	4.000	0.80		3.	3.		1.00	4.	
16	12-808-2	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ЧУГУННОГО ФЛАНЦЕВОГО 15Ч9П2 ДИАМ.50ММ	ШТ	17.000	2.08		35.	29.	1. 0.	3.00 0.01	51. 0.	
17	2307 П.10235 (К=1,098)	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15Ч9П2 ДИАМ.25ММ ЦЕНА ЕД.: 2,25*1,098	ШТ	10.000	2.47		25.					
18	2307 П.10236 (К=1,098)	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15Ч9П2 ДИАМ.32ММ ЦЕНА ЕД.: 2,8*1,098	ШТ	6.000	3.07		18.					
19	2307 П.10238	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15Ч9П2 ДИАМ.50ММ	ШТ	17.000	5.49		93.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(К=1,098)											
		ЦЕНА ЕД.: 5*1,098										
20	12-2-3	МОНТАЖ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТА-		0,054	221,00		12.	11.	0.	354,00	19.	
		ЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ										
		ДИАМ.30Х2,5ММ	Т						0.	2,06	0.	
21	12-2-4	МОНТАЖ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТА-		0,064	194,00		12.	11.	0.	328,00	21.	
		ЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ.36Х2ММ										
			Т						0.	1,87	0.	
22	ССЦ ДОП.1 П.2305	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБО-ПРОВОДОВ	КГ	44,000	0,59		26.					
23	12-758-1	ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 15-38 ММ	М	70,000	0,08		6.	4.	1.	0,10	7.	
24	12-758-2	ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 48-57 ММ	М	72,000	0,12		9.	6.	2.	0,20	14.	
									1.	0,01	1.	
25	12-2-6	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	Т	0,330	125,00		41.	38.	1.	200,00	66.	
									0.	1,54	1.	
26	ССЦ Ч.5 П.3317 СТР.425	СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДА ДИАМ.56*3ММ	Т	0,280	690,00		193.					
27	ССЦ Ч.5 П.997 СТР.316	СТОИМОСТЬ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ГОСТ 12821-80 ДИАМ.25ММ ДАВЛ.6КГС/СМ2	ШТ	14,000	0,86		12.					
28	ССЦ Ч.5 П.998 СТР.316	СТОИМОСТЬ ФЛАНЦЕВ ДИАМ.32ММ ДАВЛ.6КГС/СМ2	ШТ	12,000	1,08		13.					
29	ССЦ Ч.5 П.1000 СТР.316	СТОИМОСТЬ ФЛАНЦЕВ ДИАМ.50ММ ДАВЛ.6КГС/СМ2	ШТ	34,000	1,35		46.					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			15839.	1283.	499.	71.	-	891.	12.65
			РУБ.					(570)	28.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			15839.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2,00%		317.						
	ИТОГО:		РУБ.			16156.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	2,00%		317.						
	ИТОГО:		РУБ.			16473.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	3,00%		475.						
	ИТОГО:		РУБ.			16948.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		203.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.80%		129.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			17200.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				528.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				755.	499.	71.	-	891.	
			РУБ.					(570)	28.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП = 0.00%)		399.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	37.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	72.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			17200.	1682.	571.	71.	-	929.	
			РУБ.					(570)	28.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		135.	(251)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			17200.	1817.	571.	71.	-	-	
			РУБ.						28.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				19097.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(821)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	928.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	599.	-	-	-	

2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

30	ЕРЕР 15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ЛОБА- ВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕ- ТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0.200	60.50		12.	8.	0.	68.00	14.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	12.	8.	0.	-	14.	0.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			0.						
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				12.	8.	0.	-	14.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		2.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	0.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	14.	8.	0.	-	14.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		1.	(4)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	15.	8.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				15.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(12)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	14.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	8.	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			15839.	1295.	507.	71.	-	905.	12.65

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					(578)	28.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			15839.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		317.						
		ИТОГО:	РУБ.			16156.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		317.						
		ИТОГО:	РУБ.			16473.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	3.00%		475.						
		ИТОГО:	РУБ.			16948.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		203.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.80%		129.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			17280.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				528.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				755.	499.	71.	-	891.	
			РУБ.					(570)	28.			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				12.	8.	0.	-	14.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 0.00%)		399.	(0)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		2.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	37.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	72.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			17280.	1696.	579.	71.	-	942.	
			РУБ.					(578)	28.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		136.	(254)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			17280.	1832.	579.	71.	-	-	
			РУБ.						28.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			19112.		*	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(832)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	942.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	607.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....Крин.....КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ.....Бенгус.....БЕНГУС /

ПРОВЕРИЛ.....Конок.....КОНОКОТИНА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....Полу.....ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 24-11

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРА
НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ1-ЭМ2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0,23 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0,10 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0,13 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,06 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 57. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,04 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 5500.0 СТОИМОСТЬ НА 1 Л/СУТКИ 0,04 РУБ.
ОБЪЕМ 144.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 1,58 РУБ.
ОБЪЕМ 630.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0,36 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	15-04-ДОП.12 П.04-547	ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПМЛ-1210028	ШТ	1.000	11.30	11.						
2	15-04-ДОП.12 П.04-548	ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПМЛ-1220028	ШТ	1.000	11.60	12.						
3	8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	2.000	3.40		7.	3.	0.	2.00	4.	
4	1504 Д.12-12238	ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-1104	ШТ	1.000	1.70	2.			0.	0.01	0.	
5	8-531-4	УСТАНОВКА ПРИСТАВКИ	ШТ	1.000	3.40		3.	1.	0.	2.00	2.	
		ШКАФ СИЛОВОЙ ПР11-3047-21У3 В СОСТАВЕ:							0.	0.01	0.	
6	15-17 ДОП.17 П.01-1108	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗМЕРОМ 650*400*200	ШТ	1.000	31.00	31.						
7	8-573-6	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА		1.000	1.08		1.	1.	0.	1.00	1.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ									
		ШТ						0.	0.04	0.	
8	15-04 П.01-060	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ2046Б	2.000	12.20	24.						
		ШТ									
9	15-04 П.01-073	НАДБАВКА К СТОИМОСТИ АВТОМАТА ЗА ТЕПЛОВОЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ	2.000	2.25	5.						
		ШТ									
10	15-17 ДОП.17 П.01-1126	УСТАНОВКА И ОБМОТКА АВТОМАТА АЕ2046	2.000								
		ШТ									
11	8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	2.000	1.14		2.	2.		1.00	2.	
		ШТ									
12	8-521-4	ЯЩИК С ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А	1.000	3.50		4.	1.	0.	2.00	2.	
		ШТ						0.	0.03	0.	
13	8-408-3	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	3.000	0.83		2.	1.		1.00	3.	
		ШТ									
14	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0.040	54.00		2.	1.	1.	43.00	2.	
		100М						0.	12.55	1.	
15	8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0.090	38.80		3.	1.	1.	26.00	2.	
		100М						0.	4.97	0.	
16	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	0.100	4.88		0.	0.	0.	8.00	0.	
		100М						0.	0.92	0.	
17	8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2	0.060	6.02		0.	0.	0.	5.00	0.	
		100М						0.	1.12	0.	
18	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	0.180	1.21		0.	0.		2.00	0.	
		100М									
19	8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2	0.280	1.38		0.	0.		2.00	1.	
		100М									
20	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0.130	60.80		8.	3.	3.	41.00	5.	
		100М						1.	10.84	1.	
21	8-400-2	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ	0.250	68.00		17.	6.	7.	44.00	11.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	100М						2.	11.46	3.	
22	8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	ШТ	6.000	1.33		8.	3.		1.00	6.	
23	8-482-11	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ ФЛАНЦЕВОЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МАССА ДО 0,15Т	ШТ	3.000	2.62		8.	6.	0.	3.00	9.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			85.	65.	29.	12.	-	55.	0.00
			РУБ.					(41)	3.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			85.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		2.						
		ИТОГО:	РУБ.			87.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		2.						
		ИТОГО:	РУБ.			89.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	7.00%		6.						
		ИТОГО:	РУБ.			95.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.70%		1.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			96.						
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				65.	29.	12.	-	55.	
			РУБ.					(41)	3.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП = 0.00%)		25.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	5.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			96.	90.	34.	12.	-	57.	
			РУБ.					(41)	3.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		7.	(18)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			96.	97.	34.	12.	-	-	
			РУБ.						3.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				193.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(59)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	57.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	37.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

24	15-09	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.4*2,5ММ2	100М	0.013	248.85		3.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТАБЛ.3-038 (К=1,126)	ЦЕНА ЕД.: 221*1,126									
25	15-09 ТАБЛ.3-038 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3*4+1*2,5ММ2 1000М	0.026	270.24		7.					
		ЦЕНА ЕД.: 240*1,126									
26	СЦМ 5-2-166	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0.005	22.00		0.1					
27	СЦМ 5-2-167	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0.020	29.50		1.					
28	СЦМ 5-2-168	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М	0.015	30.20		1.					
29	15-09 ТАБЛ.5-001 (К=1,116)	ПРОВОЛ ПВ3*1,0ММ2 1000М	0.024	25.11		1.					
		ЦЕНА ЕД.: 22,5*1,116									
30	15-17 ДОП.5 П.2-420 (К=1,089)	ЯЩИК ЯБПВУ-1МУ3 ШТ	1.000	9.37		9.					
		ЦЕНА ЕД.: 8,6*1,089									
31	24-05 П.1-011 (К=1,089)	ВВОД ГИБКИЙ К10А1 ШТ	1.000	1.63		2.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,5*1,089									
32	24-05 П.1-012 (К=1,089)	ВВОД ГИБКИЙ К1082 ШТ	2.000	1.85		4.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,7*1,089									
33	01-13 ТАБЛ.3.1 (К=1,089)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=25ММ ГОСТ10704-76 М	4.000	0.27		1.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,25*1,089									
34	05-03 П.8-0129 (К=1,076)	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=25ММ 1000М	0.009	333.56		3.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦЕНА ЕД.: 310*1,076									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		0.	32.	0.	0.	-	0.	0.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		0.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			32.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		0.	32.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП = 44.00%)		3.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.		0.	35.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.		35.		-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		85.	97.	29.	12.	-	55.	0.00
			----					-------			
			РУБ.				(41)	3.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		85.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%	2.						
		ИТОГО:	РУБ.		87.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%	2.						
		ИТОГО:	РУБ.		89.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	7.00%	6.						
		ИТОГО:	РУБ.		95.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.70%	1.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		96.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			32.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			65.	29.	12.	-	55.	
			----					-------			
			РУБ.				(41)	3.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00% (НУЧП = 0.00%)		25.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092		-	-	-	-	2.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	5.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		96.	122.	34.	12.	-	57.	
			----					-------			
			РУБ.				(41)	3.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП = 44.00%)		10.	(18)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		96.	132.	34.	12.	-	-	
			----					-------			
			РУБ.					3.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		228.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(59)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	57.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	37.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ

СОСТАВИЛ...../ПАХОМОВА

ПРОВЕРИЛ...../КОНОКОТИНА

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../БАЦИЯ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 24-12

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРА
НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ВЕНТСИСТЕМ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АОВ1-АОВ2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	0.16 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ.....	0,08 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0,08 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.04 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	35, ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.02 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЪЕМ 5500.0 СТОИМОСТЬ НА 1 Л/СУТКИ	0.03 РУБ.
ОБЪЕМ 144,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	1,13 РУБ.
ОБЪЕМ 630.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА.	0.26 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	17-06-48 П.1456	ТЕРМОМЕТР ТБ-2М ШТ	1.000	0.26	0.						
2	17-06-48 П.1287	ТЕРМОМЕТР П-5-240-103 В ОПРАВЕ ШТ	4.000	0.85	3.						
3	17-06-48 П.1752	ОПРАВА К ТЕРМОМЕТРУ П-5-240-103 ШТ	4.000	1.50	6.						
4	11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	4.000	0.21		1.	1.		0.50	2.	
5	17-06-48 П.1287	ТЕРМОМЕТР ЗАПАСНОЙ ШТ	1.000	0.85	1.						
6	11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	1.000	0.21		0.	0.		0.50	0.	
7	17-04 П.10040	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ТУДЭ-4 ШТ	1.000	20.60	21.						
8	11-4-7	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ШТ	1.000	0.36		0.	0.		1.00	1.	
9	17-04	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МТП-160 ШТ	5.000	6.80	34.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П.20082										
10	11-93-1	МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	5.000	0.80		4.	4.		1.00	5.	
11	8-522-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	2.000	2.60		5.	3.	0.	2.00	4.	
								0.	0.01	0.	
12	1504-18097	ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ712-2У3 ШТ	1.000	0.95	1.						
13	8-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	1.000	1.99		2.	1.	0.	2.00	2.	
								0.	0.01	0.	
14	15-04	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АК63-1МУ2 ШТ	1.000	6.80	7.						
	П.01034										
15	8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100М	0.110	32.00		4.	1.	1.	16.00	2.	
								0.	2.98	0.	
16	11-582-3	УСТАНОВКА КОРОБКИ КС-20 ШТ	1.000	1.47		1.	1.	0.	2.00	2.	
								0.	0.01	0.	
17	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2.5ММ2 100М	0.110	4.88		1.	0.	0.	4.00	0.	
								0.	0.92	0.	
18	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2.5ММ2 100М	0.400	1.21		0.	0.		2.00	1.	
19	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	0.120	48.00		6.	2.	2.	31.00	4.	
								0.	5.21	1.	
20	8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2.5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 ШТ	2.000	0.49		1.	0.		1.00	2.	
21	12-522-1	ПРОКЛАДКА ИМПУЛЬСНОГО ТРУБОПРОВОДА 14*2 М	5.000	0.24		1.	1.	0.	0.30	2.	
22	12-807-1	КРАН ЧУГУННЫЙ МУФТОВЫЙ ДИАМ.15ММ ШТ	5.000	0.75		4.	4.		1.00	5.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			73.	30.	18.	3.	-	34.	0.00
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			73.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		1.						
	ИТОГО:	РУБ.			74.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		1.						
		ИТОГО:	РУБ.			75.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	7.00%		5.						
		ИТОГО:	РУБ.			80.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	1.00%		1.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			81.						
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				30.	18.	3.	-	34.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП = 32.00%)		16.	(7)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	3.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			81.	46.	21.	3.	-	35.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		4.	(9)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			81.	50.	21.	3.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			131.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(37)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	35.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	21.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

23	15-09 Т.6016 (К=1,119)	КАБЕЛЬ АКВВГ 4*2,5ММ2 ЦЕНА ЕД.: 0,170*1,119	М	12.000	0.19		2.					
24	15-09 Т.5001 ДОП.14 (К=1,116)	ПРОВОД АПВ 1*2ММ2 ЦЕНА ЕД.: 0,014*1,116	М	52.000	0.02		1.					
25	24-16-49 П.1061 (К=1,089)	МЕТАЛЛОРУКАВ РЗЦ-Х-Ц15 ЦЕНА ЕД.: 0,140*1,089	М	11.000	0.15		2.					
26	24-05 ДОП.22 П.11468 (К=1,073)	КОРОБКА КС-20 ЦЕНА ЕД.: 5,60*1,073	ШТ	1.000	6.01		6.					
27	01-13 Т.18.1 (К=1,089)	ИМПУЛЬСНЫЙ ТРУБОПРОВОД 14*2 ГОСТ8734-75 ЦЕНА ЕД.: 0,47*1,089	М	5.000	0.51		3.					
28	СБ.ССЦ Ч.3 П.1022	КРАН МУФТОВЫЙ 11Ч66К ДИАМ.15ММ	ШТ	5.000	1.00		5.					
29	1504-06034	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ГПП2-10	ШТ	2.000	5.18		10.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(K=1,08)	ЦЕНА ЕД.: 4,8*1,08										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			0.	29.	0.	0.	-	0.	0,00
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			0.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				29.					
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0.	29.	0.	0.	-	0.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		2.	(0)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			0.	31.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			31.		-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			73.	59.	18.	3.	-	34.	0,00
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			73.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2,00%		1.						
	ИТОГО:		РУБ.			74.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	2,00%		1.						
	ИТОГО:		РУБ.			75.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	7,00%		5.						
	ИТОГО:		РУБ.			80.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.	1,00%		1.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			81.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				29.					
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				30.	18.	3.	-	34.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ		РУБ.	87,00%	(НУЧП - 32,00%)		16.	(7)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	1.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0,18			-	3.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			81.	75.	21.	3.	-	35.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		6.	(9)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			81.	81.	21.	3.	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			162.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.				-	(37)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	35.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	21.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ

СОСТАВИЛ...../ПАХОМОВА

ПРОВЕРИЛ...../КОНОКОТИНА

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../БАШИЙ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 24-13

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРА
НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ1-ЭМ2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.32 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.32 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.13 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 114. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.07 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 5500.0 СТОИМОСТЬ НА 1 Л/СУТКИ 0.06 РУБ.
ОБЪЕМ 144.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 2.19 РУБ.
ОБЪЕМ 655.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.48 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	8-522-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	1.000	2.60		3.	1.	0.	2.00	2.	
								0.	0.01	0.	
2	8-612-2	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 10СА ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 10 100ШТ	0.010	430.00		4.	2.	0.	315.00	3.	
								0.	4.12	0.	
3	8-594-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0.020	278.00		6.	1.	1.	103.00	2.	
								0.	23.48	0.	
4	8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ	0.160	116.00		19.	8.	9.	81.00	13.	
								3.	23.48	4.	
5	8-610-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0.010	179.00		2.	1.	0.	159.00	2.	
								0.	1.50	0.	
6	8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУ-	0.090	49.80		4.	3.	0.	68.00	6.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ						0.	0.00	0.	
7	8-501-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0.070	23.80		2.	1.	0.	28.00	2.	
		100ШТ									
								0.	0.03	0.	
8	8-591-8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0.020	30.00		1.	0.	0.	34.00	1.	
		И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100ШТ									
								0.	0.14	0.	
9	8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕ-	0.130	34.80		5.	2.	2.	26.00	3.	
		ННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИА-									
		МЕТР ДО 25ММ 100М						1.	4.97	1.	
10	8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И	0.130	6.02		1.	0.	0.	5.00	1.	
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРО-									
		ВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ						0.	1.12	0.	
		В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ									
		ДО:6ММ2 100М									
11	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ	1.340	60.80		81.	31.	31.	41.00	55.	
		СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕ-									
		ЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ						11.	10.84	15.	
		ДО 10ММ2 100М									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	128.	50.	43.	-	110.	0.00
		РУБ.					(93)	15.			
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			0.						
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				128.	50.	43.	-	110.	
		РУБ.					(93)	15.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП = 0.00%)		44.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	0.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	172.	58.	43.	-	114.	
		РУБ.					(93)	15.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	0.00%	(НУЧП = 44.00%)		14.	(41)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	186.	58.	43.	-	-	
		РУБ.						15.			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			186.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(134)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	114.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	73.	-	-	-	

? МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

12	СЦМ 5-4-29	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ	1.000	2.17		2.					
		ЗАЩИЩЕННЫЕ ,ТИПА ПВ2-1056М1Б ШТ									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	15-17 П.2-245 (К=1,076)	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЩО3-3	ШТ	1.000	4.09		4.					
		ЦЕНА ЕД.: 3,8*1,076										
14	15-07 П.1-045 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК НСП03М-1*60	ШТ	10.000	1.35		14.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,25*1,082										
15	15-07 П.1-044 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК НСП02*100/Р53-01	ШТ	2.000	3.57		7.					
		ЦЕНА ЕД.: 3,3*1,082										
16	15-07 ДОП.3 П.1-171 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001	ШТ	2.000	4.44		9.					
		ЦЕНА ЕД.: 4,1*1,082										
17	15-07 ДОП.3 П.1-175 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК НСП21-200-003	ШТ	4.000	5.84		23.					
		ЦЕНА ЕД.: 5,4*1,082										
18	СЦМ 5-3-265	ЛАМПЫ Б220-230-60	10ШТ	1.000	0.99		1.					
19	СЦМ 5-3-276	ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	0.400	1.08		0.					
20	СЦМ 5-3-284	ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79	10ШТ	0.400	1.44		1.					
21	15-04-01 П.75 (К=1,08)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 0-1-УР44-17-6/220	ШТ	9.000	0.35		3.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,32*1,08										
22	15-04-08 П.2-001 (К=1,08)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 0-1-02-6/220	ШТ	7.000	0.23		2.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,213*1,08										
23	СЦМ 5-4-159	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2	ШТ	2.000	0.32		1.					
24	СЦМ 5-6-240	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	1.000	13.70		14.					
25	24-05 П.1-364 (К=1,082)	КОРОБКА КОР-73	ШТ	17.000	0.43		7.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,4*1,082										
26	24-05 П.1-	КОРОБКА КОР-74	ШТ	2.000	0.44		1.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	365											
	(K=1,082)											
		ЦЕНА ЕД.: 0,41*1,082										
27	СЦМ 5-1-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,100	166,00		17.					
28	СЦМ 5-1-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	1000М	0,040	191,00		8.					
29	СЦМ 5-1-1076	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	1000М	0,010	190,00		2.					
30	05-03 П.8-0124	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=25ММ	1000М	0,013	333,56		4.					
	(K=1,076)											
		ЦЕНА ЕД.: 310*1,076										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			0.	120.	0.	0.	-	0.	0,00
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			0.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				120.					
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0.	120.	0.	0.	-	0.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		10.	(0)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			0.	130.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.				130.	-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			0.	248.	50.	43.	-	110.	0,00
			----						-------			
			РУБ.					(93)	15.			
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			0.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				120.					
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				128.	50.	43.	-	110.	
			----						-------			
			РУБ.					(93)	15.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ		РУБ.	87,00%	(НУЧП = 0,00%)		44.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	4.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0,18			-	8.	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				0.	292.	58.	43.	-	114.	
		РУБ.						(93)	15.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)			23.	(41)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				0.	315.	58.	43.	-	-	
		РУБ.							15.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				315.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.					-	(134)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-	-	114.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.					-	73.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....Крин...../КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ.....Конок...../КОНОКОТИНА /

ПРОВЕРИЛ.....Лих...../ЛИХАЧЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....Бац...../БАЦИЙ /

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ПУНКТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРА

	КОЛИЧЕСТВО ВАРИАНТЫ	
	1-СО СТАЛЬНЫМИ ТРУБАМИ	С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ
1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ-Ч.	270	270
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	188	188
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	140	140
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ-Ч.	1744	1744
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	1312	1312
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	420	420
ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ-Ч.	2014	2014
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	1500	1500
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	560	560
2 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		
ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	48	101
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	28	63
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	1	1
ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	10	10
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	7	7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	-	-
КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	40	36
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	25	21
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	-	-
ОТОПЛЕНИЕ		

ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	64	64
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	42	42
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	2	2
УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	85	85
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	58	58
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	8	8
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	39	39
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	27	27
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	2	2
ВЕНТИЛЯЦИЯ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	277	277
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	183	183
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	11	11
3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	942	942
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	607	607
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	71	71
ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	57	57
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	37	37
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	12	12
АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ,ВЕНТИЛЯЦИИ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	35	35
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	21	21
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	3	3
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	114	114
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	73	73
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	43	43

ВСЕГО ПО СМЕТЕ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.Ч	3725/548	3774/555
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	2608	2639
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	713	713

НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА КРИНИЦКАЯ И.Н.

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР МЕЛЬНИКОВА А.В.

ПРОВЕРИЛ ЛИХАЧЕВА Н.Н.

Подписано в печать 24/III-88 Заказ 908 Тираж 100

Ф-ка «Картолитография», ул. Зорге, 15

gost.e-ecolog.ru