ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-2

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 30 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

часть 3

Вариант с несущими кирпичными стенами

18078-07

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-2

18078-07

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 30 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

часть 3

Вариант с несущими кирпичными стенами

Стоимость:	
общая	35,91 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	28,40 тыс.руб.
1 м3 здания	26,35 руб.

Разработан институтом "Гипронисельхоз"

Утвержден Главсельстройпроектом МСХ СССР. Сводное заключение № 63 от 13 июля 1981 г.

Введен в действие Гипронисельхозом. Приказ № 287 от 21 сентября 1981 г.

Директор института С.Шестаков

Главный инженер проекта С.Попов

Начальник сметного отдела Ю.Сизорин

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование	№ страниц
I	-	Пояснительная записка	3
2	-	Объектная смета	6
3	-	Сводка объемов и стоимости строительно-монтажных работ по объектной смете	9
4	I	Общестроительные работы	I8
5	-	Единичная расценка № I	42
6	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № I для расчетной зимней температуры -20^{0}	43
7	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № I для расчетной зимней температуры -40^{0}	47
8	-	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах по объектной смете	53

(У.3)т.п.807-11-2 3

18078-07

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта на строительство санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

I. Смета составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства" Госстроя СССР СН 227-70, с учетом дополнений и изменений, принятых Постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1979 г. № 253.

2. Сметная стоимость общестроительных и санитарно-технических работ исчислена по ЕРЕР Госстроя СССР для I и Iа территориального района и Сборникам Единичных расценок, привязанных к местным условиям П-го пояса Московской области в ценах и Нормах введенных с I января 1969 г.

Потребность всех ресурсов в сметах подсчитана по сметным нормам IУ части СНиП издания 1965 г. и последующих лет в соответствии с письмом Госстроя СССР № 20д от 3.05.73 г., а также Сборников дополнений и поправок к IУ части СНиП выпуски № I-9.

3. Накладные расходы приняты: на общестроительные работы в размере I6,5%, на внутренние сантехнические работы - I4,9xI,I=I6,4%, металлические конструкции - 8,3%. Плановые накопления - 6%.

4. Стоимость монтажных работ в сметах на электроосвещение, электросиловое и технологическое оборудование подсчитана по ценникам на монтаж оборудования Госстроя СССР в соответствии с общей частью к ценникам на монтаж оборудования издания I977 г.

5. Стоимость оборудования принята по прейскурантам оптовых цен, а стоимость материалов, не учтенных ценниками на монтаж оборудования - по ценнику № I средних районных сметных цен по I и Iа территориальным поясам и по прейскурантам оптовых цен.

На технологическое оборудование учтены транспортные расходы в размере 5% и заготовительно-складские расходы - I,2%.

На электросиловое оборудование учтены транспортные расходы, наценки снаба и заготовительно-складские расходы в размере 7% и начисления на комплектацию - 0,7%. На материалы, не учтенные ценниками на монтаж оборудования, стоимость которых определена по прейскурантам оптовых цен, приняты надбавки согласно ценнику № I часть У издания I968 г. по таблицам с №№ I-I7, по I территориальному району.

6. Стоимость приобретения немонтируемого оборудования и производственного инвентаря принята по прейскурантам оптовых цен, ведомственным нормам и производственным калькуляциям.

7. При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроительные работы принято:

а) производство земляных работ в сухих грунтах П группы при объемном весе I800 кг/м3, срезка растительного грунта 20 см при объемном весе I250 кг/м3;

б) фундаменты ленточные монолитные при глубине заложения 0,5м;

в) стены наружные из кирпича с облицовкой силикатным кирпичом для расчетной температуры -30°;

г) перегородки из красного кирпича;

д) полы из метлахской плитки и линолеума;

е) заполнение оконных проемов блоками со спаренными переплетами;

ж) покрытие из сборных ребристых плит с напрягаемой арматурой;

з) кровля рулонная для снеговой нагрузки I00 кг/м2.

8. Сметы составлены для районов с расчетной зимней температурой -30°.

9. Для районов с расчетной зимней температурой -20^{0} и -40^{0} составлены ведомости изменения объемов работ к локальным сметам основного варианта.

IO. Сметы на технологическое оборудование, санитарно - технические устройства, электроснабжение, сети связи и сигнализации смотри в альбоме У часть I.

Составила Гунчикова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

Сметная стоимость 35,9I тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, производственного инвентаря	прочих затрат	Всего	Наименование единиц измерения	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I	Общестроительные работы	2I,87	-	-	-	2I,87	м3	I078	20,29
2	2	Вентиляция	I,64	-	-	-	I,64	"	"	I,52
3	3	Теплоснабжение	0,05	-	-	-	0,05	"	"	0,05
4	4	Отопление	0,73	-	-	-	0,73	"	"	0,68

(У.3)т.п.807-11-2 6

18078-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5	5	Узел управления	0,I6				0,I6	м3	I078	0,I5
6	6	Изоляция трубопроводов узла управления, теплоснабжения и отопления	0,I3	-	-	-	0,I3	"	"	0,I2
7	7	Водопровод хозяйственно-питьевой	0,47	-	-	-	0,47	"	"	0,43
8	8	Водопровод горячей воды	0,I3	-	-	-	0,I3	"	"	0,I2
9	9	Бытовая канализация	0,55	-	-	-	0,55	"	"	0,5I
I0	I0	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,32	3,8I	-	4,I3	"	"	3,83
II	II	Электроосвещение	-	I,54	-	-	I,54	"	"	I,43

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	I2	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	-	0,35	0,07	-	0,42	м3	I078	0,39
I3	I3	Автоматизация отопления и вентиляции	-	0,40	0,09	-	0,49	"	"	0,46
I4	I4	Сети связи и сигнализации	-	0,06	0,07	-	0,I3	"	"	0,I3
I5	I5	Приобретение шкафов	-	-	3,47	-	3,47	"	"	3,22
		Итого	25,73	2,67	7,5I	-	35,9I			33,3I

Главный инженер проекта Попов

Начальник сметного отдела Сизорин

Составила Куприянова

Проверила Гунчикова

I5 июня I98I г.

С В О Д К А

объемов и стоимости строительно-монтажных работ по объектной смете на санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

№№ разделов	Наименование конструктивных частей здания (сооружения) и видов работ	Единица измерения	Кол-во	Стоимость по смете в руб.				Удельный вес в % к общей стоимости строительно-монтажных работ
				Прямые затраты	Накладные расходы и плановые накопления		Всего	
					% от прямых затрат	сумма		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Общестроительные работы							
	А. Подземная часть							
I	Земляные работы	м3	204	2I3	23,49	50	263	0,93
2	Фундаменты	"	37,27	949	23,49	223	II72	4,I2

(У.3)т.807-11-2 9

18078-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Подпольные каналы и приямки							
	а) строительные работы	м3	2,49	II6	23,49	27	I43	0,50
	б) стальные конструкции	т	0,0I48	2	I4,8	-	2	0,0I
	Итого по подземной части	руб.		I280	23,48	300	I580	5,56
	Б.Надземная часть							
4	Стены	м3 смеш. констр.	I73,46	4764	23,49	III9	5883	20,70
5	Покрытие-кровля	м2 кровли	326,4	4903	23,49	II52	6055	2I,3I
6	Перегородки							
	а) строительные работы	м2	3I8,76	I094	23,49	257	I35I	4,75
	б) стальные конструкции	т	0,II3	36	I4,80	5	4I	0,I4
7	Проемы оконные	м2	32,93	68I	23,49	I60	84I	2,96

I	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Проемы дверные	м2	63,II	963	23,49	226	II89	4,I8
9	Полы	"	27I,2	2I58	23,49	507	2665	9,38
I0	Отделка наружная	" пов-ть отделки	20,9	47	23,49	II	58	0,20
II	Отделка внутренняя	"	I439,7	I454	23,49	342	I796	6,32
I2	Прочие работы:							
	строительные работы	м2 площ. застр.	337	333	23,49	78	4II	I,45
	Итого по надземной части	руб.		I6433	23,49	3857	20290	7I,39
	Итого общестроительных работ	руб.		I77I3	23,49	4I57	2I870	76,95

(У.3)т.п.807-4-2 II

80078-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	II. Санитарно-технические работы							
	Вентиляция							
I	Санитарно-технические работы			I269	23,38	297	I566	5,5I
2	Строительные работы			63	23,49	I4	77	0,27
	Итого по смете			I332	23,35	3II	I643	5,78
	Теплоснабжение							
I	Санитарно-технические работы			43	23,38	I0	53	0,I9
	Итого по смете			43	23,38	I0	53	0,I9
	Отопление							
I	Санитарно-технические работы			58I	23,38	I36	7I7	2,52

I	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Строительные работы			I4	23,49	3	I7	0,06
	Итого по смете			595	23,36	I39	734	2,58
	Узел управления							
I	Санитарно-технические работы			I33	23,38	3I	I64	0,58
	Итого по смете			I33	23,38	3I	I64	0,58
	Изоляция трубопроводов узла управления, теплоснабжения и отопления							
I	Строительные работы			I07	23,49	26	I33	0,47
	Итого по смете			I07	23,49	26	I33	0,47
	Водопровод хозяйственно-питьевой							
I	Санитарно-технические работы			370	23,38	87	457	I,6I

I	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Строительные работы			8	23,49	2	I0	0,03
	Итого по смете			378	23,54	89	467	I,64
	Водопровод горячей воды							
I	Санитарно-технические работы			I02	23,38	24	I26	0,44
	Итого по смете			I02	23,38	24	I26	0,44
	Канализация бытовая							
I	Санитарно-технические работы			43I	23,38	I0I	532	I,87
2	Строительные работы			I6	23,49	4	20	0,07
	Итого по смете			447	23,49	I05	552	I,94
	Итого по санитарно-техническим работам			3I37	23,43	735	3872	I3,62

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ш. Монтажные работы							
	Приобретение и монтаж технологического оборудования							
I	Монтажные работы						32I	I,I3
	Итого по смете (без оборудования)						32I	I,I3
	Электроосвещение							
I	Монтажные работы						460	I,62
2	Материалы, не учтенные ценниками						I078	3,79
	Итого по смете						I538	5,4I
	Приобретение и монтаж силового электрооборудования							
I	Монтажные работы						266	0,94

I	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Материалы, не учтенные ценниками						86	0,30
	Итого по смете (без оборудования)						352	I,24
	Автоматизация отопления и вентиляции							
I	Монтажные работы						53	0,I9
2	Материалы,не учтенные ценниками						350	I,23
	Итого по смете (без оборудования)						403	I,42
	Сети связи и сигнализации							
I	Монтажные работы						58	0,20

I	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Материалы, не учтенные ценником						7	0,03
	Итого по смете (без оборудования)						65	0,23
	Итого по монтажным работам	руб.					2679	9,43
	Всего по объекту	"					28421	100

Главный инженер проекта Попов

Начальник сметного отдела Сизорин

Составил Крылов

Проверила Гунчикова

15 июня 1981 г.

(У.3)т.п.807-11-2 I8 18078-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на общестроительные работы

Основание: чертежи № АРI÷6, КЖI÷3, КЖИ-8
Альбом П ч. 2
Альбом Ш

Сметная стоимость 2I,87 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		А. Подземная часть				
		I. Земляные работы				
I	I-776-77 I0-I54-б	Планировка площадки	м2	493	0,004	2
2	I-406-77 I-407-77 К-4	Срезка растительного грунта Цена: 0,0259+0,0I58х х4=0,089	м3	98,6	0,089	9
3	I-93-77 I0-22з	Разработка грунта П группы в траншеях и котлованах в отвал	м3	52	0,I72	9

I	2	3	4	5	6	7
4	I-635-77 т.ч. п. 3 I0-44б	Доработка грунта в траншеях после экскаватора вручную Цена: I,06xI,2=I,27	м3	2	I,27	3
5	I-643-77 т.ч. п.I3 I0-II5б	Доработка грунта в котлованах площадью до 2,5 м2 после экскаватора вручную Цена: I,I3xI,2=I,36	"	2	I,36	3
6	I-408-77 т.ч. п.39 I-409-77 К-5	Перемещение разработанного грунта бульдозером на 60 м Цена: 0,0329x0,85+ +0,0I9x5=0,I23	"	56	0,I23	7
7	I-438-77 I-439-77 К-II I0-49д	Обратная засыпка грунта бульдозером с перемещением на 60 м Цена: 0,0I65+0,0069x xII=0,093	м3	I6	0,093	I
8	I-824 I0-I56-л	Уплотнение грунта пневматическим трамбованием	м3	I6	0,I24	2
9	I-636-77 I-408-77 т.ч. п.39 I-409-77 К-5 I0-II4б I0-48д	Засыпка траншей вручную с перемещением грунта бульдозером на 60 м Цена: 0,43+0,032x x0,85+0,0I9x5=0,55	м3	6	0,55	3

I	2	3	4	5	6	7
I0	I-644-77 I-408-77 т.ч. п.39 I-409-77 К-5 I0-II5б I0-48д	Засыпка котлованов вручную с перемещением грунта бульдозером на 60 м Цена: 0,3I+0,0329х х0,85+0,0I9х5=0,43	м3	I,2	0,43	I
II	2I-I2I 59-24г	Подсыпка под полы	"	8I,4	I,I6	94
I2	I-333-77 I0-42д	Разработка недостающего грунта для подсыпки под полы с погрузкой на машины	"	48,6	0,22	II
I3	Ц-к № 3 стр.28	Подвозка грунта для подсыпки под полы из карьера на I км	т	87,5	0,25	22
I4	I-332-77 т.ч. п.27 I0-42г	Погрузка растительного грунта на автомашины Цена:0,I7I-0,I65х0,I= =0,I55	м3	98,6	0,I55	I5
I5	Ц-к № 3 стр.28	Отвозка растительного грунта на I км	т	II6,3	0,25	29
I6	I-368 I0-44-е	Работа на отвале растительного грунта	м3	98,6	0,0I64	2
		Итого	руб.			2I3

I	2	3	4	5	6	7
		II. Фундаменты				
I7	I2-II 20-Iл	Ленточные фундаменты из бетона марки I00	м3	36,5	24,30	887
I8	I2-7 20-Iж	Фундаментный столб из бетона марки I00	м3	0,65	28,2	I8
I9	II-200-7I I9-II-и	Монтаж перемычек весом до 0,3 т	м3	0,I2	8,7	I
20	ЦТП п.445I	Стоимость перемычек IIPI-I2.I2.6 из бетона марки 200	"	0,I2	52,7	6
2I	ЦТП прил.2 К-I,0	Стоимость арматуры класса В-I Цена: 0,2IxI,02=0,2I4	кг	6,9	0,2I4	I
22	I3-I6 2I-6-а	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором с гидрофобными добавками	м2	6I,2	0,58	35
23	26-3 38-I-а	Установка асбоцементной трубы диам.I00 мм для кабелей	м	0,75	I,I4	I
		Итого	руб.			949

I	2	3	4	5	6	7
		Ш. Подпольные каналы и приямки				
24	I6-43 25-6д	Устройство основания из бетона марки I00 под каналы и приямки	м3	0,52	23,6	I2
25	I2-8I 20-IIб	Устройство бетонных стенок приямка из бетона марки I00	"	I,73	34,6	60
26	I2-80 20-IIа	Устройство бетонных стенок каналов из бетона марки I00	"	0,36	44,50	I6
27	II-3I3-7I Доп.в.IУ к Сборн. ЕРЕР Моск.обл. I9-I4л	Укладка плит покрытия каналов площадью до 0,5 м2	шт	2	0,29	I
28	ЦТП п.47I5	Стоимость плит покрытия каналов П2-I5-4 из бетона марки 200	м3	0,06	55,50	3
29	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры класса А-I Цена: 0,I7xI,02=0,I73	кг	0,7	0,I73	-
30	-"-	То же, А-Ш Цена: 0,I9xI,02=0,I94	"	I,2	0,I94	-

I	2	3	4	5	6	7
3I	ЦТП прил.2	То же, В-I Цена: 0,2IxI,02=0,2I4	кг	0,4	0,2I4	-
32	36-654 Доп. вып.5 49-90	Перекрытие приямка рифленой сталью	м2	2	II,30	23
33	I4-23-7I 22-7а	Монтаж стальной балки	т	0,0I44	I8,9	-
34	I-П п.II6	Стоимость стальной балки	т	0,0I44	I6I	2
35	I2-42 20-5-в	Установка ходовых скоб	кг	4	0,309	I
		Итого	руб.			II8
		в том числе:				
		строительных работ	руб.			II6
		стальных конструкций	"			2
		Итого по подземной части	руб.			I280
		Б. Надземная часть				
		IУ. С т е н ы				
36	I3-I23 2I-I4а	Кладка кирпичных стен наружных с облицовкой кирпичом силикатным общей толщ. 380 мм	м3	I8,84	24,80	467

I	2	3	4	5	6	7
37	I3-I25 2I-I4б	То же, толщ. 5I0 мм	м3	7,4	24,70	I83
38	I3-I27 2I-I4в	То же, толщ. 640 мм	"	II8	24,40	2879
39	I3-33 2I-7а	Кладка кирпичных внутренних стен из кирпича глиняного обыкновенного	м3	22,05	26,0	573
40	I3-50 2I-8б	Кладка столба из обыкновенного кирпича	"	0,8	27,2	22
4I	II-200 I9-IIи прим.I	Укладка перемычек весом до 0,3 м	м3	3,4I	8,7	30
42	II-I88 I9-IIа	То же, весом до I т	шт	I7	I,63	28
43	ЦТП п.445I	Стоимость перемычек IIPI-I2.I2.6 IIPI-I2.I2.I4 IIPI-I0.I2.6 IIPI-I0.I2.I4 IIP2-I5.I2.I4 IIP3-I9.I2.I4 IIP38-I2.I2.22у IIP38-24.25.22у БПI-I из бетона М-200 объемом до 0,5 м3	м3	5,90	52,7	3II

I	2	3	4	5	6	7
44	ЦТП прим.2	Стоимость арматуры класса А-I Цена: 0,I7xI,02=0,I73	кг	II8,7	0,I73	2I
45	-"-	То же, класса А-Ш Цена: 0,I9xI,02=0,I94	"	2I5	0,I94	42
46	-"-	То же, класса В-I Цена: 0,2IxI,02=0,2I4	"	62,59	0,2I4	I3
47	II-463 I9-30а	Укладка опорных подушек	м3	0,06	I0,I0	I
48	ЦТП п.47I5	Стоимость опорных подушек СП04-4 из бетона М-200 объемом до 0,2 м3, весом до 5 т, шириной до 3 м	"	0,06	55,50	3
49	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры класса А-I Цена: 0,I7xI,02xI,4= =0,243	кг	0,78	0,243	2
50	-"-	То же, класса В-I Цена: 0,2IxI,02xI,4= =0,300	"	3,3	0,300	I
5I	I3-6I 2I-9г	Армирование рядовой перемычки над отверстием для стока воды	т	0,002	I79	-
		Итого	руб.			4764

I	2	3	4	5	6	7
		У. Покрытие-кровля				
52	II-327 I9-I6и Сб.доп. М.О. в. IУ	Укладка ребристых плит перекрытий и покрытий площадью до I0 м2	шт	6	3,39	20
53	II-324-7I I9-I6е	Укладка сборных ребристых плит покрытия площадью до 20 м2 длиной до 6м весом до 3 т	шт	I3	4,86	63
54	ЦТП п.4350	Стоимость железобетонных ребристых плит ПС2-2АШВ и ПС2-2АШВ(4) пролетом до 6 м размером более 5 до 9 м2 из бетона М-200	м3	3,58	5I,2	I83
55	ЦТП п.4352 прим.3	То же, ПСI-4АШВ(4) размером более 9 до I8 м2 весом до 5 т из бетона М-250	"	I3,06	58,68	766
		Цена: 59,7-I,0xI,02= =58,68				
56	II-457 Сб.доп. М.О. в. IУ I9-27б	Установка карнизных плит	шт	4	4,2	I7

I	2	3	4	5	6	7
57	ЦТП п.4760 прим.3	Стоимость карнизных плит ПК40-I из бетона М-I50, длиной более 3 до 6,5 м	м3	4,28	55,I8	236
		Цена: 56,20-I,0xI,02 = = 55,I8				
58	II-3I9-7I I9-I6а	Укладка плоских плит площадью до I0 м2	шт	4	I,70	7
59	ЦТП п.47I5 прим.3	Стоимость плоских плит ПI4д-3 и П23д-3 из бетона М-300, объемом более 0,I м3 длиной до 3 м	м3	I,04	58,05	60
		Цена: 55,50+(I,0+I,50)x xI,02=58,05				
60	ЦТП прим.2	Стоимость арматуры класса А-I	кг	8,32	0,I73	I
		Цена: 0,I7xI,02=0,I73				
6I	-"-	То же, класса А-П	"	56,4	0,I84	I0
		Цена: 0,I8xI,02=0,I84				
62	-"-	То же, класса А-Ш	"	550,I	0,I94	I07
		Цена: 0,I9xI,02=0,I94				
63	-"-	То же, класса А-Шв	"	680,7	0,204	I39
		Цена: 0,20xI,02=0,204				

I	2	3	4	5	6	7
64	ЦТП прим.2	Стоимость арматуры класса В-I Цена: 0,2IxI,02=0,2I4	кг	477,7	0,2I4	I02
65	-"- т.ч. п.22	Закладные детали с металлизацией Цена: 0,30xI,02+0,I74= =0,480	кг	I84,8	0,480	89
66	ЦТП прим.2 т.ч. п. 2	Стоимость анкерных деталей с металлизацией Цена: 0,45xI,02+0,I74= =0,633	кг	25,I4	0,633	I6
67	II-47I Сб.доп. М.О. в. IУ I9-30и	Установка опорных железобетонных стаканов для вентиляционных шахт	шт	8	I,83	I5
68	ЦТП п.4377	Стоимость сборных железобетонных стаканов СБ4А-I из бетона М-200, периметром до 2 м	м3	0,48	79	38
69	ЦТП прим.2	Стоимость арматуры класса А-I Цена: 0,I7xI,02=0,I73	кг	I8,4	0,I73	3
70	-"-	То же, класса В-I Цена: 0,2IxI,02=0,2I4	"	I3,6	0,2I4	3

I	2	3	4	5	6	7
7I	ЦТП т.ч. п.22	Стоимость закладных деталей с металлизацией	кг	47,2	0,480	22
		Цена: 0,3хI,02+0,I74				
72	I6-6I8 26-I0з	Устройство пароизоляции из одного слоя рубероида на битумной мастике под утепление пенобетонными плитами	м2	284	0,48	I36
73	I6-6I8 26-I0з К-2	Пароизоляция в два слоя рубероидом на битумной мастике под минераловатный утеплитель	"	I3	0,96	I2
		Цена: 0,48х2				
74	I6-600 26-I0в	Утепление покрытия пенобетонными плитами γ=400 кг/м3 толщ. I70 мм	"	284	5,09	I445
		Цена: 0,I45+2,82х хI,03хI,7				
75	I6-600 26-I0в	Укладка минераловатных плит повышенной жесткости	"	I3	0,I45	2
76	Доп. I к пр-ту № 06-I5 0I-I975 п.322 Ц.I,ч.I п.I5I	Стоимость минераловатных плит	м3	2,95	75,80	223
		Цена: 57,0х $\frac{37,9}{28,50}$				

I	2	3	4	5	6	7
77	I6-625 26-II-б I6-683 Доп. к ЕР М.О. в. у 26-II-и	Устройство цементной стяжки толщиной I5 мм Цена: 0,439-0,088=0,35I	м2	297	0,35I	I04
78	I6-556 26-6г прим.2	Кровля четырехслойная из рубероида с защитным слоем из гравия на битумной мастике по готовому бетонному основанию для здания шириной до I2 м	м2	326,4	3,08	I005
79	I2-7I 20-9и	Установка монолитных опорных подушек из бетона М-200 Цена: 38+(24,6-22,8)х хI,0I5	м3	0,3I	39,83	I2
80	I6-59I 26-9-е прим.I	Покрытие парапетов оцинкованной кровельной сталью	м2	27,5	I,52	42
8I	I6-626 26-IIв	Стяжка цементным раствором по парапетам	"	I4,60	0,306	4
82	I6-585 26-9в прим.I	Мелкие покрытия на фасадах оцинкованной сталью	м2 фасада	276	0,078	2I
		Итого	руб.			4903

I	2	3	4	5	6	7
		УI. Перегородки				
83	I3-48 2I-7и	Устройство перегородок из кирпича глиняного обыкновенного	м2	3I6,2	3,44	I088
84	I4-30 22-7-з	Установка стальной обвязки экрана	т	0,II3	47,80	5
85	Пр-нт 0I-09-I975 г. стр. I6 п. I45 Письмо Госстроя СССР № 70-Д от 30.06.80г.	Стоимость стальных конструкций Цена: (250+I8,96)х хI,02=274,34	т	0,II3	274,34	3I
86	ЕР № I	Установка экрана из асбестоцементного плоского листа толщ. 8 мм	м2	2,56	2,42	6
		Итого	руб.			II30
		в т.ч. строительные работы	"			I094
		металлоконструкции	"			36

I	2	3	4	5	6	7
		УП. Оконные проемы				
87	I5-I5I 23-27а	Установка оконных блоков со спаренными переплетами площадью до 2,0 м2 без прирезки приборов в каменных стенах	м2	32,I5	3,04	97
88	Ц-к № I-П п. I02	Стоимость оконных блоков ОС I2-I5	м2	29,07	I2,I0	35I
89	Ц-к № I-П п. 92	Стоимость оконных блоков ОС I8-09	м2	3,08	I2,20	37
90	I5/I6I/72 23-296	Установка оконных приборов	компл.	I9	0,2I	4
9I	Ц-к № I-I п. 549	Стоимость приборов для двухстворчатых окон	-"-	I7	3,34	57
92	Ц-к № I-I п. 548	Стоимость приборов для одностворчатых окон	-"-	2	I,94	4
93	I7-856 К-I,II Доп.в.I 27-69в	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами 3 мм стеклом на штапиках по замазке	м2	32,I5	2,25	72
		Цена: 2,03хI,II=2,25				

I	2	3	4	5	6	7
94	I3-329 2I-25-б	Установка подоконных плит железобетонных	м2	9,57	5,32	5I
95	I5-202/72 23-39а	Заполнение проемов деревянными коробками	м2	0,53	3,84	2
96	Ц-к I-П п. 243	Коробки деревянные	м	I,59	0,5I	I
97	I5-I69/72 23-3Iд	Установка передаточного окна	м2	0,25	4,23	I
98	Ц-к I-П п. 320	Стоимость оконных заполнений	м2	0,23	9,9	2
99	Ц-к I-П п. 243	Стоимость коробок оконных узких	м	0,78	0,5I	-
I00	Ц-к I-I п. 530	Стоимость прибора оконного	компл	I	I,53	2
I0I	I5-I89/72 23-34а	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до I0 м	м2	0,25	I,29	-
I02	Ц-к I-П п. 3I4	Стоимость подоконных досок	кг	0,35	0,7I	-
		Итого	руб.			68I

I	2	3	4	5	6	7
		УШ. Дверные проемы				
I03	I5-I88/72 I5-I9I/72 23-35а прим.I	Установка наружных дверных блоков площадью до 3,0 м2 с прирезкой приборов в каменных стенах Цена: I,33+0,9=2,23	м2	I0,35	2,23	23
I04	I5-I88/72 23-35а	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3,0 м2 с прирезкой приборов в каменных стенах	м2	I2,67	I,33	I6
I05	I5-I90/72 23-35в	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3,0 м2 с прирезкой приборов в перегородках	м2	40,09	2,I5	86
I06	Ц-к I-П п. 42	Стоимость дверных блоков ДВ9-I0/8 НМ	м2	I0,35	II,50	II9
I07	Сб.доп. к ЕРЕР вып.I2 п.528	Стоимость дверных блоков ДГ-2I-9	м2	28,96	II,60	335
I08	-"- п. 526	Стоимость дверных блоков ДГ 2I-7	м2	23,8	I2,40	295

I	2	3	4	5	6	7
I09	Ц-к I-I п. 527	Стоимость приборов для однопольных дверей входных в здание	комп.	5	5,23	26
II0	Ц-к I-I п. 530	Стоимость приборов для однопольных дверей входных в комнату	"	33	I,53	50
III	I7-87I доп.в.I т.ч.п.3 27-69и Ц-к I-I пп. 784, 785	Остекление дверных полотен 4 мм стеклом Цена: I,56+(I,37-0,98)xI,08xxI,I3=2,24	м2	I,88	2,24	4
II2	I2-42 20-5в	Устройство металлического порога для дверей входных в здание	кг	II,8	0,302	3
II3	I5-209/72 23-39г	Обделка проема коробками без заполнения полотнами	м2	I,80	I,44	3
II4	Ц-к I-П п. 23I	Стоимость дверных коробок	м	4,I6	0,63	3
		Итого	руб.			963

I	2	3	4	5	6	7
		IX. П о л ы				
II5	I6-39 25-6а	Уплотнение грунта щебнем	м2	27I,2	0,39	I05
II6	I6-43 25-6д	Подстилающий слой из бетона М-I00	м3	37	23,60	873
II7	I6-74 25-9а	Утепление пола керамзитобетоном М-50 толщ. 20 мм	м3	2,98	3I,60	94
II8	I6-I0I I6-I02 25-I2е,ж	Устройство чистого пола из бетона М-200 толщ. 20 мм Цена: I,II-0,27=0,84	м2	I02,0	0,84	85
II9	I6-230 25-I7д Письмо Госстроя СССР № 4-2806 от 30.II. I973 г.	Устройство чистого пола из керамической плитки толщиной I3 мм на цементно - песчаном растворе М-I50 Цена: 3,88+I,05=4,93	м2	I9,7	4,93	97
I20	I6-44 25-7-а	Оклеечная изоляция пола гидроизолом на битумной мастике	м2	27,77	0,92	25
I2I	I6-332 I6-347 25-23б прим.2 Ц-к I-I п. 309 п. 307	Покрытие из линолеума толщ. 5 мм на мастике с устройством плинтусов Цена: 3,64+(4,80-2,89)х хI,03+0,272=5,88	м2	I49,5	5,88	879
		Итого	руб.			2I58

I	2	3	4	5	6	7
		X. Отделка наружная				
I22	I7-238 27-20е	Высококачественная штукатурка откосов шириной более 200 мм цементно-известковым раствором	м	II5,84	0,4I	47
		Итого	руб.			47
		XI. Отделка внутренняя				
I23	I7-324 27-28-г	Подготовка потолков из железобетонных плит под окраску	м2	4I5,I2	0,I2	50
I24	I7-576 27-48-б	Клеевая окраска потолков	м2	I25,62	0,0942	I2
I25	I7-588 27-49-а	Известковая побелка потолков	м2	I67,I2	0,0555	9
I26	Доп.II I7-776 27-75-I	Водоэмульсионная окраска потолков	м2	I22,38	0,69	84
I27	I7-288 27-23-в прим. 2	Штукатурка стен по кирпичу	м2	729	0,86	627
I28	I7-325 27-29-а	Штукатурка по сетке стен в венткамере	м2	4,85	2,7I	I3

I	2	3	4	5	6	7
I29	I7-576 27-48-б	Клеевая улучшенная окраска стен	м2	II8,66	0,0942	II
I30	I7-588 27-49-а	Известковая побелка стен по штукатурке	м2	2I9,0I	0,0555	I2
I3I	I7-649 27-55-з	Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке за 2 раза	м2	445	0,7I	3I6
I32	I7-I38 27-I3-в	Облицовка стен глазурованной керамической плиткой	м2	59,2	4,07	240
I33	20-3I8 К-2 27,I-32-е т.ч.п.5	Окраска пентафталевыми эмалями ПФ223 стальных конструкций за 2 раза Цена: 0,I72х2=0,344	м2	3,28	0,344	I
I34	20-302 К-2 27.I-3I-в	То же, асбестоцементного листа Цена: 0,I44х2=0,288	м2	5,I2	0,288	I
I35	I7-644 27-55-в	Масляная окраска плинтусов	м2	I4,9	0,85	I3

I	2	3	4	5	6	7
I36	I7-658 27-55-ж Доп.в.3 стр.I0	Масляная окраска оконных блоков Цена: 0,29х2,2=0,64	м2	32,I5	0,64	2I
I37	I7-657 27-55-е	Масляная окраска дверных блоков, установленных в каменных стенах с глухими полотнами Цена: 0,22х2,4=0,53	м2	I2,67	0,53	7
I38	I7-657 27-55-е I7-655 27-55-г	То же, в перегородках Цена: 0,22х(2,7-0,3)+ +0,77х0,3=0,7I	м2	40,09	0,7I	28
I39	I7-657 27-55-е	Масляная окраска дверных блоков остекленных, установленных в каменных стенах Цена: 0,22хI,8=0,40	м2	I0,35	0,40	4
I40	I4-I78-7I 22-25-л	Масляная окраска металлического порога для дверей	т	0,0I2	I0,50	-
I4I	I4-I79-7I 22-25-м	Масляная окраска стальных рамок	т	0,I22	24,5	3
I42	I4-I70-7I 22-25-в	Масляная окраска стальной балки приямка	т	0,0I44	4,35	-

I	2	3	4	5	6	7
I43	I4-I8I-7I 22-25-а	Масляная окраска щита из рифленой стали	м2	0,02	49,80	I
I44	I7-646 27-55-д	Улучшенная масляная окраска передаточного окна	м2	0,25	I,20	-
		Цена: 0,80хI,5=I,20				
I45	I7-645 27-55-г	То же, дверных заполнений	м2	0,78	0,67	I
		Цена: 0,74х0,9=0,67				
		Итого	руб.			I454
		XII. Прочие работы				
I46	32-200 Сб.доп. в. У Моск.обл. 45-53а	Устройство подготовки из щебня толщиной слоя I00мм	м2	55,8	I,47	82
I47	I3-323 2I-24а	Устройство крылец с входными площадками	м2	I3,7	I0,I	I38
I48	32-I97 Сб.доп. Моск.обл. Ш 45-52а	Асфальтобетонное покрытие отмостки толщиной 25 мм	м2	55,8	0,80	44

I	2	3	4	5	6	7
I49	I5-49-72 23-9ж	Устройство деревянного каркаса под изоляцию	м2	4,76	0,33	2
I50	I9-66 28-3ж	Изоляция стен мягкими минераловатными плитами	м3	0,29	5,57	2
I5I	Ц.I,ч.I п.I70	Стоимость мягких минераловатных плит	м3	0,3	24,30	7
I52	I2-42 20-5в	Установка металлических рамок	кг	I2I,7	0,309	37
I53	ЦТП т.4 п.22	Металлизация металлических рамок	кг	I2I,7	0,I74	2I
		Итого	руб.			333
		Итого по надземной части	руб.			I6433
		Всего по смете прямых затрат	руб.			I77I3

Главный инженер проекта Попов

Начальник Сметного отдела Сизорин

Составила Зайцева

Проверила Гунчикова

I5 июня I98I г.

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № I

на установку экрана из асбестоцементного листа в перегородках душевых кабин

Основание: СНиП IУ табл. 27-69к Измеритель: I м2 экрана

№№ пп	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I		Затраты труда	ч/дн	0,I2		
2		Заработная плата	руб.			0,37I
3		Машины	руб.			0,08
4	СНиП IУ табл.27-69к прим.I Пр-нт 06-04 I967 г. доп. 4 п.I02I Ц-к I-I стр. 20 п. 47	Асбестоцементные плоские листы толщиной 8 мм Цена: $\frac{2,84}{2,40 \times 0,8}$ x x $\frac{0,87}{0,74I}$ =I,73	м2	I,04	I,73	I,80
5	Ц-к I-I стр. 50 п. 496	Прокладки резиновые	кг	0,27	0,90	0,24
6		Прочие материалы	руб.			0,002
		Итого на I м2	руб.			2,42

Составила Гунчикова

I5 июня I98I г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № I на общестроительные работы для расчетной зимней температуры - 20°

№№ пп основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Кол-во единиц измерения
I	2	3	4	5
		В смету № I на общестроительные работы для расчетной зимней температуры -30° внести следующие изменения		
		П. Фундаменты		
		Исключить:		
I7	I2-II 20-Iл	Ленточные фундаменты из бетона М-I00	м3	6,3
I9	II-200/7I I9-IIи прим.I	Монтаж перемычек весом до 0,3 т	м3	0,02
20	ЦТП п.445I	Стоимость перемычек IIPI-I2.I2.6 из бетона М-200	м3	0,02
2I	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры класса В-I	кг	I,28

I	2	3	4	5
22	I3-I6 2I-6а	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором с гидрофобными добавками	м2	4,0
23	26-3 38-Iа	Установка асбестоцементной трубы I00 мм для кабелей	м	0,I5
		IУ. С т е н ы		
		Исключить:		
38	I3-I27 2I-I4в	Кладка кирпичных наружных стен с облицовкой кирпичом силикатным общей толщ. 640 мм	м3	II8
4I	II-200/7I I9-IIи прим.I	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,6I
43	ЦТП п.445I	Стоимость перемычек марок IIPI-I2.I2.I4 IIP3-I9.I2.I4 IIPI-I0.I2.I4 из бетона М-200 объемом до 0,5 м3	м3	0,6I
45	ЦТП прим.2	Стоимость арматуры класса А-Ш	кг	I2,75
46	-"-	То же, класса В-I	"	8,28

I	2	3	4	5
36	I3-I23 2I-I4а	Кладка кирпичных наружных стен с облицовкой кирпичом силикатным общей толщиной 380 мм	м3	0,II
		Добавить:		
37	I3-I25 2I-I4б	Кладка кирпичных наружных стен с облицовкой кирпичом силикатным общей толщиной 5I0 мм	м3	93,58
		У. Покрытие-кровля		
		Исключить:		
55	ЦТП п.4352 прил.3	Стоимость железобетонных ребристых плит ПСI-4АШв, ПСI-4АШВ(4) пролетом до 6,0 м размером более 9,0 до I8,0 м2 из бетона М-250	м3	I3,06
69	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры класса А-Шв	кг	80,60
74	I6-600 26-I0в	Утепление покрытия пенобетонными плитами γ=400 кг/м3 толщ. I70 мм	м2	284
76	Доп.I к пр-ту № 06-I5 -0I-I975г. п.322 Ц-к I-I п.I5I	Стоимость минераловатных плит	м3	0,54

I	2	3	4	5
		Добавить:		
55	ЦТП п.4352 прим.3	Стоимость железобетонных ребристых плит ПСI-3АШв, ПСI-3АШв(4) пролетом до 6,0 м размером более 9 до I8 м2 из бетона М-250	м3	I3,06
74	I6-600 26-I0в	Утепление покрытия пенобетонными плитами γ=40 кг/м3 толщ. I30 мм	м2	284
		XII. Прочие работы		
		Добавить:		
I52	I2-42 20-5в	Установка металлических рамок	кг	3,50
I53	ЦТП т.ч.п. ч.2	Металлизация металлических рамок	кг	3,50

Составила Зайцева

Проверила Гунчикова

I5 июня I98I г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № I на общестроительные работы для расчетной зимней температуры -40^{0}

№№ пп основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Кол-во единиц измерения
I	2	3	4	5
		В смету № I на общестроительные работы для расчетной зимней температуры -30^{0} внести следующие изменения		
		П. Фундаменты		
		Добавить:		
I7	I2-II 20-Iл	Ленточные фундаменты из бетона М-I00	м3	4,5
I9	II-200/7I I9-IIи прим.I	Монтаж перемычек весом до 0,3 т IIPI-I2.I2.6	м3	0,0I
20	ЦТП п.445I	Стоимость перемычек IIPI-I2.I2.6 из бетона М-200	м3	0,0I
2I	ЦТП прим.2	Стоимость арматуры класса В-I	кг	0,64

I	2	3	4	5
22	I3-I6 2I-6а	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором с гидрофобными добавками	м2	I0
23	26-3 38-Iа	Установка асбестоцементной трубы диам. I00 мм для кабелей	м	0,I0
		IУ. С т е н ы		
		Исключить:		
38	I3-I27 2I-I4в	Кладка кирпичных наружных стен с облицовкой кирпичом силикатным общей толщиной 640 мм	м3	II8
		Добавить:		
36	I3-I23 2I-I4а	Кладка кирпичных наружных стен с облицовкой кирпичом силикатным общей толщ. 380 мм	м3	0,I3
38	I3-I27 К-I,2 на толщ. 2I-I4в	Кладка кирпичных наружных стен с облицовкой кирпичом силикатным общей толщ. 770 мм	м3	I42,36
39	I3-33 2I-7а	Кладка кирпичных внутренних стен из кирпича глиняного обыкновенного	м3	0,85

I	2	3	4	5
41	II-200 I9-IIи прим.I	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,66
43	ЦТП п.445I	Стоимость перемычек IIPI-I2.I2.6 IIPI-I2.I2.I4 IIP3-I9.I2.I4 IIPI-I0.I2.I4 из бетона М-200 объемом до 0,5 м3	м3	0,66
45	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры класса А-Ш	кг	I2,7
46	-"-	То же, класса В-I	"	II,I5
		У. Покрытие-кровля		
		Исключить:		
57	ЦТП п.4760 прил.3	Стоимость карнизных плит ПК40-I из бетона М-I50, длиной более 3 до 6,5 м	м3	4,28
54	ЦТП п.4350	Стоимость железобетонных плит ПС2-2АШв(4) пролетом до 6 м размером более 5 м2 до 9 м2 из бетона марки 200	м3	2,6
74	I6-600 26-I0в	Утепление покрытия пенобетонными плитами γ= 400 кг/м3 толщ. I70 мм	м2	284

I	2	3	4	5
		Добавить:		
54	ЦТП п.4350	Стоимость железобетонных плит ПС2-3АШв(4) пролетом до 6 м размером более 5 м2 до 9 м2 из бетона марки 200	м3	2,6
62	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры класса А-Ш	кг	7,2
63	-"-	То же, класса А-Шв	кг	24,0
57	ЦТП п.4760 прил.3	Стоимость карнизных плит ПК50-I из бетона М-I50 длиной более 3,0 до 6,5 м	м3	4,88
64	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры класса В-I	кг	5,8
74	I6-600 26-I0в	Утепление покрытия пенобетонными плитами γ=400 кг/м3 толщ. 2I0 мм	м2	284
76	Доп.I к пр-ту № 06-I5 0I-I975г. п.322 Ц-к I-I п.I5I	Стоимость минераловатных плит	м3	0,67

1	2	3	4	5
		УШ. Дверные проемы		
		Добавить:		
I03	I5-I88/72 I5-I9I/72 23-55а прим.I	Установка наружных дверных блоков площадью до 3,0 м2 с прирезкой приборов в каменных стенах	м2	2,07
I06	Ц-к I-П п. 42	Стоимость дверных блоков ДВ 9-I0/8 НМ	м2	2,07
I09	Ц-к I-I п. 527	Стоимость приборов для однопольных дверей	компл.	I
III	I7-87I К-I,I3 Ц-к I-I пп.784 785 Доп.в.I т.ч.п.8 стр.96 27-69и	Остекление дверных полотен 4 мм стеклом на штапиках по замазке	м2	0,38
II2	I2-42 20-5в	Устройство металлического порога	кг	2,35
		IX. П о л ы		
		Добавить:		
II6	I6-43 25-6д	Подстилающий слой из бетона М-I00	м3	0,26

I	2	3	4	5
		XI. Отделка внутренняя		
		Добавить:		
I27	I7-288 27-23-в прим.2	Штукатурка стен по кирпичу	м2	6,44
I3I	I7-649 27-55-з К-2	Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке за 2 раза	м2	6,44
I39	I7-657 27-55-е	Масляная окраска дверного блока	м2	2,07
		XII. Прочие работы		
		Исключить:		
I52	I2-42 20-5в	Установка металлических рамок	кг	9,20
I53	ЦТП т.ч.п.22	Металлизация металлических рамок	кг	9,20

Составила Зайцева

Проверила Гунчикова

I5 июня I98I г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах по объектной смете типового проекта санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

№№ пп	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество для возведения конструкций
I	2	3	4
	Общестроительные работы		
I	Затраты труда	ч/дн	818
2	Стоимость затрат труда	руб.	2303
3	Строительные машины	руб.	474
	Материалы		
I	Асбестоцементные листы плоские	м2	2,66
2	Асфальтобетонная смесь	т	3,29
3	Белила цинковые тертые	кг	I53,22
4	Бруски Ш с	м3	0,032
5	Войлок	м2	0,I3
6	Вода	м3	I,I2
7	Грунтовка	т	0,66
8	Гвозди строительные	кг	II,52
9	Гипс строительный (алебастр)	т	0,08
I0	Гравий	м3	3,39
II	Доски Шс толщ. 25-32 мм	м3	0,06
I2	Доски Шс толщ. 40 мм и более	"	0,I4

I	2	3	4
I3	Доски IУ с толщ. 40 мм и более	м3	0,42
I4	Известь негашеная	кг	69,50
I5	Лак	кг	I,02
I6	Купорос медный	кг	I,32
I7	Закрепы	кг	I8,33
I8	Замазка меловая	кг	2I,46
I9	Краски поливинилацетатные	"	77,0
20	Краски тертые	"	25,29
2I	Краски сухие	"	6,I4
22	Кирпич строительный	тыс.шт	64,23
23	Кирпич силикатный	"	I6,26
24	Клей малярный	кг	2,22
25	Линолеум	м2	I54
26	Мел молотый	кг	339,44
27	Мыло хозяйственное	кг	I,55
28	Мастика (клебемасса битумная)	т	5,I7
29	Олифа	кг	275,I
30	Песок	м3	0,28
3I	Кольца резиновые	шт	I
32	Муфты	"	I
33	Пакля пеньковая	кг	69,52
34	Проволока стальная	"	0,58
35	Плитки рядовые	м2	55,86

I	2	3	4
36	Плитки керамические для полов	м2	2I,29
37	Плиты минераловатные	м3	3,25
38	Плитки карнизные	м	32,48
39	Плитки плинтусные	м	32,48
40	Приборы для однопольных внутренних дверей	компл.	33
4I	Приборы для однопольных входных дверей	"	5
42	Приборы оконные	"	20
43	Плиты пенобетонные	м3	49,73
44	Сурик железный	кг	2,03
45	Рубероид	м2	I930,6
46	Скобы строительные	кг	4
47	Стекло оконное листовое 4 мм	м2	2,03
48	Стекло оконное листовое 3 мм	м2	47,58
49	Сталь кровельная листовая оцинкованная	т	0,35
50	Сетка проволочная тканая	м2	25,35
5I	Сталь угловая	кг	42,50
52	Сталь катанка	"	0,024
53	Сталь швеллерная	"	0,50
54	Смола	кг	0,03
55	Толь	м2	58,40
56	Шпаклевка масляная	кг	45,3
57	Стекло жидкое	кг	30,6

I	2	3	4
58	Трубы асбестоцементные	м	0,75
59	Сталь рифленая	кг	82,4
60	Щебень	м3	I9,78
6I	Прочие работы	руб.	I37
	Полуфабрикаты		
62	Бетон марки I00	м3	76,32
63	Бетон марки 200	"	I,64
64	Керамзитобетон	"	3,I
65	Сборные железобетонные плиты крылец	м3	I,37
	Растворы		
66	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый марки 25	м3	38,I5
67	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый марки 50	"	7,45
68	Раствор кладочный тяжелый цементный марки 50	"	I,I7
69	Раствор отделочный тяжелый цементно-известковый I:I:6	"	3,4I
70	Раствор отделочный тяжелый цементный I:3	"	I7,89
7I	Раствор отделочный тяжелый цементный I:4	"	I,95
72	Раствор отделочный тяжелый известковый	"	0,I5

I	2	3	4
73	Раствор цементный М-I50	м3	I,83
74	Раствор отделочный тяжелый цементный М-200	"	0,05
75	Раствор цементно-известковый М-I00	"	0,0I
76	Раствор цементный марки I00	"	I,53
	Детали и изделия		
	из дерева		
77	Нащельники	м	I,07
78	Наличники	м	233,8
79	Переплеты оконные створные	м2	0,23
80	Подоконные доски	м	0,35
8I	Плинтуса	"	I57
82	Коробки оконные узкие	м	2,57
83	Коробки дверные	м	6,47
84	Щиты опалубки	м2	33,25
	Стальные конструкции		
85	Металлические рамки	кг	I2I,76
86	Металлический порог	кг	I2
87	Закладные детали	кг	I5
	Приведенные данные:		
	сталь общий расход	т	3,27
	в т.ч. прокат	т	I,I4

I	2	3	4
	Арматура	т	2,I3
	в т.ч. приведенная к ст.3	"	3,I3
	Сталь (общий расход) приведенная к ст.3	т	4,27
	Лесоматериалы		
	общий расход	м3	9,74
	приведенный к круглому лесу	"	I4,88
	Цемент		
	общий расход	т	49,59
	приведенный к марке 400	т	45,72
	Бетон и железобетон		
	общий расход	м3	I60,57
	в т.ч. сборный	"	79,25
	монолитный	"	8I,32
	тяжелый	"	I07,74
	легкий	"	52,83
	Вентиляция		
I	Затраты труда	ч/дн	60
2	Заработная плата	руб.	I94
3	Строительные машины	"	5
	Материалы		
I	Блочки	шт	I
2	Белила цинковые тертые	кг	I4,37
3	Краски тертые	кг	2,75
4	Канат (трос) стальной	м	2,I6

I	2	3	4
5	Крепления	т	78,6I
6	Олифа	кг	II,72
7	Плиты минераловатные	м3	0,3I
8	Проволока стальная отожженная черная	кг	0,9
9	Прочие материалы	руб.	50
	Приведенные данные:		
	Сталь общий раход	т	I,37
	в т.ч. прокат	т	I,37
	арматура	"	-
в т.ч. приведенная к ст.3		т	-
	Сталь (общий расход) приведенная к ст.3	т	I,37
	Теплоснабжение		
I	Затраты труда	ч/дн.	3
2	Заработная плата	руб.	8,40
3	Строительные машины	руб.	I
	Материалы		
I	Вода	м3	0,33
2	Крепление	кг	7,5
3	Прочие материалы	руб.	I

I	2	3	4
	Приведенные данные:		
	Сталь общий расход	т	0,008
	в т.ч. прокат	т	0,008
	арматура	т	-
	в т.ч. приведенная к СТ3	т	-
	Сталь (общий расход) приведенная к СТ3	т	0,008
	Отопление		
I	Затраты труда	ч/дн	32
2	Заработная плата	руб.	I00
3	Строительные машины	руб.	60
	Материалы		
I	Белила цинковые тертые	кг	6,5
2	Вода	м3	3,I3
3	Крепление (кронштейны)	шт	I34
4	Краски тертые	кг	I,24
5	Олифа	кг	5,33
6	Прочие материалы	руб.	9
	Узел управления		
I	Затраты труда	ч/дн	6
2	Заработная плата	руб.	20
3	Строительные машины	руб.	I

I	2	3	4
	Материалы		
I	Прочие материалы	руб.	3
	Изоляция трубопроводов узла управления, тепло-снабжения и отопления		
I	Затраты труда	ч/дн	I2
2	Зарплата	руб.	36
3	Строительные машины	руб.	2
	Материалы		
I	Белила цинковые тертые	кг	3,8I
2	Винты оцинкованные	кг	0,0042
3	Грунт ГФ-020	"	I,02
4	Краски тертые	кг	3,8I
5	Краска БТ-II7	кг	0,67
6	Лакостеклоткань	м2	I3,95
7	Олифа	кг	3,II
8	Пудра алюминевая	кг	0,08
9	Пухшнур	т	0,08
I0	Проволока стальная отоженная	кг	0,4
II	Футляры минватные	м3	0,2I
I2	Рубероид	м2	I3,95
I3	Растворитель	кг	0,24

I	2	3	4
I4	Сталь листовая кровельная оцинкованная	м2	4,76
I5	Скобы навесные	кг	0,03
I6	Прочие материалы	руб.	I
	Приведенные данные:		
	Сталь общий расход	т	0,02
	в т.ч. прокат	т	0,02
	арматура	т	-
	в т.ч. приведенная к СТ3	т	-
	Сталь (общий расход) приведенная к СТ3	т	0,02
	Водопровод хозяйственно-питьевой		
I	Затраты труда	ч/дн	I5
2	Зарплата	руб.	45
3	Машины	руб.	I
	Материалы		
I	Болты с гайками	кг	0,29
2	Вода	м3	0,99
3	Кронштейны	кг	4,20
4	Фланцы стальные	шт	2
5	Прочие материалы	руб.	4

I	2	3	4
	Приведенные данные:		
	Сталь общий расход	т	0,004
	в т.ч. прокат	т	0,004
	арматура	т	-
	в т.ч. приведенная к ст.3	т	-
	Сталь (общий расход) приведенная к СТ3	т	0,004
	Водопровод горячей воды		
I	Затраты труда	ч/дн	6
2	Зарплата	руб.	I9
3	Машины	"	I
	Материалы		
I	Вода	м3	0,89
2	Прочие расходы	руб.	2
	Бытовая канализация		
I	Затраты труда	ч/дн	2I
2	Основная зарплата	руб.	67
3	Машины	"	2
	Материалы		
I	Муфты	шт	I
2	Прочие материалы	руб.	I2

I	2	3	4
	Приобретение и монтаж технологического оборудования		
I	Затраты труда	ч/дн	32
2	Основная зарплата	руб.	II0
3	Машины	руб.	6
	Электроосвещение		
I	Затраты труда	ч/дн	49
2	Основная зарплата	руб.	I44
3	Машины	руб.	84
	Приобретение и монтаж силового электрооборудования		
I	Затраты труда	ч/дн	28
2	Основная зарплата	руб.	85
3	Машины	"	36
	Автоматизация отопления и вентиляции		
I	Затраты труда	ч/дн	6
2	Основная зарплата	руб.	2I
3	Машины	"	3

I	2	3	4
	Сети связи и сигнализации		
I	Затраты труда	ч/дн	I0
2	Основная зарплата	руб.	27
3	Машины	"	I

Примечание: Данной сводной ведомостью не учитываются (в соответствии с письмом Госстроя СССР от 22.08.80 г. № 4-I680) производственные ресурсы, включенные в спецификации на рабочих чертежах и в заказные спецификации.

Составил Крылов

Проверила Гунчикова

I5 июня I98I г.

gost.e-ecolog.ru