ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-2

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 30 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

часть I

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

18078-05

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 18078-05
807-11-2

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 30 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

часть I

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Разработан институтом "Гипронисельхоз"

Утвержден Главсельстройпроектом МСХ СССР. Сводное заключение № 63 от 13 июля 1981 г.

Введен в действие Гипронисельхозом. Приказ № 287 от 21 сентября 1981 г.

Директор института С.Шестаков

Главный инженер проекта С.Попов

Начальник сметного отдела Ю.Сизорин

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№№ смет	Наименование	№ страниц
I	2	3	4
I	2	Вентиляция	4
2	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 2 для расчетной зимней температуры -20°	II
3	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 2 для расчетной зимней температуры -40°	I2
4	3	Теплоснабжение	I3
5	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 3 для расчетной зимней температуры -40°	I6
6	4	Отопление	I7
7	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 4 для расчетной зимней температуры - 20°	20
8	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 4 для расчетной зимней температуры -40°	22
9	5	Узел управления	24
I0	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 5 для расчетной зимней температуры -40°	27

I	2	3	4
II	6	Изоляция трубопроводов узла управления, теплоснабжения и отопления	28
I2	7	Водопровод хозяйственно-питьевой	3I
I3	8	Водопровод горячей воды	36
I4	9	Канализация бытовая	39
I5	I0	Приобретение и монтаж технологического оборудования	42
I6	II	Электроосвещение	47
I7	I2	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	54
I8	I3	Автоматизация отопления и вентиляции	62
I9	I4	Сети связи и сигнализации	69
20	I5	Приобретение шкафов	75

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на вентиляцию

Основание: Чертежи № ОВ-I÷ОВ-IO
Альбом I

Сметная стоимость I,64 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименован. прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Един. измерения	Кол-во	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Санитарно-технические работы				
I	24-484 33-I8-а	Установка центробежного вентилятора с электродвигателем, весом до 0,05 т	шт	3	3,59	II
2	Ц-к № I ч. Ш доп. I п.2568 Пр-нт I5-0I п.I2-025 п.I2-0I8	Стоимость вентилятора Ц4-70 № 2,5 с электродвигателем 4АА56А4	"	2	38,29	77
		Цена: 43,5-(I3,9-9,0)х хI,05хI,0I2=38,29				

I	2	3	4	5	6	7
3	Ц-к № I ч. Ш доп. 2 п.2777 Пр-нт I5-0I п.0I-602 п.I2-023	Стоимость вентилятора Ц4-70 № 3,I5 с электродвигателем 4АА63В4 Цена: 76,0-(27,0-II,5)х хI,05хI,0I2=59,53	шт	I	59,53	60
4	24-485 33-I8-б	Установка центробежного вентилятора с электродвигателем, весом до 0,I2 т	шт	I	6,I3	6
5	Ц-к № I ч. Ш доп. I п.2569 Пр-нт I5-0I п.0I-583 п.0I-579	Стоимость вентилятора Ц4-70 № 4 с электродвигателем 4А80А4 Цена: 84,0-(26,0-23,0)х хI,05хI,0I2=80,8I	"	I	80,8I	8I
6	24-603 33-20-а	Установка калорифера весом до 0,I25 т	"	I	5,43	5
7	Ц-к № I ч. Ш доп. 8 п.3784	Стоимость калорифера КВВП-9	"	I	82,3	82
8	24-449 33-I6	Вставки гибкие	м2	I,29	I3,0	I7
9	24-7I0 33-26-в	Подставки под калорифер	кг	3,2	0,3	I

I	2	3	4	5	6	7
I0	24-405 33-9-а	Установка решетки щелевой Р-I50	шт	54	0,99	53
II	24-392 33-37-б	Установка заслонки воздушной диам. 200 мм	"	I	3,26	3
I2	Ц-к № I ч. Ш доп. 4 п.3288	Стоимость заслонки Р-200	"	I	I6,6	I7
I3	24-365 33-7-а	Установка дефлектора диам. 200 мм	"	4	8,48	34
I4	24-790 доп. 7 33-4I-а	Устройство узла прохода диам. до 3I5 мм	"	8	I,98	I6
I5	Ц-к № I ч. Ш доп. 8 п.3802	Стоимость узла прохода УП-I	"	7	I2,5	88
I6	-"- п.3804	То же, УП-3	"	I	I5,3	I5
I7	24-30 33-I-а	Устройство воздуховодов из тонколистовой кровельной стали толщ. до 0,9 мм диам. до I60 мм	м2	II,74	8,83	I04
I8	24-3I 33-I-б	То же, диам. до 3I5 мм	"	52,55	5,04	265

I	2	3	4	5	6	7
I9	24-32 33-I-в	То же, диам. до 500 мм	м2	4,46	4,45	20
20	24-82 33-2-а	Устройство шахты из тонколистовой стали толщ. 2 мм диам. до I60 мм	"	I,57	I2,4	I9
2I	24-83 33-2-б	То же, диам. 200 мм	"	2,5I	7,9I	63
22	24-35 33-I-б	Устройство воздуховодов из тонколистовой стали толщ. 0,7 мм периметром I000 мм	м2	3,0	5,68	I7
23	24-36 33-I-в	То же, периметром I200 мм	"	24,0	5,07	I22
24	24-39 33-2-б	Устройство переходов из тонколистовой стали толщ. 2 мм	"	I,5	7,8I	I2
25	24-24 33-I-д	То же, переходов из тонколистовой стали толщ. до 0,9 мм диам. до 900 мм	"	0,2I	3,9I	I
26	24-26 33-I-в	То же, периметром до I500 мм	"	0,67	5,07	3
27	24-708 33-26-а	Установка кронштейнов под вентиляторы	кг	I8,0	0,34	6

I	2	3	4	5	6	7
28	Ц-к № I ч. Ш п.I90I	Стоимость сетки металлической № I0	м2	0,5	7,42	4
29	24-446 33-I4-а	Установка двери герметической не утепленной I,25х0,5 м	шт	I	I3,7	I4
30	24-383 33-8-а	Устройство клапана утепленного в проеме стены воздухоприемного устройства	м2	0,36	39,2	I4
3I	24-4I6 33-9-а	Установка стальных решеток в воздухоприемном устройстве	шт	4	0,42	2
32	Ц-к № I ч. Ш п.I846	Стоимость решеток площадью до 0,25 м2	м2	0,35	I7,8	6
		Итого	руб.			I238
		Пуск и регулировка 2,5%	руб.			3I
		Итого	руб.			I269
		Накладные расходы I6,4%	руб.			208
		Итого	руб.			I477

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	руб.			89
		Итого по I разделу	руб.			I566
		П. Строительные работы				
33	I7-703 27-60-з	Масляная окраска воздуховодов, переходов, подставок, решеток	м2	I0I,2	0,548	55
34	I7-698 27-60-ж	Масляная окраска решеток, шахт вне здания	"	4,43	0,463	2
35	I9-54 28-3-г	Изоляция узлов прохода минераловатными плитами	м3	0,3	7,77	2
36	Ц-к № I ч. I п. I7I	Стоимость плит минераловатных	"	0,3I	I2,4	4
		Итого	руб.			63
		Накладные расходы I6,5%	руб.			I0
		Итого	руб.			73

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	руб.			4
		Итого по П разделу	руб.			77
		Всего по смете	руб.			I643

Гл.инженер проекта Попов

Нач.сметного отдела Сизорин

Составила ст.инженер Михеева

Проверил рук. группы Каган

I5 июня I98I г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменений объемов работ к смете № 2 для расчетной зимней температуры - 20^{0}

№№ пп основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. измерения	Кол-во единицы измерения
I	2	3	4	5
		В смету № 2 на вентиляцию для расчетной зимней температуры -30^{0} внести следующие изменения		
		Исключить:		
7	Ц-к № I ч. Ш доп. 8 п.3784	Стоимость калорифера КВВП-9	шт	I
		Добавить:		
7	Ц-к № I ч. Ш доп. 8 п.3783	Стоимость калорифера КВВП-8	"	I

Составила ст.инженер Михеева

Проверила рук.группы Каган

I5 июня I98I г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 2 для расчетной зимней температуры - 40^{0}

№№ пп основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. измерения	Кол-во единицы измерения
I	2	3	4	5
		В смету № 2 навентиляцию для расчетной зимней температуры -30^{0} внести следующие изменения		
		Исключить:		
7	Ц-к № I ч. Ш доп. 8 п.3784	Стоимость калорифера КВБП-9	шт	I
		Добавить:		
6	24-603 33-20-а	Установка калорифера весом до 0,I25 т	"	I
7	Ц-к № I ч. Ш доп. 8 п.3774	Стоимость калорифера КВСП-6	"	2

Составила ст.инженер Михеева

Проверила рук.группы Каган

I5 июня I98I г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий на теплоснабжение

Основание: чертежи № ОВ-I÷ОВ-I0
Альбом I

Сметная стоимость 0,05 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№ пп	Наименован. прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Един. измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Санитарно-технические работы				
I	23-48 30-I0-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 32 мм	м	I5	I,I2	I7
2	23-220 доп. 30-II-а Ц-к № I п.I94 п.I96	То же, из стальных электросварных труб диам. 57х3 мм Цена: I,58-(0,84--0,73)хI,0=I,47	м	I5	I,47	22

I	2	3	4	5	6	7
3	23-I04 30-I4-а	Испытание системы гидравлическим давлением	м	30	0,03	I
		Стоимость муфтовой арматуры не учтенной единичными расценками				
4	Ц-к № I ч.Ш п.I30	Вентили диам. I5 мм I5кчI8п	шт	2	0,95	2
		Итого	руб.			42
		Пуск и регулировка I%	руб.			I
		Итого	руб.			43
		Накладные расходы I6,4%	руб.			7
		Итого	руб.			50

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	руб.			3
		Итого по I разделу	руб.			53
		Всего по смете	руб.			53

Гл.инженер проекта		Попов
Нач.сметного отдела		Сизорин
Составила ст.инженер	Михеева	Михеева
Проверила рук.группы	Каган	Каган

I5 июня I98I г.

18078-05

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 3 для расчетной зимней температуры – 40°

№ пп основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. измерения	Количество единицы измерения
I	2	3	4	5
		В смету № 3 на теплоснабжение для расчетной зимней температуры –30° внести следующие изменения		
		Исключить:		
I	23-48 30-I0-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам.32 мм	м	I5
		Добавить:		
–	23-49 30-I0-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам.40 мм	м	I5

Составила ст.инженер Михеева Михеева

Проверила рук.группы Каган Каган

I5 июня I98I г.

18078-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на отопление

Основание: чертежи № ОВ-I÷ОВ-I0
Альбом I

Сметная стоимость 0,73 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№ пп	Наименован. прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Един. измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Санитарно-технические работы				
I	23-45 30-I0-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам.I5 мм	м	I00	0,74	74
2	23-46 30-I0-а	То же, диам.20 мм	м	II5	0,79	9I
3	23-47 30-I0-а	То же, диам.25 мм	м	45	0,96	43
4	23-48 30-I0-а	То же, диам.32 мм	м	25	I,I2	28

I	2	3	4	5	6	7
5	23-673 32-I0-д	Установка воздухосборника горизонтального диам. I59х4,5 мм ℓ=355	шт	3	5,83	I7
6	23-646 32-9-б	Установка радиаторов М-I40-АО	экм	56	5,29	296
7	23-I04 30-I4-а	Испытание системы гидравлическим давлением	м	285	0,03	9
		Стоимость муфтовой арматуры, не учтенной единичными расценками				
8	Ц-к № I ч.Ш п.I30	Вентили диам. I5 мм I5 кч18п	шт	3	0,95	3
9	-"- п.I3I	То же, диам.20 мм	"	2	I,I	2
I0	-"- п.I32	То же, диам.25 мм	"	2	I,44	3
II	-"- п.I466	Кран двойной регулировки диам. I5 мм	"	I0	0,83	8
		Итого	руб.			575
		Пуск и регулировка I%	руб.			6
		Итого	руб.			58I

I	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы I6,4%	руб.			95
		Итого	руб.			676
		Плановые накопления 6%	руб.			4I
		Итого по I разделу	руб.			7I7
		II. Строительные работы				
I2	I7-703 27-603 тех.ч. п.29	Масляная окраска радиаторов	м2	47,84	0,298	I4
		Итого	руб.			I4
		Накладные расходы I6,5%	руб.			2
		Итого	руб.			I6
		Плановые накопления 6%	руб.			I
		Итого по II разделу	руб.			I7
		Всего по смете	руб.			734

Гл.инженер проекта Попов
Нач.сметного отдела Сизорин
Составила ст.инженер Михеева
Проверила рук.группы Каган

I5 июня I98I г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 4 для расчетной зимней температуры – 20°

№№ пп основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. измерения	Кол-во единицы измерения
I	2	3	4	5
		В смету № 4 на отопление для расчетной зимней температуры –30° внести следующие изменения		
		Исключить:		
3	23-47 30-I0-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам.25 мм	м	5
6	23-646 32-9-6	Установка радиаторов М-I40-АО	экм	7
I2	I7-703 27-60з тех.ч. п.29	Масляная окраска радиаторов	м2	5,98

I	2	3	4	5
		Добавить:		
2	23-46 30-I0-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам.20 мм	м	5

Составила ст.инженер Михеева Михеева

Проверила рук.группы Каган Каган

I5 июня I98I г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 4 для расчетной зимней температуры – 40°

№№ пп основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. измерения	Кол-во единицы измерения
I	2	3	4	5
		В смету № 4 на отопление для расчетной зимней температуры –30° внести следующие изменения		
		Исключить:		
2	23-46 30-I0-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам.20 мм	м	45
		Добавить:		
3	23-47 30-I0-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам.25 мм	м	45
6	23-646 32-9-б	Установка радиаторов М-I40-АО	экм	8,7

I	2	3	4	5
I0	Ц-к № I ч. III п.I32	Стоимость вентиля муфтового диам. 25 мм I5кчI8п	шт	2
I2	I7-703 27-60з тех.ч. п.29	Масляная окраска радиаторов	м2	7,29

Составила ст.инженер Михеева

Проверила рук.группы Каган

I5 июня I98I г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на узел управления

Основание: чертежи № ОВ-I÷ОВ-I0
Альбом I

Сметная стоимость 0,I6 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименован. прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др.и № позиций	Наименование работ или затрат	Един. измерения	Кол-во	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Санитарно-технические работы				
I	23-I07 30-I5-а	Установка задвижки фланцевой диам. 50 мм 30ч6бр	шт	2	II,0	22
2	23-662 32-I0-а	Установка грязевика диам.входного патрубка 50 мм	"	2	I3,3	27
3	23-687 32-I2-б	Установка манометра с трехходовым краном	компл.	2	4,I8	8

I	2	3	4	5	6	7
4	23-688 32-I2-в	То же, термостата в оправе	компл.	2	2,I8	4
5	23-692 32-I3-а	Устройство распределительной гребенки, из электросварной трубы диам. I08х4 мм	шт	2	30,5	6I
		Стоимость муфтовой арматуры, не учтенной единичными расценками				
6	Ц-к № I ч.II п.I30	Вентили диам. I5 мм I5кчI8п	шт	I	0,95	I
7	-"- п.I32	То же, диам.25 мм	"	2	I,22	2
8	-"- п.I33	То же, диам.32 мм	"	4	I,65	7
		Итого	руб.			I32
		Пуск и регулировка I%	руб.			I
		Итого	руб.			I33
		Накладные расходы I6,4%	руб.			22
		Итого	руб.			I55

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	руб.			9
		Итого по I разделу	руб.			I64
		Всего по смете	руб.			I64

Гл.инженер проекта Попов

Нач.сметного отдела Сизорин

Составила ст.инженер Михеева

Проверила рук.группы Каган

I5 июня I98I г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 5 для расчетной зимней температуры - 40^{0}

№№ пп основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. измерения	Количество единицы измерения
I	2	3	4	5
		В смету № 5 на узел управления для расчетной зимней температуры -30^{0} внести следующие изменения		
		Исключить:		
8	Ц-к № I ч.Ш	Стоимость вентиля муфтового диам. 32 мм I5кч18п	шт	2
		Добавить:		
-	Ц-к № I ч.Ш	Стоимость вентиля муфтового диам. 40 мм I5кч18п	шт	2

Составила ст.инженер Михеева

Проверила рук.группы Каган

I5 июня I98I г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на изоляцию трубопроводов узла управления, теплоснабжения и отопления

Основание: чертежи № ОВ-I÷ОВ-I0

Сметная стоимость 0,I3 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№ пп	Наименован. прейскурантов, укрупненных норм, единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Един. измерения	Кол-во	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I.Строительные работы				
I	20-34 доп.5 27-I-32-в	Огрунтовка трубопроводов грунтом ГФ-020	м2	8,0	0,I0I	I
2	20-64 27-I-5-б	Антикоррозийное покрытие трубопроводов краской БТ-II7 по грунтовке	м2	8,0	0,05	I
3	I9-46 28-3-б Ц-к № I п.4 Ц-к № I ч.I доп.2 п.273	Изоляция трубопроводов пухшнуром Цена: 206-/786--(5,0х3I,5)/х х0,206=76,54	м3	0,4	76,54	3I

I	2	3	4	5	6	7
4	I9-227 доп.3 29-I5-д	Покрытие поверхности изоляций трубопроводов лакостеклотканью	м2	I5,0	2,55	38
5	I9-66 28-3-ж	Изоляция арматуры запорной футлярами из минваты	м3	0,20	5,57	I
6	Ц-к № I ч.I п.234	Стоимость футляров минераловатных	м3	0,2I	39,5	8
7	I9-I9I 28-II-к	Покрытие по изоляции арматуры, кожухами из стали кровельной оцинкованной	м2	2,5	I,44	5
8	Ц-к № I ч.I доп.2 п.297	Стоимость кожухов из оцинкованной стали	м2	3,05	2,I6	7
9	I7-703 27-60з	Масляная окраска стального неизолированного трубопровода отопления и теплоснабжения	м2	28,0	0,548	I5
		Итого	руб.			I07

I	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы I6,5%	руб.			I8
		Итого	руб.			I25
		Плановые накопления 6%	руб.			8
		Всего по смете	руб.			I33

Главный инженер проекта Попов
Нач.сметного отдела Сизорин
Составила ст.инженер Михеева
Проверила рук.группы Каган

I5 июня I98I г.

18078-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на водопровод хозяйственно-питьевой

Основание: чертежи № ВК-I÷ВК-5
Альбом I

Сметная стоимость 0,47 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№ пп	Наименован. прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Един. измерения	Кол-во	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Санитарно-технические работы				
I	23-I 30-I-а прим.I	Прокладка трубопровода из чугунных напорных труб диам.65 мм	м	3,0	2,56	8
2	23-2I 30-2-а	Установка фасонных чугунных частей	т	0,009	397	4
3	23-57 30-I0-в	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.I5 мм	м	35,0	I,07	37

I	2	3	4	5	6	7
4	23-58 30-I0-в	То же, диам.20 мм	м	I0,0	I,07	II
5	23-59 30-I0-в	То же, диам.25 мм	"	24,0	I,34	32
6	23-60 30-I0-в	То же, диам.32 мм	"	9,0	I,6I	I4
7	23-6I 30-I0-в	То же, диам.40 мм	"	I2,0	I,87	22
8	23-I04 30-I4-а	Испытание системы при диам.труб до I00 мм	"	90,0	0,03	3
	Ц-к № I ч.Ш	Стоимость муфтовой арматуры, не учтенной ЕРЕР				
9	п.I36	Вентиль муфтовый запорный I5кчI8р диам.I5 мм	шт	4	0,74	3
I0	п.I37	То же, диам.20 мм	"	2	0,84	2
II	п.I38	То же, диам.25 мм	"	2	I,22	2
I2	п.I40	То же, диам.40 мм	"	3	2,28	7
I 3	23-687 32-I2-б	Установка манометра общего назначения	"	I	4,I8	4

I	2	3	4	5	6	7
I4	Ц-к № I ч.Ш п.I460	Кран КВ диам. I5 мм	шт	I	I,30	I
I5	-"- п.I46I	То же, КВ диам. 20 мм	"	3	I,40	4
I6	23-343 3I-2-д	Установка смесителя с душевой сеткой	"	4	5,04	20
I7	23-393 3I-I3-а Ц-к № I ч.Ш п.3I3 Пр-нт I7-04 п.3-0I8	Счетчик холодной воды крыльчатый УВК-32 Цена: 24,50-I8,90+ +28хI,I0=36,40	"	I	36,40	36
I8	23-386 3I-II-б	Установка вентилей поливочных диам. 25 мм	шт	3	I,79	5
I9	Ц-к № I ч.Ш п.I824	Стоимость рукава резинового напорного	м	I05	I,34	I4I
20	23-339 3I-2-д Пр-нт 28-03-23 п.270	Щетка душ с капроновой щетиной Цена: II,60+3= =I4,60	шт	I	I4,60	I5
		Итого	руб.			370

I	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы I6,4%	руб.			6I
		Итого	руб.			43I
		Плановые накопления 6%	руб.			26
		Итого по I разделу	руб.			457
		II. Строительные работы				
2I	I-635 I0-II4-б	Разработка сухого грунта вручную II группы (под выпуски)	м3	5,40	I,06	6
22	I-636 I0-II4-б	Обратная засыпка грунта вручную	"	5,40	0,43	2
		Итого	руб.			8
		Накладные расходы I6,5%	руб.			I
		Итого	руб.			9

18078-05

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	руб.			I
		Итого по П разделу	руб.			I0
		Всего по смете	руб.			467

Гл.инженер проекта Попов

Нач.сметного отдела Сизорин

Составила инженер Панина

Проверила рук.группы Каган

I5 июня I98I г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на водопровод горячей воды

Основание: чертежи № ВК-I÷ВК-5
Альбом I

Сметная стоимость 0,I3 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№ пп	Наименован. прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др.и № позиций	Наименование работ или затрат	Един. измерения	Кол-во	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I.Санитарно-технические работы				
I	23-57 30-I0-в	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам.I5 мм	м	42,0	I,07	45
2	23-58 30-I0-в	То же, диам.20 мм	"	2I	I,07	22
3	23-59 30-I0-в	То же, диам.25 мм	"	I8	I,34	24
4	23-I04 30-I4-а	Испытание системы при диам. труб до I00 мм	м	8I,0	0,03	2

I	2	3	4	5	6	7
	Ц-к № I ч.III	Стоимость муфтовой арматуры, не учтенной ЕРЕР				
5	п.I30	Вентиль муфтовый запорный I5кчI8п2 диам.I5 мм	шт	I	0,95	I
6	п.I3I	То же, диам.20 мм	"	3	I,I0	3
7	п.I32	То же, диам.25 мм	"	I	I,44	I
8	п.I46I	Кран КВ диам. 20 мм	шт	3	I,40	4
		Итого	руб.			I02
		Накладные расходы I6,4%	руб.			I7
		Итого	руб.			II9

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	руб.			7
		Итого по I разделу	руб.			I26
		Всего по смете	руб.			I26

Гл.инженер проекта Попов

Нач.сметного отдела Сизорин

Составила инженер Панина

Проверила рук.группы Каган

I5 июня I98I г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на канализацию бытовую

Основание: чертежи № ВК-I÷ВК-5

Сметная стоимость 0,55 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименован. прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др.и № позиций	Наименование работ или затрат	Един. измерения	Кол-во	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Санитарно-технические работы				
I	23-34 30-6-а	Прокладка трубопровода из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	I8	2,52	45
2	23-35 30-6-б	То же, диам.I00 мм (по стенам зданий)	"	34,0	3,95	I34
3	23-32 30-4-а	То же, диам.I00 мм (в траншеях)	"	6,0	2,38	I4
4	23-323 3I-I-г	Установка умывальника керамического 550х420хI50 мм	шт	7	I7,90	I25

I	2	3	4	5	6	7
5	23-351 3I-3-г	Установка трапа Т-50	шт	2	4,08	8
6	23-352 3I-3-г	То же, Т-I00	"	I	7,I6	7
7	23-366 3I-5-а	Установка унитаза керамического с прямым выпуском с непосредственно соединенным смывным бачком	"	2	2I,80	44
8	23-359 3I-4-г	Установка раковины стальной эмалированной со смесителем	"	2	7,II	I4
9	23-343 3I-2-д	Смеситель для раковин	"	2	5,04	I0
I0	23-350 3I-3-в	Установка поддона душевого эмалированного	"	I	30,I0	30
		Итого	руб.			43I
		Накладные расходы I6,4%	руб.			7I
		Итого	руб.			502
		Плановые накопления 6%	руб.			30
		Итого по I разделу	руб.			532

I	2	3	4	5	6	7
		II. Строительные работы				
II	I-635 I0-II4-б	Разработка сухого грунта II группы вручную (под выпуски)	м3	I0,80	I,06	II
I2	I-636 I0-II4-б	Обратная засыпка грунта вручную	"	I0,80	0,43	5
		Итого	руб.			I6
		Накладные расходы I6,5%	руб.			3
		Итого	руб.			I9
		Плановые накопления 6%	руб.			I
		Итого по II разделу	руб.			20
		Всего по смете	руб.			552

Гл.инженер проекта Попов
Нач.сметного отдела Сизорин
Составила инженер Панина
Проверила рук.группы Каган

I5 июня I98I г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I0

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на приобретение и монтаж технологического оборудования

Сметная стоимость - 4,I3 тыс.руб.
в т.ч.
- оборудование - 3,8I -"-
- монтажные работы - 0,32 -"-

Основание: спецификация на листах ТХI÷ТХ2 Альбом I

Составлена в ценах I969 г.

№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто нетто единицы	Вес брутто нетто общий	Сметная стоимость единицы, руб. оборуд.	Сметная стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в т.ч. зарплата основная	в т.ч. зарплата рабочих, занятых управлением машинами	Общая стоимость, руб. оборуд.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в т.ч. зарплата основная	в т.ч. зарплата рабочих, занятых управлением машинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Заявка "Союзглавзооветснабпрома" на I982г стр.I9 34-I24 К-0,75 на вес	Огневая паровоздушная пароформалиновая камера Q-I00 кг/час У-I,8 м3 ОШК-I I24х0,75=93,00 70,2х0,75=52,65 I,38х0,75=I,04	шт	I	0,420	0,420	726,0	93,0	52,65	I,04	726	93	53	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	ЕРЕР 23-302 с накл. расходами	Ванна У=200 л ПВ-I Цена: 44,IxI,I64= =5I,33 руб.	шт	2	0,I27	0,254	-	5I,33	2,I5	-	-	I03	4	-
3	Доп.42 К 24-I0 п.2-II7 36-у-22 примен.	Машина стиральная КП-II4	шт	I	0,I85	0,I85	I360,0	56,9	30,0	0,35	I360	57	30	-
4	24-I0 п.2-22 36-у-54 примен.	Барабан сушильный КП-307	шт	I	0,I80	0,I80	700,0	29,2	I5,5	0,9	700	29	I6	I
5	ССНЗ т.ч. в.I I977 г. стр.I7 п.I03 монтаж I% от ст-ти	Стол гладильный	"	I	0,035	0,035	48,0	0,48	-	-	48	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	ССНЗ т.ч. в.I I977 г. стр.25 п.220 монтаж I% от ст-ти	Шкаф для белья ШБ-2	шт	I	0,0I7	0,0I7	II5,2	I,I5	-	-	II5	I	-	-
7	ССНЗ т.ч.в.I I977 г. стр.24 п.200 монтаж I% от ст-ти	Стол СП-I050А	шт	4	0,045	0,I80	40,0	0,4	-	-	I60	2	-	-
8	24-06 п.II-00I 28-у-7450	Электроплита однокомфороч-ная ЭП-8	шт	I	0,090	0,090	89,0	6,86	3,95	0,0I	89	7	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	Заявка на холод. и торгово-вое обо-рудова-ние на I976 г. монтаж I% от ст-ти	Холодильник ЗИЛ (КХ-240)	шт	I	0,I00	0,I00	336,0	3,36	-	-	336	3	-	-
I0	24-06 п.06-002 28-у-74I9	Электрокипя-тильник КНЭ-50	шт	I	0,0I7	0,0I7	52,0	7,0	3,98	0,0I	52	7	4	-
		Итого	руб.								3586	303	III	2
		Транспортные расходы 5%	"								I79			
		Итого	руб.								3765			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"								45			
		Итого оборудования	руб.								38I0			

т.п.807-11-2 (У.I) 45

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 6%	руб.									I8		
		Итого монтажных работ	руб.									32I		

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

I. Оборудование - 38I0 руб.
2. Монтажные работы - 32I "

Всего по смете - 4I3I руб.

Гл.инженер проекта Попов
Нач.сметного отдела Сизорин
Составила техник Пахомова
Проверила рук.группы Конокотина

I5 июня I98I г.

т.п.807-11-2 (У.I) 46 18078-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

Электроосвещение

Сметная стоимость - I,54 тыс.руб.
в т.ч. стоимость монтажных работ - I,54 -"-

Основание: спецификация № Э-I÷Э-3 Альбом I

Составлена в ценах I969 г.

№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измерения	Количество	Вес брутто нетто: единицы	Вес брутто нетто: общий	Сметная стоимость единицы, руб.: оборуд.	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	в т.ч. зарплата: основная	в т.ч. зарплата: рабочих, занятых управлением машинами	Общая стоимость, руб.: оборуд.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	в т.ч. зарплата: основная	в т.ч. зарплата: рабочих, занятых управлением машинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I	8-7099	Щиток осветительный ЩО 32-21	шт	I	-	-	-	5,25	2,22	0,023I	-	5	2	-

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-7088	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	I00 шт	0,0I	-	-	-	33I	II7	I,23	-	3	I	-
3	8-70I5	Подвеска светильников для ламп накаливания полностью пылезащищенных на крюках	"	0,29	-	-	-	I93,0	70,I	25,0	-	56	20	7
4	8-70I7	То же, на кронштейнах	"	0,04	-	-	-	428,0	68,8	25,3	-	I7	3	I
5	8-7035	То же люминесцентных ламп	"	0,33	-	-	-	2I8,0	87,6	I4,0	-	72	29	5
6	8-4209	Прокладка кабеля АВРГ сеч. 4 мм2 по стене с креплением накладными скобами	I00 м	2,50	-	-	-	98,3	32,7	8,55	-	246	82	2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	8-700I	Установка выключателя однополюсного для открытой установки	I00 шт	0,2I	-	-	-	65,2	I6,6	-	-	I4	3	-
8	8-7003	То же, брызгозащищенного	"	0,08	-	-	-	233,0	35,4	-	-	I9	3	-
9	8-7006	То же, розетки штепсельной 2-х полюсной для открытой установки	"	0,03	-	-	-	67,I	I6,2	-	-	2	-	-
		Итого	руб.									434	I43	34
		Плановые накопления 6%										26		
		Итого монтажных работ	руб.									460		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		II. Материалы, не учтенные ценником												
10	ТПЭП № 4 1977 г. стр.24	Щиток осветительный ЩО 32-21	шт	1	-	-	-	38,7	-	-	-	39	-	-
11	I5-07 доп.5 п.I-I42	Светильник НСП03х60/Р53-0I для ламп накаливания	шт	27	-	-	-	I,66	-	-	-	45	-	-
12	I5-07 доп.I п.I-II7	То же, НСП02хI00/Р5I-0I	шт	6	-	-	-	2,80	-	-	-	I7	-	-
13	Доп.24 п.3-2I2	Светильник люминесцентный ЛП002-2х40/П02	шт	3I	-	-	-	I8,0	-	-	-	558	-	-
14	I5-07 доп.2 п.I-I39	Светильник люминесцентный ПВЛМ-Р 2х40с	шт	2	-	-	-	30,35	-	-	-	6I	-	-

т.п. 807-11-2 (У.I) 50

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	Сб.№ I МТ-092 п.329	Лампа люминесцентная ЛБ-40	шт	66	-	-	-	2,0	-	-	-	I32	-	-
I6	-"- п.I85	Лампа накаливания 220 в I00 вт	шт	6	-	-	-	0,30	-	-	-	2	-	-
I7	-"- п.I75	То же, 60 вт	шт	27	-	-	-	0,I8	-	-	-	5	-	-
I8	I6-08 п.6-003	Стартер СК-220	шт	66	-	-	-	0,40	-	-	-	26	-	-
I9	Ц.I ч.У стр.I00	Кабель АВРГ 2х4 мм2	км	0,20	-	-	-	I8I,0	-	-	-	36	-	-
20	-"-	То же, сеч. 3х4 мм2	"	0,05	-	-	-	268,0	-	-	-	I3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I	I5-04-II п.3-670	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	I	-	-	-	I3,0	-	-	-	I3	-	-
		Итого	руб.									947		
		Транспортные, заготовительно-складские и пр.расходы												
		4,7% по поз.I0										2		
		7,8% по поз.II-I4										53		
		8,6% по поз.I5-I8										I4		
		5,I% по поз.2I										I		
		Итого	руб.									I0I7		
		Плановые накопления 6%	"									6I		
		Итого материалов	руб.									I078		

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ:

I. Монтажные работы	- 460 руб.
2. Материалы	-I078 руб.
Всего по смете	I538 руб.

Гл.инженер проекта Попов
Нач.сметного отдела Сизорин
Составила рук.группы Конокотина
Проверил гл.специалист Гурьяшкин

I5 июня I98I г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Сметная стоимость – 0,42 тыс.руб. Основание: спецификации № Э-I÷3-3 Альбом I

в т.ч.
- оборудования – 0,07 –"–
- монтажных работ – 0,35 –"–

Составлена в ценах I969 г.

№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измерения	Количество	Вес брутто нетто: единицы	Вес брутто нетто: общий	Сметная стоимость единицы, руб.: оборуд.	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	в т.ч. зарплата: основная	в т.ч. зарплата: рабочих, занятых управлением машинами	Общая стоимость, руб.: оборуд.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	в т.ч. зарплата: основная	в т.ч. зарплата: рабочих, занятых управлением машинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I	I5-04-I п.04-I66 8-6273	Пускатель магнитный ПМЕ-I2I	шт	3	–	–	4,0	3,9I	I,40	0,0I	I2	I2	4	–
2	–"– п.04-I69	То же, ПМЕ-I22	шт	I	–	–	7,70	3,9I	I,40	0,0I	8	4	I	–

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I5-04-0I п.I8-II9 8-6240	Пост управления ПКЕ 7I2-2У3	шт	4	-	-	I,35	I,85	0,7I	0,0I	5	7	3	-
4	I5-04-II п.2-47I 8-6606	Шкаф силовой распределительный на 8 трехфазных групп с предохранителями и рубильником ШРII-73504	"	I	-	-	37,0	I7,2	6,0	0,29	37	I7	6	-
5	8-6683	Подготовка к включению рубильника на ток 400а	пол.	3	-	-	-	I,I3	0,38	-	-	3	I	-
6	8-6687	То же, предохранителей на ток 60а	шт	24	-	-	-	0,58	0,22	-	-	I4	5	-
7	8-5950	Ящик однофидерный с автоматами ЯБПВ-I	"	I	-	-	-	5,3I	I,68	0,0I	-	5	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	8-4360	Прокладка металлорукава РЗ-у-Х22	I00 м	0,03	-	-	-	48,7	I2,6	3,77	-	I	-	-
9	8-45I0	Прокладка труб винипластовых П-20 в полу	"	0,30	-	-	-	27,0	II,2	0,08	-	8	3	-
I0	8-4277	Прокладка труб стальных Д=32 мм	"	0,05	-	-	-	I05,0	29,6	8,29	-	5	I	-
II	8-437I	Затягивание первого провода сеч. до 2,5 мм2 в проложенные трубы	"	0,33	-	-	-	6,86	2,69	0,8I	-	2	I	-
I2	8-4374	То же, сеч. 25 мм2	"	0,05	-	-	-	I5,3	6,03	I,79	-	I	-	-
I3	8-4403	То же, последующих проводов сеч. 2,5 мм2	"	I,24	-	-	-	2,37	I,3I	-	-	3	2	-
I4	8-4406	То же, сеч.25 мм2	"	0,I5	-	-	-	5,I0	2,8I	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	8-4209	Прокладка кабеля АВРГ сеч.4 мм2 по стене с креплением накладными скобами	I00 м	I,5	-	-	-	98,3	32,7	8,55	-	I47	49	I3
I6	8-I450	То же, при весе I м до I кг	"	0,05	-	-	-	5I,7	20,4	0,I	-	3	I	-
I7	8-7006	Установка розетки штепсельной для открытой установки	I00 шт	0,02	-	-	-	67,I	I6,2	-	-	I	-	-
I8	8-4925	Присоединение электродвигателей весом до I50 кг к стене	шт	6	-	-	-	2,0I	0,83	0,0I	-	I2	5	-
I9	8-I6I5	Заделки кабельные сеч.до 35 мм2	шт	2	-	-	-	2,47	0,64	-	-	5	I	-
		Итого	руб.								62	25I	85	I3

т.п. 807-11-2 (У.I)

57

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы 7%	руб.								4			
		Итого	руб.								66			
		Комплектация 0,7%	"								-			
		Итого оборудования	руб.								66			
		Плановые накопления 6%	"									I5		
		Итого монтажных работ	руб.									266		
		II. Материалы, не учтенные ценником												
20	I5-04-II п.3-60I	Ящик однофидерный ЯБПВ-I	шт	I	-	-	-	I3,30	-	-	-	23	-	-
2I	Ц.I ч.У стр.I00	Кабель АВРГ сеч.2х4 мм2	км	0,05	-	-	-	I8I,0	-	-	-	9	-	-

т.п. 807-11-2 (У.I) 58

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22	Ц.I, ч.У стр.I02	То же, сеч. 3х4+Iх2,5 мм2	км	0,I00	-	-	-	3I8,0	-	-	-	32	-	-
23	-"-	То же, сеч. 3х25+Iх10 мм2	"	0,005	-	-	-	906,0	-	-	-	5	-	-
24	-"- стр.222	Провод АПВ сеч. 2,5 мм2	"	0,I45	-	-	-	29,2	-	-	-	4	-	-
25	-"-	То же, сеч. 25 мм2	"	0,020	-	-	-	I50,0	-	-	-	3	-	-
26	-"- стр.224	Провод ПТВ сеч. I,5 мм2	"	0,0I2	-	-	-	35,6	-	-	-	I	-	-
27	05-03 п.8-0II4	Труба виниласт-товая П20	км	0,030	-	-	-	255,0	-	-	-	8	-	-
28	0I-04 доп.4 стр.4	Труба стальная водогазопровод-ная Д=32 мм	I0м	0,5	-	-	-	4,20	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29	24-I6-49 п.I-052	Металлорукав РЗ-ЦХ-22	км	0,003	-	-	-	I80	-	-	-	I	-	-
		Итого	руб.									78		
		Транспортные, заготовительно-складские и пр. расходы												
		5,I% по поз.20	"									I		
		II,4% по поз.27	"									I		
		6,9% по поз.28	"									-		
		6,6% по поз.29	"									I		
		Итого	руб.									8I		
		Плановые накопления 6%	"									5		
		Итого материалов	руб.									86		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ:

I. Оборудование	-	66 руб.
2. Монтажные работы	-	266 "
3. Материалы	-	86 "
Всего по смете	-	4I8 руб.

Гл.инженер проекта Попов

Нач.сметного отдела Сизорин

Составила рук.группы Конокотина

Проверил гл.специалист Гурьяшкин

I5 июня I98I г.

т.п. 801-11-2 (У.I) 61 13078-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I3

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

автоматизация отопления и вентиляции

Т.п. 807-11-2

Сметная стоимость 0,49 тыс.руб.
в т.ч.
- оборудования 0,09 -"-
- монтажных работ 0,40 -"-

Основание: спецификации № АОВ-I÷ АОВ-3
Альбом I

Составлена в ценах I969 г.

№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измерения	Количество	Вес брутто нетто: единицы	Вес брутто нетто: общий	Сметная стоимость единицы, руб.: обор.	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	в т.ч. зарплата: основная	в т.ч. зарплата: рабочих, занятых управлением машинами	Общая стоимость, руб.: обор.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	в т.ч. зарплата: основная	в т.ч. зарплата: рабочих, занятых управлением машинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I	I7-04 доп.3 п.I-0996 II-I827в	Терморегулирующее устройство ТУДЭ-4	шт	I	-	-	55,0	9,27	5,3	-	55	9	5	-

(У.I) 62 18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I7-06-48 п.I-2I2 п.I-26I II-I	Термометр технический угловой У-5 комплектно с оправой I,55+2,35=3,90	шт	2	-	-	3,90	0,7I	0,22	-	8	I	-	-
3	-"- п.I-27I	Термометр бытовой ТБ-2М	шт	I	-	-	0,29	-	-	-	-	-	-	-
4	I5-04-I п.0I-0I5 8-6I20	Выключатель автоматический АК63-2М	"	I	-	-	I0,0	2,I8	0,88	0,0I	I0	2	I	-
5	-"- п.04-I34 8-6273	Пускатель магнитный ПМЕ-08I	"	I	-	-	4,40	3,9I	I,40	0,0I	4	4	I	-
6	I5-04-I доп.37 п.I8-324 п.I8-328 п.I8-332 8-6677	Пост управления ПКУI5-I9.I3I-54У2 с кнопками управления КУ-2 шт.и переключающим устройством ПФ3-I шт Цена: 5,30+(0,9х х2)+I,50=8,60 руб.	комп.	I	-	-	8,60	2,96	I,I3	0,0I	9	3	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	8-67I4	Подготовка к включению кнопок управления и переключающих устройств	шт	3	-	-	-	0,60	0,27	-	-	2	I	-
8	8-4500	Прокладка трубок из поливинилхлоридного пластиката Д до 25 мм	I00 м	0,2	-	-	-	80,7	23,5	4,97	-	I6	5	I
9	8-437I	Затягивание первого провода АПВ сеч.2,5 мм2 в проложенные трубы	"	0,20	-	-	-	6,86	2,69	0,8I	-	I	I	-
I0	8-4403	То же, последующих проводов	"	0,75	-	-	-	2,37	I,3I	-	-	2	I	-
II	II-I592	Установка соединительной коробки КСК-I6	шт	I	-	-	-	8,02	4,28	0,06	-	8	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	12-у-1876	Отборные устройства без расширителя	шт	2	-	-	-	I,II	0,27	0,0I	-	2	I	-
		Итого	руб.								86	50	2I	I
		Транспортные расходы 7%	"								6			
		Итого	руб.								92			
		Комплектация I%	"								I			
		Итого оборудования	руб.								93			
		Плановые накопления 6%	"									3		
		Итого монтажных работ	руб.									53		

т.п.807-11-2

(У.I) 65

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II. Материалы, не учтенные ценником												
I3	Ц.I ч.У стр.222	Провод АПВ сеч.2,5 мм2	км	0,095	-	-	-	29,2	-	-	-	3	-	-
I4	05-03 п.8-0II3	Трубка из поливинилхлоридного пластиката Д=I6 мм	"	0,0I5	-	-	-	I95,0	-	-	-	3	-	-
I5	05-03 п.8-0II4	То же, Д=20 мм	"	0,005	-	-	-	255,0	-	-	-	I	-	-
I6	Ц.I ч.У стр.354	Коробка соединительная КСК-I6	шт	I	-	-	-	3I8,0	-	-	-	3I8	-	-
I7	24-I8-29 п.09-029	Отборные устройства без расширителя	"	2	-	-	-	2,58	-	-	-	5	-	-
		Итого	руб.									330		

т.п.807-11-2 (У.I) 66

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные, заготовительно-складские и пр. расходы												
		II,4% по поз.I4,I5	руб.									-		
		7,6% по поз.I7	"									-		
		Итого	руб.									330		
		Плановые накопления 6%	"									20		
		Итого материалов	руб.									350		

18078-05

I 2 3 4 5 6 7 8 9 I0 II I2 I3 I4 I5

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ:

I. Оборудование	–	93 руб.
2. Монтажные работы	–	53 "
3. Материалы	–	350 "
Всего по смете	–	496 руб.

Гл.инженер проекта Попов
Нач.сметного отдела Сизорин
Составила рук.группы Конокотина
Проверил гл.специалист Гурьяшкин

I5 июня I98I г.

т.п.807-11-2 (У.I) 68 18078-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I4

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

сети связи и сигнализации

Сметная стоимость 0,I3 тыс.руб.
в т.ч.стоимость
-оборудования 0,07 -"-
-монтажных работ 0,06 -"-

Основание: спецификации № СС-I+СС-3
Составлена в ценах I969 г.

№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто нетто: единицы	Вес брутто нетто: общий	Сметная стоимость единицы, руб.: оборуд.	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	в т.ч. заработная плата: основная	в т.ч. заработная плата: рабочих, занятых управлением машинами	Общая стоимость, руб.: оборуд.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	в т.ч. заработная плата: основная	в т.ч. заработная плата: рабочих, занятых управлением машинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I	I6-02 доп.5 п.04-0048 I0-974	Аппарат телефонный ТА-72	шт	3	-	-	9,45	0,56	0,30	-	28	2	I	-

(У.I) 69 18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Цена Новосибирского электротехнич. завода I0-3098	Громкоговоритель абонентский "Сюрприз"	шт	5	-	-	7,0	3,56	I,88	-	35	I8	9	-
3	I0-3095	Трансформатор понижающий ТАМУ-I0	"	I	-	-		0,92	0,43	-	-	I	-	-
4	-"- 8-4372	Прокладка кабеля ТПП I0х2х0,5 в трубе	I00 м	0,05	-	-	-	8,49	3,35	0,97	-	-	-	-
5	8-4500	Прокладка труб винипластовых Д=20 мм	"	0,05	-	-	-	80,7	23,5	4,97	-	4	I	-
6	8-254I	Прокладка провода ТРП открыто по стене	"	0,75	-	-	-	I8,I	I0,I	-	-	I4	8	-

т.п.807-11-2 (У.I) 70 18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	8-254I	То же, ПТПЖ	I00 м	0,50	-	-	-	II,I	I0,I	-	-	9	5	-
8	I0-7242	Установка коробок КРТ-I0 УК-2П, УК-2Р	шт	5	-	-	-	0,769	0,26	-	-	4	I	-
9	I0-2979	Установка радиорозетки	"	5	-	-	-	0,54	0,29	-	-	3	I	-
		Итого	руб.								63	55	26	-
		Транспортные расходы 7%									4			
		Итого	руб.								67			
		Комплектация 0,7%	"								-			
		Итого оборудования	руб.								67			

т.п. 807-II-2 (У.I) 71

18078-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Плановые накопления 6%	руб.									3		
		Итого монтажных работ	руб.									58		
		II. Материалы, не учтенные ценником												
10	29-02-20 п.316	Трансформатор понижающий ТАМУ-10	шт	1	-	-	-	2,60	-	-	-	3	-	-
11	15-09 табл.112	Провод телефонный однопарный ТРП 1х2х0,5	км	0,075	-	-	-	11,0	-	-	-	1	-	-
12	-"- табл.88	Кабель ТПП 10х2х0,5	км	0,005	-	-	-	165	-	-	-	1	-	-
13	-"- табл.119	Провод радиотрансляционный ПТПЖ 2х0,6	км	0,050	-	-	-	11,0	-	-	-	1	-	-

т.п. 807-11-2

(У.I)

72

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	05-03 п.8-0II4	Труба винипластовая Д=20 мм	км	0,005	-	-	-	225,0	-	-	-	I	-	-
		Итого	руб.									7		
		Транспортные, заготовительно-складские и пр. расходы												
		7,6% по поз.I0										-		
		9,7% по поз.II,I2,I3										-		
		II,4% по поз.I4										-		
		Итого	руб.									7		
		Плановые накопления 6%	"									-		
		Итого материалов	руб.									7		

I 2 3 4 5 6 7 8 9 I0 II I2 I3 I4 I5

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ:

I. Оборудование	-	67 руб.
2. Монтажные работы	-	58 руб.
3. Материалы	-	7 руб.
Всего по смете	-	I32 руб.

Гл.инженер проекта Попов
Нач.сметного отдела Сизорин
Составила рук.группы Конокотина
Проверил гл.специалист Гурьяшкин

I5 июня I98I г.

Т.п.801-11-2 (У.I) 74 18078-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I5

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на приобретение шкафов

Т.п. 801-11-2

Сметная стоимость 3,47 тыс.руб.
в т.ч. стоимость
- оборудования 3,47 -"-

Основание: спецификации к чертежам АР-2
Альбом II, ч.2

Составлена в ценах I969 г.

(У.I) 75

№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто нетто единицы	Вес брутто нетто общий	Сметная стоимость единицы, руб. оборуд.	Сметная стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в т.ч. зарплата основная	в т.ч. зарплата рабочих, занятых управлением машинами	Общая стоимость, руб. оборуд.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в т.ч. зарплата основная	в т.ч. зарплата рабочих, занятых управлением машинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование												
I	Бюллетень строит. техники № 6 за I97I г.	Шкаф двойной М-3-33	блок	34	-	-	96	-	-	-	3264	-	-	-
		Итого	руб.								3264			

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы 5%	руб.								I63			
		Итого	руб.								3427			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"								4I			
		Итого оборудования	руб.								3468			

Гл.инженер проекта Попов

Нач.сметного отдела Сизорин

Составила ст.инженер Бенгус

Проверила рук.группы Конокотина

I5 июня I98I г.

(У.I)т.п. 807-44-2 (76)

18078-05

gost.e-ecolog.ru