ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-1
САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 15 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АЛЬБОМ У
С М Е Т Ы
Часть 3

ВАРИАНТ С КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ

18077-08
ЦЕНА

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 18077-08
807-11-1
САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 15 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АЛЬБОМ У
С М Е Т Ы
Часть 3

Стоимость:

Общая	–	28,56 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	–	23,30 тыс.руб.
I $м^3$ здания	–	28,35 руб.

Разработан институтом "Гипронисельхоз"

Утвержден Главсельстройпроектом МСХ СССР.

Сводное заключение № 63 от 13 июля 1981 г.

Введен в действие Гипронисельхозом. Приказ № 287 от 21 сентября 1981 г.

Директор Института С.Шестаков

Главный инженер проекта С.Попов

Начальник сметного отдела Ю.Сизорин

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование	№№ страниц
I	–	Пояснительная записка	3
2	–	Объектная смета	6
3	–	Сводка объемов и стоимости строительно-монтажных работ по объектной смете	9
4	I	Общестроительные работы	I8
5	–	Единичная расценка № I	42
6	–	Ведомость изменения объемов работ к смете № I для расчетной зимней температуры –20°С	43
7	–	Ведомость изменения объемов работ к смете № I для расчетной зимней температуры –40°С	47
8	–	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах по объектной смете	53

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта на строительство санитарного пропускника на 15 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

1. Смета составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства Госстроя СССР СН 227-70, с учетом дополнений и изменений принятых постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1979 года № 253.

2. Сметная стоимость общестроительных и санитарно-технических работ исчислена по ЕРЕР Госстроя СССР для I и Iа территориального района к Сборникам Единичных расценок, привязанных к местным условиям II-го пояса Московской области в ценах и Нормах введенных с I января 1969 года. Потребность всех ресурсов в сметах подсчитана по сметным нормам IУ части СНиП издания 1965 г., и последующих лет в соответствии с письмом Госстроя СССР № 20д от 3.У-1973 г., а также Сборников дополнений и поправок к IУ части СНиП выпуски № I-9.

3. Накладные расходы приняты: на общестроительные работы в размере 16,5%, на внутренние сантехнические работы - 14,9хI,I=16,4%, металлические конструкции - 8,3%. Плановые накопления - 6%.

4. Стоимость монтажных работ в сметах на электроосвещение, электросиловое и технологическое оборудование подсчитана по ценникам на монтаж оборудования Госстроя СССР в соответствии с общей частью к ценникам на монтаж оборудования издания 1977 г.

5. Стоимость оборудования принята по прейскурантам оптовых цен, а стоимость материалов не учтенных ценниками на монтаж оборудования - по ценнику № I средних районных сметных цен по I и Iа территориальным поясам и по прейскурантам оптовых цен.

На технологическое оборудование учтены транспортные расходы в размере 5% и заготовительно-складские расходы – – I,2%.

На электросиловое оборудование учтены транспортные расходы, наценки снаба и заготовительно-складские расходы в размере 7% и начисления на комплектацию – 0,7%. На материалы, не учтенные ценниками на монтаж оборудования, стоимость которых определена по прейскурантам оптовых цен, приняты надбавки согласно ценника № I часть У издания I968 г., по таблицам с №№ I–I7, по I территориальному району.

6. Стоимость приобретения немонтируемого оборудования и производственного инвентаря принята по прейскурантам оптовых цен, ведомственным нормам и производственным калькуляциям.

7. При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроительные работы принято:

а) производство земляных работ в сухих грунтах II группы при объемном весе I800 кг/м3, срезка растительного грунта – 20 см при объемном весе I250 кг/м3.

б) фундаменты ленточные монолитные с облицовкой силикатным кирпичом;

г) перегородки из красного кирпича;

д) полы из метлахской плитки и линолеума;

е) заполнение оконных проемов блоками со спаренными переплетами;

ж) покрытие из сборных ребристых плит с напрягаемой арматурой;

з) кровля рулонная для снеговой нагрузки I00 кг/м2.

8. Сметы составлены для районов с расчетной зимней температурой -30°.

9. Для районов с расчетной зимней температурой -20° и -40° составлены ведомости изменения объемов работ к локальным сметам основного варианта.

10. Сметы на технологическое оборудование, санитарно-технические устройства, электроснабжение, сети связи и сигнализации смотри в альбоме У, часть I.

Составила Гунчикова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту санитарного пропускника на I5 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

Сметная стоимость 28,56 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№ пп	№ № смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.					Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования приспособлений, производственного инвентаря	прочих затрат	всего	наименование единиц измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I	Общестроительные работы	I7,75				I7,75	м3	822	2I,59
2	2	Вентиляция	I,47				I,47	–	"	I,79
3	3	Теплоснабжение	0,05				0,05	м3	822	0,06
4	4	Отопление	0,55				0,55	"	"	0,67

18077-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5	5	Узел управления	0,I5				0,I5	м3	822	0,I8
6	6	Изоляция трубопроводов узла управления, теплоснабжения и отопления	0,I0				0,I0	"	"	0,I2
7	7	Водопровод хозяйственно-питьевой	0,4I				0,4I	"	"	0,50
8	8	Водопровод горячей воды	0,I2				0,I2	"	"	0,I5
9	9	Бытовая канализация	0,40				0,40	"	"	0,50
I0	I0	Приобретение и монтаж технологического оборудования	0,40	0,32	3,8I		4,I3	"	"	5,02
II	II	Электроосвещение		I,20			I,20	"	"	I,46
I2	I2	Приобретение и монтаж силового электрооборудования		0,32	0,06		0,38	"	"	0,46

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	I3	Автоматизация отопления и вентиляции		0,40	0,09		0,49	м3	822	0,60
I4	I4	Сети связи и сигнализации		0,06	0,07		0,I3	"	"	0,I6
I5	I5	Приобретение шкафов			I,23		I,23	"	"	I,50
		Итого	2I,0	2,30	5,26		28,56	"	"	34,74

Гл.инженер проекта Попов

Начальник сметного отдела Сизорин

Составила ст.инженер Зайцева

Проверила рук.группы Гунчикова

бн

С В О Д К А

объемов и стоимости строительно-монтажных работ
по объектной смете

на санитарный пропускник на I5 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

№№ разделов	Наименование конструктивных частей зданий (сооружения) и видов работ	Един. изм.	К-во	Стоимость по смете в руб.				Удельный вес в % к общей стоимости строительно-монтажных работ
				прямые затраты	накладные расходы и плановые накопления		Всего	
					% от прямых затрат	сумма		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Общестроительные работы							
	А. Подземная часть							
I	Земляные работы	м3	I5I	I54	23,49	36	I90	0,82
2	Фундаменты	"	3I	788	23,49	I85	973	4,I8
3	Подпольные каналы:							
	а) строительные работы	м3	2,8	I26	23,49	30	I56	0,67

180772-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	б) стальные конструкции	т	0,0I44	3	I4,8	I	4	0,0I
	Итого по подземной части	руб.		I07I		252	I323	5,68
	Б. Надземная часть							
4	С т е н ы	м3	I45,54	379I	23,49	89I	4682	20,I
5	Покрытие-кровля	м2 кровли	258,6	4094	23,49	962	5056	2I,70
6	Перегородки:							
	а) строительные работы	м2	225,90	776	23,49	I83	959	4,I2
	б) стальные конструкции	т	0,06	I9	I4,80	3	22	0,09
7	Проемы оконные	м2	24,34	5II	23,49	I20	63I	2,7I
8	Проемы дверные	м2	60,7	900	23,49	2I2	III2	4,77
9	П о л ы	м2	I93,33	I49I		350	I84I	7,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0	Отделка наружная	м2 отдел. по поверх.	I7,76	36	23,49	9	45	0,I9
II	Отделка внутренняя	-"-	I202,30	I383	23,49	324	I707	7,33
I2	Прочие работы	м2 площ. застр.	257	298	23,49	70	368	I,58
	Итого по надземной части	руб.		I3295	23,50	3I24	I64I9	70,49
	Итого общестроительных работ	руб.		I4366	23,50	3376	I7746	76,I7
	II. Санитарно-технические работы							
	Вентиляция							
I	Санитарно-технические работы	м3		II38	23,38	267	I405	6,03

I	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Строительные работы	м3		54	23,49	I3	67	0,29
	Итого по смете	руб.		II92	23,49	280	I472	6,32
	Теплоснабжение							
I	Санитарно-технические работы	-"-		40	23,38	I0	50	0,2I
	Итого по смете	-"-		40	23,38	I0	50	0,2I
	Отопление							
I	Санитарно-технические работы	м3		432	23,38	I0I	533	2,29
2	Строительные работы	"		II	23,49	3	I4	0,06
	Итого по смете	руб.		443	23,48	I04	547	2,35
	Узел управления							
I	Санитарно-технические работы	м3		I22	23,48	29	I5I	0,65
	Итого по смете	руб.		I22	23,38	29	I5I	0,65

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Изоляция трубопроводов узла управления, теплоснабжения и отопления							
I	Строительные работы	м3		82	23,49	20	I02	0,44
	Итого по смете	руб.		82	23,49	20	I02	0,44
	Водопровод хозяйственно-питьевой							
I	Санитарно-технические работы	м3		322	23,38	76	398	I,7I
2	Строительные работы	"		8	23,49	2	I0	0,04
	Итого по смете	руб.		330	23,64	78	408	I,75
	Водопровод горячей воды							
I	Санитарно-технические работы	м3		99	23,38	23	I22	0,52
	Итого по смете	руб.		99	23,38	23	I22	0,52

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Бытовая канализация							
I	Санитарно-технические работы	м3		309	23,38	73	382	I,64
2	Строительные работы	м3		I2	23,49	3	I5	0,07
	Итого по смете	руб.		32I	23,68	76	397	I,7I
	Итого по санитарно-техническим работам	руб.		2629	23,58	620	3249	I3,95
	3. Монтажные работы							
	Приобретение и монтаж технологического оборудования							
I	Монтажные работы (без оборудования)						32I	I,38
	И т о г о по смете (без оборудования)	руб.					32I	I,38

т.п. 801-41-1 (У ч.3)

I4

18077-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Электроосвещение							
I	Монтажные работы						396	I,70
2	Материалы, не учтенные ценниками						80I	3,44
	Итого по смете	руб.					II97	5,I4
	Приобретение и монтаж силового электрооборудования							
I	Монтажные работы (без оборудования)						239	I,03
2	Материалы, не учтенные ценником						76	0,32
	Итого по смете (без оборудования)	руб.					3I5	I,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Автоматизация отопления и вентиляции							
I	Монтажные работы (без оборудования)						53	0,23
2	Материалы не учтенные ценником						349	I,50
	Итого по смете (без оборудования)						402	I,73
	Сети связи и сигнализации							
I	Монтаж работы (без оборудования)						59	0,25

I	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Материалы не учтенные ценником						8	0,03
	Итого по смете (без оборудования)						67	0,28
	Итого по монтажным работам	руб.					2302	9,88
	ВСЕГО ПО ОБЬЕКТУ	руб.					23297	I00

Гл.инженер проекта Попов

Начальник сметного отдела Сизорин

Составил техник Крылов

Проверила Гунчикова

бн

Т.п. 807-11-1 (У ч.3) I7 18077-08

т.п.807-11-1 (У ч.3) I8 18077-08

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту санитарного пропускника на I5 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на общестроительные работы

Основание: чертежи № АР-I÷6 КЖ-I÷3
КЖИ - 8 форм.

Альбом II ч.2
Альбом III

Сметная стоимость I7,75 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 года

№ пп	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. и № позиции	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		А. Подземная часть				
		I. Земляные работы				
I	I776-77 I0-I54-б	Планировка площадки	м2	39I	0,004	2
2	I-406-77 I-407-77 к-4 I0-48 г.	Срезка растительного грунта Цена: 0,0259+0,0I58х х4=0,089	м3	78	0,089	7

I	2	3	4	5	6	7
3	I-93-77 I0-23з	Разработка грунта II группы в траншеях и котлованах в отвал	м3	39,4	0,I72	7
4	I-635-77 т.ч. п.I3 I0-II4-б	Доработка грунта в траншеях после экскаватора вручную	"	I,3	I,27	2
		Цена: I,06xI,2				
5	I-643/77 т.ч. п.I3 I0-II5б	Доработка грунта в котловане площадью до 2,5 м2 после экскаватора вручную	"	0,5	I,36	I
		Цена: I,I3xI,2				
6	I-408-77 т.ч. п.39 I-409-77 к-5	Перемещение разработанного грунта бульдозером на 60 м	"	4I,2	0,I23	5
		Цена: 0,0329x0,85+ +0,0I9x5=				
7	I-438-77 I-439-77 К=II I0-49д	Обратная засыпка грунта бульдозером с перемещением на 60 м	"	I2	0,093	I
		Цена: 0,0I65+0,0069x xII=				
8	I-824 I0-I56-л	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	I2	0,I24	I

I	2	3	4	5	6	7
9	I-636-77 I-408-77 т.ч.п.39 I-409-77 к-5 I0-II46 I0-48д	Засыпка траншей вручную с перемещением грунта бульдозером на 60 м Цена: 0,43+0,0329х х0,85+0,0I9х5=	м3	4	0,55	2
I0	I-644-77 I-408-77 т.ч.п.39 I-409-77 к-5 I0-II56 I0-48д	Засыпка котлованов вручную с перемещением грунта бульдозером на 60 м Цена: 0,3I+0,0329х х0,85+0,0I9х5	"	0,8	0,43	I
II	2I-I2I 59-24г	Подсыпка под полы	"	56,8	I,I6	66
I2	I-333-77 I0-42д	Разработка недостающего грунта для подсыпки под полы с погрузкой на машины	"	32,4	0,22	7
I3	Ц-к № 3 стр.28	Подвозка грунта для подсыпки под полы из карьера на I км	т	58,32	0,25	I5
I4	I-332-77 т.ч. п.27 I0-42г	Погрузка растительного грунта на автомашины Цена: 0,I7I-0,I65х х0,I=	м3	78	0,I55	I2

1	2	3	4	5	6	7
15	Ц-к № 3 стр.28	Отвозка растительного грунта на 1 км	т	97,5	0,25	24
16	I-368 10-44-е	Работа на отвале растительного грунта	м3	78	0,0164	1
		Итого	руб.			154
		II. Фундаменты				
17	12-11 20-1л	Ленточные фундаменты из бетона марки 100	м3	31,0	24,30	753
18	11-200-71 19-11-и прим.1	Монтаж перемычек весом до 0,3 т	"	0,06	8,7	1
19	ЦТП п.4451	Стоимость перемычек 1ПР1-12.12.6 из бетона марки 200	"	0,06	52,70	3
20	ЦТП прил.2 к-1,0	Стоимость арматуры класса В1	кг	3,84	0,214	1
		Цена: 0,21х1,02				
21	13-16 21-6а	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором с гидрофобными добавками	м2	50,65	0,58	29

I	2	3	4	5	6	7
22	26-3 38-I-а	Установка асбоцементной трубы диам.I00 мм для кабелей	м	0,75	I,I4	I
		Итого	руб.			788
		Ш. Подпольные каналы и приямки				
23	I6-43 25-6д	Устройство основания из бетона марки I00 под каналы и приямки	м3	0,62	23,6	I5
24	I2-8I 20-IIб	Устройство бетонных стенок приямка из бетона марки I00	"	I,73	34,6	60
25	I2-80 20-IIа	Устройство бетонных стенок каналов из бетона марки I00	"	0,36	44,50	I6
26	II-3I3-7I Доп. в.IУ к сборн. ЕРЕР Моск.обл. I9-I4л	Укладка плит покрытия каналов площадью до 0,5 м2	шт	4	0,29	I
27	ЦТП п.47I5	Стоимость плит покрытия каналов П2-I5 из бетона марки 200	м3	0,I2	55,50	7
28	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры класса AI	кг	I,4	0,I73	I

I	2	3	4	5	6	7
		Цена: 0,I7xI,02				
29	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры АШ	кг	2,4	0,I94	I
		Цена: 0,I9xI,02				
30	-"-	Стоимость арматуры ВI	"	0,8	0,2I4	I
		Цена: 0,2IxI,02				
3I	36-654 Доп. вып.5 49-90	Перекрытие приямка рифленой сталью	м2	2,0	II,30	23
32	I4-23-7I 22-7а	Монтаж стальной балки	т	0,0I44	I8,9	I
33	I-II п.II6	Стоимость стальной балки	т	0,0I44	I6I	2
34	I2-42 20-5в	Установка ходовых скоб	т	0,004	309	I
		Итого	руб.			I29
		в том числе: строительных работ	"			I26
		стальных конструкций	"			3
		Итого по подземной части	руб.			I07I

1	2	3	4	5	6	7
		Б. Надземная часть				
		IУ. С т е н ы				
35	I3-I23 2I-I4-а	Кладка кирпичных наружных стен с облицовкой силикатным кирпичем общей толщиной 380 мм	м3	2I,99	24,8	545
36	I3-I27 2I-I4-в	То же, толщиной 640 мм	"	98,I8	24,4	2396
37	I3-33 2I-7-а	Кладка кирпичных внутренних стен из кирпича глиняного обыкновенного	м3	2I,6I	26,0	562
38	II-200/7I I9-II-и прим.I	Укладка перемычек весом до 0,3 т	"	2,42	8,7	2I
39	II-I88 I9-II-а	То же, весом до I т	шт	I0	I,63	I6
40	ЦТП п.445I	Стоимость перемычек ПР-I-I2.I2.6; ПР38-I2.I2.22у ПРI-I0.I2.6; ПРI-I2.I2.I4 ПР3-I9.I2.I4 ПР38-24.25.22у				
4I	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры класса А-I Цена: 0,I7xI,02	кг	63,6	0,I73	II

I	2	3	4	5	6	7
42	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры класса А-III Цена: 0,I9xI,02	кг	I49,55	0,I94	29
43	-"-	То же, класса В-I Цена: 0,2IxI,02	"	42,95	0,2I4	9
44	II-463 I9-30-а	Укладка сборных ж.б.опорных подушек в проемах парапета	м3	0,04	I0,I0	I
45	ЦТП п.47I5	Стоимость опорных подушек марки СПО-4-4 из бетона марки 200, объемом до 0,2 м3, весом до 5 т, шириной до 3 м	м3	0,04	55,5	2
46	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры класса А-I Цена: 0,I7xI,02x xI,4=	кг	0,52	0,243	I
47	-"-	То же, класса В-I Цена: 0,2IxI,02xI,4	"	2,20	0,300	I
48	I3-6I 2I-9г	Армирование рядовой перемычки над отверстием для стока воды	т	0,002	I79	I
		Итого	руб.			379I

I	2	3	4	5	6	7
		У.Покрытие-кровля				
49	II-327 I9-I6-и Сб.доп. М.О. в.IУ	Укладка ребристых плит перекрытий и покрытий площадью до I0 м2	шт	I0	3,39	34
50	II-324--7I I9-I6-е	Укладка сборных ребристых плит покрытия площадью до 20 м2, длиной до 6 м, весом до 3 т высотой 25 см	шт	7	4,86	34
5I	ЦТП п.4350	Стоимость железобетонных ребристых плит ПС2-2АШВ; ПС2-2АШВ(4) пролетом до 6 м, размером более 5 до 9 м2 из бетона М-200	м3	5,70	5I,20	292
52	ЦТП п.4352 прил.3	То же ПСI-4-АШВ размером более 9 до I8 м2 весом до 5 т, из бетона М-250	м3	7,66	58,68	449
		Цена: 59,7-I,0xI,02=				
53	II-457 Сб.доп. М.О. в.IУ I9-27-б	Установка карнизных плит	шт	3	4,2	I3
54	ЦТП п.4760 прил.3	Стоимость карнизных плит марки ПК-40-I из бетона М-I50, длиной более 3 до 6,5 м	м3	3,2I	55,I8	I77
		Цена:56,20-I,0xI,02				

I	2	3	4	5	6	7
55	II-3I9--7I I9-I6-а	Укладка плоских плит площадью до 5 м2	шт	4	I,7	7
56	ЦТП п.47I5 прил.3	Стоимость плоских плит марки ПI4д-з; П23д-з из бетона М-300, объемом более 0,I м3, длиной до 3 м	м3	I,04	58,05	60
		Цена: 55,50+(I,0+I,50)х хI,02=				
57	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры класса А-I	кг	8,32	0,I73	I
		Цена: 0,I7хI,02=				
58	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры класса А-II	кг	42,3	0,I84	8
		Цена: 0,I8хI,02				
59	-"-	То же, класса А-III	кг	486	0,I94	94
		Цена: 0,I9хI,02				
60	-"-	То же, класса А-IIIв	кг	440,6	0,204	90
		Цена: 0,20хI,02				
6I	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры класса В-I	кг	373,9	0,2I4	80
		Цена: 0,2IхI,02=				

I	2	3	4	5	6	7
62	ЦТП. прил.2 т.ч. п.22	Закладные детали с металлизацией Цена: 0,30xI,02+ +0,I74=	кг	I95,3	0,480	94
63	ЦТП прил.2 т.ч. п.22	Стоимость анкерных деталей с металлизацией Цена: 0,45xI,02+ +0,I74	кг	I8,96	0,633	I2
64	II-47I Сб.доп. М.О. в.IУ I9-30-и	Установка опорных железобетонных стаканов для вентиляционных шахт	шт	9	I,83	I6
65	ЦТП п.4377	Стоимость сборных железобетонных стаканов из бетона М-200 марки СБ4А-I, периметром до 2 м	м3	0,54	79,0	43
66	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры класса А-I Цена: 0,I7xI,02	кг	20,70	0,I73	4
67	-"-	То же, класса В-I Цена: 0,2IxI,02	кг	I5,3	0,2I4	3

I	2	3	4	5	6	7
68	ЦТП. прил.2 т.ч. п.22	Стоимость закладных деталей с металлизацией Цена: 0,3xI,02+ +0,I74=	кг	53,I0	0,480	25
69	I6-6I8 26-I0-з	Устройство пароизоляции из одного слоя рубероида на битумной мастике под утепление пенобетонными плитами	м2	2I9,97	0,48	I06
70	I6-6I8 26-I0-з к-2	Пароизоляция в 2 слоя рубероида на битумной мастике под минераловатный утеплитель Цена: 0,48x2=	"	30,66	0,96	29
7I	I6-600 26-I0-в	Утепление покрытия пенобетонными плитами γ=400кг/м3 толщ. I70 мм Цена: 0,I45+2,82x xI,03xI,7=5,09	"	I88,52	5,09	960
72	I6-600 26-I0-в	Укладка минераловатных плит повышенной жесткости	м2	30,66	0,I45	4
73	Доп.I к пр-ту №06-I5-0I-I975г. п.322 Ц.I ч.I п.I5I	Стоимость минераловатных плит Цена: $57,0x \frac{37,9}{28,50}$ =	м3	6,95	75,80	527

I	2	3	4	5	6	7
74	I6-556 26-6-г прим.2	Кровля четырехслойная из рубероида с защитным слоем из гравия на битумной мастике по готовому бетонному основанию для зданий шириной до I2 м	м2	258,63	3,08	795
75	I6-59I 26-9-е прим.I	Покрытия парапетов оцинкованной кровельной сталью	"	24,I5	I,52	37
76	I2-7I 20-9-и	Установка монолитных опорных подушек из бетона М-200	м3	0,26	39,83	I0
		Цена: 38,0+(24,60--22,80)xI,0I5=				
77	I6-585 26-9в прим.I	Мелкие покрытия на фасадах оцинкованной сталью	м2 фасадов	II6,28	0,078	9
78	I6-626 26-IIв	Устройство стяжки цементным раствором по парапетам	м2	I2,88	0,306	4
79	I6-625 26-II-б Сб.доп. к ЕРЕР М.О. в.У I6-683 26-IIи	Устройство цементной стяжки толщ. I5 мм по плитному утеплителю	"	2I9,I8	0,35I	77

1	2	3	4	5	6	7
		Цена: 0,439-0,088= =0,351				
		Итого				4094
		УI. Перегородки				
80	I3-48 2I-7-и	Устройство перегородок из кирпича глиняного обыкновенного	м2	224,6	3,44	773
8I	I4-30 22-7з	Монтаж стальных конструкций экранов в душевых	т	0,06	47,8	3
82	Пр-нт 0I-09 I975 г. стр.I6 п.-I45 и письмо Госстроя СССР № 70Д от 30.06. 80 г.	Стоимость стальных конструкций экранов Цена: (250+I8,96)х I,02=	т	0,06	274,34	I6
83	ЕР № I	Установка экранов из асбестоцементных листов в перегородках душевых кабин	м2	I,28	2,42	3
		Итого	руб.			795
		в том числе:				
		строительные работы	руб.			776
		металлоконструкции	"			I9

I	2	3	4	5	6	7
		УП. Оконные проемы				
84	I5-I5I/77 23-27а	Установка оконных блоков со спаренными переплетами площадью до 2,0 м2 без прирезки приборов в каменных стенах	м2	23,77	3,04	72
85	Ц-к I-II п.I02	Стоимость оконных блоков ОСI2-I5	м2	22,23	I2,I0	269
86	Ц-к I-II п.92	Стоимость оконных блоков ОСI8-09	м2	I,54	I2,20	I9
87	I5-I6I/72 23-296	Установка оконных приборов	комп.	I4	0,2I	3
88	Ц-к I-I п.549	Стоимость приборов для двустворного окна	"	I3	3,34	43
89	Ц-к I-I п.548	Стоимость приборов для одностворного окна	"	I	I,94	2
90	I7-856 к-I,II Доп.в.I 27-69в	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами 3 мм стеклом на штапиках по замазке	м2	23,77	2,25	53
		Цена: 2,03хI,II				

I	2	3	4	5	6	7
9I	I3-329 2I-25б	Установка подоконных досок	м2	7,35	5,32	39
		I,5x0,35xI4=				
92	I5-202/72 23-29а	Заполнение проемов деревянными коробками	м2	0,53	3,84	2
93	Ц-к I-II п.243	Коробки деревянные	м	I,79	0,5I	I
94	I5-I69/72 23-3Iд	Заполнение передаточного окна отдельными элементами	м2	0,25	4,23	I
95	Ц-к I-II п.320	Стоимость оконных заполнений	м2	0,23	9,9	2
96	Ц-к I-II п.243	Стоимость коробок оконных узких	м	0,78	0,5I	I
97	Ц-к I-I п.530	Стоимость прибора оконного	комп.	I	I,53	2
98	I5-I85/72 23-34а	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до I,0 м	м2	0,25	I,29	I
99	Ц-к I-II п.3I4	Доски подоконные деревянные	м	0,35	0,7I	I
		Итого	руб.			5II

I	2	3	4	5	6	7
		УШ. Дверные проемы				
I00	I5-I88/72 I5-I9I/72 23-35а прим.I	Установка наружных дверных блоков площадью до 3,0 м2 с прирезкой приборов в каменных стенах	м2	I0,35	2,23	23
		Цена: I,33+0,9				
I0I	I5-I88/72 23-35а	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3,0 м2 с прирезкой приборов в каменных стенах	м2	I0,86	I,33	I4
I02	I5-I90/72 23-35в	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3,0 м2 с прирезкой приборов в перегородках	"	37,70	2,I4	8I
I03	Ц-к I-П п.42	Стоимость дверных блоков ДВ9-I0/8НМ	м2	I0,35	II,50	II9
I04	Доп. в.I2 стр.5I п.528	Стоимость дверных блоков ДГ2I-9	"	28,96	II,6	336
I05	Ц-к I-П п.20	Стоимость дверных блоков ДГ2I-7	м2	I9,6	I2,4	243
I06	Ц-к I-I п.527	Стоимость приборов, для однопольных дверей входных в здание	комп.	5	5,23	26

I	2	3	4	5	6	7
I07	Ц-к I-I п.530	Стоимость приборов для однопольных дверей входных в комнату	компл.	29	I,53	44
I08	I5-209 72 23-39г	Обделка проема коробками без заполнения полотнами	м2	I,80	I,44	3
I09	Ц-к I-П п.23I	Стоимость коробок дверных	м	4,I6	0,63	3
II0	I7-87I Доп.в.I тех.ч. п.8 27-69и Ц-к I-I п.п.784 785	Остекление дверных проемов 4 мм стеклом Цена: /I,56+(I,37--0,98)xI,08/xI,I3=	м2	I,88	2,24	4
III	I2-42 20-5в	Устройство металлического порога для дверей входных в здание	кг	I2	0,309	4
		Итого	руб.			900
		IX. П о л ы				
II2	I6-39 25-6а	Уплотнение грунта щебнем	м2	204,6	0,39	80
II3	I6-43 25-6д	Подстилающий слой из бетона М-I00	м3	26,I8	23,60	6I8

1	2	3	4	5	6	7
II4	I6-74 25-9а	Утепление пола керамзитобетоном М-50 толщиной 20 мм	м3	I,86	3I,60	59
II5	I6-I0I I6-I02 25-I2е,ж	Устройство теплого пола из бетона М-200 толщиной 20 мм Цена: I,II-0,27	м2	8I,0	0,84	68
II6	I6-230 25-I7д Письмо Госстроя СССР № 4-2806 от 30 ноября I973г.	Устройство чистого пола из керамической плитки толщ.I3 мм на цементно-песчаном растворе марки I50 Цена: 3,88+I,05	м2	I7,5	4,93	86
II7	I6-347 I6-332 25-23б Прим.2 Ц-к I-I пп.309 307	Покрытие из линолеума толщ.5 мм на мастике с устройством плинтусов Цена: 3,64+(4,80--2,89)xI,03+0,272	м2	94,75	5,88	557
II8	I6-44 25-7а	Гидроизоляция пола гидроизолом	м2	25	0,92	23
		Итого	руб.			I49I

I	2	3	4	5	6	7
		X. Отделка наружная				
II9	I7-238 27-20е	Высококачественная штукатурка откосов шириной более 200 мм цементно-известковым раствором	м	88,84	0,4I	36
		Итого	руб.			36
		XI. Отделка внутренняя				
I20	I7-324 27-28-г	Подготовка потолков из железобетонных плит под окраску	м2	3I4,34	0,I2	38
I2I	I7-576 27-48-б	Клеевая окраска потолков	м2	I27,49	0,0942	I2
I22	I7-588 27-49-а	Известковая побелка потолков	м2	92,6I	0,0555	5
I23	Доп.II I7-776 27-75-г	Водоэмульсионная окраска потолков	м2	94,24	0,69	65
I24	I7-288 27-23-в прим.2	Штукатурка стен по кирпичу	м2	722,7	0,86	623
I25	20-3I8 27.I-32е	Окраска металлоконструкций экрана эмалями ПФ223 за 2 раза	м2	I,74	0,344	I

1	2	3	4	5	6	7
		Цена: 0,172х2=0,344				
126	20-302 27.1-31е	Окраска асбестоцементного экрана эмалью ПФ-223 за 2 раза	м2	2,56	0,288	1
		Цена: 0,144х2=0,288				
127	17-325 27-29-а	Штукатурка по сетке стен в венткамерах	м2	4,76	2,71	13
128	17-576 27-48-б	Клеевая улучшенная окраска стен	м2	124,83	0,0942	12
129	17-588 27-49-а	Известковая побелка стен по штукатурке	м2	126,4	0,0555	7
130	17-649 27-55-з	Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке за 2 раза	м2	449,6	0,71	320
131	17-138 27-13-в	Облицовка стен глазурованной керамической плиткой	м2	52,6	4,07	216
132	17-644 27-55-в	Масляная окраска плинтусов	м2	9,5	0,85	8
133	17-658 27-55-ж Доп.в.3 стр.10	Масляная окраска оконных блоков	м2	23,77	0,64	15
		Цена: 0,29х2,2=				

I	2	3	4	5	6	7
I34	I7-657 27-55-е	Масляная окраска дверных блоков, установленных в каменных стенах с глухими полотнами Цена: 0,22х2,4=	м2	I0,86	0,53	6
I35	I7-657 27-55-г I7-655 27-55-г	То же, в перегородках Цена: 0,22х(2,7--0,3)+0,77х0,3=	м2	37,70	0,76	29
I36	I7-657 27-55-е	Масляная окраска дверных остекленных блоков установленных в каменных стенах Цена: 0,22хI,8=	м2	I0,35	0,40	4
I37	I4-I78-7I 22-25-л	Масляная окраска металлического порога для дверей	т	0,0I2	I0,50	-
I38	I7-646 27-55-д	Улучшенная масляная окраска передаточного окна Цена: 0,8хI,5	м2	0,25	I,20	-
I39	I7-645 27-55-г	То же, дверных заполнений Цена: 0,74х0,9=	м2	2,8	0,67	2

I	2	3	4	5	6	7
I40	I4-I79 7I 22-25 м	Масляная окраска стальных рамок	т	0,085	24,5	2
I4I	I4-I70 7I 22-25в	Масляная окраска стальной балки приямка	т	0,0I44	4,35	-
I42	I4-I8I/7I 22-25-о	Масляная окраска щита из рифленой стали	т	0,085	49,8	4
		Итого	руб.			I383
		XII. Прочие работы				
		Отмостка крыльца				
I43	32-200 Сб.доп. в.У Моск. обл. 45-53з	Устройство подготовки из щебня толщиной слоя I00 мм	м2	47,38	I,47	70
I44	I3-323 2I-24-а	Устройство крылец с входной площадкой	м2	I3,7	I0,I0	I38
I45	32-I97 Сб.доп. в.У Моск. обл. 3	Асфальтобетонное покрытие отмостки толщиной 25 мм	м2	47,38	0,80	38
		Изоляция венткамер				
I46	I5-49 -72 23.9-ж	Устройство деревянного каркаса под изоляцию	м2	4,76	0,33	2

1	2	3	4	5	6	7
I47	I9-66 28-3-ж	Изоляция стен мягкими минераловатными плитами	м3	0,29	5,57	2
I48	Ц.I ч.I п.I70	Стоимость мягких минераловатных плит	м3	0,30	24,30	7
I49	I2-42 20-5-в	Установка металлических рамок	кг	84,52	0,309	26
I50	ЦТП т.ч. п.22	Металлизация металлических рамок	кг	84,52	0,I74	I5
		Итого	руб.			298
		Итого по надземной части	руб.			I3295
		Всего по смете прямых затрат	руб.			I4366

Гл.инженер проекта Попов

Нач.сметного отдела Сизорин

Составила ст.инженер Зайцева

Проверила рук.группы Гунчикова

бн

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № I

на установку экрана из асбестоцементного листа в перегородках душевых кабин

Основание СНиП IУ табл.27-69к Измеритель I м2 экрана

№ пп	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др.и № позиции	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		Затраты труда	ч/дн.	0,I2		
		Заработная плата	руб.			0,37I
		Машины	руб.			0,008
	СНиП IУ табл.27-69к прим.I Пр-нт 06-04 I967 г., доп.4 п.I02I Ц-к № I-I стр.20 п.47	Асбестоцементные плоские листы толщ.8 мм	м2	I,04	I,73	I,80
		Цена: $\frac{2,84}{2,40 \times 0,8} \times \frac{0,87}{0,74I} =$ = I,73				
	Ц-к I-I стр.50 п.496	Прокладки резиновые	кг	0,27	0,90	0,24
		Прочие материалы	руб.			0,002
		Итого на I м2	руб.			2,42

Составила Гунчикова

бн

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ

работ к смете № I на общестроительные работы для расчетной зимней температуры -20°

№№ пп основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения
I	2	3	4	5
		В смету № I на общестроительные работы для расчетной зимней температуры -30° внести следующие изменения		
		П. Фундаменты		
		Исключить:		
I7	I2-II 20-Iл	Ленточные фундаменты из бетона марки I00	м3	5,5
I8	II-200-7I I9-II-г прим.I	Монтаж перемычек весом до 0,3 т	"	0,02
I9	ЦТП п.445I	Стоимость перемычек IIPI-I2-I2-6 из бетона марки 200	"	0,02
20	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры класса В-I	кг	I,28
2I	I3-I6 2I-6а	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором с гидрофобными добавками	м2	8,07

I	2	3	4	5
22	26-3 38-Iа	Установка асбоцементной трубы диам.I00 мм для кабелей	м	0,I5
		IУ. С т е н ы		
		Исключить:		
36	I3-I27 2I-I4-в	Кладка кирпичных наружных стен с облицовкой кирпичом силикатным общей толщиной 640 мм	м3	98,I8
38	II-200/7I I9-II-и прим.I	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,42
40	ЦТП п.445I	Стоимость перемычек марки IIP-3-I9,I2,I4 IIPI-I0-I2.6 из бетона М-200 объемом до 0,5 м3	"	0,42
42	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры класса А-Ш	кг	9,75
43	-"-	То же, класса В-I	"	5,74
35	I3-I23 2I-I4а	Кладка кирпичных наружных стен с облицовкой силикатным кирпичом общей толщиной 380 мм	м3	0,I2

I	2	3	4	5
		Добавить:		
36	I3-I25 2I-I4-б	Кладка кирпичных наружных стен с облицовкой силикатным кирпичом общей толщиной 5I0 мм	м3	77,98
38	II-200/7I I9-IIи примеч.	Укладка перемычек весом до 0,37	м3	0,I8
40	ЦТП п.445I	Стоимость перемычек IIПР-I0,I2,I4 из бетона М-200 объемом до 0,5 м3	"	0,I8
		У. Покрытие-кровля		
		Исключить:		
52	ЦТП п.4352 прил.3	Стоимость железобетонных ребристых плит ПСI-4АШВ пролетом до 6 м, размером более 9 до I8 м2 из бетона М-250	м3	7,66
60	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры класса А-Шв	кг	43,4
7I	I6-600 26-I0-в	Утепление покрытия пенобетонными плитами =400 $\frac{кг}{м3}$ толщ.I70 мм	м2	I88,52

I	2	3	4	5
73	Доп.I к пр-ту № 06-I5-0I I975 г. п.322 Ц.I ч.I п.I5I	Стоимость минераловатных плит	м3	I,26
		Добавить:		
52	ЦТП п.4352 прил.3	Стоимость железобетонных ребристых плит ПСI-3АШВ пролетом до 6 м, размером более 9 до I8 м2 из бетона М-250	м3	7,66
7I	I6-600 26-I0-в	Утепление покрытия пенобетонными плитами γ=400 кг/м3 толщиной I30 мм	м2	I88,52

Составила Крылова Зайцева

Проверила Кулеш Гунчикова

бн

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № I на общестроительные работы для расчетной зимней температуры -40°

№№ пп основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения
I	2	3	4	5
		В смету № I на общестроительные работы для расчетной зимней температуры на -30° внести следующие изменения		
		II. Фундаменты		
		Добавить:		
I7	I2-II 20-Iл	Ленточные фундаменты из бетона марки I00	м3	4,0
I8	II-200-7I I9-II-и прим.I	Монтаж перемычек весом до 0,3 т	м3	0,0I
I9	ЦТП п.445I	Стоимость перемычек марки IIPI-I2.I2.6 из бетона марки 200	м3	0,0I
20	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры класса BI	кг	0,64

I	2	3	4	5
2I	I3-I6 2I-6а	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором с гидрофобными добавками	м2	8,43
22	26-3 38-Iа	Установка асбоцементной трубы диам.I00 мм для кабелей	м	0,I0
		IУ. С т е н ы		
		Исключить:		
36	I3-I27 2I-I4-в	Кладка кирпичных наружных стен с облицовкой силикатным кирпичом общей толщиной 640 мм	м3	98,I8
		Добавить:		
35	I3-I23 2I-I4а	Кладка кирпичных наружных стен с облицовкой силикатным кирпичом общей толщиной 380 мм	м3	0,I2
36	I3-I27 к-I,2 на толщ. 2I-I4-в	Кладка кирпичных наружных стен с облицовкой силикатным кирпичом общей толщиной 770 мм	м3	II8,73
37	I3-33 2I-7а	Кладка кирпичных внутренних стен из кирпича глиняного обыкновенного	м3	I,02

1	2	3	4	5
38	II-200 I9-II-а прим.I	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,55
40	ЦТП п.445I	Стоимость перемычек марок IIPI-I2,I2,I4 IIPЗ-I9,I2,I4 IIPI-I0,I2,I4 IIPI-I2,I2,6 из бетона М-200, объемом до 0,5 м3	м3	0,55
42	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры класса А-Ш	кг	9,75
43	ЦТП прил.2	То же, класса В-I	кг	I0,26
		У. Покрытие-кровля		
		Исключить:		
5I	ЦТП п-4350	Стоимость железобетонных плит ПС2-2АШв(4) пролетом до 6 м размером более 5 м2 до 9 м2 из бетона марки 200	м3	3,25
54	ЦТП п.4760 прил.3	Стоимость карнизных плит ПК-40-I из бетона М-I50 длиной более 3 до 6,5 м	м3	3,2I
7I	I6-600 26-I0-в	Утепление покрытия пенобетонными плитами γ=400 кг/м3, толщ.I70 мм	м2	I88,52

I	2	3	4	5
		Добавить:		
5I	ЦТП п.4350	Стоимость железобетонных плит ПС2-3АШВ(4) пролетом до 6 м размером более 5 м2 до 9 м2 из бетона марки 200	м3	3,25
54	ЦТП п.4760 прил.3	Стоимость карнизных плит ПК 50-I из бетона М-I50, длиной более 3 до 6,5 м	м3	3,66
59	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры класса АШ	кг	8,8
60	-"-	АШВ	кг	25
6I	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры класса В-I	кг	2,I
7I	I6-600 26-I0-в	Утепление покрытия пенобетонными плитами γ=400 кг/м3 толщ.2I0 мм	м2	I88,52
73	Доп.I к пр-ту № 06-I5--0I-I975г. п.322 п.I ч.I п.I5I	Стоимость минераловатных плит	м3	I,58
		УШ. Дверные проемы		
		Добавить:		
I00	I5-I88/72 I5-I9I/72 23-35а прим.I	Установка наружных дверных блоков площадью до 3 м2 с приврезкой приборов в каменных стенах	м2	2,07

1	2	3	4	5
I03	Ц-к № I ч.II п.42	Стоимость дверных блоков ДВ9-I0/8НМ	м2	2,07
I06	Ц-к № I ч.I п.527	Стоимость дверных приборов для однопольных дверей	компл.	I
II0	I7-87I к-I,I3 Ц-к № I ч.I п.784 785 доп.в.I т.ч.п.8 стр.96 27-69и	Остекление дверных полотен 4 мм стеклом на штапиках по замазке	м2	0,38
III	I2-42 20-5-в	Устройство металлического порога	кг	2,35
		IX. П о л ы		
		Добавить:		
II3	I6-43 25-6д	Подстилающий слой из бетона М-I00	м3	0,34
		XI. Отделка внутренняя		
		Добавить:		
I24	I7-288 27-23-в прим.2	Штукатурка стен по кирпичу	м2	8,30
I30	I7-649 27-55-з к=2	Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке за 2 раза	"	8,30

I	2	3	4	5
I36	I7-657 27-55-е	Масляная окраска дверного блока	м2	2,07
		Цена: 0,22хI,8		
		XII. Прочие работы		
		Изоляция венткамер		
		Добавить:		
I49	I2-42 20-5-в	Установка металлических рамок	кг	6,74
I50	ЦТП т.ч. п.22	Металлизация металлических рамок	кг	6,74

Составила Зайцева

Проверила Гунчикова

бн

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
потребности в производственных ресурсах по объектной смете к типовому проекту санитарного пропускника на I5 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

№ пп	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество для возведения конструкций
I	2	3	4
	Общестроительные работы		
I	Затраты труда	ч/дн.	637
2	Стоимость затрат труда	руб.	I893
3	Строительные машины	руб.	43I
	Материалы		
I	Асбестоцементные листы плоские	м2	I,33
2	Асфальтобетонная смесь	т	2,8
3	Белила цинковые тертые	кг	I33,6
4	Бруски Ш с	м3	0,03I
5	Войлок	м2	0,I3
6	Вода	м3	0,95
7	Грунтовка	т	0,5I
8	Гвозди строительные	кг	I0,97
I	Гипс строительный (алебастр)	т	0,08
2	Гравий	м3	2,69

I	2	3	4
3	Доски IУ с – 40 мм и более	м3	0,25
4	Доски Ш с 40 мм и более	"	0,I5
5	Доски Ш с, 25–32 мм	"	0,05I
6	Известь негашеная	кг	43,9I
7	Закрепы	"	I3,55
8	Замазка меловая	"	I7,76
9	Краски тертые	"	2I,6
I0	Краски сухие	"	5,I3
II	Кирпич строительный	тыс.шт.	44,75
I2	Кирпич силикатный	"	I3,89
I3	Купорос медный	кг	0,97
I4	Клей малярный	"	I,35
I5	Кольца резиновые	шт	I
I6	Лак	кг	0,8
I7	Линолеум	м2	97,59
I8	Мел молотый	кг	292
I9	Мастика (клебемасса битумная)	т	4,25
20	Мыло хозяйственное	кг	I,05
2I	Олифа	кг	258
22	Краски поливинилацетатные	кг	59,37
23	Плиты пенобетонные	м3	33,0
24	Пакля пеньковая	кг	54,68
25	Проволока стальная	кг	0,58

I	2	3	4
26	Плитки рядовые	м2	50,35
27	Плитки керамические для полов	"	I8,2
28	Плиты минераловатные	м3	7,25
29	Плитки карнизные	м	29,3
30	Плитки плинтусные	м	29,3
3I	Приборы для однопольных внутренних дверей	компл.	29
32	Приборы для однопольных входных дверей	"	5
33	Приборы оконные	"	I5
34	Стекло жидкое	кг	25,33
35	Сталь рифленая	кг	82,40
36	Сталь угловая	кг	42,50
37	Сталь швеллерная	кг	0,5
38	Руберойд	м2	I568,98
39	Скобы строительные	кг	4
40	Стекло оконное листовое 3 мм	м2	39,05
4I	Стекло оконное листовое 4 мм	м2	2,03
42	Сталь кровельная листовая оцинкованная	т	0,22
43	Сетка проволочная тканая	м2	24,2
44	Сталь катанка	т	0,34
45	Сурик железный	кг	I,49
46	Смола	кг	0,03
47	Т о л ь	м2	46,96
48	Шпаклевка масляная	кг	34,87

I	2	3	4
49	Трубы асбестоцементные	м	0,75
50	Щебень	м3	I5,7
5I	Прочие материалы	руб.	I44
	Полуфабрикаты		
52	Бетон марки I00	м3	62,29
53	Бетон марки 200	"	2,2I
54	Керамзитобетон	"	I,93
55	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый марки 25	м3	32,4
56	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый марки 50	"	5,I7
57	Раствор кладочный тяжелый цементный марки 50	"	0,67
58	Раствор отделочный тяжелый цементно-известковый I:I:6	"	4,56
59	Раствор отделочный цементный I:4	"	0,76
60	Раствор отделочный тяжелый цементный I:3	"	I5,39
6I	Раствор отделочный тяжелый известковый	"	I,45
62	Раствор тяжелый цементный марки I50	"	I,59
63	Раствор отделочный тяжелый цементный М-200	"	0,I6

I	2	3	4
64	Раствор цементно-известковый М-I00	м3	0,0I
65	Раствор цементный марки I00	м3	0,I0
66	Сборный железобетон		
67	Плиты сборные железобетонные для крылец	м3	I,I8
	Детали и изделия из дерева		
68	Коробки оконные	м	2,57
69	Коробки дверные	"	4,2
70	Нащельники	м	I,07
7I	Наличники	"	220,9
72	Переплеты оконные створные	м2	0,23
73	Подоконные доски	м	0,35
74	Плинтусы	"	99,48
75	Щиты опалубки	м2	28,57
	Стальные конструкции:		
76	Закладные детали	кг	I5
77	Муфты	шт	I
78	Пороги металлические	кг	I2
79	Рамки стальные	т	0,085
	Приведенные данные:		
	Сталь общий расход	т	2,63
	в т.ч. прокат	т	0,96

I	2	3	4
	арматура	т	I,67
	в т.ч. приведенная к ст.3	т	2,44
	Сталь (общий расход) приведенная к ст.3	т	3,40
	Лесоматериалы:		
	Общий расход	м3	7,88
	Приведенный к круглому лесу	м3	II,43
	Цемент общий расход	т	37,35
	Цемент приведенный к марке 400	т	34,43
	Бетон и железобетон:		
	общий расход	м3	I22,36
	в т.ч. сборный	м3	55,93
	монолитный	"	66,43
	тяжелый	"	87,43
	легкий	"	34,93
	П. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		
	а) вентиляция		
I	Затраты труда	ч/дн.	54
2	Заработная плата	руб.	I7I
3	Строительные машины	руб.	4
	Материалы		
I	Белила цинковые тертые	кг	22,64
2	Краски тертые	кг	4,32

I	2	3	4
3	Крепления	кг	68,03
4	Олифа	кг	I8,48
5	Прочие материалы	руб.	44
	Приведенные данные:		
	Сталь общий расход	т	I,03
	в т.ч. прокат	т	I,03
	Арматура		
	в т.ч. приведенная к ст.3	т	–
	Сталь (общий расход) приведенная к ст.3	т	I,03
	б) Теплоснабжение		
I	Затраты труда	ч/дн.	2
2	Заработная плата	руб.	6
	Материалы		
I	Вода	м3	0,33
2	Прочие материалы	руб.	I
	в) Отопление		
I	Затраты труда	ч/дн.	24
2	Заработная плата	руб.	76
3	Строительные машины	руб.	5
	Материалы		
I	Белила	кг	48,8
2	Вода	м3	2,4
3	Кронштейны	шт	65

I	2	3	4
4	Краски тертые	кг	0,93
5	Олифа	кг	3,95
6	Прочие материалы	руб.	8
	Узел управления		
I	Затраты труда	ч/дн.	II
2	Заработная плата	руб.	33
3	Строительные машины	руб.	2
	Материалы		
I	Болты с гайками	кг	I6
2	Прочие материалы	руб.	7
	Приведенные данные		
	Сталь общий расходы	т	0,0I7
	в том числе:		
	прокат	т	0,0I7
	арматура	т	-
	в том числе:		
	приведенная к СТ3	т	-
	Сталь (общий расход) приведенная к СТ3	т	0,0I7
	д) Изоляция трубопроводов узла управления, теплоснабжения и отопления		
I	Затраты труда	ч/дн.	I0
2	Заработная плата	руб.	30

1	2	3	4
	Материалы		
1	Белила цинковые тертые	кг	2,7
2	Винты самонарезные	кг	0,004
3	Грунт	кг	0,89
4	Краски тертые	кг	0,52
5	Лакостеклоткань	м2	12,09
6	Л а к	кг	0,59
7	Минвата	м2	0,103
8	Олифа	кг	2,22
9	Пудра алюминиевая	кг	0,07
10	Шнур	т	0,06
11	Проволока стальная отожженная	кг	0,2
12	Растворитель	кг	0,21
13	Рубероид	м2	3,9
14	Сталь листовая оцинкованная	м2	6,34
15	Скобы навесные	кг	0,28
16	Прочие материалы	руб.	1
	Приведенные данные:		
	Сталь общий расход	т	0,03
	в т.ч. прокат	т	0,03
	Арматура	т	-
	в т.ч. приведенная к ст.4	т	-
	Сталь общий расход приведенная к Ст.3	т	0,03

I	2	3	4
	Водопровод хозяйственно-питьевой		
I	Затраты труда	ч/дн.	I0
2	Зарплата	руб.	30
3	Машины	"	I
	Материалы		
I	Вода	м3	0,85
2	Кронштейны	кг	4,20
3	Фланцы стальные	шт	2
4	Прочие материалы	руб.	3
	Приведенные данные:		
	Сталь общий расход	т	0,004
	в том числе:		
	прокат	т	0,004
	арматура	т	-
	в т.ч. приведенная к Ст.3	т	-
	Сталь (общий расход) приведенная к Ст.3	т	0,004
	Водопровод горячей воды		
I	Затраты труда	ч/дн.	5
2	Зарплата	руб.	I7
3	Машины	руб.	I

I	2	3	4
	Материалы		
I	Вода	м3	0,80
2	Прочие материалы	руб.	I
	Бытовая канализация		
I	Затраты труда	ч/дн.	I5
2	Основная зарплата	руб.	48
3	Машины	руб.	2
	Материалы		
I	Муфты	шт	I
2	Прочие материалы	руб.	9
	Ш. Монтажные работы		
	Приобретение и монтаж технологического оборудования		
I	Затраты труда	чел/дн.	32
2	Основная зарплата	руб.	II0
3	Машины	руб.	6
	Электроосвещение		
I	Затраты труда	чел/дн.	42
2	Основная зарплата	руб.	I23
3	Машины	руб.	72

1	2	3	4
	Приобретение и монтаж силового электрооборудования		
1	Затраты труда	ч/дн.	28
2	Основная зарплата	руб.	79
3	Машины	руб.	35
	Автоматизация отопления и вентиляции		
1	Затраты труда	ч/дн.	6
2	Основная зарплата	руб.	21
3	Машины	руб.	3
	Сети связи и сигнализации		
1	Затраты труда	ч/дн.	10
2	Основная зарплата	руб.	28
3	Машины	руб.	1

ПРИМЕЧАНИЕ: Данной сводной ведомостью не учитываются (в соответствии с письмом Госстроя СССР от 22/УШ-80 г. № 4-1680) производственные ресурсы, включенные в спецификации на рабочих чертежах и в заказные спецификации.

Составил Крылов

Проверил Гунчикова

gost.e-ecolog.ru

бн