ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-1

Санитарный пропускник на 15 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

часть I

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

18077-06

ЦЕНА

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 18077-06
807-11-1
Санитарный пропускник на 15 человек
для животноводческих и птицеводческих
предприятий

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

часть I

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Разработан институтом
"Гипронисельхоз"

Утвержден Главсельстройпроектом
МСХ СССР.
Сводное заключение № 63
от 13 июля 1981 г.
Введен в действие Гипронисельхозом. Приказ № 287 от
21 сентября 1981 г.

Директор института С.Шестаков
Главный инженер проекта С.Попов
Начальник сметного отдела Ю.Сизорин

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№№ смет	Наименование	№ стр.
I	2	3	4
I	2	Вентиляция	4
2	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 2 для расчетной зимней температуры -40о	II
3	3	Теплоснабжение	I2
4	4	Отопление	I4
5	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 4 для расчетной зимней температуры -20°	I7
6	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 4 для расчетной зимней температуры -40°	I8
7	5	Узел управления	20
8	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 5 для расчетной зимней температуры -40°	23
9	6	Изоляция трубопроводов узла управления, теплоснабжения и отопления	24

I	2	3	4
I0	7	Водопровод хозяйственно-питьевой	27
II	8	Водопровод горячей воды	3I
I2	9	Бытовая канализация	33
I3	I0	Приобретение и монтаж технологического оборудования	36
I4	II	Электроосвещение	42
I5	I2	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	49
I6	I3	Автоматизация отопления и вентиляции	57
I7	I4	Сети связи и сигнализации	63
I8	I5	Приобретение шкафов	69

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту санитарного пропускника на I5 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий на вентиляцию

Основание: чертежи № ОВ-I÷ОВ-I0
альбом I

Сметная стоимость I,47 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименован. прейскурантов, укрупненных норм, единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Един. измерения	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Санитарно-технические работы				
I	24-484 33-I8-а	Установка центробежного вентилятора с электродвигателем, весом до 0,05 т	шт	3	3,59	II
2	Ц-к № I ч. Ш доп. I п.2568 Пр-нт I5-0I п.I2-025 п.I2-0I8	Стоимость вентилятора Ц4-70 № 2,5 с электродвигателем 4АА56А4	шт	2	38,29	77
		Цена: 43,5-(I3,9--9,0)xI,05x xI,0I2=38,29				

I	2	3	4	5	6	7
3	Ц-к № I ч. Ш доп. 2 п.2777 Пр-нт I5-0I п.0I-602 п.I2-023	Стоимость вентилятора Ц4-70 № 3,I5 с электродвигателем 4АА63В4	шт	I	59,53	60
		Цена: 76,0-(27-II,5)х хI,05хI,0I2=59,53				
4	24-485 33-I8-б	Установка центробежного вентилятора с электродвигателем, весом до 0,I2 т	шт	I	6,I3	6
5	Ц-к № I ч. Ш доп. I п.2569 Пр-нт I5-0I п.0I-583 Пр-нт I5-0I/7Iг доп. I9 п.0I-592	Стоимость вентилятора Ц4-70 № 4 с электродвигателем 4А7IВ4	шт	I	80,8I	8I
		Цена: 84,0-(29,0-26,0)х хI,05хI,0I2=80,8I				
6	24-603 33-20-а	Установка калорифера, весом до 0,I25 т	шт	I	5,43	5
7	Ц-к № I ч. Ш доп. 8 п.3782	Стоимость калорифера КВБП-7	шт	I	65,8	66
8	24-449 33-I6	Вставки гибкие	м2	I,29	I3,0	I7

I	2	3	4	5	6	7
9	24-7I0 33-26-в	Подставки под калориферы	кг	3,2	0,3	I
I0	24-405 33-9-а	Установка решетки щелевой Р-I50	шт	44	0,99	44
II	24-392 33-37-б	Установка заслонки воздушной,диам.200 мм	шт	I	3,26	3
I2	Ц-к № I ч. Ш доп. 4 п.3288	Стоимость заслонки Р-200	шт	I	I6,6	I7
I3	24-365 33-7-а	Установка дефлектора диам. 200 мм	шт	4	8,48	34
I4	24-366 33-7-а	То же, диам. 280 мм	шт	I	9,35	9
I5	24-790 доп. 7 33-4I-а	Устройство узла прохода через перекрытие диам. 3I5 мм	шт	9	I,98	I8
I6	Ц-к № I ч. Ш доп. 8 п.3802	Стоимость узла прохода УП-I	шт	8	I2,5	I00
I7	-"- п.3803	То же, УП-2	шт	I	I3,2	I3

I	2	3	4	5	6	7
I8	24-30 33-I-а	Устройство воздуховодов из тонколистовой стали толщ. до 0,9 мм диам.до I60 мм	м2	I0,7I	8,83	95
I9	24-3I 33-I-б	То же, диам. до 3I5 мм	м2	4I,99	5,04	2I2
20	24-82 33-2-а	Устройство шахты из тонколистовой стали толщ. 2 мм диам. до I60 мм	м2	I,46	I2,4	I8
2I	24-83 33-2-б	То же, диам. до 3I5 мм	м2	3,39	7,9I	27
22	24-35 33-I-б	Устройство воздуховодов из тонколистовой стали толщ. 0,7 мм периметром I000мм	м2	I2,0	5,68	68
23	24-36 33-I-в	То же, периметром I200 мм	м2	I2,0	5,07	6I
24	24-89 33-2-б	Устройство переходов из тонколистовой стали толщ. 2 мм	м2	I,5	7,8I	I2
25	24-24 33-I-д	То же, переходов из тонколистовой стали толщ. 0,9 мм	м2	0,53	3,9I	2

I	2	3	4	5	6	7
26	24-708 33-26-а	Установка кронштейнов под вентиляторы	кг	40,0	0,34	I4
27	Ц-к № I ч. Ш п.I90I	Стоимость сетки металлической № I0	м2	0,5	7,42	4
28	24-446 33-I4-а	Установка двери герметической не утепленной I,25х0,5 м	шт	I	I3,7	I4
29	24-383 33-8-а	Устройство клапана утепленного в проеме стены воздухоприемного устройства	м2	0,36	39,2	I4
30	24-4I6 33-9-а	Установка стальных решеток в воздухоприемном устройстве	шт	4	0,42	2
3I	Ц-к № I ч. Ш п.I846	Стоимость решеток площадью до 0,25 м2	м2	0,35	I7,8	6
		Итого	руб.			III0
		Пуск и регулировка 2,5%	руб.			28
		Итого	руб.			II38

I	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы I6,4%	руб.			I87
		Итого	руб.			I325
		Плановые накопления 6%	руб.			80
		Итого по I разделу	руб.			I405
		П. Строительные работы				
32	I7-703 27-60-з	Масляная окраска воздуховодов,переходов, подставок, решеток, сеток	м2	83,22	0,548	46
33	I7-698 27-60-ж	Масляная окраска решеток, шахт вне здания	м3	5,2	0,463	2
34	I9-54 28-3-г	Изоляция узлов прохода минераловатными плитами	м3	0,3	7,77	2
35	Ц-к № I ч. I п. I7I	Стоимость минераловатных плит	м3	0,3I	I2,4	4
		Итого	руб.			54
		Накладные расходы I6,5%	руб.			9
		Итого	руб.			63

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	руб.			4
		Итого по П разделу	руб.			67
		Всего по смете	руб.			I472

Гл. инженер проекта Попов

Нач. сметного отдела Сизорин

Составила ст. инженер Михеева

Проверила рук. группы Каган

I5 июня I98I г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 2
для расчетной температуры - 40°

№№ пп основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Кол-во единицы измерения
I	2	3	4	5
		В смету № 2 на вентиляцию для расчетной температуры -30° внести следующие изменения		
		Исключить:		
7	Ц-к № I ч. Ш доп. 8 п.3782	Стоимость калорифера КВБП -7	шт	I
		Добавить:		
7	Ц-к № I ч. Ш п.3783	Стоимость калорифера КВБП-8	"	I

Составила ст. инженер Михеева Михеева
Провериларук. группы Каган Каган
I5 июня I98I г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту санитарного пропускника на I5 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий на теплоснабжение

Основание: чертежи № ОВ-I÷ОВ-I0
альбом I

Сметная стоимость 0,05 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименован. прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Един. измерения	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоим. в руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Санитарно-технические работы				
I	23-48 30-I0-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 32 мм	м	I5	I,I2	I7
2	23-49 30-I0-а	То же, диам. 40 мм	м	I5	I,24	I9
3	23-I04 30-I4-а	Испытание системы гидравлическим давлением	м	30	0,03	I

I	2	3	4	5	6	7
4	Ц-к № I ч. III п. I30	Стоимость муфтового вентиля диам. I5 мм I5кчI8п	шт	2	0,95	2
		Итого	руб.			39
		Пуск и регулировка I%	руб.			I
		Итого	руб.			40
		Накладные расходы I6,4%	"			7
		Итого	руб.			47
		Плановые накопления 6%	руб.			3
		Всего по смете	руб.			50

Гл. инженер проекта Попов

Нач. сметного отдела Сизорин

Составила ст. инженер Михеева

Проверила рук. группы Каган

I5 июня I98I г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту санитарного пропускника на I5 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на отопление

Основание: чертежи № ОВ-I÷ОВ-I0
альбом I

Сметная стоимость 0,55 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	№ ЕРЕР	Наименование работ или затрат	Един. измерения	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Санитарно-технические работы				
I	23-45 30-I0-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. I5 мм	м	I25	0,74	93
2	23-46 30-I0-а	То же, диам. 20 мм	м	65	0,79	5I
3	23-47 30-I0-а	То же, диам. 25 мм	м	25	0,96	24
4	23-646 32-9-б	Установка радиаторов М-I40-АО	экм	42	5,29	222
5	23-I04 30-I4-а	Испытание системы гидравлическим давлением	м	2I5	0,03	6

I	2	3	4	5	6	7
6	23-673 32-I0-д	Установка воздухосборника горизонтального диам. I59х4,5 мм ℓ= 355	шт	3	5,83	I7
		Стоимость муфтовой арматуры, неучтенной единичными расценками:				
7	Ц-к № I ч. Ш п. I30	Вентили диам. I5 мм I5кчI8п	шт	3	0,95	3
8	-"- п. I3I	То же, диам. 20 мм	"	2	I,I	2
9	-"- п. I32	То же, диам. 25 мм	"	2	I,44	3
I0	Ц-к № I ч. Ш п.I466	Кран двойной регулировки диам. I5 мм	шт	9	0,83	7
		Итого	руб.			428
		Пуск и регулировка I%	руб.			4
		Итого	руб.			432
		Накладные расходы I6,4%	руб.			7I

I	2	3	4	5	6	7
		Итого	руб.			503
		Плановые накопления 6%	руб.			30
		Итого по I разделу	руб.			533
		П. Строительные работы				
II	I7-703 27-60-з тех.ч. п. 29	Масляная окраска радиаторов Цена: 0,548-0,25= = 0,298	м2	35,88	0,298	II
		Итого	руб.			II
		Накладные расходы I6,5%	руб.			2
		Итого	руб.			I3
		Плановые накопления 6%	руб.			I
		Итого по П разделу	руб.			I4
		Всего по смете	руб.			547

Гл. инженер проекта Попов
Нач. сметного отдела Сизорин
Составила ст. инженер Михеева
Проверила рук. группы Каган
I5 июня I98I г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 4
для расчетной температуры - 20°

№№ пп основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Кол-во единицы измерения
I	2	3	4	5
		В смету № 4 на отопление для расчетной температуры -30° внести следующие изменения		
		Исключить:		
4	23-646 32-9-б	Установка радиаторов М-I40-АО	экм	5,6
II	I7-703 27-60-з	Масляная окраска радиаторов	м2	4,78

Составила ст. инженер Михеева

Проверила рук. группы Каган

I5 июня I98I г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 4
для расчетной температуры - 40^{0}

№№ пп основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Кол-во единицы измерения
I	2	3	4	5
		В смету № 4 на отопление для расчетной температуры -30^{0} внести следующие изменения		
		Исключить:		
I	23-45 30-I0-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. I5 мм	м	50
3	23-47 30-I0-а	То же, диам. 25 мм	м	I0
		Добавить:		
2	23-46 30-I0-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	40
-	23-48 30-I0-а	То же, диам. 32 мм	м	20

I	2	3	4	5
4	23-646 32-9-б	Установка радиаторов М-I40-АО	экм	7,4
II	I7-703 27-60-з	Масляная окраска стального трубопровода	м2	6,28

Составила ст. инженер Михеева

Проверила рук. группы Каган

I5 июня I98I г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту санитарного пропускника на I5 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на узел управления

Основание: чертежи № ОВ-I÷ОВ-I0
альбом I

Сметная стоимость 0,I5 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименован. прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Един. измерения	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Санитарно-технические работы				
I	23-204 доп. I 30-I5е	Установка вентиля фланцевого диам. 40 мм	шт	2	3,44	7
2	Ц-к № I ч. Ш п. I87	Стоимость вентиля диам.40 мм I5кчI9п	шт	2	3,80	8
3	23-662 32-I0-а	Установка грязевика диам. входного патрубка 40 мм	шт	2	I3,3	27

I	2	3	4	5	6	7
4	23-687 32-I2-б	Установка манометра с трехходовым краном	компл.	2	4,I8	8
5	23-688 32-I2-в	То же, термометра	"	2	2,I8	4
6	23-692 32-I3-а	Установка распределительной гребенки из электросварной трубы диам. I08х4 мм	шт	2	30,5	6I
		Стоимость муфтовой арматуры, неучтенной единичными расценками:				
7	Ц-к № I ч. Ш п. I30	Вентили диам. I5 мм I5кчI8п	шт	I	0,95	I
8	-"- п. I32	То же, диам. 25 мм	"	2	I,22	2
9	Ц-к № I ч. Ш п. I33	То же, диам. 32 мм	"	2	I,65	3
		Итого	руб.			I2I
		Пуск и регулировка I%	руб.			I
		Итого	руб.			I22

I	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы I6,4%	руб.			20
		Итого	руб.			I42
		Плановые накопления 6%	руб.			9
		Итого по I разделу	руб.			I5I
		Всего по смете	руб.			I5I

Гл. инженер проекта Попов

Нач. сметного отдела Сизорин

Составила ст. инженер Михеева

Проверила рук. группы Каган

I5 июня I98I г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 5
для расчетной температуры - 40°

№№ пп основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. измерения	Кол-во единицы измерения
I	2	3	4	5
		В смету № 5 на узел управления для расчетной температуры -30° внести следующие изменения		
		Добавить:		
9	Ц-к № I ч. Ш п. I33	Стоимость вентиля муфтового, диам. 32 мм	шт	2

Составила ст. инженер Михеева

Проверила рук. группы Каган

I5 июня I98I г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту санитарного пропускника на I5 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на изоляцию трубопроводов узла управления, теплоснабжения и отопления

Основание: чертежи № ОВ-I÷ОВ-I0 альбом I

Сметная стоимость 0,I0 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименован. прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Един. измерения	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Строительные работы				
I	20-3II доп. 5 27-I-32-в	Огрунтовка трубопроводов грунтом ГФ-020	м2	7,0	0,I0I	I
2	20-64 27-I-5-б	Антикоррозийное покрытие трубопроводов краской БТ-II7 по грунтовке	м2	7,0	0,05	I
3	I9-46 28-3-б Ц-к № I ч. I п. 4 Ц-к № I ч. I доп. 2 п. 273	Изоляция трубопроводов пухшнуром Цена: 206-/786- - (5,0х3I,5)/х х0,206=76,54	м3	0,3	76,54	23

I	2	3	4	5	6	7
4	I9-227 доп. 3 28-I5-д	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов лакостеклотканью	м2	I3,0	2,55	33
5	I9-66 28-3-ж	Изоляция арматуры запорной, футлярами из минваты	м3	0,I	5,57	I
6	Ц-к № I ч. У п. 234	Стоимость футляров из минваты	м3	0,I	39,5	4
7	I9-I9I 28-II-к	Покрытие по изоляции арматуры, кожухами из стали кровельной оцинкованной	м2	2,0	I,44	3
8	Ц-к № I ч. I доп. 2 п. 297	Стоимость кожухов из оцинкованной стали	м2	2,44	2,I6	5
9	I7-703 27-60-з	Масляная окраска стального неизолированного трубопровода отопления и теплоснабжения	м2	20,0	0,548	II
		Итого	руб.			82

I	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы I6,5%	руб.			I4
		Итого	руб.			96
		Плановые накопления 6%	"			6
		Всего по смете	руб.			I02

Гл. инженер проекта Попов

Нач. сметного отдела Сизорин

Составила ст. техник Михеева

Проверила рук. группы Каган

I5 июня I98I г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

к типовому проекту санитарного пропускника на I5 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на водопровод хозяйственно-питьевой

Основание: чертежи № ВК-I÷ВК-4
альбом I

Сметная стоимость 0,4I тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	№ ЕРЕР	Наименование работ или затрат	Един. измерения	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Санитарно-технические работы				
I	23-57 30-I0-в	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. I5 мм	м	20,0	I,07	2I
2	23-58 30-I0-в	То же, диам. 20 мм	"	8,0	I,07	9
3	23-59 30-I0-в	То же, диам. 25 мм	"	45,0	I,34	60
4	23-60 30-I0-в	То же, диам. 32 мм	"	5,0	I,6I	8
5	23-I04 30-I4-а	Испытание системы при диам. труб до I00 мм	м	78,0	0,03	2

I	2	3	4	5	6	7
6	23-I 30-I-а прим.	Прокладка трубопровода из чугунных водопроводных труб диам. 65 мм	м	3,0	2,56	8
	Ц-к № I ч. Ш	Стоимость арматуры, не учтенной ЕРЕР:				
7	п. I30	Вентиль муфтовый запорный диам. I5 мм I5кчI8п2	"	4	0,95	4
8	п. I32	То же, диам. 25 мм	"	3	I,44	4
9	п. I33	То же, диам. 32 мм	"	3	I,7I	5
I0	-"- п.I458	Кран КВ диам. I5 мм	шт	I	0,86	I
II	-"- п.I459	То же, диам. 20 мм	"	3	0,92	3
I2	23-386 3I-II-б	Установка поливочных вентилей диам. 25 мм	"	3	I,79	5
I3	Ц-к № I ч. Ш п.I824	Стоимость рукава резинового напорного	м	I05	I,34	I4I

I	2	3	4	5	6	7
I4	23-393 3I-I3-а Ц-к № I ч. Ш п. 3I3 Пр-т I7-04 п.3-0I7	Установка счетчика холодной воды крыльчатого УВК-25 Цена: 24,50-I8,90+ +24хI,I0=32,0	шт	I	32	32
I5	23-687 32-I26	Установка манометра общего назначения	"	I	4,I8	4
I6	23-339 3I-2-д	Щетка-душ с капроновой щетиной	"	I	I4,60	I5
		Итого	руб.			322
		Накладные расходы I6,4%	"			53
		Итого	руб.			375
		Плановые накопления 6%	руб.			23
		Итого по I разделу	руб.			398
		П. Строительные работы				
I7	I-635 I0-II4-б	Разработка сухого грунта II группы вручную	м3	5,40	I,06	6

I	2	3	4	5	6	7
I8	I-636 I0-II4-б	Обратная засыпка грунта вручную	м3	5,40	0,43	2
		Итого	руб.			8
		Накладные расходы I6,5%	руб.			I
		Итого	руб.			9
		Плановые накопления 6%	руб.			I
		Итого по П разделу	руб.			I0
		Всего по смете	руб.			408

Главный инженер проекта Попов

Начальник Сметного отдела Сизорин

Составила инженер Панина

Проверила рук. группы Каган

I5 июня I98I г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

к типовому проекту санитарного пропускника на I5 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на водопровод горячей воды

Основание: чертежи № ВК-I÷ВК-4 альбом I

Сметная стоимость 0,I2 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименован. прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. и № поз.	Наименование работ или затрат	Един. измерения	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Санитарно-технические работы				
I	23-57 30-I0-в	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. I5 мм	м	30,0	I,07	32
2	23-58 30-I0-в	То же, диам. 20 мм	"	80	I,07	9
3	23-59 30-I0-в	То же, диам. 25 мм	"	35,0	I,34	47
4	23-I04 30-I4-а	Испытание системы при диам. труб до I00 мм	м	73,0	0,03	2

I	2	3	4	5	6	7
	Ц-к № I ч. Ш	Стоимость муфтовой арматуры, не учтенной ЕРЕР:				
5	п. I30	Вентиль муфтовый запорный 15кч18п2 диам. I5 мм	шт	I	0,95	I
6	п. I32	То же, диам. 25 мм	"	3	I,7I	5
7	п.I458	Кран КВ 20Д	"	3	0,86	3
		Итого	руб.			99
		Накладные расходы I6,4%	"			I6
		Итого	руб.			II5
		Плановые накопления 6%	руб.			7
		Итого по разделу	руб.			I22
		Всего по смете	руб.			I22

Главный инженер проекта Попов

Начальник Сметного отдела Сизорин

Составила инженер Панина

Проверила рук. группы Каган

I5 июня I98I г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

к типовому проекту санитарного пропускника на I5 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на бытовую канализацию

Основание: чертежи № ВК-I÷ВК-4
альбом I

Сметная стоимость 0,40 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	№ ЕРЕР	Наименование работ или затрат	Един. измерения	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Санитарно-технические работы				
I	23-34 30-6-а	Прокладка трубопровода из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	20,0	2,52	50
2	23-35 30-6-б	То же, диам. I00 мм (по стенам зданий)	м	I9,0	3,95	75
3	23-32 30-4-а	То же, диам. I00 мм (в траншеях)	"	6	2,38	I4
4	23-366 3I-5-а	Установка унитаза керамического с косым выпуском	шт	2	2I,80	44

I	2	3	4	5	6	7
5	23-323 3I-I-г	Установка умывальника керамического 550х420хI50 со смесителем	шт	4	I7,90	72
6	23-359 3I-4-г	Установка раковины стальной эмалированной со смесителем	"	2	7,II	I4
7	23-343 3I-2-д	Смеситель для раковин	шт	2	5,04	I0
8	23-350 3I-3-в	Установка поддона душевого чугунного эмалированного	"	I	30,I0	30
		Итого	руб.			309
		Накладные расходы I6,4%	"			5I
		Итого	руб.			360
		Плановые накопления 6%	"			22
		Итого по I разделу	руб.			382
		II. Строительные работы				
8	I-635 I0-II4-б	Разработка сухого грунта II группы вручную	м3	8,I0	I,06	9

I	2	3	4	5	6	7
9	I-636 I0-II4-б	Обратная засыпка грунта вручную	м3	8,I0	0,43	3
		Итого	руб.			I2
		Накладные расходы I6,5%	"			2
		Итого	руб.			I4
		Плановые накопления 6%	"			I
		Итого по П разделу	руб.			I5
		Всего по смете	руб.			397

Главный инженер проекта Попов

Начальник Сметного отдела Сизорин

Составила инженер Панина

Проверила рук. группы Каган

I5 июня I98I г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I0

к типовому проекту санитарного пропускника на I5 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
на приобретение и монтаж технологического оборудования

Сметная стоимость 4,I3 тыс.руб.
в т.ч. стоимость:
- оборудование 3,8I "
- монтажных работ 0,32 "

Основание: спецификации на листах ТХI÷ТХ2 альбом I

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Кол-во	Вес брутто нетто		Сметная стоимость единицы руб.			Общая стоимость руб.		
					единицы	общий	оборуд.	монтажных работ всего	монтажных работ в т.ч. зарплата основная	оборуд.	монтажных работ всего	монтажных работ в т.ч. зарплата основная
									рабочих, занятых управлением машинами			рабочих, занятых управлением машинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Заявка "Союзглавзооветснабпрома"	Огневая паровоздушная пароформалиновая камера Q=I00 кг/час, V=I,8 м3												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	на I982 г. стр. I9 34-I24 к-0,75 на вес	ОПШК-I Цена: I24х0,75=93,00 70,2х0,75=52,65 I,38х0,75=I,04	шт	I	0,420	0,420	726,0	93,0	52,65	I,04	726	93	53	I
2	ЕРЕР 23-302	Ванна V=200 л Цена: 44,IхI,I64=5I,33	шт	2	0,I27	0,254		5I,33	2,I5	-	-	I03	4	-
3	Доп. 42 к.24-I0 п.2-II7 36-у-22 примен.	Машина стиральная N=II,2 кВт КП-II4	шт	I	0,I85	0,I85	I360,0	56,9	30,0	0,35	I360	57	30	-
4	24-I0 п.2-22 36-у-34 примен.	Барабан сушильный N=I2,4 кВт КП-307	шт	I	0,I80	0,I80	700,0	29,2	I5,95	0,09	700	29	I6	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	ССНЗ т.ч. в.I I977 стр.I7 п. I03 I% от ст-ти	Стол гладильный	шт	I	0,035	0,035	48,0	0,48	-	-	48	I	-	-
6	ССНЗ т.ч. в.I I977 стр.25 п. 220 монтаж I% от ст-ти	Шкаф для белья ШБ-2	шт	I	0,0I7	0,0I7	II5,2	I,I5	-	-	II5	I	-	-
7	ССНЗ т.ч. в.I I977 стр.24 п.200 монтаж I% от ст-ти	Стол СП-I050А	шт	4	0,045	0,I80	40,0	0,4	-		I60	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	24-06 п.II-00I 28-у-7450	Электроплита одноконфорочная ЭП-8	шт	I	0,090	0,090	89,0	6,86	3,95	0,0I	89	7	4	-
9	Заявка на холод. и торговое оборудование на I976г. монтаж I% от ст-ти	Холодильник ЗИЛ (КХ-240)	шт	I	0,I00	0,I00	336,0	3,36			336	3	-	-
I0	24-06 п.06-002 28-у-74I9	Электрокипятильник КНЭ-50	шт	I	0,0I7	0,0I7	52,0	7,00	3,98	0,0I	52	7	4	-
		Итого	руб.								3586	303	III	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы 5%	руб.								I79			
		Итого	руб.								3765			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"								45			
		Итого оборудования	руб.								38I0			
		Плановые накопления 6%	"									I8		
		Итого монтажных работ	руб.									32I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

I. Оборудование	- 38I0 руб.
2. Монтажные работы	- 32I руб.
Всего по смете	- 4I3I руб.

Гл. инженер проекта Попов

Нач. сметного отдела Сизорин

Составила ст. техник Пахомова

Проверила рук. группы Конокотина

I5 июня I98I г.

т.п.807-11-1 (У ч.I) 41 18077-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

к типовому проекту санитарного пропускника на I5 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий

электроосвещение

Сметная стоимость I,20 тыс.руб.
в том числе стоимость
- монтажных работ I,20 "

Основание: спецификация № Э-I÷Э-3
альбом I

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Кол-во	Вес брутто нетто: единицы	Вес брутто нетто: общий	Сметная стоимость единицы руб.: оборуд.	Сметная стоимость единицы руб.: монтажных работ: всего	Сметная стоимость единицы руб.: монтажных работ: в т.ч. зарплата: основная	Сметная стоимость единицы руб.: монтажных работ: в т.ч. зарплата: рабочих, занятых управлением машинами	Общая стоимость руб.: оборуд.	Общая стоимость руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость руб.: монтажных работ: в т.ч. зарплата: основная	Общая стоимость руб.: монтажных работ: в т.ч. зарплата: рабочих, занятых управлением машинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I	8-7099	Щиток осветительный Щ032-2I	шт	I				5,25	2,22	0,023I	-	5	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-7088	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	I00 шт	0,0I				33I	II7	I,23	-	3	I	-
3	8-70I5	Подвеска светильника для ламп накаливания полностью пылезащищенных на крюках	"	0,24				I93,0	70,I	25,0	-	46	I7	6
4	8-70I7	То же, на кронштейнах	"	0,04				428,0	68,8	25,3	-	I7	3	I
5	8-7035	То же, люминесцентных ламп	"	0,23				2I8,0	87,6	I4,0	-	50	20	3
6	8-4209	Прокладка кабеля АВРГ сеч. 4 мм2 по стене с креплением накладными скобами	I00 м	2,22				98,3	32,7	8,55	-	2I8	73	I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	8-700I	Установка выключателя однополюсного для открытой установки	I00 шт	0,2I				65,2	I6,6	-	-	I4	3	-
8	8-7003	То же, брызгозащищенного	"	0,08				233,0	35,4			I9	3	
9	8-7006	То же, розетки штепсельной 2-х полюсной для открытой установки	"	0,03				67,I	I6,2	-		2	I	-
		Итого	руб.									374	I23	29
		Плановые накопления 6%										22		
		Итого монтажных работ	руб.									396		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П. Материалы, не учтенные ценниками												
I0	ТПЭП № 4 I977 стр.24	Щиток осветительный ЩО-32-2I	шт	I				38,7				39		
II	I5-07 доп. 5 п.I-I42	Светильник НСП03х60/Р53-0I для ламп накаливания	шт	22				I,66				37		
I2	I5-07 доп. I п.I-II7	То же, НСП02хI00/Р53-0I	шт	6				2,80				I7		
I3	-"- доп.24 п.3-2I2	Светильник люминесцентный ЛП002-2х40/П-02	шт	2I				I8,0				378		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	I5-07 доп. 2 п.I-I39	Светильник люминесцентный ПВЛМ-Р-2х40с	шт	2				30,35				6I		
I5	Сб.№ I МТ-092 п.329	Лампа люминесцентная ЛБ-40	шт	46				2,0				92		
I6	-"- п.I85	Лампа накаливания 220в I00 вт	шт	6				0,30				2		
I7	-"- п.I75	То же, 60 вт	шт	22				0,I8				4		
I8	I6-03 п.6-003	Стартер СК-220	шт	46				0,40				I8		
I9	Ц.I,ч.У стр.I00	Кабель АВРГ 2х4 мм2	км	0,I8				I8I,0				33		
20	-"-	То же сеч. 3х4 мм2	"	0,04				268,0				II		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I	I5-04-II п.3-670	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	I				I3,0				I3		
		Итого	руб.									705		
		Транспортные, заготовительно-складские и пр. расходы:												
		4,7% по поз. I0	"									2		
		7,8% по поз.II-I4	"									38		
		8,6% по поз.I5-I8	"									I0		
		5,I% по поз. 2I	"									I		
		Итого	руб.									756		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 6%										45		
		Итого материалов руб.										80I		

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

Монтажные работы - 396 руб.

Материалы - 80I руб.

Всего по смете -II97 руб.

Гл. инженер проекта Попов

Нач. сметного отдела Сизорин

Составила рук.группы Конокотина

Проверил гл.специалист Гурьяшкин

I5 июня I98I г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2

к типовому проекту санитарного пропускника на I5 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Сметная стоимость 0,38 тыс.руб.
в т.ч. стоимость:
- оборудования 0,06 "
- монтажных работ 0,32 "

Основание: спецификации № ~~3-I-3~~-3 альбом I

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измерения	Кол-во	Вес брутто нетто	Вес брутто единицы	Вес брутто общий	Сметная стоимость единицы руб. оборуд.	Сметная стоимость единицы руб. монтажных работ всего	Сметная стоимость единицы руб. монтажных работ в т.ч. зарплата основная	Сметная стоимость единицы руб. монтажных работ в т.ч. зарплата рабочих, занятых управлением машинами	Общая стоимость руб. оборуд.	Общая стоимость руб. монтажных работ всего	Общая стоимость руб. монтажных работ в т.ч. зарплата основная	Общая стоимость руб. монтажных работ в т.ч. зарплата рабочих, занятых управлением машинами
I	2	3	4	5	6	7		8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I. Монтажные работы и оборудование														
I	I5-04-I п.04-I66 8-6273	Пускатель магнитный ПМЕ-I2I	шт	4	-	-		4,0	3,9I	I,40	0,0I	I6	I6	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I5-04-I п.I8-II9 8-6240	Пост управления ПКЕ 7I2-2У3	шт	4	-	-	I,35	I,85	0,7I	0,0I	5	7	3	-
3	I5-04-П п.2-47I 8-6606	Шкаф силовой распределительный на 8 трех фазных групп с предохранителями и рубильником ШРII-73504	шт	I	-	-	37,0	I7,2	6,0	0,29	37	I2	6	-
4	8-6683	Подготовка к включению рубильника на ток 400а	пол.	3	-	-	-	I,I3	0,38	-	-	3	I	-
5	8-6687	То же, предохранителей на ток 60 т	шт	24	-	-	-	0,58	0,22	-	-	I4	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	8-5950	Ящик однофидерный с автоматами ЯБПВ-I	шт	I	-	-	-	5,3I	I,68	0,0I	-	5	2	-
7	8-4277	Прокладка труб стальных диам. 32 мм	I00 м	0,05	-	-	-	I05,0	29,6	8,29	-	5	I	-
8	8-45I0	Прокладка труб винипластовых П-20 в полу	"	0,25	-	-	-	27,0	II,2	0,08	-	7	3	-
9	8-4360	Прокладка металлорукава РЗ-Ц-Х22	"	0,03	-	-	-	48,7	I2,6	3,77	-	I	-	-
I0	8-437I	Затягивание первого провода сеч. до 2,5 мм2 в проложенные трубы	"	0,28	-	-	-	6,86	2,69	0,8I	-	2	I	-
II	8-4374	То же, сеч.25 мм2	"	0,05	-	-	-	I5,3	6,03	I,78	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	8-4403	То же, последующих проводов сеч. 2,5 мм2	I00 м	I,04	-	-	-	2,37	I,3I	-	-	2	I	-
I3	8-4406	То же, сеч.25 мм2	"	0,I5	-	-	-	5,I0	2,8I	-	-	I	-	-
I4	8-4209	Прокладка кабеля АВРГ сеч. 4 мм2 по стене с креплением накладными скобами	"	I,3	-	-	-	98,3	32,7	8,55	-	I28	43	II
I5	8-I450	То же, при весе I м до I кг	"	0,05	-	-	-	5I,7	20,4	0,I	-	3	I	-
I6	9-7006	Установка розетки штепсельной для открытой установки	I00 шт	0,02	-	-	-	67,I	I6,2	-	-	I	-	-
I7	8-4925	Присоединение электродвигателей весом до I50 кг к сети	шт	6	-	-	-	2,0I	0,83	0,0I	-	I2	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	8-I6I5	Заделки кабельные сеч. до 35 мм2	шт.	2	-	-	-	2,47	0,64	-	-	5	I	-
		Итого	руб.								58	225	79	II
		Транспортные расходы 7%	"								4			
		Итого	руб.								62			
		Комплектация 0,7%									-			
		Итого оборудования	руб.								62			
		Плановые накопления 6%										I4		
		Итого монтажных работ	руб.									239		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II. Материалы, не учтенные ценником												
I9	I5-04-П п.3-60I	Ящик однофидерный ЯБПВ-I	шт	I	-	-	-	I3,30	-	-	-	I3	-	-
20	Ц.I,ч.У стр.I00	Кабель АВРГ сеч. 2х4 мм2	км	0,05	-	-	-	I8I,0	-	-	-	9	-	-
2I	-"- стр.I02	То же, сеч. 3х4+Iх2,5 мм2	"	0,08	-	-	-	3I8,0	-	-	-	25	-	-
22	-"-	То же, сеч. 3х25+Iх I0	"	0,005	-	-	-	906,0	-	-	-	5	-	-
23	-"- стр.222	Провод АПВ сеч. 2,5 мм2	"	0,I20	-	-	-	29,2	-	-	-	4	-	-
24	-"-	То же, сеч. 25 мм2	"	0,020	-	-	-	I50,0	-	-	-	3	-	-
25	-"- стр.224	Провод ПГВ сеч. I,5 мм2	"	0,0I2	-	-	-	35,6	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	05-03 п.8-0II4	Труба винипластовая П20	км	0,025	-	-	-	255,0	-	-	-	6	-	-
27	0I-04 доп. 4 стр. 4	Труба стальная водогазопроводная диам. 32 мм	I0 м	0,5	-	-	-	4,20	-	-	-	2	-	-
28	24-I6-49 п.I-052	Металлорукав РЗ-Ц-Х22	км	0,003	-	-	-	I80,0	-	-	-	I	-	-
		Итого	руб.									69		
		Транспортные, заготовительно-складские расходы и пр.												
		5,I% по поз. I9	руб.									I		
		II,4% по поз.26	"									I		
		6,9% по поз. 27	"									I		
		6,6% по поз. 28	"									-		
		Итого	руб.									72		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 6%	руб.									4		
		Итого материалов	руб.									76		

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

Оборудование	- 62 руб.
Монтажные работы	- 239 "
Материалы	- 76 "
Всего по смете	- 377 руб.

Гл. инженер проекта Попов
Нач. сметного отдела Сизорин
Составила рук. группы Конокотина
Проверил гл. специалист Гурьяшкин

I5 июня I98I г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I3

к типовому проекту санитарного пропускника на I5 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий

автоматизация отопления и вентиляции

Сметная стоимость 0,49 тыс.руб.
в т.ч. стоимость:
- оборудования 0,09 "
- монтажных работ 0,40 "

Основание: спецификации № АОВ-I÷АОВ-3 альбом I

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измерения	Кол-во	Вес брутто нетто: единицы	Вес брутто нетто: общий	Сметная стоимость единицы руб.: оборуд.	Сметная стоимость единицы руб.: монтажных работ: всего	Сметная стоимость единицы руб.: монтажных работ: в т.ч. зарплата: основная	Сметная стоимость единицы руб.: монтажных работ: в т.ч. зарплата: рабочих, занятых управлением машинами	Общая стоимость руб.: оборуд.	Общая стоимость руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость руб.: монтажных работ: в т.ч. зарплата: основная	Общая стоимость руб.: монтажных работ: в т.ч. зарплата: рабочих, занятых управлением машинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I. Монтажные работы и оборудование													
I	I7-04 доп. 3 п.I-0996 II-I827в	Терморегулирующее устройство ТУДЭ-4	шт	I	-	-	55,0	9,27	5,3	-	55	9	5	-

Т.п.801-41-1 (У ч.I)

57

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I7-06-48 п.I-2I2 п.I-26I II-I	Термометр технический угловой У-5 комплектно с оправой I,55+2,35=3,90	шт	2	-	-	3,90	0,7I	0,22	-	8	I	-	-
3	-"- п.I-27I	Термометр бытовой ТБ-2М	"	I	-	-	0,29	-	-	-	-	-	-	-
4	I5-04-I п.0I-0I5 8-6I20	Выключатель автоматический АК63-2М	"	I	-	-	I0,0	2,I8	0,88	0,0I	I0	2	I	-
5	I5-04-I п.04-I34 8-6273	Пускатель магнитный ПМЕ-08I	"	I	-	-	4,40	3,9I	I,40	0,0I	4	4	I	-
6	I5-04-I доп.37 п.I8-324 п.I8-328 п.I8-332 8-6677	Пост управления ПКУI5-I9,I3I-54У2 с кнопками управления КУ-2 шт и переключающим устройством ПФ3-Iшт Цена: 5,30+(0,9х2)+ +I,50=8,60 руб.	комп.	I	-	-	8,60	2,96	I,I3	0,0I	9	3	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	8-67I4	Подготовка к включению кнопок управления и переключающих устройств	шт	3	-	-	-	0,60	0,27	-	-	2	I	-
8	8-4500	Прокладка трубок из поливинилхлоридного пластиката Д до 25 мм	I00 м	0,2	-	-	-	80,7	23,5	4,97	-	I6	5	I
9	8-437I	Затягивание первого провода АПВ сеч. 2,5 мм2 в проложенные трубы	"	0,20	-	-	-	6,86	2,69	0,8I	-	I	I	-
I0	8-4403	То же, последующих проводов	"	0,65	-	-	-	2,37	I,3I	-	-	2	I	-
II	II-I592	Установка соединительной коробки КСК-I6	шт	I	-	-	-	8,02	4,28	0,06	-	8	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	I2-у-I876	Отборные устройства без расширителя	шт	2	-	-	-	I,II	0,27	0,0I	-	2	I	-
		Итого	руб.								86	50	2I	I
		Транспортные расходы 7%	"								6			
		Итого	руб.								92			
		Комплектация I%	"								I			
		Итого оборудования	руб.								93			
		Плановые накопления 6%	"										3	
		Итого монтажных работ	руб.										53	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П. Материалы, не учтенные ценником												
I3	Ц.I,ч.У стр.222	Провод АПВ сеч. 2,5 мм2	км	0,085	-	-	-	29,2	-	-	-	2	-	-
I4	05-03 п.8-0II3	Трубка из поливинилхлоридного пластика Д = I6 мм	"	0,0I5	-	-	-	I95,0	-	-	-	3	-	-
I5	05-03 п.8-00I4	То же, Д = 20 мм	"	0,005	-	-	-	255,0	-	-	-	I	-	-
I6	Ц.I,ч.У стр.354	Коробка соединительная КСК-I6	шт	I	-	-	-	3I8,0	-	-	-	3I8	-	-
I7	24-I8-29 п.09-029	Отборные устройства без расширителя	"	2	-	-	-	2,58	-	-	-	5	-	-
		Итого	руб.									329		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные, заготовительно-складские и пр. расходы												
		II,4% по поз. I4,I5	руб.									–		
		7,6% по поз. I7	"									–		
		Итого	руб.									329		
		Плановые накопления 6%	"									20		
		Итого материалов	руб.									349		

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

Оборудование	– 93	руб.
Монтажные работы	– 53	руб.
Материалы	– 349	руб.
Всего по смете	– 495	руб.

Гл.инженер проекта Попов
Нач.сметного отдела Сизорин
Составила рук.группы Конокотина
Проверил гл.специалист Гурьяшкин

I5 июня I98I г.

т.п.801-11-1 (У тп)

62

18077-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I4

к типовому проекту санитарного пропускника на I5 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий

сети связи и сигнализации

Сметная стоимость 0,I3 тыс.руб.
в т.ч. стоимость:
- оборудования 0,07 "
- монтажных работ 0,06 "

Основание: спецификации № СС-I÷СС-2 альбом I

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измерения	Кол-во	Вес брутто нетто: единицы	Вес брутто нетто: общий	Сметная стоимость единицы руб.: оборуд.	Сметная стоимость единицы руб.: монтажных работ: всего	Сметная стоимость единицы руб.: монтажных работ: в т.ч. зарплата: основная	Сметная стоимость единицы руб.: монтажных работ: в т.ч. зарплата: рабочих, занятых управлением машинами	Общая стоимость руб.: оборуд.	Общая стоимость руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость руб.: монтажных работ: в т.ч. зарплата: основная	Общая стоимость руб.: монтажных работ: в т.ч. зарплата: рабочих, занятых управлением машинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы и оборудование												
I	I6-02 доп.5 п.04-0048 I0-974	Аппарат телефонный ТА-72	шт	3	-	-	9,45	0,56	0,30	-	28	2	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Цена Новосибирского электротехн. з-да I0-3098	Громкоговоритель абонентский "Сюрприз"	шт	5	-	-	7,0	3,56	I,88	-	35	I8	9	-
3	I0-3095	Трансформатор понижающий ТАМУ-I0	шт	I				0,92	0,43	-	-	I	-	-
4	8-4372	Прокладка кабеля ТПП I0х2х0,5 в трубе	I00 м	0,I5				8,49	3,35	0,97	-	I	I	-
5	8-4500	Прокладка труб винипластовых Д = 20 мм	"	0,05				80,7	23,5	4,97	-	4	I	-
6	8-254I	Прокладка провода ТРП открыто по стене	"	0,75				I8,I	I0,I	-	-	I4	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	8-254I	То же, ПТПЖ	I00м	0,50				I8,I	I0,I	-	-	9	5	-
8	I0-7242	Установка коробок КРТ-I0; УК-2П; УК-2р	шт	5				0,769	0,26	-	-	4	I	
9	I0-2979	Установка радиорозеток	шт	5				0,54	0,29	-	-	3	I	
		Итого	руб.								63	56	27	
		Транспортные расходы 7%	"								4			
		Итого	руб.								67			
		Комплектация 0,7%	"								-			
		Итого оборудования	руб.								67			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 6%	руб.									3		
		Итого монтажных работ	руб.									59		
		П. Материалы, не учтенные ценником												
I0	29-02-20 п.3I6	Трансформатор понижающий ТАМУ-I0	шт	I				2,60				3		
II	I5-09 табл.II2	Провод телефонный однопарный ТРП Iх2х0,5	км	0,075				II,0				I		
I2	-"- табл.88	Кабель ТПП I0х2х0,5	км	0,0I5				I65				2		
I3	-"- табл.II9	Провод радиотрансляционный ПТПЖ 2х0,6	км	0,050				II,0				I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	05-03 п.8-0II4	Труба винипластовая Д = 20 мм	км	0,005				255,0				I		
		Итого	руб.									8		
		Транспортные, заготовительно-складские и пр. расходы												
		7,6% по поз. I0	"									-		
		9,7% по поз.II,I2,I3										-		
		II,4% по поз.I4	"									-		
		Итого	руб.									8		
		Плановые накопления 6%	"									-		
		Итого материалов	руб.									8		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

Оборудование	- 67 руб.
Монтажные работы	- 59 руб.
Материалы	- 8 руб.
Всего по смете	- I34 руб.

Гл. инженер проекта Попов

Нач. сметного отдела Сизорин

Составила рук. группы Конокотина

Проверил гл. специалист Гурьяшкин

I5 июня I98I г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I5

к типовому проекту санитарного пропускника на I5 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
на приобретение шкафов

Сметная стоимость I,23 тыс.руб.
в т.ч.
- оборудования I,23 "

Основание: спецификации к чертежам АР-2 альбом П, ч.2

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	№ ЕРЕР	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измерения	Кол-во	Вес брутто нетто: единицы	Вес брутто нетто: общий	Сметная стоимость единицы руб.: оборуд.	Сметная стоимость единицы руб.: монтажных работ: всего	Сметная стоимость единицы руб.: монтажных работ: в т.ч. зарплата: основная	Сметная стоимость единицы руб.: монтажных работ: в т.ч. зарплата: рабочих, занятых управлением машинами	Общая стоимость руб.: оборуд.	Общая стоимость руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость руб.: монтажных работ: в т.ч. зарплата: основ-	Общая стоимость руб.: монтажных работ: в т.ч. зарплата: рабочих, занятых управлением машинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I	Бюллетень строит. техники № 6 за I97I г.	Шкаф тройной М-3-33	блок	I2	-	-	96	-	-	-	II52	-	-	-
		Итого	руб.								II52			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы 5%	руб.								58			
		Итого	руб.								I2I0			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"								I5			
		Итого оборудования	руб.								I225			

Главный инженер проекта Попов

Начальник сметного отдела Сизорин

Составила ст. инженер Бенгус

Проверила рук. группы Конокотина

I5 июня I98I г.

gost.e-ecolog.ru