ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
ОТ 0,02 ДО 1,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6 м

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901 -I - 81 87

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 м3/с С
ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 2,4 м

АЛЬБОМ IX

СМЕТЫ

25542-04

gost.e-ecolog.ru

Т.П.901-1-81.87 Ал.IX

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,5 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6 М

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901 - 1 - 81.87

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М

АЛЬБОМ IX

СМЕТЫ

СТОИМОСТЬ:

	ГРУНТ-СУГЛИНОК	ГРУНТ-СУГЛИНОК
ОБЩАЯ, ТЫС.РУБ.	57,89	56,75
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	39,07	37,93
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ, М3	808,14	808,14
1 М3 СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА, РУБ	48,34	46,93
1 М2 РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДИ, РУБ	293,54	284,97

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ
"УКРВОДОКАНАЛПРОЕКТ "

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
ПРОТОКОЛ ОТ 28 АВГУСТА 1987 г. № 57

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА — Н.В.ПИСАНКО
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — И.Н.НОВОМИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОС и ЭС — М.П.ГОРОДЕЦКИЙ

25542-04 2

Т.П.901-1-81.87 Ал.IX

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,5 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М	4
СМЕТА №1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ	7
СМЕТА №2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ	14
СМЕТА №3 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. ГРУНТ-СУГЛИНОК	21
СМЕТА №4 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. ГРУНТ-ПЕСЧАНЫЙ	43
СМЕТА №5 НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	64
СМЕТА №6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ	99
СМЕТА № 7 ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	113
СМЕТА №8 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	123
СМЕТА №9 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	140
СМЕТА №10 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	165
СМЕТА №11 ОБОРУДОВАНИЕ КИП	175
СМЕТА №12 ВЫГРЕБ	189

Т П 901-I-81 37 А IV

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СМЕТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО I,5 МЗ/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6 м СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН 227-82"

ОБЪЕМЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПОДСЧИТАНЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ ТИПОВОГО ПРОЕКТА, РАЗРАБОТАННОГО ГПИ УКРВОДОКАНАЛПРОЕКТ В СООТВЕТСТВИИ С НОМЕНКЛАТУРОЙ И ТРЕБОВАНИЯМИ СНиП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ЕДИНЫМ РАЙОННЫМ ЕДИНИЧНЫМ РАСЦЕНКАМ ДЛЯ I ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА, КАТАЛОГУ ЕРЕР И ЦЕННИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН, ПРИВЯЗАННЫХ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА II-ГО ПОЯСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕНАХ И НОРМАХ С 01 01 84 г

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИНЯТА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ, ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1984 ГОДА, СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ ПО ЦЕННИКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРЕ

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	- I6,5%
НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	- I3,3%
НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	- 8,6%
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	- 8%

К СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ В СМЕТАХ УЧТЕНЫ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	- 3%
ТАРА И УПАКОВКА	- I%
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	- I,2%
КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	- 0,7%

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ВАРИАНТОВ В СУГЛИНИСТЫХ И ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ

СОСТАВИЛА П И. БУРАКОВСКАЯ

25542 04 4

9855/4

Т.П.90I-1-8I.87 Ал. IX

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

НА СТРОИТЕЛЬСТВО Н/СТАНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,I6 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 2,4 м

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	57,69/56,75	ТЫС. РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		ТЫС. РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ТЫС. ЧЕЛ. Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЫС. РУБ.
РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ I М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ	48,34/46,93	РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ I984 г.

№ ПП	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ, ТЫС. РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫС ЧЕЛ. Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС. РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ	I,60				I,60				
	2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ	I,3I				I,3I				

9855/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	3	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГРУНТ-СУГЛИНОК	I4,I9				I4,I9				2I8,74м3
	4	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГРУНТ-ПЕСОК	I3,34				I3,34				2I8,74м3
	5	НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	I3,05				I3,05				589,4м3
	6	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ	0,06	4,68	9,45		I4,I9				
	7	ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	0,40				0,40				
	8	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	I,63				I,63				
	9	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		2,2I	2,74		4,95				
	I0	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	0,44				0,44				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	II	ОБОРУДОВАНИЕ КИП		0,8I	6,63		7,44				
		ИТОГО:	3I,37 / 30,23	7,70 / 7,70	I8,82 / I8,82		57,89 / 56,75				

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА И.Н.НОВОМИНСКИЙ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОС,ОЭ М.П.ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛА М.В.РАФАИЛЬСКАЯ

ПРОВЕРИЛА П.И.БУРАКОВСКАЯ

25542-06 7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЙ УРОВНЯ ВОДЫ ДО 6,0 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-81.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М.

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,595 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,735 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 652 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,424 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-161 23-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2 Т.Ч. П.3.19 К=1,1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3	0,26	219,08	207,86	57	3	54	22,66	6
				11,22	58,81			15	84,69	22
2	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ Т	455,00	0,29	-	132	27	-	0,09	41
				0,06	-			-	-	-
3	Е1-169 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ Б,1,2 1000М3	0,26	10,20	8,74	3	-	3	-	-
				-	2,62			1	3,77	1
4	Е1-195 25-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,26	14,35	12,49	4	-	3	3,23	1
				1,59	3,81			1	5,49	1
5	Е1-161 23-2 Т.Ч.	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 Н.	0,56	199,16	188,96	112	6	106	20,60	12
				10,20	53,46			30	76,98	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П,1,11 ТАБ,3 П,4 К=1,2	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУХОЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3								
6	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	980,00	0,29	-	284	59	-	0,09	88
		Т		0,06	-			-	-	-
7	Е1-169 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 5,1,2 1000М3	0,56	10,20	8,74	6	-	4	-	-
				-	2,62			1	3,77	2
8	Е1-195 25-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,56	14,35	12,49	8	1	7	3,23	2
				1,59	3,81			2	5,49	3
9	Е1-161 23-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУХОЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3	2,12	199,16	188,96	24	1	22	20,60	2
				10,20	53,46			6	76,96	9
10	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ	210,00	0,29	-	61	13	-	0,09	19
		Т		0,06	-			-	-	-
11	Е1-169 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 5,1,2 1000М3	0,12	10,20	8,74	1	-	1	-	-
				-	2,62			-	3,77	-
12	Е1-195 25-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,12	14,35	12,49	2	-	1	3,23	-
				1,59	3,81			-	5,49	1
13	Е1-960 88-2 Т,Ч, П,3,67 К=1,2	-ДОРАБОТКА МОКРОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	2,20	102,81	-	21	21	-	212,52	45
			0	102,81	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,Ч, П,364 К=1,15									
14	Е1-181 23-2 Т Ч, П,1,,1 ТАБ,3 П,4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУГЛИНОК 1000М3	0,55	199,16 10,20	188,96 53,46	109	6	103 29	20,60 76,98	11 42
15	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ Т	959,00	0,29 0,06	- -	278	58	- -	0,09 -	86 -
16	Е1-189 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ Б,1,2 1000М3	7,55	10,20 -	8,74 2,62	6	-	4 1	- 3,77	- 2
17	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУГЛИНИСТЫМ ГРУНТОМ 100М3	1,20	46,00 46,00	-	55	55	- -	99,30 -	119 -
18	Е1-56 11-14 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15 Т,Ч, П,3,2 К=1,4	-ПОДАЧА СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3 1000М3	0,31	211,11 9,14	201,97 80,08	64	3	61 24	18,48 115,32	6 35
19	Е1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	1,85	9,69 6,20	3,49 2,29	18	11	6 4	11,20 3,30	21 6
20	Е1-257 31-1 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУГЛИНИСТЫЙ 1000М3	0,24	20,78 -	20,78 6,92	5	-	5 2	- 9,96	- 2
21	Е1-268 31-13 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 1000М3	0,24	11,87 -	11,87 3,97	3	-	3 1	- 5,72	- 1
22	Е1-1150 118-1,2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БЕЗ ПОЛИВКИ ВОДОЙ ОДНИМ ПРОХОДОМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 Т ПРИ ТОЛЩИНЕ	2,40	4,76 -	4,76 1,46	11	-	12 4	- 2,10	- 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЛОЯ 30 СМ 100М3								
23	Е1-1156 118-1,2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 ТН К РАСЦЕНКЕ Н 1156 ,5,5 100М3	2,40	2,50 - -	2,50 0,65 -	6	-	6 2 -	- 0,94 -	- 2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1270	264	401		457
			РУБ,					123		177
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1270	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	387	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			208	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			117	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	224	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1595	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	735	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		652
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	424	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1595	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	735	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		652
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	424	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГАНТМАН

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

НОМЕР СЪЕКТА ТП 901-1-81 87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	222,25
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
2.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч	2,63
3.		205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч	9,52
4.		363	-КАТКИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25Т	МАШ.-Ч	0,60
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	11,64
6.		831	-ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79КВТ /108Л.С/	МАШ.-Ч	0,60
7.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	20,16
8.		1002	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3	МАШ.-Ч	9,06
9.		1269	-ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,4(0,3-0,4)М3	МАШ.-Ч	66,74
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
10.		8663	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР,8 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	0,21

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-81.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК
С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1.	ЩЕБЕНЬ М3	57 1110 0000	113	-	,21	,21
2.	ЗАТРАТЫ ТРУДА Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	222,25	222,25

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

203 205 383 712 831 836 1082 1289

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ СФ

```
 1, 3571832' НУГ1М1' П' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
 2, М' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6.
                  0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШ
                  ЗАЛА 2,4 М' Р' ' К 1' ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ' АЛЬБОМ 3' *
 3, Д2-Б*
 4, Д2-Т*
 5, Д2-С*
 6, Д2-М*
 7, Д3-Д*
 8, Д4-А*
 9, Д4-Ж*
10, Н10=16,5' Н15=0,01*
11, Е1-181#23-2(1002Г)(1022)' 260' ' + МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
12, С310-1(Н15=0)' 260,1,75' ' + В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ*
13, Е1-189#24-2(А1,2)(Р1,2)' 260' ' +#5,1,2*
14, Е1-195#25-2(1002Д)' 260*
15, Е1-181#23-2(1002Г)' 560' ' + СУХОЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
16, С310-1(Н15=0)' 560,1,75' ' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
17, Е1-189#24-2(А1,2)(Р1,2)' 560' ' +#5,1,2*
18, Е1-195#25-2(1002Д)' 560*
19, Е1-181#23-2(1002Г)' 120' ' + СУХОЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
20, С310-1(Н15=0)' 120,1,75' ' + В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ*
21, Е1-189#24-2(А1,2)(Р1,2)' 120' ' +#5,1,2*
22, Е1-195#25-2(1002Д)' 120*
23, Е1-960#80-2(1070А)(1067)' 20' ' ДОРАБОТКА МОКРОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
24, Е1-181#23-2(1002Г)' 548' ' + СУГЛИНОК*
25, С310-1(Н15=0)' 548,1,75' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
26, Е1-189#24-2(А1,2)(Р1,2)' 548' ' +#5,1,2*
27, Е1-968#81-2' 120' ' + СУГЛИНИСТЫМ ГРУНТОМ*
28, Е1-56#11-14(1002В)(1005)' 305' ' ПОДАЧА СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3*
29, Е1-1184#118-10' 185*
30, Е1-267#31-1(1002Д)' 240' ' + СУГЛИНИСТЫЙ*
31, Е1-268#31-13(1002Д)' 240*
32, Е1-1150#118-1,2' 240*
33, Е1-1156#118-1,2(А1,5)(Р1,5)' 240' ' +#,5,5*
34, КГОРОДЕЦКИЙ' ГАНТМАН' БУРАКОВСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМАН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-81 87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2

НА ЗЕМЛИНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,318 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,521 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 527 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,340 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-160 23-1 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3	0,49	157,17	149,16	76	4	72	16,20	8
				8,01	42,24			20	60,83	30
2	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ Т	873,00	0,29	-	253	52	-	0,09	79
				0,06	-			-	-	-
3	Е1-168 24-1	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 4,63,2 1000М3	0,49	9,26	8,04	4	-	4	-	-
				-	2,42			1	3,46	2
4	Е1-194 25-1 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,49	11,64	10,20	6	1	6	2,63	1
				1,30	3,12			2	4,49	2
5	Е1-160 23-1 Т,Ч, П,1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С	2,35	157,17	149,16	55	3	52	16,20	8
				8,71	42,24			15	60,83	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.3 П.4 К=1,2	ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3								
6	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Б ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ	630,00	0,29	-	183	30	-	0,09	57
		Т		0,06	-			-	-	-
7	Е1-188 24-1	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 4,63,2 1000М3	0,35	9,26	5,04	3	-	3	-	-
				-	2,42			1	3,46	1
8	Е1-194 25-1 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,35	11,64	10,20	4	-	3	2,63	1
				1,30	3,12			1	4,49	2
9	Е1-959 60-1 Т.Ч. П.3,67 К=1,2	-ДОРАБОТКА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА 100М3	0,20	74,76	-	15	15	-	167,20	31
				74,76	-			-	-	-
10	Е1-160 23-1 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2.	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3	0,48	157,17	149,16	75	4	71	16,20	8
				8,01	42,24			20	60,83	29
11	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	860,40	0,29	-	250	52	-	0,09	77
		Т		0,06	-			-	-	-
12	Е1-188 24-1	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 4,63,2 1000М3	0,48	9,26	8,04	4	-	4	-	-
				-	2,42			1	3,48	2
13	Е1-967 61-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ 100М3	1,10	41,50	-	46	46	-	89,60	99
				41,50	-			-	-	-
14	Е1-55 11-13 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3	-ПОДАЧА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3 [illegible]	0,28	132,69	126,91	36	2	35	11,70	3
				5,77	50,42			14	72,60	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 Т.Ч. П.3.1 К=1,2									
15	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	1,65	9,59	3,49	16	10	6	11,20	18
	118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			4	3,30	5
		100М3								
16	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,20	20,78	20,78	4	-	4	-	-
	31-1	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С								
	Т.Ч.	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		-	6,92			1	9,96	2
	П.1.11	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
	ТАБ.3 П.5	ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ								
	К=1,1	1000М3								
17	Е1-268	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,20	11,87	11,87	2	-	3	-	-
	31-13	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ								
	Т.Ч.	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	3,97			1	5,72	1
	П.1.11	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257								
	ТАБ.3 П.5	1000М3								
	К=1,1									
18	Е1-1150	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БЕЗ ПОЛИВКИ	2,00	4,76	4,76	10	-	10	-	-
	118-1,2	ВОДОЙ ОДНИМ ПРОХОДОМ								
		ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО								
		КАТКА МАССОЙ 25 Т ПРИ ТОЛЩИНЕ								
		СЛОЯ 30 СМ		-	1,46			3	2,10	4
		100М3								
19	Е1-1156	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ	2,00	2,50	2,50	5	-	5	-	-
	118-1,2	ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД								
		ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО								
		КАТКА МАССОЙ 25 ТН К РАСЦЕНКЕ								
		Н 1150								
		0,5,5								
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1047	227	277		388
			РУБ.					85		123
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1047	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	512	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			175	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	28	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			94	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	159	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1316	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	521	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		527
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	548	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			1316	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	521	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		527
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	548	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГАНТМАН

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРЧАК

ГЕРАЩЕНКО

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1- 81.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 2

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ,-Ч	175,17
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
2.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 60Л.С.	МАШ,-Ч	2,36
3.		205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ,-Ч	7,56
4.		383	-КАТКИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25Т	МАШ,-Ч	0,50
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	9,16
6.		831	-ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79КВТ /108Л.С/	МАШ,-Ч	0,50
7.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ,-Ч	17,98
8.		1002	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3	МАШ,-Ч	5,99
9.		1259	-ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,4(0,3-0,4)М3	МАШ,-Ч	47,79
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
10.		8663	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР,8 ФРАКЦИЙ 20-40ММ	М3	0,16

НОМЕР ОБЪЕКТА ТП 901-1-[illegible]

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

СОСТАВ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК
С ЗАГРУЗЧИКОМ МАШЗАЛ А 2,4 М

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1.	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	-	,16 ,16
2.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	175,17 175,17

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВК

203 205 383 712 831 836 1002 1289

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ СФ

```
 1, 8571831' Н9Г1Ч1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
 2, Ь' ' ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,60 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6.
                  0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШ
                  ЗАЛА 2,4 М' Р' ' N 2' ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ' АЛЬБОМ 3' *
 3, Д2-Б*
 4, Д2-Т*
 5, Д2-С*
 6, Д2-М*
 7, Д3-Д*
 8, Д4-А*
 9, Д4-Ж*
10, Н10=16,5' Н15=0,01*
11, Е1-180#23-1(1002Г)' 485' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
12, С310-1(Н15=0)' 485,1,8' ' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
13, Е1-188#24-1(А1,2)(Р1,2)' 485' ' +#4,63,2*
14, Е1-194#25-1(1002Д)' 485*
15, Е1-180#23-1(1002Г)' 350' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
16, С310-1(Н15=0)' 350,1,8' ' + В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ*
17, Е1-188#24-1(А1,2)(Р1,2)' 350' ' +#4,63,2*
18, Е1-194#25-1(1002Д)' 350*
19, Е1-959#80-1(1070А)' 20' ' ДОРАБОТКА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА*
20, Е1-180#23-1(1002Г)' 478' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
21, С310-1(Н15=0)' 478 1,8' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
22, Е1-188#24-1(А1,2)(Р1,2)' 478' ' +#4,63,2*
23, Е1-967#81-1' 110' ' + ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ*
24, Е1-55#11-13(1002В)(1004)' 275' ' ПОДАЧА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3*
25, Е1-1184#118-10' 165*
26, Е1-267#31-1(1002Д)' 200' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
27, Е1-268#31-13(1002Д)' 200*
28, Е1-1150#118-1,2' 200*
29, Е1-1155#118-1,2(А1,5)(Р1,5)' 200' ' +#0,5,5*
30, КГОРОДЕЦКИЙ' ГАНТМАН' БУРАКОВСКАЯ' ГИРМАН###ГЕРАЩЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЙ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-81.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 3

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 14,181 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,006 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2052 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,415 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Днище								
1	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	1,74	4,58 3,57	0,99 0,30	8	6	2 1	7,19 0,39	13 1
2	СЦСЦП4-39 0,041,174	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М3	7,13	9,49 -	- -	68	-	- -	- -	- -
3	Е11-6 1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3	26,10	2,90 1,82	1,06 0,32	76	48	27 8	3,52 0,41	92 11
4	СЦСЦП4-39 1,25,26,1	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М3	32,60	9,49 -	- -	309	-	- -	- -	- -
5	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М№0 М3	16,80	1,60 0,70	0,28 0,08	27	12	4 1	1,37 0,10	23 2
6	СЦСЦ1-13 19,15,1,02	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5 М3	17,14	25,30 -	- -	434	-0	- -	- -	- -
7	Е41-5 1-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ 100М2	1,68	271,00 87,80	29,20 8,76	455	147	49 15	153,00 11,30	257 19
8	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	1,68	17,20 9,88	0,95 0,28	29	17	1 -	18,80 0,36	32 1
9	СЦСЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 1,67,2,04	3,41	24,40 -	- -	83	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			М3							
10	Е6-241	-УСТРОСТВО ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ	62,70	6,73	0,76	422	213	47	6,19	388
	28-5	СТЕНАХ ИЗ СБОРНЫХ								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ		3,40	0,23			14	0,30	19
		БЕТОНА М-300								
			М3							
11	СЦСЦ1-17	- СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15	63,64	30,04	-	1912	-	-	-	-
		В-4								
		28,2+0,92.2		-	-			-	-	-
			М3							
12	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,35	270,00	-	95	-	-	-	-
			Т							
				-	-			-	-	-
13	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	3,40	283,00	-	962	-	-	-	-
			Т							
				-	-			-	-	-
14	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
			Т	124,00	0,42			-	0,54	-
15	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-5	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
			100М2							
16	Е13-136	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,01	21,60	0,54	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА								
		2 РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
			100М2							
17	Е6-106	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,15	24,90	3,36	29	9	4	13,30	15
	12-4	КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200								
		ВЫСОТОЙ ДО 3М, ПЕРИМЕТРОМ, ДО		7,43	1,01			1	1,30	1
		2М								
			М3							
18	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15	1,17	30,04	-	35	-	-	-	-
		В-4								
		28,2+0,92.2		-	-			-	-	-
			М3							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			4950	453	134		822
			РУБ,					40		54
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			4950	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			461	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	493	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			1057	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			817	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	148	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			461	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	258	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			6228	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	848	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		950
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	641	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			6226	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	848	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		950
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	641	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ								
19	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	0,22	1,60	0,28	1	-	-	1,37	-
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
20	СЦСЦП13	-СТОМОСТЬ БЕТОНА КЛАССВ В3,5 0,22,1,02	0,22	25,30	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
21	Е6-5 1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3	2,29	11,10	0,59	25	8	1	6,66	15
		М3		3,63	0,18			-	0,23	1
22	СЦСЦ1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10 2,29,1,02	2,34	27,20	-	64	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
23	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,01	278,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
25	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,02	270,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
26	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,18	25,10	1,50	5	4	-	38,10	7
		100М2		19,60	0,45			-	0,58	-
27	СЦСЦ2-1	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25 0,09,3,1	0,56	19,80	-	11	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
28	Е8-27 4-7	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗАПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ	0,11	90,00	1,50	10	2	-	33,60	4
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
29	Е6-171 15-12	-ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ	15,20	1,31	0,53	20	12	8	1,64	25
		М3		0,78	0,16			2	0,21	3
30	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА 15,2,1,05	15,96	7,79	-	124	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			277	26	9		51
			РУБ.					2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			277	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	28	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			26	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	16	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			349	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	51	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	36	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			349	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	51	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	36	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ЗСТЕНЫ								
31	Б7-346 24-7	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЪЕЦИРУЕМЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 9М2	12,00	11,70 3,41	5,73 1,92	140	41	69 23	5,65 2,46	68 30
		М3								
32 СЦСЦ1-19		-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА Б-22,5 32,1+0,92	1,62	33,02 -	- -	53	-	- -	- -	- -
		М3								
33 СЦСЦ4-20		-СТОИМОСТЬ ПЕСКА 0,091,38,86	1,43	7,79 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		М3								
34	608-70101 ЦСЦ9-198	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 В-4 56+0,82,2+0,92	12,00	60,56 -	- -	727	-	- -	- -	- -
		М3								
35	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	2,80	32,10 -	- -	26	-	- -	- -	- -
36	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,13	22,92 -	- -	26	-	- -	- -	- -
37	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	16,85	25,00 -	- -	421	-	- -	- -	- -
38	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	4,79	41,32 -	- -	196	-	- -	- -	- -
39	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	2,23	7,71 2,76	0,20 0,06	2	-	- -	3,13 0,96	1 -
42	Е13-132 17-2	-НАНЕСЕНИЕ ГР ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	2,23	21,80 1,94	2,54 3,16	5	-	- -	1,37 2,21	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
41	Е7-346	-МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК	3,00	11,76	5,76	35	12	17	5,65	17
	24-7	ПЛОЩ ДО 9М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ								
		СТЫКАХ И-МЫХ РАСТВОРОМ		3,41	1,92			6	2,46	7
		М3								
42	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА	0,40	33,02	-	13	-	-	-	-
		В-22,5								
		32,1+0,92		-	-			-	-	-
		Ь3								
43	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	0,36	7,79	-	3	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
44	608-70101	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	3,00	60,56	-	182	-	-	-	-
	ЦСЦ9-198	И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ								
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 И З		-	-			-	-	-
		БЕТОНА КЛАССА В-22,5 В-4								
		58+0,82,2+0,92								
		М3								
45	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,30	32,10	-	10	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
46	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,24	22,90	-	5	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
47	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,71	25,00	-	43	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
48	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,33	41,30	-	55	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
49	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,04	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021		2,06	0,06			-	0,08	-
		100М2								
50	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,04	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА								
		2 РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
51	Е6-240	-МОНОЛИТНЫЕ УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ	1,26	29,60	1,17	37	11	1	15,80	20
	28-4	СТЕН								
		М3		9,13	0,36			-	0,46	1
52	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА	1,27	33,02	-	42	-	-	-	-
		В-22,5								
		32,1+0,92		-	-			-	-	-
		М3								
53	СЦСЦ7-45	-СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА	1,25	25,70	-	32	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
54	С111-663	-ЦЕМЕНТ М-300	0,03	26,50	-	1	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
55	Е22-362	-УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ ДО	0,06	777,00	162,00	47	11	10	305,00	18
	22-5	250ММ								
		Ч		190,00	48,60			3	62,69	4
56	Е16-223	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО	4,00	3,33	-	13	5	-	2,06	8
	23-1	100ММ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САЛЬНИК		1,22	-			-	-	-
57	Е16-224	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКА ДИАМ ДО	1,00	8,90	0,01	9	2	-	2,69	3
	23-2	200ММ								
		САЛЬНИК		1,59	-			-	-	-
58	Е22-353	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО	0,31	634,00	129,00	197	26	40	134,00	42
	22-6	600ММ								
		Т		83,90	38,70			12	49,92	15
59	Е16-225	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 300ММ	2,00	15,50	0,01	31	4	-	3,42	7
	23-3	САЛЬНИК								
				2,01	-			-	-	-
60	Е16-226	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 400ММ	4,00	18,30	0,02	73	10	-	4,04	16
	23-4	САЛЬНИК								
				2,38	0,01			-	0,01	-
61	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,09	362,00	8,00	33	8	1	141,00	13
	17-1	Т								
				92,00	2,40			-	3,10	-
62	Е7-761	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	0,05	42,30	0,08	2	-	-	6,43	-
	61-1	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ								
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		4,02	0,02			-	0,03	-
		ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЙ В 1 РЯД								
		100М								
63	С111-12	-АСЬЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ ЬММ	0,20	312,00	-	62	-	-	-	-
		Г								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			2636	128	138		213
			РУБ,					44		67
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2410	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			252	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	151	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			1756	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			396	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	71	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			221	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	108	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3827	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	356	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		272
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	222	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			126	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			106	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	21	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			17	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			12	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	9	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			155	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	29	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	24	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			3196	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	585	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		307
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	246	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЛОЩАДКИ								
64	Е7-24	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т	5,00	4,67 1,26	1,91 0,68	23	6	9 3	2,12 0,86	11 4
		шТ								
65	608-10490 ЦСЦ8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0М2 МАССОЙ ДО 5,0Т ИЗ БЕТОНА М-300	0,36	60,80 -	- -	22	-	- -	- -	- -
		м3								
66	608-10491 ЦСЦ8-504	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0М2	2,28	62,50 -	- -	142	-	- -	- -	- -
		м3								
67	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,68	25,00 -	- -	17	-	- -	- -	- -
		100КГ								
68	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,41	32,10 -	- -	13	-	- -	- -	- -
		100КГ								
69	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,80	41,30 -	- -	116	-	- -	- -	- -
		100КГ								
70	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,11	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,88	- -
		100М2								
71	Е13-136 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	0,11	21,80 1,84	0,54 0,16	2	-	- -	1,37 0,21	- -
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			336	6	9		11
			РУБ,					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			336	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			310	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			31	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			423	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			423	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	18	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
72	Е6-1 1-1	-БЕТОНКА ПО ДНИЩУ М3	8,57	1,60	0,28	14	6	3	1,37	12
				0,70	0,08			1	0,10	1
73	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5 8,57,1,02 М3	8,74	25,30 -	- -	221	-	- -	- -	- -
74	Е11-135 23-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2	0,60	363,00	4,52	217	37	3	108,00	65
				61,40	1,36			1	1,76	1
75	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150 М3	1,49	25,90 -	- -	39	-	- -	- -	- -
76	Е15-260 65-1-11	-ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА 100М2	2,13	49,30	6,20	6	5	-	65,00	8
				37,10	3,85			-	4,97	1
77	Е6-263 29-4	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ М2	12,70	0,20	-	3	2	-	0,30	4
				0,19	-			-	-	-
78	С111-663	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300 Т	0,01	26,50 -	- -	1	-	- -	- -	- -
79	Е11-69 11-3	-ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 20ММ 100М2	0,25	22,90	1,02	6	4	-	28,50	7
				15,50	0,31			-	0,40	-
80	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	2,50	28,10 -	- -	14	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			521	54	6		96
			РУБ,					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			521	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			186	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	56	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			49	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	26	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			654	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	87	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ -Ч			-		-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	70	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			654	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	87	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	70	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
81	Е9-47 7-2	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЙ	4,20	49,24	18,14	207	88	76	30,10	126
		т		20,96	5,97			25	7,70	32
82	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	3,15	326,00	-	1027	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
83	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,54	327,00	-	177	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
84	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,51	358,00	-	183	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
85	СЦ142ТАБЛ12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ БТ-577	4,20	14,30	-	60	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			1654	88	76		126
			РУБ,					25		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			60	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1594	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			43	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	113	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1387	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			138	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	72	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1869	-	-		-
		НОРКАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	236	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		170
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	138	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			1945	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	236	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		171
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	140	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
86	Е8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2	0,01	90,00	1,50	1	-	-	33,60	-
	12	РАЗА ПО ВЕРХНОСТЕЙ								
		ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,50	0,45			-	0,68	-
		100М2								
87	Е41-о	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ	2,66	271,00	29,20	179	58	20	153,00	101
	4-5	МАСТИКОЙ								
		100М2		87,80	8,76			6	11,32	7
88	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	2,76	8,44	0,06	6	3	-	6,90	5
	15с-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		ПРОСТАЯ		3,60	0,02			-	0,03	-
		100М2								
89	Е15-551	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,87	45,30	0,60	39	9	-	20,20	16
	15б-8	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ		10,80	0,18			-	0,23	-
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ СТЕН								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			225	70	20		124
			РУБ,					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			225	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			135	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	76	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			22	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	39	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			284	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	138	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	82	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			284	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	138	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	82	-		-
		РАЗДЕЛ 8. СПЕЦСТРОИТЕЛЬСТВО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ					
90	Е6-30 3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М3	1,79	9,41 2,34	1,20 0,36	17	4	3 1	4,35 0,46	6 1
91	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В-12,5 М3	1,63	27,20 -	- -	50	-	- -	- -	-
92	Е6-73 8-2	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,05	40,40 25,30	0,90 0,27	2	1	- -	44,80 0,35	2 -
93	Е6-74 8-3	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР,73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100М2	0,05	10,20 7,50	0,30 0,09	1	-	- -	13,00 0,12	1 -
94	СЦСЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 5,2,0,0306 М3	0,16	25,90 -	- -	4	-	- -	- -	-
95	Е6-30 3-1	-ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ М3	0,60	9,41 2,34	1,20 0,36	6	1	1 -	4,35 0,46	3 -
96	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В-12,5 М3	0,61	27,20 -	- -	17	-	- -	- -	-
97	Е6-77 9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М Т	0,02	651,00 174,00	2,00 0,63	13	3	- -	303,00 0,81	6 -
					КАНАЛЫ					
98	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,17	4,58 3,57	0,99 0,30	1	1	- -	7,19 0,39	1 -
99	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ 0,041,17 М3	0,70	9,49 -	- -	7	-	- -	- -	-
100	Е6-237 28-1	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ М3	6,60	38,90 17,10	1,10 0,33	257	113	7 2	29,40 0,45	194 3
101	СЦСЦП1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-12,5	6,70	26,60 -	- -	178	-	- -	- -	-
102	Е11-65 18-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,17	17,20 9,88	0,95 0,28	3	2	- -	18,80 0,36	3 -
103	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,34	28,10 -	- -	10	-	- -	- -	-
104	Е6-160 15-1	-СОТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ М3	0,35	17,30 6,18	0,96 0,29	6	2	- -	11,10 0,37	4 -
105	СЦСЦП1-17	-БСТОН КЛАССА В-15 М3	0,36	28,20 -	- -	10	-	- -	- -	-
106	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	253,00	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		-	-			-	-	-
107	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,30	286,20	-	86	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
108	Е9-209	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКИ УГОЛКОВОЙ	2,06	74,73	20,60	4	2	1	53,80	3
	32-12	И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ								
		Т		37,73	6,57			-	8,48	1
109	С121-2106	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,06	380,00	-	23	-	-	-	-
		БАЛОК								
		Т		-	-			-	-	-
110	Ь6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,33	355,00	1,30	117	13	-	64,00	21
	9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
111	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ	0,24	221,00	7,34	53	6	2	56,70	14
		СТАЛЬЮ								
		10М2		33,10	2,20			1	2,64	1
112	СЦ141Т4ТАБЛ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,08	14,30	-	1	-	-	-	-
	12	ЛАКОМ БТ-577								
		Т		-	-			-	-	-
113	Е8-27	-ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ	0,23	90,00	1,50	21	5	-	33,60	8
	4-7	СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ								
		ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА		19,50	0,45			-	0,50	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			890	155	14		268
			РУБ.					4		6
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			863	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			331	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	157	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			89	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			140	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	23	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			82	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	74	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1086	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	241	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		282
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	180	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			27	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	2	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			23	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	2	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			31	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	5	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			1116	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	246	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		286
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	182	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			11389	980	406		1711
			РУБ,					126		167
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9642	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1401	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	970	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			3223	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1586	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	281	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			898	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	528	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			12126	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1736	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1625
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1251	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1621	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			44	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	115	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1410	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			140	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	74	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1900	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	241	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	140	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			126	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			106	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	21	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			155	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	24	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			14181	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2006	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2032
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1415	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА		ВОЛОШИН						
		СОСТАВИЛ		ЛЕВИНА						
		ПРОВЕРИЛ		ВИЛЕНСКАЯ						
		ПЕРФОРАЦИЯ:		ГЕРАЩЕНКО						
				ГИРЧАК						

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 3

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДИНЩЕ			4950	6228	-	-	43,92
2	ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ			277	349	-	-	2,46
3	ЗСТЕНЫ			2536	3182	-	-	22,44
4	ПЛОЩАДКИ			336	423	-	-	2,98
5	ПОЛЫ			521	654	-	-	4,61
6	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			1654	1945	-	-	13,72
7	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			225	284	-	-	2,00
8	СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ			890	1116	-	-	7,87
	ИТОГО:		-	11389	14181	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-81,87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 3

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
(ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	ЦЦСЦШ4-39		-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ 0,041,174	М3	176,21
2.	608-10490 ЦСЦ8-503		-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0М2 МАССОЙ ДО 5,0Т ИЗ БЕТОНА М-300	М3	0,36
3.	608-10491 ЦСЦ8-504		-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0М2	М3	2,28
4.	608-70101 ЦСЦ9-198		-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 В-4 58+0,82,2+0,92	М3	16,00
5.	С111-12		-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6ММ	Т	0,20
6.	С111-663		-ЦЕМЕНТ М-300	Т	0,24
7.	С121-1975		-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,61
8.	С121-1979		-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т	3,15
9.	С121-1981		-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,54
10.	С121-2106		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОФСРУКЦИЙ БАЛОК	Т	
11.	С124-1		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,06
12.	С124-2		-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,01
13.	С124-3		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,01
14.	С124-7		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,02
15.	С124-9		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,01
16.	С124-16		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,30
17.	С124-18		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,35
18.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	3,48
19.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,37
20.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	19,24
21.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,01
					8,92
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
22.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	1709,81
23.		2	-ШЕФМОНТАЖ	%Т	20,01
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
24.		444	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	11,72
25.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	7,72
26.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	1,04
27.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 15Т	МАШ.-Ч	0,02
28.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	510,69
29.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ.-Ч	0,60
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
30.		2025	-АСБЕСТ ЛИСТОВОЙ	КГ	200,00
31.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,04
32.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	44,10
33.		2076	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,02
34.		2103	-БРУСКИ ЗС,50-60ММ	М3	0,01
35.		2104	-БРУСКИ Ь БРУСЬЯ ЗС,75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,02
36.		2262	-ДОСКИ 2С,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,07
37.		2265	-ДОСКИ ЗС,25-35ММ	М3	2,60
38.		2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	М3	1,43
39.		2390	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	1,29
40.		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	0,30
41.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,04
42.		2653	-КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ	КГ	0,53
43.		2669	-МАСТИКА АСФАЛЬТОВАЯ	Т	7,72
44.		2705	-МЫЛО	КГ	0,30
45.		2751	-ОЛИФА	КГ	8,93
46.		2786	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	16,65
47.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	61,00
48.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	5,04
49.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	0,97
50.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	0,34
51.		3104	-СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ	9,00
52.		3156	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т	0,05
53.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	4,34
54.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	20,50
55.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	0,09
56.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,34
57.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	6,81
58.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	4,26
59.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,01
60.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	293,96
61.		7244	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 100-250ММ	Т	0,06
62.		7245	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 300-600	Т	0,31
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
63.		8055	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М50 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	26,10
64.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	2,44
65.		8069	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	1,07
66.		8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	1,53
67.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	2,32
68.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	2,02
69.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	7,97
70.		8079	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	63,64
71.		8223	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3	0,56
72.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,33
73.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	3,76
74.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,71
75.		8229	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М300	М3	0,83
76.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,19
77.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	15,96
78.		8569	-ПЕСОК ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ,ФРАКЦИЯ КРУПНАЯ	М3	1,79
79.		8596	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	26,32
80.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	7,79
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
81.		10595	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ КОЛОНН	М2	2,78
82.		10596	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК	М2	0,72
83.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,09
84.		11443	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,01
85.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	2,44
86.		11556	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	1,07
87.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	2,02
88.		11567	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	1,53
89.		11569	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	63,64
90.		11575	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКЦИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ АРМАТУРЫ БОЛЕЕ 1 ПРОЦ	М3	7,97
91.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3	2,32
92.		16321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	3,31
93.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	23,15
94.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,05
95.		17115	-СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ	Т	0,10

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
96.		18119	=ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ	3,47

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
1933   1   Э571954' Н981Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
1934   2   Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                О 6,0 М' ' ТП 901-1-81.87' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С С ЗАГЛУБЛЕН
                ИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М' Р' ' N 3' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)' АЛЬБОМЫ
                3,4' *
1935   3   Д2-Б*
1936   4   Д2-Т*
1937   5   Д2-М*
1938   6   Д2-С*
1939   7   Д3-Д*
1940   8   Д4-А*
1941   9   Д4-Ж*
1942  10   Н10=16,5' Н15=0,01*
1943  11   Р1 ДИНЩЕ*
1944  12   Е11-2#1-2' 174*
1945  13   СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,174' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#0,041,174' М3*
1946  14   Е11-6#1-6' 26,1*
1947  15   СТЦСЦП4-39(=1)' 32,6' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#1,25,26,1' М3*
1948  16   Е6-1#1-1' 16,8*
1949  17   СТЦСЦ1-13(=1)' 16,8,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5#19,15,1,02' М3*
1950  18   Е41-5#1-15' 167,9' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
1951  19   Е11-55#8-1' 167,9*
1952  20   СТЦСЦ2-4(=1)' 1,67,2,04' 24,4' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#1,67,2,04' М3*
1953  21   Е6-241#28-5' 62,7*
1954  22   СТЦСЦ1-17(=1)' 62,7,1,015' 28,2+0,92,2'  СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15 В-4#28,2+0,92,2' М3*
1955  23   С124-16' 0,35*
1956  24   С124-18' 3,4*
1957  25   Е6-83#9-7' 0,008*
1958  26   Е13-121#15-6' 0,5*
1959  27   Е13-138#17-2(А1.2)' 0,5' ' + ЗА 2 РАЗА*
1960  28   Е6-106#12-4' 1,15*
1961  29   СТЦСЦ1-17(=1)' 1,15,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССВ В-15 В-4#28,2+0,92,2' М3*
1962  30   Р2 ФУНДАМЕНТЫ*
1963  31   Е6-1#1-1' 0,22*
1964  32   СТЦСЦП13(=1)' 0,22,1,02' 25,3' СТОМОСТЬ БЕТОНА КЛАССВ В3,5#0,22,1,02' М3*
1965  33   Е6-5#1-5' 2,29*
1966  34   СТЦСЦ1-16(=1)' 2,29,1,02' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10#2,29,1,02' М3*
1967  35   С124-1' 0,014*
1968  36   С124-2' 0,014*
1969  37   С124-3' 0,019*
1970  38   Е8-13#4-1' 18*
1971  39   СТЦСЦ2-1(=1)' 0,18,3,1' 19,8' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25#0,09,3,1' М3*
1972  40   Е8-27#4-7' 11,5' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗАПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
1973  41   Е6-171#15-12' 15,2*
1974  42   СТЦСЦ4-20(=1)' 15,2,1,05' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#15,2,1,05' М3*
1975  43   Р 3СТЕНЫ*
1976  44   Е7-346#24-7' 12*
1977  45   СТЦСЦ1-19(=1)' 0,135,12' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5#32,1+0,92' М3*
1978  46   СТЦСЦ4-20(=1)' 0,119,12' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#2,291,38,88' М3*
1979  47   608-70101#ЦСЦ9-198' 12' 58+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 В-4#58+0,82,2+0,92*
1980  48   С147-16' 86' 32,1*
1981  49   С147-1' 113' 22,9*
1982  50   С147-8' 1685' 25*
1983  51   С147-24' 479' 41,3*
1984  52   Е13-121#15-6' 23*
1985  53   Е13-138#17-2(А1.2)' 23' ' + ЗА 2 РАЗА*
```

```
1986    54      Е7-346#24-7' 3' ' МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 9М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ К-МЫХ РАСТВОРОМ' М3*
1987    55      СТЦСЦ1-19(=1)' 3,4,133' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В=22,5#32,1+0,92' М3*
1988    56      СТЦСЦ4-20(=1)' 3.0,119' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА' М3*
1989    57      608-70:01#ЦСЦ9-198' 3' 58+0,92,2+0,92' + И З БЕТОНА КЛАССА В-22,5 В-4#58+0,82,2+0,92*
1990    58      С147-16' 30' 32,1*
1991    59      С147-1' 24' 22,9*
1992    60      С147-8' 171' 25*
1993    61      С147-24' 133' 41,3*
1994    62      Е13-121#15-6' 4*
1995    63      Е13-136#17-2(А1,2)' 4' ' + ЗА 2 РАЗА*
1996    64      Е6-240#28-4' 1,25' ' МОНОЛИТНЫЕ УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН*
1997    65      СТЦСЦ1-19(=1)' 1,25,1,015' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5#32,1+0,92' М3*
1998    66      СТЦСЦ7-45(=1)' 9,2.0,0585,2+18,4,0,0095' 25,7' СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА' М3*
1999    67      С111-663' 9,2.0,0057' ' ЦЕМЕНТ М-500' Т*
2000    68      Е22-362#22-5' 0,06' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ ДО 250ММ*
2001    69      Е16-223#23-1' 4' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 100ММ*
2002    70      Е16-224#23-2' 1' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКА ДИАМ ДО 200ММ*
2003    71      Е22-363#22-6' 0,313' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 800ММ*
2004    72      Е16-225#23-3' 2' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 300ММ*
2005    73      Е16-226#23-4' 4' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 400ММ*
2006    74      Е7-285#17-1' 0,057*
2007    75      Е7-701#51-1' 4,8*
2008    76      С111-12' 0,2' ' АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6ММ' Т*
2009    77      Р ПЛОЩАДКИ*
2010    78      Е7-24' 5*
2011    79      608-10490#ЦСЦ8-503' 0,36' 60,8' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0М2 МАССОЙ ДО 5,0Т ИЗ БЕТОНА М-300*
2012    80      608-10491#ЦСЦ8-504' 2,28' 62,5' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0М2*
2013    81      С147-8' 68' 25*
2014    82      С147-16' 41' 32,1*
2015    83      С147-24' 280' 41,3*
2016    84      Е13-121#15-6' 11*
2017    85      Е13-136#17-2(А1,2)' 11' ' + В 2 СЛОЯ*
2018    86      Р ПОЛЫ*
2019    87      Е6-1#1-1' 8,57' ' НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ*
2020    88      СТЦСЦ1-13(=1)' 8,57,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5#8,57,1,02' М3*
2021    89      Е11-136#20-3' 59,8*
2022    90      СТЦСЦП2-5(=1)' 0,025,59,8' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
2023    91      Е15-260#55-1-11' 12,7' ' ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА*
2024    92      Е6-253#29-4' 12,7*
2025    93      С111-663' 12,7,0,0007' ' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300*
2026    94      Е11-69#11-3' 24,8' ' ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 20ММ*
2027    95      СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,24,8' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
2028    96      Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
2029    97      Е9-47#7-2(А4,1,1)(А5,1,1)' 4,2' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛИСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЯ*
2030    98      С121-1979' 3,16*
2031    99      С121-1981' 0,54*
2032    100     С121-1976' 0,51*
2033    101     СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 4,2' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БТ-577' Т*
2034    102     Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
2035    103     Е8-27#12' 0,7' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПО ВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
2036    104     Е41-5#1-5' 66,2' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
2037    105     Е16-631#162-1' 76,7*
2038    106     Е15-551#158-8' 86,7*
2039    107     Р СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ*
2040    108     П ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
2041    109     Е6-30#3-1' 1,79*
2042    110     СТЦСЦ1-16(=1)' 1,79,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В-12,5' М3*
2043    111     Е6-73#8-2' 5,2*
2044    112     Е6-74#8-3' 5,2*
```

```
2045    113         СТЦСЦ2-4(=1)' 5,2,0,0306' 25,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#5,2,0,0306' М3*
2046    114         Е6-30#3-1' 0,6' ' ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ*
2047    115         СТЦСЦ1-15(=1)' 0,6,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В-12,5' М3*
2048    116         Е6-77#9-1' 0,02*
2049    117         П КАНАЛЫ*
2050    118         Е11-2#1-2' 17*
2051    119         СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,17' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#0,041,17' М3*
2052    120         Е6-237#28-1' 6,6' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ*
2053    121         СТЦСЦП1-4(=1)' 6,6,1,015' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-12,5*
2054    122         Е11-55#18-1' 17*
2055    123         СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,17' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
2056    124         Е6-160#15-1' 0,35' ' СОТРОИСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ*
2057    125         СТЦСЦП1-17(=1)' 0,35,1,015' 28,2' БСТОН КЛАССА В-15' М3*
2058    126         С124-7' 0,014*
2059    127         С124-9' 0,3*
2060    128         Е9-209#32-12(А4,1,1)(А5,1,1)' 0,055' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКИ УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ*
2061    129         С121-2106' 0,055' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОФСРУКЦИИ БАЛОК*
2062    130         Е6-64#9-6' 0,332*
2063    131         Е34-304(=1)' 2,4' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
2064    132         СТЦ141Т4ТАБЛ12(=1)' 0,076' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
2065    133         Е8-27#4-7' 23,1' ' ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
2066    134         КБОЛОШИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМАН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6.2 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-81.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 4

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-ПЕСКИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ СТ 0,02 ДО 0,16 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13,339 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,863 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1904 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,329 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
									НА ЕДИН. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11
		РАЗДЕЛ 1. Днище							
1	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	16,80	1,60	0,28	27	12	4	1,37 23
		М3		0,70	0,08			1	0,10 2
2	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5	17,14	25,30	-	434	-	-	- -
		19,15.1,02							
		М3		-	-			-	- -
3	Е41-5 1-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ	1,68	271,00	29,20	455	147	49	163,00 257
		100М2		87,80	8,76			15	11,30 19
4	Е11-55 6-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,68	17,20	0,95	29	17	1	18,80 32
		100М2		9,88	0,28			-	0,36 1
5	СЦСЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	3,41	24,40	-	83	-	-	- -
		1,67.2,04		-	-			-	- -
		М3							
6	Е6-241 28-5	-УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ СТЕНАХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-300	62,70	6,73	0,76	422	213	47	6,19 388
				3,40	0,23			14	0,30 19
		М3							
7	СЦСЦ1-17	- СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15 В-4	63,64	30,04	-	1912	-	-	- -
		28,2+0,92.2		-	-			-	- -
		М3							
8	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,27	270,00	-	73	-	-	- -
		Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А3	2,99	283,00	-	846	-	-	-	-
		1		-	-			-	-	-
10	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	9-3	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
11	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,06	-
		100М2								
12	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА								
		2 РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
13	Е6-106	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,15	24,90	3,36	29	9	4	13,30	15
	12-4	КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200								
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ПЕРИМЕТРОМ,ДО		7,43	1,01			1	1,30	1
		2М								
		М3								
14	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15	1,17	30,04	-	35	-	-	-	-
		В-4								
		28,2+0,92,2		-	-			-	-	-
		М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			4351	399	106		717
			РУБ,					31		42
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			4351	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			460	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	430	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			919	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			719	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	130	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			405	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	222	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			5475	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	729	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		824
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	560	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			5475	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	729	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		824
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	560	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ									
15	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	2,22	1,60	0,28	1	-	-	1,37	-
	1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								
		М3		0,70	0,08			-	2,12	-
16	СЦСЦП13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5	2,22	25,30	-	6	-	-	-	-
		2,22,1,02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		-	-			-	-	-
17	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,76	11,10	0,59	20	6	1	6,66	12
	1-5	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3		3,53	0,18			-	0,23	-
		м3								
18	СЦСЦ1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10	1,80	27,20	-	49	-	-	-	-
		2,29,1,02								
		м3		-	-			-	-	-
19	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,02	270,00	-	5	-	-	-	-
		т								
				-	-			-	-	-
20	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,01	278,00	-	3	-	-	-	-
		т								
				-	-			-	-	-
21	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		т								
				-	-			-	-	-
22	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,18	25,10	1,50	5	4	-	38,10	7
	4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
23	СЦСЦ2-1	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	0,56	19,80	-	11	-	-	-	-
		М-25								
		0,09,3,1		-	-			-	-	-
		м3								
24	Е8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2	0,11	90,00	1,50	10	2	-	33,60	4
	4-7	РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ								
		СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
25	Е6-171	-ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	15,20	1,31	0,53	20	12	8	1,64	25
	15-12	ПЕСКОМ								
		м3		0,78	0,16			2	0,21	3
26	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	15,96	7,79	-	124	-	-	-	-
		15,2,1,05								
		м3		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			265	24	9		48
			РУБ,					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			265	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			21	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	26	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			19	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			44	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	7	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			26	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	15	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			335	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	48	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	33	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			335	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ,				-	48	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	33	-		-
		РАЗДЕЛ 3, ЗСТЕНЫ								
27	Е7-346 24-7	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЪЕЦИРУЕМЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 9М2 М3	12,00	11,70 3,41	5,73 1,92	140	41	69 23	5,66 2,48	68 30
28	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 32,1*0,92 М3	1,62	33,02 -	- -	53	-	- -	- -	- -
29	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА 0,091,36,86 М3	1,43	7,79 -	- -	11	-	- -	- -	- -
30	606-70101 ЦСЦ9-198	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 В-4 58*0,82,2*0,92 М3	12,00	60,56 -	- -	727	-	- -	- -	- -
31	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,80	32,10 -	- -	26	-	- -	- -	- -
32	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,63	22,90 -	- -	14	-	- -	- -	- -
33	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	13,46	25,00 -	- -	336	-	- -	- -	- -
34	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	5,76	41,30 -	- -	238	-	- -	- -	- -
35	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 100М2	0,29	7,71 2,05	0,20 0,06	2	1	- -	3,10 0,88	1 -
36	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,29	21,80 1,84	0,54 0,16	6	1	- -	1,37 0,21	- -
37	Е7-345 24-7	-МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 9М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ И-МЫХ РАСТВОРОМ М3	3,00	11,70 3,41	5,73 1,92	35	10	17 6	5,66 2,48	17 7
38	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 32,1*0,92 М3	0,40	33,02 -	- -	13	-	- -	- -	- -
39	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА М3	0,36	7,79 -	- -	3	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	608-73101 ЦСЦ9-193	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 И 3 БЕТОНА КЛАССА В-22,5 В-4 58+0,82.2+0,92 М3	3,00	60,56 - -	- -	182	-	- - -	- - -	- - -
41	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,30	32,10 - -	- - -	10	-	- - -	- - -	- - -
42	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,24	22,90 - -	- - -	5	-	- - -	- - -	- - -
43	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,71	25,00 - -	- - -	43	-	- - -	- - -	- - -
44	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,33	41,30 - -	- - -	55	-	- - -	- - -	- - -
45	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 100М2	0,04	7,71 2,05	0,20 0,05	1	-	- -	3,10 0,08	- -
46	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,04	21,80 1,84	0,54 0,16	1	-	- -	1,37 0,21	- -
47	Е6-240 28-4	-МОНОЛИТНЫЕ УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН М3	1,25	29,60 9,13	1,17 0,36	37	11	1 -	15,80 0,45	20 1
48	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 32,1+0,92 М3	1,27	33,02 -	- -	42	-	- -	- -	- -
49	СЦСЦ7-45	-СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА М3	1,25	25,70 -	- -	32	-	- -	- -	- -
50	С111-663	-ЦЕМЕНТ М-300 Т	0,03	26,50 -	- -	1	-	- -	- -	- -
51	Е22-362 22-5	-УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ ДО 250ММ Т	0,06	777,00 190,00	162,00 48,60	47	11	10 3	305,00 62,69	18 4
52	Е16-223 23-1	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 100ММ САЛЬНИК	4,00	3,33 1,22	- -	13	5	- -	2,06 -	8 -
53	Е16-224 23-2	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКА ДИАМ ДО 200ММ САЛЬНИК	1,00	6,90 1,59	0,01 -	9	2	- -	2,69 -	3 -
54	Е22-363 22-6	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 800ММ Т	0,31	634,00 83,90	129,00 38,70	197	26	40 12	134,00 49,92	42 15
55	Е16-225 23-3	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 300ММ САЛЬНИК	2,00	15,50 2,01	0,01 -	31	4	- -	3,42 -	7 -
56	Е16-226 23-4	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 400ММ САЛЬНИК	4,00	18,30	0,02	73	10	-	4,04	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2,38	0,01			-	0,01	-
57	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,08	362,00	8,00	29	7	-	141,00	11
				92,00	2,40			-	3,10	-
58	Е7-701 51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ	2,05	42,30	0,08	2	-	-	6,43	-
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД 100М		4,02	0,02			-	0,03	-
59	С111-12	-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6ММ Т	0,20	312,00	-	62	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			2476	129	137		211
			РУБ,					44		57
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2350	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			252	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	152	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			1699	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			365	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	68	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			217	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	108	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2952	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	355	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		270
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	220	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			126	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			106	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	21	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			17	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			12	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	9	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			155	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	29	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	24	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			3107	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	384	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		305
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	244	-		-
		РАЗДЕЛ 4, ПЛОЩАДКИ								
60	Е7-24	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ	5,20	4,67	1,91	23	6	9	2,12	11
		БОЛЕЕ 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		1,26	2,68			3	2,56	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БОЛЕЕ 6Т								
		6Т								
61	606-10490 ПСЦ8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,042 МАССОЙ ДО 5,01 МЗ БЕТОНА М-300	2,36	60,80	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
62	606-10491 ПСЦ8-504	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0М2	2,25	62,50	-	142	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
63	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,68	25,00	-	17	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
64	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,41	32,10	-	13	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
65	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,80	41,30	-	116	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
66	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021	0,11	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,25	0,06			-	0,08	-
		100М2								
67	Е13-136 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	0,11	21,80	0,54	2	-	-	1,37	-
				1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,			336	6	9		11
			РУБ,					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			336	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			11	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	9	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			310	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			56	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			31	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	7	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			423	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	23	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	18	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,			423	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	23	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	18	-		-
		РАЗДЕЛ 5, ПОЛЫ								
68	Е6-1 1-1	-НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ	8,57	1,60	0,28	14	6	3	1,37	12
		М3								
				0,70	0,08			1	0,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5	8,74	25,30	-	221	-	-	-	-
		8,57,1,02								
		М3		-	-			-	-	-
70	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,60	363,20	4,62	217	37	3	108,00	65
	20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36			1	1,75	1
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
71	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	1,49	25,90	-	39	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
72	Е15-260	-ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ	0,13	49,30	6,20	8	6	-	65,00	8
	55-1-11	РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И								
		ПРИЯМКА		37,10	3,65			-	4,97	1
		100М2								
73	Е6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В	12,70	0,20	-	3	2	-	0,30	4
	29-4	ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ								
		М2		0,19	-			-	-	-
74	С111-563	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300	0,01	26,50	-	1	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
75	Е11-69	-ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 20ММ	0,25	22,90	1,02	6	4	-	28,50	7
	11-3	100М2								
				15,50	0,31			-	0,40	-
76	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,50	28,10	-	14	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,		621	54	6		96
				РУБ,				2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		521	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		186	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	56	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -		РУБ,		-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		49	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	26	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		654	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	87	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	70	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,		654	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	87	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	70	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
77	Е9-47	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ	4,26	49,24	18,14	227	88	76	30,10	126
	7-2	ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		20,90	5,97			25	7,74	32
78	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	3,16	326,00	-	1027	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т		327,00	-	177	-	-	-	-
79	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,54	-	-			-	-	-
		Т		358,00	-	183	-	-	-	-
80	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,51	-	-			-	-	-
		Т		14,30	-	60	-	-	-	-
81	СЦ142ТАБЛ12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БТ-577	4,20	-	-			-	-	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			1654	88	76		126
			РУБ,					25		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			60	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1594	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			43	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	113	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1387	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			138	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	72	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1869	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	236	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		170
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	138	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			1945	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	236	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		171
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	140	-		-

РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е8-27 4-7	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПО ВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ 100М2	0,12	0,72 - -	- - -	1	-	- - -	33,60 - -	4 - -
83	Е41-5 1-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ 100М2	0,66	271,00 87,80	29,20 8,76	179	58	20 6	153,00 11,30	101 7
84	Е15-501 152-1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ 100М2	0,76	8,44 3,60	0,06 0,02	6	3	- -	6,90 0,83	5 -
85	Е15-551 158-8	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 100М2	0,87	45,30 10,80	0,60 0,16	39	9	- -	20,20 0,23	18 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ, РУБ,				225	70	20 6		128 7
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				225	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				135	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	76	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				37	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	6	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				22	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,				-	39	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				284	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				-	130	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		139
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	82	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,				284	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				-	130	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		139
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	82	-		-
	РАЗДЕЛ 8. СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ									
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
86	Е6-30 3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М3	1,79	9,41 2,34	1,20 0,36	17	4	3 1	4,30 0,46	8 1
87	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В-12,5 М3	1,83	27,20 -	- -	50	-	- -	- -	- -
88	Е6-73 6-2	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	2,05	40,46 26,32	0,90 0,27	2	1	- -	44,80 0,35	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е6-74 8-5	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР,73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100М2	7,05	10,20 7,50	3,30 0,09	1	-	- -	13,00 0,12	1 -
90	СЦСЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 5,2,0,0306 М3	0,16	25,90 -	- -	4	-	- -	- -	- -
91	Е6-30 3-1	-ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ М3	0,60	9,41 2,34	1,20 0,36	6	1	1 -	4,36 0,46	3 -
92	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В-12,5 М3	0,61	27,20 -	- -	17	-	- -	- -	- -
93	Е6-77 9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М Т	0,02	651,00 174,00	2,00 0,63	13	3	- -	303,00 0,81	6 -
					КАНАЛЫ					
94	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,17	4,58 3,57	0,99 0,30	1	1	- -	7,19 0,39	1 -
95	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ 0,041,17 М3	0,70	9,49 -	- -	7	-	- -	- -	- -
96	Е6-237 28-1	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ М3	6,60	36,90 17,10	1,10 0,33	257	113	7 2	29,40 0,43	194 3
97	СЦСЦП1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-12,5	6,70	26,60 -	- -	178	-	- -	- -	- -
98	Е11-55 18-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,17	17,20 9,88	0,95 0,28	3	2	- -	18,80 0,36	3 -
99	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,34	28,10 -	- -	10	-	- -	- -	- -
100	Е6-160 15-1	-СОТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ М3	0,35	17,30 6,18	0,96 0,29	6	2	- -	11,10 0,37	4 -
101	СЦСЦП1-17	-БСТОН КЛАССА В-15 М3	0,36	28,20 -	- -	10	-	- -	- -	- -
102	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,01	253,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
103	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,30	286,00 -	- -	86	-	- -	- -	- -
104	Е9-209 32-12	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКИ УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ Т	0,06	74,73 37,73	20,60 6,57	4	2	1 -	53,80 8,48	3 1
105	С121-2106	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК Т	0,06	380,00 -	- -	23	-	- -	- -	- -
106	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,33	355,00	1,30	117	13	-	64,00	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
107	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	0,24	221,00	7,34	53	8	2	56,70	14
		10М2		33,10	2,20			1	2,84	1
108	СЦ141Т4ТАБЛ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,08	14,32	-	1	-	-	-	-
	12	ЛАКОМ БТ-577								
		Т		-	-			-	-	-
109	Е8-27	-СБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ	0,23	90,00	1,50	21	5	-	33,60	8
	4-7	СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА		19,55	0,45			-	0,58	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,			890	155	14		268
			РУБ,					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			863	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			331	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	157	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			89	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			140	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	23	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			82	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	74	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1085	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	241	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		282
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	180	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			27	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			1	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	2	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			23	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	2	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			31	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	5	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	2	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,			1116	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	246	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		286
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	182	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			10718	925	376		1605
			РУБ,					117		154
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			8971	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			1396	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	906	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			3036	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1475	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	259	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			838	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	491	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11284	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1613	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1696
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1165	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1621	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			44	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	115	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1410	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			140	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	74	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1904	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	241	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	140	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			126	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			106	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	21	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			155	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	24	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			13339	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1883	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1904
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1329	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ГИРМАН

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 4

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛИНЫЕ РАБОТЫ ДНИЩЕ			4351	5475	-	-	41,06
2	ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ			265	335	-	-	2,51
3	ЗСТЕНЫ			2476	3107	-	-	23,29
4	ПЛОЩАДКИ			336	423	-	-	3,17
5	ПОЛЫ			521	654	-	-	4,90
6	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			1654	1945	-	-	14,58
7	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			225	284	-	-	2,13
8	СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ			890	1116	-	-	8,37
	ИТОГО:			10718	13339	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-81,87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 4

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
(ГРУНТЫ-ПЕСКИ)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1	С1ЦС11-13		-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5 19,15.1,02	М3	135,94
2	6.608-10490 ЦС18-503		-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0М2 МАССОЙ ДО 5,0Т ИЗ БЕТОНА М-300	М3	0,36
3	6.608-10491 ЦС18-504		-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0М2	М3	2,28
4	6.608-70101 ЦС19-198		-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ К ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 В-4 58+0,82.2+0,92	М3	15,00
5	С111-12		-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6ММ	Т	0,20
6	С111-663		-ЦЕМЕНТ М-300	Т	0,24
7	С121-1975		-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,61
8	С121-1979		-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т	3,15
9	С121-1981		-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,54
10	С121-2106		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК	Т	0,06
11	С124-1		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,02
12	С124-2		-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,01
13	С124-3		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,04
14	С124-7		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,21
15	С124-9		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,30
16	С124-16		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,27
17	С124-18		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	2,99
18	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,87
19	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	15,84
20	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,51
21	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	9,89
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		
22.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	1604,55
23.		2	-ШЕФМОНТАЖ	ШТ	20,01
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
24.		444	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	11,72
25.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	7,72
26.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	1,04
27.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч	0,02
28.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	281,31
29.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ.-Ч	0,60
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
30.		2025	-АСБЕСТ ЛИСТОВОЙ	КГ	200,00
31.		2069	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,04
32.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	44,10
33.		2076	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,02
34.		2103	-БРУСКИ ОБ,50-60ММ	М3	0,01
35.		2104	-БРУСКИ И БРУСЬЯ ОБ,75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,02
36.		2262	-ДОСКИ ОБ,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,07
37.		2265	-ДОСКИ ОБ,25-35ММ	М3	2,60
38.		2266	-ДОСКИ ОБ 40ММ	М3	1,42
39.		2390	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	1,29
40.		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	0,30
41.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,04
42.		2653	-КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ	КГ	0,53
43.		2669	-МАСТИКА АСФАЛЬТОВАЯ	Т	7,72
44.		2705	-МЫЛО	КГ	0,30
45.		2751	-ОЛИФА	КГ	8,93
46.		2786	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	16,65
47.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	61,00
48.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	5,04
49.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	1,12
50.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	0,34
51.		3104	-СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ	9,00
52.		3156	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т	0,05
53.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	4,34
54.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	19,70
55.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	0,08
56.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,34
57.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	5,97
58.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	4,26
59.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,01
60.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	293,44
61.		7244	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 100-250ММ	Т	0,06
62.		7245	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 300-600	Т	0,31
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
63.		8055	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М50 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	26,10
64.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	2,44
65.		8069	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	1,07
66.		8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	1,53
67.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	1,79
68.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	2,02
69.		8076	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	7,97
70.		8079	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	63,64
71.		8223	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3	0,56
72.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,33
73.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	3,78
74.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,71
75.		8229	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М300	М3	0,83
76.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,19
77.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	16,96
78.		8569	-ПЕСОК ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ,ФРАКЦИЯ КРУПНАЯ	М3	1,79
79.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	0,69
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
80.		10595	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ КОЛОНН	М2	2,78
81.		10596	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК	М2	0,72
82.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,12
83.		11443	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,01
84.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	2,44
85.		11556	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	1,07
86.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	2,02
87.		11567	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	1,53
88.		11569	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	63,64
89.		11575	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКЦИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ АРМАТУРЫ БОЛЕЕ 1 ПРОЦ	М3	7,97
90.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3	1,79
91.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	3,62
92.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	23,15
93.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,35
94.		17116	-СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ	Т	0,13
95.		18119	-ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ	4,81

ИСХОДНЫЕ ДАЧНЫЕ (П,Н,= 15)
==========

```
2779   1   Э571981' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
2780   2   Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                О 6.0 М' ' ТП 901-1-81,87' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С С ЗАГЛУБЛЕН
                ИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М' Р' ' N 4' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-ПЕСКИ)' АЛЬБОМЫ 3,4
                *
2781   3   Д2-Б*
2782   4   Д2-Т*
2783   5   Д2-М*
2784   6   Д2-С*
2785   7   Д3-Д*
2786   8   Д4-А*
2787   9   Д4-Ж*
2788  10   Н10=16,5' Н15=0,01*
2789  11   Р1 ДНИЩЕ*
2790  12   Е6-1#1-1' 16,8*
2791  13   СТЦСЦ1-13(=1)' 16,6,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5#19,15,1,02' М3*
2792  14   Е41-5#1-15' 167,9' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
2793  15   Е11-55#8-1' 167,9*
2794  16   СТЦСЦ2-4(=1)' 1,67,2,04' 24,4' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#1,67,2,04' М3*
2795  17   Е6-241#28-5' 62,7*
2796  18   СТЦСЦ1-17(=1)' 62,7,1,015' 28,2+0,92,2'  СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15 В-4#28,2+0,92,2' М3*
2797  19   С124-16' 0,27*
2798  20   С124-18' 2,99*
2799  21   Е6-83#9-7' 0,006*
2800  22   Е13-121#15-6' 0,5*
2801  23   Е13-138#17-2(А1,2)' 0,5' ' + ЗА 2 РАЗА*
2802  24   Е6-106#12-4' 1,15*
2803  25   СТЦСЦ1-17(=1)' 1,15,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССВ В-15 В-4#28,2+0,92,2' М3*
2804  26   Р2 ФУНДАМЕНТЫ*
2805  27   Е6-1#1-1' 0,22*
2806  28   СТЦСЦП13(=1)' 0,22,1,02' 25,3' СТОМОСТЬ БЕТОНА КЛАССВ В3,5#0,22,1,02' М3*
2807  29   Е6-5#1-5' 1,76*
2808  30   СТЦСЦ1-16(=1)' 1,76,1,02' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10#2,29,1,02' М3*
2809  31   С124-1' 0,015*
2810  32   С124-2' 0,014*
2811  33   С124-3' 0,043*
2812  34   Е8-13#4-1' 18*
2813  35   СТЦСЦ2-1(=1)' 0,18,3,1' 19,8' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25#0,09,3,1' М3*
2814  36   Е8-27#4-7' 11,5' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗАПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
2815  37   Е6-171#15-12' 15,2*
2816  38   СТЦСЦ4-20(=1)' 15,2,1,05' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#15,2,1,05' М3*
2817  39   Р 3СТЕНЫ*
2818  40   Е7-346#24-7' 12*
2819  41   СТЦСЦ1-19(=1)' 0,135,12' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5#32,1+0,92' М3*
2820  42   СТЦСЦ4-20(=1)' 0,119,12' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#0,091,38,88' М3*
2821  43   608-70101#ЦСЦ9-198' 12' 58+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 В-4#58+0,82,2+0,92*
2822  44   С147-16' 80' 32,1*
2823  45   С147-1' 63' 22,9*
2824  46   С147-8' 1345' 25*
2825  47   С147-24' 576' 41,3*
2826  48   Е13-121#15-6' 29*
2827  49   Е13-138#17-2(А1,2)' 29' ' + ЗА 2 РАЗА*
2828  50   Е7-346#24-7' 3' ' МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 9М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ И-МЫХ РАСТВОРОМ' М3*
2829  51   СТЦСЦ1-19(=1)' 3.0,133' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5#32,1+0,92' М3*
2830  52   СТЦСЦ4-20(=1)' 3.0,119' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА' М3*
2831  53   608-70101#ЦСЦ9-198' 3' 58+0,82,2+0,92' + И З БЕТОНА КЛАССА В-22,5 В-4#58+0,82,2+0,92*
```

```
2832    54      С147-16' 30' 32,1*
2833    55      С147-1' 24' 22,9*
2834    56      С147-8' 171' 26*
2835    57      С147-24' 133' 41,3*
2836    58      Е13-121#15-6' 4*
2837    59      Е13-138#17-2(А1,2)' 4' ' + ЗА 2 РАЗА*
2838    60      Е6-240#28-4' 1,25' ' МОНОЛИТНЫЕ УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН*
2839    61      СТЦСЦ1-19(=1)' 1,25,1,015' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5#32,1+0,92' М3*
2840    62      СТЦСЦ7-45(=1)' 9,2,0,0585,2+18,4,0,0095' 25,7' СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА' М3*
2841    63      С111-663' 9,2,0,0037' ' ЦЕМЕНТ М-300' Т*
2842    64      Е22-362#22-5' 0,06' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ ДО 250ММ*
2843    65      Е16-223#23-1' 4' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 100ММ*
2844    66      Е16-224#23-2' 1' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКА ДИАМ ДО 200ММ*
2845    67      Е22-365#22-6' 0,315' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 800ММ*
2846    68      Е16-225#23-3' 2' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 300ММ*
2847    69      Е16-226#23-4' 4' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 400ММ*
2848    70      Е7-285#17-1' 0,060*
2849    71      Е7-701#51-1' 4,8*
2850    72      С111-12' 0,2' ' АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6ММ' Т*
2851    73      Р ПЛОЩАДКИ*
2852    74      Е7-24' 5*
2853    75      606-10490#ЦСЦ8-523' 0,36' 60,8' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0М2 МАССОЙ ДО 5,0Т ИЗ БЕТОНА М-300*
2854    76      608-10491#ЦСЦ8-524' 2,28' 62,5' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0М2*
2855    77      С147-8' 68' 26*
2856    78      С147-16' 41' 32,1*
2857    79      С147-24' 280' 41,3*
2858    80      Е13-121#15-6' 11*
2859    81      Е13-136#17-2(А1,2)' 11' ' + В 2 СЛОЯ*
2860    82      Р ПОЛЫ*
2861    83      Е6-1#1-1' 8,57' ' НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ*
2862    84      СТЦСЦ1-13(=1)' 8,57,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5#8,57,1,02' М3*
2863    85      Е11-136#20-3' 59,8*
2864    86      СТЦСЦП2-5(=1)' 0,025,59,8' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
2865    87      Е15-260#55-1-11' 12,7' ' ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА*
2866    88      Е6-253#29-4' 12,7*
2867    89      С111-663' 12,7,0,0007' ' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300*
2868    90      Е11-69#11-3' 24,8' ' ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 20ММ*
2869    91      СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,24,8' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
2870    92      Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
2871    93      Е9-47#7-2(А4,1,1)(А5,1,1)' 4,2' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛИСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЯ*
2872    94      С121-1979' 3,15*
2873    95      С121-1981' 0,54*
2874    96      С121-1975' 0,51*
2875    97      СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 4,2' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БТ-577' Т*
2876    98      Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
2877    99      Е9-27#4-7' 12' 8,7' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПО ВЕРХНОСТЯМ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
2878    100     Е41-5#1-5' 66,2' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
2879    101     Е15-501#152-1' 75,7*
2880    102     Е15-551#158-8' 86,7*
2881    103     Р СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ*
2882    104     П ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
2883    105     Е6-30#3-1' 1,79*
2884    106     СТЦСЦ1-16(=1)' 1,79,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В-12,5' М3*
2885    107     Е6-73#6-2' 5,2*
2886    108     Е6-74#6-3' 5,2*
2887    109     СТЦСЦ2-4(=1)' 5,2,0,0306' 25,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#0,2,0,0326' М3*
2888    110     Е6-33#3-1' 0,6' ' ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ*
2889    111     СТЦСЦ1-16(=1)' 0,6,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В-12,5' М3*
2890    112     Е6-77#9-1' 0,22*
```

```
2891    113         П КАНАЛЫ*
2892    114         Е11-2#1-2' 17*
2893    115         СТЦСЦП4-89(=1)' 0,041,17' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#0,041,17' М3*
2894    116         Б6-237#28-1' 6,6' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ*
2895    117         СТЦСЦП1-4(=1)' 6,6,1,015' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-12,5*
2896    118         Е11-55#18-1' 17*
2897    119         СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,17' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
2898    120         Б6-160#15-1' 0,35' ' СОСТРОИСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ*
2899    121         СТЦСЦП1-17(=1)' 0,35,1,015' 28,2' БСТОН КЛАССА В-15' М3*
2900    122         С124-7' 0,014*
2901    123         С124-9' 0,3*
2902    124         Б9-209#32-12(А4,1,1)(А5,1,1)' 0,055' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКИ УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ*
2903    125         С121-2106' 0,055' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОФСРУКЦИЙ БАЛОК*
2904    126         Б6-84#9-8' 0,332*
2905    127         Е34-304(=1)' 2,4' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
2906    128         СТЦ141Т4ТАБЛ12(=1)' 0,076' 14,5' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
2907    129         Б8-27#4-7' 23,1' ' ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
2908    130         КБОЛОШИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГЕРАШЕНКО***ГИРМАН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,60 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-81,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 5

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	13,056 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	1,893 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1780 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,293 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	589,42 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	22,15 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС								
1	Е7-33 3-3	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т ШТ	1,00	9,63 3,74	5,55 2,01	10	4	6 2	6,24 2,89	6 3
2	СЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5 М3 М3	0,09	32,10 -	- -	3	-	- -	- -	- -
3	608-70001 ЦСП9-5	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0 М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0 М БЕТОНА КЛАССА В22,5	0,94	80,60 -	- -	76	-	- -	- -	- -
4	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	2,06	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
5	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	2,68	25,30 -	- -	17	-	- -	- -	- -
6	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	2,17	41,30 -	- -	7	-	- -	- -	- -
7	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,17	17,50 -	- -	3	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10 КГ								
8	Е7-73	-УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 2Т	2,03	8,24	1,82	16	8	3	7,21	14
	6-1-1,8	НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		4,16	0,66			1	0,85	2
		ШТ								
9	ОЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5	0,07	32,10	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
10	608-70001	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ	1,12	80,60	-	90	-	-	-	-
	ЦСЦП9-5			-	-			-	-	-
11	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,68	25,00	-	17	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,06	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,17	41,30	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
14	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,17	17,80	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
15	Е7-76	-УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 3Т	8,00	9,69	2,31	78	39	19	8,25	66
	6,2-1.8	НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		4,90	0,84			7	1,08	9
		ШТ								
16	ОЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5	0,30	32,10	-	10	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
17	608-70001	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ	6,88	70,80	-	487	-	-	-	-
	ЦСЦП9-6	БОЛЕЕ 1 ДО 4 М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5		-	-			-	-	-
18	С147-8	-АРМАТУРА А-3	5,03	25,00	-	126	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
19	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,47	22,90	-	11	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
20	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	6,38	41,30	-	263	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
21	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	6,38	17,80	-	114	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
22	Е7-124	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК	3,00	17,30	8,74	52	24	27	12,40	37
	8-6-1,8	МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		7,97	3,20			10	4,13	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ								
23	608-10061 ЦСЦП8-36	-БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 М-300 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-30 72,6+0,82,2 М3	3,30	74,44 -	- -	246	-	- -	- -	- -
24	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,00	25,00 -	- -	25	-	- -	- -	- -
25	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	1,31	32,10 -	- -	42	-	- -	- -	- -
26	С147-13	-АРМАТУРА А-5 100КГ	1,61	26,00 -	- -	42	-	- -	- -	- -
27	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,39	41,30 -	- -	57	-	- -	- -	- -
28	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,39	17,80 -	- -	25	-	- -	- -	- -
29	Е9-51 8-1	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 5Т Т	1,02	19,20 6,00	9,10 3,42	20	6	9 3	9,15 4,41	9 4
30	С121-1781	-СТОИМОСТЬ М/К Т	1,02	250,00 -	- -	255	-	- -	- -	- -
31	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА 100М2	0,41	60,50 38,40	0,03 -	25	16	- -	68,00 -	28 -
32	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,13	362,00 92,00	8,00 2,40	47	12	1 -	141,00 3,10	18 -
33	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,35	17,80 -	- -	24	-	- -	- -	- -
34	Е7-127 9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	2,00	1,50 0,46	1,04 0,38	3	1	2 1	0,81 0,49	2 1
35	608-70006 ЦСЦП9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	0,20	64,40 -	- -	13	-	- -	- -	- -
36	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,16	25,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2222	110	67		182
			РУБ,					24		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1947	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			70	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	125	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1701	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			321	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	54	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			180	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	70	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2448	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	230	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		225
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	179	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			275	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			255	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			24	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			323	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2771	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	252	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		240
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	192	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
37	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	10,10	3,19	0,81	32	22	8	4,05	41
	5-1	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,21	0,24			2	0,31	3
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
38	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	2,32	22,40	-	52	-	-	-	-
		М-25								
		М3		-	-			-	-	-
39	СЦСЦП6-1	-КИРПИЧ	3,84	68,00	-	261	-	-	-	-
		1000 ШТ								
				-	-			-	-	-
40	Е8-31	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	4,92	2,94	0,62	14	11	3	3,93	19
	5-1	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,15	0,18			1	0,23	1
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М								
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25	1,13	22,40	-	25	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
42	СЦСЦП6-1	-КИРПИЧ	1,87	68,00	-	127	-	-	-	-
		1000 ШТ		-	-			-	-	-
43	Е8-189 22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	0,23	42,20	0,23	10	6	-	45,60	11
		100М2ВП		25,40	0,07			-	0,09	-
44	Е7-127 9-1-1,6	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	14,00	1,50	1,04	21	6	14	0,81	11
		ШТ		0,46	0,38			6	0,49	7
45	608-70006 ЦСЦП9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	1,33	64,40	-	86	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
46	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,15	25,00	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
47	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,09	32,10	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
48	Е7-650 47-5-1,8	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	1,00	3,78	2,12	4	1	2	2,49	2
		ШТ		1,46	0,81			1	1,04	1
49	608-92345 ЦСЦП11-183	-ПЛИТЫ КОЗЫРЬКОВ РЕБРИСТЫЕ М200	0,30	56,40	-	17	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
50	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,03	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
51	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,12	25,00	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
52	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
53	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,02	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
54	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,08	32,10	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
55	Е7-668 47-11-1,6	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ	14,02	0,72	0,13	10	6	2	1,01	14
		ШТ		0,54	0,06			1	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	608-92378 ЦСЦП11-233	-ПЛИТЫ/ПАНЕЛИ, КАПНИ/ КАРНИЗНЫЕ ИЗ БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ М-200 М3	2,61	69,90 - -	- - -	45	-	- - -	- - -	- - -
57	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,06	22,90 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
58	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,10	32,10 - -	- - -	3	-	- - -	- - -	- - -
59	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,12	441,00 124,00	1,40 0,42	53	15	- -	210,00 0,54	25 -
60	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,24	17,80 - -	- - -	22	-	- - -	- - -	- - -
61	Е7-247 14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	20,00	16,30 4,05	5,72 2,06	326	81	114 41	6,60 2,66	132 53
62	Е7-249 14-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ В ДО 25М ШТ	5,00	19,40 4,93	7,54 2,70	97	25	37 13	8,06 3,48	40 17
63	Е7-261 14-8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	6,00	11,30 3,33	4,03 1,44	68	20	25 9	5,38 1,86	32 11
64	608-10389 ЦСЦП8-343	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 М2	148,35	12,20 -	- -	1810	-	- -	- -	- -
65	608-10393 ЦСЦП8-347	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 М2	14,40	14,90 -	- -	215	-	- -	- -	- -
66	608-10426 ЦСЦП8-401	-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ /С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ/ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3,М-50 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	1,10	48,50 -	- -	53	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,03	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
68	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,01	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
69	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,11	32,10	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
70	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,74	17,80	-	31	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
71	Е6-83 9-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,04	441,00	1,40	18	5	-	210,00	8
		Т		124,00	0,42			-	8,54	-
72	Е6-84 9-8	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	0,09	355,00	1,30	32	3	-	64,00	6
		Т		38,00	0,39			-	8,50	-
73	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,23	17,80	-	22	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
74	Е7-290 17-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ	0,17	358,00	3,30	61	7	-	66,60	11
		Т		42,50	0,99			-	1,28	-
75	Е7-288 17-4	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,06	328,00	6,00	20	2	-	40,50	2
		Т		27,80	1,80			-	2,32	-
76	Е7-289 17-5	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ	0,24	313,00	4,00	75	5	1	28,50	7
		Т		19,40	1,20			-	1,55	-
77	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,07	362,00	8,00	25	6	-	141,00	10
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
78	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,79	17,80	-	67	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
79	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	0,01	194,00	1,38	2	-	-	54,30	1
		Т		27,80	0,41			-	8,53	-
80	Е7-662 47-9-1,8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	4,00	0,81	0,34	3	1	2	0,56	2
		ШТ		0,34	0,13			1	0,17	1
81	608-10405 ЦСПП6-359	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150	3,00	57,62	-	173	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
82	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,34	22,90	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,61	32,10 -	- -	16	-	- -	- -	- -
84	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,39	25,00 -	- -	35	-	- -	- -	- -
85	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,49	41,30 -	- -	20	-	- -	- -	- -
86	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,49	17,80 -	- -	9	-	- -	- -	- -
87	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,08	60,50 38,40	0,03 -	5	3	- -	68,00 -	5 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			3994	227	208		379
			РУБ,					74		95
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3994	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			440	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	301	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			2651	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			658	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	120	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			369	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	191	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5021	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	632	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		529
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	421	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			5021	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	632	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		529
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	421	-		-
		РАЗДЕЛ 3, ПЕРЕКРЫТИЕ								
88	Е7-204 12-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	2,00	0,90 0,34	0,56 0,21	2	1	1 -	0,59 0,27	1 1
89	608-10356 ЦСЦП8-235	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	0,50	76,44	-	38	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		-	-			-	-	-
90	С147-6	-АРМАТУРА А-3	0,24	25,00	-	6	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
91	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,04	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
92	Е6-173	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ	0,07	13,00	0,81	1	-	-	6,40	1
	16-1	ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ								
		БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО		4,61	0,24			-	0,31	-
		200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ								
		ПЛОЩАДКИ ДО 6М								
		М3								
93	СЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5	0,07	32,10	-	2	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
94	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	-	325,00	-	-	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,		50	1	1		2
				РУБ,				-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		50	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		45	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		62	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,		62	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 4, ПОКРЫТИЕ								
95	Е7-163	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ	6,00	5,48	2,88	33	10	17	2,65	17
	11-4	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И								
		СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО		1,67	1,04			6	1,34	8
		6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ								
		СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ								
		КОНСТРУКЦИЙ ДО 1Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 25М								
		ШТ								
96	СЦСЦП1-4	-БЕТОН КЛАССА В10	2,52	26,60	-	14	-	-	-	-
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	608-10331 ЦСЦП6-121	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР,БОЛЬЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 М2	54,00	6,18	-	334	-	-	-	-
98	608-10326 ЦСЦП6-142	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР,ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 М2	18,00	8,50	-	153	-	-	-	-
99	608-10326 ЦСЦП6-147	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР,ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 М2	36,00	8,76	-	315	-	-	-	-
100	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,40	17,80	-	25	-	-	-	-
101	Е7-204 12,4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	2,00	0,90 0,34	0,56 0,21	2	1	1 -	0,59 0,27	1 1
102	608-10356 ЦСЦП6-235	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 М3	0,24	76,44	-	18	-	-	-	-
103	С147-6	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,18	25,00	-	6	-	-	-	-
104	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,04	22,90	-	1	-	-	-	-
105	Е7-209 12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	4,00	2,43 1,01	1,03 0,38	10	4	6 2	1,64 0,49	7 2
106	608-10358 ЦСЦП6-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3,М20Й М3	0,36	90,20	-	32	-	-	-	-
107	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,13	22,90	-	3	-	-	-	-
108	С147-3	-АРМАТУРА А-3В 100КГ	0,10	22,90	-	2	-	-	-	-
109	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,09	32,10	-	3	-	-	-	-
110	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,14	41,30	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,14	17,80	-	2	-	-	-	-
112	Е6-173 16-1	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М М3	0,13	13,00 4,61	0,81 0,24	2	1	- -	8,40 0,31	1 -
113	СНСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5 М3	0,13	32,10	-	4	-	-	-	-
114	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	-	325,00	-	-	-	-	-	-
115	Е6-63 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,01	441,00 124,00	1,40 0,42	4	1	- -	210,00 0,54	2 -
116	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,11	362,00 92,00	8,00 2,40	40	10	1 -	141,00 3,10	16 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,		1008	27	24		44
				РУБ,				8		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1008	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		41	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		899	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		164	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		91	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	23	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1263	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	73	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	64	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,		1263	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	73	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	64	-		-
		РАЗДЕЛ 5, КРОВЛЯ								
117	Е12-293 9-8	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ 100М2	1,09	26,50 9,29	1,48 0,44	29	10	1 -	17,60 0,57	19 1
118	Е12-287 9-4	-НАБЕТОНКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С УКЛОНОМ	4,90	С 2,48	0,56	12	6	3	2,54	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,26	0,17			1	0,22	1
119	СЦСЦП1-71	-СТОИМОСТЬ ЛЕГКОГО БЕТОНА М-35	4,90	29,20	-	143	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
120	Е12-286 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	1,09	17,30	1,82	19	17	2	28,50	31
				15,50	0,53			1	0,66	1
		100М2								
121	608-70170 ЦСЦ9-327	-СТОИМОСТЬ ПЛИТНОГО ПЕНОБЕТОНА 400 ТОЛЩ 80 ММ	8,71	27,90	-	243	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
122	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	1,25	14,80	0,74	19	10	1	14,30	18
				7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
123	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	2,01	21,90	-	44	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
124	Е12-776 2-6-2	Устройство кровельрулонных на битумной мастике из рубероида РМ-350	1,26	28,90	0,08	36	12	-	13,30	17
				9,63	0,02			-	0,03	-
		100М2								
125	Е12-276 8-1	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	2,46	28,90	0,08	71	24	-	13,30	33
				9,63	0,02			-	0,03	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			616	79	7		130
			РУБ,					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			616	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			99	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	81	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			243	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			58	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	37	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			776	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	124	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	99	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			776	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	124	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	99	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ								
126	Е8-43 5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ,	0,09	102,00	7,70	9	6	-	137,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ Б 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		74,30	2,31			-	2,98	-
		100М2								
127	Е8-44 Б-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ,	0,65	86,50	7,70	56	38	6	107,00	70
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М		58,50	2,31			2	2,98	2
		100М2								
128	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25	1,70	22,40	-	38	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
129	СЦСЦП6-1	-КИРПИЧ	3,72	68,00	-	253	-	-	-	-
		1000 ШТ		-	-			-	-	-
130	Е8-194 22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	0,29	71,10	0,69	21	12	-	73,80	21
		100М2ГП		41,30	0,21			-	0,27	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			377	56	6		103
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			377	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			23	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	56	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			36	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	27	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			474	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	89	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	70	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			474	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	89	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	70	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ								
					ОКОННЫЕ					
131	Е10-84 14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ	10,80	2,99	0,36	32	8	4	1,36	15
		ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5		0,74	0,11			1	0,14	2
		М2								
132	С122-153	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ПВД12-18.1	12,80	13,30	-	144	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
133	С122-161	-БЛОКИ ОКОННЫЕ СВД12-12	2,88	14,80	-	43	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е10-88 15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	7,00	0,24 0,24	- -	2	2	- -	0,46 -	3 -
135	С111-397	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ШТ	28,00	0,17 -	- -	5	-	- -	- -	- -
136	С111-399	-ПЕТЛЯ ВРЕЗНАЯ 100ШТ	0,28	7,04 -	- -	2	-	- -	- -	- -
137	С111-396	-УПОР ОКОННЫЙ 100ШТ	0,28	5,93 -	- -	2	-	- -	- -	- -
138	С111-401	-ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ ШТ	42,00	0,43 -	- -	18	-	- -	- -	- -
139	Е15-708 201-2-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100М2	0,14	373,00 65,50	1,90 0,56	51	9	- -	122,00 0,76	17 -
140	СЦСЦ143П256 7	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОПРИЕМНОГО БЛОКА ШТ	3,00	0,36 -	- -	1	-	- -	- -	- -
141	Е20-661 16-1	-УСТАНОВКА ЛЕБЕДОК ФОНАРНЫХ ШТ	1,00	0,56 0,45	0,01 -	1	-	- -	0,82 -	1 -
142	СЦ143П2723	-СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ ШТ	1,00	5,85 -	- -	6	-	- -	- -	- -
143	Е10-120 24-1	-УСТАНОВКА КОРОБОК В ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2 М2	1,10	2,55 2,30	0,04 0,01	3	3	- -	3,86 0,01	4 -
144	С122-316	-КОРОБКИ ОКОННЫЕ М	8,10	0,81 -	- -	7	-	- -	- -	- -
145	Е20-428 8-13	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ 1ШТ	1,00	3,42 1,80	0,07 0,02	3	2	- -	2,95 0,03	3 -
146	СЦ143П796	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ШТ	1,00	14,60 -	- -	15	-	- -	- -	- -
147	Е14-38 18-1	-МОНТАЖ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ ФОРТОЧЕК ПРИВОДОМ СДВОЕННЫМ УЗЕЛ	1,00	17,20 16,70	0,17 0,05	17	17	- -	27,10 0,06	27 -
148	С111-344	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ;2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ КГ	3,20	0,47 -	- -	2	-	- -	- -	- -
149	Е20-400 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	4,00	1,46 0,88	0,05 0,02	6	4	- -	1,41 0,03	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1ШТ								
150	Е20-401 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	8,00	1,52	0,05	12	7	-	1,41	11
				0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
151	Е15-614 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,02	60,50	0,03	1	1	-	68,00	1
				38,40	-			-	-	-
		100М2			ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ					
152	Е10-106 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	3,60	1,19	0,29	4	2	1	0,83	3
				0,51	0,09			-	0,12	-
		М2								
153	С122-223	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДГ24-15С,ДГ24-19С	3,60	13,80	-	50	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
154	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	6,80	2,00	0,13	14	5	1	1,16	8
				0,67	0,04			-	0,05	-
		М2								
155	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С	4,02	13,50	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
156	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	2,78	15,00	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
157	Е10-141 26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	7,38	0,95	-	7	1	-	0,25	2
				0,14	-			-	-	-
		М2								
158	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	3,78	2,00	0,13	8	3	-	1,16	4
				0,67	0,04			-	0,05	-
		М2								
159	С122-218	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С	3,78	14,20	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
160	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	1,00	6,73	-	7	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
161	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	6,00	2,97	-	16	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ		-	-			-	-	-
162	Е20-654 15-1	КОМПЛ -ДВЕРЦА НИШИ ПОЛИВОЧНОГО КРАНА ШТ	1,00	13,42	0,50	13	2	-	3,12	3
				1,97	0,15			-	0,19	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			644	66	6		106
			РУБ,					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			609	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			82	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	52	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			448	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			57	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	22	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			773	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	78	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	70	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			36	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			20	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	15	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			43	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			816	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	102	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	85	-		-
		РАЗДЕЛ 8, ПОЛЫ								
163	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,20	4,58	0,99	1	1	-	7,19	1
				3,57	0,30			-	0,39	-
164	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М3	0,80	9,49	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
165	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,34	2,50	-	1	1	-	2,90	1
		М3		1,62	-			-	-	-
166	СЦСЦП1-1	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА В3,5 М3	0,35	24,80	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,54	2,50	-	4	2	-	2,90	4
		М3		1,62	-			-	-	-
168	СЦСЦП1-2	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В7,5	1,57	25,20	-	40	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
169	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,16	22,90	1,02	4	2	-	28,50	4
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
170	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,31	28,10	-	9	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
171	Е6-253 29-4	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ	15,40	0,20	-	3	3	-	0,30	5
		М2		0,19	-			-	-	-
172	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	0,03	363,00	4,52	12	2	-	108,00	4
		100М2		61,40	1,36			-	1,75	-
173	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	0,08	25,90	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
174	Е11-67 11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,14	28,90	1,74	4	3	-	40,20	6
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
175	Е11-68 11-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,14	3,48	1,12	1	-	-	1,06	-
		0,59,4		2,36	0,32			-	0,41	-
		100М2								
176	СЦСЦП1-17	-БЕТОН МАРКИ В-15	0,43	28,20	-	12	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
177	СЦСП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	0,03	25,90	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
178	СЦСЦП1-17	-БЕТОН МАРКИ В-15	0,29	28,20	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
179	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,13	22,90	1,02	3	2	-	28,50	4
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
180	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,30	28,10	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
181	Е11-70 11-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,15	1,40	0,46	1	-	-	0,91	-
		0,7,2		0,94	0,14			-	0,18	-
		100М2								
182	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,14	28,10	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
183	Е11-201 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ОДНОСЛОЙНОГО МАСЛОБЕНЗОСТОЙКОГО АСН	0,04	366,00	0,75	15	2	-	75,50	3
				43,60	0,22			-	0,26	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	Е11-16 3-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ 100М2	2,03	118,00	6,94	4	1	-	46,90	2
				33,40	2,08			-	2,68	-
185	Е11-17 3-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ 100М2	0,03	77,00	3,30	3	1	-	25,60	1
				17,30	0,99			-	1,26	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			157	20	-		35
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			88	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			33	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	20	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			108	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			69	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			177	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 9. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
186	Е9-40 6-1	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 М	5,10	3,68	2,64	19	4	14	1,28	7
				0,73	0,92			5	1,19	6
187	Е9-41 6-2	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36 М	23,60	4,66	3,58	110	17	84	1,21	29
				0,71	1,25			29	1,61	38
188	С121-1827	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2	1,39	276,00	-	382	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
189	Е9-44 6-Б	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36	6,68	7,03	4,60	47	10	31	2,54	17
				1,57	1,60			11	2,06	14
		М								
190	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	0,17	239,00	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
191	Е9-24 4-1	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М	0,07	39,80	15,30	3	1	1	31,40	2
				18,10	5,13			-	6,62	-
		100М2								
192	С121-2141	-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА,КГ ДО 2/ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ/ 5	0,06	529,00	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
193	СЦ142ТАБЛ12	-ОКРАСКА М/К БТ-577	1,62	14,30	-	23	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			657	32	130	55
	РУБ,					45	58
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			23	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			29	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			634	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			17	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	77	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			455	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			54	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	10	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			56	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	72	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			744	-	-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	233	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	117
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	87	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			773	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	233	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	88	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
194	Е15-529 156-4-24	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	1,79	47,50 6,89	0,71 0,21	85	11	1 -	9,75 0,27	17 -
		100М2								
195	Е15-535 156-4-23	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	0,23	61,20 13,00	0,80 0,23	14	3	- -	20,80 0,30	5 -
		100М2								
196	Е15-201 61-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	0,10	40,50 55,60	4,90 2,33	4	3	- -	67,40 3,01	6 -
		100М2								
197	СЦСЦП2-12	-ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50	0,19	23,50 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		М3								
198	Е15-242 55-1	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,39	43,40 32,00	5,60 3,40	17	13	2 1	56,00 4,39	22 2
		100М2								
199	СЦСЦП2-12	-ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50	0,02	23,50 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		М3								
200	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50	0,55	21,90 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		М3								
201	Е15-246 55-5	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,40	57,80 40,00	6,20 3,58	23	16	2 1	64,00 4,62	26 2
		100М2								
202	СЦСЦП2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	0,08	23,50 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		М3								
203	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50	0,65	21,90 -	- -	14	-	- -	- -	- -
		М3								
204	Е15-509 153-2 Т4П3,18	-ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ВЫСОТЕ ДО 6,0 М	1,79	3,37 2,64	0,05 0,02	6	5	- -	4,60 0,03	8 -
		100М2								
205	Е15-501 152-1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ	2,48	8,44 3,60	0,06 0,02	21	9	- -	6,90 0,03	17 -
		100М2								
206	Е15-502 152-2	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	0,36	12,90 6,80	0,07 0,02	5	2	- -	12,70 0,03	5 -
		100М2								
207	Е15-662 168-5	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ОБОРНЫК	0,06	58,80 13,80	0,80 0,24	4	1	- -	24,30 0,31	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН 100М2								
208	Е15-663 168-6 Т4П 3.18	-ПОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ НА ВЫСОТЕ ДО 6,0 М 100М2	0,03	62,45 17,35	1,10 0,33	2	1	- -	27,40 0,43	1 -
209	Е15-297 59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ 100М2	1,75	19,30 18,50	0,15 0,04	34	32	- -	29,60 0,65	52 -
210	СЦСЦП2-14	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М3	1,05	25,90 -	- -	27	-	- -	- -	- -
211	Е8-194 22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М 100М2ГП	1,08	71,10 41,20	0,69 0,21	77	44	1 -	73,80 0,27	80 -
212	Е8-195 22-7	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМЕ-194 100М2ГП	1,08	44,40 29,20	0,34 0,10	48	32	- -	52,50 0,13	57 -
213	Е15-570 159-10	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 100М2	0,76	59,70 18,50	0,69 0,21	45	14	- -	32,60 0,27	25 -
214	Е15-62 14-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	0,13	422,00 94,70	2,00 0,60	55	12	- -	170,00 0,77	22 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			500	198	6		346
			РУБ,					2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			500	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			232	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	200	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			44	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	90	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			626	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	302	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		366
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	214	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			626	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	300	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-		-	-		356
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-		214	-		-
	РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
215	Е27-169 -АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА		0,31	10,80	-	3	3	-	14,40	4
	42-1	100М2		6,23	-			-	-	-
216	СЦСЦП5-16 -АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ		2,22	17,50	-	39	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
217	СЦСЦП4-20 -ПЕСОК		1,55	7,79	-	12	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
218	Е27-173 -ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД		0,31	21,40	7,40	7	4	3	25,60	8
	43-1 ОТМОСТКУ	100М2		14,00	1,90			1	2,45	1
219	СЦСЦП4-67 -ЩЕБЕНЬ		5,41	9,29	-	50	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
220	СЦСЦ -ВОДА		0,62	0,10	-	1	-	-	-	-
	0,02,75,3	М3		-	-			-	-	-
221	Е32-45 -УСТРОЙСТВО КОРЫТА		0,31	22,41	0,34	7	7	-	37,50	12
	ПИСЬМО	100 М2								
	ГОССТРОЯ			22,06	-			-	-	-
	СССР									
222	СПРАВ ЛИМ -МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ		1,00	33,66	-	34	-	-	-	-
	ЦЕН	ШТ		-	-			-	-	-
223	Е8-61 -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ		0,01	318,00	6,32	3	-	-	37,40	-
	7-5 РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т		23,00	1,90			-	2,45	-
224	Е8-179 -КРЫЛЬЦА С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ		10,00	2,15	0,20	21	8	2	1,49	15
	19-1	М2		0,77	0,06			1	0,08	1
225	СЦСЦП1-16 -БЕТОН КЛАССА В15		1,24	27,20	-	34	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
226	СЦСЦП2-2 -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50		-	21,90	-	-	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
227	Е11-3 -ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД ПЛОЩАДКИ		3,30	1,63	-	5	5	-	3,00	10
	1-3	М3		1,62	-			-	-	-
228	СЦСЦП4-20 -ПЕСОК		3,70	4,79	-	18	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
229	Е6-253 -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В		10,00	0,20	-	2	2	-	0,30	3
	29-4 ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ	М2		0,19	-			-	-	-
230	Е8-26 -ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК		0,50	5,38	2,16	3	2	1	6,50	3
	4-6	М3		3,20	0,65			-	0,84	-
231	СЦСЦП4-1 -ГЛИНА		0,67	5,58	-	3	-	-	-	-
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			242	31	6		66
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			208	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			16	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	33	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			20	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	15	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			263	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	53	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	38	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			297	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	53	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	38	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			10467	847	461		1436
			РУБ,					160		209
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9420	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1037	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	906	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			5987	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1556	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	272	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			867	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	484	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11843	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1614	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1624
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1178	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			909	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			21	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	86	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			710	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			80	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	79	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1067	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	256	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	100	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			35	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			20	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	15	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			43	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			69	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			13056	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1893	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1780
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1293	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

ГЕРАЩЕНКО

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 5

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КАРКАС			2222	2771	-	-	21,22
2	СТЕНЫ			3994	5021	-	-	38,46
3	ПЕРЕКРЫТИЕ			50	62	-	-	0,47
4	ПОКРЫТИЕ			1008	1263	-	-	9,67
5	КРОВЛЯ			616	776	-	-	5,94
6	ПЕРЕГОРОДКИ			377	474	-	-	3,63
7	ПРОЕМЫ			644	816	-	-	6,25
8	ПОЛЫ			157	177	-	-	1,36
9	МЕТАЛЛКОНСТРУКЦИИ			657	773	-	-	5,92
10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			500	626	-	-	4,79
11	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			242	297	-	-	2,27
	ИТОГО:	Ч3	589,40	10467	13056	17	22	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-81,87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 5

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1	С1СЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5 М3	М3	52,44
2	608-10061 ЦСЦП8-38	-БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 М-300 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-30 72,8+0,82,2.	М3	3,30
3	608-10326 ЦСЦП8-142	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2	М2	54,00
4	608-10331 ЦСЦП8-121	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2	М2	54,00
5	608-10356 ЦСЦП8-235	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	0,74
6	608-10358 ЦСЦП8-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3,М200	М3	0,36
7	608-10389 ЦСЦП8-343	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	М2	148,35
8	608-10393 ЦСЦП8-347	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	М2	14,40
9	608-10405 ЦСЦП8-359	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150	М3	3,00
10	608-10426 ЦСЦП8-401	-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ /С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ/ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3,М-50 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	1,10
11	609-70001 ЦСП9-5	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0 М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0 М БЕТОНА КЛАССА В22,5		8,94
12	608-70006 ЦСЦП9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С 4ЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	1,53
13	608-70170 ЦСЦ9-327	-СТОИМОСТЬ ПЛИТНОГО ПЕНОБЕТОНА 400 ТОЛЩ 80 ММ	М3	8,71
14	608-92345 ЦСЦП11-183	-ПЛИТЫ КОЗЫРЬКОВ РЕБРИСТЫЕ М200	М3	0,30
15	608-92378 ЦСЦП11-233	-ПЛИТЫ/ПАНЕЛИ, КАМНИ/ КАРНИЗНЫЕ ИЗ БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ М-200	М3	0,61
16	С111-344	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ:2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	3,20
17	С111-396	-УПОР ОКОННЫЙ	100ШТ	0,28
18	С111-397	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ	28,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
19.	С111-399		-ПЕТЛЯ ВРЕЗНАЯ	100ШТ	0,28
20.	С111-401		-ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ	ШТ	42,00
21.	С111-446-1		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	КОМПЛ	1,00
22.	С111-446-1		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	6,00
23.	С121-1781		-СТОИМОСТЬ М/К	Т	1,02
24.	С121-1825		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	Т	0,17
25.	С121-1827		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2	Т	1,39
26.	С121-2141		-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА,КГ ДО 2/ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ/ Б	Т	0,06
27.	С122-151		-БЛОКИ ОКОННЫЕ СВД12-12	М2	2,88
28.	С122-153		-БЛОКИ ОКОННЫЕ ПВД12-18,1	М2	10,80
29.	С122-217		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	М2	2,78
30.	С122-218		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С	М2	3,78
31.	С122-219		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С	М2	4,02
32.	С122-223		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДГ24-15С,ДГ24-19С	М2	3,60
33.	С122-316		-КОРОБКИ ОКОННЫЕ	М	8,10
34.	С124-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,90
35.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	1,26
36.	С147-3		-АРМАТУРА А-3В	100КГ	0,10
37.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	9,64
38.	С147-13		-АРМАТУРА А-Б	100КГ	1,61
39.	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,18
40.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	2,11
41.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	6,76
42.	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	19,51
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
43.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	1425,14
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
44.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч	0,45
45.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	14,67
46.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	0,87
47.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	25,98
48.		462	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 20Т	МАШ.-Ч	0,30
49.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	13,71
50.		465	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 40Т	МАШ.-Ч	0,10

Н.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
51.		484	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 30Т	МАШ.-Ч	2,82
52.		592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,17
53.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	154,89
54.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ.-Ч	3,52
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
55.		2020	-АСБЕСТ	Т	0,22
56.		2035	-АЛЕБАСТР	КГ	12,65
57.		2054	-БИТУМ	Т	0,17
58.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,02
59.		2072	-ВОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	10,76
60.		2178	-ВОРОНКИ С ЛОПАТКАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	2,23
61.		2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	30,34
62.		2205	-ГИДРОИЗОЛ	М2	7,62
63.		2234	-ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	5,67
64.		2265	-ДОСКИ ОБ,25-35ММ	М3	0,01
65.		2270	-ДОСКИ 40,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,05
66.		2314	-КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ	6,19
67.		2334	-ЗАМАЗКА МЕЛОВАЯ	КГ	8,62
68.		2339	-ЗВЕНЬЯ ТРУБ ПРЯМЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	М	18,56
69.		2353	-ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Т	0,04
70.		2390	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	4,82
71.		2516	-КЛЕЙ РАЗНЫЙ	КГ	2,11
72.		2522	-КОЛЕНА ПРОСТЫЕ 0,6М ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	2,23
73.		2524	-КОЛЕНА СЕКЦИОННЫЕ 0,7М ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	6,69
74.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	120,25
75.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,10
76.		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	1,20
77.		2622	-ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ БЕЗОСНОВНЫЙ	М2	4,30
78.		2653	-КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ	КГ	2,06
79.		2674	-МАСТИКА БИТУМИНОЛЬ	Т	0,03
80.		2705	-МЫЛО	КГ	1,20
81.		2746	-ОТХОДЫ МРАМОРНЫХ ПЛИТ	Т	0,05
82.		2751	-ОЛИФА	КГ	9,91
83.		2763	-ОТЛИВЫ СЕКЦИОННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	2,23
84.		2777	-ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ	22,59
85.		2786	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	63,53
86.		2863	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	12,93
87.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	3,47
88.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	42,18
89.		2898	-ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	3,20
90.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	386,28
91.		2982	-РАСТВОР АРЗАМИТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)	КГ	2,31
92.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	17,92
93.		3046	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВАРНЫЕ	Т	0,03
94.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	3,17
95.		3080	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,06
96.		3084	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ ДО 10 ММ	Т	0,07
97.		3114	-СТЕКЛО ОКОННОЕ 4 ММ	М2	21,48
98.		3177	-ТОЛЬ	М2	17,35
99.		3333	-ШПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ	КГ	0,75

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
100.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	4,16
101.		3335	-ШПАКЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	2,77
102.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	68,25
103.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	0,31
104.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,26
105.		4369	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	9,32
106.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	0,28
107.		4590	-ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,02
108.		4751	-НАЛИЧНИКИ	М	57,13
109.		4801	-ПЛИНТУСЫ	М	4,52
110.		5102	-МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,17
111.		5103	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ	Т	0,01
112.		5108	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛИСТОВЫЕ	Т	0,30
113.		5183	-СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,06
114.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	1,02
115.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	72,78
116.		6541	-БЛОЧКИ	ШТ	1,00
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
117.		8007	-ВОДА	М3	0,62
118.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	2,42
119.		8065	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	0,52
120.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,70
121.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	0,60
122.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,51
123.		8225	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75	М3	1,98
124.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,55
125.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,73
126.		8231	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	5,15
127.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,20
128.		8261	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,40
129.		8267	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	1,19
130.		8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ	9,44
131.		8483	-ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	5,41
132.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	3,86
133.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	0,80
134.		8698	-ГЛИНА	М3	0,57
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
135.		10783	-РЕШЕТКИ КАЛОЗИНИНЫЕ СТД301, СТД 302	ШТ	12,00
136.		10812	-ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ НЕУТЕПЛЕННЫЕ 1250Х600ММ	ШТ	1,00
137.		10869	-БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	5,10
138.		11443	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,02
139.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП Б	Т	2,22
140.		11531	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	2,42
141.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ	М3	2,62

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ		
142.		11533	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	0,60
143.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,50
144.		11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	0,20
145.		16031	-КЕРОСИН	Т	0,07
146.		16162	-КОЛЬР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	26,16
147.		16400	-МАСТИКА УМС	КГ	105,30
148.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,10
149.		17260	-ТРОС 6ММ	М	12,00
150.		17270	-ТАЛЬК	КГ	17,42

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 17)

```
3039   1   9572010' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' 589,4' М3*
3040   2   Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                 О 6,0 М' ' ТП 901-1-81,87' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С С ЗАГЛУБЛЕН
                 ИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М' Р' ' N 5' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ' АЛЬБОМЫ 3,4' *
3041   3   Д2-Б*
3042   4   Д2-Т*
3043   5   Д2-С*
3044   6   Д2-М*
3045   7   Д3-Д*
3046   8   Д4-А*
3047   9   Д4-Ж*
3048  10   Н10=16,5' Н15=0,01*
3049  11   Р КАРКАС*
3050  12   Е7-33#3-3' 1*
3051  13   СТЦСЦП1-19(=1)' 0,088' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5 М3' М3*
3052  14   608-70001#ЦСП9-5' 0,94' 80,6' КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0 М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0 М БЕТОНА КЛАС
                 СА В22,5*
3053  15   С147-1' 6' 22,9*
3054  16   С147-8' 68' 25*
3055  17   С147-24' 17' 41,3*
3056  18   С147-29' 17' 17,8*
3057  19   Е7-73#5-1-1,8' 2*
3058  20   СТЦСЦП1-19(=1)' 0,037,2' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5' М3*
3059  21   608-70001#ЦСЦП9-5' 1,12' 80,6*
3060  22   С147-8' 68' 25*
3061  23   С147-1' 6' 22,9*
3062  24   С147-24' 17' 41,3*
3063  25   С147-29' 17' 17,8*
3064  26   Е7-76#6,2-1,8' 8*
3065  27   СТЦСЦП1-19(=1)' 0,037,8' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5' М3*
3066  28   608-70001#ЦСЦП9-6' 6,88' 70,8' КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4 М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5*
3067  29   С147-8' 503' 25*
3068  30   С147-1' 47' 22,9*
3069  31   С147-24' 638' 41,3*
3070  32   С147-29' 638' 17,8*
3071  33   Е7-124#8-6-1,8' 3*
3072  34   608-10061#ЦСЦП6-38' 3,3' 72,8+0,82,2' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-30#72,8+0,82,2*
3073  35   С147-8' 100' 25*
3074  36   С147-16' 131' 32,1*
3075  37   С147-13' 161' 26*
3076  38   С147-24' 139' 41,3*
3077  39   С147-29' 139' 17,8*
3078  40   Е9-51#8-1' 1,02*
3079  41   С121-1781' 1,02' ' СТОИМОСТЬ М/К*
3080  42   Е15-614#164-8' 40,5' ' МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА*
3081  43   Е7-285#17-1' 0,135*
3082  44   С147-29' 135' 17,8*
3083  45   Е7-127#9-1-1,8' 2*
3084  46   608-70006#ЦСЦП9-92' 0,20' 64,4*
3085  47   С147-8' 16' 25*
3086  48   Р СТЕНЫ*
3087  49   Е8-30#5-1' 10,1*
3088  50   СТЦСЦП2-11(=1)' 0,23,10,1' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
3089  51   СТЦСЦП6-1(=1)' 360,10,1' 68' КИРПИЧ' 100 ШТ*
3090  52   Е8-31#5-1' 4,92*
3091  53   СТЦСЦП2-11(=1)' 0,23,4,92' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
```

```
3092    54      СТЦСЦП6-1(=1)' 300,4,92' 68' КИРПИ4' 1000 шТ*
3093    55      Е8-189#22-1' 23,5*
3094    56      Е7-127#9-1-1,8' 14*
3095    57      608-70006#ЦСЦП9-92' 1,33' 64,4*
3096    58      С147-8' 15' 25*
3097    59      С147-16' 9' 32,1*
3098    60      Е7-650#47-6-1,8' 1*
3099    61      608-92345#ЦСЦП11-183' 0,30' 66,4*
3100    62      С147-1' 3' 22,9*
3101    63      С147-8' 12' 25*
3102    64      С147-24' 2' 41,3*
3103    65      С147-29' 2' 17,8*
3104    66      С147-16' 8' 32,1*
3105    67      Е7-668#47-11-1,8' 14' ' УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ*
3106    68      608-92378#ЦСЦП11-263' 0,61' 69,9*
3107    69      С147-1' 6' 22,9*
3108    70      С147-16' 10' 32,1*
3109    71      Е6-83#9-7' 0,124*
3110    72      С147-29' 124' 17,8*
3111    73      Е7-247#14-1' 20*
3112    74      Е7-249#14-2' 5*
3113    75      Е7-261#14-8' 6*
3114    76      608-10389#ЦСЦП8-345' 148,35' 12,2*
3115    77      608-10393#ЦСЦП8-347' 14,40' 14,9*
3116    78      608-10426#ЦСЦП8-401' 1,10' 48,5*
3117    79      С147-1' 3' 22,9*
3118    80      С147-8' 1' 25*
3119    81      С147-16' 11' 32,1*
3120    82      С147-29' 174' 17,8*
3121    83      Е6-83#9-7' 0,035' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ*
3122    84      Е6-84#9-8' 0,088' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ*
3123    85      С147-29' 123' 17,8*
3124    86      Е7-290#17-6' 0,171*
3125    87      Е7-288#17-4' 0,06*
3126    88      Е7-289#17-5' 0,244*
3127    89      Е7-285#17-1' 0,075*
3128    90      С147-29' 379' 17,8*
3129    91      Е8-59#7-3' 0,011*
3130    92      Е7-662#47-9-1,8' 4*
3131    93      608-10405#ЦСЦП8-359' 3,0' 57,6*
3132    94      С147-1' 34' 22,9*
3133    95      С147-16' 51' 32,1*
3134    96      С147-8' 139' 25,0*
3135    97      С147-24' 49' 41,3*
3136    98      С147-29' 49' 17,8*
3137    99      Е15-614#164-8' 8*
3138   100      Р ПЕРЕКРЫТИЕ*
3139   101      Е7-204#12-4' 2*
3140   102      608-10356#ЦСЦП8-235' 0,50' 74,8+0,82,2' ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
3141   103      С147-8' 24' 25*
3142   104      С147-1' 4' 22,9*
3143   105      Е6-173#16-1' 0,07*
3144   106      СТЦСЦП1-19(=1)' 0,07,1,015' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5' М3*
3145   107      С124-12' 0,002*
3146   108      Р ПОКРЫТИЕ*
3147   109      Е7-183#11-4' 6*
3148   110      СТЦСЦП1-4(=1)' 0,087,6' 26,6' БЕТОН КЛАССА В10' М3*
3149   111      608-10331#ЦСЦП8-121' 54' 8,18*
3150   112      608-10326#ЦСЦП8-142' 18' 8,5*
```

```
3151    113        608-10326#ЦСЦП8-147' 36' 8,76*
3152    114        С147-29' 140' 17,8*
3153    115        Е7-204#12,4' 2*
3154    116        608-10356#ЦСЦП8-235' 0,24' 74,8+0,82,2' ПЛИТЫ ПЛООКИЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
3155    117        С147-8' 16' 25*
3156    118        С147-1' 4' 22,9*
3157    119        Е7-209#12-7' 4*
3158    120        608-10358#ЦСЦП8-236' 0,36' 90,2*
3159    121        С147-1' 13' 22,9*
3160    122        С147-3' 10' 22,9*
3161    123        С147-15' 9' 32,1*
3162    124        С147-24' 14' 41,3*
3163    125        С147-29' 14' 17,8*
3164    126        Е6-173#16-1' 8,13*
3165    127        СТЦСЦП1-19(=1)' 0,13,1,015' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5' М3*
3166    128        С124-12' 0,005*
3167    129        Е6-83#9-7' 0,006*
3168    130        Е7-285#17-1' 0,108*
3169    131        Р КРОВЛЯ*
3170    132        Е12-293#9-8' 108,9*
3171    133        Е12-287#9-4' 4,90' ' НАБЕТОНКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С УКЛОНОМ' М3*
3172    134        СТЦСЦП1-71(=1)' 4,9' 29,2' СТОИМОСТЬ ЛЕГКОГО БЕТОНА М-35' М3*
3173    135        Е12-286#9-3' 108,9*
3174    136        608-70170#ЦСЦ9-327' 8,71' 27,9' СТОИМОСТЬ ПЛИТНОГО ПЕНОБЕТОНА 400 ТОЛЩ 80 ММ*
3175    137        Е12-299#10-1' 125,5*
3176    138        СТЦСЦП2-2(=1)' 0,016,125,5' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
3177    139        Е12-176#2-6-2' 126,0*
3178    140        Е12-276#8-1' 245,3*
3179    141        Р ПЕРЕГОРОДКИ*
3180    142        Е8-43#5-8' 8,75*
3181    143        Е8-44#5-8' 65,3*
3182    144        СТЦСЦП2-11(=1)' 0,023,74,05' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
3183    145        СТЦСЦП6-1(=1)' 3720' 68' КИРПИЧ' 1000 ШТ*
3184    146        Е8-194#22-6' 28,9*
3185    147        Р ПРОЕМЫ*
3186    148        П ОКОННЫЕ*
3187    149        Е10-84#14-1' 10,80*
3188    150        С122-153' 10,80' ' БЛОКИ ОКОННЫЕ ПВД12-18,1' М2*
3189    151        С122-151' 2,88' ' БЛОКИ ОКОННЫЕ СВД12-12' М2*
3190    152        Е10-88#15-2' 7*
3191    153        С111-397' 28*
3192    154        С111-399' 28*
3193    155        С111-396' 28*
3194    156        С111-401' 42*
3195    157        Е15-708#201-2-33' 13,68*
3196    158        СТЦСЦ143П2567(=1)' 3' 0,35' СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОПРИЕМНОГО БЛОКА' ШТ*
3197    159        Е20-661#16-1' 1*
3198    160        СТЦ143П2723(=1)' 1' 5,85' СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ' ШТ*
3199    161        Е10-120#24-1' 1,10*
3200    162        С122-316' 8,10*
3201    163        Е20-428#8-13' 1*
3202    164        СТЦ143П796(=1)' 1' 14,60' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА' ШТ*
3203    165        Е14-38#18-1' 1*
3204    166        С111-344' 3,20*
3205    167        Е20-400#7-1' 4*
3206    168        Е20-401#7-1' 8*
3207    169        Е15-614#164-7' 2*
3208    170        П ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ*
3209    171        Е10-106#20-2' 3,6*
```

```
3210   172   C122-223' 3,60*
3211   173   E10-127#20-3' 6,80*
3212   174   C122-219' 4,02*
3213   175   C122-217' 2,78*
3214   176   E10-141#26-2' 7,38*
3215   177   E10-107#27-3' 3,78*
3216   178   C122-218' 3,78*
3217   179   C111-446-1' 1*
3218   180   C111-448-1' 6*
3219   181   E20-654#15-1' 1' ' ДВЕРЦА НИШИ ПОЛИВОЧНОГО КРАНА*
3220   182   Р ПОЛЫ*
3221   183   E11-2#1-2' 19,6*
3222   184   СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,19,6' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ' М3*
3223   185   E11-11#1-11' 0,34*
3224   186   СТЦСЦП1-1' 0,34 1,02' 24,8' СТОИМОСТЬ БЕТОНА В3,5' М3*
3225   187   E11-11#1-11' 1,54*
3226   188   СТЦСЦП1-2' 1,54,1,02' 25,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В7,5' М3*
3227   189   E11-69#11-3' 15,4*
3228   190   СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,15,4' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
3229   191   E6-253#29-4' 15,4*
3230   192   E11-135#20-3' 3,4' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК*
3231   193   СТЦСЦП2-5(=1)' 0,025,3,4' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
3232   194   E11-67#11-1' 14*
3233   195   E11-68#11-2(А1,4)' 14' ' +#0,59,4*
3234   196   СТЦСЦП1-17' 14,0,031' 28,2' БЕТОН МАРКИ В-15' М3*
3235   197   СТЦСП2-5(=1)' 0,002 14' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
3236   198   СТЦСЦП1-17' 14,0,0051,4' 28,2' БЕТОН МАРКИ В-15' М3*
3237   199   E11-69#11-3' 13,5*
3238   200   СТЦСЦП2-6(=1)' 0,022,13,5' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
3239   201   E11-70#11-4(А1,2)' 13,5' ' +#0,7,2*
3240   202   СТЦСЦП2-6(=1)' 0,0051,13,5,2' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
3241   203   E11-201#28-1' 4,22*
3242   204   E11-16#3-1' 3,40*
3243   205   E11-17#3-2' 3,40*
3244   206   Р МЕТАЛЛКОНСТРУКЦИИ*
3245   207   E9-40#6-1' 5,10*
3246   208   E9-41#6-2' 23,6*
3247   209   C121-1827' 1,39*
3248   210   E9-44#6-5' 6,68*
3249   211   C121-1825' 0,17*
3250   212   E9-24#4-1' 6,80*
3251   213   C121-2141' 0,06*
3252   214   СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 1,62' 14,3' ОКРАСКА М/К БТ-577' Т*
3253   215   Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
3254   216   E15-529#156-4-24' 179,2*
3255   217   E15-535#156-4-23' 23,1*
3256   218   E15-201#51-1' 9,8*
3257   219   СТЦСЦП2-12(=1)' 0,0189,9,8' 23,5' ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50' М3*
3258   220   E15-242#55-1' 39,4*
3259   221   СТЦСЦП2-12(=1)' 0,0004,39,4' 23,5' ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50' М3*
3260   222   СТЦСЦП2-2(=1)' 0,014,39,4' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50' М3*
3261   223   E15-246#55-5' 40,4*
3262   224   СТЦСЦП2-12(=1)' 0,002,40,4' 23,5' РАСТВОР ЦЕМЕНТНГ-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50' М3*
3263   225   СТЦСЦП2-2(=1)' 0,016,40,4' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50' М3*
3264   226   E15-509#153-2#Т4П3,18(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)' 179,0' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ВЫСОТЕ ДО 8,
                 0 М*
3265   227   E15-501#152-1' 248,4*
3266   228   E15-502#152-2' 35,5*
3267   229   E15-562#168-5' 6,24*
```

```
3268    230     Е15-663#166-6#Т4Ц 3,18(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)' 3,38' ' ПОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ НА ВЫСОТЕ ДО 6,
                  0 М*
3269    231     Е15-297#59-4' 175,5*
3270    232     СТЦСЦП2-14(=1)' 0,006,175,5' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
3271    233     Е8-194#22-6' 100*
3272    234     Е8-195#22-7' 100*
3273    235     Е15-670#159-10' 75,65*
3274    236     Е15-82#14-1' 12,93*
3275    237     Р РАЗНЫЕ РАБОТЫ*
3276    238     Е27-169#42-1' 31,1' ' АСФАЛЬЛТОВАЯ ОТМОСТКА*
3277    239     СТЦСЦП5-16(=1)' 31,1,0,0714' 17,5' АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ' Т*
3278    240     СТЦСЦП4-20(=1)' 0,05,31,1' 7,79' ПЕСОК' М3*
3279    241     Е27-173#43-1' 31,1' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ*
3280    242     СТЦСЦП4-67(=1)' 0,174,31,1' 9,29' ЩЕБЕНЬ' М3*
3281    243     СТЦСЦ(=1)' 0,02,31,1' 0,1' ВОДА#0,02,73,3' М3*
3282    244     ЕТ32-45#ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР(А3,1,15)(А4,1,12)(А5,1,12)(=1)' 31,1' 20#19,7#0,3' УСТРОЙСТВО КОРЫТА' 100 М2*
3283    245     ТСНРАВ ЛИМ ЦЕН(=14)' 1' 32,1,052' МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ' ШТ*
3284    246     Е8-61#7-5' 0,012*
3285    247     Е8-179#19-1' 10*
3286    248     СТЦСЦП1-16(=1)' 1,24' 27,2' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
3287    249     СТЦСЦП2-2(=1)' 0,01,0,10' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
3288    250     Е11-3#1-3' 3,3' ' ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД ПЛОЩАДКИ*
3289    251     СТЦСЦП4-20(=1)' 1,12,3,3' 4,79' ПЕСОК' М3*
3290    252     Е6-253#29-4' 10*
3291    253     Е8-28#4-6' 0,50' ' ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК*
3292    254     СТЦСЦП4-1(=1)' 1,15,0,5' 5,58' ГЛИНА' М3*
3293    255     КВОЛОШИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГИРМАН####ГЕРАЩЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6.0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-81.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 6

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 14,191 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,627 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1514 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,034 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Б7-СИСТЕМА РЕЧНОГО ВОДОПРОВОДА					
1	Ц7-281-1 КОЭФ НАВЕС 0,8	-АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, ОБЪЕМНЫЙ ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 0,91 Т ВЕС НАСОСОВ 0,5БТ 25,6.0,8 ШТ	3,00	20,48 / 11,28	2,81 / 1,27	61	34	9 / 4	26,00 / 1,64	78 / 5
2	2301-1031-1	-НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ ТИПА К С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А200М4=К290/30 ТУ 26-06-807-73 С ИЗМ. Н,8 1980Г ШТ	3,00	552,00 / -	- / -	1656	-	- / -	- / -	- / -
3	ИСХ ДАН	-СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬН ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ 42,3,0,8 КВТ/4АС	101,00	0,03 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
4	Ц3-1-1	-КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ РУЧНОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 0,5-1 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М ШТ	1,00	23,40 / 18,90	2,20 / 1,06	23	19	2 / 1	31,70 / 1,37	32 / 1
5	1906-1018	-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 1,0,ПРОЛЕТ 6 ДЛИНА КРАНА И ВЫСОТА ПОДЪЕМА СООТВЕТСТВЕННО ВЫСОТА ПОДЪЕМА 9М	1,00	290,20 / -	- / -	290	-	- / -	- / -	- / -

25542-04 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		229+10,2,6=ГОСТ7413-80Е								
		шт								
6	Ц3-У-611	-МОНТАЖ ТАЛЕЙ РУЧНЫХ ЧЕРВЯЧНЫХ	0,10	47,25	3,88	5	3	-	63,00	6
	КЗ8Ф1,05	4/П 1,0Т								
	Н16=0	т		25,41	1,26			-	1,63	-
7	1906-16002	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ	1,00	55,55	-	56	-	-	-	-
		ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 1,0 ВЫСОТА								
		ПОДЪЕМА 6М		-	-			-	-	-
		41+4,85,3								
		шт								
8	1906-16010	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П 1,0	2,00	59,50	-	119	-	-	-	-
		ВЫСОТЕ ПОДЪЕМА9М								
		37+3,75,6		-	-			-	-	-
		шт								
9	Ц12-802-9	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	3,00	16,95	1,23	51	32	4	14,00	42
	В,У, К	НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ								
	ОТДЕЛУ12	1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО		10,76	0,25			1	0,32	1
	П.2	ПРОХОДА,ММ:250								
	К=1,25	шт								
10	2307-11053	-ЗАДВИЖКА С ЭЛ,ПРИВОДОМ	3,00	246,00	-	738	-	-	-	-
		87Б025,30Ч906БР,ДУ250,РУ10=ПО								
		БЕЛГОРОДХИММАШ		-	-			-	-	-
		шт								
11	Ц12-802-10	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	4,00	20,20	1,52	81	42	6	17,00	68
		НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ								
		1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО		10,60	0,30			1	0,39	2
		ПРОХОДА,ММ:300								
		шт								
12	2307-11041	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ300,РУ10=ПО	4,00	103,00	-	412	-	-	-	-
		БЕЛГОРОДХИММАШ								
		шт		-	-			-	-	-
13	Ц12-802-11	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	5,00	23,80	2,12	119	66	10	21,00	105
		НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ								
		1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО		13,20	0,48			2	0,62	3
		ПРОХОДА,ММ:350-400								
		шт								
14	2307-11043	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ400,РУ10=ПО	5,00	210,00	-	1050	-	-	-	-
		БЕЛГОРОДХИММАШ								
		шт		-	-			-	-	-
15	Ц12-803-7	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ	3,00	10,90	1,21	33	25	4	13,00	39
		ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ								
		ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ		8,45	0,21			1	0,27	1
		ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:250								
		шт								
16	2307-10818	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р	3,00	22,00	-	66	-	-	-	-
		ДУ250;РУ10								
		шт		-	-			-	-	-
17	Ц18-02-14	-МОНТАЖ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ВЕСОМ	2,00	118,25	32,99	237	131	66	98,00	196
	КЗ8Ф1,25	1,49Т								
	НА ВЕС	шт		65,50	9,67			19	12,47	25
18	2303-2001	-СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН	2,98	740,00	-	2205	-	-	-	-
		ДИАМ 820ММ								
		т		-	-			-	-	-
19	Ц12-762-13	-ВРЕЗКА ВАКУУМКОЛОННЫ ДИАМ	2,00	42,32	1,25	85	75	2	67,00	134
		822ММ В ТРУБОПРОВОД ДИАМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		426ММ		37,60	0,15			-	0,19	-
		ПРИСОЕД.								
20	Ц12-2-9 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ	1,07	56,21	11,57	60	44	13	63,00	67
				40,92	6,43			7	8,29	9
		Т								
21	С159-3368 КОЭФ=0,9 КОЭФ=0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 273,6 (367+(367-355)),0,9,0,95	1,07	324,04	-	347	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
22	Ц12-2-9 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ	0,90	56,21	11,87	51	37	11	63,00	57
				40,92	6,43			6	8,29	7
		Т								
23	С159-3377 КОЭФ=0,9 КОЭФ=0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 325,6ММ (356+(356-349),2),0,9,0,95	0,90	327,45	-	295	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
24	Ц12-2-10 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 426 ММ	2,42	40,59	9,94	98	68	24	42,00	102
				28,16	5,35			13	6,90	17
		Т								
25	С159-3399 КОЭФ0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 426,6ММ 414,0,95	2,42	393,30	-	952	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
26	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,35	60,50	0,03	21	13	-	68,00	24
		100М2		38,40	-			-	-	-
								В10-ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА САМОТЕЧНЫХ ЛИНИЙ		
27	Ц12-802-8	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:200	3,00	12,60	1,01	38	21	3	11,00	33
				6,89	0,19			1	0,25	1
		ШТ								
28	С159-848	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ	3,00	58,50	-	176	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
29	Ц12-2-9 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ	1,27	56,21	11,87	71	52	15	63,00	81
				40,92	6,43			8	8,29	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		219-325 ММ								
		Т								
30	С159-3358 КОЭФ2,9 КОЭД0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 219.5ММ (385+(385-375)).2,9.0,95	1,27	337,72 -	- -	429	-	- -	- -	- -
		Т								
31	Ц12-759-6	-ВРЕЗКА ТРУБОПРОВОДА ДИАМ 200ММ В ТРУБОПРОВОД ДИАМ 400ММ	2,00	13,50 11,90	0,34 0,04	27	24	1 -	21,00 0,05	42 -
		ВРЕЗКА								
32	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,33	60,50 58,40	0,03 -	20	13	- -	68,00 -	22 -
		100М2								
		В12-ДРЕНАЖНАЯ УСТАНОВКА								
33	Ц7-281-9 КОЭФ1,15НА ВЕС	-МОНТАЖ ВЫКРЕВОГО НАСОСА ВЕСОМ 0,215Т 15,7.1,15	2,00	18,05 11,96	1,45 0,74	36	24	2 1	19,00 0,95	38 2
		ШТ								
34	2301-1231 1501-3047 1501-1415	-СТОИМОСТЬ НАСОСА ВКХ 5/24А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4 42Е-117+64=ВКС-5/24А	2,00	387,00 -	- -	774	-	- -	- -	- -
		ШТ								
35	ИСХ ДАН	-СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ 21.2	42,00	2,03 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		КВТ/4АС								
36	Ц12-500-3 К,У, К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65-100ММ	2,00	4,32 3,64	0,34 0,05	9	7	1 -	5,00 0,06	10 -
		ШТ								
37	2327-10403	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ С ЭЛ,МАГН, ПРИВОДОМ 15КЧ868Р1 СВМ ДУ65;РУ16	2,00	51,00 -	- -	102	-	- -	- -	- -
		ШТ								
38	Ц12-502-3	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;50	5,00	2,08 1,71	0,06 0,01	12	9	- -	3,00 0,01	15 -
		ШТ								
39	С159-845	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	5,00	13,70 -	- -	69	-	- -	- -	- -
		ШТ								
40	Ц12-503-2	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;50	2,00	2,86 1,75	0,05 0,01	4	4	- -	3,00 3,01	6 -
		ШТ								
41	2307-10053	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч15БР ДУ50;РУ16	2,00	13,10 -	- -	26	-	- -	- -	- -
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Ц12-2-6 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ Т	7,07	137,53 125,40	4,13 1,31	1в	9	- -	200,00 1,69	14 -
43	С159-3317 КОЭФ=0,9 КОЭФ=0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 57.3ММ 690,0,9.0,95 Т	0,07	589,95 -	- -	41	-	- -	- -	-
44	Ц12-2-7 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	2,04	107,56 87,21	15,95 8,51	4	3	- -	134,00 10,96	5 -
45	С159-3321 КОЭФ=0,9 КОЭФ0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76.3ММ (578+(578-551)),0,9.0,95 Т	0,04	517,27 -	- -	21	-	- -	- -	-
46	Ц12-2-7 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0,09	107,56 87,21	15,95 8,51	10	8	2 1	134,00 10,96	12 1
47	С159-3327 КОЭФ=0,9 КОЭФ=0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 89.4ММ 508,0,9.0,95 Т	0,09	434,34 -	- -	39	-	- -	- -	-
48	Е15-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,07	43,50 21,40	0,03 -	3	1	- -	38,80 -	3 -
						А01-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА				
49	Ц12-800-1 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ ШТ	3,00	2,12 1,86	0,03 0,01	6	6	- -	2,00 0,01	6 -
50	2307-10396	-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ,МАГН, ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ25;РУ16 ШТ	3,00	20,00 -	- -	60	-	- -	- -	-
51	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	4,00	0,75 0,73	- -	3	3	- -	1,00 -	4 -
52	2307-10217	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ25,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ	4,00	1,81 -	- -	7	-	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
53	Ц12-2-3 В,У, К ОТДЕЛУ-1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,6МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ	0,05	243,10 227,70	6,60 1,76	12	11	- -	354,00 2,27	18 -
		т								
54	С159-1391	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	3,00	3,99 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		комплект								
55	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2.2	31,20	0,32 -	- -	10	-	- -	- -	- -
		м								
56	Е10-614 164-6	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,06	60,50 38,40	0,03 -	4	2	- -	68,00 -	4 -
					АО2-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА					
57	Ц7-297-1 КОЭФ=0,75К А ВЕС	-АГРЕГАТ ВАКУУМ-НАСОСНЫЙ, МАССОЙ 0,83 Т 25,2,0,75	2,00	18,90 10,43	6,56 2,69	36	21	13 6	22,00 3,47	44 7
		шт								
58	2311-10036	-НАСОС ВАКУУМНЫЙ БОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН1-0,75	2,00	210,00 -	- -	420	-	- -	- -	- -
		шт								
59	Ц18-1-1 КОЭФ НА ВЕС=1,5	-МОНТАЖ ЦЕРКУЛЯЦИОННОГО БАКА ВЕСОМ 0,145Т	1,00	24,15 13,09	1,69 0,99	24	13	2 1	17,00 1,25	17 1
		шт								
60	2303-1001	-СТОИМОСТЬ БАКА=К4130	0,14	1375,00 -	- -	192	-	- -	- -	- -
		шт								
61	Ц12-609-1	-КРАНЫ ПРОБКОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ДИАМ 20-25ММ	6,00	0,81 0,75	- -	5	5	- -	1,00 -	6 -
		шт								
62	2307-10060	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ20,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ	2,00	1,26 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		шт								
63	2307-10061	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч65БК,ДУ25,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ	4,00	1,65 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		шт								
64	Ц12-798-2 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	-КЛАПАНЫ УГЛОВЫЕ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ.25ММ	2,00	2,27 2,02	2,03 2,01	5	4	- -	3,00 2,21	6 -
		шт								
65	Ц12-798-4	-ТО ЖЕ ДИАМ 32ММ	2,00	4,16	2,32	9	7	1	5,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	шТ		3,56	0,04			-	1 05	-
66	2307-10974	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ КВМ-25 шТ	2,00	150,00 -	- -	300	-	- -	- -	- -
67	2307-10975	-ТО ЖЕ КВМ-63 шТ	2,00	240,00 -	- -	480	-	- -	- -	- -
68	Ц12-2-4 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ Т	0,03	213,40 196,90	5,85 1,59	6	6	- -	320,00 2,05	10 -
69	Ц12-2-7 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0,01	107,58 87,01	15,95 8,51	1	1	- -	134,00 10,96	1 -
70	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2 М	1,00	0,20 -	- -	1	-	- -	- -	- -
71	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2 М	21,00	0,32 -	- -	7	-	- -	- -	- -
72	С159-3321 КОЭФ=0,9 КОЭФ=0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76.3ММ (578+(578-551)),0,9,0,95 Т	0,01	517,27 -	- -	5	-	- -	- -	- -
73	Е15-614 164-6	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,04	60,50 38,40	0,03 -	2	2	- -	68,00 -	3 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			12652	845	191		1359
			РУБ,					72		94
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			8920	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,			90	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			271	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			112	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			60	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			9453	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3682	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			223	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	886	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			2449	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			649	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	323	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	115	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			345	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	443	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ,			4676	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1768	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1458
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1001	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			50	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			19	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	31	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	15	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	15	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			62	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	59	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	33	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			14191	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1627	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1514
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1034	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ЕРМОЛЕНКО

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРЧАК

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Р,= 1)
==========

```
1    1    Э571659' Н9М1В1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' *
2    2    Ш' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                О 6.0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,15 М3/С ' Р' ' Ш 5' ТЕХН
                ОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ' АЛЬБОМ 2' *
3    3    Д2-Б*
4    4    Д2-Т*
5    5    Д2-М*
6    6    Д2-С*
7    7    Д3-Д*
8    8    Д4-А*
9    9    Д4-Ж*
10   10   Н9=1,098' =16,5' Н15=32' Н24=1' =3' Н27=1,2' =0,7*
11   11   П В7-СИСТЕМА РЕ4НОГО ВОДОПРОВОДА*
12   12   Ц7-281-1#КОЭФ НАВЕС 0,8(А1,0,8)' 3' ' + ВЕС НАСОСОВ 0,55Т#25,6.0,8*
13   13   2301-1031-1' 3' 552*
14   14   ТИСХ ДАН(=13)' 101' 0,03' СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬН ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ#42.3.0,8' КВТ/4АС*
15   15   Ц3-1-1' 1*
16   16   1906-1018' 1' 229+10,2,6' + ВЫСОТА ПОДЬЕМА 9М#229+10,2,6*
17   17   ЦТ3-У-611#КОЭФ1,05#Н16=0(А1,1,05)(Н16=0)(=6)' 0,1' 45#24,2#3,7#1,2#0,5' МОНТАЖ ТАЛЕЙ РУ4НЫХ 4ЕРВЯ4НЫХ 4/П 1
                ,0Т' Т' ' 1,63*
18   18   1906-16002' 1' 41+4,85,3' + ВЫСОТА ПОДЬЕМА 6М#41+4,85.3*
19   19   1906-16010' 2' 37+3,75,6' + ВЫСОТЕ ПОДЬЕЬМА9М#37+3,75,6*
20   20   Ц12-802-9(90В)' 3*
21   21   2307-11053' 3*
22   22   Ц12-802-10' 4*
23   23   2307-11041' 4*
24   24   Ц12-802-11' 5*
25   25   2307-11043' 5*
26   26   Ц12-803-7' 3*
27   27   2307-10818' 3*
28   28   Ц18-50-14#КОЭФ1,25 НА ВЕС(А1.1,25)' 2' ' МОНТАЖ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ВЕСОМ 1,49Т*
29   29   Т2303-2001(=14)' 2,98' 740' СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ДИАМ 820ММ' Т*
30   30   Ц12-760-13' 2' ' ВРЕЗКА ВАКУУМКОЛОННЫ ДИАМ 820ММ В ТРУБОПРОВОД ДИАМ 426ММ*
31   31   Ц12-2-9(75)' 1,07*
32   32   С159-3368#КОЭФ=0,9#КОЭФ=0,95(А1.0,855)' 1,07' 379' ССТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИ4ЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 273,
                6#(367+(367-355)),0,9,0,95*
33   33   Ц12-2-9(75)' 0,9*
34   34   С159-3377#КОЭФ=0,9#КОЭФ=0,95(А1,0,885)' 0,9' 370' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНЛОШ84ЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 325,6ММ
                #(356+(356-349),2),0,9,0,95*
35   35   Ц12-2-10(75)' 2,42*
36   36   С159-3399#КОЭФ0,95(А1,0,95)' 2,42' 414' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИ4ЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 426,6ММ#414,0,95
                *
37   37   Е15-614#164-8(Н15=45)' 35' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
38   38   П В10-ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА САМОТЕ4НЫХ ЛИНИИ*
39   39   Ц12-802-8' 3*
40   40   С159-848' 3*
41   41   Ц12-2-9(75)' 1,27*
42   42   С159-3358#КОЭФ0,9#КОЭД0,95(А1,0,855)' 1,27' 395' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИ4ЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 219,5ММ
                #(385+(385-375)),0,9,0,95*
43   43   Ц12-759-6' 2' ' ВРЕЗКА ТРУБОПРОВОДА ДИАМ 200ММ В ТРУБОПРОВОД ДИАМ 400ММ*
44   44   Е15-614#164-8(Н15=45)' 33' ' МАСЛЯНПЯ ОКРАСКА ТРУБ*
45   45   ПВ12-ДРЕНАЖНАЯ УСТАНОВКА*
46   46   ЦТ7-281-9#КОЭФ1,15НА ВЕС(А1,1,15)(=6)' 2' 15,7#10,4#1,26#0,64#4,24' МОНТАЖ ВЫХРЕВОГО НАСОСА ВЕСОМ 0,215Т#15
                ,7.1,15' ШТ' ' 1,19*
47   47   2301-1231#1501-3047#1501-1413' 2' 420-117+84' СТОИМОСТЬ НАСОСА ВКХ 5/24А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4#420-117+84*
48   48   ТИСХ ДАН(=13)' 21,2' 0,03' СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ#21,2' КВТ/4АС*
```

```
49  49          Ц12-800-3(90В)' 2*
50  50          2307-10403' 2*
51  51          Ц12-802-3' 5*
52  52          С159-843' 5*
53  53          Ц12-805-2' 2*
54  54          2307-10833' 2*
55  55          Ц12-2-6(75)' 0,07*
56  56          С159-3317#КОЭФ=0,9*КОЭФ=0,95(А1,0,855)' 0,07' ' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 57,3ММ*#6
                        90,0,9,0,95*
57  57          Ц12-2-7(75)' 0,04*
58  58          С159-3321#КОЭФ=0,9*КОЭФ0,95(А1,0,855)' 0,04' 605' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ
                        #(578+(578-551)),0,9,0,95*
59  59          Ц12-2-7(75)' 0,09*
60  60          С159-3327#КОЭФ=0,9*КОЭФ=0,95(А1,0,855)' 0,09' ' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 89,4ММ*#6
                        08,0,9,0,95*
61  61          Е15-613#164-7(Н15=45)' 7' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
62  62          П А01-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА*
63  63          Ц12-800-1(90В)' 3*
64  64          2307-10396' 3*
65  65          Ц12-807-1' 4*
66  66          2307-10217' 4*
67  67          Ц12-2-3(75)' 0,05*
68  68          С159-1391' 3*
69  69          С113-130(=13)' 31,2*
70  70          Е15-614#164-8(Н15=45)' 6' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
71  71          П А02-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА*
72  72          Ц7-297-1#КОЭФ=0,75НА ВЕС(А1,0,75)' 2' ' +#25,2,0,75*
73  73          2311-10056' 2*
74  74          Ц16-1-1#КОЭФ НА ВЕС=1,5(А1,1,5)' 1' ' МОНТАЖ ЦЕРКУЛЯЦИОННОГО БАКА ВЕСОМ 0,145Т*
75  75          2303-1001' 0,145' 1375' СТОИМОСТЬ БАКА*
76  76          Ц12-809-1' 6' ' КРАНЫ ПРОБКОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ДИАМ 20-25ММ*
77  77          2307-10060' 2*
78  78          2307-10061' 4*
79  79          Ц12-796-2(90В)' 2' ' КЛАПАНЫ УГЛОВЫЕ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ.25ММ*
80  80          Ц12-796-4(90Б)' 2' ' ТО ЖЕ ДИАМ 63ММ*
81  81          2307-10974' 2' ' СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ КВМ-25*
82  82          2307-10975' 2' ' ТО ЖЕ КВМ-63*
83  83          Ц12-2-4(75)' 0,03*
84  84          Ц12-2-7(75)' 0,01*
85  85          С113-129(=13)' 1*
86  86          С113-130(=13)' 21*
87  87          С159-3321#КОЭФ=0,9*КОЭФ=0,95(А1,0,855)' 0,01' 605' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ
                        #(578+(578-551)),0,9,0,95*
88  88          Е15-614#164-8(Н15=45)' 4' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
89  89          КГОРОДЕЦКИЙ' ЕРМОЛЕНКО' БУРАКОВСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО*#*#ГИРМАН*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1- 81.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
	1. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
	2. ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	-	1,00	1,00
	3. ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	Т	13 7300 0001	168	-	,08	,08
	4. МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
	5. КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	-	2,04	2,04
	6. ОЛИФЫ	КГ	23 1800 2751	166	-	8,73	8,73
	7. БЕЛИЛА	КГ	23 2120 0000	166	-	12,44	12,44
	8. ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	1358,82	1358,82

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

712 6237 8052 66366

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-81.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 6

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	ИСХ ДАН		-СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬН ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ 42,5,0,6	КВТ/ЧАС	145,00
2.	1906-1018		-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 1,0,ПРОЛЕТ 6 ДЛИНА КРАНА И ВЫСОТА ПОДЬЕМА СООТВЕТСТВЕННО ВЫСОТА ПОДЬЕМА 9М 229+10,2,6=ГОСТ7413-80Е=КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ КРАНОВЫЙ	ШТ	1,00
3.	1906-16002		-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 1,0 ВЫСОТА ПОДЬЕМА 6М 41+4,85,3	ШТ	1,00
4.	1906-16010		-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П 1,0 ВЫСОТЕ ПОДЬЕЬМА9М 37+3,75,6	ШТ	2,00
5.	2301-1031-1		-НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ ТИПА К С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А200М4=К290/30 ТУ 26-06-807-73 С ИЗМ, Н.В 1980Г=П/О АРМХИМСТРОЙ	ШТ	3,00
6.	2301-1231		-СТОИМОСТЬ НАСОСА ВКХ 5/24А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4 420-117+84=ЬКС-5/24А=ПО ЛИВГИДРОМАШ=5747973	ШТ	2,00
	1501-3047				
	1501-1413				
7.	2303-1001		-СТОИМОСТЬ БАКА=К4130	ШТ	0,14
8.	2303-2001		-СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ДИАМ 820ММ	Т	2,98
9.	2307-10060		-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ20,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ=	ШТ	2,00
10.	2307-10061		-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч65ЬК,ДУ25,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ=	ШТ	4,00
11.	2307-10217		-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ25,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ=	ШТ	4,00
12.	2307-10396		-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ,МАГН, ПРИВОДОМ 15КЧ868Р СБМ ДУ25;РУ16	ШТ	3,00
13.	2307-10403		-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ С ЭЛ,МАГН, ПРИВОДОМ 15КЧ868Р1 СБМ ДУ65;РУ16	ШТ	2,00
14.	2307-10818		-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ250;РУ10	ШТ	3,00
15.	2307-10833		-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч16БР ЦУ50;РУ16	ШТ	2,00
16.	2307-10974		-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ КВМ-25	ШТ	2,00
17.	2307-10975		-ТО АБ КВМ-65	ШТ	2,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
18.	2307-11041		-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ300,РУ10=ПО БЕЛГОРОДХИММАШ=	ШТ	4,00
19.	2307-11043		-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ400,РУ10=ПО БЕЛГОРОДХИММАШ=	ШТ	6,00
20.	2307-11053		-ЗАДВИЖКА С ЭЛ,ПРИВОДОМ 87Б025,30Ч906БР,ДУ250,РУ10=ПО БЕЛГОРОДХИММАШ=	ШТ	3,00
21.	2311-10036		-НАСОС ВАКУУМНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН1-6,75	ШТ	2,00
22.	С115-129		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2	М	1,00
23.	С113-136		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2.2	М	52,20
24.	С159-843		-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	ШТ	5,00
25.	С159-848		-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ	ШТ	3,00
26.	С159-1391		-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП5 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	КОМПЛЕКТ	3,00
27.	С159-3317		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 57.3ММ	Т	0,07
	КОЭФ=0,9		690,0,9,0,95		
	КОЭФ=0,95				
28.	С159-3321		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76.3ММ	Т	0,05
	КОЭФ=0,9		(576+(578-551)),0,9,0,95		
	КОЭФ0,95				
29.	С159-3327		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 89.4ММ	Т	0,09
	КОЭФ=0,9		508,0,9,0,95		
	КОЭФ=0,95				
30.	С159-3356		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 219,5ММ	Т	1,27
	КОЭФ0,9		(385+(385-375)),0,9,0,95		
	КОЭД0,95				
31.	С159-3368		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 273,6	Т	1,07
	КОЭФ=0,9		(367+(367-355)),0,9,0,95		
	КОЭФ=0,95				
32.	С159-3377		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 325.6ММ	Т	0,90
	КОЭФ=0,9		(356+(366-349),2),0,9,0,95		
	КОЭФ=0,95				
33.	С159-3399		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 426,6ММ	Т	2,42
	КОЭФ0,95		414,0,95		

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	1358,82

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
35.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,82
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
36.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	3,17
37.		2751	-ОЛИФА	КГ	2,30
38.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,16
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
39.		8052	-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ-Ч	126,00
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
40.		10304	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	Т	0,08
41.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	20,74
42.		66335	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 20Х2,0	М	1,00
43.		66365	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 32Х2,2	М	52,20

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 5.0 М

ФОРМА

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1- 81 87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 7

НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,393 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,059 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 60 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,034 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. 1- ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
1	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	10,00	1,20 / 0,23	0,01 / -	12	2	- / -	0,37 / -	4 / -
2	Е16-2 1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 4УГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ М	5,00	3,29 / 0,27	0,05 / 0,02	16	1	- / -	0,46 / 0,03	2 / -
3	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,15	3,94 / 3,73	- / -	1	1	- / -	5,16 / -	1 / -
4	Е16-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,03	60,50 / 38,40	0,03 / -	2	1	- / -	68,00 / -	2 / -
5	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ; КВ-15Д КОМПЛ	1,00	1,51 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
6	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	2,00	1,25 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			36	6	-		9
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			40	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			42	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 2, 1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
7	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	9,50	4,59	0,03	44	6	-	0,79	8
	6-2	ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ								
		ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В		0,49	0,01			-	0,01	-
		КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ								
		М								
8	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,05	43,50	0,03	2	1	-	58,80	2
	184-7	100М2								
				21,40	-			-	-	-
9	Е17-89	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ	1,00	9,18	0,04	9	1	-	1,02	1
	6-4	ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ								
		СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2		0,53	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ.								
10	Е17-62	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ	1,00	23,10	0,14	23	2	-	3,22	3
	4-2	ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ								
		ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ		1,56	0,04			-	0,05	-
		ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ								
		КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ-1								
		КОМПЛ								
11	С130-1493	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН	1,00	1,37	-	1	-	-	-	-
		ДИАМЕТРОМ 50 ММ								
		шт		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			79	9	-		14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			77	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			94	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			96	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 3, 2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД								
12	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	4,00	1,36	0,01	5	1	-	0,37	1
				0,23	-			-	-	-
13	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	25,00	2,21	0,03	55	7	1	0,48	12
				0,29	0,01			-	0,01	-
14	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,29	3,94	-	1	1	-	5,16	1
				3,73	-			-	-	-
15	С130-90	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	2,00	3,81	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	Е16-184 16-1	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	1,00	47,70	0,08	48	2	-	3,14	3
				1,80	0,02			-	0,03	-
17	Е16-185 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	2,00	2,07	0,01	4	-	-	0,31	1
				0,19	-			-	-	-
18	517-2048	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С	40,00	1,72	-	69	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ								
		РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 16КГС/СМ2		-	-			-	-	-
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25ММ								
		КЛАСС Б=								
		ГОСТ 15590-79								
		М								
19	2402-3006	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ	1,00	16,15	-	16	-	-	-	-
		РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/								
		=ОУ-6		-	-			-	-	-
		ШТ								
20	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,07	60,50	0,03	4	3	-	60,00	5
	164-8	100М2								
				58,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			210	14	1		25
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			206	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			17	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			250	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			255	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	18	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			325	28	1		46
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	9	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			317	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			364	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	50	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			393	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	59	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ЕРМОЛЕНКО

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 7

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	В1- ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД			36	42	-	-	10,69
2	К1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ			79	96	-	-	24,43
3	В2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД			210	255	-	-	64,89
	ИТОГО:			325	393	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-81.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР К 7

ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

П.п.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	1,517-2@48		-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 16КГС/СМ2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25ММ КЛАСС Б= ГОСТ 18698-79==	М	46,00
2.	2.2402-30@6		-ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ =ОУ-8	ШТ	1,00
3.	С130-85		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00
4.	С130-90		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	2,00
5.	С130-1493		-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	1,00
6.	С130-1943		-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д	КОМПЛ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
7.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	45,80
8.		2	-ШЕФМОНТАЖ	ШТ	20,85
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
9.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	1,87
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
10.		2165	-ВОДА	М3	0,44
11.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,03
12.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,41
13.		3023	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ПЕНЬКОВЫЕ	М	10,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
14.		3100	-СТВОЛЫ РУ4НЫЕ	ШТ	1,00
15.		6237	-ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	5,34
16.		6560	-ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ	ШТ	1,00
17.		6561	-ВЕНТИЛИ ПОЛИВО4НЫЕ	ШТ	2,00
18.		6638	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОЖАРНЫХ И ПОЛИВО4НЫХ РУКАВОВ	ШТ	7,00
19.		6976	-РАКОВИНЫ	КОМПЛ	1,00
20.		7237	-УНИТАЗЫ СО СМЫВНЫМ БА4КОМ	КОМПЛ	1,00
21.		7312	-ШКАФ4ИКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ВЕНТИЛЕЙ	ШТ	1,00
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
22.		10850	-ТРУБЫ СЛИВНЫЕ ДЛЯ УНИТАЗОВ С ВЫСОКОРАСПОЛОЖЕННЫМ БА4КОМ Д 32ММ	ШТ	1,20
23.		11070	-ТРУБЫ 4УГУННЫЕ НАПОРНЫЕ 65ММ	М	5,05
24.		11076	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ Д=100ММ С КРЕПЛЕНИЕМ	М	9,48
25.		11084	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 15ММ	М	10,00
26.		11086	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М	4,00
27.		11089	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 50ММ	М	25,00
28.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	3,66

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1- 81.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,22 ДО 0,16 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
	1. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т				
	2. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0002	6	-	46,60 46,60
	3. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0061	168	-	,15 ,15
	4. ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ	Т	14 6100 0000	168	-	,07 ,07
	5. МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ				
	6. КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	-	,36 ,36
	7. ОЛИФЫ	КГ	23 1800 2751	166	-	1,54 1,54
	8. БЕЛИЛА	КГ	23 2120 0000	166	-	2,20 2,20
	9. ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ	Т	49 2500 0000	168	-	,13 ,13
	10. РАКОВИНЫ И МОЙКИ	ШТ.	49 4300 0000	796	-	1,00 1,00
	11. УНИТАЗЫ	ШТ.	49 6500 0000	796	-	1,00 1,00
	12. ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	45,80 45,80

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

2 712 2165 3025 3100 6237 6560 6561 6638 7312

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 2)

```
 90    1   3571660' Н6М1В1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
 91    2   Р' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                 О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК' Р' ' N 7' ВНУ
                 ТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ' АЛЬБОМ 2 ' *
 92    3   Д2-Б*
 93    4   Д2-Т*
 94    5   Д2-М*
 95    6   Д2-С*
 96    7   Д3-Д*
 97    8   Д4-А*
 98    9   Д4-Ж*
 99   10   Н10=16,5' Н15=63*
100   11   РВ1- ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД*
101   12   Е16-41#7-3' 10*
102   13   Е16-2#1-2' 5*
103   14   Е16-219#22' 15*
104   15   Е15-614#164-8(Н15=45)' 5' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
105   16   С130-1943' 1*
106   17   С130-85' 2*
107   18   РК1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
108   19   Е16-31#5-2' 9,5*
109   20   Е15-613#164-7(Н15=45)' 5' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
110   21   Е17-69#6-4' 1*
111   22   Е17-62#4-2' 1*
112   23   С130-1493' 1*
113   24   РВ2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД*
114   25   Е16-43#7-3' 4*
115   26   Е16-46#7-4' 25*
116   27   Е16-219#22' 29*
117   28   С130-90' 2*
118   29   Е16-184#16-1' 1*
119   30   Е16-185#16-2' 2*
120   31   Б17-2048(А1,1,074)(=3)(=3)' 40*
121   32   2402-3006(А1,1,009)(=3)' 1*
122   33   Е15-614#164-6(Н15=45)' 7' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
123   34   КГОРОДЕЦКИЙ' ЕРМОЛЕНКО' БУРАКОВСКАЯ' ГЕРАШЕНКО***ГИРМАН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 2.0 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ ПОЖЕЛ ТП 901-1-81.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 8

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,633 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,301 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 310 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,201 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
1	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	2,00	0,86 0,21	0,01 -	2	-	- -	0,36 -	1 -
2	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	50,00	0,91 0,21	0,01 -	46	10	1 -	0,36 -	18 -
3	Е18-196 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	2,00	7,32 1,24	0,12 0,04	15	2	- -	2,04 0,05	4 -
4	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2,00	1,20 -	- -	2	-	- -	- -	- -
5	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	3,00	1,43 -	- -	4	-	- -	- -	- -
6	Е18-116	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	19,20	5,12	0,03	98	4	-	0,39	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-2	КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН-20-3,2К		0,22	0,01			-	0,01	-
		5КМ								
7	Е18-116	-ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ ТИПА КОМФОРТ	38,40	5,12	0,03	197	8	1	0,39	15
	5-2	КН20-3,2П		0,22	0,01			-	0,01	-
		5КМ								
8	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,52	4,01	-	2	2	-	5,26	3
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 60ММ		3,80	-			-	-	-
		100М								
9	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,09	60,50	0,03	5	3	-	68,00	6
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
					ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ					
10	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	1,00	0,86	0,01	1	-	-	0,36	-
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
11	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	42,00	0,91	0,01	36	8	-	0,36	14
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
12	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	8,00	1,03	0,01	8	2	-	0,36	3
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
13	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	1,00	7,32	0,12	7	1	-	2,04	2
	11-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ		1,24	0,04			-	0,06	-
		ШТ								
14	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
		15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	4,00	1,43	-	6	-	-	-	-
		15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20		-	-			-	-	-
		ШТ								
16	Е18-116	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	2,20	5,12	0,03	11	-	-	0,39	1
	5-2	КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН-20-1,1К		0,22	0,01			-	0,01	-
		5КМ								
17	Е18-116	-ТО ЖЕ КН20-2,3К	2,30	5,12	0,03	12	1	-	0,39	1
	5-2	5КМ		0,22	0,01			-	0,01	-
18	Е18-116	-ТО ЖЕ КН20-3,2К	3,20	5,12	0,03	16	1	-	0,39	1
	5-2	5КМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,22	0,01			-	0,01	-
19	Е18-116	-ТО ЖЕ КН20-3,2Б	0,44	5,12	0,08	36	1	-	0,39	2
	5-2	1КМ		0,22	0,01			-	0,01	-
20	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,49	4,01	-	2	2	-	0,26	3
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,80	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ								
		100М								
21	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,06	60,56	0,03	5	3	-	68,00	5
	164-6	100М2		38,40	-			-	-	-
					УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ					
22	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	0,00	0,66	0,01	9	1	-	0,36	2
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ								
		М								
23	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	12,00	0,91	0,01	9	2	-	0,36	4
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ								
		М								
24	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	14,00	1,03	0,01	14	3	-	0,36	5
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		М								
25	Е16-66	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ	10,00	1,79	0,05	16	4	-	0,67	7
	8-1	Э/СВАРНЫХ ДИАМ 32,2ММ								
		М		0,42	0,02			-	0,03	-
26	Е18-189	-УСТАНОВКА ГРИЗЕВИКОВ ИЗ	2,00	67,11	0,70	134	10	1	8,21	16
	11-3	СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 159ММ		4,86	0,21			-	0,27	1
		ШТ								
27	Е16-179	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И	2,00	28,52	0,22	57	11	-	9,35	19
	10-1	ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ								
		СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ		5,66	0,07			-	0,09	-
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 108ММ								
		ШТ								
28	Е20-696	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ	0,31	36,23	0,49	11	2	-	10,32	3
	18-1	УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКОВ ГОРЯЧЕЙ								
		ВОДЫ ТЕРМОМЕТРОВ И МАНОМЕТРОВ		6,40	0,15			-	0,19	-
		100 КГ								
29	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ	7,00	1,07	-	7	-	-	-	-
		МУФТОВЫЕ МАРКИ 14М1 ДИАМ 15ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
30	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	4,00	1,20	-	5	-	-	-	-
		15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,								
		ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ		-	-			-	-	-
		В ММ: 15								
		ШТ								
31	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	2,00	1,43	-	3	-	-	-	-
		15КЧ16П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20		-	-			-	-	-
		ШТ								
32	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	4,00	1,70	0,13	7	4	-	1,54	6
				0,99	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
33	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	2,55	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ,								
34	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	2,20	1,70	0,13	3	2	-	1,54	3
				0,99	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
35	С130-2058	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 15С27НЬ1 ДИАМ 25ММ	2,00	14,80	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ОТВЕТНЫЕ	12,00	0,73	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
37	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 60ММ	0,40	4,01	-	2	2	-	5,26	2
				3,80	-			-	-	-
		100М								
38	Е13-121 15-6	-ОГРУТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-020	0,05	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
39	Е13-168 18-21	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ КРАСКОЙ БТ-177	0,05	7,13	0,15	1	-	-	1,46	-
				0,98	0,04			-	0,05	-
		100М2								
40	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	0,30	23,40	0,24	7	3	-	18,80	6
				11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								
41	С114-147	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100	0,30	16,10	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
42	Е26-84 15-6	-У ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,15	179,20	0,86	23	12	-	158,00	20
		100М2		92,10	0,26			-	0,34	-
43	С114-693	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА 12,6.0,941	12,06	1,57	-	20	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			893	104	3		179
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			70	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			86	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	41	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			823	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			654	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	83	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	57	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			73	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	41	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1003	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	194	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	98	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1091	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	235	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	121	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ

44	Е20-735 22-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-06-300 Н 4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4 ШТ	1,00	42,32	0,08	42	2	-	3,99	4
				2,49	0,02			-	0,03	-
45	Е20-697 18-2	-РАМА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА В ПРОЕМЕ КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ 100КГ	0,19	36,29	0,26	7	1	-	6,02	1
				3,67	0,08			-	0,10	-
46	Е20-527 12-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400 ШТ	2,00	13,62	0,03	27	5	-	4,30	9
				2,50	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е20-682 13-2	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-4-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 400 ШТ	2,00	26,81 2,09	0,17 0,05	54	4	- -	3,65 0,06	7 -
48	Е20-429 8-14	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ЛЕПЕСТКОВЫХ С ОСЕВЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ НОМЕРОМ ДО 5 1ШТ	1,00	2,54 1,87	0,05 0,02	3	2	- -	3,19 0,03	3 -
49	С130-603	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ В ММ ДО: 450 ШТ	1,00	4,18 -	- -	4	-	- -	- -	- -
50	Е20-5 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 ПРИ ЗАГЛУБЛЕНИИ МАШЗАЛА 3,66М М2	6,50	4,73 0,70	0,04 0,01	31	5	- -	1,25 0,01	8 -
51	Е20-5 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 ПРИ ЗАГЛУБЛЕНИИ МАШЗАЛА 4,86М М2	8,70	4,73 0,70	0,04 0,01	41	6	- -	1,26 0,01	11 -
52	Е20-62 2-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: ДО 500 М2	3,80	7,78 0,77	0,05 0,02	30	3	- -	1,35 0,03	5 -
53	Е16-43 7-3 Т.Ч. П.3.1	-ТРУБОПРВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА М	20,00	1,38 0,25	0,01 -	28	5	- -	0,41 -	8 -
54	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ	1,00	1,73 1,02	0,13 0,04	2	1	- -	1,59 0,05	2 -
55	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ.	1,00	2,55 -	- -	3	-	- -	- -	- -
56	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ОТБЕТНЫЕ ШТ	2,00	0,73 -	- -	1	-	- -	- -	- -
57	С111-384	-СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ М2	0,50	2,13 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е16-814	-МАСЛЯНАЯ СКРАСКА	9,23	60,50	0,05	14	8	-	69,42	16
	164-8	ТРУБОПРОВОДОВ								
		10ИМ2		38,40	-			-	-	-
59	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА	0,20	20,40	0,17	4	2	-	13,86	3
	4-3	ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ								
		М3		8,37	0,05			-	0,06	-
60	С114-690	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	2,20	76,80	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
61	Е26-84	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА	0,04	179,00	0,86	7	4	-	168,00	6
	15-6	СТЕКЛОПЛАСТИКОМ								
		100М2		92,10	0,26			-	0,34	-
62	С114-693	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	3,76	1,87	-	7	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
63	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,17	24,70	0,49	4	2	-	23,96	4
	13-7	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ								
		МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО		14,40	0,10			-	0,19	-
		100М2								
64	С111-370	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ	19,55	0,22	-	4	-	-	-	-
		ПОСЫПКОЙ РМ-350								
		М2		-	-			-	-	-
					ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ					
65	Е20-61	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	1,90	9,35	0,06	16	6	-	1,71	3
	2-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: ДО 315		0,98	0,02			-	0,03	-
		М2								
66	Е16-43	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ЛЕГКИХ	10,00	1,38	0,01	14	3	-	0,41	4
	7-3	ВОДОГАЗИПРОВОДНЫХ ДИАМ 25ММ								
	Т.Ч.	ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА		0,25	-			-	-	-
	П.3.1	М								
67	Е20-625	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	2,00	8,43	0,03	17	6	-	4,30	9
	12-1	ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200								
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
68	Е20-679	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	2,00	16,29	0,10	33	3	-	3,01	6
	13-1	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ								
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С		1,71	0,03			-	0,04	-
		УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И								
		КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА								
		УП-1-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА								
		ММ 200								
		ШТ								
69	Е16-134	-УСТАНОВКА	1,00	1,73	0,13	2	1	-	1,59	2
	12-1	ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ								
		ОБРАТНЫХ, КРАНОВ		1,02	0,04			-	0,05	-
		ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ								
		ШТ								
70	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	1,00	2,55	-	3	-	-	-	-
		15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ								
		1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ 25ММ		-	-			-	-	-
		ШТ,								
71	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	2,00	0,73	-	1	-	-	-	-
		ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ								
		ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ								
		1,6МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25								
		ОТВЕТНЫЕ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
72	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,04	62,50	0,03	2	2	-	68,00	3
	164-6	ТРУБОПРОВОДОВ								
		100М2		38,40	-			-	-	-
73	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА ПЛИТАМИ	0,10	20,40	0,17	2	1	-	13,80	1
	4-3	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ								
		М3		8,37	0,05			-	0,06	-
74	С114-690	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	2,10	76,80	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
75	Е26-84	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА	0,02	179,00	0,86	4	2	-	158,00	3
	15-6	СТЕКЛОПЛАСТИКОМ								
		100М2		92,10	0,26			-	0,34	-
76	С114-693	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1,88	1,87	-	4	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
77	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,13	24,70	0,49	3	2	-	23,90	3
	13-7	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ								
		МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО		14,40	0,15			-	0,19	-
		100М2								
78	С111-370	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ	15,41	0,22	-	3	-	-	-	-
		ПОСЫПКОЙ РМ-350								
		М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			443	72	-		121
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			82	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			17	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	24	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			8	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			15	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	11	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			6	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	11	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			102	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	45	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	24	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			361	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			297	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	48	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			12	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			46	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	31	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	8	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			35	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	22	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			440	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	181	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		84
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	56	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			542	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	146	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	80	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1336	176	3		300
			РУБ,					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			152	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			36	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	45	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	21	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	20	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			192	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	86	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1184	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			951	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	131	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			59	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			153	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	88	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			106	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	63	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1443	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	295	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	154	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1633	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	381	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		310
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	201	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ЕРМОЛЕНКО

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 8

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОТОПЛЕНИЕ			893	1091	-	-	66,81
2	ВЕНТИЛЯЦИЯ			443	542	-	-	33,19
	ИТОГО:		-	1336	1633	-	-	100,00

НОМЕР ОБЪЕКТА ТП 901-1-61.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 9

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С111-370		-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	34,96
2.	С111-384		-СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	М2	0,50
3.	С114-147		-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100	М3	0,30
4.	С114-690		-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ		0,30
5.	С114-693		-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА 12,8,0,941	М2	17,68
6.	С130-91		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	7,00
7.	С130-92		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	9,00
8.	С130-129		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ,	6,00
9.	С130-603		-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ В ММ ДО: 450	ШТ	1,00
10.	С130-1059		-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ МАРКИ 14М1 ДИАМ 15ММ	ШТ	7,00
11.	С130-1790		-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ОТВЕТНЫЕ	ШТ	16,00
12.	С130-2058		-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 15С27НЖ1 ДИАМ 25ММ	ШТ	2,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
13.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ,-Ч	300,96
14.		2	-ШЕФМОНТАЖ	ШТ	51,64
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
15.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	10,30
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
16.		2065	-БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	8,60
17.		2165	-ВОДА	М3	1,41
18.		2548	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,10
19.		2599	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ	5,19
20.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,01
21.		2751	-ОЛИФА	КГ	1,19
22.		2936	-ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ	КГ	1,23
23.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	0,13
24.		3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	34,96
25.		5075	-КРОНШТЕЙНЫ	КГ	31,00
26.		6132	-МАТЫ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ	М3	0,01
27.		6205	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	М3	0,01
28.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	22,58
29.		6480	-ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ДО 0,025Т С ЭЛЕКТРОДВ, НА ОДНОЙ ОСИ	ШТ	1,00
30.		6629	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ ДО 1,6ММ	М2	5,70
31.		6634	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,6ММ	М2	15,20
32.		6834	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ЗКМ	71,70
33.		6861	-КРЕПЛЕНИЯ	КГ	26,25
34.		6952	-ПОДСТАВКИ И ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ	КГ	19,00
35.		7270	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	8,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
36.		10320	-СКОРЛУПЫ ЖЕСТКИЕ	М3	0,09
37.		10614	-ВОЗДУХОСБОРНИК ИЗ СТ ТРУБ Д159ММ	ШТ	3,00
38.		10661	-ГРЯЗЕВИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ , НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 325ММ (Д ПАТРУБКА 159ММ)	ШТ	2,00
39.		10672	-ГРЕБЕНКИ ПАРОВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-108ММ ДЛИНОЙ 1М С 4 ПАТРУБКАМИ Д-57ММ	КОМПЛЕКТ	2,00
40.		10730	-ДЕФЛЕКТОРЫ Д 200ММ	ШТ	2,00
41.		10732	-ДЕФЛЕКТОРЫ Д 400ММ	ШТ	2,00
42.		11078	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 15ММ	М	9,00
43.		11079	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ	М	100,20
44.		11080	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 25ММ	М	22,00
45.		11086	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М	30,00
46.		11102	-ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 57Х3,5ММ	М	10,00
47.		11215	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2	3,03
48.		11216	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	КГ	53,96
49.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	0,59
50.		16071	-КРАСКА БТ-177	КГ	0,38
51.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	10,74
52.		16205	-ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ	М3	0,45
53.		17424	-УЗЛЫ ПРОХОДА УП-1 ДИАМ. ПАТРУБКА 200ММ	ШТ	2,00
54.		17426	-УЗЛЫ ПРОХОДА УП-4 ДИАМ. ПАТРУБКА 400ММ	ШТ	2.00

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-81.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ Т					
2.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3 Т	12 9999 0973	168	-	,67	,67
3.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ Т	12 9999 0977	168	-	,67	,67
4.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ Т	12 9999 0979	168	-	,04	,04
5.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ Т	12 9999 0980	168	-	,05	,05
6.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ Т	12 9999 0981	168	-	,08	,08
7.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ Т	12 9999 0983	168	-	,22	,22
8.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ Т	12 9999 0985	168	-	,08	,08
9.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ Т	12 9999 0986	168	-	,20	,20
10.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 Т	12 9999 0987	168	-	,67	,67
11.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ Т	12 9999 0988	168	-	,67	,67
12.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ Т	12 9999 0990	168	-	,04	,04
13.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ Т	12 9999 0991	168	-	,05	,05
14.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ Т	12 9999 0992	168	-	,08	,08
15.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ Т	12 9999 0994	168	-	,22	,22
16.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ Т	12 9999 0996	168	-	,08	,08

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ РАЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
37.	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ЭКМ	49 3520 0000		-	71,70	71,70
38.	ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	57 6200 0000	113	-	,01	,01
39.	РУБЕРОИД	М2	57 7402 0000	55	-	34,96	34,96
40.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 2000 0001		-	300,96	300,96

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

2 712 2065 2165 2936 6132 6237 6480 10320 16205
17424 17426

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 7)

```
402   1   Э571778' Н9М1В1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' *
403   2   Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК' Р' ' N 8' ОТО
                ПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ' АЛЬБОМ 2' *
404   3   Д2-Б*
405   4   Д2-Т*
406   5   Д2-М*
407   6   Д2-С*
408   7   Д3-Д*
409   8   Д4-А*
410   9   Д4-Ж*
411  10   Н10=16,5' Н15=63' Н21=2*
412  11   Р ОТОПЛЕНИЕ*
413  12   П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
414  13   Е16-35#7-1' 2*
415  14   Е16-36#7-1' 50*
416  15   Е18-196#11-6' 2*
417  16   С130-91' 2*
418  17   С130-92' 3*
419  18   Е18-116#5-2' 19,2' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН-20-3,2К*
420  19   Е18-116#5-2' 38,4' ' ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ ТИПА КОМФОРТ#КН20-3,2П*
421  20   Е16-219#22' 52*
422  21   Е15-614#164-8(Н15=45)(Н21=0)' 9' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
423  22   П ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
424  23   Е16-35#7-1' 1*
425  24   Е16-36#7-1' 40*
426  25   Е16-37#7-1' 8*
427  26   Е18-196#11-6' 1*
428  27   С130-91' 1*
429  28   С130-92' 4*
430  29   Е18-116#5-2' 2,2' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН-20-1,1К*
431  30   Е18-116#5-2' 2,3' ' ТО ЖЕ КН20-2,3К*
432  31   Е18-116#5-2' 3,2' ' ТО ЖЕ КН20-3,2К*
433  32   Е18-116#5-2' 6,4' ' ТО ЖЕ КН20-3,2П*
434  33   Е16-219#22' 49*
435  34   Е15-614#164-6(Н15=45)(Н21=0)' 8' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
436  35   П УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ*
437  36   Е16-35#7-1' 6*
438  37   Е16-36#7-1' 10*
439  38   Е16-37#7-1' 14*
440  39   Е16-66#8-1' 10' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ Э/СВАРНЫХ ДИАМ 32,2ММ*
441  40   Е18-189#11-3' 2*
442  41   Е18-179#10-1' 2*
443  42   Е20-696#18-1' 31' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ С4ЕТ4ИКОВ ГРРЯ4ЕЙ ВОДЫ ТЕРМОМЕТРОВ И МАНОМЕТРОВ*
444  43   С130-1039' 7' ' КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ МАРКИ 14М1 ДИАМ 15ММ*
445  44   С130-91' 4*
446  45   С130-92' 2*
447  46   Е16-134#12-1' 4*
448  47   С130-129' 4*
449  48   Е16-134#12-1' 2*
450  49   СТ130-2058(=3)' 2' 14,8' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 15С27НЖ1 ДИАМ 25ММ' ШТ*
451  50   С130-1790' 12' ' + ОТВЕТНЫЕ*
452  51   Е16-219#22' 40*
453  52   Н15=45' Н21=0*
454  53   Е13-121#15-6' 4,5' ' ОГРУТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-020*
455  54   Е13-168#18-21' 4,5' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ КРАСКОЙ ЕТ-177*
```

```
456     55        Е25-7#2-7' 0,3' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ*
457     56        С114-147' 0,3*
458     57        Е26-84#15-5' 12,8' ' У ИЗОЛЯЦИИ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
459     58        СТ114-693(=1)' 12,8.0,941'-1,87' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА#12,8.0,941' М2*
460     59        Н15=63' Н21=5*
461     60        Р ВЕНТИЛЯЦИЯ*
462     61        Л ПРОИЗВОДСТЬЕННАЯ 4АСТЬ ЗДАНИН*
463     62        Е20-735#22-1' 1*
464     63        Е20-697#18-2' 19' ' РАМА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА В ПРОЕМЕ КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ*
465     64        Е20-527#12-1' 2*
466     65        Е20-582#13-2' 2*
467     66        Е20-429#8-14' 1*
468     67        С130-603' 1*
469     68        Е20-5#1-2' 6,5' ' + ПРИ ЗАГЛУБЛЕНИИ МАШЗАЛА 3,66М*
470     69        Е20-5#1-2' 8,7' ' + ПРИ ЗАГЛУБЛЕНИИ МАШЗАЛА 4,86М*
471     70        Е20-62#2-2' 3,8*
472     71        Е16-43#7-3(16801А)' 20' ' ТРУБОПРВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА*
473     72        Е16-134#12-1' 1*
474     73        С130-129' 1*
475     74        С130-1790' 2' ' + ОТВЕТНЫЕ*
476     75        Н15=45' Н21=0*
477     76        С111-384' 0,5*
478     77        Е15-614#164-8' 23' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ*
479     78        Е25-16#4-3' 0,2' ' ИЗОЛЯЦИИ УЗЛОВ ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
480     79        СТ114-690(=1)' 0,2' 76,8' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
481     80        Е26-84#15-5' 4' ' ИЗОЛЯЦИИ УЗЛОВ ПРОХОДА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
482     81        СТ114-693(=1)' 4;0,941' 1,87' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА' М2*
483     82        Е25-70#13-7' 17*
484     83        С111-370' 17,1,15*
485     84        Н15=63' Н21=5*
486     85        Л ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ 4АСТЬ ЗДАНИЯ*
487     86        Е20-61#2-1' 1,9*
488     87        Е16-43#7-3(16801А)' 10' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ЛЕГКИХ ВОДОГАЗИПРОВОДНЫХ ДИАМ 25ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА*
489     88        Е20-525#12-1' 2*
490     89        Е20-579#13-1' 2*
491     90        Е16-134#12-1' 1*
492     91        С130-129' 1*
493     92        С130-1790' 2' ' + ОТВЕТНЫЕ*
494     93        Н15=45' Н21=0*
495     94        Е15-614#164-8' 4' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ*
496     95        Е26-16#4-3' 0,1' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
497     96        СТ114-690(=1)' 0,1' 76,8' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ' М3*
498     97        Е26-84#15-5' 2' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
499     98        СТ114-693(=1)' 2;0,941' 1,87' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА' М2*
500     99        Е26-70#13-7' 13,4*
501    100        С111-370' 13,4,1;15*
502    101        КГОРОДЕЦКИЙ' ЕРМОЛЕНКО' БУРАКОБСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО***ГИРМАН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,60 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-81.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 9

НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,947 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,763 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 778 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,606 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ К КОНТАК								
1	Ц85-1189 СКЦ9-84	-ЯЩИКИ ОДНОФИДЕРНЫЕ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ЯВ3-31-1	1,00	28,90	0,10	29	2	-	2,48	2
		ШТ		1,55	0,02			-	0,03	-
2	1504-18093	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2=	4,00	1,95	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц8-408-2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО СТАНИНАМ МАШИН	0,64	28,10	0,30	18	8	-	23,00	15
		100М		12,70	0,13			-	0,17	-
4	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,30	377,00	4,70	113	10	1	61,00	18
		Т		33,30	1,41			-	1,82	1
5	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	1,00	56,10	1,70	56	13	2	24,00	24
		100М		13,40	0,10			-	0,13	-
6	Ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	2,18	11,20	0,22	2	2	-	16,00	3
		100М		9,07	0,09			-	0,12	-
7	Ц8-418-3	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,15	13,80	0,53	2	1	-	17,00	3
		100М		9,48	0,21			-	0,27	-
8	Ц8-418-7	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ	2,15	19,40	0,39	3	1	-	15,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ		8,71	0,16			-	0,21	-
		100М								
9	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО	0,42	27,80	1,90	12	7	1	25,00	11
		1,6КГ		15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
10	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО	1,38	1,55	0,30	2	2	-	2,00	3
		0,7КГ		1,17	0,12			-	0,16	-
		100ШТ								
11	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,46	108,00	36,00	50	16	17	61,00	28
		ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ		34,30	9,84			5	12,69	6
		Т								
12	Ц8-534-16	-КОРОБКА У614	5,00	4,71	0,06	24	11	-	3,42	17
		ШТ		2,14	-			-	-	-
13	Ц8-534-17	-ТО ЖЕ У615	3,00	7,48	0,07	22	10	-	5,20	16
		ШТ		3,25	-			-	-	-
14	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ	0,64	4,88	2,33	3	2	1	4,00	3
		ДО:2,5ММ2		2,36	0,71			-	0,92	1
		100М								
15	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,06	1,21	-	1	1	-	2,00	2
		100М		1,14	-			-	-	-
16	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА	0,64	10,00	0,27	6	4	-	11,00	7
		1М ДО:1КГ		6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
17	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ	7,21	48,00	12,70	346	131	91	31,00	224
		СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ		18,20	4,04			29	5,21	38
		100М								
18	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И	2,00	20,60	0,48	41	17	1	15,00	30
		ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ		8,62	0,19			-	0,25	-
		100М								
19	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ	16,00	3,56	-	57	17	-	2,00	32
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		1,08	-			-	-	-
		ШТ								
20	Ц8-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ	6,00	4,57	-	27	8	-	2,00	12
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2		1,26	-			-	-	-
		ШТ								
21	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С	44,00	0,49	-	22	10	-	1,00	44
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7		0,22	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
22	Ц8-163-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	10,00	0,81	-	8	4	-	1,00	10
				0,40	-			-	-	-
		шт								
23	Ц8-163-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 19	2,00	1,02	-	2	1	-	1,00	2
				0,52	-			-	-	-
		шт								
24	Ц8-163-16	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 30	8,00	1,37	-	11	6	-	1,00	8
				0,69	-			-	-	-
		шт								
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1 СТОИМОСТИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ЩК								
25	1517-1082	-СБОРКИ ШКАФОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЩИТОВ ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 550Х4000Х600Х2200ММ= ОСТ 16-0,800,652-79	4,20	146,40	-	590	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м								
26	1517-1041	-РАМА ШИРИНОЙ 400-1100ММ,ВЫСОТОЙ 2100-2300ММ= ОСТ 16-0,684,198-75	4,20	7,34	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м								
27	Ц8-571-13	-ЩИТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ВЫСОТА ШКАФА ДО 2400ММ	4,20	3,33	1,50	14	7	6	3,00	13
				1,69	0,56			2	0,72	3
		м								
28	1504-1056	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АЕ2033-10 ТУ 16-522,064-75	6,00	8,42	-	51	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
29	1517-1351-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	6,00	3,13	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
30	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	6,00	1,14	-	7	5	-	1,00	6
				0,78	-			-	-	-
		шт								
31	1504-4543	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1100	3,00	5,40	-	16	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-
32	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	3,00	5,40	-	16	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-
33	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	3,00	1,15	-	3	2	-	0,90	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А		0,55	-			-	-	-
		ШТ								
34	1504-13328	-РЕЛЕ РТЛ	10,00	3,24	-	32	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
35	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	10,00	3,13	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
36	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	10,00	1,19	-	12	7	-	1,00	10
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
37	1504-12272	-РЕЛЕ ПЭ-37	19,00	6,05	-	115	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
38	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	19,00	4,75	-	90	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
39	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	19,00	1,19	-	23	14	-	1,00	19
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
40	1504-1060	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АЕ2043-10 ТУ 16-522.064-75	4,00	13,18	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
41	1517-1351-2	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГОДО 63А=	4,00	2,16	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
42	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	4,00	1,14	-	5	3	-	1,00	4
				0,78	-			-	-	-
		ШТ								
43	1504-4545	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ2100	4,00	7,13	-	29	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
44	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	4,00	5,40	-	22	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
45	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	4,00	1,15 0,55	-	5	2	-	0,90	4
		шт								
46	1504-3060	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ППТ-10 ТУ 16-521,037-75	7,00	0,11	-	1	-	-	-	-
		шт								
47	1504-3061	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИПА ППТ-10=ВТ⊕-6 ТУ 16-521,037-75	7,00	0,02	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	7,00	0,76	-	5	-	-	-	-
		шт								
49	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	7,00	0,66 0,34	-	5	2	-	0,40	3
		шт								
50	1504-12025	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП11,РП12,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 4=РП11 РП12 ТУ 16-523,072-75	11,00	8,21	-	90	-	-	-	-
		шт								
51	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 6 ДО 8 ТИПОВ=	11,00	4,75	-	52	-	-	-	-
		шт								
52	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	11,00	1,19 0,73	-	13	8	-	1,00	11
		шт								
53	1504-12015	-РЕЛЕ РКВ11-43= ТУ 16-523,472-79	5,00	9,29	-	46	-	-	-	-
		шт								
54	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	5,00	2,70	-	13	-	-	-	-
		шт								
55	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	5,00	1,19	-	6	4	-	1,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		0,73	-			-	-	-
		ШТ								
56	1504-15563	-РЕЛЕ ВЛ43	4,00	31,32	-	125	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
57	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ6 ДО 8 ТИПОВ=	4,00	4,75	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
58	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	4,00	1,19	-	5	3	-	1,00	4
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
59	1504-13109	-РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ,2КОНТАКТА ПОСТОЯННЫЙ ТОК 0,01-4А,220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 50ГЦ,0,1-2,5А,110-415В,ДЛЯ 60ГЦ,220-440В=РУ-1-20У3,РУ-1-02-У3,РУ-1-11У3 ТУ 16-523,538-77	27,00	8,64	-	233	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
60	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ6 ДО 8 ТИПОВ=	27,00	4,75	-	128	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
61	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	27,00	1,19	-	32	20	-	1,00	27
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
62	1504-6410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75	6,00	3,56	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
63	1517-1446-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	6,00	3,24	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
64	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	24,00	0,43	-	10	4	-	0,30	7
				0,18	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ								
		ЦЕПЬ								
65	1507-5047	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12011У2	14,00	0,36	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
66	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	14,00	0,92	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
67	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	14,00	0,55	-	8	5	-	0,50	7
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
68	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	2,00	58,32	-	117	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
69	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	2,00	2,66	-	5	5	-	4,00	8
				2,61	-			-	-	-
		КОМПЛ								
70	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	9,00	0,86	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
71	1517-1444-2	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	9,00	1,62	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
72	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	9,00	0,45	-	4	3	-	0,50	6
				0,29	-			-	-	-
		ШТ								
73	3609-10540	-РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ =ПЭВР	0,40	7,67	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
74	1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ГРУБАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.,=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ	4,00	0,81	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ДР.								
		ШТ								
75	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	4,00	0,55	-	2	1	-	0,50	2
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
76	1504-13023	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 3 КОНТАКТА=РВ-238У4 ТУ 16-523.158-79	1,00	10,37	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
77	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	1,00	3,13	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
78	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	1,19	-	1	1	-	1,00	1
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
79	1504-19061	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539.383-79	1,00	3,73	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
80	1517-1478-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ЗВОНКИ,СИРЕНЫ,КОЛОКОЛА,ЗУММЕРЫ,РЕВУНЫ	1,00	1,30	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
81	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	1,00	0,55	-	1	-	-	0,50	-
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
82	1504-6409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524.074-75	1,00	2,38	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
83	1517-1446-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	1,00	1,62	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2 шт		-	-			-	-	-
84	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ цепь	2,00	0,43 0,18	- -	1	-	- -	0,30 -	1 -
85	1504-4653	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1501 шт	3,00	11,45 -	- -	34	-	- -	- -	- -
86	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А= шт	3,00	5,40 -	- -	16	-	- -	- -	- -
87	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А шт	3,00	1,15 0,55	- -	3	2	- -	0,90 -	3 -
88	1504-1066	-АВТОМАТ АЕ2066=АЕ2059 ТУ 16-522.064-75 шт	3,00	15,55 -	- -	47	-	- -	- -	- -
89	1517-1352-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ,63А ДО 160А= шт	3,00	5,62 -	- -	17	-	- -	- -	- -
90	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А шт	3,00	1,77 0,96	- -	5	3	- -	1,00 -	3 -
91	1504-4136	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ РЕЛЕ И КНОПОК=ПМА-5102УХЛ4А ТУ 16-526.391-79 шт	3,00	28,62 -	- -	86	-	- -	- -	- -
92	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А= шт	3,00	5,40 -	- -	16	-	- -	- -	- -
93	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А шт	3,00	1,15 0,55	- -	3	2	- -	0,90 -	3 -
		КАЛЬКУЛИЦИЯ 2 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ Я1-Я3								
94	1517-1101	-МЕТАЛЛОКНОСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 16-0.684.116-74	3,00	15,20 -	- -	46	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
95	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ	3,00	1,38	0,16	3	2	-	1,00	3
				0,66	0,03			-	0,04	-
		шт								
96	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	9,00	0,80	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
97	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	9,00	1,25	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
98	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	9,00	0,45	-	4	3	-	0,50	6
				0,29	-			-	-	-
		шт								
					КАЛЬКУЛЯЦИЯ 3 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ Я4						
99	1517-1101	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 16-0,684.116-74	1,00	15,20	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
100	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ	1,00	1,08	0,16	1	1	-	1,00	1
				0,66	0,03			-	0,04	-
		шт								
101	1504-6412	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314 ТУ 16-524.074-75	2,00	5,10	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
102	1517-1448-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИИ=УП-5300,ЛКУ,ПМО	2,00	5,90	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
103	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	16,00	0,43	-	7	3	-	0,30	6
				0,18	-			-	-	-
		цепь								
104	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ	6,00	0,80	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76								
		ШТ								
105	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	6,00	1,25	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
106	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	6,00	0,45	-	3	2	-	0,50	3
				0,29	-			-	-	-
		ШТ								
107	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	2,00	54,00	-	108	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
108	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	2,00	2,66	-	5	5	-	4,00	8
				2,61	-			-	-	-
		КОМПЛ								
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 4 СТОИМОСТИ ЯЩИКА Я6								
109	1517-1101	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 16-0,684,116-74	1,00	15,20	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
110	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ	1,00	1,08	0,16	1	1	-	1,00	1
				0,66	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
111	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76	4,00	0,80	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
112	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	4,00	1,25	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
113	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	4,00	0,45	-	2	1	-	0,50	2
				0,29	-			-	-	-
		ШТ								
114	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	2,00	54,00	-	108	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
115	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР	2,00	2,66	-	5	5	-	4,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	КОМПЛ	2,51	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			3679	410	120		701
			РУБ,					36		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2618	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			10	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			75	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2740	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1061	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			505	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	446	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			350	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	60	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			112	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	233	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1523	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	763	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		778
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	506	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			4263	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	763	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		778
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	506	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
116	С151-1257	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х25	1000М	0,09	789,20	-	67	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
117	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,02	166,00	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	1000М	0,11	191,00	-	20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5 1000М								
119	1509СТР54	-КАБЕЛЬ АВВГ 3Х4+1Х2,5 КМ	0,02	271,20	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
120	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ 3Х16+1Х10 КМ	0,02	603,42	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
121	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5 1000М	0,23	195,00	-	45	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
122	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;5Х2,5 1000М	0,07	211,00	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
123	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5 1000М	0,12	277,00	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
124	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10Х2,5 1000М	0,01	367,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
125	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;14Х2,5 1000М	0,12	458,00	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
126	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;19Х2,5 1000М	0,03	592,00	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
127	С151-2286	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,06	811,00	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:27Х2,5 1000М								
128	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,40	22,00	-	9	-	-	-	-
129	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,35	23,60	-	8	-	-	-	-
130	С159-548	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ63 10М	1,50	8,66	-	13	-	-	-	-
131	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32 10М	1,80	2,49	-	4	-	-	-	-
132	С159-547	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50 10М	1,50	5,52	-	8	-	-	-	-
133	2405-1661	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,01	237,60	-	3	-	-	-	-
134	2405-1662	-СТОЙКИ=К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,03	340,20	-	10	-	-	-	-
135	2405-1695	-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,01	88,56	-	1	-	-	-	-
136	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,09	140,40	-	13	-	-	-	-
137	2405-1697	-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,04	205,20	-	7	-	-	-	-
138	2405-11331	-ЛОТОК НЛ10 ШТ	4,00	1,19	-	5	-	-	-	-
139	2405-11334	-ЛОТОК НЛ20 ШТ	72,00	2,00	-	144	-	-	-	-
140	2405-180/2 П11043	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ У614 ШТ	5,00	7,34	-	37	-	-	-	-
141	2405-180/2 П11044	-ТО ЖЕ У615 ШТ	3,00	12,10	-	36	-	-	-	-
142	2405-1722	-ПРОФИЛИ=К235У2	7,00	0,97	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ36-1434-76,ИЗМ НР 2-80								
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ,			632	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			632	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			632	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			52	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			684	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ,			684	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			4311	410	120		781
			РУБ,					36		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			2618	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,			10	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			75	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			27	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ,			10	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			2740	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1693	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			505	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	446	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			632	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			350	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	60	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			164	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	233	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2207	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	763	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		778
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	506	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			4947	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	763	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		778
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	506	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГУРЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ БАЛИНСКАЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРФОРАЦИЯ:		ГИРМАН						
				ГЕРАЩЕНКО						

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)
ТП.901-1-81.87 А.IX

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 9

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ К ВИДОБ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ К МОНТАЖ			3801	4263	-	-	86,17
2	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			632	684	-	-	13,83
	ИТОГО:		-	4433	4947	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 17)

```
1443      1        3571899' Н9М1В1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
1444      2        В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,60 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                           О 6.0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК' Р' ' N  9' ЭЛ
                           ЕКТРООБОРУДОВАНИЕ' АЛЬБОМ 5' *
1445      3        Д2-5*
1446      4        Д2-Т*
1447      5        Д2-С*
1448      6        Д2-М*
1449      7        Д3-Д*
1450      8        Д4-А*
1451      9        Д4-Х*
1452     10        Д1-8*
1453     11        Н24=0,5' =3' Н27=1,2' =0,5' Н15=0\05*
1454     12        Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
1455     13        Ц85-1189' 1*
1456     14        1504-18093' 4' ' КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2*
1457     15        Ц8-408-2' 64*
1458     16        Ц8-91-4' 0,3*
1459     17        Ц8-472-6' 100*
1460     18        Ц8-418-2' 18*
1461     19        Ц8-418-3' 15*
1462     20        Ц8-418-7' 15*
1463     21        Ц8-147-4' 42*
1464     22        Ц8-147-8' 138*
1465     23        Ц8-397-1' 0,464*
1466     24        ЦТ8-534-16(=7)' 5' 4,71#2,14#0,06' КОРОБКА У614' ШТ*
1467     25        ЦТ8-534-17(=7)' 3' 7,48#3,25#0,07' ТО ЖЕ У615' ШТ*
1468     26        Ц8-409-1' 64*
1469     27        Ц8-409-11' 106*
1470     28        Ц8-149-1' 64*
1471     29        Ц8-146-1' 721*
1472     30        Ц8-148-9' 200*
1473     31        Ц8-153-5' 16*
1474     32        Ц8-153-6' 6*
1475     33        Ц8-153-13' 44*
1476     34        Ц8-153-14' 10*
1477     35        Ц8-153-15' 2*
1478     36        Ц8-153-16' 8*
1479     37        Н22=8*
1480     38        П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1 СТОИМОСТИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ЩМ*
1481     39        1517-1082' 4,2*
1482     40        1517-1041' 4,2*
1483     41        Ц8-571-13' 4,2*
1484     42        1504-1058' 6*
1485     43        1517-1361-6' 6*
1486     44        Ц8-574-23' 6*
1487     45        Т1504-4543(=14)' 3' 5' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1100' ШТ*
1488     46        1517-1386-2' 3*
1489     47        Ц8-574-44' 3*
1490     48        Т1504-13326(=14)' 10' 3' РЕЛЕ РТЛ' ШТ*
1491     49        1517-1428-2' 10*
1492     50        Ц8-574-65' 10*
1493     51        Т1504-12272(=14)' 19' 5,6' РЕЛЕ ПЭ-37' ШТ*
1494     52        1517-1429-2' 19*
1495     53        Ц8-574-65' 19*
1496     54        1504-1080' 4*
```

```
1497    55      1517-1351-2' 4*
1498    56      Ц8-574-23' 4*
1499    57      Т1504-4545(=14)' 4' 6,6' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ2100' ШТ*
1500    58      1517-1386-2' 4*
1501    59      Ц8-574-44' 4*
1502    60      1504-3060' 7*
1503    61      1504-3061' 7*
1504    62      1517-1379-2' 7*
1505    63      Ц8-574-6' 7*
1506    64      1504-12025' 11*
1507    65      1517-1429-2' 11*
1508    66      Ц8-574-55' 11*
1509    67      1504-12015' 5' ' РЕЛЕ РКВ11-43*
1510    68      1517-1428-1' 5*
1511    69      Ц8-574-55' 5*
1512    70      Т1504-15563(=14)' 4' 29' РЕЛЕ ВЛ43' ШТ*
1513    71      1517-1429-2' 4*
1514    72      Ц8-574-55' 4*
1515    73      1504-13109' 27*
1516    74      1517-1429-2' 27*
1517    75      Ц8-574-55' 27*
1518    76      1504-6410' 6*
1519    77      1517-1446-2' 6*
1520    78      Ц8-574-50' 24*
1521    79      1507-5047(=14)' 14*
1522    80      1517-1481-2' 14*
1523    81      Ц8-574-56' 14*
1524    82      1704-50564' 2*
1525    83      Ц11-405-1' 2*
1526    84      1504-18011' 9*
1527    85      1517-1444-2' 9*
1528    86      Ц8-574-47' 9*
1529    87      3609-10540(=14)' 4*
1530    88      1517-1422-2' 4*
1531    89      Ц8-574-56' 4*
1532    90      1504-13023' 1*
1533    91      1517-1428-2' 1*
1534    92      Ц8-574-55' 1*
1535    93      1504-19061' 1*
1536    94      1517-1478-2' 1*
1537    95      Ц8-574-56' 1*
1538    96      1504-6409' 1*
1539    97      1517-1445-2' 1*
1540    98      Ц8-574-50' 2*
1541    99      Т1504-4553(=14)' 3' 10,6' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1501' ШТ*
1542   100      1517-1386-2' 3*
1543   101      Ц8-574-44' 3*
1544   102      1504-1066' 3' ' АВТОМАТ АЕ2066*
1545   103      1517-1352-6' 3*
1546   104      Ц8-574-24' 3*
1547   105      1504-4138' 3*
1548   106      1517-1386-2' 3*
1549   107      Ц8-574-44' 3*
1550   108      Н22=0*
1551   109      П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ Я1-Я3*
1552   110      1517-1101' 3*
1553   111      Ц8-573-6' 3*
1554   112      1504-18011' 9*
1555   113      1517-1444-1' 9*
```

```
1556    114         Ц8-574-47' 9*
1557    115         П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 3 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ Я4*
1558    116         1517-1101' 1*
1559    117         Ц8-573-6' 1*
1560    118         1504-6412' 2*
1561    119         1517-1448-2' 2*
1562    120         Ц8-574-50' 16*
1563    121         1504-18011' 6*
1564    122         1517-1444-1' 6*
1565    123         Ц8-574-47' 6*
1566    124         1704-50554' 2*
1567    125         Ц11-405-1' 2*
1568    126         П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 4 СТОИМОСТИ ЯЩИКА Я6*
1569    127         1517-1101' 1*
1570    128         Ц8-573-6' 1*
1571    129         1504-18011' 4*
1572    130         1517-1444-1' 4*
1573    131         Ц8-574-47' 4*
1574    132         1704-50554' 2*
1575    133         Ц11-405-1' 2*
1576    134         Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
1577    135         С151-1257(=13)' 85*
1578    136         С151-1075(=13)' 15*
1579    137         С151-1091(=13)' 105*
1580    138         Т1509СТР54(Н9=1,13)(=13)' 0,02' 240' КАБЕЛЬ АВВГ 3Х4+1Х2,5' КМ*
1581    139         ТТОЖЕ(Н9=1,13)(=13)' 0,02' 534' ТО ЖЕ 3Х16+1Х10' КМ*
1582    140         С151-2280(=13)' 230*
1583    141         С151-2281(=13)' 70*
1584    142         С151-2282(=13)' 120*
1585    143         С151-2283(=13)' 10*
1586    144         С151-2284(=13)' 120*
1587    145         С151-2285(=13)' 30*
1588    146         С151-2286(=13)' 60*
1589    147         С152-166(=13)' 400*
1590    148         С152-178(=13)' 360*
1591    149         С159-548(=13)' 15*
1592    150         С159-545(=13)' 18*
1593    151         С159-547(=13)' 15*
1594    152         2405-1861(Н9=1,08)(=13)' 12*
1595    153         2405-1862(Н9=1,08)(=13)' 30*
1596    154         2405-1695(Н9=1,08)(=13)' 12*
1597    155         2405-1696(Н9=1,08)(=13)' 90*
1598    156         2405-1697(Н9=1,08)(=13)' 36*
1599    157         Т2405-11331(Н9=1,08)(=13)' 4' 1,1' ЛОТОК НЛ10' ШТ*
1600    158         Т2405-11334(Н9=1,08)(=13)' 72' 1,85' ЛОТОК НЛ20' ШТ*
1601    159         Т2405-180/2П11043(Н9=1,08)(=13)' 5' 6,8' КОРОБКА КЛЕММНАЯ У614' ШТ*
1602    160         Т2405-180/2П11044(Н9=1,08)(=13)' 3' 11,2' ТО ЖЕ У615' ШТ*
1603    161         2405-1722(Н9=1,08)(=13)' 7*
1604    162         КГОРОДЕЦКИЙ' ГУРЬЕВ4' БАЛИНСКАЯ' ГИРМАН###ГЕРАЩЕНКО*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-81.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 9

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	1.1509СТР54		-КАБЕЛЬ АВВГ 3Х4+1Х2,5	КМ	0,02
2.	ТОЖЕ		-ТО ЖЕ 3Х16+1Х10	КМ	0,02
3.	1.1504-1068		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АЕ2033-10 ТУ 16-522,064-75=НВА Г.ЧЕРКЕССК=	ШТ	6,00
4.	1.1504-1062		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АЕ2043-10 ТУ 16-522,064-75=НВА Г.ДИВНОГОРСК КЭАЗ=0000300 5743827	ШТ	4,00
5.	1.1504-1066		-АВТОМАТ АЕ2066=АЕ2059 ТУ 16-522,064-75=КЭАЗ=57438[illegible]	ШТ	3,00
6.	1.1501-3060		-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ПРТ-10 ТУ 16-521,037-75==	ШТ	7,00
7.	1.1504-3061		-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИПА ПРТ-10=ВТФ-6 ТУ 16-521,037-75==	ШТ	7,00
8.	1.1504-4138		-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ РЕЛЕ И КНОПОК=ПМА-6102УХЛ4А ТУ 16-526,391-79=3-Д УРАЛЭЛЕКТРОМОТОР Г,МЕДНОГОРСК=	ШТ	3,00
9.	1.1504-4643		-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1100	ШТ	3,00
10.	1.1504-4645		-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ2100	ШТ	4,00
11.	1.1504-4553		-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1501	ШТ	3,00
12.	1.1504-6409		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524,074-75==	ШТ	1,00
13.	1.1504-6410		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75==	ШТ	6,00
14.	1.1504-6412		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314 ТУ 16-524,074-75==	ШТ	2,00
15.	1.1504-1201б		-РЕЛЕ РКВ11-43= ТУ 16-523,472-79==	ШТ	5,00
16.	1.1504-1202б		-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП11,РП12,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24,48,110,220,[illegible]127,220В,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 4=РП11 РП12 ТУ 16-523,07[illegible]-75==	ШТ	11,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			-РЕЛЕ РВ-37		
17.1504-12272			-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 3 КОНТАКТА=РВ-236У4	ШТ	19,00
18.1504-13023			ТУ 16-523.156-79==	ШТ	1,00
19.1504-13109			-РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ,2КОНТАКТА ПОСТОЯННЫЙ ТОК 0,01-4А,220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 50ГЦ,0,1-2,5А,110-415В,ДЛЯ 60ГЦ,220-440В=РУ-1-20У3,РУ-1-02-У3,РУ-1-11У3 ТУ 16-523.536-77==	ШТ	27,00
			-РЕЛЕ РТЛ		
20.1504-13326			-РЕЛЕ ВЛ43	ШТ	16,00
21.1504-15663			-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСГОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	ШТ	4,00
22.1504-18011			10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76==	ШТ	26,00
23.1504-18093			-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2==	ШТ	4,00
24.1504-19061			-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539.363-79==	ШТ	1,00
25.1507-6047			-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-120111У2=	ШТ	14,00
26.1517-1041			-РАМА ШИРИНОЙ 400-1100ММ,ВЫСОТОЙ 2100-2300ММ= ОСТ 16-0,684.198-75==	М	4,20
27.1517-1062			-СБОРКИ ШКАФОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛ. ...ТОВ ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 550Х4000Х600Х2200ММ= ОСТ 16-0.800.652-79==	М	4,20
28.1517-1101			-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 16-0,684,116-74==	ШТ	5,00
29.1517-1351-2			-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГОДО 63А=	ШТ	4,00
30.1517-1351-6			-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	ШТ	6,00
31.1517-1352-6			-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.63А ДО 160А=	ШТ	3,00
32.1517-1379-2			-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	ШТ	7,00
33.1517-1386-2			-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	ШТ	13,00
34.1517-1422-2			-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР.	ШТ	4,00
35.1517-1428-1			-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	ШТ	5,00
36.1517-1428-2			-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	ШТ	11,00
37.1517-1429-2			-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	ШТ	61,00
38.1517-1444-1			-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	19,00
39.1517-1444-2			-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	9,00
40.1517-1445-2			-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	ШТ	1,00
41.1517-1446-2			-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	ШТ	6,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
		42.1517-1446-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО	ШТ	2,00
		43.1517-1478-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ЗВОНКИ,СИРЕНЫ,КОЛОКОЛА,ЗУММЕРЫ,РЕВУНЫ	ШТ	1,00
		44.1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	14,00
		45.1724-60554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-280678-79	ШТ	6,00
		46.2405-160/2П11х45	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ У614	ШТ	8,00
		47.2405-1695	-ПОЛКИ=К1166У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79=	1000ШТ	0,01
		48.2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,09
		49.2405-1697	-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,04
		50.2405-1722	-ПРОФИЛИ=К236У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР 2-80=	ШТ	7,00
		51.2405-1861	-СТОЙКИ=К115ОУ3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79=	1000ШТ	0,01
		52.2405-1862	-СТОЙКИ=К115.У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79=	1000ШТ	0,03
		53.2405-11331	-ЛОТОК НЛ10.	ШТ	4,00
		54.2405-11334	-ЛОТОК НЛ20	ШТ	72,00
		55.3609-10540	-РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ =ПЭВР	1ШТ	0,40
		56.0151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4,0	1000М	0,22
		57.0151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	1000М	0,11
		58.0151-1257	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х25	1000М	0,29
		59.0151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0,23
		60.0151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	1000М	0,07
		61.0151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	1000М	0,12
		62.0151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	1000М	0,01
		63.0151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	1000М	0,12
		64.0151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5	1000М	0,03
		65.0151-2286	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ	1000М	0,03

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5		
66.	С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	100М	0,40
67.	С152-175		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	100М	0,05
68.	С159-545		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	1СМ	1,60
69.	С159-547		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50	10М	1,60
70.	С159-546		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ63	10М	1,60
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
71.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ,-4	661,45
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
72.		10250	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	100КГ	3,00
73.		10252	-СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	100КГ	0,79

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-81 87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 9099	168	-	,08	,08
2.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	-	,30	,30
3.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	-	,38	,38
4.	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	-	,30	,30
5.	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	-	,08	,08
6.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0093	168	-	,38	,38
7.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0094	168	-	,38	,38
8.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	,38	,38
9.	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	-	,30	,30
10.	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	-	,08	,08
11.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	-	,38	,38
12.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	-	12 9999 1107	168	-	,38	,38
13.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0300 0001		-	661,45	661,45

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЙ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-91.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 10

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,444 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,139 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 116 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,076 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 100ШТ	0,01	386,00 146,00	8,00 2,82	4	1	- -	248,00 3,64	2 -
2	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,01	179,00 94,30	3,20 1,16	2	1	- -	159,00 1,50	2 -
3	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0,08	278,00 57,60	58,40 16,20	22	5	4 1	103,00 23,48	8 2
4	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ	0,06	93,00 31,90	51,80 16,20	6	2	3 1	57,00 20,90	3 1
5	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,04	167,00 68,30	50,50 16,00	7	3	2 1	122,00 20,64	5 1
6	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,03	15,40	0,03	1	-	-	20,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ		11,10	0,01			-	0,01	-
7	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	1,50	60,80	22,80	91	35	35	41,00	62
				23,40	8,40			13	10,84	16
		100М								
8	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,25	12,70	3,71	3	2	1	13,00	3
				7,55	1,18			-	1,52	-
		100М								
9	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,03	23,80	0,04	1	-	-	28,00	1
				15,80	0,02			-	0,03	-
		100ШТ								
10	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРЧЕТИЧЕСКИЙ	0,02	49,80	1,10	1	1	-	68,00	1
				38,40	0,06			-	0,08	-
		100ШТ								
11	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,05	19,60	0,05	1	1	-	20,00	1
				11,30	0,02			-	0,03	-
		100ШТ								
12	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,05	30,00	1,13	2	1	-	34,00	2
				19,50	0,11			-	0,14	-
		100ШТ								
13	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИИ СВАРНАЯ	0,05	377,00	4,10	19	1	-	41,00	2
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			159	53	45		93
			РУБ,					16		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			159	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			57	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	69	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			16	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	41	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			219	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	139	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	76	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			219	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	139	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	76	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
14	1517-2516	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ8507	1,00	37,66	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	1507-1171	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001	11,00	4,44	-	49	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	1507-1045	-ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП03-60-01УЗ	2,00	1,35	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	1507-1137	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ= ТУ16-535,901-74	3,00	17,20	-	52	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	1507-3034	-СВЕТИЛЬНИК=БЛ2-1Х40БУХЛ4 ТУ16-535-751-81	1,00	7,41	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	1,10	1,08	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
21	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	0,40	0,99	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
22	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	0,70	7,20	-	5	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
23	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220	0,70	1,42	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
24	2405-1370	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2 ТУ36-1882-82,НЗМ,НР2-78	0,03	60,59	-	2	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
25	2405-1338	-КОРОБКА=У196 ГОСТ8594-78	0,01	64,92	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
26	290902-54	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕННЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	3,00	0,26	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	290902-57	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	2,00	0,70	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	290902-55	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕННЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	5,00	0,29	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	290902-226	-РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	5,00	0,72	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	290902-127	-ПАТРОН СТЕННОЙ	3,00	0,35	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	2405-1692	-ПОДВЕСЫ ТРУБЧАТЫЕ=К961У3 ТУ 36-1459-77НЗМ,НР2-79	1,00	0,70	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,01	191,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М								
33	С161-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,14	166,00	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
34	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АПВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	2,05	71,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			210	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			210	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			209	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			225	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			225	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			369	53	45		93
			РУБ.					16		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			369	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			57	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	69	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			209	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	41	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			444	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	139	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			444	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	139	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	76	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГУРЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ БАЛИНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР № 10

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			159	219	-	-	49,32
2	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			210	225	-	-	50,68
	ИТОГО:			369	444	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 14)

```
942    1    Э571873' Н9М1В1Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
943    2    Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                 О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК' Р' ' N 10' ЭЛ
                 ЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' АЛЬБОМ 5' *
944    3    Д2-Б*
945    4    Д2-М*
946    5    Д2-Т*
947    6    Д2-С*
948    7    Д3-Д*
949    8    Д4-А*
950    9    Д4-Ж*
951   10    Д1-Э*
952   11    Н15=0,01*
953   12    Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
954   13    Ц8-612-2' 1*
955   14    Ц8-610-2' 1*
956   15    Ц8-594-1' 8*
957   16    Ц8-593-1' 5*
958   17    Ц8-599-4' 4*
959   18    Ц8-592-1' 3*
960   19    Ц8-400-1' 150*
961   20    Ц8-402-2' 25*
962   21    Ц8-591-1' 3*
963   22    Ц8-591-3' 2*
964   23    Ц8-591-2' 5*
965   24    Ц8-591-8' 5*
966   25    Ц8-147-3' 0,05*
967   26    Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
968   27    Т1517-2518(Н9=1,076)(=13)' 1' 35' ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ8507' ШТ*
969   28    С156-240(=13)' 1*
970   29    Т1507-1171(=13)(Н9=1,082)' 11' 4,1' СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001' ШТ*
971   30    1507-1045(=13)(Н9=1,082)' 2*
972   31    1507-1137(Н9=1,082)(=13)' 3*
973   32    1507-3034(Н9=1,082)(=13)' 1*
974   33    Н9=1,082*
975   34    С153-276' 11*
976   35    С153-265' 4*
977   36    С153-231' 7*
978   37    С153-251' 7*
979   38    2405-1370(Н9=1,082)(=13)' 28*
980   39    2405-1338(Н9=1,082)(=13)' 10*
981   40    Н9=1,08*
982   41    290902-54(=13)' 3*
983   42    290902-57(=13)' 2*
984   43    290902-55(=13)' 5*
985   44    290902-226(=13)' 5*
986   45    290902-127(=13)' 3*
987   46    2405-1692(Н9=1,072)(=13)' 1*
988   47    С151-1091' 10*
989   48    С151-1075' 140*
990   49    С152-199' 25*
991   50    КГРОДЕЦКИЙ' ГУРЕВИЧ' БАЛИНСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМАН*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-81.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 10

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1	1.1507-1045		-ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП03-60-01У3=	ШТ	2,00
2	2.1507-1157		-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ= ТУ16-535.901-74=ЕАТРА=	ШТ	3,00
3	3.1507-1171		-СВЕТИЛЬНИК НСЛ21-100-001	ШТ	11,20
4	4.1507-3034		-СВЕТИЛЬНИК=ЛЛ2-1Х40ЬУХЛ4 ТУ16-535-751-81=	ШТ	1,02
5	5.1517-2518		-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ НОУ8507	ШТ	1,00
6	6.2405-1308		-КОРОБКА=У136 ГОСТ8594-70=	100ШТ	0,01
7	7.2405-1370		-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У1У1МХЛ2 ТУ36-1882-82,ИЗМ.НР2-78=	100ШТ	0,03
8	8.2405-1692		-ПОДВЕСЫ ТРУБОЗАТЫЕ=К981У3 ТУ 36-1459-77ИЗМ.НР2-79=	ШТ	1,00
9	9.2905002-54		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕННЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	3,00
10	10.2905002-55		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕННЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	5,00
11	11.2905002-57		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ	2,00
12	12.2905002-127		-ПАТРОН СТЕННОЙ	ШТ	3,00
13	13.2905002-226		-РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	ШТ	5,00
14	14.0151-1075		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 6ЬОВ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	100М	0,14
15	15.0151-1091		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 6ОИВ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	100М	0,01
16	16.0152-199		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППР,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	100М	0,03
17	17.0153-231		-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	10ШТ	0,70
18	18.0153-251		-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220	10ШТ	0,70
19	19.0153-265		-ЛАМПЫ Б220-230-60	10ШТ	0,40
20	20.0153-276		-ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	1,10
21	21.0156-240		-НИИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА НТИ-0,25	ШТ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
22.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ,-4	92,34
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
23.		10250	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	100КГ	0,50

НОМЕР ОБЬЕКТА: ТП 901-1-8187

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЬЬНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	-	,05	,05
2.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	-	,05	,05
3.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	-	,05	,05
4.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0093	168	-	,05	,05
5.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0094	168	-	,05	,05
6.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	,05	,05
7.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	-	,05	,05
8.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	-	,05	,05
9.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	Т	12 9999 1107	168	-	,05	,05
10.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	92,34	92,34

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,60 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-81 87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 11

НА ОБОРУДОВАНИЕ КИП

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,448 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,275 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 279 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,182 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75	3,00	7,80	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
2	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	3,00	1,27	0,04	4	4	-	2,00	6
				1,21	-			-	-	-
		ШТ								
3	ЦЕНА ЗАВОДА	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР-22ДК	4,00	1000,00	-	4000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА КОНСТРУКЦИИ	4,00	2,68	0,08	11	10	-	5,00	20
				2,55	-			-	-	-
		КОМПЛ								
5	ЦЕНА ЗАВОДА	-ПРИБОР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДИСК-250	4,00	250,00	-	1000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц11-296-6	-МОНТАЖ ПРИБОРА ПОКАЗЫВАЮЩЕГО	4,00	1,59	-	6	6	-	2,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИСК-250								
		шт		1,56	-			-	-	-
7	1704-20001	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74	6,00	2,30	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
8	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	6,00	0,80	-	6	5	-	1,00	6
		шт		0,77	-			-	-	-
9	1704-20786	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-73	2,00	34,00	-	68	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
10	Ц11-140-4	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:200	2,00	7,01	0,08	14	2	-	2,00	4
				1,19	-			-	-	-
		компл								
11	1704-30057	-ИНТЕГРАТОР И-1=С1М ТУ25-02-310739-79	2,00	130,00	-	260	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
12	Ц11-150-7	-МОНТАЖ ИНТЕГРАТОРА И-1	2,00	1,51	-	3	3	-	2,00	4
		шт		1,48	-			-	-	-
13	1704-51077	-БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1	2,00	300,00	-	600	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
14	Ц11-618-2	-БЛОК ДЕЛЕНИЯ,УМНОЖЕНИЯ ИЛИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ	2,00	1,22	-	2	2	-	2,00	4
		шт		1,20	-			-	-	-
15	1704-11197 ДОП.9	-ДАТЧИК РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-47=ДТКБ	1,00	3,60	-	4	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
16	Ц11-14-2	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, РАБОТАЮЩИЙ С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ	1,00	0,62	-	1	1	-	1,00	1
				0,61	-			-	-	-
		шт								
17	1704-51087	-БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36	1,00	120,00	-	120	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
18	Ц11-583-6	-БЛОК ПИТАНИЯ,ТИП БП	1,00	0,96	0,01	1	1	-	2,00	2
		шт		0,93	-			-	-	-
19	17064-1258	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ТТ ТИП П=ПКОМ,2-240-163	4,00	0,85	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
20	17064-1752	-ОПРАВА ЗАЩТНАЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СТЕКЛЯННЫХ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ=2П	2,00	1,50	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
21	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	0,21	-	1	-	-	0,50	1
		шт		0,21	-			-	-	-
22	ЦЕНА ЗАВОДА	-СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСКМГ-32	1,00	50,00	-	50	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц11-155-4	-ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ	1,00	1,76	-	2	2	-	3,00	3
		ШТ		1,73	-			-	-	-
24	Ц12-799-1	-ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ МУФТОВЫЕ И ЦАПКОВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 6-15ММ	17,00	0,79	-	13	13	-	1,00	17
		ШТ		0,75	-			-	-	-
25	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	13,00	0,81	-	11	10	-	1,00	13
		ШТ		0,75	-			-	-	-
26	Ц12-823-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	55,00	0,24	0,02	13	12	1	0,40	22
		М		0,21	-			-	-	-
27	Ц12-822-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	12,00	0,24	0,02	3	2	-	0,30	4
		М		0,19	-			-	-	-
28	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,95	32,00	7,54	30	9	7	16,00	15
		100М		9,26	2,28			2	2,94	3
29	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,95	4,66	2,33	6	2	3	4,00	4
		100М		2,36	0,71			1	0,92	1
30	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,00	1,21	-	1	1	-	2,00	2
		100М		1,14	-			-	-	-
31	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	2,35	48,00	12,70	113	43	29	31,00	73
		100М		18,20	4,04			9	5,21	12
32	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	10,00	1,04	0,04	10	8	-	1,00	10
		ШТ		0,77	0,01			-	0,01	-
33	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	4,00	3,55	-	14	4	-	2,00	8
		ШТ		1,08	-			-	-	-
34	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	16,00	0,49	-	8	4	-	1,00	16
		ШТ		0,22	-			-	-	-
35	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИИ СВАРНАЯ	0,09	377,00	4,10	34	2	-	41,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				24,90	1,02			-	1,32	-
					ЩИТ ШКАФНОЙ ЩМ-3Д-1-1000-У4					
36	1517-1975 ДЭП,7	-ЩИТЫ ШКАФНЫЕ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ=ЩМ-3Д,-2200,1000,600	1,00	104,00	-	104	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	Ц11-680-2	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х1000Х600,2200Х1000Х800	1,00	3,70	0,31	4	3	-	6,00	6
				3,32	0,12			-	0,15	-
		ШТ								
38	1504-6002	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПБ2-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77	1,00	0,90	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	1,00	3,30	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	1,00	0,28	-	1	-	-	0,30	-
				0,16	-			-	-	-
		ШТ								
41	1504-19070	-ЩИТОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 220В,50ГЦ,10А=ЭЩП-2 ТУ 36.1270-73	6,00	3,70	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	Ц11-583-11	-МОНТАЖ ЩИТКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭЩП-2	6,00	0,16	-	1	1	-	0,24	1
		ШТ		0,16	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			6686	150	40		254
			РУБ.					12		16
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			6275	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			31	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			190	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			76	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			62	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			6634	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			311	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			115	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	162	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			124	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	20	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			34	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	86	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			469	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	275	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	162	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			7103	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	275	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	182	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
43	2307-10477	-ВЕНТИЛЬ 15С54БК ШТ	17,00	10,54 -	- -	179	-	- -	- -	- -
44	2307-10032	-КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14М1-16=ПО ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА ШТ	13,00	1,10 -	- -	14	-	- -	- -	- -
45	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5 1000М	0,07	166,00 -	- -	12	-	- -	- -	- -
46	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВ1,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5 1000М	0,16	195,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -
47	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5 1000М	0,18	22,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
48	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1 1000М	0,02	23,60 -	- -	1	-	- -	- -	- -
49	241649-1046	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=15ММ 1000М	0,10	174,24 -	- -	17	-	- -	- -	- -
50	01-13СТР75-76	-ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14Х2 М	55,00	0,49 -	- -	27	-	- -	- -	- -
51	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ	2,00	0,20 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2								
		М								
52	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР,В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2	2,00	0,32	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
53	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	2,00	0,26	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
54	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	1,00	0,42	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
55	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3,5	2,00	0,67	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
56	С113-22	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-100 Т-4,5	1,00	2,12	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
57	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75	10,00	2,36	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
58	2405-1911	-ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=6ОУ1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79	4,00	0,59	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1М								
59	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79	1,00	0,15	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	2405-1736	-РАМКИ=Х36.434.001-01 ТУ36-1130-74	-	13,19	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			321	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			321	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			316	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			345	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			345	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6907	150	40		254
			РУБ.					12		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6276	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			31	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			190	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			76	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6634	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			632	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			115	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	162	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			316	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			124	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			58	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	86	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			614	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	275	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	182	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7448	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	275	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	182	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГУРЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ БАЛИНСКАЯ

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 11

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ			6945	7103	-	-	95,37
2	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			321	345	-	-	4,63
	ИТОГО:		-	7266	7448	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
758   1   Э571870' Н9М1В1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' *
759   2   Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                 О 6.0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК' Р' ' N 11' ОБ
                 ОРУДОВАНИЕ КИП' АЛЬБОМ 5' *
760   3   Д2-Б*
761   4   Д2-Т*
762   5   Д2-С*
763   6   Д2-М*
764   7   Д3-Д*
765   8   Д4-А*
766   9   Д4-Ж*
767  10   Д1-Э*
768  11   Н24=0,5' =3' Н27=1,2' =1' Н15=0,01*
769  12   Р#ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
770  13   1704-20016' 3*
771  14   Ц11-93-7' 3*
772  15   ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 4' 1000' ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР-22ДИ' ШТ*
773  16   Ц11-91-3' 4*
774  17   ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 4' 250' ПРИБОР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДИСК-250' ШТ*
775  18   Ц11-296-6' 4' ' МОНТАЖ ПРИБОРА ПОКАЗЫВАЮЩЕГО ДИСК-250*
776  19   1704-20001' 6*
777  20   Ц11-93-1' 6*
778  21   1704-20786' 2*
779  22   Ц11-140-4' 2*
780  23   1704-30057' 2' ' ИНТЕГРАТОР И-1*
781  24   Ц11-150-7' 2' ' МОНТАЖ ИНТЕГРАТОРА И-1*
782  25   Т1704-51077(=14)' 2' 300' БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1' ШТ*
783  26   Ц11-618-2' 2*
784  27   1704-11197' 1' ' ДАТЧИК РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-47*
785  28   Ц11-14-2' 1*
786  29   Т1704-51087(=14)' 1' 120' БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36' ШТ*
787  30   Ц11-583-5' 1*
788  31   17064-1258(=14)' 4' ' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ТТ ТИП П*
789  32   17064-1752(=14)' 2*
790  33   Ц11-1-1' 2*
791  34   ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 1' 50' СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВОКМФГ-32' ШТ*
792  35   Ц11-155-4' 1*
793  36   Ц12-799-1' 17*
794  37   Ц12-809-1' 13*
795  38   Ц12-523-2' 55*
796  39   Ц12-522-1' 12*
797  40   Ц8-408-1' 95*
798  41   Ц8-409-1' 95*
799  42   Ц8-409-11' 100*
800  43   Ц8-146-1' 235*
801  44   Ц11-582-2' 10*
802  45   Ц8-153-5' 4*
803  46   Ц8-153-13' 16*
804  47   Ц8-147-3' 0,09*
805  48   П#ЩИТ ШКАФНОЙ ЩШ-3Д-1-1000-У4*
806  49   1517-1975' 1*
807  50   Ц11-680-2' 1*
808  51   1504-6002' 1*
809  52   1517-1414-1' 1*
810  53   Ц8-574-28' 1*
811  54   1504-19070' 6*
```

```
  812     55        ЦТ11-583-11(=7)' 6' 0,16#0,15##' МОНТАЖ ЩИТКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭЩП-2' ШТ*
  813     56        Р*МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
  814     57        2307-10477(Н9=1,098)(=13)' 17' ' ВЕНТИЛЬ 15С54ЬК*
  815     58        2307-10032(Н9=1,098)(=13)' 13' ' КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14И1-16*
  816     59        С151-1075' 70*
  817     60        С151-2280' 165*
  818     61        С152-166' 180*
  819     62        С152-178' 15*
  820     63        241649-1046(Н9=1,089)(=13)' 95*
  821     64        Т01-13СТР75-76(НУ=1,034)(=13)' 55' 0,47' ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14Х2' М*
  822     65        С113-129(=13)' 2' 0,2*
  823     66        С113-130(=13)' 2' 0,32*
  824     67        С113-13(=13)' 2' 0,26*
  825     68        С113-15(=13)' 1' 0,42*
  826     69        С113-17(=13)' 2' 0,67*
  827     70        С113-22(=13)' 1' 2,12*
  828     71        2405-1389(Н9=1,073)(=13)' 10*
  829     72        2405-1911(Н9=1,072)(=13)' 4*
  830     73        2405-1711(Н9=1,072)(=13)' 1*
  831     74        2405-1736(Н9=1,072)(=13)' 4*
  832     75        КГОРОДЕЦКИЙ' ГУРЬЕВИЧ' БАЛИНСКАЯ' ГИРМАН###ГЕРАЩЕНКО*
```

НОМЕР ОБ'ЕКТА ТП 901-1-81.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 11

ОБОРУДОВАНИЕ КИП

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.1		2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=		0,00
2.81-13СТР75-76			-ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14Х2	М	55,00
3.1504-6002			-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ2-10К3Б ОСТ 1с 0.526.001-77=СРЕДАЭЛЕКТРОАППАРАТ Г.ТАШКЕНТ=0212684	ШТ	1,00
4.1604-1907И			-ЩИТОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 220В,50ГЦ,10А=ЭЩП-2 ТУ 36.1270-73==	ШТ	6,00
5.1517-1975 ДОП.7			-ЩИТЫ ШКАФНЫЕ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ=ЩМ-3Ц,-2200,1000,600=	ШТ	1,00
6.1704-11197 ДОП.9			-ДАТЧИК РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДГКБ-47=ДТКБ=	ШТ	1,00
7.1704-20001			-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74=ЛУЦКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД	ШТ	6,00
8.1704-20016			-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75=ЛУЦКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД	ШТ	3,00
9.1704-20786			-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-73	ШТ	2,00
10.1704-30057			-ИНТЕГРАТОР И-1=С1М ТУ25-02-310739-79	ШТ	2,00
11.1704-51077			-БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1	ШТ	2,00
12.1704-51087			-БЛОК ПИТАНИЯ 220Ш-36	ШТ	1,00
13.2307-10032			-КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14М1-16=ПО ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА=	ШТ	13,00
14.2307-10477			-ВЕНТИЛЬ 15С54БК	ШТ	17,00
15.2405-1389			-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-76=	ШТ	10,00
16.2405-1711			-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-76,РЗМ НРЗ-79=	1М	1,00
17.2405-1736			-РАМКИ=Х25.454.001-01 ТУ36-1130-74=	1000ШТ	0,00
18.2405-1911			-ВЕЙЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60У1 ТУ36-1113-76,РЗМ НРЗ-79=	1М	4,00
19.17064-1258			-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ТТ ТИП П=ПНОМ.2-240-163	ШТ	4,00
20.17064-1752			-ОПРАВА ЗАЩТНАЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СТЕКЛЯННЫХ ТЕРМОМЕТРОВ	ШТ	2,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ПРИКАЗ=2П		
21.	241649-1048		-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3986-77 ИЗМ 1-4 Д=15ММ	100М	0,10
22.	С113-13		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.8	М	2,00
23.	С113-15		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2	М	1,00
24.	С113-17		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5	М	2,00
25.	С113-22		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-100 Т-4.0	М	1,20
26.	С113-129		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2	М	2,00
27.	С113-130		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2.2	М	2,00
28.	С151-1075		-КАБЕЛЬ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,07
29.	С151-2280		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0,16
30.	С152-160		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,18
31.	С152-178		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1;СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	0,02
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
32.			-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	252,44
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
33.		12250	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	100КГ	0,00
34.		16332	-ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ /ГАЗОВЫЕ/	Т	0,02
35.		66335	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 20Х2,0	М	2,00
36.		66365	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 32Х2,2	М	2,00
37.		67227	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДУ 15Х2,8	М	2,00

П.П.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.изм.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
38.		67022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДУ 25Х3,2	М	1,00
39.		67024	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДУ 40Х3,5	М	2,00
40.		67029	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДУ 120Х4,0	М	1,00

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-81.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	-	,09	,09
2.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	-	,09	,09
3.	В,Т,4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	-	,09	,09
4.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ,3	Т	12 9999 0093	168	-	,09	,09
5.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ,3	Т	12 9999 0094	168	-	,09	,09
6.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	,09	,09
7.	В,Т,4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	-	,09	,09
8.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ,3	Т	12 9999 0998	168	-	,09	,09
9.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	Т	12 9999 1107	168	-	,09	,09
10.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	-	2,00	2,00
11.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	-	6,00	6,00
12.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	-	,02	,02
13.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0300 0001		-	252,44	252,44

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

66365

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВ ОТ 0,02 ДО 1,6 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-81.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 12

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВЫГРЕБ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,726 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 161 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,100 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е22-447 30-2	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЫХ КРУГЛЫХ В МОКРЫХ ГРУНТАХ М3	2,50	62,00 10,10	8,66 2,60	155	25	22 7	17,20 3,35	43 8
2	СЦСЦП1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-7,5 М3	0,64	25,70 -	- -	16	-	- -	- -	- -
3	СЦСЦП1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В10 М3	0,29	26,30 -	- -	8	-	- -	- -	- -
4	608-70126 ЦСЦП9-250	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ М	0,60	56,60 -	- -	34	-	- -	- -	- -
5	608-70126 ЦСЦП9-258	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ М	1,60	52,10 -	- -	94	-	- -	- -	- -
6	608-70124 ЦСЦП9-256	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ М	0,90	18,60 -	- -	17	-	- -	- -	- -
7	608-70113	-ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С	0,69	68,10	-	47	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЦСЦП9-225	ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300 М3		-	-			-	-	-
8	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,19	32,10	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,08	22,90	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,21	25,00	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,05	41,30	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,05	17,80	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	Е10-56 9-7	-ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА ЛЮКА М2	2,30	3,02	0,11	7	2	-	1,86	4
				1,03	0,04			-	0,06	-
14	Е10-206 38-3	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ КРЫШКИ 10М2	0,23	3,83	0,02	1	-	-	0,40	-
				0,23	0,01			-	0,01	-
15	Е27-169 42-1	-АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА 100М2	0,06	10,80	-	1	-	-	14,40	1
				8,23	-			-	-	-
16	СЦСЦП5-16	-АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ Т	0,42	17,50	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	СЦСЦП4-20	-ПЕСОК М3	0,30	7,79	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	Е27-173 43-1	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ 100М2	0,06	21,40	7,40	1	1	-	25,60	2
				14,00	1,90			-	2,45	-
19	СЦСЦП4-67	-ЩЕБНЬ М3	1,03	9,29	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
20	СЦСЦП	-ВОДА 0,02,5,9 М3	0,12	0,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
21	Е32-45 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА 100М2	0,06	22,41	0,34	1	1	-	37,50	2
				22,06	-			-	-	-
22	Е6-26 4-8	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК М3	11,40	5,38	2,16	61	36	24	6,50	74
				3,20	0,65			7	0,84	10
23	СЦСЦП4-1	-ГЛИНА М3	13,11	5,58	-	73	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	Е6-27 4-7	-ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫГРЕБА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,30	60,00	1,50	27	6	-	33,60	10
				19,50	0,45			-	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			579	71	46		136
			РУБ.					14		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			579	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			133	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	85	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			208	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-81.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 12

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	ЦСЦП1-15		-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-7,5	М3	15,91
2.	6.008-70113 ЦСЦП9-225		-ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300	М3	0,69
3.	6.008-70124 ЦСЦП9-256		-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,59 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ	М	0,90
4.	6.008-70126 ЦСЦП9-260		-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,59 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ	М	2,40
5.	С147-2		-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,08
6.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,21
7.	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,19
8.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,05
9.	С147-30		-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	0,05
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
10.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	135,78
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
11.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч	0,09
12.		592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,03
13.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	46,98
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
14.		2260	-ДОСКИ 2С,19-22ММ	М3	0,04
15.		2792	-ПЕРГАМИН	М2	2,65
16.		2964	-ПРЯДЬ СМОЛЯНАЯ	КГ	12,65

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
17.		3254	-ХОМУТЫ С ГАЙКАМИ	КГ	0,60
18.		4000	-АРМАТУРА	Т	0,15
19.		4014	-АСФАЛЬТОБЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ	Т	0,25
20.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	19,42
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
21.		6007	-ВОДА	М3	0,12
22.		6064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,64
23.		6068	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,29
24.		6483	-ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	1,03
25.		6566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,03
26.		6698	-ГЛИНА	М3	13,11
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
27.		10864	-КОЛЬЦА ВЫС.,89 И 1,19М ДИАМ.1500ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЙ	М	2,80
28.		10865	-КОЛЬЦА ВЫС.,29 ДИАМ.700ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЙ И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ	М	0,60
29.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,07
30.		10988	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ Ж/Б КРУГЛЫЕ	М3	1,02
31.		11267	-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,09
32.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	0,42
33.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	0,64
34.		11537	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	0,29

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
  205      1        8561584' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
  206      2        Ю' ' ТП ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВ ОТ 0,02 ДО 1,5 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М' '
                            ТП 901-1-' ВЫГРЕБ' Р' ' N 12' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АЛЬБОМ 3 ' *
  207      3        Д2-Б*
  208      4        Д2-Т*
  209      5        Д2-М*
  210      6        Д2-С*
  211      7        Д3-Д*
  212      8        Д4-А*
  213      9        Д4-Ж*
  214     10        Е22-447#30-2' 2,6*
  215     11        СТЦСЦП1-15(=1)' 0,258.2,5' 25,7' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-7,5' М3*
  216     12        СТЦСЦП1-15(=1)' 0,117.2,5' 26,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В10' М3*
  217     13        608-70126#ЦСЦП9-250' 0,6' 56,6*
  218     14        608-70126#ЦСЦП9-258' 1,8' 52,1*
  219     15        608-70124#ЦСЦП9-256' 0,9' 18,6*
  220     16        608-70113#ЦСЦП9-225' 0,69' 68,1*
  221     17        С147-15' 19' 32,1*
  222     18        С147-2' 8' 22,9*
  223     19        С147-8' 21' 25*
  224     20        С147-24' 5' 41,3*
  225     21        С147-30' 5' 17,8*
  226     22        Е10-56#9-7' 2,3' ' ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА ЛЮКА*
  227     23        Е10-206#38-3' 2,3' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ КРЫШКИ*
  228     24        Е27-159#42-1' 5,9' ' АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА*
  229     25        СТЦСЦП5-16(=1)' 5,9.0,0714' 17,5' АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ' Т*
  230     26        СТЦСЦП4-20(=1)' 0,05.5,9' 7,79' ПЕСОК' М3*
  231     27        Е27-173#43-1' 5,9' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ*
  232     28        СТЦСЦП4-67(=1)' 0,174.5,9' 9,29' ЩЕБНЬ' М3*
  233     29        СТЦСЦП(=1)' 0,02.5,9' 0,1' ВОДА#0,02.5,9' М3*
  234     30        ЕТ32-45#ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР(А3.1,15)(А4.1,12)(А5.1,12)(=1)' 5,9' 20#19,7#0,3' УСТРОЙСТВО КОРЫТА' 100М2*
  235     31        Е8-28#4-8' 11,4' ' ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК*
  236     32        СТЦСЦП4-1(=1)' 1,15.11,4' 5,58' ГЛИНА' М3*
  237     33        Е8-27#4-7' 29,7' ' ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫГРЕБА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
  238     34        КВОЛОШИН' ЛЁВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМАН*
```


gost.e-ecolog.ru