ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
ОТ 0,02 ДО 1,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ
ВОДЫ ДО 6 м

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

901 - I - 83.87

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 м3/с
С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 4,8 м

АЛЬБОМ IX

СМЕТЫ

25543-09

gost.e-ecolog.ru

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО I,5 м3/с
ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6 м

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-I- 83.87
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 м3/с С
ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 4,8 м

АЛЬБОМ IX

СМЕТЫ

СТОИМОСТЬ:	ГРУНТ- СУГЛИНОК	ГРУНТ - ПЕСОК
ОБЩАЯ, ТЫС.РУБ.	70,94	68,I5
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	52,I2	49,33
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ, м3	1038,2	1038,2
I М3 СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА, РУБ.	50,20	47,5I
I м2 РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДИ, РУБ.	396,45	374,28

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ
"УКРВОДОКАНАЛПРОЕКТ"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
ПРОТОКОЛ ОТ 28 АВГУСТА 1987 г. № 57

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Н.В. ПИСАНКО
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА И.Н. НОВОМИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОС И ЭС М.П. ГОРОДЕЦКИЙ

25543-09 2

Т.П. 901 - I - 83.87 Ал. IX

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 м3/с С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 4,8 м	4
СМЕТА № I ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ	7
СМЕТА № 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ	I4
СМЕТА № 3 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. ГРУНТ-СУГЛИНОК	2I
СМЕТА № 4 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. ГРУНТ-ПЕСОК	43
СМЕТА № 5 НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	64
СМЕТА № 6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ	99
СМЕТА № 7 ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	II3
СМЕТА № 8 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	I23
СМЕТА № 9 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	I40
СМЕТА № I0 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	I65
СМЕТА № II ОБОРУДОВАНИЕ КИП	I75
СМЕТА № I2 ВЫГРЕБ	I80

25543-09 3

Т.П. 901 - I - 83.87 А.IX

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СМЕТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО I,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6 м СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН 227-82".

ОБЪЕМЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПОДСЧИТАНЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ ТИПОВОГО ПРОЕКТА, РАЗРАБОТАННОГО ГПИ УКРВОДОКАНАЛПРОЕКТ В СООТВЕТСТВИИ С НОМЕНКЛАТУРОЙ И ТРЕБОВАНИЯМИ СНиП.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ЕДИНЫМ РАЙОННЫМ ЕДИНИЧНЫМ РАСЦЕНКАМ ДЛЯ I ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА, КАТАЛОГАМ ЕРЕР И ЦЕННИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН, ПРИВЯЗАННЫХ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА П-го ПОЯСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕНАХ И НОРМАХ С 01.01.84 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИНЯТА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ, ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1984 г., СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ ПО ЦЕННИКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРЕ:

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	- I6,5%
НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	- I3,3%
НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	- 8,6%
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	- 8%

К СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ В СМЕТАХ УЧТЕНЫ:

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	- 3%
ТАРА И УПАКОВКА	- I%
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	- I,2%
КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	- 0,7%

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ВАРИАНТОВ В СУГЛИНИСТЫХ И ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ.

СОСТАВИЛА П.И. БУРАКОВСКАЯ

25343-09 4

Т.П. 901 - I - 83.87 Ал. IX

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

НА СТРОИТЕЛЬСТВО Н/СТАНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 м3/с С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 4,8 м

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	70,94/68,15	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	_____	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	_____	ТЫС.ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	_____	ТЫС.РУБ.
РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ (I М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ)	50,20/47,51	РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

№№ пп	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ, ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС.ЧЕЛ.Ч.	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ	5,44				5,44				
	2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСКАХ	4,46				4,46				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	3	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГРУНТЫ - СУГЛИНКИ	22,85				22,85				448,8 м3
	4	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГРУНТЫ ПЕСКИ	2I,04				2I,04				448,8 м3
	5	НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	I3,60				I3,60				589,4 м3
	6	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ	0,06	4,68	9,45		I4,I9				
	7	ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	0,40				0,40				
	8	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	I,63				I,63				
	9	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		2,2I	2,74		4,95				
	I0	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	0,44				0,44				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	II	ОБОРУДОВАНИЕ КИП		0,8I	6,63		7,44				
		ИТОГО:	44,42	7,70	I8,82		70,94				
			4I,63	7,70	I8,82		68,I5				

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА И.Н. НОВОМИНСКИЙ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОС, ОЭ М.П. ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛА М.Б. РАФАИЛЬСКАЯ

ПРОВЕРИЛА П.И. БУРАКОВСКАЯ

25543-09 7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,60 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М. ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-83.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1

НА ЗЕМЛИНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 4,8 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,441 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 5,392 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1977 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,337 ТЫС.РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-161 23-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2 Т.Ч. П.3.19 К=1,1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3	0,74	219,88 11,22	207,86 58,81	161 43	8	153 43	22,66 84,69	17 62
2	С318-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ Т	1286,25	0,29 0,86	- -	373	77	- -	0,89 -	116 -
3	Е1-169 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ Б.1.2 1000М3	0,74	10,20 -	8,74 2,62	7	-	6 2	- 3,77	- 3
4	Е1-195 25-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,74	14,35 1,59	12,49 3,81	11	1	9 3	3,23 5,49	2 4
5	Е1-161 23-2 Т.Ч.	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА	0,66	219,88 11,22	207,86 58,81	149	8	141 40	22,66 84,69	15 56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П,1,11 ТАБ,3 П,4 К=1,2 Т,Ч, П,3,19 К=1,1	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3								
6	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ	1190,00	0,29	-	345	71	-	0,89	107
		Т		0,86	-			-	-	-
7	Е1-169 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 5,1,2 1000М3	0,68	10,20	8,74	7	-	6	-	
				-	2,62			2	3,77	3
8	Е1-195 25-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,68	14,35	12,49	10	1	9	3,23	2
				1,59	3,81			3	5,49	4
9	Е1-181 23-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУХОЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3	1,55	199,16	188,96	309	16	293	28,60	32
				10,20	53,46			83	76,98	119
10	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	2712,50	0,29	-	787	163	-	0,89	244
		Т		0,86	-			-	-	-
11	Е1-169 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 5,1,2 1000М3	1,55	10,20	8,74	16	-	13	-	-
				-	2,62			4	3,77	6
12	Е1-195 25-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	1,55	14,35	12,49	22	2	19	3,23	5
				1,59	3,81			6	5,49	9
13	Е1-960 68-2 Т,Ч, П,3,67 К=1,2	-ДОРАБОТКА МОКРОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,20	102,81	-	21	21	-	212,52	43
				102,81	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,Ч, П,364 К=1,15									
14	Е1-161	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	2,27	199,16	188,96	451	23	428	20,60	47
	23-2	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ		10,20	53,46			121	76,96	175
	Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,4 К=1,2	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУГЛИНОК								
		1000М3								
15	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	3967,25	0,29	-	1151	238	-	0,09	357
		1		0,06	-			-	-	-
16	Е1-169	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ	2,27	10,20	8,74	23	-	20	-	-
	24-2	ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ Б,1,2		-	2,62			6	3,77	9
		1000М3								
17	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	2,15	46,00	-	99	99	-	99,30	213
	81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУГЛИНИСТЫМ ГРУНТОМ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
18	Е1-56	-ПОДАЧА СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА	0,62	211,11	201,97	172	7	164	16,46	15
	11-14	ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3		9,14	80,06			65	115,32	94
	Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15 Т,Ч, П,3,2 К=1,4	1000М3								
19	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	6,00	9,69	3,49	58	37	21	11,20	67
	118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			14	3,30	20
		100М3								
20	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	1,44	28,78	28,78	30	-	30	-	-
	31-1	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С		-	6,92			10	9,96	14
	Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУГЛИНИСТЫЙ								
		1000М3								
21	Е1-258	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	1,44	11,67	11,67	17	-	17	-	-
	31-13	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ		-	3,97			6	5,72	8
	Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257								
		1000М3								
22	Е1-1150	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БЕЗ ПОЛИВКИ	14,40	4,76	4,76	69	-	69	-	-
	118-1,2	ВОДОЙ ОДНИМ ПРОХОДОМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 Т ПРИ ТОЛЩИНЕ		-	1,46			21	2,10	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЛОЯ 30 СМ								
		100М3								
23	Е1-1156	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ	14,40	2,50	2,50	36	-	36	-	-
	118-1,2	ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД		-	0,65			9	0,94	14
		ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 ТН К РАСЦЕНКЕ Н 1150								
		,5,5								
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4324	772	1434		1282
			РУБ.					436		632
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4324	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1210	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			715	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	127	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			402	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	734	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5441	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2392	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1977
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1337	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5441	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2392	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1977
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1337	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГАНТМАН

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЬРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

ТП 901-1-83.87 А.IX

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-83.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕД.-Ч	456,53
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
2.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч	18,97
3.		205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч	47,43
4.		383	-КАТКИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25Т	МАШ.-Ч	3,60
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	40,66
6.		831	-ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79КВТ /108Л.С/	МАШ.-Ч	3,60
7.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	65,40
8.		1002	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3	МАШ.-Ч	24,21
9.		1269	-ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,4(0,3-0,4)М3	МАШ.-Ч	241,73
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОВОЖИВАНИЕ		
10.		8663	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР.8 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	0,75

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-83.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК
С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 4,0 М

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1.	ЩЕБЕНЬ	57 1110 0000	113	-	,75	,75
2.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	99 0000 0001	Ч-ЧАС	-	458,53	458,53

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

203 205 383 712 831 836 1002 1289

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ СФ

```
 1, 3571838' Н9Г1М1' П' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
 2, В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,80 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ ДО 6,
                  0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШ
                  ЗАЛА 4,6 М' Р' ' В 1' ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ' АЛЬБОМ 3' *
 3, Д2-В*
 4, Д2-Т*
 5, Д2-С*
 6, Д2-М*
 7, Д3-Д*
 8, Д4-А*
 9, Д4-Е*
10, Н10=10,5' Н15=0,01*
11, Е1-181#23-2(1002Г)(1022)' 735' ' + МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
12, С310-1(Н15=0)' 735,1,75' ' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
13, Е1-189#24-2(А1,2)(Р1,2)' 735' ' +#5,1,2*
14, Е1-195#25-2(1002Д)' 735*
15, Е1-181#23-2(1002Г)(1022)' 680' ' + МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
16, С310-1(Н15=0)' 680,1,75' ' + В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ*
17, Е1-189#24-2(А1,2)(Р1,2)' 680' ' +#5,1,2*
18, Е1-195#25-2(1002Д)' 680*
19, Е1-181#23-2(1002Г)' 1550' ' + СУХОЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
20, С310-1(Н15=0)' 1550,1,75' ' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
21, Е1-189#24-2(А1,2)(Р1,2)' 1550' ' +#5,1,2*
22, Е1-195#25-2(1002Д)' 1550*
23, Е1-960#80-2(1070А)(1067)' 20' ' ДОРАБОТКА МОКРОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
24, Е1-181#23-2(1002Г)' 2257' ' + СУГЛИНОК*
25, С310-1(Н15=0)' 2257,1,75' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
26, Е1-189#24-2(А1,2)(Р1,2)' 2257' ' +#5,1,2*
27, Е1-968#81-2' 215' ' + СУГЛИНИСТЫМ ГРУНТОМ*
28, Е1-56#11-14(1002В)(1006)' 815' ' ПОДАЧА СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ БМК 0,5 М3*
29, Е1-1164#116-12' 800*
30, Е1-267#31-1(1002Д)' 1440' ' + СУГЛИНИСТЫЙ*
31, Е1-268#31-13(1002Д)' 1440*
32, Е1-1158#116-1,2' 1440*
33, Е1-1158#116-1,2(А1,5)(Р1,5)' 1440' ' +#,5,5*
34, ГОРОДЕЦКИЙ' ГАНТМАН' БУРАКОВСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО***ГИРМАН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-83.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 4,8 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,463 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,849 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1564 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,063 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-160 23-1 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОЧ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3	1,98	157,17 6,81	149,16 42,24	311 84	16	296 84	16,20 60,83	32 120
2	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ Г	3564,00	0,29 0,26	-	1034	214	-	0,09	321
3	Е1-168 24-1	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 4,63,2 1000М3	1,98	9,26 -	8,04 2,42	18 6	-	16 6	- 3,46	- 7
4	Е1-194 25-1 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	1,98	11,64 1,30	10, 8 3,12	23 6	3	20 6	2,63 4,49	5 9
5	Е1-160 23-1 Т,Ч, П,1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С	0,65	157,17 6,81	149,16 42,24	102 27	5	96 27	16,20 60,83	11 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.3 П.4 К=1,2	ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3								
6	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ	1170,00	0,29	-	339	70	-	0,09	105
		Т		0,06	-			-	-	-
7	Е1-188 24-1	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 4,63,2 1000М3	0,85	9,26	8,04	8	-	6	-	-
				-	2,42			2	3,48	2
8	Е1-194 25-1 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,85	11,64	10,20	8	1	7	2,[illegible]	2
				1,30	3,12			2	4,49	3
9	Е1-959 80-1 Т.Ч. П.3,67 К=1,2	-ДОРАБОТКА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА 100М3	0,20	74,76	-	15	15	-	157,2[illegible]	31
				74,76	-			-	-	-
10	Е1-180 23-1 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3	1,96	157,17	149,16	308	16	293	16,20	32
				8,01	42,24			83	60,83	119
11	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	3528,00	0,29	-	1023	212	-	0,09	318
		Т		0,06	-			-	-	-
12	Е1-188 24-1	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 4,63,2 1000М3	1,96	9,26	8,04	18	-	16	-	-
				-	2,42			5	3,48	7
13	Е1-967 61-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ 100М3	2,10	41,50	-	87	87	-	89,60	188
				41,50	-			-	-	
14	Е1-55 11-13 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3	-ПОДАЧА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3 1000М3	0,55	132,89	128,91	73	3	70	11,70	6
				5,77	50,42			28	72,60	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 Т,Ч, П,3,1 К=1,2									
15	Е1-1164 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	3,40	9,69 6,20	3,49 2,29	33	21	12 8	11,20 3,30	38 11
16	Е1-257 31-1 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3	1,40	20,78 -	20,78 6,92	29	-	29 10	- 9,96	- 14
17	Е1-268 31-13 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 1000М3	1,40	11,87 -	11,87 3,97	17	-	17 6	- 5,72	- 8
18	Е1-1150 118-1,2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БЕЗ ПОЛИВКИ ВОДОЙ ОДНИМ ПРОХОДОМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 Т ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ 100М3	14,00	4,76 -	4,76 1,46	67	-	66 20	- 2,10	- 29
19	Е1-1156 118-1,2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 ТН К РАСЦЕНКЕ Н 1150 0,5,5 100М3	14,00	2,50 -	2,50 0,65	35	-	35 9	- 0,94	- 13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ,				3546	663	979		1089
		РУБ,						295		422
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				3546	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ,				5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ,				-	958	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				565	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - РУБ,				-	105	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				332	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ,				-	502	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				4463	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ,				-	1649	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1564
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	1063	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ,				4463	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ,				-	1649	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1564
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	1063	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГАНТМАН

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРЧАН

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-83.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 2

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	345,39
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
2.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч	16,50
3.		205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч	43,44
4.		363	-КАТКИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25Т	МАШ.-Ч	3,50
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	31,95
6.		831	-ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79КВТ /108Л.С/	МАШ.-Ч	3,50
7.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	37,06
8.		1002	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3	МАШ.-Ч	11,99
9.		1269	-ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,4(0,3-0,4)М3	МАШ.-Ч	167,07
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
10.		8663	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР,8 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	0,51

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,0. ДО 0,16 М3/СЕК
С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 4,8 М

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1.	ЩЕБЕНЬ М3	57 1110 0000	113	-	,61	,61
2.	ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧЕЛ-ЧАС	99 0000 0001		-	345,39	345,39

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

203 205 363 712 831 835 1002 1269

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ СФ

```
1. 0571835' Н9Г1М1' П' ' 1,1' ' ' ' ' *
2. Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,60 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЬБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6.
                0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШ
                ЗАЛА 4,8 М' Р' ' N 2' ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ' АЛЬБОМ 3' *
3. Д2-Б*
4. Д2-Т*
5. Д2-С*
6. Д2-М*
7. Д3-Д*
8. Д4-А*
9. Д4-Ж*
10. Н10=16,5' Н15=0,01*
11. Е1-180#23-1(1002Г)' 1980' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
12. С310-1(Н15=0)' 1980.1,8' ' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
13. Е1-188#24-1(А1,2)(Р1.2)' 1980' ' +#4,63,2*
14. Е1-194#25-1(1002Д)' 1980*
15. Е1-180#23-1(1002Г)' 650' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
16. С310-1(Н15=0)' 650.1,8' ' + В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ*
17. Е1-188#24-1(А1,2)(Р1.2)' 650' ' +#4,63,2*
18. Е1-194#25-1(1002Д)' 650*
19. Е1-959#80-1(1070А)' 20' ' ДОРАБОТКА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА*
20. Е1-180#23-1(1002Г)' 1960' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
21. С310-1(Н15=0)' 1960.1,8' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
22. Е1-188#24-1(А1,2)(Р1.2)' 1960' ' +#4,63,2*
23. Е1-967#81-1' 210' ' + ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ*
24. Е1-55#11-13(1002В)(1004)' 550' ' ПОДАЧА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3*
25. Е1-1184#118-10' 340*
26. Е1-257#31-1(1002Д)' 1400' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
27. Е1-268#31-13(1002Д)' 1400*
28. Е1-1150#118-1,2' 1400*
29. Е1-1156#118-1,2(А1,5)(Р1,5)' 1400' ' +#0,5,5*
30. КГОРОДЕЦКИЙ' ГАНТМАН' БУРАКОВСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМАН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-83,87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 3

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 4,8 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 22,848 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,538 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2593 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,903 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Днище								
1	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	1,74	4,58	0,99	8	6	2	7,19	13
				3,57	0,30			1	0,39	1
2	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ 0,041,174 М3	7,13	9,49	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	Е11-6 1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3	26,10	2,90	1,06	76	48	27	3,52	92
				1,82	0,32			8	0,41	11
4	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ 1,25,26,1 М3	32,60	9,49	-	309	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	16,80	1,60	0,28	27	12	4	1,37	23
				0,70	0,08			1	0,10	2
6	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5 19,15,1,02 М3	17,14	25,30	-	434	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	Е41-5 1-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ 100М2	1,66	271,00	29,20	455	147	49	153,00	257
				87,80	8,76			15	11,30	19
8	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	1,68	17,20	0,95	29	17	1	18,80	32
				9,88	0,28			-	0,36	1
9	СЦСЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 1,67,2,04	3,41	24,40	-	83	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

25543-09 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
10	Е6-241 28-5	-УСТРОСТВО ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ СТЕНАХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЬЕЙ ИЗ БЕТОНА М-300	85,20	6,73 3,40	0,76 0,23	573	290	65 20	6,19 0,30	527 26
		м3								
11	СЦСЦ1-17 4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15	86,48	30,04	-	2598	-	-	-	-
		28,2+0,92,2		-	-			-	-	-
		м3								
12	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,35	270,00	-	95	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
13	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	9,27	283,30	-	2623	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
14	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	441,00 124,00	1,40 0,42	4	1	- -	210,00 0,54	2 -
		т								
15	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,01	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
		100М2								
16	Е13-136 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	21,80 1,84	0,54 0,16	1	-	- -	1,37 0,21	- -
		100М2								
17	Е6-106 12-4	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ПЕРИМЕТРОМ,ДО 2М	1,15	24,90 7,43	3,36 1,01	29	9	4 1	13,30 1,30	15 1
		м3								
18	СЦСЦ1-17 6	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15	1,17	30,04	-	35	-	-	-	-
		28,2+0,92,2		-	-			-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			7448	530	152		961
			РУБ.					46		61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7448	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			519	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	576	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			2718	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1230	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	221	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			694	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	299	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			9372	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	982	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1134
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	797	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			9372	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	982	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	797	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ								
19	Б6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	0,22	1,60	0,28	1	-	-	1,37	-
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
20	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 0,22,1,02	0,22	25,30	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
21	Б6-5 1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3	2,29	11,10	0,59	25	6	1	6,66	15
		М3		3,63	0,16			-	0,23	1
22	СЦСЦ1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10 2,29,1,02	2,34	27,20	-	64	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
23	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,01	278,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
25	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,02	270,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
26	Б8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,09	25,10	1,50	2	2	-	36,10	3
		100М2		19,60	0,45			-	0,58	-
27	СЦСЦ2-1	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25 0,09,3,1	0,28	19,80	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
28	Б8-27 4-7	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ	0,11	90,20	1,50	10	2	-	33,60	4
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			135	12	1		22
			РУБ,					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			128	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			24	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	6	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			157	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	20	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			157	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	20	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС СТЕНЫ								
29	Е7-348 24-9	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЪЕЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 М3	38,88	7,63 2,31	3,64 1,20	297	90	142 47	3,62 1,85	149 60
30	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1*0,92 М3	3,81	33,02 -	- -	126	-	- -	- -	- -
31	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА 0,091,38,88 М3	3,54	7,79 -	- -	28	-	- -	- -	- -
32	606-70101 ЦСЦ9-199	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 58,5*0,82,2*0,92 М3	38,88	61,06 -	- -	2374	-	- -	- -	- -
33	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	1,61	32,10 -	- -	48	-	- -	- -	- -
34	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	2,24	22,90 -	- -	51	-	- -	- -	- -
35	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	56,97	25,05 -	- -	1424	-	- -	- -	- -
36	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	11,94	41,38 -	- -	493	-	- -	- -	- -
37	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 100М2	0,47	7,71 2,05	3,20 3,06	4	1	- -	3,10 0,00	1 -
38	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,47	21,80 1,64	3,64 3,16	12	1	- -	1,37 0,31	1 -
39	Е7-348 24-9	-МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 15 М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЪЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ М3	9,72	7,63 2,31	3,64 1,20	74	22	36 12	3,43 1,85	37 18
40	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5	0,96	33,02	-	31	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		32,1+0,92								
		М3		-	-			-	-	-
41	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	0,78	7,79	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
42	606-78101 ЦСЦ9-199	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 М3 БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 58,5+0,82,2+0,92	9,72	61,06	-	594	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
43	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,38	38,10	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
44	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,94	22,90	-	22	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
45	С147-8	-АРМАТУРА А-3	4,57	25,00	-	114	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
46	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,28	41,30	-	94	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
47	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,07	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,65	0,06			-	0,08	-
		100М2								
48	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,07	21,80	0,54	2	-	-	1,37	-
				1,64	0,15			-	0,21	-
		100М2								
49	Б6-240 28-4	-МОНОЛИТНЫЕ УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЫК	2,52	29,60	1,17	76	23	3	15,60	40
		М3		9,13	0,35			1	0,45	1
50	СЦСМ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1+0,92	2,58	35,02	-	85	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
51	Б6-248	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	16,40	1,52	0,62	28	16	11	1,44	26
				0,87	0,23			4	0,30	6
		М2								
52	Б6-250	-НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ НА ВЫСОТЕ БОЛЬЕ 4М К РАСЦЕНКАМ НОМ 248,НОМ 252	16,40	0,11	0,06	2	1	1	0,18	2
				0,05	0,02			-	0,03	1
		М2								
53	СЦСЦ7-45	-СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА	2,33	25,70	-	60	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
54	С111-663	-ЦЕМЕНТ М-300	0,07	26,50	-	2	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
55	Б22-362 22-5	-УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 250	0,06	777,60	162,00	47	11	10	305,00	18
		Г		190,80	40,80			3	62,69	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е16-223	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 100	4,00	3,33	-	13	5	-	2,06	8
	23-1	ММ								
		САЛЬНИК		1,22	-			-	-	-
57	Е16-224	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКА ДИАМ ДО 200	1,00	8,90	0,01	9	2	-	2,69	3
	23-2	ММ								
		САЛЬНИК		1,59	-			-	-	-
58	Е22-363	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО	0,31	634,00	129,00	197	26	40	134,00	42
	22-6	800 ММ								
		Т		83,90	38,70			12	49,92	15
59	Е16-225	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 300	2,00	16,50	0,01	31	4	-	3,42	7
	23-3	ММ								
		САЛЬНИК		2,81	-			-	-	-
60	Е16-226	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 400 ММ	4,00	16,30	0,02	73	10	-	4,04	16
	23-3	САЛЬНИК								
				2,38	0,01			-	0,01	-
61	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,27	362,00	8,00	98	25	3	141,00	38
	17-1	Т								
				92,00	2,40			1	3,16	1
62	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	0,10	42,30	0,08	4	-	-	6,43	1
	61-1	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ								
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		4,02	0,02			-	0,03	-
		ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЙ В 1 РЯД								
		100М								
63	С111-12	-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ	0,41	312,00	-	128	-	-	-	-
		Г								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			6657	237	246		389
			РУБ,					80		103
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			6531	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			376	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	296	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			5556	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1078	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		97
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	195	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			610	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	201	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			8219	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	664	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		655
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	491	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			126	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			106	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	21	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			17	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			12	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	9	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			155	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	29	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			8374	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	693	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		590
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	515	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЛОЩАДКИ								
64	Е7-24	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т	5,00	4,67	1,91	23	8	9	2,12	11
				1,26	0,68			3	0,88	4
		ШТ								
65	5Ж8-10490 ЦСЦ8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0 М3 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300	0,36	60,80	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
66	6Ж8-10491 ЦСЦ8-504	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2	2,28	62,50	-	142	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
67	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,68	25,00	-	17	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
68	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,32	31,60	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
69	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,80	41,30	-	116	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
70	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,11	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,08			-	0,06	-
		100М2								
71	Е13-136 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	0,11	21,80	0,54	2	-	-	1,37	-
				1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			333	6	9		11
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			333	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			307	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			420	-	-		-

25543-09 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			420	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
72	Б8-1	-НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ	8,50	1,60	0,28	14	6	3	1,37	12
	1-1	М3		0,70	0,08			1	0,18	1
73	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 0,57,1,02	8,74	25,30	-	221	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
74	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,60	365,00	4,52	217	37	3	108,00	65
	28-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ		61,40	1,36			1	1,79	1
		100М2								
75	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	1,49	25,90	-	59	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
76	Е15-250	-ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ	0,13	49,30	6,20	6	5	-	65,00	8
	55-1-11	РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА		37,10	3,65			-	4,97	1
		100М2								
77	Б6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В	12,70	0,20	-	3	2	-	0,30	4
	29-4	ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ		0,19	-			-	-	-
		М2								
78	С111-863	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 500	0,01	26,50	-	1	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
79	Е11-69	-ПОКРЫТЫЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 20 ММ	0,25	22,90	1,02	6	4	-	28,50	7
	11-3	100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
80	СЦСЦ12-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,50	28,10	-	14	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			521	54	6		96
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			521	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			188	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	56	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В П.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В П.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			49	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	26	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			654	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	87	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	70	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			654	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	87	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	70	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
61	Е9-47 7-2	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЬСТНИЦ ПЛОЩАДОК ОГРАЖДЕНИЙ	4,68	49,24	18,14	230	98	85	30,10	141
		т		20,90	5,97			26	7,72	36
62	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	3,38	326,80	-	1102	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
63	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,54	327,80	-	177	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
64	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,76	358,80	-	272	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
65	СЦ142ТАБЛ12 БТ-877	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	4,68	14,30	-	67	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			1646	98	85		141
			РУБ,					26		36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			87	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1781	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			46	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	126	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1551	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			183	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			155	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	80	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2089	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	263	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		191
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	154	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			2173	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	263	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	156	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
86	Б8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ	2,11	90,00	1,50	190	41	3	33,60	71
		ПСОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,50	0,45			1	0,58	1
		100М2								
87	Б41-5 1-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ	0,79	271,00	29,20	215	70	23	153,00	121
		100М2		87,80	8,75			7	11,30	9
88	Е15-501 152-1 Т4П3,18	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ НА ВЫС 4,6 М	2,11	8,81	0,06	19	8	-	8,90	15
		100М2		3,96	0,02			-	0,03	-
89	Е15-551 158-8	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	0,87	45,30	0,60	39	9	-	20,20	18
		100М2		10,80	0,18			-	0,23	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			463	128	26		225
			РУБ.					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			463	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			307	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	136	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			75	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	69	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			582	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	224	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		242
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	150	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			582	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	224	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		242
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	150	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8, СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ								
					ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ					
90	Б6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	1,79	9,41	1,20	17	4	3	4,35	8
	3-1	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ								
		БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3		2,34	0,36			1	0,46	1
		М3								
91	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В12,5	1,83	27,20	-	50	-	-	-	-
		М3								
92	Б6-73	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ	0,05	40,40	0,90	2	1	-	44,60	2
	8-2	РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		25,30	0,27			-	0,35	-
93	Б6-74	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,05	10,20	0,30	1	-	-	13,00	1
	6-3	ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ								
		НР.73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		7,60	0,09			-	0,12	
		100М2								
94	СЦСЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	0,16	25,00	-	4	-	-	-	-
		М-100								
		6,2,0,0306		-	-			-	-	-
		М3								
95	Б6-30	-ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	0,60	9,41	1,20	6	1	1	4,35	5
	3-1	М3								
				2,34	0,36			-	0,46	-
96	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В12,5	0,61	27,20	-	17	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
97	Б6-77	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	0,02	651,00	2,00	13	3	-	303,00	6
	9-1	ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С								
		ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М		174,00	0,63			-	0,81	-
		Т								
					КАНАЛЫ					
98	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,17	4,58	0,99	1	1	-	7,19	1
	1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
99	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ	0,70	9,49	-	7	-	-	-	-
		0,041,17,0								
		М3		-	-			-	-	-
100	Б6-237	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ	6,60	36,90	1,10	867	113	7	29,40	194
	28-1	М3								
				17,10	0,33			2	0,43	3
101	СЦСЦП1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В12,5	6,70	26,50	-	178	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
102	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,17	17,20	0,95	3	2	-	18,80	3
	18-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
103	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,34	28,10	-	10	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
104	Б6-160	-УСТРОЙСТВО БАЙОК В КАНАЛАХ	0,35	17,30	0,96	6	2	-	11,10	4
	15-1	М3								
				6,18	0,29			-	0,37	-
105	СЦСЦП1-17	-БЕТОН КЛАССА В15	0,36	28,20	-	10	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	253,20	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
107	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,30	286,00	-	86	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
108	Е9-209	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКИ УГОЛКОВОЙ	0,06	74,73	20,60	4	2	1	53,80	3
	32-12	И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ								
		Т		37,73	6,57			-	8,46	1
109	С121-2106	-СТОИМОСТЬ МЕ/К БАЛОК	0,06	380,00	-	23	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
110	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,33	355,00	1,30	117	13	-	64,00	21
	9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		36,00	0,39			-	8,50	-
111	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ	0,24	221,00	7,34	53	8	2	66,72	14
		СТАЛЬЮ								
		10М2		33,10	2,20			1	2,64	1
112	СЦ141ТЕХ4АС	-ОКРАСКА М/К ЛАКОМ БТ-577	0,08	14,30	-	1	-	-	-	-
	ТЬ	Т								
	ТАБЛ12			-	-			-	-	-
113	Е8-27	-ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ	0,23	90,00	1,50	21	5	-	33,60	8
	4-7	СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ								
		ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА		19,50	0,45			-	8,58	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛ 8		РУБ,			690	155	14		266
			РУБ,					4		6
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			665	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			331	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	157	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			89	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			140	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	23	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			82	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	74	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1065	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	241	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		282
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	180	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			37	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			1	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	2	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			28	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	2	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			31	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	6	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			1116	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	246	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		286
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	182	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			18285	1820	539		5113
			РУБ,					171		824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			16351	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1754	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1242	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			8481	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2694	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		241
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	481	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1528	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	682	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			20573	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2241	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2363
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1723	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1808	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			49	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	128	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1674	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			157	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	82	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2120	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	266	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		195
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	156	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			126	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			106	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	21	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			155	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	24	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			22848	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2536	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2593
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1903	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИДЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

ГЕРАЩЕНКО

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР № 8

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДИПИЕ			7446	9378	-	-	41,08
2	ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ			126	157	-	-	0,69
3	КАРКАС СТЕНЫ			6657	8374	-	-	36,65
4	ПЛОЩАДКИ			333	420	-	-	1,84
5	ПОЛЫ			521	664	-	-	2,90
6	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			1646	2173	-	-	9,61
7	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			465	562	-	-	2,50
8	СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ			698	1116	-	-	4,66
	ИТОГО:		-	18288	23548	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-83.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР # 3

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
(ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	СЦСЦП4-39		-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ 0,041,174	М3	190,93
2.	608-10490 ЦСЦ8-503		-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0 М3 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300	М3	0,36
3.	608-10491 ЦСЦ8-504		-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2	М3	3,25
4.	608-70101 ЦСЦ9-199		-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 58,5+0,62,2+0,92	М3	46,68
5.	С111-12		-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ	Т	0,41
6.	С111-663		-ЦЕМЕНТЫ М-300	Т	0,06
7.	С121-1975		-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,76
8.	С121-1979		-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т	3,38
9.	С121-1981		-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,54
10.	С121-2106		-СТОИМОСТЬ МБ/К БАЛОК	Т	0,06
11.	С124-1		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,01
12.	С124-2		-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,01
13.	С124-3		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,02
14.	С124-7		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,41
15.	С124-9		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,30
16.	С124-16		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,35
17.	С124-18		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	9,27
18.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	3,18
19.	С147-6		-АРМАТУРА А-3	100КГ	62,22
20.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	2,21
21.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	17,02
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	
			ЗАТРАТЫ		
22.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	2111,46
23.		2	-ЗАТРАТЫ ТРУДА МОНТАЖНИКОВ	ЧТ	20,01
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
24.		147	-АППАРАТЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ	МАШ.-Ч	3,53
25.		444	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	13,06
26.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	11,98
27.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч	0,02
28.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	403,58
29.		735	-РАСТВОРОНАСОСЫ 1М3/4АС	МАШ.-Ч	1,10
30.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ.-Ч	0,60
31.		892	-ЦЕМЕНТ-ПУШКА	МАШ.-Ч	2,58
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
32.		2025	-АСБЕСТ ЛИСТОВОЙ	КГ	410,00
33.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,05
34.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	49,14
35.		2076	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,02
36.		2103	-БРУСКИ ОБ,50-60ММ	М3	0,01
37.		2104	-БРУСКИ И БРУСЬЯ ОБ,75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,02
38.		2262	-ДОСКИ ОБ,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,07
39.		2265	-ДОСКИ ОБ,25-35ММ	М3	3,09
40.		2266	-ДОСКИ ОБ 40ММ	М3	1,61
41.		2390	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	3,59
42.		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	0,05
43.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,04
44.		2653	-КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ	КГ	1,48
45.		2669	-МАСТИКА АСФАЛЬТОВАЯ	Т	0,16
46.		2705	-МЫЛО	КГ	0,85
47.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,93
48.		2786	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	46,49
49.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	61,00
50.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	10,00
51.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	1,64
52.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	0,34
53.		3104	-СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ	4,50
54.		3156	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т	0,05
55.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	4,34
56.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	35,87
57.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	0,27
58.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,34
59.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	7,20
60.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	4,74
61.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,01
62.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	356,35
63.		7244	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 100-250ММ	Т	0,06
64.		7245	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 300-600	Т	0,31

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
65.		8055	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М50 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	26,03
66.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	2,44
67.		8069	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	1,07
68.		8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	1,53
69.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	2,32
70.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	4,76
71.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	9,26
72.		8079	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	86,48
73.		8223	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3	0,28
74.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,33
75.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	3,78
76.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,71
77.		8229	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М300	М3	1,75
78.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,19
79.		8249	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2	М3	0,11
80.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	1,28
81.		8569	-ПЕСОК ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ,ФРАКЦИЯ КРУПНАЯ	М3	4,42
82.		8596	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	25,32
83.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	7,79
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
84.		10595	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ КОЛОНН	М2	2,78
85.		10596	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК	М2	0,72
86.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,60
87.		11443	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,28
88.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ИЗАРИ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЯ	М3	2,44
89.		11556	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЯ	М3	1,07
90.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЯ	М3	4,76
91.		11567	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЯ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	1,53
92.		11569	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЯ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	86,48
93.		11575	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКЦИЯ С СОДЕРЖАНИЕМ АРМАТУРЫ БОЛЕЕ 1 ПРОЦ	М3	9,26
94.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЯ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3	2,32
95.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	5,63

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
96.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗВЕДЕННЫЙ	КГ	23,15
97.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,12
98.		17116	-СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ	Т	0,10
99.		18119	-ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ	5,90

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
1047   1   Э571928' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
1048   2   Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,60 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                О 6.0 М' ' ТП 901-1-83.87' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С С ЗАГЛУБЛЕН
                НЕМ МАШЗАЛА 4,8 М' Р' ' N 3' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)' АЛЬБОМЫ
                3,4' *
1049   3   Д2-Б*
1050   4   Д2-Т*
1051   5   Д2-С*
1052   6   Д2-М*
1053   7   Д3-Д*
1054   8   Д4-А*
1055   9   Д4-Ж*
1056  10   Н10=16,5' Н15=0,01*
1057  11   Р1 ДНИЩЕ*
1058  12   Е11-2#1-2' 174,0*
1059  13   СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,174' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#0,041,174' М3*
1060  14   Е11-6#1-6' 26,1*
1061  15   СТЦСЦП4-39(=1)' 32,6' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#1,25,26,1' М3*
1062  16   Е6-1#1-1' 16,8*
1063  17   СТЦСЦ1-13(=1)' 16,8,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5#19,15,1,02' М3*
1064  18   Е41-5#1-15' 167,9' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
1065  19   Е11-55#8-1' 167,9*
1066  20   СТЦСЦ2-4(=1)' 1,67,2,04' 24,4' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#1,67,2,04' М3*
1067  21   Е6-241#28-5' 85,2*
1068  22   СТЦСЦ1-17(=1)' 85,2,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15  4#28,2+0,92,2' М3*
1069  23   С124-16' 0,35*
1070  24   С124-18' 9,27*
1071  25   Е6-83#9-7' 0,009*
1072  26   Е13-121#15-6' 0,5*
1073  27   Е13-138#17-2(А1,2)' 0,5' ' + ЗА 2 РАЗА*
1074  28   Е6-106#12-4' 1,15*
1075  29   СТЦСЦ1-17(=1)' 1,15,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15   4#28,2+0,92,2' М3*
1076  30   Р2 ФУНДАМЕНТЫ*
1077  31   Е6-1#1-1' 0,22*
1078  32   СТЦСЦ1-13(=1)' 0,22,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#0,22,1,02' М3*
1079  33   Е6-5#1-5' 2,29*
1080  34   СТЦСЦ1-16(=1)' 2,29,1,020' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10#2,29,1,02' М3*
1081  35   С124-1' 0,014*
1082  36   С124-2' 0,014*
1083  37   С124-3' 0,019*
1084  38   Е8-13#4-1' 9,0*
1085  39   СТЦСЦ2-1(=1)' 0,09,3,1' 19,8' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25#0,09,3,1' М3*
1086  40   Е8-27#4-7' 11,5' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СПОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
1087  41   Р3 СТЕНЫ*
1088  42   Е7-348#24-9' 38,68*
1089  43   СТЦСЦ1-19(=1)' 2,098,38,88' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
1090  44   СТЦСЦ4-20(=1)' 0,091,38,88' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#0,091,38,88' М3*
1091  45   608-70101#ЦСЦ9-199' 38,88' 58,5+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5  4#58,5+0,82,2+0,92*
1092  46   С147-16' 151' 32,1*
1093  47   С147-1' 224' 22,9*
1094  48   С147-8' 5697' 25*
1095  49   С147-24' 1194' 41,3*
1096  50   Е13-121#15-6' 47*
1097  51   Е13-136#17-2(А1,2)' 47' ' + ЗА 2 РАЗА*
1098  52   Е7-348#24-9' 9,72' ' МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 15 М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЫЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ
                ' М3*
```

```
1099   53   СТЦСЦ1-19(=1)' 9,72,0,098' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
1100   54   СТЦСЦ4-20(=1)' 8,55,0,091' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА' М3*
1101   55   608-70101#ЦСЦ9-199' 9,72' 58,5+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5  4#58,5+0,82,2+0,92*
1102   56   С147-16' 38' 32,1*
1103   57   С147-1' 94' 22,9*
1104   58   С147-8' 457' 25*
1105   59   С147-24' 228' 41,3*
1106   60   Е13-121#15-6' 7*
1107   61   Е13-138#17-2(А1,2)' 7' ' + ЗА 2 РАЗА*
1108   62   Е6-240#28-4' 2,52' ' МОНОЛИТНЫЕ УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН*
1109   63   СТЦСЦ1-19(=1)' 2,52,1,015' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
1110   64   Е6-248' 18,4*
1111   65   Е6-250' 18,4*
1112   66   СТЦСЦ7-45(=1)' 18,4,0,0565,2+18,4,0,0095' 25,7' СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА' М3*
1113   67   С111-663' 18,4,0,0037' ' ЦЕМЕНТН М-300' Т*
1114   68   Е22-362#22-5' 0,06' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 250*
1115   69   Е16-223#23-1' 4' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 100 ММ*
1116   70   Е16-224#23-2' 1' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКА ДИАМ ДО 200 ММ*
1117   71   Е22-363#22-6' 0,313' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 600 ММ*
1118   72   Е16-225#23-3' 2' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 300 ММ*
1119   73   Е16-226#23-3' 4' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 400 ММ*
1120   74   Е7-285#17-1' 0,265*
1121   75   Е7-701#51-1' 9,6*
1122   76   С111-12' 0,41' ' АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ' Т*
1123   77   Р ПЛОЩАДКИ*
1124   78   Е7-24' 5*
1125   79   608-10490#ЦСЦ8-503' 0,36' 60,6' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0 М3 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300*
1126   80   608-10491#ЦСЦ8-504' 2,28' 62,5' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2*
1127   81   С147-8' 68' 25*
1128   82   С147-16' 32,1*
1129   83   С147-24' 280' 41,3*
1130   84   Е13-121#15-6' 11*
1131   85   Е13-138#17-2(А1,2)' 11' ' + В 2 СЛОЯ*
1132   86   Р ПОЛЫ*
1133   87   Е6-1#1-1' 8,5' ' НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ*
1134   88   СТЦСЦ1-13(=1)' 8,57,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#8,57,1,02' М3*
1135   89   Е11-135#20-3' 59,8*
1136   90   СТЦСЦП2-5(=1)' 0,025,59,8' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
1137   91   Е15-260#55-1-11' 12,7' ' ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА*
1138   92   Е6-253#29-4' 12,7*
1139   93   С111-663' 12,7,0,0007' ' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300*
1140   94   Е11-69#11-3' 24,8' ' ПОКРЫТЫЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 20 ММ*
1141   95   СТЦСЦА2-6(=1)' 0,02,24,8' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
1142   96   Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
1143   97   Е9-47#7-2(А4,1,1)(А5,1,1)' 4,68' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК ИОГРАЖДЕНИЯ*
1144   98   С121-1979' 3,38*
1145   99   С121-1981' 0,54*
1146  100   С121-1975' 0,76*
1147  101   СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 4,68' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВТ-577' Т*
1148  102   Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
1149  103   Е8-27' 211,3' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ ВИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ ПСОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
1150  104   Е41-5#1-5' 79,3' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
1151  105   Е15-501#152-1#Т4П3,18(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)' 211,3' ' + НА ВЫС 4,8 М*
1152  106   Е15-551#158-8' 86,7*
1153  107   Р СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ*
1154  108   П ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
1155  109   Е8-30#3-1' 1,79*
1156  110   СТЦСЦ1-16(=1)' 1,79,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В12,5' М3*
1157  111   Е6-73#6-2' 5,2*
```

25543-09 42

```
1158    112     Е6-74*8-3' 5,2*
1159    113     СТЦСЦ2-4(=1)' 5,2,0,0306' 28,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100*5,2,0,0306' М3*
1160    114     Е6-30*3-1' 0,60' ' ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ*
1161    115     СТЦСЦ1-16(=1)' 0,60,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В12,5' М3*
1162    116     Е6-77*9-1' 0,02*
1163    117     П КАНАЛЫ*
1164    118     Е11-2*1-2' 17,0*
1165    119     СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,17,0' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ*0,041,17,0' М3*
1166    120     Е6-237*28-1' 6,6' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ*
1167    121     СТЦСЦП1-4(=1)' 6,6,1,015' 26,5' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В12.5*
1168    122     Е11-65*16-1' 17,0*
1169    123     СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,17,0' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
1170    124     Е6-160*15-1' 0,35' ' УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ*
1171    125     СТЦСЦП1-17(=1)' 0,35,1,015' 28,2' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
1172    126     С124-7' 0,014*
1173    127     С124-9' 0,30*
1174    128     Е9-209*32-12(А4,1,1)(А5,1,1)' 0,055' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКИ УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ*
1175    129     С121-2106' 0,055' ' СТОИМОСТЬ МЕЖ/К БАЛОК*
1176    130     Е6-84*9-8' 0,332*
1177    131     Е34-304(=1)' 2,4' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
1178    132     СТЦ141ТЕХ4АСТЬ*ТАБЛ12(=1)' 0,076' 14,30' ОКРАСКА М/К ЛАКОМ БТ-577' Т*
1179    133     Е6-27*4-7' 23,1' ' ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
1180    134     КВОЛОШИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГИРМАН*ГЕРАЩЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-83.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 4

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-ПЕСКИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 4,8 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 21,814 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,392 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2432 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,780 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Днище								
1	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	16,80	1,60	0,28	27	12	4	1,37	23
				0,70	0,08			1	0,19	2
2	СЦСЦ1-13 19,15.1,02	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5 М3	17,14	25,30	-	434	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	Е41-5 1-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ 100М2	1,68	271,00	29,20	455	147	49	163,80	257
				87,80	8,76			15	11,30	19
4	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	1,68	17,20	0,95	29	17	1	18,80	32
				9,88	0,28			-	0,36	1
5	СЦСЦ2-4 1,67,2,04	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 М3	3,41	24,40	-	83	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	Е6-241 28-5	-УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ СТЕНАХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-300 М3	85,20	6,73	0,76	573	298	65	6,19	527
				3,40	0,23			28	0,30	26
7	СЦСЦ1-17 4 28,2+0,92,2	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15 М3	86,48	30,04	-	2598	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,35	270,00	-	95	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	7,38	283,00	-	2089	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
10	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								
11	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
12	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА								
		2 РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
13	Е6-106	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,15	24,90	3,36	29	9	4	13,30	15
	12-4	КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200								
		ВЫСОТОЙ ДО 3М, ПЕРИМЕТРОМ, ДО		7,43	1,01			1	1,30	1
		2М								
		М3								
14	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15	1,17	30,24	-	35	-	-	-	-
		4								
		28,2+0,92,2		-	-			-	-	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			6453	476	123		856
			РУБ,					37		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6453	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			518	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	513	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			2184	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1067	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	192	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			601	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	263	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8121	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	863	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1092
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	705	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			8121	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	863	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1092
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	705	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ								
15	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	0,22	1,60	0,26	1	-	-	1,37	-
	1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
16	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5	0,22	25,30	-	6	-	-	-	-
		0,22,1,02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		-	-			-	-	-
17	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	2,29	11,10	0,59	25	8	1	6,66	15
	1-5	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3		3,63	0,18			-	0,23	1
		М3		-	-			-	-	-
18	СЦСЦ1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10	2,34	27,20	-	64	-	-	-	-
		2,29,1,02								
		М3		-	-			-	-	-
19	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
20	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
21	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,02	270,00	-	5	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
22	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,18	25,10	1,50	5	4	-	38,10	7
	4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
23	СЦСЦ2-1	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	0,56	19,80	-	11	-	-	-	-
		М-25								
		0,09,3,1		-	-			-	-	-
		М3								
24	Е8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2	0,11	90,00	1,50	10	2	-	33,60	4
	4-7	РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ								
		СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			133	14	1		26
			РУБ,					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			133	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			25	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	14	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			11	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			22	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			12	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	7	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			167	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	22	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	17	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			167	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	22	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	17	-		-

РАЗДЕЛ 3. КАРКАС СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е7-348 24-9	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЪЕЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 М3	38,88	7,63 2,31	3,64 1,20	297	90	142 47	3,82 1,55	149 69
26	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1+0,92 М3	3,50	33,02	-	116	-	-	-	-
27	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА 0,091,38,88 М3	3,23	7,79	-	25	-	-	-	-
28	608-70101 ЦСЦ9-199	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 58,5+0,82,2+0,92 М3	38,88	61,06	-	2374	-	-	-	-
29	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	1,51	32,10	-	48	-	-	-	-
30	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	2,24	22,90	-	51	-	-	-	-
31	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	41,37	25,00	-	1034	-	-	-	-
32	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	11,60	41,30	-	479	-	-	-	-
33	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 100М2	0,51	7,71 2,35	0,20 0,06	4	1	- -	3,10 0,08	2 -
34	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,51	21,80 1,94	0,54 0,16	11	1	- -	1,37 0,21	1 -
35	Е7-348 24-7	-МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 15 М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЪЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ М3	9,72	7,63 2,31	3,64 1,20	74	22	36 12	3,82 1,55	37 15
36	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1+0,92 М3	0,87	33,02	-	29	-	-	-	-
37	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА М3	0,81	7,79	-	6	-	-	-	-
38	608-70101 ЦСЦ9-199	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 58,5+0,82,2+0,92 М3	9,72	61,06	-	594	-	-	-	-
39	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,38	32,10	-	12	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
40	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,94	22,90	-	22	-	-	-	-
		100КГ								
41	С147-3	-АРМАТУРА А-3	4,57	25,00	-	114	-	-	-	-
		100КГ								
42	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,28	41,30	-	94	-	-	-	-
		100КГ								
43	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,05	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	18-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021		2,85	0,06			-	0,08	-
		100М2								
44	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,08	21,60	0,54	2	-	-	1,37	-
	18-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
45	Б8-240	-МОНОЛИТНЫЕ УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ	2,52	29,60	1,17	76	23	3	15,60	40
	28-4	СТЕН		9,13	0,35			1	0,45	1
		М3								
46	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5	2,56	33,02	-	86	-	-	-	-
		32,1+0,92								
		М3								
47	Е8-248	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С	18,43	1,52	0,62	28	16	11	1,44	27
		ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М		0,87	0,23			4	0,30	6
		М2								
48	Е8-250	-НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ НА	18,43	0,11	0,06	2	1	1	0,10	2
		ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М К РАСЦЕНКАМ НОМ 248,НОМ 252		0,05	0,02			-	0,03	1
		М2								
49	СЦСЦ7-45	-СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА	2,33	25,70	-	60	-	-	-	-
		М3								
50	С111-663	-ЦЕМЕНТ М-300	0,07	26,50	-	2	-	-	-	-
		Т								
51	Е22-362	-УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 250	0,05	777,00	162,00	47	11	10	305,00	18
	22-5	Т		190,20	48,60			3	62,69	4
52	Е16-223	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 100	4,00	3,33	-	13	6	-	2,06	8
	23-1	ММ		1,22	-			-	-	-
		САЛЬНИК								
53	Е16-224	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКА ДИАМ ДО 200	1,00	6,90	0,01	9	2	-	2,59	5
	23-2	ММ		1,59	-			-	-	-
		САЛЬНИК								
54	Е22-363	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО	0,31	634,00	129,00	197	26	40	134,00	42
	22-6	800 ММ		83,90	38,70			12	49,92	15
		Т								
55	Е16-225	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 300	2,00	15,50	0,01	31	4	-	3,42	7
	23-3	ММ		2,01	-			-	6	-
		САЛЬНИК								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е16-226 23-3	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 400 ММ САЛЬНИК	4,00	18,30 2,38	0,02 0,01	73	10	- -	4,04 0,01	16 -
57	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,21	362,00 92,00	8,00 2,40	76	19	2 1	141,00 3,10	30 1
58	Е7-701 51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД 100М	0,10	42,30 4,02	0,08 0,02	4	-	- -	6,45 0,03	1 -
59	С111-12	-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ Т	0,41	312,00 -	- -	128	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			6217	231	245		383
			РУБ,					80		103
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6091	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			362	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	290	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			4952	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1006	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	161	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			568	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	200	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7666	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	656	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		543
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	471	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			126	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			106	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	21	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			156	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			7820	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	685	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		578
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	495	-		-
		РАЗДЕЛ 4, ПЛОЩАДКИ								
60	Б7-24	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ	5,00	4,67	1,91	23	6	9	2,12	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 6Т		1,26	0,68			3	0,88	4
		ШТ								
61	636-10490 ЦСЦ8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0 М3 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300	2,36	60,80	-	22	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
62	636-10491 ЦСЦ8-504	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2	2,26	62,50	-	142	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
63	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,66	25,00	-	17	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
64	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	2,32	31,60	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
65	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,60	41,30	-	116	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
66	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	2,11	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,35	0,06			-	0,08	-
67	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	0,11	21,80	0,54	2	-	-	1,37	-
		100М2		1,84	0,16			-	0,21	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,				333	6	9		11
		РУБ,						3		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				333	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				11	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	9	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				307	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				56	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				31	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,				-	7	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				420	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				-	23	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	16	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,				420	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				-	23	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	16	-		-
	РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ									
68	Е6-1	-НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ	8,50	1,60	0,26	14	6	3	1,37	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-1	М3								
				0,70	0,08			1	0,10	1
69	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА Б3,5	8,74	25,30	-	221	-	-	-	-
		8,57,1,02								
		М3		-	-			-	-	-
70	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,60	363,00	4,52	217	37	3	108,00	65
	20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36			1	1,75	1
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
71	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	1,49	25,90	-	39	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
72	Е15-260	-ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ	0,13	49,30	6,20	6	5	-	65,00	8
	55-1-11	РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И								
		ПРИЯМКА		37,10	3,85			-	4,97	1
		100М2								
73	Е6-253	-ОЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В	12,70	0,20	-	3	2	-	0,30	4
	29-4	ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ								
		М2		0,19	-			-	-	-
74	С111-663	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 500	0,01	26,50	-	1	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
75	Е11-69	-ПОКРЫТЫЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 20 ММ	0,25	22,90	1,02	6	4	-	26,50	7
	11-3	100М2								
				15,50	0,31			-	0,40	-
76	СЦСЦА2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,50	28,10	-	14	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			521	54	6		96
			РУБ.					2		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			521	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			186	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	56	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			84	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	14	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			49	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	26	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			654	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	87	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	70	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			654	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	87	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	70	-		-

РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е9-47 7-2	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЬСТНИЦ ПЛОЩАДОК ИОГРАЖДЕНИЯ	4,68	49,24	18,14	230	98	85	30,10	141
		Т		20,90	5,97			28	7,79	36
78	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	3,38	326,00	-	1102	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
79	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,64	327,00	-	177	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
80	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,76	368,00	-	272	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
81	СЦ142ТАБЛ12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БТ-577	4,68	14,30	-	67	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		1848	98	85		141
				РУБ.				28		36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		67	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1781	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		48	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	126	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		1651	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		155	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	80	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2089	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	263	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		191
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	154	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		2173	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	263	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	156	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
82	Б8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ ПСОПРИКАСАВШИХСЯ С ГРУНТОМ 100М2	2,15	90,20 19,50	1,50 0,45	194	42	3 1	33,60 0,50	72 1
83	Е41-5 1-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ 100М2	0,66	271,20 87,62	29,20 8,76	179	58	20 6	153,00 11,30	101 7
84	Е16-601 152-1 Т403,16	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ НА ВЫС 4,6 М 100М2	2,11	8,61 3,96	0,86 0,02	19	8	- -	6,90 0,03	16 -
85	Е16-651 156-6	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 100М2	0,87	45,30 10,80	0,80 0,18	39	9	- -	20,20 0,23	18 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ.				431	117	23		206
		РУБ.						7		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				431	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				290	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	124	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				41	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ.				-	62	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				543	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	203	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		221
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	137	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ.				543	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	203	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		221
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	137	-		-
		РАЗДЕЛ 8. СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
86	Б6-30 3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М3	1,79	9,41 2,34	1,20 0,36	17	4	3 1	4,55 0,45	8 1
87	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В12,5 М3	1,83	27,20 -	- -	50	-	- -	- -	- -
88	Б8-73 8-2	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,05	40,40	0,90	2	1	-	44,80	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		25,30	0,27				0,36	-
89	Е6-74	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,05	10,20	0,30	1	-	-	13,00	1
	6-3	ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ								
		НР,73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		7,50	0,09			-	0,12	-
		100М2								
90	СЦСЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	0,16	25,90	-	4	-	-	-	-
		М-100								
		5,2,0,0306		-	-			-	-	-
		М3								
91	Е6-30	-ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	0,60	9,41	1,20	6	1	1	4,36	3
	3-1	М3								
				2,34	0,36			-	0,46	-
92	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В12,5	0,61	27,20	-	17	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
93	Е6-77	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	0,02	651,00	2,00	13	3	-	303,00	6
	9-1	ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С								
		ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М		174,00	0,63			-	0,81	-
		Т								
					КАНАЛЫ					
94	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,17	4,56	0,99	1	1	-	7,19	1
	1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
95	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ	0,70	9,49	-	7	-	-	-	-
		0,041,17,0								
		М3		-	-			-	-	-
96	Е6-237	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ	6,60	38,90	1,10	257	113	7	29,40	194
	28-1	М3								
				17,10	0,33			2	0,43	3
97	СЦСЦП1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В12,5	6,70	26,60	-	178	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
98	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,17	17,20	0,95	3	2	-	18,80	3
	15-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
99	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,34	28,10	-	10	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
100	Е6-160	-УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ	0,35	17,30	0,96	6	2	-	11,10	4
	15-1	М3								
				6,18	0,29			-	0,37	-
101	СЦСЦП1-17	-БЕТОН КЛАССА В15	0,36	28,20	-	10	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
102	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	253,00	-	3	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
103	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,30	286,00	-	86	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
104	Е9-269	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКИ УГОЛКОВОЙ	0,06	74,73	20,60	4	2	1	53,80	3
	32-12	И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ								
		Т		37,73	6,57			-	8,46	1
105	С121-2106	-СТОИМОСТЬ МЕ/К БАЛОК	0,06	380,00	-	23	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,33	355,00	1,30	117	13	-	64,00	21
	9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,20	0,39			-	0,50	-
107	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ	0,24	221,00	7,34	53	8	2	56,70	14
		СТАЛЬЮ								
		10М2		33,10	2,20			1	2,84	1
108	СЦ141ТЕХ4АС	-ОКРАСКА М/К ЛАКОМ БТ-577	0,06	14,30	-	1	-	-	-	-
	ТЬ	Т		-	-			-	-	-
	ТАБЛ12									
109	Е8-27	-ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ	0,23	90,00	1,50	21	5	-	33,60	8
	4-7	СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ								
		ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА		19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			890	155	14		268
			РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			863	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			331	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	157	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			89	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			140	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	23	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			82	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	74	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1085	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	241	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		282
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	180	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			27	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	2	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			23	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	2	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			31	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	5	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			1116	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	246	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		286
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	182	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			18626	1151	506		1987
			РУБ.					161		218
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			14892	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1723	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1163	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			7543	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2457	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		220
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	437	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1390	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	639	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16739	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2096	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8202
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1600	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1808	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			49	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	126	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1574	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	88	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			157	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	82	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2120	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	266	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		195
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	166	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			126	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			106	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	81	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			155	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			21014	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2392	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2432
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1786	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР № 4

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДНИЩЕ			5453	6121	-	-	38,65
2	ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ			133	167	-	-	0,79
3	КАРКАС СТЕНЫ			6217	7820	-	-	37,21
4	ПЛОЩАДКИ			333	420	-	-	2,00
5	ПОЛЫ			521	654	-	-	3,11
6	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			1848	2173	-	-	10,34
7	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			431	543	-	-	2,56
8	СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ			890	1116	-	-	5,31
	ИТОГО:		-	16826	21014	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 15)

```
2909   1   9571989' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
2910   2   Ш' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                 О 6,0 М' ' ТП 901-1-83.87' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С С ЗАГЛУБЛЕН
                 ИЕМ МАШЗАЛА 4,8 М' Р' ' N 4' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-ПЕСКИ)' АЛЬБОМЫ 3,4
                 ' *
2911   3   Д2-Б*
2912   4   Д2-Т*
2913   5   Д2-С*
2914   6   Д2-М*
2915   7   Д3-Д*
2916   8   Д4-А*
2917   9   Д4-Ж*
2918  10   Н10=16,5' Н15=0,01*
2919  11   Р1 ДНИЩЕ*
2920  12   Е6-1#1-1' 16,8*
2921  13   СТЦСЦ1-13(=1)' 16,8,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5#19,15,1,02' М3*
2922  14   Е41-5#1-15' 167,9' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
2923  15   Е11-55#8-1' 167,9*
2924  16   СТЦСЦ2-4(=1)' 1,67,2,04' 24,4' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#1,67,2,04' М3*
2925  17   Е6-241#28-5' 85,2*
2926  18   СТЦСЦ1-17(=1)' 85,2,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15  4#28,2+0,92,2' М3*
2927  19   С124-16' 0,348*
2928  20   С124-18' 7,381*
2929  21   Е6-83#9-7' 0,029*
2930  22   Е13-121#15-6' 0,5*
2931  23   Е13-138#17-2(А1,2)' 0,5' ' + ЗА 2 РАЗА*
2932  24   Е6-106#12-4' 1,15*
2933  25   СТЦСЦ1-17(=1)' 1,15,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15  4#28,2+0,92,2' М3*
2934  26   Р2 ФУНДАМЕНТЫ*
2935  27   Е6-1#1-1' 0,22*
2936  28   СТЦСЦ1-13(=1)' 0,22,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#0,22,1,02' М3*
2937  29   Е6-5#1-5' 2,29*
2938  30   СТЦСЦ1-16(=1)' 2,29,1,020' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10#2,29,1,02' М3*
2939  31   С124-1' 0,014*
2940  32   С124-2' 0,014*
2941  33   С124-3' 0,019*
2942  34   Е8-13#4-1' 18*
2943  35   СТЦСЦ2-1(=1)' 0,18,3,1' 19,8' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25#0,09,3,1' М3*
2944  36   Е8-27#4-7' 11,5' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СПОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
2945  37   Р3 СТЕНЫ*
2946  38   Е7-348#24-9' 38,88*
2947  39   СТЦСЦ1-19(=1)' 2,09,38,88' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
2948  40   СТЦСЦ4-20(=1)' 2,083,38,88' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#0,091,38,88' М3*
2949  41   608-70101#ЦСЦ9-199' 38,88' 58,5+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5  4#58,5+0,82,2+0,92*
2950  42   С147-16' 151' 32,1*
2951  43   С147-1' 224' 22,9*
2952  44   С147-8' 4137' 25*
2953  45   С147-24' 1160' 41,3*
2954  46   Е13-121#15-6' 51*
2955  47   Е13-138#17-2(А1,2)' 51' ' + ЗА 2 РАЗА*
2956  48   Е7-348#24-7' 9,72' ' МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 15 М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЬЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ
                 ' М3*
2957  49   СТЦСЦ1-19(=1)' 9,72,0,09' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
2958  50   СТЦСЦ4-20(=1)' 9,72,0,083' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА' М3*
2959  51   608-70101#ЦСЦ9-199' 9,72' 58,5+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5  4#58,5+0,82,2+0,92*
2960  52   С147-16' 38' 32,1*
```

```
2961    53      С147-1' 94' 22,9*
2962    54      С147-8' 457' 25*
2963    55      С147-24' 228' 41,3*
2964    56      Е13-121*18-6' 5*
2965    57      Е13-138*15-2(А1,2)' 8' ' + ЗА 2 РАЗА*
2966    58      Е6-240*28-4' 2,52' ' МОНОЛИТНЫЕ УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН*
2967    59      СТЦСЦ1-19(=1)' 2,52,1,015' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5*32,1+0,92' М3*
2968    60      Е6-248' 18,43*
2969    61      Е6-250' 18,43*
2970    62      СТЦСЦ7-45(=1)' 18,43,0,0585,2+18,4,0,0095' 25,7' СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА' М3*
2971    63      С111-663' 18,43,1,0037' ' ЦЕМЕНТН М-300' Т*
2972    64      Е22-362*22-5' 0,06' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 250*
2973    65      Е16-223*23-1' 4' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 100 ММ*
2974    66      Е16-224*23-2' 1' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКА ДИАМ ДО 200 ММ*
2975    67      Е22-363*22-6' 0,013' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 600 ММ*
2976    68      Е16-225*23-3' 2' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 300 ММ*
2977    69      Е16-226*23-3' 4' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 400 ММ*
2978    70      Е7-285*17-1' 0,210*
2979    71      Е7-701*51-1' 9,6*
2980    72      С111-12' 0,41' ' АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ' Т*
2981    73      Р ПЛОЩАДКИ*
2982    74      Е7-24' 5*
2983    75      608-10490*ЦСЦ8-503' 0,36' 62,8' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0 М3 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300*
2984    76      608-10491*ЦСЦ8-504' 2,28' 62,5' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2*
2985    77      С147-8' 68' 25*
2986    78      С147-16' 32,1*
2987    79      С147-24' 280' 41,3*
2988    80      Е13-121*15-6' 11*
2989    81      Е13-136*17-2(А1,2)' 11' ' + В 2 СЛОЯ*
2990    82      Р ПОЛЫ*
2991    83      Е6-1*1-1' 8,5' ' НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ*
2992    84      СТЦСЦ1-13(=1)' 8,57,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5*8,57,1,02' М3*
2993    85      Е11-136*20-3' 59,8*
2994    86      СТЦСЦП2-5(=1)' 0,025,59,8' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
2995    87      Е15-266*65-1-11' 12,7' ' ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА*
2996    88      Е6-253*29-4' 12,7*
2997    89      С111-663' 12,7,0,0007' ' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300*
2998    90      Е11-69*11-3' 24,5' ' ПОКРЫТЫЕ ЦЕМЕНТНОЙ ТОЛЩ 20 ММ*
2999    91      СТЦСЦА2-6(=1)' 0,  2,24,8' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
3000    92      Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
3001    93      Е9-47*7-2(А4,1,1)(А5,1,1)' 4,68' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК ОГРАЖДЕНИЯ*
3002    94      С121-1979' 3,38*
3003    95      С121-1981' 0,54*
3004    96      С121-1975' 0,76*
3005    97      СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 4,68' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БТ-577' Т*
3006    98      Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
3007    99      Е8-27' 215,3' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ ПСОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
3008    100     Е41-6*1-5' 66,2' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
3009    101     Е15-501*152-1*Т4Ц3,18(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)' 211,35' ' + НА ВЫС 4,8 М*
3010    102     Е15-551*158-8' 66,7*
3011    103     Р СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ*
3012    104     П ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
3013    105     Е6-32*3-1' 1,79*
3014    106     СТЦСЦ1-16(=1)' 1,79,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В12,5' М3*
3015    107     Е6-73*8-2' 5,2*
3016    108     Е6-74*8-3' 5,2*
3017    109     СТЦСЦ2-4(=1)' 5,2,0,0306' 25,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100*5,2,0,0306' М3*
3018    110     Е6-30*3-1' 2,68' ' ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ*
3019    111     СТЦСЦ1-16(=1)' 0,6  ,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В12,5' М3*
```

```
3020    112     Е6-77#9-1' 0,02*
3021    113     П КАНАЛЫ*
3022    114     Е11-2#1-2' 17,0*
3023    115     СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,17,0' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#0,041,17,0' М3*
3024    116     Е6-237#28-1' 6,6' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ*
3025    117     СТЦСЦП1-4(=1)' 6,6,1,015' 26,5' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
3026    118     Е11-55#18-1' 17,0*
3027    119     СТЦСЦП2-5(=1)' 0,02,17,0' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
3028    120     Е6-160#15-1' 0,30' ' УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ*
3029    121     СТЦСЦП1-17(=1)' 0,05,1,015' 28,2' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
3030    122     С124-7' 0,014*
3031    123     С124-9' 0,30*
3032    124     Е9-209#32-12(А4,1,1)(А5,1,1)' 0,255' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКИ УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ*
3033    125     С121-2106' 0,055' ' СТОИМОСТЬ МЕ/К БАЛОК*
3034    126     Е6-84#9-8' 0,332*
3035    127     Е34-304(=1)' 2,4' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
3036    128     СТЦ141ТЕХ4АСТЬ#ТАБЛ12(=1)' 0,076' 14,30' ОКРАСКА М/К ЛАКОМ ПФ-577' Т*
3037    129     Е8-27#4-7' 23,1' ' ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
3038    130     КВОЛОШИН' ЛЕВИНА' БИЛЕНСКАЯ' ГИРМАН##ГЕРАЩЕНКО*
```

9851/9

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-83,87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 4

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
(ГРУНТЫ-ПЕСКИ)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	СЦСЦ1-13		-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5 19,15,1,02	М3	150,61
2.	608-10490 ЦСЦ8-503		-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0 М3 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300	М3	0,38
3.	608-10491 ЦСЦ8-504		-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2	М3	2,28
4.	608-70101 ЦСЦ9-199		-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 58,5+0,82;2+2,92	М3	46,60
5.	С111-12		-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ	Т	0,41
6.	С111-663		-ЦЕМЕНТ М-300	Т	0,08
7.	С121-1975		-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,78
8.	С121-1979		-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т	3,38
9.	С121-1981		-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,56
10.	С121-2106		-СТОИМОСТЬ МБ/К ВАЛОК	Т	0,06
11.	С124-1		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,01
12.	С124-2		-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,01
13.	С124-3		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,02
14.	С124-7		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,01
15.	С124-9		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,30
16.	С124-16		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,35
17.	С124-18		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	7,36
18.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	3,18
19.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	46,62
20.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	2,21
21.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	16,66
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		
22.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ,-Ч	1983,52
23.		2	-ЧЕЛМОНТАЖ	ЧТ	20,01
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
24.		147	-АППАРАТЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ	МАШ,-Ч	3,54
25.		444	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т	МАШ,-Ч	13,06
26.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ,-Ч	11,98
27.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ,-Ч	6,02
28.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	370,10
29.		735	-РАСТВОРОНАСОСЫ 1И5/4АС	МАШ,-Ч	1,11
30.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М5/4АС	МАШ,-Ч	0,60
31.		892	-ЦЕМЕНТ-ПУШКА	МАШ,-Ч	2,58
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
32.		2025	-АСБЕСТ ЛИСТОВОЙ	КГ	410,00
33.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,04
34.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	49,14
35.		2076	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,02
36.		2103	-БРУСКИ ЗС,50-60ММ	М3	0,01
37.		2104	-БРУСКИ И БРУСЬЯ БС,75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,02
38.		2262	-ДОСКИ 2С,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,07
39.		2265	-ДОСКИ ЗС,25-35ММ	М3	2,09
40.		2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	М3	1,61
41.		2390	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	3,59
42.		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	0,85
43.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,04
44.		2653	-КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ	КГ	1,48
45.		2669	-МАСТИКА АСФАЛЬТОВАЯ	Т	7,72
46.		2705	-МЫЛО	КГ	0,85
47.		2751	-ОЛИФА	КГ	8,93
48.		2786	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	46,50
49.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	61,00
50.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	10,08
51.		2988	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	1,72
52.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	0,34
53.		3104	-СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ	9,00
54.		3156	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т	0,05
55.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	4,34
56.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	31,07
57.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	0,21
58.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,34
59.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	7,20
60.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	4,74
61.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,01
62.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	355,91
63.		7244	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ М 100-250КГ	Т	0,06
64.		7245	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ М 300-500	Т	0,31

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
65.		8055	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М50 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	26,03
66.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	2,44
67.		8069	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	1,07
68.		8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	1,53
69.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	2,32
70.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	4,76
71.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	9,26
72.		8079	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	86,48
73.		8223	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3	0,56
74.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,33
75.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	3,78
76.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,71
77.		8229	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М300	М3	1,75
78.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,19
79.		8249	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2	М3	0,11
80.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	1,26
81.		8569	-ПЕСОК ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ,ФРАКЦИЯ КРУПНАЯ	М3	4,42
82.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	0,69
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
83.		10595	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ КОЛОНН	М2	2,78
84.		10596	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК	М2	0,72
85.		10678	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,61
86.		11443	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,28
87.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	2,44
88.		11556	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	1,07
89.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	4,76
90.		11567	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	1,53
91.		11569	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	86,48
92.		11575	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКЦИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ АРМАТУРЫ БОЛЕЕ 1 ПРОЦ	М3	9,26
93.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЙ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3	2,32
94.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	5,81
95.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	23,15
96.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,12

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
97.		17116	-Сталь рифленая	т	,10
98.		16119	-Эмаль ПФ-133	кг	,85

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,60 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-83,87

Д О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 5

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 4,6 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13,695 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,915 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1805 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,320 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 589,40 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 23,08 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ			в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС								
1	Е7-33 3-3	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т 100Т	1,00	9,63 3,74	5,55 2,01	10	4	6 2	6,24 2,59	6 3
2	СЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5 М3 М3	0,09	32,10	-	3	-	-	-	-
3	606-72001 ЦСП9-5	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0 М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0 М БЕТОНА КЛАССА В22,5	2,40	80,60	-	193	-	-	-	-
4	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	2,06	22,90	-	1	-	-	-	-
5	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,66	25,80	-	17	-	-	-	-
6	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
7	С147-26	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
8	Е7-75 6-1-1,8	-УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 2Т НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	2,00	8,24 4,16	1,82 0,66	16	8	3 1	7,01 0,85	14 2
		4Т								
9	СЦСЕП1-10	-БЕТОН КЛАССА В22,5	0,07	32,10	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
10	666-78001 ЦСЦЕ9-6	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СОЛОННЫ	1,12	80,60	-	90	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	С147-8	-АРМАТУРА А-Ш	0,68	25,00	-	17	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,06	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,17	41,30	-	7	-	-	-	-
		10РКГ		-	-			-	-	-
14	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,17	17,60	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
15	Е7-79 6-3-1,8	-УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 5Т НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	6,00	11,00 5,47	2,86 1,03	66	44	23 6	9,20 1,33	74 11
		4Т								
16	СЦСЕП1-10	-БЕТОН КЛАССА В22,5	0,55	32,10	-	11	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
17	666-78001 ЦСЦЕ9-6	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4 М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	9,92	70,80 -	- -	702	-	- -	- -	- -
18	С147-8	-АРМАТУРА А-Ш	6,94	25,00	-	174	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
19	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,66	22,90	-	15	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
20	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	5,23	41,30	-	216	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
21	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	5,23	17,60	-	93	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
22	Е7-124 6-6-1,8	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ	3,00	17,30 7,97	8,74 3,80	62	24	27 10	12,40 4,13	37 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ								
23	606-10861 ЦСЦП6-36	-БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 М-300 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-30 78,8*0,82,2 М3	3,30	74;44 -	- -	246	-	- -	- -	- -
24	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,00	25,00 -	- -	25	-	- -	- -	- -
25	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	1,31	32,10 -	- -	42	-	- -	- -	- -
26	С147-13	-АРМАТУРА А-5 100КГ	1,61	26,00 -	- -	42	-	- -	- -	- -
27	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,39	41,30 -	- -	57	-	- -	- -	- -
28	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫП/СКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,39	17,80 -	- -	25	-	- -	- -	- -
29	Е9-51 6-1	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т Т	1,02	19,20 6,20	9,10 3,42	20	6	9 3	9,15 4,41	9 4
30	С121-1781	-СТОИМОСТЬ М/К Т	1,02	250,00 -	- -	255	-	- -	- -	- -
31	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА 100М2	0,41	60,50 38,40	0,03 -	25	16	- -	68,00 -	28 -
32	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Г	0,18	362,00 92,00	8,00 2,40	65	17	1 -	141,00 3,10	25 1
33	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫП/СКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,76	17,80 -	- -	31	-	- -	- -	- -
34	Е7-127 9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	3,00	1,50 0,46	1,04 0,38	5	1	3 1	0,61 0,49	2 1
35	606-70006 ЦСЦП9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	0,30	64,40 -	- -	19	-	- -	- -	- -
36	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,24	25,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2577	120	72		195
			РУБ.					26		54
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2502	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			84	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	136	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2026	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			380	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	67	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			213	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	77	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2695	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	252	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		248
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	203	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			275	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			256	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			323	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3218	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	274	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		263
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	216	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТЕНЫ								
37	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	10,10	3,19 2,81	0,81 0,24	32	22	8 2	4,05 0,31	41 3
38	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25 М3	2,32	22,40 -	- -	52	-	- -	- -	- -
39	СЦСЦП6-1	-КИРПИЧ 1000 ШТ	3,84	68,80 -	- -	261	-	- -	- -	- -
40	Е8-31 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	4,92	2,94 2,16	0,62 0,18	14	11	3 1	3,93 0,23	19 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25	1,13	22,40	-	25	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
42	СЦСЦП6-1	-КИРПИЧ	1,87	68,00	-	127	-	-	-	-
		1000 ШТ		-	-			-	-	-
43	Е6-189 22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	0,23	42,20	0,23	10	6	-	46,00	11
		100М2ВЩ		25,40	0,07			-	0,09	-
44	Е7-127 9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	14,00	1,50	1,04	21	6	14	0,81	11
		ШТ		0,46	0,38			5	0,49	7
45	608-70006 ЦСЦП9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	1,33	64,40	-	86	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
46	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,15	25,30	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
47	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,09	32,10	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
48	Е7-650 47-5-1,8	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	1,00	3,78	2,12	4	1	2	2,49	2
				1,46	0,81			1	1,04	1
		ШТ								
49	608-92345 ЦСЦП11-183	-ПЛИТЫ КОЗЫРЬКОВ РЕБРИСТЫЕ М200	1,88	56,40	-	106	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
50	Е7-668 47-11-1,8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ	14,00	0,72	0,13	10	8	2	1,01	14
		ШТ		0,59	0,05			1	0,06	1
51	608-92378 ЦСЦП11-233	-ПЛИТЫ/ПАНЕЛИ, КАМНИ/ КАРНИЗНЫЕ ИЗ БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ М-200	0,61	69,90	-	43	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
52	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,06	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
53	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,10	32,10	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
54	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,12	441,00	1,40	53	16	-	210,00	25
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
55	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ	1,24	17,50	-	22	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
56	Е7-247	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ	20,00	16,30	5,72	326	81	114	6,60	132
	14-1	СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ		4,25	2,06			41	2,66	53
		ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М								
		МТ								
57	Е7-249	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ	5,00	19,40	7,84	97	25	37	8,06	40
	14-2	СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ		4,93	2,70			15	3,46	17
		ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ В ДО 25М								
		МТ								
58	Е7-261	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ	6,00	11,30	4,83	68	20	25	5,38	32
	14-8	ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН		3,33	1,44			9	1,86	11
		ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М								
		МТ								
59	608-10389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	146,30	12,20	-	1810	-	-	-	-
	ЦСЦП8-343	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ		-	-			-	-	-
		1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2								
		М2								
60	608-10393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	14,40	14,00	-	215	-	-	-	-
	ЦСЦП8-347	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ		-	-			-	-	-
		1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2								
		М2								
61	608-10426	-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ	1,10	48,50	-	53	-	-	-	-
	ЦСЦП8-401	ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ /С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ/ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3,К-ВО ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3		-	-			-	-	-
		М3								
62	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,03	22,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
63	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,01	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
64	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,11	32,10	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
65	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	1,74	17,80	-	31	-	-	-	-
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
66	Е6-83	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ	0,04	441,00	1,40	18	5	-	210,00	8
	9-7	ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ		124,00	0,42			-	0,54	-

25543-09 ТО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
67	Е6-84 9-8	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	0,09	355,00 38,00	1,30 0,39	32	3	- -	64,00 0,50	6 -
		Т								
68	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,23	17,80 -	- -	22	-	- -	- -	- -
		100КГ								
69	Е7-290 17-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ	0,17	388,00 42,50	3,30 0,99	61	7	- -	66,60 1,28	11 -
70	Е7-288 17-4	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,06	328,00 27,80	6,00 1,80	20	2	- -	40,50 2,32	2 -
		Т								
71	Е7-289 17-5	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ	0,24	313,00 19,40	4,00 1,20	75	5	1 -	28,50 1,55	7 -
72	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,07	362,00 92,00	8,00 2,40	25	6	- -	141,00 3,10	10 -
		Т								
73	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,79	17,80 -	- -	67	-	- -	- -	- -
		100КГ								
74	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	0,01	194,00 27,80	1,38 0,41	2	-	- -	54,30 0,53	1 -
		Т								
75	Е7-662 47-9-1,8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00	0,61 0,34	0,34 0,13	3	1	2 1	0,66 0,17	2 1
		шТ								
76	608-10405 ЦСЦП8-359	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150	3,00	57,60 -	- -	173	-	- -	- -	- -
		м3								
77	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,34	22,90 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		100КГ								
78	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,51	32,10 -	- -	16	-	- -	- -	- -
		100КГ								
79	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,39	25,20 -	- -	35	-	- -	- -	- -
		100КГ								
80	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,49	41,30 -	- -	20	-	- -	- -	- -
		100КГ								
81	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,49	17,80 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		100КГ								
82	Е15-614 154-6	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-Т	2,08	60,50 38,40	0,03 -	5	3	- -	60,00 -	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4074	227	208		379
			РУБ.					74		95
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4074	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			448	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	301	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2738	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			672	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -	РУБ.			-	123	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			377	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	191	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5123	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	632	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		531
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	424	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5123	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	632	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		531
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	424	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЯ								
83	Е7-204	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ	2,00	0,99	0,66	2	1	1	0,69	1
	18-4	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т В ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		0,34	0,21			-	0,27	1
		ШТ		-	-			-	-	-
84	666-10356	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ИЗ БЕТОНА	0,60	76,44	-	36	-	-	-	-
	ЦСЦП6-235	КЛАССА В22,5								
		М3		-	-			-	-	-
85	С147-6	-АРМАТУРА А-3	0,24	25,00	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
86	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,04	22,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
87	Е6-173	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ	0,07	13,80	0,81	1	-	-	6,49	1
	16-1	ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М		4,61	0,24			-	0,31	-
		М3		-	-			-	-	-
88	СЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3		325,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			49	1	1		2
			РУБ,					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			49	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			45	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			81	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			81	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 4, ПОКРЫТИЕ								
90	Б7-163 11-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	6,90	6,48	2,88	33	10	17	3,85	17
				1,67	1,04			6	1,34	6
		ШТ								
91	СЦСЦП1-4	-БЕТОН КЛАССА В10	0,52	26,50	-	14	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
92	606-10331 ЦСЦП8-121	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР,БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2	54,00	6,18	-	334	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
93	606-10326 ЦСЦП8-142	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР,ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2	18,00	8,50	-	153	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
94	606-10326 ЦСЦП8-147	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР,ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2	38,00	8,76	-	315	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,40	17,80 -	- -	25	-	- -	- -	- -
98	Е7-404 15,4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 60М ШТ	2,00	0,00 0,34	0,00 0,21	3	1	1 -	0,69 0,27	1 1
99	608-10356 ЦОЦПБ-238	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 М3	0,30	76,44 -	- -	15	-	- -	- -	- -
98	С149-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,15	33,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
99	С149-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,04	33,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
100	Е7-209 12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 26М ШТ	4,00	2,43 1,01	1,83 0,36	10	4	5 2	1,84 0,49	7 2
101	608-10356 ЦОЦПБ-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3,М200 М3	0,30	90,20 -	- -	32	-	- -	- -	- -
102	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,13	33,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
103	С147-3	-АРМАТУРА А-3В 100КГ	0,10	33,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
104	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,09	35,10 -	- -	3	-	- -	- -	- -
105	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,14	41,30 -	- -	6	-	- -	- -	- -
106	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,14	17,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
107	Е6-173 16-1	-УСТРОЙСТВО ВЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М М3	0,13	13,00 4,61	0,81 0,24	2	1	- -	6,40 0,31	1 -
108	СЦОЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5 М3	0,13	32,10 -	- -	4	-	- -	- -	- -
109	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	-	325,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
110	Б8-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,84	-
111	Б7-288	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,01	362,00	8,00	40	10	1	141,00	16
	19-1	Т								
				92,00	2,40			-	3,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			1008	27	24		44
			РУБ,					8		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1008	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			41	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			899	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			184	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			91	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЗП -	РУБ,			-	23	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1263	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	73	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	64	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			1263	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	73	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	64	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
112	Б12-293	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	1,09	26,50	1,48	29	10	1	17,60	19
	9-8	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА								
		СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ		9,29	0,44			-	0,57	1
		100М2								
113	Б12-287	-НАБЕТОНКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С	4,90	2,46	0,56	12	6	3	2,54	12
	9-4	УКЛОНОМ								
		М3		1,26	0,17			1	0,22	1
114	СЦСЦП1-71	-СТОИМОСТЬ ЛЕГКОГО БЕТОНА М-35	4,90	29,20	-	143	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
115	Б12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	1,09	17,30	1,80	19	17	2	28,60	31
	9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
		НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		15,50	0,53			1	0,66	1
		БЕТОНОВ								
		100М2								
116	606-78170	-СТОИМОСТЬ ПЛИТНОГО ПЕНОБЕТОНА	8,71	27,90	-	243	-	-	-	-
	ЦСЦ9-327	400 ТОЛЩ 80 ММ								
		М3		-	-			-	-	-
117	Б12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	1,25	14,80	0,74	19	10	1	14,30	18
	10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50 М3	2,01	21,90	-	44	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
119	Е12-176 2-6-2	Устройство рулонных кровель на битумной мастике из рубероида РМ-350	1,26	28,90	0,08	36	12	-	13,30	17
				9,63	0,02			-	0,03	-
		100М2								
120	Е12-276 8-1	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100М2	2,45	28,90	0,08	71	24	-	13,30	33
				9,63	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 РУБ.				616	79	7		130
		РУБ.						2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				616	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				99	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	61	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ.				243	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				58	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ.				-	37	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				776	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	124	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	99	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 РУБ.				776	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	124	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	99	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ								
121	Е8-43 5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,09	102,00	7,70	9	6	-	137,00	12
				74,80	2,31			-	2,98	-
		100М2								
122	Е8-44 5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	0,65	86,80	7,70	56	38	6	107,00	70
				66,50	2,31			2	2,98	2
		100М2								
123	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25	1,70	22,40	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
124	СПСЦП6-1	-КИРПИЧ	3,73	68,00	-	254	-	-	-	-
		1000 ШТ								
				-	-			-	-	-
125	Е8-194 22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	0,29	71,10	0,69	21	12	-	73,80	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			378	56	6		103
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			378	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			23	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	56	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			36	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	27	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			476	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	89	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	70	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			476	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	89	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	70	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ								
126	Е10-84 14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 6 М2	10,80	2,99 0,74	ОКОННЫЕ 0,36 0,11	32	8	4 1	1,38 0,14	15 2
127	С122-153	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ПВД12-18.1 М2	10,80	13,30	-	144	-	-	-	-
128	С122-151	-БЛОКИ ОКОННЫЕ СВД12-12 М2	2,88	14,80	-	43	-	-	-	-
129	Е10-88 15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	7,00	0,24 0,24	-	2	2	-	0,46	3
130	С111-397	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ШТ	28,00	0,17	-	5	-	-	-	-
131	С111-399	-ПЕТЛЯ ВРЕЗНАЯ 100ШТ	0,28	7,04	-	2	-	-	-	-
132	С111-396	-УПОР ОКОННЫЙ 100ШТ	0,28	5,93	-	2	-	-	-	-
133	С111-401	-ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ ШТ	42,00	0,43	-	18	-	-	-	-
134	Е15-788	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	0,14	373,00	1,90	61	9	-	122,00	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	201-2-33	ПЕРЕПЛЕТОВ В КИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ		65,50	0,58			-	0,75	-
		100М2								
135	СЦСЦ143П286 7	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОПРИЕМНОГО БЛОКА	3,00	0,35	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
136	Б20-661 16-1	-УСТАНОВКА ЛЕВЕДОК ФОНАРНЫХ	1,00	0,56	0,01	1	-	-	0,82	1
		ШТ		0,45	-			-	-	-
137	СЦ143П2723	-СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ	1,00	5,86	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
138	Е10-120 24-1	-УСТАНОВКА КОРОБОК В ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2	1,10	2,55	0,04	3	3	-	3,66	4
				2,30	0,01			-	0,01	-
		М2								
139	С122-316	-КОРОБКИ ОКОННЫЕ	8,10	0,81	-	7	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
140	Е20-428 8-13	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	1,00	3,42	0,07	3	2	-	2,95	3
		1ШТ		1,80	0,02			-	0,03	
141	СЦ143П796	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА	1,00	14,60	-	15	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-
142	Е14-38 19-1	-МОНТАЖ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ ФОРТОЧЕК ПРИВОДОМ СДВОЕННЫМ	1,00	17,20	0,17	17	17	-	27,10	27
				16,70	0,06			-	0,06	-
		УЗЕЛ								
143	С111-344	-ЛОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ:2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ	3,20	0,47	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
144	Е20-400 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	4,00	1,46	0,05	6	4	-	1,41	6
				0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
145	Е20-401 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	8,00	1,52	0,05	12	7	-	1,41	11
				0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
146	Е15-614 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,02	60,50	0,03	1	1	-	68,00	1
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
						ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ				
147	Е10-106 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	3,60	1,19	0,29	4	2	1	0,83	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2		0,51	0,09			-	0,12	-
		М2								
148	С122-223	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАЧИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДГ24-15С,ДГ24-19С	3,60	13,80	-	50	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
149	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	6,80	2,20	0,13	14	5	1	1,16	8
				0,67	0,04			-	0,05	-
		М2								
150	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С	4,02	13,50	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
151	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	2,78	15,00	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
152	Е10-141 26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	7,38	0,95	-	7	1	-	0,26	2
				0,14	-			-	-	-
		М2								
153	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	3,78	2,20	0,13	8	3	-	1,16	4
				0,67	0,04			-	0,05	-
		М2								
154	С122-218	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С	3,78	14,20	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
155	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЯ	1,00	6,73	-	7	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
156	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	6,00	2,67	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
157	Е20-654 15-1	-ДВЕРЦА НИШИ ПОЛИВОЧНОГО КРАНА	1,00	13,42	0,50	13	2	-	3,12	3
		ЧТ		1,97	0,15			-	0,19	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			644	66	6		108
			РУБ,					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			609	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			82	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	52	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			448	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			107	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-			9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			57	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	22	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			773	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	78	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-		-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	72	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			35	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			20	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	15	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			43	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			816	-	-		-
		НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	102	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	85	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
158	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,20	4,58	0,99	1	1	-	7,19	1
	1-2	100М2		-	-			-	-	
				3,57	0,30			-	0,89	-
159	СПСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ	0,80	9,49	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	
160	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,34	2,50	-	1	1	-	2,99	1
	1-11	БЕТОННЫХ		-	-			-	-	
		М3		1,62	-			-	-	-
161	СПСЦП1-1	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА В3,5	0,35	24,80	-	9	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	
162	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,54	2,50	-	4	2	-	2,99	4
	1-11	БЕТОННЫХ		-	-			-	-	
		М3		1,62	-			-	-	-
163	СПСЦП1-2	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В7,5	1,57	25,20	-	40	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	
164	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,15	22,90	1,02	4	2	-	28,60	4
	11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		-	-			-	-	
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
165	СПСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,31	28,10	-	9	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	
166	Е8-253	-ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В	15,40	0,20	-	3	3	-	0,30	5
	29-4	ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ		-	-			-	-	
		М2		0,19	-			-	-	-
167	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ	0,03	363,30	4,52	12	2	-	108,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	28-3	КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК								
		100М2		61,40	1,36			-	1,75	-
168	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	0,08	25,90	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
169	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	3,14	28,90	1,74	4	3	-	40,20	6
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		10РМ2		20,50	0,52			-	0,67	-
170	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,14	3,48	1,12	1	-	-	1,06	-
	11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		0,59,4		2,36	0,32			-	0,41	-
		100М2								
171	СЦСЦП1-17	-БЕТОН МАРКИ В-15	0,43	28,20	-	12	-	-	-	
		М3		-	-			-	-	-
172	СЦСП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	0,03	25,90	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
173	СЦСЦП1-17	-БЕТОН МАРКИ В-15	0,29	28,20	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
174	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,13	22,90	1,02	3	2	-	28,60	4
	11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		15,60	0,31			-	0,40	-
175	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,30	28,10	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
176	Е11-70	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,13	1,40	0,46	1	-	-	0,91	-
	11-4	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		0,7,2		0,94	0,14			-	0,18	-
		100М2								
177	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,14	28,10	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
178	Е11-201	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,04	366,20	0,75	15	2	-	75,50	3
	28-1	КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО		43,60	0,22			-	0,28	-
		ОДНОСЛОЙНОГО								
		МАСЛОБЕНЗОСТОЙКОГО АСН								
		100М2								
179	Е11-16	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА	0,03	118,80	5,94	4	1	-	46,90	2
	3-1	МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ НА								
		ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ		33,40	2,08			-	2,68	-
		100М2								
180	Е11-17	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА	0,03	77,30	3,30	3	1	-	25,50	1
	3-2	МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ НА								
		ГИДРОИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		17,30	0,99			-	1,28	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			157	20	-		35
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			88	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			33	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	20			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			108	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	120	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			69	-	-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			69	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			177	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 9, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
181	Е9-40 6-1	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24	5,10	3,68	2,64	19	4	14	1,2*	7
		М		-	-	-	-	-	-	-
				0,73	0,92			5	1,19	6
182	Е9-41 6-2	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36	23,60	4,66	3,58	110	17	84	1,21	29
		М		-	-	-	-	-	-	-
				0,71	1,25			29	1,61	38
183	С121-1827	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2	1,39	275,00	-	382	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
184	Е9-44 6-5	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36	6,66	7,83	4,60	47	10	31	2,54	17
		М		-	-	-	-	-	-	-
				1,57	1,60			11	2,06	14
185	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	0,17	239,00	-	41	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
186	Е9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	0,07	39,00	15,30	3	1	1	31,40	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4-1	ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М		18,10	5,13			-	6,62	-
		100М2								
187	С121-2141	-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА,КГ ДО 2/ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ/ Б	0,06	529,30	-	32	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
188	СЦ142ТАБЛ12	-ОКРАСКА М/К БТ-577	1,62	14,30	-	23	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			657	32	130		55
			РУБ.					45		58
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			634	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	77	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			455	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			66	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	72	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			744	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	233	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	87	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			773	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	233	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	88	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
189	Е15-529	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО	1,79	47,50	0,71	85	11	1	9,73	17
	156-4-24	ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ		6,09	0,21			-	0,27	-
		100М2								
190	Е15-535	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСТНИЦ С	0,25	61,20	0,80	14	3	-	20,80	5
	156-4-23	ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ		13,00	0,25			-	0,30	-
		100М2								
191	Е16-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	0,10	40,50	4,90	4	3	-	57,40	6
	51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		55,60	2,33			-	3,01	-
		100М2								
192	СЦСЦП2-12	-ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50	0,19	23,50	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	
193	Е16-242 55-1	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,39	43,40	5,60	17	13	2	26,00	2
				32,00	3,40			1	4,39	2
		100М2								
194	СЦСЦП2-12	-ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50	0,02	23,50	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
195	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50	0,55	21,90	-	12	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
196	Е16-246 55-5	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,48	57,60	6,20	23	16	2	64,00	28
				40,20	3,56			1	4,62	2
		100М2								
197	СЦСЦП2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	0,06	23,50	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
198	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50	0,55	21,90	-	14	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
199	Е16-509 33-2 ТЧП3.18	-ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ВЫСОТЕ ДО 6,0 М	1,79	3,37	0,05	6	5	-	4,00	0
		100М2		3,84	0,02			-	0,05	-
200	Е16-501 152-1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ	2,48	6,44	0,05	21	9	-	9,90	17
				5,60	0,02			-	0,05	-
		100М2								
201	Е16-502 152-2	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	0,36	12,90	0,07	5	2	-	15,70	5
				6,80	0,02			-	0,05	-
		100М2								
202	Е16-662 186-5	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН	0,06	56,60	0,80	4	1	-	24,30	2
				13,80	0,24			-	0,31	-
		100М2								
203	Е16-665 186-6 ТЧП 3.18	-ПОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ НА ВЫСОТЕ ДО 6,0 М	0,03	62,45	1,10	2	1	-	27,40	1
				17,25	0,33			-	0,43	-
		100М2								
204	Е16-297 39-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	1,75	19,35	0,15	34	32	-	89,80	82
				18,80	0,04			-	0,05	-
		100М2								
205	СЦСЦП2-14	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М3	1,05	25,90	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
206	Е8-194 22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	1,08	71,15	0,69	77	44	1	73,80	80

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2ГП		41,80	0,21			-	0,27	-
207	Е9-195 32-7	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМЕ-194	1,08	44,40	0,34	48	32	-	52,50	57
		100М2ГП		29,20	0,16			-	0,15	-
208	Е15-570 159-10	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЬРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	2,76	59,70	0,69	45	14	-	32,60	25
		100М2		18,50	0,21			-	0,27	-
209	Е15-62 14-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	0,13	422,00	2,00	55	12	-	170,00	22
		100М2		94,70	0,60			-	0,77	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ,		500	198	6		345
				РУБ,				2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		500	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		232	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	200	-		4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		44	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	90	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		626	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	300	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		355
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	214	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ,		626	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	300	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		355
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	214	-		-
		РАЗДЕЛ 11, РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
210	Е27-169 42-1	-АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА	0,31	10,80	-	3	3	-	14,40	4
		100М2		8,23	-			-	-	-
211	СЦСЦП5-16	-АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ	2,22	17,50	-	39	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
212	СЦСЦП4-20	-ПЕСОК	1,55	7,79	-	12	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
213	Е27-173 43-1	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ	0,31	21,40	7,40	7	4	3	28,60	8

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100М2		14,80	1,90			1	2,45	1
214	СЦСЦП4-67	-ЩЕБЕНЬ		5,41	9,29	-	50	-	-	-	-
			М3		-	-			-	-	-
215	СЦСЦ	-ВОДА		0,62	0,10	-	1	-	-	-	-
		0,02.73,3	М3		-	-			-	-	-
216	Е32-45	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА		0,31	22,41	0,34	7	7	-	37,50	12
	ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР		100 М2		22,06	-			-	-	-
217	СПРАВ ЛИМ ЦЕН	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	ШТ	1,00	33,66	-	34	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
218	Е8-61 7-5	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т	0,01	316,00	8,32	3	-	-	37,40	-
					23,00	1,90			-	2,45	-
219	Е8-179 19-1	-КРЫЛЬЦА С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ	М2	10,00	2,15	0,20	21	8	2	1,49	15
					0,77	0,06			1	0,00	1
220	СЦСЦП1-16	-БЕТОН КЛАССА В15	М3	1,24	27,20	-	34	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
221	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	-	21,90	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
222	Е11-3 1-3	-ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД ПЛОЩАДКИ	М3	3,30	1,63	-	5	5	-	3,00	10
					1,62	-			-	-	-
223	СЦСЦП4-20	-ПЕСОК	М3	3,70	4,79	-	18	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
224	Е6-253 29-4	-ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЬМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ	М2	10,00	0,20	-	2	2	-	0,50	3
					0,19	-			-	-	-
225	Е8-28 4-8	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	М3	0,50	5,36	2,16	3	2	1	6,50	3
					3,20	0,65			-	0,84	-
226	СЦСЦП4-1	-ГЛИНА	М3	0,67	5,58	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		11	РУБ,			242	31	6		85
				РУБ,					2		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ,			54	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ,			54	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ,			208	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -			РУБ,			16	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ,			-	33	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ,			35	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ,			-	6	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			20	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	15	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			265	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	53	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	38	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			297	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	53	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	38	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			10902	857	466		1461
			РУБ,					161		812
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9855	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1051	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	917	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			6392	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1629	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	286	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			986	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	491	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			12392	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1636	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1649
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1206	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			909	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			21	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	86	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			710	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			80	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	79	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1057	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	256	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	100	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			35	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			20	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	15	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			43	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	24	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			69	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			13605	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1915	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1805
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1320	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

ГЕРАЩЕНКО

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 5

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КАРКАС			2577	3218	-	-	23,65
2	СТЕНЫ			4074	5123	-	-	37,66
3	ПЕРЕКРЫТИЕ			49	61	-	-	0,45
4	ПОКРЫТИЕ			1008	1263	-	-	9,28
5	КРОВЛЯ			616	776	-	-	5,70
6	ПЕРЕГОРОДКИ			378	475	-	-	3,49
7	ПРОЕМЫ			644	816	-	-	6,00
8	ПОЛЫ			157	177	-	-	1,30
9	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			657	773	-	-	5,68
10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			500	626	-	-	4,60
11	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			242	297	-	-	2,18
	ИТОГО:	М3	569,40	10902	13626	18	23	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-83,87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 5

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	ЦСЦП1-19		-БЕТОН КЛАССА В22,5 М3	М3	52,44
2.	8.608-10061		-БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 М-300 ИЗ БЕТОНА КЛАССА	М3	3,50
	ЦСЦП8-38		В-3,5 72,6+0,82,2		
3.	8.608-10326		-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.ДО 2М, ДЛИНА 5-7М	М2	54,00
	ЦСЦП8-142		РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2		
4.	8.608-10331		-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА	М2	54,00
	ЦСЦП8-121		5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2		
5.	8.608-10356		-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	0,74
	ЦСЦП8-235				
6.	8.608-10358		-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3,М200	М3	0,36
	ЦСЦП8-236				
7.	8.608-10369		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ	М2	148,35
	ЦСЦП8-343		1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2		
8.	8.608-10393		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ	М2	14,40
	ЦСЦП8-347		1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2		
9.	8.608-10405		-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150	М3	3,00
	ЦСЦП8-359				
10.	8.608-10426		-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ /С	М3	1,10
	ЦСЦП8-401		ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ/ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3,М-50 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3		
11.	8.608-70001		-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0 М3 ВЫС БОЛЕЕ		13,44
	ЦСП9-5		3,6 М БЕТОНА КЛАССА В22,5		
12.	8.608-70006		-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ОТВЕРСТИЯМИ ТРАПЕЦИДАЛЬНЫЕ ИЗ	М3	1,63
	ЦСЦП9-92		БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3		
13.	8.608-70170		-СТОЙКОСТЬ ПЛИТНОГО ПЕНОБЕТОНА 420 ТОЛЩ 80 ММ	М3	8,71
	ЦСЦ9-327				
14.	8.608-92345		-ПЛИТЫ КОЗЫРЬКОВ РЕБРИСТЫЕ М200	М3	1,88
	ЦСЦП11-183				
15.	8.608-92378		-ПЛИТЫ/ПАНЕЛИ, КАМНИ/ КАРНИЗНЫЕ ИЗ БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ	М3	0,61
	ЦСЦП11-233		1900КГ/М3 И БОЛЬЕ М-200		
16.	С111-344		-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ:2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	3,20
17.	С111-396		-УПОР ОКОННЫЙ	100ШТ	0,28
18.	С111-397		-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ	28,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
19.	С111-399		-ПЕТЛИ ВРЕЗНАЯ	100ШТ	0,28
20.	С111-401		-ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ	ШТ	42,00
21.	С111-446-1		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	КОМПЛ	1,00
22.	С111-446-1		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	6,00
23.	С121-1761		-СТОИМОСТЬ М/К	Т	1,02
24.	С121-1825		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И ТЕЛЬФЕРОВ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	Т	0,17
25.	С121-1827		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И ТЕЛЬФЕРОВ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2	Т	1,39
26.	С121-2141		-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА,КГ ДО 2/ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ/ Б	Т	0,06
27.	С122-151		-БЛОКИ ОКОННЫЕ СВД12-12	М2	2,88
28.	С122-153		-БЛОКИ ОКОННЫЕ ПВД12-18,1	М2	10,80
29.	С122-217		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	М2	2,78
30.	С122-216		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С	М2	3,78
31.	С122-219		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С	М2	4,02
32.	С122-223		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДГ24-15С,ДГ24-19С	М2	3,60
33.	С122-316		-КОРОБКИ ОКОННЫЕ	М	8,10
34.	С124-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,00
35.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	1,42
36.	С147-3		-АРМАТУРА А-3В	100КГ	0,10
37.	С147-6		-АРМАТУРА А-3	100КГ	11,51
38.	С147-13		-АРМАТУРА А-5	100КГ	1,61
39.	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,18
40.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	2,03
41.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	7,46
42.	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	16,62

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

43.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	1440,60

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

44.		382	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч	0,45
45.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	16,56
46.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	0,87
47.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	26,98
48.		462	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 20Т	МАШ.-Ч	0,30
49.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	13,71
50.		465	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 40Т	МАШ.-Ч	0,10

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
51.		484	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 30Т	МАШ.-Ч	3,02
52.		592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч	3,17
53.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	167,49
54.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ СИ3/4АС	МАШ.-Ч	3,53
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
55.		2020	-АСБЕСТ	Т	3,02
56.		2035	-АЛЕБАСТР	КГ	12,65
57.		2054	-БИТУМ	Т	0,17
58.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	3,63
59.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	11,76
60.		2178	-ВОРОНКИ С ЛОПАТКАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	2,23
61.		2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	34,36
62.		2205	-ГИДРОИЗОЛ	М2	7,62
63.		2234	-ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	3,67
64.		2265	-ДОСКИ ОБ,25-35ММ	М3	0,01
65.		2270	-ДОСКИ 4О,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,05
66.		2314	-КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ	6,19
67.		2334	-ЗАМАЗКА МЕЛОВАЯ	КГ	8,62
68.		2339	-ЗВЕНЬЯ ТРУБ ПРЯМЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	М	10,56
69.		2363	-ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Т	0,04
70.		2390	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	4,62
71.		2516	-КЛЕИ РАЗНЫЕ	КГ	2,11
72.		2522	-КОЛЕНА ПРОСТЫЕ 0,5М ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	2,25
73.		2524	-КОЛЕНА СЕКЦИОННЫЕ 0,7М ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	0,69
74.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	120,28
75.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,10
76.		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	1,20
77.		2622	-ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ВЫЗОСИОВНЫЙ	М2	4,30
78.		2653	-КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ	КГ	2,06
79.		2674	-МАСТИКА БИТУМИНОЛЬ	Т	0,03
80.		2705	-МЫЛО	КГ	1,20
81.		2746	-ОТХОДЫ МРАМОРНЫХ ПЛИТ	Т	0,05
82.		2751	-ОЛИФА	КГ	9,91
83.		2763	-ОТЛИВЫ СЕКЦИОННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	2,23
84.		2777	-ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ	22,59
85.		2786	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	85,53
86.		2863	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	12,93
87.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	3,47
88.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	42,18
89.		2898	-ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	3,20
90.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	385,20
91.		2982	-РАСТВОР АРЗАМИТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)	КГ	2,31
92.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	17,92
93.		3046	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВАРНЫЕ	Т	0,03
94.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	3,17
95.		3080	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,08
96.		3084	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ ДО 10 ММ	Т	0,07
97.		3114	-СТЕКЛО ОКОННОЕ 4 ММ	М2	21,48
98.		3177	-ТОЛЬ	М2	17,38
99.		3333	-ШПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ	КГ	0,75

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
100.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	4,16
101.		3335	-ШПАКЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	2,77
102.		3367	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	72,26
103.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	0,38
104.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,26
105.		4369	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	9,32
106.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	0,28
107.		4590	-ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,02
108.		4751	-НАЛИЧНИКИ	М	57,13
109.		4801	-ПЛИНТУСЫ	М	4,52
110.		5102	-МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0,17
111.		5103	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ	Т	0,01
112.		5108	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛИСТОВЫЕ	Т	0,30
113.		5163	-СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,08
114.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	1,02
115.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	72,86
116.		6641	-БЛОЧКИ	ШТ	1,00
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
117.		8007	-ВОДА	М3	0,62
118.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	2,42
119.		8065	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	0,52
120.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,70
121.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	0,51
122.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,62
123.		8225	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75	М3	1,98
124.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,55
125.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,73
126.		8231	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	6,15
127.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,20
128.		8251	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,40
129.		8257	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	1,19
130.		8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ	9,44
131.		8483	-ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	5,41
132.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	3,86
133.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	0,80
134.		8698	-ГЛИНА	М3	0,57
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
135.		10783	-РЕШЕТКИ КАЛЬЗИННЫЕ СТД301, СТД 302	ШТ	12,00
136.		10812	-ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ НЕУТЕПЛЕННЫЕ 1250Х600ММ	ШТ	1,00
137.		10869	-БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	6,10
138.		11443	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,02
139.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,5 ТИП В	Т	2,22
140.		11531	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	2,42
141.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ	М3	0,52

П.Н.	ЭБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИ .	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ		
142.		11533	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕ РН,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	0,63
143.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКО И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,81
144.		11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АР ИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕ П С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛ ЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	0,29
145.		16031	-КЕРОСИН	Т	0,07
146.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	28.16
147.		16400	-МАСТИКА УМС	КГ	106 30
148.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,10
149.		17260	-ТРОС 6ММ	П	12,00
150.		17370	-ТАЛЬ 3	КГ	17,42

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

1181	1	Э571943' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' 589,4' М3*
1182	2	Ш' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д О 6,0 М' ' ТП 901-1-83,87' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С С ЗАГЛУБЛЕН ИЕМ МАШЗАЛА 4,8 М' Р' ' Н 5' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ' АЛЬБОМЫ 3,4' *
1183	3	Д2-Б*
1184	4	Д2-Т*
1185	5	Д2-С*
1186	6	Д2-М*
1187	7	Д3-Д*
1188	8	Д4-А*
1189	9	Д4-Ж*
1190	10	Н10=16,5' Н15=0,01*
1191	11	Р КАРКАС*
1192	12	Е7-33#3-3' 1*
1193	13	СТЦСЦП1-19(=1)' 0,086' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5 М3' М3*
1194	14	608-70001#ЦСЦП9-5' 2,40' 80,6' КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0 М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0 М БЕТОНА КЛАС СА В22,5*
1195	15	С147-1' 6' 22,9*
1196	16	С147-8' 68' 25*
1197	17	С147-24' 4' 41,3*
1198	18	С147-29' 4' 17,8*
1199	19	Е7-73#6-1-1,8' 2*
1200	20	СТЦСЦП1-19(=1)' 0,037,2' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5' М3*
1201	21	608-70001#ЦСЦП9-5' 1,12' 80,6*
1202	22	С147-8' 68' 25*
1203	23	С147-1' 6' 22,9*
1204	24	С147-24' 17' 41,3*
1205	25	С147-29' 17' 17,8*
1206	26	Е7-79#6-3-1,8' 8*
1207	27	СТЦСЦП1-19(=1)' 0,044,8' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5' М3*
1208	28	608-70001#ЦСЦП9-6' 9,92' 70,8' КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4 М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5*
1209	29	С147-8' 694' 25*
1210	30	С147-1' 66' 22,9*
1211	31	С147-24' 523' 41,3*
1212	32	С147-29' 523' 17,8*
1213	33	Е7-124#8-6-1,8' 3*
1214	34	608-10061#ЦСЦП8-38' 3,3' 72,8+0,82,2' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-30#72,8+0,82,2*
1215	35	С147-8' 100' 25*
1216	36	С147-16' 131' 32,1*
1217	37	С147-13' 161' 26*
1218	38	С147-24' 139' 41,3*
1219	39	С147-29' 139' 17,8*
1220	40	Е9-51#8-1' 1,02*
1221	41	С121-1781' 1,02' ' СТОИМОСТЬ М/К*
1222	42	Е15-614#164-8' 40,5' ' МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА*
1223	43	Е7-285#17-1' 0,176*
1224	44	С147-29' 176' 17,8*
1225	45	Е7-127#9-1-1,8' 3*
1226	46	608-70006#ЦСЦП9-92' 0,30' 64,4*
1227	47	С147-8' 24' 25*
1228	48	Р СТЕНЫ*
1229	49	Е8-30#5-1' 12,1*
1230	50	СТЦСЦП2-11(=1)' 0,23,10,1' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
1231	51	СТЦСЦП6-1(=1)' 300,10,1' 68' КИРПИЧ' 1000 ШТ*
1232	52	Е8-31#5-1' 4,92*
1233	53	СТЦСЦП2-11(=1)' 0,23,4,92' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*

25543-09 95

```
1234    54      СТЦСЦП6-1(=1)' 360,4,92' 68' КИРПИЧ' 1000 ШТ*
1235    55      Е8-189#22-1' 23,3*
1236    56      Е7-127#9-1-1,8' 14*
1237    57      608-70006#ЦСЦП9-92' 1,33' 64,4*
1238    58      С147-8' 15' 25*
1239    59      С147-15' 9' 32,1*
1240    60      Е7-650#47-5-1,8' 1*
1241    61      608-92345#ЦСЦП11-183' 1,66' 56,4*
1242    62      Е7-668#47-11-1,8' 14' ' УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ*
1243    63      608-92378#ЦСЦП11-233' 0,61' 69,9*
1244    64      С147-1' 6' 22,9*
1245    65      С147-15' 10' 32,1*
1246    66      Е6-83#9-7' 0,124*
1247    67      С147-29' 124' 17,8*
1248    68      Е7-247#14-1' 20*
1249    69      Е7-249#14-2' 5*
1250    70      Е7-261#14-8' 6*
1251    71      608-10389#ЦСЦП8-343' 148,38' 12,2*
1252    72      608-10393#ЦСЦП8-347' 14,48' 14,9*
1253    73      608-10426#ЦСЦП8-401' 1,10' 48,5*
1254    74      С147-1' 3' 22,9*
1255    75      С147-8' 1' 25*
1256    76      С147-15' 11' 32,1*
1257    77      С147-29' 174' 17,8*
1258    78      Е6-83#9-7' 0,035' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ*
1259    79      Е6-84#9-8' 0,088' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ*
1260    80      С147-29' 123' 17,8*
1261    81      Е7-290#17-6' 0,171*
1262    82      Е7-288#17-4' 0,06*
1263    83      Е7-289#17-5' 0,244*
1264    84      Е7-285#17-1' 0,075*
1265    85      С147-29' 379' 17,8*
1266    86      Е6-59#7-3' 0,011*
1267    87      Е7-662#47-9-1,8' 4*
1268    88      608-10405#ЦСЦП8-359' 3,8' 57,8*
1269    89      С147-1' 34' 22,9*
1270    90      С147-15' 51' 32,1*
1271    91      С147-8' 139' 25,0*
1272    92      С147-24' 49' 41,3*
1273    93      С147-29' 49' 17,8*
1274    94      Е15-614#164-8' 8*
1275    95      Р ПЕРЕКРЫТИЕ*
1276    96      Е7-204#12-4' 2*
1277    97      608-10356#ЦСЦП8-230' 0,50' 74,6+0,82,2' ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
1278    98      С147-8' 24' 25*
1279    99      С147-1' 4' 22,9*
1280    100     Е6-173#16-1' 0,07*
1281    101     СТЦСЦП1-19(=1)' 0,007,1,315' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5' М3*
1282    102     С124-12' 0,002*
1283    103     Р ПОКРЫТИЕ*
1284    104     Е7-163#11-4' 6*
1285    105     СТЦСЦП1-4(=1)' 0,007,6' 28,6' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
1286    106     608-10331#ЦСЦП8-121' 54' 6,18*
1287    107     608-10326#ЦСЦП8-142' 16' 8,5*
1288    108     608-10326#ЦСЦП8-147' 36' 8,76*
1289    109     С147-29' 140' 17,8*
1290    110     Е7-204#12,4' 2*
1291    111     608-10356#ЦСЦП8-230' 0,24' 74,6+0,82,2' ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
1292    112     С147-8' 18' 25*
```

```
1293    113         С147-1' 4' 22,9*
1294    114         Б7-209*12-7' 4*
1295    115         608-10358*ЦСЦП8-236' 0,36' 90,2*
1296    116         С147-1' 13' 22,9*
1297    117         С147-3' 10' 22,9*
1298    118         С147-15' 9' 32,1*
1299    119         С147-24' 14' 41,3*
1300    120         С147-29' 14' 17,8*
1301    121         Е6-173*16-1' 0,15*
1302    122         СТЦСЦП1-19(=1)' 0,15,1,015' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5' М3*
1303    123         С124-12' 0,005*
1304    124         Б6-63*9-7' 0,006*
1305    125         Б7-265*17-1' 0,108*
1306    126         Р КРОВЛЯ*
1307    127         Е12-293*9-8' 108,9*
1308    128         Е12-287*9-4' 4,90' ' НАБЕТОНКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С УКЛОНОМ' М3*
1309    129         СТЦСЦП1-71(=1)' 4,9' 29,2' СТОИМОСТЬ ЛЕГКОГО БЕТОНА М-35' М3*
1310    130         Е12-286*9-3' 108,9*
1311    131         608-70170*ЦСЦ9-327' 0,71' 27,9' СТОИМОСТЬ ПЛИТНОГО ПЕНОБЕТОНА 400 ТОЛЩ 80 ММ*
1312    132         Е12-299*10-1' 125,5*
1313    133         СТЦСЦП2-2(=1)' 0,015,125,5' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
1314    134         Е12-276*2-6-2' 146,0*
1315    135         Е12-276*8-1' 245,3*
1316    136         Р ПЕРЕГОРОДКИ*
1317    137         Е8-43*5-8' 8,75*
1318    138         Е8-44*5-8' 65,3*
1319    139         СТЦСЦП2-11(=1)' 0,023,74,05' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
1320    140         СТЦСЦП6-1(=1)' 373*' 68' КИРПИЧ' 1000 ШТ*
1321    141         Е8-194*22-6' 28,9*
1322    142         Р ПРОЕМЫ*
1323    143         О ОКОННЫЕ*
1324    144         Е10-84*14-1' 10,80*
1325    145         С122-153' 10,80' ' БЛОКИ ОКОННЫЕ ПВД12-18,1' М2*
1326    146         С122-151' 2,88' ' БЛОКИ ОКОННЫЕ СВД12-12' М2*
1327    147         Е10-88*15-2' 7*
1328    148         С111-397' 28*
1329    149         С111-399' 28*
1330    150         С111-396' 28*
1331    151         С111-401' 42*
1332    152         Е15-706*201-2-33' 13,68*
1333    153         СТЦСЦ143П2567(=1)' 3' 0,35' СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОПРИЕМНОГО БЛОКА' ШТ*
1334    154         Е20-561*16-1' 1*
1335    155         СТЦ143П2723(=1)' 1' 5,65' СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ' ШТ*
1336    156         Е10-120*24-1' 1,10*
1337    157         С122-316' 6,10*
1338    158         Е20-428*6-13' 1*
1339    159         СТЦ143П796(=1)' 1' 14,60' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА' ШТ*
1340    160         Е14-38*16-1' 1*
1341    161         С111-344' 3,20*
1342    162         Е20-400*7-1' 4*
1343    163         Е20-401*7-1' 8*
1344    164         Е15-614*164-7' 2*
1345    165         П ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ*
1346    166         Е10-156*20-2' 3,6*
1347    167         С122-223' 3,60*
1348    168         Е10-167*20-3' 6,60*
1349    169         С122-219' 4,62*
1350    170         С122-217' 2,75*
1351    171         Е16-141*26-2' 7,38*
```

```
1352   172   Е10-107#20-3' 3,78*
1353   173   С122-218' 3,78*
1354   174   С111-446-1' 1*
1355   175   С111-448-1' 6*
1356   176   Е20-654#15-1' 1' ' ДВЕРЦА НИШИ ПОЛИВОЧНОГО КРАНА*
1357   177   Р ПОЛЫ*
1358   178   Е11-2#1-2' 19,6*
1359   179   СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,19,8' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ' М3*
1360   180   Е11-11#1-11' 0,34*
1361   181   СТЦСЦП1-1' 0,31,1,02' 24,8' СТОИМОСТЬ БЕТОНА В3,5' М3*
1362   182   Е11-11#1-11' 1,54*
1363   183   СТЦСЦП1-2' 1,54,1,02' 25,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В7,6' М3*
1364   184   Е11-69#11-3' 15,4*
1365   185   СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,15,4' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
1366   186   Е6-253#29-4' 15,4*
1367   187   Е11-135#20-3' 3,4' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК*
1368   188   СТЦСЦП2-5(=1)' 0,028,3,4' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
1369   189   Е11-67#11-1' 14*
1370   190   Е11-68#11-2(А1.4)' 14' ' +#0,59,4*
1371   191   СТЦСЦП1-17' 14.0,031' 28,2' БЕТОН МАРКИ В-15' М3*
1372   192   СТЦСП2-5(=1)' 0,002,14' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
1373   193   СТЦСЦП1-17' 14.0,0051,4' 28,2' БЕТОН МАРКИ В-15' М3*
1374   194   Е11-69#11-3' 13,5*
1375   195   СТЦСЦП2-6(=1)' 0,022,13,5' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
1376   196   Е11-70#11-4(А1.2)' 13,5' ' +#0,7,2*
1377   197   СТЦСЦП2-6(=1)' 0,0051,13,5,2' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
1378   198   Е11-201#28-1' 4,22*
1379   199   Е11-16#3-1' 3,40*
1380   200   Е11-17#3-2' 3,10*
1381   201   Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
1382   202   Е9-40#6-1' 5,10*
1383   203   Е9-41#6-2' 23,6*
1384   204   С121-1827' 1,39*
1385   205   Е9-44#6-5' 6,68*
1386   206   С121-1825' 0,17*
1387   207   Е9-24#4-1' 6,80*
1388   208   С121-2141' 0,06*
1389   209   СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 1,62' 14,3' ОКРАСКА М/К БТ-577' Т*
1390   210   Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
1391   211   Е15-529#156-4-24' 179,2*
1392   212   Е15-535#156-4-23' 23,1*
1393   213   Е15-201#51-1' 9,8*
1394   214   СТЦСЦП2-12(=1)' 0,0189,9,8' 23,5' ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50' М3*
1395   215   Е15-242#55-1' 39,4*
1396   216   СТЦСЦП2-12(=1)' 0,0004,39,4' 23,5' ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50' М3*
1397   217   СТЦСЦП2-2(=1)' 0,014,39,4' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50' М3*
1398   218   Е15-246#55-5' 40,4*
1399   219   СТЦСЦП2-12(=1)' 0,002,40,4' 23,5' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50' М3*
1400   220   СТЦСЦП2-2(=1)' 0,018,40,4' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50' М3*
1401   221   Е15-509#153-2#Т4Ц3,18(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)' 179,0' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ВЫСОТЕ ДО 8,
                0 М*
1402   222   Е15-501#152-1' 248,4*
1403   223   Е15-502#152-2' 35,5*
1404   224   Е15-662#168-5' 6,24*
1405   225   Е15-663#168-6#Т4Ц 3,18(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)' 3,38' ' ПОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ НА ВЫСОТЕ ДО 8,
                0 М*
1406   226   Е15-297#59-4' 175,5*
1407   227   СТЦСЦП2-14(=1)' 0,006,175,5' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
1408   228   Е8-194#22-6' 108*
```

```
1409   229   Е8-195#22-7' 108*
1410   230   Е15-570#159-10' 75,65*
1411   231   Е15-62#14-1' 12,93*
1412   232   Р РАЗНЫЕ РАБОТЫ*
1413   233   Е27-169#42-1' 31,1' ' АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА*
1414   234   СТЦСЦП5-16(=1)' 31,1,0,0714' 17,5' АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ' Т*
1415   235   СТЦСЦП4-20(=1)' 0,05,31,1' 7,79' ПЕСОК' М3*
1416   236   Е27-173#43-1' 31,1' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ*
1417   237   СТЦСЦП4-67(=1)' 0,174,31,1' 9,29' ЩЕБЕНЬ' М3*
1418   238   СТЦСЦ(=1)' 0,02,31,1' 0,1' ВОДА#0,02,73,3' М3*
1419   239   ЕТ32-45#ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР(А3,1,15)(А4,1,12)(А5,1,12)(=1)' 31,1' 20#19,7#0,3' УСТРОЙСТВО КОРЫТА' 100 М2*
1420   240   ТСПРАВ ЛИМ ЦЕН(=14)' 1' 32,1,052' МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ' ШТ*
1421   241   Е8-61#7-5' 0,012*
1422   242   Е8-179#19-1' 10*
1423   243   СТЦСЦП1-16(=1)' 1,24' 27,2' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
1424   244   СТЦСЦП2-2(=1)' 0,01,0,10' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
1425   245   Е11-3#1-3' 3,3' ' ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД ПЛОЩАДКИ*
1426   246   СТЦСЦП4-20(=1)' 1,12,3,3' 4,79' ПЕСОК' М3*
1427   247   Е6-253#29-4' 10*
1428   248   Е8-28#4-8' 0,50' ' ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК*
1429   249   СТЦСЦП4-1(=1)' 1,15,0,5' 5,58' ГЛИНА' М3*
1430   250   КВОЛОШИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГИРМАН****ГЕРАШЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП 901-1-83.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 6

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 14,191 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,627 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1514 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,034 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					В7-СИСТЕМА РЕЧНОГО ВОДОПРОВОДА					
1	ЦТ-281-1 КОЭФ НАВЕС 0,8	-АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, ОБЬЕМНЫЙ ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 0,91 Т ВЕС НАСОСОВ 0,55Т 25,6,0,8 ШТ	3,00	20,46 / 11,28	2,81 / 1,27	61	34	9 / 4	26,00 / 1,64	78 / 5
2	2301-1031-1	-НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ ТИПА К С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А200М4=К290/30 ТУ 26-06-807-73 С ИЗМ. Н.8 1980Г ШТ	3,00	552,00 / -	- / -	1656	-	- / -	- / -	- / -
3	ИСХ ДАН	-СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬН ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ 42,3,0,8 КВТ/ЧАС	101,00	0,03 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
4	ЦЗ-1-1	-КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ РУЧНОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬ 0,5-1 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М ШТ	1,00	23,40 / 18,90	2,20 / 1,06	23	19	2 / 1	31,70 / 1,37	32 / 1
5	1906-1018	-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 1,0,ПРОЛЕТ 6 ДЛИНА КРАНА И ВЫСОТА ПОДЬЕМА СООТВЕТСТВЕННО ВЫСОТА ПОДЬЕМА 9М	1,00	290,20 / -	- / -	290	-	- / -	- / -	- / -

25513-09 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		229+10,2,6=ГОСТ7413-82Е								
		шт								
6	Ц3-У-611 КОЭФ1,05 Н16=0	-МОНТАЖ ТАЛЕЙ РУЧНЫХ ЧЕРВЯЧНЫХ Г/П 1,0Т	0,10	47,25	3,88	5	3	-	63,00	6
		т		25,41	1,26			-	1,63	-
7	1906-16002	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 1,0 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 6М 41+4,66,3	1,00	55,55	-	56	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
8	1906-16010	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П 1,0 ВЫСОТЕ ПОДЪЕМА9М 37+3,75,6	2,00	59,50	-	119	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
9	Ц12-802-9 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:250	3,00	16,95	1,23	51	32	4	14,00	42
				10,76	0,25			1	0,32	1
		шт								
10	2307-11053	-ЗАДВИЖКА С ЭЛ.ПРИВОДОМ 875025.30Ч906БР.ДУ250.РУ10=ПО БЕЛГОРОДХИММАШ	3,00	246,00	-	738	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
11	Ц12-802-10	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:300	4,00	20,20	1,62	81	42	6	17,00	68
				10,60	0,30			1	0,39	2
		шт								
12	2307-11041	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР.ДУ300.РУ10=ПО БЕЛГОРОДХИММАШ	4,00	103,00	-	412	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
13	Ц12-802-11	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:350-400	5,00	23,80	2,12	119	66	10	21,00	105
				13,20	0,48			2	0,62	3
		шт								
14	2307-11043	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР.ДУ400.РУ10=ПО БЕЛГОРОДХИММАШ	5,00	210,00	-	1050	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
15	Ц12-803-7	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:250	3,00	10,90	1,21	33	25	4	13,00	39
				8,45	0,21			1	0,27	1
		шт								
16	2307-10818	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ250;РУ10	3,00	22,00	-	66	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
17	Ц18-50-14 КОЭФ1,25 НА ВЕС	-МОНТАЖ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ВЕСОМ 1,49Т	2,00	118,25	32,99	237	131	66	98,00	196
		шт		66,50	9,67			19	12,47	25
18	2303-2001	-СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ДИАМ 820ММ	2,98	740,00	-	2205	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
19	Ц12-760-13	-ВРЕЗКА ВАКУУМКОЛОННЫ ДИАМ 820ММ В ТРУБОПРОВОД ДИАМ	2,00	42,30	1,25	85	75	2	67,00	134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		426ММ		37,60	0,15			-	0,15	-
		ПРИСОЕД.								
20	Ц12-2-9 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ	1,07	56,21	11,87	60	44	13	63,20	67
				40,92	6,43			7	6,29	9
		Т								
21	С159-3366 КОЭФ=0,9 КОЭФ=0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛО. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 273,6 (367+(367-355)) 0,9,0,95	1,07	324,04	-	347	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
22	Ц12-2-9 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВ.РНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВ..ЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕ''НЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР Н.РУЖНЫЙ 219-325 ММ	0,90	56,21	11,17	51	37	11	63,2	57
				40,92	6,15			6	6,2	7
		Т								
23	С159-3377 КОЭФ=0,9 КОЭФ=0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 325,6ММ (356+(356-349),2),0,9,0,95	0,90	327,45	-	295	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
24	Ц12-2-10 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 426 ММ	2,42	40,59	9,94	96	66	24	42,00	102
				26,16	6,36			13	3,90	17
		Т								
25	С159-3309 КОЭФ0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 426,6ММ 414,0,95	2,42	393,30	-	952	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
26	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,35	60,50	0,03	21	13	-	68,00	24
				36,40	-			-	-	-
27	Ц12-802-8	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:200	3,00	12,60	1,01	38	31	3	11,00	33
				6,89	0,10			1	0,25	1
		ШТ								
28	С159-848	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ	3,00	58,80	-	176	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
29	Ц12-2-9 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ	1,27	56,21	11,87	71	83	16	63,00	80
				40,92	6,43			8	6,29	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		219-325 ММ								
		Т								
30	С159-3356	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ	1,27	337,72	-	439	-	-	-	-
	КОЭФ0,9	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ								
	КОЭД0,95	ДИАМ 219,5ММ		-	-			-	-	-
		(386+(386-376)),0,9,0,95								
		Т								
31	П12-759-6	-ВРЕЗКА ТРУБОПРОВОДА ДИАМ	2,00	13,50	0,34	27	24	1	21,00	42
		200ММ В ТРУБОПРОВОД ДИАМ								
		400ММ		11,90	0,04			-	0,05	-
		ВРЕЗКА								
32	Б16-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,33	60,50	0,03	20	13	-	66,00	22
	164-6	100М2								
				38,40	-			-	-	-
					В12-ПРЕНАЯ УСТАНОВКА					
33	Ц7-261-9	-МОНТАЖ ВЫХРЕВОГО НАСОСА ВЕСОМ	2,00	16,05	1,45	36	24	2	19,00	38
	КОЭФ1,15НА	0,215Т								
	ВЕС	15,7.1,15		11,96	0,74			1	0,95	2
		ШТ								
34	2301-1231	-СТОИМОСТЬ НАСОСА ВКИ 5/24А С	2,00	387,00	-	774	-	-	-	-
		Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4								
	1501-3047	420-117+64=ВКС-5/24А		-	-			-	-	-
	1501-1413	ШТ								
35	ИСХ ДАН	-СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ	42,00	0,03	-	1	-	-	-	-
		ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ								
		НАСОСОВ		-	-			-	-	-
		21,2								
		ЛВТ/4АС								
36	П12-800-3	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА	2,00	4,32	0,34	9	7	1	6,00	10
	В.У. К	УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА								
	ОТДЕЛУ12	ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА		3,84	0,05			-	0,06	-
	П.2	65-100ММ								
	К=1,25	ШТ								
37	2307-10403	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ С ЭЛ.МАГН.	2,00	51,00	-	102	-	-	-	-
		ПРИВОДОМ 15КЧ888Р1 СВК								
		ДУ65;РУ16		-	-			-	-	-
		ШТ								
38	П12-802-3	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	5,00	2,08	0,06	10	9	-	3,00	15
		НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ								
		1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО		1,71	0,01			-	0,01	-
		ПРОХОДА,ММ:80								
		ШТ								
39	С159-845	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С	6,00	13,70	-	39	-	-	-	-
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ								
		МАРКИ 30ч6бР ДИАМЕТРОМ		-	-			-	-	-
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ								
		ШТ								
40	П12-805-2	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ	3,00	2,06	0,05	4	4	-	3,00	6
		ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ								
		ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ		1,76	0,01			-	0,01	-
		ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50								
		ШТ								
41	2307-10033	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19ч16бР	2,00	13,18	-	26	-	-	-	-
		ДУ50;РУ16								
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Ц12-2- В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ Т	0,07	137,50 125,40	4,3 1,31	10	9	- -	200,00 1,69	14 -
43	С159-3317 КОЭФ=0,9 КОЭФ=0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 57,3ММ 690,0,9,0,95 Т	0,07	589,95 -	- -	41	-	- -	- -	- -
44	Ц12-2-7 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0,04	107,68 87,01	16,95 8,51	4	3	- -	134,00 10,98	5 -
45	С159-3321 КОЭФ=0,9 КОЭФ0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ (578+(578-551)),0,9,0,95 Т	0,04	517,27 -	- -	21	-	- -	- -	- -
46	Ц12-2-7 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0,09	107,68 87,01	16,95 8,51	10	8	2 1	134,00 10,98	12 1
47	С159-3327 КОЭФ=0,9 КОЭФ=0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 89,4ММ 508,0,9,0,95 Т	0,09	434,34 -	- -	39	-	- -	- -	- -
48	Е15-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,07	43,60 21,40	0,03 -	3	1	- -	38,60 -	3 -
49	Ц12-800-1 В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ ШТ	3,00	2,12 1,86	0,03 0,01	6	6	- -	2,00 0,01	6 -
50	2307-10396	-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ25;РУ16 ШТ	3,00	20,00 -	- -	60	-	- -	- -	- -
51	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	4,00	0,75 0,73	- -	3	3	- -	1,00 -	4 -
52	2307-10217	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ25,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ	4,00	1,61 -	- -	7	-	- -	- -	- -

АО1-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
53	Ц12-2-3 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ	0,05	243,10 227,70	6,60 1,76	12	11	- -	364,00 2,27	18 -
		Т								
54	С169-1391	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	3,00	3,99 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		КОМПЛЕКТ								
55	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2	31,20	0,32 -	- -	10	-	- -	- -	- -
		М								
56	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,06	60,60 38,40	0,03 -	4	2	- -	68,00 -	4 -
								АО2-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА		
57	Ц7-297-1 КОЭФ=0,75Н А ВЕС	-АГРЕГАТ ВАКУУМ-НАСОСНЫЙ. МАССОЙ 0,83 Т 25,2,0,75	2,00	18,90 10,43	6,63 2,89	38	21	13 5	22,00 3,47	44 7
		ШТ								
58	2311-10036	-НАСОС ВАКУУМНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН1-0,75	2,00	210,00 -	- -	420	-	- -	- -	- -
		ШТ								
59	Ц18-1-1 КОЭФ НА ВЕС=1,5	-МОНТАЖ ЦЕРКУЛЯЦИОННОГО БАКА ВЕСОМ 0,145Т ШТ	1,00	24,15 13,09	1,69 0,99	24	13	2 1	17,00 1,28	17 1
60	2303-1001	-СТОИМОСТЬ БАКА=К4130	0,14	1375,00	-	192	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
61	Ц12-809-1	-КРАНЫ ПРОБКОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ДИАМ 20-25ММ	6,00	0,81	-	5	5	-	1,00	6
		ШТ		0,75	-			-	-	-
62	2307-10060	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч65К,ДУ20,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ	2,00	1,26 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
63	2307-10061	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч65БК,ДУ25,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ	4,00	1,65 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		КТ								
64	Ц12-798-2 В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	-КЛАПАНЫ УГЛОВЫЕ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ.25ММ ШТ	2,00	2,27 2,02	0,03 0,01	5	4	- -	3,00 0,01	6 -
65	Ц12-798-4	-ТО ЖЕ ДИАМ 63ММ	2,00	4,16	0,32	8	7	1	5,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	ШТ		3,56	0,04			-	0,05	-
66	2307-10974	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ КВМ-25 ШТ	2,00	150,00	-	300	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
67	2307-10975	-ТО ЖЕ КВМ-65 ШТ	2,00	240,00	-	480	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
68	Ц12-2-4 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ Т	0,03	213,40	5,85	6	6	-	328,00	10
				196,90	1,69			-	2,05	-
69	Ц12-2-7 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0,01	107,56	15,95	1	1	-	134,00	1
				87,01	8,51			-	10,08	-
70	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2 М	1,00	0,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
71	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2 М	21,00	0,32	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
72	С159-3321 КОЭФ=0,9 КОЭФ=0,95	-СТОМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ ((578+(578-551)),0,9,0,95 Т	0,01	517,27	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
73	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,04	60,60	0,03	2	2	-	68,00	3
				38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			12652	845	191		1359
			РУБ.					72		94
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			8920	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			90	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			271	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			112	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			80	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			9483	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3682	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			223	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	866	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2449	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			649	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	323	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	115	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			345	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	443	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4676	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1768	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1458
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1001	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	31	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			62	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	69	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			14191	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1827	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1514
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1034	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ЕРМОЛЕНКО

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
217    1    357165Э' Н9=1В1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' *
218    2    D' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,62 ДО 1,60 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ Д
                    О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С ' Р' ' Н 6' ТЕХН
                    ОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ' ' ЛЬБОМ 3' *
219    3    Д2-Б*
220    4    Д2-Т*
221    5    Д2-М*
222    6    Д2-С*
223    7    Д3-Д*
224    8    Д4-А*
225    9    Д4-Г*
226   10    Н9=1,098' =16,5' Н15=32' Н24=1' =3' Н27=1,2' =0,7*
227   11    П В7-СИСТЕМА РЕЧНОГО ВОДОПРОВОДА*
228   12    Ц7-281-1*КОЭФ. НАВЕС 0,8(А1,0,8)' 3' ' * ВЕС НАСОСОВ 0,055Т=25,6,0,8*
229   13    2301-1031-1' 3' 552*
230   14    ТИСХ ДАН(=13)' 101' 0,03' СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬН ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ=42,3,0,8' КВТ/Ч С*
231   15    Ц3-1-1' 1*
232   16    1906-1018' 1' 229+10,2,6' * ВЫСОТА ПОДЪЕМА 9М=229+10,2,6*
233   17    ЦТ3-У-611*КОЭ=1,05*Н16=2(А1,1,05)(Н16=3)(=6)' 0,1' 45=24,2=3,7=1,2=0,5' МОНТАЖ ТАЛЕЙ РУЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 4/П 1
                    ,0Т' Т' ' 1,63*
234   18    1906-16002' 1' 41+4,85,3' * ВЫСОТА ПОДЪЕМА 6М=41+4,85,3*
235   19    1906-16010' 2' 37+3,75,5' * ВЫСОТЕ ПОДЪЕМА9М=37+3,75,5*
236   20    Ц12-802-9(90В)' 3*
237   21    2307-11053' 3*
238   22    Ц12-802-10' 4*
239   23    2307-11041' 4*
240   24    Ц12-802-11' 5*
241   25    2307-11043' 5*
242   26    Ц12-803-7' 3*
243   27    2307-10818' 3*
244   28    Ц18-50-14*КОЭ=1,25 НА ВЕС(А1,1,25)' 2' ' МОНТАЖ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ВЕСОМ 1,49Т*
245   29    Т2303-2001(=14)' 2,98' 740' СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ДИАМ 820ММ' Т*
246   30    Ц12-760-13' 2' ' ВРЕЗКА ВАКУУМКОЛОННЫ ДИАМ 820ММ В ТРУБОПРОВОД ДИАМ 426ММ*
247   31    Ц12-2-9(75)' 1,07*
248   32    С159-3368*КОЭ=0,9*КОЭ=0,95(А1,0,855)' 1,07' 379' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 273,
                    6=(367+(367-355)),0,9,0,95*
249   33    Ц12-2-9(75)' 0,9*
250   34    С159-3377*КОЭ=0,9*КОЭ=0,95(А1,0,855)' 0,9' 370' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 326,6ММ
                    =(356+(356-349),2),0,9,0,95*
251   35    Ц12-2-10(75)' 2,42*
252   36    С159-3399*КОЭ=0,95(А1,0,95)' 2,42' 414' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 426,6ММ=414,0,95
                    *
253   37    Е15-614=164-8(Н15=45)' 35' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
254   38    П В10-ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА САМОТЕЧНЫХ ЛИНИЙ*
255   39    Ц12-802-8' 3*
256   40    С159-848' 3*
257   41    Ц12-2-9(75)' 1,27*
258   42    С159-3358*КОЭ=0,9*КОЭ=0,95(А1,0,855)' 1,27' 395' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 219,5ММ
                    =(385+(385-375)),0,9,0,95*
259   43    Ц12-759-6' 2' ' ВРЕЗКА ТРУБОПРОВОДА ДИАМ 200ММ В ТРУБОПРОВОД ДИАМ 400ММ*
260   44    Е15-614=164-8(Н15=45)' 33' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
261   45    ПВ12-ДРЕНАЖНАЯ УСТАНОВКА*
262   46    ЦТ7-281-9*КОЭ=1,15НА ВЕС(А1,1,15)(=6)' 2' 15,7=10,4=1,26=0,64=4,24' МОНТАЖ ВЫКРЕВОГО НАСОСА ВЕСОМ 0,215Т=15
                    ,7,1,15' ЦТ' ' 1,19*
263   47    2301-1231=1501-3047=1501-1413' 2' 420-117+64' СТОИМОСТЬ НАСОСА ВКХ 6/24А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4=420-117+64*
264   48    ТИСХ ДАН(=13)' 21,2' 0,03' СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ=21,2' КВТ/ЧАС*
```

```
265     49      Ц12-800-3(90В)' 2*
266     50      2307-10403' 2*
267     51      Ц12-802-3' 5*
268     52      С159-843' 5*
269     53      Ц12-803-2' 2*
270     54      2307-10033' 2*
271     55      Ц12-2-6(75)' 0,07*
272     56      С159-3317*КОЭФ=0,5*КОЭФ=0,95(А1,0,855)' 0,07' ' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 57,3ММ*6
                        90,0,9,0,95*
273     57      Ц12-2-7(75)' 0,04*
274     58      С159-3321*КОЭФ=0,9*КОЭФ0,95(А1,0,855)' 0,04' 605' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ Д'АМ 76,3ММ
                        *(578+(578-551)),0,9,0,95*
275     59      Ц12-2-7(75)' 0,09*
276     60      С159-3327*КОЭФ=0,9*КОЭФ=0,95(А1,0,855)' 0,09' ' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 89,4ММ*6
                        08,0,9,0,95*
277     61      Е15-613*164-7(Н15=45)' 7* ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
278     62      П А01-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА*
279     63      Ц12-800-1(90В)' 3*
280     64      2307-10396' 3*
281     65      Ц12-807-1' 4*
282     66      2307-10217' 4*
283     67      Ц12-2-3(75)' 0,05*
284     68      С159-1391' 3*
285     69      С113-130(=13)' 31,2*
286     70      Е15-614*164-8(Н15=45)' 6' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
287     71      П А02-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА*
288     72      Ц7-297-1*КОЭФ=0,75НА ВЕС(А1,0,75)' 2' ' *25,2,0,75*
289     73      2311-10035' 2*
290     74      Ц16-1-1*КОЭФ НА ВЕС=1,5(А1,1,5)' 1' ' МОНТАЖ ЦЕРКУЛЯЦИОННОГО БАКА ВЕСОМ 0,145Т*
291     75      2303-1001' 0,145' 1375' СТОИМОСТЬ БАКА*
292     76      Ц12-809-1' 6' ' КРАНЫ ПРОБКОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ДНАМ 20-25ММ*
293     77      2307-10060' 2*
294     78      2307-10061' 4*
295     79      Ц12-790-2(90В)' 2' ' КЛАПАНЫ УГЛОВЫЕ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДНАМ.25ММ*
296     80      Ц12-790-4(90В)' 2' ' ТО ЖЕ ДНАМ 63ММ*
297     81      2307-10974' 2' ' СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ КВМ-25*
298     82      2307-10975' 2' ' ТО ЖЕ КВМ-63*
299     83      Ц12-2-4(75)' 0,03*
300     84      Ц12-2-7(75)' 0,01*
301     85      С113-129(=13)' 1*
302     86      С113-130(=13)' 21*
303     87      С159-3321*КОЭФ=0,9*КОЭФ=0,95(А1,0,855)' 0,01' 605' СТОМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ
                        *(578+(578-551)),0,9,0,95*
304     88      Е15-614*164-6(Н15=45)' 4' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
305     89      КГОРОДЕЦКИЙ' ЕРМОЛЕНКО' БУРАКОВСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО*****ГНРМАН*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-83 87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 6

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1	НСХ ДАН		-СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬН ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ 42.3.0,8	КВТ/ЧАС	143,00
2	1906-1018		-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 1,0,ПРОЛЕТ 6 ДЛИНА КРАНА И ВЫСОТА ПОДЬЕМА СООТВЕТСТВЕННО ВЫСОТА ПОДЬЕМА 9М 229+10,2,6=ГОСТ7413-80Е=КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ КРАНОВЫЙ	ШТ	1,00
3	1906-16002		-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 1,0 ВЫСОТА ПОДЬЕМА 6М 41+4,85,3	ШТ	1,00
4	1906-16010		-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П 1,0 ВЫСОТЕ ПОДЬЕЬМА9М 37+3,75,6	ШТ	2,00
5	2301-1031-1		-НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ ТИПА К С ЭЛЬКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А200М4=К290/30 ТУ 26-06-807-73 С ИЗМ. Н.8 1980Г=П/О АРМХИМСТРОЙ	ШТ	3,00
6	2301-1231		-СТОИМОСТЬ НАСОСА ВКХ 5/24А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4 420-117+84=ВКХ-5/24А=ПО ЛИВГИДРОМАШ=5747973	ШТ	2,00
	1501-3047				
	1501-1413				
7	2303-1001		-СТОИМОСТЬ БАКА=К4130	ШТ	0,14
8	2303-2001		-СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ДИАМ 820ММ	Т	2,98
9	2307-10060		-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ20,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ=	ШТ	2,00
10	2307-10061		-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БВК,ДУ25,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ=	ШТ	4,00
11	2307-10217		-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ25,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ=	ШТ	4,00
12	2307-10396		-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ25;РУ16	ШТ	3,00
13	2307-10403		-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р1 СВМ ДУ65;РУ16	ШТ	2,00
14	2307-10818		-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ250;РУ10	ШТ	3,00
15	2307-10833		-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч16БР ДУ50;РУ16	ШТ	2,00
16	2307-10974		-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ КВИ-25	ШТ	2,00
17	2307-10975		-ТО ЖЕ КВМ-63	ШТ	2,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
18.	2307-11041		-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ300,РУ10=ПО БЕЛГОРОДХИММАШ=	ШТ	4,00
19.	2307-11043		-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ400,РУ10=ПО БЕЛГОРОДХИММАШ=	ШТ	5,00
20.	2307-11063		-ЗАДВИЖКА С ЭЛ.ПРИВОДОМ 87Б025,30Ч906БР,ДУ250,РУ10=ПО БЕЛГОРОДХИММАШ=	ШТ	3,00
21.	2311-10036		-НАСОС ВАКУУМНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН1-0,75	ШТ	2,00
22.	С113-129		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2	М	1,00
23.	С113-130		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2	М	62,20
24.	С159-843		-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	ШТ	5,00
25.	С159-848		-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ	ШТ	3,00
26.	С159-1391		-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	КОМПЛЕКТ	3,00
27.	С159-3317		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 57,3ММ	Т	0,07
	КОЭФ=0,9		899,0,9,0,95		
	КОЭФ=0,95				
28.	С159-3321		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ	Т	0,05
	КОЭФ=0,9		(578+(579-561)),0,9,0,95		
	КОЭФ0,95				
29.	С159-3327		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 89,4ММ	Т	0,09
	КОЭФ=0,9		508,0,9,0,95		
	КОЭФ=0,95				
30.	С159-3358		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 219,5ММ	Т	1,37
	КОЭФ0,9		(365+(386-375)),0,9,0,95		
	КОЭФ0,95				
31.	С159-3368		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 273,0	Т	1,07
	КОЭФ=0,9		(537+(567-555)),0,9,0,95		
	КОЭФ=0,95				
32.	С159-3377		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 325,0ММ	Т	0,90
	КОЭФ=0,9		(556+(566-549),2),0,9,0,95		
	КОЭФ=0,95				
33.	С159-3399		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 426,0ММ	Т	2,42
	КОЭФ0,95		416,0,95		

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

34.			-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	1302,93

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2		4	5	6
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
35.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,02
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
36.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,17
37.		2751	-ОЛИФА	КГ	2,30
38.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,16
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
39.		8052	-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ-Ч	126,00
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
40.		10303	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	М	53,20
41.		10304	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	Т	0,06
42.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	20,74

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-83.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
	1. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
	2. ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	-	53,20	53,20
	3. ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	Т	13 7300 0001	168	-	,08	,08
	4. МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
	5. КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	-	2,04	2,04
	6. ОЛИФЫ	КГ	23 1800 2751	166	-	8,73	8,73
	7. БЕЛИЛА	КГ	23 2120 0000	166	-	12,44	12,44
	8. ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	1358,82	1358,82

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

712 6237 8052

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,60 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-83.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 7

НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,303 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,069 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 60 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,054 ТЫС.Р.З.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. 1- ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
1	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.ДИАМЕТРОМ 15ММ М	10,00	1,20 0,23	0,01 -	12	2	- -	0,37 -	4 -
2	Е16-2 1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ.68 ММ М	6,00	3,29 0,27	0,05 0,02	18	1	- -	0,48 0,03	2 -
3	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,15	3,94 3,73	- -	1	1	- -	0,16 -	1 -
4	Е16-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,03	60,50 38,40	0,03 -	2	1	- -	68,00 -	3 -
5	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д КОМПЛ	1,00	1,81 -	- -	2	-	- -	- -	- -
6	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,25 -	- -	3	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				38	6	-		9
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	1	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2	-	-		
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	2	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				34	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				4	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	2	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				40	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	9	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	4	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				42	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	11	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	5	-		-
	РАЗДЕЛ 2. 1-ВЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
7	Е16-31 6-2 -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	9,50	4,59	0,03	44	6	-	9,79	6
				0,49	0,03			-	0,31	-
8	Е16-813 164-7 -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	100М2	0,05	43,60	0,03	2	1	-	38,69	2
				21,40	-			-	-	-
9	Е17-69 6-4 -УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2	КОМПЛ.	1,00	9,16	0,04	9	1	-	1,02	1
				0,63	0,01			-	0,01	-
10	Е17-62 4-2 -УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ-1	КОМПЛ	1,00	23,10	0,14	33	2	-	3,02	3
				1,86	0,04			-	0,05	-
11	С138-1493 -СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	1,00	1,07	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				79	9	-		14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			77	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			94	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			96	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 3. 2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД								
12	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	1,36	0,01	5	1	-	0,37	1
		М		0,23	-			-	-	-
13	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ. ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.ДИАМЕТРОМ 80ММ	28,00	2,21	0,03	65	7	1	0,48	13
		М		0,29	0,01			-	0,01	-
14	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.ДИАМЕТРОМ ДО 80ММ	0,29	3,94	-	1	1	-	0,16	1
		100М		3,73	-			-	-	-
15	С130-90	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	2,00	3,81	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Е16-164 16-1	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	47,70	0,08	48	2	-	3,14	3
		ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
17	Е16-165 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	2,07	0,01	4	-	-	0,31	1
		ШТ		0,19	-			-	-	-
18	817-2048	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С	40,00	1,72	-	69	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 16КГС/СМ2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25ММ КЛАСС Б* ГОСТ 18698-79								
19	2402-3006	М -ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ ОУ-8	1,00	16,15 -	- -	16	-	- -	- -	- -
20	Е15-614 164-6	МТ -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,07	60,80 38,40	0,03 -	4	3	- -	68,00 -	5 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		210	14	1		23
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		206	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		17	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		250	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		255	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	18	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		325	28	1		46
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		9	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	3	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			317	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			41	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			26	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			384	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	59	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			393	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	69	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	34	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ — ЕРМОЛЕНКО

ПРОВЕРИЛ — БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: — ГЗРАШЕНКО

— ГЕРМАН

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1 ?

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	В1- ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ВОДОПРОВОД			36	42	-	-	19,89
2	К1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ			79	96	-	-	24,40
3	В2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД			210	255	-	-	64,08
	ИТОГО:		-	323	393	-	-	120,20

25543-09 119

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
306   1   9571660' Н6М1В1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' *
307   2   Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ПОДЫ Д
                 О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК' Р' ' Н 7' ВНУ
                 ТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ' АЛЬБОМ 2 ' *
308   3   Д2-Б*
309   4   Д2-Т*
310   5   Д2-М*
311   6   Д2-С*
312   7   Д3-Д*
313   8   Д4-А*
314   9   Д4-Ж*
315  10   Н10=16,5' Н15=63*
316  11   РВ1- ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД*
317  12   Е16-41#7-3' 10*
318  13   Е16-2#1-2' 5*
319  14   Е16-219#22' 15*
320  15   Е15-614#164-6(Н15=45)' 3' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
321  16   С130-1943' 1*
322  17   С130-65' 2*
323  18   РК1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
324  19   Е16-31#6-2' 9,5*
325  20   Е15-613#164-7(Н15=45)' 5' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
326  21   Е17-69#6-4' 1*
327  22   Е17-62#4-2' 1*
328  23   С130-1493' 1*
329  24   РВ2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД*
330  25   Е16-43#7-3' 4*
331  26   Е16-46#7-4' 25*
332  27   Е16-219#22' 29*
333  28   С130-90' 2*
334  29   Е16-164#16-1' 1*
335  30   Е16-165#16-2' 2*
336  31   517-2046(А1,1,074)(=3)(=3)' 40*
337  32   2402-3006(А1,1,059)(=3)' 1*
338  33   Е15-614#164-8(Н15=45)' 7' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
339  34   КГОРОДЕЦКИЙ' ЕРМОЛЕНКО' БУРАКОВСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО***ГИРМАН*
```

25543-09 120

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-83.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО РОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК
С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 2,4 м

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД		КОЛИЧЕСТВО		
			МАТЕРИАЛА	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОВЫХ	ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
2.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 6600 0000	6	-	40,60	40,60
3.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 6600 0001	168	-	,15	,15
4.	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ	Т	14 6100 0000	168	-	,07	,07
5.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
6.	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	168	-	,36	,36
7.	ОЛИФЫ	КГ	23 1600 2751	168	-	1,54	1,54
8.	[illegible]	КГ	23 2120 0000	168	-	2,20	2,20
9.	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ	Т	49 2500 0000	168	-	,13	,13
10.	РАКОВИНЫ И МОЙКИ	ШТ.	49 4300 0000	793	-	1,00	1,00
11.	УНИТАЗЫ	ШТ.	49 6500 0000	793	-	1,00	1,00
12.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0002		-	45,00	45,00

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

2 712 2165 3023 3100 6237 6560 6561 6839 7312

25543-09 121

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-83.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 7

ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1,	1.517-2048		-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 16КГС/СМ2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25ММ КЛАСС Б= ГОСТ 18698-79==	М	40,00
2,	2.2402-3026		-ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ =ОУ-8	ШТ	1,00
3,	С130-85		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	3,00
4,	С130-90		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	3,00
5,	С130-1493		-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	1,00
6,	С130-1943		-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д	КОМПЛ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
7,		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	46,80
8,		8	-МЕХМОНТАЖ	ЧТ	20,88
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
9,		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	1,87
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
10,		2165	-ВОДА	М3	0,44
11,		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,03
12,		2751	-ОЛИФА	КГ	0,41
13,		3023	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ПЕНЬКОВЫЕ	М	10,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
14.		3100	-СТВОЛЫ РУЧНЫЕ	ШТ	1,00
15.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	5,34
16.		6560	-ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ	ШТ	1,00
17.		6561	-ВЕНТИЛИ ПОЛИВОЧНЫЕ	ШТ	2,00
18.		6636	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОЖАРНЫХ И ПОЛИВОЧНЫХ РУКАВОВ	ШТ	7,00
19.		6976	-РАКОВИНЫ	КОМПЛ	1,00
20.		7237	-УНИТАЗЫ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	КОМПЛ	1,00
21.		7312	-ШКАФЧИКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ВЕНТИЛЕЙ	ШТ	1,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
22.		10850	-ТРУБЫ СЛИВНЫЕ ДЛЯ УНИТАЗОВ С ВЫСОКОРАСПОЛОЖЕННЫМ БАЧКОМ Д 32ММ	ШТ	1,00
23.		11070	-ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ 65ММ	М	5,05
24.		11076	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ Д=100ММ С КРЕПЛЕНИЕМ	М	9,48
25.		11084	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 15ММ	М	10,00
26.		11086	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М	4,00
27.		11089	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 50ММ	М	25,00
28.		16162	-КОЛЕР НАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	3,60

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,60 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-83.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 8

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,633 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,381 ТНС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 810 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,201 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
1	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	2,00	0,86 0,21	0,01 -	2	-	- -	0,38 -	1 -
2	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	50,00	0,91 0,21	0,01 -	46	10	1 -	0,36 -	18 -
3	Е18-196 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	2,00	7,32 1,24	0,12 0,04	15	2	- -	2,04 0,06	4 -
4	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2,00	1,20 -	- -	2	-	- -	- -	- -
5	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	3,00	1,43 -	- -	4	-	- -	- -	- -
6	Е18-116	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ М1	19,20	5,12	0,03	98	4	-	0,39	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-2	КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН-20-3,2К		0,22	0,01			-	0,01	-
		ЭКМ								
7	Е16-116	-ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ ТИПА КОМФОРТ	38,40	6,12	0,03	197	8	1	0,39	16
	5-2	КН20-3,2П		0,22	0,01			-	0,01	-
		ЭКМ								
8	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,52	4,01	-	2	2	-	5,20	3
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		5,80	-			-	-	-
		100М								
9	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,09	60,60	0,03	5	3	-	60,00	6
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
					ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ					
10	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	1,00	0,66	0,01	1	-	-	0,38	-
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
11	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	42,00	0,91	0,01	36	8	-	0,36	14
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
12	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	8,00	1,03	0,01	8	3	-	0,36	3
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
13	Е16-198	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	1,00	7,32	0,12	7	1	-	2,04	2
	11-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ		1,24	0,00			-	0,05	-
		ШТ								
14	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
		15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	4,00	1,43	-	6	-	-	-	-
		15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20		-	-			-	-	-
		ШТ								
16	Е16-116	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	2,20	6,12	0,03	11	-	-	0,39	1
	6-2	КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН-20-1,1К		0,22	0,01			-	0,01	-
		ЭКМ								
17	Е16-116	-ТО ЖЕ КН20-2,5К	2,20	6,12	0,03	13	1	-	0,39	1
	6-2	ЭКМ		0,22	0,01			-	0,01	-
18	Е16-116	-ТО ЖЕ КН20-3,2П	3,20	6,12	0,03	18	1	-	0,39	1
	6-2	ЭКМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,22	0,01			-	0,01	-
19	Б16-116	-ТО КБ НН20-3,2П	0,42	5,12	0,03	33	1	-	0,39	2
	6-2	6КМ								
				0,22	0,01			-	0,01	-
20	Б16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,49	4,01	-	2	2	-	0,35	3
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И								
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ								
				3,60	-			-	-	-
		100М								
21	Б15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,08	60,50	0,03	5	3	-	65,09	5
	184-8	100М2								
				38,40	-			-	-	-
					ЗЭБЛ УПРАВЛЕНИЯ					
22	Б16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	0,00	0,66	0,01	5	1	-	0,35	2
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ								
		М		0,31	-			-	-	-
23	Б16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	10,00	0,91	0,01	9	2	-	0,36	4
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ								
		М		0,31	-			-	-	-
24	Б16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	14,00	1,03	0,01	14	3	-	0,36	6
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		М		0,31	-			-	-	-
25	Б16-66	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ	10,00	1,79	0,05	18	4	-	0,67	7
	8-1	Э/СВАРНЫХ ДИАМ 32,2ММ								
		М		0,42	0,03			-	0,03	-
26	Б16-169	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ	2,00	67,11	0,79	134	16	1	0,31	10
	11-3	СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 150ММ		4,88	0,31			-	0,39	1
		ШТ								
27	Б16-179	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И	2,00	26,52	0,33	57	21	-	9,55	19
	10-1	ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ								
		СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 108ММ		5,66	0,07			-	0,09	-
		ШТ								
28	Б20-666	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ	0,31	36,83	0,49	11	3	-	10,52	3
	16-1	УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКОВ ГОРЯЧЕЙ								
		ВОДЫ ТЕРМОМЕТРОВ И МАНОМЕТРОВ		6,49	0,16			-	0,19	-
		100 КГ								
29	С139-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ	7,00	1,07	-	7	-	-	-	-
		МУФТОВЫЕ МАРКИ 14Ч1 ДИАМ 15ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
30	С139-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	4,00	1,20	-	5	-	-	-	-
		15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,								
		ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ								
		В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
31	С139-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	2,00	1,45	-	3	-	-	-	-
		15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20		-	-			-	-	-
		ШТ								
32	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	4,00	1,70	0,13	7	4	-	1,54	6
				0,99	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
33	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	2,55	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.								
34	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	2,00	1,70	0,13	3	2	-	1,54	3
				0,99	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
35	С130-2066	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 15С27НЖ1 ДИАМ 25ММ	2,00	14,80	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
36	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ОТВЕТНЫЕ	12,00	0,73	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
37	Е16-219 С2	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,40	4,01	-	2	2	-	8,08	2
				3,80	-			-	-	-
		100М								
38	Е13-121 15-6	-ОГРУТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-020	0,05	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,06	-
39	Е13-166 16-21	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ КРАСКОЙ БТ-177	0,05	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
		100М2		0,96	0,04			-	0,05	-
40	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	0,30	23,40	0,24	7	3	-	18,80	6
				11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								
41	С114-147	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23206-78 100	0,30	16,10	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
42	Е26-64 15-6	-У ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,13	179,00	0,66	23	12	-	158,00	20
		100М2		92,10	0,26			-	0,34	-
43	С114-693	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА 12,6.0,941	12,04	1,67	-	23	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-

25543-09 127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			893	104	3		170
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			70	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	41	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			823	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			554	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	83	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	67	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			73	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	41	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1003	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	194	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	98	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1091	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	235	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	121	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
								ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ		
44	Е20-738	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ	1,00	42,32	0,08	42	8	-	3,99	4
	22-1	ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-06-300 Н 4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4		2,49	0,02			-	0,93	-
		ШТ								
45	Е20-697	-РАМА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОСЕВОГО	0,19	35,29	0,26	7	1	-	6,02	1
	18-2	ВЕНТИЛЯТОРА В ПРОЕМЕ КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ		5,87	0,08			-	0,10	-
		100КГ								
46	Е20-637	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	2,00	13,82	0,03	27	6	-	4,30	9
	12-1	ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400		2,50	0,01			-	0,01	-
		ШТ								

25343-09128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е20-582 13-2	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-4-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 400 ШТ	2,00	26,81 / 2,09	0,17 / 0,05	54	4	- / -	3,88 / 0,06	7 / -
48	Е20-429 6-14	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ЛЕПЕСТКОВЫХ С ОСЕВЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ НОМЕРОМ ДО 5 1ШТ	1,00	2,54 / 1,87	0,05 / 0,02	3	2	- / -	3,19 / 0,03	3 / -
49	С130-803	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ В ММ ДО: 450 ШТ	1,00	4,18 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
50	Е20-5 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 ПРИ ЗАГЛУБЛЕНИИ МАШЗАЛА 3,66М М2	6,50	4,73 / 0,70	0,04 / 0,01	31	6	- / -	1,25 / 0,01	8 / -
51	Е20-5 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 ПРИ ЗАГЛУБЛЕНИИ МАШЗАЛА 4,66М М2	8,70	4,73 / 0,70	0,04 / 0,01	41	6	- / -	1,25 / 0,01	11 / -
52	Е20-62 2-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 800 М2	3,60	7,75 / 0,77	0,05 / 0,02	30	3	- / -	1,35 / 0,03	5 / -
53	Е16-43 7-3 Т.Ч. П.3.1	-ТРУБОПРВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА М	20,00	1,38 / 0,25	0,01 / -	28	5	- / -	0,41 / -	9 / -
54	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕЙ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ	1,00	1,75 / 1,02	0,13 / 0,04	2	1	- / -	1,59 / 0,05	2 / -
55	С130-129	-ВЕНТИЛЯ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ.	1,00	2,55 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
56	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ОТВЕТНЫЕ ШТ	3,00	0,75 / -	- / -	1	-	- / -	- / -	- / -
57	С111-384	-СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ М2	0,50	2,13 / -	- / -	1	-	- / -	- / -	- / -

25543-09 129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,23	60,50	0,03	14	9	-	66,00	16
		100М2		38,40	-			-	-	-
59	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,20	20,40	0,17	4	2	-	13,80	3
		М3		8,37	0,05			-	0,06	-
60	С114-690	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,20	76,80	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
61	Е26-84 15-6	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,04	179,00	0,86	7	4	-	158,00	6
		100М2		92,10	0,26			-	0,34	-
62	С114-693	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	3,76	1,87	-	7	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
63	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,17	24,70	0,49	4	2	-	23,90	4
		100М2		14,40	0,15			-	0,19	-
64	С111-370	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	19,55	0,22	-	4	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
65	Е20-61 2-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	1,90	9,35	0,06	18	2	-	1,71	3
		М2		0,98	0,02			-	0,03	-
66	Е16-43 7-3 Т.Ч. П.3.1	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ЛЕГКИХ ВОДОГАЗИПРОВОДНЫХ ДИАМ 25ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА	10,00	1,38	0,01	14	3	-	0,41	4
		М		0,25	-			-	-	-
67	Е20-525 12-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	2,00	8,43	0,03	17	5	-	4,30	9
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
68	Е20-579 13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 200	2,00	16,29	0,10	33	3	-	3,01	6
		ШТ		1,71	0,03			-	0,04	-
69	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	1,00	1,73	0,13	2	1	-	1,59	2
		ШТ		1,02	0,04			-	0,05	-
70	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	2,55	-	3	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
71	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ОТВЕТНЫЕ	2,00	0,73	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ								
72	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА		0,04	60,50	0,03	2	2	-	66,00	3
	164-8	ТРУБОПРОВОДОВ									
			100М2		36,40	-			-	-	-
73	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА ПЛИТАМИ		0,10	20,40	0,17	2	1	-	13,80	1
	4-3	МИНЕРАЛОВАТНИМИ									
			М3		8,37	0,05			-	0,06	-
74	С114-690	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ		0,10	76,80	-	8	-	-	-	-
			М3		-	-			-	-	-
75	Е26-84	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА		0,02	178,00	0,86	4	2	-	156,00	3
	15-6	СТЕКЛОПЛАСТИКОМ									
			100М2		92,10	0,26			-	0,34	-
76	С114-693	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА		1,88	1,87	-	4	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
77	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ		0,13	24,70	0,49	3	2	-	23,90	3
	13-7	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ									
		МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО			14,40	0,15			-	0,19	-
			100М2								
78	С111-370	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ		15,41	0,22	-	3	-	-	-	-
		ПОСЫПКОЙ РИ-350									
			М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				443	72	-		121
			РУБ.						-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	82	- - -
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	17	- - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	24 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	8	- - -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	15	- - -
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	11 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	5	- - -
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	11 - -
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	102	- - -
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	45 - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	- - 39
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	24 - -
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	361	- - -
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	297	- - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	48 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	12	- - -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	46	- - -
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	31 - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	- - 2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	8 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	33	- - -
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	22 - -
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	440	- - -
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	101 - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	- - 84
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	66 - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			542	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	146	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	80	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1336	176	3		300
			РУБ,					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			152	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			36	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	45	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	21	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	20	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			190	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	86	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1184	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			951	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	131	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			59	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			153	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	88	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			106	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	63	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1443	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	295	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	154	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1633	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	381	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		318
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	201	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ЕРМОЛЕНКО

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 8

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОТОПЛЕНИЕ			893	1091	-	-	66,81
2	ВЕНТИЛЯЦИЯ			443	542	-	-	33,19
	ИТОГО:		-	1336	1633	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 12)

```
1101    1   9571778' Н9М1В1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
1102    2   Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК' Р' ' Н 8' ОТО
                ПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ' АЛЬБОМ 2' *
1103    3   Д2-Б*
1104    4   Д2-Т*
1105    5   Д2-М*
1106    6   Д2-С*
1107    7   Д3-Д*
1108    8   Д4-А*
1109    9   Д4-Ж*
1110   10   Н10=16,5' Н15=63' Н21=2*
1111   11   Р ОТОПЛЕНИЕ*
1112   12   П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 4АСТЬ ЗДАНИЯ*
1113   13   Е16-35#7-1' 2*
1114   14   Е16-36#7-1' 50*
1115   15   Е18-196#11-6' 2*
1116   16   С130-91' 2*
1117   17   С130-92' 3*
1118   18   Е18-116#5-2' 19,2' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН-20-3,2К*
1119   19   Е18-116#5-2' 38,4' ' ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ ТИПА КОМФОРТ#КН20-3,2П*
1120   20   Е16-219#22' 52*
1121   21   Е15-614#164-8(Н15=45)(Н21=0)' 9' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
1122   22   П ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ 4АСТЬ ЗДАНИЯ*
1123   23   Е16-35#7-1' 1*
1124   24   Е16-36#7-1' 40*
1125   25   Е16-37#7-1' 8*
1126   26   Е18-196#11-6' 1*
1127   27   С130-91' 1*
1128   28   С130-92' 4*
1129   29   Е18-116#5-2' 2,2' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН-20-1,1К*
1130   30   Е18-116#5-2' 2,3' ' ТО ЖЕ КН20-2,3К*
1131   31   Е18-116#5-2' 3,2' ' ТО ЖЕ КН20-3,2К*
1132   32   Е18-116#5-2' 6,4' ' ТО ЖЕ КН20-3,2П*
1133   33   Е16-219#22' 49*
1134   34   Е15-614#164-8(Н15=45)(Н21=0)' 8' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
1135   35   П УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ*
1136   36   Е16-35#7-1' 6*
1137   37   Е16-36#7-1' 10*
1138   38   Е16-37#7-1' 14*
1139   39   Е16-66#8-1' 10' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ Э/СВАРНЫХ ДИАМ 32,2ММ*
1140   40   Е18-189#11-3' 2*
1141   41   Е18-179#10-1' 2*
1142   42   Е20-696#18-1' 31' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ С4ЕТ4ИКОВ ГРРЯ4ЕЙ ВОДЫ ТЕРМОМЕТРОВ И МАНОМЕТРОВ*
1143   43   С130-1039' 7' ' КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ МАРКИ 14М1 ДИАМ 15ММ*
1144   44   С130-91' 4*
1145   45   С130-92' 2*
1146   46   Е16-134#12-1' 4*
1147   47   С130-129' 4*
1148   48   Е16-134#12-1' 2*
1149   49   СТ130-2058(=3)' 2' 14,8' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 15С27НЖ1 ДИАМ 25ММ' ИТ*
1150   50   С130-1790' 12' ' + ОТВЕТНЫЕ*
1151   51   Е16-219#22' 40*
1152   52   Н15=45' Н21=0*
1153   53   Е13-121#15-6' 4,5' ' ОГРУТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-020*
1154   54   Е13-166#18-21' 4,5' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ КРАСКОЙ БТ-177*
```

```
1155    55      Е26-7#2-7' 0,3' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ*
1156    56      С114-147' 0,3*
1157    57      Е26-84#15-6' 12,8' ' У ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
1158    58      СТ114-693(=1)' 12,8,0,941' 1,87' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА#12,8,0,941' М2*
1159    59      Н15=63' Н21=5*
1160    60      Р ВЕНТИЛЯЦИЯ*
1161    61      П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
1162    62      Е20-735#22-1' 1*
1163    63      Е20-697#18-2' 19' ' РАМА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА В ПРОЕМЕ КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ*
1164    64      Е20-527#12-1' 2*
1165    65      Е20-582#13-2' 2*
1166    66      Е20-429#8-14' 1*
1167    67      С130-603' 1*
1168    68      Е20-5#1-2' 6,5' ' + ПРИ ЗАГЛУБЛЕНИИ МАШЗАЛА 3,66М*
1169    69      Е20-5#1-2' 8,7' ' + ПРИ ЗАГЛУБЛЕНИИ МАШЗАЛА 4,86М*
1170    70      Е20-62#2-2' 3,8*
1171    71      Е16-43#7-3(16801А)' 20' ' ТРУБОПРВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА*
1172    72      Е16-134#12-1' 1*
1173    73      С130-129' 1*
1174    74      С130-1790' 2' ' + ОТВЕТНЫЕ*
1175    75      Н15=45' Н21=0*
1176    76      С111-384' 0,5*
1177    77      Е15-614#164-8' 23' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ*
1178    78      Е26-16#4-3' 0,2' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
1179    79      СТ114-690(=1)' 0,2' 76,8' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
1180    80      Е26-84#15-6' 4' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
1181    81      СТ114-693(=1)' 4,0,941' 1,87' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА' М2*
1182    82      Е26-70#13-7' 17*
1183    83      С111-370' 17,1,15*
1184    84      Н15=63' Н21=5*
1185    85      П ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
1186    86      Е20-61#2-1' 1,9*
1187    87      Е16-43#7-3(16801А)' 10' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ЛЕГКИХ ВОДОГАЗИПРОВОДНЫХ ДИАМ 25ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА*
1188    88      Е20-525#12-1' 2*
1189    89      Е20-579#13-1' 2*
1190    90      Е16-134#12-1' 1*
1191    91      С130-129' 1*
1192    92      С130-1790' 2' ' + ОТВЕТНЫЕ*
1193    93      Н15=45' Н21=0*
1194    94      Е15-614#164-8' 4' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ*
1195    95      Е26-16#4-3' 0,1' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНМИ*
1196    96      СТ114-690(=1)' 0,1' 76,8' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ' М3*
1197    97      Е26-84#15-6' 2' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
1198    98      СТ114-693(=1)' 2,0,941' 1,87' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА' М2*
1199    99      Е26-70#13-7' 13,4*
1200   100      С111-370' 13,4,1,15*
1201   101      КГОРОДЕЦКИЙ' ЕРМОЛЕНКО' БУРАКОВСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО***ГИРМАН*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА ТП 901-1-

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 8

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С111-370		-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	34,96
2.	С111-384		-СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	М2	0,50
3.	С114-147		-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100	М3	0,30
4.	С114-690		-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ		0,30
5.	С114-693		-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПАЛСТИКА 12,8,0,941	М2	17,68
6.	С130-91		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	7,00
7.	С130-92		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	9,00
8.	С130-129		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ.	6,00
9.	С130-603		-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ В ММ ДО: 450	ШТ	1,00
10.	С130-1039		-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ МАРКИ 14М1 ДИАМ 15ММ	ШТ	7,00
11.	С130-1790		-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ОТВЕТНЫЕ	ШТ	16,00
12.	С130-2058		-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 15С27НЖ1 ДИАМ 25ММ	ШТ	2,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
13.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-Ч	300,96
14.		2	-ЭЕФМОНТАЖ	ШТ	51,54
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
15.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	10,30
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
16.		2065	-БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	8,80
17.		2165	-ВОДА	М3	1,41
18.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,10
19.		2599	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ	5,19
20.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,01
21.		2751	-ОЛИФА	КГ	1,19
22.		2936	-ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ	КГ	1,23
23.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	0,13
24.		3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	34,96
25.		5075	-КРОНШТЕЙНЫ	КГ	31,00
26.		6132	-МАТЫ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ	М3	0,01
27.		6205	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	М3	0,01
28.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	22,58
29.		6480	-ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ДО 0,025Т С ЭЛЕКТРОДВ. НА ОДНОЙ ОСИ	ШТ	1,00
30.		6629	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ ДО 1,6ММ	М2	5,70
31.		6634	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,6ММ	М2	15,20
32.		6834	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ЭКМ	71,70
33.		6361	-КРЕПЛЕНИЯ	КГ	26,25
34.		6962	-ПОДСТАВКИ И ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ	КГ	19,00
35.		7270	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	8,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
36.		10320	-СКОРЛУПЫ ЖЕСТКИЕ	М3	0,09
37.		10614	-ВОЗДУХОСБОРНИК ИЗ СТ ТРУБ Д159ММ	ШТ	3,00
38.		10661	-ГРЯЗЕВИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ , НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 325ММ (Д ПАТРУБКА 159ММ)	ШТ	2,00
39.		10672	-ГРЕБЕНКИ ПАРОВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-108ММ ДЛИНОЙ 1М С 4 ПАТРУБКАМИ Д-57ММ	КОМПЛЕКТ	2,00
40.		10730	-ДЕФЛЕКТОРЫ Д 200ММ	ШТ	2,00
41.		10732	-ДЕФЛЕКТОРЫ Д 400ММ	ШТ	2,00
42.		11078	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 15ММ	М	9,00
43.		11079	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ	М	100,00
44.		11080	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 25ММ	М	22,00
45.		11086	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М	30,00
46.		11102	-ТРУБЫ СТ,ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 57Х3,5ММ	М	10,00
47.		11215	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2	3,06
48.		11216	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	КГ	53,96
49.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	0,39
50.		16071	-КРАСКА БТ-177	КГ	0,38
51.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЬНЫЙ	КГ	10,74
52.		16205	-ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ	М3	0,45
53.		17424	-УЗЛЫ ПРОХОДА УП-1 ДИАМ. ПАТРУБКА 200ММ	ШТ	2,00
54.		17426	-УЗЛЫ ПРОХОДА УП-4 ДИАМ. ПАТРУБКА 400ММ	ШТ	2,00

НОМЕР ОБЬЕКТА: ТП 901-1-83.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т					
2.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	12 9999 0973	168	-	,67	,67
3.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	-	,67	,67
4.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0979	168	-	,04	,04
5.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0980	168	-	,05	,05
6.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	-	,08	,08
7.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	-	,22	,22
8.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1.8ММ	Т	12 9999 0985	168	-	,08	,08
9.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	-	,20	,20
10.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 09d7	168	-	,67	,67
11.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КА4ЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНА4ЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	,67	,67
12.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	-	,04	,04
13.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	-	,05	,05
14.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	-	,08	,08
15.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	-	,22	,22
16.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1.8ММ	Т	12 9999 0996	168	-	,08	,08

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
17.	В.Т.4,СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	-	,20	,20
18.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	-	,67	,67
19.	ВТЧ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ	Т	12 9999 1104	168	-	,07	,07
20.	ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА	Т	12 9999 1105	168	-	,59	,59
21.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	-	,01	,01
22.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
23.	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	М	13 1700 0000	6	-	3,47	3,47
24.	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	Т	13 1700 0001	168	-	,18	,18
25.	ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)	М	13 1900 0000	6	-	2,98	2,98
26.	ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)	Т	13 1900 0001	168	-	,03	,03
27.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	-	10,00	10,00
28.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	Т	13 7300 0001	168	-	,05	,05
29.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	-	182,58	182,58
30.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	-	,31	,31
31.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
32.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	168	-	,39	,39
33.	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	-	1,45	1,45
34.	ОЛИФЫ	КГ	23 1800 2761	166	-	4,52	4,52
35.	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2966	168	-	,13	,13
36.	БЕЛИЛА	КГ	23 2120 0000	166	-	6,44	6,44

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
37.	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ЭКМ	49 3520 0000		-	71,70	71,70
38.	ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	57 6200 0000	113	-	,01	,01
39.	РУБЕРОИД	М2	57 7402 0000	55	-	34,96	34,96
40.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	300,96	300,96

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

17424[2] 17426[712] 2065 2165 2936 6132 6237 6480 10320 16205

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,60 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-83.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 9

НА ЭЛЬКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,947 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,763 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 776 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,606 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ		В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	Ц85-1189 СКЦ3-84	-ЯЩИКИ ОДНОФИДЕРНЫЕ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ЯВЗ-31-1	1,00	28,90	0,10	29	2	-	2,48	3
		ШТ		1,55	0,02			-	0,03	-
2	1504-18093	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЬ242-2=	4,00	1,95	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц8-408-2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ МАШИН	0,64	28,10	0,30	18	6	-	23,00	15
		100М		12,70	0,13			-	0,17	-
4	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЬСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,30	377,00	4,70	113	10	1	61,00	18
		Т		33,30	1,41			-	1,82	1
5	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 122ММ2	1,00	56,10	1,70	56	13	2	24,00	24
		100М		13,40	0,10			-	0,13	-
6	Ц8-416-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,18	11,20	0,22	2	2	-	16,00	3
		100М		9,37	0,09			-	0,12	-
7	Ц8-416-3	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,15	13,80	0,53	2	1	-	17,00	3
		100М		9,48	0,21			-	0,27	-
8	Ц8-416-7	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ	0,15	19,40	0,39	3	1	-	15,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ		0,71	0,16			-	0,21	-
		100М								
9	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЯКА МАССА ДО 1,6КГ	0,42	27,60	1,90	12	7	1	28,00	1
				15,50	0,24			-	0,31	-
		100КГ								
10	Ц8-147-6	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	1,38	1,65	0,50	2	2	-	2,00	3
				1,17	0,18			-	0,15	-
		100КГ								
11	Ц8-397-1	-ДОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,46	108,00	36,00	50	16	17	61,00	80
				34,50	9,84			5	12,69	8
		Т								
12	Ц8-534-16	-КОРОБКА У614	5,00	4,71	0,00	24	11	-	5,43	17
				2,14	-			-	-	-
		ШТ								
13	Ц8-534-17	-ТО ЖЕ У615	3,00	7,46	0,07	22	10	-	5,20	16
				3,25	-			-	-	-
		ШТ								
14	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,64	4,68	2,33	3	2	1	4,00	3
				2,36	0,71			-	0,98	1
		100М								
15	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,06	1,21	-	1	1	-	2,00	2
				1,14	-			-	-	-
		100М								
16	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,64	10,00	0,87	6	4	-	11,00	7
				6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
17	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	7,21	46,06	12,70	346	131	91	81,00	324
				18,20	4,04			89	5,81	35
		100М								
18	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	2,00	20,60	0,46	41	17	1	15,00	30
				8,62	0,19			-	0,26	-
		100М								
19	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	16,00	3,55	-	57	17	-	9,00	53
				1,08	-			-	-	-
		ШТ								
20	Ц8-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2	6,00	4,67	-	27	8	-	8,00	12
				1,36	-			-	-	-
		ШТ								
21	Ц8-153-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	44,00	0,49	-	22	10	-	1,00	44
				0,22	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
22	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	10,00	0,81	-	8	4	-	1,00	10
				0,40	-			-	-	-
		шт								
23	Ц8-153-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 19	2,00	1,02	-	8	1	-	1,00	8
				0,52	-			-	-	-
		шт								
24	Ц8-153-16	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 30	6,00	1,37	-	11	6	-	1,00	6
				0,69	-			-	-	-
		шт								
					КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1 СТОИМОСТИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ЩУ						
25	1517-1082	-СБОРКИ ШКАФОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЩИТОВ ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 550Х4000Х800Х2200ММ= ОСТ 16-0.800.653-79	4,80	140,40	-	899	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м								
26	1517-1041	-РАМА ШИРИНОЙ 400-1100ММ,ВЫСОТОЙ 2100-2300ММ= ОСТ 16-0.804.198-75	4,80	7,34	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м								
27	Ц8-571-13	-ЩИТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ВЫСОТА ШКАФА ДО 2400ММ	4,20	3,33	1,69	14	7	6	3,00	13
				1,69	0,86			3	0,72	3
		м								
28	1504-1058	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АЕ2033-10 ТУ 16-522.064-75	6,00	8,42	-	51	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
29	1517-1351-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	6,00	3,13	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
30	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	6,00	1,14	-	7	5	-	1,00	6
				0,78	-			-	-	-
		шт								
31	1504-1043	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1100	3,00	5,40	-	16	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-
32	1517-1366-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	3,00	5,40	-	16	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-
33	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	3,00	1,15	-	3	2	-	0,90	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А		0,55	-			-	-	-
		ШТ								
34	1504-13326	-РЕЛЕ РТЛ	10,00	3,24	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	10,00	3,13	-	31	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	10,00	1,19	-	12	7	-	1,00	1
		ШТ		0,73	-				-	-
37	1504-12272	-РЕЛЕ ПЭ-37	19,00	6,05	-	115	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	19,00	4,75	-	90	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	19,00	1,19	-	23	14	-	1,00	19
		ШТ		0,73	-			-	-	-
40	1504-1060	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АЕ2043-10 ТУ 16-522,064-75	4,00	13,18	-	53	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	1517-1351-2	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГОДО 63А=	4,00	2,16	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	4,00	1,14	-	5	3	-	1,00	4
		ШТ		0,78	-			-	-	-
43	1504-4545	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ2100	4,00	7,13	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	4,00	5,40	-	22	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-			-	-	-
45	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	4,00	1,15	-	5	2	-	0,90	4
				0,55	-			-	-	-
		шт								
46	1504-3060	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ППТ-10 ТУ 16-521.037-75	7,00	0,11	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
47	1504-3061	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИПА ПТ-10=ВТФ-6 ТУ 16-521.037-75	7,00	0,02	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
48	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	7,00	0,76	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
49	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	7,00	0,66	-	5	2	-	0,40	3
				0,34	-			-	-	-
		шт								
50	1504-12025	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП11,РП12,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,4НС ДО КОНТАКТОВ 4=РП11 РП12 ТУ 16-523.072-75	11,00	8,21	-	90	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
51	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	11,00	4,75	-	52	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
52	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	11,00	1,19	-	13	8	-	1,00	11
				0,73	-			-	-	-
		шт								
53	1504-12015	-РЕЛЕ РКВ11-43= ТУ 16-523.472-79	5,00	9,29	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
54	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	5,00	2,70	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
55	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	5,00	1,19	-	6	4	-	1,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		0,73	-			-	-	-
		ШТ								
56	1504-15563	-РЕЛЕ РЛ43	4,00	31,32	-	126	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
57	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	4,00	4,75	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
58	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	4,00	1,19	-	5	3	-	1,00	4
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		0,73	-			-	-	-
		ШТ								
59	1504-13109	-РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ,2КОНТАКТА ПОСТОЯННЫЙ ТОК 0,01-4А,220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 50ГЦ,0,1-2,5А,110-415В,ДЛЯ 60ГЦ,220-440В=РУ-1-20У3,РУ-1-02-У3,РУ-1-11У3 ТУ 16-523,538-77	27,00	8,64	-	233	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
60	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	27,00	4,75	-	128	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
61	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	27,00	1,19	-	32	20	-	1,00	27
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		0,73	-			-	-	-
		ШТ								
62	1504-6410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524.074-75	6,00	3,56	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
63	1517-1446-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	6,00	3,24	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
64	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	24,00	0,43	-	10	4	-	0,30	7
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ		0,18	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ								
		ЦЕПЬ								
65	1807-0047	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12011У2	14,00	0,36	-	5	-	-	-	-
		6Т		-	-			-	-	-
66	1517-1461-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	14,00	0,92	-	13	-	-	-	-
		6Т		-	-			-	-	-
67	Ц8-574-66	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ МТЕНСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	14,00	0,55	-	8	5	-	0,50	7
		6Т		0,33	-			-	-	-
68	1704-00554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-280678-79	2,00	58,32	-	117	-	-	-	-
		6Т		-	-			-	-	-
69	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	2,00	2,56	-	5	5	-	4,00	8
				2,61	-			-	-	-
		КОМПЛ								
70	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	9,00	0,86	-	8	-	-	-	-
		6Т		-	-			-	-	-
71	1517-1444-2	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	9,00	1,62	-	15	-	-	-	-
		6Т		-	-			-	-	-
72	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО МТИФТОВ 1	9,00	0,45	-	4	5	-	0,50	5
		6Т		0,29	-			-	-	-
73	3609-10540	-РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ =ПЭВР	0,40	7,67	-	3	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
74	1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ	4,00	0,81	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ДР.								
		шт								
75	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	4,00	0,55 0,33	-	2	1	- -	0,50 -	2 -
		шт								
76	1504-13023	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 3 КОНТАКТА=РВ-238У4 ТУ 16-523.158-79	1,00	10,37 -	- -	10	-	- -	- -	- -
		шт								
77	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	1,00	3,13 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		шт								
78	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	1,19 0,73	-	1	1	- -	1,00 -	1 -
		шт								
79	1504-19061	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539.383-79	1,00	3,73 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		шт								
80	1517-1478-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ЗВОНКИ,СИРЕНЫ,КОЛОКОЛА,ЗУММЕРЫ,РЕВУНЫ	1,00	1,30 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		шт								
81	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	1,00	0,55 0,33	-	1	-	- -	0,50 -	- -
		шт								
82	1504-6409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-6311 16-524.074-75	1,00	2,38 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		шт								
83	1517-1446-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	1,00	1,62	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА 2 СЕКЦИИ=УП-6300,ПКУ,П140,КПС-2 шт		-	-			-	-	-
84	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ цепь	2,00	0,43 0,18	- -	1	-	- -	0,30 -	1 -
85	1504-4553	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1501 шт	3,00	11,45 -	- -	34	-	- -	- -	- -
86	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А= шт	3,00	5,40 -	- -	16	-	- -	- -	- -
87	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А шт	3,00	1,15 0,55	- -	3	2	- -	0,90 -	3 -
88	1504-1066	-АВТОМАТ АЕ2066=АЕ2059 ТУ 16-522,064-75 шт	3,00	15,55 -	- -	47	-	- -	- -	- -
89	1517-1352-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ,63А ДО 160А= шт	3,00	5,62 -	- -	17	-	- -	- -	- -
90	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А шт	3,00	1,77 0,96	- -	5	3	- -	1,00 -	3 -
91	1504-4138	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ РЕЛЕ И КНОПОК=ПМА-5102УХЛ4А ТУ 16-526,391-79 шт	3,00	28,82 -	- -	86	-	- -	- -	- -
92	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А= шт	3,00	5,40 -	- -	16	-	- -	- -	- -
93	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А шт	3,00	1,15 0,55	- -	3	2	- -	0,90 -	3 -
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ Я1-Я3								
94	1517-1101	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х362Х400ММ= ОСТ 16-0,684,116-74	3,00	15,20 -	- -	46	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
95	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ	3,00	1,00	0,16	3	2	-	1,00	3
				0,66	0,03			-	0,04	-
		шт								
96	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАЙТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76	9,00	0,80	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
97	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	9,00	1,25	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
98	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	9,00	0,45	-	4	3	-	0,50	6
				0,29	-			-	-	-
		шт								
					КАЛЬКУЛЯЦИЯ 3 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ Я4						
99	1517-1101	-МЕТАЛЛОКНОСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 16-0,684,116-74	1,00	15,20	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
100	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ	1,00	1,00	0,16	1	1	-	1,00	1
				0,66	0,03			-	0,04	-
		шт								
101	1504-6412	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-6314 ТУ 16-524,074-75	2,00	3,10	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
102	1517-1448-2	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИЙ=УП-5300,ЯКУ,ПМО	2,00	8,90	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
103	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	16,00	0,43	-	9	3	-	0,50	8
				0,18	-			-	-	-
		цепь								
104	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАЙТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ	6,00	0,80	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.467-76								
		шт								
105	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	6,00	1,25	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
106	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	6,00	0,45	-	3	2	-	0,50	3
				0,29	-			-	-	-
		шт								
107	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-060678-79	2,00	54,00	-	108	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
108	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	2,00	2,66	-	5	5	-	4,00	8
				2,61	-			-	-	-
		КОМПЛ								
						КАЛЬКУЛЯЦИЯ 4 СТОИМОСТИ ЯЩИКА 86				
109	1517-1101	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 16-0.684.116-74	1,00	15,20	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
110	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ	1,00	1,00	0,16	1	1	-	1,00	1
				0,66	0,03			-	0,04	-
		шт								
111	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.467-76	4,00	0,80	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
112	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	4,00	1,25	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
113	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	4,00	0,45	-	2	1	-	0,50	2
				0,29	-			-	-	-
		шт								
114	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-060678-79	2,00	54,00	-	108	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
115	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР	2,00	2,66	-	5	5	-	4,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УРОВНЯ, ТИП ЗРСУ-3, СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	КОМПЛ	2,61				-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			3679	410	120		701
			РУБ,					36		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2618	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			10	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			75	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2740	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1061	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			505	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	446	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			350	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	60	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			112	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	233	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1523	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	763	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		778
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	506	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			4263	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	763	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		778
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	506	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
116	С151-1257	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х25	1000М	0,09	789,00 - -	67	-	- - -	-	-
117	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,02	166,00 - -	2	-	- - -	-	-
118	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С		0,11	191,00 - -	20	-	- - -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М								
119	1509СТР54	-КАБЕЛЬ АВВГ 3Х4+1Х2,5 КМ	0,02	271,20	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
120	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ 3Х16+1Х10 КМ	0,02	603,42	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
121	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,23	195,00	-	45	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
122	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5 1000М	0,07	211,00	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
123	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,12	277,00	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
124	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М	0,01	367,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
125	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0,12	458,00	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
126	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5 1000М	0,03	592,00	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
127	С151-2286	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,06	811,00	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:27Х2,5 1000М								
128	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,40	22,00	-	9	-	-	-	-
129	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,35	23,60	-	8	-	-	-	-
130	С159-548	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ63 10М	1,50	8,86	-	13	-	-	-	-
131	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32 10М	1,80	2,49	-	4	-	-	-	-
132	С159-547	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50 10М	1,50	5,52	-	8	-	-	-	-
133	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000МТ	0,01	237,60	-	3	-	-	-	-
134	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000МТ	0,03	340,20	-	10	-	-	-	-
135	2405-1695	-ПОЛКИ=К1150У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000МТ	0,01	88,66	-	1	-	-	-	-
136	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000МТ	0,09	140,40	-	13	-	-	-	-
137	2405-1697	-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000МТ	0,04	205,20	-	7	-	-	-	-
138	2405-11331	-ЛОТОК НЛ10 МТ	4,00	1,19	-	5	-	-	-	-
139	2405-11334	-ЛОТОК НЛ20 МТ	72,00	2,00	-	144	-	-	-	-
140	2405-180/2 К11043	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ У614 МТ	5,00	7,34	-	37	-	-	-	-
141	2405-180/2 П11044	-ТО ЖЕ У615 МТ	3,00	12,10	-	36	-	-	-	-
142	2405-1728	-ПРОФИЛИ=К235У2	7,00	0,97	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ36-1434-76,ИЗМ НР 2-80								
		ЛТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			632	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			632	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			632	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			684	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			684	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			4311	410	120		701
			РУБ,					36		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2618	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			10	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			75	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2740	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1693	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			505	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	446	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			632	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			350	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	60	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			164	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	233	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2207	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	763	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		778
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	505	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			4947	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	763	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		778
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	505	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГУРЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ ВАЛИНСКАЯ

25543-09 155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАСЕНКО

ГИРМАН

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 9

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ и МОНТАЖ			3801	4263	-	-	86,17
2	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			632	684	-	-	13,83
	ИТОГО:		-	4433	4947	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-83.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 9

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1,1509СТР64		-КАБЕЛЬ АВВГ 3Х4+1Х2,5	КМ	0,02
2,ТОКЕ		-ТО КЕ 3Х16+1Х10	КМ	0,02
3,1504-1058		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 4ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АЕ2033-10 ТУ 16-522,064-75=НВА Г,ЧЕРКЕССК=	ШТ	6,00
4,1504-1060		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 4ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АЕ2043-10 ТУ 16-522,064-75=НВА Г,ДИВНОГОРСК КЭАЗ=0000000 5743827	ШТ	4,00
5,1504-1066		-АВТОМАТ АЕ2066=АЕ2059 ТУ 16-522,064-75=КЭАЗ=5743827	ШТ	3,00
6,1504-3060		-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ПРТ-10 ТУ 16-521,037-75=я	ШТ	7,00
7,1504-3061		-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИПА ПРТ-10=ВТ9-6 ТУ 16-521,037-75=я	ШТ	7,00
8,1504-4138		-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ РЕЛЕ И КНОПОК=ПЧА-5102УХЛ4А ТУ 16-526,391-79=Э-Д УРАЛЭЛЕКТРОМОТОР Г,МЕДНОГОРСК=	ШТ	3,00
9,1504-4543		-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1100	ШТ	3,00
10,1504-4545		-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ2100	ШТ	4,00
11,1504-4553		-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1501	ШТ	3,00
12,1504-6409		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524,074-75=я	ШТ	1,00
13,1504-6410		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75=я	ШТ	6,00
14,1504-6412		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314 ТУ 16-524,074-75=я	ШТ	2,00
15,1504-12015		-РЕЛЕ РКВ11-43= ТУ 16-523,472-79=я	ШТ	5,00
16,1504-12025		-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП11,РП12,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24,48,110,220,100;127,220В,4ЧИСЛО КОНТАКТОВ 4=РП11 РП12 ТУ 16-523,072-75=я	ШТ	11,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
17.	1504-12272		-РЕЛЕ ДЭ-37	ШТ	19,00
18.	1504-13023		-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 3 КОНТАКТА=РВ-238У4 ТУ 16-523.158-79==	ШТ	1,00
19.	1504-13109		-РЕЛЬ УКАЗАТЕЛЬНОЕ,2КОНТАКТА ПОСТОЯННЫЙ ТОК 0,01-4А,220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 50ГЦ,0,1-2,5А,110-415В,ДЛЯ 60ГЦ,220-440В=РУ-1-20У3,РУ-1-02-У3,РУ-1-11У3 ТУ 16-523.538-77==	ШТ	27,00
20.	1504-13326		-РЕЛЕ РТЛ	ШТ	10,00
21.	1504-15563		-РЕЛЕ ВЛ43	ШТ	4,00
22.	1504-18011		-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76==	ШТ	28,00
23.	1504-18093		-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ЛКЕ222-2==	ШТ	4,00
24.	1504-19061		-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539.383-79==	ШТ	1,00
25.	1507-6047		-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12011У2=	ШТ	14,00
26.	1517-1041		-РАМА ШИРИНОЙ 400-1100ММ,ВЫСОТОЙ 2100-2300ММ= ОСТ 16-0.684.198-75==	М	4,20
27.	1517-1082		-СБОРКИ ШКАФОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЩИТОВ ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 550Х4000Х500Х2200ММ= ОСТ 16-0.800.652-79==	М	4,20
28.	1517-1101		-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 16-0.684.116-74==	ШТ	6,00
29.	1517-1351-2		-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГОДО 63А=	ШТ	4,00
30.	1517-1351-6		-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	ШТ	6,00
31.	1517-1352-6		-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ,63А ДО 160А=	ШТ	3,00
32.	1517-1379-2		-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	ШТ	7,00
33.	1517-1386-2		-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	ШТ	13,00
34.	1517-1422-2		-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР.	ШТ	4,00
35.	1517-1428-1		-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	ШТ	5,00
36.	1517-1428-2		-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	ШТ	11,00
37.	1517-1429-2		-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	ШТ	61,00
38.	1517-1444-1		-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСИ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	19,00
39.	1517-1444-2		-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСИ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	9,00
40.	1517-1445-2		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П160,КПС-2	ШТ	1,00
41.	1517-1446-2		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	ШТ	6,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
42.		1517-1448-2	=ПЕРЕКЛАДАГЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИЯ=УП-6300,ПКУ,ПМО	ШТ	2,00
43.		1517-1478-2	=ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ЗВОНКИ,СИРЕНЫ,КОЛОКОЛА,ЗУММЕРЫ,РЕВУНЫ	ШТ	1,00
44.		1517-1481-2	=ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	14,00
45.		1704-50554	=РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	ШТ	6,00
46.		2405-180/2П11043	=КОРОБКА КЛЕММНАЯ У614	ШТ	8,00
47.		2405-1695	=ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,01
48.		2405-1696	=ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,09
49.		2405-1697	=ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,04
50.		2405-1722	=ПРОФИЛИ=К235У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР 2-80=	ШТ	7,00
51.		2405-1861	=СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79=	1000ШТ	0,01
52.		2405-1862	=СТОЙКИ=К1161У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79=	1000ШТ	0,03
53.		2405-11331	=ЛОТОК НЛ18	ШТ	4,00
54.		2405-11334	=ЛОТОК НЛ28	ШТ	72,00
55.		3609-10540	=РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ =ПЭВР	10ШТ	0,40
56.		С151-1075	=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	1000М	0,02
57.		С151-1091	=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5	1000М	0,11
58.		С151-1267	=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х25	1000М	0,09
59.		С151-2250	=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	1000М	0,23
60.		С151-2281	=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;5Х2,5	1000М	0,07
61.		С151-2282	=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5	1000М	0,12
62.		С151-2283	=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10Х2,5	1000М	0,01
63.		С151-2284	=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;14Х2,5	1000М	0,12
64.		С151-2285	=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;19Х2,5	1000М	0,03
65.		С151-2286	=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ	1000М	0,06

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;27Х2,5		
66.	С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5	1000М	0,40
67.	С152-176		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1;СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1	1000М	0,35
68.	С159-645		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	10М	1,60
69.	С159-647		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50	10М	1,50
70.	С159-648		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ63	10М	1,50
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
71.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ,-Ч	661,45
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
72.		10250	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	100КГ	3,00
73.		10252	-СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	100КГ	0,79

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-83.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 6309 9099	168	-	,08	,08
2.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	-	,30	,30
3.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	-	,38	,38
4.	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	-	,30	,30
5.	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	-	,08	,08
6.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0093	168	-	,38	,38
7.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0094	168	-	,38	,38
8.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	,38	,38
9.	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	-	,30	,30
10.	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	-	,08	,08
11.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	-	,38	,38
12.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	Т	12 9999 1107	168	-	,38	,38
13.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	661,46	661,46

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 25)

407	1	Э571899' Н9М1В1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' *
408	2	Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК' Р' ' Н 9' ЭЛ ЕКТРООБОРУДОВАНИЕ' АЛЬБОМ 5' *
409	3	Д2-В*
410	4	Д2-Т*
411	5	Д2-С*
412	6	Д2-М*
413	7	Д3-Д*
414	8	Д4-А*
415	9	Д4-Ж*
416	10	Д1-Э*
417	11	Н24=0,5' =3' Н27=1,2' =0,5' Н15=0,05*
418	12	Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
419	13	Ц85-1169' 1*
420	14	1504-18093' 4' ' КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2*
421	15	Ц8-408-2' 64*
422	16	Ц8-91-4' 0,3*
423	17	Ц8-472-6' 100*
424	18	Ц8-418-2' 10*
425	19	Ц8-418-3' 15*
426	20	Ц8-418-7' 15*
427	21	Ц8-147-4' 42*
428	22	Ц8-147-8' 138*
429	23	Ц8-397-1' 0,464*
430	24	ЦТ8-534-16(=7)' 5' 4,71#2,14#3,06' КОРОБКА У614' ШТ*
431	25	ЦТ8-534-17(=7)' 3' 7,46#3,25#2,07' ТО ЖЕ У615' ШТ*
432	26	Ц8-409-1' 64*
433	27	Ц8-409-11' 106*
434	28	Ц8-149-1' 64*
435	29	Ц8-146-1' 721*
436	30	Ц8-148-9' 200*
437	31	Ц8-153-5' 16*
438	32	Ц8-153-6' 6*
439	33	Ц8-153-13' 44*
440	34	Ц8-153-14' 10*
441	35	Ц8-153-15' 2*
442	36	Ц8-153-16' 8*
443	37	Н22=8*
444	38	П#КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1 СТОИМОСТИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ШШ*
445	39	1517-1082' 4,2*
446	40	1517-1041' 4,2*
447	41	Ц8-571-13' 4,2*
448	42	1504-1058' 6*
449	43	1517-1351-6' 6*
450	44	Ц8-574-23' 6*
451	45	Т1504-4543(=14)' 3' 5' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1100' ШТ*
452	46	1517-1386-2' 3*
453	47	Ц8-574-44' 3*
454	48	Т1504-13326(=14)' 10' 3' РЕЛЕ РТД' ШТ*
455	49	1517-1428-2' 10*
456	50	Ц8-574-55' 10*
457	51	Т1504-12272(=14)' 19' 5,6' РЕЛЕ ПЭ-37' ШТ*
458	52	1517-1429-2' 19*
459	53	Ц8-574-55' 19*
460	54	1504-1060' 4*

25543-09 163

461	55	1517-1351-2' 4*
462	56	Ц8-574-23' 4*
463	57	Т1504-4545(=14)' 4' 6,6' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ2100' ШТ*
464	58	1517-1386-2' 4*
465	59	Ц8-574-44' 4*
466	60	1504-3060' 7*
467	61	1504-3061' 7*
468	62	1517-1379-2' 7*
469	63	Ц8-574-6' 7*
470	64	1504-12025' 11*
471	65	1517-1429-2' 11*
472	66	Ц8-574-55' 11*
473	67	1504-12015' 5' ' РЕЛЕ РКВ11-43*
474	68	1517-1428-1' 5*
475	69	Ц8-574-55' 5*
476	70	Т1504-15563(=14)' 4' 29' РЕЛЕ ВЛ43' ШТ*
477	71	1517-1429-2' 4*
478	72	Ц8-574-55' 4*
479	73	1504-13109' 27*
480	74	1517-1429-2' 27*
481	75	Ц8-574-55' 27*
482	76	1504-6410' 6*
483	77	1517-1446-2' 6*
484	78	Ц8-574-50' 24*
485	79	1507-5047(=14)' 14*
486	80	1517-1481-2' 14*
487	81	Ц8-574-56' 14*
488	82	1704-50554' 2*
489	83	Ц11-405-1' 2*
490	84	1504-18011' 9*
491	85	1517-1444-2' 9*
492	86	Ц8-574-47' 9*
493	87	3609-10540(=14)' 4*
494	88	1517-1422-2' 4*
495	89	Ц8-574-56' 4*
496	90	1504-13023' 1*
497	91	1517-1428-2' 1*
498	92	Ц8-574-55' 1*
499	93	1804-19061' 1*
500	94	1517-1478-2' 1*
501	95	Ц8-574-56' 1*
502	96	1504-6409' 1*
503	97	1517-1445-2' 1*
504	98	Ц8-574-50' 2*
505	99	Т1504-4553(=14)' 3' 10,6' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1501' ШТ*
506	100	1517-1386-2' 3*
507	101	Ц8-574-44' 3*
508	102	1504-1066' 3' ' АВТОМАТ АЕ2066*
509	103	1517-1352-6' 3*
510	104	Ц8-574-24' 3*
511	105	1504-4138' 3*
512	106	1517-1386-2' 3*
513	107	Ц8-574-44' 3*
514	108	Н22=0*
515	109	П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ Я1-Я3*
516	110	1517-1101' 3*
517	111	Ц8-573-6' 3*
518	112	1504-18011' 9*
519	113	1517-1444-1' 9*

```
520  114        Ц8-574-47' 9*
521  115        П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 3 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ Я4*
522  116        1517-1101' 1*
523  117        Ц8-573-6' 1*
524  118        1504-6412' 2*
525  119        1517-1448-2' 2*
526  120        Ц8-574-50' 16*
527  121        1504-18011' 6*
528  122        1517-1444-1' 6*
529  123        Ц8-574-47' 6*
530  124        1704-50554' 2*
531  125        Ц11-405-1' 2*
532  126        П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 4 СТОИМОСТИ ЯЩИКА Я6*
533  127        1517-1101' 1*
534  128        Ц8-573-6' 1*
535  129        1504-18011' 4*
536  130        1517-1444-1' 4*
537  131        Ц8-574-47' 4*
538  132        1704-50554' 2*
539  133        Ц11-405-1' 2*
540  134        Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
541  135        С151-1257(=13)' 85*
542  136        С151-1076(=13)' 15*
543  137        С151-1091(=13)' 100*
544  138        Т1509СТР54(Н9=1,13)(=13)' 0,02' 240' КАБЕЛЬ АВВГ 3Х4+1Х2,5' КМ*
545  139        ТТОЖЕ(Н9=1,13)(=13)' 0,02' 554' ТО ЖЕ 3Х16+1Х10' КМ*
546  140        С151-2280(=13)' 230*
547  141        С151-2281(=13)' 70*
548  142        С151-2282(=13)' 120*
549  143        С151-2283(=13)' 10*
550  144        С151-2284(=13)' 120*
551  145        С151-2285(=13)' 30*
552  146        С151-2286(=13)' 60*
553  147        С152-166(=13)' 400*
554  148        С152-178(=13)' 350*
555  149        С159-548(=13)' 10*
556  150        С159-545(=13)' 10*
557  151        С159-547(=13)' 10*
558  152        2405-1861(Н9=1,08)(=13)' 12*
559  153        2405-1662(Н9=1,08)(=13)' 30*
560  154        2405-1695(Н9=1,08)(=13)' 12*
561  155        2405-1696(Н9=1,08)(=13)' 90*
562  156        2405-1697(Н9=1,08)(=13)' 36*
563  157        Т2405-11331(Н9=1,08)(=13)' 4' 1,1' ЛОТОК НЛ10' ШТ*
564  158        Т2405-11334(Н9=1,08)(=13)' 72' 1,85' ЛОТОК НЛ20' ШТ*
565  159        Т2405-180/2П11043(Н9=1,08)(=13)' 5' 5,8' КОРОБКА КЛЕММНАЯ У614' ШТ*
566  160        Т2405-180/2П11044(Н9=1,08)(=13)' 3' 11,2' ТО ЖЕ У615' ШТ*
567  161        2405-1722(Н9=1,08)(=13)' 7*
568  162        КГОРОДЕЦКИЙ' ГУРЬЕВ4' БАЛИНСКАЯ' ГИРМАН***ГЕРАЩЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-83.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 10

НА **ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,444 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,139 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 116 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,076 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6	0,01	366,00	8,00	4	1	-	248,00	2
		100ШТ		146,00	2,62			-	3,64	-
2	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,01	179,00	3,20	2	1	-	159,00	2
		100ШТ		94,30	1,16			-	1,50	-
3	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,08	276,00	58,40	22	5	4	103,00	8
		100ШТ		57,60	16,20			1	23,48	2
4	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,05	93,00	51,80	5	2	3	57,00	3
		100ШТ		31,90	16,20			1	20,90	1
5	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,04	167,00	50,50	7	3	2	122,00	5
		100ШТ		66,30	16,00			1	20,64	1
6	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,03	15,40	0,03	1	-	-	20 00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ		11,10	0,01			-	0,01	-
7	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	1,60	60,80	22,80	91	36	36	41,00	62
				23,40	8,40			13	10,84	16
		100М		12,70	3,71					
8	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,25			3	2	1	13,00	3
		100М		7,55	1,16			-	1,52	-
9	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,03	23,80	0,04	1	-	-	28,00	1
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
10	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,02	49,80	1,10	1	1	-	68,00	1
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
11	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,05	19,60	0,05	1	1	-	20,00	1
		100ШТ		11,30	0,02			-	0,03	-
12	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,05	30,00	1,13	2	1	-	34,00	2
				19,60	0,11			-	0,14	-
		100ШТ								
13	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,05	377,00	4,10	19	1	-	41,00	2
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		159	53	45		93
				РУБ.				16		80
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		159	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		69	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	69	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	41	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		219	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	139	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	76	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		219	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	139	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	76	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
14	1517-2518	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ8527	1,00	37,66	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	1,00	13,73	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	1507-1171	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001	11,00	4,44	-	49	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	1507-1045	-ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП03-60-01У3	2,00	1,35	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	1507-1137	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ= ТУ16-535.901-74	3,00	17,20	-	52	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	1507-3034	-СВЕТИЛЬНИК=ЛЛ2-1Х40БУХЛ4 ТУ16-535-751-81	1,00	7,41	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	1,10	1,08	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
21	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	0,40	0,99	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
22	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	0,70	7,20	-	5	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
23	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220	0,70	1,42	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
24	2405-1370	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2 ТУ36-1662-82,ИЗМ,НР2-78	0,03	60,59	-	2	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
25	2405-1338	-КОРОБКА=У196 ГОСТ8594-70	0,01	64,92	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
26	290902-54	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕННЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	3,00	0,26	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	290902-57	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	2,00	0,70	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	290902-55	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	5,00	0,29	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	290902-226	-РОЗЕТКА ГЕРМИТИЧЕСКАЯ	5,00	0,72	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	290902-127	-ПАТРОН СТЕННОЙ	3,00	0,35	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	2405-1692	-ПОДВЕСЫ ТРУБЧАТЫЕ=К981У3 ТУ 36-1459-77ИЗМ,НР2-79	1,00	0,70	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,01	191,00	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М								
33	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,14	166,00	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
34	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,03	71,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			210	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			210	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			209	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			225	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			225	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			369	63	45		93
			РУБ,					16		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			369	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			57	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	69	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			209	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	41	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			444	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	139	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	76	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			444	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	139	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		116
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	76	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ГРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ — ГУРЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ — БАДИНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: — ГЕРАЩЕНКО

— ГИРМАН

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР № 10

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			159	219	-	-	49,32
2	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			210	225	-	-	50,68
	ИТОГО:		-	369	444	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 28)

```
846      1      8571673' Н9М1В1Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
847      2      В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                        О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК' Р' ' N 10' ОБ
                        ОРУДОВАНИЕ КИП' АЛЬБОМ 5' *
848      3      Д2-Б*
849      4      Д2-М*
850      5      Д2-Т*
851      6      Д2-С*
852      7      Д3-Д*
853      8      Д4-А*
854      9      Д4-Ж*
855     10      Д1-З*
856     11      Н15=0,01*
857     12      Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
858     13      Ц8-612-2' 1*
859     14      Ц8-610-2' 1*
860     15      Ц8-594-1' 8*
861     16      Ц8-593-1' 5*
862     17      Ц8-599-4' 4*
863     18      Ц8-592-1' 3*
864     19      Ц8-400-1' 150*
865     20      Ц8-402-2' 25*
866     21      Ц8-591-1' 3*
867     22      Ц8-591-3' 2*
868     23      Ц8-591-2' 5*
869     24      Ц8-591-8' 5*
870     25      Ц8-147-3' 0,05*
871     26      Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
872     27      Т1517-2518(Н9=1,076)(=13)' 1' 35' ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ8507' ШТ*
873     28      С156-240(=13)' 1*
874     29      Т1507-1171(=13)(Н9=1,082)' 11' 4,1' СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001' ШТ*
875     30      1507-1045(=13)(Н9=1,082)' 2*
876     31      1507-1137(Н9=1,082)(=13)' 3*
877     32      1507-3034(Н9=1,082)(=13)' 1*
878     33      Н9=1,082*
879     34      С153-276' 11*
880     35      С153-265' 4*
881     36      С153-231' 7*
882     37      С153-251' 7*
883     38      2405-1370(Н9=1,082)(=13)' 28*
884     39      2405-1338(Н9=1,082)(=13)' 10*
885     40      Н9=1,08*
886     41      290902-54(=13)' 3*
887     42      290902-57(=13)' 2*
888     43      290902-55(=13)' 5*
889     44      290902-226(=13)' 5*
890     45      290902-127(=13)' 3*
891     46      2405-1692(Н9=1,072)(=13)' 1*
892     47      С151-1091' 10*
893     48      С151-1075' 140*
894     49      С152-199' 25*
895     50      КГРОДЕЦКИЙ' ГУРЕВИЧ' БАЛИНСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМАН*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1.	ЗАТРАТЫ ТРУДА Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	92,34	92,34

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-83.84

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕВНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 10

ОБОРУДОВАНИЕ КИП

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	1507-1045		-ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП03-60-0173=	ШТ	2,00
2.	1507-1137		-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ= ТУ16-535.901-74=ВАТРА=	ШТ	3,00
3.	1507-1171		-СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001	ШТ	11,00
4.	1507-3034		-СВЕТИЛЬНИК=ЗЛ2-1Х40БУХЛ4 ТУ16-535-751-81=	ШТ	1,00
5.	1517-2518		-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ8507	ШТ	1,00
6.	2405-1338		-КОРОБКА=У196 ГОСТ8594-70=	1000ШТ	0,01
7.	2405-1370		-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2 ТУ36-1882-82,ИЗМ.НР2-78=	1000ШТ	0,03
8.	2405-1692		-ПОДВЕСЫ ТРУБОПРОВОДНЫЕ=К98173 ТУ 36-1459-77ИЗМ.НР2-79=	ШТ	1,00
9.	290902-54		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕННЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	3,00
10.	290902-55		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕННЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	6,00
11.	290902-57		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ	2,00
12.	290902-127		-ПАТРОН СТЕННОЙ	ШТ	3,00
13.	290902-226		-РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	ШТ	5,00
14.	С151-1075		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,14
15.	С151-1091		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	1000М	0,01
16.	С152-199		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	0,03
17.	С153-231		-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	10ШТ	0,70
18.	С153-251		-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220	10ШТ	0,70
19.	С153-265		-ЛАМПЫ Б220-230-60	10ШТ	0,40
20.	С153-276		-ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	1,10
21.	С156-240		-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
22.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	92,34

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,60 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-83.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 11

НА ОБОРУДОВАНИЕ КИП

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,448 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,275 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 279 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,182 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧ. ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧ. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКИ-1У ТУ25-02-31-75	3,00	7,80	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
2	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	3,00	1,27	0,04	4	4	-	2,00	6
				1,21	-			-	-	-
		ШТ								
3	ЦЕНА ЗАВОДА	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР-22ДИ	4,00	1000,00	-	4000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА КОНСТРУКЦИИ	4,00	2,68	0,08	11	10	-	5,00	20
				2,55	-			-	-	-
		КОМПЛ								
5	ЦЕНА ЗАВОДА	-ПРИБОР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДИСК-250	4,00	250,00	-	1000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц11-296-6	-МОНТАЖ ПРИБОРА ПОКАЗЫВАЮЩЕГО	4,00	1,59	-	6	6	-	2,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИСК-250								
		ШТ		1,56	-			-	-	-
7	1704-20001	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУМ МЕТР	6,00	2,30	-	14	-	-	-	-
		ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-10 0,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74		-	-			-	-	-
		ШТ								
8	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	6,00	0,80	-	5	5	-	1,00	6
		ШТ		0,77	-			-	-	-
9	1704-20766	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-73	2,00	34,00	-	68	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц11-140-4	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО	2,00	7,01	0,08	14	2	-	2,00	4
		ПРОХОДА,ММ,ДО:200		1,19	-			-	-	-
		КОМПЛ								
11	1704-30057	-ИНТЕГРАТОР И-1=С1М ТУ25-02-310739-79	2,00	130,00	-	260	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц11-150-7	-МОНТАЖ ИНТЕГРАТОРА И-1	2,00	1,51	-	3	3	-	2,00	4
		ШТ		1,48	-			-	-	-
13	1704-51077	-БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1	2,00	300,00	-	600	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц11-618-2	-БЛОК ДЕЛЕНИЯ,УМНОЖЕНИЯ ИЛИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ	2,00	1,22	-	2	2	-	2,00	4
		ШТ		1,20	-			-	-	-
15	1704-11197 ДОП,9	-ДАТЧИК РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-47=ДТКБ	1,00	3,60	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц11-14-2	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, РАБОТАЮЩИЙ С РЕГУЛИРУЮЩИМИ	1,00	0,62	-	1	1	-	1,00	1
		КЛАПАНАМИ		0,61	-			-	-	-
		ШТ								
17	1704-51087	-БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36	1,00	120,00	-	120	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц11-583-5	-БЛОК ПИТАНИЯ,ТИП БП	1,00	0,96	0,01	1	1	-	2,00	2
		ШТ		0,93	-			-	-	-
19	17064-1258	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ТТ ТИП П=ПНОМ,2-240-163	4,00	0,85	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	17064-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СТЕКЛЯННЫХ	2,00	1,50	-	3	-	-	-	-
		ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ=2П		-	-			-	-	-
		ШТ								
21	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	0,21	-	1	-	-	0,50	1
		ШТ		0,21	-			-	-	-
22	ЦЕНА ЗАВОДА	-СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСКМГ-32	1,00	50,00	-	50	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	П11-155-4	-ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ	1,00	1,76	-	2	2	-	3,00	3
		ШТ		1,73	-			-	-	-
24	П12-799-1	-ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ МУФТОВЫЕ И ЦАПКОВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 6-15ММ	17,00	0,79	-	13	13	-	1,00	17
		ШТ		0,75	-			-	-	-
25	П12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	13,00	0,81	-	11	10	-	1,00	13
		ШТ		0,75	-			-	-	-
26	П12-823-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	55,00	0,24	0,02	13	12	1	0,40	22
		М		0,21	-			-	-	-
27	П12-822-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	12,00	0,24	0,02	3	2	-	0,80	4
		М		0,19	-			-	-	-
28	Д8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 70ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,95	32,00	7,54	30	9	7	16,00	15
		100М		9,26	2,26			2	2,94	3
29	Д8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,95	4,88	2,33	5	2	3	4,00	4
		100М		2,36	0,71			1	0,92	1
30	Д8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,00	1,21	-	1	1	-	2,00	2
		100М		1,14	-			-	-	-
31	Д8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	2,35	46,00	12,70	113	43	29	31,00	73
		100М		18,20	4,04			9	5,21	12
32	П11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	10,00	1,04	0,04	10	3	-	1,00	10
		ШТ		0,77	0,01			-	0,31	-
33	Д8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	4,00	3,55	-	14	4	-	2,00	8
		ШТ		1,06	-			-	-	-
34	Д8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	16,00	0,49	-	8	4	-	1,00	16
		ШТ		8,22	-			-	-	-
35	Д8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,09	377,00	4,10	34	2	-	41,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
					ЩИТ ШКАФНОЙ ММ-3Д-1-1000-У4					
36	1517-1975 ДОП.7	-ЩИТЫ ШКАФНЫЕ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ=ММ-3Д.-2200,1000,600	1,00	104,00	-	104	-	-	-	-
		ЩТ		-	-			-	-	-
37	Ц11-680-2	-ЩИТ ШКАФНОЙ. РАЗМЕР. ММ:2200Х1000Х600,2200Х1000Х600	1,00	3,70	0,31	4	3	-	6,00	6
				3,32	0,12			-	0,15	-
		ЩТ								
38	1504-6002	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ2-10М3Б ОСТ 16 Ю.526.001-77	1,00	0,90	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЩТ								
39	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	1,00	3,30	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЩТ								
40	Ц6-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	1,00	0,28	-	1	-	-	0,30	-
				0,16	-			-	-	-
		ЩТ								
41	1504-19070	-ЩИТОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 220В,50ГЦ,10А=ЭЩП-2 ТУ 36,1270-73	6,00	3,70	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЩТ								
42	Ц11-563-11	-КОНТАК ЩИТКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭЩП-2	6,00	0,16	-	1	1	-	0,24	1
		ЩТ		0,15	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			6586	150	40		254
			РУБ.					12		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6275	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			31	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			190	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			76	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6634	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			311	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			115	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	162	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			124	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	86	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			469	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	275	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	182	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			7103	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	275	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	182	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
43	2307-10477	-ВЕНТИЛЬ 15С54БК ШТ	17,00	10,54 -	- -	179	-	- -	- -	- -
44	2307-10032	-КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14М1-16=ПО ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА ШТ	13,00	1,10 -	- -	14	-	- -	- -	- -
45	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,07	166,00 -	- -	12	-	- -	- -	- -
46	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,16	195,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -
47	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,18	22,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
48	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,02	23,60 -	- -	1	-	- -	- -	- -
49	241649-1048	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=15ММ 1000М	0,10	174,24 -	- -	17	-	- -	- -	- -
50	01-13СТР75-76	-ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14Х2 М	55,00	2,49 -	- -	27	-	- -	- -	- -
51	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И ВСТ2ПС-ЬСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ	2,00	0,20 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2								
52	С113-130	М -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2	2,00	0,32	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
53	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	2,00	0,26	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
54	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	1,00	0,42	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
55	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3,5	2,00	0,67	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
56	С113-22	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-100 Т-4,5	1,00	2,12	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
57	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75	10,00	2,36	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	2405-1911	-ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60У1 ТУ36-1113-75, ИЗМ НРЗ-79	4,00	0,59	-	2	-	-	-	-
		1М		-	-			-	-	-
59	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75, ИЗМ НРЗ-79	1,00	0,15	-	1	-	-	-	-
		1М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	2405-1736	-РАМКИ=Х26.434.001-01 ТУ36-1130-74	-	13,19	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			321	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			321	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			316	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			345	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			345	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6907	160	40		254
			РУБ.					12		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6275	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			31	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			190	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			76	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6634	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			632	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			116	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	162	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			316	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			124	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			88	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	86	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			814	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	276	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	162	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7448	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	276	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	162	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГУРЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ БАЛИНСКАЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПЕРФОРАЦИЯ: - ГИРМАН

- ГЕРАЩЕНКО

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 11

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ			6945	7103	-	-	95,37
2	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			321	345	-	-	4,63
	ИТОГО:		-	7266	7448	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 25)

```
662   1   Э571870' Н9М1В1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' *
663   2   Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК' Р' ' N 11' ОБ
                ОРУДОВАНИЕ КИП' АЛЬБОМ 5' *
664   3   Д2-Б*
665   4   Д2-Т*
666   5   Д2-С*
667   6   Д2-М*
668   7   Д3-Д*
669   8   Д4-А*
670   9   Д4-Ж*
671  10   Д1-Э*
672  11   Н24=0,5' =3' Н27=1,2' =1' Н15=0,01*
673  12   Р*ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
674  13   1704-20016' 3*
675  14   Ц11-93-7' 3*
676  15   ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 4' 1000' ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР-22ДИ' ШТ*
677  16   Ц11-91-3' 4*
678  17   ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 4' 250' ПРИБОР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДИСК-250' ШТ*
679  18   Ц11-296-6' 4' ' МОНТАЖ ПРИБОРА ПОКАЗЫВАЮЩЕГО ДИСК-250*
680  19   1704-20001' 6*
681  20   Ц11-93-1' 6*
682  21   1704-20786' 2*
683  22   Ц11-140-4' 2*
684  23   1704-30057' 2' ' ИНТЕГРАТОР И-1*
685  24   Ц11-150-7' 2' ' МОНТАЖ ИНТЕГРАТОРА И-1*
686  25   Т1704-51077(=14)' 2' 300' БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1' ШТ*
687  26   Ц11-618-2' 2*
688  27   1704-11197' 1' ' ДАТЧИК РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-47*
689  28   Ц11-14-2' 1*
690  29   Т1704-51087(=14)' 1' 120' БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36' ШТ*
691  30   Ц11-583-5' 1*
692  31   17064-1258(=14)' 4' ' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ТТ ТИП П*
693  32   17064-1752(=14)' 2*
694  33   Ц11-1-1' 2*
695  34   ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 1' 50' СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСКМФГ-32' ШТ*
696  35   Ц11-155-4' 1*
697  36   Ц12-799-1' 17*
698  37   Ц12-809-1' 13*
699  38   Ц12-523-2' 55*
700  39   Ц12-522-1' 12*
701  40   Ц8-408-1' 95*
702  41   Ц8-409-1' 95*
703  42   Ц8-409-11' 100*
704  43   Ц8-146-1' 235*
705  44   Ц11-582-2' 10*
706  45   Ц8-153-5' 4*
707  46   Ц8-153-13' 16*
708  47   Ц8-147-3' 0,09*
709  48   П*ЩИТ ШКАФНОЙ ШШ-3Д-1-1000-У4*
710  49   1517-1975' 1*
711  50   Ц11-680-2' 1*
712  51   1504-6002' 1*
713  52   1517-1414-1' 1*
714  53   Ц8-574-28' 1*
715  54   1504-19070' 6*
```

25543-09 185

```
716     55      ЦТ11-583-11(=7)' 6' 0,16#Ø,15##' МОНТАЖ ЩИТКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЯЩП-2' ШТ*
717     56      Р#МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
718     57      2307-10477(НЗ=1,098)(=13)' 17' ' ВЕНТИЛЬ 15С54БК*
719     58      2307-10032(НЗ=1,098)(=13)' 13' ' КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14М1-16*
720     59      С151-1075' 70*
721     60      С151-2280' 165*
722     61      С152-166' 180*
723     62      С152-178' 15*
724     63      241649-1048(НЗ=1,089)(=13)' 95*
725     64      Т01-13СТР75-76(НЗ=1,034)(=13)' 55' 0,47' ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14Х2' М*
726     65      С113-129(=13)' 2' 0,2*
727     66      С113-130(=13)' 2' 0,32*
728     67      С113-13(=13)' 2' 0,26*
729     68      С113-15(=13)' 1' 0,42*
730     69      С113-17(=13)' 2' 0,67*
731     70      С113-22(=13)' 1' 2,12*
732     71      2405-1389(НЗ=1,073)(=13)' 10*
733     72      2405-1911(НЗ=1,072)(=13)' 4*
734     73      2405-1711(НЗ=1,072)(=13)' 1*
735     74      2405-1736(НЗ=1,072)(=13)' 4*
736     75      КГОРОДЕЦКИЙ' ГУРЕВИЧ' БАЛИНСКАЯ' ГИРМАН###ГЕРАЩЕНКО*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-83.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 11

ОБОРУДОВАНИЕ КИП

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	ЦЕНА ЗАВОДА		-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР-22ДИ	ШТ	9,00
2.	01-13СТР75-76		-ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14Х2	М	58,00
3.	1504-6002		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ2-10М3Б ОСТ 16 0.526.001-77=СРЕДАЗЭЛЕКТРОАППАРАТ Г.ТАШКЕНТ=0212864	ШТ	1,00
4.	1504-19070		-ЩИТОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 220В,50ГЦ,10А=ЭЩП-2 ТУ 36.1270-73==	ШТ	6,00
5.	1517-1414-1		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	ШТ	1,00
6.	1517-1975 ДОП.7		-ЩИТЫ ШКАФНЫЕ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ=ЩМ-3Д,-2200,1000,600=	ШТ	1,00
7.	1704-11197 ДОП.9		-ДАТЧИК РЕДЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-47=ДТКБ=	ШТ	1,00
8.	1704-20081		-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74=ЛУЦКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД	ШТ	6,00
9.	1704-20016		-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75=ЛУЦКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД	ШТ	3,00
10.	1704-20766		-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-73	ШТ	2,00
11.	1704-30057		-ИНТЕГРАТОР И-1=С1К ТУ25-02-310739-79	ШТ	2,00
12.	1704-51077		-БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1	ШТ	2,00
13.	1704-51087		-БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36	ШТ	1,00
14.	2307-10032		-КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14И1-16=ПО ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА=	ШТ	15,00
15.	2307-10477		-ВЕНТИЛЬ 15С54БК	ШТ	17,00
16.	2405-1389		-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-6 ТУ36-1753-75=	ШТ	10,00
17.	2405-1711		-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79=	1М	1,00
18.	2405-1736		-РАЧКИ=Х26.434.001-01 ТУ36-1130-74=	1000ШТ	0,00
19.	2405-1911		-ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79=	1М	4,00
20.	17064-1258		-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ТТ ТИП П=ПНОМ,2-240-163	ШТ	4,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
21.	17864-1752		-ОПРАВА ЗАЩТНАЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СТЕКЛЯННЫХ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ=2П	ШТ	2,00
22.	241649-1046		-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=15ММ	1000М	0,10
23.	С113-13		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	М	2,00
24.	С113-15		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	М	1,00
25.	С113-17		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3,5	М	2,00
26.	С113-22		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-100 Т-4,5	М	1,00
27.	С113-129		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2	М	2,00
28.	С113-130		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2	М	2,00
29.	С151-1075		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	1000М	0,07
30.	С151-2260		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0,16
31.	С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,18
32.	С152-176		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	0,02
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
33.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-Ч	252,44
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
34.		10301	-ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ /ГАЗОВЫЕ/	М	6,00
35.		10302	-ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ /ГАЗОВЫЕ/	Т	0,02
36.		10303	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	М	4,00

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-83.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
	1. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
	2. ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	-	4,00	4,00
	3. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	-	6,00	6,00
	4. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	-	,02	,02
	5. ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	252,44	252,44

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВ ОТ 0,02 ДО 1,5 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-83.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 12

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВЫГРЕБ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,726 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 161 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,100 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е22-447 30-2	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЫХ КРУГЛЫХ В МОКРЫХ ГРУНТАХ М3	2,50	62,00 10,10	8,66 2,60	155	25	22 7	17,20 3,35	43 8
2	СЦСЦП1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-7,5 М3	0,64	25,70	-	16	-	-	-	-
3	СЦСЦП1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В10 М3	0,29	26,30	-	8	-	-	-	-
4	608-70126 ЦСЦП9-250	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ М	0,60	56,60	-	34	-	-	-	-
5	608-70126 ЦСЦП9-258	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ М	1,60	52,10	-	94	-	-	-	-
6	608-70124 ЦСЦП9-256	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ М	0,90	18,80	-	17	-	-	-	-
7	606-70113	-ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С	0,69	68,10	-	47	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЦСЦП9-225	ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ/ М-300		-	-			-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
8	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,19	32,10	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
9	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,08	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
10	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,21	25,00	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
11	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,05	41,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,05	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
13	Е10-56 9-7	-ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА ЛЁКА	2,30	3,02	0,11	7	2	-	1,85	4
		М2		1,03	0,04			-	0,05	-
14	Е10-206 38-3	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ КРЫШКИ	0,23	3,83	0,02	1	-	-	0,40	-
		10М2		0,23	0,01			-	0,01	-
15	Е27-169 42-1	-АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА	0,06	10,80	-	1	-	-	14,40	1
		100М2		8,23	-			-	-	-
16	СЦСЦП5-16	-АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ	0,42	17,50	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
17	СЦСЦП4-20	-ПЕСОК	0,30	7,79	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
18	Е27-173 43-1	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ	0,06	21,40	7,40	1	1	-	25,60	2
		100М2		14,00	1,90			-	2,45	-
19	СЦСЦП4-67	-ЩЕБНЬ	1,03	9,29	-	10	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
20	СЦСЦП	-ВОДА 0,02,5,9	0,12	0,10	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
21	Е32-45 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА	0,06	22,41	0,34	1	1	-	37,50	2
		100М2		22,06	-			-	-	-
22	Е8-28 4-8	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	11,40	5,36	2,16	61	36	24	6,50	74
		М3		3,20	0,65			7	0,84	10
23	СЦСЦП4-1	-ГЛИНА	13,11	5,58	-	73	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
24	Е8-27 4-7	-ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫГРЕБА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,30	90,00	1,50	27	6	-	33,60	10
		100М2		19,50	0,45			-	0,66	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			579	71	46		138
			РУБ.					14		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			579	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			133	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	85	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.			208	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОДИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-83.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 12

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С1ЦСЦП1-15		-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-7,5	М3	15,91
2.	608-70113 ЦСЦП9-225		-ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300	М3	0,69
3.	608-70124 ЦСЦП9-256		-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ	М	0,90
4.	608-70126 ЦСЦП9-250		-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,69 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ	М	2,40
5.	С147-2		-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,08
6.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,21
7.	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,19
8.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,05
9.	С147-30		-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	0,05
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
10.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	133,78
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
11.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч	0,09
12.		692	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,03
13.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	46,98
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
14.		2260	-ДОСКИ ОБ,19-22ММ	М3	0,04
15.		2792	-ПЕРГАМИН	М2	2,55
16.		2964	-ПРЯДЬ СМОЛЯНАЯ	КГ	12,65

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
17.		3254	-ХОМУТЫ С ГАЙКАМИ	КГ	0,60
18.		4000	-АРМАТУРА	Т	0,15
19.		4014	-АСФАЛЬТОБЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ	Т	0,26
20.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	19,42
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
21.		8007	-ВОДА	М3	0,12
22.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,64
23.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,29
24.		8483	-ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	1,03
25.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,03
26.		8698	-ГЛИНА	М3	13,11
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
27.		10854	-КОЛЬЦА ВЫС.,89 И 1,19М ДИАМ.1500ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	М	2,80
28.		10855	-КОЛЬЦА ВЫС.,29 ДИАМ.700ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ	М	0,60
29.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,07
30.		10988	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ Ж/Б КРУГЛЫЕ	М3	1,02
31.		11267	-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,09
32.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	0,42
33.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	0,64
34.		11537	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	0,29

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 5)

```
137   1   9551582' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
138   2   Ю' ' ТП ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВ ОТ 0,02 ДО 1,5 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М' '
                ТП 901-1-' ВЫГРЕБ' Р' ' N 12' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АЛЬБОМ 3 ' *
139   3   Д2-Б*
140   4   Д2-Т*
141   5   Д2-М*
142   6   Д2-С*
143   7   Д3-Д*
144   8   Д4-А*
145   9   Д4-Ж*
146  10   Е22-447#30-2' 2,5*
147  11   СТЦСЦП1-15(=1)' 0,258,2,5' 25,7' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-7,5' М3*
148  12   СТЦСЦП1-15(=1)' 0,117,2,5' 26,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В10' М3*
149  13   608-70126#ЦСЦП9-250' 0,6' 56,6*
150  14   608-70126#ЦСЦП9-258' 1,8' 52,1*
151  15   608-70124#ЦСЦП9-256' 0,9' 16,8*
152  16   608-70113#ЦСЦП9-225' 0,69' 68,1*
153  17   С147-15' 19' 32,1*
154  18   С147-2' 8' 22,9*
155  19   С147-8' 21' 25*
156  20   С147-24' 5' 41,3*
157  21   С147-30' 5' 17,8*
158  22   Е10-56#9-7' 2,3' ' ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА ЛЮКА*
159  23   Е10-206#38-3' 2,3' ' АНТИСЕПРТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ КРЫШКИ*
160  24   Е27-169#42-1' 5,9' ' АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА*
161  25   СТЦСЦП5-16(=1)' 5,9,0,0714' 17,5' АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ' Т*
162  26   СТЦСЦП4-20(=1)' 0,05,5,9' 7,79' ПЕСОК' М3*
163  27   Е27-173#43-1' 5,9' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ*
164  28   СТЦСЦП4-67(=1)' 0,174,5,9' 9,29' ЩЕБНЬ' М3*
165  29   СТЦСЦП(=1)' 0,02,5,9' 0,1' ВОДА#0,02,5,9' М3*
166  30   ЕТ32-45#ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР(А3,1,15)(А4,1,12)(А5,1,12)(=1)' 5,9' 20#19,7#0,3' УСТРОЙСТВО КОРЫТА' 100М2*
167  31   Е8-28#4-8' 11,4' ' ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК*
168  32   СТЦСЦП4-1(=1)' 1,15,11,4' 5,58' ГЛИНА' М3*
169  33   Е8-27#4-7' 29,7' ' ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫГРЕБА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
170  34   КВОЛОШИН' ЛЕВИНА' ВИДЕНСКАЯ' ГЕРАШЕНКО###ГИРМАН*
```

25543-09 (195)

gost.e-ecolog.ru