А-II,III,IУ-I50-279.84
ах.УШ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

А-II-I50-279.84

А-III-I50-279.84

А-IУ-I50-279.84

Склад инвентаря и оборудования отдельно стоящий заглубленный из монолитного железобетона

АЛЬБОМ УШ

Сметы для склада класса А-III

19962-08
ЦЕНА 3-42

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смольная ул., 22

Сдано в печать IX 1987 года

Заказ № 11479 Тираж 30 экз.

19962-08

А-II,III,IУ-I50-279.84
ал.УШ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

А-II-I50-279.84

А-III-I50-279.84

А-IУ-I50-279.84

Склад инвентаря и оборудования отдельно стоящий заглубленный из монолитного железобетона

АЛЬБОМ УШ

Сметы для склада класса А-III

Стоимость

Общая	52,57 56,42	тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	49,02 5I,28	тыс.руб.
Оборудования	3,55 5,I4	тыс.руб.
Стоимость I м3 здания от строительно-монтажных работ	78,78 82,42	руб.

Разработан
Гипропромтрансстроем

Утвержден МПС Приказ №М-38449 от 09.12.83г. Введен в действие Гипропромтрансстроем 11.06.84г. Приказ № 133

Главный инженер института — А.С.Рождественский

Главный инженер проекта — Ю.Н.Васильев

Начальник отдела — В.А.Одиноков

А-II,III,IУ-I50-279.84
ал.УШ

С О Д Е Р Ж А Н И Е

I. Пояснительная записка 4

2. Объектная смета на строительство склада инвентаря и оборудования отдельно стоящего заглубленного из монолитного железобетона А-III-I50 5

3. Смета № I общестроительные работы 8

4. Сводка объемов и стоимости работ 48

5. Смета № 2 двери и ставни защитно-герметические. 51

6. Смета № 3 вентшахта с установкой УЗС-I 56

7. Смета № 4 компенсационное устройство 60

8. Смета № 5 подпорная стенка 64

9. Смета № 6 водопровод хозяйственно-питьевой..... 66

I0. Смета № 7 канализация 71

II. Смета № 8 отопление 77

I2. Смета № 9 вентиляция (II климатическая зона)... 81

I3. Смета № 9-I вентиляция (I климатическая зона). 89

I4. Смета № 9-2 вентиляция (III климатическая зона). 97

I5. Смета № 9-3 вентиляция (IУ климатическая зона) 105

I6. Смета № I0 электроосвещение (I,2,3 климатические зоны)..... 114

I7. Смета № I0-I электроосвещение (4 климатическая зона)..... 121

I8. Смета № II силовое электрооборудование (I и 2 климатические зоны)..... 128

I9. Смета № II-I силовое электрооборудование (3 климатическая зона)..... 136

20. Смета № II-2 силовое электрооборудование (4 климатическая зона)..... 145

2I. Смета № I2 слаботочные устройства (I,2,3 климатические зоны)..... 153

22. Смета № 12-1 слаботочные устройства (4 климатическая зона)..... 165

23. Ведомость потребности в производственных ресурсах 177

19962-08

А-П,Ш,IУ-I50-279.84
ал.УШ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к рабочему проекту составлены в соответствии с инструкцией по типовому проектированию Госстроя СН-227-82 г.

Общая сметная стоимость строительства определена в ценах и нормах 1984 года для I-го территориального района (подрайон I) по сборникам единых районных единичных расценок на строительные работы.

Объемы строительно-монтажных работ подсчитаны по чертежам типового проекта.

Накладные расходы на строительные работы приняты в размере I6,5%, на металлоконструкции - 8,6%, на санитарно-технические - I3,3%, плановые накопления - 8%.

Главный специалист по сметам Л.Попова Л.Т.Попова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №

К типовому проекту склада инвентаря и оборудования отдельно стоящего заглубленного из монолитного железобетона для класса АШ-150

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 52,57 / 56,42 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу на 1 укрываемого 350,47 / 376,13 руб.
2. 1 м3 объема здания 84,49 / 90,68 руб.

№№ пп	№ смет (сметн. расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудован. приспособлен., мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе эксп. машин	нормативная условно-чистая продукция	наименование един. измерения	количество единиц и змерения	стоимость единицы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Общестроительные работы	38,99	-	-	-	38,99	-	-	-	м3	622,2	62,67

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	2	Двери и ставни защитно-герметические		0,72	2,40	-	3,I2	-	-	-	м3	622,2	5,0I
3	3	Вентшахта с установкой УЗС-I	0,43	-	-	-	0,43	-	-	-	м3	622,2	0,69
4	4	Устройство компенсационное	0,59	-	-	-	0,59	-	-	-	м3	622,2	0,95
5	5	Подпорная стенка	0,56	-	-	-	0,56	-	-	-	м3	622,2	0,90
6	6	Водопровод хозяйственно-питьевой	0,48	-	-	-	0,48	-	-	-	м3	622,2	0,77
7	7	Канализация	0,58	0,0I	0,I3	-	0,72	-	-	-	м3	622,2	I,I6
8	8	Отопление	0,23	-	-	-	0,23	-	-	-	м3	622,2	0,37
9	9	Вентиляция	3,83	I,42	0,68	-	5,93				м3	622,2	9,53
	9-3		5,65	I,83	2,26		9,74				м3	622,2	I5,65
I0	I0	Электроосвещение	-	0,70	0,0I	-	0,7I	-	-	-	м3	622,2	I,I4
	I0-I			0,7I	0,0I		0,72				м3	622,2	I,I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
II	II II-2	Силовое электрооборудование	-	0,30 0,33	0,26 0,27	-	0,56 0,60	-	-	-	м3 м3	622,2 622,2	0,90 0,96
I2	I2 I2-I	Слаботочные устройства	0,02 0,02	0,I6 0,I5	0,07 0,07	-	0,25 0,24				м3 м3	622,2 622,2	0,40 0,39
		Всего по объекту	45,7I 47,53	3,3I 3,75	3,55 5,I4	-	52,57 56,42				м3 м3	622,2 622,2	84,49 90,68

Примечание: В числителе приведена стоимость для второй климатической зоны;
в знаменателе - для 4 климатической зоны

Главный инженер института А.С.Рождественский

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев

Начальник отдела В.А.Одиноков

Составил инженер В.П.Беднякова

Проверил главный специалист по сметам Л.Т.Попова

80-29662

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту "Склад инвентаря и оборудования, отдельно стоящий, заглубленный из монолитного железобетона

На общестроительные работы

Основание: чертежи № АРI-I2, КЖ I-I5

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 38,99 тыс.руб.
38,99

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу на I укрываемого 259,93 руб.

2. I м3 объема здания 62,67 руб.

А-П,Ш,IУ-150-270.84 ал.УШ

№ пп	№ укруп. сметн. норм, единич. расцен., шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
		а) Водопонижение									
I	I-I258 I30-I ССЦ 4-20	Гидравлическое погружение									

4996-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Указан. к ЕРЕР п.2.22	иглофильтров длиной до 4 м с обсыпкой	шт	94	2,3I			2I7			
		Цена: I,56+0,04x7,79+ +4,4x0,I=									
2	I-I270 I3I-I	Извлечение иглофильтров длиной до 4 м	шт	94	0,70			66			
3	22-68 5-5 CI,p.3 п.I74 стр.68 раб.сила K=0,4	Сборка и разборка водосборного коллектора из стальных труб диаметром I50 мм	п.м	50	2,97			I49			
		Цена: (0,46+2,4Ix0,999)+ +0,25x0,4=									
4	CI,p.3 п.I74	Возврат труб	п.м	50	2,I9			(I09)			
		Цена: 2,4Ix0,9I=									
5	I-I272 I32-I CI,p.3 п.I74	Сборка всасывающего коллектора	п.м	66	2,68			I77			
		Цена: 0,27I+2,4I=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I-I273 I32-2	Разборка всасывающего коллектора	п.м	66	0,II8			8			
7	Ц.№2 п.33I4	Время работы водопонижающей установки	м/см	I32	7,I6			945			
		Цена: I,05х6,82=									
8	ЕРЕР №I тех.ч. стр.I3 Пр-нт 27-0I-49 п.03-637 I0% на транспорт данные Гидроспецстроя	Затраты на износ иглофильтров	руб					I32			
		Цена: $\frac{I,2x94x(9,IxI,I)x0,7x2}{I2}$ =									
		Итого по разделу а	руб					I694			
		б) Разработка грунта									
9	I-II29 II6-2	Планировка площадки механизированным способом под застройку	I00 м2	6,80	0,35			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I-56 II-I4 т.ч. п.I.II табл.3	Разработка грунта II группы экскаватором-драглайном с ковшом емкостью 0,5 м3 в отвал Цена: /6,53+(I25,47-52)x xI,I5+52xI,I/x0,00I0=	м3	I038	0,I48			I54			
II	I-960 80-2 тех.ч. 3.67	Добор вручную грунта II группы Цена: 0,745xI,2	м3	32	0,894			29			
I2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I.II табл.3 тех.ч. п.I.I7	Разработка грунта I группы экскаватором прямой лопатой с ковшом емк.0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы (из карьера) Цена: /6,4I+(I24,39-5I,5)x xI,I5+5I,5xI,I/x0,00I=	м3	II5	0,I47			I7			
I3	Ц3-84 стр.28	Транспортирование грунта на расстояние до I км II5xI,75=	т	20I	0,29			58			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	I-23I 29-2 I-238 29-9 тех.ч. I.II т.3	Перемещение грунта на расстояние до 20 м бульдозером во временный отвал	м3	II85	0,079			94			
		Цена:/(40,8-I4,3)xI,I+I4,3x xI,05+(32,3-II,3)xI,I+II,3x xI,05/x0,00I									
I5	I-257 3I-2 I-268 3I-I3 тех.ч. п.I.II табл.3	Обратная засыпка грунта за стенки сооружения и обвалования с перемещением до 20 м	м3	II85	0,032			38			
		Цена:/(I8,9-6,59)xI,I+ +6,59xI,05+(I0,8-3,78)x xI,I+3,78xI,05/x0,00I									
I6	I-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м2	II85	0,II6			I37			
		Итого по разделу 6	руб	II85	0,45			529			
		Итого по разделу I	руб					2223			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Днище									
I7	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	I83,2	0,433			79			
I8	6-I-I I-I	Подготовка из бетона М I00, толщ. I00 мм	м3	I8,3	28,4			520			
I9	II-55 8-I ССЦ 2-4	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М I00 - 20 мм	м2	I70,4	0,67			II4			
		Цена: (I7,2+2,04x24,4)x0,0I									
20	II-47 3-5	Холодная битумная огрунтовка	м2	I70,4	0,458			78			
2I	II-I6 3-I II-I7 3-2	Три слоя гидроизола на битумной мастике	м2	I70,4	2,72			463			
		Цена: I,I8+0,77x2									
22	II-55 8-I ССЦ 2-4	Защитная стяжка из цементно-песчаного раствора М I00 - - 20 мм	м2	I70,4	0,67			II4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	27-I26--29	Армирование стяжки тканой сеткой	I00 м2	I,704	0,59			I			
24	CI,pI п.384 прим.	Стоимость тканой сетки	м2	I70,4	2,I3			363			
25	6-I6 I-I6 ССЦ I-I9	Монолитное железобетонное днище из бетона М 300, толщиной 450 мм	м3	76,7	34,85			2673			
		Цена: 2,27+I,0I5x32,I									
26	C2,p4 п.I	Арматура класса А-I	т	3,282	270			886			
27	-"- п.3	Арматура класса А-Ш	т	6,049	270			I633			
		Итого по разделу II	м3	95,0	72,88			6924			
		Ш. Стены									
28	6-96 II-7 ССЦ I-7	Устройство наружных монолитных железобетонных стен из бетона М300, толщиной до 500 мм	м3	40,6	43,37			I76I			
		Цена: II,8+I,0I5x3I,I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29	6-97 II-8 ССЦ I-7	То же, до I000 мм Цена: 8,08+I,0I5x3I,I	м3	I6,7	39,65			662			
30	6-I5I I4-9 ССЦ I-7	Стены внутренние железобетонные, толщиной до 300 мм М-300 Цена: I7,8+I,0x3I,I	м3	7,8	48,90			38I			
3I	6-I52 I4-I0 ССЦ I-7	То же, толщиной до 500 мм Цена: I3,4+I,0I5x3I,I	м3	I2,3	44,97			553			
32	С2,р.4 п.I6	Стоимость арматуры А-I	т	2,I87	270			590			
33	п.I8	-"- А-Ш	т	3,I75	283			899			
34	п.43	Стоимость сеток	т	0,I9I	392			75			
35	С2 т.I9	Стоимость закладных деталей	т	0,I20	363			44			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36	6-79 9-3	Установка анкеров рам дверей и ставен	т	0,II2	563			63			
37	6-84 9-8	Закладные детали в стенах (МК и КПК) и рамки для установки МЗС	т	0,829 0,704	335			278 236			
		Итого по разделу III	м3	77,4	68,55 68,0I			5306 5264			
		IУ. Покрытие									
38	6-I75 I6-3 ССЦ I-3I	Монолитная железобетонная плита перекрытия толщиной 450мм, М 300 Цена: 8,72+I,0I5x33,30	м3	76,7	42,52	-		326I			
39	С2,р.4 п.I0	Стоимость арматуры А-I	т	3,258	338			II0I			
40	п.I2	Стоимость арматуры А-III	т	5,839	325			I898			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I	II-57 8-3 II-58 8-4 ССЦ I-3 тех.ч. п.2.I	Бетонная стяжка по уклону из бетона М I00, средней толщиной 60 мм	м3	I0,2							
			м2	I70,4	I,99			339			
		Цена: { 22,0+2,04х х(25,80+2,47)+/0,5I+0,5Iх х(25,80+2,47)/х8 } х0,0I=									
42	I2-299 I0-I I2-300 I0-2 ССЦ 2-4	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М I00 - 20 мм	м2	I70,4	0,67			II4			
		Цена: /(I4,80+I,58х24,4)+ +(0,08+0,I05х24,4)х5/х х0,0I=									
43	I2-293 9-8 I2-295 9-9	Холодная битумная огрунтовка	м2	I70,4	0,I73			29			
		Цена: 0,265-0,09I8									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
44	II-I6 3-I II-I7 3-2	Три слоя гидроизола на битумной мастике	м2	I70,4	2,72			463			
		Цена: I,I8+0,77х2									
45	I2-299 I0-I I2-300 I0-2 ССЦ 2-4	Защитный слой из цементного раствора М I00, толщиной 20 мм	м2	I70,4	0,67			II4			
		Цена: /(I4,80+I,58х24,4)+									
		+(0,08+0,I05х24,4)х5/х0,0I									
		Итого по разделу IУ	м3	86,9	84,22			73I9			
		У. Перегородки									
46	8-I40-I I5-I	Перегородки из бетонных камней, толщиной 90 мм	м2	33,3							
			м3	3,0	42,I			I26			
47	7-29I I7-7	Монтажные крепления перегородок	т	0,I40	342			48			
48	9-46 7-I	Металлический каркас перегородок в санузле	т	0,204	58,0			I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
49	С2,р.I п.2097	Стоимость металлического каркаса	т	0,204	307			63			
50	I0-48 8-5	Установка щитовых перегородок из древесно-стружечных плит 22 мм	м	6,9	2,4			I7			
5I	СI,р.I п.3I9	Стоимость перегородок из древесно-стружечных плит	м2	II,7	I,89			22			
		S =(0,69xI,69)xI0=II,7									
		Итого по разделу У	м2	45,0	6,40			288			
		(в т.ч. металлоконструкции)	(руб)					(75)			
		УI. Проемы									
52	I0-I07 20-3	Установка внутренних дверных блоков в перегородках	м2	8,75	2,I8			I9			
53	С2,р.I п.2I7	Стоимость дверных блоков ДГ 2I-7	м2	6,95	I5,0			I04			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
54	п.2I8	То же, ДГ 2I-9	м2	I,80	I4,2			26			
55	CI,р.I п.448	Стоимость приборов для однопольных дверей входных в комнаты	к-т	2	2,97			6			
56	-"- п.448	То же, в санузлы	к-т	4	2,97			I2			
57	20-400 7-I	Установка вентиляционных решеток	шт	4	I,42			6			
58	C3,р.I п.I473	Стоимость вентиляционных решеток (I50х490)	м2 шт	0,30 4	 0,37			 I			
59	9-34 5-I	Установка в вентиляционной металлической двери ДМ-I	м2	I,72	2,79			5			
60	C2,р.I п.I973	Стоимость дверей ДМ-I	т	0,025	464			I2			
6I	CI,р.I п.342	Скобы для крепления двери	кг	0,8	0,32			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу УI	м2	I0,47				I92			
		(в т.ч. металлоконструкции)	(руб)					(I8)			
		УII. Полы									
62	II-II I-II	Бетонная подготовка под полы из бетона М I00 - 80 мм	м3	9,7	29,30			284			
63	II-67 II-I II-68 II-2	Верхнее покрытие полов из бетона М200, толщиной 20 мм	м2	II2,8	0,9I4			I03			
		Цена: I,23-0,I58х2									
64	II-I35 20-3 ССЦ 2-5	Покрытие из плиток керамических на цементном растворе М I50	"	I0,7	4,2I			45			
		Цена: 3,63+0,0223х25,90									
65	II-II I-II	Бетонные стенки лотка М I00	м3	0,26	29,30			8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
66	34-304 55-I	Покрытие рифленой сталью	м2	0,25	22,I0			6			
67	6-85 9-9	Укладка водоотводной трубы диам. 50 мм	т	0,053	329			I7			
		Итого по разд.УП	м2	I23,5	3,75			463			
		УШ. Фекальный резервуар									
		(фекальный металлический бак учтен сантехниками)									
68	6-90 II-I	Монолитная бетонная площадка и ступени, М I00	м3	2,5	32,2			8I			
69	34-304 55-I	Покрытие приямка рифленой сталью	м2	0,9	22,I			20			
70	6-253 29-4	Железнение поверхностей приямка	м2	2,8	0,22			I			
		Итого по разд. УШ	руб					I02			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IX. Отделочные работы									
7I	I5-276 55-I4	Затирка бетонных поверхностей потолков	м2	I38,3	0,42I			58			
72	I5-275 55-I3	Затирка бетонных стен и перегородок	м2	262,9	0,358			94			
73	I5-502 I52-2	Клеевая окраска стен и потолков	м2	249 228	0,I29			32 29			
74	I5-579 I59-9- -26	Улучшенная масляная окраска потолков по бетону белилами	м2	3I,5 42,7	I,06			33 45			
75	I5-568 I59-8	Улучшенная масляная окраска стен белилами с добавлением колера	м2	86,5 96,I	0,767			66 74			
76	I5-509 I53-2	Внутренняя известковая окраска	м2	60	0,03I3			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
77	I5-566 I59-6 I5-564 I59-4	Масляная окраска дверных блоков в перегородках	м2	8,75	0,73			6			
		Цена: 0,2I2х(2,7-0,3)+									
		+0,75х0,3									
78	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска за 2 раза стальных конструкций дверей и ставен (включая анкера)	м2	I66,7	0,556			93			
			т	3,027							
		Объем: 2,890+0,025+0,II2									
79	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска вентиляционных решеток в дверях	м2	0,30	0,556			I			
80	I5-56I I59-I	Окраска щитовых перегородок в санузле масляной краской	м2	23,4	0,68I			I6			
8I	I5-6I4 I64-8	Окраска металлического каркаса щитовых перегородок	м2	II,2	0,556			6			
			т	0,204							
		Итого по разд.IX	м2	433,7	0,94			407			
					0,98			424			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		X. Основной вход									
82	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	30	0,433			I3			
83	II-3 I-3	Песчаное основание	м3	7,4	I0,4			77			
84	6-I-I I-I	Бетонная подготовка М I00- I00 мм	м3	2,5	28,40			7I			
85	-"-	Утолщение бетонной подготовки перед входом	м3	2,7	28,40			77			
86	II-55 8-I ССЦ 2-4	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М I00- 20 мм	м2	25	0,67			I7			
87	II-47 3-5	Холодная битумная огрунтовка	м2	25	0,458			II			
88	II-I6 3-I II-I7 3-2	Три слоя гидроизола на битумной мастике Цена: I,I8+0,77x2	м2	25	2,72			68			

А-II,III,IУ-I50-279.84 ал.УШ

85

19962-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
89	II-55 8-I ССЦ 2-4	Защитная стяжка из цементно-песчаного раствора М I00- 20 мм	м2	25	0,67			I7			
		Цена: (I7,2+2,04х24,4)х0,0I=									
90	27-I26- -29	Армирование стяжки тканой сеткой	I00 м2	0,25	0,59			I			
9I	CI,р.I п.384 прим.	Стоимость тканой сетки	м2	25	2,I3			53			
92	6-I6 I-I6 ССЦ I-I9	Железобетонная монолитная фундаментная плита (днище), М 300 толщиной 300 мм	м3	9,0	34,85			3I4			
		Цена: 2,27+I,0I5х32,I									
93	С2,р.4 п.3	Арматура класса АШ	т	0,459	270			I24			
94	п.I	Арматура класса AI	т	0,220	270			59			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
95	6-95 II-6 ССЦ I-I9	Устройство наружных монолитных железобетонных стен из бетона М 300, толщиной 300 мм Цена: I7,8+I,0I5х32,I	м3	II,I	50,38			559			
96	С2,р.4 п.I8	Арматура класса АШ	т	0,566	283			I60			
97	п.I6	Арматура класса АI	т	0,27I	270			73			
98	6-I75 I6-3 ССЦ I-3I	Монолитная железобетонная верхняя плита из бетона М300, при толщине 300 мм Цена: 8,72+I,0I5х33,3=	м3	6,6	42,52			28I			
99	С2,р.4 п.I0	Арматура класса АI	т	0,I6I	338			54			
I00	п.I2	Арматура класса АШ	т	0,336	325			I09			
I0I	6-90 II-I	Монолитные бетонные стены сквознякового участка из бетона МI00	м3	2,6	32,2			84			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I02	7-2I 2-4	Перекрытия из сборных железобетонных плоских плит площадью до 5 м2	шт	4	8,06			32			
I03	ССЦ 8-503	Стоимость плоских плит марки П8д-5, М 300	шт	4							
			м3	0,96	60,8			58			
I04	ССЦ т.3-I	Арматура класса АШ	т	0,054	250			I4			
I05	ССЦ т.3-I	Арматура класса АI	т	0,0II	229			3			
I06	6-90 II-I ССЦ I-5	Монолитные бетонные ступени из бетона М 200	м3	0,7	33,88			24			
		Цена: 5,93+I,02х27,4									
I07	II-II I-II	Бетонная стенка толщиной 250 мм, М I00	м3	0,2	29,3			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I08	II-57 8-3 ССЦ I-3	Укладка бетона по перекрытию М I00, средней толщиной 20 мм	м2	29	0,80			23			
		Цена: /22,0+2,04х(25,8+									
		+2,47)/х0,0I									
I09	I2-299 I0-I I2-300 I0-2 ССЦ 2-4	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М I00 - 20 мм	м2	29	0,67			I9			
		Цена: /(I4,80+I,58х24,4)+									
		+(0,08+0,I05х24,4)х5/х									
		х0,0I									
II0	I2-293 9-8 I2-295 9-9	Холодная битумная огрунтовка	м2	29	0,I73			5			
		Цена: 0,265-0,09I8									
III	II-I6 3-I II-I7 3-2	Три слоя гидроизола на битумной мастике	м2	29	2,72			79			
		Цена: I,I8+0,77х2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II2	I2-299 I0-I I2-300 I0-2 ССЦ 2-4	Защитный слой из цементно-песчаного раствора М I00-20 мм Цена: /(I4,80+I,58х24,4)+ +(0,08+0,I05х24,4)х5/х0,0I	м2	29	0,67			I9			
II3	I2-280 8-5	Мелкие покрытия из оцинкованной кровельной стали	м2	0,94	I,92			2			
II4	20-696 I8-I	Стальные конструкции перильного ограждения	кг	II	0,359			4			
II5	I8-2I0 24-30а Письмо Госстроя СССР № 82"Д" от II.I0-I983 г.	Установка пластмассового поручня Цена: (75,7хI,25+0,IхI,I5+ +8,2хI,I2)х0,0I	п.м	8,0	I,04			8			
II6	II-67 II-I II-68 II-2	Верхнее покрытие полов бетоном М 200, толщиной 20 мм Цена: I,23-0,I58х2	м2	8,5	0,9I4			8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II7	I5-276 55-I4	Выравнивание бетонных потолков цементным раствором	м2	23,2	0,42I			I0			
II8	I5-275 55-I3	То же, стен	м2	5I,5	0,358			I8			
II9	I5-508 I53-I	Внутренняя известковая окраска стен и потолков	I00 м2	0,77	5,84			4			
I20	8-27 4-7	Боковая обмазочная изоляция сквозникового участка горячим битумом за 2 раза	м2	7,2	0,90			6			
I2I	I0-I05 20-I I0-I40 26-I	Установка дверного блока до 3 м2 с привязкой приборов Цена: I,63+I,34	м2	2,66	2,97			8			
I22	С2,р.2 п.234	Стоимость дверного блока ДН 20-4,8-5	м2	2,66	I6,9			45			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I23	CI,p.I п.447	Стоимость дверных приборов	кт	I	8,94			9			
I24	I5-733 20I-6 тех.ч. п.I.3I	Остекление дверных одинарных полотен 4 мм стеклом	м2	0,09	2,67			I			
I25	I5-566 I59-6 тех.ч. тб.2	Улучшенная масляная окраска дверных блоков белилами с добавлением колера	м2	2,66	0,38			I			
		Цена: 0,2I2xI,8									
I26	II-6 I-6	Щебеночная подготовка под входную площадку - 200 мм	м3	0,6	I6,0			I0			
I27	II-67 II-I II-68 II-2	Бетонное покрытие М 200, средней толщиной I25 мм	м2	3,0	4,23			I3			
		Цена: I,23+0,I58xI9									
I28	II-6 I-6	Щебеночная подготовка под отмостку	м3	I,3	I6,0			2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I29	II-67 II-I II-68 II-2	Бетонное покрытие М 200, средней толщиной I25 мм Цена: I,23+0,I58xI9	м2	6,7	4,23			28			
I30	II-II I-II	Устройство бетонного лотка из бетона М I00	м3	0,5	29,3			I5			
I3I	7-70I 5I-I прим.	Прокладка жгута из просмоленной пакли	п.м	I0,8	0,423			5			
I32	II-I6 3-I II-I7 3-2	Прокладка двух дополнительных слоев гидроизола в нижней и верхней плите Цена: I,I8+0,77	м2	3,I	I,95			6			
I33	8-23 4-5	То же, в стенах	м2	3,6	2,57			9			
I34	20-I58 2-4	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали	м2 кг	5,7 72,6	7,5I			43			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I35	7-706 5I-6	Заполнение деформационного шва мастикой	п.м	I0,8	0,887			I0			
I36	7-7I4 5I-I4	Чеканка и расшивка раствором швов	п.м	I0,8	0,0485			I			
I37	6-79 9-3	Установка анкеров	т	0,054	563			30			
		Итого по разд.X	руб					28I9			
		XI. Аварийный выход									
I38	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	24	0,433			I0			
I39	II-3 I-3	Песчаное основание	м3	2,7	I0,4			28			
I40	6-I-I I-I	Бетонная подготовка М I00 - I00 мм	м3	2 I	28,40			60			
I4I	-"-	Утолщение бетонной подготовки перед выходом	м3	2,0	28,40			57			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I42	II-55 8-I ССЦ 2-4	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М I00 - 20 мм	м2	2I	0,67			I4			
		Цена: (I7,2+2,04х24,4)х х0,0I									
I43	II-47 3-5	Холодная битумная огрунтовка	м2	2I	0,458			I0			
I44	II-I6 3-I II-I7 3-2	Три слоя гидроизола на битумной мастике	м2	2I	2,72			57			
		Цена: I,I8+0,77х2									
I45	II-55 8-I ССЦ 2-4	Защитная стяжка из цементно-песчаного раствора М I00-20 мм	м2	2I	0,67			I4			
		Цена: (I7,2+2,04х24,4)х х0,0I									
I46	27-I26 29	Армирование стяжки тканой сеткой	I00 м2	0,2I	0,59			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I47	CI,р.I п.384 прим.	Стоимость тканой сетки	м2	2I	2,I3			45			
I48	6-I6 I-I6 ССЦ I-I9	Монолитное железобетонное днище из бетона М 300, толщиной 300 мм	м3	7,3	34,85			254			
		Цена: 2,27+I,0I5х32,I									
I49	C2,р.4 п.3	Арматура класса АШ	т	0,404	270			I09			
I50	п.I	Арматура класса АI	т	0,I68	270			45			
I5I	6-95 II-6 ССЦ I-I9	Монолитные железобетонные стены М 300, толщиной 300 мм	м3	I2,7	50,38			640			
		Цена: I7,8+I,0I5х32,I									
I52	C2,р.4 п.I8	Арматура класса АШ	т	0,703	283			I99			
I53	п.I6	Арматура класса АI	т	0,293	270			79			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I54	6-I75 I6-3 ССЦ I-3I	Монолитная железобетонная плита покрытия из бетона М 300, толщиной 300 мм	м3	6,2	42,52			264			
		Цена: 8,72+I,0I5х33,3									
I55	С2,р.4 п.I0	Арматура класса АI	т	0,I43	338			48			
I56	п.I2	Арматура класса АШ	т	0,343	325			III			
I57	6-90 II-I	Монолитные бетонные стены сквознякового участка из бетона МI00	м3	I,5	32,2			48			
I58	7-2I 2-4	Перекрытия из сборных железобетонных плоских плит площадью до 5 м2	шт	3	8,06			24			
I59	ССЦ 8-503	Стоимость плоских плит марки П-I0д-5 из бетона М-300	шт м3	3 0,24	60,8			I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I60	ССЦ т.3-I	Арматура класса А-III	т	0,028	250			7			
I6I	-"-	Арматура класса AI	т	0,006	229			I			
I62	6-90 II-I ССЦ I-5	Монолитные бетонные ступени из бетона М200 Цена: 5,93+I,02x27,4	м3	0,5	33,88			I7			
I63	II-II I-II	Бетонная стенка толщиной 250 мм М I00	м3	0,I	29,3			3			
I64	II-57 8-3 ССЦ I-3	Укладка бетона по перекрытию, МI00, средней толщиной 20 мм Цена: /22,0+2,04x(25,8+2,47)/x x0,0I	м2	29	0,80			23			
I65	I2-299 I0-I I2-300 I0-2 ССЦ 2-4	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М I00 - 20 мм Цена: /(I4,80+I,58x24,4)+ +(0,08+0,I05x24,4)x5/x x0,0I	м2	29	0,67			I9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I66	I2-293 9-8 I2-295 9-9	Холодная битумная огрунтовка Цена: 0,265-0,09I8	м2	29	0,I73			5			
I67	II-I6 3-I II-I7 3-2	Три слоя гидроизола на битумной мастике Цена: I,I8+0,77х2	м2	29	2,72			79			
I68	I2-299 I0-I I2-300 I0-2 ССЦ 2-4	Защитный слой из цементно-песчаного раствора М I00 - 20 мм Цена: /(I4,80+I,58х24,4)+ +(0,08+0,I05х24,4)х5/х х0,0I	м2	29	0,67			I9			
I69	I2-280 8-5	Мелкие покрытия из оцинкованной кровельной стали	м2	0,7	I,92			I			
I70	20-696 I8-I	Стальные конструкции перильного ограждения	кг	I4	0,359			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7I	I8-2I0 24-30а Письмо Госстроя № 82"Д" от II.I0-I983г	Установка пластмассового поручня Цена: (75,7хI,25+0,Iх хI,I5+8,2хI,I2)х0,0I	п.м	I0,0	I,04			I0			
I72	II-67 II-I II-68 II-2	Верхнее покрытие полов бетоном М200, толщиной 20 мм Цена: I,23-0,I58х2	м2	9,6	0,9I4			9			
I73	I5-276 55-I4	Выравнивание бетонных потолков цементным раствором	м2	I7,6	0,42I			7			
I74	I5-275 55-I3	То же, стен	м2	60,7	0,358			22			
I75	I5-508 I53-I	Внутренняя известковая окраска стен и потолков	I00 м2	0,78	5,84			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I76	8-27 4-7	Боковая обмазочная изоляция сквозняково-го участка горячим битумом за 2 раза	м2	4,2	0,90			4			
I77	I0-I05 20-I I0-I40 26-I	Установка дверного блока до 3 м2 с при-резкой приборов	м2	I,85	2,97			5			
		Цена: I,63+I,34									
I78	С2,р.2 п.229	Стоимость дверного блока ДН 20-8-I	м2	I,85	I7,8			33			
I79	С2,р.I п.446	Стоимость дверных приборов	к-т	I	6,73			7			
I80	I5-733 20I-6 т.ч. п.I.3I	Остекление дверных одинарных полотен 4 мм стеклом	м2	0,09	2,67			I			
I8I	I5-566 I59-6 тех.ч. тб.2	Улучшенная масляная окраска дверных блоков	м2	I,85	0,38			I			
		Цена: 0,2I2xI,8									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I82	9-34 5-I	Установка металлических дверей ДМ-I	м2	I,72	2,79			5			
I83	С2,р.I п.I973	Стоимость дверей ДМ-I	т	0,025	464			I2			
I84	СI,р.I п.342	Скобы для крепления двери	кг	0,8	0,32			I			
I85	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлической двери	м2	I,72	0,556			I			
I86	II-6 I-6	Щебеночная подготовка под входную площадку - 200 мм	м3	0,4	I6,0			6			
I87	II-67 II-I II-68 II-2	Бетонное покрытие М 200, h ср-I25 мм Цена: I,23+0,I58хI9	м2	2,2	4,23			9			
I88	II-6 I-6	Щебеночная подготовка под отмостку 200 мм	м3	0,3	I6,0			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I89	II-67 II-I II-68 II-2	Бетонное покрытие М 200, средней толщиной 125 мм Цена: I,23+0,I58xI9	м2	I,7	4,23			7			
I90	II-II I-II	Устройство бетонного лотка из бетона М I00	м3	0,6	29,3			I8			
I9I	7-70I 5I-I прим.	Прокладка жгута из просмоленной пакли	п.м	9,2	0,423			4			
I92	II-I6 3-I II-I7 3-2	Прокладка двух дополнительных слоев гидроизола в нижней и верхней плите Цена: I,I8+0,77	м2	2,3	I,95			4			
I93	8-23 4-5	То же, стен	м2	3,4	2,57			9			
I94	20-I58- 2-4	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали	м2	5,2	7,5I			39			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I95	7-706 5I-6	Заполнение деформационного шва мастикой	п.м	9,2	0,887			8			
I96	7-7I4 5I-I4	Чеканка и расшивка раствором швов	п.м	9,2	0,0485			I			
I97	6-79 9-3	Установка анкеров	т	0,046	563			26			
		Итого по разд.XI	руб					2570			
		(в т.ч. металлоконструкции)	(руб)					(I8)			
		XII. Изоляционные работы стен									
I98	8-27 4-8	Холодная битумная огрунтовка боковой поверхности стен	м2	2I8	0,90			I96			
I99	8-23 4-5 8-26 4-6	Три слоя гидроизола на битумной мастике Цена: 2,57+I,3I=3,88	м2	2I8	3,88			846			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
200	8-20 4-4 ССЦ 2-4	Защитный слой из цементно-песчаного раствора М I00-I5 мм	м2	2I8	I,20			262			
		Цена: (5I,8+2,8х24,4)х									
		х0,0I									
20I	8-45 5-9 ССЦ 2-4	Защитная кирпичная стенка на цементном растворе М I00	м2	2I8	4,74			I033			
		Цена: (75,4+5,04х68+2,3х									
		х24,4)х0,0I									
		Итого по разд.XII	руб					2337			
		XIII. Опоры под вентиляторы									
202	9-207 32-I0	Установка опор под вентиляторы	т	0,II0 0,I80	40,8			4 7			
203	С2,р.I п.2096	Стоимость опор	т	0,II0 0,I80	347,0			38 62			
204	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	м2	6,I 9,9	0,556			3 6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу XIII	руб					45/75			
		(в т.ч. металлоконструкции)	(руб)					(42/69)			
		Затрат	руб					30995			
		(в т.ч. металлоконструкций)	(руб)					(I53)			
205	6-84 9-8	Установка закладных деталей	т	0,829	335			278			
		Добавить:									
206	6-84 9-8	Установка закладных деталей	т	0,883	335			296			
		Итого прямых затрат	руб					3I0I3			
		(в т.ч. металлоконструкции)	(руб)					(I53)			
		Накладные расходы на строительные работы	%	I6,5	30860			5092			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		На металлоконструкции	%	8,6	I53			I3			
		Итого	руб					36II8			
		Плановые накопления	%	8,0				2889			
		Всего	руб					39007			
		Округленно	тыс. руб.					39,0I			
		Итого по разделам I + XIII	руб					30995 / 3I000			
		(в т.ч. металлоконструкции)	(руб.)					(I53 / I80)			

Примечание: В числителе приведена стоимость для I и 2 климатических зон, в знаменателе - для 4 климатической зоны

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения руб.
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накоп-лен. % от стоимости по графам 5,7	всего по графам 5,7, 8	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экоп. машин в т.ч. зараб. плата	в накладных расходах, % от суммы по графе 7	в плановых накоп-лен., % от стоимости по граф. I0,II	всего по дан. граф I0, II, I2, I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I. Земляные работы													
а)	водопонижение	м3 здан.	622,2	I694	I6,5	280	I58	2I32	-	-	-	-	-	5,47/3,43
б)	разработка грунта	м3	II85	529	I6,5	87	49	665	-	-	-	-	-	I,7I/0,56
	2. Днище	м3	95,0	6924	I6,5	II42	645	87II	-	-	-	-	-	22,34/9I,69
	3. Стены	м3	77,4	5306	I6,5	875	494	6675						I7,I2/86,24
				5264		869	49I	6624						I6,99/85,58

19962-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	Покрытие	м3	86,9	7319	I6,5	I208	682	9209	-	-	-	-	-	23,62 I05,97
5	Перегородки:	м2	45,0											
	строительные			2I3	I6,5	35	20	268						0,69/5,96
	металлокон-струкции			75	8,6	6	6	87						0,22/I,93
6	Проемы	м2	I0,47											
	строительные			I74	I6,5	29	I6	2I9						0,56/20,92
	металлоконст-рукции			I8	8,6	2	2	22						0,06/2,I0
7	Полы	м2	I23,5	463	I6,5	76	43	582						I,49/4,7I
8	Фекальный ре-зервуар	м3 здан.	622,2	I02	I6,5	I7	I0	I29						0,33/0,2I
9	Отделочные работы	м2	433,7	407	I6,5	67	38	5I2						I,3I/I,I8
				424	I6,5	70	40	534						I,36/I,23
I0	Основной вход	м3 зд.	622,2	28I9	I6,5	465	263	3547						9,I0/5,70
II	Аварийный выход	м3 зд.	622,2											
	строительные			2552	I6,5	42I	238	32II						8,24/5,I6
	металлоконст-рукции			I8	8,6	2	2	22						0,06/0,04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	Изоляционные работы стен	м3 здан.	622,2	2337	I6,5	386	2I8	294I						7,54/4,73
I3	Опоры под вентиляторы	м3	622,2	3	-	I	-	4	-	-	-	-	-	0,0I/0,0I
	строительные	здания		6	I6,5	I		7						0,02/0,0I
	металлоконструкции			42	8,6	4	4	50						0,I3/0,08
				69		6	6	8I						0,20/0,I3
	Всего по сводке	руб		30995	-	5I03	2888	38986						I00%
				3I000		5I02	2889	3899I						I00%

Примечание: В числителе дана стоимость для I и 2 климатических зон, в знаменателе - для 4 климатической зоны

Главный инженер проекта	Ю.Н.Васильев	Ю.Н.Васильев
Начальник отдела	В.А.Одиноков	В.А.Одиноков
Составила рук.группы	Л.Д.Морозова	Л.Д.Морозова
Проверила гл.специалист по сметам	Л.Т.Попова	Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту "Склад инвентаря и оборудования отдельно стоящий, заглубленный из монолитного железобетона"

На приобретение и монтаж защитно-герметических дверей и ставен

Основание: чертежи № АР-3

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 3,I2 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 2,40 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,72 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу на I укрываемого 20,79 руб.
2. I м3 объема здания 5,0I руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто нетто: ед. изм.	Масса, тонны брутто нетто: общая	Стоимость един. руб.: оборудован.	Стоимость един. руб.: монтажных работ: всего	Стоимость един. руб.: монтажных работ: в том числе основ. зараб. плата	Стоимость един. руб.: монтажных работ: в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб.: оборудован.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе основ. зараб. плата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Пр-нт 24-07-0I издан. I982г. п.99	Двери защитно-герметические ДУI-8												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	ЦМО 2I-2I8 ЕРЕР№39 т.ч.п.3а	Цена:I53х0,87: :I,32+9,56х0,87+ +2I,6х0,87= =I27,95 руб.	шт	I	I,083	I,083	750	I27,95 за I т	I00,8	8,32 / 0,94	750	I38,6	I09,2	9 / I
		I53х0,87:I,32=I00,8р. I,43х0,87:I,32=0,94р. 9,56х0,87=8,32р.												
2	Пр-нт 24-07-0I изд.I982г п.98 ЦМО 2I-2I7 ЕРЕР№39 т.ч.п.3а	То же, ДУI-7	шт	I	0,948	0,948	600	I60,47 за I т	I03,5	24,I9 / 7,98	600	I52,I	98,I	23 / 8
		Цена:I57х0,87:I,32+ +27,8х0,87+37,7х х0,87=I60,47 руб. I57х0,87:I,32=I03,5р. I2,Iх0,87:I,32=7,98р. 27,8х0,87=24,I9 р.												
3	Пр-нт 24-07-0I изд.I982г п.I02 ЦМО2I-2I7 ЕРЕР№39 т.ч.п.3а	То же, ДУ IУ-3	шт	I	0,287	0,287	300	I60,47 за 1т	I03,5	24,I9 / 7,98	300	46,I	29,7	7 / 2
		Цена:I57х0,87:I,32+ +27,8х0,87+37,7х х0,87=I60,47р. I57х0,87:I,32=I03,5р. I2,Iх0,87:I,32=7,98р. 27,8х0,87=24,I9р.												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	Пр-нт 24-07-0I изд.I982г п.I0I ЦМ02I-2I7 ЕРЕР №39 т.ч.п.3а	То же, ДУ IУ-2	шт	I	0,403	0,403	4I0	I60,47 за I т	I03,5	24,I9 7,98	4I0	64,7	4I,7	I0 3
5	Пр-нт 24-07-0I изд.I982г п.I3I ЦМ0 2I-2I7 ЕРЕР №39 т.ч. п.3а	Ставни герметические СУIУ-I	шт	2	0,0843	0,I69	72	I60,47 за I т	I03,5	24,I9 7,98	I44	27,I	I7,5	4 I
		Итого	руб								2204	429	296	53 I5
6		Запасные части	%	2							44			
		Итого	руб								2248			
7		Тара и упаковка	%	I,5							34			
		Итого	руб								2282			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8		Транспортные расходы	%	3	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-
		Итого	руб								2350			
9		Заготовительно-складские расходы	%	I,2							28			
		Итого	руб								2378			
I0		Комплектация (от итога с запчастями)	%	I							22			
		Итого оборудования	руб								2400			
II		Накладные расходы	%	80	296							237		
		Итого	руб									666		
I2		Плановые накопления	%	8								53		
		Итого	руб								2400	7I9	296	53/I5
I3		Всего по смете в том числе:	руб								-	3II9	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование	руб								2400			
		Монтажные работы	руб									719		
		Строительные машины	руб									38		
		Затраты труда	ч/дн									90		

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев

Начальник отдела В.А.Одиноков

Составила руководитель сметной группы Л.Д.Морозова

Проверила главный специалист по сметам Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

К типовому проекту "Склад инвентаря и оборудования отдельно стоящий, заглубленный из монолитного железобетона"

На общестроительные работы по устройству вентшахты с установкой УЗС-I

Основание: чертежи № ТДК-Н-I-67 ч.П,р.П,л.с. -П-20

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,43 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу на 1 укрываемого 2,87 руб.
2. I м3 объема здания 0,69 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметн. норм, един. расцен., шифры Норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основ. зараб. плата	экспл. машин в т.ч. зараб. плата		основ. зараб. плата	экспл. машин в т.ч. зараб. плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	6-I69 I5-I0	Монолитный железобетонный оголовок из бетона М 200	м3	2,I9	33,9			74			
2	С2,р.4 п.7	Стоимость арматуры AI	т	0,II0	253,0			28			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	п.8	Стоимость арматуры АП	т	0,040	243,0			I0			
4	п.43	Стоимость арматуры ВI	т	0,0II	392,0			4			
5	I5-275 55-I3	Затирка стен цементным раствором	м2	II,7	0,358			4			
6	8-27 4-7	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей двумя слоями битумной мастики	м2	5,I9	0,90			5			
7	9-202 32-5	Установка смотровых металлических люков	т	0,I49	53,8			8			
8	С2,р,I п.753	Стоимость смотровых люков	т	0,I49	463,0			69			
9	I5-6I4 I64-8	Окраска смотровых люков	м2	I,3	0,556			I			
			т	0,I49							
I0	6-I I-I	Бетонная подготовка М 50	м3	0,24	27,4			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Установка закладной детали М4:	т	0,408							
II	6-83 9-7	а) весом до 4 кг	т	0,0I4	44I			6			
		(-I40xI0 p=I,85x4=7,35 кг)									
		(-40x4 p=0,423xI3=5,5 кг)									
		(М I6 p=0,I67x8=I,34 кг)									
I2	6-84 9-8	б) весом до 20 кг	т	0,080	355			28			
		(-932x2 p=I3,8xI=I3,8 кг)									
		(ф 325x8 p=II,Ix6=66,6 кг)									
I3	6-85 9-9	в) весом более 20 кг	т	0,3I4	329			I03			
		(-I850x6 p=250xI=250 кг)									
		(-900xI0 p=63,5xI=63,5 кг)									
		Итого	руб					347			
		Накладные расходы на строительные работы	%	I6,5	270			45			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		На металлоконструкции	%	8,6	77			7			
		Итого	руб					399			
		Плановые накопления	%	8,0				32			
		Всего	руб					431			
		Округленно	тыс. руб.					0,43			

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев

Начальник отдела В.А.Одинцов

Составила руководитель группы Л.Д.Морозова

Проверила главный специалист по сметам Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

К типовому проекту: "Склад инвентаря и оборудования, отдельно стоящий, заглубленный из монолитного железобетона"

На общестроительные работы

Компенсационное устройство

Основание: чертежи ТДК- Н-I-70 ч.П,р.Ш, ЛКС-4-2I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,59 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу на I укрываемого 3,93 руб.

2. I м3 объема здания 0,95 руб.

А-П,Ш,IУ-150-279.84 ал.УШ

60

№№ пп	№ укруп. сметн. норм, единич. расцен., шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основ. зараб. плата	эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата		основ. зараб. плата	эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	6-I-I I-I	Подготовка из бетона М-I00	м3	I,0	28,40			28			
2	6-92 II-3 ССЦ п.I-I9	Стены монолитные железобетонные из бетона М-300 толщ. 300 мм выс.I,8 м	"	3,2	49,28			I58			

1996-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: I6,70+I,0I5x32,I0									
3	С-2,р.IУ п.I6	Стоимость арматуры класса AI	т	0,II2	270			30			
4	-"- п.I8	То же, класса AIII	т	0,477	283			I35			
5	27-I26 29	Армирование днища сеткой	I00 м2	0,I0	0,59			I			
6	Ц.I-I п.384 прим.	Стоимость тканой сетки	м2	I0	2,I3			2I			
7	6-I73 I6-I ССЦ I-3I	Монолитная железобетонная плита перекрытия, из бетона М 300, толщ. 200 мм	м3	0,7	46,8			33			
		Цена: I3,0+I,0I5x3?,30									
8	С-2,р.IУ п.I0	Стоимость арматуры класса AI	т	0,078	338			26			
9	-"- п.I2	То же, класса AII	т	0,07	325			23			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I2-299 I0-I I2-300 I0-2 ССЦ 2-4	Цементная стяжка из цементно-песчаного раствора М-I00, толщиной 30 мм Цена: /(I4,80+I,58х24,4)+ +(0,08+0,I05х24,40)х хI5/х0,0I	м2	4,7	0,93			4			
II	8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция горячим битумом за 2 раза	м2	I0	0,90			9			
I2	I2-293 9-8	Устройство обмазочной пароизоляции перекрытия горячим битумом за 2 раза	м2	4,7	0,265			I			
		Итого	руб					469			
		Накладные расходы	%	I6,5				77			
		Итого	руб					546			
		Плановые накопления	%	8				44			
		Всего по смете	руб					590			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Округленно	тыс. руб.					0,59			

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев

Начальник отдела В.А.Одиноков

Составил руководитель группы Л.Д.Морозова

Проверил главный специалист по сметам Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

К типовому проекту "Склад инвентаря и оборудования, отдельно стоящий, заглубленный из монолитного железобетона

На общестроительные работы по подпорной стенке

Основание: чертежи № АР-4

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,56 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу на I укрываемого 3,73 руб.

2. I м3 объема здания 0,90 руб.

№ пп	№ укруп. сметн. норм, един. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед.	Стоимость един., руб. всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	6-92 II-3 ССЦ I-I6	Подпорные стены железобетонные толщиной до 400 мм высотой до 6 м, М I50	м3	8,I	44,3I			359			
		Цена: I6,7+I,0I5x27,2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	С2,р.4 п.I6	Стоимость арматуры AI	т	0,064	270,0			I7			
3	п.43	Стоимость сеток	т	0,I67	392,0			65			
		Итого	руб					44I			
		Накладные расходы на строительные	%	I6,5				73			
		Итого	руб					5I4			
		Плановые накопления	%	8,0				4I			
		Всего	руб					555			
		Округленно	тыс. руб.					0,56			

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев
Начальник отдела В.А.Одиноков
Составила руководитель группы Л.Д.Морозова
Проверила главный специалист по сметам Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

К типовому проекту склада инвентаря и оборудования заглубленного отдельно стоящего из монолитного железобетона

На хозяйственно-питьевой водопровод

Основание: чертежи № ТР-2

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,48 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу на 1 укрываемого 3,20 руб.
2. 1 м3 объема здания 0,77 руб.

№ пп	№ укрупн. сметн. норм, един. расцен., шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед.	Стоимость един., руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основ. зараб. плата	экспл. машин в т.ч. зараб. плата		основ. зараб. плата	экспл. машин в т.ч. зараб. плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы									
1	16-41 7-3	Трубы стальные водогазопроводные д 15 мм	м	15	1,2			18			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-43 7-3	То же, Д-25 мм	м	I4	I,36			I9			
3	I6-46 7-4	То же, д-50 мм	м	2	2,2I			4			
4	I7-94 С-3-II 8-3	Бак для питьевой воды $\sqrt{}$=I,I м3 Цена: I7,8+0,28х580	шт	I	I80,2			I80			
5	I6-I85 I6-2	Кран поливочный д=25 мм	шт	2	2,07			4			
6	С-3-I484	Рукав поливочный д=25 мм	м	40	2,23			89			
7	С-3-I0I3	Кран водоразборный д=I5 мм	шт	I	0,92			I			
8	С-3- -I039	Кран трехходовой д=I5 мм	шт	I	I,07			I			
9	I6-II7 I2-I	Задвижка 30ч6бр д=50 мм	шт	I	I7,4			I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	С-3-III	Вентиль I5кчI8 д=25 мм	шт	I	I,59			2			
II	С-3-I09	То же, д I5 мм	шт	3	I,I8			4			
I2	I8-227 I5-3	Манометр	шт	I	4,43			4			
I3	I6-2I9 22	Испытание системы	м	3I	0,0394			I			
		Итого	руб					344			
		Накладные расходы	%	I3,3				46			
		Итого	руб					390			
		Плановые накопления	%	8				3I			
		Итого по I разделу	руб					42I			
		П. Строительные работы									
I	29-I 22-429 С-3- -I793	Фланцы стальные приварные д-50 мм	шт	2	I,6I			3			
		Цена: 0,46+I,I5									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	22-4I 3-I	Трубы чугунные д-65 мм на вводе	м	3	3,I7			I0			
3	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза и бака	м2	8	0,556			5			
4	I-942 78-8	Разработка сухого грунта II категории вручную на глубину до 3 м	м3	I0	I,42			I4			
5	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	м3	I0	0,46			5			
6	I-I003 87-2	Крепление стенок траншей инвентарными щитами	м3	I0	0,6I9			6			
		Итого	руб					43			
		Накладные расходы	%	I6,5				7			
		Итого	руб					50			
		Плановые накопления	%	8				4			
		Итого	руб					54			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего по смете	руб					475			
		В том числе:									
		Сантехнические работы	руб					42I			
		Строительные работы	руб					54			

Главный инженер проекта Ю.А.Васильев

Начальник отдела А.А.Кутурин

Составила старший техник И. Ивченкова

Проверила руководитель группы Л.В.Несина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

К типовому проекту склада инвентаря и оборудования заглубленного отдельно стоящего из монолитного железобетона

На канализацию

Основание: чертежи № ТР-2

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,72 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете:

I. Стоимость на:

Расчетную единицу на I укрываемого 4,80 руб.

2. I м3 объема здания I,I6 руб.

№ пп	№ укрп. сметн. норм, един. расцен., шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед.	Стоимость един., руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основ. зараб. плата	экспл. машин / в т.ч. зараб. плата		основ. зараб. плата	экспл. машин / в т.ч. зараб. плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сантехнические работы									
I	I7-23 I-5	Умывальник керамический	шт	I	I9,08			I9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	29-3 22-43I С-3-I796	Фланцы стальные приварные д-I00 мм	шт	2	2,77			6			
		Цена: 0,84+I,93									
4	I5-6I4 I64-8	Окраска бака масляной краской за 2 раза	м2	8	0,556			5			
5	I-942 78-8	Разработка сухого грунта II категории вручную на глубину до 3 м	м3	22,5	I,42			32			
6	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	м3	22,5	0,46			I0			
7	I-I003 87-2	Крепление стенок траншей инвентарными щитами	м3	22,5	0,6I9			I4			
		Итого	руб					74			
		Накладные расходы	%	I6,5				I2			
		Итого	руб					86			
		Плановые накопления	%	8				7			
		Итого по II разд.	руб					93			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I7-73 С-3-I767 4-5	Унитаз "Компакт" Цена: 2,95+II,00	шт	3	I3,95			42			
3	I7-77 5-I С-3-I389	Писсуар Цена: I,06+5,74	шт	I	6,80			7			
4	I6-II9 I2-2	Задвижка 30ч6бр Д=I00 мм	шт	I	29			29			
5	I6-3I 5-2	Трубы ТЧК-I00мм	м	6	4,59			28			
6	I7-94 С-3-II 8-3	Бак фекальный металлический БФ-2 Цена: I7,8+0,28х685	шт	I	209,6			2I0			
7	I8-2II I3-3 С-3-I660 I969г	Насос поршневой ручной "Родник" Цена: 4,6+22,I0хI,25	"	I	32,23			32			
8	С-3-850	Клапан обратный I6кчIIр д-25 мм	шт	I	I,II			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	С-3-80	Вентиль I5Б3р д-25 мм	шт	I	I,63			2			
I0	I6-28 4-2	Трубы чугунные ТЧК-I00 на выпуске	м	7,5	3,0I			23			
		Итого	руб					393			
		Накладные расходы	%	I3,3				52			
		Итого	руб					445			
		Плановые накопления	%	8				36			
		Итого по I разделу	руб					48I			
		П. Строительные работы									
I	5-I 22-64 С-I-354	Труба стальная д 25х2,8	м	6	0,90			4			
		Цена: 0,27+0,63х0,998									
2	22-I25 9-I	Нормальная противокоррозийная изоляция стальных труб д-25 мм	м	6	0,42			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Ш. Монтажные работы									
I	I2-802-5 т.ч. п.26	Задвижка с электроприводом д-I00 мм 30ч 906бр									
		7,52+3,38х0,25	шт	I	8,36	3,38х хI,I5= =4,22	-	8	-	4	-
		Итого	руб					8			
		Накладные расходы	%	80	4			3			
		Итого	руб					II			
		Плановые накопления	%	8	I2			I			
		Итого по Ш разд.	руб					I2			
		IУ. Оборудование									
I	Пр-нт 23-07 I-I240	Задвижка с электроприводом д-I00 мм 30ч 906 бр	шт	I	II0х хI,I2= =I23			I23			
		Итого	руб					I23			
		Начисления на оборудование	%	7				9			
		Итого по IУ разд.	руб					I32			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I3
		Всего по смете	руб					7I8			
		В том числе:									
		I. Сантехнические работы	руб					48I			
		2. Строительные работы	руб					93			
		3. Монтажные работы	руб					I2			
		4. Оборудование	руб					I32			

Главный инженер проекта Ю.А.Васильев
Начальник отдела А.А.Кутурин
Составила ст.техник И. Ивченкова
Проверила рук.группы Л.В.Несина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

К типовому проекту "Склада инвентаря и оборудования заглубленного, отдельно стоящего из монолитного железобетона для всех климатических зон

На отопление

Основание: чертежи № ОВ

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,23 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу на 1 укрываемого 1,53 руб.
2. 1 м3 объема здания 0,37 руб.

№№ пп	№ укруп. сметн. норм, единич. расцен., шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость един., руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основ. зараб. плата	экспл. машин в т.ч. зараб. плата		основ. зараб. плата	экспл. машин в т.ч. зараб. плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы									
1	С3 п.91	Вентиль запорный муфтовый 15кч 18п Д=15 мм	шт	3	1,2			4			
2	С3 п.93	То же, Д=25 мм	шт	2	1,65			3			
3	18-196 11-6	Воздухосборник Д=159 мм	шт	2	7,29			15			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I6-67 8-2	Трубопровод из стальных электросварных труб Д=76х3 мм	м	67	2,2I			I48			
5	I6-220--22	Испытание системы	м	67	0,04			3			
		Итого	руб					I73			
		Накладные расходы	%	I3,3				23			
		Итого	руб					I96			
		Плановые накопления	%	8,0				I6			
		Итого	руб					2I2			
		Пуск и регулировка от НУЧП	%	2,0				4			
		Итого по I разд.	руб					2I6			
		II. Строительные работы									
I	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	20	0,556			II			
		Итого	руб					II			
		Накладные расходы	%	I6,5				2			
		Итого	руб					I3			
		Плановые накопления	%	8,0				I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по II разд.	руб					I4			
		Всего для $t=-30^0$									
		$t=-20^0$	руб					230			
		в том числе:									
		Сантехнические работы	руб					2I6			
		Строительные работы	руб					I4			
		Для $t=-40^0$ исключить:									
		а) Сантехнические работы									
I	I6-67 8-2	Трубопровод из стальных электросварных труб Д-76х3 мм	м	67	2,2I			I48			
		Итого	руб					I48			
		Накладные расходы	%	I3,3				I9			
		Итого	руб					I67			
		Плановые накоплен.	%	8,0				I3			
		Итого	руб					I80			
		Пуск и регулировка от НУЧП	%	2,0				4			
		Итого по разделу исключить	руб					I84			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Для t =-40° добавить									
I	I6-68 8-3	Трубопровод из стальных электросварных труб Д=89х3 мм	м	67	2,62			I76			
		Итого	руб					I76			
		Накладные расходы	%	I3,3				23			
		Итого	руб					I99			
		Плановые накоплен.	%	3,0				I6			
		Итого	руб					2I5			
		Пуск и регулировка от НУЧП	%	2,0				4			
		Итого по разделу добавить	руб					2I9			
		Всего для t -40°	руб					265			

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев
Начальник отдела М.М.Грушкевич
Составила ст.инженер Н.М.Малыгина
Проверила рук.группы А.А.Полякова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

К типовому проекту склада инвентаря и оборудования заглубленного, отдельно стоящего из монолитного железобетона для II климатической зоны

На вентиляцию

Основание: чертежи № ОВ

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 5,93 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу на I укрываемого 39,53 руб.
2. I м3 объема здания 9,53 руб.

№ пп	№№ укрупн. сметн. норм, единич. расцен., шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость един., руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основ. зараб. плата	экспл. машин / в т.ч. зараб. плата		основ. зараб. плата	экспл. машин / в т.ч. зараб. плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	20-475 9-2 Сб.3 п.790	Воздушная заслонка Д=250 мм I,7I+8,27	шт	I	9,98			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	20-475 9-2 С3,п.790	То же, Д-3I5 мм I,7I+8,27	шт	I	9,98			I0			
3	20-722 20-2I Инфор. вып. Госстр. СССР стр.85	Электроручной вентилятор ЭРВ 600/300 с электродвигателем 4АА63 I2,2+680хI,I	шт	3	760,2			228I			
4	I8-I38 6-2	Расширительная камера У-0,5 м3	шт	2	39			78			
5	I6-36 7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб, Д-20 мм	м	3	0,9I			3			
6	I6-7I 8-4	То же, из электросварных труб Д=I59х3 мм	м	2	5,08			I0			
7	I6-72 8-4	То же, Д-2I9х6мм	м	7	8,75			6I			
8	I6-74 8-7	То же, Д-325х7мм	м	2	II,I			22			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I6-76 8-9 CI п.220 п.229 стр.68	То же, Д-480х9 мм I6,8-I6,I+25,0	м	6	25,7			I54			
I0	I6-58 8-3 CI п.4I5 стр.7I	То же, из бесшовных горячекатанных труб Д-I08х4 3,73+2,37	м	7	6,I			43			
II	C3 п.92	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п, Д-20 мм	шт	2	I,43			3			
I2	20-I I-I	Воздуховод из тонколистовой стали толщиной 0,5 мм, Д-II0 мм	м2	2,5I	7,3I			I8			
I3	20-2 I-I	То же, Д-200 мм	м2	I4,44	5,35			77			
I4	20-4 I-I	То же, толщиной 0,6 мм Д-250 мм	м2	8,64	5,2I			45			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	20-4 I-I	То же, Д-3I5 мм	м2	I3,85	5,2I			72			
I6	С2 п.2II6	Коробка для установки УЗС-I	кг	I62	0,35			57			
		0,323хI,086									
I7	С3 п.I487	Сетка металлическая	м2	0,5	3,75			2			
		Итого	руб					2946			
		Накладные расходы	%	I3,3				392			
		Итого	руб					3338			
		Плановые накопления	%	8,0				267			
		Итого	руб					3605			
		Пуск и регулировка от НУЧП	%	5,0				I86			
		Итого по I разд.	руб					379I			
		II. Строительные работы									
I	I5-6I4 I64-8	Окраска воздуховодов и оборудования за 2 раза	м2	60	0,556			33			
		Итого	руб					33			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы	%	I6,5				5			
		Итого	руб					38			
		Плановые накопления	%	8,0				3			
		Итого по II разд.	руб					4I			
		Ш. Монтажные работы									
I	2I-30-9	Клапан герметический ГК-200	шт	4	23,2			93			
2	2I-30-I0	То же, ГК-300	шт	2	53,4			I07			
3	I8-392-3	Фильтр ФПУ-200	шт	I	36,0			36			
4	2I-250 К-I,05	Предфильтр ПФП-I000	шт	3	44,68			I34			
5	9-I22	Монтаж противовзрывных устройств МЗС и УЗС	т	0,097	54,52			5			
		50,2хI,086									
6	II-9I-2	Расходомер	шт	I	0,79			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	II-92-I	Мембранный тягонапоромер	шт	I	0,94			I			
8	II-39I-3	Клапан КИД-I50	шт	4	4,08			I6			
		Материалы, не учтенные ценником:									
9	23-08 п.6-057	Клапан избыточного давления КИД-I50	шт	4	59,4			238			
		54,0хI,I									
I0	Информац. сборн. Госстроя СССР стр.68	Клапан герметический ГК-200	шт	4	34,I			I36			
		3IхI,I									
II	-"- стр.67	Противовзрывное устройство МЗС	шт	3	I26,5			380			
		II5хI,I									
I2	-"-	То же, УЗС-I	шт	I	I70,5			I7I			
		I55хI,I									
		Итого	руб					I3I8			
		Плановые накопления	%	8,0				I05			
		Итого по Ш разд.	руб					I423			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ. Оборудование									
I	Информ. сборник Госстроя СССР стр.68	Клапан герметический ГК-300	шт	2	46			92			
2	I7-04 п.2-047I	Тягонапоромер ТНЖ-Н	шт	I	9,7			I0			
3	I7-04 Доп.3 п.2-880 К-I,08	Расходомер	шт	I	86,4			86			
4	Информац. сборник Госстроя СССР стр.86	Фильтр ФПУ-200 90хI,I	шт	I	99,0			99			
5	-"-	Предфильтр ПФП-I000	шт	3	I30,0			390			
		Итого	руб					677			
		Начисления на оборудование	%	7,0				47			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по IУ разделу	руб					724			
		Всего по смете	руб					5932			
		в том числе:									
		Сантехнические работы	руб					379I			
		Строительные работы	руб					4I			
		Монтажные работы	руб					I423			
		Оборудование	руб					677			

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев
Начальник отдела М.М.Грушкевич
Составила ст.инженер Н.М.Малыгина
Проверила рук.группы А.А.Полякова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9-I

К типовому проекту склада инвентаря и оборудования заглубленного, отдельно стоящего из монолитного железобетона для I климатической зоны

На вентиляцию

Основание: чертежи № ОВ

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 5,90 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу на I укрываемого 39,33 руб.
2. I м3 объема здания 9,48 руб.

№ пп	№ укруп. сметн. норм, единич. расцен., шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость един., руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основ. зараб. плата	экспл. машин / в т.ч. зараб.		основ. зараб. плата	экспл. машин / в т.ч. зараб. плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	20-475 9-2 С3,п.790	Воздушная заслонка Д-250 мм	шт	I	9,98			I0			
		I,7I+8,27									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	20-475 9-2 С3,п.790	То же, Д-3I5 мм I,7I+8,27	шт	I	9,98			I0			
3	20-722 20-2 информ. сборн. Госстроя СССР стр.85	Электроручной вентилятор ЭРВ 600/300 с электродвигателем 4АА63 I2,2+680хI,I	шт	3	760,2			228I			
4	I8-138 6-2	Расширительная камера У-0,5 м3	шт	2	39,0			78			
5	I6-36 7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб Д-20 мм	м	3	0,9I			3			
6	I6-7I 8-4	То же, из электросварных труб Д-I59х3 мм	м	2	5,08			I0			
7	I6-72 8-4	То же, Д-2I9х6 мм	м	6	8,75			53			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I6-74 8-7	То же, Д-325х7 мм	м	2	II,I			22			
9	I6-76 8-9 CI п.220 п.229 стр.68	То же, Д-480х9 мм I6,8-I6,I+26,0	м	6	25,7			I54			
I0	I6-58 8-3 CI п.4I5 стр.7I	То же, из бесшовных горячедеформированных труб Д-I08х4 мм 3,73+2,37	м	7	6,I			43			
II	C3 п.92	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п, Д-20 мм	шт	2	I,43			3			
I2	20-I I-I	Воздуховод из тонколистовой стали толщ.0,5 мм Д-I00 мм	м2	2,5I	7,3I			I8			
I3	20-2 I-I	То же, Д-200 мм	м2	I3,I9	5,35			7I			
I4	20-4 I-I	То же, толщ.0,6мм. Д-250	м2	8,64	5,2I			45			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	С2 п.2II6	Коробка для установки УЗС-I	кг	I62	0,35			57			
		0,323хI,086									
I6	20-4 I-I	То же, Д-3I5 мм	м2	I3,85	5,2I			74			
		Итого	руб					2932			
		Накладные расходы	%	I3,3				390			
		Итого	руб					3322			
		Плановые накопления	%	8,0				266			
		Итого	руб					3588			
		Пуск и регулировка (от НУЧШ)	%	5,0				I89			
		Итого по I разд.	руб					3777			
		П. Строительные работы									
I	I5-6I4 I64-8	Окраска воздуховодов и оборудования за 2 раза масляной краской	м2	60	0,556			33			
		Итого	руб					33			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы	%	I6,5				5			
		Итого	руб					38			
		Плановые накопления	%	8,0				3			
		Итого по II разд.	руб					4I			
		Ш. Монтажные работы									
I	2I-30-9	Клапан герметический ГК-200	шт	3	23,2			70			
2	2I-30-I0	Клапан ГК-300	шт	2	53,4			I07			
3	I8-392-3	Фильтр ФПУ-200	шт	I	36,0			36			
4	2I-250 К-I,05	Предфильтр ПФП-I000	шт	3	44,63			I34			
5	9-I22	Монтаж противовзрывных устройств МЗС и УЗС	т	0,097	54,52			5			
		Цена: 50,2хI,086									
6	II-92-I	Расходомер	шт	I	0,94			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	II-92-I	Мембранный тягонапоромер	шт	I	0,94			I			
8	II-39I-3	Клапан КИД-I50	шт	4	4,08			I6			
		Материалы, не учтенные ценником:									
9	23-08 п.6-057	Клапан избыточного давления КИД--I50	шт	4	59,4			238			
		54,0xI,I									
I0	Инф.сборн. Госстрой СССР стр.68	Клапан герметический ГК -200	шт	3	34,I			I02			
		3IxI,I									
II	-"- стр.67	Противовзрывное устройство УЗС-I	шт	I	I70,5			I7I			
		I55xI,I									
I2	-"-	То же, МЗС	шт	3	I26,5			380			
		II5xI,I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб					I26I			
		Плановые накопления	%	8,0	-			I0I			
		Итого по разд.III	руб					I362			
		IУ. Оборудование									
I	Информ. сборн. Госстроя СССР стр.68	Клапан герметический ГК-300	шт	2	46			92			
2	I7-04 п.2-047I	Тягонапоромер ТНЖ-Н	шт	I	9,7			I0			
3	I7-04 доп.3 п.2-880 К-I,08	Расходомер	шт	I	86,4			86			
4	Инф.вып. Госстрой СССР стр.86	Фильтр ФПУ-200 90хI,I	шт	I	99,0			99			
5	-"-	Предфильтр ПФП-I000	шт	3	I30,0			390			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб					677			
		Начисление на оборудование	%	7,0				47			
		Итого по разделу IУ	руб					724			
		Всего по смете	руб					5904			
		в том числе:									
		Сантехнические работы	руб					3777			
		Строительные работы	руб					4I			
		Монтажные работы	руб					I362			
		Оборудование	руб					724			

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев
Начальник отдела М.М.Грушкевич
Составила ст.инженер Н.М.Малыгина
Проверила руководитель группы А.А.Полякова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9-2

К типовому проекту склада инвентаря и оборудования заглубленного, отдельно стоящего из монолитного железобетона для III климатической зоны

На вентиляцию

Основание: чертежи № ОВ

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 7,06 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу на 1 укрываемого 47,07 руб.
2. 1 м3 объема здания 11,35 руб.

№ пп	№ укр. сметн. норм, един. расцен., шифры норм СНиП и др.	Наименование работа и затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Сметная стоим., руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе-		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основ. зараб. плата	экспл. машин в т.ч. зараб. плата		основ. зараб. плата	экспл. машин в т.ч. зараб. плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы									
1	20-474 9-1 С3 п790	Воздушная заслонка Р 250 0,96+8,27	шт	2	9,23			18			
2	20-475 9-2 С3,п.790	То же, Д-315 мм 1,71+8,27	шт	1	9,98			10			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	Информ. сборн. Госстроя СССР 20-722	Электроручной вентилятор ЭРВ 600/300 с электродвигателем 4АА63 I2,2+680хI,I	шт	4	760,2			304I			
4	I8-I38 6-2	Расширительная камера У-0,5 м3	шт	3	39,0			78			
5	I6-36 7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб Д-20 мм	м	3	0,9I			3			
6	I6-7I 8-4	То же, из электросварных труб Д-I59х х3 мм	м	2	5,08			I0			
7	I6-72 8-5	То же, Д-2I9х6мм	м	II	8,75			53			
8	I6-74 8-7	То же, Д-325х7мм	м	7	II,I			78			
9	I6-76 8-9 CI п.220 п.229 стр.68	То же, Д-480х9мм I6,8-I6,I+25,0	м	6	25,7			I54			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I6-58 8-3 CI п.4I5 стр.7I	Трубопровод из бесшовных горячекатанных труб Д-I08х4 мм 3,73+2,37	м	7	6,I			43			
II	C3 п.92	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п, Д-20 мм	шт	2	I,43			3			
I2	20-I I-I	Воздуховод из тонколистовой стали толщ.0,5 мм, Д-I00 мм	м2	2,5I	7,3I			I8			
I3	20-2 I-I	То же, Д-200 мм	м2	8,79	5,35			47			
I4	20-4 I-I	То же, толщиной 0,6 мм Д-250 мм	м2	I3,35	5,2I			70			
I5	20-4 I-I	То же, Д-3I5 мм	м2	I4,84	5,2I			77			
I6	C2 п.2II6	Коробка для УЗС-I 0,323хI,086	кг	I62	0,35			57			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	С3 п.I487	Сетка металлическая	м2	0,5	3,75			2			
		Итого	руб					3762			
		Накладные расходы	%	I3,3				500			
		Итого	руб					4262			
		Плановые накопления	%	8,0				34I			
		Итого	руб					4603			
		Пуск и регулировка от НУЧП	%	5,0				242			
		Итого по I разд.	руб					4845			
		II. Строительные работы									
I	I5-6I4 I64-8	Окраска воздуховодов и оборудования за 2 раза масляной краской	м2	60	0,556			33			
		Итого	руб					33			
		Накладные расходы	%	I6,5				5			
		Итого	руб					38			
		Плановые накопления	%	8,0				3			
		Итого по II разд.	руб					4I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		III. Монтажные работы									
I	2I-30-9	Клапан герметический ГК-200	шт	4	23,2			93			
2	2I-30-I0	То же, ГК-300	шт	2	53,4			I07			
3	2I-30-6	Фильтр ФПУ-300	шт	I	56,0			56			
4	2I-250 К-I,05	Предфильтр ПКП-I000	шт	3	44,63			I34			
5	9-I22	Монтаж противовзрывных устройств МЗС и УЗС 50,2хI,086	т	0,097	54,52			5			
6	II-92-I	Расходомер	шт	I	0,94			I			
7	II-92-I	Тягонапоромер ТНМ-Н	шт	I	0,94			I			
8	II-39I-3	Клапан КИД-I50	шт	4	4,08			I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Материалы, не учтенные ценником									
9	23-08 п.6-057	Клапан избыточного давления КИД-I50	шт	4	59,4			238			
		54xI,I									
I0	Информ. сборник Госстроя СССР стр.68	Клапан герметический ГК-200	шт	4	34,I			I36			
		3IxI,I									
II	-"- стр.67	Противовзрывное устройство МЗС	шт	3	I26,5			380			
		II5xI,I									
I2	-"-	То же, УЗС-I	шт	I	I70,5			I7I			
		Итого	руб					I338			
		Плановые накопления	%	8,0				I07			
		Итого по Ш разд.	руб					I445			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ. Оборудование									
I	Информ. сборник Госстроя СССР стр.68	Клапан герметический ГК-300	шт	2	46			92			
2	I7-04 п.2-047I	Тягонапоромер ТНЖ-Н	шт	I	9,7			I0			
3	I7-04 доп.3 п.2-880 К-I,08	Расходомер	шт	I	86,4			86			
4	Информац. сборник Госстроя СССР стр.86	Фильтр ФПУ-300	шт	I	I02			I02			
5	Информац. сборник Госстроя СССР стр.86	Предфильтр ПФП-I000	"	3	I30			390			
		Итого	руб					680			

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Начисления на оборудование	%	7,0				48			
	Итого по IУ разделу	руб					728			
	Всего по смете	руб					7059			
	в том числе:									
	Сантехнические работы	руб					4845			
	Строительные работы	руб					4I			
	Монтажные работы	руб					I445			
	Оборудование	руб					728			

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев
Начальник отдела М.М.Грушкевич
Составила старший инженер Н.М.Малыгина
Проверила руководитель группы А.А.Полякова

19962-08

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9-3

К типовому проекту склада инвентаря и оборудования заглубленного, отдельно стоящего из монолитного железобетона

На вентиляцию для 4 климатической зоны

Основание: чертежи № ОВ

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 9,74 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу на 1 укрываемого 64,93 руб.
2. 1 м3 объема здания 15,65 руб.

№ пп	№ укруп. сметн. норм, един. расцен., шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость един., руб. всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	20-475 9-2 СЗ п.790	Воздушная заслонка Д-250 мм I,7I+8,27	шт	I	9,98			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	20-475 9-2 СЗ п.790	То же, Д-3I5 мм I,7I+8,27	шт	I	9,98			I0			
3	20-722 20-2 Информ. сборник Госстроя СССР стр.85	Электроручной вентилятор ЭРВ- -72-2 I2,2+230хI,I	шт	I	265,2			265			
4	20-705 20-I	Вентилятор В-Ц4-70 № 3,I5 с электродвигателем АОЛ-2I-4	шт	I	66,5			67			
5	20-722 20-2 Информ. сборник стр.85	Электроручной вентилятор ЭРВ 600/300 с электродвигателем 4АА63 I2,2+680хI,I	шт	4	760,2			304I			
6	I8-I38 6-2	Расширительная камера У-0,5 м3	шт	3	39,0			II7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I6-36 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д-20 мм	м	3	0,9I			3			
8	I6-7I 8-4	Трубопровод из электросварных труб Д=I59х3	м	2	5,08			I0			
9	I6-72 8-5	То же, Д-2I9х6мм	м	I6	8,75			I40			
I0	I6-74 8-7	То же, Д-325х7мм	м	I8	II,I			200			
II	I6-76 8-9 CI п.220 п.229 стр.68	То же, Д-480х9мм I6,8-I6,I+25,0	м	6	25,7			I54			
I2	I6-58 8-3 CI п.4I5 стр.7I	Трубопровод из бесшовных горяче-деформированных труб Д-I08х4 мм 3,73+2,37	м	6	6,I			37			
I3	C3 п.92	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п Д-20 мм.	шт	I	I,43			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	20-I I-I	Воздуховод из тонколистовой стали толщ.0,5мм, Д-I00 мм	м2	I,57	7,3I			II			
I5	20-2 I-I	То же, Д-200 мм	м2	II,3	5,35			60			
I6	20-4 I-I	То же, толщиной 0,6 мм Д-250 мм	м2	5,49	5,2I			29			
I7	20-4 I-I	То же, Д-280 мм	м2	7,03	5,2I			37			
I8	20-4 I-I	То же, Д-3I5 мм	м2	I9,78	5,2I			I03			
I9	20-5 I-2	То же, Д-355 мм	м2	2,23	4,69			I0			
20	С2 п.2II6	Коробка для установки УЗС-I 0,323хI,086	кг	I62	0,35			57			
2I	С3 п.I487	Сетка металлическая	м2	0,5	3,75			2			
		Итого	руб					4364			
		Накладные расходы	%	I3,3				580			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб					4944			
		Плановые накопления	%	8,0				396			
		Итого	руб					5340			
		Пуск и регулировка от НУЧП	%	5,0				268			
		Итого по I разд.	руб					5608			
		II. Строительные работы									
I	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопроводов и оборудования за 2 раза масляной краской	м2	60	0,556			33			
		Итого	руб					33			
		Накладные расходы	%	I6,5				5			
		Итого	руб					38			
		Плановые накопления	%	8,0				3			
		Итого по II разд.	руб					4I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Ш. Монтажные работы									
I	2I-30-I0	Клапан герметический ГК-300	шт	5	53,4			267			
2	I8-392-3	Фильтр ФПУ-200	шт	I2	36,0			432			
3	2I-250 К-I,05	Предфильтр ПФП-I000	шт	4	44,63			I79			
4	9-I22	Монтаж противовзрывных устройств МЗС и УЗС	т	0,II5	54,52			6			
		50,2xI,086									
5	II-9I-2	Расходомер	шт	I	0,79			I			
6	II-92-I	Мембранный тягонапоромер	шт	I	0,94			I			
7	II-39I-3	Клапан избыточного давления КИД-I50	шт	4	4,08			I6			
8	3-46I-I	Редуктор П2У-I00--40-2I	шт	I	I2,7			I3			
		Материалы, не учтенные ценником									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	Информ. сборник Госстроя СССР стр.68	Клапан избыточного давления 24,0хI,I0	шт	4	25,3			I0I			
I0	-"- стр.67	Противовзрывное устройство МЗС II5хI,I	шт	4	I26,5			506			
II	-"-	То же, УЗС-I I55хI,I	шт	I	I70,5			I7I			
		Итого	руб					I693			
		Плановые накопления	%	8,0				I35			
		Итого по Ш разд.	руб					I828			
		IУ. Оборудование									
I	Информ. сборн. Госстрой СССР стр.68	Клапан герметический ГК-300	шт	5	46			230			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I7-04 п.2-047I	Тягонапоромер	шт	I	9,7			I0			
3	I9-08 п.I-005	Редуктор Ц2У-I00--40-2I	шт	I	80,0			80			
4	I7-04 доп.3 п.2-880 К-I,08	Расходомер	шт	I	86			86			
5	Информ. сборн. Госстроя СССР стр.86	Фильтр ФПУ-200 90хI,I	шт	I2	99			II88			
6	-"-	Предфильтр ПФИ--I000	шт	4	I30			520			
		Итого	руб					2II4			
		Начисления на оборудование	%	7,0				I48			
		Итого по разделу IУ	руб					2262			
		Всего по смете	руб					9739			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		В том числе:									
		Сантехнические работы	руб					5608			
		Строительные работы	руб					4I			
		Монтажные работы	руб					I828			
		Оборудование	руб					2262			

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев

Начальник отдела М.М.Грушкевич

Составила старший инженер Н.М.Малыгина

Проверила рук.группы А.А.Полякова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I0

К типовому проекту "Склад инвентаря и оборудования отдельно стоящий заглубленный из монолитного железобетона" для I-3 климатических зон

На электроосвещение

Основание: спецификация № ЭМ-3

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,7I тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,0I тыс.руб.
б) монтажных работ 0,7 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу на I укрываемого 4,73 руб.
2. I м3 объема здания I,I4 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость един., руб. оборудован.	Стоимость един., руб. монтажных работ всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. оборудован.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата
					ед. изм.	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I	I6-02-II 5-0II4 8-84-I	Звонок типа ЗВП-220 8,7хI,087=	шт	I	-	-	9,46	0,38	0,33	0,I	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-6I0-I	Аппарат местного освещения типа АМО-4	шт	I	-	-	-	0,7I5	0,5	0,0I3 / 0,0052	-	I	I	-
3	8-593-2	Подвеска светильника на крюке	шт	2	-	-	-	I,I6	0,488	0,58 / 0,I82	-	2	I	I / -
4	8-603-I	То же, потолочный	шт	26	-	-	-	I,03	0,35	0,009 / 0,0034	-	27	9	-
5	8-604-4	Указатель световой типа СУВ-М	шт	3	-	-	-	0,834	0,4I	0,3II / 0,0988	-	3	I	I
6	8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая	шт	2	-	-	-	0,3	0,I95	0,0II3 / 0,00II	-	I	-	-
7	8-59I-3	Выключатель герметический	шт	I6	-	-	-	0,498	0,384	0,0II / 0,0006	-	8	6	-
8	8-400I	Прокладка кабеля АВВГ сеч. 4х2,5 мм2 на скобах	I00 м	2,2	-	-	-	60,8	23,4	22,8 / 8,4	-	I34	5I	50 / I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	СКЦЭ-84 I-I53	Щиток групповой типа ЩОАУ-6	шт	I	-	-	-	2I,3	I,62	0,06 / 0,02I	-	2I	2	- / -
I0	8-522-I	Переключатель пакетный ГППМ 2-I0/Н2	"	2	-	-	-	2,6	I,26	0,07 / 0,0I	-	5	3	-
II	8-I70-I	Герметизация проходов	шт	6	-	-	-	I,66	0,24	-	-	I0	I	-
I2	8-I70-2	Заделка зазоров	шт	I0	-	-	-	0,I9	0,I4	-	-	2	I	-
I3	8-604-I	Бра	шт	2	-	-	-	0,924	0,342	0,245 / 0,0772	-	2	I	-
		Итого	руб								9	2I6	77	52 / I8
		Накладные расходы	%	87								67		
		Итого по I разделу	руб								9	283	77	52 / I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы, не учтенные ценником:												
I4	I5-04-80 п.I9-004	Аппарат местного освещения типа АМО-4	шт	I	-	-	-	5,49	-	-	-	5	-	-
		5,IxI,077												
I5	Сборн. СРЦ-У стр.I76 поз.4I	Светильник ШПР--200	шт	2	-	-	-	7,44	-	-	-	I5	-	-
I6	-"- стр.I97 поз.32	Переключатель пакетный типа ГШМ2-I0/Н2	"	2	-	-	-	5,2	-	-	-	I0	-	-
I7	I5-07 п.I-057	То же, типа НШЮI-I00/П63	шт	23	-	-	-	I0,I7	-	-	-	234	-	-
		9,4xI,082												
I8	Сборн. СРЦ-У стр.206 п.2I5	Звонок З-220	шт	I	-	-	-	I,56	-	-	-	2	-	-
I9	-"- стр.I89 п.226	Указатель световой СУВ-М	шт	3	-	-	-	2,7I	-	-	-	8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	-"- стр.I92	Лампа накаливания МОI2-60	шт	I	-	-	-	0,099	-	-	-	-	-	-
2I	-"-	То же, типа Г2I5-225-I50	шт	2	-	-	-	0,II9						
22	-"-	То же, БК2I5-225-I00	шт	I5	-	-	-	0,I72	-	-	-	3	-	-
23	-"-	То же, БК2I5-225-60	шт	9	-	-	-	0,I53	-	-	-	I		
24	-"- стр.202 п.I65	То же, БК2I5-225-40	шт	6	-	-	-	0,I39	-	-	-	I	-	-
25	-"-	То же, Б220-I5	шт	2	-	-	-	0,094						
26	24-05-80 п.365	Коробки КОР 74-У3 0,4IхI,082	шт	60	-	-	-	0,444	-	-	-	27		
27	64-0I-I5 п.3-5	Выключатель типа 0I-IР44-I7-6/220 0,54хI,08	шт	I6	-	-	-	0,58	-	-	-	9		
28	СБСРЦ чУ стр.202 п.I65	Розетка штепсельная РШц-200-УР-43-0I-20/220	шт	I	-	-	-	0,7	-	-	-	I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29	-"-	То же, РШп-2-0--Ур43-0I-I0/42	шт	I	-	-	-	0,7	-	-	-	I	-	-
30	-"-	Вилка штепсельная ВШ-П-2-Ур43-0I-I0/42	шт	I	-	-	-	0,I6						
3I	-"- стр.59 п.I075	Кабель марки АВВГ сечением 2х2,5мм2	м	200	-	-	-	0,I66	-	-	-	33	-	-
32	-"- п.I09I	То же, сечением 3х2,5 мм2	м	20	-	-	-	0,I9I	-	-	-	4	-	-
33	-"- стр.I82 п.I40	Светильник НПО I9х60	шт	3	-	-	-	2,22	-	-	-	7	-	-
34	-"- п.I37	НБО-05х60	шт	2	-	-	-	I,9I	-	-	-	4	-	-
		Итого по II разделу	руб									365		
		Итого по I+II разделам	руб								9	648	77	52/I8
		Плановые накоплен.%		8							-	52	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по смете	руб								9	700	77	52/I8
		Всего по смете	руб									709		
		Затраты труда	чел. час.									I40		
		Машино-смены	руб									34		

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев

Начальник отдела Е.Г.Хомяк

Составил рук.группы Е.Д.Кривойченко

Пр оверил Е.Д.Кривойченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I0-I

К типовому проекту: "Склад инвентаря и оборудования отдельно стоящий заглубленный из монолитного железобетона" /4 климатическая зона/

На электроосвещение

Основание: спецификация № ЭМ-3

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,72 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,0I тыс.руб.
б) монтажных работ 0,7I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу на I укрываемого 4,80 руб.
2. I м3 объема здания I,I6 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейск., УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто / нетто ед. изм.	Масса, тонны брутто / нетто общая	Стоимость един., руб. оборудован.	Стоимость един., руб. монтажных работ всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. оборудован.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I	I6-02-II 5-0II4	Звонок типа												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	8-84-I	ЗВП-220 8,7хI,087	шт	I	-	-	9,46	0,38	0,33	0,I	9	-	-	-
2	8-6I0-I	Аппарат местного освещения типа АМО-4	шт	I	-	-	-	0,7I5	0,5	0,0I3 0,0052	-	I	I	-
3	8-593-2	Подвеска светильника на крюке	шт	2	-	-	-	I,I6	0,488	0,58 0,I82	-	2	I	I -
4	8-603-I	То же, потолочный	"	27	-	-	-	I,03	0,35	0,009 0,0034	-	28	9	-
5	8-604-4	Указатель световой типа СУВ-М	шт	3	-	-	-	0,834	0,4I	0,3II 0,0988	-	3	I	I -
6	8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая	шт	2	-	-	-	0,3	0,I95	0,0II3 0,00II	-	I	-	-
7	8-59I-3	Выключатель герметический	шт	I6	-	-	-	0,498	0,384	0,0II 0,0006	-	8	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	8-400I	Прокладка кабеля АВВГ сечением 4х2,5 мм2 на скобах	I00 м	2,2	-	-	-	60,8	23,4	22,8 / 8,4	-	I34	5I	50 / I8
9	СКЦЭ-84 I-I53	Щиток групповой типа ЩОАУ-6	шт	I	-	-	-	2I,3	I,62	0,06 / 0,02I	-	2I	2	- / -
I0	8-522-I	Переключатель пакетный ГПШМ2-I0/Н2	шт	2	-	-	-	2,6	I,26	0,07 / 0,0I	-	5	3	-
II	8-I70-I	Герметизация проходов	"	6	-	-	-	I,66	0,24	-	-	I0	I	-
I2	8-I70-2	Заделка зазоров	шт	I0	-	-	-	0,I9	0,I4	-	-	2	I	-
I3	8-604-4	Бра	шт	2	-	-	-	0,924	0,342	0,245 / 0,0772	-	2	I	-
		Итого	руб								9	2I7	77	52 / I8
		Накладные расходы	%	87							-	67	-	-
		Итого по I разделу	руб								9	284	77	52 / I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П. Материалы, не учтенные ценником												
I4	I5-04-80 п.I9-004	Аппарат местного освещения типа АМО-4	шт	I	-	-	-	5,49	-	-	-	5	-	-
		5,IxI,077												
I5	Сборн. СРЦ-У стр.I76 поз.4I	Светильник ППР-200	"	2	-	-	-	7,44	-	-	-	I5	-	-
I6	-"- стр.I97 поз.32	Переключатель - пакетный типа ГППМ-I0/Н2	шт	2	-	-	-	5,2	-	-	-	I0	-	-
I7	I5-07 п.I-057	То же, типа НППОI-I00/П63	шт	24	-	-	-	I0,[illegible]7	-	-	-	244	-	-
		9,4xI,082												
I8	Сборник СРЦ-У стр.206 п.2I5	Звонок З-220	шт	I	-	-	-	I,56	-	-	-	2	-	-
I9	-"- стр.I89 п.226	Указатель световой СУВ-М	шт	3	-	-	-	2,7I	-	-	-	8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	-"- стр.I92	Лампа накаливания МО I2-60	шт	I	-	-	-	0,099	-	-	-	-	-	-
2I	-"-	То же, типа I2I5-225-I50	шт	2	-	-	-	0,II9						
22	-"-	То же, БК2I5-225-I00	шт	I5	-	-	-	0,I72	-	-	-	3	-	-
23	-"-	То же, БК2I5-225-60	шт	9	-	-	-	0,I53	-	-	-	I	-	-
24	-"- стр.202 п.I65	То же, БК2I5-225-40	шт	6	-	-	-	0,I39	-	-	-	I	-	-
25	-"-	То же, Б220-I5	шт	2				0,094						
26	24-05-80 п.365	Коробки КОР 73-УЗ 0,4IxI,082	шт	60	-	-	-	0,444	-	-	-	27	-	-
27	64-0I-I5 п.3-5	Выключатель типа 0I-IP44-I7-6/220 0,54xI,08	шт	I6	-	-	-	0,58	-	-	-	9	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28	СБЦРЦ ч.У стр.202 п.I65	Розетка штепсельная РШп-200-Ур43--0I-20/220	шт	I	-	-	-	0,7	-	-	-	I	-	-
29	-"-	То же, РШп-2-0--Ур43-0I-I0/42	"	I	-	-	-	0,7	-	-	-	I	-	-
30	-"-	Вилка штепсельная ВШ-П-2-Ур43--0I-I0/42	"	I	-	-	-	0,I6	-	-	-	-	-	-
3I	-"- стр.59 п.I075	Кабель марки АВВГ сечением 2х2,5 мм2	м	200	-	-	-	0,I66	-	-	-	33	-	-
32	-"- п.I09I	То же; сечением 3х2,5 мм2	м	20	-	-	-	0,I9I	-	-	-	4	-	-
33	-"- стр.I82 п.I40	Светильник НПО I9х60	шт	3	-	-	-	2,22	-	-	-	7	-	-
34	-"- п.I37	НБО -05х60	шт	2	-	-	-	I,9I	-	-	-	4	-	-
		Итого по II разделу	руб									375		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по I+II разделам	руб								9	659	77	52/I8
		Плановые накопления	%	8							-	53	-	-
		Итого по смете	руб								9	7I2	77	52/I8
		Всего по смете	руб									72I		
		Затраты труда	чел.час.									I4I		
		Машино-смены	руб									34		

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев

Начальник отдела Е.Г.Хомяк

Составил руководитель группы Е.Д.Кривойченко

Проверил Е.Д.Кривойченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

К типовому проекту "Склад инвентаря и оборудования отдельно стоящий загдубленный из монолитного железобетона" (I-2 климатические зоны)

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: спецификация № ЭМ-2

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,56 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,26 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,3 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.
Стоимость на:
1. Расчетную единицу на 1 укрываемого 3,73 руб.
2. 1 м3 объема здания 0,90 руб.

№ пп	Шифр и № позиц. прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость един., руб. оборудован.	Стоимость един., руб. монтажных работ всего	Стоимость един., руб. монтажных работ в том числе основ. зараб. плата	Стоимость един., руб. монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. оборудован.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основ. зараб. плата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. зараб. плата
					ед. изм.	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы и оборудование												
I	I5-04 04-I88 8-53I-4	Пускатель ПМЕ-05I	шт	3	-	-	3,4	3,4	I,49	0,08 0,0I	I0	I0	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-539-7	Тумблер типа ТВI-I	шт	I	-	-	-	0,86	0,37	-	-	I	-	-
3	I6-02 5-0II4 8-84-I	Звонок ЗВП	шт	I	-	-	8,7	0,38	0,33	0,0I	9	-	-	-
4	СКЦЭ-84 I-2I3 прим.	Блок навесной РУС 8I04-23В0А-54У5	кт	I	-	-	-	34,3	I,74	0,I2 0,03	-	34	2	-
5	I7-04 5-554 II-405-I	Регулятор-сигнализатор ЗРСУ-3	шт	I	-	-	54	2,66	2,6I	-	54	3	3	-
6	I5-04 I8-093 8-529-5	Пост управления ПКЕ-2I2-2У3	шт	3	-	-	I,95	I,99	I,09	0,05 0,0I	6	6	3	-
7	-"- 2-630	Ящик управления ЯУ 54II-03А2А	шт	I	-	-	70 I8,8	II,8	5,83	0,79 0,28	70 I9	I2	6	I -
8	-"- 2-545	Шкаф силовой распределительный ШРII-7370I-22У3	шт	I	-	-	87 I4,2	22,2	8,I4	I,I6 0,44	87 I4	22	8	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	8-I46-I	Прокладка кабеля при весе I м до I кг на скобах	I00 м	0,2	-	-	-	48	I8,2	I2,7 / 4,04	-	I0	4	3 / I
I0	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сечением до I0 мм2 на скобах	"	0,3				60,8	23,4	22,8 / 8,4	-	I8	7	7 / 3
II	8-I46-I	То же, сечением до 3х6+Iх4	"	0,35	-	-	-	48	I8,2	I2,7 / 4,04	-	I7	6	4 / I
I2	8-406-I2	Трубы стальные д-25 мм по конструкциям	"	0,I	-	-	-	52,3	I9	I4,2 / 4,55	-	5	2	I / -
I3	8-408-I	Прокладка металлорукава Д до 25 мм по конструкциям	"	0,I	-	-	-	32	9,26	7,54 / 2,28	-	3	I	I / -
I4	8-409-I	Затяжка I-го провода сечением 2,5 мм2 в трубы и металлорукав	"	0,2	-	-	-	4,88	2,36	2,33 / 0,7I	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	8-409-II	То же, последующего	I00 м	0,45	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	I	I	-
I6	8-85-2	Зажимы наборные	шт	20	-	-	-	0,265	0,I89	0,0002 / 0,000I	-	5	4	
I7	8-I53-2I	Заделка концевая для кабеля АВВГ сечен.до 4х6 мм2	шт	2	-	-	-	I,33	0,46	-	-	3	I	-
I8	8-I53-I3	Заделки для контрольного кабеля сечением 2,5мм2 с количеством жил до 7	"	4				0,49	0,22	-	-	2	I	-
I9	8-I53-I4	То же, до I4 жил	"	2				0,8I	0,4	-	-	2	I	-
20	8-I70-I	Герметизация проходов	"	2				I,66	0,24	-	-	3	-	-
2I	8-I70-2	Заделка зазоров	"	5				0,I9	0,I4	-	-	I	I	-
22	8-48I-I9	Присоединение электродвигателей к эл.сети, вес до 0,I т	"	4				I,38	0,94	0,04 / -	-	6	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23	8-472-7	Прокладка шины заземления сеч. I60 мм2 по зданию	I00 м	0,2	-	-	-	64,2	I3,4	I,8 0,2	-	I3	3	-
24	8-534-I3	Защитный короб	кг	I6	-	-	-	0,39	0,04	0,0I -	-	6	I	-
		Итого	руб								236 33	I84	63	I8 5
		Транспорт на покупные изделия	%	5							2			
		Итого	руб								238	I84	63	I8 5
		Запчасти	%	2							5			
		Итого	руб								243			
		Комплектация	%	I							2			
		Итого	руб								245			
		Тара и упаковка	%	2							5			
		Транспортные расходы	%	3							7			
		Итого	руб								257			
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2							3			

19962-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб								260	I84	63	I8/5
		Накладные расходы	%	87							-	55	-	-
		Итого по I разделу	руб								260	239	63	I8/5
		П. Материалы, не учтенные ценником:												
25	Сборн. СРЦ ч.У стр.I50 п.I66	Провод марки АПВ сечением 2,5мм2	м	50	-	-	-	0,022	-	-	-	I	-	-
26	-"- п.I78	То же, марки ПГВ сечением IхI,0 мм2	м	I5				0,0236						
27	-"- п.I00I стр.60	Кабель марки АВВГ сечен.3х2,5мм2	м	30				0,I9I				6		
28	-"- поз.I093	Кабель марки АВВГ сеч.3х6+Iх4 мм2 0,283хI,2	м	25				0,3396				8		
29	-"- п.I092	То же, сечен. 3х4+Iх2,5 мм2 0,227хI,2	"	I0				0,272				3		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30	-"- стр.93 п.I8I6	То же, КВВГ сеч. 7хI,0 мм2	м	I0	-	-	-	0,28I	-	-	-	3	-	-
3I	-"- стр.I09 п.2284	То же, АКВВГ сечением I4х2,5мм2	м	I0	-	-	-	0,458	-	-	-	5	-	-
32	36-06-75	Тумблер ТВI-I	шт	I				0,794				I		
		0,7хI,05хI,08												
33	СбСРСЦ ч.I стр.69	Труба стальная электросварная Д 20хI,6	м	I0				0,2				2		
34	24-I6-40 п.0I-048	Металлорукав Д-I5 мм	м	I0				0,I74				2		
		0,I6хI,089												
35	24-05 I-345	Коробка У994У3	шт	I				0,649				I		
		0,6хI,082												
36	-"- I-942	Ящик У998	шт	I				0,692				7		
		6,4хI,082												
		6,4хI,082												
		Итого по II разделу	руб									39		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по I+II разделам	руб								260	278	63	I8/5
		Плановые накопления	%	8							-	22	-	-
		Итого по смете	руб								260	300	63	I8/5
		Всего по смете	руб									560		
		в том числе:												
		Оборудование	руб									260		
		Монтажные работы	руб									300		
		Затраты труда	чел.час									II6		
		Машино-смен	руб									I3		

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев
Начальник отдела Е.Г.Хомяк
Составил рук.группы Е.Д.Кривойченко
Проверил Е.Д.Кривойченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II-I

К типовому проекту "Склад инвентаря и оборудования отдельно стоящий, заглубленный из монолитного железобетона" /3 климатическая зона/

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: спецификация № ЭМ-2

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,58 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,27 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,31 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу на 1 укрываемого 3,87 руб.
2. 1 м3 объема здания 0,93 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: ед. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость, единицы, руб.: оборудован.	Стоимость, единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость, единицы, руб.: монтажных работ: в том числе основ. зараб. плата	Стоимость, единицы, руб.: монтажных работ: в том числе экспл. машин / в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб.: оборудован.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе основ. зараб. плата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе экспл. машин / в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I	I5-04	Пускатель												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	I0	II	I3	I4	I5
	04-I88 8-53I-4	ПМЕ-05I	шт	4	-	-	3,4	3,4	I,49	0,08 0,0I	I4	I4	6	-
2	8-539-7	Тумблер типа ТВI-I	шт	I	-	-	-	0,86	0,37	-	-	I	-	-
3	I6-02 5-0II4 8-84-I	Звонок ЗВП	шт	I	-	-	8,7	0,38	0,33	0,0I	9	-	-	-
4	СКЦЭ-84 I-2I3 прим.	Блок навесной РУС 8I04-23В0А-54У5	к-т	I	-	-	-	34,3	I,74	0,I2 0,03	-	34	2	-
5	I7-04 5-554 II-405-I	Регулятор-сигнализатор ЭРСУ-3	шт	I	-	-	54	2,66	2,6I	-	54	3	3	-
6	I5-04 I8-093 8-529-5	Пост управления ПКЕ-2I2-2У3	шт	4	-	-	I,95	I,99	I,09	0,05 0,0I	8	8	4	-
7	-"- 2-630	Ящик управления ЯУ 54II-03А2А	шт	I	-	-	70 I8,8	II,8	5,83	0,79 0,28	70 I9	I2	6	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	-"- 2-545	Шкаф силовой распределительный ШРII-7370I-22УЗ	шт	I	-	-	87 / I4,2	22,2	8,I4	I,I6 / 0,44	87 / I4	22	8	I / -
9	8-I46-I	Прокладка кабеля при весе I м до I кг на скобах	I00 м	0,2	-	-	-	48	I8,2	I2,7 / 4,04	-	I0	4	3 / I
I0	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сечением до I0 мм2 на скобах	"	0,25	-	-	-	60,8	23,4	22,8 / 8,4	-	I5	6	6 / 2
II	8-I46-I	То же, сечением до 3х6+Iх4	"	0,35	-	-	-	48	I8,2	I2,7 / 4,04	-	I7	6	4 / I
I2	8-406-I2	Трубы стальные диам.25 мм по конструкциям	"	0,I	-	-	-	52,3	I9	I4,2 / 4,55	-	5	2	I / -
I3	8-408-I	Прокладка металлорукава Д до 25мм по конструкциям	"	0,I5	-	-	-	32	9,26	7,54 / 2,28	-	5	I	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	8-409-I	Затяжка I-го провода сечением 2,5 мм2 в трубы и металлорукав	I00 м	0,25	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	I	I	I -
I5	8-409-I	То же, последующего	"	0,5	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	I	I	-
I6	8-85-2	Зажимы наборные	шт	20	-	-	-	0,265	0,I89	0,0002 0,000I	-	5	4	-
I7	8-I53-2I	Заделка концевая для кабеля АНВГ сечен.до 4х6мм2	шт	2	-	-	-	I,33	0,46	-	-	3	I	-
I8	8-I53-I3	Заделки для контрольного кабеля сечением 2,5мм2 с количеством медных жил до 7	шт	4	-	-	-	0,49	0,22	-	-	2	I	-
I9	8-I53-I4	То же, до I4 жил	шт	2	-	-	-	0,8I	0,4	-	-	2	I	-
20	8-I70-I	Герметизация проходов	шт	2	-	-	-	I,66	0,24	-	-	3	I	-
2I	8-I70-2	Заделка зазоров	шт	5	-	-	-	0,I9	0,I4	-	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22	8-48I-I9	Присоединение электродвигателей к эл.сети, вес до 0,I т	шт	5	-	-	-	I,38	0,94	0,04 -	-	7	5	-
23	8-472-7	Прокладка шины заземления сечением I60 мм2 по зданию	I00м	0,2	-	-	-	64,2	I3,4	I,8 0,2	-	I3	3	-
24	8-534-I3	Защитный короб	кг	I6	-	-	-	0,39	0,04	0,0I -	-	6	I	-
		Итого	руб								242 33	I90	67	I8 4
		Транспорт на покупные изделия	%	5	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб								244			
		Запчасти	%	2							5			
		Итого	руб								249			
		Комплектация	%	I							2			
		Итого	руб								25I			
		Тара и упаковка	%	2							5			
		Транспортные расходы	%	3							8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб								264	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2							3			
		Итого	руб								267	I90	67	I8/4
		Накладные расходы	%	87							-	58	-	-
		Итого по I разделу	руб								267	248	67	I8/4
		II. Материалы, не учтенные ценником:												
25	Сборн. СРЦ ч.У стр.I50 п.I66	Провод марки АПВ сечением 2,5мм2	м	60	-	-	-	0,022	-	-	-	I	-	-
26	-"- п.I78	То же, марки ПГВ сечением IхI,0мм2	м	I5	-	-	-	0,0236	-	-	-	-	-	-
27	-"- стр.60 поз.I00I	Кабель марки АВВГ сеч.3х2,5 мм2	"	25	-	-	-	0,I9I	-	-	-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28	-"- поз.I093	Кабель марки АВВГ сечением 3х6+ +Iх4 мм2	м	25	-	-	-	0,3396	-	-	-	8	-	-
		0,283хI,2												
29	-"- поз.I092	То же, сечением 3х4+Iх2,5	"	I0	-	-	-	0,272				3		
		0,227хI,2												
30	-"- стр.93 п.I8I6	То же, КВВГ сечением 7хI,0 мм2	м	I0				0,28I				3		
3I	-"- стр.I09 п.2284	То же, АКВВГ сечением I4х2,5 мм2	м	I0				0,458				5		
32	36-06-75	Тумблер ТВI-I	шт	I				0,794				I		
		0,7хI,05хI,08												
33	Сборн. СРСЦ ч.I стр.69	Труба стальная эл.сварная Д 20хI,6	м	I0				0,2				2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34	24-I6-I0 ч.0I-048	Металлорукав Д-I5 мм	м	I5	-	-	-	0,I74	-	-	-	3	-	-
		0,I6xI,089												
35	24-05 I-345	Коробка У994У3	шт	I	-	-	-	0,649				I		
		0,6xI,082												
36	-"- I-942	Ящик У998	шт	I	-	-	-	6,92				7		
		6,4xI,082												
		Итого по II разд.	руб									39		
		Итого по I+II разделу	"								267	287	67	I8/4
		Плановые накоплен.	%	8							-	23	-	-
		Итого по смете	руб								267	3I0	67	I8/4
		Всего по смете	руб									577		
		в том числе:												
		Оборудование	руб								-	267	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Монтажные работы	руб									3I0		
		Затраты труда	чел. час.									II6		
		Машино-смен	руб									I4		

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев

Начальник отдела Е.Г.Хомяк

Составил руководитель группы Е.Д.Кривойченко

Проверил Е.Д.Кривойченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II-2

К типовому проекту: "Склад инвентаря и оборудования отдельно стоящий заглубленный из монолитного железобетона" (4 климатическая зона)

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: спецификация № ЭМ-2

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,6 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,27 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,33 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу на I укрываемого 4,00 руб.
2. I м3 объема здания 0,96 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто нетто		Стоимость един., руб. оборудован.	монтажных работ все-го	в том числе основ. зараб. плата	экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. оборудован.	монтажных работ все-го	в том числе основ. зараб. плата	экспл. машин в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I	I5-04 04-I88 8-53I-4	Пускатель ПМЕ-05I	шт	5	-	-	3,4	3,4	I,49	0,08 / 0,0I	I7	I7	7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-539-7	Тумблер типа ТВI-I	шт	I	-	-	-	0,86	0,37	-	-	I	-	-
3	I6-02 5-0II4 8-84-I	Звонок ЗВП	шт	I	-	-	8,7	0,38	0,33	0,0I	9	-	-	-
4	СКЦЭ-84 I-2I3 прим.	Блок навесной РУС 8I04-23ВОА--54У5	к-т	I	-	-	-	34,3	I,74	0,I2 0,03	-	34	2	-
5	I7-04 5-554 II-405-I	Регулятор сигнализатор ЭРСУ-3	шт	I	-	-	54	2,66	2,6I	-	54	3	3	-
6	I5-04 I8-093 8-529-5	Пост управления ПКЕ-2I2-2У3	"	5	-	-	I,95	I,99	I,09	0,05 0,0I	I0	I0	5	-
7	-"- 2-630	Ящик управления ЯУ 54II-03А2А	"	I	-	-	70 I8,8	II,8	5,83	0,79 0,28	70 I9	I2	6	I -
8	-"- 2-545	Шкаф силовой распределительный ШРII-7370I--22У3	шт	I	-	-	87 I4,2	22,2	8,I4	I,I6 0,44	87 I4	22	8	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	8-I46-I	Прокладка кабеля при весе I м до I кг на скобах	I00 м	0,2	-	-	-	48	I8,2	I2,7 / 4,04	-	I0	4	3 / I
I0	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сечением до I0 мм2 на скобах	"	0,3	-	-	-	60,8	23,4	22,8 / 8,4	-	I8	7	7 / 3
II	8-I46-I	То же, сечением до 3х6+Iх4	"	0,35	-	-	-	48	I8,2	I2,7 / 4,04	-	I7	6	4 / I
I2	8-406-I2	Трубы стальные д-25 мм по конструкциям	"	0,I5	-	-	-	52,3	I9	I4,2 / 4,55	-	8	3	2 / I
I3	8-408-I	Прокладка металлорукава Д до 25 мм по конструкциям	"	0,I5	-	-	-	32	9,26	7,54 / 2,28	-	5	I	I / -
I4	8-409-I	Затяжка I-го провода сечением 2,5 мм2 в трубы и металлорукав	"	0,25	-	-	-	4,88	2,36	2,33 / 0,7I	-	I	I	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	8-409-II	То же, последующего	I00 м	0,5	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	I	I	-
I6	8-85-2	Зажимы наборные	шт	20	-	-	-	0,265	0,I89	0,0002 / 0,000I	-	5	4	
I7	8-I53-2I	Заделка концевая для кабеля АВВГ сечением до 4х6 мм2	шт	2	-	-	-	I,33	0,46	-	-	3	I	-
I8	8-I53-I3	Заделки для контрольного кабеля сечением 2,5 мм2 с количеством медных жил до 7	шт	4	-	-	-	0,49	0,22	-	-	2	I	-
I9	8-I53-I4	То же, до I4 жил	шт	2				0,8I	0,4	-	-	2	I	-
20	8-I70-I	Герметизация проходов	шт	2	-	-	-	I,66	0,24	-	-	3	-	-
2I	8-I70-2	Заделка зазоров	шт	5	-	-	-	0,I9	0,I4	-	-	I	I	-
22	8-48I-I9	Присоединение электродвигателей к эл.сети, вес до 0,I т	шт	6	-	-	-	I,38	0,94	0,04 / -	-	8	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23	8-472-7	Прокладка шины заземления сечением I60 мм2 по зданию	I00 м	0,2	-	-	-	64,2	I3,4	I,8 0,2	-	I3	3	-
24	8-534-I3	Защитный короб	кг	I6	-	-	-	0,39	0,04	0,0I -	-	6	I	-
		Итого	руб								247 33	202	72	20 6
		Транспорт на покупные изделия	%	5							2			
		Итого	руб								249			
		Запчасти	%	2							5			
		Итого	руб								254			
		Комплектация	%	I							3			
		Итого	руб								257			
		Тара и упаковка	%	2							5			
		Транспортные расходы	%	3							8			
		Итого	руб								270			
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2							3			

19962-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб								273	202	72	20 6
		Накладные расходы	%	87							-	63	-	-
		Итого по I разд.	руб								273	265	72	20 6
		II. Материалы, не учтенные ценником												
25	СБСРЦ ч.У стр.I50 п.I66	Провод марки АПВ сечением 2,5 мм2	м	60	-	-	-	0,022	-	-	-	I	-	-
26	-"- п.I78	То же, марки ПГВ Сечением IxI,0мм2	"	I5	-	-	-	0,0236	-	-	-	-	-	-
27	-"- стр.60 п.I00I	Кабель марки АВВГ сечением 3x2,5 мм2	"	30	-	-	-	0,I9I	-	-	-	6	-	-
28	-"- поз.I093	Кабель марки АВВГ сечением 3x6+Ix4 мм2 0,283xI,2	"	25	-	-	-	0,3396	-	-	-	8	-	-
29	-"- поз.I092	То же, сечением 3x4+Ix2,5 0,227xI,2	"	I0	-	-	-	0,272	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30	-"- стр.93 поз.I8I6	То же, КВВГ сечением 7хI,0мм2	м	I0	-	-	-	0,28I	-	-	-	3	-	-
3I	-"- стр.I09 п.2284	То же, АКВВГ сеч. I4х2,5 мм2	м	I0	-	-	-	0,458	-	-	-	5	-	-
32	36-06-75	Тумблер ТВI-I 0,7хI,05хI,08	шт	I	-	-	-	0,794	-	-	-	I	-	-
33	Сб.СРСЦ ч.I стр.69	Труба стальная электросварная Д 20хI,6	м	25	-	-	-	0,2	-	-	-	5	-	-
34	24-I6-40 п.0I-048	Металлорукав Д-I5 мм	м	5	-	-	-	0,I74	-	-	-	I	-	-
35	24-05 I-345	Коробка У994 У3 0,6хI,082	шт	I	-	-	-	0,649	-	-	-	I	-	-
36	-"- I-942	Ящик У998 6,4хI,082	шт	I	-	-	-	6,92	-	-	-	7	-	-
		Итого по II разделу	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	4I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по I+II разделам	руб								273	306	72	20/6
		Плановые накопления	%	8							-	24	-	-
		Итого по смете	руб								273	330	72	20/6
		Всего по смете	руб								-	603	-	-
		в том числе:												
		Оборудование	руб									273		
		Монтажные работы	руб									330		
		Затраты труда	чел. час.									I29		
		Машино-смен	руб									I4		

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев
Начальник отдела Е.Г.Хомяк
Составил руководитель группы Е.Д.Кривойченко
Проверил Е.Д.Кривойченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2

К типовому проекту: "Склад инвентаря и оборудования заглубленный, отдельно-стоящий из монолитного железобетона " для I,II,III климатических зон

На приобретение и монтаж слаботочных устройств

Основание: чертеж № СС-I

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,25 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,07 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,16 тыс.руб.
в) строительных работ 0,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,II тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу на I укрываемого I,67 руб.
2. I м3 объема здания 0,40 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто нетто: ед. изм.	Масса, тонны брутто нетто: общая	Стоимость един., руб.: оборудован.	Стоимость един., руб.: монтажных работ: всего	Стоимость един., руб.: монтажных работ: в том числе: основ. зараб. плата	Стоимость един., руб.: монтажных работ: в том числе: экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб.: оборудован.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основ. зараб. плата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: экспл. машин в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		"А" Телефонизация												
		П. Монтажные работы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Ш. Оборудование												
I	Пр-нт I6-03 доп.2, п.4I / I0-I27-2	Установка и монтаж аппарата телефонного настенного типа ТАСТ-70	шт	I	-	-	I4	0,46	0,39	-	I4	I	-	-
2	- / I0-972-I0	То же, коробки распределительной настенной КРТ-I0х2	шт	I	-	-	-	4,0I	I,62	0,55 / 0,I8	-	3	2	I / -
3	- / I0-54-I2	Прокладка провода телефонного ТРП Iх2х0,5 по бетонной стене	I00 м	0,3	-	-	-	II,2	I0,8	-	-	3	3	-
		Итого	руб								I4	8	5	I / -
4		Накладные расходы на основную заработную плату	%	97				5				5		
		Итого	руб								I4	I3	5	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы												
5	ССРСЦ,ч.У стр.I63, п.489	Провод марки ТРП Iх2х0,5	км	0,03	-	-	-	I3	-	-	-	I	-	-
		Итого материалов	руб									I		
		Итого по п.П с материалами	руб								I4	I4	5	I
6		Плановые накопления	%	8				I4				I		
		Итого по п.П	руб								I4	I5	5	I
7		Тара и упаковка	%	I,5				I4						
8		Наценки ГУМТО	%	I				I4						
9		Транспортные расходы	%	3,5				I4			I			
		Итого	руб								I5			
I0		Заготовительно-складские расходы	%	I,2				I5						
		Итого по п.Ш	руб								I5			
		Итого по разделу "А"	руб								I5	I5	5	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		"Б". Радиофикация												
		II. Монтажные работы												
		Ш. Оборудование												
II	Пр-нт I6-0I п.2-364 I0-397-7	Установка и монтаж колонки звуковой 2КЗ-7 на стене	шт	3	-	-	I5	2,73	2,34	-	45	8	8	-
I2	- I0-397-4	Установка и монтаж трансформатора абонентского типа ТАП-I0М в нише	шт	I	-	-	-	0,67	0,47	-	-	I	I	-
I3	- 8-574-56	Установка коробки универсальной УК-2П, УК-2Р	шт	4	-	-	-	0,55	0,33	-	-	2	I	-
I4	- 8-59I-6	Установка розетки штепсельной для открытой проводки	I00 м	0,03	-	-	-	25,I	I7,I	0,04 0,02	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	- / I0-54-I2	Прокладка провода однопарного типа ПТПЖ 2х0,6 по бетонной стене	I00 м	0,6	-	-	-	II,2	I0,8	-	-	5	4	-
		Итого	руб								45	I7	I5	-
I6		Накладные расходы на основную заработную плату	%	97				I5				I5		
		Итого	руб									32		
		Материалы												
I7	ССРСЦ ч.У стр.208, п.22	Розетка штепсельная РШР	шт	3				0,I6				I		
I8	-"- стр.207, п.I2	Коробка универсальная УК-2Р	шт	3				0,I6				I		
I9	-"- стр.207, п.I3	Коробка универсальная УК-2П	шт	I				0,I4						
20	-"- стр.I63, п.494	Провод марки ПТПЖ 2х0,6	км	0,06				I5,I				I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I	29-02-20 п.I-25I ССРСЦ,чУ табл.7Е	Трансформатор абонентский ТАП-IOМ	шт	I	-	-	-	3,6I	-	-	-	4	-	-
		3,35xI,077												
		Итого материалов	руб									7		
		Итого по п.II с материалами	руб								45	39	I5	-
22		Плановые накопления	%	8				39				3		
		Итого по п.II	руб								45	42	I5	-
23		Тара и упаковка	%	I,5				45			I			
24		Наценки ГУМТО	%	I				45			I			
25		Транспортные расходы	%	3,5				45			2			
		Итого	руб								49			
26		Заготовительно-складские расходы	%	I,2				49			I			
		Итого по п.III	руб								50			
		Итого по разд."Б"	руб								50	42	I5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		"В" Пожарная сигнализация												
		П. Монтажные работы												
		Ш. Оборудование												
27	Пр-нт I6-02 книга 2 п.03-0066 / I0-743-I2	Извещатель лучевой системы ПКИЛ на стене	шт	I	-	-	4,20	3,9I	2,79	-	4	4	3	-
28	- / I0-743-2	Установка и монтаж извещателя теплового ДТЛ на потолке	шт	I2	-	-	-	0,97	0,88	-	-	I2	II	-
29	- / 8-574-56	Установка коробки универсальной УК-2П	шт	I	-	-	-	0,55	0,33	-	-	I	-	-
30	- / I0-54-I2	Прокладка однопарного провода по бетонной стене	I00 м	I,2	-	-	-	II,2	I0,8	-	-	I3	I3	-
3I	- / 8-574-56	Монтаж диода Д-226Г	шт	I2	-	-	-	0,55	0,33	-	-	7	4	-
		Итого	руб								4	37	3I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
32		Накладные расходы на основную заработную плату	%	97	-	-	-	3I	-	-	-	30	-	-
		Итого	руб								4	67	3I	-
		Материалы												
33	24-02 п.4-059 ССРСЦ ч.У т.5Б	Извещатель тепловой ДТЛ (0,I4xI,082)	шт	I2				0,I5				2		
34	24-02, доп.I0 ССРСЦ ч.У табл.5Б	Диод полупроводниковый Д-226Г (0,22xI,082)	шт	I2				0,23				3		
35	ССРСЦ ч.У стр.I63 п.409	Провод марки ТРП Ix2x0,5	км	0,I2				I3				2		
36	-"- стр.207, п.I3	Коробка универсальная УК-2П	шт	I				0,I4						
		Итого материалов	руб.									7		

А-ПШ.IУ-I50-279.84 ал.УШ

160

19962-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по п II с материалами	руб									74	-	-
37		Плановые накопления	%	8				74				6		
		Итого по п.II	руб								4	80	3I	-
38		Тара и упаковка	%	I,5				4						
39		Наценки ГУМТО	%	I				4						
40		Транспортные расходы	%	3,5				4			I			
		Итого	руб								5			
4I		Заготовительно-складские расходы	%	I,2				5						
		Итого по п.III	руб								5			
		Итого по разд."В"	руб								5	80	3I	-
		"Г". Заземление												
		I. Строительные работы												
42	ЕРЕР-82г I-960	Разработка вручную грунта II группы в траншее для наружного контура заземления 322х0,02	I00м3	0,064				74,5	74,5	-	-	5	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
43	-"- I-968	Обратная засыпка	I00 м3	0,064	-	-	-	46,0	46,0	-	-	3	3	-
		Итого	руб									8	8	
44		Накладные расходы на основную заработную плату	%	97				8				8		
		Итого	руб									I6		
45		Плановые накопления	%	8				I6				I		
		Итого по п.I	руб									I7	8	
		II. Монтажные работы												
46	- / 8-47I-I	Забивка в грунт II группы электродов заземления из угловой стали, разм.50х50х5 мм	I0 шт	0,4	-	-	-	I9	4,6	0,7 / 0,I	-	8	2	-
47	- / 8-472-2	Прокладка шины заземления сечением до I60 мм2 в готовой траншее	I00 м	0,I5	-	-	-	27	8,2	0,9 / 0,I	-	4	I	-
48	- / 8-472-I	То же, диаметром до I0 мм	"	0,05	-	-	-	22,I	8,2	0,9 / 0,I	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
49	– / 8-472-9	То же, диаметром до I0 мм по зданию	I00 м	0,05	–	–	–	58,8	I4,9	I,7 / 0,2	–	3	I	–
		Итого	руб									I6	4	–
50		Накладные расходы на основную заработную плату	%	97	–	–	–	4	–	–	–	4	–	–
		Итого	руб									20	4	–
5I		Плановые накопления	%	8				20				2		
		Итого по п.II	руб									22	4	–
		Итого по разделу "I"	руб									39	I2	–
		Всего по смете	руб								70	I76	63	–
		в том числе:												
		графа I2+I3	руб									246	63	I
		I. Строительные работы	руб									I7	8	–
		II. Монтажные работы	руб									I59	55	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Ш. Оборудование	руб								70			
		IУ. Затраты труда	чел. час.									I06	-	-
		У. Строительные машины	руб											
		НУЧП: (63+I)xI,44+(63+I)x x0,22	руб									I06		

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев

Начальник отдела автоматики и связи В.П.Громов

Составил ст.инженер А.Г.Пилюкова

Проверила руководитель группы А.И.Гусева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2-I

К типовому проекту "Склад инвентаря и оборудования заглубленный, отдельно стоящий из монолитного железобетона" для IУ климатической зоны

На приобретение и монтаж слаботочных устройств

Основание: чертеж № СС-I

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,24 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,07 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,15 тыс.руб.
в) строительных работ 0,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,I тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу на I укрываемого I,60 руб.
2. I м3 объема здания 0,39 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто нетто: ед. изм.	Масса, тонны брутто нетто: общая	Стоимость един., руб.: оборудован.	Стоимость един., руб.: монтажны. работ: всего	Стоимость един., руб.: монтажны. работ: в том числе: основ. зараб. плата	Стоимость един., руб.: монтажны. работ: в том числе: экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб.: оборудован.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основ. зараб. плата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: экспл. машин в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

"А" Телефонизация

П. Монтажные работы

Ш. Оборудование

19962-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Пр-нт I6-03 доп.2 п.4I / I0-I27-2	Установка и монтаж аппарата телефонного настенного типа ТАСТ-70	шт	I	-	-	I4	0,46	0,39	-	I4	I	-	-
2	- / I0-972-I0	То же, коробки распределительной настенной КРТ-I0х2	"	I	-	-	-	4,0I	I,62	0,55 / 0,I8	-	4	2	I / -
3	- / I0-54-I2	Прокладка провода телефонного ТРП Iх2х0,5 по бетонной стене	I00 м	0,3	-	-	-	II,2	I0,8	-	-	3	3	-
		Итого	руб								I4	8	5	I / -
4		Накладные расходы на основную заработную плату	%	97				5				5		
		Итого	руб								I4	I3	5	I / -
		Материалы:												
5	ССРСЦ, ч.У стр.I63, п.489	Провод марки ТРП Iх2х0,5	км	0,03	-	-	-	I3	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого материалов	руб									I		
		Итого по п.П с материалами	руб								I4	I4	5	I
6		Плановые накопления	%	8				I4				I		
		Итого по п.П	руб								I4	I5	5	I
7		Тара и упаковка	%	I,5				I4						
8		Наценки ГУМТО	%	I				I4						
9		Транспортные расходы	%	3,5				I4			I			
		Итого	руб								I5			
I0		Заготовительно-складские расходы	%	I,2				I5						
		Итого по п.Ш	руб								I5			
		Итого по разд."А"	руб								I5	I5	5	I
		"Б" Радиофикация												
		П. Монтажные работы												
		Ш. Оборудование												

19962-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	По-нт I6-0I п.2-364 I0-397-7	Установка и монтаж колонки звуковой 2КЗ-7 на стене	шт	3	-	-	I5	2,73	2,34	-	45	8	8	-
I2	- I0-397-4	Установка и монтаж трансформатора абонентского типа ТАП-I0М в нише	шт	I	-	-	-	0,67	0,47	-	-	I	I	-
I3	- 8-59I-6	Установка розетки штепсельной открытой проводки	I00 шт	0,03	-	-	-	25,I	I7,I	0,04 / 0,02	-	I	I	-
I4	- 8-574-56	Установка коробки универсальной УК-2П, УК-2Р	шт	4	-	-	-	0,55	0,33	-	-	2	I	-
I5	- I0-54-I2	Прокладка провода однопарного типа ШТПК 2х0,6 по бетонной стене	I00 м	0,6				II,2	I0,8	-	-	5	4	-
		Итого	руб								45	I7	I5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6		Накладные расходы на основную заработную плату	%	97	-	-	-	I5	-	-	-	I5	-	-
		Итого	руб									32		
		Материалы												
I7	ССРСЦ ч.У стр.208, п.22	Розетка штепсельная РШР	шт	3	-	-	-	0,I6	-	-	-	I	-	-
I8	-"- стр.207, п.I2	Коробка универсальная УК-2Р	шт	3				0,I6				I		
I9	-"- стр.207, п.I3	Коробка универсальная УК-2П	шт	I	-	-	-	0,I4						
20	-"- стр.I63, п.494	Провод марки ПТВЖ 2х0,6	км	0,06				I5,I				I		
2I	29-02-20 п.I-25I ССРСЦ ч.У табл.7Е	Трансформатор абонентский ТАП-IOМ	шт	I				3,6I				4		
		3,35хI,077												

А-П.Ш,IУ-I50-272.84 ал.УШ

169

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого материалов	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
		Итого по п.II с материалами	руб								45	39	I5	-
22		Плановые накопления	%	8				39	-	-	-	3	-	-
		Итого по п.II	руб									42	I5	-
23		Тара и упаковка	%	I,5				45			I			
24		Наценки ГУМТО	%	I				45			I			
25		Транспортные расходы	%	3,5				45			2			
		Итого	руб								49			
26		Заготовительно-складские расходы	%	I,2				49			I			
		Итого по п.III	руб								50			
		Итого по разд."Б"	руб								50	42	I5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		"В" Пожарная сигнализация												
		П. Монтажные работы												
		Ш. Оборудование												
27	Пр-нт I6-02 кн.2 п.03-0066 / I0-743-I2	Извещатель лучевой системы ПКИЛ на стене	шт	I	-	-	4,20	3,9I	2,79	-	4	4	3	-
28	- / I0-743-2	Установка и монтаж извещателя теплового ДТЛ на потолке	шт	I0	-	-	-	0,97	0,88	-	-	I0	9	-
29	- / 8-574-56	Установка коробки универсальной УК-2П	шт	I	-	-	-	0,55	0,33	-	-	I	-	-
30	- / I0-54-I2	Прокладка однопарного провода по бетонной стене	I00 м	I,2	-	-	-	II,2	I0,8	-	-	I3	I3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3I.	- 8-574-56	Монтаж диода Д-226Г	шт.	I0	-	-	-	0,55	0,33	-	-	6	3	-
		ИТОГО:	руб.								4	34	28	-
32.		Накладные расходы на основную заработную плату	%	97				28				27		
		ИТОГО:	руб.								4	6I	28	-
		МАТЕРИАЛЫ:												
33.	24-02 п.4-059 ССРСЦ,ч.У таб.5Б	Извещатель тепловой ДТЛ (0,I4 xI,082)	шт.	I0				0,I5				2		
34.	24-02, доп.I0 ССРСЦ,ч.У таб.5Б	Диод полупроводниковый Д-226 Г (0,22xI,082)	шт.	I0				0,23				2		
35.	ССРСЦ, ч.У стр.I63 п.489	Провод марки ТРП Ix2x0,5	км.	0,I2				I3				2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
36	-"- стр.207, п.I3	Коробка универсальная УК-2П	шт	I				0,I4						
		Итого материалов	руб									6		
		Итого по п.П с материалами	руб									67		
37		Плановые накопления	%	8				67				5		
		Итого по п.П	руб								4	72	28	-
38		Тара и упаковка	%	I,5				4						
39		Наценки ГУМТО	%	I				4						
40		Транспортные расходы	%	3,5				4			I			
		Итого	руб								5			
4I		Заготовительно-складские расходы	%	I,2				5						
		Итого по п.Ш	руб								5			
		Итого по разделу "В"	руб								5	72	28	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		"Г" Заземление												
		I. Строительные работы												
42	ЕРЕР-82г I-960	Разработка вручную грунта II группы в траншее для наружного контура заземления	I00 м3	0,064				74,5	74,5			5	5	
		322х0,02												
43	-"- I-968	Обратная засыпка	"	0,064				46,0	46,0			3	3	-
		Итого	руб									8	8	
44		Накладные расходы на основную заработную плату	%	97				8				8		
		Итого	руб									I6		
45		Плановые накопления	%	8				I6				I		
		Итого по п.I	руб									I7	8	
		II. Монтажные работы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
46	- / 8-47I-I	Забивка в грунт II группы электродов заземления из угловой стали, размером 50х50х5 мм	I0 шт	0,4				I9	4,6	0,7 / 0,7		8	2	
47	- / 8-472-2	Прокладка шины заземления сечением до I60 мм2 в готовой траншее	I00м	0,I5				27	8,2	0,9 / 0,I		4	I	
48	- / 8-472-I	То же, диаметром до I0 мм	"	0,05				22,I	8,2	0,9 / 0,I		I		
49	- / 8-472-9	То же, диаметром до I0 мм по зданию	"	0,05				58,8	I4,9	I,7 / 0,2		3	I	
		Итого	руб									I6	4	
50		Накладные расходы на основную заработную плату	%	97				4				4		
		Итого	руб									20	4	
5I		Плановые накопления	%	8				20				2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по п.П	руб									22	4	
		Итого по разд."Г"	руб									39	I2	-
		Всего по смете	руб								70	I68	60	I
		в том числе:												
		графа I2+I3	руб									238	60	I
		I. Строительных работ	руб									I7	8	
		П. Монтажных работ	руб									I5I	52	I
		Ш. Оборудования	руб								70			
		IУ. Затраты труда	чел. час.									I03		
		У. Строительные машины	руб											
		НУЧП: (60+I)xI,44+ +(60+I)x0,22	руб									I0I		

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев
Начальник отдела автоматики и связи В.П.Громов
Составил ст.инженер А.Г.Пилюкова
Проверил рук.группы А.И.Гусева

19962-08

А-П,Ш,IУ-I50-279.84
ал.УШ

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту А-П,Ш,IУ-I50

Склад инвентаря и оборудования отдельно стоящий заглубленный из монолитного железобетона (для класса А-Ш)

№ пп	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество 2/4	I	3
I	2	3	4	5	6
	I. Общестроительные работы				
I	Затраты труда	чел.ч.	4504,4/4507,8		
2	Заработная плата	руб	2567,2/2568,5		
3	Строительные машины	маш.ч.	34,02I		
4	Прочие машины	руб	325,7/326,6		
	II. Санитарно-технические работы				
I	Затраты труда	чел.ч	I037,2/I347,8		
2	Заработная плата	руб	479,5/629,0		
3	Прочие машины	руб	I4,25/22,I5		
	Ш. Монтажные работы				
	Двери и ставни защитно-герметические				
I	Затраты труда	чел.ч.	6I3,8		

А-П,Ш,IУ-I50-279.84
ал.УШ

I	2	3	4	5	6
2	Заработная плата	руб	296,0		
3	Строительные машины	руб	38,0		
	Электроосвещение				
I	Затраты труда	чел.ч	I40 I4I		
2	Заработная плата	руб	77 77		
3	Строительные машины	руб	34 34		
	Силовое электрооборудование				
I	Затраты труда	чел.ч	II6 I29	-	II6
2	Заработная плата	чел.	63 72		67
3	Строительные машины	руб	I3 I4		I4
	Слаботочные устройства				
I	Затраты труда	чел.ч	I06 I03		
2	Заработная плата	руб	55 52		
3	Строительные машины	руб	- -		

ПРИМЕЧАНИЕ: В числителе данные для первой и второй климатических зон, в знаменателе - для четвертой климатической зоны.

Начальник отдела Одиноков
Составила инженер Беднякова
Проверил главный специалист по сметам Попова

gost.e-ecolog.ru