ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-05-11.85

# АВТОПАВИЛЬОНЫ И МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ МЕСТНОЙ СЕТИ УССР

## АЛЬБОМ IУ

Сметы и ведомости потребности в материалах

КФЦИТП ИНВ. № 9131/4

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ПРИВЯЗАН |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ИНВ № | | | | |

Инв. 4-2985

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-05-11.85

# АВТОПАВИЛЬОНЫ И МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ МЕСТНОЙ СЕТИ УССР

СОСТАВ ПРОЕКТА:

Альбом I Автопавильны

Альбом II Малые архитектурные формы

Альбом III Изделия заводского изготовления

Альбом IУ Сметы и ведомости потребности в материалах

Разработан институтом
УКРГИПРОДОР

Проект утвержден и введен в действие с 01.03.85г.
Миндорстроем УССР
Приказ №27 от 21.02.85г.

Главный инженер института В.В.ЛОЗНИЦА

Главный архитектор проекта В.В.ЛАЗАРЕНКО

КФЦИТП ИНВ № 9101/4

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ПРИВЯЗАН |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | ИНВ № |

© КФ ЦИТП Госстроя СССР 1985

# ОГЛАВЛЕНИЕ

9151/4


| №№ пп | Содержание | № страницы |
|---|---|---|
| I | 2 | 3 |
| I. | Пояснительная записка | 4 |
| 2. | Локальная смета № I - строительство автопавильона тип I | 5 |
| 3. | Локальная смета № 2 - строительство автопавильона тип 2 | I8 |
| 4. | Локальная смета № 3 - строительство автопавильона тип 3 | 30 |
| 5. | Локальная смета № 4 - строительство автопавильона тип 4 | 39 |
| 6. | Локальная смета № 5 - строительство автопавильона тип 5 | 48 |
| 7. | Локальная смета № 6 - строительство автопавильона тип 6 | 63 |
| 8. | Локальная смета № 7 - строительство автопавильона тип 7 | 72 |
| 9. | Локальная смета № 8 - строительство беседки тип I | 82 |
| I0. | Локальная смета № 9 - строительство беседки тип 2 | 9I |
| II. | Локальная смета № I0- строительство беседки тип 3 | I00 |
| I2. | Локальная смета № II- строительство беседки тип 4 | I08 |
| I3. | Локальная смета № I2- строительство беседки тип 5 | II6 |
| I4. | Локальная смета № I3- строительство беседки тип 6 | I24 |
| I5. | Локальная смета № I4- строительство беседки тип 7 | I32 |
| I6. | Локальная смета № I5- строительство перголы тип I | I38 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 17. | Локальная смета № 16 – строительство перголы тип 2 | 145 |
| 18. | Локальная смета № 17 – строительство перголы тип 3 | 150 |
| 19. | Локальная смета № 18 – строительство перголы тип 4 | 153 |
| 20. | Локальная смета № 19 – устройство скамейки тип 1 | 156 |
| 21. | Локальная смета № 20 – устройство скамейки тип 2 | 157 |
| 22. | Локальная смета № 21 – устройство скамейки тип 3 | 158 |
| 23. | Локальная смета № 22 – строительство трельяжа тип 1 | 160 |
| 24. | Локальная смета № 23 – строительство очага подогрева и приготовление пищи тип 1 | 165 |
| 25. | Локальная смета № 24 – строительство очага подогрева и приготовления пищи тип 2 | 170 |
| 26. | Локальная смета № 25 – строительство очага подогрева и приготовления пищи тип 3 | 175 |
| 27. | Локальная смета № 26 – устройство цветочниц тип 1 | 183 |
| 28. | Локальная смета № 27 – устройство цветочниц тип 2 | 185 |
| 29. | Локальная смета № 28 – устройство цветочниц тип 3 | 187 |
| 30. | Ведомость потребности в материалах | 189 |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Локальные сметы к рабочей документации на автопавильоны и малые архитектурные формы для применения на дорогах местной сети УССР составлены на основании ведомостей объемов работ в ценах и нормах с I.0I.84 г.

Сметная стоимость строительных работ определена на основании единичных расценок привязанных к условиям строительства для строек Московской области в базисных сметных ценах.

В сметах выделена нормативная условно-чистая продукция на основании постановления Госстроя СССР № 83 от 9.07.80 г.

Размеры накладных расходов на общестроительные работы приняты условно I6,5%, для НУЧП принята 30% к основной заработной платы рабочих и стоимости эксплуатации строительных машин.

Накладные расходы на металлоконструкции - 8,6%.

Плановые накопления - 8%.

Главный инженер проекта В.В.Лазаренко

Начальник отдела И.Н.Мельничук

Составил рук.группы К.И.Панкратова

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

на строительство автопавильона "Типа Г

Основание: чертежи

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 1,88 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,42 тыс. руб.

Стоимость на 1 м2 общей площади здания: 0,04

| №№ пп | № прейскуранта укрупненных норм и расценок и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная зарплата | в том числе эксплуатация машин / в том числе зарплата | Всего | Общая стоимость, руб. основной заработной платы | эксплуатация машин / в том числе зарплаты | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| | | I. Земляные работы | | | | | | | | | |
| I. | I-230 29-I то.3 т.ч. п.I.II | Срезка растительного слоя грунта толщ. 20 см бульдозером 33,8 х I,I | I000м3 | 0,0I | 37,I8 | - | 37,I8 / I2,39 | - | - | - | - |
| 2. | I-I86 23-7 то.3 | Погрузка растительного грунта на автосамосвалы | I000м3 | 0,0I0 | 285 | 22,8 | 262,3/90 | 3 | - | 3/I | 3 |
| 3. | I-I94 25-I т.ч. п.I. II то.3 | Работа на отвале I0,7+9,26х0,I | I000м3 | 0,0I0 | II,63 | I,3 | I0,I9 / 3,I2 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | СЦП ч.I стр.27 | Транспортировка грунта на расстояние I км | т | II,89 | 0,29 | - | - | 4 | - | - | - |
| 5. | I-68 I2-8 т.ч. п.3.5 | Разработка сухого грунта II гр.экскаватором емк.ковша 0,15м3 в траншеях глубиной до I м прямоугольного сечения II,7xI,I+263,3x xI,I | I000м3 | 0,0I3 | 302,50 | I2,87 | 289,63 90,7 | 4 | - | 4/I | 4 |
| 6. | I-960 80-2 т.ч. п.3.67 | Зачистка дна стенок траншей вручную 74,5xI,2 | I00м3 | 0,0I | 89,4 | 89,4 | - | I | I | - | I |
| 7. | I-257 3I-2 т.ч. п.I.II тб.3 | Обратная засыпка и подсыпка под полы грунтом II гр. бульдозером I8,9xI,I | I000м3 | 0,006 | 20,79 | - | 20,79 | - | - | - | - |
| 8. | I-968 8I-2 | То же, вручную | I00м3 | 0,0I | 46 | 46 | - | I | I | - | I |
| 9. | I-II85 II8-II | Уплотнение обратной засыпки и подсыпки пневмотрамбовками | I00м3 | 0,06 | II,6 | 7,4 | 4,2 2,78 | I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I0. | I-I86 27-3 т.ч. п.I.II тб.3 | Погрузка лишнего грунта II гр. на автосамосвалы и отвозка на расстояние I км | I000м3 | 0,007 | 285 | 22,8 | 262,2/90 | 2 | - | 2/I | 2 |
| I0.I | I-I95 тб.3 т.ч. п.I.II 25-I | Работа на отвале | " | 0,007 | I4,33 | I,59 | I2,47/3,8I | - | - | - | - |
| I0.2 | СШ ч.I стр.27 | Транспорт грунта на I км | т | II,2 | 0,29 | - | - | - | - | - | - |
| | | II. Фундаменты | | | | | | | | | |
| II. | 8-II 3-2 | Устройство щебеночной подготовки толщ. I0 см | м3 | 0,9 | I3,4 | I,07 | I,I6<br>0,35 | I2 | I | I<br>- | 2 |
| I2. | 6-2I I-2I | Устройство фундаментов из бутобетона, бут.М-200, бетон М-I00 | м3 | 5,7 | 29,6 | I,74 | 0,69<br>0,2I | I69 | I0 | 4<br>I | I4 |
| I3. | 8-I3 4-I | Горизонтальная гидроизоляция из цементного раствора состава I:2 | I00м2 | 0,056 | 86,5 | I9,6 | I,5<br>0,45 | 5 | I | - | I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I4. | 6-I68 I5-9 ССЦ п.I-I7, I-I6 | Устройство бетонного пояса по фундаментам из бет.М-I50 42,3-(28,2-27,2)х хI,0I5 | м3 | 0,3 | 4I,29 | 4,9I | I,06 0,32 | I2 | 2 | - | 2 |
| I5. | 6-80 9-4 | Установка анкеров при бетонировании фундаментов | кг | I2,8 | 0,479 | 0,02 | 0,002 0,0007 | 6 | - | - | - |
| | | III. Покрытие | | | | | | | | | |
| I6. | 6-I68 I5-9 | Устройство монолитных бетонных поясов из бетона М-200 по стенам | м3 | 0,6 | 42,3 | 4,9I | I,06 0,32 | 25 | 3 | I | 4 |
| I7. | 6-84 9-8 | Закладные детали | т | 0,022 | 465 | 38 | I,3 0,39 | I0 | I | - | I |
| I8. | 7-469 39-8-I,8 ССЦ п.2-4 п.II-I56 прил.I | Монтаж сборных ж.б. ребристых плит покрытия размером 4х2,5 м и бет. М-300 I,73+0,003Ix24,4 6,29-0,09 | шт<br>м2 | 2<br>20 | I,8I<br>6,20 | 0,68<br>- | I,0/0,38<br>- | 4<br>- | I<br>- | 2/I<br>- | 3<br>- |
| I9. | 7-472 39-9-I,8 ССЦ п. 2-4 п.II-I56 пр.I | То же, размером 5х2,5 2,2+0,0I63х24,4 2,29+0,07 | шт<br>м2 | 2<br>25 | 2,35<br>6,36 | 0,87<br>- | I,28/0,48<br>- | 5<br>I59 | 2<br>- | 3/I | 5 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.7-285 I7-I | | Накладные соединительные элементы | кг | 0,6 | 0,362 | 0,092 | 0,008<br>0,0024 | - | - | - | - |
| 2I.I3-I59 I8-I2 | | Окраска накладные и закладных элементов лаком ХВ-I24 | м2 | I,5 | 0,I08 | 0,0I | 0,00I7 | - | - | - | - |
| 22.I5-298 60-I | | Штукатурка шин в поясах цементным раствором по сетке | I00м2 | 0,002 | 386 | 66 | 5,9/I,77 | 2 | - | - | - |
| | | IУ. Стены | | | | | | | | | |
| 23.8-30 5-I | | Кладка наружных стен из кирпича обыкновенного строительного высотой 3,5 м | м3 | I4,5 | 34,2 | 2,2I | 0,8I<br>0,24 | 496 | 32 | I2<br>4 | 44 |
| 24.8-I3 4-I | | Устройство горизонтальной цементной стяжки высотой I0 мм по верху парапетной стены | I00м2 | 0,024 | 85,5 | I9,6 | I,5<br>0,45 | 2 | I | - | I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | 6-253 29-4 | Железнение горизонтальной цементной стяжки | м2 | 2,4 | 0,22 | 0,I9 | 0,007 0,002 | I | I | – | I |
| 26. | 27-I73, 27-I74 43-I, 43-2 п.4-32, 4-27, 27-I69 42-I | Устройство отмостки из асфальтобетона толщиной 3 см на щебеночное основание толщиной I0 см шириной 0,75 м | I00м2 | 0,2I | I74,82 | I3,6 | 7,4/I,9 | 37 | 3 | 2/– | 5 |
| | | 2I,4-0,3х2+I2,4х х9,59+2,6хI3,5 | I00м2 | 0,2I | I56 | 8,23 | – | 33 | 2 | – | 2 |
| | | У. Кровля | | | | | | | | | |
| 27. | I2-299 I0-I I2-300 I0-2 | Горизонтальная стяжка толщ. I0 мм по покрытию с утолщением под уклоном в местах примыкания к парапету | I00м2 | 0,405 | 38,95 | 7,49 | 0,49 0,I2 | I6 | 3 | – | 3 |
| | | 5I,6-2,53х5 | | | | | | | | | |
| 28. | 6-253 29-4 | Железнение горизонтальной цементной стяжки | м2 | 40,5 | 0,22 | 0,I9 | 0,007 0,002 | 9 | 8 | – | 8 |
| 29. | I5-537 I56-6-23 | Окраска за 2 раза водоэмульсионными красками | м2 | 40,5 | 0,372 | 0,094 | 0,007 0,0023 | I5 | 4 | – | 4 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УI. Полы | | | | | | | | | |
| 30. | II-6 I-6 | Устройство щебеночной подготовки толщиной I50 мм | м3 | 5 | I6 | I,82 | I,06 | 80 | 9 | 5 | I4 |
| 3I. | II-83 I3-I II-84 I3-2 | Покрытие из мелкозернистого асфальтобетона, = 3 см I2I+I8,8 | I00м2 | 0,354 | I39,8 | I9,54 | I,54<br>0,44 | 50 | 7 | I<br>- | 8 |
| 32. | 27-78 I9-2 | Укладка бортового камня П-3 из БМ-400 на бетонном основании | м3 | I,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | I00м | 0,23 | 55I | 40,I | 0,7I<br>0,2I | I27 | 9 | - | 9 |
| | | УП. Скамейки | | | | | | | | | |
| 33. | II-II I-II | Устройство основания из БМ-I50 для крепления металлических стоек скамьи | м3 | 0,4 | 29,3 | I,62 | - | I2 | I | - | I |
| 34. | 6-80 9-4 | Закладка анкеров | т | 0,005 | 478 | 20,2 | 2,2<br>0,66 | 2 | - | - | - |
| 35. | 9-209 32-I2 СЦМ-П п.2I09 | Изготовление и монтаж стоек скамьи из стальных труб диам. 32 мм | м | I8,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | т | 0,040 | 525,7 | 34,3 | 20<br>5,97 | 2I | I | I<br>- | 2 |
| | | 70,7+455 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | 9-122 17-5 СЦМ-II п.2114 | То же, планок из полосовой стали 50,2+441 | т | 0,024 | 491,2 | 23,1 | 4,07 1,22 | 12 | 1 | - | 1 |
| 37. | СЦМ-I, р.I п.630 | Шурупы для крепления деревянных брусьев скамьи | кг | 4,7 | 0,94 | - | - | 4 | - | - | - |
| 38. | 10-28 4-1 | Изготовление и укладка деревянных брусьев на металлические стойки скамьи | м3 | 0,32 | 110 | 12,9 | 1,3 0,39 | 35 | 4 | - | 4 |
| 39. | 10-19 3-2 | Острожка деревянных сидений | м2 | 3,95 | 0,04 | - | - | - | - | - | - |
| | | <u>УШ. Надпись</u> | | | | | | | | | |
| 40. | 9-122 17-5 СЦМ-II п.2109 | Изготовление и монтаж крепежных элементов из легированной стали марки ВМСТ3кП 50,2+45 | т | 0,062 | 505,2 | 23,1 | 4,07 1,22 | 31 | 1 | - | 1 |
| 41. | Прант 57-10-73 п.14-061 | То же, букв из полосовой стали 5,40х1,089 | шт<br>т | 8<br>0,085 | 5,88<br>- | -<br>- | -<br>- | 47<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | <u>IX. Отделочные работы</u> | | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. | I5-88<br>I4-1 | Облицовка цоколя глазурованными керамическими плитками темных тонов на цементном растворе | м2 | 2,0 | 4,50 | 0,947 | 0,02<br>0,006 | 9 | 2 | - | 2 |
| 43. | I5-297<br>59-4 | Подготовка низа и торцов плиты перекрытия под окраску | I00м2 | 0,48 | 30,7 | I8,5 | 0,I5<br>0,04 | I0 | 9 | - | 9 |
| 44. | I5-537<br>I56-6-23 | Окраска синтетическими красками за 2 раза низа и торцов по подготовке | I00м2 | 0,48 | 37,2 | 9,36 | 0,74<br>0,23 | I8 | 5 | - | 5 |
| 45. | I5-6I4<br>I64-8 | Окраска нитрокрасками стоек и планок скамьи | т | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | м2 | 4,80 | 0,556 | 0,384 | - | 3 | 2 | - | 2 |
| 46. | I5-6I4<br>I64-8 | То же, букв и крепежных элементов надписи | т | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | м2 | 5,25 | 0,556 | 0,384 | - | 3 | 2 | - | 2 |
| 47. | I5-635<br>I65-4-29 | Покрытие за 2 раза светлым масляным лаком деревянных брусьев скамьи | м2 | 9,0 | 0,357 | 0,096 | - | 3 | I | - | I |
| | | Итого | руб. | | | | | I500 | I3I | 4I/I0 | I72 |
| | | В том числе металлоконструкций | " | | | | | (64) | (3) | (I/-) | (4) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы 8,6% от суммы 64 | руб. | | | | | 6 | | | 2 |
| | | НУЧП-41% (3+1)х0,41 | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы 16,5% | " | | | | | 237 | | | 168 |
| | | НУЧП-30% (128+40)х0,30 | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО | " | | | | | 1743 | | | 342 |
| | | Плановые накопления 8% | " | | | | | 139 | | | 76 |
| | | НУЧП-44% (131+41)х0,44 | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО | руб. | | | | | 1882 | 131 | 41/10 | 418 |

Главный инженер проекта В.В.Лазаренко

Начальник отдела И.Н.Мельничук

Составил: ст. инженер В.А.Федянкина

Проверил: рук.группы К.И.Панкратова

# В Ы Б О Р К А

потребных ресурсов на общестроительные работы автопавильона "Тип I"

| №№ пп | Наименование | Единица измер. | Количество |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. | Затраты труда | чел/час | 208,5I |
| 2. | Заработная плата | руб. | I2I,84 |
| 3. | Механизмы | | |
| 3. | Бульдозеры | маш/час | 0,25 |
| 4. | Краны автомобильные I6 т | " | 0,0I |
| 5. | Краны башенные | " | 0,I0 |
| 6. | Катки дорожные, самоходные, гладкие 5т | " | 0,3I |
| 7. | Машины поливочные | " | 0,I2 |
| 8. | Машины | руб. | 24,82 |
| 9. | Скреперы | маш.час | 0,I6 |
| I0. | Трамбовки пневматические | " | 0,76 |
| II. | Экскаваторы | " | 2,55 |
| I2. | Прочие машины | руб. | I,46 |
| | Материалы | | |
| I3. | Болты анкерные | т | 0,02 |
| I4. | Болты строительные | кг | 2,69 |
| I5. | Бруски II с. 70 мм и более | м3 | 0,30 |

| 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|
| I6. Буквы из полосовой стали | шт | 8 |
| I7. Вода | м3 | 0,42 |
| I8. Грунтовка битумная | т | 0,02 |
| I9. Доски II с. 40-60 мм | м3 | 0,04 |
| 20. Доски обрезные III с. 40 мм и выше | м3 | 0,07 |
| 2I. Каменная мелочь | м3 | 0,90 |
| 22. Камень бутовый | м3 | 2,5I |
| 23. Камни бортовые | м | 23,0 |
| 24. Кирпич керамический, силикатный или пустотелый | тыс.шт | 5,5I |
| 25. Колер масляный разбеленный | кг | 2,45 |
| 26. Краски тертые, сухие, силикатные | кг | 33,65 |
| 27. Клинец | м3 | 0,45 |
| 28. Лак | кг | 0,99 |
| 29. Олифа | кг | 0,27 |
| 30. Очесы | кг | 0,02 |
| 3I. Паста антисептическая | кг | 0,96 |
| 32. Песок | м3 | 0,99 |
| 33. Плитки рядовые | м2 | 2,0 |
| 34. Поковки строительные | кг | 0,99 |
| 35. Растворитель | кг | 0,05 |
| 36. Сетка проволочная тканая | м2 | 0,22 |
| 37. Стекло жидкое | кг | 4.0 |
| 38. Цемент М-300 | т | 0,03 |

| I | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 39. | Шурупы для крепления | кг | 4,7 |
| 40. | Щиты опалубки , 25 мм | м2 | 6,49 |
| 41. | Щебень | м3 | 7,94 |
| 42. | Электроды | кг | 2,29 |
| 43. | Эмаль | кг | 0,I7 |
| 44. | Прочие материалы | руб. | I2,89 |
| | Полуфабрикаты | | |
| 45. | Асфальтобетонная смесь | т | 2,55 |
| 46. | Арматура | т | 0,I2 |
| 47. | Бетон (М по проекту) | м3 | 5,38 |
| 48. | Бетон М-200 | -"- | I,36 |
| 49. | Закладные и накладные детали | т | 0,02 |
| 50. | Конструкции сборные | шт | 4 |
| 5I. | Раствор цементный М-25 | м3 | 0,24 |
| 52. | -"- М-I00 | " | 0,02 |
| 53. | -"- (М по проекту) | " | 0,47 |
| 54. | Раствор известковый | м3 | 0,0I |
| 55. | Раствор известковый | м3 | 3,42 |
| 56. | Стальные конструкции | т | 0,2 |

Составил: инженер Л.Е.Китова

ТП503-05-11 85

9151/4

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
на строительство автопавильона "Тип 2"

Основание: чертежи

Сметная стоимость 2,20 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,36 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 г.
Стоимость на 1 м2 общей площади здания: 0,05

| №№ пп | №прейс-куранта укрупненных норм и расценок и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | Колич. | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная зарплата | в том числе эксплуатация машин / в том числе зарплата | Всего | Общая стоимость, руб. основной заработной платы | эксплуатация машин / в том числе зарплаты | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| | | I. Земляные работы | | | | | | | | | |
| I.I-230 29-I т6.3 т.ч.п. I.II | | Срезка растительного слоя грунта толщиной 20 см бульдозером мощн. 80 л.с. | | | | | | | | | |
| | | 33,8xI,I | I000м3 | 0,009 | 37,I8 | - | 37,I8 / I2,39 | - | - | - | - |
| 2.I-I86 23-7 | | Погрузка растительного грунта на автосамосвалы емк.ковша 0,I5 м3 | I000м3 | 0,009 | 285 | 22,8 | 262,2/90 / 56,65 | 3 | - | 2 / I | 2 |
| 3.I-I94 25-I т.ч. | | Работа на отвале | I000м3 | 0,009 | II,63 | I,3 | I0,I9 / 3,I2 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | п.I.II. тб. 3 | | | | | | | | | | |
| 4. | СШ ч.I стр.27 | Отвозка на расстояние I км 9хI,2 | т | I0,8 | 0,29 | - | - | 3 | - | - | - |
| 5. | I-68 I2-8 т.ч.п.95 | Рытье траншей прямоугольного сечения в сухих грунтах экскаватором емк. ковша 0,I5 м3 в отвал | | | | | | | | | |
| | | II,7хI,I+263,3хI,I | I000м3 | 0,0I3 | 302,50 | I2,87 | 289,63<br>90,7 | 4 | - | 4 | 4 |
| 6. | I-960 80-2 т.ч. п.3.67 | Зачистка дна и стенок траншей вручную 74,5хI,2 | I00м3 | 0,0I | 89,4 | 89,4 | - | I | I | - | I |
| 7. | I-257 3I-2 т.ч. п.I.II тб.3 | Обратная засыпка за стенки фундаментов и подсыпка под полы бульдозером мощ. 80 л.с. I8,9хI,I | I000м3 | 0,006 | 20,79 | - | 20,79<br>6,92 | - | - | - | - |
| 8. | I-968 8I-2 | То же, вручную | I00м3 | 0,0I3 | 46 | 46 | - | I | I | - | I |
| 9. | I-II85 II8-II | Уплотнение обратной засыпки пневмотрамбовками | I00м3 | 0,06 | II,6 | 7,4 | 4,2<br>2,73 | I | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | II. Фундаменты | | | | | | | | | |
| 10.8-11 3-2 | | Устройство щебеночной подготовки толщ. 100 мм | м3 | 0,9 | 13,4 | 1,07 | 1,16 | 12 | 1 | 1 | 2 |
| 11.6-21 1-21 | | Устройство бутобетонных фундаментов из бетона М-100, бут. М-200 | м3 | 6,9 | 29,6 | 1,74 | 0,69<br>0,21 | 204 | 12 | 5 | 17 |
| 12.8-13 4-1 | | Устройство горизонтальной гидроизоляции из слоя цементного раствора толщ. 30 см | 100м2 | 0,06 | 86,5 | 19,6 | 1,5<br>0,45 | 5 | 1 | - | 1 |
| | | III. Покрытие | | | | | | | | | |
| 13.7-445 38-10-18 ССЦ п.2- -4 9-92 | | Монтаж сборных ж.б. перемычек из бетона м-200 | шт | 3 | 0,29 | 0,08 | 0,15/0,06 | 1 | - | - | - |
| | | 0,23+0,0025х24,4 | м3 | 0,09 | 64,4 | | | 6 | | | |
| | т.ч. -"- | Арматура А-III | кг | 1,2 | 0,250 | - | - | - | - | - | - |
| | -"- | Арматура В-I | кг | 0,9 | 0,321 | - | - | - | - | - | - |
| 14.6-168 15-9 | | Устройство монолитных бетонных поясов по стенам из бетона М-200 | м3 | 0,6 | 42,3 | 4,91 | 1,06<br>0,32 | 25 | 3 | 1 | 4 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5. | 6-84 9-8 | Закладные детали | т | 0,060 | 355 | 38 | I,3 0,39 | 2I | 2 | - | 2 |
| I6. | 7-442 39-9-I,8 п.2-4 п.II-I56 прил.I | Монтаж сборных ж.б. ребристых плит покрытия 5х2,5 из бетона М-300 с нормативной нагрузкой 400 кг/м2 | шт | 3 | 2,35 | 0,87 | I,28/0,48 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| | ССЦ | | м2 | 37,5 | 6,36 | | | 239 | | I | |
| | | 2,2+0,0063х24,4 | | | | | | | | | |
| | | 6,29+0,07 | | | | | | | | | |
| I7. | 7-285 I7-I | Накладные соединительные элементы | кг | I,0 | 0,362 | 0,092 | 0,008 0,0024 | - | - | - | - |
| I8. | I3-I59 I8-I2 | Окраска накладных и закладных элементов лаком ХВ-I24 | т | 0,06I | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | I00м2 | 0,0I6 | I0,8 | 0,98 | 0,I7 0,05 | - | - | - | - |
| I9. | 6-73 8-2 6-74 8-3 | Заполнение ниш в поясах цементным раствором средней толщиной 50 мм | | | | | | | | | |
| | | 90,2+35,Ix3 | I00м2 | 0,005 | I95,5 | 47,8 | I,8 0,54 | I | - | - | - |
| | | IУ. Стены | | | | | | | | | |
| 20. | 8-30 5-I | Укладка наружных стен из кирпича строительного высотой до 3-х метров с расшивкой швов | м3 | II,0 | 34,2 | 2,2I | 0,8I 0,24 | 376 | 24 | 9 3 | 33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | У. Кровля | | | | | | | | | |
| 21. | I2-299<br>I0-I<br>I2-300<br>I0-2 | Устройство стяжки из цементного раствора по уклону I+7 см (средней толщиной 4 см<br>5I,6+2,5x25 | I00м2 | 0,375 | II4,85 | 8,39 | I,99<br>0,72 | 43 | 3 | I | 4 |
| 22. | I2-I58<br>2-I-2 | Устройство гидроизоляционного ковра из 4-х слоев рубероида на битумной мастике | м2 | 37,5 | 2,8I | 0,349 | 0,I04<br>0,03I | I05 | I3 | 4 | I7 |
| | | VI. Полы и площадка | | | | | | | | | |
| 24. | II-6<br>I-6 | Устройство щебеночной подготовки толщиной I50 мм | м3 | 3,0 | I6 | I,82 | I,06<br>0,32 | 48 | 5 | 3 | 8 |
| 25. | II-83<br>I3-I<br>II-84<br>I2-2 | Покрытие из мелкозернистого асфальтобетона площ. толщиной 3 см | | | | | | | | | |
| | | I2I+I8,8 | I00м2 | 0,43 | I39,8 | I9,54 | I,54<br>0,44 | 60 | 8 | I | 9 |
| 26. | 27-78<br>I9-2 | Укладка бортового камня П-3 из БМ-400 на бетонном основании | I00 м<br>м3 | 0,28<br>I,8 | 55I | 40,I | 0,7I/0,2I | I54 | II | - | II |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УП. Скамейки | | | | | | | | | |
| 27. | 9-210<br>32-13<br>СШ-I<br>п.2106 | Изготовление и установки стоек из фасонной стали марки ВНСТ3КП | | | | | | | | | |
| | | 42,9+433 | т | 0,015 | 475,9 | 21,3 | 18,8<br>5,6 | 7 | - | - | - |
| 28. | -"- | Крепежные элементы скамьи | кг | 1,88 | 0,476 | 0,021 | 0,0188 | I | - | - | - |
| 29. | 10-28<br>4-I | Изготовление укладка сидений скамьи из деревянных брусков на металлическом основании | м3 | 0,5 | 110 | 12,9 | I,3<br>0,39 | 55 | 6 | I | I |
| 30. | 10-19<br>3-2 | Острожка деревянных сидений | м2 | 2,4 | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - | - |
| 31. | 10-28<br>4-I | Изготовление и установка стенок скамьи из деревянных брусков | м3 | 0,I | I,I0 | I2,9 | I,3<br>0,39 | II | I | - | I |
| | | УП. в фонд | | | | | | | | | |
| 32. | 9-122<br>I7-5<br>СШ-II<br>п.2II4 | Устройство каркаса фриза из фасонной стали марки ВНСТ3КП | | | | | | | | | |
| | | 50,2+44I | т | 0,I3 | 49I,2 | 23,I | 4,07<br>I,22 | 64 | 3 | I | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | I5-224 53-I | Терразитовая штукатурка по стальной сетке | I00м2 | 0,204 | 3II | 86 | 6,63 I,38 | 63 | I8 | I | I9 |
| 34. | СШМ-I р.I п.383 | Сетка проволочная | м2 | 20,4 | I,I8 | - | - | 24 | - | - | - |
| | | УШ. Надпись | | | | | | | | | |
| 35. | 9-I22 I7-5 СШМ-II п.2I09 | Изготовление и установка каркаса крепления надписи из трубы Ø 40 мм | м | 9,5 | | | | | | | |
| | | 50,2+455 | т. | 0,0I2 | 505,2 | 23,I | 4,07 I,22 | 6 | - | - | - |
| 36. | Пр-ат 57-I0-73 п.I3-06I | Изготовление и установка букв из полосовой стали на стальной сетке | | | | | | | | | |
| | | 5,40хI,089 | шт. | 5 0,006 | 5,88 | - | - | 29 | - | - | - |
| 37. | СШМ-I р.I п.383 | Сетка проволочная | м2 | 4,3 | 4,3 | I,I8 | - | - | 5 | - | - |
| | | IX. Отделочные работы | | | | | | | | | |
| 38. | I5-6I4 I64-8 | Окраска нитроэмалевыми красками за 2 раза металлических элементов | м2 | 0,I4 | 0,556 | 0,384 | - | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39. | I5-635 I65-4-29 | Покрытие светлым масляным лаком за 2 раза деревянных элементов скамьи | м2 | 6,0 | 0,357 | 0,096 | - | 2 | I | - | I |
| 40. | Пр-ат 06-04 ч.II п. 896 | Установка асбестоцементных муфт в декоративной вставке 0,38 х I,I | шт. | 5 | 0,42 | - | - | 2 | - | - | - |
| 4I. | I5-224 53-I | Терразитовая штукатурка кирпичных стен | м2 | 53,36 | 3,II | 0,86 | 0,066<br>0,0I38 | I66 | 46 | 4 | 50 |
| | | ИТОГО: | | | | | | I755 | I63 | 42 | 205 |
| | | В том числе металлоконструкций | | | | | | (77) | (3) | (I) | (4) |
| | | Накладные расходы 8,6% от суммы : 77 | руб. | | | | | 7 | | | 2 |
| | | НУЧП -0,4I (3+I) | " | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы I6,5% от суммы: I678 | руб. | | | | | 277 | | | |
| | | НУЧП-30% (I60+4I) 0,3 | " | | | | | | | | 60 |
| | | ИТОГО: | руб. | | | | | 2039 | | | 267 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые накопления 8% | руб. | | | | | 163 | | | |
| | | НУЧП - 44% | руб. | | | | | | | | 88 |
| | | Всего: | руб. | | | | | 2202 | 153 | 42 | 355 |

Главный инженер проекта В.В.Лазаренко
Начальник отдела И.Н.Мельничук
Составил: ст.инженер В.А.Федянкина
Проверил: рук. группы К.И.Панкратова

# ВЫБОРКА

потребных ресурсов на общестроительные работы
в/п "Тип 2"

| №№ пп | Наименование | Един. изм. | Количество |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. | Затраты труда | чел.ч. | 270,90 |
| 2. | Заработная плата | руб. | I59,88 |
| 3. | Машины | руб. | 22,87 |
| 4. | Прочие машины | руб. | 3,68 |
| | Механизмы | | |
| 5. | Бульдозеры | маш.ч. | 0,I9 |
| 6. | Кран автомобильный | -"- | 0,004 |
| 7. | Кран башенный | -"- | 0,I2 |
| 8. | Растворонасос | -"- | I,77 |
| 9. | Трамбовки пневматические | -"- | 0,78 |
| I0. | Экскаватор | -"- | 2,44 |
| | Материалы | | |
| II. | Асбестоцементные муфты | шт | 5 |
| I2. | Болты | кг | 6,83 |
| I3. | Бруски | м3 | 0,55 |
| I4. | Доски 25,/32 мм | м3 | 0,073 |
| | | -"- | 0,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 16. | Закладные детали | т | 0,016 |
| 17. | Камень бортовой | м | 28 |
| 18. | Камень бутовый | м3 | 3,04 |
| 19. | Камень мелочь | м3 | 0,54 |
| 20. | Кирпичь | тыс.шт | 4,18 |
| 21. | Клинец | м3 | 0,27 |
| 22. | Краски | кг | 0,04 |
| 23. | Лак | кг | 0,66 |
| 24. | Мастика битумная | т | 0,37 |
| 25. | Паста антисептическая | кг | 1,8 |
| 26. | Поковки | -"- | 1,85 |
| 27. | Полосовая сталь | т | 0,006 |
| 28. | Раствор декоративный | м3 | 0,51 |
| 29. | Растворитель | кг | 0,054 |
| 30. | Рубероид | м2 | 304,9 |
| 31. | Сетка проволочная | м2 | 24,70 |
| 32. | Стальные конструкции | т | 0,157 |
| 33. | Стекло жидкое | кг | 3,0 |
| 34. | Щебень | м3 | 3,95 |
| 35. | Щиты опалубки | м2 | 7,17 |
| 36. | Электроды | кг | 4,0 |
| 37. | Эмаль | кг | 0,176 |
| 38. | Прочие материалы | руб. | 13,42 |

| I | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | Полуфабрикаты | | |
| 39. | Арматура | кг | 2,I |
| 40. | Бетон | м3 | 7, I9 |
| 4I. | Раствор цементный М-25 | м3 | 0, I9 |
| 42. | Раствор цементный М-I00 | -"- | 0,027 |
| 43. | Раствор по проекту | -"- | I,6I |
| 44. | Раствор цементно-известковый | м3 | 4,I5 |
| | Асфальтобетонная смесь | т | 3,I |
| 45. | Стальные конструкции | т | 0,I57 |
| 46. | Сборные конструкции | т | 6,0 |

/Составил: С.Ш. Штейман

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

на строительство автопавильона " Тип 3"

Основание; чертежи

Сметная стоимость 1,98 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,36 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 г.
Стоимость на 1 м2 общей площади здания: 0,02

| № пп | Шифр-прейскуранта укрупненных норм и расценок и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная зарплата | в том числе эксплуатация машин | Всего | Общая стоимость, руб. основной заработной платы | в том числе зарплата | эксплуатация машин | нормативно условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | |
| | | I.Земляные работы | | | | | | | | | | |
| I.I-230 29-I тб.3 т.ч. п.I.II | | Срезка растительного слоя грунта толщ. 20 см бульдозером 80 л.с. | I000м3 | 0,0I0 | 37,I8 | - | 37,I8 I2,39 | - | - | - | - | |
| 2.I-I86 23-7 | | Погрузка срезанного грунта на автосамосвалы | I000м3 | 0,0I0 | 282 | 22,8 | 262,2/90 | 3 | - | 3 | 3 | |
| 3.I-I94 25-I т.ч. п. I.II тб.3 | | Работа на отвал I0,7-9,26х0,I | I000м3 | 0,0I0 | II,69 | I,3 | I0,39 3,I2 | - | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | СЦП ч.I стр.27 | Отвозка грунта на расстояние I км | | | | | | | | | |
| | | I0,0 x I,2 | т | I2 | 0,29 | - | - | 3 | - | - | - |
| 5. | I-959 80-I | Разработка грунта I гр. вручную в траншеях глубиной до I м | I00м3 | 0,I0 | 62,3 | 62,3 | - | 6 | 6 | - | 6 |
| 6. | I-257 3I-2 т.ч.п. I.II тб. 3 | Обратная засыпка и подсыпка под полы бульдозером 80 л.с. | | | | | | | | | |
| | | I8,9xI,I | I00м3 | 0,0I0 | 20,79 | - | 20,79<br>6,92 | - | - | - | - |
| 7. | I-II85 II8-II | Уплотнение обратной засыпки пневмотрамбовками | I00м3 | 0,I0 | II,6 | 7,4 | 4,2<br>2,73 | I | I | - | I |
| | | Итого по I разделу | руб. | | | | | I3 | 7 | 3 | I0 |
| | | II. Фундаменты | | | | | | | | | |
| 8. | 8-II 3-2 | Устройство щебеночной подготовки толщ. I00 мм | м3 | I,I | I3,4 | I,07 | I,I6<br>0,35 | I5 | I | I | 2 |
| 9. | 6-2I I-2I | Устройство фундаментов из бутобетона бетон М-I00 бут.М-200 | м3 | 5,0 | 29,6 | I,74 | 0,69<br>0,2I | I48 | 9 | 3 | I2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I0.6-80 | 9-4 | Установка анкеров при бетонировании | кг | I7,6 | 0,478 | 0,020 | 0,002<br>0,0007 | 8 | - | - | - |
| II.8-I3 | 4-I | Устройство гидроизоляции из цементного раствора толщ. 30 мм | I00м2 | 0,08 | 86,5 | I9,6 | I,5 | 7 | 2 | - | 2 |
| | | Итого по II разделу | руб. | | | | | I78 | I2 | 4 | I6 |
| | | III. Надземная часть | | | | | | | | | |
| I2.8-4 | 2-4 | Устройство стенки из бутового камня М-I00 на растворе М-75 | м3 | 6,I | 22,3 | 2,58 | 0,42<br>0,I3 | I36 | I6 | 3 | I9 |
| I3.8-2 | 2-2 | Устройство колонны из бутового камня М-I00 | м3 | I,9 | 23,4 | 3,37 | 0,29 | 44 | 6 | I | 7 |
| I4. т.ч. | | Установка закладных деталей | кг | 27 | 0,4I3 | - | - | II | - | - | - |
| I5.8-I8 | 4-3 | Горизонтальная гидроизоляция стен и колонн двумя слоями рубероида | м2 | 2,65 | 2,32 | 0,I08 | 0,0437 | 7 | - | - | - |
| I6.8-57 | 7-I | Расшивка швов кладки из бутового камня | м2 | I0 | 0,I3I | 0,I3I | - | I3 | I3 | - | I3 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I7. | II-6 I-6 | Устройство щебеночной подготовки толщ.I50 мм | м3 | 8,I | I5 | I,82 | I,06 0,32 | I30 | I5 | 9 | 24 |
| I8. | II-83 I3-I II-84 I3-2 | Покрытие из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 3 см | | | | | | | | | |
| | | I2I+I8,8 | I00м2 | 0,54 | I39,8 | I9,54 | I,54 0,44 | 75 | II. | I | I2 |
| I9. | 27-78 I9-2 | Укладка бортового камня П-3 из бетона М-400 на щебеночном основании | I00пм м3 | 0,30 2,2 | 55I - | 40,I | 0,7I/0,2I | I55 | I2 | - | I2 |
| 20. | I0-28 4-I | Изготовление и установка деревянных строительных конструкций | м3 | 2,2 | II0 | I2,9 | I,3 0,39 | 242 | 28 | 3 | 3I |
| 2I. | I0-32 6-I | Обшивка стен досками толщиной 20 мм по готовому каркасу | м2 | 80 | 2,I4 | 0,24 | 0,03 0,0I | I7I | I8 | 2 | 20 |
| 22. | I6-570-69 26-8-в Письмо Госстроя СССР №А-386I-4 от I4.07 83 г.,ПР-ат 07-27-02 | Покрытие из кровельного гонта 0,35хI,I2+0,02хI,I5+ +0,6IхI,25+0,04(62х хI,I) | м2 | 70,0 | 3,90 | 0,39 | 0,023 | 273 | 27 | 2 | 29 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | стр.I69 п.85I | | | | | | | | | | |
| 23. | I0-28 4-I | Устройство стоек и сидений скамьи | м3 | 0,29 | II0 | I2,9 | I,3<br>0,39 | 32 | 4 | - | 4 |
| 24. | I0-204 38-I | Антисептирование деревянных конструкций | м2 | 80 | 0,537 | 0,032 | 0,003<br>0,00I | 43 | 3 | - | 3 |
| 25. | 2I-I5I-69 г. 59-30-а | Покрытие деревянных конструкций горячей олифой за 2 раза | м3 | I,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 0,03xI,I2+0,08xI,25 | м2 | 80 | 0,I34 | 0,034 | - | II | 3 | - | 3 |
| 26. | т.ч. | Металлические элементы крепления | кг | 2,5 | 0,4I3 | - | - | I | - | - | - |
| 27. | I5-04 I64-8 | Окраска за 2 раза металлоконструкций нитроэмалями | м2 | 0,I8 | 0,556 | 0,384 | - | - | - | - | - |
| 28. | 9-II6 тб.3 I6-3 СЦМ-II п.I959 | Металлическая балка из стали В ст.3КП | | | | | | | | | |
| | | 3I,2+I0x0,I+2I3 | т | 0,I28 | 245,2 | II | I4,8<br>4,74 | 3I | I | 2 | 3 |
| | | Итого по Ш разделу | | | | | | I385 | I57 | 23 | I80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по I-II разделам. | руб. | - | - | - | - | 1576 | 176 | 30 | 206 |
| | | Накладные расходы 16,5% | | | | | | 255 | | | 61 |
| | | НУЧП 30% | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы 8,6% | руб. | | | | | 3 | | | |
| | | НУЧП-41% | | | | | | | | | I |
| | | И Т О Г О : | руб. | | | | | 1834 | 176 | 30 | 268 |
| | | Плановые накопления 8% | руб. | | | | | 147 | | | 91 |
| | | НУЧП-44% | | | | | | | | | |
| | | ВСЕГО: | руб. | | | | | 1981 | 176 | 30 | 459 |

Главный инженер проекта В.В.Лазаренко
Начальник отдела И.Н.Мельничук
Составил: ст. инженер В.А.Задянкина
Проверил: рук. группы К.И.Панкратова

# В Ы Б О Р К А

потребных ресурсов на общестроительные работы автопавильона "Тип 3"

| №№ пп | Наименование | Един. изм. | Количество |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. | Затраты труда | чел.ч. | 308,4 |
| 2. | Заработная плата | руб. | I59,2 |
| 3. | Машины | -"- | 23,5 |
| | Механизмы | | |
| 4. | Бульдозеры | маш.ч. | 0,24 |
| 5. | Краны башенные | -"- | 0,07 |
| 6. | Краны козловые 30т | -"- | 0,I8 |
| 7. | Трамбовки пневматические | -"- | I,30 |
| 8. | Экскаваторы 0,5 м3 | -"- | I,I0 |
| 9. | Прочие машины | руб. | 0,26 |
| | Материалы | | |
| I0. | Антисептик | т | 0,I7 |
| II. | Асфальтобетон | т | 3,89 |
| I2. | Болты | кг | 39,2 |
| I3. | Бруски | м3 | 2,96 |
| I4. | Грунтовка битумная | т | 0,03 |

| I | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| I5. | Гвозди | кг | I5,07 |
| I6. | Гонт кровельный | тыс. | 2,8 |
| I7. | Доски Ш с. 25-32 мм | м3 | 0,40 |
| I8. | -"- II с. 40 мм и более | -"- | 0,35 |
| I9. | Закладные детали | кг | 27,0 |
| 20. | Камень бутовый | м3 | I0,44 |
| 2I. | Каменная мелочь | -"- | I,46 |
| 22. | Клинец | -"- | 0,73 |
| 23. | Камень бортовои | п.м. | 30,0 |
| 24. | Колер | кг | 0,54 |
| 25. | Мастика | т | 0,6I |
| 26. | Олифа | кг | 5,2I |
| 27. | Обшивка наружная | м3 | I,I4 |
| 28. | Паста антисептическая | кг | 7,49 |
| 29. | Паковки | -"- | 7,67 |
| 30. | Пергамин | м2 | 84,0 |
| 3I. | Рубероид | -"- | 20,9 |
| 32. | Стекло жидкое | кг | 4,0 |
| 33. | Сталь оцинкованная | м3 | 0,02 |
| 34. | Шебень | м3 | 9,I3 |
| 35. | Щиты опалубки | м2 | 4,59 |
| 36. | Электоды | кг | 0,4 |
| 37. | Прочие материалы | руб. | I4,62 |

| I | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | Полуфабрикаты | | |
| 38. | Бетон | м3 | 5,32 |
| 39. | Раствор цементный 25 | м3 | I,08 |
| 40. | -"- 50 | " | 0.73 |
| 4I. | -"- цем.известковый | " | I,55 |
| 42. | Стальные конструкции | т | 0,I9 |

/Составил: С.О.Штейман

ТП503-05-11.85 9131/4

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

на строительство автопавильона "Тип 4" на 10 человек

Основание: чертежи

Сметная стоимость 1,20 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,18 тыс. руб.
Составлена в ценах 1984 г.

| №№ пп | № прейскуранта укрупненных норм и расценок и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб. всего | основная зарплата | эксплуатация машин в том числе зарплата | Всего | Общая стоимость, руб. основной заработной платы | эксплуатация машин в том числе зарплата | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 1-230 29-1 тб.3 т.ч.п. 1.11 | Срезка растительного грунта бульдозером мощн. 80 л.с.толщиной 20 см 33,8х1,1 | 1000м3 | 0,006 | 37,18 | - | 37,18 | - | - | - | - |
| 2. | 1-68 12-8 т.ч.п. 3.5 | Разработка грунта II группы в траншеях экскаватором обр.лопата емк.ковша 0,15м3 в отвал 11,7х1,1+263,3х1,1 | 1000м3 | 0,01 | 302,50 | 12,87 | 289,63 | 3 | - | 3 | 3 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | I-960 80-2 т.ч.п. 3.67 | Зачистка дна и стенок траншей вручную 74,5хI,2 | I00м3 | 0,005 | 89,4 | 89,4 | - | I | I | - | I |
| 4. | I-257 3I-2 т.ч.п. I.II тб.3 | Обратная засыпка и подсыпка под полы бульдозером I8,9хI,I | I000м3 | 0,0I0 | 20,79 | - | 20,79 | - | - | - | - |
| 5. | I-II85 II8-II | Уплотнение обратной засыпки пневмотрамбовками | I00м3 | 0,I0 | II,6 | 7,4 | 4,2 | I | I | - | I |
| | | II. Конструкции | | | | | | | | | |
| 6. | 8-II 3-2 | Устройство щебеночной подготовки толщиной I00 мм | м3 | 0,5 | I3,4 | I,07 | I,I6 | 7 | I | I | 2 |
| 7. | 6-2I I-2I | Устройство бутобетонных фундаментов (бут.М-200, бетон М-I00) | м3 | 3,9 | 29,6 | I,74 | 0,59 | II5 | 7 | 3 | I0 |
| 8. | 6-I68 I5-9 | Монолитный бетон пояс в опалубке из бетона М-200 | м3 | 0,6 | 42,3 | 4,92 | I,06 | 25 | 3 | I | 4 |
| 9. | 6-84 9-8 | Закладные детали | кг | I2,5 | 0,465 | 0,038 | 0,00I | 6 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ш. Стены | | | | | | | | | |
| I0.8-30 5-I | | Кладка наружных стен из кирпича глиняного обыкновенного высотой до 3 м с расшивкой швов | м3 | 7,2 | 34,2 | 2,2I | 0,8I | 266 | I5 | 6 | 22 |
| II.27-I73 43-I 27-I74 43-2 ССЦ п. 4-32, 4-27 | | Устройство щебеночного основания под отмостку толщиной I00 мм<br>2I,4-0,3х2+I2,4х х9,59+2,6хI3,5 | I00м2 | 0,I58 | I74,82 | I3,6 | 7,4 | 28 | 2 | I | 3 |
| I2.27-I69 42-I | | Покрытие отмостки из асфальтобетона толщ. 3 см | I00м2 | 0,I58 | I56 | 8,23 | - | 25 | I | - | I |
| | | IУ. Кровля | | | | | | | | | |
| I3.I0-28 4-I | | Устройство покрытия из деревянных брусьев | м3 | 0,6I | II0 | I2,9 | I,3 | 67 | 8 | I | 9 |
| I4.I2-267 6-I | | Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов по деревянной обрешетке с ее устройством | I00м2 | 0,265 | 2I3 | 24,5 | 3,5 | 56 | 6 | I | 7 |
| I5. | -"- | Устройство фриза из плоских асбестоцементных листов толщиной 8 мм | I00м2 | 0,088 | 2I3 | 24,5 | 3,5 | I9 | 2 | - | 2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I6. | 9-I22<br>I7-5<br>СШМ-П<br>п.2I09 | Изготовление и монтаж крепежных элементов из фасонной стали<br>50,2+455 | т | 0,044 | 505,2 | 23,I | 4,07 | 22 | I | - | I |
| I7. | Пр-нт<br>57-I0-73<br>п.I3-06I | То же, букв из полосовой стали<br>5,40хI,089 | шт | 7 | 5,88 | | | 4I | | | |
| I8. | II-6<br>I-6 | <u>У. Полы и площадка</u><br>Устройство щебеночной подготовки толщ. I50 мм | м3 | 4,0 | I6,0 | I,82 | I,06 | 64 | 7 | 4 | II |
| I9. | II-83<br>I3-I<br>II-84<br>I3-2 | Покрытие из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 3 см<br>I2I+I8,8 | I00м2 | 0,265 | I39,8 | I9,54 | I,54 | 37 | 5 | - | 5 |
| 20. | 27-78<br>I9-2 | Укладка бортового камня из бетона М-400 на бетонном основании | М3 | I,6 | | | | | | | |
| | | | I00пм | 0,2I4 | 55I | 40,I | 0,7I | II8 | 9 | - | 9 |
| | | <u>УI. Скамейки</u> | | | | | | | | | |
| 2I. | II-II<br>6-II<br>ССЦ<br>п.I-I6 | Устройство основания из бетона М-I50 для крепления металлических стоек скамьи<br>29,3+(27,5-26,3)х<br>х I,02 | м3 | 0,4 | 30,52 | I,62 | - | I2 | I | - | I |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | 6-80 9-4 | Закладка анкеров из круглой стали А-II в бетонное основание | кг | 2,7 | 0,478 | 0,020 | 0,002 | 1 | - | - | - |
| 23. | 9-209 32-12 СПМ-II п.2109 | Изготовление и монтаж стоек скамьи из стальных труб =32 мм 70,7 + 455 | т | 0,03 | 525,7 | 34,3 | 20 | 16 | 1 | 1 | 2 |
| 24. | 9-122 17-5 СПМ-II п.2114 | То же, планок из полосовой стали 50,2 + 441 | т | 0,02 | 491,2 | 23,1 | 4,07 | 10 | 1 | - | 1 |
| 25. | СПМ-1 р.1 п.630 | Металлические шурупы для крепления деревянных досок скамьи | кг | 0,65 | 0,94 | - | - | 1 | - | - | - |
| 26. | 11-185 27-2 | Укладка деревянных досок на металлические стойки скамьи | м2 | 3,7 | 4,73 | 0,465 | 0,048 | 18 | 2 | - | 2 |
| | | <u>УП. Отделочные работы</u> | | | | | | | | | |
| 27. | 15-635 165-4--29 | Покрытие масленным лаком за 2 раза деревянных конструкций | 100м2 | 0,257 | 35,7 | 9,6 | - | 9 | 2 | - | 2 |
| 28. | 15-614 164-8 | Окраска стальных конструкций нитроэмалью за 2 раза | м2 | 4,5 | 0,556 | 0,384 | - | 3 | 2 | - | 2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.I5-6I3 I64-7 | | То же, фриза из асбестоцементных листов | м2 | 8,8 | 0,386 | 0,2I4 | - | 3 | 2 | - | 2 |
| | | ИТОГО: | руб. | | | | | 954 | 8I | 22 | I03 |
| | | Накладные расходы 8,6% (п.I6,23,24) | руб. | | | | | 4 | | | 2 |
| | | НУЧП-4I% 4х0,4I | — | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы I6,5% | руб. | | | | | I49 | | | 30 |
| | | НУЧП-30% | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | " | | | | | II07 | 8I | 22 | I35 |
| | | Плановые накопления 8% | " | | | | | 89 | | | 45 |
| | | НУЧП-44% | | | | | | | | | |
| | | ВСЕГО: | руб. | | | | | II96 | 8I | 22 | I80 |

Главный инженер проекта В.В.Лазаренко
Начальник отдела И.Н.Мельничук
Составил: ст.инженер В.А.Федянкина
Проверил: рук. группы К.И.Панкратова

# ВЫБОРКА

потребных ресурсов на общестроительные работы автопавильона на 10 человек , тип "4"

| № пп | Наименование | Един. изм. | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Затраты труда | чел.-ч. | 142,41 |
| 2. | Заработная плата | руб. | 76,99 |
| 3. | Машины | руб. | 17,17 |
| | Механизмы | | |
| 4. | Бульдозеры | маш.-ч. | 0,155 |
| 5. | Экскаваторы | -"- | 1,12 |
| 6. | Катки дорожные самоходные гладкие | -"- | 5,23 |
| 7. | Краны автомобильные | -"- | 1,12 |
| 8. | Машины поливомоечные 6000 л. | -"- | 0,087 |
| 9. | Трамбовки пневматические | -"- | 1,09 |
| | Материалы | | |
| 10. | Асфальтобетонная смесь | т | 3,04 |
| 11. | Битум жидкий | т | 0,009 |
| 12. | Болты анкерные | кг | 2,7 |
| 13. | Болты грубой, нормальной и повышенной прочности | кг | 0,21 |
| 14. | Бруски II с. 70 мм и более | м3 | 0,567 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 15. | Бруски III с. 40–60 мм | м3 | 0,21 |
| 16. | Болты строительные | кг | 4,58 |
| 17. | Вода | м3 | 0,316 |
| 18. | Грунтовка битумная | т | 0,01 |
| 19. | Гвозди | кг | 0,86 |
| 20. | Доски II с. 40–60 мм | м3 | 0,073 |
| 21. | Доски III с. 25–32 мм | м3 | 0,101 |
| 22. | То же, 40–60 мм | м3 | 0,106 |
| 23. | Доски деревянные | м3 | 0,14 |
| 24. | Электроды | кг | 1,71 |
| 25. | Электроды Э-42 | кг | 1,5 |
| 26. | Закладные детали | т. | 0,0125 |
| 27. | Кирпич керамический | тыс.шт. | 2,736 |
| 28. | Камень бутовый | м3 | 1,716 |
| 29. | Камни бортовые | п/м | 21,4 |
| 30. | Каменная мелочь | м3 | 0,72 |
| 31. | Клинец | м3 | 0,36 |
| 32. | Колер масляный разбеленный | кг | 1,13 |
| 33. | Краски тертые | кг | 0,029 |
| 34. | Листы асбестоцементные волнистые кровельные | м2 | 35,78 |
| 35. | То же, плоские | м2 | 11,88 |
| 36. | Лак | кг | 2,83 |
| 37. | Песок | м3 | 0,079 |
| 38. | Паста антисептическая | кг | 1,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 39. | Поковки строительные | кг | 3,64 |
| 40. | Поковки оцинкованные | кг | 3,53 |
| 41. | Сталь листовая оцинкованная | т | 0,034 |
| 42. | Щиты опалубки 25 мм | м2 | 4,42 |
| 43. | -"- 40 мм | м2 | 0,05 |
| 44. | Щебень каменный | м3 | 7,21 |
| 45. | Шурупы металлические | кг | 4,39 |
| | Полуфабрикаты | | |
| 46. | Бетон М-100 | м3 | 2,77 |
| 47. | -"- М-150 | м3 | 0,41 |
| 48. | -"- М-200 | м3 | 1,87 |
| 49. | Буквы из полосовой стали | шт | 7 |
| 50. | Раствор цементно-известковый М-25 | м3 | 1,66 |
| 51. | Раствор цементный | м3 | 0,013 |
| 52. | Стальные конструкции | т | 0,094 |
| 53. | Прочие материалы | руб. | 9,67 |

Составил: ст. инженер В.А.Федянкина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

на строительство автопавильона "Тип 5"

Основание: чертежи

Сметная стоимость 2,61 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,50 тыс. руб.
Составлена в ценах 1984 г.
Стоимость на 1 м2 общей площади здания: 0,058

| №№ пп | Шифр прейскуранта укрупненных норм и расценок и др. | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Количество | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная зарплата | в том числе эксплуатация машин в том числе зарплата | Всего | Общая стоимость, руб. основной заработной платы | в том числе зарплата | эксплуатация машин | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | | I2 |
| | | I. Земляные работы | | | | | | | | | | |
| I.I-230 | 29-I тб.3 | Срезка растительного слоя грунта толщ. 20 см бульдозером 80 л.с. 33,8х1,1 | I000м3 | 0,009 | 37,I8 | - | 37,I8 I2.39 | - | - | - | - | |
| 2.I-I86 | 23-7 тб.3 | Погрузка растительного грунта на автосамосвалы | I000м3 | 0,009 | 285 | 22,8 | 262,2/90 3 | - | 2/7 | | 3 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.I-I94 25-I тб.3 | Работа на отвале I0,7+9,26x0,I | I000м3 | 0,009 | II,63 | I,3 | I0,I9 3,I2 | - | - | - | - |
| | 4.СШ ч.I стр.27 | Транспортировка грунта на расстояние I км | т | I0,8 | 0,29 | - | - | 3 | - | - | - |
| | 5.I-68 I2-8 т.ч. п.3.5 | Разработка сухого грунта II группы экскаватором емк. ковша 0,I5 м3 в траншеях глубиной до I м прямоугольного сечения II,7xI.I+263,3xI,I | I000м3 | 0,006 | 302,50 | I2,87 | 289,63 90,7 | 2 | - | 2/I | 2 |
| | 6.I-960 80-2 т.ч.п. 3,6I | То же, вручную 74,5xI,2 | I00м3 | 0,0I | 89,4 | 89,4 | - | I | I | - | I |
| | 7.I-I68 22-7 тб.3 | Разработка недостающего грунта I группы в карьере экскаватором емк.ковша 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы 9I,2+86,89x0,I5 | I000м3 | 0,003 | I04,23 | 4,II | 99,92 38,06 | - | - | - | - |
| | 8.I-I94 25-I тб.3 | Работа на отвале I0,7+9,26x0,I | I000м3 | 0,003 | II,63 | I,3 | I0,I9 3,I2 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | СЦП ч.I стр.27 | Транспортировка грунта на расстояние I км | т | 4,8 | 0,29 | - | - | I | - | - | - |
| I0. | I-67 I2-7 | Обратная засыпка и подсыпка под полы грунтом I группы экскаватором емк. ковша 0,I5м3 | I000м3 | 0,008 | 2I7 | 9,24 | 207,76 / 7I,7 | 2 | - | 2/I | 2 |
| II. | I-968 8I-2 | То же, вручную | I00м3 | 0,02 | 46 | 46 | - | I | I | - | I |
| I2. | I-II85 II8-II | Уплотнение обратной засыпки и подсыпки пневмотрамбовками | I00м3 | 0,08 | II,6 | 7,4 | 4,2 / 2,73 | I | I | - | I |
| | | II. Фундаменты | | | | | | | | | |
| I3. | 8-II 3-2 | Устройство подготовки из щебня толщиной I00 мм | м3 | 0,5 | I3,4 | I,07 | I,I6 / 0,35 | 7 | I | I | 2 |
| I4. | 6-2I I-2I | Устройство фундаментов из бутобетона М-I00 | м3 | 5,6 | 29,6 | I,74 | 0,69 / 0,2I | I66 | I0 | 4/I | I4 |
| I5. | 8-I3 4-I | Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора I:2 | I00м2 | 0,054 | 86,5 | I9,6 | I,5 / 0,45 | 5 | I | - | I |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.6-168 | I5-9 ССЦ п. I-I7 I-I5 | Устройство монолитных бетонных поясов из бетона М-100 42,3-(28,2-26,3)х х1,015 | м3 | 0,8 | 40,37 | 4,92 | I,06 0,32 | 82 | 4 | I - | 5 |
| | | Ш. Конструкции | | | | | | | | | |
| I7.6-168 | I5-9 ССЦ п.I-I7 I-I5 | Устройство бетонного пояса по кирпичной стене из бет. М-100 | м3 | 0,2 | 40,37 | 4,9I | I,06 0,32 | 8 | I | - | I |
| I8.6-84 | | Закладные элементы | т | 0,05 | 355 | 38 | I,3 0,39 | I8 | 2 | - | 2 |
| I9.7-472 | 39-9-I8 ССЦ п. 2-4 п. II-I56 прил.I | Монтаж сборных ж.б. ребристых плит покрытия размером 5х2,5х0,I из БМ-300 объемом I,25 м3 весом 3,I т нормативная нагрузка 400 кг/м2 | шт | 2 | 2,35 | 0,87 | I,28/0,48 | 5 | 2 | 3/I | 5 |
| | | | м3 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | м2 | 25 | 6,36 | - | - | I59 | - | - | - |
| | | 2,2+0,0063х24,4 | | | | | | | | | |
| | | 6,29+0,007 | | | | | | | | | |
| 20.7-285 | I7-I | Накладные соединительные элементы | т | 0,096 | 362 | 92 | 8/2,4 | 35 | 9 | I/- | I0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | I3-I59<br>I8-I2 | Окраска закладных и соединительных элементов лаком | т<br>I00м2 | 0,25<br>0,068 | -<br>I0,8 | -<br>0,98 | -<br>0,I7<br>0,05 | -<br>I | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | IУ. Стены | | | | | | | | | |
| 22. | 8-30<br>5-I | Кладка наружных стен из кирпича | м3 | 8,2 | 34,2 | 2,2I | 0,8I<br>0,24 | 280 | I8 | 7/2 | 25 |
| 23. | 27-I73<br>43-I<br>27-I74<br>43-2<br>ССЦ п.<br>4-32,<br>4-27<br>27-I69<br>42-I | Устройство отмостки из асфальтобетона толщиной 3 см на щебеночной подготовке толщиной I0 см, шириной 0,75 м<br>2I,4-0,3х24I2,4х х9,59+2,6хI3,5 | I00м2<br>I00м2 | 0,2I<br>0,2I | I74,82<br>I56 | I3,6<br>8,23 | 7,4/I,9<br>- | 37<br>33 | 3<br>2 | 2<br>- | 5<br>2 |
| | | У. Кровля | | | | | | | | | |
| 24. | I2-299<br>I0-I<br>I2-300<br>I0-2 | Горизонтальная стяжка толщиной I0 мм по покрытию<br>5I,6-2,53х5 | I00м2 | 0,25 | 38,95 | 8,23 | - | I0 | 2 | - | 2 |
| 25. | I5-66I<br>I68-4 | Окраска за 2 раза водоэмульсионными красками | I00м2 | 0,25 | 82,2 | 28,9 | I,0<br>0,3 | 2I | 7 | - | 7 |
| 26. | II-77<br>II-II | Железнение горизонтальной цементной стяжки | I00м2 | 0,25 | 9,83 | 7,86 | 0,08<br>0,02 | 3 | 2 | - | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VI. Полы | | | | | | | | | |
| 27. | II-6<br>I-6 | Устройство щебеночной подготовки толщиной 150 мм | м3 | 6,8 | 16 | 1,82 | 1,06<br>0,32 | 109 | 12 | 7/2 | 19 |
| 28. | II-83<br>I3-1<br>II-84<br>I3-2 | Покрытие из мелкозернистого асфальтобетона, $h$ =3 см<br>121 + 18,8 | 100м2 | 0,45 | 139,8 | 19,54 | 1,54<br>0,44 | 63 | 9 | 1<br>- | 10 |
| 29. | 27-78<br>19-2 | Укладка бортового камня на бетонном основании | 100м<br>м3 | 0,27<br>2,2 | 551<br>- | 40,1<br>- | 0,71/0,21<br>- | 149<br>- | 11<br>- | -<br>- | 11<br>- |
| | | VII. Скамейки | | | | | | | | | |
| 30. | 10-28<br>4-1 | Закладка основания скамьи из деревянных брусьев в кирпичные стены | шт<br>м3 | 5<br>0,05 | -<br>110 | -<br>12,9 | -<br>1,3/0,39 | -<br>6 | -<br>1 | -<br>- | -<br>1 |
| 31. | 10-28<br>4-1 | Изготовление и укладка сидений | м3 | 0,42 | 110 | 12,9 | 1,3/0,39 | 46 | 5 | 1/- | 6 |
| 32. | СПМ-1<br>ч.1п.58 | Металлические болты для крепления брусьев | кг | 12,5 | 0,573 | - | - | 7 | - | - | - |
| | | VIII. Пергола | | | | | | | | | |
| 33. | 10-28<br>4-1 | Изготовление и монтаж перголы из строганных деревянных досок | м3 | 1,9 | 110 | 12,9 | 1,3/0,39 | 209 | 25 | 3/1 | 28 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. | 9-2I0 32-I3 СЦМ-II п.2I05 | Крепление перголы из стали ВСТ3КП 42,9 + 433 | т | 0,02 | 475,9 | 2I,3 | I8,8 5,6 | I0 | - | - | - |
| | | IX. Надпись | | | | | | | | | |
| 35. | 9-I22 I7-5 СЦМ-II п.2I09 | Изготовление и монтаж крепежных элементов из фасонной стали марки ВмСТ3КП 50,2 + 450 | т | 0,02 | 500,2 | 23,I | 4,07 | I0 | I | - | I |
| 36. | Пр-нт 57-I0-73 п. I3-06I | Тоже, букв из полосовой стали 5,40хI,089 | шт<br>т | 7<br>0,0I | 5,88<br>- | -<br>- | -<br>- | 4I<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37. | СЦМ-I р.I п.383 | Сетка металлическая | м2<br>т | 4,8<br>0,025 | I,I8<br>- | -<br>- | -<br>- | 6<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | X. Фриз | | | | | | | | | |
| 38. | 9-I22 I7-5 СЦМ-II п.2II4 | Каркас фриза из проката 50,2 + 44I | т | 0,I44 | 49I,2 | 23,I | 4,07 I,22 | 7I | 3 | I/- | 4 |
| 39. | I5-224 53-I | Улучшенная штукатурка по сетке "Рабитца" | I00м2 | 0,I0 | 3II | 86 | 6,63 I,38 | 3I | 9 | I/- | I0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СПМ-1 р.I п.383 | Сетка проволочная | м2 | 10 | 1,18 | - | - | 12 | - | - | - |
| | | XI. Отделочные работы | | | | | | | | | |
| 40. | I5-86 I4-I | Облицовка стен по кирпичу глазурованной керамической цветной плиткой | м2 | 92,4 | 4,50 | 0,947 | 0,02<br>0,006 | 416 | 88 | 2/I | 90 |
| 41. | I5-6I4 I64-8 | Окраска за 2 раза нитроэмалями металлических конструкций и креплений | т | 0,104 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 100м2 | 0,03 | 55,6 | 38,4 | - | 2 | I | - | I |
| 42. | I5-635 I65-4--29.30 | Покрыть за 2 раза бесцветным лаком деревянные конструкции окамейки | м2 | 17,0 | 0,357 | 0,096 | - | 6 | 2 | - | 2 |
| 43. | I5-635 I65-4--29.30 | То же, перголы | м2 | 98,0 | 0,357 | 0,096 | - | 35 | 9 | - | 9 |
| 44. | Калькуляция | Напыление цементно-водоэмульсионного слоя с применением стеклянной крошки | м2 | 5,0 | 2,67 | 0,423 | 0,095 | I3 | 2 | I/- | 3 |
| | | Итого: | руб. | | | | | 2076 | 245 | 42/II | 287 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В том числе металлоконструкций | | | | | | (91) | (4) | (1/-) | (5) |
| | | Накладные расходы 3,6% от суммы 91 | руб. | | | | | 8 | | | 2 |
| | | НУЧП-41% (4+1)х х0,41 | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы 16,5% от суммы 1985 | " | | | | | 328 | | | 85 |
| | | НУЧП-30% (241+41)х х0,30 | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | | | 2412 | | | 374 |
| | | Плановые накопления 8% | | | | | | 193 | | | 126 |
| | | НУЧП-44% (245+42)х х 0,44 | | | | | | | | | |
| | | ВСЕГО: | | | | | | 2605 | 285 | 42/11 | 500 |

Составил: ст. инженер В.А.Федякина
Проверил: рук.группы К.И.Панкратова

# КАЛЬКУЛЯЦИЯ

на напыление фасада полимерцементным раствором с добавлением стеклянной крошки и эмульсии ПВА по стеновым панелям

Составлена в ценах 1984 г.

| №№ пп | № прейскур. укрупненных смета.норм, расценок и др. | Наименование работ или затрат | Един. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | I5-275 55-I3 | Подготовка поверхности стен фасада под декоративную отделку | м2 | I | 0,358 | 0,358 |
| | | з/пл | | | | 0,206 |
| | | э/м | | | | 0,02 |
| 2. | I5-24I-54 прим. | Отделка фасада декоративной стеклянной крошкой с помощью крошкомета (без стоимости материалов) | м2 | I | 0,874 | 0,874 |
| | | з/пл | | | | 0,I5 |
| | | э/м | | | | 0,08 |
| 3. | Калькуляция | Стоимость полимерцементного раствора | м3 | 0,007 | I84,47 | I,29 |
| 4. | 7-7I4 ССЦ п.2-4 | Расшивка швов раствором 0,0485+0,002х24,4 | п/м | I,5 | 0,097 | 0,I46 |
| | | И т о г о : | руб. | | | 2,67 |
| | | В том числе з/пл | | | | 0,423 |

Составил: ст. инженер В.А.Федянкина

# КАЛЬКУЛЯЦИЯ

на стоимость приготовления полимерцементного раствора на основе белого цемента, эмульсии ПВА и стеклокрошки

Сметная стоимость 134,47 т.р.
Составлена в ценах 1984 г.

| №№ пп | № прейскуранта укрупненных сметных норм, расценок и др. | Наименование работ или затрат | Един. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | 6-345 | Приготовление раствора тяжелого цементно-известкового | м3 | I,0 | 2,I9 | 2,I9 |
| 2. | Письмо Госстроя СССР от I5.08.83 г. № 63 Д | Накладные расходы на зарплату I,I4 x 0,54 | % | 54 | I,I4 | 0,62 |
| | | Итого: | | | | 2,8I |
| | | Материалы на I м3 раствора | | | | |
| 3. | СЦМ-I п.30 р.XII | Эмульсия ПВА 50% | кг | 80 | I,I2 | 89,6 |
| 4. | СЦМ-I п.685 р.I | Белый цемент М-400 | т | 0,3I | 73,7 | 22,85 |
| 5. | ССЦ п.4-20 | Песок речной 7.79xI,8 | т | 0,08I | I4,02 | I,I4 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Пр-нт 06-02 доп. 33 п.I-22I | Стеклокрошка 230хI,I (транспорт) | т | 0,I35 | 253 | 34,I6 |
| 7. | Пр-нт 06-42-02 8I г. п.3.03.003 | Мраморная мука 6,2хI,97 (транспорт по мраморной крошке) | т | 0,I35 | I2,2I | I,65 |
| 8. | СЦМ-I п.4 | Асбест | т | 0,03 | 392 | II,46 |
| 9. | ПР-нт 06-I3-02 | Известковое тесто (I4,IхI,02)+2,08 | т | 0,08 | I6,46 | I,32 |
| I0. | СЦМ-I п.30I стр.28 | Пигмент | кг | 5 | 3,89 | I9,45 |
| II. | | Вода | м3 | 0,25 | 0,I | 0,03 |
| | | И Т О Г О : | руб. | | | I8I,66 |
| | | В С Е Г О : | руб. | | | I84,47 |

Составил: ст. инженер В.А.Седянкина

# В Ы Б О Р К А

потребных ресурсов на общестроительные работы автопавильона " тип 5"

| № пп | Наименование | Единица измер. | Количество |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. | Затраты труда | чел/час | 402,69 |
| 2. | Заработная плата | руб. | 225,6I |
| 3. | Механизмы | | |
| I. | Бульдозеры | маш/час | 0,I6 |
| 2. | Катки дорожные, самоходные, гладкие 5 т | -"- | 0,3I |
| 3. | Кран автомобильный I6 т | -"- | 0,0I |
| 4. | Краны башенные | -"- | 0,62 |
| 5. | Машины | руб. | 26,3I |
| 6. | Машины поливомоечные 6000 л | маш/час | 0,I2 |
| 7. | Растворонасосы 3 м3/час | -"- | 0,24 |
| 8. | Трамбовки пневматические | -"- | 0,42 |
| 9. | Экскаваторы | -"- | 0,7I |
| I0. | Прочие машины | руб. | I,20 |
| | Материалы | | |
| II. | Асфальтобетонная смесь | т | 4,75 |
| I2. | Бруски II с. 70 мм и более | м3 | 2,2I |

| I | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| I3. | Битум жидкий | т | 0,0I |
| I4. | Болты строительные | кг | I7,78 |
| I5. | Болты грубой, нормальной и повышенной точности | кг | 0,55 |
| I6. | Грунтовка битумная | т | 0,02 |
| I7. | Доски обрезные Ш с. 40 мм и выше | м3 | 0,06 |
| I8. | Доски обрезные П с. 40 мм и выше | м3 | 0,30 |
| I9. | Камень бутовый | м3 | 2,46 |
| 20. | Каменная мелочь | м3 | I,22 |
| 2I. | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый | тыс.шт. | 3,I2 |
| 22. | Клинец | м3 | 0,6I |
| 23. | Краска поливинилацетатная | кг | I5,76 |
| 24. | Камни бортовые | м | 27 |
| 25. | Колер масляный разбеленный | кг | 0,75 |
| 26. | Краски тертые | кг | 0,0I |
| 27. | Кромка стеклянная | т | 0,0I |
| 28. | Лак | кг | I2,65 |
| 29. | Олифа | кг | 0,08 |
| 30. | Песок | м3 | 0,II |
| 3I. | Паста антисептическая | кг | 7,I4 |
| 32. | Поковки строительные | кг | 7,30 |
| 33. | Плитки рядовые | м2 | 92,40 |
| 34. | Растворитель | кг | 0,23 |
| 35. | Стекло жидкое | кг | 2,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 36. | Цемент М-400 | м3 | 0,02 |
| 37. | Щебень | м3 | 7,60 |
| 38. | Щиты опалубки, 25 мм | м2 | 6,54 |
| 39. | Электроды | кг | 2,49 |
| 40. | Эмаль | кг | 0,75 |
| 41. | Прочие материалы | руб. | 14,86 |
| | Полуфабрикаты | | |
| 42. | Арматура | т | 0,13 |
| 43. | Бетон (М по проекту) | м3 | 4,99 |
| 44. | Бетон М-200 | м3 | 1,59 |
| 45. | Конструкции сборные | шт | 2 |
| 46. | Раствор цементный (М по проекту) | м3 | 1,06 |
| 47. | Раствор цементный М-25 | -"- | 1,58 |
| 48. | Раствор цементно-известковый М-25 | -"- | 2,14 |
| 49. | Раствор декоративный | м3 | 0,07 |
| 50. | Стальные конструкции | т | 0,18 |

Составил: И.И.Фискина

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

/локальный сметный расчет №____/

ОСНОВАНИЕ: чертежи

на строительство автопавильона тип "6" из криволинейных элементов

Сметная стоимость 0,98 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,08 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Стоимость на I м2 общей площади здания: 0,07

| №№ пп | №прейскуранта укрупненных норм и расценок и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Всего | Общая стоимость, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | основная зарплата | эксплуатация машин в том числе зарплата | | основной заработной платы | эксплуатация машин в том числе зарплаты | нормативной условно-чистой продукции |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| | | I. Стены. | | | | | | | | | |
| I | I-II28 II6-I | Планировка площадок бульдозером | I00м2 | 0,20 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | - |
| 2. | 6-I I-I | Устройство бетонной подготовки толщиной I00 мм из бетона М-50 | м3 | 0,9 | 27,4 | 0,7 | 0,28 | 25 | I | - | I |
| 3. | 7-4 I-4 | Монтаж сборных железобетонных пане- | | | | | | | | | |

| I | 2 | /3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ССЦ п.II -I62 прил.I | лей основания размером 4,24х3х 0,I2 м весом 4,73 т из бетона М-200 с нормативной нагрузкой 800 кг/м2 7,7+0,28 | шт. | I | 3,99 | 0,99 | 3,0 | 4 | I | 3 | 4 |
| | | | м3 | I,89 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | м2 | I5,75 | 7,98 | - | - | I26 | - | - | - |
| 4. | 7-463 39-6-I,8 ССЦ п.2-4 п.II-I62 прил.I | То же панели покрытия размером 4,24х3х0,I2м из бетона М-300 3,09+0,0667х24,4 7,7+0,28 | шт. | I | 4,72 | I,39 | I,06 | 5 | I | I | 2 |
| | | | м3 | I,89 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | м2 | I5,75 | 7,98 | - | - | I26 | - | - | - |
| 5. | 7-548 43-3-I,8 ССЦ п.8-320 | Монтаж стеновой панели размером I,4х0,8х0,I2 м из бетона М-200 весом 0,3 т с расходом стали до I0 кг/м2 | шт. | 2 | 7,I8 | I,33 | I,26 | I4 | 3 | 3 | 6 |
| | | | м2 | I,92 | I0,9 | - | - | 2I | - | - | - |
| | | | м3 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | 7-55I 43-4-I,8 ССЦ п.8--320 | То же, размером 2,4х4х0,I2м, весом 2,85 т с расходом стали 8,2 кг/м2 | шт. | I | 8,26 | I,67 | I,7 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| | | | м3 | I,I4 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | м2 | 9,6 | I0,9 | - | - | I05 | - | - | - |
| 7. | 7-668 47-II-I,8 ССЦ п.2-4, п.II-248 | Монтаж сборных ж/б стеновых колец прямоугольного сечения размером I,4х I,4х0,3 из бетона М-300 весом 0,6т 0,72+0,279х24,4 92,4+0,82х2 | шт. | 2. | I,40 | 0,59 | 0,I3 | 3 | I | - | I |
| | | | м3 | 0,48 | 94,04 | - | - | 45 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. т. ч | | Арматура А-I | кг | I9,84 | 0,229 | - | - | 5 | - | - | - |
| 9. -"- | | - " - А-III | кг | 71,7 | 0,250 | - | - | I8 | - | - | - |
| I0.-"- | | Закладные детали | кг | 27 | 0,4I3 | - | - | II | - | - | - |
| II.7-285 | I7-I | Накладные соединительные элементы весом до 5 кг со сваркой | кг | 9 | 0,362 | 0,092 | 0,008 | 3 | I | - | I |
| I2. т.ч | | Окраска соединительных элементов масленой краской за 2 раза | кг | 9 | 0,056 | - | - | I | - | - | - |
| | | II. Кровля. | | | | | | | | | |
| I3. I2-299 | I0-I I2-300 I0-2 | Устройство уклонообразующей кровли из цементного раствора средней толщиной 3 см 51,6+2,53xI5 | I00м2 | 0,I03 | 89,55 | 8,09 | I,49 | 9 | I | - | I |
| I4. I2-2I9 | 4-5-2 | Устройство водоизоляционного ковра из двух слоев стеклоткани на мастике | I00м2 | 0,I03 | 29I | 35,9 | I5,5 | 30 | 4 | 2 | 6 |
| I5. I5-536 | I56-5-23 | Окраска кровли кремнеорганической краской | I00м2 | 0,I03 | I69 | I2 | I,0 | I7 | I | - | I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I6. | I0-28 4-I | Ш. Скамьи Устройство деревянной скамьи из брусков длиной 4м | м3 | 0,I2 | II0 | I2,9 | I,3 | I3 | 2 | - | 2 |
| I7. | т.ч | Закладные элементы скамьи | кг | I2 | 0,4I3 | - | - | 5 | - | - | - |
| I8. | 6-I27 I3-3 ССЦ п.I-I7,I-I6 | Установка бетонных опор из бетона М-I50 49,2-(28,2-27,2) хI,02 | м3 | 0,2 | 48,I8 | 4,98 | 0,76 | I0 | I | - | I |
| I9. | I5-635 I65-4-29 | Покрытия деревянных элементов лаком | I00м2 | 0,022 | 35,7 | 9,6 | - | I | - | - | - |
| 20. | I5-6I4 I64-8 | То же, металлических изделий нитроэмалью | т. I00м2 | 0,0I2 0,005 | - 55,6 | - 38,4 | - - | - - | - - | - - | - - |
| | | ХУ. Надпись. | | | | | | | | | |
| 2I. | 9-I22 I7-5 СЦМ-II п.2I09 | Изготовление и монтаж крепежных элементов из фасонной стали 50,2+450 | т | 0,069 | 500,2 | 23,I | 4,07 | 35 | 2 | - | 2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | Пр-нт 57-I0-п.I3-06I | То же, буквы из полосовой стали 5,40хI,089 | кг. | 5 | 5,88 | - | - | 29 | - | - | - |
| 23. | I5-6I4 I64-8 | Окраска за 2 раза нитрокрасками крепежных элементов надписи и буквы | кг / I00м2 | 7I,3 / 0,02I | - / 55,6 | - / 38,4 | - / - | - / I | - / I | - / - | - / I |
| | | У. Отделочные работы. | | | | | | | | | |
| 24. | I5-536 I56-5-23 | Окраска внутренних и наружных поверхностей автопавильона кремнеорганическими красками | I00м2 | 0,598 | I69 | I2,0 | I,0 | I0I | 7 | I | 8 |
| 25. | 9-I22 I7-5 СПМ-II п.2I09 | Изготовление и установка металлической декоративной вставки 0,050+0,45 | кг. | I8 | 0,60 | 0,023 | 0,004 | 9 | - | - | - |
| 26. | I5-6I4 I64-8 | Окраска за 2 раза декоративной металлической вставки нитрокрасками | I00м2 | 0,039 | 55,6 | 38,4 | - | 2 | 2 | - | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО | руб. | - | - | - | - | 782 | 31 | 12 | 43 |
| | | Накладные расходы 8,6%<br>НУЧП - 41% (2)х0,41 | | - | - | - | - | 4 | - | - | 1- |
| | | Накладные расходы 16,5%<br>НУЧП - 30% (29+12)х0,30 | руб. | - | - | - | - | 122 | - | - | 12 |
| | | ИТОГО | -"- | - | - | - | - | 908 | - | - | 56 |
| | | Плановые накопления 8%<br>НУЧП - 44% (31+12)х0,44 | -"- | - | - | - | - | 73 | - | - | 19 |
| | | ВСЕГО | -"- | - | - | - | - | 981 | 31 | 12 | 75 |

Главный инженер проекта В.В.Лазаренко

Начальник отдела И.Н.Мельничук

Составил: ст.инженер В.А.Федянкина

Проверил: рук.группы К.И.Панкратова

ВЫБОРКА

потребных ресурсов на общестроительные работы автопавильона из криволинейных элементов, тип6

| №№ пп | Наименование | Единицы измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. | Затраты труда | чел.-ч. | 42,97 |
| 2. | Заработная плата | руб. | 25,I9 |
| 3. | Машины | руб. | 4,28 |
| | Механизмы | | |
| 4. | Автогрейдеры средние 75 кВт | маш-ч | 0,007 |
| 5. | Бульдозеры 79 кВт | - " - | 0,0II |
| 6. | Краны на гусеничном ходу до 25 т | - " - | 0,326 |
| 7. | Краны башенные | - " - | I,I |
| | Материалы | | |
| 8. | Бруски II с 70 мм и более | м3 | 0,II |
| 9. | Бруски III с. 40-60 мм | м3 | 0,096 |
| I0. | Болты грубой, нормальной и повышенной прочности | кг | 0,29 |
| II. | Болты строительные | кг | 0,I2 |
| I2. | Воздухозащитная лента | м2 | I,43 |
| I3. | Грунтовка битумная | т | 0,045 |
| I4. | Доски обрезные III с. 40 мм | м2 | I,55 |
| I5. | Доски III с. 40-60 мм | м3 | 0,0I6 |
| I6. | Доски обрезные III с 40 мм и выше | м3 | 0,II |
| I7. | Электроды | кг | I,05 |

| I | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| I8. | Электроды Э-42 | т | 0,005 |
| I9. | Электроды Э-50 | кг | 0,97 |
| 20. | Изделия монтажные | т | 0,005 |
| 2I. | Колер масляный разбеленный | кг | I,63 |
| 22. | Краски тертые | кг | 0,0I3 |
| 23. | Краски (сухие, силикатные и др.) | кг | 55,38 |
| 24. | Лак | кг | 0,242 |
| 25. | Мастика битумная | т | 0,076 |
| 26. | Олифа | кг | 0,I7 |
| 27. | Паста антисептическая | кг | 0,36 |
| 28. | Поковка строительные | кг | 0,37 |
| 29. | Растворитель | кг | 4,9I |
| 30. | Соединительные элементы | кг | 9 |
| 3I. | Стеклоткань | м2 | 26,27 |
| 32. | Сталь листовая оцинкованная | т | 0,003 |
| 33. | Щиты опалубки 25 мм | м2 | I,98 |
| 34. | Прочие материалы | руб. | 3,68 |
| 35. | Полуфабрикаты. | | |
| 36. | Арматура А-I | кг | I9,84 |
| 36. | -"- А-II | кг | 7I,7 |
| 37. | Закладные детали | кг | I2 |
| 38. | Бетон М-50 | м3 | 0,92 |
| 39. | -"- М-I50 | м3 | 0,207 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 40. | Бетон М-200 | м3 | 0,198 |
| 41. | Буквы | шт. | 5 |
| 42. | Металлическая декоративная вставка | кг | 18 |
| 43. | Раствор цементный М-100 | м3 | 0,48 |
| 44. | Раствор цементно-известковый | м3 | 0,04 |
| 45. | Стальные конструкции | т | 0,069 |
| 46. | Сборные ж/б конструкции | м3 | 7,32 |

Составил старший инженер В.А.Федянкина

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

на строительство автопавильона "тип 7"

Основание: чертежи

Сметная стоимость 0,80 тыс.руб.

нормативная условно-чистая продукция 0,05 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Стоимость на 1м2 общей площади здания: 0,52

| № п/п | Шифр прейскуранта укрупненных норм и расценок и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | основная зарплата | эксплуатация машин, в том числе зарплата | Всего | основной заработной платы | эксплуатация машин, в том числе зарплата | нормативной чисто продукции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | I-230 29-I тб.3 | Срезка растительного слоя грунта толщ.20 см бульдозерами мощ.80 л.с. | 1000м3 | 0,006 | 37,18 | - | 37,18<br>12,39 | - | - | - | - |
| 2. | I-186 тб.3 | Погрузка растит. грунта на автосамосвалы | 1000м3 | 0,006 | 285 | 22,8 | 262,2<br>90 | 2 | - | 2/1 | 2 |
| 3. | I-194 | Работа на отвале | 1000м3 | 0,006 | II,63 | I,3 | I0,19<br>3,I2 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25-1 т.ч. п.I.II | I0,7+I9,26x0,I | | | | | | | | | |
| 4. | СЦП ч.I стр. 27 | Отвозка грунта на расстояние I км 6xI,2 | т | 7,2 | 0,29 | - | - | 2 | - | - | - |
| 5. | 7-454 №9-3-1,8 ССЦ п.2 -4 II-I50 прим.I | Изготовление и монтаж к.б. панели ПК-I размером 3,2x4,8x 0,I2 м из бетона М-300, вес 3,25 т, нормативная нагрузка включая собственный вес 800 кг/м2<br>3,48+0,04I4x24,4<br>7,52-0,0I | шт.<br>м2<br>м3 | I<br>I5,36<br>I,20 | 4,49<br>7,5I<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 5<br>II5<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 6. | 7-4 I-4 ССЦ п.II -I62 прим.I | Изготовление и монтаж к.б. панели по-I разм. 3,2x4,8x0,I2 из бетона М-200, вес 4,625 т нормативная нагрузка включая собственный вес 600 кг/м2<br>7,7-0,07 | шт.<br>м2<br>м3 | I<br>I5,36<br>I,85 | 3,99<br>7,63<br>- | 0,99<br>-<br>- | 3/I,06<br>-<br>- | 4<br>II7<br>- | I<br>-<br>- | 3/I<br>-<br>- | 4<br>-<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 7-54,8 43-3-I,8 ССЦ п.8-256 прим. спр.57 | Изготовление и монтаж ж.б.панели СП-I(с отверстием) размером 2,4х2,4х 0,I2м из бетона М-200 вес 0,72 т с расходом стали 7,53 кг/м2 9,97-0,22х2 | шт.<br>м3<br>м2 | I<br>0,29<br>5,77 | 7,I8<br>-<br>9,53 | I,33<br>-<br>- | I,26/0,46<br>-<br>- | 7<br>-<br>55 | I<br>- | I/I<br>- | 2<br>- |
| 8. | 7-548 43-3-I,8 ССЦ п.8-258 прим. | Изготовление и монтаж ж.б. панелей СП-2 размером 2,4х 2,4х0,I2 м из бетона М-200, вес I,76 т с расходом стали I0,32 кг/м2 II,4-0,22х2 | шт.<br>м3<br>м2 | I<br>0,69<br>5,76 | 7,I8<br>-<br>I0,96 | I,33<br>-<br>- | I,26/0,46<br>-<br>- | 7<br>-<br>63 | I<br>-<br>- | I/I<br>-<br>- | 2<br>- |
| 9. | 7-548 43-3-I,8 ССЦ п.8-256 | Изготовление и монтаж ж.б. панели СП-3 разм. 2,4х2,4 х0,I2 м из бетона М-200, вес I7,25 т с расходом стали до 7 кг/м2 9,97-0,22х2 | шт.<br>м3<br>м2 | I<br>0,69<br>5,76 | 7,I8<br>-<br>9,53 | I,33<br>-<br>- | I,26/0,46<br>-<br>- | 7<br>-<br>55 | I<br>-<br>- | I/I<br>-<br>- | 2<br>-<br>- |
| I0. | 7-285 I7-I | Установка монтажных накладок МН-1 и МН-2 на сварке | шт.<br>кг | I8<br>I3,1 | -<br>0,362 | -<br>0,092 | -<br>0,008<br>0,0024 | -<br>5 | -<br>I | -<br>- | -<br>I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II. | ССЦ стр. I28 | Обработка поверхности наружной стороны стены и лицевой торцевой стены мраморной крошкой и цветным заполнителем в процессе изготовления панелей размером 2,4х2,4 м | м2 | I4,0 | I,43 | - | - | 20 | - | - | - |
| I2. | ССЦ стр.I28 | Выполнение фактуры внутренней стороны стены в процессе изготовления панелей с добавлением мраморной крошки и цветных заполнителей | м2 | 8,63 | I,43 | - | - | I2 | - | - | - |
| I3. | I2-299 I0-I) I2-300 I0-2 | Устройство уклонообразующей из цементного раствора средней толщины 3 см<br>5I,6+2,53хI5 | I00м2 | 0,092 | 89,55 | 8,09 | I,49 | 8 | I | - | I |
| I4. | I2-I59 2-I-2 | Устройство водоизоляционного ковра из четырех слоев рубероида на мастике | м2 | 9,22 | 2,54 | 0,349 | 0,I04/ 0,03I | 23 | 3 | I | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5. | I2-27I 6-4 | Установка обрамления фриза автопавильона из асбестоцементных плоских листов усиленного профиля =8 мм ГОСТ I8I24-75 | м2 | 6,7 | 2,07 | 0,247 | 0,0275 | I4 | 2 | - | 2 |
| I6. | 9-I22 I7-5 СЦМ-Ц п.2II4 | Каркас и крепление фриза из стали ВСТ 3 КП 50,2+44I | т | 0,07 | 49I,2 | 23,I | 4,07<br>I,22 | 34 | 2 | - | 2 |
| I7. | Цр-нт 57-I0-73 п.I3 -06I | Буквы металлические 5,40хI,089 | шт.<br>кг | 6<br>7,0 | 5,88<br>- | -<br>- | -<br>- | 35<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I8. | I5-6I4 I64-8 | Окраска металлических элементов нитрокраской | кг<br>м2 | 70,0<br>5,25 | -<br>0,566 | -<br>0,384 | -<br>- | -<br>3 | -<br>2 | -<br>- | -<br>2 |
| I9. | 7-7I4 5I-I4 ССЦ п.2-4 | Заделка стыков панелей после монтажа автопавильона цементным раствором с добавлением мраморной крошки и цветных заполнителей 4,85+0,002×24,4 | I00 п/м | 0,48 | 4,90 | - | - | 2 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | I0-28 4-I | Устройство Г-образной скамьи из брусков | м3 | 0,I3 | III | I2,9 | I,3/0,39 | I4 | 2 | - | 2 |
| 2I. | т.ч. | Закладные элементы скамьи | кг | I2 | 0,4I3 | - | - | 5 | - | - | - |
| 22. | 6-I25 I3-I | Опоры скамьи бетонные | м3 | 0,20 | I0,8 | 7,4 | 0,85/0,25 | I2 | 2 | - | 2 |
| 23. | I5-635 I65-4-29.30 | Покрытие деревянных элементов лаком за 2 раза | м2 | 2,24 | 0,357 | 0,096 | - | I | - | - | - |
| 24. | I5-6I4 I64-8 | То же, металлические нитрокраской | т<br>м2 | 0,0I2<br>0,9 | -<br>0,556 | -<br>0,384 | -<br>- | -<br>I | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25. | I3-I46 I7-I0 | Окраска потолка силикатными красками I9,8х2 | I00м2 | 0,092 | 39,6 | I,64 | 0,26/0,08 | 4 | - | - | - |
| 26. | -:- | Окраска нитроэмалевыми краск. по асбестоцементным плитам | I00м2 | 0,087 | 39,6 | I,64 | 0,26/0,08 | 3 | - | - | - |
| | | ИТОГО | руб. | - | - | - | - | 635 | I8 | 9/5 | 28 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В том числе металлоконструкций | руб. | - | - | - | - | (34) | (2) | (-) | (2) |
| | | Накладные расходы 8,6% от суммы 34 | руб. | - | - | - | - | 3 | - | - | I |
| | | НУЧП-41% ( 2 )х 0,4I | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы I6,5% от суммы 60I | -"- | - | - | - | - | 99 | - | - | 8 |
| | | НУЧП-30% (I7+9) 0,30 | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО | -"- | - | - | - | - | 737 | - | - | 37 |
| | | Плановые накопления 8% | -"- | - | - | - | - | 59 | - | - | I2 |
| | | НУЧП-44% (I9+9)х 0,44 | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО | -"- | - | - | - | - | 796 | I9 | 9/5 | 49 |

Составил ст.инженер В.А.Федянкина

Проверил рук.группы К.И.Панкратова

Выборка потребных ресурсов на общестроительные работы автопавильона "тип – 7"

| №№ пп | Наименование | Единицы измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. | Затраты труда | чел/час | 38,59 |
| 2. | Заработная плата | руб. | 22,82 |
| | Механизмы | | |
| 3. | Бульдозеры | маш/час | 0,I0 |
| 4. | Краны башенные | -"- | I,I2 |
| 5. | Краны на гусеничном ходу 25 т | -"- | 0,33 |
| 6. | Машины | руб. | I,53 |
| 7. | Экскаваторы | маш/час | 0,65 |
| 8. | Прочие машины | руб. | 2,25 |
| | Материалы | | |
| 9. | Болты строительные оцинкованные | кг | I,5I |
| I0. | Болты грубой, нормальной и повышенной прочности | -"- | I,I4 |
| II. | Бруски II с. 70 мм и более | м3 | 0,I2 |
| I2. | Буквы металлические | шт. | 6 |
| I3. | Воздухозащитная лента | м2 | 2,37 |
| I4. | Доски II с. 40–60 мм | м3 | 0,02 |
| I5. | Доски обрезные III с. 40 мм и более | -"- | 0,03 |
| I6. | Колер масляный разбеленный | кг | I,55 |
| I7. | Краски тертые | -"- | 0,0I |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 18. | Листы асбестоцементные кровельные | м2 | 8,91 |
| 19. | Мастика битумная | т | 0,09 |
| 20. | Материалы рулонные кровельные - верхний слой | м2 | 11,34 |
| 21. | Материалы рулонные кровельные - нижний слой | м2 | 31,81 |
| 22. | Мраморная крошка и цветной заполнитель | м2 | 22,63 |
| 23. | Отвердитель | кг | 0,04 |
| 24. | Олифа | кг | 0,16 |
| 25. | Паста антисептическая | кг | 0,39 |
| 26. | Поковки | кг | 1,88 |
| 27. | Растворитель | кг | 0,22 |
| 28. | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 0,25 |
| 29. | Щиты опалубки | м2 | 1,41 |
| 30. | Электроды | кг | 1,06 |
| 31. | Эмаль | кг | 1,49 |
| 32. | Прочие материалы | руб. | 3,64 |
| | Полуфабрикаты | | |
| 33. | Арматура А-III | т | 0,01 |
| 34. | Бетон(М по проекту) | м3 | 0,20 |
| 35. | Бетон М-200 | м3 | 0,19 |
| 36. | Закладные элементы | кг | 12 |

| I | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 37. | Конструкции сборные | шт. | 5 |
| 38. | Раствор цементный (М по проекту) | м3 | 0,29 |
| 39. | Раствор цементный М-100 | м3 | 0,06 |
| 40. | Стальные конструкции | т | 0,07 |

Составил: инженер И.И.Фисляна

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8

## на строительство беседки "тип I"

Основание: чертежи

Сметная стоимость 0,85 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,I5 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 года

Стоимость на I м2 общей площади: 0,039

| №№ пп | Шифр прейскуранта укрупненных норм и расценок и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная зарплата | эксплуатация машин | Общая стоимость, руб. Всего | в том числе основной заработной платы | эксплуатация машин | в том числе зарплаты | нормативной чисто продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | | I2 |
| | | I. Подземная часть | | | | | | | | | | |
| I. | I-947 79-I т.ч п.3,72 | Срезка растительного слоя грунта толщ.20 см вручную 84х0,8 | I00м3 | 0,096 | 67,2 | 67,2 | - | 6 | 6 | - | | 6 |
| 2. | I-I88 23-7 | Погрузка растительного грунта на а/самосвалы | I000м3 | 0,0096 | 285 | 32,8 | 262,2/90 | 3 | - | 3/I | | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | I-194 §5-I) пп.3 | Работа на отвале<br>I0,7+9,26x0,I | I000м3 | 0,0096 | II,63 | I,3 | I0,I9/3,I2 | - | - | - | - |
| 4. | СШ ч.I стр.27 | Транспортировка грунта на расстояние I км | т | I2 | 0,29 | - | - | 3 | - | - | - |
| 5. | I-67 I2-7 т.ч. п.3,5 | Рытье траншей в сухих грунтах II группы экскаватором емк ковша 0,15 м3 в отвал<br>9,24xI,I+207,76xI,I | I00м3 | 0,008 | 238,70 | I0,I6 | 228,54/7I,7 | 2 | - | 2/I | 2 |
| 6. | I-959 80-I | То же, вручную | I00м3 | 0,0I | 62,3 | 62,3 | - | I | I | - | I |
| 7. | I-67 I2-7 | Обратная засыпка за стенки фундаментов экскаватором емк. 0,15 м3 | I000м3 | 0,008 | 2I7 | 9,24 | 207,76/7I,7 | 2 | - | 2 | 2 |
| 8. | I-967 8I-I | То же, вручную | I00м3 | 0,009 | 4I,5 | 4I,5 | - | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | I-II84 II8-I0 | Уплотнение обратной засыпки пневмотрамбовками | I00м3 | 0,I0 | 9,69 | 6,2 | 3,49<br>2,29 | I | I | - | I |
| | | II. Фундаменты | | | | | | | | | |
| I0. | 6-2I I-2I | Устройство фундаментов из бутобетона М-I00 | м3 | 7,4 | 29,6 | I,74 | 0,69<br>0,2I | 2I9 | I3 | 5<br>2 | I8 |
| II. | 6-84 9-8 | Закладные детали | кг | I7,20 | 0,355 | 0,038 | 0,00I<br>0,0004 | 6 | I | - | I |
| | | III. Надземная часть | | | | | | | | | |
| I2. | 6-I35 I3-II | Устройство монолитного цоколя из БМ-I00 толщ. до I м | м3 | I,32 | 32,4 | I,77 | 0,6 | 43 | 2 | I | 3 |
| I3. | 6-84 9-8 | Элементы крепления | кг | 77,0 | 0,355 | 0,038 | 0,00I | 27 | 3 | - | 3 |
| I4. | СПМ-II то.I2 | Покраска масляной краской металлических деталей за 2 раза | т | 0,08 | I5,60 | - | - | I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5. | СЦМ-I п.342 | Метизы | кг | 6,07 | 0,32 | - | - | 2 | - | - | - |
| | | IУ. Стены и навес. | | | | | | | | | |
| I6. | 8-4 2-4 | Кладка стен из бутового камня | м3 | 2,4 | 22,3 | 2,58 | 0,42<br>0,I3 | 54 | 6 | I | 7 |
| I7. | 8-27 4-7 | Горизонтальная гидроизоляция стен горячим битумом за 2ь раза | м2 | I,6 | 0,90 | 0,I95 | 0,0I5<br>0,005 | I | - | - | - |
| I8. | I0-70 II-I | Изготовление и монтаж деревянных строганых стропил | шт<br>м3 | I0<br>0,9 | -<br>II2 | -<br>I2,6 | -<br>2,I<br>0,63 | -<br>I0I | -<br>II | -<br>2 | -<br>I3 |
| I9. | I6-570-69 28-8-6 Письмо ГосстрояСССР № ВА-386I-4 от I4.07.83 Пр-нт | Устройство гонтовой кровли из строганых досок на обрешетке<br>0,35хI,I2+0,02хI,I5+0,6IхI,25+0,04х(62хI,I) | м2<br>м3 | 35,0<br>I,I5 | 3,90<br>- | 0,39<br>- | 0,023<br>- | I37<br>- | I4<br>- | I<br>- | I5<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07-27-02 стр.I69 п.85I | | | | | | | | | | |
| 20. | 2I-I5I-69 59-30-а | Покрытие за 2 раза горячей олифой деревянных конструкций 0,03хI,I2+0,08хI,25 | м2 | 8I | 0,I34 | 0,034 | - | II | 3 | 3 | 3 |
| | | У. Полы. | | | | | | | | | |
| 2I. | 27-6I I6-I | Устройство полов из рядового щебня h =I5,0 мм | I00м2 | 0,25 | 22I | 2,64 | I4,I6 4,63 | 56 | I | 4 I | 5 |
| | | ИТОГО | | - | - | - | - | 675 | 62 | 2I 6 | 83 |
| | | Накладные расходы I6,5% от суммы 675 руб | | - | - | - | - | III | - | - | - |
| | | НУЧП-30 (62+2I)0,2 | | - | - | - | - | - | - | - | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО | | - | - | - | - | 786 | - | - | 108 |
| | | Плановые накопления 8% от суммы 786 руб. | | - | - | - | - | 63 | - | - | 8 |
| | | НУЧП 44% (62+21)х0,44 | | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| | | ВСЕГО | | - | - | - | - | 849 | 62 | 21 | 145 |

Составил ст.инженер В.А.Федянкина

Проверил рук.группы К.И.Панкратова

ТП503-05-11 85

Выборка потребных ресурсов на общестроительные работы беседки "тип-I"

9131/4

| №№ пп | Наименование | Единицы измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Заработная плата | руб. | 60,90 |
| 2. | Затраты труда | чел.ч. | 91,39 |
| 3. | Машины | руб. | 9,I2 |
| 4. | Прочие машины | руб. | 0,08 |
| 5. | Механизмы | | |
| 5. | Автогрейдеры | маш.ч | 0,0I |
| 6. | Бульдозеры | -"- | 0,09 |
| 7. | Катки 5 т | -"- | 0,28 |
| 8. | Катки I0 т | -"- | 0,68 |
| 9. | Машины поливочные | -"- | 0,I0 |
| I0. | Распределители каменной мелочи | -"- | 0,03 |
| I1. | Трамбовки пневматические | -"- | I,09 |
| I2. | Экскаваторы | -"- | 2,47 |
| | Материалы | | |
| I3. | Болты | т | 0,I0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| I4. | Бруски | м3 | 0,47 |
| I5. | Брусья | м3 | 0,05 |
| I6. | Воды | м3 | 0,75 |
| I7. | Гвозди | кг | II,I4 |
| I8. | Болт кровельный | тыс. | I,4 |
| I9. | Доски 40-60 мм | м3 | I,00 |
| 20. | Доски 25-32 мм | м3 | 0,02 |
| 2I. | Закладные детали | т | 0,I0 |
| 22. | Камень бутовый | м3 | 5,55 |
| 23. | Масляная краска | кг | 80,49 |
| 24. | Мастика | т | 0,003 |
| 25. | Метизы | кг | 6,07 |
| 26. | Олифа | кг | 5,27 |
| 27. | Паста антисептическая | кг | I,76 |
| 28. | Проволока катанная | кг | 3,94 |
| 29. | Прочие матер. | руб. | 7,23 |
| 30. | Рубероид | м2 | 0,58 |
| 3I. | Сталь кровельная | т | 0,0I |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 32. | Толь | м2 | 9,04 |
| 33. | Щебень | м3 | 5,6 |
| 34. | Щиты опалубки | м2 | 7,29 |
| | Полуфабрикаты | | |
| 35. | Бетон | м3 | 6,30 |
| 36. | Цементно-известковый р-р | м3 | 0,41 |
| 37. | Цементный р-р | м3 | 0,48 |

Составила инженер И.Н.Фиксина

ТП503-05-11.85 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9 9131/4

на строительство беседки "тип 2"

Основание: чертежи

Сметная стоимость I,8I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,34 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Стоимость на 1м2 общей площади здания: 0,75

| № пп | Шифр норматива укрупненных норм и расценок и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная зарплата | в том числе эксплуатация машин | в том числе зарплата | Общая стоимость, руб. Всего | в том числе основной заработной платы | в том числе эксплуатация машин | в том числе зарплата | в том числе нормативной чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | I0 | II | | I2 |
| | | I. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | | |
| I. | I-947 79-I т.ч.п. 3,72 | Срезка растительного слоя грунта толщ 20 см вручную 84х0,8 | I00м3 | 0,I32 | 67,2 | 67,2 | -9 | | 9 | 9 | - | | 9 |
| 2. | I-I86 23-7 | Погрузка растительного грунта на автосамосвалы | I000м3 | 0,0I3 | 285 | 22,8 | 262,2 / 90 | | 4 | - | 3 / I | | 3 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | I-I94 25-I тб.3 | Работа на отвале I0,7+9,26x0,I | I000м3 | 0,0I3 | II,63 | I,3 | I0,I9 3,I2 | - | - | - | - |
| 4. | | Отвозка грунта на расстояние I км I3xI,2 | т | I5,6 | 0,29 | - | - | 5 | - | - | - |
| 5. | I-67 I2-7 т.ч.п. 3.5 | Рытье траншей прямоугольного сечения в сухих грунтах I группы экскаватором емк.ковша 0,I5 м3 в отвале 9,24xI,I+207,76xI,I | I000м3 | 0,006 | 238,70 | I0,I6 | 228,54 | -I | - | I | I |
| 6. | I-959 80-I | То же, вручную | I00м3 | 0,003 | 62,3 | 62,3 | - | - | - | - | - |
| 7. | I-67 I2-7 | Обратная засыпка за фундаментов экскаватором емк.ковша 0,I5 м3 | I000м3 | 0,006 | 2I7 | 9,24 | 207,76 7I,7 | -I | - | I | I |
| 8. | I-967 8I-I | То же, вручную | I00м3 | 0,0I | 4I,5 | 4I,5 | - | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | I1 | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | I-II84 II8-I0 | Уплотнение обратной засыпки пневмокатками | I00м3 | 0,06 | 9,69 | 6,2 | 3,49 2,29 | I | - | - | - |
| | | П. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | | |
| I0. | 6-2I I-2I | Устройствот бутобетонных монолитных фундаментов из бутобетона | м3 | 8,5 | 29,6 | I,74 | 0,69 0,2I | 252 | I5 | 6 | 2I |
| II. | 6-84 9-8 | Закладные детали | кг | I7,20 | 0,355 | 0,038 | 0,00I | 6 | I | - | I |
| | | П. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. | | | | | | | | | |
| I2. | 6-I35 I3-II | Устройство монолитного бетонного цоколя под опоры из МБ-I00 | м3 | I,35 | 32,4 | I,77 | 0,6 0,I8 | 44 | 2 | I | 3 |
| I3. | 6-84 9-8 | Элементы крепления | кг | II2,0 | 0,355 | 0,038 | 0,00I | 40 | 4 | - | 4 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I4. | СЦМ-I п.342 | Метизы | кг | 6,07 | 0,32 | - | - | 2 | - | - | - |
| I5. | СЦМ-II то.I2 | Окраска металлических элементов масляной краской за 2 раза | т | 0,II5 | I5,60 | - | - | 2 | - | - | - |
| | | II. СТЕНЫ и НАВЕС. | | | | | | | | | |
| I6. | 8-4 2-4 | Кладка стен из бутового камня | м3 | 8,5 | 22,3 | 2,58 | 0,42<br>0,I3 | I90 | 22 | 4<br>I | 26 |
| I7. | 8-27т 4-7 | Горизонтальная гидроизоляция стен горячим битумом 2 раза | м2 | 5,3 | 0,90 | 0,I95 | 0,0I5<br>0,005 | 5 | I | - | I |
| I8. | I0-70 II-I | Изготовление и монтаж деревянных строганых стропил | шт.<br>м3 | I0<br>I,2 | -<br>II2 | -<br>I2,6 | -<br>2,I<br>0,63 | -<br>I34 | -<br>I5 | -<br>3 | -<br>I8 |
| I9. | I6-570 -69 28-8в | Устройство гонтовой кровли из строганых досок по обрешетке | м2 | 54 | 3,90 | 0,39 | 0,023 | 2II | 2I | I | 22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Письмо Госстроя СССР №ВА-386-4 от 14.07. 83 г. Пр-нт 07-27-02 СТР.169 п.851 | | м3 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | 21-151-69 г. 59-30-а -"- | Покрытие за 2 раза горячей олифой деревянных конструкций | м2 | 210 | 0,134 | 0,034 | - | 28 | 7 | - | 7 |
| 21. | 10-29 4-2 | Скамейки из расщепленных сколбов деревьев | шт. м3 | 6 4,7 | - 64 | - 11,6 | - 1,3 0,4 | - 301 | - 55 | - 6 | - 61 |
| 22. | 10-28 4-1 | Изготовление стола из строганых деревянных брусьев | шт. м3 | 1 0,5 | - 110 | - 12,9 | - 1,3 0,39 | - 55 | - 6 | - 1 | - 7 |
| 23. | 15-635 165-4-29-39 | Покрытие деревянных элементов скамеек и стола за 2 раза масляным лаком | м2 | 7,0 | 0,357 | 0,096 | - | 2 | 1 | - | 1 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | 27-6I I6-I | Устройство полов из рядового щебня h =I50м | I00м2 | 0,64 | 22I | 2,64 | I4,I6 | I4I | 2 | 9 | II |
| | | ИТОГО | руб. | - | - | - | - | I434 | I6I | 36 2 | I97 |
| | | Накладные расходы I6,5% от суммы I434 руб. | руб. | - | - | - | - | 237 | - | - | - |
| | | НУЧП-30% (I6I+ 36)0,3 | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
| | | ИТОГО | руб. | - | - | - | - | I67I | - | - | 256 |
| | | Плановые накопления 8% от суммы I67I | -"- | - | - | - | - | I34 | - | - | - |
| | | НУЧП-44% (I6I+36) x0,44 | руб, | - | - | - | - | - | - | - | 87 |
| | | ВСЕГО | | - | - | - | - | I805 | I6I | 36 | 343 |

Главный инженер проекта В.В.Лазаренко
Начальник отдела И.Н.Мельничук
Составил: старший инженер В.А.Федянкина
Проверил: руководитель группы К.И.Панкратова

Выборка потребных ресурсов на общестроительные работы беседки "тип – 2"

| № № п п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. | Заработная плата | руб. | I60,44 |
| 2. | Затраты труда | чел.ч. | 3II,0I |
| 3. | Машины | руб. | 70,57 |
| 4. | Прочие машины | -"- | 0,49 |
| | Механизмы | | |
| 5. | Автогрейдеры | маш.ч. | 0,03 |
| 6. | Бульдозеры | -"- | 0,2I |
| 7. | Катки 5 т | -"- | 0,72 |
| 8. | Катки I0 т | -"- | I,73 |
| 9. | Машины поливочные | -"- | 0,26 |
| I0. | Распределитель каменной мелочи | -"- | 0,07 |
| II. | Трамбовки пневматические | -"- | 0,65 |
| I2. | Экскаваторы | -"- | 2,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | Материалы | | |
| 13. | Болты | кг | 86,96 |
| 14. | Бревна | м3 | 3,38 |
| 15. | Бруски | м3 | 1,16 |
| 16. | Брусья | м3 | 0,07 |
| 17. | Вода | м3 | 1,92 |
| 18. | Гвозди | кг | 15,69 |
| 19. | Гонт кровельный | тыс. | 2,10 |
| 20. | Доски 40-50 мм | м3 | 1,42 |
| 21. | Доски 25-32 мм | м3 | 0,03 |
| 22. | Закладные детали | т | 0,13 |
| 23. | Камень бутовый | м3 | 12,72 |
| 23а. | Лак | кг | 0,77 |
| 24. | Масляная краска | т | 0,12 |
| 25. | Мастика | кг | 6,07 |
| 26. | Метизы | кг | 6,07 |
| 27. | Олифа | кг | 13,65 |
| 28. | Паста антисептическая | кг | 8,89 |

| I | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 29. | Пластины | м3 | I,55 |
| 30. | Поковки | кг | 2I,47 |
| 3I. | Проволока катанная | кг | 5,26 |
| 32. | Прочие материалы | руб. | I9,I |
| 33. | Рубероид | м2 | 2,04 |
| 34. | Сталь кровельная | т | 0,02 |
| 35. | Толь | м2 | 4,06 |
| 36. | Щебень | м3 | I4,34 |
| 37. | Щиты опалубки | м2 | 9,I8 |
| | Полуфабрикаты | | |
| 38. | Бетон | м3 | 7,82 |
| 39. | Цементы р-р | м3 | I,7 |
| 40. | Цементно-известков. р-р | м3 | I,45 |

Составил инженер И.И.Фискина

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № IO

## на строительство беседки "Тип 3"

Основание: чертежи

Сметная стоимость 0,63 тыс.руб.

нормативная условно-чистая продукция 0,I3 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 года

Стоимость на I м2 общей площади сооружения: 0,32

| №№ прейскуранта укрупненных норм и расценок и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная зарплата | в том числе эксплуатация машин | Общая стоимость, руб. Всего | в том числе основной заработной платы | в том числе эксплуатация машин | в том числе зарплаты | нормативной чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| | I. Земляные работы | | | | | | | | | | |
| I. I-947 79-I т.ч.п.3 72 | Срезка растительного слоя грунта толщ 20 см вручную 84х0,8 | I00м3 | 0,05 | 67,2 | 67,2 | - | 3 | 3 | - | | 3 |
| 2. I-186 23-7 | Погрузка растительного грунта на а/са мосвалы | I000м3 | 0,005 | 285 | 22,8 | 262,2 | I | - | I | | I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | I-194 25-I тб.3 | Работа на отвале I0,7+9,26х0,I | I000м3 | 0,005 | II,63 | I,3 | I0,I9 3,I2 | - | - | - | - |
| 4. | СЦИ ч.I стр.27 | Отвозка грунта на расстояние I км 5хI,2 | т | 6,0 | 0,29 | - | - | 2 | - | - | - |
| 5. | I-959 80-I | Разработка грунта I группы вручную под фундаменты | I00м3 | 0,03 | 62,3 | 62,3 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| 6. | I-967 8I-I | Обратная засыпка вручную грунта I группы | I00м3 | 0,02 | 4I,6 | 4I,5 | - | I | I | - | I |
| 7. | I-959 80-I | Разравнивание вручную оставшегося грунта на площадке | -"- | 0,0I | 62,3 | 62,3 | - | I | I | - | I |
| 8. | 8-I0 3-I | Устройство под фундаменты песчаного основания | м3 | 0,78 | I0,7 | 0,99 | I,II 0,33 | 8 | I | I - | 2 |
| | | II. Фундамент. | | | | | | | | | |
| 9. | 6-2I I-2I | Устройство монолитных фундаментов из бутобетона М-I00 | м3 | 6,03 | 29,6 | I,74 | 0,69 0,2I | I78 | I0 | 4 I | I4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ш. Конструкции** | | | | | | | | | |
| 10. | 10-70 11-1 | Изготовление и установка деревянных стропильных конструкций | м3 | 0,5 | 112 | 12,6 | 2,1<br>0,63 | 56 | 6 | 1<br>- | 7 |
| 11. | 10-28 4-1 | Стойки одинарные из брусьев с острожной | м3 | 0 22 | 110 | 12,9 | 1,3<br>0,39 | 24 | 3 | - | 3 |
| 12. | -"- | Установка деревянных балок | шт.<br>м3 | 2<br>0,06 | -<br>110 | -<br>12,9 | -<br>1,3<br>0,39 | -<br>7 | -<br>1 | -<br>- | -<br>1 |
| 13. | 10-62 10-1 | Обшивка крыши досками | м2 | 7,0 | 2,49 | 0,13 | 0,02<br>0,01 | 17 | 1 | - | 1 |
| 14. | 16-570 -69 26-8-6 письмо Госстроя СССР № ВА-3861-4 от 14. 07.83 | Покрытие из кровельного гонта<br>0,35х1,12+0,02х1,15 +0,61х1,25+0,04х (62х1,1) | м2 | 23,5 | 3,90 | 0,39 | 0,023 | 92 | 9 | 1 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | нр-нт 07-27-02 стр.169 п.85I | | | | | | | | | |
| 15. | 8-21 4-5 | Боковая гидроизоляция опоры под столтолем в 2 слоя | м2 | 2,4 | 2,12 | 0,282 | 0,038 0,011 | 5 | I | - | I |
| 16. | т.ч. | Металлические крепежные детали | кг | 43,8 | 0,413 | - | - | 18 | - | - | - |
| 17. | 10-32 6-I | Ограждение беседки | м2 | 5,0 | 2,14 | 0,22 | 0,03 0,01 | II | I | - | I |
| | | **IУ. Отделочные работы** | | | | | | | | | |
| 18. | СПМ-Ц таб.12 | Масляная окраска металлических конструкций | кг | I,06 | 0,0156 | - | - | - | - | - | - |
| 19. | I5-635 I65-4-29-30 | Покрытие деревянных конструкций лаком за 2 раза | м2 | 85,0 | 0,357 | 0,096 | - | 30 | 8 | - | 8 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | У. Полы. | | | | | | | | | |
| 20. | 27-61 16-1 | Устройство полов из рядового щебня толщ 150 см | I00м2 | 0,189 | 221 | 2,64 | 14,I6 4,63 | 42 | I | 3 I | 4 |
| | | ИТОГО | руб. | - | - | - | - | 498 | 49 | II 2 | 60 |
| | | Накладные расходы 16,5% от суммы 498 руб. | руб. | - | - | - | - | 82 | - | - | I8 |
| | | НУЧП 30% (49+II)х х0,3 | | - | - | - | - | - | - | - | I8 |
| | | ИТОГО | -"- | - | - | - | - | 580 | - | - | 78 |
| | | Плановые накопления 8% от суммы 580 руб. | -"- | - | - | - | - | 46 | - | - | - |
| | | НУЧП 44% (49+II)х 0,44 | -"- | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| | | ВСЕГО | руб. | - | - | - | - | 626 | 49 | II | I26 |

Составил: ст.инженер В.А.Федянкина

Проверил: рук.группы К.И.Панкратова

Выборка потребных ресурсов на общестроительные работы беседки "Тип - 3"

| №№ пп | Наименование | единицы измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. | Заработная плата | руб. | 9I,94 |
| 2. | Затраты труда | чел.ч. | 84,22 |
| 3. | Машины | руб. | 6,49 |
| 4. | Прочие машины | -"- | 0,05I |
| | Механизмы | | |
| 5. | Автогрейдер | маш.ч. | 0,0I |
| 6. | Бульдозеры | -"- | 0,06 |
| 7. | Катки 5 т | -"- | 0,2I |
| 8. | Катки I0 т | -"- | 0,5I |
| 9. | Машины поливочные | -"- | 0,08 |
| I0. | Распределение каменной мелочи | -"- | 0,02 |
| II. | Экскаваторы | -"- | 0,55 |
| | Материалы | | |
| I2. | Болты | кг | 2,I0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 13. | Бруски | м3 | 0,56 |
| 14. | Брусья | м3 | 0,03 |
| 15. | Вода | м3 | 0,57 |
| 16. | Гвозди | кг | 7,15 |
| 17. | Гонт кровельный | тыс. | 0,96 |
| 18. | Доски 40-60 мм | м3 | 0,63 |
| 19. | Доски 25-32 мм | м3 | 0,02 |
| 20. | Доски 14-16 мм | м3 | 0,20 |
| 21. | Камень бутовый | м3 | 2,64 |
| 22. | Лак | кг | 9,35 |
| 23. | Масляная краска | кг | 1,06 |
| 24. | Мастика | т | 0,01 |
| 25. | Металлические крепежные детали | кг | 43,8 |
| 26. | Паста антисептическая | кг | 1,82 |
| 27. | Песок | м3 | 0,86 |
| 28. | Пергамент | м2 | 5,25 |
| 29. | Поковки | кг | 1,49 |
| 30. | Проволока катанная | кг | 2,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 31. | Прочие материалы | руб. | 5,25 |
| 32. | Рубероид | м2 | 4,6 |
| 33. | Сталь кровельная | т | 0,01 |
| 34. | Толь | м2 | 1,69 |
| 35. | Щебень | м3 | 4,26 |
| 36. | Щиты опалубки | м2 | 5,51 |
| | Полуфабрикаты | | |
| 37. | Бетон | м3 | 4,26 |

Составил: инженер И.Н.Фисенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

на строительство беседки "тип 4"

Основание: чертежи

Сметная стоимость 0,72 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,I4 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 года

Стоимость на I м2 общей площади сооружения: 0,005

| № пп | № прейскуранта укрупненных норм и расценок и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная зарплата | в том числе эксплуатация машин | Общая стоимость, руб. Всего | в том числе основной заработной платы | в том числе эксплуатация машин в том числе зарплаты | Нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| | | I. Земляные работы. | | | | | | | | | |
| I. | I-947 79-I т.ч.п.3 72 | Срезка растительного грунта толщ. 20 см вручную 84х0,8 | I00м3 | 0,09 | 67,2 | 67,2 | - | 6 | 6 | - | 6 |
| 2. | I-I85 23-7 | Погрузка растительного грунта на автомашины | I000м3 | 0,009 | 285 | 22,8 | 262,2 90 | 3 | - | 2 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | I-194 25-I тб.3 | Работа на отвале I0,7+9,26x0,I | I000м3 | 0,009 | II,63 | I,3 | I0,I9 3,I2 | - | - | - | - |
| 4. | СШ ч.I стр.27 | Отвозка грунта на расстояние I км 9xI,2 | т | I0,8 | 0,29 | - | - | 3 | - | - | - |
| 5. | I-959 80-I | Разработка грунта вручную I гр.тран шеи под фундаменты | I00м3 | 0,I0 | 62,3 | 62,3 | - | 6 | 6 | - | 6 |
| 6. | I-967 8I-I | Обратная засыпка грунта вручную | I00м3 | 0,07 | 4I,5 | 4I,5 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| 7. | I-959 80-I | Разравнивание вручную оставшегося грунта | -"- | 0,03 | 62,3 | 62,3 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| | | II. Фундаменты | | | | | | | | | |
| 8. | 7-2I I-2I | Устройство монолитных фундаментов из бутобетона М-I00 | м3 | 3,7 | 29,6 | I,74 | 0,69 0,2I | II0 | 6 | 3 | 9 |
| | | III. Стены и навес. | | | | | | | | | |
| 9. | 8-4 | Кладка стен и бу- | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-4 | тового камня | м3 | 2,0 | 22,3 | 2,58 | 0,42<br>0,13 | 45 | 5 | I | 6 |
| I0. | 8-27<br>4-7 | Горизонтальная гидроизоляция стен горячим битумом за 2 раза | м2 | 2,0 | 0,90 | 0,I95 | 0,0I5<br>0,005 | 2 | - | - | - |
| II. | I0-28<br>4-I | Изготовление и монтаж деревянных стоек | шт.<br>м3 | 4<br>I,2 | -<br>II0 | -<br>I2,9 | -<br>I,3<br>0,39 | -<br>I32 | -<br>I5 | -<br>2 | -<br>I7 |
| I2. | т.ч. | Крепежные элементы | кг | I0,0 | 0,4I3 | - | - | 4 | - | - | - |
| I3. | I0-70<br>II-I | Изготовление и монтаж деревянных строганных стропил | шт.<br>м3 | 6<br>0,3 | -<br>II2 | -<br>I2,6 | -<br>2,I<br>0,63 | -<br>34 | -<br>4 | -<br>I | -<br>5 |
| I4. | I6-570-69 26-8-в письмо Госстроя СССР №ВА-386I-6 от I4.07.83 прант 07-27-02 стр. I69 | Изготовление контовой кровли из строганных досок по обрешетке | м2<br>м3 | 32<br>I,9 | 3,90<br>- | 0,39<br>- | 0,023<br>- | I25<br>- | I2<br>- | I<br>- | I3<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5. | 2I-I5I-69 59-30-8 | Покрытие за 2 раза горячей олифой деревянных конструкций<br>0,03хI,I2+0,08х1,25 | м2 | I90 | 0,I34 | 0,034 | – | 25 | 6 | – | 6 |
| | | У. Полы. | | | | | | | | | |
| I6. | 27-6I I6-I | Устройство полов из рядового щебня толщиной I50 мм | I00м2 | 0,34 | 22I | 2,64 | I4,I6<br>4,63 | 75 | I | 5 | 6 |
| I7. | СДМ-II 70.I2 | Окраска нитрокрасками металлических элементов | кг | I0 | 0,0I56 | – | – | – | – | – | – |
| | | ИТОГО | | – | – | – | – | 75 | 66 | I5 | 8I |
| | | Накладные расходы I6,5% | | – | – | – | – | 95 | – | – | 2I |
| | | НУЧП-30% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО | | - | - | - | - | 670 | 66 | 15 | 105 |
| | | Плановые накопления 8% | | - | - | - | - | 54 | - | - | 36 |
| | | НУЧП - 44% | | | | | | | | | |
| | | ВСЕГО | руб. | - | - | - | - | 724 | 66 | 15 | 141 |

Главный инженер проекта В.В.Лазаренко
Начальник отдела И.Н.Мельничук
Составил: ст.инженер В.А.Федянкина
Проверил: руководитель группы К.И.Панкратова

Выборка потребных ресурсов на общестроительные работы беседки "Тип-4"

| №№ пп | Наименование | Единицы измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. | Затраты труда | чел.ч. | II2,03 |
| 2. | Заработная плата | руб. | 56,05 |
| 3. | Машины | руб. | 5,6I |
| 4. | Прочие машины | -"- | 0,08 |
| | Механизмы | | |
| 5. | Автогрейдеры | маш.ч. | 0.0I4 |
| 6. | Бульдозеры | -"- | 0,I2 |
| 7. | Катки 5 т | -"- | 0,38 |
| 8. | -"- I0 т | -"- | 0,92 |
| 9. | Машины поливочные | -"- | 0,I4 |
| I0. | Распределители каменной мелочи | -"- | 0,036 |
| II. | Экскаваторы | -"- | 0,98 |
| | Материалы | | |
| I2. | Бруски | м3 | I,2I |

| I | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| I3. | Болты | кг | 9,0 |
| I4. | Вода | -"- | I,02 |
| I5. | Гвозди | -"- | 2,52 |
| I6. | Гонт кровельный | тыс. | 0,08 |
| I7. | Доски 40 мм | м3 | 0,44 |
| I8. | Камень бутовый | -"- | 3,78 |
| I9. | Краски | кг | I,I |
| 20. | Крепежные элементы | кг | I0,0 |
| 2I. | Мастика | -"- | 0,005 |
| 22. | Олифа | -"- | I2,35 |
| 23. | Паста антисептическая | кг | 4,I9 |
| 24. | Паковки | -"- | 3,7 |
| 25. | Проволока катанная | кг | I,3I |
| 26. | Рубероид | м2 | 0,48 |
| 27. | Сталь кровельная | кг | 0,6 |
| 28. | Толь | м2 | I,0I |
| 29. | Щиты опалубки | м2 | 3,4 |
| 30. | Щебень | м3 | 7,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | Полуфабрикаты | | |
| 31. | Бетон | м3 | 2,63 |
| 32. | Раствор цементный 25 | -"- | 0,16 |
| 33. | Раствор цементный 50 | -"- | 0,24 |
| 34. | Раствор цементно-известковый | -"- | 0,34 |

Составил: старший инженер С.Н.Штейман

ТП503-05-11 85

9151/4

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12

на строительство беседки "тип 5"

Основание: чертежи

Сметная стоимость 0,75 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,15 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Стоимость на 1м2 общей площади сооружения: 0,05

| №№ п/п | №прейскуранта укрупненных норм и расценок и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная зарплата | в том числе эксплуатация машин | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основной заработной платы | в том числе эксплуатация машин в том числе зарплаты | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | I. Земляные работы | | | | | | | | | |
| 1. | I-947 79-I т.ч. п.3.72 | Срезка растительного слоя грунта толщ 20 см вручную 84х0,8 | 100м3 | 0,096 | 67,2 | 67,2 | - | 6,0 | 6,0 | - | 6,0 |
| 2. | I-186 23-7 | Погрузка растительного грунта на авто самосвалы | 1000м3 | 0,0096 | 285 | 22,8 | 262,2 90 | 3 | - | 3 | 3 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | I-I94 25-I тб.3 | Работа на отвале I0,7+9,26x0,I | I000м3 | 0,0096 | II,63 | I,3 | I0,I9 3,I2 | - | - | - | - |
| 4. | СЦП ч.I стр.27 | Отвозка грунта на расстояние I км 9,6xI2 | т | II,52 | 0,29 | - | - | 3 | - | - | - |
| 5. | I-959 60-I | Разработка грунта вручную I гр. в траншеях под фундаменты | I00м3 | 0,07 | 62,3 | 62,3 | - | 4 | 4 | - | 4 |
| 6. | I-967 8I-I | Обратная засыпка грунта вручную | I00м3 | 0,05 | 4I,5 | 4I,5 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| 7. | I-959 80-I | Разравнивание вручную оставшегося грунта | I00м3 | 0,02 | 62,3 | 62,3 | - | I | I | - | I |
| | | II. Фундаменты | | | | | | | | | |
| 8. | 6-2I I-2I | Устройство фундаментов из бутобетона М-I00 | м3 | I,2 | 29,6 | I,74 | 0,69 0,2I | 36 | 2 | I | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ш. Конструкции | | | | | | | | | |
| 9. | I0-28 4-1 | Изготовление и монтаж деревянных строганных строек | шт.<br>м3 | 6<br>0,I | -<br>II0 | -<br>I2,9 | -<br>I,3<br>0,39 | -<br>II | -<br>I | -<br>- | -<br>I |
| I0. | I0-70 II-I | Изготовление и монтаж деревянных строганных стропил | шт.<br>м3 | 20<br>I,5 | -<br>II2 | -<br>I2,6 | -<br>2,I<br>0,63 | -<br>I68 | -<br>I9 | -<br>3 | -<br>22 |
| II. | т.ч. | Стальные крепежные элементы | кг | 48 | 0,4I3 | - | - | 20 | - | - | - |
| I2. | I6-570 69 26-8-в письмо Госстроя СССР №ВА-386I 4 от I4. 07.83 Пр-нт) 07-27-02 стр.269 п.85I | Устройство Гонтовой кровли по обрешетке<br>0,35xI,I2+0,02x I,I5+0,6IxI,25+ 0,04xX(62xI,I) | м2 | 35 | 3,90 | 0,39 | 0,023 | I37 | I4 | I | I5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IУ. Скамейки и столы | | | | | | | | | |
| I3. | 8-4<br>2-4 | Устройство основания для скамеек из бутовой кладки | м3 | I,3 | 22,3 | 2,58 | 0,42<br>0,I3 | 29 | 3 | I | 4 |
| I4. | II-I84<br>27-2 | Монтаж строганных досок скамьи | м3<br>м2 | 0,2<br>4 | -<br>4,88 | -<br>0,465 | -<br>- | -<br>0,048<br>0,0I5 | -<br>20 | -<br>2 | -<br>2 |
| I5. | т.ч. | Анкера | кг | II | 0,576 | - | - | - | 6 | - | - | - |
| I6. | I0-28<br>4-I | Изготовление столов из деревянных строганных брусьев | шт.<br>м3 | 2<br>0,7 | -<br>II0 | -<br>I2,9 | -<br>I,3 | -<br>77 | -<br>9 | -<br>I | -<br>I0 |
| | | У. Полы. | | | | | | | | | |
| I7. | 27-6I<br>I6-I | Устройство полов из рядового щепья толщиной 50 мм | I00м2 | 0,I7 | 22I | | 2,64 | I4,I6<br>4,63 | 38 | - | 2 | 8 |
| | | УI. Отделочные работы | | | | | | | | | |
| I8. | 2I-I5I | Покрытие деревянных | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 69 59-30-а | конструкций беседки за 2 раза горячей олифой 0,03х1,12+0,08х1,25 | м2 | 210 | 0,134 | 0,034 | - | 28 | 7 | - | 7 |
| | 19.15-635 I65-4-29-80 | Покрытие за 2 раза масляных бесцветным лаком скамеек и столов | м2 | 12,0 | 0,357 | 0,096 | - | 4 | 1 | - | 1 |
| | | ИТОГО | | - | - | - | - | 593 | 71 | 12 | 83 |
| | | Накладные расходы 16,5% | | - | - | - | - | 98 | - | - | 25 |
| | | НУЧП-30% | | | | | | | - | | |
| | | ИТОГО | | - | - | - | - | 691 | 71 | 12 | 108 |
| | | Плановые накопления 8% | | - | - | - | - | 55 | - | - | 37 |
| | | НУЧП - 44% | | | | | | | | | |
| | | ВСЕГО | | - | - | - | - | 746 | 71 | 12 | 145 |

Главный инженер проекта В.В.Лазаренко

Начальник отдела И.Н.Мельничук

Составил: ст.инженер В.А.Федянкина

Проверил: рук.группы К.И.Панкратова

Выборка потребных ресурсов на общестроительные работы беседки "Тип 5"

| №№ пп | Наименование | Единицы измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Затраты труда | чел.ч. | 145,6 |
| 2. | Заработная плата | руб. | 70,6 |
| 3. | Машины | -"- | 6,18 |
| | Механизмы | | |
| 4. | Автогрейдеры | маш.ч. | 0,01 |
| 5. | Бульдозеры | -"- | 0,07 |
| 6. | Катки самоходные 5 т | -"- | 0,19 |
| 7. | - " - 10 т | -"- | 0,46 |
| 8. | Поливочные машины | -"- | 0,07 |
| 9. | Экскаваторы | -"- | 1,04 |
| 10. | Прочие машины | руб. | 0,08 |
| | Материалы | | |
| 11. | Бруски | м3 | 1,08 |
| 12. | Брусья IУ с 59-60 мм | -"- | 0,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 13. | Вода | м3 | 0,51 |
| 14. | Высевка | -"- | 0,17 |
| 15. | Гонт кровельный | тыс | 1,40 |
| 16. | Гвозди | кг | 16,3 |
| 17. | Доски 40 мм и более | м3 | 1,66 |
| 18. | -"- 25-32 мм | -"- | 0,02 |
| 19. | Доски для пола | -"- | 0,15 |
| 20. | Камень бутовый | -"- | 1,87 |
| 21. | Крепежные элементы | кг | 48 |
| 22. | Краски | -"- | 1,26 |
| 23. | Лак | кг | 1,32 |
| 24. | Олифа | -"- | 13,7 |
| 25. | Паста антисептическая | -"- | 5,34 |
| 26. | Паковка | -"- | 2,45 |
| 27. | Проволока катанка | кг | 6,57 |
| 28. | Плинтусы | м | 4,28 |
| 29. | Рубероид | м2 | 0,31 |
| 30. | Сталь кровельная | т | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 31. | Толь | м2 | 5,1 |
| 32. | Щебень | м3 | 4,06 |
| 33. | Щиты опалубки | м3 | 1,1 |
| | Полуфабрикаты | | |
| 34. | Анкеры | кг | 11,0 |
| 35. | Бетон | м3 | 0,85 |
| 36. | Болты | кг | 6,0 |
| 37. | Раствор цементный 25 | м3 | 0,1 |
| 38. | -"- 50 | -"- | 0,16 |
| 39. | -"- цементно-известковый | -"- | 0,22 |

Составил: С.Ш.Штейман

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I3

на строительство беседки "тип 6"

Основание: чертежи

Сметная стоимость 2,0I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,43 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 года

Стоимость на I м2 общей площади сооружения: 0,06

| №№ прейс-куранта укрупненных норм и расценок и др | Наименование работ и затрат | Един. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная зарплата | в том числе эксплуатация машин | всего | в том числе основной зарплаты | в том числе эксплуатация машин | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| | I. Земляные работы | | | | | | | | | |
| I. I-947 79-I | Срезка растительного слоя грунта толщ 20 см вручную 84х0,8 | I00м3 | 0,I32 | 67,2 | 67,2 | - | 9 | 9 | - | 9 |
| 2. I-I86 23-7 | Погрузка растительного грунта на автосамосвалы | I000м3 | 0,0I32 | 285 | 22,8 | 262,2 90 | 4 | - | 3 | 3 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 2-I94<br>25-I<br>тб.3 | Работа на отвале<br>I0,7+9,26x0,I | -"- | 0,0I32 | II,63 | I,3 | I0,I9<br>3,I2 | - | - | - | - |
| 4. | СШ ч.I<br>стр.27 | Отвозка на расстояние I км<br>I3,2xI,2 | т | I5,84 | 0,29 | - | - | 5 | - | - | - |
| 5. | I-67<br>I2-7<br>т.ч.<br>п.3.5 | Разработка грунта I группы в траншеях прямоугольного сечения экскаватором емк.ковша 0,I5 м3 под фундаменты при глубине траншей до 2 м и ширине до I,5м<br>9,24xI,I+207,76xI,I | I000м3 | 0,0II | 238,70 | I0,I6 | 228,54<br>7I,7 | 3 | - | 3 | 3 |
| 6. | I-959<br>80-I | То же, вручную | I00м3 | 0,005 | 62,3 | 62,3 | - | - | - | - | - |
| 7. | I-23I<br>29-2<br>I-38<br>29-9<br>т.ч.п.3<br>48<br>тб.3 | Перемещение грунта II группы бульдозером мощн.80 л.с.на расстояние до I00м<br>(40,8x0,85+32,3x9)xI,I | I000м3 | 0,0I2 | 357,92 | - | 357,92 | 4 | - | 4 | 4 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | I-I75 22-I4 тб.3 | Разработка грунта II группы в карьере экскаватором обратная лопата емк.ковша 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы I56+I48,09x0,I5 | I000м3 | 0,006 | I78,2I | 7,64 | I70,39 67,54 | I | - | I | I |
| 9. | I-I95 25-2 тб.3 | Работа на отвале | I00м3 | 0,006 | I4,33 | I,59 | I2,47 3,8I | - | - | - | - |
| I0. | ЕНЦ 9.I стр.27 | Транспорт грунта на расстояние Iкм | т | 8,83 | 0,29 | - | - | 3 | - | - | - |
| II. | I-968 8I-2 | Обратная засыпка грунта II группы вручную в траншеях | I00м3 | 0,06 | 46 | 46 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| | | II. Фундамент. | | | | | | | | | |
| I2. | 6-2I I-2I | Кладка ленточных фундаментов из бутобетона М-I00 под ветрозащитные стенки беседки | м3 | 7,5 | 29,6 | I,74 | 0,69 0,2I | 222 | I3 | 5 | I8 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ш. Стены | | | | | | | | | |
| I3. | 8-4<br>2-4 | Кладка ветрозащитных стен беседки из бутового камня М-I50 | м3 | I3,5 | 22,3 | 2,58 | 0,42<br>0,I3 | 30I | 35 | 6 | 4I |
| I4. | 8-27<br>4-7 | Горизонтальная гидроизоляция стен горячим битумом за 2 раза | м2 | 5,6 | 0,90 | 0,I95 | 0,0I5<br>0,005 | 5 | I | - | I |
| | | IУ. Полы. | | | | | | | | | |
| I5. | 27-6I<br>I6-I | Полы беседки из рядового щебня h=I50мм | I00м2 | 0,32 | 22I | 2,64 | I4,I6<br>4,63 | 7I | I | 5 | 6 |
| | | У. НАВЕС. | | | | | | | | | |
| I6. | I0-70<br>II-I | Изготовление и монтаж деревянных стоганых стропил | шт.<br>м3 | I0<br>2,5 | -<br>II2 | -<br>I2,6 | -<br>2,I<br>0,63 | -<br>280 | -<br>32 | -<br>5 | -<br>37 |
| I7. | I6-570<br>69 26-<br>8-в | Устройство гонтовой кровли из строганых | | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | письмо Госстроя СССР №ВА-386I-4 от I4.07. I983 г. Пр-вт 07-27-02 стр.I69 п.85I | досок по обрешетке 0,35xI,I2+0,02x I,I5+0,6IxI,25+ 0,04x(62xI,I) | м2<br>м3 | 45<br>I,8 | 3,90<br>- | 0,39<br>- | 0,023<br>- | I76<br>- | I8<br>- | I<br>- | I9<br>- |
| I8. | 2I-I5I-69 59-30-а -"- | Покрытие за 2 раза горячей олифой деревянных конструкций 0,03xI,I2+0,06xI,25 | м2 | I05 | 0,I34 | 0,034 | - | I4 | 4 | - | 4 |
| | | <u>VI. Скамьи и столы</u> | | | | | | | | | |
| I9. | I0-28 4-I | Изготовление стола из строганых деревянных брусьев | шт.<br>м3 | I<br>0,5 | -<br>II0 | -<br>I2,9 | -<br>I,3 | -<br>55 | -<br>6 | -<br>I | -<br>7 |
| 20. | I0-29 4-2 | То же, скамеек из распиленных отволов деревьев | шт.<br>м3 | I0<br>6,8 | -<br>64 | -<br>II,6 | -<br>I,3<br>0,4 | -<br>435 | -<br>79 | -<br>9 | -<br>88 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УП. Отделочные работы | | | | | | | | | |
| 2I.I5-635 I65-4-29.30 | | Покрытие скамеек и стола лаком за 2 раза | м2 | 9,0 | 0,357 | 0,096 | - | 3 | I | - | I |
| | | ИТОГО: | | | | | | I594 | 202 | 63 | 245 |
| | | Накладные расходы 16,5% | | - | - | - | - | 263 | - | - | 76 |
| | | НУЧП 30% | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | - | - | - | - | 1857 | 202 | 63 | 319 |
| | | Плановые накопления 8% | | - | - | - | - | 149 | - | - | I08 |
| | | НУЧП - 44% | | | | | | | | | |
| | | ВСЕГО | | - | - | - | - | 2006 | 202 | 63 | 437 |

Главный инженер проекта В.В.Лазаренко

Начальник отдела И.Н.Мельничук

Составил: ст.инженер В.А.Федянкина

Проверил: рук.группы К.И.Панкратова

Выборка потребных ресурсов на общестроительные работы беседки "тип - 6"

ТП503-05-11.85

9131/4

| №№ пп | Наименование | Единицы измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Затраты труда | чел.ч. | 381,6 |
| 2. | Заработная плата | руб. | 200,0 |
| 3. | Машины | руб. | 26,45 |
| 4. | Прочие материалы | -"- | 0,123 |
| | Механизмы | | |
| 5. | Автогрейдеры | маш.ч. | 0,013 |
| 6. | Бульдозеры | -"- | 1,72 |
| 7. | Катки 5т | -"- | 0,36 |
| 8. | -"- 10т | -"- | 0,87 |
| 9. | Поливочные машины | -"- | 0,13 |
| 10. | Распределитель каменной мелочи | -"- | 0,03 |
| 11. | Экскаваторы | -"- | 2,62 |
| | Материалы | | |
| 12. | Бруски | м3 | 1,43 |
| 13. | Болты | кг | 129,55 |
| 14. | Гвозди | -"- | 26,64 |
| 15. | Гонт кровельный | тыс | 2,76 |
| 16. | Доски III с. 25-32 мм | м3 | 0,03 |
| 17. | -"- 40 мм | -"- | 2,42 |
| 18. | Камень бутовый | -"- | 17,2 |
| 19. | Краски | кг | 0,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 20. | Лак | кг | 0,99 |
| 21. | Мастика | -"- | 0,01 |
| 22. | Олифа | -"- | 6,8 |
| 23. | Пластины П с | м3 | 2,24 |
| 24. | Паста антисептическая | кг | 13,68 |
| 25. | Паковки | -"- | 30,3 |
| 26. | Проволока катанная | м2 | 10,95 |
| 27. | Рубероиды | -"- | 3,24 |
| 28. | Сталь кровельная | т | 0,013 |
| 29. | Толь | м2 | 8,45 |
| 30. | Щебень | м2 | 8,29 |
| 31. | Щиты опалубки | м2 | 6,89 |
| | Полуфабрикаты | | |
| 32. | Бетон | м3 | 5,32 |
| 33. | Раствор цементный 25 | -"- | 1,08 |
| 34. | -"- 50 | -"- | 1,62 |
| 35. | -"- цементно-известковый | -"- | 2,3 |

/Составил: старший инженер С.Ш.Штейман

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 14

на строительство беседки "тип 7"

Основание: чертежи

Сметная стоимость 0,55 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,11 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Стоимость на 1 м2 общей площади сооружения: 0,02

| №№ прейскуранта укрупненных норм и расценок и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная зарплата | эксплуатация машин | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основной зарплаты | в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплаты | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | I. Земляные работы. | | | | | | | | | | |
| 1. I-947 79-1 т.ч. п.3.72 | Срезка растительного слоя грунта толщ 20 см вручную | 100м3 | 0,048 | 67,2 | 67,2 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| 2. I-186 23-7 | Погрузка растительного грунта на автосамосвалы и отвозка на расстояние 1км | 1000м3 | 0,0048 | 285 | 22,8 | 262,2 90 | I | - | I | I |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | I-194 25-I тб.3 | Работа на отвале | 1000м3 | 0,0048 | 11,63 | 1,3 | 10,19 3,12 | - | - | - | - |
| 4. | СШ ч.I стр.87 | Отвозка грунта на расстояние 1 км | т | 5,8 | 0,28 | - | - | 2 | - | - | - |
| 5. | I-950 80-I | Разработка грунта вручную I гр.в траншеях под фундаменты | 100м3 | 0,04 | 62,3 | 62,3 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| 6. | I-967 81-I | Обратная засыпка грунта вручную | 100м3 | 0,03 | 41,5 | 41,5 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 7. | I-959 80-I | Разравнивание вручную оставшегося грунта | -"- | 0,01 | 62,3 | 62,3 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 8. | 10-28 4-I | Стойки деревянные | шт. м3 | 8 1,4 | 110 | 12,9 | 1,3 0,39 | 154 | 18 | 2 | 20 |
| 9. | 8-4 2-4 | Кладка ветрозащитной стенки из бута | м3 | 1,8 | 22,3 | 2,58 | 0,42 0,13 | 40 | 5 | 1 | 6 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I0. | I0-28 4-I | Деревянные конструкции крыши | м3 | 0,8 | II0 | I2,9 | I,3<br>0,39 | 88 | I0 | I | II |
| II. | 2I-I5I-69 59-30а письмо Госстроя СССР №ВА-386I-4 от I4.07. I983 г. | Пропитка деревянных конструкций горячей олифой 0,03хI,I2+0,08хI,25 | м2 | 42 | 0,I3I | 0,034 | - | 6 | I | - | I |
| I2. | I2-267 6-I | Покрытие кровли из асбестоцементных листов на деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 35 | 2,I3 | 0,245 | 0,035<br>0,0I05 | 75 | 9 | I | I0 |
| I3. | т.ч. СПМ-II т6.I2 | Металлические крепежные элементы с их окраской 0,4I3+0,0I56 | кг | I2 | 0,43 | - | - | 5 | - | - | - |
| I4. | -"- | Закладные металлические детали | кг | 29 | 0,4I3 | - | - | I2 | - | - | - |
| I5. | II-6 | Подготовка из щебня | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I-6 | толщиной 8 см | м2<br>м3 | I4<br>I,I2 | I6 | I,82 | I,06<br>0,32 | I8 | 2 | I | 3 |
| I6. | II-67<br>II-I<br>II-68<br>II-2 | Устройство бетонного пола из бетона М-200 толщ. 60 мм<br>I23+I5,8х6 | I00м2 | 0,I4 | 2I7,8 | 24,04 | 3,42 | 30 | 3 | - | 3 |
| | | ИТОГО | руб. | - | - | - | - | 438 | 55 | 7 | 62 |
| | | Накладные расходы I6,5% | -"- | - | - | - | - | 72 | - | - | I9 |
| | | НУЧП - 30% | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | руб. | - | - | - | - | 5I0 | 55 | 7 | 8I |
| | | Плановые накопления 8% | | - | - | - | - | 4I | - | - | 27 |
| | | НУЧП - 44% | | | | | | | | | |
| | | ВСЕГО: | | - | - | - | - | 55I | 55 | 7 | I08 |

Главный инженер проекта В.В.Лазаренко
Начальник отдела И.Н.Мельничук
Составил: ст.инженер В.А.Федянкина
Проверил: К.И.Панкратова

Выборка потребных ресурсов на общестроительные работы "беседка "Тип 7"

ПБ03-05-11 85 9131/4

| №№ пп | Наименование | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. | Затраты труда | чел.ч | I05,7I |
| 2. | Заработная плата | руб. | 55,5 |
| 3. | Машины | -"- | 6,98 |
| | Механизмы | | |
| 4. | Бульдозеры | маш.ч. | 0,0I4 |
| 5. | Экскаваторы | -"- | 0,52 |
| 6. | Прочие машины | -"- | 0,03 |
| | Материалы | | |
| 7. | Асбестоцементные листы | м2 | 47,4 |
| 8. | Бруски | м3 | 2,3I |
| 9. | Болты | кг | I6,5 |
| I0. | Доски Ш с 25-32 мм | м3 | 0,04 |
| II. | -"- 40 мм | -"- | 0,38 |
| I2. | Закладные детали | кг | 29,0 |
| I3. | Клинец | м3 | 0,I |
| I4. | Каменная мелочь | -"- | 0,2 |
| I5. | Крепежные элементы | кг | I2,0 |
| I6. | Камень бутовый | м3 | I,85 |
| I7. | Краски | кг | 0,25 |
| I8. | Олифа | -"- | 2,7 |
| I9. | Паста антисептическая | -"- | 6,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 20. | Гвозди | кг | 12,0 |
| 21. | Рубероид | м2 | 0,43 |
| 22. | Сталь листовая | т | 0,01 |
| 23. | Щебень | м3 | 1,1 |
| 24. | Шурупы | кг | 3,71 |
| 25. | Прочие материалы | руб. | 7,0 |
| | Полуфабрикаты | | |
| 26. | Бетон | м3 | 0,86 |
| 27. | Раствор цементный 25 | -"- | 0,15 |
| 28. | -"- 50 | -"- | 0,22 |
| 29. | -"- цементно-известковый | -"- | 0,31 |

Составил: ст.инженер С.Н.Штейман

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I5

## на строительство перголы "тип I"

Основание: чертежи

Сметная стоимость 1,04 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,16 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Стоимость на I м2 общей площади сооружения: 0,00 руб.

| №№ пп | Шифр прейскуранта, укрупненных норм и расценок и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | в том числе | | Всего | основной заработной платы | в том числе | |
| | | | | | | основная зарплата | эксплуатация машин | | | эксплуатация машин в т.ч. зарплата | нормативной условно-чистой продукции |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I. | I-947 79-I т.ч. п.3.72 | Срезка растительного слоя грунта толщиной 20 см вручную<br>84х0,8 | I00 м3 | 0,08 | 67,2 | 67,2 | - | 4 | 4 | - | 4 |
| 2. | I-I86 23-7 | Погрузка растительного слоя грунта на автосамосвалы | I000 м3 | 0,006 | 285 | 22,8 | 262,2<br>97 | 2 | - | 2<br>I | 2 |
| 3. | I-I94 25-I т.3 | Работа на отвале<br>I0,7+9,26х0,I | -"- | 0,006 | II,68 | I,3 | I0,I9<br>3,I2 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | СШ ч.I стр.27 | Отвозка грунта на расстояние I км<br>6xI,2 | т | 7,2 | 0,29 | - | - | 2 | - | - | - |
| 5. | I-959 80-I | Разработка грунта I группы вручную под стойки перголы | I00 м3 | 0,07 | 62,3 | 62,3 | - | 4 | 4 | - | 4 |
| 6. | 6-2I I-2I | Устройство бетонных фундаментов под опоры перголы | м3 | 4,7 | 29,6 | I,74 | 0,69<br>0,2I | I39 | 8 | 3<br>I | II |
| 7. | 8-4 2-4 | Устройство отмостки из бутового камня | м3 | I,6 | 33,3 | 2,58 | 0,42<br>0,I3 | 36 | 4 | I | 5 |
| 8. | 8-28 4-7 | Горизонтальная гидроизоляция отмостки горячим битумом за 2 раза | м2 | 2,6 | 0,90 | 0,I95 | 0,0I5<br>0,005 | 2 | I | - | I |
| 9. | 8-27 4-7 | Обмазка битумом заглубленных частей деревянных опор перголы | м2 | 4,8 | 0,90 | 0,I95 | 0,0I5<br>0,005 | 4 | I | - | I |
| I0. | 8-I7 4-8 | Оклеечная изоляция из 2-х слоев толя | м2 | 4,8 | 2,36 | 0,I08 | 0,044<br>0,0I3 | I0 | - | - | - |
| II. | I0-204 38-I | Антисептирование деревянных конструкций | I0м2 | 3,5 | 5,37 | 0,32 | 0,03<br>0,0I | I9 | I | - | I |
| I2. | I0-28 4-I | Изготовление деревянных элементов перголы и скамей | м3 | 4,I9 | II0 | I2,9 | I,3<br>0,39 | 46I | 54 | 5<br>2 | 59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3. | 2I-I5I-69г. 59-30-а Письмо Госстроя СССР № ВА-3861-4 от I4.07. 83 г. | Пропитка за 2 раза горячей олифой деревянных поверхностей перголы<br>0,03хI,I2+0,08хI,25 | м2 | 35 | 0,I34 | 0,034 | - | 5 | I | - | I |
| I4. | т.ч. | Металлические соединительные элементы перголы | т | 0,204 | 4I3 | - | - | 84 | - | - | - |
| I5. | т.ч. | Установка металлических элементов перголы | т | 0,002 | 4I3 | - | - | I | - | - | - |
| I6. | СЦМ-I п.342 | Расход газа в пайб | кг | 2I | 0,32 | - | - | 7 | - | - | - |
| I7. | СЦМ-II тб.I2 | Покраска металлоконструкций нитроэмалью за 2 раза | т | 0,024 | I5,60 | - | - | - | - | - | - |
| I8. | 27-6I I6-I | Покрытие площадка из рядового щебня толщ. I5см | I00 м2 | 0,20 | 22I | 2,64 | I4,I6<br>4,68 | 44 | I | 3 | 4 |
| | | ИТОГО: | руб | - | - | - | - | 824 | 79 | I4 | 98 |
| | | Накладные расходы I6,5% | руб | - | - | - | - | I36 | - | - | - |
| | | НУЧП - 30 % /79+I4/ х 0,8 | руб | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| | | ИТОГО: | руб | - | - | - | - | 960 | - | - | I2I |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые накопления 8% | руб | - | - | - | - | 77 | - | - | - |
| | | НУЧП 44% /79+14/х0,44 | руб | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| | | ВСЕГО: | руб | - | - | - | - | 1037 | 79 | 14 | 162 |

Главный инженер проекта В.В.Лазаренко
Начальник отдела И.Н.Мольнячук
Составил ст.инженер В.А.Федянкина
Проверил рук.группы К.И.Панкратова

Выборка потребных ресурсов на общестроительные работы перголы " тип I "

| № пп | Наименование | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. | Заработная плата | руб | 79,22 |
| 2. | Затраты труда | чел.ч. | I48,78 |
| 3. | Машины | руб. | 9,62 |
| 4. | Прочие машины | " | 0,05 |
| | Механизмы | | |
| 5. | Автогрейдер | маш.ч. | 0,0I |
| 6. | Бульдозеры | -"- | 0,07 |
| 7. | Катки дорожные самоходные 5т | -"- | 0,22 |
| 8. | -"- -"- I0т | -"- | 0,54 |
| 9. | Поливочные машины | -"- | 0,08 |
| I0. | Распределитель каменной мелочи | -"- | 0,02 |
| II. | Экскаваторы | -"- | 0,65 |
| I2. | Материалы | | |
| I2. | Антисептик | т | 0,0I |
| I3. | Болты | кг | 3I,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 14. | Брусок | м3 | 3,90 |
| 15. | Вода | м3 | 0,6 |
| 16. | Гайка и шайбы | кг | 21 |
| 17. | Доска 40-60 мм | м3 | 0,55 |
| 18. | Камень бутовый | м3 | 3,75 |
| 19. | Краска | кг | 0,21 |
| 20. | Мастика | т | 0,03 |
| 21. | Металлич.соединительные элементы | т | 0,204 |
| 22. | Металлические элементы пергол | т | 0,02 |
| 23. | Олифа | кг | 2,28 |
| 24. | Паста антисептическая | кг | 12,61 |
| 25. | Поковка | кг | 12,91 |
| 26. | Прочие материалы | руб. | 82,18 |
| 27. | Рубероид | м2 | 9,84 |
| 28. | Щебень | м3 | 4,48 |
| 29. | Щиты опалубки | м2 | 4,31 |
| | Полуфабрикаты | | |
| 30. | Бетон | м3 | 3,34 |
| 31. | Цементный раствор | м3 | 0,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 32. | Цементно-известковый раствор | м3 | 0,27 |

Составил старший инженер В.А.Федянкина

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6
## на строительство перголы "тип 2"

Основание: чертежа

Сметная стоимость 0,44 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,11 тыс.руб.
Составлена в ценах I984 г.
Стоимость на I м2 общей площади сооружения: 0,056

| № пп | № прейскурантов укрупненных норм, расценок и др. | Наименование работ или затрат | Един. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | |
| | | | | | | основная зарплата | эксплуатация машин | | основной заработной платы | эксплуатация машин в т.ч. зарплаты | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I. | I-947 79-I т.ч. п.3,7а | Срезка растительного слоя грунта толщиной 20 см вручную 84х0,8 | I00 м3 | 0,052 | 67,2 | 67,2 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| 2. | I-I86 28-7 | Погрузка растительного грунта на автосамосвалы | I000 м3 | 0,0052 | 285 | 22,8 | 262,2 90 | I | - | I | I |
| 3. | I-I94 25-I тб.3 | Работа на отвале I0,7+9,26х0,I | -"- | 0,0052 | II,63 | I,3 | I0,I9 3,I2 | - | - | - | - |
| 4. | СШ ч.I стр.27 | Отвозка грунта на расстояние I км 5,2хI,2 | т | 6,24 | 0,29 | - | - | 2 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | I-959 80-I | Рытье траншей в сухих грунтах I группы вручную | I00 м3 | 0,I6 | 62,3 | 62,3 | - | I0 | I0 | - | I0 |
| 6. | I-967 8I-I | Обратная засыпка вручную грунтов I группы в траншеях | I00 м3 | 0,04 | 4I,5 | 4I,5 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| 7. | 8-II 3-2 | Засыпка стоек щебнем | м3 | I2,5 | I3,4 | I,07 | I,I6 | I68 | I3 | I6 | 28 |
| 8. | I0-28 4-I | Устройство деревянных элементов портала | м3 | I,44 | II0 | I2,9 | I,3<br>0,89 | I58 | I9 | 2<br>I | 2I |
| 9. | т.ч. | Установка крепежных металлических деталей с окраской нитроэмалью за 2 раза | кг | 6,2 | 0,4I3 | - | - | 3 | - | - | - |
| I0. | I5-635 I65-4 -29.30 | Покрытие деревянных элементов лаком за 2 раза | м2 | 5,2 | 0,357 | 0,096 | - | 2 | - | - | - |
| | | ИТОГО: | руб | - | - | - | - | 349 | 47 | I8<br>I | 65 |
| | | Накладные расходы I6,5% | руб | - | - | - | - | 58 | - | - | - |
| | | НУЧП - 30% | руб | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| | | ИТОГО: | руб | - | - | - | - | 407 | 47 | I8<br>I | 85 |
| | | Плановые накопления 8% | руб | - | - | - | - | 33 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НРЧП - 44% | руб | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | руб | - | - | - | - | 440 | 47 | 18/1 | 114 |

Главный инженер проекта В.В.Лазаренко

Начальник отдела И.Н.Мельничук

Составил инженер Л.Ю.Китова

Проверил рук.группы К.И.Панкратова

Выборка потребных ресурсов на общестроительные работы
перголы "тип 2"

| № пп | Наименование | Измеритель | Количество |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. | Заработная плата | руб | 40,54 |
| 2. | Затраты труда | чел.ч. | 79,22 |
| 3. | Машины | руб | 6,50 |
| 5. | Прочие машины | -"- | 0,08 |
| | Механизмы | | |
| 6. | Бульдозеры | маш.ч. | 0,02 |
| 7. | Экскаваторы | -"- | 0,57 |
| 8. | Материалы | | |
| 8. | Болты | кг | I0,8 |
| 9. | Бруски | м3 | I,34 |
| I0. | Доски 40-60 мм | м3 | 0,I7 |
| II. | Лак | кг | 0,57 |
| I2. | Металлические крепежные детали | кг | 6,2 |
| I3. | Паста антисептическая | кг | 4,33 |
| I4. | Поковка | кг | 4,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 15. | *Прочие материалы* | *руб.* | 2,28 |
| 16. | Щебень | м3 | 14,38 |

Составил старший инженер В.А.Федянкина

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I7
## на строительство перголы " тип 3 "

Основание: чертежи

Сметная стоимость 0,22 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,05 тыс.руб.
Составлена в ценах I984 г.
Стоимость на I м2 общей площади сооружения: 0,0I2

| №№ | № прейскуранта укрупненных норм, расценок и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | норматив условно-чистой продукции |
| | | | | | | основная зарплата | эксплуатация машин | | основной зарплаты | эксплуатация машин в т.ч. зарплаты | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I. | I-947 79-I т.ч.п. 3,72 | Срезка растительного слоя грунта толщ.20 см вручную 84x0,8 | I00 м3 | 0,06 | 67,2 | 67,2 | - | 4 | 4 | - | 4 |
| 2. | I-I86 23-7 | Погрузка растительного грунта на автосамосвалы | I000 м3 | 0,006 | 285 | 22,8 | 262,2 / 90 | 2 | - | 2 | 2 |
| 3. | I-I94 25-I т.3 | Работа на отвале I0,7+9,25x0,I | " | 0,006 | II,63 | I,3 | I0,I9 / 3,I2 | - | - | - | - |
| 4. | СЦП ч.I стр.27 | Отвозка грунта на I км 6,0xI,2 | т | 7,2 | 0,29 | - | - | 2 | - | - | - |
| 5. | I-959 80-I | Рытье траншей в сухих грунтах I гр. вручную | I00 м3 | 0,06 | 62,3 | 62,3 | - | 4 | 4 | - | 4 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | I-967 8I-I | Обратная засыпка за стены фундамента грунтом вручную с уплотнением | I00 м3 | 0,0I2 | 4I,5 | 4I,5 | - | - | - | - | - |
| 7. | I0-28 4-I | Устройство деревянных элементов перекрытия | м3 | I,46 | II0 | I2,9 | I,3 0,39 | I6I | I9 | 2 | 2I |
| 8. | I5-836 I65-4-69.80 | Покрытие деревянных элементов лаком за 2 раза | м2 | I0,52 | 0,357 | 0,096 | - | | I | - | I |
| | | ИТОГО | руб | - | - | - | - | I77 | 28 | 4 | 32 |
| | | Накладные расходы I6,5% | " | - | - | - | - | 29 | - | - | - |
| | | НУЧП - 30% | " | | - | - | - | - | - | - | I0 |
| | | ИТОГО: | руб | - | - | - | - | 206 | 28 | 4 | 42 |
| | | Плановые накопления 8% | " | - | - | - | - | I6 | - | - | - |
| | | НУЧП - 44% | - | - | - | - | - | - | - | - | I4 |
| | | Всего: | руб | - | - | - | - | 222 | 28 | 4 | 56 |

Главный инженер проекта В.Н.Дазаренко
Начальник отдела М.Н.Мельничук
Составил старший инженер В.А.Федянкина
Проверил рук.группы К.И.Панкратова

Выборка потребных ресурсов на общестроительные работы перголы "тип 3"

| № пп | Наименование | Измеритель | Количество |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. | Затраты труда | чел.ч. | 52,75 |
| 2. | Заработная плата | руб. | 37,37 |
| 3. | Машины | -"- | I,9 |
| 4. | Прочие машины | -"- | 0,084 |
| | Механизмы | | |
| 5. | Бульдозеры | маш.ч. | 0,02 |
| 6. | Экскаваторы | -"- | 0,65 |
| 7. | Материалы | | |
| 7. | Брусок | м3 | I,36 |
| 8. | Болты | кг | I0,95 |
| 9. | Доска 40 мм | м3 | 0,I8 |
| I0. | Л а к | кг | I,I6 |
| II. | Паста антисептическая | -"- | 4,39 |
| I2. | Шаковка | -"- | 4,50 |
| I3. | Прочие материалы | руб. | 2,0 |

Составил старший инженер С.Ш.Шейман

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I8

на строительство перголы " тип 4 "

Основание: чертежи

Сметная стоимость 0,I0 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,03 тыс.руб.
Составлена в ценах I984 г.
Стоимость на I м2 общей площади сооружения:0,004

| № пп | № прейскуранта укрупненных норм, расценок и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | Нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | | |
| | | | | | | основная зарплата | эксплуатация машин | | основной заработной платы | эксплуатация машин | в т.ч. зарплата | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | | I2 |
| I. | I-947 79-I т.ч.п. 3,72 | Срезка растительного слоя грунта толщ.20см вручную 84x0,8 | I00 м3 | 0,076 | 67,2 | 67,2 | - | 5 | 5 | - | | 5 |
| 2. | I-I86 23-7 | Погрузка растительного грунта на автосамосвалы | I000 м3 | 0,0076 | 285 | 22,8 | 262,2 / 90 | 2 | - | 2 | | 2 |
| 3. | I-I94 25-I тб.3 | Работа на отвале I0,7+9,26x0,I | " | 0,0076 | II,63 | I,3 | I0,I9 / 3,I2 | - | - | - | | - |
| 4. | СШ ч.I отр.27 | Отвозка грунта на расстояние I км 7,6xI,2 | т | 9,I2 | 0,29 | - | - | 3 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | I-959<br>80-I | Рытье траншей в сухих грунтах I группы вручную | I00<br>м3 | 0,03 | 62,3 | 62,3 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| 6. | I-967<br>8I-I | Обратная засыпка | I00<br>м3 | 0,005 | 4I,5 | 4I,5 | - | - | - | - | - |
| 7. | I0-28<br>4-I | Устройство деревянных прогонов решетки | м3 | 0,56 | II0 | I2,9 | I,3<br>0,89 | 62 | 7 | I | 8 |
| 8. | т.ч. | Устройство крепежных элементов с покраской нитрокраской за 2 раза | кг | 4,2 | 0,43 | - | - | 2 | - | - | - |
| | | 0,4I3+0,0I56 | | | | | | | | | |
| 9. | I0-686<br>I65-4-<br>29.80 | Покрытие деревянных элементов лаком за 2 раза | м2 | I2 | 0,857 | 0,096 | - | 4 | I | - | I |
| | | ИТОГО | руб | - | - | - | - | 80 | I5 | 3 | I8 |
| | | Накладные расходы I6,5% | " | - | - | - | - | I3 | - | - | - |
| | | НУЧП - 80% | " | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| | | ИТОГО | руб | - | - | - | - | 93 | I5 | 3 | 23 |
| | | Плановые накопления 8% | " | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| | | НУЧП - 44% | " | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| | | ВСЕГО: | руб | - | - | - | - | I00 | I5 | 3 | 3I |

Главный инженер проекта В.В.Лаваренко
Начальник отдела И.Н.Мельничук
Составил старший инженер В.А.Федянкина
Проверил рук.группы К.И.Панкратова

Выборка потребных ресурсов на общестроительные работы перголы "тип 4"

| №№ пп | Наименование | Измеритель | Количество |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. | Затраты труда | чел.ч. | 28,84 |
| 2. | Заработная плата | руб. | I4,64 |
| 3. | Машины | -"- | 0,72 |
| 4. | Прочие машины | -"- | 0,044 |
| | Механизмы | | |
| 5. | Бульдозеры | маш.ч. | 0,02 |
| 6. | Экскаваторы | -"- | 0,83 |
| | Материалы | | |
| 7. | Брусья | м3 | 0,52 |
| 8. | Болты | кг | 4,2 |
| 9. | Доски 40 мм | м3 | 0,07 |
| I0. | Крепежные элементы | кг | 4,2 |
| II. | Л а к | -"- | I,32 |
| I2. | Паста антисептическая | -"- | I,69 |
| I3. | Паковка | -"- | I,72 |
| I4. | Прочие материалы | руб | 0,77 |

/Составил старший инженер С.Ш.Штейман

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I9

на строительство скамьи "тип I"

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость 0,04 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,0I тыс.руб.
Составлена в ценах I984 г.

| №№ пп | № прейскуранта укрупненных норм, расценок и др. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | нормативной условно-чистой продукции |
| | | | | | | основная зарплата | эксплуатация машин | | основной заработной платы | эксплуатация машин в т.ч. зарплата | |
| I. | ПРЦ /М-М.Ф/ Районная цена №I-492 | Скамья деревянная тип "I" | шт | I | 32,8 | 6,72 | I,08 0,33 | 33 | 7 | I | 8 |
| | | ИТОГО | | | | | | 33 | 7 | I | 8 |
| | | Накладные расходы I6,5% | руб | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| | | НУЧП 30% %7+I/0,3 | руб | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | | ИТОГО | руб | - | - | - | - | 38 | - | - | I0 |
| | | Плановые накопления 8% | руб | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| | | НУЧП 44% /7+I/0,44 | руб | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| | | ВСЕГО | руб | - | - | - | - | 4I | 7 | I | I4 |

Главный инженер проекта В.В.Лазаренко
Начальник отдела И.Н.Мельничук
Составил старший инженер В.А.Седянкина
Проверил рук.группы К.И.Панкратова

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 20
## на устройство скамьи "тип 2"

Основание: чертежи

Сметная стоимость 0,08 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,01тыс.руб
Составлена в ценах 1984 г.

| №№ пп | № прейскуранта укрупненных норм, расценок и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. Всего | в том числе основная зарплата | в том числе эксплуатация машин | Общая стоимость, руб. Всего | в том числе основной заработной платы | в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I. | ПРЦ /М-М.Ф/ Районная цена № I-498 | Устройство скамьи деревянной, тип "2" | шт | I | 24,9 | 4,83 | 0,86<br>0,26 | 25 | 5 | I | 6 |
| | | ИТОГО | руб | - | - | - | - | 25 | 5 | I | 6 |
| | | Накладные расходы I6,5% | руб | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| | | НУЧП 30% /5+I/0,3 | руб | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | | ИТОГО | руб | - | - | - | - | 29 | - | - | 8 |
| | | Плановые накопления 8% | руб | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | | НУЧП 44% /5+I/0,44 | руб | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| | | ВСЕГО | руб | - | - | - | - | 3I | 5 | I | II |

Главный инженер проекта В.В.Лазаренко
Начальник отдела И.Н.Мельничук
Составил старший инженер В.А.Федянкина
Проверил рук.группы К.И.Панкратова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2I

на устройство скамьи " тип 3"

Основание: чертежи

Сметная стоимость 0,05 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,0I тыс.руб.
Составлена в ценах I984 г.

| №№ пп | № прейскуранта укрупненных норм, расценок и др. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | нормативной условно-чистой продукции |
| | | | | | | основная зарплата | эксплуатация машин | | основной заработной платы | эксплуатация машин в т.ч. зарплата | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I. | ПРЦ /М-М.Ф/ Районная цена № I-5I8 | Скамья "тип 3" деревянная | шт | I | 37,7 | 5,33 | 0,69<br>0,2I | 38 | 5 | I | 6 |
| | | ИТОГО | руб | - | - | - | - | 38 | 5 | I | 6 |
| | | Накладные расходы I6,5% | " | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| | | НУЧП 30% /5+I/0,3 | " | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | | ИТОГО | руб | - | - | - | - | 44 | - | - | 8 |
| | | Плановые накопления 8% | " | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| | | НУЧП 44% /5+I/0,44 | " | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| | | ВСЕГО | руб | - | - | - | - | 48 | 5 | I | II |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Главный инженер проекта В.В.Лазаренко

Начальник отдела И.Н.Мельничук

Составил старший инженер В.А.Федянкина

Проверил руководитель группы К.И.Панкратова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 22

на строительство трельяжа " тип I "

Основание: чертежи

Сметная стоимость 0,17 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,03 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 г.

| № пп | № прейскуранта укрупненных норм, расценок и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Нормативной условно чистой продукции |
| | | | | | | основная зарплата | эксплуатация машин | | основной заработной платы | эксплуатация машин в т.ч. зарплата | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I. | I-047 79-I т.ч. п.3.72 | Срезка растительного грунта толщ.20 см вручную 84х0,8 | I00 м3 | 0,0I | 67,2 | 67,2 | - | I | I | - | I |
| 2. | I-I86 23-7 | Погрузка растительного грунта на автосамосвалы | I000 м2 | 0,00I | 285 | 22,8 | 262,2 90 | - | - | - | - |
| 3. | I-I94 25-I т.3 | Работа на отвале I0,7+9,26х0,I | " | 0,00I | II,63 | I,3 | I0,I9 3,12 | - | - | - | - |
| 4. | СЦП ч.I стр.27 | Отвозка на расстояние I км IхI.2 | т | I,2 | 0,29 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | I-959 | Разработка вручную | | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80-I | грунта I гр. под стойка тральяка | I00 м3 | 0,03 | 62,3 | 62,3 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| 6. | 6-2I I-2I | Устройство бутобетонных фундаментов под опоры тральяка и кирпичной стенки под скамью | м3 | I,5 | 29,6 | I,74 | 0,69 0,2I | 44 | 3 | I | 4 |
| 7. | 8-30 5-I | Устройство кирпичной стенки под скамью | м3 | 0,8 | 34,2 | 2,2I | 0,8I 0,24 | 3 | 2 | I | 3 |
| 8. | 8-27 4-7 | Обмазка битумом затхлубленных частей деревянных опор | м2 | I,2 | 0,90 | 0,I95 | 0,0I5 0,005 | I | - | - | - |
| 9. | 8-I7 4.3 | Оклеечная гидроизоляция из 2-х слоев толя | м2 | I,2 | 2,86 | 0,I08 | 0,044 0,0I3 | 3 | - | - | - |
| I0. | I0-28 4-I | Изготовление деревянных элементов тральяка и скамей | м3 | 0,5 | II0 | I2,9 | I,3 0,39 | 55 | 6 | I | 7 |
| II. | 2I-I5I-69 59-30-а Письмо Госстроя СССР № ВА-3861-4 от I4.07.83 | Пропитка деревянных конструкций горячей олифой за 2 раза 0,03хI,I2+0,08хI,25 | м2 | 4,0 | 0,I84 | 0,034 | - | I | - | - | - |
| I2. | СДМ-П тб.I2 | Окраска нитроэмалью | т | 0,0I | I5,60 | - | - | - | - | - | - |
| I3. | I5-635 I65-4-29,30 | Окраска деревянной части скамьи бесцветным лаком масляным за 2 раза | м2 | I,4 | 0,357 | 0,096 | - | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I4. | 27-6I I6-I | Покрытие площадки из рядового щебня толщиной I5 см | I00 м2 | 0,I0 | 22I | 2,64 | I4,I6 4,63 | 22 | - | I | I |
| | | ИТОГО | руб | - | - | - | - | I32 | I4 | 4 | I8 |
| | | Накладные раоходы I6,5% | -"- | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
| | | НУЧП - 30% | " | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| | | ИТОГО | " | - | - | - | - | I54 | I4 | 4 | 23 |
| | | Плановые накопления 8% | " | - | - | - | - | I2 | - | - | - |
| | | НУЧП - 44% | " | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| | | ВСЕГО | руб | - | - | - | - | I66 | I4 | 4 | 3I |

Главный инженер проекта В.В.Лазаренко

Начальник отдела И.Н.Мельничук

Составил старший инженер В.А.Федянкина

Проверил рук.группы К.И.Панкратова

Выборка потребных ресурсов на общестроительные работы трельяжа "тип I"

| №№ пп | Наименование | Измеритель | Количество |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. | Затраты труда | чел.ч. | 27,0 |
| 2. | Заработная плата | руб | I4,3 |
| 3. | Машины | руб | 2,40 |
| | .Механизмы | | |
| 4. | Автогрейдеры | маш-ч | 0,004 |
| 5. | Бульдозеры | " | 0,033 |
| 6. | Катки 5 т | " | 0,II |
| 7. | " I0 т | " | 0,27 |
| 8. | Машины поливочные | " | 0,04 |
| 9. | Экскаваторы | " | 0,II |
| | Материалы | | |
| I0. | Бруски | м3 | 0,46 |
| II. | Болты | кг | 3,75 |
| I2. | Высевки | м3 | 0,I |
| I3. | Вода | " | 0,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 14. | Доски 40 мм | м3 | 0,075 |
| 15. | Камень бутовый | " | 0,66 |
| 16. | Кирпич | т.шт | 0,3 |
| 17. | Краска | кг | 0,02 |
| 18. | Мастика | " | 7,0 |
| 19. | Нитроэмаль | " | 10,0 |
| 20. | Олифа | " | 0,26 |
| 21. | Паста антисептическая | кг | 1,50 |
| 22. | Паковка | " | 1,54 |
| 23. | Рубероид | м2 | 2.64 |
| 24. | Щебень | м3 | 2,14 |
| 25. | Щиты опалубка | м2 | 1,38 |
| | Полуфабрикаты | | |
| 26. | Бетон | м3 | 1,06 |
| 27. | Раствор цементный 25 | " | 0,08 |
| 28. | -"- цементно-известковый | " | 0,18 |

Составил старший инженер С.Ш.Штейман

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 23

на строительство очага подогрева и приготовления пищи "тип I"

Основание: чертежи

Сметная стоимость 0,I5 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,04 тыс.руб.
Составлена в ценах I984 г.
Стоимость на I м2 общей площади сооружения:0,026

| №№ пп | № прейскуранта укрупненных норм, расценок и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | нормативной условно чистой продукции |
| | | | | | | основная зарплата | эксплуатация машин | | основной заработной платы | эксплуатация машин в т.ч. заработной платы | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| | | I. Земляные работы | | | | | | | | | |
| I. | I-947 79-I т.ч.п. 3,72 | Срезка растительного слоя грунта толщиной 20 см вручную 84x0,8 | I000 м3 | 0,I0 | 67,2 | 67,2 | - | 7 | 7 | - | 7 |
| 2. | I-I86 23-7 | Погрузка растительного слоя грунта на автосамосвалы | I000 м3 | 0,0I0 | 285 | 22,8 | 262,2 90 | 3 | - | 3 | 3 |
| 3. | I-I94 25-I т03 | Работа на отвал I0,7+9,26x0,I | I000 м3 | 0,0I0 | II,63 | I,3 | I0,I9 8,I2 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | СЦП ч.I стр.27 | Отвозка грунта на расстояние I км I0xI,2 | т | I2 | 0,29 | - | - | 3 | - | - | - |
| 5. | I-959 80-I | Разработка грунта I группы вручную в траншеях | I00 м3 | 0,03 | 62,3 | 62,3 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| 6. | 8-I0 3-I | Устройство песчаной подушки толщиной I00 мм | м3 | 0,57 | I0,7 | 0,4 | 0,32<br>0,I | 6 | - | - | - |
| | | II. Фундаменты | | | | | | | | | |
| 7. | 6-I I-I- | Устройство бетонной подготовки М-50 | м3 | 0,57 | 27,4 | 0,7 | 0,28<br>0,08 | I6 | - | - | - |
| 8. | 6-I | Устройство бетонной подготовки М-50 под скамейки перекладин "кострища" | м3 | 0,22 | 27,4 | 0,7 | 0,28<br>0,08 | 6 | - | - | - |
| | | III. Стены | | | | | | | | | |
| 9. | 8-4 2-4 8-57 7-I | Устройство бутовой стенки под расшифровку твов бут.М-I50 | м3<br>м2 | 2,I3<br>3,6 | 22,3<br>0,I3I | 2,58<br>0,I3I | 0,42<br>0,I3<br>- | 47<br>- | 5<br>- | I<br>- | 6<br>- |
| I0. | т.ч. | Устройство перекладины и стоек "кострища" из отгали диам. 20 мм | к-т | I2,4 | 0,4I3 | - | - | 5 | - | - | - |
| II. | 27-6I I6-I | Покрытие дорожек из щебня толщиной I5см | м2 | II,2 | 2,2I | 0,026 | 0,I4I<br>0,046 | 25 | - | 2 | 2 |
| | | ИТОГО: | руб | - | - | - | - | I20 | I4 | 6 | 20 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы I6,5% | руб | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| | | НУЧП - 30% /I4+6/0,3 | " | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| | | ИТОГО | руб | - | - | - | - | I40 | - | - | 26 |
| | | Плановые накопления 8% | " | - | - | - | - | II | - | - | - |
| | | НУЧП - 44% /I4+6/x0,44 | " | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| | | ВСЕГО | руб | - | - | - | - | I5I | I4 | 6 | 35 |

Главный инженер проекта В.В.Лазаренко

Начальник отдела И.Н.Мельничук

Составил старший инженер В.А.Федянкина

Проверил рук.группы К.И.Панкратова

Выборка потребных ресурсов на строительство очага подогрева и приготовления пищи "тип I"

| №№ пп | Наименование | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. | Затраты труда | чел/час | 33,4I |
| 2. | Заработная плата | руб | I7,55 |
| | Механизмы | | |
| 3. | Автогрейдеры | маш/час | 0,0I |
| 4. | Бульдозеры | -"- | 0,06 |
| 5. | Катки дорожные самоходные | -"- | 0,05 |
| 6. | Машины | руб | I,30 |
| 7. | Машины поливомоечные | маш/час | 0,05 |
| 8. | Распределители каменной мелочи навесные на автосамосвалы | -"- | 0,0I |
| 9. | Экскаваторы | маш/час | I,09 |
| I0. | Прочие машины | руб | 0,07 |
| | Материалы | | |
| II. | Камень бутовый | м3 | 2,I9 |
| I2. | Песок | м3 | 0,68 |

| I | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| I3. | Рубероид | м2 | 0,5I |
| I4. | Щебень | м3 | 2,5I |
| I5. | Прочие материалы | руб | 0,22 |
| | Полуфабрикаты | | |
| I6. | Бетон /М по проекту/ | м3 | 0,8I |
| I7. | Раствор цементный М-25 | " | 0,I7 |
| I8. | Раствор цементный М-50 | " | 0,26 |
| I9. | Раствор цементно-известковый М-25 | " | 0,36 |

Составил старший инженер В.А.Федянкина

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 24

на строительство очага подогрева и приготовления пищи "тип 2"

Основание: чертежи

Сметная стоимость I,08 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,20 тыс.руб.
Составлена в ценах I984 г.
Стоимость на I м2 общей площади сооружения: 0,II7

| №№ пп | № прейскурантов укрупненных сметных норм, расценок и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | норма тивной условно чистой продук ции |
| | | | | | | основная зарплата | эксплуатация машин | | основной заработной платы | эксплуатация машин / в т.ч. зарплаты | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I. | I-947 79-I т.ч. п.3,72 | Срезка растительного слоя грунта толщиной =20 см вручную | I00 м3 | 0,06 | 67,2 | 67,2 | - | 4 | 4 | - | 4 |
| 2. | I-I86 23-7 | Погрузка растительного грунта на автосамосвалы | I000 м3 | 0,006 | 285 | 22,8 | 262,2 / 90 | 2 | - | 2 / I | 2 |
| 3. | I-I94 25-I тб.3 | Работа на отвале | I000 м3 | 0,006 | II,63 | I,3 | I0,I9 / 3,I2 | - | - | - | - |
| 4. | СЦП ч.I стр.27 | Отвозка грунта на расстояние Iкм 6xI,2 | т | 7,2 | 0,29 | - | - | 2 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | I-959<br>80-I | Разработка грунта I гр. вручную в траншеях | I00<br>м3 | 0,05 | 62,3 | 62,3 | - | 3 | 3 | - | 8 |
| 6. | 8-I0<br>8-I | Устройство песчаной подушки толщиной 200мм | м3 | I,35 | I0,7 | 0,4 | 0,22<br>0,I | I4 | I | - | I |
| | | II. Фундаменты | | | | | | | | | |
| 7. | 6-2I<br>I-2I | Фундаменты ленточные бутобетонные из бетона М-I50 | м3 | 3,83 | 29,6 | I,74 | 0,69<br>0,2I | II3 | 7 | 3<br>I | I0 |
| 8. | 6-I8<br>I-I8 | Фундаменты бетонные М-I00 столбчатые для тренога и перекладины "кострища" | м3 | 0,06 | 34,4 | 2,78 | 0,84<br>0,I | 2 | - | - | - |
| 9. | 8-II | Засыпка щебнем пеньков | м3 | I,26 | I3,4 | I,07 | I,I6<br>0,35 | I7 | I | I | 2 |
| | | III. Стены | | | | | | | | | |
| I0. | 8-4<br>2-4<br>8-57<br>7-I | Устройство бутовой стенки под расшивку швов , М-I50 | м3 | 5,74 | 22,3 | 2,58 | 0,42<br>0,I3 | I28 | I5 | 2<br>I | I7 |
| | | | м2 | 26 | 0,I3I | 0,I3I | - | 3 | - | - | - |
| II. | в.ч. | Устройство перекладины в отсек "кострища" из стали диаметром 20 мм | кг | I2,4 | 0,4I3 | - | - | 5 | - | - | - |
| I2. | I0-29<br>4-2 | Устройство скамей из бревен хвойных пород | м3 | 4,26 | 64 | II,6 | I,3<br>0,4 | 273 | 49 | 6<br>2 | 55 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3. | 27-6I I6-I | Покрытие дорожек из щебня толщиной I5см | м2 | I30,5 | 2,2I | 0,026 | 0,I4I 0,046 | 288 | 3 | I8 6 | 2I |
| | | ИТОГО | руб | - | - | - | - | 854 | 83 | 32 II | II5 |
| | | Накладные расходы I6,5% | руб | - | - | - | - | I4I | - | - | - |
| | | НУЧП 30% /83+32/ 0,3 | руб | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| | | ИТОГО | руб | - | - | - | - | 995 | - | - | I50 |
| | | Плановые накопления 8% | руб | - | - | - | - | 80 | - | - | - |
| | | НУЧП 44% /83+32/ 0,44 | руб | - | - | - | - | - | - | - | 5I |
| | | ВСЕГО | руб | - | - | - | - | I075 | 88 | 32 | 20I |

Главный инженер проекта В.В.Лазаренко

Начальник отдела И.Н.Мельничук

Составил старший инженер В.А.Федянкина

Проверил рук.группы К.И.Панкратова

Выборка потребных ресурсов на строительство очага подогрева и приготовления пищи "тип 2"

| №№ пп | Наименование | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. | Затраты труда | чел/час | I6I,4I |
| 2. | Заработная плата | руб. | 87,34 |
| | Механизмы | | |
| 3. | Автогрейдеры | маш/час | 0,06 |
| 4. | Бульдозеры | -"- | 0,35 |
| 5. | Катки дорожные самоходные гладкие | -"- | 5,00 |
| 6. | Машины | руб. | II,64 |
| 7. | Машины поливомоечные | маш/час | 0,54 |
| 8. | Распределители каменной мелочи навесные на автосамосвалы | -"- | 0,I4 |
| 9. | Экскаваторы | -"- | 0.65 |
| I0. | Прочие машины | руб | 0,I4 |
| | Материалы | | |
| II. | Болты строительные | кг | 78,44 |
| I2. | Доски обрезные 40 мм и выше | м3 | 0,04 |
| I3. | Камень бутовый | м3 | 7,60 |

| I | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| I4. | Поковки | кг | I8,06 |
| I5. | Паста антисептическая | " | 4,54 |
| I6. | Песок | м3 | I,49 |
| I7. | Пластины П с | -"- | I,40 |
| I8. | Лесоматериалы круглые | м3 | 3,05 |
| I9. | Рубероид | м2 | I,38 |
| 20. | Щиты опалубки 25 мм | м2 | 3,59 |
| 2I. | Щебень | м3 | 30,68 |
| 22. | Прочие материалы | руб | 2,II |
| | Полуфабрикаты | | |
| 23. | Бетон /М по проекту/ | м3 | 2,78 |
| 24. | Раствор цементный М-25 | " | 0,46 |
| 25. | -"- М-50 | " | 0,69 |
| 26. | Раствор цементно-известковый 25 | " | 0,98 |

Составил старший инженер В.А.Федянкина

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 25

на строительство очага подогрева и приготовления пищи "тип - 3"

Основание: чертежи

Сметная стоимость 0,129 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,27 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Стоимость на 1 м2 общей площади сооружения: 0,03

| № № прейс-ш куранта укрупненных норм и расценок и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная зарплата | в том числе эксплуатация машин | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основной зарплаты | в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплаты | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. I-947 79-I т.ч.н. 3,72 | Срезка растительного слоя грунта толщиной 20 см вручную 84х0,8 | 100м3 | 0,15 | 67,2 | 67,2 | - | 10 | 10 | - | 10 |
| 2. I-186 23-7 | Погрузка растительного грунта на автосамосвалы | 1000м3 | 0,015 | 285 | 22,8 | 262,2 90 | 4 | - | 4 | 4 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | I-I94 25-I тб.3 | Работа на отвале | -"- | 0,0I5 | II,63 | I,3 | I0,I9 3,I2 | - | - | - | - |
| 4. | СЦШ ч.I стр.27 | Отвозка грунта на расстояние I км I5xI,2 | т | I8 | 0,29 | - | - | 5 | - | - | - |
| 5. | I-959 80-I | Разработка грунта вручную в траншеях | I00м3 | 0,09 | 62,3 | 62,3 | - | 6 | 6 | - | 6 |
| 6. | 8-I0 3-I | Устройство песчаной подушки толщиной 200 мм | м3 | 2,2I | I0,7 | 0,4 | 0,32 0,I | 24 | I | I | 2 |
| | | II. Фундаменты | | | | | | | | | |
| 7. | 6-2I I-2I | Фундаменты ленточные бутобетонные из бута М-I00 | м3 | 6,62 | 29,6 | I,74 | 0,69 0,2I | I96 | I2 | 5 | I7 |
| 8. | 6-I3 I-I3 | Фундаменты бетонные М-I00 столбчатые М-I00 для треноги и перекладины "кострища" | м3 | 0,2 | 34,4 | 2,78 | 0,34 0,I | 7 | I | - | I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | 8-II 3-2 | Засыпка щебнем фундаментов стола и пеньков | м3 | 0,4 | I3,4 | I,07 | I,I6/0,35 | 5 | - | - | - |
| | | III. Надземная часть | | | | | | | | | |
| I0. | 8-4 2-4 | Стены из бутового камня М-200 раствор М-75 | м3 | I3 | 22,3 | 2,58 | 0,42/9I3 | 290 | 34 | 5/2 | 39 |
| II. | 8-57 7-I | Расшивка швов кладки из бутового камня | м2 | 55 | 0,I3I | 0,I3I | - | 7 | 7 | - | 7 |
| I2. | т.ч. | Устройство перекладины и стоек "костриша" из стали =20 мм | кг | I2,4 | 0,4I3 | - | - | 5 | - | - | - |
| I3. | I0-29 4-2 | Расход древесины на кроали, пеньки и скамьи | м3 | 4,0 | 64 | II,6 | I,3<br>0,4 | 256 | 46 | 5<br>2 | 5I |
| I4. | 2I-I5I-69 59-30-60 Письмо Госстроя СССР | Покрытие деревянных поверхностей олифой за 2 раза 0,03xI,I2+0,08xI,25 | м2 | I8 | 0,I34 | 0,034 | - | 2 | I | - | I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | №ВА-386I-4 от I4.07.85 | | | | | | | | | | |
| I5. | 27-6I I6-I | Покрытие дорожек из щебня толщ.I5 см | м2 | 55 | 2,2I | 0,026 | 0,I4I<br>0,046 | I22 | I | 8<br>/3 | 9 |
| I6. | 8-I8 4-3 | Устройство горизонтальной гидроизоляции для деревянных конструкций из рубероида в 2 слоя | м2 | 5,0 | 2,32 | 0,I08 | 0,044<br>0,0I3 | I2 | I | - | I |
| I7. | I2-267 6-I | Устройство кровли из волнистых асфальтобетонных листов по деревянной обрешетке | м2 | 35 | 2,I3 | 0,245 | 0,035<br>0,0I0 | 75 | 9 | I | I0 |
| | | ИТОГО: | руб. | - | - | - | - | I026 | I29 | 29/7 | I58 |
| | | Накладные расходы I6,5% | руб. | - | - | - | - | I69 | - | - | 47 |
| | | НУЧП 30%(I29+29) 0,3 | -"- | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО: | руб. | - | - | - | - | 1195 | - | - | 205 |
| | | Плановые накопления 8% | руб. | - | - | - | - | 96 | - | - | 70 |
| | | НУЧП 44% (129+29) х0,44 | -"- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО: | руб. | - | - | - | - | 1291 | 129 | 29 | 275 |

Главный инженер проекта В.В.Лазаренко

Начальник отдела И.Н.Мельничук

Составил: ст.инженер В.А.Федянкина

Проверил: руководитель группы К.И.Панкратова

Выборка потребных ресурсов на общестроительные работы очага подогрева и приготовления пищи "тип 3"

| № пп | Наименование | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. | Заработная плата | руб. | I29,82 |
| 2. | Затраты труда | чел.ч. | 239,25 |
| 3. | Машины | руб. | I7,7I |
| 4. | Прочие машины | руб. | 0,I4 |
| | Механизмы | | |
| 5. | Автогрейдер | маш.ч. | 0,02 |
| 6. | Бульдозеры | -"- | 0,I8 |
| 7. | Катки дорожные самоходные 5т | -"- | 0,6I |
| 8. | -"- -"- I0т | -"- | I,49 |
| 9. | Поливочные машины | -"- | 0,23 |
| I0. | Распределитель каменной мелочи | -"- | 0,06 |
| II. | Экскаваторы | -"- | I,64 |
| | Материалы | | |
| I2. | Болты | кг | 74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 13. | Бруски | м3 | 0,27 |
| 14. | Бревна | м3 | 2,88 |
| 15. | Вода | м3 | 1,65 |
| 16. | Доски 25-32 мм | м3 | 0,05 |
| 17. | Доски 40-60 мм | м3 | 0,18 |
| 18. | Камень бутовый | м3 | 16,29 |
| 19. | Краска | кг | 0,11 |
| 19а. | Листы асбестоцементные волнистые | м2 | 47,25 |
| 20. | Мастика | т | 0,02 |
| 21. | Олифа | кг | 1,17 |
| 22. | Паста антисептическая | кг | 4,28 |
| 23. | Песок | м3 | 2,43 |
| 24. | Пластины | м3 | 1,32 |
| 25. | Поковка | кг | 18,71 |
| 26. | Поковка оцинкованная | кг | 3,5 |
| 27. | Прочие материалы | руб. | 14,06 |
| 28. | Рубероид | м2 | 14,12 |
| 29. | Сталь листовая | т | 0,01 |
| 30. | Стойка и перекладины из стали | кг | 12,4 |

| I | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3I. | Шурупы | кг | 3,7I |
| 32. | Щебень | м3 | I2,78 |
| 33. | Щиты опалубки | м2 | 6,29 |
| | Полуфабрикаты | | |
| 34. | Бетон | м3 | 4,89 |
| 35. | Цементный раствор | м3 | 2,78 |
| 36. | Цементно-известковый раствор | м3 | 2,2I |

Составил старший инженер В.А.Федянкина

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 26
## на устройство цветочницы " тип I "

Основание: чертежи

Сметная стоимость 0,04 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,02 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 г.

| № пп | № прейскуранта укрупненных норм и расценок и др. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | нормативной условно-чистой продукции |
| | | | | | | основная зарплата | эксплуатация машин | | основной заработной платы | эксплуатация машин / в том числе зарплаты | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I. | ПРЦ /М.М.Ф/ Районная цена № I-669 | Устройство цветочницы из бетона М-200 в металлической опалубке | шт | I | 30,3 | 6,59 | 0,82<br>0,25 | 30 | 7 | I | 8 |
| 2. | I3-I07<br>I4-5<br>I3-I4I<br>I7-5 | Покраска нитроэмалью<br>22,8+I7,3 | I00 м2 | 0,0I34 | 40,I | 4,27 | 0,32<br>0,I0 | I | I | - | I |
| | | ИТОГО | руб | - | - | - | - | 3I | 8 | I | 9 |
| | | Накладные расходы I6,5% | руб | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| | | НУЧП 30% /8+I/0,3 | руб | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| | | ИТОГО | руб | - | - | - | - | 36 | - | - | I2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые накопления 8% | руб | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| | | НУЧП 44% /8+I/x0,44 | руб | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| | | ВСЕГО | руб | - | - | - | - | 89 | 8 | I | I6 |

Главный инженер проекта В.В.Лазаренко

Начальник отдела И.Н.Мельничук

Составил старший инженер В.А.Федянкина

Проверил руководитель группы К.И.Панкратова

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 27

## на устройство цветочницы " тип 2 -

Основание: чертежи

Сметная стоимость 0,05 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,02 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 г.

| №№ пп | № прейскуранта укрупненных норм и расценок и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. Всего | в том числе: основная зарплата | в том числе: эксплуатация машин | Общая стоимость, руб. Всего | в том числе: основной заработной платы | в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплаты | Нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I. | ПРЦ /м-м.Ф/ Районная цена № I-670 | Устройство цветочницы из бетона | шт | I | 28,I | 6,I6 | 0,75<br>0,23 | 28 | 6 | I | 7 |
| 2. | I5-80 I3-2 | Облицовка цветочной керамической плиткой /отходы/ | м2 | 2,7 | 4,07 | 0,93 | 0,02<br>0,006 | II | 8 | - | 8 |
| | | ИТОГО | руб | - | - | - | - | 39 | 9 | I | I0 |
| | | Накладные расходы I6,5% | руб | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| | | НУЧП 30% /9+I/ 0,8 | " | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| | | ВСЕГО | руб | - | - | - | - | 45 | - | - | I8 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые накопления 8% | руб | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| | | НУЧП 44% /9+IO/x0,44 | руб | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| | | ВСЕГО | руб | - | - | - | - | 49 | 9 | I | I7 |

Главный инженер проекта В.В.Лазаренко

Начальник отдела И.Н.Мельничук

Составил старший инженер В.А.Федянкина

Проверил руководитель группы К.И.Панкратова

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 28

## на устройство цветочницы "тип 3"

Основание: чертежи

Сметная стоимость 0,05 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,02 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 г.

| № пп | № прейскуранта укрупненных норм расценок и др. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Нормативной условно-чистой продукции |
| | | | | | | основная зарплата | эксплуатация машин | | основной заработной платы | эксплуатация машин в том числе зарплаты | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I. | ПРЦ /М-М.Ф/ Районная цена № I-67I | Устройство цветочницы из армоцемента | мг | I | 28,5 | 5,79 | 0,67<br>0,2 | 29 | 6 | I | 7 |
| 2. | I5-80 I3-2 | Облицовка глазурованными керамическими плитками /отходы/ | м2 | I,65 | 4,07 | 0,93 | 0,02<br>0,006 | 7 | 2 | - | 2 |
| | | ИТОГО | руб. | -I | - | - | - | 36 | 8 | I | 9 |
| | | Накладные расходы I6,5% | " | - | - | - | - | 6 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НУЧП 30% /8+1/ 0,3 | руб | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| | | ВСЕГО | -"- | - | - | - | - | 42 | - | - | 12 |
| | | Плановые накопления 8% | -"- | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| | | НУЧП 44% /8+1/ 0,44 | -"- | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| | | ВСЕГО | руб | - | - | - | - | 45 | 8 | 1 | 16 |

Главный инженер проекта В.В.Лазаренко

Начальник отдела И.Н.Мельничук

Составил старший инженер В.А.Федянкина

Проверил руководитель группы К.И.Панкратова

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат | | | | | |
| 2 | обыкновенного качества | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная | | | | | |
| 4 | класса А-I, т | 093009 | I68 | | 0,07 | 0,07 |
| 5 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,06 | |
| 6 | диам. I6, т | | I68 | | 0,05 | |
| 7 | диам. I0, т | | I68 | | 0,0I | |
| 8 | Катанка, т | 093400 | I68 | | 0,0I | |
| 9 | диам. 6, т | | I68 | | 0,0I | |
| 10 | Сталь арматурная | | | | | |
| 11 | класса А-II, т | 093003 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 12 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,0I | |
| 13 | диам. I2, т | | I68 | | 0,0I | |
| 14 | Сталь арматурная класса АШ, т | 093004 | I68 | | 0,23 | 0,23 |
| 15 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,23 | |
| 16 | диам. I8, т | | I68 | | 0,07 | |
| 17 | диам. I4, т | | I68 | | 0,09 | |
| 18 | диам. I0, т | | I68 | | 0,0I | |
| 19 | диам. 8, т | | I68 | | 0,06 | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | Итого сортового проката | | | | | |
| 22 | обыкновенного качества, т | | I68 | | 0,3I | |
| 23 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов потребное для изготовления типовых и стандартных изделий а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

9131/4

ТП503-05-1185 АС-ВМ-I

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Заверко | | 03.85 |
| Пров. | Рябак | | 03.85 |
| Рук.гр. | Старостенко | | 03.85 |

АВТОПАВИЛЬОН ТИП I НА IO ЧЕЛОВЕК

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 3 |

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | | |
| 2 | ная, т | 095100 | 168 | | 0,03 | 0,03 |
| 3 | Прокат листовой, т | 097200 | 168 | | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Прокат листовой рядовой, т | 097100 | 168 | | 0,07 | 0,07 |
| 5 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 6 | массе , т | | 168 | | 0,44 | 0,44 |
| 7 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 8 | сортаменту: | | | | | |
| 9 | Балки и швеллеры, т | 092500 | 168 | | 0,02 | 0,03 |
| 10 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | | 0,30 | 0,30 |
| 11 | Катанка, т | 093400 | 168 | | 0,01 | 0,01 |
| 12 | Сталь толстолистовая, т | 097100 | 168 | | 0,07 | 0,07 |
| 13 | Сталь тонколистовая, т | 097200 | 168 | | 0,03 | 0,03 |
| 14 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 15 | назначения | 120000 | | | | |
| 16 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |
| 17 | родистая обыкновенного качест- | | | | | |
| 18 | ва для железобетона, т | 121300 | 168 | | 0,15 | 0,15 |
| 19 | В-I | | | | | |
| 20 | Итого металлоизделий промышлен- | | | | | |
| 21 | ного назначения, т | | 168 | | 0,15 | 0,15 |
| 22 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 23 | классу A-I, т | | 168 | | 0,63 | 0,63 |
| 24 | То же, к стали класса С38/23, т | | 168 | | 0,13 | 0,13 |
| 25 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 26 | классу A-I, С38/23, т | | 168 | | 0,76 | 0,76 |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Портландцемент: | 573110 | | | | |
| 2 | М-300, т | 573151 | 168 | | 1,20 | 1,20 |
| 3 | М-400, т | 573112 | 168 | | 1,70 | 1,70 |
| 4 | Цемент, приведенный к М400, | | | | | |
| 5 | всего, т | 573112 | 168 | | 2,78 | 2,78 |
| 6 | в том числе на: | | | | | |
| 7 | изготовление монолитных желе- | | | | | |
| 8 | зобетонных и бетонных конструк- | | | | | |
| 9 | ций, т | | 168 | | 1,28 | 1,28 |
| 10 | изготовление сборных железобе- | | | | | |
| 11 | тонных конструкций, т | | 168 | | 1,50 | 1,50 |
| 12 | Инертные материалы | | | | | |
| 13 | Щебень, м3 | 571110 | 113 | | 13,00 | 13,00 |
| 14 | Песок строительный природ- | | | | | |
| 15 | ный, м3 | 571140 | 113 | | 8,00 | 8,00 |
| 16 | Камень бутовый, м3 | 571150 | 113 | | 6,50 | 6,50 |
| 17 | Битумы нефтяные строительные | | | | | |
| 18 | твердых марок | 025621 | 168 | | 0,02 | 0,02 |
| 19 | Материалы лакокрасочные | 231000 | 166 | | 50,3 | 50,3 |
| 20 | пиломатериалы качественные | | | | | |
| 21 | обрезные | 533100 | 113 | | 0,71 | 0,71 |
| 22 | Известь строительная | 574410 | 168 | | 0,82 | 0,82 |
| 23 | Кирпич строительный | 574120 | 798 | | 5,51 | 5,51 |
| 24 | Плитки фасадные керамические | 575220 | 055 | | 2 | 2 |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед изм | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная | | | | | |
| 4 | класса А-I, т | 093009 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 5 | Сталь мелкосортовая, т | 093300 | I68 | | 0,02 | 0,02 |
| 6 | диам. I6, т | | I68 | | 0,02 | |
| 7 | Катанка, т | 093400 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 8 | диам. 6, т | | I68 | | 0,0I | |
| 9 | Сталь арматурная класса АШ, т | 093004 | I68 | | 0,I9 | 0,I9 |
| 10 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,I9 | 0,I9 |
| 11 | диам. I8, т | | I68 | | 0,06 | 0,06 |
| 12 | диам. I4, т | | I68 | | 0,07 | 0,07 |
| 13 | диам. I0, т | | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 14 | диам. 8, т | | I68 | | 0,05 | 0,05 |
| 15 | Итого сортового проката | | | | | |
| 16 | обыкновенного качества, т | | I68 | | 0,22 | 0,22 |
| 17 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | | |
| 18 | ная, т | 095I00 | I68 | | 0,46 | 0,46 |
| 19 | Прокат листовой, рядовой, т | 097I00 | I68 | | 0,04 | 0,04 |
| 20 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 21 | массе, т | | I68 | | 0,72 | 0,72 |
| 22 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 23 | сортаменту: | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

9131/4

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

ТП503-05 11 85 АС-ВМ-2

Разраб. Баверко

Пров. Рыбак

Рук.гр. Старостенко

Автопавильон тип 2 на I5 человек

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 3 |

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балки и швеллеры, т | 092500 | I68 | | 0,06 | 0,06 |
| 2 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,2I | 0,2I |
| 3 | Сталь крупносортная, т | 093I00 | I68 | | 0,40 | 0,40 |
| 4 | Катанка, т | 093400 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 5 | Сталь толстолистовая, т | 097I00 | I68 | | 0,04 | 0,04 |
| 6 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 7 | назначения | I20000 | | | | |
| 8 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |
| 9 | родистая обыкновенного ка- | | | | | |
| 10 | чества для железобетона, т | I2I300 | I68 | | 0,I2 | 0,I2 |
| 11 | В-I | | | | | |
| 12 | Итого металлоизделий промыш- | | | | | |
| 13 | ленного назначения, т | | I68 | | 0,I2 | 0,I2 |
| 14 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 15 | классу А-I, т | | I68 | | 0,47 | 0,47 |
| 16 | То же, к стали класса С38/23, т | | I68 | | 0,50 | 0,50 |
| 17 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 18 | классу А-I, С 28/23, т | | I68 | | 0,97 | 0,97 |
| 19 | Портландцемент: | 573II0 | | | | |
| 20 | М300, т | 573I5I | I68 | | 2,90 | 2,90 |
| 21 | М400, т | 573II2 | I68 | | I,90 | I,90 |
| 22 | Цемент, приведенный к М400, | | | | | |
| 23 | всего т | 573II2 | I68 | | 4,50 | 4,50 |
| 24 | В том числе на: | | | | | |
| 25 | изготовление монолитных бе- | | | | | |
| 26 | тонных конструкций, т | | I68 | | 2,80 | 2,80 |
| 27 | изготовление сборных железо- | | | | | |
| 28 | бетонных конструкций, т | | I68 | | I,70 | I,70 |
| 29 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед изм | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Инертные материалы: | | | | | |
| 2 | Щебень, м3 | 571110 | 113 | | 10,00 | 10,00 |
| 3 | Песок строительный природный, | | | | | |
| 4 | м3 | 571140 | 113 | | 14,00 | 14,00 |
| 5 | Камень бутовый, м3 | 571150 | 113 | | 6,60 | 6,60 |
| 6 | Битумы нефтяные строительные | | | | | |
| 7 | твердых марок | 025621 | 168 | | 1,08 | 1,08 |
| 8 | Материалы лакокрасочные | 231000 | 166 | | 10 | 10 |
| 9 | Пиломатериалы качественные | | | | | |
| 10 | обрезные | 533100 | 113 | | 1,9 | 1,9 |
| 11 | Известь строительная | 574410 | 168 | | 1,2 | 1,2 |
| 12 | Кирпич строительный | 574120 | 798 | | 4,2 | 4,2 |
| 13 | Плитки фасадные | | | | | |
| 14 | керамические | 575220 | 055 | | 8,0 | 8,0 |
| 15 | рубероид | 577402 | 055 | | 305 | 305 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед изм | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I,т | 093009 | I68 | | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,06 | 0,06 |
| 5 | диам. I6, т | | I68 | | 0,06 | 0,06 |
| 6 | Итого сортового проката | | | | | |
| 7 | обыкновенного качества, т | | I68 | | 0,06 | 0,06 |
| 8 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | | |
| 9 | ная, т | 095000 | | | | |
| 10 | двутавр 20, т | 095003 | I68 | | 0,26 | 0,26 |
| 11 | Прокат листовой, т | | I68 | | 0,07 | 0,07 |
| 12 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 13 | массе, т | | I68 | | 0,37 | 0,37 |
| 14 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 15 | сортаменту: | | | | | |
| 16 | балки и швеллеры, т | 092500 | I68 | | 0,26 | 0,26 |
| 17 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,06 | 0,06 |
| 18 | Сталь толстолистовая, т | 097I00 | I68 | | 0,05 | 0,05 |
| 19 | Сталь тонколистовая, т | 097200 | I68 | | 0,02 | 0,02 |
| 20 | Портландцемент: | 573II0 | | | | |
| 21 | М300, т | 573I5I | I68 | | 9,50 | 9,50 |
| 22 | Цемент приведенный к М400, | | | | | |
| 23 | всего, т | 573II2 | I68 | | 8,50 | 8,50 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

9131/4

ТП503-05-II85 АС-ВМ-3

Разраб. Заверко

Пров. Рыбак

Рук.гр. Старостенко

Автогавильон тип 3 на I5 человек

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | |

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Инертные материалы | | | | | |
| 2 | Щебень, м3 | 571110 | 113 | | 17,00 | 17,00 |
| 3 | Песок строительный | | | | | |
| 4 | природный, м3 | 571140 | 113 | | 14,00 | 14,00 |
| 5 | Камень бутовый, м3 | 571150 | 113 | | 16,00 | 16,00 |
| 6 | Битумы нефтяные строительные | | | | | |
| 7 | твердых марок | 025621 | 168 | | 1,04 | 1,04 |
| 8 | материалы лакокрасочные | 231000 | 166 | | 9 | 9 |
| 9 | пиломатериалы | | | | | |
| 10 | качественные обрезные | 533100 | 113 | | 8,2 | 8,2 |
| 11 | рубероид | 577402 | 055 | | 105 | 105 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед изм | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I,т | 093009 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 4 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 5 | диам. I0, т | | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 6 | Итого сортового проката обык- | | | | | |
| 7 | новенного качества, т | | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 8 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | | |
| 9 | ная, т | 095I00 | I68 | | 0,04 | 0,04 |
| 10 | Прокат листовой, т | 097I00 | I68 | | 0,09 | 0,09 |
| 11 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 12 | массе, т | | I68 | | 0,I7 | 0,I7 |
| 13 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 14 | сортаменту: | | | | | |
| 15 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 16 | Балки и швеллеры, т | 092500 | I68 | | 0,04 | 0,04 |
| 17 | Сталь толстолистовая, т | 097I00 | I68 | | 0,09 | 0,09 |
| 18 | Сталь тонколистовая , т | 097200 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 19 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 20 | классу А-I, т | | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 21 | То же, к стали класса | | | | | |
| 22 | С 38/23, т | | I68 | | 0,I6 | 0,I6 |
| 23 | Всего стали, приведенной к | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."– индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

9131/4

ТП503-05-11 85 АС-ВМ-4

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Баверко | | 9.85 |
| Пров. | Рыбак | | 9.85 |
| Рук.гр. | Старосенко | | 9.85 |

Автопавильон тип 4 на I0 человек

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед изм | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | классу А-I, С38/23, т | | 168 | | 0,17 | 0,17 |
| 2 | Портландцемент: | 573110 | | | | |
| 3 | М300, т | 573151 | 168 | | 2,90 | 2,90 |
| 4 | М-400, т | 573112 | 168 | | 1,50 | 1,50 |
| 5 | Цемент, приведенный к М400, | | | | | |
| 6 | всего т | 573112 | 168 | | 4,10 | 4,10 |
| 7 | Инертные материалы | | | | | |
| 8 | Щебень, м3 | 571110 | 113 | | 13,00 | 13,00 |
| 9 | Песок строительный природный, | | | | | |
| 10 | м3 | 571140 | 113 | | 11,00 | 11,00 |
| 11 | Камень бутовый, м3 | 571150 | 113 | | 5,40 | 5,40 |
| 12 | Битумы нефтяные строительных | | | | | |
| 13 | твердых марок | 025621 | 168 | | 0,40 | 0,40 |
| 14 | материалы лакокрасочные | 231000 | 166 | | 6 | 6 |
| 15 | пиломатериалы качественные | | | | | |
| 16 | обрезные | 533100 | 113 | | 1,5 | 1,5 |
| 17 | известь строительная | 574410 | 168 | | 0,4 | 0,4 |
| 18 | кирпич строительный | 574120 | 798 | | 2,8 | 2,8 |
| 19 | листы асбестоцементные | | | | | |
| 20 | конструктивные | 578105 | 055 | | 48 | 48 |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса, А-I,т | 093009 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 5 | диам. I6, т | | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 6 | Катанка, т | 093400 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 7 | диам. 6, т | | I68 | | 0,0I | |
| 8 | Сталь арматурная класса, | | | | | |
| 9 | А-П, т | 093003 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 10 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 11 | диам. I2 , т | | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 12 | Сталь арматурная класса АШ, т | 093004 | I68 | | 0,I3 | 0,I3 |
| 13 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,I3 | 0,I3 |
| 14 | диам. I8, т | | I68 | | 0,04 | |
| 15 | диам. I4, т | | I68 | | 0,05 | |
| 16 | диам. I0, т | | I68 | | 0,0I | |
| 17 | диам. 8, т | | I68 | | 0,03 | |
| 18 | Итого сортового проката обык- | | | | | |
| 19 | новенного качества, т | | I68 | | 0,20 | 0,20 |
| 20 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | | |
| 21 | ная, т | 095I00 | I68 | | 0,26 | 0,26 |
| 22 | Прокат листовой рядовой, т | 097I00 | I68 | | 0,02 | 0,02 |
| 23 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

9131/4

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТП503-05-1165 АС-ВМ-5

Разраб. Ваверко 03.85

Пров. Рыбак 03.85

Рук.гр. Старостенко 03.85

Автопавильон тип 5 на I5 человек

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 3 |

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 2 | массе, т | | 168 | | 0,46 | 0,46 |
| 3 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 4 | сортаменту: | | | | | |
| 5 | Балки и швеллеры, т | 092500 | 168 | | 0,08 | 0,08 |
| 6 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | | 0,17 | 0,17 |
| 7 | Катанка, т | 093400 | 168 | | 0,01 | 0,01 |
| 8 | Сталь толстолистовая, т | 097100 | 168 | | 0,20 | 0,20 |
| 9 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 10 | назначения | 120000 | | | | |
| 11 | Проволока стальная низкоуглеро- | | | | | |
| 12 | дистая обыкновенного качества | | | | | |
| 13 | для железобетона, т | 121300 | 168 | | 0,08 | 0,08 |
| 14 | В-I | | | | | |
| 15 | Итого металлоизделий промышлен- | | | | | |
| 16 | ного назначения, т | | 168 | | 0,08 | 0,08 |
| 17 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 18 | классу А-I, т | | 168 | | 0,38 | 0,38 |
| 19 | То же, к стали класса | | | | | |
| 20 | С 38/23, т | | 168 | | 0,28 | 0,28 |
| 21 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 22 | классу А-I, С38/23, т | | 168 | | 0,66 | 0,66 |
| 23 | Портландцемент: | 573110 | | | | |
| 24 | М300, т | 573151 | 168 | | 1,50 | 1,50 |
| 25 | М400, т | 573112 | 168 | | 2,70 | 2,70 |
| 26 | Цемент, приведенный к М400, | | | | | |
| 27 | всего т | 573112 | 168 | | 4,20 | 4,20 |
| 28 | В том числе на: | | | | | |
| 29 | | | | | | |

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | изготовление монолитных бе- | | | | | |
| 2 | тонных конструкций, т | | 168 | | 2,90 | 2,90 |
| 3 | изготовление сборных железобе- | | | | | |
| 4 | тонных конструкций, т | | 168 | | 1,30 | 1,30 |
| 5 | Инертные материалы: | | | | | |
| 6 | Щебень, м3 | 571110 | 113 | | 16,0 | 16,0 |
| 7 | Песок строительный природный, | | | | | |
| 8 | м3 | 571140 | 113 | | 17,00 | 17,00 |
| 9 | Камень бутовый, м3 | 571150 | 113 | | 7,50 | 7,50 |
| 10 | Битумы нефтяные строительные | | | | | |
| 11 | твердых марок | 025621 | 168 | | 0,51 | 0,51 |
| 12 | материалы лакокрасочные | 231000 | 166 | | 33 | 33 |
| 13 | пиломатериалы качественные | | | | | |
| 14 | обрезные | 533100 | 113 | | 2,77 | 2,77 |
| 15 | Известь строительная | 574410 | 168 | | 1,1 | 1,1 |
| 16 | кирпич строительный | 574120 | 798 | | 3,12 | 3,12 |
| 17 | плитки фасадные керамические | 575220 | 055 | | 93 | 93 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I,т | 093009 | I68 | | 0,29 | 0,29 |
| 4 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,02 | 0,02 |
| 5 | диам. I6, т | | I68 | | 0,02 | |
| 6 | Катанка, т | 093400 | I68 | | 0,27 | 0,27 |
| 7 | диам. 6 , т | | I68 | | 0,27 | |
| 8 | Сталь арматурная класса А-III,т | 093004 | I68 | | 0,42 | 0,42 |
| 9 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,42 | 0,42 |
| 10 | диам. I2, т | | I68 | | 0,0I | |
| 11 | диам. I0, т | | I68 | | 0,40 | |
| 12 | диам. 8, т | | I68 | | 0,0I | |
| 13 | Итого сортового проката | | | | | |
| 14 | обыкновенного качества, т | | I68 | | 0,7I | 0,7I |
| 15 | Сталь сортовая конструкци- | | | | | |
| 16 | онная, т | 095I00 | I68 | | 0,I | 0,I |
| 17 | Прокат лист-вой рядовой, т | 097I00 | I68 | | 0,I3 | 0,I3 |
| 18 | | 097200 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 19 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 20 | массе, т | | I68 | | 0,95 | 0,95 |
| 21 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 22 | сортаменту: | | | | | |
| 23 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,54 | 0,54 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

9131/4

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

ТП503-05-1185 АС-ВМ-6

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Ваверко | | 03.85 |
| Пров. | Рыбак | | 03.85 |
| Рук.гр. | Старостенко | | 03.85 |

Автопавильон тип 6 на 10 человек

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Катанка, т | 093400 | 168 | | 0,27 | 0,27 |
| 2 | Сталь толстолистовая, т | 097100 | 168 | | 0,13 | 0,13 |
| 3 | Сталь тонколистовая, т | 097200 | 168 | | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 5 | классу А-I, т | | 168 | | 0,90 | 0,90 |
| 6 | То же, к стали класса С38/23,т | | 168 | | 0,24 | 0,24 |
| 7 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 8 | классу А-I, С38/23,т | | 168 | | I,I4 | I,I4 |
| 9 | Портландцемент: | 573110 | | | | |
| 10 | М300, т | 573151 | 168 | | 0,20 | 0,20 |
| 11 | М400, т | 573112 | 168 | | 2,90 | 2,90 |
| 12 | Цемент, приведенной к | | | | | |
| 13 | М400, всего т | 573112 | 168 | | 3,10 | 3,10 |
| 14 | Инертные материалы: | | | | | |
| 15 | Щебень, м3 | 571100 | 113 | | 6,00 | 6,00 |
| 16 | Песок строительный природный, | | | | | |
| 17 | м3 | 571140 | 113 | | 4,60 | 4,60 |
| 18 | Битумы нефтяные строительные | | | | | |
| 19 | твердых марок | 025621 | 168 | | 0,21 | 0,21 |
| 20 | материалы лакокрасочные | 231000 | 166 | | 68 | 68 |
| 21 | пиломатериалы качественные | | | | | |
| 22 | обрезные | 533100 | 113 | | 0,4 | 0,4 |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| №стр | Наименование материала единица измерения | Код материала | Код ед. изм | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I,т | 093009 | I68 | | 0,I4 | 0,I4 |
| 4 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 5 | диам. I6, т | | I68 | | 0,02 | 0,02 |
| 6 | диам. I2, т | | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 7 | Катанка, т | 093400 | I68 | | 0,II | 0,II |
| 8 | диам. 6, т | | I68 | | 0,II | 0,II |
| 9 | Сталь арматурная класса АШ, т | 093004 | I68 | | 0,38 | 0,38 |
| 10 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,38 | 0,38 |
| 11 | диам. I2, т | | I68 | | 0,I0 | 0,I0 |
| 12 | диам. 8, т | | I68 | | 0,28 | 0,28 |
| 13 | Итого сортового проката обык- | | | | | |
| 14 | новенного качества, т | | I68 | | 0,52 | 0,52 |
| 15 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | | |
| 16 | ная, т | | I68 | | 0,07 | 0,07 |
| 17 | Прокат листовой, рядовой, т | 097I00 | I68 | | 0,05 | 0,05 |
| 18 | | 097200 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 19 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 20 | массе, т | | I68 | | 0,67 | 0,67 |
| 21 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 22 | сортаменту: | | | | | |
| 23 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,48 | 0,48 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

9131/4

ТП503-05-11.85 АС-ВМ-7

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. Ваверко | | 03.85 | Автопавильон тип 7 на 5 человек |
| Пров. Рыбак | | 03.85 | |
| Рук.гр. Старостенко | | 03.85 | |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Катанка, т | 093400 | I68 | | 0,II | 0,II |
| 2 | Сталь толстолистовая, т | 097I00 | I68 | | 0,05 | 0,05 |
| 3 | Сталь тонколистовая, т | 097200 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 5 | классу A-I, т | | I68 | | 0,68 | 0,68 |
| 6 | То же, к стали класса | | | | | |
| 7 | С 38/23, т | | I68 | | 0,I5 | 0,I5 |
| 8 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 9 | классу A-I, С 38/23, т | | I68 | | 0,83 | 0,83 |
| 10 | Портландцемент: | | | | | |
| II | М400, т | 573II2 | I68 | | 2,50 | 2,50 |
| I2 | в том числе на изготовление | | | | | |
| I3 | сборных железобетонных кон- | | | | | |
| I4 | струкций, т | | I68 | | 2,I0 | 2,I0 |
| I5 | Монолитных бетонных конструк- | | | | | |
| I6 | ций, т | | I68 | | 0,40 | 0,40 |
| I7 | Инертные материалы: | | | | | |
| I8 | Щебень, м3 | 57III0 | II3 | | 4,50 | 4,50 |
| I9 | Песок строительный природ- | | | | | |
| 20 | ный, м3 | 57II40 | II3 | | 3,80 | 3,80 |
| 2I | Битумы нефтяные строительных | | | | | |
| 22 | твердых марок | 02562I | I68 | | 0,09 | 0,09 |
| 23 | материалы лакокрасочные | 23I000 | I66 | | 6,0 | 6,0 |
| 24 | пиломатериалы качественные | | | | | |
| 25 | обрезные | 533I00 | II3 | | 0,3 | 0,3 |
| 26 | рубероид | 577402 | 055 | | 43 | 43 |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I, т | 093009 | I68 | | 0,I2 | 0,I2 |
| 4 | Сталь сортовая конструкционная, т | 095I00 | I68 | | 0,I | 0,I |
| 5 | Прокат тонколистовой, т | 097200 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 6 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 7 | массе, т | | | | 0,23 | 0,23 |
| 8 | В т.ч. по укрупненному сорта- | | | | | |
| 9 | менту: | | | | | |
| 10 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,I2 | 0,I2 |
| 11 | Сталь среднесортовая, т | 093200 | I68 | | 0,I | 0,I |
| 12 | Сталь тонколистовая, т | 097200 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 13 | Битумы нефтяные строительные | | | | | |
| 14 | твердых марок | 02562I | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 15 | материалы лакокрасочные | 23I000 | I66 | | 87 | 87 |
| 16 | пиломатериалы качественные | | | | | |
| 17 | обрезные | 533I00 | II3 | | I,8 | I,8 |
| 18 | Щебень | 57III0 | II3 | | I0,8 | I0,8 |
| 19 | Песок строительный природный | 57II40 | II3 | | 7,6 | 7,6 |
| 20 | Камень бутовый | 57II50 | II3 | | 5,6 | 5,6 |
| 21 | Цемент М400 | 573II2 | I68 | | 2,4 | 2,4 |
| 22 | Известь строительная | 5744I0 | I68 | | 0,2I | 0,2I |
| 23 | Рубероид | 577402 | 055 | | 5 | 5 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9131/4

ТП503 05-II85 АС-ВМ-4

| | | | |
|---|---|---|---|
| Сост. | Рыбак | | 09.85 |
| Пров. | Лазаренко | | 01.85 |

Беседка тип I

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I |

Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I, т | 093009 | 168 | | 0,13 | 0,13 |
| 4 | Сталь сортовая конструкционная, | | | | | |
| 5 | т | 095100 | 168 | | 0,16 | 0,16 |
| 6 | Прокат тонколистовой, т | 097200 | 168 | | 0,02 | 0,02 |
| 7 | Итого стали в натуральной мас- | | | | | |
| 8 | се, т | | | | 0,31 | 0,31 |
| 9 | В т.ч. по укрупненному сорта- | | | | | |
| 10 | менту: | | | | | |
| 11 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | | 0,13 | 0,13 |
| 12 | Сталь среднесортная, т | 093200 | 168 | | 0,16 | 0,16 |
| 13 | Сталь тонколистовая т | 097200 | 168 | | 0,02 | 0,02 |
| 14 | Материалы лакокрасочные | 231000 | 166 | | 28 | 28 |
| 15 | Пиломатериалы качественные | | | | | |
| 16 | обрезные | 533100 | 113 | | 8,5 | 8,5 |
| 17 | Щебень | 571110 | 113 | | 22 | 22 |
| 18 | Песок строительный природный | 571140 | 113 | | 8,4 | 8,4 |
| 19 | Камень бутовый | 571150 | 113 | | 13,0 | 13,0 |
| 20 | Цемент М400 | 573112 | 168 | | 3,7 | 3,7 |
| 21 | Известь строительная | 574410 | 168 | | 0,32 | 0,32 |
| 22 | Рубероид | 577402 | 055 | | 7 | 7 |
| 23 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9131/4

ТП503-05-1185 АС-ВМ-2

| | | | |
|---|---|---|---|
| Срст. | Рубак | | 03.87 |
| Пров. | Лазаренко | | 03.87 |

Беседка тип 2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 1 |

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед изм | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I,т | 093009 | 168 | | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | | |
| 5 | ная, т | 095100 | 168 | | 0,04 | 0,04 |
| 6 | прокат тонколистовой, т | 097200 | 168 | | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Итого стали в натуральной мас- | | | | | |
| 8 | се, т | | | | 0,08 | 0,08 |
| 9 | В т.ч. по укрупненному сорта- | | | | | |
| 10 | менту | | | | | |
| 11 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | | 0,03 | 0,03 |
| 12 | Сталь среднесортная, т | 093200 | 168 | | 0,04 | 0,04 |
| 13 | Сталь тонколистовая, т | 097200 | 168 | | 0,02 | 0,02 |
| 14 | Битумы нефтяные строительные | | | | | |
| 15 | твердых марок | 025621 | 168 | | 0,01 | 0,01 |
| 16 | Материалы лакокрасочные | 231000 | 166 | | II | II |
| 17 | Пиломатериалы качественные | | | | | |
| 18 | обрезные | 533100 | 113 | | 2,1 | 2,1 |
| 19 | Щебень | 571110 | 113 | | 7,7 | 7,7 |
| 20 | Песок строительный природный | 571140 | 113 | | 4,5 | 4,5 |
| 21 | Камень бутовый | 571150 | 113 | | 2,64 | 2,64 |
| 22 | Цемент М400 | 573112 | 168 | | 1,32 | 1,32 |
| 23 | Рубероид | 577402 | 055 | | 7 | 7 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9131/4

ТП503-05-1185 АС-ВМ-3

| | | | |
|---|---|---|---|
| Сост. | Рыбак | | 12.85 |
| Пров. | Лазаренко | | 12.85 |

Беседка тип 3

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I |

Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I, т | 093009 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 4 | Сталь сортовая конструкционная, т | 095I00 | I68 | | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Прокат тонколистовой, т | 097200 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 6 | Итого стали в натуральной мас- | | | | | |
| 7 | се, т | | | | 0,04 | 0,04 |
| 8 | В т.ч. по укрупненному сорта- | | | | | |
| 9 | менту | | | | | |
| 10 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 11 | Сталь среднесортная, т | 093200 | I68 | | 0,02 | 0,02 |
| 12 | Сталь тонколистовая, т | 097200 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 13 | Материалы лакокрасочные | 23I000 | I66 | | I5 | I5 |
| 14 | Пиломатериалы качественные | | | | | |
| 15 | обрезные | 533I00 | II3 | | I,9 | I,9 |
| 16 | Щебень | 57III0 | II3 | | I0,2 | I0,2 |
| 17 | Песок строительный природный | 57II40 | II3 | | 3,6 | 3,6 |
| 18 | Камень бутовый | 57II50 | II3 | | 3,8 | 3,8 |
| 19 | Цемент 400 | 573II2 | I68 | | I,4 | I,4 |
| 20 | Известь строительная | 5744I0 | I68 | | 0,I | 0,I |
| 21 | Рубероид | 577402 | 055 | | 4 | 4 |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

9151/4

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТП503-05-11 85 АС-ВМ-4

| | | | |
|---|---|---|---|
| Срст. | Рыбак | | 03.85 |
| Пров. | Лазаренко | | 03.85 |

Беседка тип 4

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I |

Формат А4

ГОСТ 21.109—80. Форма 1

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I,т | 093009 | I68 | | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | | |
| 5 | ная, т | 095I00 | I68 | | 0,06 | 0,06 |
| 6 | Прокат тонколистовой, т | 097200 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 7 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 8 | массе, т | | | | 0,II | 0,II |
| 9 | В т.ч. по укрупненному сорта- | | | | | |
| 10 | менту: | | | | | |
| 11 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,04 | 0,04 |
| 12 | Сталь среднесортная, т | 093200 | I68 | | 0,06 | 0,06 |
| 13 | Сталь тонколистовая, т | 097200 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 14 | материалы лакокрасочные | 23I000 | I66 | | 20 | 20 |
| 15 | Пиломатериалы качественные | | | | | |
| 16 | обрезные | 533I00 | II3 | | 6,34 | 6,34 |
| 17 | Щебень | 57III0 | II3 | | 4,8 | 4,8 |
| 18 | Песок строительный природный | 57II40 | II3 | | I,2 | I,2 |
| 19 | Камень бутовый | 57II50 | II3 | | I,9 | I,9 |
| 20 | Цемент 400 | 573II2 | I68 | | 0,5 | 0,5 |
| 21 | Известь строительная | 574410 | I68 | | 0,I | 0,I |
| 22 | Рубероид | 577402 | 055 | | 6 | 6 |
| 23 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

9131/4

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

ТП503-05-11.85 АС-ВМ-5

| | | | |
|---|---|---|---|
| Сост. | Рыбак | | 03.85 |
| Пров. | Лазаренко | | 03.85 |

Беседка тип 5

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I |

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I,т | 093009 | I68 | | 0,2 | 0,2 |
| 4 | Прокат листовой, т | 097100 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 5 | Прокат толстолистовой, т | 097200 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 6 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 7 | массе, т | | | | 0,24 | 0,24 |
| 8 | В т.ч. по укрупненному сорта- | | | | | |
| 9 | менту: | | | | | |
| 10 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,2 | 0,2 |
| 11 | Сталь толстолистовая, т | 097100 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 12 | Сталь тонколистовая, т | 097200 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 13 | Материалы лакокрасочные | 23I000 | I66 | | 9 | 9 |
| 14 | Пиломатериалы качественные | | | | | |
| 15 | обрезные | 533I00 | II3 | | II,62 | II,62 |
| 16 | Щебень | 57III0 | II3 | | I2,6 | I2,6 |
| 17 | Песок строительный природный | 57II40 | II3 | | 8,0 | 8,0 |
| 18 | Камень бутовый | 57II50 | II3 | | I7,2 | I7,2 |
| 19 | Цемент 400 | 573II2 | I68 | | 3,23 | 3,23 |
| 20 | Известь строительная | 5744I0 | I68 | | 0,5 | 0,5 |
| 21 | Рубероид | 577402 | 055 | | I2 | I2 |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребных для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

9131/4

ТП503-05-11.85 АС-ВМ-6

| | | | |
|---|---|---|---|
| Сост. | Рыбак | | 03.85 |
| Пров. | Лаверентьев | | 03.85 |

Беседка тип 6

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I |

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А4

ГОСТ 21.109—80. Форма 1

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I, т | 093009 | I68 | | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Сталь сортовая конструкционная, т | 095I00 | I68 | | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Прокат листовой, т | 097I00 | I68 | | 0,04 | 0,04 |
| 6 | Прокат тонколистовой, т | 097200 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 7 | Итого стали в натуральной массе | | | | 0,09 | 0,09 |
| 8 | В т.ч. по укрупненному сорта- | | | | | |
| 9 | менту, т: | | | | | |
| 10 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,02 | 0,02 |
| 11 | Сталь среднесортная, т | 093200 | I68 | | 0,02 | 0,02 |
| 12 | Сталь толстолистовая, т | 097I00 | I68 | | 0,04 | 0,04 |
| 13 | Сталь тонколистовая, т | 097200 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 14 | Материалы лакокрасочные | 23I000 | I66 | | 4 | 4 |
| 15 | Пиломатериалы качественные | | | | | |
| 16 | обрезные | 533I00 | II3 | | 2,8 | 2,8 |
| 17 | Щебень | 57III0 | II3 | | 2,7 | 2,7 |
| 18 | Песок строительный природный | 57II40 | II3 | | I,8 | I,8 |
| 19 | Камень бутовый | 57II50 | II3 | | 2,I5 | 2,I5 |
| 20 | Цемент 400 | 573II2 | I68 | | 0,7 | 0,7 |
| 21 | Известь строительная | 5744I0 | I68 | | 0,3 | 0,3 |
| 22 | Асбоцементные листы | 578I05 | 055 | | 48 | 48 |
| 23 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

9131/4

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ТП503 05-11 85 АС-ВМ-7 | | | |
| Сост. | Рыбак | [signature] | 03.85 | Беседка тип 7 | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | Лазаренко | [signature] | 03.85 | | Р | I | I |

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1

| Строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I,т | 093009 | 168 | | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Сталь сортовая конструкцион,т | 095100 | 168 | | 0,22 | 0,22 |
| 5 | Прокат листовой, т | 097100 | 168 | | 0,01 | 0,01 |
| 6 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 7 | массе, т | | | | 0,28 | 0,28 |
| 8 | В т.ч. по укрупн.сортаменту: | | | | | |
| 9 | Сталь мелкосортная, т | 093100 | 168 | | 0,05 | 0,05 |
| 10 | Сталь среднесортная, т | 093200 | 168 | | 0,22 | 0,22 |
| 11 | Сталь толстолистовая, т | 097100 | 168 | | 0,01 | 0,01 |
| 12 | Битумы нефтяные строительные | | | | | |
| 13 | твердых марок | 025621 | 168 | | 0,06 | 0,06 |
| 14 | Материалы лакокрасочные | 231000 | 166 | | 4 | 4 |
| 15 | Пиломатериалы качественные | | | | | |
| 16 | обрезные | 533100 | 113 | | 4,6 | 4,6 |
| 17 | Щебень | 571110 | 113 | | 8,0 | 8,0 |
| 18 | Песок строительный природный | 571140 | 113 | | 2,8 | 2,8 |
| 19 | Камень бутовый | 571150 | 113 | | 3,8 | 3,8 |
| 20 | Цемент М400 | 573112 | 168 | | 1,3 | 1,3 |
| 21 | Известь строительная | 574410 | 168 | | 0,1 | 0,1 |
| 22 | Рубероид | 577402 | 055 | | 10 | 10 |
| 23 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов,потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."– индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9131/4

ТП503-05-11.85 АС-ВМ-I

| Сост. | Рыбак | | 03.85 |
|---|---|---|---|
| Пров. | Лазаренко | | 10.85 |

Пергола тип I

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 1 |

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I,т | 093009 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 4 | Сталь сортовая конструкционная, | | | | | |
| 5 | т | 095I00 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 6 | Прокат листовой, т | 097I00 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 7 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 8 | массе, т | | | | 0,03 | 0,03 |
| 9 | В т.ч. по укрупненному | | | | | |
| 10 | сортаменту: | | | | | |
| 11 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 12 | Сталь среднесортная, т | 093200 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 13 | Сталь толстолистовая, т | 097I00 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 14 | Материалы лакокрасочные | 23I000 | I66 | | 2 | 2 |
| 15 | Пиломатериалы качественные | | | | | |
| 16 | обрезные | 533I00 | II3 | | I,5 | I,5 |
| 17 | Щебень | 57IIIO | II3 | | I5 | I5 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9131/4

ТП503-05-11 85 АС-ВМ-2

Сост. Рыбак 03.85

Пров. Лазаренко 03.85

Пергола тип 2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I |

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I,т | 093009 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 4 | Прокат листовой, т | 097I00 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 5 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 6 | массе, т | | | | 0,02 | 0,02 |
| 7 | В т.ч. по укрупненному | | | | | |
| 8 | сортаменту: | | | | | |
| 9 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 10 | Сталь толстолистовая, т | 097I00 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 11 | Материалы лакокрасочные | 23I000 | I66 | | 2 | 2 |
| 12 | Пиломатериалы качественные | | | | | |
| 13 | обрезные | 533I00 | II3 | | I,5 | I,5 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

9131/4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТП503 05-11.85 АС-ВМ-3

| | | | |
|---|---|---|---|
| Сост. | Рыбак | | 03.85 |
| Нач. | Лазаренко | | 03.85 |

Пергола тип 3

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I |

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед изм | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I,т | 093009 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 4 | Прокат листовой, т | 097I00 | I68 | | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 6 | массе, т | | | | 0,03 | 0,03 |
| 7 | В т.ч. по укрупненному | | | | | |
| 8 | сортаменту: | | | | | |
| 9 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 10 | Сталь толстолистовая, т | 097I00 | I68 | | 0,02 | 0,02 |
| 11 | Материалы лакокрасочные | 23I000 | I66 | | 2 | 2 |
| 12 | Пиломатериалы качественные | | | | | |
| 13 | обрезные | 533I00 | II3 | | 0,6 | 0,6 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов потребное для изготовления иповых и стандартных изделий а в графе "инд — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделии

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

9131/4

ТП503 05 11 85 АС-ВМ-4

| | | | |
|---|---|---|---|
| Сост. | Рыбак | | 03 85 |
| Пров. | Лазаренко | | 03 85 |

Пергола, тип 4

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I |

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед изм | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I,т | 093009 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 4 | Прокат листовой, т | 097I00 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 5 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 6 | массе, т | | | | 0,02 | 0,02 |
| 7 | В т.ч. по укрупненному сорта- | | | | | |
| 8 | менту: | | | | | |
| 9 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 10 | Сталь толстолистовая, т | 097I00 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 11 | Битумы нефтяные строительные | | | | | |
| 12 | твердых марок | 02562I | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 13 | материалы лакокрасочные | 23I000 | I66 | | I2 | I2 |
| 14 | Пиломатериалы качественные | | | | | |
| 15 | обрезные | 533I00 | II3 | | 0,6 | 0,6 |
| 16 | Щебень | 57III0 | II3 | | 0,9 | 0,9 |
| 17 | Песок строительный природный | 57II40 | II3 | | I,4 | I,4 |
| 18 | Камень бутовый | 57II50 | II3 | | 0,7 | 0,7 |
| 19 | Цемент М400 | 573000 | I68 | | 0,7 | 0,7 |
| 20 | Известь строительная | 5744I0 | I68 | | 0,I | 0,I |
| 21 | Кирпич строительный | 574I20 | 798 | | 0,3 | 0,3 |
| 22 | Рубероид | 577402 | 055 | | 3 | 3 |
| 23 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий а в графе "инд" — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

9131/4

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

ТП503-05 11 85 АС-ВМ-I

| | | | | Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сост. | Рыбак | | 12.85 | | | |
| Пров. | Лазаренко | | 12.85 | Р | I | I |

Трельяж

Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная, т класса А-I | 093009 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 4 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 5 | массе, т | | | | 0,0I | 0,0I |
| 6 | В т.ч. по укрупненному | | | | | |
| 7 | сортаменту: | | | | | |
| 8 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 9 | Материалы лакокрасочные | 23I000 | I66 | | 7 | 7 |
| 10 | Битумы нефтяные строительные | | | | | |
| 11 | твердых марок | 02562I | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 12 | Пиломатериалы качественные | | | | | |
| 13 | обрезные | 533I00 | II3 | | 0,3 | 0,3 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

9131/4

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв № подл

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сост. | Рыбак | [signature] | 08.85 | ТП503-05-11 85 АС-ВМ-I | | | |
| Пров. | Лазаренко | [signature] | 03.85 | Скамья Тип I | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | Р | I | I |

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I,т | 093009 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 4 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 5 | массе, т | | | | 0,0I | 0,0I |
| 6 | В т.ч. по укрупненному | | | | | |
| 7 | сортаменту: | | | | | |
| 8 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 9 | Битумы нефтяные строительные | | | | | |
| 10 | твердых марок | 025621 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 11 | Материалы лакокрасочные | 23I000 | I66 | | 5 | 5 |
| 12 | Пиломатериалы качественные | | | | | |
| 13 | обрезные | 533I00 | II3 | | 0,I | 0,I |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

9131/4

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТП503-05-1185 АС-ВМ-2

| | | | |
|---|---|---|---|
| Сост. | Рыбак | | 03.85 |
| Пров. | Казаренков | | 03.85 |

СКАМЬЯ ТИП 2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I |

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I,т | 093009 | I68 | | 0,0I6 | 0,0I6 |
| 4 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,0I6 | 0,0I6 |
| 5 | диам. I0, т | | I68 | | 0,004 | |
| 6 | диам. 6, т | | I68 | | 0,0I2 | |
| 7 | Сталь арматурная класса АШ, т | 093004 | I68 | | 0,002 | 0,002 |
| 8 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,002 | 0,002 |
| 9 | диам. 8, т | | I68 | | 0,002 | 0,002 |
| 10 | Итого сортового проката обык- | | | | | |
| 11 | новенного качества, т | | I68 | | 0,0I8 | 0,0I8 |
| 12 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | | |
| 13 | ная, т | | I68 | | 0,022 | 0,022 |
| 14 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 15 | массе, т | | I68 | | 0,040 | 0,040 |
| 16 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 17 | сортаменту: | | | | | |
| 18 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,0I8 | 0,0I8 |
| 19 | Сталь крупносортовая, т | 093I00 | I68 | | 0,022 | 0,022 |
| 20 | Всего стали приведенной к | | | | | |
| 21 | классу А-I, т | | I68 | | 0,0I9 | 0,0I9 |
| 22 | То же, к стали класса | | | | | |
| 23 | С 38/23, т | | I68 | | 0,022 | 0,022 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (металловых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9131/4

ТП503-05.1165 АС-ВМ-3

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Рыбак | | 03.85 |
| Провер. | Лазаренко | | 03.85 |

Скамья тип 3

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Всего стали, приведенной | | | | | |
| 2 | к классу А-I, С38/23, т | | 168 | | 0,041 | 0,041 |
| 3 | Портландцемент: | | | | | |
| 4 | М400, т | | 168 | | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Инертные материалы: | | | | | |
| 6 | Щебень, м3 | 571110 | 113 | | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Песок строительный природный, | | | | | |
| 8 | м3 | 571140 | 113 | | 0,04 | 0,04 |
| 9 | Битумы нефтяные строительные | | | | | |
| 10 | твердых марок, т | 025621 | 168 | | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Материалы лакокрасочные, кг | 231000 | 166 | | 5,00 | 5,00 |
| 12 | Пиломатериалы качественные | | | | | |
| 13 | обрезные, м3 | 533100 | 113 | | 0,10 | 0,10 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щебень | 571110 | 113 | | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Песок | 571140 | 113 | | 2,2 | 2.2 |
| 3 | Камень бутовый | 571150 | 113 | | 2,2 | 2,2 |
| 4 | Цемент 400 | 573000 | 168 | | 1,04 | 1,04 |
| 5 | Известь строительная | 574410 | 168 | | 0,1 | 0,1 |
| 6 | Рубероид | 577402 | 055 | | 1 | 1 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

9131/4

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТП503-05-1185 АС-ВМ-I

Сост. Рыбак 1985

Пров. Лазаренко 1985

Очаг тип I

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I |

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса | | | | | |
| 4 | А-I,т | 093009 | I68 | | 0,I | 0,I |
| 5 | Прокат листовой, т | 097I00 | I68 | | 0,02 | 0,02 |
| 6 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 7 | массе, т | | | | 0,I2 | 0,I2 |
| 8 | В т.ч. по укрупненному | | | | | |
| 9 | сортаменту: | | | | | |
| 10 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,I | 0,I |
| 11 | Сталь толстолистовая, т | 097I00 | I68 | | 0,02 | 0,02 |
| 12 | Лесоматериалы круглые | 53I400 | II3 | | 4,3 | 4,3 |
| 13 | Пиломатериалы качественные | | | | | |
| 14 | необрезные | 533I00 | II3 | | I,6 | I,6 |
| 15 | Щебень | 57III0 | II3 | | 33,4 | 33,4 |
| 16 | Песок строительный природный | 57II40 | II3 | | 6,8 | 6,8 |
| 17 | Камень бутовый | 57II50 | II3 | | 7,6 | 7,6 |
| 18 | Цемент М400 | 573000 | I68 | | I,2 | I,2 |
| 19 | Известь строительная | 577410 | I68 | | 0,2 | 0,2 |
| 20 | Рубероид | 577402 | 055 | | 3 | 3 |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

9131/4

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

тп 503-05 11.85 АС-ВМ-2

| | | | |
|---|---|---|---|
| Сост. | Рыбак | | 03.85 |
| Пров. | Лазаренко | | 03.85 |

Очаг, тип 2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I |

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I,т | 093009 | 168 | | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Сталь сортовая конструкц., т | 095100 | 168 | | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Прокат листовой, т | 097100 | 168 | | 0,02 | 0,02 |
| 6 | Прокат толстолистовой, т | 097200 | 168 | | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 8 | массе, т | | | | 0,14 | 0,14 |
| 9 | В т.ч. по укрупн. сортаменту: | | | | | |
| 10 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | | 0,1 | 0,1 |
| 11 | Сталь среднесортная, т | 093200 | 168 | | 0,03 | 0,03 |
| 12 | Сталь толстолистовая, т | 097200 | 168 | | 0,01 | 0,01 |
| 13 | Битумы нефтяные строит.твердых | | | | | |
| 14 | марок | 025621 | 168 | | 0,02 | 0,02 |
| 15 | Материалы лакокрасочные | 231000 | 166 | | 3 | 3 |
| 16 | Лесоматериалы круглые | 531400 | 113 | | 2,8 | 2,8 |
| 17 | Пиломатер. качествен.необрезные | 533100 | 113 | | 2,2 | 2,2 |
| 18 | Щебень | 571110 | 113 | | 4,0 | 4,0 |
| 19 | Песок | 571140 | 113 | | 9,0 | 9,0 |
| 20 | Камень бутовый | 571150 | 113 | | 16,3 | 16,3 |
| 21 | Цемент М400 | 573000 | 168 | | 3,15 | 3,15 |
| 22 | Известь строительная | 574410 | 168 | | 0,44 | 0,44 |
| 23 | Рубероид | 577402 | 055 | | 15 | 15 |
| | Асбоцементные волнистые листы | 578111 | 055 | | 48 | 48 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов,потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

9131/4

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

ТП503 05 11 85 АС-ВМ-3

Сост. Рыбак

Пров. Лазаренко

Очаг тип 3

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 1 |

Формат А4

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
Киев 57 ул Эжена Потье № 12

80/19
Заказ №12320/Инв № 9131/4 Тираж 30

Сдано в печать 5/XII 1980 Цена 8-58

gost.e-ecolog.ru