Т И П О В О Й П Р О Е К Т

503-5-17.86

АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 10 ЧЕЛОВЕК (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) ТИП 2

АЛЬБОМ 2

Сметы. Ведомости потребности в материалах.

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-5-17.86

АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 10 ЧЕЛОВЕК (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) ТИП 2

АЛЬБОМ 2

С О С Т А В П Р О Е К Т А

АЛЬБОМ I. Пояснительная записка. Архитектурно-строительные решения. Электрическое освещение.

АЛЬБОМ 2. Сметы. Ведомости потребности в материалах.

Разработан
Ленинградским филиалом
Гипродорнии
Минавтодора РСФСР

Утверждён
5 апреля 1985 г.
Минавтодором РСФСР
протокол № 28

Главный инженер филиала Плакс М.В.

Главный инженер проекта Кошелев В.Н.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Номер листа
Титульный лист	I
Содержание	2
Пояснительная записка.	3
Объектная смета 2. Автопавильон полуоткрытый на I0 человек тип 2 (стены кирпичные).	4
Локальная смета 2-I. Общестроительные работы.	5
Локальная смета 2-2. Электроосвещение автопавильона.	II
Ведомость потребности в производственных ресурсах.	I3
Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей АС.	I4
Ведомость потребности в материалах на производство строительно-монтажных работ.	I7

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

СМЕТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОПАВИЛЬОНОВ НА10 И 20 ЧЕЛОВЕК(СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ И СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНОТРУКЦИЕЙ СН227-82 В ЦЕНАХ,ВВЕДЕННЫХ С 1 ЯНВАРЯ 1984 ГОДА ДЛЯ БАЗИСНОГО РАЙОНА(1,1).

ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ ВЫПОЛНЕНЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭВМ ПО ПРОГРАММЕ АВС3-ЕС(РЕДАКЦИЯ 5,2).

СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИНЯТЫ ПО СБОРНИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ТОМ1)МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ-16,5 ПРОЦЕНТОВ

НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ-8,6 ПРОЦЕНТОВ

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ-8 ПРОЦЕНТОВ

СОСТАВИЛ Т.А.АБРАМОВА

ШИФР 659

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОПАВИЛЬОНА ПОЛУОТКРЫТОГО НА 10 ЧЕЛ. 2(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,35ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ НА
РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ (ВМЕСТИМОСТЬЮ-10 ЧЕЛ.)-135 РУБ.
1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ-146,74 РУБ.
1М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ-39,3 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМ. П/П	НОМ. СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.								ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1,28	-	-	-	1,28	0,05	0,03	-	М2	09,2	139,13
2	2-2	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	0,07	-	-	0,07	0,01	0,01	-	М2	09,2	7,61
		ИТОГО	1,28	0,07	-	-	1,35	0,06	0,04	-	М2	09,2	146,74

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР М.В.ПЛАКС

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.М.КОШЕЛЕВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА В.А.ШИШКИНА

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР С.В.АБРАМОВ

ПРОВЕРИЛ СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.АБРАМОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АНС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 5,3) 42674

505-5-17.86 альбом 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОПАВИЛЬОНЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 И 20 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ АВТОДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2 - I

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 10 ЧЕЛОВЕК ТИП2 СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,275 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 34,35 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 37,12 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ+ УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ							
1	Е1-230 ТАБЛ3	=СРЕЗКАРАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ ТОЛЩ. СЛОЯ 0,3М С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М	1000М3	0,02	37,18	1	-	-	-
2	Е1-237 ТАБЛ3	=ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ N 230	1000М3	0,02	30,47	1	-	-	-
3	Е1-183 ТАБЛ3	=ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТАНА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК КОВША 0,25М3	1000М3	0,02	161,28	3	-	-	3
4	С310-1	=ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	20,40	0,29	6	3 -	-	1 -
5	Е1-194 ТАБЛ3	=РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,02	11,63	1	-	-	-
6	Е8-10	=УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЛИТЫ ПАГ	М3	17,00	0,74	13	-	7	6
7	С ССЦ ТОМ1 П4-20	=ПЕСОК	М3	18,70	7,79	146	13 -	-	2 -
8	Е27-96	=УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ	М3	6,72	2,83	19	-	6	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10,5М2 ПАГ14					13		2
9	С608-4,130 ССЦ ТОМ1 ПРИЛОЖ1 П135	-ПЛИТЫ ПАГ-14 ИЗ БЕТОНА М300 36,1-5,98,1,02	М3	6,72	42,20	284	-	-	-
10	С147-4	-АРМАТУРА А-4	100КГ	2,90	22,40	65	-	-	-
11	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,80	24,50	20	-	-	-
12	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,47	22,60	11	-	-	-
13	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	1,62	31,60	51	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	780	-	13	16
							29		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	621			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	6			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	11			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	13			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	18			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	431			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-			РУБ	146			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	101			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	58			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	780			
		РАЗДЕЛ 2, СТЕНЫ- ПОКРЫТИЕ							
14	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,03	17,20	1	-	-	-
15	С ССЦ ТОМ1 П2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,06	21,90	1	-	-	-
16	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	6,92	3,19	22	-	15	6
							21		2
17	С ССЦ ТОМ1 П6,1	-КИРПИЧ КРАСНЫЙ	М3	2,62	68,00	178	-	-	-
18	С ССЦ ТОМ1 П2,12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	1,59	23,50	37	-	-	-
19	Е8-47	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	0,69	6,68	5	-	3	-
							3		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	С ССЦ ТОМ1 П6,1	=КИРПИЧ КРАСНЫЙ	М3	0,28	68,00	19	=	=	=
21	С ССЦ ТОМ1 П2,12	=РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	0,15	23,50	4	=	=	=
22	Е8-59	=АРМИРОВАНИЕ УГЛОВ И ПРОСТЕНКОВ	Т	0,01	194,00	2	=	=	=
23	Е6-83	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ МИ4-20И М18 В КИРПИЧНУЮ КЛАДКУ	Т	0,02	441,00	9	=	2	=
24	Е9-94	=УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	Т	0,16	29,20	5	2 =	1	2
25	С121-1959 ТАБЛ3	=М/КОНСТРУКЦИИ БАЛОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 213-8,1,01	Т	0,16	204,92	33	3 =	=	1 =
26	Е9-24	=МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М	100М2	0,16	39,80	6	=	3	3
27	С121-1931 111-508	=СТАЛЬНОЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ Н60-780-09 259**(362-3201,1,0075	Т	0,01	301,31	3	6 =	=	1 =
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	403	=	24	11
							35		4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	278
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	10
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	4
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	20
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	22
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=	РУБ	239
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	45
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	25
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	348
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	47
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	3
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	4
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	6
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	36
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	55

РАЗДЕЛ 3, КРОВЛЯ

28	Е14-33	=ОБЛИЦОВКА ПАРАПЕТА АЛЮМИНИЕВЫМ ПРОФИЛЕМ	Т	0,01	99,50	1	=	1	=

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,3) 42674
503-5-17.86 АЛЬБОМ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	С158-4	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ	Т	0,01	1250,00	13	1		
30	Е12-280	СВЕСЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100М2	0,02	192,00	4	1	1	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	22	2	2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	17			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	13			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	21			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		РАЗДЕЛ 4, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
31	Е13-154	ОКРАСКА М/К КРАСКОЙ ПФ ПО ГРУНТОВКЕ	100М2	0,19	16,60	2			
32	Е15-627	ПОКРЫТИЕ ЗА 2 РАЗА ОЛИФОЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ КИРПИЧНЫХ СТЕН	100М2	0,61	31,80	19	6	6	
33	Е15-627	ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СКАМЬИ ЛАКОМ	100М2	0,03	31,80	1			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	27	6	6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	22			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	16			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	6			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	27			
		РАЗДЕЛ 5, РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
34	Е6-84	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЭМБЛЕМЫ ПАВИЛЬОНА	Т	0,01	355,00	4			

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРГОЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,3) 42674
503-5-178б альбом 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Е15-742	*ОСТЕКЛЕНИЕ ЭМБЛЕМЫ ПАВИЛЬОНА(БЕЗ СТОИМОСТИ СТЕКЛА)	100М2	0,01	16,00	1	*	*	*
36	06-02 П1-062	*СТЕКЛО ЦВЕТНОЕ КРАСНОЕ	М2	0,42	9,33	4	*	*	*
37	06-02 П1-069	*СТЕКЛО МОЛОЧНОЕ	М2	0,50	3,16	2	*	*	*
38	Е9-46 ТАБЛ3П2 К=1,1	*МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СКАМЬИ	Т	0,03	59,38	2	*	*	1
39	С121-1964	*МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СКАМЬИ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КР2 248-8,1,01	Т	0,03	239,92	7	*	*	*
40	Е10-29	*ДЕРЕВЯННЫЕ ЭМБЛЕМЫ СКАМЬИ	М3	0,24	64,00	15	*	3	*
							3		*
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	43	*	3	1
							4		*

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ *	РУБ	26	
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	15	
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА *	РУБ	3	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА*	РУБ	3	
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ*	РУБ	6	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ *	РУБ	1	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ *	РУБ	32	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ *	РУБ	9	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ *	РУБ	7	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ *	РУБ	1	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ *	РУБ	11	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	1275	* 48 28
			76 9

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	964
МАТЕРИАЛЫ *	РУБ	50
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	15
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ *	РУБ	7
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА *	РУБ	43
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА*	РУБ	50
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ *	РУБ	444
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	391
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	157
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1208			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	57			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	2			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	4			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	5			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	7			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	43			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	67			

Главный инженер проекта В.Н.Кошелев

Начальник сметно-экономического отдела Э.Е.Коткас

Исходные данные:

Составил старший инженер Л.П.Глухова

Проверил заместитель начальника отдела В.А.Шишкина

Перфорация:

Подготовил оператор Н.М.Лаврова

Проверил руководитель группы М.Б.Тихомирова

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 5,3) 42675

503-5-1786 АЛЬБОМ 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ АВТОПАВИЛЬОНЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 И 20 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ АВТОДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 10 ЧЕЛОВЕК (ОТЕНЫКИРПИЧНЫЕ) ТИП 2

ОСНОВАНИЕ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,071 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КАТАЛОГ ЗАО ЭСТОПЛАСТ К=1,099	СВЕТИЛЬНИК АРТ 38	ШТ	4,00	4,62	18			
2	Ц8-603-1	ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,04	103,00	4	1	1	
3	С153-276	ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	0,40	1,08	1			
4	С151-1076	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2 2Х4	1000М	0,04	190,00	8			
5	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	0,40	60,80	24	18	9	9
6	С154-87	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙТИПА ВК11-1930	ШТ	1,00	0,96	1			3
7	Ц8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,01	49,80	1			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	71	19	10	9 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,3) 42675

503-5-17.86 альбом 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	57
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	6
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	10
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	13
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	27
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	9
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	5
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	71

Главный инженер проекта В.Н.Кошелев

Начальник сметно-экономического отдела Э.Е.Коткас

Исходные данные:

Составил старший инженер Л.П.Глухова

Проверил заместитель начальника отдела В.А.Шишкина

Перфорация:

Подготовил оператор Н.М.Лаврова

Проверил руководитель группы М.Б.Тихомирова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту автопавильона на I0 человек (стены кирпичные) тип 2

Р е с у р с ы	Количество
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.ч.	-
Заработная плата, руб.	-
Строительные машины, руб.	-
Надземная часть	
Затраты труда, чел.ч.	90,25
Заработная плата, руб.	57,00
Строительные машины, руб.	28,00
Итого общестроительных работ	
Затраты труда, чел.ч.	90,25
Заработная плата, руб.	57,00
Строительные машины, руб.	28,00

Р е с у р с ы	Количество
Монтажные работы	
Затраты труда, чел.ч.	I9,60
Заработная плата, руб.	I3,00
Строительные машины, руб.	9,00
В с е г о	
Затраты труда, чел.ч.	I09,85
Заработная плата, руб.	70,00
Строительные машины, руб.	37,00

Начальник СЭО — Э.Е.Коткас

Составил — Г.А.Суханова

Проверил — В.А.Жижкина

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,3) 3000001

503-5-17.86 альбом 2

Р С Ф С Р

МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОРОЖНЫЙ
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ Л.Ф.ГИПРОДОРНИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 10 ЧЕЛОВЕК ТИП 2(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕДОМОСТИ- ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ К ОСНОВНОМУ КОМПЛЕКТУ ЧЕРТЕЖЕЙ АС

СОСТАВИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ-ШАЛОВ

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА-ЗАБРОДИН

1986г.

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1,	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т					
2,	Д=8ММ	Т	09 3004 0008	168	,08	*	,08
3,	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	09 3004 0099	168	,08	*	,08
4,	Д=14ММ	Т	09 3006 0014	168	,30	*	,30
5,	ИТОГО ПО КЛАССУ А-4	Т	09 3006 0099	168	,30	*	,30
6,	Д=10ММ	Т	09 3009 0010	168	,01	*	,01
7,	Д=16ММ	Т	09 3009 0016	168	,01	*	,01
8,	Д=20ММ	Т	09 3009 0020	168	,03	*	,03
9,	ИТОГО ПО КЛАССУ А-1	Т	09 3009 0099	168	,05	*	,05
10,	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	,42	*	,42
11,	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	,42	*	,42
12,	В,Т,4,СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	09 7309 9093	168	,03	*	,03
13,	В,Т,4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	,31	*	,31
14,	В,Т,4,КАТАНКА	Т	09 7309 9095	168	,08	*	,08
15,	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т					
16,	ПРОВОЛОКА В-1	Т	12 1300 0000	168	,17	*	,17

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
17,	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т	12 9999 0091	168	,17	*	,17
18,	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	,97	*	,97
19,	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И С38/23	Т	12 9999 0094	168	,97	*	,97
20,	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0986	168	,59	*	,59
21,	В,Т,4,СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	,03	*	,03
22,	В,Т,4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,31	*	,31
23,	В,Т,4,КАТАНКА	Т	12 9999 0993	168	,08	*	,08
24,	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	,97	*	,97
25,	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1102	168	,97	*	,97
26,	ЦЕМЕНТ	Т					
27,	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 500	Т	57 3113 0000	168	2,45	*	2,45
28,	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	2,69	*	2,69
29,	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0112	168	2,69	*	2,69

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

7505

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 5,3) 3000001

503-3-17.86 альбом 2

Р С Ф С Р

МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОРОЖНЫЙ
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ Л.Ф.ГИПРОДОРНИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 10 ЧЕЛОВЕК ТИП 2(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕДОМОСТИ- ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ НА ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ-ШАЛОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА-ЗАБРОДИН

1986г.

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	02 5600 0000	168	-	,11	,11
2.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК	Т	02 5621 0000	168	-	,02	,02
3.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т					
4.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	09 3004 0099	168	-	,01	,01
5.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	-	,01	,01
6.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	-	,01	,01
7.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	-	,01	,01
8.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	-	,01	,01
9.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И С38/23	Т	12 9999 0094	168	-	,01	,01
10.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23	Т	12 9999 0973	168	-	,02	,02
11.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	-	,02	,02
12.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	-	,02	,02
13.	ИТОГО СТАЛИ СОРТСВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	-	,02	,02
14.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО	Т	12 9999 0988	168	-	,03	,03

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
	ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ						
15	В,Т,4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	•	,01	,01
16	В,Т,4,СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	•	,02	,02
17	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	•	,04	,04
18	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	•	,04	,04
19	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
20	ЭМАЛИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ	КГ	23 1000 3400	166	•	,48	,48
21	ЛАКИ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ	КГ	23 1100 0000	166	•	12,32	12,32
22	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	КГ	23 1600 0000	166	•	,08	,08
23	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2986	166	•	,24	,24
24	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3					
25	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ	М3	53 1490 0000	113	•	,45	,45
26	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 0000	113	•	,26	,26
27	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	•	,84	,84
28	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	•	,14	,14
29	ГРАВИЙ	М3	57 1120 0000	113	•	,32	,32
30	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	•	26,38	26,38
31	ЦЕМЕНТ	Т					

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
32,	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	-	,03	,03
33,	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 500	Т	57 3113 0000	168	-	,01	,01
34,	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	-	,36	,36
35,	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	-	,37	,37
36,	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0111	168	-	,04	,04
37,	ВТЧ НА РАСТВОРЫ	Т	57 3999 0113	168	-	,33	,33
38,	КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ КАМНИ)	1000ШТ.	57 4120 0000	798	-	3,84	3,84
39,	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ	Т	57 4410 0000	168	-	,28	,28

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

2072 2784 2897 3046 3387 4016 5184 6237 8065 11644
16031 17270

gost.e-ecolog.ru