ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-5-16.86

АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 10 ЧЕЛОВЕК (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) ТИП I

АЛЬБОМ 2

Сметы. Ведомости потребности в материалах.

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-5-16.86

АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 10 ЧЕЛОВЕК (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) ТИП I

АЛЬБОМ 2

С О С Т А В П Р О Е К Т А :

АЛЬБОМ I. Пояснительная записка. Архитектурно-строительные решения. Электрическое освещение.

АЛЬБОМ 2. Сметы. Ведомости потребности в материалах.

Разработан
Ленинградским филиалом
Гипродорнии
Минавтодора РСФСР

Утвержден
5 апреля 1985 г.
Минавтодором РСФСР
протокол № 28

Главный инженер филиала Лакс И.В.

Главный инженер проекта Ковалев В.Н.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Номер листа
Тигульный лист	I
Содержание	2
Пояснительная записка.	3
Объектная смета I. Автопавильон полуоткрытый на IO человек тип I (стены кирпичные).	4
Локальная смета I-I. Общестроительные работы.	5
Локальная смета I-2. Электроосвещение автопавильона.	II
Ведомость потребности в производственных ресурсах.	I3
Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей АС.	I4
Ведомость потребности в материалах на производство строительно-монтажных работ.	I8

503-5-16-86 альбом 2

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

СМЕТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОПАВИЛЬОНОВ НА 10 И 20 ЧЕЛОВЕК(СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ СН221-82 В ЦЕНАХ,ВВЕДЕННЫХ С 1 ЯНВАРЯ 1984 ГОДА ДЛЯ БАЗИСНОГО РАЙОНА(1,1),

ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ ВЫПОЛНЕНЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭВМ ПО ПРОГРАММЕ АВС3-ЕС(РЕДАКЦИЯ 5,2).

СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИНЯТЫ ПО СБОРНИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ТОМ1)МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ-16,5 ПРОЦЕНТОВ

НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ-8,6 ПРОЦЕНТОВ

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ-8 ПРОЦЕНТОВ

СОСТАВИЛ Т.А.АБРАМОВА

УПСР 059

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А :

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОПАВИЛЬОНА ПОЛУОТКРЫТОГО НА 10 ЧЕЛ. (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,42ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ НА:
РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ (ВМЕСТИМОСТЬ-10 ЧЕЛ.)-240,00 РУБ.
1М2 СБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ-168,78 РУБ.
1М3 СБЪЕМА ЗДАНИЯ-51,84 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМ. П/П	НОМ. СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.								ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2,35	-	-	-	2,35	2,15	0,24	-	М2	14,2	165,26
2	1-2	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	0,05	-	-	0,05	0,01	0,01	-	М2	14,2	3,52
		ИТОГО	2,35	0,05	-	-	2,40	2,16	0,25	-	М2	14,2	168,78

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР М.Е.ПЛАКС

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.[illegible].КОЗЕЛЕВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА В.А.[illegible]КИНА

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР С.Е.АБРАМОВ

ПРОВЕРИЛ СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.АБРАМОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙ-- АВТОПАВИЛЬОНЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 И 20 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ АВТОДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I - I

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 10 ЧЕЛОВЕК СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ ТИП1

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,349 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 46,30 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 50,73 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ							
1	Е1-230 ТАБЛ3	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ ТОЛЩ.СЛОЯ ДО 0,3М С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М	1000М3	0,02	37,18	1	1		1
2	Е1-237 ТАБЛ3	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ - 230	1000М3	0,02	32,47	1	1		
3	Е1-183 ТАБЛ3	ПОГРУЗКА РАСТ.ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.КОВША 0,25М3	1000М3	0,02	161,20	4	3		3
4	С3-10-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	27,68	0,29	8	3		1
5	Е1-194 ТАБЛ3	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,02	11,63	1	1		1
6	Е8-10	УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЕК ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЛИТЫ ПЕС	М3	20,00	0,74	15	1	0	0
7	С ССЦ ТОМ1 П4-28	ПЕСОК	М3	22,00	7,79	171	14		2
8	Е27-96	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНИХ	М3	0,42	2,03	24	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10,5М2 ПАГ-14					17		3
9	С 608-4,138 ССЦ ТОМ1 ПРИЛОЖ1 П135	-ПЛИТЫ ПАГ-14 ИЗ БЕТОНА М300 36,1+3,98,1,02	М3	8,40	42,20	354	-		-
10	С147-4	-АРМАТУРА А-4	100КГ	3,63	22,40	81	-		-
11	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,08	24,50	25	-		-
12	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,58	22,40	13	-		-
13	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	2,83	31,60	64	-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	956	16		19
							35		6

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	762
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	13
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	6
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	16
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	22
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	537
ЛЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	171
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	124
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	70
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	956

РАЗДЕЛ 2, СТЕНЫ- ПОКРЫТИЕ

14	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,04	17,20	1	-		-
15	С ССЦ ТОМ1 П2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,08	21,90	2	-		-
16	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	9,32	3,19	30	21		7
							28		2
17	С ССЦ ТОМ1 П6,1	-КИРПИЧ КРАСНЫЙ	М3	3,54	68,00	241	-		-
18	С ССЦ ТОМ1 П2,12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	2,14	23,50	50	-		-
19	Е8-30	-КЛАДКА ПАРАПЕТОВ	М3	2,75	3,19	9	6		3
							9		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	С ССЦ ТОМ1 П6,1	=КИРПИЧ КРАСНЫЙ	М3	1,04	68,20	71			
21	С ССЦ ТОМ1 П2,12	=РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	0,63	23,50	15			
22	Е8-59	=АРМИРОВАНИЕ УГЛОВ ЗДАНИЯ	Т	0,03	194,30	6		1	
23	Е10-29	=ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СКАМЬИ	М3	0,23	64,20	15	1	3	
24	Е9-46 ТАБЛ3 П2 К=1,1	=МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СКАМЬИ	Т	0,03	59,38	2	3		1
25	С12.1-1964 ТАБЛ3	=МЕТАЛЛ.СКАМЬИ ИЗ СТАЛИ ВСТ3К=2 2Д8-8,1,01	Т	0,03	239,92	7	1		
26	Е7-445	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	8,00	0,23	2			1
27	608-76 ССЦТОМ1 П9-92	=ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3		0,38	64,48	24	2		
28	С147-8	=АРМАТУРА А-3	100КГ	0,13	24,50	3			
29	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,06	31,62	2			
30	Е7-177	=УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж.Б. ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	ШТ	3,00	3,75	11		4	6
31	С ССЦ ТОМ1 П1-4	=БЕТОН М150	М3	0,21	26,60	6	10		2
32	С ССЦ ТОМ1П8-479	=ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М200	М2	12,96	9,63	125			
33	Е7-285	=УСТАНОВКА АНКЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ	Т	0,01	362,80	4			
34	Е6-83	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ УГОЛКОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАМ ОБЛИЦОВКИ	Т	0,06	441,00	26	1	7	
35	Е6-83	=РАМЫ МЕТАЛЛ.ПОД ОБЛИЦОВКУ	Т	0,47	441,00	207	7	58	
36	Е14-33	=ОБЛИЦОВКА ПАРАПЕТА АЛЮМИНИЕВЫМ ПРОФИЛЕМ	Т	0,06	99,50	6	58	6	
37	С158-4	=ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ	Т	0,06	1250,20	75	6		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	1180		186	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							126		5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	925
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	191
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	12
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	102
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	127
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	229
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	385
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	151
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	85
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1161
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	15
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	6
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	6
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	7
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	19

РАЗДЕЛ 3, КРОВЛЯ

38	Е12-293	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ	100М2	0,12	26,50	3	- 1	1	-
39	Е12-295	-НА КАЖДЫЙ ДОПОЛНЯЕМЫЙ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫЙ СЛОЙ ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: ПО РАСЦЕНКЕ НОМ293	100М2	0,12	9,18 -	1	-	-	-
40	Е12-297	-РАЗУКЛОНКА ПП ВЕРХУ ПЛИТ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА	М3	1,10	2,48	3	- 1	1	-
41	С ССЦ ТОМ1 П1,72	-БЕТОН ЛЕГКИЙ	М3	1,14	29,70	34	-	-	-
42	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	0,12	14,80	2	- 1	1	-
43	С ССЦ ТОМ1 П2,4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,19	24,40	5	-	-	-
44	Е12-156	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХСЛОЕВ СТЕКЛОРУБЕРОИДА С-РМ С ЗАЩИТНЫМСЛОЕМ: ИЗ РУБЕРОИДА РК-420	100М2	0,13	347,00	45	- 6	5	1 -
45	Е12-74	-УКЛАДКА 3-Х ДОП,СЛОЕВ РУБЕРОИДА В ПРЕДЕЛАХ ПАРАПЕТА	100М2	0,12	267,00	32	- 7	5	1 -
46	Е12-280	-ПОКРЫТИЕ ПАРАПЕТОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100М2	0,06	192,00	11	- 3	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Е12-280	Водосточки из оцинкованной кровельной стали	100м2	0,01	192,00	2			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	169		17	2
							19		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	136			
		МАТЕРИАЛЫ			РУБ	76			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ	17			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ	17			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			РУБ	39			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ	22			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ	11			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	169			
		РАЗДЕЛ 4, СТАЛЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
48	Е15-277	Штукатурка оконных и дверных откосов по кирпичу и бетону плоских	100м2	0,01	115,00	1	1	1	
49	С ССЦ ТОМ1 П2,26	Раствор известковый 113	м3	0,04	22,30	1			
50	С ССЦ ТОМ1 П2,29	Раствор цементно-известковый	м3		21,40				
51	Е15-539	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по кирпичу и бетону потолка	100м2	0,12	3,13	1			
52	Е13-154	Окраска металлоконструкций краской ПФ по огрунтовке	100м2	0,13	16,60	2			
53	Е15-627	Покрытие за 2 раза олифой поверхности кирпичной кладки	100м2	0,91	31,80	29	9	9	
54	Е15-627	Покрытие деревянных поверхностей сухими кистями	100м2	0,03	31,80	1			
55	Е15-561	Окраска масляной краской эмблемы павильона	100м2	0,01	70,10	1			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	44		10	
							10		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	36			
		МАТЕРИАЛЫ			РУБ	25			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ	10			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ	10			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			РУБ	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	44			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2349	-	151	39
							132		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1859			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	297			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	27			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	11			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	145			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	156			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	766			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-			РУБ	596			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	372			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	169			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2332			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	15			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	6			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	6			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	7			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	19			

Главный инженер проекта В.Н.Колодев

Начальник сметно-экономического отдела Э.Э.Коткас

Исходные данные:

Составил старший инженер Л.П.Глухова

Проверил заместитель начальника отдела В.А.Пишкина

Перфорация:

Подготовил оператор Н.М.Лаврова

Проверил руководитель группы М.Б.Тихомирова

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,3) II 42573

503-5-16.86 альбом 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ АВТОПАВИЛЬОНЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 И 20 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ АВТОДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-2

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 10 ЧЕЛОВЕК (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) ТИП 1

ОСНОВАНИЕ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,854 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	№ ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КАТАЛОГ ЗАВОДА ЭСТОПЛАСТ К=1,099	СВЕТИЛЬНИК АРТ 38	ШТ	3,00	4,62	14			
2	Ц8-603-1	ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,03	183,00	3		1	
3	0153-276	ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	2,30	1,00	1			
4	С151-1076	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВЭГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х4	100М	0,03	190,00	6			
5	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	2,30	62,00	18	14	7	3
6	С154-87	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ТИПА ВК11-1930	ШТ	1,00	0,96	1			
7	Ц8-391-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	2,01	49,00	1			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	-		РУБ	54	13	8	3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	44
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ	4
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ	8
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ	11
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ	21
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	54

Главный инженер проекта В.Н.Кошелев

Начальник сметно-экономического отдела Э.Е.Коткас

Исходные данные:

Составил старший инженер Л.П.Глухова

Проверил заместитель начальника отдела В.А.Шишкина

Перфорация:

Подготовил оператор Н.М.Лаврова

Проверил руководитель группы М.Б.Тихомирова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту автопавильона на 10 человек (стены кирпичные) т.п I

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.ч	-
Заработная плата, руб.	-
Строительные машины, руб.	-
Надземная часть	
Затраты труда, чел.ч	263,09
Заработная плата, руб	171,00
Строительные машины, руб.	39,00
Итого общестроительных работ	
Затраты труда, чел.ч	263,09
Заработная плата, руб.	171,00
Строительные машины, руб	39,00

Ресурсы	Количество
Монтажные работы	
Затраты труда, чел.ч.	14,87
Заработная плата, руб.	11,00
Строительные машины, руб.	7,0
Всего	
Затраты труда, чел.ч	277,96
Заработная плата, руб.	182,00
Строительные машины, руб.	46,00

Начальник СЗО Э.Е.Коткас

Составил Г.А.Суханова

Проверил В.А.Шишкина

503-5-16.86 Альбом 2

Р С Ф С Р

МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОРОЖНЫЙ
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ Л.Ф.ГИПРОДОРНИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 12 ЧЕЛОВЕК ТИП 1 (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕДОМОСТИ- ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ К ОСНОВНОМУ КОМПЛЕКТУ ЧЕРТЕЖЕЙ АС

СОСТАВИЛ — РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ-ШАЛОВ

ПРОВЕРИЛ — НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА-ЗАБРОДИН

1986Г.

НОМЕР ОБЪЕКТА!

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ГОСТ 21.503-80

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ		КОД	КОЛИЧЕСТВО,М3	ПРИМЕЧАНИЕ
1			3	4	5
1,	ПЕРЕМЫЧКИ	М3	58 2822 0004	,38	
2,	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ	М3	58 4220 0002	1,54	
3,	ИТОГО СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ	М3	58 9999 2099	1,92	

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1,	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т					
2,	Д=6ММ	Т	09 3004 0006	168	,02	-	,02
3,	Д=12ММ	Т	09 3004 0012	168	,01	-	,01
4,	ИТОГО ПО КЛАССУ А-I	Т	09 3004 0099	168	,03	-	,03
5,	Д=10ММ	Т	09 3009 0010	168	,01	-	,01
6,	ИТОГО ПО КЛАССУ А-I	Т	09 3009 0099	168	,01	-	,01
7,	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3099 0099	168	,04	-	,04
8,	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	,04	-	,04
9,	В,Т,4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	,02	-	,02
10,	В,Т,4,КАТАНКА	Т	09 7309 9099	168	,02	-	,02
11,	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т					
12,	ПРОВОЛОКА В-I	Т	12 1300 0002	168	,02	-	,02
13,	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т	12 9999 0091	168	,02	-	,02
14,	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	,09	-	,09
15,	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И С38/23	Т	12 9999 0094	168	,09	-	,09

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
16,	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	,87	-	,87
17,	В,Т,4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,82	-	,82
18,	В,Т,4,КАТАНКА	Т	12 9999 0993	168	,82	-	,82
19,	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	,89	-	,89
20,	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1182	168	,89	-	,89
21,	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	1,54	-	1,54
22,	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	1,15	-	1,15
23,	ЦЕМЕНТ	Т					
24,	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0002	168	,54	-	,54
25,	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	,54	-	,54
26,	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0112	168	,54	-	,54

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,3) 3000201

503-5-1 альбом 2

Р С Ф С Р

МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОРОЖНЫЙ
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ А.Ф.ГИПРОДОРНИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 10 ЧЕЛОВЕК ТИП 1(СТЕНЫ
КИРПИЧНЫЕ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
==========

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕДОМОСТИ. ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ НА ПРОИЗВОДСТВО
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ-ЦАЛОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА-ЗАБРОДИН

1986г.

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1,	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	02 5820 0000	168	-	,29	,29
2,	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т					
3,	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	09 3284 0099	168	-	,01	,01
4,	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3298 0099	168	-	,01	,01
5,	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 3389 9091	168	-	,01	,01
6,	В,Т,4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 3389 9094	168	-	,01	,01
7,	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	-	,01	,01
8,	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И С38/23	Т	12 9999 0094	168	-	,01	,01
9,	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23	Т	12 9999 0973	168	-	,02	,02
10,	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	-	,02	,02
11,	В,Т,4,СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	-	,02	,02
12,	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	-	,02	,02
13,	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	,03	,03

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
14,	В,Т,4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	-	,01	,01
15,	В,Т,4,СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	-	,02	,02
16,	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	-	,04	,04
17,	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	-	,04	,04
18,	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3					
19,	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ	М3	53 1490 0000	113	-	,17	,17
20,	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 0000	113	-	,12	,12
21,	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	-	,36	,36
22,	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	-	,19	,19
23,	ГРАВИЙ	М3	57 1120 0000	113	-	1,74	1,74
24,	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	-	26,19	26,19
25,	АСБЕСТ	Т	57 2100 0000	168	-	,03	,03
26,	ЦЕМЕНТ	Т					
27,	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	-	,34	,34
28,	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 500	Т	57 3113 0000	168	-	,01	,01
29,	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	-	,50	,50
30,	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	-	,80	,80
31,	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0111	168	-	,36	,36

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
32.	ВТЧ НА РАСТВОРЫ	Т	57 3999 0113	168	-	,45	,45
33.	КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ КАМНИ)	1000ШТ.	57 4120 0000	798	-	4,58	4,58
34.	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ	Т	57 4410 0000	168	-	,36	,36
35.	РУБЕРОИД	М2	57 7402 0000	55	-	65,82	65,82
36.	ТКАНИ И СЕТКИ СТЕКЛЯННЫЕ	1000М2	59 5201 0000	56	-	,05	,05

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

2072 2784 2897 3046 3387 4016 5184 6237 8065 11644
16031 17270

gost.e-ecolog.ru