ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 3.900-3

# СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

ВЫПУСК 14

## ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК С ОПОРНОЙ ПЯТОЙ ДЛЯ АЭРОТЕНКОВ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

19070

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать 11 1984 года

Заказ № 1773 Тираж 2680 экз.

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

# СЕРИЯ 3.900-3

# СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

## ВЫПУСК 14

## ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК С ОПОРНОЙ ПЯТОЙ ДЛЯ АЭРОТЕНКОВ.

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ


Разработаны
Союзводоканалниипроект
Харьковский Водоканалпроект
Главный инженер института — Бондаренко
Начальник отдела — Шейко
Главный инженер проекта — Мазалова

ЦНИИпромзданий
Главный инженер института — Петров
Рук. отдела инженерных сооружений — Шаков
Главный инженер проекта — Черномаз

при участии НИИЖБ
Зам. директора — Коровин
Зав. лаборат. — Бердичевский
Ст научн сотр. — Докудовский



Утверждены
и введены в действие
с 01.10.1983 г.
постановлением
Госстроя СССР
от 15.07.1983 г. № 185


| | | |
|---|---|---|
| Укрпроектстальконструкция | | |
| Гл. инж. инд. | Думицкий | |
| Нач. отд. | Коломиец | |
| Гл. инж. пр-та | Боровков | |

| Обозначение | Наименование | стр. |
|---|---|---|
| | | |
| | Содержание | 2 |
| 3.900-3.14 0.0.00.00ТО | Техническое описание | 3 |
| 3.900-3.14 1.0.00.00 | Панель перегородок ПГА | 7 |
| 3.900-3.14 · 1.0.00.00СБ | Панель перегородок ПГА. Сборочный чертеж | 8 |
| 3.900-3.14 2.0.00.00 | Узлы I - XV | 10 |
| 3.900-3.14 0.1.00.00 | Каркас пространственный КП1 | |
| 3.900-3.14 0.0.01.00 | Каркас плоский КР1 | 12 |
| 3.900-3.14 0.0.02.00 | Каркас плоский КР(КР2, КР4) | |
| 3.900-3.14 0.0.02.00СБ | Каркас плоский КР(КР2, КР4) Сборочный чертеж | 13 |
| 3.900-3.14 0.0.03.00 | Каркас плоский КР3 | |
| 3.900-3.14 0.0.04.00 | Каркас плоский КР5 | 14 |
| 3.900-3.14 0.0.05.00 | Сетка арматурная С(С1; С2) | |
| 3.900-3.14 0.0.05.00СБ | Сетка арматурная С(С1; С2). Сборочный чертеж | 15 |
| 3.900-3.14 0.0.06.00 | Сетка арматурная С5 | |
| 3.900-3.14 0.0.07.00 | Сетка арматурная С6 | 16 |
| 3.900-3.14 0.0.08.00 | Сетка арматурная С3 | |
| 3.900-3.14 0.0.09.00 | Сетка арматурная С4 | 17 |
| 3.900-3.14 0.0.10.00 | Изделие закладное МН(МН1; МН5) | |
| 3.900-3.14 0.0.10.00СБ | Изделие закладное МН(МН1; МН5). Сборочный чертеж | 18 |
| 3.900-3.14 0.0.11.00 СБ | Изделие закладное МН(МН2; МН3) | |
| 3.900.3.14 00.11 00СБ | Изделие закладное МН(МН2; МН3). Сборочный чертеж | 19 |
| 3.900-3.14 0.0.12.00 | Изделие закладное МН4 | |
| | | |

| Обозначение | Наименование | Стр. |
|---|---|---|
| 3.900-3-14 0.0.13.00 | Изделие закладное МН6 | 20 |
| 3.900-3.14 0.0.00.00ВМС | Ведомость расхода стали | 21 |
| | | |
| | | |
| | |

Настоящий выпуск содержит рабочие чертежи сборных железобетонных панелей перегородок, предназначенных для применения в емкостных сооружениях для водоснабжения и канализации, выполняемых из сборных железобетонных стеновых панелей с опорной пятой

Марки, присвоенные каждому изделию состоят из буквенно-цифровых групп, которые разделяются дефисом.

Первая группа содержит буквы ПГА, что обозначает „панель перегородок для аэротенков" и цифры, обозначающие высоту панели в дециметрах.

Вторая группа содержит только цифровой знак, обозначающий конфигурацию верхней части панели: цифра 1- наличие в верхней части плиты для устройства ходовых мостиков, цифра 2 – наличие в верхней части балки.

При применении бетонов повышенной плотности к соответствующей марке изделия должно быть добавлено обозначение плотности буква „П".

Указания по применению панелей и их монтажу приведены в выпуске 9 настоящей серии.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд. Тышко
Н. контр. Чепурной
Рук. гр. Мозгалин

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Шейко | | |
| Н. контр. | Постникова | | |
| Рук. гр. | Мазалова | | |
| Вед. инж. | Одноралл | | |
| Ст. инж. | Возианов | | |
| Инженер | Ткачук | | |

3.900.3.14 0.0.00. ООТО

Техническое описание

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 8 |

Сонзводоканалниипроект
Харьковский Водоканалпроект



## 1. Конструкция панелей

1.1. Панели перегородок для аэротенков консольного типа с опорной пятой и консольной плитой или балкой по верху, ребристые, шириной 2980мм и высотой 5,6 и 4,3м.

1.2. Для фиксации и связи между собой в панелях имеются закладные детали, которые свариваются при монтаже с помощью накладок.

1.3. Армирование панелей принято плоскими сварными сетками и каркасами из горячекатаной арматурной стали класса А-III с поперечной арматурой класса А-I, а так же из обыкновенной арматурной холоднотянутой проволоки класса Вр-I, каркасы-фиксаторы приняты из обыкновенной арматурной холоднотянутой проволоки класса Вр-I.

1.4. Изготовление сеток и каркасов предусмотрено на многоэлектродных сварочных машинах, приварка дополнительных стержней на одноточечных машинах или с помощью сварочных клещей.

1.5. В панелях предусмотрены выступающие строповочные петли.

1.6. Защитный слой бетона для арматуры принят не менее 20мм, для нижних сеток – 30мм.

1.7. Панели предназначены для сооружений с неагрессивной средой. Они могут быть применены в агрессивной среде при условии соблюдения требований СН и П-II-28-73* „Защита строительных конструкций от коррозии" в отношении плотности бетона или защиты поверхностей бетона лакокрасочными или пленочными материалами.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

## 2. Технические требования к изготовлению

### 2.1. Арматура

2.1.1. Сварку арматуры и закладных изделий следует выполнять в соответствии с инструкцией по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций (СН. 393-78).

2.1.2. Закладные детали следует изготавливать в соответствии с инструкцией по технологии изготовления и установки стальных закладных деталей в сборных железобетонных и бетонных изделиях (СН. 313-65*).

2.1.3. Для пластин закладных деталей применять прокатную углеродистую сталь ВСт.3 кп-2 по ГОСТ 380-71* для сварных конструкций.

Марка стали устанавливается в соответствии с рекомендациями Вып. 1/82 настоящей серии.

2.1.4. Соединение стержней сеток производится контактной точечной сваркой в соответствии с ГОСТ 14098-68.

2.1.5. Качество арматурных сеток должно удовлетворять требованиям ГОСТ 10922-75.

2.1.6. Для строповочных петель применять горячекатаную арматурную сталь класса Ас-II марки 10ГТ.

2.1.7. Арматурную сталь классов А-I, А-II и А-III применять по ГОСТ 5781-81.

„Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций."



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



2.1.8. Арматурную проволоку класса Вр-I применять по ГОСТ 6727-80. „Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия."

2.1.9. Указания по антикоррозионной защите закладных изделий дать в проекте сооружения в соответствии со СН и П II-28-73.*

2.1.10. Не допускается применение металлических фиксаторов, выходящих на открытую в эксплуатационной стадии поверхность изделия.

### 2.2. Бетон

2.2.1. Настоящие технические требования содержат указания по изготовлению железобетонных перегородочных панелей.

2.2.2. Перегородочные панели должны изготовляться из тяжелого бетона марки не ниже М200 по прочности на сжатие и В4 по водонепроницаемости в соответствии с требованиями ГОСТ 13015-75 „Изделия железобетонные и бетонные. Общие технические требования".

2.2.3. Марки бетона по морозостойкости, а также вид цемента назначаются проектом в зависимости от режима эксплуатации и района строительства в соответствии с указаниями, приведенными в выпуске 1/82 настоящей серии.

2.2.4. Материалы для приготовления бетона должны отвечать требованиям ГОСТ 10268-80 „Бетон тяжелый. Технические требования к заполнителям".

и ГОСТ 10178-76. „Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия".

2.2.5. В качестве мелкого заполнителя могут использоваться чистые естественные пески с модулем крупности не ниже 2.5. Содержание отмучиваемых примесей в песке не должно превышать 1% по массе.

2.2.6. Крупный заполнитель (щебень, гравий) должен отвечать следующим требованиям:

| Показатели | Режим эксплуатации конструкций по СНиП II-21-74 | |
|---|---|---|
| | I | II |
| 1 | 2 | 3 |
| Прочность исходной горной породы в кгс/см² не менее: | | |
| изверженные породы | 1200 | 1000 |
| осадочные и метаморфические породы | 800 | 800 |
| Содержание игловатых и лещадочных зерен в % по массе не более | 10 | 15 |
| Содержание зерен слабых пород в % по массе не более | 5 | 5 |
| Водопоглощение материала зерен в % по массе не более: | | |
| изверженные породы | 0.5 | 0.5 |
| осадочные и метаморфические породы | 1.0 | 1.0 |
| Плотность породы в т/м³ не менее | 2.5 | 2.5 |
| Содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц, определяемых отмучиванием в % по массе не более: | | |
| изверженные породы | 0.5 | 1.5 |
| осадочные и метаморфические породы | 1.0 | 2.0 |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№





2.2.7. Максимальный размер частиц крупного заполнителя не должен превышать 1/4 наименьшего размера панели.

2.2.8. Крупный заполнитель должен состоять из фракций от 5 до 10мм.

2.2.9. Песок и крупный заполнитель не должен обладать реакционной способностью по отношению к щелочам цемента. Реакционная способность должна определяться по „Методическим указаниям по определению реакционной способности заполнителей бетона со щелочами цемента". НИИЖБ, Москва, 1972 г.

2.2.10. При использовании природных гравийно-песчаных смесей они должны быть предварительно рассеяны на гравий и песок и применены в бетоне в соответствующей дозировке.

2.2.11. Для бетона с морозостойкостью Мрз 200 и выше применение гравия не допускается.

2.2.12. Для уменьшения водопотребности бетонной смеси и расхода цемента, а также повышения морозостойкости и водонепроницаемости рекомендуется вводить в бетонную смесь при ее приготовлении следующие поверхностно-активные добавки:

пластифицирующие добавки, к которым относятся концентраты сульфитно-дрожжевой бражки;

воздухововлекающие добавки, к которым относятся различные мыла, абиетаты (винсоловое мыло СНВ), омыленный древесный пек, нафтенаты и хлопковое мыло;

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№



19070 6

газообразующие добавки, к которым относятся гидрофобизирующая жидкость ГКЖ-94, ГКЖ-10 и ГКЖ-11

2.2.13. Воздухововлекающие и газообразующие добавки рекомендуется вводить в сочетании с пластифицирующими добавками.

2.2.14. Поверхностно-активные добавки следует вводить в соответствии с „Руководством по применению химических добавок к бетону." НИИЖБ, Стройиздат, Москва, 1975г.

2.2.15. Вода для приготовления бетонной смеси, промывки заполнителей, а также поливки твердеющего бетона должна отвечать требованиям ГОСТ 10268-80 „Бетон тяжелый. Технические требования к заполнителям."

2.2.16. Отпускная прочность бетона должна быть не менее 70% от проектной при гарантии достижения проектной прочности к моменту загружения конструкции.

2.2.17. Поверхности панелей в сооружениях хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть гладкими, без раковин, пор и околов, в прочих сооружениях должны соответствовать требованиям категории А6 по ГОСТ 13015-75.

2.2.18. Отклонения от проектных размеров изделий, положения закладных деталей, защитного слоя и других характеристик не должны превышать величин, предусмотренных техническими требованиями ГОСТ 13015-75.





## 3. Маркировка, хранение и транспортирование панелей.

3.1. На верхней торцевой грани панели должна быть нанесена маркировка в соответствии с ГОСТ 13015.2-81. Дополнительно указывается титульный номер сооружения.

3.2. Панели должны храниться в горизонтальном положении в соответствии с ГОСТ 13015.2-81 в штабелях в 2 яруса с установкой подкладок.

3.3. Подъем, погрузка и выгрузка должны производиться в горизонтальном положении краном путем захвата за четыре строповочные петли.

3.4. При складировании и хранении панелей должны выполняться требования СНиП III-4-80„Техника безопасности в строительстве."

3.5. Перевозить изделия следует в горизонтальном положении в соответствии с „Руководством по перевозке унифицированных сборных железобетонных деталей и конструкций промышленного строительства автомобильным транспортом," ЦНИИОМТП, Стройиздат, 1973г или в соответствии с „Руководством по перевозке железнодорожным транспортом сборных крупноразмерных железобетонных конструкций промышленного и жилищного строительства," ЦНИИОМТП. стройиздат, 1967г.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на испол. 3.900-3.14 1.0.00.00- 01 | | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Документация | | | |
| А3 | | | 3.900-3.14 1.0.00.00СБ | Сборочный чертеж | | | |
| А4 | | | 0.0.00.00ТО | Техническое описание | | | |
| А3 | | | 2.0.00.00 | Узлы I÷IX | | | |
| А4 | | | 0.0.00.00 ВМС | Выборка стали | | | |
| | | | | Сборочные единицы | | | |
| А4 | | 1 | 3.900-3.14 0.1.00.00СБ | Каркас пространственный КП1 | | 1 | |
| А4 | | 2 | 0.0.01.00 | Каркас плоский КР1 | 4 | | |
| А4 | | | 0.0.03.00 | То же КР3 | | 4 | |
| А4 | | 3 | 0.0.02.00 | " КР2 | 2 | 2 | |

| | | |
|---|---|---|
| Нач. отд. | Шейко | |
| Н. контр. | Пастников | |
| Рук. гр. | Мозалова | |
| Вед. инж. | Однорал | |
| Ст. инж. | Войнаков | |
| Инженер | Филиппова | |

3.900-3.14 1.0.00.00

Панель перегородок ПГА

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на испол. 3.900-3.14 1.0.00.00- | | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 01 | |
| А4 | | 4 | 3.900-3.14 0.0.05.00 | Сетка арматурная С1 | 1 | | |
| А4 | | | -01 | То же С2 | | 1 | |
| А4 | | 5 | 0.0.08.00 | " С3 | 1 | | |
| А4 | | 6 | 0.0.09.00 | " С4 | 1 | | |
| А4 | | 7 | 0.0.06.00 | " С5 | 1 | 1 | |
| А4 | | 8 | 0.0.07.00 | " С6 | 1 | 1 | |
| А4 | | 9 | 0.0.10.00 | Изделие закладное МН1 | 4 | 2 | |
| А4 | | 10 | 0.0.11.00 | То же МН2 | 2 | | |
| А4 | | | -01 | " МН3 | | 2 | |
| А4 | | 11 | 0.0.12.00 | " МН4 | 10 | | |
| А4 | | 12 | 0.0.10.00 | " МН5 | | 2 | |
| А4 | | 13 | 0.0.13.00 | " МН6 | | 3 | |
| | | | | Детали | | | |
| А4 | | 14 | 1.0.00.01 | ФБА I ГОСТ 5781-81 ℓ=100 | 37 | 28 | 0.22 кг. |
| А4 | | 15 | 1.0.00.02 | ФБВ I ГОСТ 6727-80 ℓ=2840 | 3 | 3 | 0.41 кг. |
| | | | | Материалы | | | |
| | | | | Бетон марки М200 В4 | 2,11 | 1.39 | м³ |





Копировал


Формат А4





1. Поз. 2 и 4 установить анкерующими стержнями к нижнему торцу панели.
2. Каркасы и закладные изделия привязать к сеткам.
3. Защитный слой бетона для нижней арматуры пяты 30мм, для остальной – 20мм.

Таблицу исполнений см. на листе 2.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Шейко | | |
| Н.контр. | Постникова | | |
| Рук.гр. | Мазалова | | |
| Вед.инж. | Однорал | | |
| Ст.инж. | Возианов | | |
| Инженер | Филиппова | | |


3.900-3.14 1.0.00.00СБ


Панель перегородок ПГА. Сборочный чертеж.


| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | См. табл. | 1:50 1:25 |


Лист 1 Листов 2

Союзводоканалпроект Харьковский Водоканалпроект

















| Обозначение | Марка | Масса 8т | Узлы |
|---|---|---|---|
| 3.900-3.14 1.0.00.00 | ПГА 56-1 | 5.28 | I, III, V, VII÷XI |
| -01 | ПГА 43-2 | 3.48 | II, IV, VI, IX, XII÷XV |
| | | | |


Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

















В скобках даны размеры для узлов II, IV и VI.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Шейко | | |
| Н. контр. | Плотников | | |
| Рук. гр. | Мазалова | | |
| Вед. инж. | Однорал | | |
| Ст. инж. | Вазианов | | |
| Инжен. | Филиппова | | |

3.900-3.14 2.0.00.00


Узлы I - XV

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |


Союзводоканалниипроект
Харьковский
Водоканалпроект

19070 11


XIV





XII





XIII





2-2





XV





3-3




4-4






| Формат | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | масса кг |
| | | | | Документация | | |
| А4 | | | 3.900-3.14 0.0.00.00ТО | Техническое описание | | |
| | | | | Сборочные единицы | | |
| А4 | | 1 | 0.0.02.00 | Каркас плоский КР4 | 1 | |
| А4 | | 2 | 0.0.05.00 | То же КР5 | 1 | |
| | | | | Детали | | |
| Б.4 | | 3 | 0.1.00.01 | Ф6АI ГОСТ 5781-81 ℓ=150 | 38 | 0,33 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Шейко | | |
| Н.контр. | Постников | | |
| Рук.гр. | Мазалова | | |
| Вед.инж. | Однорал | | |
| Ст.инж. | Возианов | | |
| Инженер | Филиппова | | |


3.900-3.14 0.1.00.00

Каркас пространственный КП1

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 12,6 | – |
| Лист | Листов 1 | |

Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Копировал Формат А4




| Формат | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Масса кг. |
| | | | | Документация | | |
| А4 | | | 3.900-3.14 0.0.00.00ТО | Техническое описание | | |
| | | | | Детали | | |
| Б.4 | | 1 | 0.0.01.01 | Ф12АIII ГОСТ 5781-81 ℓ=5780 | 2 | 5,13 |
| Б.4 | | 2 | 0.0.01.02 | Ф12АIII ГОСТ 5781-81 ℓ=4380 | 2 | 3,89 |
| Б.4 | | 3 | 0.0.01.03 | Ф6АI ГОСТ 5781-81 ℓ=130÷230 | 40 | 0,04 |

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Шейко | | |
| Н.контр. | Постников | | |
| Рук.гр. | Мазалова | | |
| Вед.инж. | Однорал | | |
| Ст.инж. | Возианов | | |
| Инженер | Филиппова | | |

3.900-3.14 0.0.01.00

Каркас плоский КР1

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 19,6 | – |
| Лист | Листов 1 | |

Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Копировал: 19070 13 Формат А4

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | масса, кг. |
| | | | | Документация | | |
| А4 | | | 3.900-3.14 00.00.00 ТО | Техническое описание | | |
| А4 | | | | Переменные данные для исполнений | | |
| | | | | 3.900-3.14 0.0.02.00 (Кр2) | | |
| | | | | Детали | | |
| Б.Ч | | 1 | 3.900-3.14 00.02.01 | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=2850 | 2 | 0.44 |
| Б.Ч | | 2 | 00.02.02 | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=140 | 15 | 0.02 |
| | | | | 3.900-3.14 0.0.02.00-01 (Кр4) | | |
| | | | | Детали | | |
| Б.Ч | | 1 | 0.0.02.03 | ф12 АIII ГОСТ 5781-81 ℓ=2900 | 2 | 2.58 |
| Б.Ч | | 2 | 0.0.02.04 | ф6 АI ГОСТ 5781-81 ℓ=130 | 19 | 0.03 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Нач. отд. | Шейко | |
| Н. контр. | Постников | |
| Рук. гр. | Мазалова | |
| Вед. инж. | Однорал | |
| Ст. инж. | Возианов | |
| Инженер | Филиппова | |


3.900-3.14 0.0.02.00

Каркас, плоский Кр (кр2; кр4)

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект






| Обозначение | Марка | А мм | Б мм | Масса, кг. |
|---|---|---|---|---|
| 3.900-3.14 0.0.02.00 | Кр 2 | 140 | 100 | 1.18 |
| -01 | Кр4 | 130 | 90 | 5,7 |
| | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


| | | |
|---|---|---|
| Нач. отд. | Шейко | |
| Н. контр. | Постников | |
| Рук. гр. | Мазалова | |
| Вед. инж. | Однорал | |
| Ст. инж. | Возианов | |
| Инженер | Филиппова | |

3.900-3.14 00.02.00 СБ

Каркас плоский Кр (кр2; кр4). Сборочный чертеж.

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | см табл | — |
| Лист | Листов 1 | |

Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Масса, кг |
| | | | | Документация | | |
| А4 | | | 3.900-3.14 0.0.00.00ТО | Техническое описание | | |
| | | | | Детали | | |
| Б.Ч. | | 1 | 3.900-3.14 0.0.03.01 | ф12 А III ГОСТ 5781-81 ℓ=4480 | 2 | 3.98 |
| Б.Ч. | | 2 | 0.0.03.02 | ф12 А III ГОСТ 5781-81 ℓ=3480 | 2 | 3.09 |
| Б.Ч. | | 3 | 0.0.03.03 | ф12 А III ГОСТ 5781-81 ℓ=950 | 4 | 0.84 |
| Б.Ч. | | 4 | 0.0.03.04 | ф6 А I ГОСТ 5781-81 ℓ=130-230 | 31 | 0.04 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Шейко | | |
| Н. контр. | Постников | | |
| Рук. гр. | Мазалова | | |
| Вед. инж. | Однорал | | |
| Ст. инж. | Возианов | | |
| Инжен. | Филиппова | | |

3.900-3.14 0.0.03.00

Каркас плоский КР3.

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 18,7 | – |
| Лист | Листов 1 | |

Союзводоканалпроект Харьковский Водоканалпроект




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Масса, кг |
| | | | | Документация | | |
| А4 | | | 3.900-3.14 0.0.00.00ТО | Техническое описание | | |
| | | | | Детали | | |
| Б.Ч. | | 1 | 3.900-3.14 0.0.04.01 | ф12 А III ГОСТ 5781-81 ℓ=2900 | 2 | 2.58 |
| Б.Ч. | | 2 | 0.0.04.02 | ф6 А I ГОСТ 5781-81 ℓ=310 | 19 | 0,07 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Шейко | | |
| Н. контр. | Постников | | |
| Рук. гр. | Мазалова | | |
| Вед. инж. | Однорал | | |
| Гл. инж. | Возианов | | |
| Инжен. | Филиппова | | |

3.900-3.14 0.0.04.00

Каркас плоский КР5.

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 6.6 | – |
| Лист | Листов 1 | |

Союзводоканалпроект Харьковский Водоканалпроект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|---|---|---|

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на испол. 3.900-3.14 0.0.05.00- 01 | Примечание / Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Документация | | |
| А4 | | | 3.900-3.14 0.0.05.000 | Сборочный чертеж | | |
| А4 | | | 0.0.00.0070 | Техническое описание | | |
| | | | | Детали | | |
| Б.4 | | 1 | 3.900-3.14 0.0.05.01 | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=2900 | 57 44 | 0.43 |
| Б.4 | | 2 | 0.0.05.02 | ф4 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=5750 | 20 | 0.53 |
| Б.4 | | | 0.0.05.03 | ф4 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=4450 | 20 | 0.41 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Шейко | | |
| Н.контр. | Постников | | |
| Рук.гр. | Мазалова | | |
| Вед.инж. | Однорал | | |
| Ст.инж. | Возианов | | |
| Инжен. | Филиппова | | |


3.900-3.14 0.0.05.00

Сетка арматурная С(С1;С2)

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Копировал Зайцева Формат А4




| Обозначение | Марка | а мм | | в мм | с мм | ℓ мм | Масса, в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.900-3.14 0.0.05.00 | С1 | 75 | | 5500 | 175 | 5750 | 35.1 |
| -01 | С2 | 25 | | 4200 | 235 | 4450 | 27.1 |
| | | | | | | | |

| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Нач.отд. | Шейко | |
| Н.контр. | Постников | |
| Рук.гр. | Мазалова | |
| Вед.инж. | Однорал | |
| Ст.инж. | Возианов | |
| Инжен. | Филиппова | |


3.900-3.14 0.0.05.00 СБ

Сетка арматурная С(С1;С2). Сборочный чертеж.

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | см. табл. | — |

| Лист | Листов 1 |
|---|---|

Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект




| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Масса, кг. |
| | | | | Документация | | |
| А4 | | | 3.900-3.14 0.0.00.00ТО | Техническое описание | | |
| | | | | Детали | | |
| Б4 | | 1 | 3.900-3.14 0.0.06.01 | ф10АIII ГОСТ 5781-81 ℓ=1220 | 15 | 0,76 |
| Б4 | | 2 | 0.0.06.02 | ф6АI ГОСТ 5781-81 ℓ=2850 | 4 | 0,63 |

| | | |
|---|---|---|
| Нач. отд. | Шейко | |
| Н. контр. | Постников | |
| Рук. гр. | Мазалова | |
| Вед. инж. | Однорал | |
| Ст. инж. | Возианов | |
| Инженер. | Филиппова | |

3.900-3.14 0.0.06.00


Сетка арматурная С5

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 13,9 | — |
| Лист | Листов 1 | |

Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №






| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Масса, кг. |
| | | | | Документация | | |
| А4 | | | 3.900-3.14 0.0.00.00ТО | Техническое описание | | |
| | | | | Детали | | |
| Б4 | | 1 | 3.900-3.14. 0.0.07.01 | ф10АIII ГОСТ 5781-81 ℓ=1200 | 15 | 0,74 |
| Б4 | | 2 | 3.900-3.14 0.0.07.02 | ф6АI ГОСТ 5781-81 ℓ=2850 | 5 | 0,63 |

| | | |
|---|---|---|
| Нач. отд. | Шейко | |
| Н. контр | Постников | |
| Рук. гр. | Мазалова | |
| Вед. инж. | Однорал | |
| Ст. инж. | Возианов | |
| Инженер. | Филиппова | |


3.900-3.14 0.0.07.00

Сетка арматурная С6

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 14.3 | — |
| Лист | Листов 1 | |

Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №




| Формат | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Масса кг |
| | | | | Документация | | |
| А4 | | | 3.900.3.14 00.00.00ТО | Техническое описание | | |
| | | | | Детали | | |
| Б.4 | | 1 | 3.900-3.14 0.0.08.01 | ф10А III ГОСТ 5781-81 ℓ=1250 | 20 | 0.77 |
| Б.4 | | 2 | 0.0.08.02 | ф5Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=2950 | 5 | 0,42 |

| | | |
|---|---|---|
| Нач. отд | Шейко | |
| Н. контр | Постникова | |
| Рук. гр | Мазалова | |
| Вед. инж | Однорал | |
| Ст. инж | Возианов | |
| Инженер | Филиппова | |

3.900-3.14 0.0.08.00


Сетка арматурная С3

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 17,5 | - |
| Лист | Листов 1 | |

Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Формат А4




| Формат | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Масса, кг |
| | | | | Документация | | |
| А4 | | | 3.900-3.14 0.0.00.00ТО | Техническое описание | | |
| | | | | Детали | | |
| Б.4 | | 1 | 3.900-3.14 0.0.09.01 | ф10А III ГОСТ 5781-81 ℓ=1180 | 20 | 0,73 |
| Б4 | | 2 | 0.0.09.02 | ф5Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=2950 | 5 | 0,42 |

| | | |
|---|---|---|
| Нач. отд. | Шейко | |
| Н. контр | Постникова | |
| Рук. гр | Мазалова | |
| Вед. инж | Однорал | |
| Ст. инж. | Возианов | |
| Инженер | Филиппова | |

3.900-3.14 0.0.09.00

Сетка арматурная С4

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 16,8 | - |
| Лист | Листов 1 | |

Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал 19070 18 Формат А4

| Обозначение | Наименование | Кол. на испол. 3.900-3.14 0.0.10-00 | Примечание / Масса кг |
|---|---|---|---|
| | **Документация** | | |
| 3.900-3.14 0.0.10.00 СБ | Сборочный чертеж | | |
| 0.0.00.00ТО | Техническое описание | | |
| | **Детали** | | |
| 3900-3.14 0.0.10.01 | ф16Ас.II ГОСТ5781-81 ℓ=1160 | 1 - | 1,83 |
| 0.0.10.02 | ф16Ас.II ГОСТ5781-81 ℓ=1050 | - 1 | 1,66 |
| 0.0.10.03 | ф6А.I ГОСТ 5781-81 ℓ=120 | 1 | 0,03 |
| 0.0.10.04 | ф6А.I ГОСТ 5781-81 ℓ=130 | - 1 | 0,03 |

| | | |
|---|---|---|
| Нач.отд. | Шейко | |
| Н.контр. | Постникова | |
| Рук.гр. | Мазалова | |
| Вед.инж. | Однорал | |
| Ст.инж. | Возианов | |
| Инжен. | Филиппова | |

3.900-3.14 0.0.10.00


Изделие закладное МН (МН1; МН5)

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Копировал:




| Обозначение | Марка | H мм | h мм | a мм | в мм | U мм | c мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.900-3.14 0.0.10.00 | МН1 | 300 | 250 | 250 | 60 | 120 | 50 | 1,9 |
| - 01 | МН5 | 230 | 180 | 200 | 60 | 130 | 50 | 1,7 |
| | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Нач.отд. | Шейко | |
| Н.контр. | Постникова | |
| Рук.гр. | Мазалова | |
| Вед.инж. | Однорал | |
| Ст.инж. | Возианов | |
| Инжен. | Филиппова | |

3.900-3.14 0.0.10.00 СБ

Изделие закладное МН (МН1; МН5). сборочный чертеж

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | см табл. | - |
| Лист | Листов 1 | |

Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Инв.№ типовых и индивидуальных проектов

Формат | Поз. | Зона

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на исполн. 3.900-3.14 0.0.11.00- | | | | | | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | 0,1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | масса, кг |
| | | | | **Документация** | | | | | | | | | | | |
| А4 | | | 3.900-3.14 00.11.00СБ | Сборочный чертеж | | | | | | | | | | | |
| А4 | | | 00.00.00ТО | Техническое описание | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Детали** | | | | | | | | | | | |
| Б.Ч. | | 1 | 3.900-3.14 00.11.01 | ф18 $A_c$ II 2 ГОСТ 5781-81 ℓ=1620 | 1 | | | | | | | | | | 3.24 |
| Б.Ч. | | | 00.11.02 | ф16 $A_c$ II 2 ГОСТ 5781-81 ℓ=1340 | | 1 | | | | | | | | | 2.11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд | Шелко | | |
| Н.контр. | Постников | | |
| Рук.гр | Мазалова | | |
| Вед.инж. | Обнарал | | |
| Ст. инж. | Вознанов | | |
| Инжен. | Филиппова | | |

**3.900-3.14 00.11.00**

Изделие закладное МН(МН2; МН3)

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| | |
|---|---|
| Нач.отд | Шелко |
| Н.контр. | Постников |
| Рук.гр | Мазалова |
| Вед.инж. | Обнарал |
| Ст. инж. | Вознанов |
| Инжен. | Филиппова |


**3.900-3.14 00.11.00 СБ**


Изделие закладное МН(МН2; МН3). Сборочный чертеж.

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | | - |
| Лист | Листов | |
| см. табл. | | |

Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

| Обозначение | Марка | ℓ | a | b | c | R | Масса, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 3.900-3.14 00.11.00 -01 | МН2 | 620 | 116 | 80 | 80 | 40 | 3.2 |
| | МН3 | 560 | 92 | 60 | 70 | 30 | 2.1 |






| Форм | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол. | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Масса кг. |
| | | | | Документация | | |
| А4 | | | 3.900-3.14 0.0.00.00ТО | Техническое описание | | |
| | | | | Детали | | |
| Б4 | | 1 | 3.900-3.14 00.12.01 | L75×8 ГОСТ 8509-72* ℓ=150 | 1 | 1,35 |
| Б4 | | 2 | 0.0.12.02 | ФЮАIII ГОСТ 5781-81 ℓ=300 | 3 | 0,19 |

| | | |
|---|---|---|
| Нач. отд | Шейко | |
| Н. контр. | Пастников | |
| Рук. гр. | Мазалова | |
| Вед. инж | Однорал | |
| Ст. инж. | Возианов | |
| Инжен. | Филиппова | |

3.900-3.14 0.0.12.00


Изделие закладное МН4

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 1,92 | - |
| Лист | Листов 1 | |

Поз.1 – сталь марки Вст3кп2 ГОСТ 380-71*

Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект






| Форм | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол. | Прим |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Масса кг. |
| | | | | Документация | | |
| А4 | | | 3.900-3-14 0.0.00.00ТО | Техническое описание | | |
| | | | | Детали | | |
| Б4 | | 1 | 3.900-3.14 00.13.01 | -100×8 ГОСТ 103-76 ℓ=150 | 2 | 0,94 |
| Б4 | | 2 | 0.0.13.02 | ФЮАIII ГОСТ 5781-81 ℓ=165 | 2 | 0,1 |

| | | |
|---|---|---|
| Нач отд | Шейко | |
| Н контр | Пастников | |
| Рук гр | Мазалова | |
| Вединж | Однорал | |
| Ст инж | Возианов | |
| Инжен | Филиппова | |

3.900-3.14 0.0.13.00

Изделие закладное МН6

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 2.1 | - |
| Лист | Листов 1 | |

ПОЗ.1 – сталь марки Вст3кп2 ГОСТ 380-71*

Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|---|---|---|
| | | |

## Ведомость расхода стали на элемент, кг

| Марка элемента | Изделия арматурные | | | | | | | | | Изделия закладные | | | | | | | | | | | | Общий расход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Арматура класса | | | | | | | | Всего | Арматура класса | | | | | | | Прокат марки | | | | Всего | |
| | Вр-I | | | A-I | | A-III | | | | A-I | | Ac-II | | A-III | | | ВСт3 КП2 | | | | | |
| | ГОСТ 6727-80 | | | ГОСТ 5781-81 | | | | | | ГОСТ 5781-81 | | | | | | | ГОСТ 8510-72 | | ГОСТ 103-76 | | | |
| | Ф4 | Ф5 | Итого | Ф6 | Итого | Ф10 | Ф12 | Итого | | Ф6 | Итого | Ф16 | Ф18 | Итого | Ф10 | Итого | L75×8 | Итого | ▱100×8 | Итого | | |
| ПГА 56-1 | 10,6 | 32,5 | 43,1 | 20,2 | 20,2 | 52,5 | 72,2 | 124,7 | 188,0 | 0,1 | 0,1 | 7,3 | 6,5 | 13,8 | 5,7 | 5,7 | 13,5 | 13,5 | - | - | 33,1 | 221,1 |
| ПГА 43-2 | 8,2 | 22,5 | 30,7 | 18,8 | 18,8 | 22,5 | 80,3 | 102,8 | 152,3 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | - | 11,2 | 0,6 | 0,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | 18,5 | 169,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3.900-3.14 0.0 00.00 ВМС | |
| Нач. отд. | Шейко | | | | |
| Н. контр. | Постников | | | Ведомость расхода стали | Стадия: Р; Лист: —; Листов: 1 |
| Рук. гр. | Мозалова | | | | Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект |
| Вед. инж. | Однорал | | | | |
| Ст. инж. | Возианов | | | | |
| Инженер | Филиппова | | | | |

Копировал

Формат А4

gost.e-ecolog.ru