ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
284-4-48

БАНЯ СУХОГО ЖАРА
/ВСТРОЕННАЯ/

Альбом II
Сметы

14184-02

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

284-4-48

14184-02

БАНЯ СУХОГО ЖАРА

(встроенная)

Альбом II

С м е т ы

Стоимость:

Общая	-	3,08 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	-	2,39 -"-
I кв.м рабочей площадью	-	318,6 руб.

Разработан

Проектным институтом "Союзспортпроект"

Утвержден

Госгражданстроем

Приказом № 50 от 27.II 1976 г.

Введен в действие институтом "Союзспортпроект"

Приказ № 142 от 15.VII 1976 г.

Главный инженер института (Г.Хорин)

Главный архитектор проекта (И.Хомутов)

Начальник отдела смет и НОР (А.Насонов)

14184-02

14184-02

№№ пп	№ смет		№№ страниц
I.	-	Пояснительная записка	I
2.		Объектная смета № 1	2
3.	I-I	Общестроительные работы	3-6
4.	I-2	Вентиляция	7-8
5.	I-3	Электроосвещение	9-II
6.	I-4	Силовое электрооборудование	I2-I6
7.	I-5	Автоматизация	I7-I9
8.		Комплектовочная ведомость	20-22

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Смета к типовому проекту бани сухого жара (встроенная) составлена в соответствии с временной Инструкцией по разработке проектов и смет СН-401-69, утвержденной Государственным Комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР I9 декабря I969 г., с учетом строительства зданий в условиях II температурной зоны, при расчетной зимней температуре-30°С.

Объем строительных и санитарно-технических работ подсчитан по чертежам типового проекта в номенклатуре строительных норм и правил (СНиП). Сметная стоимость общестроительных работ определена в нормах и ценах, введенных с I/I-69г. по сборникам единичных расценок на строительные работы для Московской области по II поясу.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на МО Госстроя СССР и прейскурантам.

Накладные расходы установлены в размере:

1. На общестроительные работы - I6,5%
2. На металлоконструкции - 8,3%
3. На сантехнические работы - I4,9%
4. Плановые накопления - 6%

Баня предназначена для применения в качестве встроенного блока в существующих или привязанных зданиях и сооружениях спортивного профиля - спорткорпусах, бассейнах, закрытых манежах, дворцах спорта и т.д. в сочетании с необходимым набором подсобных помещений - душевыми, раздевалками, шлюзами, комнатами отдыха и т.д.

В стоимость строительно-монтажных работ включена только камера сухого жара, камин-каменка, органы управления электрокамином и система вентиляции камеры сухого жара.

Сметная стоимость - 3,08 тыс.руб.

Составил (Попов)

Баня сухого жара (встроенная)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительно-монтажные работы

Сметная стоимость - 3,08 тыс.руб. В ценах, введенных с I/I-1969 г.

№№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.						Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	инженерн. обор.	технологическ. оборуд., мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	наимен. един.	К-во един. изм.	стоим. един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I-I	Общестроительные работы	I,5I	-	-	-	-	I,5I	-	-	-
2.	I-2	Вентиляция	0,50	-	-	-	-	0,50	-	-	-
3.	I-3	Электроосвещение	-	0,08	-	-	-	0,08	-	-	-
4.	I-4	Силовое электрооборудование	-	0,28	0,I9	-	-	0,47	-	-	-
5.	I-5	Автоматизация	-	0,02	0,50	-	-	0,52	-	-	-
		Итого:	2,0I	0,38	0,69	-	-	3,08	-	-	-

Главный архитектор проекта (Хомутов)

Начальник отдела смет и НОР (Насонов)

Составил (Попов)

Баня сухого жара (встроенная)

С М Е Т А № I-I

на общестроительные работы

Основание: чертежи с АР-I по АР-2I

Сметная стоимость - I,5I тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г. по сборникам единичных расценок для Московской области II-й пояс

№№ пп	Шифр един. расц.	Наименование работ	Един. изм.	К-во	Стоимость един.	Стоимость общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	I3-47	Перегородки армированные из кирпича глиняного обыкновенного толщиной в I/2 кирпича	м2	55,8	3,09	I72
2.	I3-I0 2I-4-ж	Стены из бутового камня без облицовки	м3	2,I8	I7,7	39
3.	I3-I5 2I-5-в	Облицовка кладки стен из бутового камня	м2	I5,6	0,98	I5
4.	МТИ 7-2I7 К=0,5 26-I0-в	Утепление между кирпичными перегородками и бутовыми стенами каменки пеностекломом толщиной 50 мм марки "Б"	м2	8,8	2,87	25
		Цена: 5,73х0,5=2,87				
5.	I5-I 23-I-а	Устройство деревянного каркаса стен потолка и полок из бруса	м3	I,29	84,0	I08
6.	I5-58 23-9-е	Обшивка стен и полок досками в четверть	м2	45,8	I,77	8I
7.	2I-97 59-20-б	Подшивка потолков чистыми досками в четверть	"	8,2	2,3	I9

I	2	3	4	5	6	7
8.	I5-58 23-9-е цен.№ I ч.II р.II п.40I п.402	Обшивка стен чистыми профилированными досками в четверть Цена: I,77+(84,0--68,0)x0,022=2,I3	м2	32,7	2,I3	70
9.	2I-97 59-20-б цен.№ I ч.II р.II п.40I п.402	Подшивка потолков чистыми профилированными досками в четверть Цена: 2,3+(84,0--68,0)x0,022=2,66	"	6,8	2,66	I8
I0.	ГМС 7-2I7 26-I0-а	Утепление стен пеностеклянными плитами толщиной I0 см марки "Б"	"	27,9	5,73	I60
II.	ГМС 7-2I7 26-I0-а	Утепление потолка и пола пеностеклянными плитами толщиной I0 см марки Б	"	20,4	5,73	II7
I2.	I9-203 28-I3-ж	Теплоизоляция стен потолка и пола фальгой алюминиевой	"	44,0	0,3I	I4
I3.	ЕРЕР доп.4 разд.2 п.334	Стоимость фальги алюминиевой	"	50,6	2,53	I28
I4.	I6-3I3 25-22-в	Настилка дощатого пола толщиной 37 мм	"	9,4	3,57	34
I5.	2I-I25 59-25-в	Верхний настил скамьи щитовой из досок на планках	"	5,I	3,6I	I8
I6.	II-I99№ I9-II-м	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 т	м3	0,03	9,69	I
I7.	ЦСЦ п.3476	Стоимость перемычек марки Б-I3	"	0,03	89,0	3
I8.	II-3I9 I9-I6-а	Укладка сборных плит перекрытия толщиной до I6 см и площадью до 5 м2	шт.	2	I,63	3
I9.	ЦСЦ п.3949	Стоимость плит марки П2д	м3	0,I4	64,0	9

I	2	3	4	5	6	7
20.	I9-I40 28-9-в	Установка дверей с теплоизоляционным наполнением в изоляционных перегородках	м2	I,86	8,9	I7
2I.	Цен.№ I ч.II р.II п.65	Стоимость дверных блоков утепленных однопольных марки ИД-I	"	I ,86	22,7	42
22.	Цен.№ I ч.I п.540	Стоимость дверного прибора с замком	комп.	I	4,57	5
23.	I5-238 23-33-в	Установка дверных блоков в перегородках площадью до 3 м2	м2	I,4	3,06	4
24.	Цен.№ I ч.II п.20	Стоимость дверных блоков марки Д-I0	"	I,4	I2,3	I7
25.	Цен.№ I ч.I п.540	Стоимость дверного прибора с замком	комп.	I	4,57	5
26.	I5-240 23-33-д	Установка блоков для люка в перекрытиях	м2	0,32	0,87	I
27.	Цен.№ I ч.II р.II п.78	Стоимость люков	"	0,32	30,2	I0
28.	Цен.№ I ч.I п.55I	Стоимость приборов для люков	комп.	4	0,82	3
29.	23-76 30-II-в	Трубопроводы из стальных труб д.I59x4,5 мм	м	I ,9	4,82	9
30.	23-57 30-I0-в	Трубопроводы из стальных труб д.I5xI,5мм	м	4,2	I ,07	5
3I.	I3-3I6 2I-23-з	Установка ограждающих конструкций камина с сосновым поручнем	м	I ,2	6,25	8
32.	I7-287 т.27-23в прим.2	Улучшенная штукатурка стен	м2	65,3	0,84	55

I	2	3	4	5	6	7
33.	I7-576 27-64-б 27-48-б	Улучшенная клеевая окраска стен	м2	65,3	0,094	6
34.	I3-6I 2I-9-г	Сетка заземления из арматурной стали д=4 мм	т	0,0I2	I79,0	2
		Итого:	руб.			I223
		Накладные расходы на общестроительные работы I6,5%	"			202
		Итого:	руб.			I425
		Плановые накопления 6%	"			86
		Всего по смете:	руб.			I5II

Главный архитектор проекта (Хомутов)

Начальник отдела смет и ПОР (Насонов)

Составил (Попов)

14184-02

Баня сухого жара (встроенная)

СМЕТА № I-2

на вентиляцию

Основание: чертежи ОВ-2

Сметная стоимость – 0,50 тыс.руб.

Составлена в ценах I969г. по сборникам единичных расценок для Московской области II пояс

№№ пп	Шифр един. расц.	Наименование работ	Един. изм.	К-во	Стоимость един. изм.	Стоимость общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	24-453 таб.33-I80	Вентиляторный агрегат Ц4-70 № 2,5 исполнение I с электродвигателем АОЛ--II-4 N =0,I2 на виброизоляторах Д038				
		Цена: 32,IxI,I49x xI,06-(II,80-II,0)x xI,I=38,2I	комп.	I	38,2I	38
2	Доп.I п.258I	Стоимость виброизоляторов Д038	шт.	5	I,35	7
3.	24-39I т.33-37а	Шибер на воздуховоде д.I60-250	шт.	2	2,06	4
4.	Цен.№ I ч.III п.2456	Стоимость шиберов	"	2	2,49	5
5.	24-444 т.33-I3б	Шумоглушитель трубчатый длиной 0,7	секц.	3	4,99	I5
6.	Дпп.I п.3370	Стоимость сечением 250x250	шт.	3	23,4	70
7.	24-I2 33-I-б	Воздуховоды из оцинкованной стали д.250	м2	28	5,0I	I40
8.	24-449 таб.33-I6	Вставки мягкие 0,I5+0,I7=0,32	"	0,32	I3,0	4
9.	24-708 33-26-а	Сталь сортовая разная для креплений	кг	30	0,34	I0

I	2	3	4	5	6	7
I0.	I9-62 таб.28--3-ж цен.№ I ч.I п.52	Изоляция воздуховодов минераловатными матами М.200 толщ.40мм Цена: 53,5+50,3х(I,I--I)хI,03=58,68	м3	I,2	58,68	70
I I.	I9-I46 т.28-II-а	Оштукатуривание поверхности изоляции асбестоцементным раствором толщ.I0 мм	м2	35	0,8	28
I2.	I9-209 т.28-I4-б	Окраска изолированных поверхностей масляной краской за два раза	"	35	0,52	I 8
		Итого:	руб.			409
		Пуск и регулировка - 2,5% без п.п.I0,II. I2	"			8
		Итого:	руб.			4I7
		Накладные расходы на сантехнические работы - - I4,9% без п.п.I,I0-I2	"			38
		Итого:	руб.			455
		На общестроительные работы по п.п.I0,II, I2 - I6,5%	"			I9
		Итого:	руб.			474
		Плановые накопления 6% без п.I	руб.			26
		Всего по смете:	руб.			500

Главный архитектор проекта /Хомутов/

Начальник отдела смет и НОР /Насонов/

/Составила /Сухорукова/

Баня сухого жара (встроенная)

СМЕТА № I-3

на оборудование и монтаж электрооосвещения

Сметная стоимость - 0,08I тыс.руб.

Составлена в ценах и нормах I969г. по ценникам на МО Госстроя СССР и прейскуранта на основании спецификации - р.ч. 30I+30-7

14184-02

№ пп	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Вес /в тоннах/ един. изм.	общий брутто	общий нетто	Сметная стоимость /в рублях/ единицы оборудования брутто	общая оборудо-монтажных работ брутто	в т.ч. доплат. все-го по зарплата	в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. МОНТАЖ										
I.	8-7055	Монтаж светильника типа плафон "ШУЗ-60м"	I00шт.	0,05	—	—	—	220	62,5	—	II	3
2.	8-7003	Монтаж наклича-теля однополюсного в герметическом исполнении	"	0,02	—	—	—	233	35,4	—	5	I
3.	8-4332	Прокладка труб стальных тонкостенных д.I5 мм	I00м	0,45	—	—	—	35,5	I2,2	—	I6	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.	8-4371	Затягивание в трубы провода первого сеч. 2,5 мм2	I00м	0,45	—	—	—	6,86	2,69	—	3	I
5.	8-4403	То же, каждого следующего сеч. 2,5 мм2	"	0,55	—	—	—	2,37	I,3I	—	I	I
		Итого:	руб.								36	II
6.	6%	Плановые накопления	руб.								2	—
		Итого:	руб.								38	II
		II. Материалы, не учтенные ценником.										
7.	Цен.№ I ч.I стр.I06	Труба стальная водогазопроводная тонкостенная д.I5мм										
		45хI,03	м	46,35	—	—	—	0,I5	—	—	7	—
8.	I5-09 т.I20	Провод АПВ-500 сеч.2,5 мм2										
		0,070хI,03	км	0,072	—	—	—	27	—	—	2	—
9.	-"- т.I39	То же, РКГМ-380 сеч.2,5 мм2										
		0,030хI,03	км	0,03I	—	—	—	565	—	—	I8	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I0.	I5-07 I-I32	Светильник типа плафон ПУН-60м	шт.	5	—	—	—	I,50	—	—	8	—
II.	Пр-нт 092	Лампа накаливания НБ-220-60										
		5хI,02	шт.	6	—	—	—	0,35	—	—	2	—
		Итого:	руб.								37	
	Цен.№ I ч.У	Начисления:										
I2.	т.2-I0,9%	по п.№ 8,9	руб.								2	
I3.	т.6-8,3%	по п.№ I0	"								I	
I4.	т.6-8,6%	по п.№ II	"								I	
		Итого:	руб.								4I	
I5.	6%	Плановые накопления	"								2	
		Итого:	руб.								43	

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ:

I	Монтаж	руб.	38
II	Материалы	"	43
	Всего:	руб.	8I

Главный архитектор проекта /Хомутов/

Начальник отдела смет и НОР /Насонов/

Составила /Трачева/

Баня сухого жара (встроенная)

С М Е Т А № I-4

на оборудование и монтаж силового электрооборудования

Сметная стоимость - 0,47 тыс.руб.
в т.ч. оборудование - 0,I9 тыс.руб.
Составлена в ценах и нормах I969г. по ценникам на МО Госстроя СССР и прейскурантам на основании спецификации р.ч. 30-3

№№ пп	Наимен. прейск. ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес /в тоннах/ един. изм. брутто	Вес /в тоннах/ общий брутто	Сметная стоимость /в рублях/ единицы обору-монтажных дован. работ		Сметная стоимость /в рублях/ общая обору-монтажных дован. работ	
					нетто	нетто	все-го	в т.ч. зараб. плата	все-го	в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ										
I.	Кальк. ГПИ ТПЭП	Шкаф управления однофидерный ШУ 5I02-03В2Р	шт.	I	-	-	II8,86	7,57	3 ,05	II9	8	3
2.	I5-04-I п.0I-006 8-6II3	Автоматический выключатель типа АП-50-3 МТ	"	I	-	-	5,0	I,65	0,58	5	2	I
3.	8-5966	Монтаж выключателя пакетного	"	I	-	-	-	2,68	0,97	-	3	I

-8-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.	8-4332	Прокладка труб стальных водогазопроводных тонкостенных диам.20мм	I00м	0,05	—	—	—	35,5	I2,2	—	—	—
5.	I2-У-444	То же, винипластовая диам.25 мм	"	0,63	—	—	—	86,0	50,0	—	—	—
6.	8-437I	Затягивание в трубы провода первого сеч.до 2,5 мм2	"	0,35	—	—	—	6,86	2,69	—	2	3
7.	8-4372	То же,сеч.до 6 мм2	"	0,35	—	—	—	8,49	3,35	—	3	I
8.	8-4373	То же,сеч.до I6 мм2	"	0,30	—	—	—	I2,6	4,82	—	4	I
9.	8-4403	То же,каждого следующего сеч. до 2,5 мм2	"	0,63	—	—	—	2,37	I,3I	—	I	I
I0.	8-4404	То же,сеч.до 6 мм2	"	0,I0	—	—	—	2,72	I ,47	—	I	I
II	8-4405	То же,сеч.до I6мм2	"	0,63	—	—	-	4,54	2,5	—	3	2
I2.	8-6647	Монтаж каркаса металлического для шкафа управления ШУ5I00	шт.	I	—	—	—	7,45	3,07	—	7	3
I3.	8-4445	Металлическая конструкция каменки	тн	0,03	—	—	—	550	86,7	—	I7	3

14184-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
I4.	I5-I4 п.I4-008 8-7I2I	Электронагреватель трубчатый 220в мощн.I квт типа ТЭН-49	шт.	I5	—	—	3,45	4,I9	2,I5	52	63	32
	8-903	крепления для ТЭН-49 стяжки, ступки, болты, гайки	тн	0,002	—	-	-	444	74,6	-	I	I
		Итого:	руб.							I76	I38	6I
	7%	Заготовительно-складские и транспортные расходы	руб.							I2		
	6%	Плановые накопления	руб.								8	
		Итого:	руб.							I88	I54	6I
		II. Материалы, не учтенные ценником.										
I5.	Цен.№ I ч.I стр.I06	Труба стальная водогазопроводная тонкостенная д.20 мм 35хI,03	м	36,05	-	-	-	0,I7	-	-	6,0	-
I6.	-"-	То же, д.25 мм 30хI,03	"	30,90	-	-	-	0,26	-	-	8	-
I6а.	I5-09 т.I40	Провод АПВ-500 сеч.2,5 мм2 0,098хI,03	км	0,IOI	-	-	-	27	-	-	7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
I7.	I5-09 т.I40	Провод АПВ-500 сеч.2,5 мм2 0,098хI,03	км	0,IOI	-	-	-	27	-	-	7	-
I8.	-"-	То же, АПВ-500 сеч.6 мм2 0,030хI,03	км	0,03I	-	-	-	4I	-	-	I	-
I9.	I5-09 т.I40	То же, АПВ-500 сеч.I0 мм2 0,090хI,03	км	0,093	-	-	-	64	-	-	6	-
20.	I5-09 т.I39	То же, РКГМ-380 сеч.2,5 мм2 0,005хI,03	"	0,006	-	-	-	565	-	-	3	-
2I.	-"- т.I39	То же, РКГМ-380 сеч.4 мм2 0,0I5хI,03	км	0,0I6	-	-	-	800	-	-	I3	-
22.	I5-04-I п.06-053	Выключатель пакетный ПВМ-3-I0	шт.	I	-	-	-	4,30	-	-	4	-
		Итого:	руб.								I25	
	Цен.№ I ч.У	Начисления:										
23.	т.2-I0,9%	по п.п.I7-2I	руб.								3	
24.	т.7-5%	по п.22	"								I	
		Итого:	руб.								I29	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
25.	6%	Плановые накопления	руб.								3	
		Итого;	руб.								I32	

СВОДКА ЗАТРАТ

по смете

I	Оборудование	руб.	I88
II	Монтаж	"	I54
III	Материалы	"	I32
	Всего:	руб.	474

Главный архитектор проекта /Хомутов/

Начальник отдела смет и НОР /Насонов/

Составила /Грачева/

ТП 284-4-48

-10-

Баня сухого жара (встроенная)

СМЕТА № I-5

на оборудование и монтаж автоматизации

Сметная стоимость - 0,52 тыс руб.

в т.ч. оборудование - 0,50 тыс руб.

Составлена в ценах и нормах 1969 г. по ценникам на МО Госстроя СССР и прейскурантам

на основании спецификации № р.ч. КА+I-КД-4

№№ пп	Наименование прейск. ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес/в тоннах/ единицы: брутто	Вес/в тоннах/ единицы: нетто	Вес/в тоннах/ общий: брутто	Вес/в тоннах/ общий: нетто	Сметная стоимость /в рублях/ единицы: оборудован.	Сметная стоимость /в рублях/ единицы: монтажных работ: все-го	Сметная стоимость /в рублях/ единицы: монтажных работ: в т.ч. зараб. плата	Сметная стоимость /в рублях/ общая: оборудован.	Сметная стоимость /в рублях/ общая: монтажных работ: все-го	Сметная стоимость /в рублях/ общая: монтажных работ: в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II	I2	I3	
		I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ												
I.	I7-04 доп.37 п.0I-II83 II-36	Термометр сопротивления ТСП-5071	шт.	I	-	-	20		I,27	0,68	20	I	I	
2.	I7-04 доп.39 08-I027 II-I86	Мост одноточечный КСМ-004	шт.	I	-	-	450		9,49	5,5I	450	9	6	

14184-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.	8-4342	Прокладка труб тонкостенных стальных д.25 мм	I00м	0,06	-	-	-	73,2	I8,I	-	4	I
4.	8-437I	Затягивание в трубы провода первого сеч.2,5мм2	"	0,06	-	-	-	6,86	2 ,69	-	I	I
5.	8-4403	То же,каждого следующего сеч. 2,5 мм2	"	0,I4	-	-	-	2,37	I ,3I	-	I	I
		Итого:	руб.							470	I6	I0
6.	7%	Заготовительно-складские и транспортные расходы	"							33	-	-
7.	6%	Плановые накопления	"								I	
		Итого:	руб.							503	I7	I0
		II. Материалы, не учтенные ценником.										
8.	Цен.№ I ч.I стр.I06	Труба стальная тонкостенная д.25 мм 6xI,03	м	6,I8	-	-	-	0,26	-	-	2	-
9.	I5-09 т.I39	Провод РКГИ-380 сеч.IxI,5 мм2	км	0,0I3	-	-	-	430	-	-	6	-
I0.	I5-09 т.I40	То же, ПВ сеч. IxI,5 мм2 0,004xI,03	км	0,004	-	-	-	3I	-	-	I	-
		Итого:	руб.								9	
II.	Цен.№ I ч.У т.2- I0,9%	Начисления: по п.п.№ 9,I0	руб.								I	
		Итого:	руб.								I0	
I2.	6%	Плановые накопления	"								I	
		Итого:	руб.								II	

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ:

I	Оборудование	руб.	503
II	Монтаж	"	I7
III	Материалы	"	II
	Всего:	руб.	52I

Главный архитектор проекта /Хомутов/

Начальник сметного отдела /Насонов/

Составила /Грачева/

III 284-4-48

- 11 -

14184-02

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

К типовому проекту бани сухого жара (встроенной)

к смете № I-I

№№ пп	Наименование	Марка	№№ альбомов, каталогов, ГОСТ	№№ заготовительных чертежей	Един. изм.	К-во
I	2	3	4	5	6	7
	Общестроительные работы					
	I. Железобетонные изделия					
I.	Плиты	ПЗд	Серия ИС-01-04		шт.	2
2.	Перемычки	Б-I3	Серия I.I39-I вып.I		"	2
	II. Столярные изделия					
3.	Оконный блок	ИД-I	индивид.		шт	I
4.	-"-	Д-I0	ГОСТ 6629-74		"	I
5.	Люки	-	-		"	4
	Ш. Материалы					

№№ пп	Наименование	Един. изм.	К-во
I	2	3	4
I.	Болты	кг	I4
2.	Брус I80xI00	м3	0,I0
3.	Брус I00xI00	м3	0,9I
4.	Брус разный	"	0,28
5.	Гвозди	кг	I2,2
6.	Доски шунтованные	м3	0,5I
7.	Доски в четверть	"	0,96
8.	Доски в четверть профилированные	"	0,79
9.	Доски разные	м3	0,I0
I0.	Камень бутовый	"	2,3
II.	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт.	2,85
I2.	Плиты пеностеклянные толщ.50мм	м2	9,I
I3.	Плиты пеностеклянные толщ.I00мм	"	49,8
I4.	Пакля	кг	5,3
I5.	Паста меловая	"	I7,5
I6.	Смола	"	3,4
I7.	Сетка проволочная тканая	м2	I,8
I8.	Толь	"	I,3
I9.	Фольга алюминиевая	"	50,6
20.	Шпаклевка купоросная	кг	I,2
2I.	IУ. Полуфабрикаты		
	Раствор цементный	м3	0,24
22.	Раствор цементно-известковый	"	2,06
23.	Раствор известковый	"	I,3I
24.	Щиты настила	м2	5,I
	У. Детали и изделия		
25.	Наличники	м	I76
26.	Плинтуса деревянные	"	9,9
27.	Поручни	"	I,2
	УI. Металлоконструкции		
28.	Металлоконструкции	т	0,II
	УП.		
29.	Затраты	ч/д	50,4

ВЫБОРКА РЕСУРСОВ К СМЕТЕ № I-2

на вентиляцию

№№ пп	Наименование	Един. изм.	К-во
I	2	3	4
	Материалы		
I.	Белила цинковые тертые	кг	0,7
2.	Краски тертые	"	0,95

14184-02

I	2	3	4
3.	Клей малярный	кг	0,I8
3.	Олифа	"	6,3
4.	Сталь сортовая	"	30
6.	Маты минераловатные	м3	I,23
7.	Мел молотый	кг	0,35
8.	Проволока стальная	"	2,4
	Полуфабрикаты		
9.	Раствор	м3	0,33
	Изделия		
I0.	Вентилятор Ц4-70 № 2,5 с электродвигателем	комп.	I
II.	Виброизоляторы ДО38	шт.	5
I2.	Воздуховоды	м2	28
I3.	Патрубки брезентовые	"	0,32
I4.	Шиберы д.I60-250	шт.	2
I5.	Шумоглушители	секц.	3
I6.	Затраты труда	ч/дн	I5,69

ВЫБОРКА РЕСУРСОВ

к сметам I-3,I-4,I-5

№№ пп	Наименование	Един. изм.	К-во
	К смете I-3		
I.	Затраты труда	ч/д	4,0
	К смете № I-4		
2.	Затраты труда	"	I7,0
	К смете № I-5		
3.	Затраты труда	"	2

Составил /Попов/

gost.e-ecolog.ru