ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-7-I2.88

Ремонтная мастерская на 90 условных ремонтов в год комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

АЛЬБОМ 9

СМЕТЫ

часть I (стр. I-I25)

37/09

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-7.12.88

Ремонтная мастерская на 90 условных ремонтов в год комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

АЛЬБОМ 9

СМЕТЫ

Сметная стоимость

Общая	418,23 тыс.руб.
в том числе:	
строительно-монтажных работ	292,93 тыс.руб.
оборудования	125,3 тыс.руб.
Прочих затрат один условный ремонт в год	4647 руб.
1 $м^3$ объема здания (СМР)	27,23 руб.
1 $м^2$ общей площади здания (СМР)	133,42 руб.

РАЗРАБОТАН	УТВЕРЖДЕН
Государственным проектным институтом "Союздорпроект" г.Москва	Министерством СССР протокол № АВ-640 от 27.10.88 г.

Главный инженер института — В.Р.Сиков

Главный инженер проекта — Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов — Э.М.Муранханов

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№ расчетов и смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
I.		Пояснительная записка	5
2.		Объектная смета № I	6
		А. Производственная часть:	
3.	Локальная смета № I-I	Технологическое оборудование	9
4.	I-2	Оборудование системы воздухоснабжения	23
5.	I-3	Общестроительные работы	25
6.		Вариант - свайное основание	78
7.		На изменение расчетной температуры наружного воздуха -20°С (к смете I-3)	86
8.		На изменение расчетной температуры наружного воздуха -40°С (к смете I-3)	I03
9.		Сводка объемов и стоимости работ к смете № I-3	I2I
I0.		Сводка объемов и стоимости работ к варианту - свайное основание	I24
II.	I-4	Отопление	I26
I2.		На изменение расчетной температуры наружного воздуха -20°С (к смете I-4)	I32
I3.		На изменение расчетной температуры наружного воздуха -40°С (к смете I-4)	I36
I4.	I-5	Теплоснабжение калориферов	I4I
I5.		На изменение расчетной температуры наружного воздуха -40°С (к смете I-5)	I47
I6.	I-6	Вентиляция	I5I
I7.		На изменение расчетной температуры наружного воздуха -40°С (к смете I-6)	I68
I8.	I-7	Водопровод хозяйственно-питьевой производственный	I7I
I9.		Вариант II (к смете I-7)	I76
20.	I-8	Водопровод производственный	I78
2I.	I-9	Горячее водоснабжение	I82
22.	I-I0	Внутренние сети канализации	I85

1	2	3	4
23.	I-II	Приобретение и монтаж оборудования кровлесодержащих отсеков	I9I
24.	I-I2	Силовое электрооборудование	I96
25.	I-I3	Электроосвещение	206
26.	I-I4	Автоматизация приточных вентсистем	2I3
27.		Калькуляция № I к смете I-I4	220
28.	I-I5	Автоматический ввод резервного вентилятора	224
29.	I-I6	Слаботочные устройства	229
30.		Ведомость потребности в производственных ресурсах	242
		Б. Административно-бытовая часть	
3I.	I-I7	Общестроительные работы	245
32.		Вариант - свайное основание	325
33.		На изменение расчетной температуры наружного воздуха -40°С (к смете № I-I7)	335
34.		Сводка объемов и стоимости работ к смете № I-I7	354
35.		Сводка объемов и стоимости работ к варианту - свайное основание	358
36.	I-I8	Приобретение технологического оборудования буфета, инвентаря и мебели	359
37.	I-I9	Отопление	362
38.		На изменение расчетной температуры наружного воздуха -20°С (к смете № I-I9)	366
39.		На изменение расчетной температуры наружного воздуха -40°С (к смете № I-I9)	370
40.	I-20	Теплоснабжение калориферов	374
4I.	I-2I	Тепловой узел управления	378
42.		На изменение расчетной температуры наружного воздуха -20°С (к смете № I-2I)	382
43.		На изменение расчетной температуры наружного воздуха -40°С (к смете № I-2I)	384
44.	I-22	Вентиляция	388
45.	I-23	Водопровод	397
46.	I-24	Канализация	406
47.	I-25	Силовое электрооборудование	4I3

3. 503-7-I2.88 альбом 9

I	2	3	4
48.	I-26	Электроосвещение	42I
49.	I-27	Автоматизация приточных вентсистем	429
50.	I-28	Автоматизация электрозадвижки на канализационном трубопроводе	446
5I.	I-29	Оборудование связи	450
52.	I-30	Слаботочные устройства	458

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме по формам, предусмотренным "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82 и в соответствии СНиП I.02.01-85.

Основание для разработки - планы типового проектирования на 1987 год (постановление Госстроя СССР № 27 от 20.II.86 г.)

Типовой проект разработан в стадии рабочего проекта с утвержденными техническими решениями для строительства в зоне с нормальной влажностью и расчетной зимней температурой наружного воздуха -30°.

Сметная стоимость на общестроительные работы определена для 2-х вариантов фундамента:

I-й вариант - фундамент на естественном основании

2-й вариант - свайные основания (знаменатель)

Сметная документация составлена для I территориального района (подрайон I) в ценах, введенных с I января 1984 г. на основании:

- сборников единых районных единичных расценок на строительные работы (СНиП IУ-5-82);
- сборник расценок на монтаж оборудования (СНиП IУ-6-82);
- прейскурантов оптовых цен на оборудование;
- сборник средних районных сметных цен на материалы, детали и конструкции (СНиП IУ-4-82);
- сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденные Мособлисполкомом.

Стоимость оборудования принята с учетом следующих начислений:

запасные части 2%
тара и упаковка 2%
транспортные расходы 4%
заготовительно-складские расходы I,2%
комплектация 0,7%

Накладные расходы приняты, установленные для смет типовым проектам в размере I6,5% на строительные работы, 8,6% на металлоконструкции,

I3,3% - на [illegible] сантехнические работы,

80% - на монтаж оборудования (от основной заработной платы),

87% - на электромонтажные работы (от основной заработной платы),

77% - на монтаж сетей связи (от основной заработной платы).

Плановые накопления начислены в размере 8%.

Сметная документация составлена с использованием ЭВМ на программном комплексе АВС-ЭЕС (редакция 6.I)

Дополнительная информация с исходными данными на магнитных носителях хранится в архиве института разработчика.

Составила руководитель бригады В.Г.Гущина

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту ремонтной мастерской на 90 условных ремонтов в год комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 4I8,23 т.руб.

в том числе:

а) оборудования I25,3 т.руб.

б) монтажных работ 24,96 т.руб.

Нормативная трудоемкость 4I,52 тыс.чел.-ч

Сметная заработная плата 29,4I т.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на:

I. Один условный ремонт 4647 руб.

2. I м^2 общей площади здания I33,42 руб.

3. I м^3 объема здания 27,23 руб.

№№ п/п	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, т.руб.							Технико-экономические показатели		
			Строительных работ	монтажных работ	оборудования приспособлений, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	Нормативная трудоемкость тыс.чел.-ч	Сметная заработная плата тыс. руб.	Единица измер.	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		А. Производственная часть										
I	I-I	Технологическое оборудование	-	0,78	85,84	-	86,62	0,6	0,39	I усл. рем.	90	962,44
2	I-2	Оборудование системы воздухоснабжения	0,5I	-	-	-	0,5I	0,03	0,03	-"-	90	5,62
3	I-3	Общестроительные работы	II2,09	-	-	-	II2,09	I4,8I	I0,66	-"-	90	I245
4	I-4	Отопление	2,38	-	-	-	2,38	0,5	0,33	-"-	90	26,44
5	I-5	Теплоснабжение калориферов	I,82	-	-	-	I,82	0,34	0,24	-"-	90	20,22
6	I-6	Вентиляция	24,44	-	-	-	24,44	I,74	I,I7	-"-	90	27I,56

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
7	I-7	Водопровод хозяйственно-питьевой производственный	I,0I	-	-	-	I,0I	0,I8	0,I2	-"-	90	II,2
8	I-8	Водопровод производственный	0,54	-	-	-	0,54	0,2	0,I2	-"-	90	6
9	I-9	Горячее водоснабжение	0,5I	-	-	-	0,5I	0,I3	0,09	-"-	90	5,66
I0	I-I0	Внутренние сети канализации	I,39	-	-	-	I,39	0,37	0,23	-"-	90	I5,44
II	I-II	Приобретение и монтаж оборудования красодержащих стоков	-	I,04	5,7	-	6,74	0,35	0,2I	-"-	90	74,89
I2	I-I2	Силовое электрооборудование	-	2,I6	I,95	-	4,II	0,76	0,5I	-"-	90	45,67
I3	I-I3	Электроосвещение	-	4,68	-	-	4,68	0,52	0,34	-"-	90	52
I4	I-I4	Автоматизация приточных вентсистем	-	0,83	2,58	-	3,4I	0,46	0,3	-"-	90	37,78
I5	I-I5	Автоматический ввод резервного вентилятора	-	0,04	0,04	-	0,08	0,02	0,02	-"-	90	0,89
I6	I-I6	Слаботочные устройства	-	I,23	0,34	-	I,57	0,63	0,45	-"-	90	I7,44
		Итого по А:	I44,6	I0,76	96,45	-	25I,8I	2I,64	I5,2I	-"-	90	2797,89
		Б. Административно-бытовая часть										
I7	I-I7	Общестроительные работы	I08,8	-	-	-	I08,8	I3,26	9,6	-"-	90	I208,9
I8	I-I8	Приобретение технологического оборудования буфета, инвентаря и мебели	-	-	I4,4I	-	I4,4I	-	-	-"-	90	I60,II
I9	I-I9	Отопление	2,66	-	-	-	2,66	0,47	0,3I	-"-	90	29,56
20	I-20	Теплоснабжение калориферов	0,75	-	-	-	0,75	0,I4	0,09	-"-	90	8,33

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2I	I-2I	Тепловой узел управления	0,7I	-	-	-	0,7I	0,09	0,07	-"-	90	7,89
22	I-22	Вентиляция	6,04	-	0,2	-	6,24	I,24	0,8	-"-	90	69,33
23	I-23	Водопровод	2,45	-	0,04	-	2,49	0,5I	0,34	-"-	90	27,67
24	I-24	Канализация	I,86	-	-	-	I,86	0,3	0,I9	-"-	90	20,67
25	I-25	Силовое электрооборудование	-	I,0I	0,44	-	I,45	0,33	0,22	-"-	90	II,22
26	I-26	Электроосвещение	-	7,97	-	-	7,97	0,73	0,48	-"-	90	88,56
27	I-27	Автоматизация приточных вентсистем	-	0,5I	I,9	-	2,4I	0,27	0,I8	-"-	90	26,78
28	I-28	Автоматизация электрозадвижки на канализационном трубопроводе	-	0,I3	-	-	0,I3	0,03	0,02	-"-	90	I,44
29	I-29	Оборудование связи	0,0I	2,89	II	-	I3,9	I,6	I,23	-"-	90	I54,44
30	I-30	Слаботочные устройства	-	I,69	0,86	-	2,55	0,9I	0,67	-"-	90	28,33
		Итого по Б:	I23,28	I4,2	28,85	-	I66,33	I9,88	I4,20	-"-	90	I848,II
		Итого по смете	267,97	24,96	I25,3	-	4I8,23	4I,52	29,4I	один условный ремонт	90	4647

Директор ГПИ "Совадорпроект" — В.Ф.Рогожев

Главный инженер проекта — Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов — З.М.Мурадханов

Составил: инженер — Н.В.Лукина

Проверил: рук.бригады — В.Г.Гущина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту ремонтной мастерской на 90 условных ремонтов в год комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы (производственная часть)
На технологическое оборудование

Основание: чертежи № ТХ2
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	86,62	тыс.руб.
В том числе:		
а) оборудования	85,84	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,78	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	0,60	тыс.чел.-ч.
Сметная заработная плата	0,39	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I. один условный ремонт	962,44	руб.
2. I м2 общей площади здания	0,76	руб.
3. I м3 объема здания	0,II	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
					Всего / основной зарплаты	экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	обслуживающ. машины: на един.	обслуживающ. машины: всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Р а з д е л I. Монтажные работы									
I.	Ц3-95-I	Лебедка ЛМ-2	шт.	I,00	38,80 26,70	6,07 3,I0	39	27	6 3	48,00 4,00	48 4
		Установка бескамерной окраски									
2.	П7-28I-I	Насосная установка	шт.	2,00	26,86 I4,I0	3,5I I,59	54	28	7 3	26,00 2,05	52 4
3.	Ц23-290-I К=I,5	Гидрофильтр с диффузором и паровым клапаном	шт.	2,00	65,00 35,60	5,90 2,00	I30	7I	I2 4	60,00 2,58	I20 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	П7-222-5	Вентилятор осевой, массой 0,53 т	шт.	2,00	I6,35 II,60	2,33 0,93	33	23	5 2	I9,00 I,20	38 2
5.	П3-95-I	Таль электрическая	шт.	I,00	38,80 26,70	6,07 3,I0	39	27	6 3	48,00 4,00	48 4
6.	П23-32I-5	Подъемник канавный П-246	шт.	I,00	80,50 68,80	9,90 4,00	8I	69	I0 4	II9,00 5,I6	II9 5
7.	П3-6-4	Кран мостовой подвесной электрический	шт.	I,00	78,70 62,40	I3,I0 5,I7	79	62	I3 5	I07,50 6,67	I07 7
8.	П7-22I-3	Вентилятор радиальный, массой 0,II т	шт.	I,00	7,0I 5,I8	0,72 0,3I	7	5	- -	9,00 0,49	9 -
9.	П3-670-I	Ролик путевой	шт.	3,00	I,60 I,I2	0,46 0,I8	5	3	2 I	2,00 0,23	6 I
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.				467	3I5	6I 25		547 32
		Стоимость монтажных работ	руб.				467	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		23
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	45	-		-
		Плановые накопления	руб.				58	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				778	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		602
		Сметная заработная плата	руб.				-	385	-		-
		Итого по разделу I	руб.				778	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		602
		Сметная заработная плата	руб.				-	385	-		-
		Раздел 2. Оборудование									
I0.	I8054-I052	Станок заточный электрический И39703	шт.	I,00	53,00 / -	- / -	53	-	- / -	- / -	- / -
II.	24040I-I70	Верстак слесарный одноместный НО-I02-0РГ1468	шт.	I6,00	57,00 / -	- / -	912	-	- / -	- / -	- / -
I2.	I80I-2002	Станок настольно-сверлильный 2м II2	шт.	3,00	290,00 / -	- / -	870	-	- / -	- / -	- / -
I3.	24040I-I5I	Пресс настольный гидравлический Р338-р324	шт.	2,00	233,00 / -	- / -	466	-	- / -	- / -	- / -
I4.	Номенклатурный каталог пр.22-0I	Машина деревообраб. И36009А	шт.	I,00	I50,00 / -	- / -	I50	-	- / -	- / -	- / -
I5.	I8054 доп.I поз.I056	Стоимость машины сверлильной электрической И3I033А	шт.	I,00	29,50 / -	- / -	30	-	- / -	- / -	- / -
I6.	I8054-I048	Ножницы электрические ножевые И35404	шт.	I,00	62,00 / -	- / -	62	-	- / -	- / -	- / -
I7.	I805 Ч4 ДОП.I0 II063	Долбежник электрический	шт.	I,00	I08,00 / -	- / -	I08	-	- / -	- / -	- / -
I8.	24I0-5002	Машина подметально-пылесосная КУ-405	шт.	I,00	450,00 / -	- / -	450	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	220I-I00I6	Бак красконагревательный СО-I2А	шт.	I,00	45,00	-	45	-	-	-	-
20.	I8054-2045	Установка безвоздушного распыления радуга О.63	шт.	I,00	790,00	-	790	-	-	-	-
		Установка бескамерной окраски									
2I.	230I-I005	Насос К 90/20	шт.	2,00	I65,00	-	330	-	-	-	-
22.	23080I П37	Стоимость гидрофильтра с диффузором и паровым клапаном	шт.	2,00	960,00	-	I920	-	-	-	-
23.	2308-I097	Вентилятор осевой из разнородных металлов с электродвигателем ВА05I-8-В-06-300-I2,5 ИI	шт.	2,00	200,00	-	400	-	-	-	-
24.	I9I3-2003	Лебедка электрическая реверсивная ЛМ-2	шт.	I,00	840,00	-	840	-	-	-	-
25.	Цена завода	Стоимость стенда для испытания гидроагрегатов КИ-48I5 М	шт.	I,00	I856,00	-	I856	-	-	-	-
26.	Цена завода	Стоимость устройства для проверки гидросистем КИ-5473	шт.	I,00	87,00	-	87	-	-	-	-
27.	24040I-596	Стенд-КИ-92Iм	шт.	I,00	880,00	-	880	-	-	-	-
28.	24040I-I54	Станок РI08	шт.	I,00	320,00	-	320	-	-	-	-
29.	24040I Доп.26 П8I0	Прибор для испыт. и регул.форсунок КИ/I5706	шт.	I,00	2I0,00	-	2I0	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30.	240405-I00I	Ванна моечная передвижная - I3I6	шт.	2,00	39,00	-	78	-	-	-	-
3I.	Сводн.заявка потреб. в гараж. оборуд.	Стенд для монтажа и демонтажа шин Ш5I5	шт.	I,00	I800,00	-	I800	-	-	-	-
32.	24040I доп.I5I ПI252	Компрессор С4I6	шт.	2,00	772,00	-	I544	-	-	-	-
33.	240401 доп.42	Электровулканизатор для ремонта покрышек и камер ШII3	шт.	I,00	90,00	-	90	-	-	-	-
34.	24040I-556	Привод шероховального инструмента ЦКБ6225	шт.	I,00	I4I,00	-	I4I	-	-	-	-
35.	I906-I6034	Таль электрическая канатная общего назначения Т3050-7II20,00	шт.	I,00	I80,00	-	I80	-	-	-	-
36.	24040I-I97	Набор инструмента для шиноремонтника Ш308М	шт.	I,00	I04,00	-	I04	-	-	-	-
37.	Сводная заявка потребности в гараж.оборуд.I988г.	Камерн.установка для мойки узлов и дет. (ПНР) Тайфун	шт.	I,00	I670,00	-	I670	-	-	-	-
38.	I80I-3084	Станок точильношлифовальный 3К63I	шт.	I,00	530,00	-	530	-	-	-	-
39.	24040I-I66	Стенд -р724	шт.	I,00	I20,00	-	I20	-	-	-	-
40.	24040I-I60	Стенд -р207	шт.	I,00	II7,00	-	II7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I.	24040I доп.I П678	Пресс настольный Р335	шт.	I,00	I75,00	-	I75	-	-	-	-
42.	24040I Доп.I03	Прибор для проверки и регулировки фар К=3I0	шт.	I,00	569,75	-	570	-	-	-	-
43.	240402 доп.I4 III96	Стенд для сб.двигателей ОПР 989	шт.	I,00	I22,00	-	I22	-	-	-	-
44.	I803-20I8	Пресс П6330	шт.	I,00	8000,00	-	8000	-	-	-	-
45.	I89I-937I	Опора виброизолирующая ОВ-3I	шт.	4,00	3,05	-	I2	-	-	-	-
46.	24040I-I9	Подъемник П246-III26	шт.	I,00	2320,00	-	2320	-	-	-	-
47.	I906-2024	Кран подвесной электрический однобалочный однопролетный Г/П 5,пролет I5,0	шт.	I,00	2I00,00	-	2I00	-	-	-	-
48.	24040I Доп.I24 III39	Установка для сбора отраб.масел С-508	шт.	2,00	82,00	-	I64	-	-	-	-
49.	24040I-32	Домкрат гаражный гидравлический I308	шт.	I,00	229,00	-	229	-	-	-	-
50.	24040I Доп.I П674	Установка смазочная и маслозаправочная С10I-I	шт.	2,00	II63,00	-	2326	-	-	-	-
5I.	24040I Доп.I02 III0I	Гайковерт П330	шт.	I,00	285,00	-	285	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.	24040I-30	Тележка П2I7	шт.	I,00	I50,00 / -	- / -	I50	-	- / -	- / -	- / -
53.	24040I Доп.9 П752	Подъемник-комплект передвижных стоек П238	шт.	I,00	7I00,00 / -	- / -	7I00	-	- / -	- / -	- / -
54.	24-06 Доп.29 Поз.04046	Автомат газированной воды АВ-2М-900	шт.	I,00	470,00 / -	- / -	470	-	- / -	- / -	- / -
55.	Сводная заявка в гаражн.оборуд. на I987 г.	Комплект инструмента 2445 м	шт.	I,00	II,00 / -	- / -	II	-	- / -	- / -	- / -
56.	24040I Доп.32 п823	Комплект инструмента ИI35	шт.	I,00	270,00 / -	- / -	270	-	- / -	- / -	- / -
57.	24040I Доп.30 п8I9	Комплект инструмента 2446	шт.	2,00	25,00 / -	- / -	50	-	- / -	- / -	- / -
58.	24040I Доп.4 п7I9	Комплект инструмента ИI43	шт.	2,00	I9,50 / -	- / -	39	-	- / -	- / -	- / -
59.	24040I-I86	Набор инструментов и приспособлений И305ГМ	шт.	I,00	II0,00 / -	- / -	II0	-	- / -	- / -	- / -
60.	24040I-I87	Набор инструментов и приспособлений И305РМ	шт.	I,00	56,00 / -	- / -	56	-	- / -	- / -	- / -
6I.	I803-400I	М о л о т МА4I29А	шт.	I,00	3I00,00 / -	- / -	3I00	-	- / -	- / -	- / -
62.	24040I-97	Линейка 2I82	шт.	I,00	5,00 / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -
63.	23080I п9	Стоимость вентилятора ВЦI0-28 МОМ 3,2	шт.	I,00	I53,00 / -	- / -	I53	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
64.	I805-6079	Стоимость наковальня однорогой	шт.	I,00	28,00 / -	- / -	28	-	- / -	- / -	- / -
65.	240402 Доп.II п189	Стол для газосварочных работ ОКС 7547	шт.	I,00	85,00 / -	- / -	85	-	- / -	- / -	- / -
66.	240402 III23	Стол для электросварочных работ ОКС7523	шт.	I,00	94,00 / -	- / -	94	-	- / -	- / -	- / -
67.	I506 II04-005	Стоимость трансформатора сварочного однопостового ТД-500-4У2	шт.	I,00	435,00 / -	- / -	435	-	- / -	- / -	- / -
68.	2404I Доп.I55 III259	Стена контрольно-вск 3240	шт.	I,00	2I40,00 / -	- / -	2I40	-	- / -	- / -	- / -
69.	24040I-I43	Станок PI05	шт.	I,00	340,00 / -	- / -	340	-	- / -	- / -	- / -
70.	28-02-22 пI6-003	Стоимость аппарата дистанционного АВД	шт.	I,00	5I,00 / -	- / -	5I	-	- / -	- / -	- / -
7I.	I5I6-7377	Устройство зарядное УЗА-60-32-У2	шт.	I,00	440,00 / -	- / -	440	-	- / -	- / -	- / -
72.	24040I-I83	Набор инструментов ИI5I	шт.	I,00	29,00 / -	- / -	29	-	- / -	- / -	- / -
73.	24040I доп.25 п799	Комплект приспособления для аккумуляторных батарей 3412	шт.	I,00	39,00 / -	- / -	39	-	- / -	- / -	- / -
74.	Сводная заявка в потребн.универсал. металлорежущ.станках	резерный станок 67К-I6П	шт.	I,00	6200,00 / -	- / -	6200	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.	180I Доп114 III-216	Стоимость токарно-винторезного станка 16Д-20	шт.	1,00	6400,00	-	6400	-	-	-	-
76.	180I-2006	Станок вертикально-сверлильный 2М125	шт.	1,00	1420,00	-	1420	-	-	-	-
77.	180I-3085	Станок точильношлифовальный 3Б634	шт.	1,00	500,00	-	500	-	-	-	-
78.	240404 П2	Тележка для перевозки агрегатов автомобиля ОПТ 7353	шт.	1,00	67,00	-	67	-	-	-	-
79.	18054-1016	Машина шлифовальная электрическая прямая ИЭ 2008	шт.	1,00	38,00	-	38	-	-	-	-
80.	18054-1019	Машина ручная шлифовальная эл. угловая И372107-2106	шт.	1,00	40,00	-	40	-	-	-	-
81.	номенкл. каталог 1986 г.	Электрическая плоскошлифовальная машина И7 2401	шт.	1,00	50,00	-	50	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. / руб.				63366	-	-	-	-
		Стоимость оборудования	руб.				63366	-	-		-
		Запасные части	руб.				1267	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.				1295	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.				2637	-	-		-
		Заготов.складские расходы	руб.				822	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Комплектация	руб.				449	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.				69836	-	-		-
		Итого по разделу 2	руб.				69836	-	-		-
		Раздел 3. Нестандартизированное оборудование									
82.	Справочник дамат цен тI	Подставка под оборудование ОРГ-5I43А	т	0,84	825,00	-	693	-	-	-	-
83.	Справочник дамат цен тI	Верстак столярный Р529 НЭТ	т	0,09	825,00	-	74	-	-	-	-
84.	То же тI	Ларь для обтирочных материалов ОРТ5I33А	т	0,27	825,00	-	223	-	-	-	-
85.	То же тI	Шкаф для красок Л903	т	0,I5	825,00	-	I24	-	-	-	-
86.	То же тI	Подставка под оборудование I087	т	0,06	825,00	-	50	-	-	-	-
87.	То же тI	Стеллаж для деталей Р945	т	0,07	825,00	-	58	-	-	-	-
88.	То же т3	Ролик отводный 4408	т	0,42	I590,00	-	668	-	-	-	-
89.	То же т3	Приспособление для разборки и сборки гидрораспределителей 70-7820-I669	т	0,0I	I590,00	-	I6	-	-	-	-
90.	То же т3	Приспособление для разборки и сборки насосов	т	0,02	I590,00	-	32	-	-	-	-
9I.	То же тI	Шкаф ОРГ 5I25А	т	I,05	825,00	-	566	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
92.	То же т.I	Ванна для проверки камер автомобильных шин ОРГ 5I37А	т	0,05	825,00	-	4I	-	-	-	-
93.	То же т.I	Решетка предохранительная для накачки шин I075 м	т	0,I6	825,00	-	I32	-	-	-	-
94.	То же тI	Стеллаж для автомобильных покрышек ОРГ 5I20А	т	0,07	825,00	-	58	-	-	-	-
95.	То же т.I	Вешалка для камер настенная ОРГ 5I32А	т	0,0I	825,00	-	8	-	-	-	-
96.	То же т.2	Тележка-стеллаж для деталей Р953	т	0,I0	I200,00	-	I20	-	-	-	-
97.	То же, тI	Стеллаж-секционный ОРГ-5I52А	т	0,77	825,00	-	635	-	-	-	-
98.	То же т.I	Тумбочка инструментальная ОРГ-5I47А	т	0,26	825,00	-	2I5	-	-	-	-
99.	То же т.I	Ларь для кузнечного инструмента ОРГ 5I34А	т	0,05	825,00	-	4I	-	-	-	-
I00.	То же т.I	Ящик для угля (песка) ОРГ - 5I39А	т	0,09	825,00	-	74	-	-	-	-
I0I.	То же т.4	Горн кузнечный на I огонь 8093	т	0,45	2I90,00	-	986	-	-	-	-
I02.	То же т.2	Ванна для охлаждения деталей при закалке в воде 8083	т	0,I4	I200,00	-	I68	-	-	-	-
I03.	То же т.2	Ванна для охлаждения деталей при закалке в масле 8084	т	0,25	I200,00	-	300	-	-	-	-
I04.	То же т.I	Тележка для сварочных баллонов 4407	т	0,09	825,00	-	74	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I05.	То же т.I	Табурет сварщика I039М	т	0,02	825,00	-	I7	-	-	-	-
I06.	То же т.I	Шкаф сварщика ОРГ 5I29А	т	0,I5	825,00	-	I24	-	-	-	-
I07.	То же т.I	Щит для сварочных работ ОРГ-5I57А	т	0,05	825,00	-	4I	-	-	-	-
I08.	То же т.I	Ст-ть ванны для слива и приготовления электролита	т	0,04	825,00	-	33	-	-	-	-
I09.	То же т.2	Шкаф вытяжной для электроплавильных 9422ИТ	т	0,I2	I200,00	-	I44	-	-	-	-
II0.	То же т.3	Электроплавильник для плавки мастики 8022М	т	0,02	I590,00	-	32	-	-	-	-
III.	То же т.3	Электроплавильник для плавки свинца 8020М	т	0,04	I590,00	-	64	-	-	-	-
II2.	То же т.2	Ванна для промывки деталей аккумуляторов 208I	т	0,I5	I200,00	-	I80	-	-	-	-
II3.	То же,т.2	Шкаф для зарядки аккумуляторов 947I	т	0,I9	I200,00	-	228	-	-	-	-
II4.	То же т.2	Верстак карбюраторщика ОРГ 5I03А	т	0,I5	I200,00	-	I80	-	-	-	-
II5.	То же т.I	Стол для разборки аккумуляторных батарей 3I40	т	0,09	825,00	-	74	-	-	-	-
II6.	То же, т.2	Металлоконструкция к решетке с нижним отсосом 7I26	т	4,70	685,00	-	32I9	-	-	-	-
II7.	То же т.3	Установка для очистки отработанных моечных растворов	т	3,00	I500,00	-	4500	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II8.	То же т.3	Тележка с подъемной платформой	т	0,02	I590,00	-	32	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. руб.				I4524	-	- -		- -
		Стоимость оборудования	руб.				I4524	-	-		-
		Запасные части	руб.				286	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.				30I	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.				600	-	-		-
		Заготов.складские расходы	руб.				I90	-	-		-
		Комплектация	руб.				I03	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.				I6006	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.				I6006	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.				78357	3I5	6I 25		547 32
		Стоимость оборудования	руб.				77890	-	-		-
		Запасные части	руб.				I555	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.				I596	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.				3237	-	-		-
		Заготов.складские расходы	руб.				I0I2	-	-		-
		Комплектация	руб.				552	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего, стоимость оборудования	руб.				85842	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.				467	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		23
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	45	-		-
		Плановые накопления	руб.				58	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				778	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		602
		Сметная заработная плата	руб.				-	385	-		-
		Итого по смете	руб.				86620	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		602
		Сметная заработная плата	руб.				-	385	-		-

Главный инженер проекта — Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов — Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

Составил инженер — Л.З.Татиевская

Проверил ст.инженер — Н.В.Лукина

Перфорация:

Подготовил техник — Н.В.Архипова

Проверил техник — С.В.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту ремонтной мастерской на 90 условных ремонтов в год комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы (производственная часть)

На оборудование системы воздухоснабжения

Основание: чертежи № ТУ3

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,5I тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 0,03 тыс.чел.-ч

Сметная заработная плата 0,03 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. один условный ремонт 5,62 руб.

2. I м2 общей площади здания 0,50 руб.

3. I м3 объема здания 0,07 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин: обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин: обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	ЕI8-22I ЭСН84 тI5-I	Установка регулятора давления прямого действия после себя 2IC5БК	компл.	I,00	I7,6I / 0,49	0,0I / -	I8	-	- / -	0,84 / -	I / -
2.	2307 Доп.52 п.I32I3 К=I,I	Стоимость регулятора давления прямого действия после себя 2IC5БК	шт.	I,00	294,00 / -	- / -	294	-	- / -	- / -	- / -
3.	ЕI8-2I2 ЭСН84 т.I4-I	Фильтр-влагоотделитель ГОСТ I74378I	шт.	I,00	20,62 / 0,67	0,I6 / 0,05	2I	I	- / -	I,08 / 0,06	I / -
4.	ЕI6-35 ЭСН84 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	75,00	0,86 / 0,2I	0,0I / -	65	I6	I / -	0,35 / -	26 / -
5.	СI30-85	Вентили проходные муфтовые I548Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 6 мм, I5	шт.	I2,00	I,25 / -	- / -	I5	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по смете	руб. / руб.				4I3	I7	I / -		28 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость сантехнических работ	руб.				4I3	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				55	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		5
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	9	-		-
		Плановые накопления	руб.				38	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		33
		Сметная заработная плата	руб.				-	26	-		-
		Итого по смете	руб.				506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		33
		Сметная заработная плата	руб.				-	26	-		-

Главный инженер проекта Н.В.Чуфоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

Составил: инженер Л.З.Тятиевская

Проверил: ст.инженер Н.В.Лукина

Перфорация:

Подготовил техник Н.В.Архипова

Проверил техник С.В.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту ремонтной мастерской на 90 условных ремонтов в год комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы /производственная часть/

На общестроительные работы

Основание: чертежи № АР4÷АР16. КЖ3÷КЖ38

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 112,09 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 14,81 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 10,66 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1.Один условный ремонт 1245,41 руб.
2.1м2 общей площади здания 109,24 руб.
3.1м3 объема здания 15,99 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	
					Всего	эксп. машин	Всего	основной зарплаты	эксп. машин	обслуживающ. машины	
					основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А.Подземная часть									
		Раздел I.Фундаменты на естественном основании									
		Земляные работы									
I	ЕI-16I0 ЗСН 84 Т29-4	Срезка растительного слоя грунта I группы бульдозером с перемещением до 10м	1000м3	0,19	21,00	21,00	4	-	4	-	-
					-	6,53			I	9,40	2
2	ЕI-1600 ЗСН-84 Т23-4	Разработка грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,25м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы	1000м3	0,19	160,00	150,32	30	2	28	19,50	4
					9,61	53,50			10	77,04	15

I	2	3	4	5	6	77	8	9	I0	II	I2
3	С3II-3	Перевозка до 3 км объемный вес грунта I,4 т/м3	т	266,00	0,43 -	0,43 0,09	I44	-	II4 24	- 0,I3	- 35
4	EI-I603 ЭСН-84 T25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	I000 м3	0,I9	II,50 I,30	I0,06 3,I2	2	-	2 I	2,63 4,49	- I
5	EI-I586 ЭСН-84 T22-8	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобильно-самосвалы грунт II группы	I000 м3	0,30	I29,00 5,02	I23,7I 47,I0	38	I	37 I4	I0,20 67,82	3 20
6	С3II-3	Перевозка до 3 км объемный вес грунта I,8 т/м3	т	533,00	0,43 -	0,43 0,09	229	-	229 48	- 0,I3	- 69
7	EI-I604 ЭСН-84 I29-4	Работа на отвале при доставке грунта тавтотранспортными средствами грунт 2 группы	I000 м3	0,30	I4,20 I,59	I2,34 3,8I	4	-	4 I	3,23 5,49	I 2
8	EI-I544 ЭСН-84 TII-8	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,65 м3 грунт 2 группы	I000 м3	0,77	99,00 3,92	95,08 36,30	76	3	73 28	7,95 52,27	6 40
9	EI-960 ЭСН-84 T80-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах и траншеях с откосами	I00 м3	I,I8	74,50 74,50	- -	88	88	- -	I54,00 -	I82 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е1-161I ЭСН-84 Т29-5	Разработка грунта бульдозером мощностью до 96квт/130л.с./ с перемещением до 10м грунт 2 группы	1000м3	0,89	26.00 -	26.00 8,06	23	-	23 7	- 11,61	- 10
11	Е1-1618 ЭСН-84 Т29-12 К=4	Добавлять на каждые последующие 40м	1000м3	0,89	84.00 -	84.00 26,12	75	-	74 23	- 37,61	- 33
12	Е1-1637 ЭСН-84 Т31-5 т.ч.п. 3,48 К=0,85	Засыпка траншей мощностью до 96квт /130л.с/ с перемещением грунта до 5м бульдозерами грунт 2 группы ранее разрыхленных	1000м3	0,77	12.84 -	12.84 3,98	10	-	10 3	- 5,73	- 4
13	Е1-1648 ЭСН-84 Т31-16 К=9	Добавлять на последующие 45м при перемещении грунта бульдозерами к расценке ном.1637	1000м3	0,77	61.47 -	61.47 19,08	47	-	48 15	- 27,48	- 21
14	Е1-968 ЭСН-84 Т8I-2	Засыпка грунта 2 группы,вручную	100м3	1,18	46.00 46,00	- -	54	54	- -	99.30 -	117 -
15	Е1-1184 ЭСН-84 Т118-10	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками : грунты 1,2 групп	100м3	8,87	9.69 6,20	3.49 2,29	86	55	31 20	11.20 3,30	99 29
16	Е1-1186 ЭСН-84 Т118-12	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	100м3	8,87	9.90 0,56	8.34 1,20	88	5	74 11	1.27 1,73	11 15
		Итого прямые затраты по разделу 1	руб. руб.				968	208	751 206		423 296

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				968	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I6I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	29	-		-
		Плановые накопления	руб.				89	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I2I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		732
		Сметная заработная плата	руб.				-	443	-		-
		Итого по разделу I	руб.				I2I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		732
		Сметная заработная плата	руб.				-	443	-		-
		Раздел 2. Фундаменты									
I7	Е6-I МО ЭСН84 ТI-I	Подготовка из бетона, В3,5	м3	I2,30	27.40 0,70	0.28 0,08	337	9	3 I	I.37 0,I0	I7 I
I8	Е8-I0 МО ЭСН84 Т3-I	Песчаная подготовка под фундаментные блоки и канал КП,2 из песка средней крупности	м3	I5,80	I0.70 0,40	0.32 0,I0	I69	6	5 2	0.80 0,I3	I8 2
I9	Е6-5 МО ЭСН84 ТI-5	Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл.ВI5 под колонны, объемом до 3м3	м3	5,93	38.90 3,63	0.59 0,I8	23I	22	3 I	6.66 0,23	39 I
20	Е6-6 МО ЭСН-84 ТI-6	Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл.ВI5 под колонны, объемом до 5м3	м3	60,I0	37.20 2,79	I.29 0,39	2236	I68	77 23	5.I7 0,50	3II 30

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	CI24-I	Арматура класса AI	т	0,I3	270,00 / -	- / -	35	-	- / -	- / -	- / -
22	CI24-2	Арматура класса A2	т	0,45	278,00 / -	- / -	I25	-	- / -	- / -	- / -
23	CI24-3	Арматура класса A3	т	0,95	270,00 / -	- / -	257	-	- / -	- / -	- / -
24	E6-83 МО ЭСН-84 Т9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,07	44I,00 / I24,00	I,40 / 0,42	3I	9	- / -	2I0,00 / 0,54	I5 / -
25	E7-402 МО ЭСН84 Т36-3 доп. вып.I	Установка блоков стен подвалов массой до I,5т	шт	42,00	2,96 / 0,47	I,63 / 0,68	I24	20	68 / 25	0,82 / 0,77	34 / 32
26	СЦМ МО том 2 III2-2	Стоимость бетонных блоков кл. В7,5, марки ФБС24.4.6-т	м3	22,8I	40,30 / -	- / -	933	-	- / -	- / -	- / -
27	E7-40I МО ЭСН84 Т36-2 доп. вып.I	Установка блоков стен подвалов массой до Iт	шт	2I,00	I,95 / 0,30	I,09 / 0,40	4I	6	22 / 8	0,53 / 0,52	II / II
28	СЦМ МО том 2 III2-5	Стоимость бетонных блоков, кл. В7,5, марки I2,46-т	м3	4,95	44,20 / -	- / -	2I9	-	- / -	- / -	- / -
29	СЦМ МО т.2 III2-I3	Стоимость бетонных блоков, кл. В7,5, марки ФБС9,5,6-т	м3	0,73	44,20 / -	- / -	32	-	- / -	- / -	- / -
30	E7-400 МО ЭСН84 Т36-I вып.I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т	шт	46,00	I,50 / 0,22	0,79 / 0,29	69	I0	36 / I3	0,39 / 0,37	I8 / I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	СЦМ МО том 2 III2-8	Стоимость бетонных блоков кл. В7,5, марки ФБС I2,4,3-т	м3	3,68	44.20 -	- -	I63	-	- -	- -	- -
32	СЦМ МО том 2 III2-I2	Стоимость бетонных блоков, кл.В7,5, марки ФБС 9,4,6-т	м3	3,08	44.20 -	- -	I36	-	- -	- -	- -
33	СЦМ МО том 2 III2-5-3т	Стоимость бетонных блоков кл. В7,5 марки ФБС I2,5,3-т	м3	0,34	44.20 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
34	Е7-2I МО ЭСН 84 Т2-4	Установка ж.б. плит ленточных фундаментов	шт	I9,00	8,06 0,97	I,33 0,47	I58	I8	25 9	I,63 0,6I	3I I2
35	СЦМ МО Том 2 III2-35	Стоимость ж.б. плит ленточных фундаментов ФЛI0,8-I, ФЛI0,I2-I из бетона кл.ВI0	м3	4,58	47.80 -	- -	2I9	-	- -	- -	- -
36	СЦМ МО том I т3,I	Стоимость арматуры АI	т	0,02	229.00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
37	СЦМ МО том I т3,I	Стоимость арматуры ВРI	т	0,03	32I.00 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
38	Е6-20 МО ЭСН84 Т1-20	Устройство монолитных вставок в ленточных фундаментах из бетона В7,5	м3	2,90	3I.70 I,55	0.76 0,23	92	4	3 I	2.86 0,30	8 I
39	Е6-22 МО ЭСН84 Т1-22 СЦМ МО стр.I2	Устройство набетонки из бетона кл. ВI2,5 34,5-(28,2-27,2)хI,0I5	м3	2,70	33.49 2,I2	0.92 0,28	90	6	3 I	3.78 0,36	I0 I
40	Е6-83 МО ЭСН-84 Т9-7	Установка закладных деталей под ворота	т	0,005	44I,00 I24,00	I,40 0,42	2	I	- -	2I0,00 0,54	I -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е7-15 МО ЗСН84 Т1-15	Укладка балок фундаментных длиной до 6м	шт	10,00	6,50 2,71	2,68 0,96	65	27	27 10	4,51 1,24	45 12
42	СПМ МО том I	Стоимость сб.ж.б.фундаментных блоков ФБ6-12 из бетона В15	м3	6,00	67,90 -	- -	407	-	- -	- -	- -
43	П9-348 СПМ МО том I Т3.1	Стоимость арматуры, А1	т	0,28	229,00 -	- -	58	-	- -	- -	- -
44	СПМ МО том I Т3.1	Стоимость арматуры А3	т	0,25	250,00 -	- -	63	-	- -	- -	- -
45	СПМ МО том I Т3.1	Стоимость закладных изделий	т	0,03	4Т3,00 -	- -	12	-	- -	- -	- -
46	Е7-15 МО ЗСН84 Т1-15	Укладка балок фундаментных длиной до 6м	шт	1,00	6,50 2,71	2,68 0,96	7	3	3 1	4,51 1,24	5 1
47	СПМ МО том I П9-348	Стоимость сб.ж.б. фундаментных блоков ФБ 6-13 из бетона В15	м3	0,57	67,90 -	- -	39	-	- -	- -	- -
48	СПМ МО том I Т3.1	Стоимость арматуры А1	т	0,02	229,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
49	СПМ МО том I Т3.1	Стоимость арматуры А3	т	0,02	250,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
50	СПМ МО том I Т3.1	Стоимость закладных изделий	т	0,003	4Т3,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5I	Е7-I5 МО ЭСН-84 т.I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6м	шт	4,00	6.50 2,7I	2.68 0,96	26	II	II 4	4.5I I,24	I8 5
52	СЦМ МО том I п9-348 67,9+0,82х2	Стоимость сб.к.б., фундаментных балок ФБ6-I4 из бетона В25	м3	2,I2	69.54 -	- -	I47	-	- -	- -	- -
53	СЦМ МО том I т3.I	Стоимость арматура AI	т	0,07	229.00 -	- -	I6	-	- -	- -	- -)
54	СЦМ МО том I т3.I	Стоимость арматуры A3	т	0,06	250.00 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
55	СЦМ МО том I т3.I	Стоимость закладных изделий	т	0,0I	4I3.00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
56	Е8-I3 МО ЭСН84 т4-I	Устройство горизонтальной гидроизоляции под стены цементным раствором	I00м2	0,47	86.50 I9,60	I.50 0,45	4I	9	- -	38.I0 0,58	I8 -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. руб.				6656	348	290 I00		625 I28
		Стоимость общестроительных работ	руб.				6656	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I098	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		98
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I96	-		-
		Плановые накопления	руб.				6I7	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				8371	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		85I
		Сметная заработная плата	руб.				-	644	-		-
		Итого по разделу 2	руб.				8371	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		85I
		Сметная заработная плата	руб.				-	644	-		-
		Раздел 3. Фундаменты под оборудование									
57	КII-2 МО ЭСН84 TI-2	Уплотнение грунта с втрамбованием слоя щебня	I00м2	0,I4	43,30 3,57	0,99 0,30	6	I	- -	7,I9 0,39	I -
58	Е6-30 МО ЭСН84 т3-I	Устройство фундаментов монолитных из бетона, кл. ВI2,5 35,7+(26,6-25,8)хI,02	м3	6,70	36,52 2,34	I,20 0,36	245	I6	8 2	4,35 0,46	29 3
59	Е6-83 МО ЭСН-84 т9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,I6	44I,00 I24,00	I,40 0,42	7I	20	- -	2I0,00 0,54	34 -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. руб.				322	37	8 2		64 3
		Стоимость общестроительных работ	руб.				322	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				53	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		5
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	9	-		-
		Плановые накопления	руб.				3I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		72
		Сметная заработная плата	руб.				-	48	-		-
		Итого по разделу 3	руб.				406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		72
		Сметная заработная плата	руб.				-	48	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел 4. Смотровая канава									
60	КII-2 МО ЭСНВ4 TI-2	Уплотнение грунта с втрамбованием слоя щебня	I00м2	0,48	43,30 3,57	0,99 0,30	2I	2	- -	7,I9 0,39	3 -
6I	Е6-226 МО ЭСНВ4 Т26-4 47,0-(3I,I-26,6)хI,0I5	Устройство днища и ступеней монолитных из бетона кл. ВI2,5	м3	6,30	42,43 4,49	I,23 0,37	267	28	7 2	8,0I 0,48	50 3
62	Е6-84 МО ЭСН-84 т9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,04	355,00 38,00	I,30 0,39	I4	2	- -	64,00 0,50	3 -
63	Е6-226 МО ЭСН-84 Т26-4 47,6-(3I,I-27,4)хI,0I5	Устройство монолитных стен из бетона класса ВI5	м3	20,60	43,24 4,49	I,23 0,37	89I	92	26 8	8,0I 0,48	I65 I0
64	Е42-45 МОЭСН-84 Т8-I	Установка арматуры из армосеток массой до 0,Iт	I00т	0,0007	764,00 5I9,00	I35,00 40,50	I	-	- -	976,00 52,24	I -
65	СI24-I6	Арматура класса АI	т	0,02	270,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
66	СI24-I8	Арматура класса АЗ	т	0,05	283,00 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
67	Е6-84 МО ЭСН-84 т9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,85	355,00 38,00	I,30 0,39	302	32	7 -	64,00 0,50	54 -
68	Е7-I27 МО ЭСНВ4 Т9-I-I,8 доп том I	Установка ж.б. перемычек	шт	20,00	I,55 0,46	I,04 0,38	3I	9	2I 8	0,8I 0,49	I6 I0
69	СПМ МО том I П9-92	Стоимость перемычек, бетон кл.ВI5 ШБI0-I и ЗШБI3-37	м3	0,47	64,40 -	- -	30	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
70	СЦМ М0 том I т.3.I	Стоимость арматуры кл.ВРI	т	0,002	32I.00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
7I	СЦМ М0 том I Т3.I	Стоимость арматуры кл.АЗ	т	0,0I	250.00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
72	ЕII-55 М0 ЭСН-84 Т8-I	Устройство пола смотровой канавы из цементного раствора	I00м2	0,I0	70.00 9,86	0.95 0,28	7	I	- -	I8.80 0,96	2 -
73	КI3-36 ЭСН84 Т4- I	Облицовка керамической плиткой	I00м2	0,46	423.00 II9,00	5.00 I,50	I95	55	3 I	I75.00 I,93	8I I
74	Е8-I3 М0 ЭСН-84 Т4-I	Устройство гидроизоляции цементным раствором	I00м2	0,50	86.30 I9,60	I.50 0,45	43	I0	I -	38.I0 0,58	I9 -
75	Е8-27 М0 ЭСН-84 Т4-7	Обмазка горячим битумом за 2 раза	I00м2	0,42	90.00 I9,50	I.50 0,45	37	8	- -	33.60 0,58	I4 -
76	Е9-47 ЭСН84 Т7-2	Установка решеток	т	0,II	46.80 I9,00	I7.60 5,43	5	2	2 I	30.I0 7,00	3 I
77	СI2I-2096	Стоимость решеток РШ1,весом I8,7кг	т	0,II	347.00 -	- -	38	-	- -	- -	- -
78	Е20-405 ЭСН-84 Т7-I	Установка воздухоприточных решеток РРАГ4	Iшт	8,00	4.24 0,88	0.05 0,02	34	7	- -	I.4I 0,03	II -
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб. руб.				I938	248	6I 20		422 25
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I895	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				3II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		29
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	55	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления	руб.				I76	-	-	-	-
		Всегл,стоимость общестроительных работ	руб.				2382	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч				-	-	-		472
		Сметная заработная плата	руб.				-	320	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				43	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				3	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.				3	-	-		-
		Всего,стоимость металломонтажных работ	руб.				49	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб.				-	4	-		-
		Итого по разделу 4	руб.				243I	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		476
		Сметная заработная плата	руб.				-	324	-		-
		Раздел 5.Каналы									
79	ЕII-2 МО ЭСН84 тI-2	Уплотнение грунта с втрамбованием слоя щебня	I00м2	0,25	43,30 3,57	0,99 0,30	II	I	- -	7,I9 0,39	2 -
80	Е6-I89 МО ЭСН-84 тI8-I 39-(28,2-27,2)хI,0I5	Устройство монолитных стен и основания каналов КШ, КШ3 из бетона кл.ВI2,5т	м3	4,20	37,99 3,I2	I,27 0,38	I60	I3	6 2	5,72 0,49	24 2
8I	Е6-84 МО ЭСН-84 тЭ-8	Установка закладных деталей весом кг до 20	т	0,0I	355,00 38,00	I,30 0,39	4	-	- -	64,00 0,50	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
82	Е7-2I МО ЭСН84 Т2-4	Установка плит перекрытия длиной до 3м весом до 5т	шт	47,00	8.06 0,97	I.33 0,47	379	46	62 22	I.63 0,6I	77 29
83	СПМ МО П9-22I	Стоимость плит перекрытия ПП-5, ПП-8 бетон кл.ВI5,	м3	0,94	5I.60 -	- -	49	-	- -	- -	- -
84	СПМ МО том I Т3-I	Стоимость арматуры АЗ	т	0,03	250.00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
85	СПМ МО том I Т3-I	Стоимость арматуры ВРI	т	0,0I	32I.00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
86	СПМ МО том I Т3-I	Стоимость закладных деталей	т	0,0I	4I3.00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
87	Е7-I27 МО ЭСН-84 Т9-I-I,8 доп вып1	Установка ж.б. перемычек	шт	4,00	I.55 0,46	I.04 0,38	6	2	5 2	0.8I 0,49	3 2
88	СПМ МО том I П9-92	Стоимость перемычек ПБ10-I из бетона кл.ВI5	м3	0,03	64.40 -	- -	2	-	- -	- -	- -
89	СПМ МО том I т3.I	Стоимость арматуры ВРI	т	0,00I	32I.00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
90	ЕII-3 МО эсн-84 ТI-3	Устройство песчаной подготовки под канал КЛ2	м3	I,30	I0.40 I,62	- -	I4	2	- -	3.00 -	4 -
9I	Е7-356 МО ЭСН84 Т25-6	Укладка сб.ж.б. лотков	м3	0,93	I0.I7 2,7I	4.33 I,50	9	3	4 I	4.57 I,93	4 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
92	СЦМ МО том I п9-232	Стоимость сб.ж.б. лотков Л2Д-8, длиной 0,7м, весом 0,IIт, бетон кл.BI5	м3	0,I9	70.70 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
93	СЦМ МО том I т3.3 п9-232 70,7-0,82х2	Стоимость сб.ж.б. лотков ЛД2-8И, длиной 5,98м, весом 0,92т, бетон кл.B25	м3	0,74	72.34 -	- -	54	-	- -	- -	- -
94	СЦМ МО том I т3.I	Стоимость арматуры кл.A3	т	0,03	250.00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
95	СЦМ МО том I Т3.I	Стоимость арматуры кл.BPI	т	0,0I	32I.00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
96	СЦМ МО том I т3.I	Стоимость закладных изделий	т	0,0I	4I3.00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
97	Е7-2I МО ЭСН84 Т2-4	Укладка сб.ж.б.плит перекрытия	шт	20,00	8.06 0,97	I.33 0,47	I6I	I9	26 9	I.63 0,6I	33 I2
98	СЦМ МО том I п9-222	Стоимость плит перекрытия П3-8, длиной 0,74м, весом 0,05т, бетон кл.B25	м3	0,40	53.30 -	- -	2I	-	- -	- -	- -
99	СЦМ МО том I т3.I	Стоимость арматуры A3	т	0,03	250.00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
I00	СЦМ МО том I т3.I	Стоимость арматуры кл.BPI	т	0,0I	32I.00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I0I	СЦМ МО том I т3.I	Стоимость закладных изделий	т	0,0I	4I3.00 -	- -	4	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I02	E6-I27 МО ЭСН84 тI3-3 ЦММО стр.I2	Устройство монолитных конструкций в канале, бетон кл.ВI2,5 49,8-(28,2-27,2)хI,02	м3	0,02	48,28 4,98	0,76 0,23	I	-	- -	9,09 0,30	- -
I03	E6-84 МО ЭСН84 т9-8	Установка закладных деталей весом кг до 20	т	0,05	355,00 38,00	I,30 0,39	I8	2	- -	64,00 0,50	3 -
I04	E8-27 МО ЭСН84 т4-7	Обмазка горячим битумом за 2 раза	I00м2	0,33	90,00 I9,50	I,50 0,45	29	6	- -	33,60 0,58	II -
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб. руб.				976	94	I03 36		I62 47
		Стоимость общестроительных работ	руб.				976	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I64	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	27	-		-
		Плановые накопления	руб.				90	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		22I
		Сметная заработная плата	руб.				-	I57	-		-
		Итого по разделу 5	руб.				I230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		22I
		Сметная заработная плата	руб.			-	-	I57	-		-
		Раздел 6. Приямок									
I05	EII-2 МО ЭСН84 тI-2	Уплотнение грунта с втрамбованием слоя щебня	I00м2	0,68	43,30 3,57	0,99 0,30	30	2	- -	7,I9 0,39	5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I06	E6-I89 МО ЭСН84 т18-I	Устройство монолитных стен и основание приямка из бетона кл. I2,5	м3	32,00	37,99	I,27	I2I6	I00	40	5,72	I83
		39-(28,2-27,2)хI,0I5			3,I2	0,38			I2	0,49	I6
I07	E6-84 МО ЭСН84 т9-8	Установка закладных деталей весом кг,до 20	т	I,00	355,00	I,30	355	38	I	64,00	64
					38,00	0,39			-	0,50	-
I08	E8-27 МО ЭСН84 т4-7	Обмазка горячим битумом за 2раза	I00м2	0,42	90,00	I,50	38	8	-	33,60	I4
					I9,50	0,45			-	0,58	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб.				I639	I48	4I		266
			руб.						I2		I6
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I639	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				27I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		24
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	49	-		-
		Плановые накопления	руб.				I53	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		306
		Сметная заработная плата	руб.				-	209	-		-
		Итого по разделу 6	руб.				2063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		306
		Сметная заработная плата	руб.				-	209	-		-
		Раздел 7. Колодец отстойный (2 штуки)									
I09	E6-I ЭСН84	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В3,5	м3	0,52	27,40	0,28	I4	-	-	I,37	I
					0,70	0,08			-	0,I0	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II0	Е6-223 МО ЭСН84 т26-I СЦМ МО стр.I3	Устройство монолитных стен и основание колодца из бетона кл.ВI5 64,7-(33,3-29,3)хI,0I5	м3	4,40	60,64 II,50	I,I0 0,34	267	5I	4 I	I9,70 0,44	87 2
III	Е42-45 ЭСН84 т8-I	Установка арматуры из армосеток массой до 0,1т	I00т	0,002	764,00 5I9,00	I39,00 40,50	2	I	- -	976,00 52,24	2 -
II2	СI24-I8	Арматура класса А3	т	0,07	283,00 -	- -	20	-	- -	- -	- -
II3	СI24-43	То же, кл.ВРI	т	0,II	392,00 -	- -	43	-	- -	- -	- -
II4	Е6-84 МО ЭСН84 Т9-8	Установка закладных деталей весом кг,до 20	т	0,05	355,00 38,00	I,30 0,39	I8	2	- -	64,00 0,50	3 -
II5	КI0-I92 ЭСН84 Т36-3	Устройство деревянных щитов с утеплителем	м3	4,00	II8,00 8,70	I,30 0,4I	472	35	6 2	I4,80 0,53	59 2
II6	СI22-338	Стоимость деревянных конструкции для щита	м3	0,I8	II7,00 -	- -	2I	-	- -	- -	- -
II7	СII4-2	Вата минеральная ГОСТ 4640-76	м3	0,I0	II,20 -	- -	I	-	- -	- -	- -
II8	СIII-528	Стоимость оцинкованного листа	т	0,0I	254,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
II9	Е8-27 МО ЭСН84 т4-7	Обмазка горячим битумом за 2 раза	I00м2	0,37	90,00 I9,50	I,50 0,45	33	7	- -	33,60 0,58	I2 -
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб. руб.				893	96	I0 3		I64 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				893	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I45	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	27	-		-
		Плановые накопления	руб.				83	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				II2I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I80
		Сметная заработная плата	руб.				-	I26	-		-
		Итого по разделу 7	руб.				II2I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I80
		Сметная заработная плата	руб.				-	I26	-		-
		Раздел 8. Колодец-нейтрализатор									
I20	Е6-I ЭСН-84 TI-I	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В3,5	м3	0,20	27.40 0,70	0.28 0,08	5	-	- -	I.37 0,I0	- -
I2I	Е6-223 МО ЭСН-84 Т26-I СМУ МО стр.I3	Устройство монолитных стен и основания колодца из бетона кл. ВI5 64,7-(33,3-29,3)хI,0I5	м3	I,30	60.64 II,50	I.I0 0,34	79	I5	I -	I9.70 0,44	26 I
I22	Е42-45 ЭСН-84 Т8-I	Установка арматуры из армосеток массой до 0,Iт	I00т	0,0003	764.00 5I9,00	I35.00 40,50	I	-	- -	976.00 52,24	I -
I23	СI24-I8	Арматура класса А3	т	0,003	283.00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I24	СI24-43	То же, кл. ВР-I	т	0,03	392.00 -	- -	I2	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I25	E6-84 МО ЭСН-84 Т9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,05	355.00 38,00	I.30 0,39	I8	2	- -	64.00 0,50	3 -
I26	EI0-I92 ЭСН-84 Т36-3	Устройство деревянных щитов с утеплителем	м3	I,44	II8.00 8,70	I.30 0,4I	I70	I3	2 I	I4.80 0,53	2I I
I27	CI22-338	Стоимость деревянных конструкции для щита	м3	0.09	II7.00 -	- -	II	-	- -	- -	- -
I28	CII4-2	Вата минеральная ГОСТ 4640-76	м3	0,05	II.20 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I29	CIII-526	Стоимость оцинкованного листа	т	0,0I	254.00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I30	E8-27 МО ЭСН-84 Т4-7	Обмазка горячим битумом за 2 раза	I00м2	0,II	90.00 I9,50	I.50 0,45	I0	2	- -	33.60 0,58	4 -
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб. руб.				3I0	32	3 I		54 2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				3I0	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				5I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	8	-		-
		Плановые накопления	руб.				29	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				390	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		60
		Сметная заработная плата	руб.				-	4I	- -		-
		Итого по разделу 8	руб.				390	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		60
		Сметная заработная плата	руб.				-	4I	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	руб. руб.				I3702	I2II	I267 380		2I80 52I
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I3659	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				2254	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I97
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	400	-		-
		Плановые накопления	руб.				I268	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I7I8I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2894
		Сметная заработная плата	руб.				-	I988	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				43	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				3	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.				3	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				49	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		-4
		Сметная заработная плата	руб.				-	4	-		-
		Итого по подземной части	руб.				I7230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		3893
		Сметная заработная плата	руб.				-	I992	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Б.Подземная часть									
		Раздел 9.Каркас									
I3I	Е7-48 МОЭСН84 Т3-I8	Установка колонн квадратного сечения 400х400, К72-5-I, К72-5-2, К72-5-3,прямоугольного сечения Зр0х400,6КФ85-I	шт	20.00	I4.40 8,74	5.55 2,0I	288	75	III 40	6.24 2,59	25 52
I32	СЦМ МО том I п9-6	Стоимость сб.ж.б. колонн,бетон кл. В25, весом 8,9т, объем бетона I,3м3	м3	23,40	70.80 -	- -	I657	-	- -	- -	- -
I33	СЦМ МО том I П9-5 тчт3,3	Стоимость сб.ж.б. колонн, бетон кл.BI5, весом 2,4т, объем бетона 0,95м3 80,6-0,82х2	м3	I,90	78.96 -	- -	I50	-	- -	- -	- -
I34	СЦМ МО том I т.3.I	Стоимость арматуры кл.AI	т	0,26	229.00 -	- -	60	-	- -	- -	- -
I35	СЦМ МО том I т.3.I	Стоимость арматуры кл.AIII	т	2,33	250.00 -	- -	582	-	- -	- -	- -
I36	СЦМ МО том I т3.I	Стоимость закладных деталей	т	0,50	4I3.00 -	- -	207	-	- -	- -	- -
I37	Е9-33 ЗСН84 ТI7-6	Монтаж стоек фахверка	т	0,84	43.00 I2,60	I8.I0 6,59	36	II	I6 6	I9.40 8,50	I6 7
I38	СI2I-I765	Стоимость стоек фахверка	т	0,84	259.00 -	- -	2I8	-	- -	- -	- -
I39	Е7-290 ЗСН84 тI7-6	Монтаж стальных насадок торцевого фахверка	т	0,I9	358.00 42,50	8,30 0,99	68	8	- -	66.60 I,28	I8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I40	Е15-6I3 доп. МО ЭСН 84 т.I64-7	Окраска металлических насадок и стоек фахверка масляной краской за 2 раза	I00м2	0,52	43.50 2I,40	0.08 -	23	II	- -	38.80 -	20 -
I4I	Е7-I47 ЭСН84 TI0-5	Установка балок покрытия пролетом до I8м, массой до I0т при длине плит покрытий до 6м и высоте зданий до 25м	шт	9,00	2I.80 7,78	I3.60 5,03	I96	70	I22 45	I2.I0 6,49	I09 58
I42	СПМ МО том I П8-33 доп I3 пр-т 06-08 Ш-698	Стоимость сб.ж.б. балок 2БДР-I8-4А4Т-I, 2БДР-I8-4А4Т-2 4I2+(598-489)	шт	8,00	52I.00 -	- -	4I68	-	- -	- -	- -
I43	СПМ МО том I Т3.I	Стоимость закладных изделий	т	0,5I	4I3:00 -	- -	2II	-	- -	- -	- -
I44	СПМ МО том I П8-33 доп I3 пр-т 06-08 Ш-700	Стоимость сб.ж.б. балок 2БДР-I8-6А4Т-I, весом I0,4т 469+(598-489)	шт	I,00	578.00 -	- -	578	-	- -	- -	- -
I45	СПМ МО том I т3.I	Стоимость закладных изделий	т	0,06	4I3.00 -	- -	25	-	- -	- -	- -
		Итого Прямые затраты по разделу 9	руб. руб.				8467	I75	249 9I		283 II7
		Стоимость общестроительных работ	руб.				82I3	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I23
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	244	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления	руб.				764	-	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.				I0332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		500
		Сметная заработная плата	руб.				-	493	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				254	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				22	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.				22	-	-		-
		Всего,стоимость металломонтажных работ	руб.				298	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		25
		Сметная заработная плата	руб.				-	2I	-		-
		Итого по разделу 9	руб.				I0630	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		523
		Сметная заработная плата	руб.				-	5I4	-		-
		Раздел I0.Покрытие									
I46	Е7-I84 МО ЗСВ84 тII-5	Укладка плит покрытий одноэтажных производственных зданий длиной до 6м, площадью до 20м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I5т и высоте зданий до 25м	шт	20,00	8,02 I,67	2,88 I,04	I60	33	58 2I	2,85 I,34	57 27
I47	СПМ.МО II8-I20 *	Стоимость сб.ж.б. ребристых плит марок ПГ-3АТ5Т, весом 2,65т, бетон кл.В25	м2	360,00	5,62 -	- -	2023	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I48	Е7-I84 МО ЭСН84 ТII-5	Укладка плит покрытий одноэтажных производственных зданий длиной до 6м, площадью до 20м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I5т и высоте зданий до 25м	шт	6,00	8,02 I,67	2,88 I,04	48	I0	I7 6	2,85 I,34	I7 8
I49	СДМ МО П8-I2I	Стоимость сб.ж.б. ребристых плит марки ПГ-4АТ5т, весом 2,65т, бетон кл.В30	м2	I08,00	6,I8 -	- -	667	-	- -	- -	- -
I50	Е7-I84 МО ЭСН 84 ТII-5	Укладка плит покрытий одноэтажных производственных зданий длиной до 6м, площадью до 20м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I5т и высоте зданий до 25м	шт	4,00	8,02 I,67	2,88 I,04	32	7	II 4	2,85 I,34	II 5
I5I	СДМ МО П8-I22	Стоимость сб.ж.б. ребристых плит марок ПГ-6АТ5Т-I, весом 2,65т, бетон кл.830	м2	72,00	6,62 -	- -	477	-	- -	- -	- -
I52	Е7-I84 МО ЭСН84 ТII-5	Укладка плит покрытий одноэтажных производственных зданий длиной до 6м, площадью до 20м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I5т и высоте зданий до 25м	шт	I0,00	8,02 I,67	2,88 I,04	80	I7	28 I0	2,85 I,34	28 I3
I53	СДМ МО П8-I20	Стоимость сб.ж.б. ребристых плит покрытия ПВ4-3АТ5-т с отверстием 400мм 5,62+4,5х0,3хI,02	м2	36,00	7,00 -	- -	252	-	- -	- -	- -
I54	СДМ МО п8-I22	Стоимость сб.ж.б. ребристых плит ПВ4-5АТ5т-I, ПВ7-АТ5Т 6,62+5,48х0,3хI,02	м2	54,00	8,30 -	- -	448	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I55	СПМ МО П8-I2I	Стоимость сб.ж.б. плит ПВ7-4АТ-5т	м2	90,00	7,73	—	696	-	—	—	—
		6,I8+5,05х0,3хI,02			-	-			-	-	-
I56	Е7-I84 МО ЭСН84 тII-5	Укладка плит покрытий одноэтажных производственных зданий длиной до 6м, площадью до 20м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I5т и высоте зданий до 25м	шт	I6,00	8,02	2,88	I28	27	46	2,85	46
					I,67	I,04			I7	I,34	2I
I57	СПМ МО п8-I22	Стоимость сб.ж.б.плит 2ПГ6-3АТ5Т	м2	36,00	6,62	—	238	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
I58	СПМ МО П8-I23	Стоимость сб.ж.б. плит 2ПГ6-4АТ5Т-А	м2	I8,00	7,05	—	I27	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
I59	СПМ МО П8-I22	Стоимость сб.ж.б. плит 2П86-3АТ5-7, 2П86-3АТ5I0	м2	72,00	8,30	—	598	-	—	—	—
		6,62+5,48х0,3хI,02			-	-			-	-	-
I60	СПМ МО П8-I24	Стоимость сб.ж.б. плит 2П86-5АТ5Т-7-А, 2П86-5АТ5Т-I0-А	м2	I8,00	9,26	—	I67	-	—	—	—
		7,36+6,2х0,3хI,02			-	-			-	-	-
I6I	Е7-209 ЭСН84 тI2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий при высоте зданий до 25м	шт	3,00	2,43	I,03	7	3	3	I,64	5
					I,0I	0,38			I	0,49	I
I62	СПМ МО том I П8-236	Стоимость сб.ж.б. стаканов марки	м3	0,I8	90,20	—	I6	-	—	—	—
					-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I63	СПМ М0 Том I Т3.I	Стоимость арматуры кл.AI	т	0,0I	229.00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I64	СПМ М0 том I Т3-I	Стоимость арматуры кл.BI	т	0,0I	32I.00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I65	СПМ М0 том I т3-I	Стоимость закладных деталей	т	0,02	4I3.00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
I66	Е7-209 ЭСН84 Т12-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одно-этажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25м	шт	I7,00	2.43 I,0I	I.03 0,38	4I	I7	I7 6	I.64 0,49	28 8
I67	СПМ М0 том I п8-237	Стоимость сб.ж.б. стаканов марки СБ7-I,СБ7Б-3, СБI05-I бетон кл.BI5	м3	2,I7	75.90 -	- -	I65	-	- -	- -	- -
I68	СПМ М0 том I т3-I	Стоимость арматуры AI	т	0,08	229.00 -	- -	I8	-	- -	- -	- -
I69	СПМ М0 том I т3-I	Стоимость арматуры BI	т	0,05	32I.00 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
I70	СПМ М02 том I Т3-I	Стоимость закладных деталей	т	0,II	4I3.00 -	- -	45	-	- -	- -	- -
I7I	Е7-39I ЭСН 84 т17-7	Изделия соединительные	т	0,04	342.00 2I,30	- -	I4	I	- -	34.00 -	I -
		Итого прямые затраты по разделу I0	руб. руб.				6476	II5	I80 65		I93 83
		Стоимость общестроительных работ	руб.				6476	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I069	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		99
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I90	-		-
		Плановые накопления	руб.				603	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				8I48	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		375
		Сметная заработная плата	руб.				-	370	-		-
		Итого по разделу I0	руб.				8I48	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		375
		Сметная заработная плата	руб.				-	370	-		-
		Раздел II.Плиты перекрытия									
I72	E6-I79 МО ЭСНВ4 тI6-7	Устройство монолитных плит перекрытия, бетон кл.ВI5, кол. об.80мм	м3	I5,42	27.70 8,64	I.29 0,39	427.	I33	20 6	I5.30 0,50	236 8
I73	E42-46 ЭСНВ4 T8-2	Установка арматуры из отдельных стержней диаметром до I4мм	I00т	0,0I	I900.00 I330,00	280.00 84,60	I4	I0	2 I	2060.00 I09,I3	I5 I
I74	CI24-38	Стоимость арматуры кл.ФАЗ диам. I0мм	т	0,74	258.00 -	- -	I87.	-	- -	- -	- -
I75	CI24-28	То же,кл.ВI диам.6мм	т	0,0I	232.00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу II	руб. руб.				630	I43	22 7		25I 9
		Стоимость общестроительных работ	руб.				630	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		9
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I9	-		-
		Плановые накопления	руб.				58	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				79I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		269
		Сметная заработная плата	руб.				-	I69	-		-
		Итого по разделу II	руб.				79I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		269
		Сметная заработная плата	руб.				-	I69	-		-
		Раздел I2. Панели наружных стен									
I76	Е7-247 МО доп. к ЕРЕР вып.I ЭСН84 тI4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м, площадью до I0м2, при высоте здания до 25м	шт	76,00	I6,63 4,05	5,72 2,06	I264	308	435 I57	6,60 2,66	502 202
I77	СЦМ П8-35I	Стоимость сб.ж.б. наружных стеновых панелей П060,I23,0-3л. бетон кл. В3,5	м2	547,20	I7,90 -	- -	9795	-	- -	- -	- -
I78	Е7-249 МО доп.к ЕРЕР вып.I ЭСН84 тI4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м, площадью более I0м2 при высоте зданий в до 25м	шт	I,00	I9,73 4,93	7,54 2,70	20	5	8 3	8,06 3,48	8 3
I79	СЦМ п8-35I	Стоимость сб.ж.б. наружных стеновых панелей П060,I8,3,0-2л-3I, бетон кл. В3,5	м2	I0,80	I7,90 -	- -	I93	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I80	Е7-247 МО доп к ЕРЕР вып.I ЭСН84 тI4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м, площадью до I0м2, при высоте зданий до 25м	шт	7,00	I6,63 4,05	5,72 2,06	II6	28	40 I4	6,60 2,66	46 I9
I8I	СЦМ п8-35I	Стоимость сб.ж.б. наружных стеновых панелей ПС63,5,I2.3,0-3л, бетон кл.В3,5	м2	53,34	I7,90 -	- -	955	-	- -	- -	- -
I82	Е7-249 МО доп к ЕРЕР вып.I ЭСН84 тI4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м, площадью более I0м2 при высоте зданий в до 25м	шт	2,00	I9,73 4,93	7,54 2,70	39	I0	I5 5	8,06 3,48	I6 7
I83	СЦМ п8-35I	Стоимость сб.ж.б. наружных стеновых панелей ПС63,5,I8,3,0-2Л, бетон кл.В3,5	м2	22,86	I7,90 -	- -	409	-	- -	- -	- -
I84	Е7-26I СЭН84 тI4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5м2 при высоте зданий до 25м	шт	34,00	II,30 3,53	4,03 I,44	384	II3	I37 49	5,38 I,36	I83 63
I85	СЦМ п8-33I 2ПСI2Я,	Стоимость жб. ж.б. наружных простеночных стеновых панелей 2П06,I2,30-Л, 2ПС6,I8,3,0-Л, 2псI2,I2,3,0-Л, 2псI2,I8,3,0-Л, бетон кл.В3,5	м2	46,80	I7,30 -	- -	8I0	-	- -	- -	- -
I86	Е7-668 МО ЭСНЦ4 доп.к ЕРЕР вып.I т47-II-Л,8	Установка парапетных плит дл.I,3м весом 0,099	шт	76,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	I06	45	I0 4	I,0I 0,06	77 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I87	СЦМ МО пII-233	Стоимость сб.ж.б. парапетных плит ШП5,4-П из бетона кл.ВI5	м3	3,65	69,90 -	- -	255	-	- -	- -	- -
I88	СЦМ МО т3-I	Стоимость арматуры AI	т	0,02	229,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
I89	СЦМ МО т3-I	Стоимость арматуры BPI	т	0,06	32I,00 -	- -	I9	-	- -	- -	- -
I90	Е7-668 МО доп ЕРЕР вып I ЭСН84 т47-II-I,8	Установка угловых парапетных плит дл.Iм, весом 0,066т	шт	I,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	I	I	- -	I,0I 0,06	I -
I9I	СЦМ МО РII-233	Стоимость угловых парапетных плит ШП4I,04П из бетона кл.ВI5	м3	0,03	69,90 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I92	СЦМ МО т3,I	Стоимость арматуры AI	т	0,00I	229,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
I93	СЦМ МО т3,I	Стоимость арматуры BPI	т	0,00I	32I,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
I94	Е7-290 ЭСН-84 тI7-6	Изделия закладные и соединительные для крепления стеновых панелей	т	0,03I	358,00 42,50	3,30 0,90	III	I3	I -	66,60 I,28	2I -
I95	ЕI3-297 ЭСН84 Т4I-I	Защита от коррозии цинковым покрытием толщ.I20мм всех соединительных элементов	м2	I86,50	3,24 0,90	0,89 0,5I	604	I68	I06 95	I,22 0,66	228 I23
I96	ЕI5-6I4	Окраска металлических конструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	I,07	60,50 38,40	0,03 -	65	4I	- -	68I00 -	73 -
		Итого прямые затарты по разделу I2	руб. руб.				I5I53	732	8I2 327 -		II55 422

I	2	3	4	5	6	7	8	8	I0	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I5I53	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				2502	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		230
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	450	-		-
		Плановые накопления	руб.				I4I2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I9067	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб.				-	I509	-		-
		Итого по разделу I2	руб.				I9067	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I807
		Сметная заработная плата	руб.				-	I509	-		-
		Раздел I3. Подвесной путь									
I97	Е7-286	Устройство подвесного пути	т	3,02	332,00 I6,20	4,00 I,20	I003	49	I2 4	26,70 I,55	8I 5
I98	Е9-47 ЗСН84 т7-2	Устройство консольной сетчатой щит, перегородки	т	0,37	46,80 I9,00	I7,60 5,43	I7	7	7 7 2	30,I0 7,00	II 3
I99	CI2I-I780	Стоимость стоек стальных	т	0,05	278,00 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
200	CI2I-I967	Стоимость щитов сетчатых стальных	т	0,08	357,00 -	- -	29	-	- -	- - -	- -
2PI	CI2I-I787	Стоимость стального ригеля	т	0,08	275,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
202	CI2I-I794	Стоимость створок щитовых стальных	т	0,22	4I0,00 -	- -	90	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
203	Е9-47 ЭСНВ4 т7-2	Монтаж лестниц	т	8,87	46,80 I9,00	I7,60 5,43	4I5	I69	I36 48	30,I0 7,00	267 62
204	СI2I-I973	Установка лестничного марша из швеллеров	т	0,22	358,00 -	- -	79	-	- -	- -	- -
205	СI2I-I98I	Установка ограждений из уголков	т	0,33	327,00 -	- -	I08	-	- -	- -	- -
206	СI2I-I905	Установка балок из двутавров под вентплощадки	т	6,50	245,00 -	- -	I593	-	- -	- -	- -
207	СI2I-I785	Установка стоек под вентплощадки из швеллеров, двутавров, сталь листовая	т	I,83	259,00 -	- -	474	-	- -	- -	- -
208	Е7-29I ЭСНВ4 ТI7-7	Изделия соединительные	т	0,I6	342,00 2I,30	- -	55	3	- -	34,00 -	5 -
209	Е9-50 ЭСН-84 т7-5	Устройство подвесного потолка из уголков	т	2,09	73,00 43,30	I4,30 4,29	I53	90	30 9	69,I0 5,53	I44 I2
2I0	СI2I-I968	Подвесной потолок из уголков	т	2,09	342,00 -	- -	7I5	-	- -	- -	- -
2II	КI5-6I4	Окраска стальных конструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	7,33	60,50 38,40	0,03 -	443	28I	- -	68,00 -	498 -
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб. руб.				5I96	599	205 63		I006 82
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I50I	-	-		-
		накладные расходы	руб.				247	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	45	-		-
		Плановые накопления	руб.				I39	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I887	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		6I2
		Сметная заработная плата	руб.				-	382	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				3695	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				3I7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		30
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	55	-		-
		Плановые накопления	руб.				320	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				4332	-	-		-
		Нормативная трудоемкось	чел.-ч				-	-	-		529
		Сметная заработная плата	руб.				-	380	-		-
		Итого по разделу I3	руб.				62I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		II4I
		Сметная заработная плата	руб.				-	762	-		-
		Раздел I4. Стены кирпичные									
		Наружные									
2I2	E8-32 МО ЭСН84 т5-2	Стены из эффективного кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	24,40	34,90 2,4I	0,78 0,23	852	59	I9 6	4,23 0,30	I03 7
		Внутренние									
2I3	E8-36 МО ЭСН84 т5-4	Стены из обыкновенного глиняного кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	I45,00	34,90 2,I0	0,8I 0,24	4974	304	II8 35	3,90 0,3I	565 45
2I4	E8-45 МО	Перегородки из обыкновенного глиня-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ЭСН84 т5-9	няного кирпича, неармированные, толщиной В I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м	I00м2	I,I7	472.00 62,00	7.59 2,28	553	73	9 3	II5.00 2,94	I35 3
2I5	Е7-763 ЭСН84 т.6I-I	Монтаж перегородок из асбестоцементных экструзионных панелей	I00м2	3,45	7I.20 I7,30	I9.I0 5,87	246	60	66 20	29.80 7,57	I03 26
2I6	СЦМ ч.I стр.I2 п30	стоимость а/ц перегородок	м2	345,20	2,I3 -	- -	735	-	- -	- -	- -
2I7	Е9-47 ЭСН84 т7-2	Монтаж стальных стоек экструзионных перегородок	т	0,50	46.80 I9,00	I7.60 5,43	23	I0	9 3	30.I0 7,00	I5 4
2I8	СI2I-I783	Стоимость стоек экструзионных перегородок	т	0,50	289.00 -	- -	I45	-	- -	- -	- -
2I9	ЕI0-I92 ЭСН-84 т36-2	Устройство деревянных элементов перегородок	м3	79,80	II8.00 8,70	I.30 0,4I	94I6	694	I04 33	I4.80 0,53	II8I 42
220	ЕI2-284 ЭСН84 т9-I	Устройство плит минераловатных	I00м2	0,45	54.70 28,40	4.00 I,20	25	I3	2 I	48.20 I,55	22 I
22	СII4-98	Маты минераловатные прошивные без обкладок ГОСТ 2I880-76 толщиной 40мм М125	м3	I,85	20.20 -	- -	37	-	- -	- -	- -
222	СIII-30	Лист асбестоцементный толщ.I0мм	I00шт	0,I6	640.00 -	- -	I02	-	- -	- -	- -
223	Е8-I3 №0 ЭСН84 т4-I	Устройство горизонтальной гидроизоляции стен и перегородок цементно-песчаным раствором	I00м2	0,52	86.50 I9,60	I.50 0,45	45	I0	I -	38.I0 0,58	20 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
224	EI5-227 МО ЭСН84 Т56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону	I00м2	I,30	255,00 I07,00	8,00 2,28	332	I39	I0 3	I79,00 2,94	233 4
225	E6-73 МО ЭСН84 Т8-2	Заделка подоконников бетоном кл. BI5 толщиной 20мм	I00м2	0,39	I02,60 25,30	0,90 0,27	40	I0	- -	44,80 0,35	I7 -
226	E6-74 МО ЭСН84 Т8-3 К=3	На последующие 25мм добавлять	I00м2	0,39	I23,90 22,50	0,90 0,27	48	9	- -	39,00 0,35	I5 -
		Итого прямые затраты по разделу I4	руб. руб.				I7573	I38I	338 I04		7409 I32
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I7405	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				2873	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		266
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	5I6	-		-
		Плановые накопления	руб.				I623	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2I90I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-	-		2788
		Сметная заработная плата	руб.				-	I988	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				I68	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.				I5	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				I97	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сметная заработная плата	руб.				-	I5	-		-
		Итого по разделу I4	руб.				22098	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2808
		Сметная заработная плата	руб.				-	2003	-		-
		Раздел I5 Полы									
		Тип I									
227	ЕII-2 МО ЭСН84 тI-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	3,82	43.30 3,57	0.99 0,30	I66	I4	4 I	7.I9 0,39	27 I
228	ЕII-II МО ЭСН84 тI-2	Устройство подстилающих слоев бетонных кл.В25	м3	57,40	35.22 I,62	- -	2022	93	- -	2.90 -	I66 -
229	ЕII-67 МО ЭСН84 тII-I СЦМ МО том I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм кл.В25 I23+(33,3-29,3)х3,06	I00М2	3,84	I35.24 20,50	I.74 0,52	5I9	79	7 2	40.20 0,67	I54 3
230	ЕII-68 МО ЭСН84 тII-2 СЦМ МО том I	Исключить 5мм покрытий бетонных бетон кл.В25	I00м2	3,84	I7.84 0,59	I.28 0,08	69	2	I -	I.06 0,I0	4 -
23I	ЕII-78 ЭСН84 тII-I2	Шлифовка верхнего слоя	I00м2	3684	9I.I0 47,70	I.30 0,39	350	I83	4 I	8I.I0 0,50	3II 2
		Тип Iа									
232	ЕII-2 МО ЭСН84 тI-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,93	43.30 3,57	0.99 0,30	40	3	I -	7.I9 0,39	7 -
233	ЕII-IIМО ЭСН84 тI-2 СЦМ МО том I	Устройство подстилающих слоев бетонных кл.В25 I2,3+(32,I-26,3)хI,02	I3,9	I3,90	35.22 I,62	- -	490	23	- -	2.90 -	40 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
234	ЕII-67М0 ЭСТ84 тII-I СЦМ М0 том I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм кл.В 25 I23+(33,3-29,3)х0,06	I00м2	0,96	I35.24 20,50	I.74 0,52	I30	20	I -	40.20 0,67	39 I
235	ЕII-68 М0 ЭСН84 TII-2 СЦМ М0 том I	Исключить 5мм покрытий бетонных бетон кл.В25 I5,8+(3363-29,3)х0,5I	I00м2	0,96	I7.84 0,59	0.28 0,08	I7	I	- -	I.06 0,I0	I -
		Тип 2									
236	ЕII-2 М0 ЭСН84 TI-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,80	43.30 3,57	0.99 0,30	78	6	2 I	7.I9 0,39	I3 I
237	ЕII-II М0 ЭСН84 TI-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I8,00	29.30 I,62	- -	527	29	- -	2.90 -	52 -
238	ЕII-67 М0 ЭСН84 TII-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм	I00м2	I,80	I23.00 20,50	I.74 0,52	22I	37	3 I	40.20 0,67	72 I
239	ЕII-68 М0 ЭСН84 TII-I К=2	Исключить I0мм покрытий бетонных	I00м2	I,80	3I.60 I,I8	0.56 0,I6	57	2	I -	2.I2 0,2I	4 -
240	ЕII-78 ЭСН84 TII-I2	Шлифовка верхнего слоя	I00м2	I,80	9I.I0 47,70	I.30 0,39	I64	86	3 I	8I.I0 0,50	I46 I
2		Тип 2А									
24I	ЕII-2 М0 ЭСН84 TI-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,8I	43.30 3,57	0.99 0,30	35	8	I -	7.I9 0,39	6 -
242	ЕII-II М0 ЭСН84 TI-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	8,I0	29.30 I,62	- -	237	I3	- -	2.90 -	23 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
243	KII-67 МО ЭСН84 TII-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм	I00м2	0,80	I23.00 20,50	I.74 0,52	98	I6	I -	40.20 0,67	32 I
244	KII-68 МО ЭСН84 TII-I К=2	Исключить I0мм покрытий бетонных	I00м2	0,80	3I.60 I,I8	0.56 0,I6	25	I	- -	2.I2 0,2I	2 -
		Тип 3									
245	KII-2 МО ЭСН84 TI-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,99	43.30 3,57	0,99 0,30	48	4	I I	7.I9 0,39	7 -
246	KII-II МО ЭСН84 TI-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	9,90	29.30 I,62	- -	290	I6	- -	2.90 -	29 -
247	KII-I8 ЭСН84 TI-I	Устройство гидроизоляции из 2-х слоев изола на битумной мастике	I00м2	0,99	I25.00 33,40	6,94 2,08	I23	33	7 2	46.90 2,68	46 3
248	KII-I9 ЭСН84 T3-2	Последующий слой	I00м2	0,99	83.80 I7,30	3.30 0,99	83	I7	3 I	25.50 I,28	25 I
249	KI3-I5 ЭСН84 т2-2	Устройство кислоупорной керамической плитки 20мм на растворе жидкого стекла с уплотняющей добавкой	м2	98,50	6.07 I,09	0.07 0,02	598	I07	7 2	I.76 0,03	I73 3
		Тип 4									
250	KII-2 МО ЭСН84 TI-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,I3	43.30 3,57	0,99 0,30	6	-	- -	7.I9 0,39	I -
25I	KII-II МО ЭСН84 TI-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I,30	29.30 I,62	- -	38	2	- -	2.90 -	4 -
252	KII-I34 МО ЭСН84 T20-3	Устройство покрытия из мозаичных плит толщ.20мм	I00м2	0,I3	488.00 6I,40	4.52 I,36	62	8	- -	I08.00 I,75	I4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Тип 5									
253	ЕII-85 МО ЭСН84 TI3-3	Устройство покрытия из мелкозернистого бетона толщиной 25мм	I00м2	I,70	I40.00 I2,00	5.09 I,5I	238	20	9 3	20.80 I,95	35 3
254	ЕII-86 МО ЭСН84 TI3-3	Исключить 5мм	I00м2	I,70	22.50 0,73	0.24 0,07	38	I	- -	I.35 0,09	2 -
		Тип 6									
255	ЕII-69 МО ЭСН84 TII-3	Устройство покрытия из цементно-песчаного раствора МI50,толщ.20мм	фI00м2	0,20	84.70 I5,50	I.02 0,3I	I7	3	- -	28.50 0,40	6 -
256	ЕII-70 МО ЭСН84 TII-4 К=40	При изменении толщ.покрытия на последующие 20мм добавлять	I00м2	0,20	600.00 I8,80	9.20 2,80	I20	4	2 I	36.40 3,6I	7 I
257	ЕII-52 МО ЭСН84 T7-3	Устройство утеплителя из минераловатных плит волщ.80мм, об.вес =200кг/м3	I00м2	0,20	I47.00 I4,30	2.30 0,68	29	3	- -	27.I0 0,88	5 -
258	Е8-27 МО ЭСН 84 T4-7	Обмазка поверхностей ж.б. плит перекрытия горячим битумом за 2 раза	I00м2	0,20	90.00 I9,50	I.50 0,45	I8	4	- -	33.60 0,58	7 -
		Итого прямые затраты по разделу I5	руб. руб.				6536	8I9	54 I6		I434 22
		Стоимость общестроительных работ	руб.				6536	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I078	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		99
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I94	-		-
		Плановые накопления	руб.				609	-	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.				8224	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I555
		Сметная заработная плата	руб.				-	I029	-		-
		Итого по разделу I5	руб.				8224	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I555
		Сметная заработная плата	руб.				-	I029	-		-
		Раздел I6.Отделочные работы									
259	ЕI5-86 ЭСН84 тI4-фI	Облицовка кирпичных и бетонных стен и перегородок керамической, глазурованной плиткой	I00м2	I,49	450.00 94,70	2.00 0,60	672	I4I	3 I	I70.00 0,77	254 I
260	ЕI5-I04 ЭСН84 TI5-7	То же колонн	I00м2	0,I3	723.00 230,00	2.00 0,60	94	30	- -	378.00 0,77	49 -
26I	ЕI5-509 ЭСН84 TI53-2	Известковая, коперная окраска по кирпичу и бетону	I00м2	36,06	3,I3 2,40	0,05 0,02	II3	87	2 I	4.60 0,03	I66 I
262	ЕI5-658 ЭСН84 TI68-I	Водоэмульсионная окраска кирпичных стен и перегородок	I00м2	0,54	44.80 7,90	0,50 0,I5	24	4	- -	I4,50 0,I9	8 -
263	ЕI5-260 ЭСН84 T55-I-II	Штукатурка цементная стен и перегородок	I00м2	0,48	49.30 37,I0	6.20 3,85	24	I8	3 2	65.00 4,97	3I 2
264	Е8-27 МО ЭСН84 т4-7	Обмазка горячим битумом за 2 раза в венткамерах	I00м2	0,7I	90.00 I9,50	I,50 0.45	64	I4	I 2 -	33.60 0,58	24 -
265	ЕII-52 МО ЭСН84 т.7-3	Устройство тепло и звукоизоляции из минераловатных плит об.вес I75кг/м3	I00м2	I,23	I47.00 I4,30	2.30 0,68	I8I	I8	3 I	27.I0 0,88	33 I
266	Е7-284 МО ЭСН84 тI6-6	Устройство листов асбестоцементных АП-П-2,5хI,2=В Стен и перекрытий венткамер	шт	25,00	3.67 I,83	I.I0 0,34	92	46	38 9	2.I7 0,44	79 II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
267	CIII-30	Асбестоцементные листы плоские с гладкой поверхностью, прессованные размером в мм: 2500xI200xI0	I00шт	0,25	640.00 -	- -	I60	-	- -	- -	- -
268	EI0-27I 3CH84 T55-I	Устройство листов гипсокартонных для венткамер	м2	26,00	I.76 0,86	0.04 0,0I	46	22	I I	I.60 0,0I	42 -
269	СДМ МО п7-5I	Стоимость листов гипсокартонных	м2	26,00	I.80 -	- -	47	-	- -	- -	- -
270	E7-287 3CH84 тI7-3	Установка металлического уголка I00x8	т	0,26	293.00 8,I8	- -	76	2	- -	I3.30 -	3 -
		Итого прямые затраты по разделу I6	руб. руб.				I593	382	4I I4		689 I6
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I593	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				265	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		23
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	47	-		-
		Плановые накопления	руб.				I49	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2007	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		728
		Сметная заработная плата	руб.				-	443	-		-
		Итого по разделу I6	руб.				2007	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		728
		Сметная заработная плата	руб.				-	443	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I7.Наружная отделка									
27I	EI5-529 ЭСН84 TI56-4-24	Колерная окраска стеновых панелей подготовительной поверхности перхлорвиниловая	I00м2	7,64	47,50 6,09	0,7I 0,2I	363	47	6 2	9,73 0,27	74 2
272	E27-I69 МО ЭСН84 T42-I	Устройство асфальтобетонной отмостки шириной 750мм по всему переметру здания	I00м2	0,86	I56,00 8,23	- -	I33	7	- -	I4,40 -	I2 -
273	EI3-I59 ЭСН84 TI8-I2	Защито-декоративные покрытие поверхности ворот атмосферостойкой эмалью типа ХВ=II0	I00м2	I,4I	I0,80 0,98	0,I7 T,05	I5	I	- -	I,45 0,06	2 -
		Итого прямые затраты по разделу I7	руб. руб.				5II	55	6 2		88 2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				5II	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				85	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I5	-		-
		Плановые накопления	руб.				47	-	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.				643	-	-		-
		Нормативная трудоемокость	чел.-ч				-	-	-		98
		Сметная заработная плата	руб.				-	72	-		-
		Итого по разделу I7	руб.				643	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-	98	
		Сметная заработная плата	руб.				-	72	-		-
		Раздел I8.Кровля									
274	EI2-38 ЭСН-84	Устройство кровель рулонных двухшириной I8м на битумной мастике	I00м2	8,69	252,00 44,50	II,I0 3,34	2I89	387	96 29	76,30 4,3I	663 37

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
275	ЕI2-269 ЭСН84 т9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ2350, на битумной мастике	I00м2	8,69	49,90 I0,70	I,30 0,39	434	93	II 3	I8,90 0,50	I64 4
276	ЕI2-287 МО ЭСН84 т9-4	Утепление покрытий легким бетоном ячеистого толщиной 0,Iм	м3	86,90	35,20 I,28	0,56 0,I7	3059	III	49 I5	2,54 0,22	27I I9
277	ЕI2-299 МО ЭСН84 TI0-I	Устройство выравнивающего цементно-песчаной стяжки М50 толщ.I5мм	I00м2	8,69	5I,60 7,64	0,74 0,22	448	66	7 2	I4,30 0,28	I24 2
278	Е6-84 МО ЭСН84 т9-8	Устройство молниезащитной сетки из арматуры с приваркой стержней к закладным каркаса	т	0,I0	355,00 38:00	I,30 0,39	36	4	- -	64,00 0,50	6 -
		Итого прямые затраты по разделу I8	руб. руб.				6I66	66I	I63 49		II78 62
		Стоимость общестроительных работ	руб.				6I66	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I0I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		94
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I83	-		-
		Плановые накопления	руб.				574	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				7758	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I334
		Сметная заработная плата	руб.				-	893	-		-
		Итого по разделу I8	руб.				7758	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I334
		Сметная заработная плата	руб.				-	893	-		-

44.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I9. Проемы									
		Ворота									
279	Е9-49 ЭСН-84 т7-4	Устройство ворот марки сендвич	т	3,94	I03.00 22,40	55.20 I5,60	406	88	2I7 6I	35.I0 20,I2	I38 79
280	СI2I-I969	Каркасы ворот типа "Сендвич"	т	I,58	287.00 -	- -	453	-	- -	- -	- -
28I	СI2I-I97I	Панели ворот с обшивкой из тонколистовой стали	т	2,37	3I6.00 -	- -	749	-	- -	- -	- -
		Двери наружные									
282	Е10-105 ЭСН84 Т20-I	Установка наружных дверей блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2	м2	2,I0	I.63 0,55	0.35 0,II	3	I	I -	0.9I 0,I4	2 -
283	07-27-0I--I 980/36 пI7I3 К=I,I	Стоимость дверного блока ДНГ2I-I0П	м2	2,I0	I5.I2 -	- -	32	-	- -	- -	- -
284	Е10-106 МО ЭСН84 Т20-2	Установка наружных дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3м2	м2	7,98	I.39 0,5I	0.29 0,09	II	4	3 I	0.83 0,I2	7 I
285	07-27-0I--I 980/36 Ш707 К=I,I	Стоимость дверного блока ДНГ-2I-I9П	м2	7,98	I2.32 -	- -	98	-	- -	- -	- -
286	СIII-447	Скобяные изделия для дверей входных в здание двупольных	компл.	2,00	9.36 -	- -	I9	-	- -	- -	- -
287	СIII-446	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных	компл.	I,00	6.94 -	- -	7	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Двери внутренние									
288	EI0-I06 МО ЭСН84 Т20-2	Установка внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3м2	м2	22,05	I.39 0,5I	0.29 0,09	3I	II	6 2	0.83 0,I2	I8 3
289	07-27--0I-I 980/36 III706 K=I,I	Стоимость дверного блока ДВГ2I-I5	м2	22,05	I2.54 -	- -	277	-	- -	- -	- -
290	CIII-449	Двери входные в помещение двупольные	компл.	7,00	3.5I -	- -	25	-	- -	- -	- -
29I	EI0-I05 МО ЭСН84 Т20-I	Установка внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2 марки	м2	II,34	I.63 0,53	0.35 0,II	I8	6	4 I	0.9I 0,I4	I0 2
292	07-27-0I-I 980/56 III7I2 K=I,I	Стоимость дверного блока ДГ2I-9	м2	II,34	I5.62 -	- -	I77	-	- -	- -	- -
293	CIII-448	Двери входные в помещение однопольные	компл.	6,00	3.II -	- -	I9	-	- -	- -	- -
294	EI0-I05 МО ЭСН84 Т20-2	Установка внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2	м2	6,00	I.63 0,55	0.35 0,II	I0	3	2 I	0.9I 0,I4	5 I
295	07-27--0I-I 980/56 III728 K=I,I	Стоимость дверного блока ПАИ-6	м2	6,00	II.II -	- -	67	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
296	СIII-446	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных	компл.	3,00	6,94 -	- -	2I	-	- -	- -	- -
297	EI0-I30 ЭСН84 T25-2	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по асбесту с двух сторон	м2	6,00	5,57 0,75	0,02 0,0I	34	5	- -	I,44 0,0I	9 -
		Прочие проемы и отверстия									
298	E9-47 ЭСН84 т7-2	Установка герметических рам стальных РД4, стальных рамок обрамления	т	0,75	46,80 I9,00	I7,60 5,43	35	I4	I3 4	30,I0 7,00	23 5
299	СI2I-2095	Стоимость герметических рам РДП, рам обрамления	т	0,75	393,00 -	- -	295	-	- -	- -	- -
300	EI0-I06 ЭСН84 T20-4	Устройство монтажных проемов разм.2I00х3000мм в перегородка	м2	I8,90	I,58 0,59	0,I3 0,04	30	II	3 I	I,0I 0,05	I9 I
300	EI3-I2I ЭСН-84	Огрунтовка поверхности по одному слою ГФ- 20	I00м2	0,5I	7,7I 2,05	0,20 0,06	4	I	- -	3,I0 0,08	2 -
302	EI3-I53 ЭСН84 TI8-6	Окраска металлических элементов 2 слоями эмали ПФ-II5	I00м2	0,5I	20,60 3,02	0,24 0,08	I0	2	- -	2,30 0,I0	I -
		Итого прямые затраты по разделу I9	руб. руб.				283I	I76	249 7I		234 92
		Стоимость общестроительных работ	руб.				893	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I47	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		II
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	-	27	-		-
		Плановые накопления	руб.				83	-	- -		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				II24	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		9I
		Сметная заработная плата	руб.				-	77	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				I938	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I66	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I5
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	3I	-		-
		Плановые накопления	руб.				I68	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				2272	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		260
		Сметная заработная плата	руб.				-	I98	-		-
		Итого по разделу I9	руб.				3396	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		35I
		Сметная заработная плата	руб.				-	275	-		-
		Раздел 20. Окна									
303	КI0-84 ЭСНВ4 тI4-I	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий с одинарными и спаренными переплетами площадь проемов м2 до 5	м2	I09,70	2,99 0,74	0,36 0,II	329	8I	39 I2	I,38 0,I4	I5I I5
304	КI0-85 ЭСНВ4 тI4-2	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий с одинарными и спаренными переплетами площадь проемов, м2 до I0	м2	I00,00	I,96 0,52	0,28 0,08	I96	52	28 8	0,96 0,I0	96 I0
305	СII2-2	Блоки оконные одностворные марки С09-9,00I2-7,5А	м2	I,50	I7,30 -	- -	26	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
306.	СIII-424	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами для одностворчатых переплетов высотой до I,5м	компл.	2,00	0,86 / -	- / -	26	-	- / -	- / -	- / -
307	СI22-32	Блоки оконные одностворные марка ОСI8-I3,5Г,ОСI8-I2Г,ОС2I-I2г	м2	6,I8	I3,90 / -	- / -	86	-	- / -	- / -	- / -
308	СIII-432	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами для одностворных переплетов высотой до I,2м	компл.	3,00	0,86 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
309	СII2-7	Блоки оконные одностворные с форточными створками марка ОП5-9,ОСI8-0	м2	3,24	I8,50 / -	- / -	60	-	- / -	- / -	- / -
3I0	СIII-426	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами для одностворчатых переплетов с форточкой независимо от высоты	компл.	2,00	I,29 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
3II	СI22-I53	Блоки оконные одностворные трехстворные марка НС3-94	м2	74,88	I3,30 / -	- / -	996	-	- / -	- / -	- / -
3I2	СI22-I55	Блоки оконные трехстворные и четырехстворные марки НС7-I24,НС5-I24	м2	99,36	I4,50 / -	- / -	I44I	-	- / -	- / -	- / -
3I3	СIII-439	Скобяные изделия для блоков оконных соспаренными и одинарными переплетами для трехстворных переплетов без фрамуги независимо от высоты	компл.	23,00	3,87 / -	- / -	89	-	- / -	- / -	- / -

49.

I	2	3	4	5	6	7	8 8	9	I0	II	I2
3I4	CI22-I55	Блоки оконные трехстворные и четырехстворные марка Н07-I24, Н05-I24	м2	II,52	I4.50 -	- -	I67	-	- -	- -	- -
3I5	CIII-439	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами для трехстворных переплетов без фрамуги независимо от высоты	компл.	4,00	3.87 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
3I6	E20-4I0 ЭСН84 т7-2	Установка в оконные блоки жалюзийных решеток	Iшт	II2,00	I.56 I,07	0.I0 0,03	253	I73	I6 5	I.7I 0,04	277 6
3I7	CI2I-I973	Стоимость жалюзийных решеток СТД30I, СТД302	т	0,I7	464.00 -	- -	79	-	- -	- -	- -
3I8	EI5-704 ЭСН84 т20I-33,94	Остекление деревянные оконных переплетов каменных зданий оконных стеклом 4мм	I00м2	2,38	372.00 64,80	2.20 0,62	885	I65	5 I	II9.00 0,80	283 2
3I9	EI5-703 СН84 т20I-34	Остекление деревянных оконных переплетов в каменных зданиях оконным стеклом 3мм	I00м2	0,03	243.00 24,90	2.I0 0,48	8	I	- -	45.70 0,62	2 -
		Итого прямые затраты по разделу I9	руб.				4637	46I	88		809
			руб.						26		33
		Стоимость общестроительных работ	руб.				4305	-	-		-)
		Накладные расходы	руб.				7I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		65
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I28	-		-
		Плановые накопления	руб.				40I	-	-		-)
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				54I7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		624
		Сметная заработная плата	руб.				-	437	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				3322	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				29	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	5	-		-
		Плановые накопления	руб.				29	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				389	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		286
		Сметная заработная плата	руб.				-	I83	-		-
		Итого по разделу I9	руб.				5806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				-	-	-		9I0
		Сметная заработная плата	руб.				-	620	-		-
		Раздел 20. Перемычки									
320	Е7-445 МО доп ЭСН84 т38-I0-I8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	36,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	I0	3	5 2	0,I3 0,08	5 3
32I	СЦМ МО п9-92	Стоимость перемычек марки IПБI0-I, бетон кл.BI5	м3	0,I0	64,40 -	- -	6	-	- -	- -	- -
322	СЦМ МО т3-I	Стоимость арматуры кл.AI	т	0,0I	229,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
323	СЦМ МО п9-92	Стоимость перемычек марки IПБ3-I, Бетон кл.BI5	м3	0,I4	64,40 -	- -	9	-	- -	- -	- -
324	СЦМ МО т3-I	Стоимость арматуры кл.aI	т	0,0I	229,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
325	СЦМ МО п9-92	Стоимость перемычек марки 2ПБ19-3П, бетон кл.ВI5	м3.	0,26	64,40	-	I7	-	-	-	-
326	СЦМ МО т3-I	Стоимость арматуры кл.AI	т	0,0I	229,00	-	2	-	-	-	-
327	СЦМ МО т9-92	Стоимость перемычек марки 3ШI4-7I	м3	0,I2	64,40	-	8	-	-	-	-
328	СЦМ МО т3-I	Стоимость арматуры кл.AI	т	0,00I	229,00	-	-	-	-	-	-
329	СЦМ МО т3-I	Стоимость арматуры кл.AЗ	т	0,002	250,00	-	I	-	-	-	-
330	СЦМ МО т3-I	Стоимость арматуры кл.ВРI	т	0,002	32I,00	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 20	руб.				56	3	5		5
			руб.						2		3
		Стоимость общестроительных работ	руб.				56	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				8	-	-		-
		Плановые накопления	руб.				6	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				70	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		8
		Сметная заработная плата	руб.				-	5	-		-
		Итого по разделу 20	руб.				70	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		8
		Сметная заработная плата	руб.				-	5	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части	руб.				75825	5672	24I2		9734
			руб.						837		I075

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				69438				
		Накладные расходы	руб.				II460				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I050
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	2058	-		-
		Плановые накопления	руб.				6468	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				87369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I0789
		Сметная заработная плата	руб.				-	7867	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				6387	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		5I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	97	-		-
		Плановые накопления	руб.				554	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				7488	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		II20
		Сметная заработная плата	руб.				-	797	-		-
		Итого по надземной части	руб.				94857	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		II909
		Сметная заработная плата	руб.				-	8664	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.				89527	6883	3679		II9I4
			руб.						I2I7		I596
		Стоимость общестроительных работ	руб.				83097	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I37I4	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I247
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	2458	-		-
		Плановые накопления	руб.				7736	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I04500	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I3683
		Сметная заработная плата	руб.				-	9855	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				6430	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				55I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		5I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	98	-		-
		Плановые накопления	руб.				557	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				7537	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	80I	-		II24
		Сметная заработная плата	руб.				-	80I	-		-
		Итого по смете	руб.				II2087	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I4807
		Сметная заработная плата	руб.				-	I0656	-		-

Главный инженер проекта Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

Составил инженер Е.В.Кочемировская

Проверил Н.В.Лукина

Перфорация:

Подготовил техник Н.В.Архипова

Проверил техник С.В Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту ремонтной мастерской на 90 условных ремонтов в год комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной служби (производственная часть)
вариант - свайное основание

Основание: чертеж № КЖ 11÷КЖ 21

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 9,73 т.руб.
Нормативная трудоемкость 379 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,42 т.руб.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерен.	Кол-во	Стоим.единицы, руб. Всего / в т.ч. основной з/платы	Стоим.единицы, руб. эксп. машин / в т.ч. з/платы	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. основной з/платы	Общая стоимость, руб. эксп. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслужив. машины: обслуживающ.машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслужив. машины: обслуживающ.машин Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I. Исключить пп. I-56									
		Итого прямые затраты исключить	руб.				7624	556	I04I		I048
			руб.						306		424
		Стоимость общестроительных работ	руб.				7624	-	-		-
		Накладные расходы	-"-				I259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		III
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	225	-		-
		Плановые накопления	-"-				706	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				9589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I583
		Сметная заработная плата	руб.				-	I087	-		-
		Итого исключить р.I	руб.				9589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I583
		Сметная заработная плата	руб.				-	I087	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	-	Добавить раздел 2. Земляные работы									
I	EI-I6I0 ЭСН-84 T29-4	Срезка растительного слоя грунта I группы бульдозером с перемещением до I0 м	I000м³	0,I8	2I,00 -	2I,00 6,53	4	-	4 I	- 9,40	- 2
2	EI-I600 ЭСН-84 T23-4	Разработка грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м³ на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы	-"-	0,I8	I60,00 9,6I	I50,39 53,50	29	2	27 I0	I9,50 77,04	4 I4
3	C3II-3	Перевозка до 3 км объемный вес грунта I,4 т/м³	-"-	252,00	0,43 -	0,43 0,09	I08	-	I09 23	- 0,I3	- 33
4	EI-I603 ЭСН-84 T25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	-"-	0,I8	II,50 I,30	I0,06 3,I2	2	=	2 I	2,63 4,49	- I
5	EI-I586 ЭСН-84 T22-8	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы	-"-	0,22	I29,00 5,02	I23,7I 47,I0	28	I	27 I0	I0,20 67,82	2 I5
6	C3II-3	Перевозка до 3 км объемный вес грунта I,8 т/м³	т	389,00	0,43 -	0,43 0,09	I67	-	I67 35	- 0,I3	- 5I
7	EI-I604 ЭСН-84 T29-4	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2 группы	I000м³	0,22	I4,20 I,59	I2,34 3,8I	3	-	3 I	3,23 5,49	I I
8	EI-I544 ЭСН-84 TII-8	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,65 м³ грунт 2 группы	-"-	0,54	99,00 3,92	95,08 36,30	54	2	52 20	7,95 52,27	4 28

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	EI-960 ЭСН-84 T80-2	Разработка грунта 2 гр. вручную в котлованах и траншеях, с откосами	I00 м³	0,85	74,50 74,50	- -	63	63	- -	I54,00 -	I3I -
I0	EI-I6II ЭСН-84 T29-5	Разработка грунта бульдозером мощностью до 96 кВт/ I30 л.с) с перемещением до I0 м грунт 2 группы	I000 м³	0,63	26,00 -	26,00 8,06	I6	-	I6 5	- II,6I	- 7
II	EI-I6I8 ЭСН-84 T29-I2 K=4	Добавлять на каждые последующие 40 м	-"-	0,63	84,00 -	84,00 26,I2	53	-	52 I6	- 37,6I	- 24
I2	EI-I637 ЭСН-84 T3I-5 т.ч.п.3.48 K=0,5	Засыпка траншей мощностью до 96 кВт (I30 л.с.) с перемещением грунта до 5 м бульдозером грунт 2 группы ранее разрыхленных	-"-	0,54	I2,84 -	I2,84 3,98	7	-	7 2	- 5,73	- 3
I3	EI-I648 ЭСН-84 T3I-I6 K=9	Добавлять на последующие 45 м при перемещении грунта бульдозером к расценке ном. I637	-"-	0,54	6I,47 -	6I,47 I9,08	33	-	33 I0	- 27,48	- I5
I4	EI-968 ЭСН-84 T8I-2	Засыпка грунта 2 гр. вручную	I00 м³	0,85	46,00 46,00	- -	39	39	- -	99,30 -	84 -
I5	EI-II84 ЭСН-84 TII8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I и 2 групп	-"-	6,29	9,69 6,20	3,49 2,29	6I	39	22 I4	II,20 3,30	70 2I
I6	EI-II86 ЭСН-84 TII8-I2	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	-"-	6,29	9,90 0,56	8,34 I,20	62	4	53 8	I,27 I,73	8 II
		Итого прямые затраты	руб. руб.				729	I50	574 I56		304 226

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				729	-	-		-
		Накладные расходы	-"-				I22	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	22	-		-
		Плановые накопления	-"-				70	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				92I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		542
		Сметная заработная плата	руб.				-	328	-		-
		Итого	руб.				92I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		542
		Сметная заработная плата	руб.				-	328	-		-
		Раздел 3. Фундаменты									
I7	Е5-I3 ЗСН-84 Т 3-I	Погружение рельсовым копром м/б свай длиной до I2 м в грунты I группы	м³	89,08	2I,40 2,20	I0,80 2,49	I906	I96	962 222	3,75 3,2I	334 286
I8	СПМ М0 том I II9-5	Стоимость сб.м/б свай С8-30 из бетона кл. В20 80.6-0,82	-"-	80,95	79,78 -	- -	7I76	-	- -	- -	- -
I9	СПМ М0 том I табл.3-I	Арматура кл. AI	т	3,86	229,00 -	- -	884	-	- -	- -	- -
20	СПМ М0 том I табл.3-I	Арматура кл. BI	т	I,I6	32I,00 -	- -	372	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	Е6-I МО ЭСН-84 TI-I	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В3,5	м³	I3,60	27,40 0,70	0,28 0,08	373	I0	4 I	I,37 0,I0	I9 I
22	Е6-5 МО ЭСН-84 TI-5	Устройство монолитных ж/б ростверков объемом до 3 м³ из бетона кл. ВI5	-"-	58,00	38,90 3,63	0,59 0,I8	2256	2II	34 I0	6,66 0,23	386 I3
23	С224-I	Арматура кл. AI	т	0,5I	270,00 -	- -	I38	-	- -	- -	- -
24	СI24-3	Арматура кл. А3	т	I,33	270,00 -	- -	359	-	- -	- -	- -
25	Е8-83 МО ЭСН-84 T9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,08	44I,00 I24,00	I,40 0,42	35	I0	- -	2I0,00 0,54	I7 -
26	Е7-I5 МО ЭСН-84 TI-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	I5,00	6,50 2,7I	2,68 0,96	98	4I	40 I4	4,5I I,24	68 I9
27	СПМ МО том I П9-348	Стоимость фундаментных балок ФБ6-I2, ФБ6-I3, бетон кл. В I5	м³	6,57	67,90 -	- -	446	-	- -	- -	- -
28	СПМ МО том I П9-348	Стоимость фундаментных балок ФБ6-I4, бетон кл. В25 67,9+0,82х2	-"-	2,I2	69,54 -	- -	I47	-	- -	- -	- -
29	СПМ МО том I T3-I	Стоимость арматуры кл. AI	т	0,32	229,00 -	- -	73	-	- -	- -	- -
30	СПМ МО том I T3-I	Стоимость арматуры кл. А3	-"-	0,32	250,00 -	- -	80	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	СЦМ МО том I Т3-I	Стоимость закладных деталей	т	0,04	4I3,00 -	- -	I7	-	- -	- -	- -
32	Е7-402 МО ЭСН-84 Т36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т	шт	8,00	2,96 0,47	I,63 0,60	24	4	I3 5	0,82 0,77	7 6
33	СЦМ МО том 2 П2-2	Стоимость бетонных блоков для стен подвалов, бетон кл. В.7,5	$м^3$	2,I7	40,90 -	- -	89	-	- -	- -	- -
34	СЦМ МО том 2 П2-5	Стоимость бетонных блоков для стен подвалов ФБСI2,4,6-Т, бетон кл. В7,5	-"-	I,I0	44,20 -	- -	49	-	- -	- -	- -
35	Е6-22МО ЭСН-84 Т1-22 СЦМ МО стр.I2	Устройство набеточки из бетона кл. ВI2,5, 34,5-(28,2-27,2)хI,0I5	-"-	I,40	33,49 2,I2	0,92 0,28	47	3	I -	3,78 0,36	5 I
36	Е6-83 МО ЭСН-84 Т9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг под ворота	т	0,005	44I,00 I24,00	I,40 0,42	2	I	- -	2I0,00 0,54	I -
37	Е8-I3 МО ЭСН-84 Т4-I	Устройство горизонтальной гидроизоляции стен цементным раствором	I00 $м^2$	0,47	86,50 I9,60	I,50 0,45	4I	9	- -	38,I0 0,58	I8 -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. руб.				I4624	494	I057 253		872 327
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I4624	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				24I2	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		22I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	432	-		-
		Плановые наколения	-"-				I363	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I8399	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I420
		Сметная заработная плата	руб.				-	II79	-		-
		Итого по разделу 3 добавить	руб.				I8399	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I420
		Сметная заработная плата	руб.				-	II79	-		-
		Итого прямые затраты добавить р.2,3	руб. руб.				I5353	644	I63I 409		II76 553
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I5353	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				2534	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		233
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	454	-		-
		Плановые накопления	руб.				I433	-	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.				I9320	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I962
		Сметная заработная плата	руб.				-	I507	-		-
		Итого добавить р.2,3	руб.				I9320	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I962
		Сметная заработная плата	руб.				-	I507	-		-
		Всего, прямые затраты по смете добавить	руб. руб.				7729	88	590 I03		I28 I29

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				7729	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I275	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I22
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	229	-		-
		Плановые накопления	руб.				727	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				973I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		379
		Сметная заработная плата	руб.				-	420	-		-
		Всего, по смете добавить	руб.				973I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		379
		Сметная заработная плата	руб.				-	420	-		-

Главный инженер проекта Н.В.Чубоксарова

Начальник ОСиП Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

Составил: инженер Е.В.Кочемировская

проверил: Н.В.Лукина

Перфорация:

Подготовил техник Н.В.Архипова

проверил: техник С.В.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

К типовому проекту ремонтной мастерской на 90 условных ремонтов в год комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы (производственная часть)

На изменение расчетной температуры наружного воздуха -20°С (к смете № I-3)

Основание: чертежи № КЖ 12
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 2,77 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 0,07 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,09 тыс.руб.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. эксплуат. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж., машин обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж., машин обслуживающ. машины всего
					основной зарплаты	в т.ч. зарплаты					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Исключить из раздела " " ИП									
I	Е7-I5 МО ЭСН-84 Т1-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	I0,00	6,50 2,7I	2,68 0,96	65	27	27 I0	4,5I I,24	45 I2
2	СЦМ МО Том I П9-348	Стоимость сб. ж.б. фундаментных балок ФБ 6-I2 из бетона ВI5	м3	6,00	67,90 -	- -	407	-	- -	- -	- -
3	СЦМ МО Том I Т3,I	Стоимость арматуры АI	т	0,23	229,00 -	- -	53	-	- -	- -	- -
4	СЦМ МО Том I Т3,I	Стоимость арматуры А3	т	0,25	250,00 -	- -	63	-	- -	- -	- -
5	СЦМ МО Том I Т3,I	Стоимость закладных изделий	т	0,03	4I3,00 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты исключить	руб. руб.				600	27	27 I0		45 I2

2.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость общестроительных работ					600	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				99	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч				-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				-	I8	-		-
		Плановые накопления	руб.				56	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		66
		Сметная заработная плата	руб.				-	55	-		-
		Итого исключить	руб.				755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		66
		Сметная заработная плата	руб.				-	55	-		-
		Добавить									
6	Е7-I5 МО ЗСН-84 TI-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	8,00	6,50 2,7I	2,68 0,96	52	22	22 8	4,5I I,24	36 I0
7	СПМ МО Том I П9-348	Стоимость сб. ж.б. фундаментных балок ФБ6-2 из бетона В15	м3	4,I6	67,90 -	- -	282	-	- -	- -	- -
8	СПМ МО Том I T3,I	Стоимость арматуры AI	т	0,II	229,00 -	- -	25	-	- -	- -	- -
9	СПМ МО Том I T3,I	Стоимость арматуры A3	т	0,I3	250,00 -	- -	33	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	СЦМ МО Том I Т3,I	Стоимость закладных деталей	т	0,02	4I3.00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
II	Е7-I5 МО ЭСН 84 Т1-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	2,00	6,50 2,7I	2,68 0,96	I3	5	5 2	4,5I I,24	9 2
I2	СЦМ МО Том I П9-348	Стоимость фундаментных балок ФБ6-I2	м3	I,20	67,90 -	- -	8I	-	- -	- -	- -
I3	СЦМ МО Том I Т3,I	Стоимость арматуры кл, AI	т	0,05	229,00 -	- -	II	-	- -	- -	- -
I4	СЦМ МО Том I Т3,I	Стоимость арматуры кл, A3	т	0,05	250,00 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
I5	СЦМ МО Том I Т3,I	Стоимость закладных деталей	т	0,0I	4I3,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты добавить	руб. руб.				522	27	27 I0		45 I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				522	-	-		-
		Накладные расходы					86	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч				-	-	-		6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.					I4	-		-
		Плановые накопления	руб.				48	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				656	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		63
		Сметная заработная плата	руб.				-	5I	-		-
		Итого добавить	руб.				656	-	-		-

4.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		63
		Сметная заработная плата	руб				-	5I	-		-
		Исключить из раздела " " пи									
I6	Е7-I5 МО ЭСН 84 TI-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	4,00	6,50 2,7I	2,68 0,96	26	II	II 4	4,5I I,24	I8 5
I7	СЦМ МО Том I П9-348	Стоимость сб. ж.б. фундаментных балок ФБ6-I4 из бетона В25 67,9+0,82х2	м3	2,I2	69,54 -	- -	I47	-	- -	- -	- -
I8	СЦМ МО Том I I3,I	Стоимость арматуры AI	т	0,07	229,00 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
I9	СЦМ МО Том I I3,I	Стоимость арматуры A3	т	0,06	250,00 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
20	СЦМ МО Том I I3,I	Стоимость закладных изделий	т	0,0I	4I3,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты исключить	руб руб				208	II	II 4		I8 5
		Стоимость общестроительных работ	руб				208	-	-		-
		Накладные расходы	руб				34	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	5	-		-
		Плановые накопления	руб				I8	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб				260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сметная заработаня плата	руб				-	20	-		-
		Итого исключить	руб				260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		25
		Сметная заработная плата	руб.				-	20	-		-
		Добавить									
2I	Е7-I5 МО ЭСН 84 ТI-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	3,00	6,50 2,7I	2,68 0,96	20	8	8 3	4,5I I,24	I4 4
22	СЦМ МО Том I П9-348	Стоимость фундаментных балок ФБ6-4, бетон кл, ВI5	м3	I,38	67,90 -	- -	94	-	- -	- -	- -
23	СЦМ МО Том I Т3,I	Стоимость арматуры AI	т	0,04	229,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
24	СЦМ МО Том I Т3,I	Стоимость арматуры A3	т	0,03	250,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
25	СЦМ МО Том I Т3.I	Стоимость закладных деталей	т	0,0I	4I3,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
26	Е7-I5 МО ЭСН 84 ТI-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	I,00	6,50 2,7I	2,68 0,96	7	3	3 I	4,5I I,24	5 I
27	СЦМ МО Том I П9-348	Стоимость сб. ж.б. фундаментных балок ФБ6-4 из бетона В25 67,9+0,82х2	м3	0,53	69,54 -	- -	37	-	- -	- -	- -
28	СЦМ МО Том I Т3-I	Стоимость арматуры AI	т	0,02	229,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29	СПМ М0 Том I Т3,I	Стоимость арматуры А3	т	0,0I	250,00 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
30	СПМ М0 Том I Т3,I	Стоимость закладных деталей	т	0,003	4I3,00 / -	- / -	-	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты добавить	руб. / руб				I87	II	II / 4		I9 / 5
		Стоимость общестроительных работ	руб				I87	-	-		-
		Накладные расходы	руб				30	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб				-	5	-		-
		Плановые накопления	руб.				I7	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		26
		Сметная заработная плата	руб				-	20	-		-
		Итого добавить	руб				234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		26
		Сметная заработная плата	руб				-	20	-		-
		Исключить из раздела " " н.р.									
3I	Е7-247 М0 доп к ЕРЕР Вып I ЭСН 84 Т14-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт	76,00	I6,63 / 4,05	5,72 / 2,06	I264	308	435 / I57	6,60 / 2,66	502 / 202
32	СПМ ПВ-35I	Стоимость об. к.б. наружных стеновых панелей ПС60.I2.30-34, бетон кл. В3,5	м2	547,20	I7,90 / -	- / -	9795	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33	Е7-249 М0 доп к ЕРЕР вып. I ЭСН-84 ТI4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте зданий до 25 м	шт	I,00	I9,73 4,93	7,54 2,70	20	5	8 3	8,06 3,48	3 3
34	СПМ I8-35I	Стоимость сб. ж.б. наружных стеновых панелей ПС60,I8,3,0-2к-3I, бетон кл. В3,5	м2	I0,80	I7,90 -	- -	I93	-	- -	- -	- -
35	Е7-247 М0 доп к ЕРЕР вып I, ЭСН-84 ТI4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт	7,00	I6,63 4,05	5,72 2,06	II6	28	40 I4	6,60 2,66	46 I9
36	СПМ I8-35I	Стоимость сб. ж.б., наружных стеновых панелей ПС63,5,I2,3,0-3к, бетон кл. В3,5	м2	53,34	I7,90 -	- -	955	-	- -	- -	- -
37	Е7-249 М0 доп к ЕРЕР вып. I ЭСН-84 ТI4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте зданий до 25 м	шт	2,00	I9,73 4,93	7,54 2,70	39	I0	I5 5	8,06 3,48	I6 7
38	СПМ I8-35I	Стоимость сб. ж.б. наружных стеновых панелей ПС63,5,I8,3,0-2к, бетон кл В3,5	м2	22,86	I7,90 -	- -	409	-	- -	- -	- -
39	Е7-26I ЭСН-84 ТI4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м	шт	34,00	II,30 3,33	4,03 I,44	384	II3	I37 49	5,38 I,86	I83 63
40	СПМ I8-33I	Стоимость сб. ж.б. наружных простеночных стеновых панелей 2ПС6,I2,30-к, 2ПС6,I8,3,0-к, 2ПСI2, I2,3,0-к, 2ПСI2,I8,3,0-к бетон кл. В3,5	м2	46,80	I7,30 -	- -	8I0	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I	Е7-668 МО коэф. к ЕРЕР вып I ЗСН 84 Т47-II-I,8	Установка парапетных плит дл. I,5 м, весом 0,099	шт	76,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	I06	45	I0 4	I,0I 0,06	77 5
42	СИМ МО III-233	Стоимость сб. ж.б. парапетных плит пн.I5-4-II из бетона кл.BI5	м3	3,65	69,90 -	- -	255	-	- -	- -	- -
43	СИМ МО I3,I	Стоимость арматуры AI	т	0,02	229,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
44	СИМ МО I3,I	Стоимость арматуры BPI	т	0,06	32I,00 -	- -	I9	-	- -	- -	- -
45	Е7-668 МО коэф. к ЕРЕР вып.I ЗСН-84 Т47-II-I,8	Установка угловых парапетных плит дл. I м, весом 0,066 т	шт	I,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	I	I	- -	I,0I 0,06	I -
46	СИМ МО III-233	Стоимость угловых парапетных плит пн 4I0,4-II из бетона кл. BI5	м3	0,03	69,90 -	- -	2	-	- -	- -	- -
47	СИМ МО I3,I	Стоимость арматуры AI	т	0,00I	229,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
48	СИМ МО I3,I	Стоимость арматуры BPI	т	0,00I	32I,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты включить	руб. руб.				I4373	5I0	645 232		833 299
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I4373	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				2373	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость зм.р.	чел.-т				-	-	-		2I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	427	-		-
		Плановые накопления	руб.				I340	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I8086	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I350
		Сметная заработная плата	руб.				-	II69	-		-
		Итого исключить	руб.				I8086	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I350
		Сметная заработная плата	руб.				-	II69	-		-
		Добавить									
49	Е7-247 М0 доп. к ЕРЕР вып.I ЗСН-84 ТI4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт	76,00	I6,63 4,05	5,72 2,06	I264	308	435 I57	6,60 2,66	502 202
50	СПМ ПВ-347	Стоимость сб. ж.б. наружных стеновых панелей ПС60,I2,2,5-3к, бетон кл. В3,5	м2	547,20	I4,90 -	- -	8I53	-	- -	- -	- -
5I	Е7-249 М0 доп. к ЕРЕР вып.I ЗСН 84 ТI4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте зданий до 25 м	шт	I,00	I9,73 4,93	7,54 2,70	20	5	8 3	8,06 3,48	8 3
52	СПМ ПВ-347	Стоимость сб.ж.б. наружных стеновых панелей ПС60,I8,2,5-2к-3I, бетон кл.В3,5	м2	I0,80	I4,90 -	- -	I6I	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
53	Е7-247 МО доп. к ЕРЕР вып. I ЭСН-84 ТI4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт	7,00	I6,63 4,05	5,72 2,06	II6	28	40 I4	6,60 2,66	46 I9
54	СПМ ПВ-347	Стоимость сб. н.б. наружных стеновых панелей ПС63,I2,2,5-3к, бетон кл. В3,5	м2	53,34	I4,90 -	- -	795	-	- -	- -	- -
55	Е7-249 МО доп к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 ТI4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте зданий до 25 м	шт	2,00	I9,73 4,93	7,54 2,70	39	I0	I5 5	8,06 3,48	I6 7
56	СПМ МО ПВ-347	Стоимость сб.н.б. наружных стеновых панелей ПС63,I8,2,5-2к, бетон кл. В3,5	м2	22,68	I4,90 -	- -	338	-	- -	- -	- -
57	Е7-26I ЭСН-84 ТI4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м	шт	34,00	II,30 3,33	4,03 I,44	384	II3	I37 49	5,38 I,86	I83 63
58	СПМ МО ПВ-327	Стоимость сб.н.б. наружных простеночных стеновых панелей ПС63,I8,2,5-2к, бетон кл. В3,5	м2	4,32	I4,40 -	- -	62	-	- -	- -	- -
59	СПМ МО ПВ-327	Стоимость сб.н.б. наружных простеночных стеновых панелей 2ПС6,I8,2,5-к, бетон кл.В3,5	м2	8,64	I4,40 -	- -	I24	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
60	СЦМ МО П8-327	Стоимость сб.ж.б. наружных простеночных панелей 2ПСI2,I2,2,5-л, бетон кл.В3,5	м2	I8,72	I4.40 / -	- / -	270	-	- / -	- / -	- / -
6I	СЦМ МО П8-327	Стоимость сб.ж.б. наружных простеночных панелей 2ПСI2,I8,2,5-л, бетон кл.В3,5	м2	I5,I2	I4.40 / -	- / -	2I8	-	- / -	- / -	- / -
62	Е7-668 МО доп. к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 Т47II-I,8	Установка мелких конструкций массой 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	75,00	I.40 / 0,59	0.I3 / 0,05	I05	44	I0 / 4	I.0I / 0,06	76 / 5
63	СЦМ МО ПII-233	Стоимость сб.ж.б. парапетных плит пп15,4-п из бетона ВI5	м3	3,60	69.90 / -	- / -	252	-	- / -	- / -	- / -
64	СЦМ МО Т3-I	Стоимость арматуры АI	т	0,02	229.00 / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -
65	СЦМ МО Т3-I	Стоимость арматуры ВРI	т	0,06	32I.00 / -	- / -	I9	-	- / -	- / -	- / -
66	Е7-668 МО доп к ЕРЕР вып. I ЭСН-84 Т47-II-I,8	Установка угловых парапетных плит дл. I м, весом 0,066 т	шт	2,00	I.40 / 0,59	0.I3 / 0,05	3	I	- / -	I.0I / 0,06	2 / -
67	СЦМ МО Т3-I	Стоимость арматуры АI	т	0,00I	229.00 / -	- / -	-	-	- / -	- / -	- / -
68	СЦМ МО Т3-I	Стоимость арматуры ВРI	т	0,00I	32I.00 / -	- / -	-	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты добавить	руб. / руб.				I232В	509	645 / 232		833 / 299

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I2328	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				2034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в з.р.	чел.ч				-	-	-		I87
		Сметная заработная плата в з.р.	руб.				-	366	-		-
		Плановые накопления	руб.				II49	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I55II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I3I9
		Сметная заработная плата	руб.				-	II07	-		-
		Итого добавить	руб.				I55II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I3I9
		Сметная заработная плата	руб.				-	II07	-		-
		Исключить из раздела " " н.н.									
69	ВЗ-32 М0 ЭСН-84 Т5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	24,40	34.90 2,4I	0.78 0,23	852	59	I9 6	4.23 0,30	I03 7
70	ВI5-277 М0 ЭСН-84 Т56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	I00 м2	I,30	255.00 I07,00	8.00 2,28	332	I39	I0 3	I79.00 2,94	233 4
7I	Б6-73 М0 ЭСН-84 Т8-2	Заделка подоконников бетоном кл. ВI5, тол. 20 мм	I00 м2	0,39	I02.60 25,30	0.90 0,27	40	I0	- -	44.80 0,35	I7 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
72	Е6-74 МО ЭСН84 Т.8-3 к-3	На последующие 30 м добавлять	I00 м2	0,39	I23,90 22,5	0,90 0,27	48	9	– –	39,00 0,35	I5 –
73	Е8-I3 МО ЭСН 84 Т4-I	Устройство горизонтальной гидроизоляции стен, перегородок цементно-песчаным раствором	I00 м2	0,52	86,50 I9,60	I,50 0,45	45	I0	I –	38,I0 0,58	20 –
		Итого прямые затраты исключить	руб. руб.				I3I7	227	30 9		388 II
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I3I7	–	–		–
		Накладные расходы	руб.				2I8	–	–		–
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				–	–	–		2I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				–	38	–		–
		Плановые накопления	руб.				I22	–	–		–
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I657	–	–		–
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				–	–	–		420
		Сметная заработная плата	руб.				–	274	–		–
		Итого исключить	руб.				I657	–	–		–
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				–	–	–		420
		Сметная заработная плата	руб.				–	274	–		–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавить									
74	E8-32 M0 ЭСН-84 T5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	24,40	34,90 2,4I	0,78 0,23	852	59	I9 6	4,23 0,30	I03 7
75	KI5-277 M0 ЭСН-84 T56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	I00 м2	I,I4	255,00 I07,00	8,00 2,28	29I	I22	I0 3	I79,00 2,94	204 3
76	E6-73 M0 ЭСН-8- T8-2	Заделка подоконников бетоном кл. BI5, толщ., 20 мм	I00 м2	0,33	I82,60 25,30	0,90 0,27	33	8	- -	44,80 0,35	I5 -
77	E6-74 M0 ЭСН 84 T8-3 K-3	На последующие 30 мм добавлять	I00 м2	0,33	I23,90 22,50	0,90 0,27	40	7	- -	39,00 0,35	I3 -
78	E8-I3 M0 ЭСН-84 T4-I	Устройство горизонтальной гидроизоляции стен и перегородок цементно-песчаным раствором	I00 м2	0,50	86,30 I9,60	I,50 0,45	43	I0	I -	38,I0 0,58	I9 -
		Итого прямые затраты добавить	чел. руб.				I259	206	30 9		354 I0
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I259	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				209	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		20
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	37	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления	руб.				II7	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		384
		Сметная заработная плата	руб.				-	252	-		-
		Итого добавить	руб.				I585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		384
		Сметная заработная плата	руб.				-	252	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.				I6498	775	7I3		I284
		исключить	руб.						255		327
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I6498	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				2724	-	-		-
		Нормативная трудоемкость $б_{н.р.}$	чел.-ч				-	-	-		250
		Сметная заработная плата $б_{н.р.}$	руб.				-	488	-		-
		Плановые накопления	руб.				I536	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				20758	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I86I
		Сметная заработная плата	руб.				-	I5I8	-		-
		Итого исключить	руб.				20758	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I86I
		Сметная заработная плата	руб.				-	I5I8	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого прямые затраты по смете добавить	руб руб.				I4296	753	7I3 255		I25I 326
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I4296	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				2359	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		2I5
		Сметная заработная плата	руб.				-	422	-		-
		Плановые накопления	руб.				I33I				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I7986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I792
		Сметная заработная плата	руб.				-	I430	-		-
		Итого по смете добавить	руб.				I7986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I792
		Сметная заработная плата	руб.				-	I430	-		-
		Всего прямые затраты исключить	руб. руб.				2202	22	- -		33 I
		Стоимость общестроительных работ	руб.				2202	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				365	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		35
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	66	-		-
		Плановые накопления	руб.				205	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2772	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		69
		Сметная заработная плата	руб.				-	88	-		-
		Всего исключить	руб.				2772	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		69
		Сметная заработная плата	руб.				-	88	-		-

Главный инженер проекта Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

Составил: инженер Е.В.Кочемировская

Проверил: ст.инженер Н.В.Лукина

Перфорация:

Подготовил техник Н.В.Архипова

Проверил: техник С.В.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту ремонтной мастерской на 90 условных ремонтов в год комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы (производственная часть)

На изменение расчетной температуры наружного воздуха -40°С (к смете № I-)

Основание: чертежи № АРЧ + АРI6, КМ3 + КМ38
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 3,23 т.руб.
Нормативная трудоемкость 0,25 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 0,I9 т.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего	Стоим.единицы, руб. эксп. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксп. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин	обслуживающ.машины
					основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Исключить из раздела " " пп.									
I	Е7-I5 МО ЭСН-84 TI-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	I0,00	6,50 2,7I	2,68 0,96	65	27	27 I0	4,5I I,24	45 I2
2	СЦМ МО том I П9-348	Стоимость сб.ж/б фундаментных балок ФБ6-I2 бетона В I5	м3	6,00	67,90 -	- -	407	-	- -	- -	- -
3	СЦМ МО том I Т3,I	Стоимость арматуры AI	т	0,23	229,00 -	- -	53	-	- -	- -	- -
4	СЦМ МО том I Т3,I	Стоимость арматуры A3	т	0,25	250,00 -	- -	63	-	- -	- -	- -
5	СЦМ МО том I Т3,I	Стоимость закладных изделий	т	0,03	4I3,00 -	- -	I2	- -	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты исключить	руб. руб.				600	27	27 I0		45 I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				600	-	-		-
		Накладные расходы	-"-				99	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		9
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I8	-		-
		Плановые накопления	-"-				56	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		66
		Сметная заработная плата	руб.				-	55	-		-
		Итого исключить	руб.				755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		66
		Сметная заработная плата	руб.				-	55	-		-
		Добавить									
6	Е7-I5 МО ЭСН-84 TI-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	8,00	6,50 2,7I	2,68 0,96	52	22	22 8	4,5I I,24	36 I0
7	СЦМ МО том I II9-348	Стоимость сб.ж/б фундаментных балок ФБ-6-I7 из бетона В 25 67,9+0,82х2	м3	4,80	69,54 -	- -	334	-	- -	- -	- -
8	СЦМ МО том I T3,I	Стоимость арматуры AI	т	0,I4	229,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -
9	СЦМ МО том I T3,I	Стоимость арматуры A3	т	0,I3	250,00 -	- -	33	-	- -	- -	- -
I0	СЦМ МО том I T3,I	Стоимость закладных изделий	т	0,02	4I3,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е7-15 МО ЭСН-84 Т1-15	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	2,00	6,50 2,71	2,68 0,96	13	5	5 2	4,51 1,24	9 2
12	СЦМ МО том I П9-348	Стоимость сб.ж/б фундаментных балок	м3	1,50	69,54 -	- -	104	-	- -	- -	- -
13	СЦМ МО том I Т3,1	Стоимость арматуры АI	т	0,03	229,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
14	СЦМ МО том I Т3,1	Стоимость арматуры А3	т	0,08	250,00 -	- -	20	-	- -	- -	- -
15	СЦМ МО том I Т3,1	Стоимость закладных изделий	т	0,01	413,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты добавить	руб. руб.				607	27	27 10	-	45 12
		Стоимость общестроительных работ	руб.				607	-	-		-
		Накладные расходы	-"-				99	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	18	-		-
		Плановые накопления	-"-				57	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				763	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		65
		Сметная заработная плата	руб.				-	55	-		-
		Итого добавить	руб.				763	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		65

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сметная заработная плата	руб.				-	55	-		-
		Исключить из раздела " " шт.									
I6	Е7-I5 МО ЭСН-84 ТI-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	I,00	6,50 2,7I	2,68 0,96	7	3	3 I	4,5I I,24	5 I
I7	СЦМ МО том I	Стоимость сб.ж/б фундаментных балок ФБ6-I3 из бетона В I5	м3	0,57	67,90 -	- -	39	-	- -	- -	- -
I8	СЦМ МО том I Т3,I	Стоимость арматуры AI	т	0,02	299,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
I9	СЦМ МО том I Т3,I	Стоимость арматуры A3	т	0,02	250,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
20	СЦМ МО том I Т3,I	Стоимость закладных изделий	т	-	4I3,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты исключить	руб. руб.				56	3	3 I		5 I
		Стоимость общестроительных работ	руб.				56	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.				5	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				70	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сметная заработная плата	руб.				-	5	-		
		Итого исключить	руб.				70	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб.				-	5	-		-
		Добавить									
2I	Е7-I5 МО ЗСН-84 ТI-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	I,00	6,50 2,7I	2,68 0,96	7	3	3 I	4,5I I,24	5 I
22	СЦМ МО том I П9-348	Стоимость сб.ж/б фундаментных балок ФБ-30 из бетона В 25 67,9+0,82х2	м3	0,7I	69,54 -	- -	49	-	- -	- -	- -
23	СЦМ МО том I Т3,I	Стоимость арматуры AI	т	0,02	229,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
24	СЦМ МО том I Т3,I	Стоимость арматуры A3	т	0,02	250,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
25	СЦМ МО том I Т3,I	Стоимость закладных изделий	т	-	4I3,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты добавить	руб. руб.				66	3	3 I		5 I
		Стоимость общестроительных работ	руб.				66	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.					I	-		-
		Плановые накопления	руб.				6	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				83	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб.				-	5	-		-
		Итого добавить	руб.				83	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб.				-	5	-		-
		Исключить из раздела " " ш.									
26	Е7-I5 МО ЗСН-84 TI-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	4,00	6,50 2,7I	2,68 0,96	26	II	II 4	4,5I I,24	I8 5
27	СЦМ МО том I П9-348	Стоимость сб.ж/б фундаментных балок ФБ6-I4 из бетона В 25 67,9+0,82х2	м3	2,I2	69,54 -	= -	I47	-	= -	= -	= -
28	СЦМ МО том I T3,I	Стоимость арматуры AI	т	0,07	229,00 -	= -	I6	-	= -	= -	= -
29	СЦМ МО том I T3,I	Стоимость арматуры A3	т	0,06	250,00 -	= -	I5	-	= -	= -	= -
30	СЦМ МО том I T3,I	Стоимость закладных изделий	т	0,0I	4I3,00 -	= -	4	-	= -	= -	= -
		Итого прямые затраты исключить	руб. руб.				208	II	II 4		I8 5
		Стоимость общестроительных работ	руб.				208	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				34	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	5	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления	руб.				I8	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				260	-			-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		25
		Сметная заработная плата	руб.				-	20	-		-
		Итого исключить	руб.				260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		25
		Сметная заработная плата	руб.				-	20	-		-
		Добавить									
3I	Е7-I5 МО ЭСН-84 TI-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	I,00	6,50 2,7I	2,68 0,96	7	3	3 I	4,5I I,24	5 I
32	СПМ МО том I П9-348	Стоимость сб.ж/б фундаментных балок ФБ6-3I, из бетона кл.В I5	м3	0,66	67,90 -	- -	45	-	- -	- -	- -
33	СПМ МО том I T3,I	Стоимость арматуры AI	т	0,02	229,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
34	СПМ МО том I T3,I	Стоимость арматуры A3	т	0,02	250,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
35	СПМ МО том I T3,I	Стоимость закладных изделий	т	-	4I3,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
36	Е7-I5 МО ЭСН-84 TI-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	3,00	6,50 2,7I	2,68 0,96	20	8	8 3	4,5I I,24	I4 4
37	СПМ МО том I П9-348	Стоимость сб.ж/б фундаментных балок ФБ6-I4 из бетона В 25 67,9+0,82х2	м3	I,59	69,54 -	- -	III	-	- -	- -	- -
38	СПМ МО том I T3,I	Стоимость арматуры AI	т	0,05	229,00 -	- -	II	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39	СПМ МО том I Т3,I	Стоимость арматуры А3	т	0,04	250,00	—	I0	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
40	СПМ МО том I Т3,I	Стоимость закладных изделий	т	0,0I	4I3,00	—	4	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты добавить	руб.				2I8	II	II		I9
			руб.						4		5
		Стоимость общестроительных работ	руб.				2I8	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				36	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	5	-		-
		Плановые накопления	руб.				I9	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		27
		Сметная заработная плата	руб.				-	20	-		-
		Итого добавить	руб.				273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		27
		Сметная заработная плата	руб.				-	20	-		-
		Исключить из раздела * * ш.									
4I	Е7-247 МО доп.к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 Т14-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт	76,00	I6,63	5,72	I264	308	435	6,60	502
					4,05	2,06			I57	2,66	202

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42	СЦМ П8-35I	Стоимость сб.ж/б наружных стеновых панелей ПС60,I2,30-3П, бетон кл.В3,5	м2	547,20	I7,90 -	- -	9795	-	- -	- -	- -
43	Е7-2 9 МО доп.к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 TI4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м, площадью более I0 м2 при высоте зданий до 25 м	шт	I,00	I9,73 4,93	7,54 2,70	20	5	8 3	8,06 3,48	8 3
44	СЦМ П8-35I	Стоимость сб.ж/б наружных стеновых панелей ПС60,I8,3.0-2П-3I, бетон кл. В3,5	м2	I0,80	I7,90 -	- -	I93	-	- -	- -	- -
45	Е7-247 МО доп.к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт	7,00	I6,63 4,05	5,72 2,06	II6	28	40 I4	6,60 2,66	46 I9
46	СЦМ П8-35I	Стоимость сб.ж/б наружных стеновых панелей ПО63,5,I2,3.0-3I, бетон кл. В3,5	м2	53,34	I7,90 -	- -	955	-	- -	- -	- -
47	Е7-249 МО доп.к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 TI4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте зданий в до 25 м	шт	2,00	I9,73 4,93	7,54 2,70	39	I0	I5 5	8,06 3,48	I6 7
48	СЦМ П8-35I	Стоимость сб.ж/б наружных стеновых панелей ПО63,5,I8,3,0-2П бетон кл. В3,5	м2	22,86	I7,90 -	- -	409	-	- -	- -	- -
49	Е7-26I ЭСН 84 TI4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м	шт	34,00	II,30 3,33	4,03 I,44	384	II3	I37 49	5,38 I,86	I83 63
50	СЦМ П8-33I	Стоимость сб.ж/б наружных простеночных стеновых панелей 2ПС6,I2,3.0-2П, 2ПС6,I8,3,0-П, 2ПСI2,I2,3.0-П, 2ПСI2,I8,3,0-П, бетон кл.В3,5	м2	46,80	I7,30 -	- -	8I0		- -	- -	- -
5I	Е7-668 МО доп.к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 T47-II-I8	Установка парапетных плит дл.I,5 м, весом 0,099	шт	76,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	I06	45	I0 4	I,0I 0,06	77 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
52	СПМ МО III-233	Стоимость сб.ж/б парапетных плит ШП5,4-П из бетона кл.ВI5	м3	3,65	69,90 -	- -	255	-	- -	- -	- -
53	СПМ МО Т3-I	Стоимость арматуры AI	т	0,02	229,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
54	СПМ МО Т3-I	Стоимость арматуры BPI	т	0,06	32I,00 -	- -	I9	-	- -	- -	- -
55	Е7-668 МО доп.к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 Т47-II--I,8	Установка угловых парапетных плит дл.I м, весом 0,066 т	шт	I,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	I	I	- -	I,0I 0,06	I -
56	СПМ МО III-233	Стоимость угловых парапетных плит ШУ10,4-п из бетона кл.ВI5	м3	0,03	69,90 -	- -	2	-	- -	- -	- -
57	СПМ МО Т3,I	Стоимость арматуры AI	т	0,00I	229,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
58	СПМ МО Т3,I	Стоимость арматуры BPI	т	0,00I	32I,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты исключить	руб. руб.				I4373	5I0	645 232		833 299
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I4373	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				2373	-	-		-
		Нормативная трудоемкость н.р.	чел.-ч				-	-	-		2I8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	427	-		-
		Плановые накопления	руб.				I340	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I8086	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I350
		Сметная заработная плата	руб.				-	II69	-		-
		Итого исключить	руб.				I8086	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I350
		Сметная заработная плата	руб.				-	II69	-		-
		Добавить									
59	Е7-247 МО доп.к ЕРЕР вып.I ЭСН-TI4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт	76,00	I6,63 4,05	5,72 2,06	I264	308	435 I57	6,60 2,66	502 202
60	СПМ II8-35I	Стоимость сб.ж/б наружных стеновых панелей ПС60,I2,3,5-6П, бетон кл. В3,5 I7,9+0,26х4	м2	547,20	I8,94 -	- -	I0364	-	- -	- -	- -
6I	Е7-249 МО доп.к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 TI4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте зданий в до 25 м	шт	I,00	I9,73 4,93	7,54 2,70	20	5	8 3	8,06 3,48	8 3
62	СПМ А8-35I	Стоимость сб.ж/б наружных стеновых панелей ПС60,I8,3,5-6П, бетон кл.В3,5 I7,9+0,26х4	м2	I0,80	I8,94 -	- -	205	-	- -	- -	- -
63	Е7-247 МО доп.к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 TI4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт	7,00	I6,63 4,05	5,72 2,06	II6	28	40 I4	6,60 2,66	46 I9
64	СПМ II8-35	Стоимость сб.ж/б наружных стеновых панелей ПС64,I2,3,5-6П, бетон кл. В3,5 I7,9+0,26х4	м2	53,76	I8,94 -	- -	I0I8	-	- -	- -	- -
65	Е7-249 МО доп.к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 TI4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте зданий в до 25 м	шт	2,00	I9,73 4,93	7,54 2,70	39	I0	I5 5	8,06 3,48	I6 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
66	СЦМ I8-35I	Стоимость сб.ж/б наружных стеновых панелей ПС64,I8,3,5-6П, бетон кл. В3,5 I7,9+0,26х4	$м^2$	23,04	I8,94 -	- -	436	-	- -	- -	- -
67	Е7-26I ЭСН-84 TI4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м	шт	6,00	II,30 3,33	4,03 I,44	68	20	25 9	5,38 I,86	32 II
68	СЦМ МО I8-35I	Стоимость сб.ж/б наружных простеночных панелей 2ПС6,I2,3,5-Л, бетон кл. В3,5 толщ. 350 мм I7,9+0,26х4	$м^2$	4,32	I8,94 -	- -	82	-	- -	- -	- -
69	Е7-26I ЭСН-84 TI4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м	шт	8,00	II,30 3,33	4,03 I,44	90	27	33 I2	5,38 I,86	43 I5
70	СЦМ I8-35I	Стоимость сб.ж/б наружных простеночных стеновых панелей 2ПС6,I8,3,5-Л, бетона кл. В3,5 толщ. 350 мм I7,9+0,26х4	$м^2$	8,64	I8,94 -	- -	I64	-	- -	- -	- -
7I	Е7-26I ЭСН-84 TI4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м	шт	20,00	II,30 3,33	4,03 I,44	226	67	8I 29	5,38 I,86	I08 37
72	СЦМ I8-33I	Стоимость сб.ж/б наружных простеночных стеновых панелей 2ПС12,I2,3,5-Л, бетон кл. В3,5	$м^2$	I8,72	I8,34 -	- -	343	-	- -	- -	- -
73	СЦМ I8-33I	Стоимость сб.ж/б наружных простеночных стеновых панелей 2ПС12,I8,3,5-Л, бетон кл. В3,5	-"-	I5,I2	I8,34 -	- -	277	-	- -	- -	- -
74	Е7-668 МО доп.к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 T47-II-I8	Установка парапетных плит ПП5-5-П дл. I,5 м весом 0,09I	шт	76,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	I06	45	I0 4	I,0I 0,06	77 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	I I	I2
75	СЦМ МО III-233	Стоимость сб.ж/б парапетных плит ПП5,5-П из бетона кл. В I5	м³	2,43	69,90 -	- -	I70	-	- -	- -	- -
76	СЦМ МО том I Т3,I	Стоимость арматуры AI	т	0,03	229,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
77	СЦМ МО Т3-I	Стоимость арматуры BPI	т	0,06	32I,00 -	- -	I9	-	- -	- -	- -
78	Е7-668 МО доп.к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 Т47-II-I,8	Установка угловых сб.ж/б парапетных плит	шт	I,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	I	I	- -	I,0I 0,06	I -
79	СЦМ МО III-233	Стоимость угловых парапетных плит ПШУ10, 5-П, из бетона кл. В I5	м³	0,04	69,60 -	- -	3	-	- -	- -	- -
80	СЦМ МО Т3,I	Стоимость арматуры AI	т	0,00I	229,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
8I	СЦМ МО Т3,I	Стоимость арматуры BPI	т	0,005	32I,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты добавить	руб. руб.				I50I8	5II	647 233		833 299
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I50I8	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				2479	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		226
		Сметная заработная в н.р.	руб.				-	446	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления	руб.				I40I		-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ в	руб.				I8898	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I358
		Сметная заработная плата	руб.				-	II90	-		-
		Итого добавить	руб.				I8898	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I358
		Сметная заработная плата	руб.				-	II90	-		-
		Исключить из раздела " " шт.									
82	E8-32 I0 ЭСН-84 T5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	$м^3$	24,40	34,90 2,4I	0,78 0,23	852	59	I9 6	4,23 0,30	I03 7
83	EI5-277 I0 ЭСН-84 T56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	I00 $м^2$	I,30	255,00 I07,00	8,00 2,28	332	I39	I0 3	I79,00 2,94	233 4
84	E6-73-I I0 ЭСН-84 T8-2	Заделка подоконников бетоном кл. BI5, толщ. 20 мм	I00 $м^2$	0,39	I02,60 25,30	0,90 0,27	40	I0	- -	44,80 0,35	I7 -
85	E6-74-I ЭСН-84 T8-3 K=3	На последующие 30 мм добавлять	-"-	0,39	I23,90 22,50	0,90 0,27	48	9	- -	39,00 0,35	I5 -
86	E8-I3 I0 ЭСН-84 T4-I	Устройство горизонтальной гидроизоляции стен, перегородок цементно-песчаным раствором	-"-	0,52	86,50 I9,60	I,50 0,45	45	I0	I -	38,I0 0,58	20 -
87	EI2-287 I0 ЭСН-84 T9-4	Утепление покрытий легким бетоном ячеистого толщиной 0,I м	$м^3$	86,90	35,20 I,28	0,56 0,I7	3059	III	49 I5	2,54 0,22	22I I9
		Итого прямые затраты исключить	руб. руб				4376	338	79 24		609 30

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				4376	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				723	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		67
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I29	-		-
		Плановые накопления	руб.				407	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				5506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		706
		Сметная заработная плата	руб.				-	49I	-		-
		Итого исключить	руб.				5506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		706
		Сметная заработная плата	руб.				-	49I	-		-
		Добавить									
88	Е8-32 МО ЭСН-84 Т5-2	Стены керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	100 $м^3$	32,52	34.90 2,4I	0.78 0,23	II35	78	25 7	4.23 0,30	I38 I0
89	Е15-277 МО ЭСН-84 Т56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	I00 $м^2$	I,53	255.00 I07,00	8.00 2,28	390	I64	I2 3	I79.00 2,94	274 4
90	Е6-73 МО ЭСН-84 Т8-2	Заделка подоконников бетоном кл. В15, толщ. 20 мм	-"-	0,45	I02.60 25,30	0.90 0,27	46	II	- -	44.80 0,35	20 -
9I	Е6-74 МО ЭСН-84 Т8-3 К=3	На последующие 30 мм добавлять	-"-	0,45	I23.90 22,50	0.90 0,27	56	I0	- -	39.00 0,35	I8 -
92	Е8-I3 МО ЭСН-84 Т4-I	Устройство горизонтальной гидроизоляции стен, перегородок цементно-песчаным раствором	-"-	0,62	86.50 I9,60	I.50 0,45	54	I2	I -	38.I0 0,58	24 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
93	ЕI2-287 МО ЭСН-84 Т9-4	Утепление покрытий легким бетоном ячеистого толщиной 0,I5 мм	м³	I30.40	35,20 I,28	0,56 0,I7	4590	I67	73 22	2,54 0,22	33I 29
		Итого прямые затраты добавить	руб. руб.				627I	442	III 32		805 43
		Стоимость общестроительных работ	руб.				627I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		96
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I87	-		-
		Плановые накопления	руб.				584	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				7889	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		944
		Сметная заработная плата	руб.				-	66I	-		-
		Итого добавить	руб.				7889	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		944
		Сметная заработная плата	руб.				-	66I	-		-
		Итого прямые затраты по смете исключить	руб. руб.				I96I3	889	765 27I		I5I0 347
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I96I3	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				3238	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		297
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	580	-		-
		Плановые накопления	руб.				I826	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				24677	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2I54
		Сметная заработная плата	руб.				-	I740	-		-
		Итого исключить	руб.				24677	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2I54
		Сметная заработная плата	руб.				-	I740	-		-
		Итого прямые затраты по смете добавить	руб. руб.				22I80	994	799 280		I707 360
		Стоимость общестроительных работ	руб.				22I80	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				3659	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		334
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	657	-		-
		Плановые накопления	руб.				2067	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				27906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		
		Сметная заработная плата	руб.				-	I93I	-		-
		Итого по смете добавить	руб.				27906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-		-		240I
		Сметная заработная плата	руб.				-	I93I	-		-
		Всего прямые затраты добавить	руб. руб.				2567	I05	34 9		I97 I3
		Стоимость общестроительных работ	руб.				2567	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				42I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	77	-		-
		Плановые накопления	руб.				241	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				3229	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		247
		Сметная заработная плата	руб.				-	191	-		-
		Всего, добавить	руб.				3229	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		247
		Сметная заработная плата	руб.				-	191	-		-

Главный инженер проекта Н.В.Чубоксарова

Начальник ОСиП Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

Составил: инженер Н.В.Кочемировская

Проверил: ст.инженер Н.В.Кукина

Перфорация:

Подготовил: техник Н.В.Архипова

Проверил: техник С.В.Зайцева

СВОДКА
объемов и стоимости работ к локальной смете № I-3

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости по смете
				прямых затрат	накладных расходов		плановых накоплений % стоимости по гр.5,7	всего по гр.5,7,8	в том числе		стоимость единицы измерения
					%	сумма			основной заработной платы	эксплуатация машин / в т.ч. заработной платы	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	А. Подземная часть										
I.	Земляные работы	м³	I373	968	I6,5	I6I	89	I2I8	208	75I 206	I,09 0,89
2.	Фундаменты	м³	I2I	6656	I6,5	I098	6I7	837I	348	290 I00	7,47 69,I9
3.	Фундаменты под оборудование	м³	6,7	322	I6,5	53	3I	406	37	8 2	0,36 60,6
4.	Смотровая камера	м³	27,4	I938	I6,5 8,6	3I4	I79	243I	248	6I 2 20 I	2,I6 88,73
	в том числе: металлоконструкции			(43)		(3)	(3)	(49)	(2)		
5.	Каналы	м³	6,5	976	I6,5	I64	90	I230	94	I03 36	I,I I89,23
6.	Приямок	м³	32	I639	I6,5	27I	I53	2063	I48	4I I2	I,84 64,48
7.	Колодец отстойный	м³	4,4	893	I6,5	I45	83	II2I	96	I0 3	I 254,77
8.	Колодец-нейтрализатор	м³	I,3	3I0	I6,5	5I	29	390	32	3 I	0,35 300,0
	Итого по "А"			I3702		2257	I27I	I7230	I2II	I267 2 380 I	I5,37

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	в том числе:										
	металлоконструкции			(43)		(3)	(3)	(49)	(2)		
	Б. Наземная часть										
9.	Каркас	м³	62,65	8467	I6,5 8,6	I377	786	I0830	I75	249 I6 9I 6	9,5 I69,67
	в том числе:										
	металлоконструкции			(254)		(22)	(22)	(298)	(II)		
I0.	Покрытие	м²	58,39	6476	I6,5	I069	603	8I48	II5	I80 65	7,27 I39,54
II.	Плиты перекрытия	м³	I5,42	630	I6,5	I03	58	79I	I43	22 7	0,70 5I,30
I2.	Панели наружных стен	м³	I8I,27	I5I53	I6,5	2502	I4I2	I9067	732	8I2 327	I7,0I I05,I9
I3.	Подвесной путь	т	I4,5I	5I96	I6,5 8,6	564	459	62I9	599	205 I2 63 4	5,55 428,60
	в том числе:										
	металлоконструкции			(3695)		(3I7)	(320)	(4332)	(333)		
I4.	Стены кирпичные	м³	286,54	I7573	I6,5 8,6	2887	I638	22098	I38I	338 9 I04 3	I9,7I 77,I2
	в том числе:										
	металлоконструкции			(I68)		(I4)	(I5)	(I97)	(I0)		
I5.	Полы	м2	I036,0	6536	I6,5	I078	609	8224	8I9	54 I6	7,34 7,94
I6.	Внутренняя отделка	м2	3870,3	I593	I6,5	265	I49	2007	382	4I I4	I,79 0,52
I7.	Наружная отделка	м2	905,2	5II	I6,5	85	47	643	55	6 2	0,57 0,7I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	Кровля	м2	868,8	6I66	I6,5	I0I8	574	7758	66I	I63 49	6,32 8,93
I9.	Двери, ворота	м2	II2,86	283I	I6,5 8,6	3I3	25I	3396	I46	249 230 7I 65	3,03 30,09
	в том числе:										
	металлоконструкции			(I938)		(I66)	(I68)	(2272)	(I02)		
20.	Окна	м2	209,7	4637	I6,5	739	430	5806	46I	88 I6 26 5	5,I8 27,69
	в том числе:										
	металлоконструкции			(332)		(29)	(29)	(389)	(I73)		
2I.	Перемычки	м³	0,627	56	I6,5	8	6	70	3	5/2	0,06 III,64
	Итого по "Б"			75825		I2008	7022	94857	5672	24I2 837	84,63
	в том числе:										
	металлоконструкции			(6387)		(548)	(554)	(7488)	(629)	(283) 83	
	Итого по А+Б			89527		I4265	8293	II2087	6883	3679 I2I7	I00
	в том числе:										
	металлоконструкции			(6430)		(55I)	(557)	(7537)	(63I)	285 84	

Главный инженер проекта Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов Э.М.Мурадханов

Составила: ст.инженер Н.В.Лукина

С В О Д К А

объемов и стоимости работ. Вариант свайное основание. (р.м. производственная часть)

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Сметная стоимость, руб. прочих затрат	Накладных расходов %	Накладных расходов сумма	плановые накопления % стоимости по гр.5,7	всего по гр.5,7,8	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата	Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	А. Полезная часть										
I.	Земляные работы	м³	I025	729	I6,5	I22	70	92I	I50	574 I56	0,76 0,90
2.	Фундаменты	м³	I74,9I	I4624	I6,5	24I2	I363	I8399	494	I057 253	I5,I I05,I9
3.	Фундаменты под оборудование	м³	6,7	322	I6,5	53	3I	406	37	8 2	0,34 60,6
4.	Смотровая камера, в т.ч.: металлоконструкции	м³	27,4	I938 (43)	I6,5 8,6	3I4 (3)	I79 (3)	243I (49)	248 (2)	6I (2) 20 (I)	2,00 88,73
5.	Канал	м³	6,5	976	I6,5	I64	90	I230	94	I03 36	I,0 I89,23
6.	Приямок	м³	32	I639	I6,5	27I	I53	2083	I48	4I I2	I,69 64,47
7.	Колодец отстойный	м³	4,4	893	I6,5	I45	83	III2I	96	I0 3	0,92 254,77

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	Колодец-нейтрализатор	м³	I,3	3I0	I6,5	5I	29	390	32	3 / I	0,32 / 300,0
	Итого по "А"			2I43I (43)		3532 (3)	I998 (3)	2696I (49)	I299 (2)	I857 (2) / 483 (I)	22,I3
	в т.ч. металлоконструкции										
	Б. Наземная часть										
	(см.сводку к локальной смете № I-3			75825		I2008	7022	94857	5672	24I2 / 837	77,87
				(6387)		(548)	(554)	(7488)	(629)	(283) / (83)	
	Итого по "А+Б"			97256		I5540	9020	I2I8I8	697I	4269 / I320	I00
	в т.ч. металлоконструкции			(6430)		(55I)	(557)	(7537)	(63I)	(285) / (84)	

Главный инженер проекта Н.В.Чубоксарова

Начальник ОСиП Э.М.Мурадханов

Составила: ст.инженер Н.В.Лукина

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630006, г. Новосибирск, ул. Лазарева 33/1
Выдано в печать "7" VII 1989 г.
Заказ 2394 Тираж 120

gost.e-ecolog.ru