ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

П-2-50-334.86

СКЛАД МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ОТАПЛИВАЕМЫЙ (ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ)

АЛЬБОМ УI

СМЕТЫ

СФ 914-06

ЦЕНА

				Привязан	

СН

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СФ 914-06

СКЛАД МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ОТАПЛИВАЕМЫЙ (ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ)

П - 2 - 50-334.86

АЛЬБОМ УI

Сметы

Стоимость :

Общая	II,5I тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	II,I3 тыс.руб.
I м3 здания (от стоимости строительно-монтажных работ)	37,60 руб.

Разработан:
Государственным институтом по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

Утвержден и введен в действие Миннефтепромом I.05.86

Главный инженер института Каспарьянц

Главный инженер проекта Евфимовский

Начальник отдела смет и ПОС Горецкий

СОДЕРЖАНИЕ

№ № смет	Наименование	Стр.
	Пояснительная записка	3
	Объектная смета	
	Склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий) П-2-50-334.86	4
	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	6
	Локальные сметы	
I-I	Строительные работы	8
I-2	Вентиляция	31
I-3	Отопление	49
I-4	Водопровод хозяйственно-питьевой	57
I-5	Канализация бытовая	61
I-6	Связь	64
I-7	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	68
I-8	Перевод склада под ПРУ	79
	Ведомость потребности в производственных ресурсах к типовому проекту	83

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

По типовому проекту "Склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий)" П-2-50-334.86

I. Сметная документация составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН-227-82 в ценах 1984 года.

2. Сметная документация составлена для I территориального района (подрайон IA).

При составлении смет к типовым проектам в базисных ценах, сметные цены на местные материалы приняты для второго пояса Московской области по ценнику на местные материалы и изделия для строительных организаций подведомственных Мособлисполкому.

Стоимость оборудования определена с учетом транспортных, заготовительно-складских расходов, расстояние перевозки оборудования принято до 30 км.

Накладные расходы приняты в процентах от прямых затрат:

на общестроительные работы - I6,5%

на металлоконструкции - 8,6%

на сантехнические работы - I3,3%

для монтажных работ в размерах, учтенных в ценниках на монтаж оборудования.

Плановые накопления (от прямых затрат и накладных расходов) - 8%.

Составила: Семенова

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

форма 3

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

(объектный сметный расчет)

К типовому проекту **Склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий)**

(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

Сметная стоимость II,5I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) ____ руб.
2.1 м2 общей площади здания 67,7I руб.
3.1 м3 объема здания 38;88 руб.

Составлена в ценах 19 84 г.

№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции	наименование единиц измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы руб.
								основная заработная плата	эксплуатация машин				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	I-I	Строительные работы	9,22	-	-	-	9,22	-	-	-	м3	296,04	3I,I4
2	I-2	Вентиляция	0,35	-	-	-	0,35	-	-	-	м3	296,04	I,I6

Инв. № подл.	Подпись и дата.	Взам. инв. №

Типовой проект Л-2-50-83.86 Альбом № 1

Форма 3
(продолжение)

№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции	наименование единиц измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы, руб.
								основная заработная плата	эксплуатация машин				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	I-3	Отопление	0,I4	-	-	-	0,I4	-	-	-	м3	296,03	0,48
4	I-4	Водопровод хозяйственно-питьевой	0,II	-	-	-	0,II	-	-	-	м3	296,03	0,37
5	I-5	Канализация	0,22	-	0,25	-	0,47	-	-	-	"	"	I,59
6	I-6	Связь	-	0,03	0,02	-	0,05	-	-	-	"	"	-
7	I-7	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	-	0,52	0,II	-	0,63	-	-	-	"	"	-
8	I-8	Перевод склада под ПРУ	0,54 I0,58	0,55	0,38	-	0,54 II,5I	-	-	-	"	"	-

Директор (или главный инженер) проектной организации — К.С. Каспарьянц
(подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта — Р.В. Евфимовский
(подпись, инициалы, фамилия)

Начальник отдела смет и ПОС — Г.В.Горецкий
(наименование отдела) (подпись, инициалы, фамилия)

Составила — З.В. Семенова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверила — В.П. Сытая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб.
				прямые затраты	накладные расходы % / сумма	плановые накопления % от стоимости по графам 5, 6	всего по графам 5, 6,7	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	в накладных расходах,% от суммы по графе 6	в плановых накоплениях,% от стоимости по графам 9, 10	всего по данным граф 9,10,11, 12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Земляные рабогы	м3	497	293	I6,5	8	369	-	-	-	-	-	4,00 0,74
2	Фундаменты	м3	58,78	3943	I6,5	8	4961	-	-	-	-	-	53,8I 55,88
3	Стены	м3	9,22	692	I6,5	8	870	-	-	-	-	-	9,44 94,36
4	Покрытие	м3	6,79	I040	I6,5	8	I309	-	-	-	-	-	I4,20 I92,78
5	Проемы	м2	I6,94	42I	I6,5	8	529	-	-	-	-	-	5,74 3I,23

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб.
				прямые затраты	накладные расходы % / сумма	плановые накопления % от стоимости по графам 5, 6	всего по графам 5, 6,7	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	в накладных расходах,% от суммы по графе 6	в плановых накоплениях,% от стоимости по графам 9, 10	всего по данным граф 9,10,11, 12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Отделочные работы	м2	329	599	I6,5	8	754	-	-	-	-	-	8,I8 2,29
7	Полы	м2	50,4	340	I6,5	8	428	-	-	-	-	-	4,63 8,49
	Итого	-	-	7328	-	-	9220	-	-	-	-	-	I00%

Главный инженер проекта _____ Евфимовский
(подпись, инициалы, фамилия)

Начальник отдела смет и ПОС отдела _____ Горецкий
(наименование) (подпись, инициалы, фамилия)

Составил а _____ Семенова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверила _____ Сытая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

СФ914-06

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий)

(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на строительные работы

(наименование работ и затрат)

Основание : чертежи № АСI-4

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 9,22 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на :

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) _____ руб.
2. 1 м2 общей площади здания I00,22 руб.
3. 1 м3 объема здания 3I,I4 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм., единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I-276 (32-I)	Для t=-20°С,-30°С, -40°С - 50°С I. Земляные работы Планировка площадки буль-									

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		дозером под застройку 6 гр.=0,86+0,86х0,I	I000 м2	0.349	0,95	-	-	I	-	-	-
2	I-230 237 (29-I, 29-8) т.ч. табл. №3	Снятие растительного грунта бульдозером с перемещением грунта до 20 м 6 гр.=33,8хI,I	I000 м3	0,055	37,I8	-	-	2	-	-	-
3	I-I80 23-I	Погрузка грунта I группы экскаватором на автосамосвалы 6 гр.=I3I+I22,99х0,2=	I000 м3	0,055	I55,60	-	-	9	-	-	-
4	Сб.СМ.Ц. на перевоз ч.I	Отвозка грунта I группы автосамосвалами на I км 5гр.= I,2х55	т	66,0	0,29	-	-	I9	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	стр.28										
5	I-I94 (25-I)	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы	I000 м3	0,055	I0,7	-	-	I	-	-	-
6	I-62 (I2-2) т.ч.. табл. №3	Разработка сухого грунта П группы экскаватором в отвал 6 гр.=I26+I2I,93х2=	I000 м3	0,3042	I50,39	-	-	46	-	-	-
7	I-I06 (I7-2)	Добор грунта П группы механизированным способом в отвал	I000 м3	0,0224	49,7	-	-	I	-	-	-
8	I-948 т.ч. п.3,67 (79-2)	То же, вручную 6 гр.=I20,0хI,2=	I00 м3	0,022	I44,0	-	-	3	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	I-23I, 238 (29-2, 29-9) т.ч. табл. №3 п.3.48	Перемещение грунта П группы бульдозером на 50 м во временный отвал и обратно для засыпки и обвалования 6 гр.=(40,8х0,85+32,3х4)х х 2хI,I=	I000 м3	0,3466	I60,54	-	-	56	-	-	-
I0	I-257 I-268 (3I-2, I3) т.ч. табл. 3	Обратная засыпка грунтом П группы бульдозером с перемещением до 20 м 6 гр.=(I8,9+I0,8)хI,I=	I000 м3	0,200	32,67	-	-	7	-	-	-
II	I-968 (8I-2)	То же, вручную	I00 м3	0,25	46,0	-	-	I2	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5 (продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I2	I-23I, I-238 (29-2 29-9) т.ч. табл. №3 п.3,48	Устройство обвалования бульдозером с перемещением грунта до 20 м 6 гр.=(40,8х0,85+32,3)х х I,I =	I000 м3	0,I00	73,68	-	-	7	-	-	-
I3	I-948 (79-2)	То же, вручную	I00 м3	0,4I6	I20,0	-	-	26	-	-	-
I4	I-II85 (II8-II)	Уплотнение грунта П группы пневмотрамбовками	I00 м3	3,00	II,60	-	-	35	-	-	-
I5	I-II29 (II6-2)	Планировка поверхности мезанизированным способом	I00 м2	I,76	0,35	-	-	I	-	-	-
I6	I-II32 (II6-5)	То же, вручную	I00 м2	0,I9I	7,I5	-	-	I	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I7	I-I8I (23-2)	Разработка сухого грунта П группы экскаватором с погрузкой на автосамосвалы 6 гр.= I66+I55,8x0,2=	I000 м3	0,096	I97,I6	-	-	I9	-	-	-
I8	Сб.СМ.Ц на перев. ч.I стр.28	Отвозка грунта П группы автосамосвалами на I км 5 гр.= I,7x95,8=	т	I62,86	0,29	-	-	47	-	-	-
I9	I-I95 (25-2)	Работа на отвале при транспортировании грунта П группы	I000 м3	0,096	I3,2	-	-	I	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	293	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Фундаменты									
20	II-3 (I-3)	Песчаная подушка под фундаменты и стены подвала	м3	3,82	I0,4	-	-	40	-	-	-
2I	7-40I (36-2)	Установка блоков стен подвала массой до I,0 м	шт	4I	I,65	-	-	68	-	-	-
22	7-403 (36-4)	То же, массой более I,5т	шт.	79	2,90	-	-	229	-	-	-
23	Сб.СМ.Ц 3-II	Стоимость объемом до 0,5м3	м3	I6,32	42,50	-	-	694	-	-	-
24	Сб.СМ.Ц п.3-3	То же, объемом боблее 0,: м3	м3	64,39	40,90	-	-	2634	-	-	-
25	6-I3 (I-I3)	Монолитные бетонные вставки М-I00	м3	8,07	34,40	-	-	278	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	3943	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50334.86 Альбом УI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Стены									
26	8-30 (5-I)	Кирпичная кладка стен (вставка в бетонной кладке)	м3	0,77	34,20	-	-	26	-	-	-
27	7-I27 (9.I.I.8)	Кладка сборных железобетонных перемычек	шт.	I2	I,50	-	-	I8	-	-	-
28	Сб.СМ.Ц п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона М-200	м3	0,42	64,40	-	-	27	-	-	-
29	Сб.СМ.Ц т.ч. табл.I	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,0I8	250,0	-	-	5	-	-	-
30	Сб.СМ.Ц т.ч. табл.I	То же, класса В-I	т	0,006	32I,0	-	-	2	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3I	8-30 5-I)	Наружные стены из кирпича высотой этажа до 4,0 м	м3	6,8	34,20	-	-	233	-	-	-
32	8-36 (5-4)	Внутренние кирпичные стены высотой этажа до 4,0 м	м3	I,65	34,30	-	-	57	-	-	-
33	8-43 (5-8)	Кирпичные армированные перегородки толщиной в I/2 кирпича	I00 м2	0,408	496,00	-	-	202	-	-	-
34	8-4I (5-7)	То же, толщиной в I/4 кирпича	I00 м2	0,084	305,00	-	-	26	-	-	-
35	8-45 (5-9)	Подпорная стенка из кирпича толщиной в I/2 кирпича	I00м2	0,203	472,00	-	-	96	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	692	-	-	-

ТП-01-307-82 М-лист 2
СФ 914-06

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Покрытие									
36	7-177 (II-I)	Укладка сборных железобетонных плит покрытия площадью до I0 м2	шт	6	5,70	-	-	34	-	-	-
37	Сб.СМ.Ц. п.8--234	Стоимость сборных железобетонных плит покрытия ребристых М-350 6 гр.= 77,8+0,82х3=	м3	5,79	80,26	-	-	465	-	-	-
38	Сб.СМ.Ц. т.ч. табл.I	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,I80	250,0	-	-	45	-	-	-
39	Сб.СМ.Ц. т.ч. табл. I	То же, класса А-IУ	т	0,I07	229,0	-	-	25	-	-	-

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Сб.СМ. Ц. т.ч. табл.I	То же, класса Вр-I	т	0,I95	32I,0	-	-	63	-	-	-
4I	Сб.СМ. Ц. т.ч. табл.I	То же, класса А-УI	т	0;022	250,0	-	-	6	-	-	-
42	Сб.СМ. Ц. т.ч. табл.I	Закладные детали	т	0,I93	4I3,0	-	-	80	-	-	-
43	7-I99 (I2-I)	Укладка сборных железобетонных плит покрытия каналов	шт	4	0,48	-	-	2	-	-	-
44	Сб.СМ.Ц п.8-235	Стоимость сборных железобетонных плит покрытия каналов М-300 6 гр.= 74,8+0,82х2=	м3	I,0	76,44	-	-	76	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5 (продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Сб.СМ. Ц. т.ч. табл.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,011	229,0	-	-	3	-	-	-
46	Сб.СМ. Ц. т.ч. табл.I	То же, класса А-Ш	т	0,058	250,0	-	-	I5	-	-	-
47	7-209 (I2-7)	Установка сборных железобетонных стаканов вент-шахт	шт	2	2,43	-	-	5	-	-	-
48	Сб.СМ. Ц. п.8--237	Стоимость сборных железобетонных стаканов М-200 объемом более 0,I м3	м3	0,24	75,9	-	-	I8	-	-	-
49	Сб.СМ. Ц. т.ч. табл.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,009	229,0	-	-	2	-	-	-

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Сб.СМ.Ц т.ч. табл.I	То же, класса А-Ш	т	0,005	250,0	-	-	I	-	-	-
5I	Сб.СМ.Ц т.ч. табл.I	То же, класса В-I	т	0,006	32I.0	-	-	2	-	-	-
52	Сб.СМ.Ц т.ч. табл.I	Закладные детали	т	0,007	4I3,0	-	-	3	-	-	-
53	I2-27I (6-4)	Покрытие асбестоцементными листами усиленного профиля по готовой обработке	I00 м2	0,I2	207,00	-	-	25	-	-	-

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	I2-30I (I0-3) I2-302 (I0-4)	Асфальтовая стяжка толщиной 20 мм по плитам перекрытия 6 гр.=52,2+3,64=	I00 м2	0,584	55,84	-	-	33	-	-	-
55	II-I6, I7 (3-I,2)	Гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике 6 гр.=II8,00+77,00=	I00 м2	0,70	I95	-	-	I37	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	I040	-	-	-
		5. Полы									
56	II-II (I-II)	Бетонная подготовка под полы из бетона М-I00 толщиной I00мм	м3	5,04	29,30	-	-	I48	-	-	-
57	II-II (I-II) Сб.СМ.Ц п.п. I-I5, I-I6	То же, из бетона М-I50 6 гр.=29,3+(27,2-26,3)х хI,02=	м3	0,86	30,22	-	-	26	-	-	-

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	II-67, 68 (II-I,2)	Покрытие полов бетоном М-200 толщиной 20мм 6 гр.= I23-I5,8x2=	I00 м2	0,504	9I,40	-	-	46	-	-	-
59	25-5II (52)	Укладка сборных железобетонных ступеней входа	м3	0,86	9,0	-	-	8	-	-	-
60	Сб.СМ.Ц п.II--I72	Стоимость сборных железобетонных ступеней	м	20,4	3,72	-	-	76	-	-	-
6I	8-I79 (I9-I)	Крыльцо с входной площадкой	м2	2,7	I3,3	-	-	36	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	340	-	-	-
		6. Проемы									
62	I0-I05 (20-I)	Установка дверных блоков наружных однопольных пло-									

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		щадью до 3,0 м2 с прирезкой приборов	м2	2,06	I,45	-	-	3	-	-	-
63	I0-I05 (20-I)	То же, внутренних	м2	6,0	I,45	-	-	9	-	-	-
64	I0-I07 (20-3)	Установка однопольных дверных блоков площадью до 3,0 м2 с прирезкой приборов в перегородках	м2	7,84	2,00	-	-	I6	-	-	-
65	I0-I40 (26-I)	Конопатка дверных блоков паклей	м2	2,06	I,34	-	-	3	-	-	-
66	Сб.СМ.Ц ч.П р.П п.264	Стоимость дверных блоков ДС-20-9У	м2	6,I8	28,30	-	-	I75	-	-	-
67	Сб.СМ.Ц ч.П р.П	Стоимость дверных блоков ДГ-2I-9	м2	3,76	I4,2	-	-	53	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Сб.СМ.Ц ч.П р.П п.217	То же, ДГ-21-7	м2	5,96	I5,00	-	-	89	-	-	-
69	Сб.СМ.Ц ч.I р.I п.446	Стоимость дверных приборов для наружных однопольных дверей	комп	I	6,73	-	-	7	-	-	-
70	Сб.СМ.Ц ч.I р.I п.448	То же, для внутренних	комп	8	2,97	-	-	24	-	-	-
7I	I0-I34 (25-4)	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью с 2-х сторон по войлоку	I00 м2	0,062	7,52	-	-	I	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5 (продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	I0-I09 (20-5)	Установка люка-лаза в стене снаружи с прирезкой прибора	м2	I,04	I,34	-	-	I	-	-	-
73	Сб.СМ.Ц ч.П р.П п.270	Стоимость люка-лаза ДЛ-9-9	м2	I,04	30,4	-	-	32	-	-	-
74	Сб.СМ.Ц ч.I р.I п.446	Стоимость дверных приборов для люка-лаза однопольного наружного	комп	I	6,73	-	-	7	-	-	-
75	I0-I34 (25-4)	Обивка люка кровельной оцинкованной сталью с 2-х сторон по войлоку	I00 м2	0,0I0	7,52	-	-	I	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	42I	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7. Отделочные работы									
76	I5-549 (I58-6) т.ч. п.23I	Масляная окраска дверных блоков в стене 6 гр.=I0,7х2,4=	I00 м2	0,0I9	25,68	-	-	I	-	-	-
77	I5-549, 547 (I58-5, 6) т.ч. п.2.3I	То же, в перегородках 6гр.=I0,7х2,4+34,4х0,3=	I00 м2	0,078	36,0	-	-	3	-	-	-
78	I5-260 (55-I--II)	Штукатурка внутрених стен цементным раствором	I00 м2	3,29	83,00	-	-	273	-	-	-
79	8-57	Расшивка швов кирпичной кладки снаружи	I00 м2	0,27I	I3,I	-	-	4	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом VI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	I5-508 (I53-I)	Побелка известью внутри стен и потолков	I00 м2	3,29	5,84	-	-	I9	-	-	-
8I	8-27 (4-7)	Обмазка снаружи стен подвала горячим битумом за 2 раза	I00 м2	I,78	90,00	-	-	I60	-	-	-
82	I0-203 (37-3)	Огнезащита щеревянных брусков обрешетки	I00 м2	0,04I	I2,20	-	-	I	-	-	-
83	I0-2II (39-5)	Антисептирование деревянных брусков	I00 м2	0,04I	3,66	-	-	I	-	-	-
84	II-I4, I5 (3-I,2)	Изоляция концов 2-я слоями толя на битумной мастике	I00 м2	0,02	I52,40	-	-	3	-	-	-
		6 гр.=96,6+55,8=									

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Аварийный выход									
85	II-3 (I-3)	Песчаная подушка под днище	м3	0,9	I0,4	-	-	9	-	-	-
86	II-II (I-II)	Бетонная подготовка под днище М-I00 толщиной I00мм	м3	0,07	29,3	-	-	2	-	-	-
87	7-35I (25-I)	Укладка сборных железобетонных колец КЦ-7	м3	0,45	I3,30	-	-	6	-	-	-
88	Сб.СМ.Ц п.9-245	Стоимость сборных железобетонных колодец	м	2,4	I3,30	-	-	32	-	-	-
89	23-I57 (23-I)	Установка чугунного люка	шт	I	I,27	—	-	I	-	-	-
90	Сб.СМ.Ц ч.I р.Ш п.822	Стоимость чугунного люка	шт	I	I7,8	-	-	I8	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9I	45-2I8 (28-3)	Монтаж и стоимость ходовых скоб	т	0,005	I2I,00	-	-	I	-	-	-
92	8-30 (5-I)	Кирпичные стены аварийного люка	м3	I,I3	34 20	-	-	39	-	-	-
93	9-27 (4-7)	Обмазка стен горячим битумом за 2 раза	I00 м2	0,I22	90,00	-	-	II	-	-	-
94	6-30 (3-I)	Монолитный бетонный фундамент М-I00 под вентилятор	м3	0,34	35,70	-	-	I2	-	-	-
95	6-73 (8-2)	Подливка фундамента цементным раствором толщиной 20 мм	I00 м2	0,005	3 90,2	-	-	I	-	-	-
96	8-59 (7-3)	Армирование кирпичной кладки	т	0,0I2	I94	-	-	2	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	-	-	-	-	-	599	-	-	-
		Итого по поз I-96	-	-	-	-	-	7328	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	-	-	I209	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	8537	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	683	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	9220	-	-	-

Главный инженер проекта Евфимовский
(подпись, инициалы, фамилия)

Начальник смет и ПОС отдела Горецкий
(наименование) (подпись, инициалы, фамилия)

Составила старший инженер Сытая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверила рук.группы Семенова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

Форма 5

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту Склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий)

(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на вентиляцию

(наименование работ и затрат)

Основание : чертежи № ВК I-4

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,35 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на :

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1 м2 общей площади здания 3,76 руб.
3. 1 м3 объема здания I,I6 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм., единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Климатическая зона I									
		I Сантехнические работы									
I	20-705 (20-I) пр-т I5-0I	Вентилятор Ц4-70 3,I5 с эл. дв. АОЛ-2I-4 гр.6= 66,5-2,3хI,I+I2,8х хI,I	комп	I	55,28	-	-	55	-	-	

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.I0-059 п.I0-0I0										
2	20-423 (8-8)	Клапан обратный общего назначения 200х200	шт.	I	0,86	-	-	I	-	-	-
3	Ц.I ч.III п.597	Стоимость обратного клапана	шт.	I	3,4	-	-	3	-	-	-
4	20-526 (I2-I)	Дефлектор Ø 280	шт.	I	9,25	-	-	9	-	-	-
5	20-527 (I2-I)	Дефлектор Ø 400	шт.	I	I3,5	-	-	I4	-	-	-
6	20-486 (II-I)	Зонт Ø 200	шт.	I	3,45	-	-	3	-	-	-
7	20-535 (I3-I)	Узел прохода УП-I	шт.	I	II,9	-	-	I2	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5 (продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	20-537 (I3-I)	-"- Ø 3I5 УПI-03	шт	I	I3,2	-	-	I3	-	-	-
9	20-407 (7-I)	Решетка щелевая PI50	шт	I4	I,48	-	-	2I	-	-	-
I0	Ц.I ч.Ш п.640	Заглушки к питометражным лючкам	шт.	2	0.I3	-	-	I	-	-	-
II	20-I (I-I)	Воздуховоды из тонколистовой стали =0,5 Ø I00	м2	I,I	7,3I	-	-	8	-	-	-
I2	20-I (I-I)	Воздуховоды из тонколистовой стали =0,5 Ø I60	м2	0,75	7,3I	-	-	5	-	-	-
I3	20-2 (I-I)	=0,5, Ø I80	м2	7,I	5,35	-	-	38	-	-	-
I4	20-4 (I-I)	=0,6 , Ø 225	м2	3,53	5,2I	-	-	I8	-	-	-

Форма 5 (продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I5	20-4 (I-I)	=0,6, Ø 3I5	м2	6,43	5,2I	-	-	34	-	-	-
I6	20-5 (I-2)	=0,6, Ø 450	м2	0,7	4,69	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	238	-	-	-
		Накладные расходы I3,3х		-	-	-	-	32	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	270	-	-	-
		Пуск и регулировка системы 5%	руб.	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	284	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	23	-	-	-
		Итого по р.I	руб.	-	-	-	-	307	-	-	-
		П. Строительные работы									
I7	I3-I2I (I5-4)	Огрунтовка ПФ-020	I00 м2	0,I3	7,7I	-	-	I	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5 (продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I8	I3-I53 (I8-6)	Покрытие эмалью ПФ-II5	I00 м2	0,I3	I0,3	-	-	I	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по р.П	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по зоне I	-	-	-	-	-	3II	-	-	-
		Климатическая зона П									
		I. Сантехтические работы									
I	20-705 (20-I) I5-0I п.I0--059	Вентилятор Ц4-70 3,I5 с эл. дв. А0Л-2I-4	комп	I	55,28	-	-	55	-	-	-
		гр.6= 66,5-2,3xI,I+I2,8x xI,I=									

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-ЕО-334.86 Альбом УI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.I0- -0I0										
2	20- 423 (8-8)	Клапан обратный общего назначения 200х200	шт.	I	0,86	-	-	I	-	-	-
3	Ц.I ч.Ш п.597	Стоимость обратн.клапана	шт.	I	3,4	-	-	3	-	-	-
4	20-526 (I2-I)	Дефлектор Ø 280	шт.	I	9,25	-	-	9	-	-	-
5	20-527 (I2-I)	Дефлектор Ø 400	шт	I	I3,5	-	-	I4	-	-	-
6	20-486 (II-I)	Зонт Ø 200	шт	I	3,45	-	-	3	-	-	-
7	20-535 (I3-I)	Узел прохода УП-I	шт	I	II,9	-	-	I2	-	-	-
8	20-538 (I3-2)	Узел прохода УПI -04	шт	I	20	-	-	20	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	20-407 (7-I)	Решетка щелевая регулирующая РI50	шт	7	I,48	-	-	I0	-	-	-
I0	20-408 (7-I)	Решетка щелевая регулирующая Р200	шт	6	I,63	-	-	I0	-	-	-
II	Ц.I ч.Ш п.640	Заглушка к питометражным лючкам	шт	2	0,I3	-	-	I	-	-	-
I2	20-I (I-I)	Воздуховоды стальные тонколистовые =0,5 Ø I00	м2	I,I	7,3I	-	-	8	-	-	-
I3	20-I (I-I)	=0,5 , Ø I60	м2	0,75	7,3I	-	-	5	-	-	-
I4	20-2 (I-I)	=0,5, Ø 200	м2	7,85	5,35	-	-	42	-	-	-

Сф914-06

ВЛ-01-307-82 М лист 2

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I5	20-4 (I-I)	=0,6 Ø 225	м2	3,53	5,2I	-	-	I8	-	-	-
I6	20-5 (I-2)	=0,6 Ø 355	м2	7,25	4,69	-	-	34	-	-	-
I7	20-5 (I-2)	=0,6 Ø 450	м2	0,7	4,69	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	248	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	33	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	28I	-	-	-
		Пуск и регулировка системы 5%	руб.	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	295	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	24	-	-	-
		Итого по р.I	руб.	-	-	-	-	3I9	-	-	-

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Строительные работы									
I8	I3-I2I (I5-4)	Огрунтовка ПФ-020	I00 м2	0,I4	7,7I	-	-	I	-	-	-
I9	I3-I53 (I8-6)	Окраска эмалью ПФ-II5	I00 м2	0,I4	I0,3	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления от гр.9 8%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого: по р.П	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по зоне П	-	-	-	-	-	323	-	-	-
		Климатическая зона Ш									

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-5υ-334.86 Альбом УI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Сантехнические работы									
I	20-705 (20-I) I5-0I п.I0--059 п.I0--0I0	Вентилятор Ц4-70 3,I5 с эл.дв. АОЛ-2I-4 гр.6=66,5-23хI,I+I2,8х хI,I	комп	I	55,28	-	-	55	-	-	-
2	20-423 (8-8)	Клапан обратный общего назначения 200х200	шт.	I	0,86	-	-	I	-	-	-
3	Ц.I ч.Ш п.597	Стоимость клапана	шт.	I	3,4	-	-	3	-	-	-
4	20-526 (I2-I)	Дефлектор Ø 280	шт.	I	9,25	-	-	9	-	-	-
5	20-527 (I2-I)	Дефлектор Ø 400	шт.	I	I3,5	-	-	I4	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	20-486 (II-I)	Зонт Ø 200	шт.	I	3.45	-	-	3	-	-	-
7	20-535 (I2-I)	Узел прохода УП-I	шт.	I	II,9	-	-	I2	-	-	-
8	20-538 (I3-2)	Узел прохода УП-4 Ø 400	шт.	I	20	--	-	20	-	-	-
9	20-407 (7-I)	Решетка щелевая регулирующая Р I50	шт.	7	I,48	-	-	I0	-	-	-
I0	20-408 (7-I)	-"- Р200	шт.	6	I,63	-	-	I0	-	-	-
II	Ц.I ч.Ш п.640	Заглушки к питометражным лючкам	шт.	2	0,I3	-	-	I	-	-	-
I2	20-I	Воздуховоды стальные тонколистовые =0,5 Ø I00	м2	I,I	7,3I	-	-	8	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I3	20-I (I-I)	Воздуховоды стальные тонколистовые =0,5 Ø I60	м2	0,75	7,3I	-	-	5	-	-	-
I4	20-2 (I-I)	= 0,5 Ø 200	м2	7,85	5,35	-	-	42	-	-	-
I5	20-4 (I-I)	=0,6 Ø 225	м2	3,53	5,2I	-	-	I8	-	-	-
I6	20-5 (I-2)	=0,6 Ø 355	м2	7,25	4,69	-	-	34	-	-	-
I7	20-5 (I-2(	=0,6 Ø 450	м2	0,7	4,69	-	-	3	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	248	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	33	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	28I	-	-	-
		Пуск и регулировка системы 5%	руб.	-	-	-	-	I4	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:	руб.	-	-	-	-	295	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	24	-	-	-
		Итого по р.I	руб.	-	-	-	-	3I9	-	-	-
		2. Строительные работы									
I8	I3-I2I (I5-4)	Огрунтовка ПФ-020	I00 м2	0,I4	7,7I	-	-	I	-	-	-
I9	I3-I53 (I8-6)	Окраска эмалью ПФ-II5	I00 м2	0,I4	I0,3	-	-	I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-5С-334.86 Альбом УI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по р.2	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по зоне Ш	руб.	-	-	-	-	323	-	-	-
		Климатическая зона IУ									
		I. Сантахнические работы									
I	20-705 (20-I) I5-0I п I0--059 п.I0--0I0	Вентилятор Ц4-70 3,I5 с эл.дв. А0Л-2I-4 гр.6= 66,5-23хI,I+I2,8х хI,I=	комп	I	55,28	-	-	55	-	-	-
2	20-4I8 (8-3)	Клапан обратный общего назначения Ø 250	шт.	I	0,87	-	-	I	-	-	-

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Ц.I ч.Ш п.588	Стоимость клапана	шт.	I	3,I6	-	-	3	-	-	-
4	20-526 (I2-I)	Дефлектор Ø 280	шт.	I	9,25	-	-	9	-	-	-
5	20-527 (I2-I)	Дефлектор Ø 400	шт.	I	I3,5	-	-	I4	-	-	-
6	20-487 (II-I)	Зонт Ø 250	шт.	I	4,3	-	-	4	-	-	-
7	20-538 (I3-2)	Узел прохода Ø 400 УП-4	шт.	I	20	-	-	20	-	-	-
8	20-536 (I3-I)	Узел прохода Ø 250 УПI-I	шт.	I	I2,5	-	-	I3	-	-	-
9	20-407 (7-I)	Решетка щелевая РI50	шт.	2I	I,48	-	-	3I	-	-	-
I0	Ц.I ч.Ш	Заглушки к питометражным лючкам СТД-8284	шт.	2	0,I3	-	-	I	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	20-I (I-I)	Воздуховоды стальные тонколистовые =0,5, Ø I00	м2	I,I	7,3I	-	-	8	-	-	-
I2	20-I (I-I)	=0,5, Ø I60	м2	0,75	7,3I	-	-	5	-	-	-
I3	20-4 (I-I)	=0,6 Ø 225	м2	I2,36	5,2I	-	-	64	-	-	-
I4	20-5 (I-2)	0,6 , Ø 400	м2	8,I6	4,69	-	-	38	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	266	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	35	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	30I	-	-	-
		Пуск и регулировка системы 5%	руб.	-	-	-	-	I5	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	руб	-	-	-	-	316	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	25	-	-	-
		Итого по р.I	руб.	-	-	-	-	341	-	-	-
		2. Строительные работы									
I5	I3-I2I (I5-4)	Огрунтовка ПФ-020	I00м2	0,I5	7,7I	-	-	I	-	-	-
I6	I3-I53 (I8-6)	Нанесение эмали ПФ-II5	I00м2	0,I5	I0,3	-	-	2	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом VI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления 8%	**руб.**	**-**	**-**	**-**	**-**	**I**	**-**	**-**	**-**
		Итого по р.2	**руб.**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**-**	**-**	**-**
		Итого по зоне IУ	**руб.**	**-**	**-**	**-**	**-**	**346**	**-**	**-**	**-**

Главный инженер проекта Евфимовский
(подпись, инициалы, фамилия)

Начальник смет и ПОС отдела Горецкий
(наименование) (подпись, инициалы, фамилия)

Составил а инженер Смолькова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил а рук.группы Семенова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

СФ914-06

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

Форма 5

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий)

(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на отопление

(наименование работ и затрат)

Основание : чертежи № ОВ I-4

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,I4 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на :

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1 м2 общей площади здания I,55 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,48 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм., единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		На температуру = - 30°С									
		I. Сантехнические работы									
I	Ц.I п.9I	Вентиль I5кчI8п Ø I5	шт.	4	I,2	-	-	5	-	-	

СФ914-06

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I8-228 (I5-4)	Термометр технический	шт.	2	2,4I	-	-	5	-	-	-
3	I8-226 (I5-2)	Манометр	шт	2	3,9I	-	-	8	-	-	-
4	I8-II6 (5-2)	Конвектор КН20-2,0	экм	6,0	5,I2	-	-	3I	-	-	-
5	I6-35 (7-I)	Трубопровод из водогазопроводных труб Ø I5	м	47	0,86	-	-	40	-	-	-
6	I2-698 -I0	Расширитель	шт	2	6,3	-	-	I3	-	-	-
7	26-2I9 (22)	Гидравлические испытания трубопровода Ø до 50	I00м	0,47	3,94	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I04	-	-	-

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы без п.6 I3,3%	-	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Накладные расходы п.6 80%	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	I2I	-	-	-
		Пуск и регулировка системы 2%	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I23	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого по р.I	руб.	-	-	-	-	I33	-	-	-
		П. Строительные работы									
8	I5-6I4 (4I4-8)	Масляная окраска за 2 раза труб Ø 50	I00м2	0,I5	55,6	-	-	8	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом VI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	-	-	-	-	-	8	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по р.П	-	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого на = -30° С	-	-	-	-	-	I43	-	-	-
		На температуру = - 40°С добавляется									
		I. Сантехнические работы									
I	I8-II6 (5-2)	Конвектор КН20-2,0	экм	5,6	5,I2	-	-	29	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6.	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы I3,3%	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	33	-	-	-
		Пуск и регулировка системы 2%	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	34	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по р.I	-	-	-	-	-	37	-	-	-
		П. Строительные работы									
2	I5-6I4 (4I4-8)	Масляная окраска приборов и труб	I00 м2	0,03	55,6	-	-	2	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									
		Накладные расходы I6,5%	-	-	-	-	-	I	-	-	--
		Итого	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по р.П	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого добавляется на = - 40°С	-	-	-	-	-	4I	-	-	-
		Итого на =- 40°С	-	-	-	-	-	I84	-	-	-
		Исключается на температуру = -20°С									
		I. Сантехнические работы									
I	I8-II6 (I5-2)	Конвектор КН20-2,0	экм	2	5,I2	-	-	I0	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									
		Накладные расходы I3,3%	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	II	-	-	-
		Пуск и регулировка системы 2%	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Плановые накопления по рI		-	-	-	-	I3	-	-	-
		П. Строительные работы									
2	I5-6I4 (4I4-8)	Масляная окраска сан. тех.приборов и труб Ø50	I00 м2	0,0I	55,6	-	-	I	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									
		Накладные расходы I6,5%	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по р.П	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого исключается на = - 20°С	-	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого на = - 20°С	-	-	-	-	-	I27	-	-	-

Главный инженер проекта [подпись] Евфимовский
(подпись, инициалы, фамилия)

Начальник смет и ПОС отдела [подпись] Горецкий
(наименование) (подпись, инициалы, фамилия)

Составил а инженер [подпись] Смолькова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил а рук.группы [подпись] Семенова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4 Форма 5

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту Склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий)

(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на водопровод хозяйственно-питьевой

(наименование работ и затрат)

Основание : чертежи № ВК-I,2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,II тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на :

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) - руб.
2. 1 м2 общей площади здания I,20 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,37 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм., единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Строительные работы									
I	Сб.СМ. Ц. ч.Ш п.I09	Вентиль муфтовый I5кчI8р Ø I5	шт.	3	I,I4	-	-	3	-	-	-

Сф914-06

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-5у -334.86 Альбом УI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	То же	То же, Ø 20	шт.	4	I,37	-	-	5	-	-	-
3	Сб.СМ. Ц. ч.Ш п.I947	Кран водопроводный Ø I5	шт.	3	0,82	-	-	2	-	-	-
4	Сб.СМ. Ц. ч.Ш п.I52I	Счетчик холодной воды УВК-I5	шт.	I	36,5	-	-	37	-	-	-
5	I6-4I (7-3)	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ø I5	м	5	I,2	-	-	6	-	-	-
6	I6-42	То же, Ø 20	м	I4	I,35	-	-	I9	-	-	-
7	I6-30 (5-I)	Трубы чугунные напорные Ø 50	м	3	3,2I	-	-	I0	-	-	-

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	I6-2I9 (22)	Гидравлическое испытание трубопроводов Ø до 50мм	I00м	0,22	3,94	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	83	-	-	-
		Накладные расходы I3,3	-	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	94	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого.	-	-	-	-	-	I02	-	-	-
		П. Строительные работы									
9	I5-622	Окраска труб эмалью	I00 м2	0,0I5	53,4	-	-	I	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы I6,5%	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по смете	-	-	-	-	-	I05	-	-	-

Главный инженер проекта (подпись, инициалы, фамилия) Евфимовский

Начальник смет и ПОС (наименование) отдела (подпись, инициалы, фамилия) Горецкий

Составила (должность, подпись, инициалы, фамилия) Семенова

Проверила (должность, подпись, инициалы, фамилия) Сытая

СФ9I4-06

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом VI

Форма 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту Склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий)
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на канализация бытовая
(наименование работ и затрат)

Основание : чертежи № ВК I-2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,47 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на :

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1 м2 общей площади здания 5,II руб.
3. 1 м3 объема здания I,59 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм., единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Оборудование									
I	23-07 п.I-I052	Задвижка чугунная с электроприводом 30ч906бр 227 х I,I =	шт.	I	249,70	-	-	250	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I7-I9 Сб.СМ Ц. п.I674	Установка умывальников с подводкой холодной воды 6 гр.=I,43+I5,8=	шт.	2	I7,23	-	-	34	-	-	-
3	I7-57 (4-I)	Унитаз керамический типа ТП-КВ	шт.	I	23,2	-	-	23	-	-	-
4	I6-30 (5-I)	Трубопровод из чугунных труб Ø 50	м	2	3,2I	-	-	6	-	-	-
5	I6-3I (5-2)	То же, Ø I00	м	7	4,59	-	-	32	-	-	-
		П. Строительные работы									
6	I6-33 (6-I)	Трубопровод из полиэтиленовых труб Ø 50	м	2	I,92	-	-	4	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата.	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	I6-34 (6-2)	То же, Ø I00	м	I0	3,I	-	-	3I	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	380	-	-	-
		Накладные расходы без п.I I3,3%	-	-	-	-	-	5I	-	-	-
		Итого:	-	-	-	-	-	43I	-	-	-
		Плановые накопления без п.I 8%	-	-	-	-	-	34	-	-	-
		Итого по смете	-	-	-	-	-	465	-	-	-

Главный инженер проекта _____ Евфимовский
(подпись, инициалы, фамилия)

Начальник смет и ПОС отдела _____ Горецкий
(наименование) (подпись, инициалы, фамилия)

Составил а _____ Семенова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил а _____ Сытая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Форма 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту склада материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий)
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

На приобретение и монтаж связь
(вид оборудования и работ)

Основание : чертежи № СС-I,2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,05 тыс. руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,02 тыс. руб.
б) монтажных работ 0,03 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция — тыс. руб.

Показатели по смете
Стоимость на :
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) — руб.
2. 1 м2 общей площади здания — руб.
3. 1 м3 объема здания — руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто / нетто: единицы изм.	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		I. Монтажные работы												
I	I0-I27-5	Аппарат телефонный настольный	шт	I	-	-	-	0,37	0,3I	-	-	I	I	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 7 (продолжение)

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто/нетто: единицы изм.	Масса, тонны брутто/нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	I0-397-7	Громкоговоритель в помещении	шт.	I	-	-	-	2,73	2,34	-	-	3	2	-
3	I0-972-I0	Коробка распределительная настенная	шт.	I	-	-	-	4,0I	I,62	0,55	-	4	2	I
4	I0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по бетонной стене	I00м	0,I	-	-	-	II,2	I0,8	-	-	I	I	-
5	8-375-I	Устройство вводов через бетонную стену	шт	2	—	-	-	5,I8	I,94	-	-	I0	4	-
6	Ц.I ч.У стр.I63	Провод ТРП-Iх2х0,5	км	0,005	-	-	-	I3	-	-	-	I	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 7
(продолжение)

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто / нетто: единицы изм.	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	стр. I63	То же, ПТПЖ-2х0,6	км	0,005	-	-	-	I5,I	-	-	-	I	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2I	I0	I
		Накладные расходы 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	-	-	-	--	2	-	-
		Итого по р.I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3I	I0	I
		П. Оборудование												
8	I6-04 п.05 -0I4	Аппарат телефонный ТА-И46	шт.	I	-	-	I0,5	-	-	-	II	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 7
(продолжение)

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто / нетто: единицы изм.	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	I6-0I доп.	Громкоговоритель "Тайга"	шт.	I	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Транспорт 8%	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по р.П	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Всего по смете	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	3I	-	-

48

Главный инженер проекта Ефимовский
(подпись, инициалы, фамилия)

Начальник смет и ПОС отдела Горецкий
(наименование) (подпись, инициалы, фамилия)

Составил а ст.инженер Акинфиева
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил а рук.группы Дранкина
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-72-50-334.86 Альбом VI

Форма 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту склада материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий)
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

На приобретение и монтаж силового электрооборудования
(вид оборудования и работ)

Основание : чертежи № марки ЭО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,63 тыс. руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,II тыс. руб.
б) монтажных работ 0,52 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция – тыс. руб.

Показатели по смете
Стоимость на :
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) – руб.
2. 1 м2 общей площади здания – руб.
3. 1 м3 объема здания – руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто / нетто: единицы изм.	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	8-57I-I	I. Монтажные работы Пункт распределительный ПРII-3007--2IУ3 размером 650х300хI50	I м ширины	0,6	–	–	–	39,4	6,6I	I,69	–	24	4	I

ОМ

ВД-01-310-82 М лист 1
СФ914-06

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П- 2-50 -334.86 Альбом УI

Форма 7
(продолжение)

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто нетто: единицы изм.	Масса, тонны брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин: в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Монтажных работ: всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин: в т.ч. заработная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Подготовка к включению автоматов:												
2	8-574--23	АЕ 2033	шт	3	-	-	-	I,I4	0,78	-	-	3	2	-
3	8-574--24	АЕ 2036	шт	I	-	-	-	I,77	0,96	-	-	2	I	-
4	8-523--2	Ящик распределительный ЯВПЗ-60	шт	I	-	-	-	5,7I	I,64	0,I	-	6	2	I
5	8-53I--5	Пускатели магнитные ПМЕ, устанавливаемые на стене	шт	2	-	-	-	4,93	2,05	0,II	-	I0	4	I
6	8-529-6	Посты управления кнопочные ПКЕ на стене	шт	2	-	-	-	2,43	I,33	0,05	-	5	3	I

ОМ

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом VI

Форма 7
(продолжение)

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто / нетто: единицы изм.	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	8-591-8	Розетка штепчельная	100 шт	0,01	-	-	-	30	19,5	1,13	-	1	1	1
8	8-591-2	Выключатель защищенный	100 шт	0,07	-	-	-	19,6	11,3	0,05	-	1	1	1
9	8-591-3	Выключатель герметический	100 шт	0,01	-	-	-	49,8	38,4	1,1	-	1	1	1
10	8-610-2	Ящик с трансформатором ЯТП-0,25	100 шт	0,01	-	-	-	179	94,3	3,2	-	2	1	1
		Светильник потолочный:												
11	8-599-2	НПП 03-100-001У3	100 шт	0,07	-	-	-	173	86	29	-	12	6	2
12	8-599-5	НСП 11-100	100 шт	0,09	-	-	-	229	93	68,7	-	21	8	6

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект II-12-50-334.86 Альбом VI

Форма 7
(продолжение)

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто / нетто: единицы изм.	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I3	8-416-I	Кабель для освещения 2-х - 4-х жильный в нормальной среде сечением до 2,5 мм2	I00м	0,84	-	-	-	37,5	II,I	23	-	32	9	I9
I4	8-I46-I	Кабель с прокладкой накладными скобами при весе I м до I кг	I00м	0,4I	-	-	-	48	I8,2	I2,7	-	20	7	5
I5	8-409-I	Затягивание первого провода в проложенные трубы сеч. до 2,5	I00м	0,II	-	-	-	4,88	2,36	2,33	-	I	I	I
I6	8-409-II	То же, за каждый последующий провод сеч. 2,5 мм2	I00м	0,89	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	I	I	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-[illegible]2-50-334.86 Альбом УI

Форма 7
(продолжение)

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто / нетто: единицы изм.	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I7	8-406-2	Трубы стальные с креплением накладными скобами диам. до 40 мм	I00м	0,II	-	-	-	64,I	28,I	26,6	-	7	3	3
I8	ССРСЦ ч. У стр.2I8	Ящик с трансформатором ЯТП-0,25	шт	I	-	-	-	I3,70	-	-	-	I4	-	-
		Светильники с лампами накаливания:												
I9	I5-07 стр.I9	НСП II-I00 I0,80xI,082=	шт	9	-	-	-	II,69	-	-	-	I05	-	-
20	I5-07 стр.22	НШП 03-I00-00I 9,40xI,082=	шт	7	-	-	-	I0,I7	-	-	-	7I	-	-

ОМ

Форма 7
(продолжение)

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто: единицы изм.	Масса, тонны брутто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Лампы накаливания:												
2I	ССРСЦ ч. У стр.I9I	Б230-240-60	I0шт	0,7	-	-	-	I,62	-	-	-	I	-	-
22	-"- стр.I92	Б230-240-I00	I0шт	0,9	-	-	-	I,80	-	-	-	2	-	-
23	24-05 п. I-353	Коробка клеммная У6I5 7,20xI,082=	шт	I	-	-	-	7,79	-	-	-	8	-	-
24	I5-I7 стр.I25	Ящик ЯВП 3-60 28,60xI,076=	шт	I	-	-	-	30,77	-	-	-	3I	-	-
25	ССРСЦ ч. У стр.I99	Выключатель защищенный	шт	7	-	-	-	0,96	-	-	-	7	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-12-50-334.86 Альбом VI

Форма 7
(продолжение)

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто нетто: единицы изм.	Масса, тонны брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин: в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин: в т.ч. заработная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	ССРСЦ ч. У стр.I99	Выключатель герметический	шт	I	-	-	-	0,96	-	-	-	I	-	-
27	ССРСЦ ч. У стр.202	Розетка штепсельная	шт	I	-	-	-	0,4	-	-	-	I	-	-
		Кабель АВВГ-I сечением:												
28	ССРСЦ ч.У стр.65	2х2,5	км	0,07	-	-	-	I79	-	-	-	I3	-	-
29	ССРСЦ ч. У стр.65	3х2,5	км	0,0I5	-	-	-	222	-	-	-	3	-	-

ОМ

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-12-50-334.86 Альбом УI

Форма 7
(продолжение)

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто / нетто: единицы изм.	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	-"- стр. 67	3х4+Iх2,5 267хI,2=	км	0,035	-	-	-	320,4	-	-	-	II	-	-
3I	ССРСЦ ч. У стр.I09	Кабель АКВВГ сечением I4х2,5	км	0,005	-	-	-	458	-	-	-	2	-	-
32	ССРСЦ ч. У стр.I52	Провод АПВ-660 сеч. Iх2,5	км	0,I	-	-	-	28,4	-	-	-	3	-	-
33	ССРСЦ ч. I стр.68	Труба ГОСТ I0704-76 диам. 26хI,8	м	I	-	-	-	0,2	-	-	-	I	-	-
34	ССРСЦ ч. I стр.68	То же, диам. 32х2,0	м	I0	-	-	-	0,32	-	-	-	3	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 7
(продолжение)

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто / нетто: единицы изм.	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	8-534-4	Установка коробки клеммной У6I5 на стене	шт	I	–	–	–	5,49	2,09	0,I2	–	5	2	I
		Итого	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	43I	57	45
		Накладные расходы 87%	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	50	–	–
		Итого	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	48I	–	45
		Плановые накопления 8%	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	38	–	–
		Итого по I разд.	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	5I9	57	45
		II. Оборудование												
36	I5-I7 стр.4I	Пункт распределительный ПРII-300У3-2IУ3 с автоматами:												

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-72-50-334.86 Альбом УI

Форма 7
(продолжение)

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто / нетто: единицы изм.	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		АЕ 2033 - 3 шт.; АЕ 2036 - I шт 60+5,40х4=	шт	I	-	-	8I,6	-	-	-	82	-	-	-
		Посты управления кнопочные:												
37	I5-04 п. I8-093	ПКЕ-2I2-2	шт	I	-	-	I,95	-	-	-	2	-	-	-
38	I5-04 п. I8-094	ПКЕ-2I2-3	шт	I	-	-	2,80	-	-	-	3	-	-	-
		Пускатели магнитные:												
39	I5-04 п. 04-230	ПМЕ-I24	шт	I	-	-	9,0	-	-	-	9	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом VI

Форма 7
(продолжение)

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто нетто: единицы изм.	Масса, тонны брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	I5-04 п. 04--244	ПМЕ-I22	шт	I	-	-	5,70	-	-	-	6	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I02	-	-	-
		Транспорт оборудования 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого по П разд.	руб	-	-	-	-	-	-	-	II0	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	II0	5I9	57	45
		Всего по смете	-	-	-	-	-	-	-	-	629			

Главный инженер проекта Евфимовский
(подпись, инициалы, фамилия)

Начальник смет и ПОС отдела Горецкий
(наименование) (подпись, инициалы, фамилия)

Составил а Головицкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил а Дранкина
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

СФ914-06

ВД-01-310-82 М лист 3

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Т... проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту Склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий)

(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на перевод склада под ПРУ

(наименование работ и затрат)

Основание : чертежи № т.пр. П-2-50-334.86

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,54 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на :

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) - руб.
2. 1 м2 общей площади здания - руб.
3. 1 м3 объема здания - руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм., единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I0-28 (4-I)	Укладка деревянной рейки сечением I0x45 5 гр.=I0,5x0,0Ix0,045=	м3	0,005	II0,0	-	-	I	-	-	-

СФ914-06

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	7-70I (5I-I) Сб.СМ.Ц ч.I р.I п.356	Проклалка пористой резины толщиной 6 мм 6 гр.=42,3-0,6IxI05x0,5=	I00м	0.I05	I0,27	-	-	I	-	-	-
3	Сб.СМ.Ц ч.I р.I п.365	Стоимость резины пористой толщиной 6 мм I05 x0,I05x0,5=	кг	5,5I	I,0	-	-	6	-	-	-
4	9-2I0 (32-I3)	Стальной каркас 2-х ярусных пар	т	0,94	42,9	-	-	40	-	-	-
5	Сб.СМ.Ц ч.П р.I п.2096	Стоимость стального каркаса пар	т	0,94	347,0	-	-	326	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86 Альбом УI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	I5-6I4 (I64-8)	Масляная окраска за 2 раза стального каркаса пар 5 гр.=0,29х0,94=	I00 м2	0,27	55,60	-	-	I5	-	-	-
7	I0-I95 (36-4)	Деревянные щиты 2-х ярусных пар	м2	I9,8	I,7I	-	-	34	-	-	-
8	I5-563 (I59-3)	Масляная окраска за 2 раза деревянных щитов пар 5 гр.=I9,8х2,4х0,0I=	I00 м2	0,48	7I,20	-	-	34	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	457	-	-	-
		Накладные расходы I6,5% без поз. 4,5	руб.	-	-	-	-	I5	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-3-50-334.86 Альбом VI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наклалные расходы 8,6% по поз. 4,5	руб.	-	-	-	-	31	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	503	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	40	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	-	-	543	-	-	-

Главный инженер проекта _____ Евфимовский
(подпись, инициалы, фамилия)

Начальник смет и ПОС отдела _____ Горецкий
(наименование) (подпись, инициалы, фамилия)

Составил а ст.инженер _____ Сытая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил а рук.группы _____ Семенова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту "Склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий) " П-2-50-334.86

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.ч	997
Заработная плата, руб.	806
Строительные машины, руб.	298
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.ч	I54
Заработная плата, руб.	I20
Строительные машины, руб.	60
Монтажные работы	
Электросиловое оборудования	
Затраты труда, чел.ч.	85
Заработная плата, руб.	57
Строительные машины,руб.	225
Связь	
Затраты труда, чел.ч	27
Заработная плата, руб.	I0
Строительные машины, руб.	5
Всего	
Затраты труда, чел.ч	I263
Заработная плата, руб.	993
Строительные машины, руб.	588

Начальник отдела смет и ПОС Горецкий
Составила ст.инженер Сытая
Проверила руководитель группы Семенова

gost.e-ecolog.ru