ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ПРИ ГОССТРОЕ СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

289-7-I.90

АВТОСТОЯНКИ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 50 МАШИНОМЕСТ

А Л Ь Б О М Ш

С М Е Т Ы

24196-03

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
289-7-I.90

АВТОСТОЯНКИ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 50 МАШИНОМЕСТ

АЛЬБОМ Ш
СМЕТЫ

Стоимость	Автостоянки вместимостью до 50 м/мест	Автостоянки вместимостью до 50 м/мест /вариант/
Общая, тыс. руб.	32,73	45,48
На I м/место, тыс.руб.	0,65	0,9I

РАЗРАБОТАН
ЦНИИП градостроительства

СОГЛАСОВАН
ГОСКОМАРХИТЕКТУРЫ, Письмо № I-9 от 05.0I.89 г.

24196-03

Главный инженер института Ю.Н.Максимов

Главный архитектор проекта А.Л.Нечаев

© СФ ЦИТП Госстроя СССР 1990 г.

24196-03

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование работ	Стр.
I	2	3	4
I.		Пояснительная записка	4
2.	Объектная смета № I	Объектная смета на автостоянки личного транспорта вместимостью до 50 машиномест	5
3.	Объектная смета № 2	Объектная смета на автостоянки личного транспорта вместимостью до 50 машиномест (вариант)	8
4.	Локальная смета № I-I	Контрольно-пропускной пункт	II
5.	Локальная смета № I-2	Навес над автостоянкой тип I	27
6.	Локальная смета № I-3	Хозяйственный павильон тип I	3I
7.	Локальная смета № 2-4	Хозяйственный павильон тип 2	35
8.	Локальная смета № I-5	Навес над автостоянкой тип I (вариант)	39
9.	Локальная смета № I-6	Хозяйственный павильон тип I(вариант)	43
I0.	Локальная смета № 2-7	Хозяйственный павильон тип 2 (вариант)	47
II.	Локальная смета № 2-8	Эстакада тип I	52
I2.	Локальная смета № I-9	Ограда стационарная тип I (I секция)	57
I3.	Локальная смета № 2-I0	Ограда стационарная тип 2 (I секция)	60
I4.	Локальная смета № I-II	Ворота с калиткой тип I	63
I5.	Локальная смета № 2-I2	Ворота с калиткой тип 2	66
I6.	Локальная смета № I-I3	Фонарь наружный тип I	69

I	2	3	4
I7.	Локальная смета №I-I4	Фонарь наружный тип 2 (вариант)	72
I8.	Калькуляция № I	Панель ограды металлическая ПОм I	75
I9.	Калькуляция № 2	Панель ограды металлическая ПОм 2	77
20.	Калькуляция № 3	Ворота металлические Вм I	79
2I.	Калькуляция № 4	Ворота металлические Вм 2	8I
22.	Калькуляция № 5	Калитка металлическая Км I	83
23.	Калькуляция № 6	Калитка металлическая Км 2	85
24.	Калькуляция № 7	Стойка металлическая См I	87
25.	Калькуляция № 8	Стойка металлическая См2	89
26.	Калькуляция № I5	Элемент оборудования стояночных мест тип I	9I
27.	Калькуляция № I6	Элемент оборудования стояночных мест тип 2	93
28.	Калькуляция № I8	Элемент оборудования стояночных мест тип 4	96
29.	Калькуляция № I9	Стенд информационный СИ	99
30.	Калькуляция № 22	Скамья тип I	I0I
3I.	Калькуляция № 23	Скамья тип 2	I03
32.	Калькуляция № 24	Урна тип I	I05
33.	Калькуляция № 25	Урна тип 2	I07
34.	Калькуляция № 27	Светильник тип I	I09
35.	Калькуляция № 28	Светильник тип 2	III
36.	Калькуляция № 29	Фонарь наружный ФНI	II3
37.	Калькуляция № 30	Фонарь наружный ФН2	II6
38.		Ведомость потребности в производственных ресурсах к типовому проекту	II9

24196-03

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к типовому проекту "Автостоянки личного транспорта вместимостью до 50 машиномест" составлены и выполнены в соответствии с требованиями СН 227-82 п.38.

Сметная стоимость определена в базисных ценах, введенных в действие с I января I984 года.

При составлении смет приняты накладные расходы:

на строительные работы	- I6,5%
на металлоконструкции	- 8,6%
плановые накопления	-8%

Расчет смет выполнен по программному комплексу АВС -ЗЕС, редакция 6.I.

Локальные сметы № I-5, I-6, 2-7, имеющие в обозначении слово "вариант", могут применяться взамен основных одноименных смет по желанию заказчика.

Главный архитектор проекта А.Л.Нечаев

Начальник сметного отдела Р.В.Карнюшина

Составил инженер 2 кат. Т.В.Климович

24196-03

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту "Автостоянки личного транспорта вместимостью до 50 машиномест"

Сметная стоимость 32,73 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость I м/места 0,65 тыс.руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	в том числе нормативной условно-чистой продукции	единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	Лок. смета № I-I	Контрольно-пропускной пункт (I шт.)	I,67	0,20	0,02		I,89				шт	I	I,89
2	Лок. см. №I-3	Хозяйственный павильон типI (I шт.)	I,0I				I,0I				шт	I	I,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	Лок. см. №I-2	Навес над автостоянкой тип I (I6 шт.)	I9,52				I9,52				шт.	I	I,22
4	Серия 3.300.9-I кальк. I5	Элементы оборудования стоянночных мест типI (6шт.)	0,72				0,72				шт.	I	0,I2
5	Серия 3.300.9-I кальк.I6	Элементы оборудования стоянночных мест тип 2 (2I шт.)	3,57				3,57				шт.	I	0,I7
6	То же, кальк.I9	Стенд информационный (3шт.)	0,2I				0,2I				шт.	I	0,07
7	То же, кальк.22	Скамья тип I (3 шт.)	0,I5				0,I5				шт.	I	0,05
8	Лок. смета №I-I3	Фонарь наружный тип I (4 шт.)	I,I6				I,I6				шт.	I	0,29
9	Серия 3.300.9-I Кальк. 27	Светильник тип I (I2 шт.)	0,I2				0,I2				шт.	I	0,0I
I0	Лок.см. № I-9	Ограда тип I (I68 п.м. или 67,2 секции)	4,03				4,03				секция	I	0,06
II	Лок.см. № I-II	Ворота с калиткой тип I (2 шт.)	0,22				0,22				шт.	I	0,II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Итого:	I5I,52	0,20	0,02		I5I,74				м/место	I	0,5I

Главный инженер института Ю.Н.Максимов
Главный архитектор проекта А.Л Нечаев
Начальник сметного отдела Р.В.Карнюшина
Составил инженер I категории Т.В.Климович
Проверил главный специалист М.А.Варпаховская

24196-03

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту "Автостоянки личного транспорта вместимостью до 50 машиномест" (вариант)

Сметная стоимость 45,48 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I м/места 0,9I тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции	единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Лок.см. № I-I	Контрольно-пропускной пункт (I шт.)	I,67	0,20	0,02		I,89				шт.	I	I,89
2	Лок.см. № I-3	Хозяйственный павильон тип I (I шт.)	I,0I				I,0I				шт.	I	I,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	Лок. см. № 2-4	Хозяйственный павильон тип 2 (I шт.)	I,98				I,98				шт.	I	I,98
4	Лок. см. № I-2	Навес над автостоянкой тип I (I6 шт.)	I9,52				I9,52				шт.	I	I,22
5	Лок. см. № 2-8	Эстакада тип I (I шт.)	2,36				2,36				шт.	I	2,36
6	Серия 3.300.9-I кальк.I5	Элемент оборудования стояночных мест тип I (2 шт.)	0,24				0,24				шт.	I	0,I2
7	То же кальк.I6	Элемент оборудования стояночных мест тип 2 (23шт.)	3,9I				3,9I				шт.	I	0,I7
8	То же кальк.I8	Элемент оборудования стояночных мест тип 4 (2шт.)	0,36				0,36				шт.	I	0,I8
9	Лок. см. № I-I3	Фонарь наружный тип I (6 шт.)	I,74				I,74				шт.	I	0,29
I0	Серия 3.300.9-I кальк.27	Светильник тип I (28 шт.)	0,28				0,28				шт.	I	0,0I
II	То же кальк.I9	Стенд информационный (5 шт.)	0,35				0,35				шт.	I	0,07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I2	Серия 3.300.9-I кальк.22	Скамья тип I (2 шт.)	0,I0				0,I0				шт.	I	0,05
I3	То же кальк.23	Скамья тип 2 (I шт.)	0,04				0,04				шт.	I	0,04
I4	То же кальк.24	Урна тип I (2 шт.)	0,02				0,02				шт.	I	0,0I
I5	То же кальк.25	Урна тип 2 (I2 шт.)	0,I2				0,I2				шт.	I	0,0I
I6	Лок. см. №2-I2	Ворота с калиткой тип 2 (2 шт.)	0,34				0,34				шт.	I	0,I7
I7	Лок. см. № 2-I0	Ограда стационарная тип 2 (26I п.м. или I02 секции)	II,22				II,22				секция	I	0,II
		Итого	45,26	0,20	0,02		45,48				м/место	I	0,9I

Главный инженер института Ю.Н.Максимов
Главный архитектор проекта А.Л.Нечаев
Начальник сметного отдела Р.В.Карнюшина
Составил инженер I категории Т.В.Климович
Проверил главный специалист М.А.Варпаховская

АВТОСТОЯНКИ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 50 МАШИНОМЕСТ
(наименование стройки)

Локальная смета № I-I

на контрольно-пропускной пункт
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,886 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 235 чел. час.
Сметная заработная плата 0,I57 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб. Всего	Стоимость единицы в руб. Экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основ. зараб.	Общая стоимость, руб. Экспл. машин в т.ч. зараб. платы	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин	Затраты труда рабочих, чел.ч. обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		Раздел I. Строительные работы									
I.	E9-I26	Монтаж металлоконструкции т	0,90	8I,90 40,70	28,20 8,33	74	37	25	62,00 I0,75	56 I0	
2.	CI2I-2I09	Различные конструкции из круглых труб и гнутосварных профилей, масса отправочной марки, до 0,I6 т	0,52	455,00	-"-	237	-	-"-	-"-	-"-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3.	CI2I-2095	Различные конструкции горячекатанных профилей, масса отправочной марки, т до 0,056	0,38	393,00	-"-	I49	-"-	-"-	-"-	-"-
4.	E9-46	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,03	58,00 I3,80	32,I0 II,80	2	-	I	22,60 I5,22	I
5.	CI2I-I975	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифленой или круглой стали: прямолинейные 4, т	0,03	358,00	-"-	II	-"-	-"-	-"-	-"-
6.	E9-37	Монтаж оконных блоков с нащельниками из алюминиевых сплавов на высоте здания до 40 м I00м^2	0,0I	28I,00	I57,00	3	I	2	II2,00	I
			0,02	393,00	-"-	8	-"-	-"-	-"-	-"-
7.	CI2I-2095	Различные конструкции из горячекатанных профилей масса отправочной марки т до 0,056 т								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	СПР I0I 23П 03, 5 067	Профиль алюминиевый	I8,50	0,8I -	-	I5	-	-	-	-
9	С4I42Р6ПI	Транспортные расходы по доставке алюминиевых конструкций т	-	5I,9I -	-	-	-	-	-	-
I0	Е9-24	Монтаж м/к кровельного покрытия I00 м^2	0,08	39,80 I8,I0	I5,30 5,I3	3	I	I	3I,40 6,62	3 I
II	СI2I-2II5	Различные конструкции из толстолистовой стали масса отправочной марки, т 0,05I 0,I6 т	0,I7	370,00 -	-	63	-	-	-	-
I2	ЕI0-28	Установка элементов каркасов из брусьев м^3	0,48	II0,00 I2,90	I,30 0,39	53	6	-	24,00 0,50	I2
I3	ЕII-I82	Устройство покрытий дощатых толщиной 28мм с шириной досок 88 и 98 мм I00 м^2	0,I2	390,00 42,80	3,82 I,I5	47	5	- -	78,20 I,48	9 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4	Е26-33	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху $м^3$	0,36	I4,00 6,70	I,I8 0,38	5	2 -	-	II,80 0,45	4 -
I5	СII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I $м^3$	0,36	43,60 -	- -	I6	-	-	-	-
I6	ЕII-209	Устройство покрытий на клее бустилат из линолиума алкидного марки А, толщиной 5 мм I00 $м^2$	0,05	664,00 43,60	0,75 0,22	35	2	- -	75,50 0,28	4
I7	Е26-34	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытия и перекрытий снизу $м^3$	0,38	43,80 I5,80	I,3I 0,39	I7	6	- -	26,20 0,50	I0 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8	СII4-II5	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем полужесткие ГОСТ I2394-66 $м^3$	0,38	I8,30 / -	- / -	7	- / -	- / -	- / -	- / -
I9	ЕI0-64	Подшивка потолков древесноволокнистыми твердыми плитами толщиной 4 мм $м^2$	I3,80	I,38 / 0,40	0,02 / 0,0I	I9	6	-	0,7I / 0,0I	I0
20	Е26-3I	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных $м^3$	I,00	35,90 / I2,70	I,23 / 0,37	36	I3	I	2I,30 / 0,48	2I / -
2I	СII4-II5	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем полужесткие ГОСТ I2394-66 $м^3$	I,00	I8,30	-	I8	-	-	-	-
22	ЕI0-34	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной I6 мм	2I,40	I,95 / 0,30	0,02 / 0,0I	42	6	-	0,54 / 0,0I	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
23	EI0-34Ц I4II-3I4	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной I6 мм $м^2$	I9,00	I,60 0,30	0,02 0,0I	30	6	-	0,54 0,0I	I0
24	EI0-33ЦI4I П-3I3	Обшивка стен пластиком $м^2$	2I,40	5,49 0,I0	0,02 0,0I	II7	2	-	0,I9 0,0I	4
25	EI5-740	Остекление витрин с металлическими переплетами на эластичных прокладках витринным 6,5 мм стеклом не полированным I00 $м^2$	0,04	4I9,00 62,20	2,80 0,84	I8	3	-	I08,00 I,08	5 -
26	EI0-I07	Установка дверных блоков перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 $м^2$ $м^2$	7,58	2,00 0,67	0,I3 0,04	I5	5	I	I,I6 0,05	9
27	CI22-267	ДI $м^2$	I,70	24,90 -	- -	42	-	- -	- -	- -
28	CI22-2I7	ДП, ДПР $м^2$	5,88	I5,00	-	88	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
29	CIII-446-I	Скобяные изделия из дверей входных однопольных и здание	I,00 компл.	6,73 -	-	7	-	-	-	-
30	CIII-450-I	Скобяные изделия для дверей встроенных шкафов однопольных	I4,00 компл.	2,83 -	-	40	-	-	-	-
3I	СЦI42ТЕХ.Ч	Добавляется на облицовку дверей декоративным пластиком	I5,I6 $м^2$	5,97 -	- -	9I	-	- -	- -	- -
32	СЦI42ТЕХ.Ч	Окраска металлоконструкций эмалью	I,I2 т	3I,20 -	-	35	-	-	-	-
33	EI5-56I	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву стен	0,I9 I00 $м^2$	70,I0 3I,50	0,69 0,2I	I3	6	-	56,00 0,27	II
34	EI5-562	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву потолков	0,08 I00 $м^2$	82,50 38,80	I,I5 0,34	7	3	-	68,80 0,44	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I	руб. руб.			I363	II0	3I 8		I88 I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ -	руб.			798	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I3I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н. р.	чел.ч			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата в н. р.	руб.			-	22	-		-
		Плановые накопления	руб.			74	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I003	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I39
		Сметная заработная плата	руб.			-	93	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			565	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			47	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н. р.	чел.ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в н. р.	руб.			-	8	-		-
		Плановые накопления	руб.			48	-	-		-
		Всего стоимость металломонтажных работ	руб.			660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата	руб.			-	55	-		-
		Итого по разделу I	руб.			I663	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		2I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	I48	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
35.	Ц8-6I2-2	Щиток осветительный с автоматическим выключателем или с пакетным выключателем на ток до I00А или с зажимами на вводе, количество групп по 6, I00 шт.	0,0I	386,00 I48,00	8,00 2,82	4	I	-	248,00 3,64	2
36.	I70I-803I	Счетчик активной энергии САЧ-4672, шт.	I,00	I4,00 -	- -	I4 -	- -	- -	- -	- -
37.	Ц8-6I3-2	Счетчик трехфазный, I00 шт.	0,0I	66,20 49,00	I,I0 0,44	I	-	- -	70,00 0,57	I -
38.	I504-I009	Выключатель автоматический число полюсов - 3, номинальный ток А50, исполнение расцепителей м, т номинальный ток А I,6 2,5 46,4 I0 I6 25 40 50 = АП50-3МТУ3 АП50-3Му3 А050-3ТУ3 АП50-3У3 ТУ I6-522, 0,66-75	2,00	2,25 -	- -	4		- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
39	Ц8-525-2	Автомат одно-двух-трех-полюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63А шт.	2,00	2,88 I,04	0,06 0,0I	6	2	-	2,00 0,0I	4
40	Ц8-599-I	Светильники для люминесцентных ламп отдельно устанавливаемых на штырях с количеством ламп до 2 I00 шт.	0,03	I27,00 53,90	34,90 II,I0	4	2	I -	97,00 I4,32	3 -
4I	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одноканальный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм^2 I00 м	0,I0	4,88	2,33	I	-	-	4,00 0,92	-
42	Ц8-I53-2I	Заделка для кабеля до I0 КВ с пластмассовой изоляцией, сечение до I6 мм^2 шт.	3,00	I,33 0,46	-	4	I	-	I,00	3
43	Ц8-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки I00 шт.	0,0I	25,I0 I7,I0	0,04 0,02	I	-	-	3I,00 0,08	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
44	Ц8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая и полугерметическая, I00 шт.	0,0I	30,00 I9,50	I,I3 0,II	I	-	-	34,00 0,I4	-
45	Ц8-59I-I	Выключатель для открытой проводки, I00шт.	0,02	23,80 I5,80	0,04 0,02	I	-	- -	28,00 0,03	I -
46	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25 мм, I00 м	0,I0	54,00 23,20	23,I0 9,73	5	2	2 I	43,00 I2,55	4 I
47	EI2-269	Установка и стоимость асбестоцементных плит, I00м^2	0,0I	2II,00 24,70	2,64 0,79	2	-	-	42,90 I,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	руб. руб.			48	8	3 I		I8 I
		в т. ч:								
		Стоимость оборудования -	руб.			28	-	-		-
		Всего стоимость оборудования	руб.			I8	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			28	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			7	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего стоимость монтажных работ	руб.			37	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб.			-	9	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	руб.			57	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I9
		Сметная заработная плата	руб.			-	9	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
48.	I5I7-22I7	Щиток промышленный 550х400хI50 мм = ОЩВ-5 ГОСТ 8709-76 шт.	I,00	38,74	-	39	-	-	-	-
49.	CI53-23I	Лампы ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 I4шт.	0,30	7,20 -	- -	2 -	-	- -	- -	- -
50.	CI53-25I	Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-22С I0шт.	0,30	I,42	-	-	-	-	-	-
5I.	CI53-I53	Светильник ЛПО 3х40 шт.	3,00	32,40 -	- -	97	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
52.	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АВВГ,с числом жил и сечением, мм 2х2,5 I00 м	0,0I	I66,00 -	-	I	-	-"-	-"-	-"-
53.	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм^2: 3х2,5 I000 м	0,00I	I9I,00 -	-	I	-	-	-	-
54.	CI52-245	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой,марки ПВI, сечением, мм 2:6 I000 м	0,0I	I06,00 -	-"- -	I	-	-"- -	-"- -	-"- -

24398-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
55.	CI54-I60	Розетка штепсельная малогабаритная типа РШ-П-20-0 IP43-0I-I0/220У3 шт.	2,00	0,38 -	- -	I	- -	- -	- -	- -
56.	I504-6I60	Выключатели для открытой установки ВКII-I9I0 ТУ I6-526, 294-78 шт.	2,00	0,43 -	- -	I	- -	- -	- -	- -
57.	II3II.I	Труба водогазопроводная Д50	I0,00	0,77 -	-	8	-	- -	- -	- -
58.	2405-I347	Коробка У409УI У996У3 ТУ36-I689-78 шт.	I,00	I,6I -	- -	2	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 в том числе:		руб.			I54		-	-	-
	Стоимость монтажных работ		руб.			I54		-	-	-
	Плановые накопления		руб.			I2		-	-	-
	Всего стоимость монтажных работ		руб.			I66		-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		руб.			I66		-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		руб.			I565	II8	34	-	206

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I8	-	-		-
		Всего,стоимость оборудования	руб.			I8	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			I82	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			7	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I4	-	-		-
		Всего стоимость монтажных работ	руб.			203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I9
		Сметная заработная плата	руб.			-	9	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			800	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I3I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	22	-		-
		Плановые накопления	руб.			74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	руб.			I005	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I39
		Сметная заработная плата	руб.			-	93	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			565	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			47	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	8	-		-
		Плановые накопления	руб.			48	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	руб.			660	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		77
		Сметная заработная плата	руб.			-	55	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			I886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		235
		Сметная заработная плата	руб.			-	I57	-		-

Главный архитектор проекта А.Л.Нечаев

Начальник сметного отдела Р.В.Карнюшина

Исходные данные:

составил инженер I категории Т.В.Климович

ведущий инженер Р.Ш.Абдиева

проверил главный специалист по сметам М.А.Варпаховская

Перфорация:

подготовил инженер Е.М.Бурмистрова

проверил инженер I категории Т.В.Климович

ведущий инженер Р.Ш.Абдиева

АВТОСТОЯНКИ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 50 МАШИНОМЕСТ
(наименование стройки)

Локальная смета № I-2

на навес над автостоянкой тип I
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: АС4
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,2I7 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция ____ тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 83 чел.час.
Сметная заработная плата 0,06I тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб. Всего	в т.ч. основ. зараб. плата	Экспл. машин в т.ч. зараб. платы	Общая стоимость, руб. Всего	Основ. зараб.	Экспл. машин в т.ч. зараб. платы	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин на един.	обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
I.	EI-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без крепления с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы I00 м³	0,06	74,50 74,50	-		4	4	-	I54,00 -	9
2.	EI-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00 м³	0,04	46,00 46,00	-		2	2	-	99,30 -	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3.	Е6-I3	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-I00 $м^3$	I,70	36,03 2,78	0,34 0,I0	6I	5	-	5,07 0,I3	9
4.	Е9-82	Монтаж металлоконструкций навеса т	I,52	28,70 9,88	7,90 3,0I	44	I5	I2	I6,20 3,88	25 6
5.	СI2I-2I09	Различные конструкции из круглых труб и гнуто-сварных профилей, масса отправочной марки, т до 0,I6 т	0,76	455,00 -	- -			- -	- -	- -
6.	СI2I-2095	Различные конструкции из горячекатанных профилей, масса отправочной марки до 0,056 т	0,76	393,00	-	299	-	-	-	-
7.	Е9-24	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа для зданий высотой до 20 м I00$м^2$	0,54	39,80 I8,I0	I5,30 5,I3	2I	I0	8	3I,40 6,62	I7 4
8.	СI2I-24I3Л0 III	Профиль гнутый стальной профилированный т	0,59	345,00 -	- -	204		-	-	-

24/96-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9.	СЧI42ТЕХЧ	Окраска эмалью металлоконструкций	I,52	3I,20 / -	-- / -	47	-	-- / -	-- / -	-- / -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		руб.			I028	36	20		64
			руб.					8		I0
	в том числе:									
	Стоимость общестроительных работ		руб.			II4	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			I9	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.			-	-	-		-
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	3	-		-
	Плановые накопления		руб.			I0	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		руб.			I43	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		24
	Сметная заработная плата		руб.			-	I4	-		-
	Стоимость металломонтажных работ		руб.			9I4	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			80	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	I4	-		-
	Плановые накопления		руб.			80	-	-		-
	Всего стоимость металломонтажных работ		руб.			I074	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		руб.			-	-	-		59
	Сметная заработная плата		руб.			-	47	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		руб.			I2I7	-	-		-

24196-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			I2I7	-	-	-	83
		Сметная заработная плата	руб.			-	6I	-		-

Главный архитектор проекта А.Л.Нечаев
Начальник сметного отдела Р.В.Карнюшина

Исходные данные:
составил инженер I категории Т.В.Климович
проверил главный специалист по сметам М.А.Варпаховская

Перфорация:
подготовил инженер Н.И.Исакова
проверил инженер I категории Т.В.Климович

24196-03

АВТОСТОЯНКИ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 50 МАШИНОМЕСТ

(наименование стройки)

Локальная смета № I-3

на хозяйственный павильон тип I

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: АС5

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,0I3 руб.

Нормативная условно-чистая продукция ____ тыс. руб.

Нормативная трудоемкость I34 чел.час.

Сметная заработная плата 0,092 тыс. руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб. Всего	в т.ч. основ. зараб. плата	Экспл. машин в т.ч. зараб. платы	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основ. зараб.	Экспл. машин в т.ч. зараб. платы	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
I.	EI-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без крепления с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунт 2 группы I00 м^3	0,07	74,50 74,50	- -		5	5	- -	I54,00 -	II -
2.	EI-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00 м^3	0,06	46,00 46,00	- -		3	3	- -	99,30 -	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	Е6-I3	Устройство фундаментов - столбов из бетона М-I00 бетонных $м^3$	0,95	36,03 2,78	0,34 0,I0	34	3	- -	5,07 0,I3	5 -
4	Е9-82	Монтаж металлоконструкций т	I,50	28,70 9,88	7,90 3,0I	43	I5	I2 5	I6,20 3,88	24 6
5	СI2I-I9II	Элементы связей линейные из гнутосварных профилей и круглых труб 2 т	0,94	279,00 -	- -	262	-	- -	- -	- -
6	СI2I-I9I5	Элементы связей линейные из горячекатаных швеллеров, соединенных прокладками 2 т	0,56	260,00 -	- -	I46	-	- -	- -	- -
7	Е9-49	Установка м/к двери	0,03	I03,00 22,40	55,20 I5,60	3	I	I	35,I0 20,I2	I I
8	СI2I-I97I	Панели ворот большепролетных зданий с обшивкой из тонколистовой стали 4 т	0,03	3I6,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
9	Е9-24	Монтаж кровельного покрытия из профильного стекла для зданий высотой до 20м	0,20	39,80 I8,I0	I5,30 5,I3	8	4	3	3I,40 6,62	6 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	Е9-29	Монтаж стен из профилированного листа при высоте зданий до 30 м I00м^2	0,44	204,00 54,00	II8,00 4I,I0	90	24	52 I8	94,00 53,02	4I 23
II	СI2I-24I3 ДО-ПI	Профиль гнутый стальной гофрированный т	0,58	345,00 -	- -	200	-	- -	- -	- -
I2	СЧI42ТЕХ4	Окраска металлоконструкций эмалью т	I,53 -	3I,20 -	-	48	-	-	-	-
I3	ЕI3-744	Остекление металлических I00м^2	0,02	333,00 27,30	I,70 0,5I	5	-	-	49,80 0,6I	I -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		руб.			856	55	68		95
			руб.					24		3I
	в том числе:									
	Стоимость общестроительных работ		руб.			95	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			I6	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	2	-		-
	Плановые накопления		руб.			7	-	-		-
	ВСЕГО , СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		руб.			II8	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел-ч			-	-	---		25
		Сметная заработная плата	руб.			-	I3	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			76I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			67	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	II	-		-
		Плановые накопления	руб.			67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	руб.			895	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб.			-	79	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			I0I3	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	чел-ч			-	-	-		I34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	руб.			-	92	-		-

Главный архитектор проекта А.Л.Нечаев

Начальник сметного отдела Р.В.Карнюшина

Исходные данные:

Составил инженер I категории Т.В.Климович

Проверил главный специалист по сметам М.А.Варпаховская

Перфорация:

Подготовил инженер Н.И.Исакова

Проверил инженер I категории Т.В.Климович

24196-03

т.п.289-7-1.90 Альбом III

АВТОСТОЯНКИ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 50 МАШИНОМЕСТ
(наименование стройки)

Локальная смета № 2-4

на хозяйственный павильон тип 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: АС 6
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 1,978 тыс.руб.
Нормативно условно-чистая продукция ____ тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 290 чел/час
Сметная заработная плата 0,205 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб.		Общая стоимость, руб,			Затраты труда рабочих, чел-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основ. зараб.	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основ. зараб. плата	в т.ч. зараб. платы			в т.ч. зараб. платы	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ЕI-962	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунт 2 группы I00 м²	0,09	74,50 74,50	-	7	7	-	I54,00	I4
2	ЕI-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт 2 группы	0,08	46,00 46,00	- -	3	3	- -	99,30	8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	E6-I3	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-200 бетонных $м^3$	I,40	36,03 2,78	0,34 0,I0	50	4	- -	5,07 0,I3	7
4	E9-I26	Монтаж металлоконструкций	I,97	8I,90 40,70	28,20 8,33	I6I	80	55 I6	62,00 I0,75	I22 2I
5	CI2I-2I09	Различные конструкции из круглых труб и гнутосварных профилей, масса отправочной марки, т до 0,I6 т	I,I9	455,0	-	54I	-	-	-	-
6	CI2I-2095	Различные конструкции из горячекатаных профилей, масса отправочной марки, т до 0,056 т	0,78	393,00	-	307	-	-	-	-
7	E9-49	Установка м/к ворот	0,29	I03,00 22,40	55,20 I5,60	30	6	I6	35,I0 20,I2	I0 6
8	CI2I-I97I	Панели ворот большепролетных зданий с обшивкой из тонколистовой стали т	0,29	3I6,00	-	92	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е9-24	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа для зданий высотой до 20м 100 м^2	0,36	39,80 18,10	15,30 5,13	14	7	6	31,40 6,62	11
10	Е9-29	Монтаж стен из профилированного листа при высоте зданий до 30м 100 м^2	0,51	204,00 54,00	118,00 41,10	104	20	60 21	94,00 53,02	48 27
11	С12I-2413 ДОП I	Профиль гнутый стальной гофрированный т	0,84	345,00	-	290	-	-	-	-
12	СЩ142ТеХ	Окраска металлоконструкций эмалью т	2,26	31,20	-	71	-	-	-	-
13	Е15-744	Остекление металлических переплетов перегородок оконным 3 мм стеклом 100 м^2	0,02	333,00 27,30	1,70 0,51	5	-	-	49,80 0,66	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	руб			1675	135	137		221
			руб.				4	44		56
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			136	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			23	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			I3	-	-		-
		ВСЕГО, стоимость общестроительных ра-т	руб.			I72	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		32
		Сметная заработная плата	руб.			-	I7	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I539	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I33	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		II
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	23	-		
		Плановые накопления	руб.			I34	-	-		-
		ВСЕГО, стоимость металомонтажных работ	руб.			I806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		258
		Сметная заработная плата	руб.			-	I88	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			I978	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		290
		Сметная заработная плата	руб.			-	205	-		-

Главный архитектор проекта А.Л.Нечаев
Начальник сметного отдела Р.В.Карнюшина
Исходные данные:
Составил инженер I категории Т.В.Климович
Проверил главный специалист по сметам Н.П.Варпаховская
Перфорация: Н.И.Исакова
Подготовил инженер Н.И.Исакова
Проверил инженер I категории Т.В.Климович

АВТОСТОЯНКИ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 50 МАШИНОМЕСТ
(наименование стройки)

Локальная смета № I-5

на навес над автостойнкой тип I (вариант)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: АС 8

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I,3I7 тыс.руб.

Нормативно условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Нормативная трудоемкость I96 чел/час

Сметная заработная плата 0,I38 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб.		Общая стоимость, руб,			Затраты труда рабочих, чел-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основ. зараб.	Экспл. машин		
				основ. зараб. плата	в т.ч. зараб. платы			в т.ч. зараб. платы	обслуживающих машины	
									на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы I00 м³	0,I2	74,50 74,50	- -	9	9	-	I54,00	I8
2	EI-960	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00м³	0,I0	46,00 46,00	-	5	5	-	99,30	I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	Е6-I3	Устройство фундаментов столбов из бетона М-200 бетонных $м^3$	2.00	36.03 2.70	0,34 0.I0	72	6	-	5,07 0.I3	I0
4	Е9-I26	Монтаж металлоконструкций т	I,66	8I,90 40,70	28,20 8,33	I36	58	47 I4	62.00 I0,75	I03 I8
5	СI2I-2I09	Различные конструкции из круглых труб и гнутосварных профилей, масса отправочной марки, т до 0,I6 т	0,84	455,00 -	- -	382	-	- -	- -	- -
6	СI2I-2095	Различные конструкции из горячекатаных профилей, масса отправочной марки,т до 0,056 т	0,82	393,00 -	- -	322	-	- -	- -	- -
7	ЕI2-269	Устройство кровель по готовым прогонам из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля I00$м^2$	0,59	2II,00 24,70	2,64 0,79	I24	I5	I -	42,90 I,02	25 I
8	СЦI42ТЕХ Ч	Окраска эмалью металлоконструкций т	I,66	3I,20 -	- -	52	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		руб.			II02	I03	48		I66
	в том числе:		руб.					I4		I9
	Стоимость общестроительных работ		руб.			262	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			44	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	8	-	-	-
	Плановые накопления		руб.			25	-	-	-	-
	ВСЕГО, стоимость общестроительных р-т		руб.			33I	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		68
	Сметная заработная плата		руб.			-	43	-		-
	Стоимость металломонтажных работ		руб.			840	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			73	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	I3	-		-
	Плановые накопления		руб.			73	-	-		-
	ВСЕГО, стоимость металломонтажных р-т		руб.			986	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		I28
	Сметная заработная плата		руб.			-	95	-		-
	ИТОГО по смете		руб.			I3I7	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	I96
		Сметная заработная плата	руб.			-	I38	-	-	-

Главный архитектор проекта А.Л.Нечаев
Начальник сметного отдела Р.В.Карнюшина
Исходные данные
Составил инженер I категории Т.В.Климович
Проверил главный специалист по сметам М.А.Варпаховская
Перфорация:
подготовил инженер Н.И.Исакова
проверил инженер I категории Т.В.Климович

АВТОСТОЯНКИ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 50 МАШИНОМЕСТ
(наименование стройки)

Локальная смета № I-6

на Хозяйственный павильон тип I (вариант)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: АС 9

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,489 тыс.руб.

Нормативно условно-чистая продукция ____ тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 244 чел/час

Сметная заработная плата 0,I65 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб. Всего	Стоимость единицы в руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб, Всего	Общая стоимость, руб, Основ. зараб.	Общая стоимость, руб, Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел-ч. не занятых обслуживанием машин	
				основ. зараб. плата	в т.ч. зараб. платы			в т.ч. зараб. платы	обслуживающих машины на един.	обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и капание ям глубиной до I,5м грунт 2 группы I00м³	0,I2	74,50 74,50	-	9	9	-	I54,00 -	I8 -
2	EI-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00м³	0,II	46,00 46,00	-	5	5	- -	99,30 -	II -

АВТОСТОЯНКИ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 50 МАШИНОМЕСТ
(наименование стройки)

Локальная смета № I-6

на Хозяйственный павильон тип I(вариант)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: АС 9

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,489 тыс.руб.

Нормативно условно-чистая продукция ____ тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 244 чел/час

Сметная заработная плата 0,I65 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб. Всего	в т.ч. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. Основ. зараб.	в т.ч. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел-ч. не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины на един.	обслуживающих машины всего
				в т.ч. основ. зараб. плата	в т.ч. зараб. платы			в т.ч. зараб. платы		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и капание ям глубиной до I,5м грунт 2 группы I00м^3	0,I2	74,50 74,50	-	9	9	-	I54,00 -	I8 -
2	EI-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00м^3	0,II	46,00 46,00	-	5	5	- -	99,30 -	II -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	E6-I3	Устройство фундаментов столбов из бетона М-200 бетонных, $м^3$	I,I0	36,03 2,78	0,34 0,I0	40	3	- -	5,07 0,I3	6 -
4	E9-I26	Монтаж металлоконструкций, т	I,95	8I,90 40,70	28,20 8,33	I60	79	55 I6	62,00 I0,75	I2I 2I
5	CI2I-2I09	Различные конструкции из круглых труб и гнутосварных профилей, масса отправочной марки, т до 0,I6, т	I,0I	455,00 -	- -	460	-	- -	- -	- -
6	CI2I-2095	Различные конструкции из горячекатаных профилей, масса отправочной марки, т до 0,056, т	0,94	393,00 -	- -	369	-	- -	- -	- -
7	E9-49	Установка м/к двери, т	0,03	I03,00 22,40	55,20 I5,60	3	I	I -	35,I0 20,I2	I I
8	CI2I-I97I	Панели ворот большепролетных зданий с обшивкой из тонколистовой стали 4	0,03	3I6,00 -	- -	9	- -	- -	- -	- -
9	EI2-269	Устройство кровель по готовым прогонам из волнистых асбестоцементных листов	0,25	2II,00 24,70	2,64 0,79	53	6	- -	42,90 I,02	II -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	Е26-63	Покрытие поверхности изоляции плоских и криволинейных поверхностей листами и плитами асбестоцементными I00 м^2	0,54	64,40 44,40	I,70 0,5I	35	24	I -	74,I0 0,66	40 -
II	СIII-24	Асбестоцементные листы волнистые унифицированного профиля шестиволновые размером в мм 2500хII25х6 I00 шт.	0,I9	2I2,00 -	- -	40	-	- -	- -	- -
I2	СЦ42ТЕХ ч	Окраска металлоконструкций эмалью т	I,98	3I,20 -	- -	62	-	- -	- -	- -
I3	ЕI5-744	Остекление металлических переплетов перегородок оконных 3мм стеклом I00 м^2	0,02	333,00 27,30	I,70 0,5I	5	-	-	49,80 0,66	I
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		руб. руб.			I250	I27	57 I6		209 22
	в том числе:									
	Стоимость общестроительных работ		руб.			249	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			42	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.							5
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	7	-		-
		Плановые накопления	руб.			23	-	-		-
		ВСЕГО, стоимость общестроительных работ	руб.			3I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		92
		Сметная заработная плата	руб.			-	54	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I00I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			87	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I5	-		-
		Плановые накопления	руб.			87	-	-		-
		ВСЕГО, стоимость металломонтажных р-т	руб.			II75	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I52
		Сметная заработная плата	руб.			-	III	-		-
		Итого по смете	руб.			I489	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел-ч			-	I65	-		I44
		Сметная заработная плата	руб.			-	I65	-		-

Главный архитектор проекта А.Л. Нечаев
Начальник сметного отдела Р.В. Карнюшина
Исходные данные:
составил инженер I категории Т.В. Климович
проверил главный специалист по сметам М.А. Варпаховская
Перфорация:
подготовил инженер Н.И. Исакова
проверил инженер 2 категории Т.В. Климович

АВТОСТОЯНКИ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 50 МАШИНОМЕСТ
(наименование стройки)

Локальная смета № 2-7

на хозяйственный павильон тип 2 (вариант)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: АС I0

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,090 тыс.руб.

Нормативно условно-чистая продукция ____ тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 319 чел/час

Сметная заработная плата 0,222 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб. Всего	в т.ч. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Основ. зараб.	в т.ч. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел-ч. не занятых обслуживанием машин	
				основ. зараб. плата	в т.ч. зараб. платы			в т.ч. зараб. платы	обслуживающих машины на един.	обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ЕI-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунт 2 группы I00 м³	0,I5	74,50 74,50	-	II	II	-	I54,00	23
2	ЕI-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00м³	0,I3	46,00 46,00	-	6 -	6 -	- -	99,30 -	I3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
3	Е6-I3	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-200 бетонных, $м^3$	I,83	36,03 2,78	0,34 0,I0	66	5	–	5,07 0,I3	9
4	Е9-I26	Монтаж металлоконструкций, т	2,58	8I,90 40,70	28,20 8,33	2II	I05	72 2I	62,00 I0,75	I60 28
5	СI2I-2I09	Различные конструкции из круглых труб и гнутосварных профилей, масса отправочной марки, т до 0,I6, т	I,22	455,00 –	– –	555	–	– –	– –	– –
6	СI2I-2095	Различные конструкции из горячекатаных профилей, масса отправочной марки, т до 0,56, т	I,36	383,0 –	–	534	–	–	–	–
7	Е9-49	Установка м/к ворот, т	0,29	I03,00 22,40	35,20 I5,60	30	6	I6 5	35,I0 20,I2	I0 6
8	СI2I-I97I	Панели ворот большепролетных зданий с обшивкой из тонколистовой стали, т	0,29	3I6,00 –	– –	92	–	– –	– –	– –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	EI2-269	Устройство кровель по готовым прогонам из полнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля толщиной 7,5 мм I00 м^2	0,4I	2II,00 24,70	2,64 0,79	87	I0	I –	42,90 I,02	I8 –
I0	E26-63	Покрытие поверхности изоляции плоских и криволинейных поверхностей листами и плитами асбестоцементными I00 м^2	0,48	64,40 44,40	I,70 0,5I	3I	2I	I –	74,I0 0,66	36 –
II	CIII-24	Асбестоцементные листы волнистые унифицированного профиля шестиволновые размером в мм 2500xII25x6 I00 шт.	0,I7	2I2,00	–	36	–	–	–	–
I2.	СЦ42ТЕХ Ч	Окраска эмалью металлоконструкций т	2,87	3II20	–	90	–	–	–	–
I3	EI5-744	Остекление металлических переплетов перегородок оконным 3 мм стеклом I00 м^2	0,03	333,00 27,30	I,70 0,5I	9	I	– –	49,80 0,66	I –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I758	I65	90	-	270
			руб.					26		34
		в том числе								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			336	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			55	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I0	-		-
		Плановые накопления т	руб.			3I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I04
		Сметная заработная плата	руб.			-	64	-		-
		Стоимость металломонтажных работ.	руб.			I422	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I23	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I0	-		-
		Плановые накопления	руб.			3I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных р-т	руб.			422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I04
		Сметная заработная плата	руб.			-	64	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I422	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I23	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		II
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	2I	-		-
		Плановые накопления	руб.			I23	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Всего стоимость металломонтажных работ		руб.			I668	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		2I5
		Сметная заработная плата	руб.			-	I58	-		-
	Итого по смете		руб.			2090	-			-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч			-	-	-		3I9
	Сметная заработная плата		руб.			-	222	-		-

Главный архитектор проекта А.Л.Нечаев
Начальник сметного отдела Р.В.Карнюшина
Исходные данные:
составил инженер I категории Т.В.Климович
проверил главный специалист по сметам М.А.Варпаховская
Перфорация
подготовил инженер Н.И.Исакова
проверил инженер I категории Т.В.Климович

Локальная смета №2-8

на эстакаду тип I

АВТОСТОЯНКИ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 50 МАШИНОМЕСТ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: АС 7

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,360 тыс.руб.

Нормативно условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 429 чел/час

Сметная заработная плата 0,289 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб.		Общая стоимость, руб,			Затраты труда рабочих, чел-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основ. зараб.	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основ. зараб. плата	в т.ч. зараб. платы			в т.ч. зараб. платы	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI-65ДОП3	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,25м^3 грунт 2 группы I000м^3	0,03	I69,00 5,42	I63,58 58,60	6	-	5 2	II,00 84,38	- 3
2	EI-I84 ДОП3. I-I60I	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м^3 на гусеничходу с погрузкой на авто	0,0I	I98,00 II,90	I86,I0 66,20	3	-	3 I	24,20 95,33	- I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3.	EI-65ДОП3	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,25м^3 грунт 2 группы (обратная засыпка) I000м^3	0,03	I69,00 5,42	I63,58 58,60	6	-	5,00 2	II.00 84,38	- 3
4.	EI-II84	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I, 2 групп I00м^3	0,33	9,69 6,20	3,49 2,29	3	2	I I	II,20 3,30	4 I
5.	C3I0-I	Перевозка до I км т	24,50	0,28 0,06	-	7	I	- -	0,09 -	2 -
6.	EI-I95ДОП3	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2, 3 группы I000м^3	0,0I	I4,20 I,59	I2,34 3,8I	I	-	- -	3,23 5,49	- -
7.	E6-I3	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-I00 бетонных м^3	I3,70	36,03 2,78	0,34 0,I0	494	38	4 I	5,07 0,I3	69 2
8.	CI24-3	Арматура класса А3 т	0,05	270,00 -	- -	I4	-	- -	- -	- -

24196-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9.	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,03	392,00 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
I0.	E9-I26	Монтаж металлоконструкций т	2,58	8I,90 40,70	28,20 8,33	2II	I05	72 2I	62,00 I0,75	I60 28
II.	CI2I-I9I5	Элементы связей линейные из горячекатанных швеллеров, соединенных прокладками 2 т	2,58	260,00 -	- -	67I	-	- -	- -	- -
I2.	E9-46	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,03	58,00 I3,80	32,I0 II,80	2 II,80	-	I -	22,60 I5,22	I -
I3.	CI2I-I975	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифленой или круглой стали: прямолинейные 4 т	0.03	358,00 -	- -	II	-	- -	- -	- -
I4.	СЦI42ТЕХЧ	Окраска металлоконструкций эмалью	2,6I	3I,20 -	- -	8I	-	- -	- -	- -
I5.	EI0-28	Установка элементов каркасов из брусьев $м^3$	3,I3	II0,00 I2,90	I,30 0,39	344	40	4 I	24,00 0,50	75 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6.	EI5-562	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву потолков I00 м^2	0,6I	82,50 38,80	I,I5 0,34	50	24	-	68,80 0,44	42
I7.	EI5-563	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов I00 м^2	0,30	7I,20 27,80	0,80 0,24	2I	8	- -	49,20 0,3I	I5 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		руб.			I937	2I8	95		368
			руб.					29		40
	в том числе:									
	Стоимость общестроительных работ		руб.			I042	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			I7I	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.час.			-	-	-		I4
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	29	-		-
	Плановые накопления		руб.			98	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			I3II	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.час.			-	-	-		233
	Сметная заработная плата		руб.			-	I50	-		-
	Стоимость металломонтажных работ		руб.			895	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			77	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.			-	-	-		-
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	I3	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления	руб.			77	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел-ч			-	-	-		I96
		Сметная заработная плата	руб.			-	I39	-		-
		Итого по смете	руб.			2360	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел-ч			-	-	-		429
		Сметная заработная плата	руб.			-	289	-		-

Главный архитектор проекта А.Л.Нечаев

Начальник сметного отдела Р.В.Карнюшина

Исходные данные:

Составил инженер I категории Т.В.Климович

проверил главный специалист по сметам М.А.Варпаховская

Перфорация:

подготовил инженер Е.М.Бурмистрова

проверил инженер I категории Т.В.Климович

АВТОСТОЯНКИ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 50 МАШИНОМЕСТ
(наименование стройки)

Локальная смета № I-9

на ограда стационарная тип I (I секция)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,059 тыс.руб.

Нормативно условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 3 чел/час

Сметная заработная плата 0,003 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основ. зараб.	Экспл. машин		
				основ. зараб. плата	в т.ч. зараб. платы			в т.ч. зараб. платы	обслуживающих машины	
									на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной по I,5м грунт 2 группы I00м^3	0,0I	74,50 74,50	-	I	- -	-	I54,00 -	I -
2	EI-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, I00м^3	0,0I	46,00 46,00	-	I	-	- -	99,30 -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	Е6-I3	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-200 бетонных	0,08	36,03 2,78	0,34 0,I0	3	– –	– –	5,07 0,I3	– –
		$м^3$								
4	ЕКАЛЬК.I сер.3.300 9-I	Установка и стоимость панели ограды по МI (металлоконструкции)	I,00	32,83 0,88	2,05 0,76	33	I	2 I	I,45 0,98	I I
		шт								
5	ЕТОЖЕЕ	То же, Строит.работы	I,00	I,63 –	– –	2	–	– –	– –	– –
		шт								
6	ЕТОЖЕ, кальк. 7	Установка и стоимость стойки металлической с м I (металлоконструкц.)	I,00	I0,26 0,28	0,64 0,24	I0	–	– –	0,45 0,3I	– –
		шт								
7	ЕТОЖЕ	То же, строительные работы	I,00	0,5I –	–	I	–	– –	– –	– –
		шт								
		ИТОГО прямые затраты по смете	руб. руб.			5I	I	2 I		2 I
		в том числе:								
	Стоимость общестроительных работ		руб.			8	–	–		–
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			8	–	–		–
	Нормативная трудоемкость		чел-ч			–	–	–		I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			43	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			4	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			4	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			5I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб.			-	3			-
		Итого по смете	руб.			59	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб.			-	3	-		-

Главный архитектор проекта А.Л.Нечаев

Начальник сметного отдела Р.В.Карнюшина

Исходные данные:

Составил инженер I категории Т.В.Климович

Проверил главный специалист по сметам М.А.Варпаховская

Перфорация:

Подготовил инженер Е.М.Бурмистрова

Проверил инженер I категории Т.В.Климович

АВТОСТОЯНКИ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 50 МАШИНОМЕСТ
(наименование стройки)

Локальная смета № 2-I0

на ограда стационарная тип 2 (I секция)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,III тыс.руб.

Нормативно условно-чистая продукция 7 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость ____ чел/час

Сметная заработная плата 0,005 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основ. зараб.	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основ. зараб. плата	в т.ч. зараб. платы			в т.ч. зараб. платы	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунт 2 группы I00м^3	0,0I	74,50	-	I	-	-	I54,00	I
				74,50				-	-	-
2	EI-960	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, I00м^3	0,0I	46,00	-	I	-	-	99,30	-
				46,0	-			-	-	-

24196-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	Е6-I3	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-200 бетонных $м^3$	0,08	36,03 2,78	0,34 0,I0	3	-	-	5,07 0,I3	-
4	Е Кальк.2 сер.3300 9-I	Установка и стоимость панели ограды ПОМ2 (металлоконструкции) шт	I,00	56,43 I,52	3,53 I,30	56	2	3 I	2,49 I,60	2 2
5	Е ТОЖЕ	То же, строительные работы шт	I,00	I4,23 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
6	Е ТОЖЕ, Кальк 8	Установка и стоимость стойки металлической $см^2$ (металлоконструкции) шт	I,00	I8,04 0,55	I,28 0,47	I8	I	I -	0,90 0,6I	I I
7	Е ТОЖЕ	То же, строительные работы шт	I,20	I,0I -	-	I	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	руб руб.			94	3	4 I		4 3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			20	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			23	-	-		-

24196-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел-ч			-	-	-		I
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			74	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			7	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			7	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			88	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб			-	5	-		-
		Итого по смете	руб.			III	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб.			-	5	-		-

Главный архитектор проекта А.Л.Нечаев

Начальник сметного отдела Р.В.Карнюшина

Исходные данные:

Составил инженер I категории Т.В.Климович

Проверил главный специалист по сметам М.А.Варпаховская

Подготовил инженер Е.М.Бурмистрова

Проверил инженер I категории Т.В.Климович

АВТОСТОЯНКИ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 50 МАШИНОМЕСТ
(наименование стройки)

Локальная смета № I - I I

на ворота с калиткой тип I
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,II2 тыс.руб.

Нормативно условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 9 чел/час

Сметная заработная плата 0,009 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основ. зараб.	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основ. зараб. плата	в т.ч. зараб. плата			в т.ч. зараб. плата	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунт 2 группы I00м^3	0,02	74,50 74,50	- -	I	I	- -	I54,00 -	2 -
2	EI-960	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, I00 м^3	0,02	46,00 46,00	-	I	I	-	99,30	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
3	Е6-I3	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-200 бетонных $м^3$	0,24	36,03 2,70	0,34 0,I0	9	I	– –	5,07 0,I3	I –
4	Е Кальк. 3 сер. 3.300 9-I	Ворота металлические ВМI (металлоконструкц) шт	I,00	39,06 I,57	3,86 I,09	39	2	4 I	2,46 I,4I	2 I
5	Е ТОЖЕ	То же, строительные работы шт	I,00	2,80 –	– –	3	–	– –	– –	– –
6	Е ТОЖЕ, кальк.5	Калитка металлическая КМI (металлоконстр.) шт	I,00	9,23 0,25	0,58 0,2I	9	–	– –	0,4I 0,27	– –
7	Е ТОЖЕ	То же, строительные работы шт	I,00	0,46 –	– –	I	–	– –	– –	– –
8	Е ТОЖЕ, кальк.7	Стойка металлическая СМI (металлоконструкц) шт	3,00	I0,26 0,28	0,64 0,24	3I	I	2 I	0,45 0,3I	I I
9	Е ТО ЖЕ	То же, строительные работы шт	3,00	0,5I	–	2		–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	руб руб			96	6	6 2	–	7 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I7	–	– –		–
		Накладные расходы	руб.			I	–	–		–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб.			-	3	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			79	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			7	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			7	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			93	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб.			-	6	-		-
		ИТОГО по смете	руб.			II2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб.			-	9	-		-

Главный архитектор проекта А.Л.Нечаев
Начальник сметного отдела Р.В.Карнюшина
Исходные данные:
составил инженер I категории Т.В.Климович
проверил главный специалист по сметам М.А.Варпаховская
Перфорация:
подготовил инженер Е.М.Бурмистрова

АВТОСТОЯНКИ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 50 МАШИНОМЕСТ
(наименование стройки)

Локальная смета № 2-I2

на ворота с калиткой тип 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,I67 тыс.руб.

Нормативно условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Нормативная трудоемкость I6 чел/час

Сметная заработная плата 0,0I2 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб.		Общая стоимость, руб,			Затраты труда рабочих, чел-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основ. зараб.	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основ. зараб. плата	в т.ч. зараб. платы			в т.ч. зараб. платы	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунт 2 группы I00м^3	0,02	74,50 74,50	- -	I	I	- -	I54,00 -	2 -
2	EI-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, I00м^3	0,02	46,00 46,00	-	I	I	-	99,30	I

24196-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	Е6-I3	Устройство фундаментов - столбов из бетона М-200 бетонных	0,33	36,03	0,34	I2	I	-	5,07	2
		$м^3$								
4	ЕКАльк.4 сер.3.300 9-I	Ворота металлические ВМ2 (металлоконструкции) Шт	I,00	55,80 2,24	5,52 I,56	56	2	6 2	3,5I 2,0I	4 2
5	ЕТОЖЕ	То же, строительные работы	I,00	2,54	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
6	ЕТОЖЕ, Кальк.6	Калитка металлическая КМ2 (металлоконстр.)	I,00	II,29 0,30	0,7I 0,26	II	-	- -	0,50 0,34	- -
		шт								
7	ЕТОЖЕ	То же, строительные работы	I,00	0,56	-	I	-	-	-	-
		шт		-	-	-		-	-	-
8	ЕТОЖЕ, кальк.8	Стойка металлическая СМ2 (металлоконструкции)	3,00	I8,04 0,55	I,28 0,47	54	2	3 I	0,90 0,6I	3 2
		шт								
9	ЕТОЖЕ	То же, строительные работы	3,00	I,0I	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-		-	-	-	-
		ИТОГО прямые затраты по смете	руб.			I42	7	9	-	I2
			руб.					3		4
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Стоимость общестроительных работ		руб.			2I	–	–		–
	Накладные расходы		руб.			2	–	–		–
	Плановые накопления		руб.			I	–	–		–
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			24	–	–		–
	Нормативная трудоемкость		чел-ч			–	–	–		5
	Сметная заработная плата		руб.			–	3	–		–
	Стоимость металломонтажных работ		руб.			I2I	–	–		–
	Накладные расходы		руб.			II	–	–		–
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			–	2	–		–
	Плановые накопления		руб.			II	–	–		–
	Всего, стоимость металломонтажных работ		руб.			I43	–	–		–
	Нормативная трудоемкость		чел-ч			–	–	–		II
	Сметная заработная плата		руб.			–	9	–		–
	Итого по смете		руб.			I67	–	–		–
	Нормативная трудоемкость		чел-ч			–	–	–		I6
	Сметная заработная плата		руб.			–	I2	–		–

Главный архитектор проекта А.Л.Нечаев

Начальник сметного отдела Р.В.Карнюшина

Исходные данные:

Составил инженер I категории Т.В.Климович

Проверил главный специалист по сметам М.А.Варпаховская

Перфорация:

Подготовил инженер Е.М.Бурмистрова

АВТОСТОЯНКИ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 50 МАШИНОМЕСТ
(наименование стройки)

Локальная смета № I-I3

на на фонарь наружный тип I
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,294 тыс.руб.

Нормативно условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Нормативная трудоемкость I6 чел/час

Сметная заработная плата 0,0I4 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основ. зараб.	Экспл. машин		
				основ. зараб. плата	в т.ч. зараб. платы			в т.ч. зараб. платы	обслуживающих машины	
									на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы I00 м³	0,0I	74,50 74,50	- -	I	-	- -	I54,00 -	I -
2	EI-960	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы м³	0,0I	46,00 46,00	- -	I	-	- -	99,30 -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3.	Е6-I3	Устройство фундаментов--столбов из бетона М-200 бетонных / $м^3$	0,I3	36,04 / 2,78	0,34 / 0,I0	5	-	- / -	5,07 / 0,I3	I / -
4.	ЕКальк. 29сер. 3.300 9-I	Фонарь наружный ФНI (металлоконструкций) / шт	I,00	82,I8 / 3,69	4,25 / I,52	82	4	5 / 2	5,95 / I,96	6 / 2
5.	ЕТоже	Тоже, строительные работы / шт	I,00	I50,53 / I,58	I,20 / 0,75	I5I	2	I / I	2,40 / 0,97	2 / I
		ИТОГО прямые затраты по смете	руб.			240	6	6		I0
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I58	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			26	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			I4	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I98	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			82	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			7	-	-		-
		Нормативная трудсемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Итого по смете	руб.			294	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.час.			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	I4	-		-

Главный архитектор проекта А.Л.Нечаев
Начальник сметного отдела Р.В.Карнюшина

Исходные данные:
Составил инженер I категории Т.В.Климович
Проверил главный специалист по сметам М.А.Варпаховская

Перфорация:
Подготовил инженер Е.М.Бурмистрова
Проверил инженер I категории Т.В.Климович

АВТОСТОЯНКИ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 50 МАШИНОМЕСТ

(наименование стройки)

Локальная смета № I-I4

на фонарь наружный тип 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,203 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Нормативная трудоемкость I4 чел.час.

Сметная заработная плата 0,0I0 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб. Всего / основ. зараб. плата	Стоимость единицы в руб. Экспл. машин / в т.ч. зараб. платы	Общая стоимость, руб. Всего / основн. зараб.	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зараб. платы	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин / обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин / обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	EI-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунт 2 группы I00м^3	0,0I	74,90 / 74,50	- / -	I	-	- / -	I54,00 / -	I / -
2.	EI-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00м^3	0,0I	46,00 / 46,00	- / -	I	-	- / -	99,30 / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3.	Е6-I3	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-200 $м^3$	0,I3	36,03 2,78	0,34 0,I0	5	–	–	5,07 0,I3	I
4.	ЕКальк.30 сер.3.300 9-I	Фонарь наружный ФН2 (металлоконстр.) шт	I,00	82,I8 3,69	4,25 I,52	82	4	5	5,95 I,96	6 2
5.	Е тоже	Тоже, строительные работы шт	I,00	79,I3 0,9I	0,75 0,4I	79	I	– –	I,40 0,53	I I
		Итого по смете прямые затраты	руб.			I68	5	5		9
		в том числе:	руб.							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			86		–	–	–
		Накладные расходы	руб.			I4				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			–		–	–	I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			–	2	–	–	–
		Плановые накопления	руб.			7	–	–	–	–
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			I07	–	–	–	–
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			–	–		–	5
		Сметная заработная плата	руб.			–	3		–	–
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			82	–		–	–
		Накладные расходы	руб.			7	–		–	–
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			–	–		–	I

24196-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			7	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			96	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		9
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Итого по смете	руб.			203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I4
		Сметная заработная плата	руб.			-	I0	-		-

Главный архитектор проекта А.Л.Нечаев
Начальник сметного отдела Р.В.Карнюшина

Исходные данные:
составил инженер I категории Т.В.Климович
проверил главный специалист по сметам М.А.Варпаховская

Перфорация:
подготовил инженер Е.М.Бурмистрова
проверил инженер I категории Т.В.Климович

24196-03

Калькуляция № I

на панель ограды металлическую ПОмI
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: серия 3.300.9-I вып.2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 43,4 руб.
Нормативная условно-чистая продукция
тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I,9 чел.час.
Сметная заработная плата I,9 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб. Всего	Стоимость единицы в руб. Экспл. машин в т.ч. зараб. платы	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основн. зараб.	Общая стоимость, руб. Экспл. машин в т.ч. зараб. платы	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин всего
				основ. зараб. плата					обслуживающих машины	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	9-46 7-I	Монтаж м/к панели ПОмI, т	0,064	58 / I3,8	32,I / II,8	3 I	0,88	2,05 / 0,76	22,6	I,45
2.	Ц.Iч.2 п.2I09	Стоимость м/к панели ПОмI, т	0,064	455 / -	- -	29,I2				
3.	Ц.Iч.2 стр.8 таб.I2	Грунтовка м/к панели ПОмI, т 2-70 + 7-I0 = 9-80	0,064	9-80 / -	- -	0,63				
4.	Ц.Iч.2 стр.8 таб.I2	Окраска м/к ПОмI масляной краской	0,064	I5-60 / -	- -	I,00				
		Итого:				34,46	0,88	2,05 / 0,76		I,45

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы на общестроительные работы - I6,5%				5,69				
		Нормативная трудоемкость 0,092 х 5,69 = 0,52								0,52
		Сметная заработная плата 0,I8 х 5,69 = I,02					I,02			
		Итого с накладными расходами				40,I5	I,9	2,05		I,94
		Плановые накопления - 8%				3,2I				
		Итого по калькуляции				43,36				
		Нормативная трудоемкость								I,94
		Сметная заработная плата					I,9			

Составила Лазовская

Калькуляция № 2

на панель ограды металлическую ПОм2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: серия 3.300.9-I вып.2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 88,9 руб.

Нормативная условно-чистая продукция ____ тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 3,6 чел.час.

Сметная заработная плата 3,6 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб. Всего	Стоимость единицы в руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основн. зараб.	Общая стоимость, руб. Экспл. машин в т.ч. зараб. платы	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин всего
				основ. зараб. плата	в т. ч. зараб. платы				обслуживающих машины	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	9-46 7-I	Монтаж м/к панели ПОм2, т	0,II	58 / I3,8	32,I / II,8	6,38	I,52	3,53 / I,30	22,6	2,49
2.	Ц.Iч.2 п.2I09	Стоимость м/к панели ПОм2, т	0,II	455 / -	- / -	50,05			- / -	
3.	Ц.Iч.2 стр 8 табл.I2	Грунтовка м/к ПОм2 за 2 раза Цена: 2-70 ÷ 7-I0=9-80	0,II	9-80	-	I0,80			-	
4.	Ц.Iч.2 стр.8 табл.I2	Окраска м/к ПОм2 Цена: I5-60х2 = 3I,2	0,II	3I,2 / -	- / -	3,43			-	
		Итого:				70,66	I,52	3,53 / I,30		2,49

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы на общестроительные работы - I6,5%				II,66				
		Нормативная трудоемкость 0,092 х II,66 = 2,I0								I,I
		Сметная заработная плата 0,I8 х II,66 = 2,I0					2,I0			
		Итого с накладными расходами				82,32	3,62	3,53 I,30		3,59
		Плановые накопления, 8%				6,6				
		Итого по калькуляции				88,92				
		Нормативная трудоемкость								3,59
		Сметная заработная плата					3,62			

Составила Лазовская

24196-03

Калькуляция № 3

на ворота металлические ВмI
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: серия 3.300.9-I вып.2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 52,70 руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 3,I0 чел.час.

Сметная заработная плата 2,8 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб. Всего	Стоимость единицы в руб. Экспл. машин в т.ч. зараб. платы	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основн. зараб.	Общая стоимость, руб. Экспл. машин в т.ч. зараб. платы	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	9-49 7-4	Монтаж м/к ворот Вм I, т	0,07	I03	55,2	7,2I	I,57	3,86	35,I	2,46
				0,07	22,4			I,09		
2.	Ц.Iч.2 п.2I09	Стоимость м/к ворот Вм I, т	0,07	455	-	3I,85	-	-	-	-
				-	-			-		
3.	Ц.Iч.2 стр.8 табл.I2	Грунтовка м/к ворот Вм I за 2 раза, т		9-80	-	0,62	-	-	-	-
		Цена: 2-70 + 7-I0 = 9-80	0,07	-	-		-	-		
4.	Ц.Iч.2 стр.8 табл.I2	Окраска м/к ворот Вм I масляной краской за 2 раза, т	0,07	3I,20	-	2,I7			-	
				-	-					
		Цена: I5-60 х 2 = 3I,20								
		Итого:				4I,86	I,57	3,86		2,46
								I,09		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы на общестроительные работы - I6,5%				6,9I				
		Нормативная трудоемкость 0,092 х 6,9I = 0,64								0,64
		Сметная заработная плата 0,I8 х 6,9I = I,24					I,24			
		Итого с накладными расходами				48,77				
		Плановые накопления 8%				3,90				
		Итого по калькуляции				52,70	2,8I	3,86		3,I0
		Нормативная трудоемкость								3,I0
		Сметная заработная плата					2,8I			

Составила Лазовская

24196-03

Калькуляция № 4

на ворота металлические Вм2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: серия 3.300.9-I вып.2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 73,40 руб.
Нормативная условно-чистая продукция ---------- тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 4,40 чел.час.
Сметная заработная плата 3,97 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб. Всего	Экспл. машин основн. зараб. плата	Экспл. машин в т.ч. зараб. платы	Общая стоимость, руб. Всего	Основн. зараб.	Экспл. машин в т.ч. зараб. платы	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
I.	9-49	Монтаж м/к ворот Вм2,		I05	55,2	I0,3	2,24	5,52	35,I	3,5I	
		т	0,I	22,4	I56			I,56			
2.	Ц.Iч.2 п.2I09	Стоимость м/к ворот Вм2,		455	--	45,50			-		
		т	0,I	-	-						
3.	Ц.Iч.2 стр.8 табл.I2	Грунтовка м/к ворот Вм2 за 2 раза, т Цена: 2-70 + 7-I0 = 9-80	0,I	9-80 -	- -	0,98			-		
4.	Ц.Iч.2 стр.8 табл.I2	Окраска м/к ворот Вм2 масляной краской	0,I	I5-60 -	-- -	I,56					
		Итого:				58,34	2,24	5,52 I,56		3,5I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Накладные расходы на общестроительные работы - I6,5%				9,63				
		Нормативная трудоемкость 0,092 х 9,63 = 0,89								0,89
		Сметная заработная плата 0,I8 х 9,63 = I,73					I,73			
		Итого с накладными расходами				67,97	3,97	5,52 I,56		4,40
		Плановые накопления 8%				5,44				
		Итого по калькуляции				73,4I				4,40
		Нормативная трудоемкость								
		Сметная заработная плата					3,97			

Составила Лазов Лазовская

Калькуляция № 5

на калитку металлическую КмI
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: серия 3.300.9-I вып.2

Сметная стоимость I2,I9 руб.
Нормативная условно-чистая продукция ____ тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 0,6 чел.час.
Сметная заработная плата 0,7 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб. Всего	Стоимость единицы в руб. Экспл. машин в т.ч. зараб. платы	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основн. зараб.	Общая стоимость, руб. Экспл. машин в т.ч. зараб. платы	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин	Затраты труда рабочих, чел.ч. обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. обслуживающих машины всего
				основ. зараб. плата							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
I.	9-46 7-I	Монтаж м/к калитки КмI, т	0,0I8	58 I3,8	32,I II,8	I,04	0,25	0,58 0,2I	22,6	0,4I	
2.	Ц.Iч.2 п.2I09	Стоимость м/к калитки КмI, т	0,0I8	455 -	-- -	8,I9			-		
3.	Ц.Iч.2 стр.8 табл.I2	Грунтовка м/к калитки КмI за 2 раза, т Цена: 2-70 + 7-I0 =9-80	0,0I8	9,80	-	0,I8					
4.	Ц.Iч.2 стр.8 табл.I2	Окраска м/к калитки КмI	0,0I8	I5-60 -	-- -	0,28					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого:				9,69	0,25	0,58		0,4I
		Накладные расходы на общестроительные работы I6,5%				I,60				
		Нормативная трудоемкость 0,092x2,36=0,22								0,22
		Сметная заработная плата 0,I8x2,36=0,42					0,42			
		Итого с накладными расходами				II,29	0,67	0,58		0,63
		Плановые накопления - 8%				0,90				
		Итого по калькуляции				I2,I9	I8,0			
		Нормативная трудоемкость								0,63
		Сметная заработная плата					0,67			

Составила Лазовская

24196-03

Калькуляция № 6

на калитку металлическую Км2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: серия 3.300.9-I вып.2

Сметная стоимость 14,91 руб.

Нормативная условно-чистая продукция ____ тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 0,75 чел.час.

Сметная заработная плата 0,8 руб.

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб. Всего	в т.ч. основ. зараб. плата	Экспл. машин в т.ч. зараб. платы	Общая стоимость, руб. Всего	Основн. зараб.	Экспл. машин в т.ч. зараб. платы	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин	обслуживающих машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0		II
I.	9-46 7-I	Монтаж м/к калитки Км2, т	0,022	58 / I3,8	32,I / II,8	I,28	0,30	0,7I / 0,26		22,6		0,50
2.	Ц.Iч.2 п.2I09	Стоимость м/к калитки Км2, т	0,022	455 / -	-- / -	I0,0I						
3.	Ц.Iч.2 стр.8 табл.I2	Грунтовка м/к калитки Км2 за 2 раза, т Цена: 2-70+7-I0=9-80	0,022	9-80 / -	-- / -	0,22				-		
4.	Ц.Iч.2 стр.8 табл.I2	Окраска м/к калитки Км2, т	0,022	I5-60 / -	-- / -	0,34				-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого:				II,85	0,30	0,7I 0,26		0,50
		Накладные расходы на общестроительные работы I6,5%				I,96				
		Нормативная трудоемкость 0,092 х 2,7I = 0,25								0,25
		Сметная заработная плата 0,I8 х 2,7I = 0,49					0,49			
		Итого с накладными расходами				I3,8I	0,79	0,7I 0,26		0,75
		Плановые накопления - 8%				I,I0				
		Итого по калькуляции				I4,9I				
		Нормативная трудоемкость								0,75
		Сметная заработная плата					0,79			

Составила Лазовская

 24196-03

Калькуляция № 7

на стойку металлическую СмI
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость I3,6 руб.

Основание: серия 3.300.9-I вып.2

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 0,6 чел.час.

Сметная заработная плата 0,6 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб. Всего	Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Основн. зараб.	Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин	
				основ. зараб. плата	в т.ч. зараб. платы			в т.ч. зараб. платы	обслуживающих машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	9-46 7-I	Монтаж стойки металлической СмI,т	0,02	58 I3,8	32,I II,8	I,I6	0,28	0,64 0,24	22,6	0,45
2.	Ц.Iч.2 п.2I09	Стоимость м/к стойки СмI, т	0,02	455 -	-- -	9,I			-	
3.	Ц.Iч.2 стр.8 табл.I2	Грунтовка м/к за 2 раза Цена: 2-70 + 7-I0=9-80	0,02	9-80 -	-- -	0,20				
4.	Ц.Iч.2 стр.8 табл.I2	Окраска м/к масляной краской	0,02	I5-60 -	-- -	0,3I			-	
		Итого:				I0,77	0,28	0,64 0,24		0,45

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы на общестроительные работы - I6,5%				I,78				
		Нормативная трудоемкость 0,092xI,78=0,I6								0,I6
		Сметная заработная плата 0,I8xI,78=0,32					0,32			
		Итого с накладными расходами				I2,55	0,60	0,64 0,24		0,6I
		Плановые накопления - 8%				I,00				
		Итого по калькуляции				I3,60				
		Нормативная трудоемкость								0,6I
		Сметная заработная плата					0,60			

Составила Лазовская

Калькуляция № 8

24196-03

на стойку металлическую См2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: серия 3.300.9-I вып.2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 24,0 руб.
Нормативная условно-чистая продукция ____ тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I,2 чел.час.
Сметная заработная плата I,I руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб. Всего	в т.ч. основ. зараб. плата	Экспл. машин в т.ч. зараб. платы	Общая стоимость, руб. Всего	Основн. зараб.	Экспл. машин в т.ч. зараб. платы	Затраты труда рабочих, чел.ч не занятых обслуживанием машин	обслуживающих машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0		II
I.	9-46	Монтаж стойки металлической См2, т	0,04	58 I3,8	32,I II,8		2,32	0,55	I,28 0,47	22,6		0,90
2.	Ц.Iч.2 п.2095	Стоимость м/к стойки См2, т	0.04	393 -	-		I5,72			- -		
3.	Ц.Iч.2 стр.8 табл.I2	Грунтовка м/к за 2 раза Цена: 2-70+7-I0=9-80	0,04	9-80 -	- -		0,39			-		
4.	Ц.Iч.2 стр.8 табл.I2	Окраска м/к масляной краской	0,04	I5-60 -	- -		0,62			-		
		Итого					I9,05	0,55	I,28 0,47			0,90

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы на общестроительные работы - I6,5%				3,I4				
		Нормативная трудоемкость 0,092x3,I4=0,29								0,29
		Сметная заработная плата 0,I8x3,I4=0,57					0,57			
		Итого с накладными расходами				22,I9	I,I2	I,28 0,47		I,I9
		Плановые накопления - 8%				I,78				
		Итого по калькуляции				24,0				
		Нормативная трудоемкость								I,I9
		Сметная заработная плата					I,I2			

Составила Лазовская

24196-03

Калькуляция № I5

на элемент оборудования стояночных мест тип I
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость II8,6 руб.

Основание: серия 3.300-9-I вып.2

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 7,8 чел.час.

Сметная заработная плата 6,5 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб. Всего	Стоимость единицы в руб. Экспл. машин в т.ч. основ. зараб. плата	Стоимость единицы в руб. Экспл. машин в т.ч. зараб. платы	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основн. зараб.	Общая стоимость, руб. Экспл. машин в т.ч. зараб. платы	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
I.	9-49	Монтаж м/к рамы, кг		I03	55,2	4,22	0,92	2,26	35,I	I,44	
	7-4		0,04I	22,4	I5,6			0,64			
2.	9-II8 I7-I	Монтаж м/к шкафа с дверцами, т	0,078	58,2 35,9	0,I7 0,05	4,54	2,80	0,020 0,0I	63,4	4,95	
3.	Ц.Iч.2 п.2I09	Стоимость м/к рамы, т	0,04I	455 –	– –	I8,66	–	– –	–	–	
4.	Ц.Iч.2 п.2II4	Стоимость м/к шкафа, т	0,078	44I –	– –	34,4	–	– –	–	–	
5.	Ц.Iч.2 п.5I	Стоимость дверц шкафа, т	0,0I8	5I0 –	– –	9,I8	–	– –	–	–	
6.	Ц.Iч.2 стр.8 табл.I2	Грунтовка м/к за 2 раза, т Цена: 2-70+7-I0=9-80	0,II8	9,80 –	– –	I,I6	–	– –	–	–	

24196-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7.	Ц.Iч.2 стр.8 табл.I2	Окраска м/к эмалью за 2 раза		3I,20	-	3,68	-	-	-	-
		Цена: I5,60x2=3I,20	0,II8	-	-			-		
8.	Ц.Iч.I п.398	Петля ПН №, I00 шт	0,08	230	-	I8,40				
		Итого:				94,24	3,72	2,28 0,65		6,39
		Накладные расходы на общестроительные работы - I6,5%				I5,55				
		Нормативная трудоемкость 0,092xI5,55=I,43								I,43
		Сметная заработная плата 0,I8xI5,55=2,80					2,80			
		Итого с накладными расходами				I09,80	6,52	2,28		7,82
		Плановые накопления 8%				8,8		0,65		
		Итого по калькуляции				II8,6				
		Нормативная трудоемкость								7,82
		Сметная заработная плата					6,52			

Составила Лазовская

24196-03

Калькуляция № I6

на элемент оборудования стояночных мест тип 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость I7I,7 руб.

Основание: серия 3.300.9-I вып. 2

Нормативная условно-чистая продукция ____ тыс.руб.

Нормативная трудоемкость I3,8 чел.час.

Сметная заработная плата I0,84 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб. Всего	Экспл. машин в т.ч. основ. зараб. плата	Экспл. машин в т.ч. зараб. платы	Общая стоимость, руб. Всего	Основн. зараб.	Экспл. машин в т.ч. зараб. платы	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
I.	9-49	Монтаж металлоконструкций		I03	55,2	5,67	I,23	3,04	35,I	I,93	
	7-4	рамы, т	0,055	22,4	I5,6			0,86			
2.	9-II8	Монтаж м/к шкафа, т		58,2	0,I7	9,02	5,56	0,03	63,4	9,83	
	I7-I		0,I55	35,9	0,05			0,0I			
3.	Ц.Iч.2	Стоимость м/к рамы, т		455	-	25,03	-	-	-	-	
	п.2I09		0,055	-	-			-			
4.	Ц.Iч.2	Стоимость м/к шкафа, т		44I	-	68,36	-	-	-	-	
	п.2II4		0,I55	-	-			-			
5.	Ц.Iч.2	Грунтовка м/к ОС2		9,80	-	2,06	-	-	-	-	
	стр.8	за 2 раза, т	0,2I	-	-			-			
	табл.I2	Цена: 2,70+7,I0=9,80									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	Ц.Iч.2 стр.8 табл.I2	Окраска м/к эмалями за 2 раза, т Цена: I5,6x2=3I,2	0,2I	3I,20 -	- -	6,55	-	- -	-	-
7.	Ц.Iч.2 п.5I	Стоимость металлических дверц шкафа, т	0,036	5I0 -	- -	I8,40	-	- -	-	-
8.	Ц.Iч.I п.397	Петля накладная, шт.	8	0,I7 -	- -	I,36	-	- -	-	-
		Итого:				I36,45	6,79	3,07 0,87		II,79
		Накладные расходы на общестроительные работы I6,5%				22,5I				
		Нормативная трудоемкость 0.092x22,5I=2.07								2,07
		Сметная заработная плата 0,I8x22,5I=4,06					4,05			
		Итого с накладными расходами				I58,96	I0,84	3,07 0,87		I3,83

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления 8%				I2,72				
		Итого по калькуляции				I7I,7				
		Нормативная трудоемкость								I3,8
		Сметная заработная плата					I0,84			

Составила Лазов Лазовская

24196-03

Калькуляция № I8

на элемент оборудования стояночных мест тип 4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость I76,8 руб.

Основание: серия 3.300.9-I вып.2

Нормативная условно-чистая продукция ____ тыс.руб.

Нормативная трудоемкость I2,3 чел.час.

Составлена в ценах I984г.

Сметная заработная плата I0,3 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб. Всего	Экспл. машин основ. зараб. плата	Экспл. машин в т.ч. зараб. платы	Общая стоимость, руб. Всего	Основн. зараб.	Экспл. машин в т.ч. зараб. платы	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
I.	9-49 7-4	Монтаж м/к шкафа Ш2, т	0,I6	I03 22,4	55,2 I5,6	I6,48	3,58	8,83 2,50	35,I	5,62	
2.	9-II8 I7-I	Монтаж металлических дверц шкафа Ш2, т	0,07I	58,2 35,9	0,I7 0,05	4,I3	2,55 0,0I	0,0I	63,4	4,50	
3.	Ц.Iч.2 п.2I09	Стоимость м/к шкафа Ш2, т	0,I6	455 -	- -	72,80			-		
4.	Ц.Iч.2 п.2II4 п.5I	Стоимость м/к дверц шкафа Ш2, т	0,07I	5I0 -	- -	36,2I			-		
5.	Ц.I.ч.2 стр.8 табл.I2	Грунтовка м/к за 2 раза, т Цена: 2,7 х 7,I0 = 9,80	0,236	9,80	-	2,3I	-	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	Ц.I ч.2 стр.8 табл.I2	Окраска м/к эмалями за 2 раза		3I,5	-	7,I8	-	-	-	-
		Цена I5,6х2=3I,2								
7	Ц.I ч.I п.397	Петля накладная, шт.	8	0,I7 / -	- / -	I,36	-	- / -	-	-
		Итого:				I40,5	6,I3	8,84		I0,I2
		Накладные расходы на общестроительные работы - I6,5%				23,I8				
		Нормативная трудоемкость 0,092х23,I8=2,I3								2,I3
		Сметная заработная плата					4,I7			
		Итого с накладными расходами				I63,70	I0,3	8,84		I2,25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления 8%				I3,I0				
		Итого по калькуляции				I76,8				
		Нормативная трудоемкость								I2,3
		Сметная заработная плата					I0,3			

Составила Лазовская

24196-03

Калькуляция № I9

на стенд информационный СИ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 74,I руб.

Основание: серия 3.300.9-I вып.2

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Нормативная трудоемкость II,7 чел.час.

Сметная заработная плата 7,9 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб. Всего	Экспл. машин: основ. зараб. плата	Экспл. машин: в т.ч. зараб. платы	Общая стоимость, руб. Всего	Основн. зараб.	Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин	обслуживающих машины
										на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
I.	9-49 7-4	Монтаж м/к стенда, т	0,04I	I03 22,4	55,2 I5,6	4,22	0,9I	2,26 0,64	35,I	I,44	
2.	Ц.Iч.2 п.2I09	Стоимость м/к стенда, т	0,04I	455 -	- -	I8,67	-	- -	-	-	
3.	34-348 6I-9	Устройство щита из ДСП, I00 м^2	0,048	703 I09	I,79 0,54	33,74	5,23	0,09 0,03	I96	9,4I	
4.	Ц.Iч.I разд.I п.58	Стоимость крепежных изделий, т	0,00I	573 -	- -	0,57	-	- -	-	-	
5.	Ц.Iч.2 стр.8 табл.I2	Грунтовка м/к за 2 раза, т Цена: 2,70+7,I0=9,80	0,04I	9,80 -	- -	0,40	-	- -	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	Ц.Iч.2 стр.8 табл.I2	Окраска м/к стенда масляными красками за 2 раза, т	0,04I	3I,2 / -	- / -	I,28	-	- / -	-	-
		Цена: I5,60x2=3I,20								
		Итого:				58,90	6,I4	2,35 / 0,67		I0,85
		Накладные расходы на общестроительные работы -I6,5%				9,72				
		Нормативная трудоемкость 0,092x9,72=0,89								0,89
		Сметная заработная плата 0,I8x9,72=I,75					I,75			
		Итого с накладными расходами			68,62	7,89	2,35 / 0,67			II,74
		Плановые накопления 8%			5,49					
		Итого по калькуляции			74,II					
		Нормативная трудоемкость								II,7
		Сметная заработная плата				7,9				

Составила Лазовская

Калькуляция № 22

на скамью тип I
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: серия 3.300.9-I вып.2

Сметная стоимость 50,2 руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 5,5 чел.час.

Сметная заработная плата 4,0 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб. Всего	Стоимость единицы в руб. Экспл. машин в т.ч. основ. зараб. плата	Стоимость единицы в руб. Экспл. машин в т.ч. зараб. платы	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основн. зараб.	Общая стоимость, руб. Экспл. машин в т.ч. зараб. платы	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин	Затраты труда рабочих, чел.ч. обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		
I.	I0-28 4-I	Изготовление и сборка деревянных частей скамьи, $м^3$		II0	I,3	6,93	0,8I	0,08	24	I,5I		
2.	I5-56I	Пропитка деревянных элементов горячей олифой за 2 раза, I00 $м^2$	0,03	68,I 3I,5	0,69 0,2I	2,04	0,95	0,02 0,0I	56	I,68		
3.	I5-627 I65-4-29	Покрытие деревяннных элементов водостойким лаком за 2 раза, I00$м^2$	0,03	3I,8 9,65	- -	0,95	0,29	- -	I5,5	0,47		
4.	9-46 7-I	Монтаж металлического каркаса скамьи, т	0,056	58 I3,8	32,I II,8	3,25	0,77	I,80 0,66	22,6	I,27		
5.	Ц.Iч.2 п.2I09	Стоимость металлического каркаса скамьи, т	0,056	455 -	- -	25,I0	-	- -	-	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	Ц.I ч.2 стр.8 табл.I2	Покрытие лаком м/к за 2 раза, т		28,6	-	I,60				
			0,056	-	-					
		Итого:				39,90	2,82	I,90		4,93
		Накладные расходы на общестроительные работы I6,5%				6,58				
		Нормативная трудоемкость 0,092x6,58 =0,6I								0,6I
		Сметная заработная плата 0,I8x6,58=I,I8					I,I8			
		Итого с накладными расходами				46,50	4,00	I,90		
								0,69		
		Плановые накопления 8%				3,72				
		Итого по калькуляции				50,22				
		Нормативная трудоемкость								5,54
		Сметная заработная плата					4,0			

Составила Лазовская

Калькуляция №23

на устройство скамьи тип 2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 43,2 руб.

Основание: серия 3.300.9-I вып.2

Нормативная условно-чистая продукция

_____ тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 5,5 чел.час.

Сметная заработная плата 3,9 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб. Всего / основ. зараб. плата	Стоимость единицы в руб. Экспл. машин / в т.ч. зараб. платы	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основн. зараб.	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зараб. платы	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин / обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин / обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	I0-28 4-I	Изготовление и сборка деревянных частей скамьи, м3	0,07	II0 I2,9	I,3 0,39	7,70	0,903	0,09I 0,027	24	I,68
2.	I5-56I I59-I	Пропитка деревянных элементов горячей олифой за 2 раза, I00 м2	0,033	68,I 3I,5	0,69 0,2I	2,250	I,04	0,02 0,0I	56	I,848
3.	I5-627 I65-4-29	Покрытие деревянных элементов водостойким лаком за 2 раза, I00 м2	0,033	3I,8 0,65	- -	I,05	0,32	- -	I5,5	0,5I
4.	9-46 7-I	Монтаж металлического каркаса скамьи, т	0,043	58 I3,8	32,I II,8	2,49	0,59	I,38 0,5I	22,6	0,97

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5.	Ц.I ч.2 п.2I09	Стоимость металлического каркаса скамьи, т	0,043	455 -	- -	I9,57	-	- -	-	-
6.	Ц.I ч.2 стр.8 табл.I2	Покрытие лаком металлоконструкции скамьи за 2 раза, т	0,043	28,6 -	- -	I,23	-	- -	-	-
		Итого:				34,30	2,85	I,49 0,55		5,0I
		Накладные расходы на общестроительные работы I6,5%				5,66				
		Нормативная трудоемкость 0,092x5,66=0,52								0,52
		Сметная заработная плата 0,I8x5,66=I,02					I,02			
		Итого с накладными расходами				40,0	3,87	I,49 0,55		5,53
		Плановые накопления 8%				3,2				
		Итого по калькуляции				43,2				
		Нормативная трудоемкость								5,53
		Сметная заработная плата					3,9			

Составила Лазов Лазовская

Калькуляция №24

24196-03

на урну тип I

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: серия 3.300.9-I вып.2

Сметная стоимость I3 руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 0,7 чел.час.

Сметная заработная плата 0,6 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб. Всего	Стоимость единицы в руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основн. зараб.	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин	Затраты труда рабочих, чел.ч. обслуживающих машины
				основ. зараб. плата	в т.ч. зараб. плата			в т.ч. зараб. платы	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	9-46	Монтаж м/к рамы Рэ,т	0,009	58 I3,8	32,I II,8	0,52	0,I2	0,29 0,II	22,6	0,20
2.	9-47 7-2	Монтаж емкости EI,т	0,0I0	46,8 I9	I7,6 5,43	0,47	0,I9	0,I8 0,05	30,I	0,30
3.	Ц.I ч.2 п.2I09	Стоимость м/к рамы Рэ,т	0,009	455 -	- -	4,I0	-	- -	-	-
4.	Ц.I ч.2 п.2I4	Стоимость м/к емкости EI,т	0,0I0	44I -	- -	4,4I	-	- -	-	-
5.	Ц.I ч.2 стр.8 табл.I2	Грунтовка м/к за 2 раза,т Цена:2,70+7,I0=9,80	0,0I9	9,80 -	- -	0,I9	-	- -	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	Ц.I ч.2 стр.8 табл.I2	Окраска м/к урны эмалью за 2 раза,т		3I,20	-	0,59	-	-	-	-
		Цена: I5,60x2=3I,20	0,0I9	-	-			-		
		Итого:				I0,28	0,3I	0,47 0,I6		0,50
		Накладные расходы на общестроительные работы -I6,5%				I,70				
		Нормативная трудоемкость								
		0,092xI,70=0,I6								0,I6
		Сметная заработная плата 0,I8xI,70=0,3I					0,3I			
		Итого с накладными расходами				II,98	0,62	0,47 0,I6		0,66
		Плановые накопления 8%				0,96				
		Итого по калькуляции				I3,00				
		Нормативная трудоемкость								0,66
		Сметная заработная плата					0,62			

Составила Лазовая Лазовская

Калькуляция № 25

24196-03

на урну тип 2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: серия 3.300.9-I вып.2

Сметная стоимость 7,8 руб.

Нормативная условно-чистая продукция ____ тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 0,5 чел.час.

Сметная заработная плата 0,4 руб.

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб. Всего	в т.ч. основ. зараб. плата	Экспл. машин в т.ч. зараб. платы	Общая стоимость, руб. Всего	Основн. зараб.	Экспл. машин в т.ч. зараб. платы	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0	II
I.	9-47	Устройство емкости из металлического листа, т	0,0I	46,8 I9	I7,6 5,43	0,47	0,I9	0,I8 0,05		30,I	0,30
2.	Ц.I ч.2 п.2II4	Стоимость м/к урны, т	0,0I	44I –	– –	4,4I	–	– –		–	–
3.	20-696 I8-I	Установка крепежных элементов, I00 кг	0,0I	35,9 6,I	0,46 0,I4	0,36	0,06	0,0I 0,0I		9,83	0,I
4.	Ц.I ч.I п.58	Стоимость крепежных элементов, кг	I,0	0,573 –	– –	0,57					
5.	Ц.I ч.2 стр.8	Грунтовка м/к урны за 2раза, т	0,0I	9,80 –	– –	0,I0	–	– –		–	–
	табл.I2	Цена: 2,70+7,I0=9,80									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	Ц.I ч.2 стр.8 табл.I2	Окраска м/к урны эмалями за 2 раза, т		3I,2	-	0,3I	-	-	-	-
			0,0I	-	-			-		
		Итого:				6,22	0,25	0,I9		0,40
		Накладные расходы на общестроительные работы -I6,5%				I,03				
		Нормативная трудоемкость								
		0,092xI,03=0,I								0,I
		Сметная заработная плата								
		0,I8xI,03=0,I9					0,I9			
		Итого с накладными расходами				7,25	0,44	0,I9		0,5
								0,06		
		Плановые накопления 8%				0,58				
		Итого по калькуляции				7,83				
		Нормативная трудоемкость								0,5
		Сметная заработная плата					0,44			

Составила Лазов Лазовская

24196-03

Калькуляция №27

на светильник Св тип I

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: серия 3.300.9-I вып.2

Сметная стоимость 5,5 руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 0,5I чел.час.

Сметная заработная плата 0,44 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб. Всего	в т.ч. основ. зараб. плата	Эксплуат. машин в т.ч. зараб. платы	Общая стоимость, руб. Всего	Основн. зараб.	Эксплуат. машин в т.ч. зараб. платы	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин	обслуживающих машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0		II
I.	9-46 7-I	Монтаж м/к колпака Кп I,т	0,004	58 I3,8	32,I II,8		0,23	0,06	0,I3 0,05	22,6		0,09
2.	Ц.I ч.2 п.2II4	Стоимость м/к Кп I,т	0,004	44I -	- -		I,76			-		
3.	Ц.I ч.2 стр. 8 табл.I2	Грунтовка м/к за 2 раза,т Цена: 2,70+7,I0=9,80	0,004	9,80 -	- -		0,04			-		
4,	Ц.I ч.2 стр.8 табл.I2	Окраска м/к эмалями за 2 раза,т Цена: I5,60х2=3I,20	0,004	3I,20 -	- -		0,I2			-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5.	I5-736 20I-6	Остекление светильника оконным стеклом толщиной 6 мм I00м2	0,004	323 47,8	I,4 0,36	I,29	0,I9	0,0I 0,0I	86,5	0,35
6.	20-696 I8-I	Установка крепежных элементов, I00 кг	0,0I	35,9 6,I	0,46 0,I4	0,36	0,06	0,0I 0,0I	9,83	0,I0
7.	Ц.I ч.I п.58	Стоимость крепежных элементов, кг	I	0,573 -	- -	0,57			-	
		Итого:				4,37	0,3I	0,I5		0,44
		Итого:				4,37	0,3I	0,07		0,44
		Накладные расходы на общестроительные работы - I6,5%				0,72				
		Нормативная трудоемкость 0,092х0,72=0,07							0,07	
		Сметная заработная плата 0,I8х0,72=0,I3					0,I3			
		Итого с накладными расходами				5,09	0,44	0,I5 0,07		0,5I
		Плановые накопления 8%				0,4I				
		Итого по калькуляции				5,50				
		Нормативная трудоемкость								0,5I
		Сметная заработная плата					0,44			

Составила Лазовская

т.п.289-7-1.90 Альбом III

Калькуляция № 28 24196-03

на светильник Св тип 2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: серия 3.300.9-1 вып.2

Сметная стоимость 5,5 руб.

Нормативная условно-чистая продукция ____ тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 0,46 чел.час.

Сметная заработная плата 0,31 руб.

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб. Всего	Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Основн. зараб.	Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин	
				основ. зараб. плата	в т.ч. зараб. платы			в т.ч. зараб. платы	обслуживающих машины на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	9-46 7-1	Монтаж м/к колпака Кп 2,т	0,004	58 13,8	32,1 11,8	0,23	0,06	0,13 0,05	22,6	0,09
2.	Ц.1 ч.2 п.2114	Стоимость м/к Кп2, т	0,004	441 -	- -	1,76			-	
3.	Ц.1 ч.2 стр.8 табл.12	Грунтовка м/к за 2 раза, т Цена: 2,70+7,10=9,80	0,004	9,80 -	- -	0,04	-	- -	- -	- -
4.	Ц.1 ч.2 стр.8 табл.12	Окраска м/к эмалями 2 раза, т Цена; 15,60х2=31,20	0,004	31,20 -	- -	0,12	-	- -	-	-
5.	15-744	Остекление светильника оконным стеклом толщ. 3мм, 100 м²	0,004	333 27,3	1,7 0,51	1,33	0,11	0,01 0,01	49,8	0,20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	20-696 I8-I	Установка крепежных элементов, I00 кг	0,0I	35,9 6,I	0,46 0,I4	0,36	0,0I	0,0I 0,0I	9,83	0,I0
7.	Ц.I.Ч.I п.58	Стоимость крепежных элементов, кг	I	0,573 -	- -	0,57	-	- -	-	-
		Итого:				4,4I	0,I8	0,I5 0,07		0,39
		Накладные расходы на общестроительные работы -I6,5%				0,73				
		Нормативная трудоемкость 0,092x0,73=0,07								0,07
		Сметная заработная плата 0,I8x0,73=0,I3					0,I3			
		Итого с накладными расходами				5,I4	0,3I	0,I5 0,07		0,46
		Плановые накопления 8%				0,4I				
		Итого по калькуляции				5,55				
		Нормативная трудоемкость								0,46
		Сметная заработная плата					0,3I			

Составила Лазовская

Калькуляция № 29 24196-03

на фонарь наружный ФН I

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: серия 3.300.9-I вып.2

Сметная стоимость 267,95 руб.

Нормативная условно-чистая продукция ____ тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 4,30 чел.час.

Сметная заработная плата I3,67 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб. Всего	Стоимость единицы в руб. Экспл. машин в т.ч. основ. зараб. плата	Стоимость единицы в руб. Экспл. машин в т.ч. зараб. платы	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основн. зараб.	Общая стоимость, руб. Экспл. машин в т.ч. зараб. платы	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
I.	9-46 7-I	Монтаж м/к стойки фонаря ФН I, т	0,II	58 / I3,8	32,I / II,8		6,38	I,52	3,53 / I,30	22,6	2,49
2.	9-50 7-5	Монтаж металлических деталей фонаря ФН I, т	0,05	73 / 43,3	I4,3 / 4,29		3,65	2,I7	0,72 / 0,22	69,I	3,46
3.	Ц.I ч.2 п. 2I09	Стоимость м/к стойки фонаря ФН I, т	0,II	455 / -	- / -		50,05	-	- / -	-	-
4.	Ц.I ч.2 п. 2I05	Стоимость металлических деталей фонаря ФН I, т	0,05	442 / -	- / -		22,I0	-	- / -	-	-
5.	Ц.I ч.2 стр.8 табл.I2	Грунтовка м/к за 2 раза,т Цена: 2,70+7,I0=9,80	0,I6	9,80 / -	- / -		I,57	-	- / -	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	Ц.I ч.2 стр.8 табл.I2	Окраска м/к эмалями за 2 раза, т	0,I6	3I,20	-	5,00	-	-	-	-
		Цена: I5,6x2=3I,20		-	-			-		
7.	Ц.I ч.I п.7I	Стоимость винтов, кг	0,5	0,457	-	0,23	-	-	-	-
				-	-			-		
8.	8-370-4	Установка светильников, шт		I,82	0,II	3,64	I,34	0,22	I	2,0
			2	0,67	0,34			0,68		
9.	Ц.I ч.5 разд.3 п.I95	Стоимость светильников, шт		69,8	-	I39,6	-	-	-	-
			2	-	-			-		
I0.	8-409-I	Затягивание провода в конструкцию стойки, I00 м		4,88	2,33	0,49	0,24	0,23	4	0,4
			0,I	2,36	0,7I			0,07		
		Итого:				232,7I	5,27	4,7		8,35
								2,27		
		Накладные расходы на общестроительные работы I6,5% (без п.9)				I5,36				
		(232,7I-I39,6)x0,I65=I5,36								
		Нормативная трудоемкость								
		0,092xI5,36=I,4I								I,4I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Сметная заработная плата								
		0,I8xI5,36=2,76					2,76			
		Итого с накладными расходами				248,I0	8,03	4,7		9,76
								2,27		
		Плановые накопления 8%				I9,85				
		Итого по калькуляции:				267,95		2,27		
		Нормативная трудоемкость								9,76
		Сметная заработная плата					8,03			

Составила Лазовская Лазовская

Калькуляция № 30

24196-03

на фонарь наружный ФН 2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: серия 3.300.9-1 вып.2

Сметная стоимость 190,5 руб.

Нормативная условно-чистая продукция

тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 8,70 чел.час.

Сметная заработная плата 7,30 руб.

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб. Всего	Стоимость единицы в руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основн. зараб.	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин	Затраты труда рабочих, чел.ч. обслуживающих машины
				основ. зараб. плата	в т.ч. зараб. платы			в т.ч. зараб. платы		на един. всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	9-46 7-1	Монтаж м/к стойки фонаря ФН 2, т	0,11	58 / 13,8	32,1 / 11,8	6,38	1,52	3,53 / 1,30	22,6	2,49
2.	9-50 7-5	Монтаж металлических деталей фонаря ФН 2, шт	0,05	73 / 43,3	14,3 / 4,29	3,65	2,27	0,72 / 0,22	69,1	3,46
3.	Ц.1 ч.2 п. 2109	Стоимость м/к стойки фонаря ФН 2, т	0,11	455 / -	- / -	50,05	-	-	-	-
4.	Ц.1 ч. 2 п. 2105	Стоимость металлических деталей ФН 2, т	0,05	442 / -	- / -	22,10	-	-	-	-
5.	Ц.1 ч.2 стр.2 табл.12	Грунтовка м/к за 2 раза, т Цена: 2,70+7,10=9,80	0,16	9,80 / -	- / -	1,57	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	Ц.Iч.2 стр.8 табл.I2	Окраска м/к эмалями за 2 раза		3I,20	-	4,99	-	-	-	-
		Цена: I5,60x2=3I,20	0,I6	-	-			-		
7.	Ц.Iч.I п.7I	Стоимость винтов, кг	I,0	0,457 -	- -	0,46	-	- -	-	-
8.	8-370-4	Установка светильника шт	I	I,82 0,67	0,II 0,34	I,82	0,67	0,II 0,34	I	I
9.	Ц.Iч.5 разд.3 п.I95	Стоимость светильника ЖКУ 02-400-00I УI, шт	I	69,8 -	- -	69,8	-	- -	-	-
I0.	8-409-I	Затягивание провода в конструкцию стойки, I00 м	0,I	4,88 2,36	2,33 0,7I	0,49	0,24	0,23 0,07	4	0,4
		Итого:				I6I,3I	4,60	4,59 I,93		7,35
		Накладные расходы на общестроительные работы без п.9 - I6,5% (I6I,3I-69,8)x0,I65= =9I,5Ix0,I65=I5,I				I5,I0				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость								
		0,092xI5,I=I,39								I,39
		Сметная заработная плата								
		0,I8xI5,I=2,72					2,72			
		Итого с накладными расходами				I76,4I	7,32	4,59 I,93		8,74
		Плановые накопления 8%								
		(I5,I+I6I,3I)x0,08=I4,I0				I4,I0				
		Итого по калькуляции				I90,5I				
		Нормативная трудоемкость								8,74
		Сметная заработная плата					7,32			

Составила Лазовская

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту "Автостоянки личного транспорта вместимостью до 50 машиномест"

Ресурсы	Количество	
	Варианты	
	Вместимостью до 50 машиномест	Вместимостью до 50 машиномест (вариант)
Общестроительные работы		
Затраты труда, чел-ч	I850	2795
Заработная плата, руб.	I049	I693
Строительные машины, руб.	690	I235
Монтажные работы		
Затраты труда, чел-ч	I8	I8
Заработная плата, руб.	8	8
Строительные машины, руб.	3	3
Всего		
Затраты труда, чел-ч	I868	28I3
Заработная плата, руб.	I057	I70I
Строительные машины, руб.	693	I238

Начальник сметного отдела Р.В.Карнюшина

Составил инженер I категории Т.В.Климович

Проверил главный специалист по сметам М.А.Варпаховская

gost.e-ecolog.ru