МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ЖИЛЫХ ЗОН МИКРОРАЙОНОВ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 3I0-5-4

АЛЬБОМ У.85

С М Е Т Ы

Выпуск СМ-3

Состав альбома У.85:

Выпуск СМ-I. Пояснительная записка, мебель, физкультурное оборудование
Выпуск СМ-2. Игровое оборудование
Выпуск СМ-3. Элементы благоустройства

1131/7

г.Минск I985 г

gost.e-ecolog.ru

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЖИЛЫХ ЗОН МИКРОРАЙОНОВ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 3IO-5-4

АЛЬБОМ У.85

С М Е Т Ы

Выпуск СМ-3

Состав альбома У.85:

Выпуск СМ-I. Пояснительная записка, мебель, физкультурное оборудование

Выпуск СМ-2. Игровое оборудование для детей

Выпуск СМ-3. Элементы благоустройства

Разработан институтом
"Белгоспроект"

Утвержден Госстроем БССР
приказ № 59 от 30.04.1976г.

Введен в действие институтом "Белгоспроект"
приказ № 68 от I2.04.82г.

Введен в действие в ценах I984 г.
приказ № I0 от I7.0I.I986 г.

Главный инженер института А.М.Телеш

Главный архитектор проекта Э.Р.Вишневская

Начальник отдела экономики и смет В.М.Столпнер

1131/7

1131/7

3IO-5-4 aV.85 В.СМ-3

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№ ЕР	Наименование	Стр.
I	2	3	4
		Пояснительная записка	5
		Сводка стоимости	6
		Ведомость потребности в производственных ресурсах	I0
		Декоративный фонтан тип I	
I	ЭК-0I	Объектная смета	I4
2	ЕР № Ш-I-АС	Общестроительные работы	I5
3	ЕР № Ш-I-ВК	Водоснабжение	I8
		Декоративный фонтан тип II (вариант I)	
4	ЭК-02	Объектная смета	2I
5	ЕР № Ш-2-АС	Общестроительные работы	22
6	ЕР № Ш-2-ВК	Водоснабжение	25
		Декоративный фонтан тип II (вариант 2)	
7	ЭК-03	Объектная смета	28
8	ЕР № Ш-3-АС	Общестроительные работы	29
		Канавка для пускания корабликов	
9	ЭК-04	Объектная смета	32
I0	ЕР № Ш-4-АС	Общестроительные работы	33
II	ЕР № Ш-4-ВК	Водоснабжение	36
		Насосная станция	
I2	ЕР № Ш-5-АС	Общестроительные работы	39
I3	ЕР № Ш-5-ВК	Водоснабжение	42
I4	ЕР № Ш-5-ЭЛ	Электрооборудование	46

3I0-5-4 ал. У.85 вып. СМ-3

I	2	3	4
		Плескательный бассейн тип I	
I5	ЭК-05	Объектная смета	50
I6	ЕР № Ш-6-АС	Общестроительные работы	5I
I7	ЕР № Ш-6-ВК	Водоснабжение	53
		Плескательный бассейн тип П	
I8	ЭК-06	Объектная смета	58
I9	ЕР № Ш-7-АС	Общестроительные работы	59
20	ЕР № Ш-7-ВК	Водоснабжение	62
		Камера управления	
2I	ЕР № Ш-8-АС	Общестроительные работы	67
22	ЕР № Ш-8-ВК	Санитарно-технические устройства	70
23	ЕР № Ш-9	Фигурный душ	7I
24	ЕР № Ш-I0	Горка-искусственный рельеф тип I	73
25	ЕР № Ш-II	Горка-искусственный рельеф тип П А	75
26	ЕР № Ш-I2	Горка-искусственный рельеф тип П Б	77
27	ЕР № Ш-I3	Горка-искусственный рельеф тип Ш	79
28	ЕР № Ш-I4	Лестница тип I Г	8I
29	ЕР № Ш-I5	Лестница тип I В	84
30	ЕР № Ш-I6	Лестница тип I Б	87
3I	ЕР № Ш-I7	Лестница тип I А	90
32	ЕР № Ш-I8	Лестница тип П Л-I А	93
33	ЕР № Ш-I9	Лестница тип П Л-I Б	96
34	ЕР № Ш-20	Лестница наружная тип П Л-I В	99
35	ЕР № Ш-2I	Лестница наружная тип П Л-2 А	I02
36	ЕР № Ш-22	Лестница наружная тип П Л-2 Б	I05
37	ЕР № Ш-23	Лестница наружная тип П Л-2 В	I08
38	ЕР № Ш-24	Лестница наружная тип П Л-3 А	III

I	2	3	4
39	ЕР № Ш-25	Лестница наружная тип П Л-3 Б	II4
40	ЕР № Ш-26	Лестница наружная тип П Л-3 В	II7
4I	ЕР № Ш-27	Лестничная площадка А	I20
42	ЕР № Ш-28	Лестничная площадка Б	I22
43	ЕР № Ш-29	Лестничная площадка В	I24
44	ЕР № Ш-30	Лестница-трибуна тип IА	I26
45	ЕР № Ш-3I	Лестница-трибуна тип IБ	I29
46	ЕР № Ш-32	Лестница-трибуна тип П-А	I32
47	ЕР № Ш-33	Лестница-трибуна тип П Б	I35
48	ЕР № Ш-34	Скамья-трибуна	I38
49	ЕР № Ш-35	Бум для собак	I40
50	ЕР № Ш-36	Барьер для собак	I42
5I	ЕР № Ш-37	Ворота для собак	I44
52	ЕР № Ш-38	Помост для разбега собак	I46
53	ЕР № Ш-39	Стойка для сушки белья	I48
54	ЕР № Ш-40	Стойка для чистки ковров и домашних вещей	I5I
55	ЕР № Ш-4I	Контейнер для пищевых отходов	I54
56	ЕР № Ш-42	Площадка для сбора мусора тип I	I56
57	ЕР № Ш-43	Площадка для сбора мусора тип П	I59
58	ЕР № Ш-44	Ограждение газонов тип I А	I62
59	ЕР № Ш-45	Ограждение газонов тип I Б	I64
60	ЕР № Ш-46	Ограждение газонов тип I В	I66

113//7

3I0-5-4 ал. V.85 Вып.СМ-3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовой проект на малые архитектурные формы и элементы благоустройства жилых зон микрорайонов пересчитан Белорусским государственным проектным институтом "Белгоспроект" в цены и нормы, введенные с I.0I.I984 г.

Сметы составлены в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию (СН 227-82).

Сметная стоимость малых форм и элементов благоустройства определена по Единым районным единичным расценкам для территориального района IA и ценнику сметных цен (ЦСЦ) для П пояса Московской области с начислениями накладных расходов в размере I6,5% и плановых накоплений - 8%.

В соответствии с составом типового проекта выпущены сметы:

Выпуск СМ-I. Мебель. Физкультурное оборудование.

Выпуск СМ-2. Игровое оборудование для детей.

Выпуск СМ-3. Элементы благоустройства.

Нуммерация единичных расценок соответствует альбомам проекта и выпускам смет, например:

Альбом I, смета выпуск СМ-I - ЕР № I-I5

Альбом П, смета выпуск СМ-2 - ЕР № П-9

Альбом Ш, смета выпуск СМ-3 - ЕР № Ш-I2

где I5,9,I2 - порядковый номер расценки.

3IO-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-3

СВОДКА СТОИМОСТИ

№№ пп	№№ ЕР	Наименование		Сметная стоимость в тыс.руб.
I	2	3		4
I		Декоративный фонтан тип I		
	ЕР № Ш-I-АС	Общестроительные работы		0,40I
	ЕР № Ш-I-ВК	Водоснабжение		0,225
		Насосная станция		
	ЕР № Ш-5-АС	Общестроительные работы		0,832
	ЕР № Ш-5-ВК	Водоснабжение		0,4I9
	ЕР № Ш-5-ЭЛ	Электрооборудование		0,I44
			Итого	2,02I
2		Декоративный фонтан тип П (вариант I)		
	ЕР № Ш-2-АС	Общестроительные работы		0,376
	ЕР № Ш-2-ВК	Водоснабжение		0,0I9
		Насосная станция		
	ЕР № Ш-5-АС	Общестроительные работы		0,832
	ЕР № Ш-5-ВК	Водоснабжение		0,4I9
	ЕР № Ш-5-ЭЛ	Электрооборудование		0,I44
			Итого	I,790
3		Декоративный фонтан тип П (вариант 2)		
	ЕР № Ш-3-АС	Общестроительные работы		0,384
	ЕР № Ш-3-ВК	Водоснабжение		0,0I9
		Насосная станция		
	ЕР № Ш-5-АС	Общестроительные работы		0,832

I	2	3		4
	ЕР № Ш-5-ВК	Водоснабжение		0,419
	ЕР № Ш-5-ЭЛ	Электрооборудование		0,144
			Итого	1,798
4		Канавка для пускания корабликов		
	ЕР № Ш-4-АС	Общестроительные работы		1,633
	ЕР № Ш-4-ВК	Водоснабжение		0,023
			Итого	1,656
5		Насосная станция		
	ЕР № Ш-5-АС	Общестроительные работы		0,832
	ЕР № Ш-5-ВК	Водоснабжение		0,419
	ЕР № Ш-5-ЭЛ	Электрооборудование		0,144
			Итого	1,395
6		Плескательный бассейн тип I		
	ЕР № Ш-6-АС	Общестроительные работы		4,738
	ЕР № Ш-6-ВК	Водоснабжение		0,442
		Камера управления		
	ЕР № Ш-8-АС	Общестроительные работы		0,252
	ЕР № Ш-8-ВК	Водоснабжение		0,009
			Итого	5,441
7		Плескательный бассейн тип I		
	ЕР № Ш-7-АС	Общестроительные работы		3,431
	ЕР № Ш-7-ВК	Водоснабжение		0,391

1131/7

3 I0-5-4 ал. V.85 вып. см-3

I	2	3	4
		Камера управления	
	ЕР № Ш-8-АС	Общестроительные работы	0,252
	ЕР № Ш-8-ВК	Санитарно-технические устройства	0,009
		Итого	4,083
8	ЕР № Ш-9	Фигурный душ	0,I6I
9	ЕР № Ш-I0	Горка-искусственный рельеф тип I	0,333
I0	ЕР № Ш-II	Горка-искусственный рельеф тип ПА	I,523
II	ЕР № Ш-I2	Горка-искусственный рельеф тип П Б	0,644
I2	ЕР № Ш-I3	Горка-искусственный рельеф тип Ш	2,705
I3	ЕР № Ш-I4	Лестница тип I А	0,078
I4	ЕР № Ш-I5	Лестница тип IБ	0,I23
I5	ЕР № Ш-I6	Лестница тип IВ	0,092
I6	ЕР № Ш-I7	Лестница тип IГ	0,I38
I7	ЕР № Ш-I8	Лестница тип П, Л-IА	0,222
I8	ЕР № Ш-I9	Лестница тип П, Л-IБ	0,246
I9	ЕР № Ш-20	Лестница тип П, Л-IВ	0,269
20	ЕР № Ш-2I	Лестница тип П, Л-2А	0,3I9
2I	ЕР № Ш-22	Лестница тип П, Л-2Б	0,355
22	ЕР № Ш-23	Лестница тип П, Л-2В	0,393

3I0-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-3

I	2	3	4
23	ЕР № Ш-24	Лестница тип П, Л-3А	0,396
24	ЕР № Ш-25	Лестница тип П, Л-3Б	0,446
25	ЕР № Ш-26	Лестница тип П, Л-3В	0,498
26	ЕР № Ш-27	Лестничная площадка А	0,015
27	ЕР № Ш-28	Лестничная площадка Б	0,023
28	ЕР № Ш-29	Лестничная площадка В	0,029
29	ЕР № Ш-30	Лестница-трибуна тип I-А	0,260
30	ЕР № Ш-3I	Лестница-трибуна тип I-Б	0,408
3I	ЕР № Ш-32	Лестница-трибуна тип П-А	0,323
32	ЕР № Ш-33	Лестница-трибуна тип П-Б	0,I76
33	ЕР № Ш-34	Скамья-трибуна	0,323
34	ЕР № Ш-35	Бум для собак	0,II6
35	ЕР № Ш-36	Ворота для собак	0,005
36	ЕР № Ш-37	Барьер для собак	0,048
37	ЕР № Ш-38	Помост для разбега собак	0,I68
38	ЕР № Ш-39	Стойка для сушки белья	0,044
39	ЕР № Ш-40	Стойка для чистки ковров и домашних вещей	0,078
40	ЕР № Ш-4I	Контейнер для пищевых отходов	0,038
4I	ЕР № Ш-42	Площадка для сбора мусора тип I	0,787
42	ЕР № Ш-43	Площадка для сбора мусора тип П	I,I99
43	ЕР № Ш-44	Ограждение газонов тип IА	0,006
44	ЕР № Ш-45	Ограждение газонов тип IБ	0,007
45	ЕР № Ш-46	Ограждение газонов тип IВ	0,007

1131/7

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-3

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ

№№ пп	№ ЕР	Наименование	Расход ч/час
I	2	3	4
I		Декоративный фонтан тип I	
	Ш-IАС	Общестроительные работы	8I
	Ш-IВК	Водоснабжение	39
		Насосная станция	
	Ш-5АС	Общестроительные работы	I95
	Ш-5ВК	Водоснабжение	56
	Ш-5ЭЛ	Электрооборудование	4I
2		Декоративный фонтан тип П (вариант I)	
	Ш-2АС	Общестроительные работы	77
	Ш-2ВК	Водоснабжение	4
		Насосная станция	
	Ш-5АС	Общестроительные работы	I95
	Ш-5ВК	Водоснабжение	56
	Ш-5ЭЛ	Электрооборудование	4I
3		Декоративный фонтан тип П (вариант 2)	
	Ш-3АС	Общестроительные работы	78
	Ш-2ВК	Водоснабжение	4
		Насосная станция	
	Ш-5АС	Общестроительные работы	I95
	Ш-5ВК	Водоснабжение	56
	Ш-5ЭЛ	Электрооборудование	4I
		Канавка для пускания корабликов	
	Ш-4АС	Общестроительные работы	564
	Ш-4ВК	Водоснабжение	6

I	2	3	4
5		Насосная станция	
	Ш-5АС	Общестроительные работы	I95
	Ш-5ВК	Водоснабжение	56
	Ш-5ЭЛ	Электрооборудование	4I
6		Плескательный бассейн тип I	
	Ш-6АС	Общестроительные работы	I578
	Ш-6ВК	Водоснабжение	I25
		Камера управления	
	Ш-8АС	Общестроительные работы	66
	Ш-8ВК	Санитарно-технические устройства	-
7		Плескательный бассейн тип II	
	Ш-7АС	Общестроительные работы	I048
	Ш-7ВК	Водоснабжение	III
8		Камера управления	
	Ш-8АС	Общестроительные работы	66
	Ш-8ВК	Санитарно-технические устройства	-
9	Ш-9	Фигурный душ ММ-I2	67
I0	Ш-I0	Горка-искусственный рельеф тип I	II3
II	Ш-II	Горка-искусственный рельеф тип IIА	500
I2	Ш-I2	Горка-искусственный рельеф тип IIБ	I77
I3	Ш-I3	Горка-искусственный рельеф тип III	34I
I4	Ш-I4	Лестница тип IГ	9
I5	Ш-I5	Лестница тип IВ	I3
I6	Ш-I6	Лестница тип IБ	9
I7	Ш-I7	Лестница тип IА	I4

I	2	3	4
I8	Ш-I8	Лестница тип П, Л-IА	20
I9	Ш-I9	Лестница тип П, Л-IБ	20
20	Ш-20	Лестница тип П, Л-IВ	20
2I	Ш-2I	Лестница тип П, Л-2А	27
22	Ш-22	Лестница тип П, Л-2Б	27
23	Ш-23	Лестница тип П, Л-2В	28
24	Ш-24	Лестница тип П, Л-3А	3I
25	Ш-25	Лестница тип П, Л-3Б	32
26	Ш-26	Лестница тип П, Л-3В	32
27	Ш-27	Лестницная площадка А	I
28	Ш-28	Лестничная площадка Б	I
29	Ш-29	Лестничная площадка В	I
30	Ш-30	Лестница-трибуна, тип IА	35
3I	Ш-3I	Лестница-трибуна, тип IБ	34
32	Ш-32	Лестница-трибуна, тип 2А	26
33	Ш-33	Лестница-трибуна, тип 2Б	23
34	Ш-34	Скамья-трибуна	80
35	Ш-35	Бум для собак	26
36	Ш-36	Ворота для собак	-
37	Ш-37	Барьер для собак	I0
38	Ш-38	Помост разбега для собак	44
39	Ш-39	Стойка для сушки белья	2
40	Ш-40	Стойка для чистки ковров и домашних вещей	8
4I	Ш-4I	Контейнер для пищевых отходов	20
42	Ш-42	Площадка сбора мусора, тип I	6I

I	2	3	4
43	Ш-43	Площадка для сбора мусора, тип 2	95
44	Ш-44	Ограждение газонов тип IA	I
45	Ш-45	Ограждение газонов тип IБ	I
46	Ш-46	Ограждение газонов тип IВ	2

3I0-5-4 ал.V.85 Вып.-3

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА ЭК-0I

к типовому проекту на строительство декоративного фонтана тип I

Сметная стоимость - 2,02I тыс.руб.

№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.						ТЭП		
		строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе основной экспл. зарплаты машин	НУЧП	един. измер.	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения
	I. Декоративный фонтан тип I										
ЕР № Ш-I-АС	Общестроительные работы	0,40I	-	-	-	0,40I					
ЕР № Ш-I-ВК	Водоснабжение	0,225	-	-	-	0,225					
	Итого по р. I	0,626	-	-	-	0,626					
	II. Насосная станция										
ЕР № Ш-5-АС	Общестроительные работы	0,832	-	-	-	0,832					
ЕР № Ш-5-ВК	Водоснабжение	0,4I9	-	-	-	0,4I9					
ЕР № Ш-5-ЭЛ	Электрооборудование	-	0,I2	0,024	-	0,I44					
	Итого по р.II	I,25I	0,I2	0,024	-	I,395					
	Всего по объектной смете	I,877	0,I2	0,024	-	2,02I					

Руководитель группы О.Роскина

Составила Т.Пашкевич

ци

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

3I0-5-4 ал.V.85 см-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

I5

10700058

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ЕР3-1АС

ОБЪЕКТ НОМЕР

НА ДЕКОРАТИВНЫЙ ФОНТАН, ТИП 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,401 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 31 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,010 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ДЕКОРАТИВНЫЙ ФОНТАН ТИП 1												
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,11	74,50	-	8	-	-	154,00	17				
		100М3												
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,02	41,50	-	1	-	-	89,60	2				
		100М3												
3	Е1-180К=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ	0,01	157,20	-	1	-	-	16,20	-				
		1000М3												
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	15,84	0,29	-	5	1	-	0,09	1				
		Т		0,06	-									
5	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,85	29,30	-	25	-	-	2,90	2				
		М3												
6	Е6-225ССЦП1-31П1-29П3.10Т.Ч	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 150ММ ИЗ БЕТОНА М-200, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬЮ В4 ЦЕНА:60,7-(33,2-29,3).1,02+0,92	2,05	57,54	-	118	-	-	14,60	30				
		М3												
7	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	18,00	1,30	-	23	-	-	0,11	2				
		М2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	1,00	2,09	-	2	-	-	1,65	2
9	608-70112СС ЦП9-222	-СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ МАРКИ П-2 М3	0,83	53,30	-	44	-	-	-	-
10	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,17	22,90	-	4	-	-	-	-
11	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,12	25,00	-	3	-	-	-	-
12	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,03	41,30	-	1	-	-	-	-
13	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,03	17,80	-	1	-	-	-	-
14	Е22-5	-УСТАНОВКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ Д=300ММ М	4,60	5,76	-	26	-	-	0,47	2
15	Е11-3	-ЗАСЫПКА ТРУБ ПЕСКОМ М3	0,19	10,40	-	2	-	-	3,00	1
16	Е11-11ССЦП1-15П1-17	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ЦЕНА:29,3+(28,2-26,3),1,02 М3	0,11	31,24	-	3	-	-	2,90	-
17	Е11-5	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ М3	0,40	12,80	-	5	-	-	3,16	1
18	Е27-175-1 27-175	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ИЗ СЕРЫХ ГЛАДКИХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 50ММ, МАРКИ 300 100М2	0,04	41,60	-	2	-	-	47,90	2
19	С140-8424СС ЦП,3-114	-ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ СЕРЫЕ ГЛАДКИЕ ИЗ БЕТОНА М-300,ТОЛЩИНОЙ 50ММ М2	4,22	3,78	-	16	-	-	-	-
20	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ИЗ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ МР-1 1ШТ	1,00	1,48	-	1	-	-	1,41	1
21	Е20-696	-ДЕТАЛИ ОБРАМЛЕНИЯ РЕШЕТКИ 100 КГ	0,01	35,90	-	1	-	-	10,32	-
22	Ц12-698-16	-НАСАДКА КОРОТКОСТРУЙНАЯ ШТ	6,00	1,33	-	8	-	-	1,00	6
23	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РЕШЕТОК	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-

3 I0-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
24	Е22-362	-УСТАНОВКА САЛЬНИКА Ф150ММ	0,03	777,00	-	23	-	-	305,00	9
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			324	1	-		78
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			324	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			401	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			401	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			324	1	-		78
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			324	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			401	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			401	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ЗIO-5-4 ал.V.85 вып.СМ-3
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,225 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 39 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,026 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА НОМ=3-1-ВК НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО ФОНТАНА ТИП 1								
1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	23,00	0,86 0,21	0,01 -	20	5	0,35 -	8 -
2	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	1,50	1,03 0,21	0,01 -	2	-	0,35 -	1 -
3	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,25	3,94 3,73	- -	1	1	5,16 -	1 -
4	С130-109	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	6,00	1,14 -	- -	7	-	- -	- -
5	С130-111	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ.	1,00	1,59 -	- -	2	-	- -	- -
6	2307-10025К =1,1	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б9БК1, ДУ15, РУ10 ШТ	1,00	1,32 -	- -	1	-	- -	- -
7	С130-869	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ 16Ч42Р ПРИЕМНЫЕ С СЕТКОЙ ФЛАНЦЕВЫЕ	1,00	4,01	-	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 0,25 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ		-	-			-	-	-
8	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ	1,00	1,60 0,97	0,13 0,04	2	1	- -	1,51 0,05	2 -
9	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	2,00	1,15 -	- -	2	-	- -	- -	- -
10	Е23-109	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1М В СУХИХ ГРУНТАХ М3	1,20	78,66 6,96	5,08 1,52	94	8	6 2	12,60 1,96	15 2
11	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 ШТ	1,00	17,80 -	- -	18	-	- -	- -	- -
12	Е13-168К=2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 100М2	-	7,13 0,98	0,15 0,04	1	-	- -	1,45 0,05	- -
13	Е26-70 Ц141П.370	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО РУБЕРОИДОМ 100М2	0,03	167,43 14,40	0,49 0,15	1	-	- -	23,90 0,19	1 -
14	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	0,19	20,40 8,37	0,17 0,05	4	2	- -	13,80 0,06	3 -
15	С114-122	-ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72 М3	0,29	13,80 -	- -	4	-	- -	- -	- -
16	Е26-49	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИЙ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ М2	7,85	1,34 0,10	- -	11	1	- -	0,18 -	1 -
17	Е26-69	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ 100М2	0,08	81,40 28,40	1,33 0,40	6	2	- -	47,20 0,52	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			180	20	6		36
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			139	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1

3 I0-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			176	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			225	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			180	20	6		36
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			139	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			176	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			225	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-

составила Дудко

1131/7

3I0-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-3

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА ЭК-02

к типовому проекту декоративного фонтана тип П (вариант I)

Сметная стоимость I,790 тыс.руб.

№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.						ТЭП		
		строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе основной экспл. зарплаты машин	НУЧП	един. измер.	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения
	I. Декоративный фонтан тип П										
ЕР № Ш-2-АС	Общестроительные работы	0,376	-	-	-	0,376					
ЕР № Ш-2-ВК	Водоснабжение	0,0I9	-	-	-	0,0I9					
	Итого по р.I	0,395	-	-	-	0,395					
	П. Насосная станция										
ЕР № Ш-5-АС	Общестроительные работы	0,832	-	-	-	0,832					
ЕР № Ш-5-ВК	Водоснабжение	0,4I9	-	-	-	0,4I9					
ЕР № Ш-5-ЭЛ	Электрооборудование	-	0,I2	0,024	-	0,I44					
	Итого по р.П	I,25I	0,I2	0,024	-	I,395					
	Всего по объектной смете	I,646	0,I2	0,024	-	I,790					

Рук.группы О.Роскина

Составила Т.Пашкевич

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 10700059

310-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ЕР3-2АС

НА ДЕКОРАТИВНЫЙ ФОНТАН ТИП 2(ВАРИАНТ1)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,376 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 77 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,009 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

РАЗДЕЛ 1. ДЕКОРАТИВНЫЙ ФОНТАН ТИП 2(ВАРИАНТ 1)

1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,12	74,50 -	-	9	-	-	154,00 -	19 -			
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,03	41,50 -	-	1	-	-	89,60 -	2 -			
3	Е1-180К=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ 1000М3	0,01	157,20 -	-	2	-	-	16,20 -	-			
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	16,89	0,29 -	-	5	1	-	0,09 -	2 -			
5	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	0,85	0,06 29,30 -	-	25	-	-	2,90 -	2 -			
6	Е6-225ССЦП1-31П1-29П3 ,10Т.Н.	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 150ММ ИЗ БЕТОНА М-200,ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬЮ 0,4МПА ЦЕНА:60,7-(33,2-20,3)+0,92 М3	2,05	57,62 -	-	118	-	-	14,60 -	30 -			
7	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ М2	18,00	1,30 -	-	23	-	-	0,11 -	2 -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	1,00	2,09	-	2	-	-	1,65	2
9	608-70112СС-ЦП9-222	-СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ МАРКИ П-2 М3	0,83	53,30	-	44	-	-	-	-
10	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,17	22,90	-	4	-	-	-	-
11	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,12	25,00	-	3	-	-	-	-
12	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,03	41,30	-	1	-	-	-	-
13	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,03	17,80	-	1	-	-	-	-
14	Е7-662	-МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/Б АРОК ШТ	2,00	0,81	-	2	-	-	0,56	1
15	608-70011-1-ССЦП.9-122	-СТОИМОСТЬ Ж/Б АРОК МЖ-2-3 ИЗ БЕТОНА М-300(МРЗ100) ЦЕНА:71,2+0,82,2+1,02 М3	0,14	73,86	-	10	-	-	-	-
16	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
17	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
18	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-
19	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,02	17,80	-	1	-	-	-	-
20	ССЦР.1044Т-А	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ ИЗДЕЛИЙ МЖ-2-3 М2	0,76	0,66	-	1	-	-	-	-
21	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ИЗ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ МР-1 1ШТ	1,00	1,48	-	1	-	-	1,41	1
22	Е20-696	-ДЕТАЛИ ОБРАМЛЕНИЯ РЕШЕТКИ 100 КГ	0,01	35,90	-	1	-	-	10,32	-
23	Ц12-698-16	-НАСАДКА КОРОТКОСТРУЙНАЯ ШТ	1,00	1,33	-	1	-	-	1,00	1
24	Е11-5	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,40	12,80	-	5	-	-	3,16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРАВИЙНЫХ								
		М3		-	-			-	-	-
25	Е27-175-1 27-175	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ИЗ СЕРЫХ ГЛАДКИХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 50ММ, МАРКИ 300	0,04	41,60	-	2	-	-	47,90	2
				-	-			-	-	-
		100М2								
26	С140-8424СС ЦПЗ-114	-ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ СЕРЫЕ ГЛАДКИЕ ИЗ БЕТОНА М-300, ТОЛЩИНОЙ 50ММ	4,22	3,78	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
27	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РЕШЕТОК	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-
		100М2		-	-			-	-	-
28	Е22-362	-УСТАНОВКА САЛЬНИА Ф150ММ	0,03	777,00	-	23	-	-	305,00	9
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			305	1	-		74

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			305	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			47	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	8	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			24	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			376	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	9	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			376	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	9	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			305	1	-		74

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			305	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			47	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	8	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			24	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			376	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	9	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			376	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	9	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

3IO-5-4 ал.У.85 вып. СМ-3

$10^{77}102^{6}$

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

ОБЪЕКТ НОМЕР

НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,019 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА НОМ3-2-ВК НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО ФОНТАНА ТИП2								
1	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	3,00	1,03 0,21	0,01 -	3	1 -	0,35 -	1 -	
2	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,03	3,94 3,73	- -	1	- -	5,16 -	- -	
3	С130-869	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ 16Ч42Р ПРИЕМНЫЕ С СЕТКОЙ ФЛАНЦЕВЫЕ ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 0,25 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	1,00	4,01 -	- -	4	- -	- -	- -	
4	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ	1,00	1,60 0,97	0,13 0,04	2	1 -	1,51 0,05	2 -	
5	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	2,00	1,15 -	- -	2	- -	- -	- -	
6	Е13-168 К=2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 100М2	0,01	7,13 0,98	0,15 0,04	1	- -	1,45 0,05	- -	

11311.7

3IO-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E26-70 Ц141П.370	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО РУБЕРОИДОМ 100М2	-	167,43 14,40	0,49 0,15	1	-	- -	23,90 0,19	- -
8	E26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	0,03	20,40 8,37	0,17 0,05	1	-	- -	13,80 0,06	- -
9	C114-122	-ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72 М3	0,05	13,80 -	- -	1	-	- -	- -	- -
10	E26-49	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ М2	1,07	1,34 0,10	- -	1	-	- -	0,18 -	- -
11	E26-69	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ 100М2	0,01	81,40 28,40	1,33 0,40	1	-	- -	47,20 0,52	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		18	2	-				4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	6	-	-				-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	6	-	-				-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-				1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	12	-	-				-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1	-	-				-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	13	-	-				-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-				3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	2	-				-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	19	-	-				-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-				4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	2	-				-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	18	2	-				4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	6	-	-				-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	6	-	-				-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-				1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	12	-	-				-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1	-	-				-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	13	-	-				-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-				3

3I0-5-4 ал.V.85 вып.СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-

составила Дудко

1131/7

3I0-5-4 ал.У.85 вып.СМ-3

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА ЭК-03

к типовому проекту на строительство декоративного фонтана тип П
(вариант 2)

Сметная стоимость I,798 тыс.руб.

№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.						ТЭП		
		строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе основной экспл. зарплаты машин	НУЧП	един. измер.	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения
	I. Декоративный фонтан тип П										
ЕР № Ш-3-АС	Общестроительные работы	0,384	-	-	-	0,384					
ЕР № Ш-2-ВК	Водоснабжение	0,0I9	-	-	-	0,0I9					
	Итого по р.I	0,403	-	-	-	0,403					
	П. Насосная станция										
ЕР № Ш-5-АС	Общестроительные работы	0,832	-	-	-	0,832					
ЕР № Ш-5-ВК	Водоснабжение.	0,4I9	-	-	-	0,4I9					
ЕР № Ш-5-ЭЛ	Электрооборудование	-	0,I2	0,024	-	0,I44					
	Итого по р.П	I,25I	0,I2	0,024	-	I,395					
	Всего по объектной смете	I,654	0,I2	0,024	-	I,798					

Рук.группы О.Роскина

Составила Т.Пашкевич

Программный комплекс АВС-ЗЕС (редакция 6.0)

10700053

3I0-5-4 ал.У.85 вып.см-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ЕР3-3АС

НА ДЕКОРАТИВНЫЙ ФОНТАН ТИП 2(ВАРИАНТ 2)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,384 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 78 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,009 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ДЕКОРАТИВНЫЙ ФОНТАН ТИП 2(ВАРИАНТ 2)												
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,12	74,50	-	9	-	-	154,00	19				
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,03	41,50	-	1	-	-	89,60	2				
3	Е1-180к=1,2	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ 1000М3	0,01	157,20	-	2	-	-	16,20	-				
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	16,89	0,29	-	5	1	-	0,09	2				
5	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	0,85	0,06 29,30	- -	25	-	-	2,90	2				
6	Е6-225ССЦП1-31П1-29Т.Ч.П3.1	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 150ММ ИЗ БЕТОНА М-200,ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬЮ 0,4МПА ЦЕНА:60,8-(33,2-29,3)*0,92 М3	2,15	57,54	-	124	-	-	14,60	31				
7	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ М2	18,00	1,30	-	23	-	-	0,11	2				

3IO-5-4 ал.V.85 вып.СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	1,00	2,09	-	2	-	-	1,65	2
9	608-70112СС ЦП9-222	-СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ МАРКИ П-2 М3	0,83	53,30	-	44	-	-	-	-
10	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,17	22,90	-	4	-	-	-	-
11	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,12	25,00	-	3	-	-	-	-
12	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,03	41,30	-	1	-	-	-	-
13	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,03	17,80	-	1	-	-	-	-
14	Е7-662	-МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/Б АРОК ШТ	2,00	0,81	-	2	-	-	0,56	1
15	608-70011-1 ССЦ9-122	-СТОИМОСТЬ Ж/Б АРОК МЖ-2-3 ИЗ БЕТОНА М-300(МР3100) ЦЕНА:71,2+0,82,2+1,02 М3	0,14	73,86	-	10	-	-	-	-
16	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
17	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
18	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-
19	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,02	17,80	-	1	-	-	-	-
20	ССЦ14Р,10Т-Б,А	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ ИЗДЕЛИЯ МЖ-2-3 М2	0,76	0,66	-	1	-	-	-	-
21	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ИЗ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ МР-1 1ШТ	1,00	1,48	-	1	-	-	1,41	1
22	Е20-696	-ДЕТАЛИ ОБРАМЛЕНИЯ РЕШЕТКИ 100 КГ	0,01	35,90	-	1	-	-	10,32	-
23	Ц12-698-16	-НАСАДКА КОРОТКОСТРУЙНАЯ ШТ	1,00	1,33	-	1	-	-	1,00	1
24	Е11-5	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,40	12,80	-	5	-	-	3,16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРАВИЙНЫХ								
		М3		-	-			-	-	-
25	Е27-175-1 27-175	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ИЗ СЕРЫХ ГЛАДКИХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 50ММ, МАРКИ 300	0,04	41,60	-	2	-	-	47,90	2
				-	-			-	-	-
		100М2								
26	С140-842ССС- ЦП3-114	-ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ СЕРЫЕ ГЛАДКИЕ ИЗ БЕТОНА М-300, ТОЛЩИНОЙ 50ММ	4,22	3,78	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
27	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РЕШЕТОК	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-
		100М2		-	-			-	-	-
28	Е22-302	-УСТАНОВКА САЛЬНИКА Ф150ММ	0,03	777,00	-	23	-	-	305,00	9
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		311	1	-		75
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		311	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		25	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		384	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		384	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	9	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		311	1	-		75
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		311	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		25	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		384	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		384	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	9	-		-

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА ЭК-04

к типовому проекту на строительство канавки для пускания корабликов

Сметная стоимость - 3,05I тыс.руб.

№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.						ТЭП		
		строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основной зарплаты	НУЧП	един. измер.	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения
							машин				
	I. Канавка для пускания корабликов										
ЕР № Ш-4-АС	Общестроительные работы	I,633	-	-	-	I,633					
ЕР № Ш-4-ВК	Водоснабжение	0,023	-	-	-	0,023					
	Итого по р.I	I,656	-	-	-	I,656					
	П. Насосная станция										
ЕР № Ш-5-АС	Общестроительные работы	0,832	-	-	-	0,832					
ЕР № Ш-5-ВК	Водоснабжение	0,4I9	-	-	-	0,4I9					
ЕР № Ш-5-ЭЛ	Электрооборудование	-	0,I2	0,024	-	0,I44					
	Итого по р.П	I,25I	0,I2	0,024	-	I,395					
	Всего по объектной смете	2,907	0,I2	0,024	-	3,05I					

Рук.группы О.Роскина

Составила Т.Пашкевич

ци

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 33 10700037

3IO-5-4 ал. V.85 вып. СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ЕР3-4-АС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КАНАВКИ ДЛЯ ПУСКАНИЯ КОРАБЛИКОВ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,633 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 564 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,039 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ ОСНОВНОЙ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЗАРПЛАТЫ ОСНОВНОЙ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. КАНАВКИ ДЛЯ ПУСКАНИЯ КОРАБЛИКОВ												
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,22	74,50	-	16	-	-	154,00	33	-	-	-	-
2	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,04	41,50	-	2	-	-	89,60	4	-	-	-	-
3	E1-180 К=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА 1000М3	0,02	157,20	-	3	-	-	16,20	-	-	-	-	-
4	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	30,28	0,29 0,06	- -	9	2	-	0,09	3	-	-	-	-
5	E11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	10,00	29,30	-	293	-	-	2,90	29	-	-	-	-
6	E13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ ИЗ 3-Х СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛА М2	126,00	1,83	-	231	-	-	1,40	176	-	-	-	-
7	E13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЧЕГО СЛОЯ ДО 3-Х СЛОЕВ М2	252,00	0,69	-	174	-	-	0,50	126	-	-	-	-
8	E6-225ССЦП, 1-31+П1-29	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ	8,60	56,64	-	487	-	-	14,60	126	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 150ММ ИЗ БЕТОНА М200 ЦЕНА:60,7-1,015.(33,3-29,3) М3		-	-			-	-	-
9	Е26-48	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ 100М2	1,26	21,30	-	27	-	-	27,80	35
				-	-			-	-	-
10	Е11-5	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ М3	3,00	12,80	-	38	-	-	3,16	9
				-	-			-	-	-
11	Е7-668	-МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/Б АРОК МЖ2-3 ШТ	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
				-	-			-	-	-
12	608-70009-1 ССЦП.9-122 ТБ,3.3+ТБ, 3,4	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ,ФУНДАМЕНТНЫЕ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ,БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ И КРУГЛЫЕ М200,ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА М-300,МР3100 ЦЕНА 71,2+0,82,2+1,02 М3	0,14	73,86	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,02	17,80	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	ССЦЧ4Р10ТБ ,10Ш.0,004	-НАБАВКА НА ОТДЕЛКУ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН МЖ2-3 М2	0,76	0,66	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 РЕШЕТКА МР-2 1ШТ	1,00	1,48	-	1	-	-	1,41	1
				-	-			-	-	-
19	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	-	55,60	-	1	-	-	68,00	-
				-	-			-	-	-
20	Ц12-698-16	-НАСАДКА КОРОТКОСТРУЙНАЯ ШТ	1,00	1,33	-	1	-	-	1,00	1
				-	-			-	-	-
21	Е20-696	-ДЕТАЛИ ОБРАМЛЕНИЯ РЕШЕТКИ	0,09	35,90	-	3	-	-	10,32	1

3IO-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1302	2	-		546
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1302	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			212	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			119	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1633	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		564
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1633	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		564
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1302	2	-		546
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1302	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			212	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			119	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1633	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		564
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1633	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		564
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-

СОСТАВИЛ Богданович

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 36 10771027

3 I0-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,023 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА НОМ3-4-8К НА ВОДОСНАБЖНИЕ КАНАВКИ ДЛЯ ПУСКАНИЯ КОРАБЛИКОВ												
1	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	5,00	1,03	0,01	0,21	-	5	1	-	0,35	2	-	-
2	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,05	3,94	-	3,73	-	1	-	-	5,16	-	-	-
3	С130-869	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ 16Ч42Р ПРИЕМНЫЕ С СЕТКОЙ ФЛАНЦЕВЫЕ ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 0,25 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	1,00	4,01	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
4	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ	1,00	1,60	0,13	0,97	0,04	2	1	-	1,51	2	-	0,05
5	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	2,00	1,15	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
6	Е13-168К-2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 100М2	-	7,13	0,15	0,98	0,04	1	-	-	1,45	-	-	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО РУБЕРОИДОМ 100М2	0,01	167,43 14,40	0,49 0,15	1	-	- -	23,90 0,19	- -
8	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	0,05	20,40 8,37	0,17 0,05	1	-	- -	13,80 0,06	1 -
9	С114-122	-ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72 М3	0,08	13,80 -	- -	1	-	- -	- -	- -
10	Е26-49	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ М2	1,78	1,34 0,10	- -	2	-	- -	0,18 -	- -
11	Е26-69	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ 100М2	0,02	81,40 28,40	1,33 0,40	1	1	- -	47,20 0,52	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				21	3	-		6
								-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			21	3	-		6
								-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-

3I0-5-4 ал. V.85 вып. СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-

составила Дудко

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

ФОРМА 4

3I0-5-4 ал. V.85 вып. см-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НА ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА 3-5-АС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,832 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 195 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,021 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ											
1	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,28	120,00	-	33	-	-	228,00	63			
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,06	41,50	-	2	-	-	89,60	5			
3	Е1-180	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,02	157,20	-	3	-	-	16,20	-			
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	39,83	0,29	-	12	2	-	0,09	4			
5	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	1,00	0,06 29,30	- -	29	-	-	2,90	3			
6	Е6-225 ССЦП.1-31, 1-29	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 150ММ ИЗ БЕТОНА М200 ЦЕНА:0,7-1,02.(33,3-29,3) М3	6,30	56,64	-	357	-	-	14,60	92			
7	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,14	270,00	-	38	-	-	-	-			
8	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,	0,29	90,00	-	26	-	-	33,60	10			

3 I0-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ		-	-			-	-	-
		100М2								
9	Е7-21	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т	2,00	8,06	-	16	-	-	1,63	3
				-	-			-	-	-
		ШТ								
10	608-10491-1 ССЦП,8-513	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ С ОТВЕРСТИЯМИ РАЗМ, БОЛЕЕ 3,0 ДО 11М2 МАРКИ ПО-4 С ОТВЕРСТИЕМ	1,22	64,80	-	79	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
11	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,34	22,90	-	8	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
12	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,80	25,00	-	20	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,07	41,30	-	3	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
14	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,07	17,80	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
15	Е23-157	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ	1,00	1,27	-	1	-	-	1,54	2
		ШТ								
				-	-			-	-	-
16	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	1,00	17,80	-	18	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
17	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,08	70,00	-	6	-	-	18,80	2
		100М2		-	-			-	-	-
18	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,08	123,00	-	10	-	-	40,20	3
		100М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		662	2	-		187
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		662	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		832	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		195
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	21	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		832	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		195

3IO-5-4 ал. У.85 Вып. СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			662	2	-		187
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			662	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			62	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			832	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		195
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			832	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		195
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-

СОСТАВИЛ Фоку РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 42 10771028

3I0-5-4 ал.У.85 Вып. СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,419 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 56 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,033 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА НОМЗ-5-ВК НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ								
1	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	2,00	0,91 0,21	0,01 -	2	-	- -	0,35 -	1 -
2	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	15,00	1,03 0,21	0,01 -	15	3	- -	0,35 -	5 -
3	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,17	3,94 3,73	- -	1	1	- -	5,16 -	1 -
4	С130-110	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	2,00	1,37 -	- -	3	-	- -	- -	- -
5	С130-111	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ.	2,00	1,59 -	- -	3	-	- -	- -	- -
6	С130-850	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	1,00	1,11 -	- -	1	-	- -	- -	- -

3IO-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	2307-10025К=1,1	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б9БК1,ДУ15,РУ10 ШТ	2,00	1,32 -	- -	3	-	- -	- -	- -
8	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	7,70	0,91 0,21	0,01 -	7	2	- -	0,35 -	3 -
9	Е16-219	-ГИАРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,08	3,94 3,73	- -	1	-	- -	5,16 -	- -
10	С130-2331	-СЧЕТЧИК УВК-20 ШТ	1,00	25,80 -	- -	26	-	- -	- -	- -
11	Е16-134	-УСТАНОВКА ШТ	1,00	1,68 0,97	0,13 0,04	2	1	- -	1,51 0,05	2 -
12	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2,00	0,73 -	- -	1	-	- -	- -	- -
13	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ КОМПЛ	2,00	4,43 0,20	0,01 -	9	-	- -	0,33 -	1 -
14	С130-1953	-НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К8/18 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2 ШТ	1,00	101,00 -	- -	101	-	- -	- -	- -
15	Е18-165	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т ШТ	1,00	11,77 8,05	0,40 0,12	12	8	- -	13,57 0,15	14 -
16	2301-1181К=1,1	-НАСОС=ВКС-1/16 ШТ	1,00	121,00 -	- -	121	-	- -	- -	- -
17	Е18-165	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т ШТ	1,00	11,77 8,05	0,40 0,12	12	8	- -	13,57 0,15	14 -
18	Е13-168К=2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 100М2	-	7,13 0,98	0,15 0,04	1	-	- -	1,45 0,05	- -
19	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО РУБЕРОИДОМ 100М2	0,04	167,43 14,40	0,49 0,15	1	1	- -	23,90 0,19	1 -
20	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯ4ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ	0,22	20,40	0,17	4	2	-	13,80	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ		8,37	0,05			-	0,06	-
		М3								
21	С114-122	-ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72	0,34	13,80	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
22	Е26-49	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	5,60	1,34	-	8	1	-	0,18	1
		М2		0,10	-			-	-	-
23	Е26-69	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,09	81,40	1,33	7	2	-	47,20	4
				28,40	0,40			-	0,52	-
		100М2								
24	Е7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	1,00	2,93	0,71	3	1	-	1,65	2
				0,98	0,26			-	0,34	-
		ШТ								
25	608-70008-1	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ,ФУНДАМЕНТНЫЕ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ,БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ М200,ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	0,06	62,70	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
26	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,10	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
27	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,08	41,30	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
28	Е20-696	-РАМКА	0,06	36,23	0,49	2	-	-	10,32	1
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
29	Е20-697	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДКЛАДКИ	0,11	36,29	0,26	4	-	-	6,02	1
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
30	С111-364	-РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	1,00	1,57	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		366	30	-		54
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		46	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		55	-	-		-

1131/7

3I0-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			320	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			364	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			419	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			366	30	-		54
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			320	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			364	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			419	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-

составила Дудко

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОСТВА ЖИЛЫХ ЗОН МИКРОРАЙОНОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР Ш-5-ЭЛ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Ш-5-ЭЛ

НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,144 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,051 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	41 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,027 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
									НА ЕДИН.	ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

1	1504-04224	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ=ПМЕ-122 ОСТ 16.0.536.001-72 ШТ	2,00	5,70	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	Ц8-531-4	-МОНТАЖ ШТ	2,00	3,40	0,08	7	3	-	2,00	4
				1,49	0,01			-	0,01	-
3	1504-18098	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ722-2У2 ТУ 16-526.216-78 ШТ	1,00	1,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	1504-18096	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ Т.ПКЕ222-1= ШТ	1,00	0,80	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	Ц8-529-5	-МОНТАЖ ШТ	2,00	1,99	0,05	4	2	-	2,00	4
				1,09	0,01			-	0,01	-
6	Ц85-1256 СКЦЭ-84	-ЯЩИКИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ЯРП-20 ШТ	1,00	8,82	0,10	9	2	-	2,48	2
				1,55	0,02			-	0,03	-
7	Ц8-610-2	-МОНТАЖ ЯЩИКА Т.ЯТП-0,25 100ШТ	0,01	179,00	3,20	2	1	-	159,00	2

3ІО-5-4 ал. V.85 вып. СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,02	94,30 103,00 100ШТ	1,16 0,90 35,00	2	1	- - -	1,50 63,00 0,44	- 1 -
9	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,01	49,80 100ШТ	1,10 38,40	1	-	- -	68,00 0,08	1 -
10	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,35	4,88 2,36 100М	2,33 0,71	2	1	1 -	4,00 0,92	1 -
11	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,67	1,21 1,14 100М	- -	1	1	- -	2,00 -	1 -
12	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,25	34,80 14,40 100М	12,20 3,85	9	4	3 1	26,00 4,97	6 1
13	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,13	15,90 7,65 100М	0,22 0,08	2	1	- -	14,00 0,10	2 -
14	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,03	377,00 33,30 Т	4,70 1,41	11	1	- -	61,00 1,82	2 -
15	Ц8-472-11	-ПЕРЕМЫЧКА ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ТРОСОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 9,2ММ	0,20	2,40 1,50 10ШТ	0,20 0,01	1	-	- -	3,00 0,01	1 -
16	1704-50504	-ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ=РУ-1ХМ,РУ-2ХМ,РУ-1М,РУ-2М ТУ25-02-02-1608-79	1,00	9,00 - ШТ	- -	9	-	- -	- -	- -
17	Ц11-393-2	-МОНТАЖ	1,00	7,30 7,04	0,12 0,04	7	7	- -	12,00 0,05	12 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	80	24	4		39

	РУБ.			1		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	22	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	2	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	24	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	58	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	21	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	8	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	2	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	5	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	11	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			84	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	51	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			108	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	51	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
18	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	15-07А.8П. 3-073	-СВЕТИЛЬНИК АРТ.135	2,00	3,41	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С153-264	-ЛАМПЫ Б215-225-60	0,20	0,97	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
21	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,10	22,22	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
22	05-03П.8-0 122	-ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ Д=20ММ	40,00	0,22	-	9	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			33	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			36	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			113	24	4		39
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			91	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-

3IO-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	11	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			120	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	51	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			144	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	51	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

3I9-5-4 ал.V.85 вып. СМ-3

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА ЭК-05

к типовому проекту на строительство плескательного бассейна тип I

Сметная стоимость - 5,44I тыс.руб.

№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.						ТЭП		
		строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основной экспл. зарплаты машин	НУЧП	един. измер.	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения
	I. Плескательный бассейн										
ЕР № Ш-6-АС	Общестроительные работы	4,738	-	-	-	4,738					
ЕР № Ш-6-ВК	Водоснабжение	0,442	-	-	-	0,442					
	Итого по р.I	5,I80	-	-	-	5,I80					
	II. Камера управления										
ЕР № Ш-8-АС	Общестроительные работы	0,252	-	-	-	0,252					
ЕР № Ш-8-ВК	Водоснабжение	0,009	-	-	-	0,009					
	Итого по р.II	0,26I	-	-	-	0,26I					
	Всего по объектной смете	5,44I	-	-	-	5,44I					

Рук.группы О.Роскина

Составила Т.Пашкевич

ци

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

ФОРМА 4

3I0-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА НОМ3-6-АС

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛЕСКАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН ТИП 1

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,739 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1578 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,120 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ПЛЕСКАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН ТИП 1									
1	E1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,84	120,00	-	101	-	-	228,00	192	
2	E1-180	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЦЕНА:131.1,2 1000М3	0,08	157,20	-	13	-	-	16,20	1	
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	151,33	0,29 0,06	-	44	9	-	0,09	14	
4	E11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	27,00	29,30	-	791	-	-	2,90	78	
5	E13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ М2	594,00	1,83	-	1087	-	-	1,40	832	
6	E13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ НА ДВА ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛОЯ ЦЕНА:0,69.2 М2	594,00	1,38	-	820	-	-	0,50	297	
7	E6-244	-УСТРОСТВО ЧАШИ БАССЕЙНА ИЗ БЕТОНА М-200 М3	27,00	32,20	-	869	-	-	3,48	94	
8	E11-5	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	3,00	12,80	-	38	-	-	3,16	9	

3IO-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРАВИЙНЫХ								
		М3		-	-			-	-	-
9	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 МАРКИ МР-1	2,00	1,48	-	3	-	-	1,41	3
				-	-			-	-	-
		1ШТ								
10	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-
				-	-			-	-	-
		100М2								
11	Е20-696	-ДЕТАЛИ ОБРАМЛЕНИЯ РЕШЕТОК	0,02	35,90	-	1	-	-	10,32	-
		100 КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		3768	9	-		1520
								-		-
				РУБ.						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3768	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		621	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	111	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		350	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4739	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1578
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	120	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		4739	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1578
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	120	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		3768	9	-		1520
								-		-
				РУБ.						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3768	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		621	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	111	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		350	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4739	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1578
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	120	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		4739	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1578
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	120	-		-

СОСТАВИЛ РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 53 1077102[9]

3 I0-5-4 ал.V.85 вып.СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,442 Тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 125 чел.-ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,080 Тыс.руб.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА НОМ3"6"ВК								
		НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛЕСКАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА ТИП 1								
1	E1-65	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,17	170,52 5,42	165,10 65,40	29 11	1 94,18	28 11,00	2 16	
2	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,05	89,40 89,40	- -	5 -	5 -	- -	154,00 -	8 -
3	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,35	41,50 41,50	- -	15 -	15 -	- -	89,60 -	32 -
4	E1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,18	20,79 -	20,79 7,25	4 1	- 10,44	3 -	- 2	
5	E1-268	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 1000М3	0,18	11,88 -	11,88 4,16	2 1	- 5,99	2 -	- 1	
6	E1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	1,76	9,69 6,20	3,49 2,29	17 11	6 4	11,20 3,30	20 6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е1-174	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	-	149,66 6,41	143,04 59,22	1	-	- -	13,00 85,28	-
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	0,41	0,24 0,05	- -	1	-	- -	0,07 -	-
9	Е22-64	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 50ММ М	9,00	0,27 0,19	0,02 0,01	2	2	- -	0,32 0,01	3
10	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8 М	8,98	0,31 -	- -	3	-	- -	- -	-
11	Е22-64	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 50ММ М	2,00	0,27 0,19	0,02 0,01	1	-	- -	0,32 0,01	1
12	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2 М	2,00	0,42 -	- -	1	-	- -	- -	-
13	Е22-64	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 50ММ М	15,00	0,27 0,19	0,02 0,01	4	3	- -	0,32 0,01	5
14	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3.2 М	14,97	0,54 -	- -	8	-	- -	- -	-
15	Е22-43	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ С ЗАДЕЛКОЙ РАСТРУБОВ СМОЛЯНОЙ	21,00	4,58 0,22	0,01 -	96	5	- -	0,37 -	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЯДЬЮ И АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ АИАМЕТРОМ 100ММ								
		М								
16	Е22-517	-ПОДВЕШИВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ИХ ТРАССОЙ ТРУБОПРОВОДА В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ И НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 500ММ	0,05	85,10	1,40	4	2	-	63,10	3
				35,10	0,42			-	0,54	-
		КМ								
17	Е22-144	-УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50ММ	26,00	0,56	0,08	15	3	3	0,18	5
				0,11	0,02			1	0,03	1
		М								
18	Е22-370	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК4УГУННЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	1,00	1,97	0,06	2	1	-	1,70	2
		ШТ		0,98	0,02			-	0,03	-
19	С130-647	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПАЗ0Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	1,00	22,90	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	С130-2028	-ВЕНТИЛЬ 15Б1БР Д25ММ	1,00	1,73	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Е22-109	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 600ММ С РАСЧЕТНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 1,5МПА	1,20	34,44	0,67	41	1	1	1,04	1
				0,62	0,20			-	0,26	-
		М								
22	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	1,00	17,80	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	С130-111	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	1,59	-	2	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
24	С130-112	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	1,00	1,99	-	2	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
25	Е20-696	-СМЕСИТЕЛЬ	0,19	36,23	0,49	7	1	-	10,32	2
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
26	С130-2326	-ВОДОМЕР ВТ-50	1,00	29,00	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Е16-135	-УСТАНОВКА	1,00	1,60	0,13	2	1	-	1,51	2
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
28	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ	2,00	1,15	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.6МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ								
29	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	7,70	1,61 0,27	0,03 0,01	12	2	- -	0,43 0,01	3 -
30	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,08	3,94 3,73	- -	1	-	- -	5,16 -	- -
31	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ КОМПЛ	1,00	4,43 0,20	0,01 -	4	-	- -	0,33 -	- -
32	2307-10021К=1,1	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б86К1, ДУ15, РУ10 ШТ	1,00	1,59 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				357	53	43		97
		РУБ.						18		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.		292	-	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.		47	-	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.		-	8	-		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.		25	-	-		-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.		364	-	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.		-	75	-		-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.		65	-	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.		8	-	-		-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.		-	1	-		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.		5	-	-		-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.		78	-	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.		-	5	-		-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.		442	-	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.		-	80	-		-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.		357	53	43				97
		РУБ.						18		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.		292	-	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.		47	-	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		-		2

3IO-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			364	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	75	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			65	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			442	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	80	-		-

Составил Дудко

3I0-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-3

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА ЭК-06

к типовому проекту на строительство плескательного бассейна тип П

Сметная стоимость 4,083 тыс.руб.

№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.						НУЧП	ТЭП		
		строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе основной зарплаты		един. измер.	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения
							машин				
	I. Плескательный бассейн тип П										
ЕР № Ш-7-АС	Общестроительные работы	3,43I	-	-	-	3,43I					
ЕР № Ш-7-ВК	Водоснабжение	0,39I	-	-	-	0,39I					
	Итого по р.I	3,822	-	-	-	3,822					
	II. Камера управления										
ЕР № Ш-8-АС	Общестроительные работы	0,252	-	-	-	0,252					
ЕР № Ш-8-ВК	Водоснабжение	0,009	-	-	-	0,009					
	Итого по р.II	0,26I	-	-	-	0,26I					
	Всего по объектной смете	4,083	-	-	-	4,083					

Рук.группы О.Роскина

Составила Т.Пашкевич

ии

1131/1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 59 10700019

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА НОМЗ-7-АС

НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛЕСКАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН ТИП 2

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,431 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1048 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,086 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ПЛЕСКАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН ТИП 2										
1	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,65	120,00	-	78	-	-	228,00	149		
		100М3										
2	Е1-180	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЦЕНА:131.1,2	0,07	157,20	-	10	-	-	16,20	1		
		1000М3										
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	117,50	0,29	-	34	7	-	0,09	11		
		Т		0,06	-							
4	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	18,50	29,30	-	542	-	-	2,90	54		
		М3										
5	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	210,00	1,83	-	384	-	-	1,40	294		
		М2										
6	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ НА ДВА ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛОЯ ЦЕНА:0,69.2	210,00	1,38	-	290	-	-	0,50	105		
		М2										
7	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	0,80	10,40	-	8	-	-	3,00	2		
		М3										
8	Е6-244	-УСТРОЙСТВО ЧАШИ БАССЕЙНА ИЗ	18,50	32,20	-	596	-	-	3,48	64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА М-200								
		М3		-	-			-	-	-
9	Е6-247	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПЕСКОСТРУЙНОЙ	210,00	3,08	-	647	-	-	1,20	252
		ОБРАБОТКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 4М		-	-			-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
10	Е26-48	-АРМИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ	2,10	21,30	-	45	-	-	27,80	58
		100М2		-	-			-	-	-
11	Е7-668	-УСТАНОВКА СБ.Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ АРОЧНОГО ТИПА	8,00	0,72	-	6	-	-	1,01	8
		ШТ		-	-			-	-	-
12	608-70010-1 ССЦП.9-123 ТБ3.2,3.3	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ИЗДЕЛИЯ МЖ-2-3 ИЗ БЕТОНА М-300(МРЗ-100) ЦЕНА:59,2+0,82,2+1,02	0,55	61,86	-	34	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
13	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
14	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,15	32,10	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
15	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,09	41,30	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
16	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,09	17,80	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
17	ССЦЧ4Р10ТБ .А.Т.0.004	-НАЛБАВЛКА НА ОТДЕЛКУ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Ж/Б ИЗДЕЛИЙ	3,04	0,66	-	2	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
18	Е15-542	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ МЖ2-3	0,03	163,00	-	5	-	-	14,20	-
		100М2		-	-			-	-	-
19	Е11-5	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	2,50	12,80	-	32	-	-	3,16	8
		М3		-	-			-	-	-
20	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТКИ МР-1	1,00	1,48	-	1	-	-	1,41	1
		1ШТ		-	-			-	-	-
21	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-
		100М2		-	-			-	-	-
22	Е20-696	-ДЕТАЛИ ОБРАМЛЕНИЯ РЕШЕТКИ	0,01	35,90	-	1	-	-	10,32	-
		100 КГ		-	-			-	-	-
23	С130-2007	-СТОИМОСТЬ НАСАДОК	3,00	0,45	-	1	-	-	-	-

1131/7

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) В1 10700019

3I0-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2729	7	-		1007
			----					---	---	---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2729	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			449	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	79	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			253	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3431	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1048
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	86	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3431	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1048
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	86	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2729	7	-		1007
			----					---	---	---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2729	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			449	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	79	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			253	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3431	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1048
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	86	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3431	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1048
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	86	-		-

СОСТАВИЛ РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 62 $1_{0771_{03_0}}$

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОйки-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,391 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 111 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,071 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА НОМ3-7-8К НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОЕКСКАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНАЯ ТИП 2										
1	Е1-65	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИ4НОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,16	170,52 5,42	165,10 65,40	27	26 10	11,00 94,18	2 15	1		
2	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУ4НУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,05	89,40 89,40	- -	4	- -	154,00 -	7 -	4		
3	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУ4НУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,33	41,50 41,50	- -	14	- -	89,60 -	30 -	14		
4	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,13	20,79 -	20,79 7,25	3	3 1	- 10,44	- 1	-		
5	Е1-268	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 1000М3	0,13	11,88 -	11,88 4,16	2	2 1	- 5,99	- 1	-		
6	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИ4ЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	1,32	9,69 6,20	3,49 2,29	13	5 3	11,20 3,30	15 4	8		

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 63 10771030

3 10-5-4 ал. V.85 вып СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е1-174	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	-	149,66 6,41	143,04 59,22	1	-	- -	13,00 85,28	- -
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	0,38	0,24 0,05	- -	1	-	- -	0,07 -	- -
9	Е22-64	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 50ММ М	30,00	0,27 0,19	0,02 0,01	8	6	- -	0,32 0,01	10 -
10	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ=15 Т=2.8 М	29,94	0,26 -	- -	8	-	- -	- -	- -
11	Е22-64	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 50ММ М	1,00	0,27 0,19	0,02 0,01	1	-	- -	0,32 0,01	- -
12	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ=20 Т=2.8 М	1,00	0,31 -	- -	1	-	- -	- -	- -
13	Е22-64	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 50ММ М	1,00	0,27 0,19	0,02 0,01	1	-	- -	0,32 0,01	- -
14	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ=20 Т=2.8 М	1,00	0,31 -	- -	1	-	- -	- -	- -
15	Е22-43	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ С ЗАДЕЛКОЙ РАСТРУБОВ СМОЛЯНОЙ	12,00	4,58 0,22	0,01 -	55	3	- -	0,37 -	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЯДЬЮ И АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ ДИАМЕТРОМ 100ММ								
		М								
16	Е22-517	-ПОДВЕШИВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ИХ ТРАССОЙ ТРУБОПРОВОДА В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ И НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 500ММ	0,04	85,10 35,10	1,40 0,42	3	1	- -	63,10 0,54	3 -
		КМ								
17	Е22-144	-УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50ММ	32,00	0,56 0,11	0,08 0,02	18	4	3 1	0,18 0,03	6 1
		М								
18	Е22-370	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ЧУГУННЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	1,00	1,97 0,98	0,06 0,02	2	1	- -	1,70 0,03	2 -
		ШТ								
19	С130-647	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	1,00	22,90 -	- -	23	-	- -	- -	- -
		ШТ								
20	С130-2028	-ВЕНТИЛЬ 15Б1БР Д25ММ	1,00	1,73 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ШТ								
21	Е22-109	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 600ММ С РАСЧЕТНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 1,5МПА	1,20	34,44 0,62	0,67 0,20	41	1	1 -	1,04 0,26	1 -
		М								
22	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	1,00	17,80 -	- -	18	-	- -	- -	- -
		ШТ								
23	С130-111	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	3,00	1,59 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		ШТ.								
24	С130-112	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	1,00	1,99 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ШТ.								
25	С130-113	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	1,00	2,79 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ.								
26	Е20-696	-СМЕСИТЕЛЬ	0,19	36,23 6,40	0,49 0,15	7	1	- -	10,32 0,19	2 -
		100 КГ								
27	С130-2326	-ВОДОМЕР ВТ-50	1,00	29,00 -	- -	29	-	- -	- -	- -
		ШТ								
28	Е16-135	-УСТАНОВКА	1,00	1,60	0,13	2	1	-	1,51	2
		ШТ								

3IO-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,97	0,04			-	0,05	-
29	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	2,00	1,15	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	7,70	1,61	0,03	12	2	-	0,43	3
		М		0,27	0,01			-	0,01	-
31	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,08	3,94	-	1	-	-	5,16	-
		100М С		3,73	-			-	-	-
32	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	1,00	4,43	0,01	4	-	-	0,33	-
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
33	2307-10021К =1,1	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б8БК1,ДУ15,РУ10	1,00	1,59	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		316	47	40				87
		РУБ.				16				22
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		245	-	-				-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		39	-	-				-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	7	-				-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		22	-	-				-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		306	-	-				-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				104
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	66	-				-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		71	-	-				-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		9	-	-				-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-				-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		5	-	-				-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		85	-	-				-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	5	-				-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		391	-	-				-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				111
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	71	-				-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		316	47	40				87
		РУБ.				16				22
В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1131/7

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			245	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			306	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	66	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			391	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	71	-		-

составил Дудко

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 67 10700020

310-5-4 ал.V.85 Вып. СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА НОМЗ-8-АС

НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КАМЕРА УПРАВЛЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,253 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 66 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,007 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

РАЗДЕЛ 1. КАМЕРА УПРАВЛЕНИЯ

1	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,08	120,00	-	10	-	-	265,62	22			
		100М3												
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,02	41,50	-	1	-	-	104,38	2			
		100М3												
3	Е1-180	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	0,01	157,20	-	1	-	-	18,87	-			
		1000М3												
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	12,11	0,29	-	4	1	-	0,09	1			
		Т												
5	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,39	0,06 29,30	-	11	-	-	3,38	1			
		М3												
6	Е6-225ССЦП, 1-31,1-29	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ЯНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 150ММ ИЗ БЕТОНА М-200 ЦЕНА:60,7-1,015,(33,3-29,3)	1,50	56,64	-	85	-	-	17,01	26			
		М3												
7	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-			
		Т												
8	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,	0,11	90,00	-	10	-	-	39,14	4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ		-	-			-	-	-
		100М2								
9	Е7-21	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ	1,00	3,59	1,55	4	1	2	1,90	2
		ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т		1,13	0,55			1	0,71	1
		ШТ								
10	608-10490-1	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ С ОТВЕРСТИЯМИ РАЗМ. ДО 3М2, М-300 ПЛОСКАЯ	0,27	63,20	-	17	-	-	-	-
	ССЦП.8-512	ПЛИТА П1 С ОТВЕРСТИЕМ		-	-			-	-	-
		М3								
11	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,18	22,90	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,02	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,01	41,30	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
14	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,01	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
15	Е23-157	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ	2,00	1,72	-	3	-	-	1,79	4
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	2,00	17,80	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,02	32,57	2,03	1	-	-	46,83	1
		100М2		23,88	0,61			-	0,79	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			201	2	2		63
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ.			201	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			253	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			253	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			201	2	2		63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			201	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			253	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			253	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-

СОСТАВИЛ Фоскина

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 70 10771031

3I0-5-4 ал.V.85 Вып. СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,009 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН, ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН, ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6			7	8	9		10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА НОМЗ-8-8К НА УСТРОЙСТВО КАМЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ											
1	С130-112	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ.	1,00	1,99	-	-		2	-	-	-	-	-
2	С130-2029	-ВЕНТИЛЬ 15Б1БР Д32ММ ШТ	1,00	2,22	-	-		2	-	-	-	-	-
3	С130-2031	-ТОЖЕ, Д50ММ ШТ	1,00	4,48	-	-		4	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				8	-	-	-	-	-
				РУБ.									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				8	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				1	-	-			-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				9	-	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				9	-	-			-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				8	-	-	-	-	-
				РУБ.									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				8	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				1	-	-			-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				9	-	-			-

составила [illegible] Лилия

1131/7

10700022

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

ФОРМА 4

310-5-4 ал.У.85 Вып.СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА НОМЗ-9

НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ФИГУРНЫЙ ДУШ ММ-12

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,161 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 67 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
									НА ЕДИН.	ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ФИГУРНЫЙ ДУШ ММ-12								
1	Е16-91	-УСТАНОВКА КОМПЕНСАТОРОВ П-ОБРАЗНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	14,70	3,31	-	49	-	-	1,05	15
				-	-			-	-	-
2	Е16-78	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ М	21,50	1,10	-	24	-	-	0,45	10
				-	-			-	-	-
3	Е16-79	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ М	5,14	1,36	-	7	-	-	0,45	2
				-	-			-	-	-
4	Ц12-698-16	-МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОЙ КОРОТКОСТРУЙНОЙ НАСАДКИ Д=28М ШТ	32,00	1,33	-	43	-	-	1,00	32
				-	-			-	-	-
5	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ 100М2	0,09	60,50	-	5	-	-	68,00	6
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			128	-	-		65

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			128	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			161	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			161	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			128	-	-		65

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			128	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			161	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			161	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-

СОСТАВИЛ Роскина

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 73 10700065

3I0-5-4 ал.V.85 вып.СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР 3-10

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА УСТРОЙСТВО ГОРКИ ИСКУССТВЕННОЙ РЕЛЬЕФ ТИП1

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,333 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 113 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,029 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ГОРКИ ИСКУССТВЕННЫЙ РЕЛЬЕФ ТИП1												
1	Е1-175	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,05	179,40	-	9	-	-	15,50	1				
2	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	90,00	0,29	-	26	5	-	0,09	8				
3	Е1-195	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,05	0,06 13,20	-	1	-	-	3,23	-				
4	Е1-1132	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2	0,50	7,15	-	4	-	-	12,90	6				
5	Е1-813	ОДЕРНОВКА ОТКОСОВ СПЛОШНОЙ ОДЕРНОВКОЙ С ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ М2	50,00	1,14 0,31	-	57	16	-	0,53	26				
6	Е1-1212	ОДИНОЧНОЕ МОЩЕНИЕ ОТКОСОВ НАСЫПИ КАМНЕМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 0,2М НА ЩЕБНЕ БУЛЫЖНОЕ ПОКРЫТИЕ 100М2	0,25	462,00	-	116	-	-	213,00	53				
7	Е11-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	5,00	10,40	-	52	-	-	3,00	15				

3 IO-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			265	21	-		109
			----					----		----
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			265	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			333	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			333	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			265	21	-		109
			----					----		----
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			265	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			333	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			333	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-

СОСТАВИЛ Росkина

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 75 10700015

310-5-4 ал.V.85 вып.СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ"

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА НОМЗ-11

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГОРКА-ИСКУССТВЕННЫЙ РЕЛЬЕФ ТИП 2А ГОРКИ ИЗ ВАЛУНОВ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,523 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 500 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,048 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ГОРКИ-ИСКУССТВЕННЫЙ РЕЛЬЕФ ТИП 2А ГОРКИ ИЗ ВАЛУНОВ								
1	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,10	179,40 - -		18	-	- - -	15,50 - -	2 - -
2	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА АО 1 КМ Т	180,00	0,29 - 0,06 -		52	11	- - -	0,09 - -	16 - -
3	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,10	13,20 - -		1	-	- - -	3,23 - -	- - -
4	Е1-1212	-ОДИНОЧНОЕ МОЩЕНИЕ ОТКОСОВ НАСЫПИ КАМНЕМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 0,2М НА ЩЕБНЕ БУЛЫЖНОЕ ПОКРЫТИЕ 100М2	1,70	462,00 - -		785	-	- - -	213,00 - -	362 - -
5	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ М3	34,00	10,40 - -		354	-	- - -	3,00 - -	102 - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				1210	11	- - -		482 - -

РУБ.

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1210	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			200	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			113	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1523	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		500
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1523	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		500
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1210	11	-		482
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1210	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			200	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			113	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1523	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		500
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1523	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		500
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-

СОСТАВИЛ Рокина РОСКИНА

3I0-5-4 ал.V.85 Быт. см-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА НОМ 3-12

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГОРКА-ИСКУССТВЕННЫЙ РЕЛЬЕФ ТИП 2Б

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,644 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 177 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,023 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ГОРКИ-ИСКУССТВЕННЫЙ РЕЛЬЕФ ТИП 2Б ГОРКИ ИЗ ВАЛУНОВ								
1	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,09	179,40	-	15	-	-	15,50	1
2	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	153,00	0,29	-	44	9	-	0,09	14
3	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,09	0,06 13,20	-	1	-	-	3,23	-
4	Е1-1212	-ОДИНОЧНОЕ МОЩЕНИЕ ОТКОСОВ НАСЫПИ КАМНЕМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 0,2М НА ЩЕБНЕ БУЛЫЖНОЕ ПОКРЫТИЕ 100М2	0,30	462,00	-	139	-	-	213,00	64
5	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ М3	30,00	10,40	-	312	-	-	3,00	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		511	9	-		169
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.				-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		511	-	-		-

1131/7

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			47	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			644	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			644	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			511	9	-		169
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			511	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			47	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			644	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			644	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-

СОСТАВИЛ РОСКИНА

3I0-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА НОМ.3-13

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГОРКА-ИСКУССТВЕННЫЙ РЕЛЬЕФ ТИП 3

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,705 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 341 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,066 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6			7	8	9		10	11		
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ГОРКИ-ИСКУССТВЕННЫЙ РЕЛЬЕФ ТИП 3													
1	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,03	179,40	-	-	-	5	-	-	15,50	-	-	-	-
2	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	54,00	0,29	-	-	-	16	3	-	0,09	5	-	-	-
3	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,03	0,06 13,20	- -	- -	- -	1	-	-	3,23	-	-	-	-
4	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ М3	24,00	10,40	-	-	-	250	-	-	3,00	72	-	-	-
5	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	24,00	29,30	-	-	-	703	-	-	2,90	70	-	-	-
6	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	2,40	70,00	-	-	-	168	-	-	18,80	45	-	-	-
7	Е27-175-1 27-175	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ИЗ СЕРЫХ ГЛАДКИХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 50ММ, МАРКИ 300 100М2	2,40	41,60	-	-	-	100	-	-	47,90	115	-	-	-

1131/1

3IO-5-4 ал.V.85 вып. СМ-3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
8 14	ССЦЧ4П,3-1-СТОИМОСТЬ ПЛИТ БЕТОННЫХ ТРОТУАРНЫХ,ТОЛЩ.40ММ М300	М2		240,00	3,78 -	- -	907	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.				2150	3	-		307
			РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				2150	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				354	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		34
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	63	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				201	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				2705	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		341
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	66	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.				2705	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		341
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	66	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				2150	3	-		307
			РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				2150	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				354	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		34
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	63	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				201	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				2705	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		341
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	66	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				2705	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		341
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	66	-		-

СОСТАВИЛ РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 81 10700051

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Ер3-14

НА ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ ТИП 1Г

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,078 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9 ЧЕЛ.-Ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

РАЗДЕЛ 1. УСТРОСТВО НАРУЖНОЙ ЛЕСТНИЦЫ ТИП 1Г

1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ									
		100М3	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-	
2	Е1-180	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ									
		1000М3	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-	
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ									
		Т	0,37	0,29 0,06	-	1	-	-	0,09	-	
4	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т									
		ШТ	4,00	1,52	-	6	-	-	0,65	3	
5	608-70008-1 ССЦП,9-96	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ,ФУНДАМЕНТНЫЕ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ,БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ М200,ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 МАРКИ МЖ3-7									
		М3	0,21	62,70	-	13	-	-	-	-	
6	С147-1	-АРМАТУРА А-1									
		100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-	
7	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/									
		100КГ	0,11	26,00	-	3	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
9	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
10	Е7-430	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ КОСОУРОВ ВЕСОМ ДО 1Т ШТ	2,00	2,55	-	5	-	-	1,64	3
11	608-92340СС-ЦП.11-174Т Б.3.4Т.Ч.	- МАРКИ МЖ3-9 МОРОЗОСТОЙКОСТЬЮ 100 ЦЕНА 73,5+1,02 М3	0,12	74,52	-	9	-	-	-	-
12	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
13	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,02	25,00	-	1	-	-	-	-
14	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
15	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,03	41,30	-	1	-	-	-	-
16	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,03	17,80	-	1	-	-	-	-
17	Е7-668	-УКЛАДКА СТУПЕНЕЙ ШТ	3,00	0,72	-	2	-	-	1,01	3
18	608-92338СС-ЦП.11-172	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ МЖ3-11 М	3,36	3,72	-	12	-	-	-	-
19	Е9-46	-УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ Т	0,01	59,38	-	1	-	-	22,60	-
20	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 МАРКИ ММ-55 Т	0,01	327,00	-	3	-	-	-	-
21	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА ОГРАЖДЕНИЯ 100М2	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				67	-	-		9
		РУБ.						-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			63	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			67	-	-		9
			----					------		------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			63	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9

СОСТАВИЛ Феђу БОГДАНОВИЧ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)
310-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-3

84

10700049

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ЕР3-15

НА ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ ТИП 1В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,123 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ЛЕСТНИЦЫ ТИП 1В									
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-	
				-	-			-	-	-	
2	Е1-180	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-	
				-	-			-	-	-	
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	0,37	0,29	-	1	-	-	0,09	-	
				0,06	-			-	-	-	
4	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т ШТ	4,00	1,52	-	6	-	-	0,65	3	
				-	-			-	-	-	
5	608-70008-1 ССЦП.9-96	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ,ФУНДАМЕНТНЫЕ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ,БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ М200,ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 МАРКИ МЖ3-7 М3	0,21	62,70	-	13	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
6	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
7	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,11	26,00	-	3	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	

3Ю-5-4 ал.V.85 Вып. см-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	Е7-430	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ КОСОУРОВ ВЕСОМ ДО 1Т ШТ	2,00	2,55	-	5	-	-	1,64	3
				-	-			-	-	-
11	608-92340СС-ЦП.11-175Т Б.3.4.Т.Ч.	МАРКИ МЖ3-8МОРОЗОСТОЙКОСТЬЮ 100 ЦЕНА 76,2+1,02 М3	0,24	77,22	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,03	22,90	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,05	25,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,03	32,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,03	41,30	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,03	17,80	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	Е7-668	-УКЛАДКА СТУПЕНЕЙ ШТ	7,00	0,72	-	5	-	-	1,01	7
				-	-			-	-	-
18	608-92338СС-ЦП.11-172	СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ МЖ3-11 М	7,84	3,72	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	Е9-46	-УСТРОСТВО ОГРАЖДЕНИЯ Т	0,02	59,38	-	1	-	-	22,60	-
				-	-			-	-	-
20	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 МАРКИ ММ-54 Т	0,02	327,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
21	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА ОГРАЖДЕНИЯ 100М2	0,01	60,50	-	1	-	-	68,00	-
				-	-			-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			101	-	-		13
			РУБ.					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			93	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			101	-	-		13
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			93	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-

СОСТАВИЛ Богданович

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 87 10700048

310-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Ер3-16

НА ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ ТИП 1Б

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,092 Тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9 чел.-ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 Тыс.руб.

N пп	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	
				всего	экспл. машин	всего	основной зарплаты	экспл. машин	на един.	всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающ. машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ЛЕСТНИЦЫ ТИП 1Б								
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	-	74,50 - -	- - -	1	-	- - -	154,00 - -	-
2	Е1-180	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	-	157,20 - -	- - -	1	-	- - -	16,20 - -	-
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	0,37	0,29 0,06	- -	1	-	- -	0,09 -	-
4	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т ШТ	4,00	1,52 -	- -	6	-	- -	0,65 -	3
5	608-70008-1 ССЦП.9-96	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ,ФУНДАМЕНТНЫЕ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ,БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ М200,ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 МАРКИ МЖ3-7 М3	0,21	62,70 -	- -	13	-	- -	- -	-
6	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	-
7	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,11	26,00 -	- -	3	-	- -	- -	-

1131/7

310-5-4 ал. V.85 Вып. см-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
9	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
10	Е7-430	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ КОСОУРОВ ВЕСОМ ДО 1Т ШТ	2,00	2,55	-	5	-	-	1,64	3
11	608-92340СС-ЦП,11-174Т Б3,4Т,Ч,	- МАРКИ МЖ3-9 СТОИМОСТЬ КОСОУРОВМОРОЗОСТОЙКОСТЬЮ 100 ЦЕНА 73,5+1,02 М3	0,12	74,52	-	9	-	-	-	-
12	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
13	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,02	25,00	-	1	-	-	-	-
14	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
15	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,03	41,30	-	1	-	-	-	-
16	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,03	17,80	-	1	-	-	-	-
17	Е7-668	-УКЛАДА СТУПЕНЕЙ ШТ	3,00	0,72	-	2	-	-	1,01	3
18	608-92338СС-ЦП,11-172	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ МЖ3-10 М	6,18	3,72	-	23	-	-	-	-
19	Е9-46	-УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ Т	0,01	59,38	-	1	-	-	22,60	-
20	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 МАРКИ ММ-55 Т	0,01	327,00	-	3	-	-	-	-
21	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА ОГРАЖДЕНИЯ 100М2	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ. РУБ.				78	-	-		9

310-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			74	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			92	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			78	-	-		9
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			74	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			92	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ Богданович

310-5-4 ал.V.85 вып.см-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ЕР3-17

НА ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ ТИП 1А

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,138 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 14 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ЛЕСТНИЦЫ ТИП 1А								
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-
2	Е1-180	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА В/САМОСВАЛЫ 1000М3	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	0,37	0,29 0,06	-	1	-	-	0,09	-
4	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т ШТ	4,00	1,52	-	6	-	-	0,65	3
5	608-70008-1 ССЦП.9-96	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ,ФУНДАМЕНТНЫЕ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ,БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ М200,ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 МАРКИ МЖ3-7 М3	0,21	-	-	-	-	-	-	-
6	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
7	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,11	26,00	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
9	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
10	Е7-430	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ КОСОУРОВ ВЕСОМ ДО 1Т ШТ	2,00	2,55	-	5	-	-	1,64	3
11	608-92340СС-ЦП,11-175Т Б,3,4Т,Ч	- МАРКИ МЖ3-8МОРОЗОСТОЙКОСТЬЮ 100 ЦЕНА:76,2+1,02 М3	0,24	77,22	-	19	-	-	-	-
12	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,03	22,90	-	1	-	-	-	-
13	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,05	25,00	-	1	-	-	-	-
14	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,03	32,10	-	1	-	-	-	-
15	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,03	41,30	-	1	-	-	-	-
16	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ЗЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,03	17,80	-	1	-	-	-	-
17	Е7-668	-УКЛАДКА СТУПЕНЕЙ ШТ	7,00	0,72	-	5	-	-	1,01	7
18	608-92338СС-ЦП,11-172	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ МЖ3-10 М	14,42	3,72	-	54	-	-	-	-
19	Е9-46	-УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ Т	0,02	59,38	-	1	-	-	22,60	-
20	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 МАРКИ ММ-54 Т	0,02	327,00	-	7	-	-	-	-
21	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА ОГРАЖДЕНИЯ 100М2	0,01	60,50	-	1	-	-	68,00	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			113	-	-		13
			РУБ.					-		-

310-5-4 ал.V.85 вып.см-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			105	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			138	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			113	-	-		13
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			105	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			138	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-

СОСТАВИЛ Богданович

310-5-4 ал.У.85 Вып. СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Ер 3-18

НА ЛЕСТНИЦА ТИП2 Л-1А

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,222 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 20 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ ТИП2 Л-1А												
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,01	74,50	-	-	-	1	-	154,00	1			
2	Е1-180	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ 1000М3	-	157,20	-	-	-	1	-	16,20	-			
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	0,53	0,29	-	-	-	1	-	0,09	-			
				0,06										
4	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,01	41,50	-	-	-	1	-	89,60	1			
5	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т ШТ	4,00	1,52	-	-	-	6	-	0,65	3			
6	608-70008-1 ССЦП9-96	- МАРКИ МЖ3-7 М3	0,21	62,70	-	-	-	13	-	-	-			
7	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90	-	-	-	1	-	-	-			
8	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,35	26,00	-	-	-	9	-	-	-			
9	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,04	41,30	-	-	-	2	-	-	-			

310-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
10	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
11	Е6-168	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА М200	0,06	42,30	-	3	-	-	8,54	1
		М3								
12	Е7-659	-МОНТАЖ Ж/БЕТОННОГО ОГРАЖДЕНИЯ МЖ3-17	2,00	1,79	-	4	-	-	1,00	2
		ШТ								
13	608-92340 ССЦП11-174	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННОГО ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М200	0,26	73,50	-	19	-	-	-	-
		М3								
14	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,08	25,00	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
15	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,06	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
16	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,11	41,30	-	5	-	-	-	-
		100КГ								
17	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,11	17,80	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
18	ССЦЧ4 Р10ТБА Ш0,004	-ДОБАВЛЯТЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ ИЗДЕЛИЙ МЖ3-17	4,68	0,66	-	3	-	-	-	-
		М2								
19	Е20-696	-ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	0,22	35,90	-	8	-	-	10,32	2
		100 КГ								
20	Е15-613	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,01	43,50	-	1	-	-	38,80	-
		100М2								
21	Е7-430	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ КОСОУРОВ А01Т	2,00	2,55	-	5	-	-	1,64	3
		ШТ								
22	608-92340 ССЦП11-174	-СТОИМОСТЬ КОСОУРОВ МАРКИ МЖ3-14 МЖ3-14М	0,58	73,50	-	43	-	-	-	-
		М3								
23	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,09	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
24	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,12	25,00	-	3	-	-	-	-
		100КГ								
25	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,07	41,30	-	3	-	-	-	-
		100КГ								
26	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,07	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ								

310-5-4 ал. У.85 Вып. СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е7-668	-УКЛАДКА СТУПЕНЕЙ	5,00	0,72	-	4	-	-	1,01	5
		ШТ		-	-			-	-	-
28	608-92338СС-ЦП11-172	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ МЖ3-18	10,00	3,72	-	37	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			182	-	-		18

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			182	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			222	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			222	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			182	-	-		18

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			182	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			222	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			222	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-

СОСТАВИЛ Богдановић

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

310-5-4 ал.V.85 Вып. СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

10700061

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Ер 3-19

НА ЛЕСТНИЦА ТИП2 Л-1Б

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,246 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 20 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
					ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ ТИП2 Л-1Б								
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	1
2	Е1-180	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ 1000М3	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	0,53	0,29	-	1	-	-	0,09	-
				0,06	-					
4	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,01	41,50	-	1	-	-	89,60	1
5	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т ШТ	4,00	1,52	-	6	-	-	0,65	3
6	608-70008-1 ССЦП9-96	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ,ФУНДАМЕНТНЫЕ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ,БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ М200,ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 МАРКИ МЖ3-7 М3	0,21	62,70	-	13	-	-	-	-
7	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-

310-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,35	26,00	-	9	-	-	-	-
9	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
10	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,04	17,90	-	1	-	-	-	-
11	Е6-168	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,06	42,30	-	3	-	-	8,54	1
12	Е7-659	-МОНТАЖ Ж/БЕТОННОГО ОГРАЖДЕНИЯ ШТ	2,00	1,79	-	4	-	-	1,00	2
13	608-92340 СЦП11-174	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННОГО ОГРАЖДЕИЯ ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,26	73,50	-	19	-	-	-	-
14	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,08	25,00	-	2	-	-	-	-
15	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,06	22,90	-	1	-	-	-	-
16	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,11	41,30	-	5	-	-	-	-
17	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,11	17,80	-	2	-	-	-	-
18	ССЦЧ4 Р10ТБА Ш0,004	-ДОБАВЛЯТЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ ИЗДЕЛИЙ МЖ3-17 М2	4,68	0,66	-	3	-	-	-	-
19	Е20-696	-ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 100 КГ	0,22	35,90	-	8	-	-	10,32	2
20	Е15-613	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 100М2	0,01	43,50	-	1	-	-	38,80	-
21	Е7-430	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ КОСОУРОВ ДО 1Т ШТ	2,00	2,55	-	5	-	-	1,64	3
22	608-92340 СЦП11-174	-СТОИМОСТЬ КОСОУРОВ МАРКИ МЖ3-14 МЖ3-14М М3	0,58	73,50	-	43	-	-	-	-
23	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,09	22,90	-	2	-	-	-	-
24	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,12	25,00	-	3	-	-	-	-
25	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,07	41,30	-	3	-	-	-	-

310-5-4 ал.V.85 вып.СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,07	17,80	-	1	-	-	-	-
27	Е7-668	-УКЛАДКА СТУПЕНЕЙ ШТ	5,00	0,72	-	4	-	-	1,01	5
28	608-92338 ССЦП11-172	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ МЖ3-19 М	15,00	3,72	-	56	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			201	-	-		18
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			201	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			246	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			246	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			201	-	-		18
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			201	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			246	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			246	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-

СОСТАВИЛ Богданович

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Ер 3-20

НА ЛЕСТНИЦА ТИП2 Л-1В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,269 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 20 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ ТИП2 Л-1В								
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	1
2	Е1-180	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ 1000М3	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	0,53	0,29 0,06	-	1	-	-	0,09	-
4	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,01	41,50	-	1	-	-	89,60	1
5	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т ШТ	4,00	1,52	-	6	-	-	0,65	3
6	608-70008-1 ССЦП9-96	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ,ФУНДАМЕНТНЫЕ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ,БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ М200,ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 МАРКИ МЖ3-7 М3	0,21	62,70	-	13	-	-	-	-
7	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,35	26,00	-	9	-	-	-	-
9	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
10	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
11	Е6-168	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,06	42,30	-	3	-	-	8,54	1
12	Е7-659	-МОНТАЖ Ж/БЕТОННОГО ОГРАЖДЕНИЯ ШТ	2,00	1,79	-	4	-	-	1,00	2
13	608-92340 СЦП11-174	-СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ МЖ3-14 ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,26	73,50	-	19	-	-	-	-
14	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,06	22,90	-	1	-	-	-	-
15	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,08	25,00	-	2	-	-	-	-
16	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,11	41,30	-	5	-	-	-	-
17	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,11	17,80	-	2	-	-	-	-
18	ССЦЦ44 Р10ТБА Ш0,004	-ДОБАВЛЯТЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ ИЗДЕЛИЙ МЖ3-17 М2	4,68	0,66	-	3	-	-	-	-
19	Е20-696	-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 100 КГ	0,22	35,90	-	8	-	-	10,32	2
20	Е15-613	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 100М2	0,01	43,50	-	1	-	-	38,80	-
21	Е7-430	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ КОСОУРОВ ДО 1Т ШТ	2,00	2,55	-	5	-	-	1,64	3
22	608-92340СС ЦП11-174	-СТОИМОСТЬ КОСОУРОВ МАРКИ МЖ3-14 МЖ3-14М М3	0,58	73,50	-	43	-	-	-	-
23	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,09	22,90	-	2	-	-	-	-
24	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,12	25,00	-	3	-	-	-	-
25	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,07	41,30	-	3	-	-	-	-

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,07	17,80	-	1	-	-	-	-
27	Е7-668	-УКЛАДКА СТУПЕНЕЙ ШТ	5,00	0,72	-	4	-	-	1,01	5
28	608-92338 СЦП11-172	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ МЖ3-20 М	20,00	3,72	-	74	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			219	-	-		18
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			219	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			269	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			269	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			219	-	-		18
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			219	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			269	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			269	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-

СОСТАВИЛ Богданович

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 102 10700063

310-5-4 ОА.V.85 Вып.СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Бр 3-21

НА ЛЕСТНИЦА ТИП2 Л-2А

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,319 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 27 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,005 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ ТИП2 Л-2А												
1	Е1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	74,50	-	1	-	154,00	-	1				
		100М3												
2	Е1-180	ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ	-	157,20	-	1	-	16,20	-					
		1000М3												
3	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,53	0,29	-	1	-	0,09	-					
		Т												
4	Е1-967	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,01	41,50	-	1	-	89,60	-	1				
		100М3												
5	Е7-1	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т	4,00	1,52	-	6	-	0,65	-	3				
		ШТ												
6	608-70008-1 ССЦП9-96	БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ,ФУНДАМЕНТНЫЕ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ,БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ М200,ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 МАРКИ МЖ3-7	0,21	62,70	-	13	-	-	-					
		М3												
7	С147-1	АРМАТУРА А-1	0,01	22,60	-	1	-	-	-					
		100КГ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,35	26,00	-	9	-	-	-	-
9	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
10	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
11	Е6-168	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,09	42,30	-	4	-	-	8,54	1
12	Е7-659	-МОНТАЖ Ж/БЕТОННОГО ОГРАЖДЕНИЯ МЖ3-16 ШТ	2,00	1,79	-	4	-	-	1,00	2
13	608-92340 ССЦП11-175	-СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,38	76,20	-	29	-	-	-	-
14	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,08	22,90	-	2	-	-	-	-
15	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,12	25,00	-	3	-	-	-	-
16	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,11	41,30	-	5	-	-	-	-
17	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,11	17,80	-	2	-	-	-	-
18	ССЦЧ4 Р10ТБА Ш0,004	-ДОБАВЛЯТЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ ИЗДЕЛИЙ МЖ3-10 М2	6,92	0,66	-	5	-	-	-	-
19	Е20-696	-ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРЯМОУГЛЬНЫЙ 100 КГ	0,39	35,90	-	14	-	-	10,32	4
20	Е15-613	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 100М2	0,01	43,50	-	1	-	-	38,80	-
21	Е7-433	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ КОСОУРОВ ДО2Т ШТ	2,00	3,88	-	8	-	-	2,53	5
22	608-92340СС ЦП11-175	-СТОИМОСТЬ КОСОУРОВ МЖ3-13 МЖ3-13Н М3	0,84	76,20	-	64	-	-	-	-
23	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,12	22,90	-	3	-	-	-	-
24	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,18	25,00	-	5	-	-	-	-
25	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,11	41,30	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,11	17,80	-	2	-	-	-	-
27	Е7-668	-УКЛАДКА СТУПЕНЕЙ ШТ	8,00	0,72	-	6	-	-	1,01	8
28	608-92338 СЦП11-172	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ МЖ3-18 М	16,00	3,72	-	60	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		258	-	-		25
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		258	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		21	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		319	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		319	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	5	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		258	-	-		25
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		258	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		21	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		319	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		319	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	5	-		-

СОСТАВИЛ Богдановић

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 105 10700064

310-5-4 ал.V.85 вып.СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ"

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Ер 3-22

НА ЛЕСТНИЦА ТИП2 Л-2Б

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА.

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,355 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 27 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,006 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ ТИП2 Л-2Б

1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,01	74,50 -	- -	1	-	- -	154,00 -	1 -				
2	Е1-180	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ 1000М3	-	157,20 -	- -	1	-	- -	16,20 -	- -				
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	0,53	0,29 0,06	- -	1	-	- -	0,09 -	- -				
4	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,01	41,50 -	- -	1	-	- -	89,60 -	1 -				
5	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т ШТ	4,00	1,52 -	- -	6	-	- -	0,65 -	3 -				
6	608-70008-1 ССЦП9-96	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ,ФУНДАМЕНТНЫЕ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ,БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ М200,ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 МАРКИ МЖ3-7 М3	0,21	62,70 -	- -	13	-	- -	- -	- -				
7	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,60 -	- -	1	-	- -	- -	- -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,35	26,00	-	9	-	-	-	-
9	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
10	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
11	Е6-168	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,09	42,30	-	4	-	-	8,54	1
12	Е7-659	-МОНТАЖ Ж/БЕТОННОГО ОГРАЖДЕНИЯ МЖ3-16 ШТ	2,00	1,79	-	4	-	-	1,00	2
13	608-92340 ССЦП11-175	-СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,38	76,20	-	29	-	-	-	-
14	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,08	22,90	-	2	-	-	-	-
15	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,12	25,00	-	3	-	-	-	-
16	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,11	41,30	-	5	-	-	-	-
17	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,11	17,80	-	2	-	-	-	-
18	ССЦЦ4 Р1-ТБА Ш0,004	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ ИЗДЕЛИЙ МЖ3-16 М2	6,92	0,66	-	5	-	-	-	-
19	Е20-696	-ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 100 КГ	0,39	35,90	-	14	-	-	10,32	4
20	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 100М2	0,01	43,50	-	1	-	-	38,80	-
21	Е7-433	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ КОСОУРОВ ДО 2Т ШТ	2,00	3,88	-	8	-	-	2,53	5
22	608-92340 ССЦП11-175	-СТОИМОСТЬ КОСОУРОВ МЖ3-13 МЖ3-13Н М3	0,84	76,20	-	64	-	-	-	-
23	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,12	22,90	-	3	-	-	-	-
24	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,18	25,00	-	5	-	-	-	-
25	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,11	41,30	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,11	17,80	-	2	-	-	-	-
27	Е7-668	-УКЛАДКА СТУПЕНЕЙ ШТ	8,00	0,72	-	6	-	-	1,01	8
28	608-92338 СЦП11-172	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ 3-18 М	24,00	3,72	-	89	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			287	-	-		25
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			287	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			355	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			355	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			287	-	-		25
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			287	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			355	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			355	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-

СОСТАВИЛ Богданович

1131/7

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) -108- 10700056

310-5-4 ал.V-85 вып.СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Ер3-23

НА ЛЕСТНИЦА ТИП 2 Л-28

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,393 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 28 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,007 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ЛЕСТНИЦА ТИП 2 П-28									
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	-	1
		100М3		-	-				-	-	
2	Е1-180к=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-	-
		1000М3		-	-				-	-	
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,53	0,29	-	1	-	-	0,09	-	-
		Т		0,06	-				-	-	
4	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,01	41,50	-	1	-	-	89,60	-	1
		100М3		-	-				-	-	
5	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т	4,00	1,52	-	6	-	-	0,65	-	3
		ШТ		-	-				-	-	
6	608-70008-1 ССЦП9-96	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ,ФУНДАМЕНТНЫЕ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ,БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ М200,ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 МАРКИ МЖ3-7	0,21	62,70	-	13	-	-	-	-	-
		М3		-	-				-	-	
7	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-	-
		100КГ									

310-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,35	26,00	-	9	-	-	-	-
9	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
10	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
11	Е6-168	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПАНДУХА ИЗ БЕТОНА М-200 М3	0,09	42,30	-	4	-	-	8,54	1
12	Е7-659	-МОНТАЖ Ж/Б ОГРАЖДЕНИЯ МЖ3-16 ШТ	2,00	1,79	-	4	-	-	1,00	2
13	608-92340СС-ЦП11-175	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М-200 М3	0,38	76,20	-	29	-	-	-	-
14	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,12	25,00	-	3	-	-	-	-
15	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,08	22,90	-	2	-	-	-	-
16	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,11	41,30	-	5	-	-	-	-
17	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,11	17,80	-	2	-	-	-	-
18	ССЦС4Р,10Т-БА	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ ИЗДЕЛИЙ МЖ-3-16 М2	6,92	0,66	-	5	-	-	-	-
19	Е20-696	-ПРОФИЛЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 100 КГ	0,39	35,90	-	14	-	-	10,32	4
20	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К 100М2	0,01	43,50	-	1	-	-	38,80	-
21	Е7-433	-УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б КОСОУРОВ ШТ	2,00	3,88	-	8	-	-	2,53	5
22	608-92340СС-ЦП11-175	- МАРКИ МЖ-3-13,МЖ-3-13Н М3	0,84	76,20	-	64	-	-	-	-
23	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,18	25,00	-	5	-	-	-	-
24	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,12	22,90	-	3	-	-	-	-
25	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,11	41,30	-	5	-	-	-	-

310-5-4 ал.V.85 вып.СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,11	17,80	-	2	-	-	-	-
27	Е7-668	-УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ШТ	8,00	0,72	-	6	-	-	1,01	8
28	608-92338СС ШП11-172	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ МЖ-3-20 М	32,00	3,72	-	119	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		317	-	-		25
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		317	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	7	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		317	-	-		25
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		317	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	7	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	7	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Ер3-24

НА ЛЕСТНИЦА ТИП 2,Л-3А

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,395 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 31 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,006 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
					ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛЕСТНИЦА ТИП 2 Л-3А								
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	1
		100М3		-	-			-	-	-
2	Е1-180 К=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА А/С	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-
		1000М3		-	-			-	-	-
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,53	0,29	-	1	-	-	0,09	-
		Т		0,06	-			-	-	-
4	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,01	41,50	-	1	-	-	89,60	1
		100М3		-	-			-	-	-
5	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т	4,00	1,52	-	6	-	-	0,65	3
		ШТ		-	-			-	-	-
6	608-70008-1 ССЦП9-96	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ,ФУНДАМЕНТНЫЕ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ,БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ М200,ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 МАРКИ МЖ-3-7	0,21	62,70	-	13	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
7	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,35	26,00	-	9	-	-	-	-
9	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
10	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
11	Е6-168	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА М-200 М3	0,13	42,30	-	5	-	-	8,54	1
12	Е7-659	-МОНТАЖ Ж/Б ОГРАЖДЕНИЯ МЖ3-15 ШТ	2,00	1,79	-	4	-	-	1,00	2
13	608-92340СС-ЦП11-175	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М-200 М3	0,50	76,20	-	38	-	-	-	-
14	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,15	25,00	-	4	-	-	-	-
15	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,11	22,90	-	3	-	-	-	-
16	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,11	41,30	-	5	-	-	-	-
17	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,11	17,80	-	2	-	-	-	-
18	СССЦЧ.4Р.10-ТБ,А	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ ИЗДЕЛИЙ МЖ-3-15 М2	9,08	0,66	-	6	-	-	-	-
19	Е20-695	-ПРОФИЛЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 100 КГ	0,39	35,90	-	14	-	-	10,32	4
20	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 100М2	0,01	43,50	-	1	-	-	38,80	-
21	Е7-433	-УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б КОСОУРОВ ШТ	2,00	3,88	-	8	-	-	2,53	5
22	608-92340СС-ЦП11-175	- МАРКИ МЖ3-12,МЖ3-12Н М3	1,12	76,20	-	85	-	-	-	-
23	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,24	25,00	-	6	-	-	-	-
24	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,14	22,90	-	3	-	-	-	-
25	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,11	41,30	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,11	17,80	-	2	-	-	-	-
27	Е7-668	-УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ШТ	11,00	0,72	-	8	-	-	1,01	11
28	608-92338СС-ЦП11-172	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ МЖ3-18 М	22,00	3,72	-	82	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		317	-	-		28
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		317	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		29	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		395	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		395	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	6	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		317	-	-		28
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		317	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		29	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		395	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		395	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	6	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

1131/1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 114 10700054

310-5-4 ал.V.85 вып. СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ЕР3-25

НА ЛЕСТНИЦА ТИП 2 Л-3Б

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,446 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 32 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,008 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛЕСТНИЦА ТИП 2 Л-3Б								
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	1
2	Е1-180	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ 1000М3	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	0,53	0,29	-	1	-	-	0,09	-
				0,06	-					
4	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,01	41,50	-	1	-	-	89,60	1
5	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т ШТ	4,00	1,52	-	6	-	-	0,65	3
6	608-70008-1 ССЦП9-96	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ,ФУНДАМЕНТНЫЕ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ,БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ М200,ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 МАРКИ МЖ-3-7 М3	0,21	62,70	-	13	-	-	-	-
7	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-

310-5-4 ал.V.85 Вып. СМ-3

113/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,35	26,00	-	9	-	-	-	-
9	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
10	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
11	Е6-168	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА М-200 М3	0,13	42,30	-	5	-	-	8,54	1
12	Е7-659	-МОНТАЖ Ж/Б ОГРАЖД.МЖ3-15 ШТ	2,00	1,79	-	4	-	-	1,00	2
13	608-92340СС ЦП11-175	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М-200 М3	0,50	76,20	-	38	-	-	-	-
14	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,15	25,00	-	4	-	-	-	-
15	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,11	22,90	-	3	-	-	-	-
16	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,11	41,30	-	5	-	-	-	-
17	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,11	17,80	-	2	-	-	-	-
18	ССЦЧ4Р,10Т Б,А	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ ИЗДЕЛИЯ МЖ-3-15 М2	9,08	0,66	-	6	-	-	-	-
19	Е20-696	-ПРОФИЛЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 100 КГ	0,39	35,90	-	14	-	-	10,32	4
20	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 100М2	0,01	43,50	-	1	-	-	38,80	-
21	Е7-433	-УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б КОСОУРОВ ШТ	2,00	3,88	-	8	-	-	2,53	5
22	608-92340СС ЦП11-175	- МАРКИ МЖ3-12,МЖ-3-12Н М3	1,12	76,20	-	85	-	-	-	-
23	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,24	25,00	-	6	-	-	-	-
24	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,14	22,90	-	3	-	-	-	-
25	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,11	41,30	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,11	17,80	-	2	-	-	-	-
27	Е7-668	-УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ШТ	11,00	0,72	-	8	-	-	1,01	11
28	608-92338СС-ЦП11-172	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ МЖ-3-19 М	33,00	3,72	-	123	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			358	-	-		28
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			358	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			446	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			446	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			358	-	-		28
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			358	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			446	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			446	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 117 10700052

310-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Ер3-26

НА ЛЕСТНИЦА ТИП 2,Л-3В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,498 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 32 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,009 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛЕСТНИЦА ТИП 2 Л-3В								
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	1
2	Е1-180	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ 1000М3	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	0,53	0,29	-	1	-	-	0,09	-
				0,06	-					
4	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,01	41,50	-	1	-	-	89,60	1
5	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т ШТ	4,00	1,52	-	6	-	-	0,65	3
6	608-70008-1 ССЦП9-96	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ,ФУНДАМЕНТНЫЕ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ,БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ М200,ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 МАРКИ МЖ-3-7 М3	0,21	62,70	-	13	-	-	-	-
7	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,35	26,00	-	9	-	-	-	-
9	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
10	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
11	Е6-168	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА М-200 М3	0,13	42,30	-	5	-	-	8,54	1
12	Е7-659	-МОНТАЖ Ж/Б ОГРАЖДЕНИЯ МЖ3-15 ШТ	2,00	1,79	-	4	-	-	1,00	2
13	608-92340СС-ЦП11-175	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М-200 М3	0,50	76,20	-	38	-	-	-	-
14	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,15	25,00	-	4	-	-	-	-
15	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,11	22,90	-	3	-	-	-	-
16	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,11	41,30	-	5	-	-	-	-
17	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,11	17,80	-	2	-	-	-	-
18	ССЦЦ4Р,10Т-Б,А	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ ИЗДЕЛИЙ МЖ-3-15 М2	9,08	0,66	-	6	-	-	-	-
19	Е20-696	-ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 100 КГ	0,39	35,90	-	14	-	-	10,32	4
20	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К 100М2	0,01	43,50	-	1	-	-	38,80	-
21	Е7-433	-УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б КОСОУРОВ ШТ	2,00	3,88	-	8	-	-	2,53	5
22	608-92340СС-ЦП11-175	- МАРКИ МЖ-3-12,МЖ-3-12Н М3	1,12	76,20	-	85	-	-	-	-
23	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,24	25,00	-	6	-	-	-	-
24	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,14	22,90	-	3	-	-	-	-
25	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,11	41,30	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,11	17,80	-	2	-	-	-	-
27	Е7-668	-УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ШТ	11,00	0,72	-	8	-	-	1,01	11
28	608-92338СС ЦП11-172	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ МУ-3-20 М	44,00	3,72	-	164	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		399	-	-		28
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		399	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		36	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		498	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		498	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	9	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		399	-	-		28
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		399	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		36	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		498	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		498	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	9	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-27

НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,015 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА А								
1	Е7-668	-УКЛАДКА Ж,Б СТУПЕНЕЙ ШТ	1,00	0,72	-	1	-	-	1,01	1
2	608-92338СС-ЦП11-172	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ СТОИМОСТЬ Ж/Б СТУПЕНЕЙ МАРКИ МЖ3-18 М	2,00	3,72	-	7	-	-	-	-
3	ССЦТБА Р10П0,508-3	-НАДБАВКА НА МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ВЕРХУ СТУПЕНЕЙ М2	1,24	3,09	-	4	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		12	-	-	-	1

				РУБ.					-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		12	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-	-	-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		15	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		15	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		12	-	-	-	1

				РУБ.					-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1

СОСТАВИЛ РОСКИНА

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ЕР3-28

НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА Б

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,023 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА Б									
1	Е7-668	-УКЛАДКА СБ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ШТ	1,00	0,72	-	1	-	-	1,01	1	
2	608-92338СС-ЦП11-172	СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ СТОИМОСТЬ Ж/Б СТУПЕНЕЙ МАРК МЖ3-19 М	3,00	3,72	-	11	-	-	-	-	
3	ССЦ14 ТБА Р10 0,508-3	-НАДБАВКА НА МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ВЕРХУ СТУПЕНЕЙ М2	1,86	3,09	-	6	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		18	-	-			1
				РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		18	-	-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3	-	-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		23	-	-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		23	-	-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-			1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		18	-	-			1
				РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

310-5-4 ал.V.85 Вып. СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1

СОСТАВИЛ РОСКИНА

310-5-4 ал.V.85 вып.СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Ер 3-29

НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= ЛЕСТНИЦА ПЛОЩАДКА В

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,029 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА В								
1	Е7-668	-УКЛАДКА СБ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ШТ	1,00	0,72	-	1	-	-	1,01	1
2	608-92338СС-ЦП11-172	-СТОИМОСТЬ СБ Ж/Б СТУПЕНЕЙ МАРКИ МЖ3-20 М	4,00	3,72	-	15	-	-	-	-
3	ССЦ42 ТБА Р10 0,508-3	-НАДБАВКА НА МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ВЕРХУ СТЕПЕНЕЙ М2	2,48	3,09	-	8	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		24	-	-		1
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		24	-	-		1
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3	-	-		-

310-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1

СОСТАВИЛ Гроскина

310-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Ер3-30

НА ЛЕСТНИЦА-ТРИБУНА, ТИП 1А

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,261 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 35 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
					ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ЛЕСТНИЦА-ТРИБУНА ТИП 1А

1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	2
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,01	41,50	-	1	-	-	89,60	1
3	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т ШТ	6,00	1,52	-	9	-	-	0,65	4
4	608-70008-1 ССЦП9-96	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ, БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ М200, ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 МАРКИ МЖ-3-7 М3	0,32	62,70	-	20	-	-	-	-
5	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
6	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,52	26,00	-	13	-	-	-	-
7	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,06	41,30	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,06	17,80	-	1	-	-	-	-
9	Е7-430	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ КОЖУХОВ ШТ	3,00	2,55	-	8	-	-	1,64	5
10	608-92340СС-ЦП11-175	- МАРКИ МЖ-3-8 М3	0,36	76,20	-	27	-	-	-	-
11	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,04	22,90	-	1	-	-	-	-
12	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,07	25,00	-	2	-	-	-	-
13	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
14	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,05	41,30	-	2	-	-	-	-
15	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,05	17,80	-	1	-	-	-	-
16	Е7-668	-УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ШТ	8,00	0,72	-	6	-	-	1,01	8
17	608-92338СС-ЦП11-172	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ МЖ-3-19 М	24,00	3,72	-	89	-	-	-	-
18	Е10-28	-УСТРОЙСТВО СИДЕНЬЯ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ М3	0,27	110,00	-	30	-	-	24,00	6
19	Е15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СИДЕНЬЯ 100М2	0,16	71,20	-	11	-	-	49,20	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				227	-	-		34
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				227	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				261	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	1	-		-

310-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			261	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			227	-	-		34
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			227	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			261	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			261	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

310-5-4 ал.V.85 вып.СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Ер 3-31

НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТРИБУНА ЛЕСТНИЦА ТИП1Б

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,408 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 34 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,008 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		РАЗДЕЛ 1. ТРИБУНА ЛЕСТНИЦА ТИП1Б											
1	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,01	120,00	-	-	1	-	-	228,00	2	-	2
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,01	41,50	-	-	1	-	-	89,60	1	-	1
3	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т ШТ	6,00	1,52	-	-	9	-	-	0,65	4	-	4
4	608-70008-1 ССЦП9-122	-СТОИМОСТЬ СБ Ж/Б ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖ3-7 ИЗ БЕТЬНА М200 М3	0,32	71,20	-	-	23	-	-	-	-	-	-
5	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,02	22,90	-	-	1	-	-	-	-	-	-
6	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,52	26,00	-	-	13	-	-	-	-	-	-
7	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,06	41,30	-	-	3	-	-	-	-	-	-
8	С124-29	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ	6,24	17,80	-	-	111	-	-	-	-	-	-

310-5-4 ал.V.85 вып.СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 8ММ								
		Т								
9	Е7-430	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ КОСОУРОВ	3,00	2,55	-	8	-	-	1,64	5
		ШТ		-	-			-	-	-
10	608-92340СС-ЦП11-179	- МАРКИ ПЖ3-8 ИЗ БЕТОНА М200 МРЗ100	0,36	76,20	-	27	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
11	ССЦ44 ТБ3,2	-НАДБАВКА НА МОРОЗОСТОЙКОСТЬ МРЗ100	0,36	1,02	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
12	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,04	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
13	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,07	25,00	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
14	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
15	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,05	41,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
16	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,05	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
17	Е7-668	-УКЛАДКА СБ Ж/Б СТУПЕНЕЙ	8,00	0,72	-	6	-	-	1,01	8
		ШТ		-	-			-	-	-
18	608-92338СС-ЦП11-172	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ СТОИМОСТЬ СБ Ж/Б СТУПЕНЕЙ МАРКИ МЖ3-19	24,00	3,72	-	89	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
19	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ БРУСКОВ МЖ1-37 СИДЕНЬЯ ТРИБУН	0,13	110,00	-	14	-	-	24,00	3
		М3		-	-			-	-	-
20	Е15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СИДЕНЬЯ	0,16	82,50	-	13	-	-	49,20	8
		100М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		327	-	-		31
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		327	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		29	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		408	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			408	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			327	-	-		31
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			327	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			408	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			408	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-

СОСТАВИЛ РОСКИНА

310-5-4 ал.V.85 Вып. СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Ер 3-32

НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЛЕСТНИЦА ТРИБУНА ТИП 2А

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,323 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 26 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,005 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ЛЕСТНИЦА ТРИБУНА ТИП 2П												
1	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,01	120,00	-	-	-	1	-	-	228,00	2		
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,01	41,50	-	1	-	-	89,60	1		
3	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т ШТ	6,00	1,52	-	9	-	-	0,65	4		
4	608-70008-1 ССЦП9-122	-СТОИМОСТЬ СБ Ж/Б ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖ3-7 ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,32	71,20	-	23	-	-	-	-		
5	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-		
6	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,52	26,00	-	13	-	-	-	-		
7	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,06	41,30	-	3	-	-	-	-		
8	С124-29	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ	6,24	17,80	-	111	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 8ММ								
		Т								
9	Е7-430	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ КОСОУРОВ	3,00	2,55	-	8	-	-	1,64	5
		ШТ		-	-			-	-	-
10	608-92340СС-ЦП11-174ТБ 3,2	МАРКИ МЖ3-9 ИЗ БЕТОНА М200 МР3100	0,19	74,52	-	14	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
11	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,07	25,00	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
13	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
14	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,05	41,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
15	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,05	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
16	Е7-668	-УКЛАДКА СБ Ж/Б СТУПЕНЕЙ	4,00	0,72	-	3	-	-	1,01	4
		ШТ		-	-			-	-	-
17	608-92338СС-ЦП211-172	СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ Ж/Б СТУПЕНИ МАРКИ МЖ3-19	12,00	3,72	-	45	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
18	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ МД1-36 ДЛЯ СИДЕНЬЯ	0,14	110,00	-	15	-	-	24,00	3
		М3		-	-			-	-	-
19	Е15-563	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СИДЕНИЯ ПО ДЕРЕВУ	0,08	82,50	-	7	-	-	49,20	4
		100М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		261	-	-		23
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		261	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		323	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		323	-	-		-

310-5-4 ал.V.85 вып.СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			261	-	-		23
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			261	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			323	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			323	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-

СОСТАВИЛ Росина РОСКИНА

310-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Ер 3-33

НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЛЕСТНИЦА ТРИБУНА ТИП 2Б

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,176 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 23 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ЛЕСТНИЦА ТРИБУНА ТИП 2Б												
1	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,01	120,00	-	1	-	-	228,00	-	2			
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,01	41,50	-	1	-	-	89,60	-	1			
3	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т ШТ	6,00	1,52	-	9	-	-	0,65	-	4			
4	608-70008-1 ССЦП9-122	-СТОИМОСТЬ СБ Ж/Б ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ЛИСТ37 ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,32	71,20	-	23	-	-	-	-	-			
5	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-	-			
6	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,52	26,00	-	13	-	-	-	-	-			
7	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,06	41,30	-	3	-	-	-	-	-			
8	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,06	17,80	-	1	-	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е7-430	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ КОСОУРОВ ШТ	3,00	2,55	-	8	-	-	1,64	5
10	608-92340 ССЦП11-174 ТБ3.2	- МАРКИ МЖ3-9 ИЗ БЕТОНА М200 ДЛИНОЙ 3М(МРЗ-100) М3	0,19	74,52	-	14	-	-	-	-
11	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
12	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,07	25,00	-	2	-	-	-	-
13	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
14	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,05	41,30	-	2	-	-	-	-
15	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,05	17,80	-	1	-	-	-	-
16	Е7-668	-УКЛАДКА СБ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ШТ	4,00	0,72	-	3	-	-	1,01	4
17	608-92338 ССЦП11-172	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ Ж/Б СТУПЕНИ МАРКИ МЖ3-19 М	12,00	3,72	-	45	-	-	-	-
18	Е10-28	-УСТРОЙСТВО СИДЕНИЯ МД-1-57 ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ М3	0,07	110,00	-	8	-	-	24,00	2
19	Е15-563	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СИДЕНИЯ 100М2	0,08	82,50	-	7	-	-	49,20	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		144	-	-		22
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		144	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		176	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		176	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2	-		-

310-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			144	-	-		22

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			144	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			176	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			176	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-

СОСТАВИЛ Рогроскина

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 138 10700027

310-5-4 ал.V.85 6в1п.СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Ер3-34

НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СКАМЬЯ-ТРИТУНА

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,323 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 80 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,007 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ-ТРИТУНА												
1	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	-	120,00 - -	- - -	1	-	- - -	228,00 - -	1 - -
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	-	41,50 - -	- - -	1	-	- - -	89,60 - -	- - -
3	Е10-28	-УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ИЗ БРЕВЕН М3	1,92	110,00 - -	- - -	211	-	- - -	24,00 - -	46 - -
4	Е20-696	-КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СКАЬИ 100 КГ	0,07	35,90 - -	- - -	3	-	- - -	10,32 - -	1 - -
5	Е15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СКАМЬИ ПО ДЕРЕВУ 100М2	0,57	71,20 - -	- - -	41	-	- - -	49,20 - -	28 - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				257	-	- - -		76 - -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				257	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				24	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				323	-	-		-

3i0-5-4 ал.V.85 Вып. СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			323	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			257	-	-		76
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			257	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			323	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			323	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-

СОСТАВИЛ РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 140 10700028

310-5-4 ал.V.85 Вып. СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Ер3-35

НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БУМ ДЛЯ СОБАК

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,116 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ 26 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО БУМА ДЛЯ СОБАК											
1	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	-	120,00	-	-	1	-	-	228,00	-	-	-
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	-	41,50	-	-	1	-	-	89,60	-	-	-
3	Е10-28	-УСТРОЙСТВО БУМА ИЗ БРУСЬЕВ М3	0,72	110,00	-	-	79	-	-	24,00	17	-	-
4	Е15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БУМА ПО ДЕРЕВУ 100М2	0,14	71,20	-	-	10	-	-	49,20	7	-	-
5	Е20-696	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 100 КГ	0,01	35,90	-	-	1	-	-	10,32	-	-	-
6	Е8-27	-ОКРАСКА БРЕВЕН ГОРЯЧИМ БИТУМОМ 100М2	0,02	90,00	-	-	1	-	-	33,60	1	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			93	-	-		25	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			93	-	-		-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			15	-	-		-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1	-	-

310-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			93	-	-		25
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			93	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-

СОСТАВИЛ Гроскина

310-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ -

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР3-36

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВОРОТА ДЛЯ СОБАК

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,005 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОРОТА ДЛЯ СОБАК								
1	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	-	120,00 -		1 -	-	228,00 -		
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	-	41,50 -		1 -	-	89,60 -		
3	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ВОРОТ ИЗ БРУСЬЕВ М3	0,01	110,00 -		1 -	-	24,00 -		
4	Е15-561	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТОЕК ВОРОТ ИЗ БРУСЬЕВ 100М2	0,01	68,10 -		1 -	-	56,00 -		
5	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ ПО ДЕРЕВУ 100М2	-	90,00 -		1 -	-	33,60 -		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		5 -	-	-		
				РУБ.				-		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5 -	-	-		
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5 -	-	-		

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 143 10700029

310-5-4 ал.V.85 Вып. СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.			5	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			5	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			5	-	-		-

СОСТАВИЛ Фоку РОСКИНА

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР3-37

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БАРЬЕР ДЛЯ СОБАК

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,048 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

РАЗДЕЛ 1. БАРЬЕР ДЛЯ СОБАК

1	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	-	120,00	-	1	-	-	228,00	-			
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	-	41,50	-	1	-	-	89,60	-			
3	Е10-28	-УСТРОСТВО БАРЬЕРА ИЗ БРУСЬЕВ М3	0,25	110,00	-	28	-	-	24,00	6			
4	Е15-561	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БАРЬЕРА ПО ДЕРЕВУ 100М2	0,06	68,10	-	4	-	-	56,00	3			
5	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,04	90,00	-	4	-	-	33,60	1			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		38	-	-		10				
				РУБ.				-		-				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		38	-	-		-				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		7	-	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			38	-	-		10
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ Роскина

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

310-5-4 ал.V.85 вып.СМ-3 146 10700031

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Е93-38

НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОМОСТ РАЗБЕГА ДЛЯ СОБАК

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,168 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 44 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
								НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ПОМОСТА РАЗБЕГА ДЛЯ СОБАК										
1	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	-	120,00	-	1	-	-	228,00	1
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	-	41,50	-	1	-	-	89,60	-
3	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ПОМОСТА ИЗ БРУСЬЕВ М3	0,76	110,00	-	84	-	-	24,00	18
4	Е14-57	-УСТРОЙСТВО ЩИТА МА1-13 ИЗ ДОСОК 100М2	0,08	320,00	-	25	-	-	119,00	9
5	Е15-561	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ 100М2	0,26	68,10	-	18	-	-	56,00	14
6	Е20-696	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 100 КГ	0,01	35,90	-	1	-	-	10,32	-
7	Е8-27	-ОКРАСКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ БРУСЬЕВ 100М2	0,04	90,00	-	4	-	-	33,60	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			134	-	-		43
			РУБ.					-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

310-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			134	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			168	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			168	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			134	-	-		43
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			134	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			168	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			168	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-

СОСТАВИЛ РОСКИНА

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Ер3-39

НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТОЙКА ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,044 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. СТОЙКА ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ									
1	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	120,00	-	-	1	-	228,00	1	
2	Е1-180	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	100М3	157,20	-	-	1	-	16,20	-	
3	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	41,50	-	-	1	-	89,60	-	
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	0,20	0,29	-	1	-	0,09	-	
					0,06	-					
5	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т	ШТ	2,00	1,52	-	3	-	0,65	1	
6	608-70008-1 ССЦП.9.96	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖ3-7	М3	0,11	62,70	-	7	-	-	-	
7	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	
8	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,17	26,00	-	4	-	-	-	
9	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		0,02	41,30	-	1	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
10	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,02	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
11	Е9-51	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	0,03	20,40	-	1	-	-	9,15	-
		Т								
12	С121-2109	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ КРУГЛЫХ ТРУБ И ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ, МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ, Т ДО 0,1 6 СТОЙКА МН-13 ИЗ ТРУБ Д=60ММ	0,03	455,00	-	14	-	-	-	-
		Т								
13	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,01	43,50	-	1	-	-	38,80	-
		100М2								
14	Е20-696	-КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ НАТЯГИВАНИЯ ВЕРЕВКИ	0,01	35,90	-	1	-	-	10,32	-
		100 КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		38	-			-		2
								-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		23	-			-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		3	-			-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		1	-			-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		27	-			-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		-	-			-		2
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		15	-			-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		1	-			-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		1	-			-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		17	-			-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		44	-			-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		-	-			-		2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		38	-			-		2
								-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		23	-			-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		3	-			-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		1	-			-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		27	-			-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		-	-			-		2
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		15	-			-		-

310-5-4 ал.V.85 Вып.см-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2

СОСТАВИЛ Рябушкина

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 151 10700034

310-5-4 91.V.85 Вып. СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Ер3-40

НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТОЙКА ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ И ДОМАШНИХ ВЕЩЕЙ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,078 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 8 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. СТОЙКА ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ И ДОМАШНИХ ВЕЩЕЙ											
1	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	120,00	-	1	-	-	228,00	1			
		100М3		-	-			-	-	-			
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	-	41,50	-	1	-	-	89,60	-			
		100М3		-	-			-	-	-			
3	Е1-180	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-			
		1000М3		-	-			-	-	-			
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,34	0,29	-	1	-	-	0,09	-			
		Т		0,06	-			-	-	-			
5	Е7-5	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 1,5Т	4,00	3,20	-	13	-	-	1,32	5			
		ШТ		-	-			-	-	-			
6	608-70008-1 ССЦП.9,96	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖ-3-6	0,19	62,70	-	12	-	-	-	-			
		М3		-	-			-	-	-			
7	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,05	41,30	-	2	-	-	-	-			
		100КГ		-	-			-	-	-			
8	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,05	17,80	-	1	-	-	-	-			
		100КГ		-	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е9-51	-МОНТАЖ СТОЙКИ ИЗ ТРУБ ММ-10 Т	0,07	20,40 -	- -	1	-	- -	9,15 -	1 -
10	С121-2109	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ КРУГЛЫХ ТРУБ И ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,1 6 Т	0,07	455,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -
11	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,02	43,50 -	- -	1	-	- -	38,80 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			66	-	-		8
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			66	-	-		8
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8

составила Роскина

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 153 10700033

310-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Ер3-41

НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ ММ-75

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,038 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 20 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ ММ-75										
1	Е20-79	-УСТРОЙСТВО КОРПУСА КОНТЕЙНЕРА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ,Т.2ММ	1,12	9,37	-	10	-	-	1,35	2
		М2		-	-			-	-	-
2	Е20-29	-УСТРОЙСТВО КРЫШКИ КОНТЕЙНЕРА ИЗ СТАЛИ,ТОЛЩ.1ММ	0,60	5,86	-	4	-	-	1,25	1
		М2		-	-			-	-	-
3	Е20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС КОНТЕЙНЕРА	0,05	35,90	-	2	-	-	10,32	-
		100 КГ		-	-			-	-	-
4	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КОНТЕЙНЕРА	0,25	60,50	-	15	-	-	68,00	17
		100М2		-	-			-	-	-
5	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				РУБ.		31	-	-		20
				РУБ.				-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		31	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		5	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		2	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		38	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		20
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				РУБ.		38	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		20
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		31	-	-		20

310-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20

СОСТАВИЛ Гаева — РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 155 10700035

310-5-4 ал.V.85 вып.СМ-3

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ЕР3-42

НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЛОЩАДКА ДЛЯ СБОРА МУСОРА ТИП 1

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,788 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 61 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,016 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКА ДЛЯ СБОРА МУСОРА ТИП 1								
1	Е1-964	-КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,05	139,00	-	7	-	-	282,00	14
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,01	41,50	-	1	-	-	89,60	1
3	Е1-180	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	7,18	0,29	-	2	-	-	0,09	1
5	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т ШТ	10,00	0,06 1,52	- -	15	-	-	0,65	6
6	608-70008-1 ССЦП.9,96	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ,ФУНДАМЕНТНЫЕ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ,БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ М200,ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖ-3-4+МЖ-3-7 М3	1,00	62,70	-	63	-	-	-	-
7	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,07	22,90	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С147-2	=АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,26	26,00	-	7	-	-	-	-
9	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,15	32,10	-	5	-	-	-	-
10	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,18	41,30	-	7	-	-	-	-
11	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,18	17,80	-	3	-	-	-	-
12	Е7-546	=УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ШТ	6,00	7,27	-	44	-	-	2,74	16
13	608-10513СС ЦП.8-538	=СТОИМОСТЬ СБ.Ж/Б СТЕНОК МЖ-1-4 ИЗ БЕТОНА М200(МРЗ-100) М3	2,64	64,70	-	171	-	-	-	-
14	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,90	32,10	-	29	-	-	-	-
15	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,54	41,30	-	22	-	-	-	-
16	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,54	17,80	-	10	-	-	-	-
17	ССЦ44Р10ТБ АШ.0.004	=НАДБАВКА НА ОТДЕЛКУ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН МЖ1-4 М2	68,64	0,66	-	45	-	-	-	-
18	Е15-542	=ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ Ж/Б СТЕНОК 100М2	0,69	163,00	-	112	-	-	14,20	10
19	Е6-244	=УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ДНИЩА БУНКЕРНОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА М-200 М3	0,23	32,20	-	7	-	-	3,48	1
20	Е27-19	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА М3	2,31	8,68	-	20	-	-	0,15	-
21	Е27-38 27-38-1	=УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12СМ 100М2	0,11	138,00	-	16	-	-	4,29	-
22	Е27-40-1	=НА КАЖДЫЙ 1СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКАМ 38,39,40 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 15СМ	0,23	10,76	-	2	-	-	-	-

310-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
23	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	0,11	156,00	-	18	-	-	14,40	2
				-	-			-	-	-
		100М2								
24	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДО ТОЛЩ.50ММ	0,46	25,30	-	12	-	-	2,32	1
				-	-			-	-	-
		100М2								
25	Е6-169ССЦП. 1-17+1-21	-БЕТОННЫЙ МОНОЛИТНЫЙ БОРТ ИЗ БЕТОНА М400 ЦЕНА:33,9+1,015.(37,5-28,2) М3	0,13	43,34	-	6	-	-	4,34	1
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			627	-	-		53
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			627	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			58	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			788	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			788	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			627	-	-		53
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			627	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			58	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			788	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			788	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-

СОСТАВИЛ Фокина

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 10700036

310-5-4 ал.V.85 Вып. СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Ер3-43

НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКА ДЛЯ СБОРА МУСОРА ТИП 2

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,199 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 95 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,028 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СБОРА МУСОРА ТИП 2								
1	Е1-964	-КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,07	139,00 - -		10 - -			282,00 - -	21 - -
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,02	41,50 - -		1 - -			89,60 - -	1 - -
3	Е1-180	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,01	157,20 - -		1 - -			16,20 - -	- - -
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	10,46	0,29 - 0,06		3 1 - -			0,09 - -	1 - -
5	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т ШТ	15,00	1,52 - -		23 - -			0,65 - -	10 - -
6	608-70008-1 ССЦП.9.96	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ,ФУНДАМЕНТНЫЕ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ,БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ М200,ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 СТОИМОСТЬ СБ.Ж/Б ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖ3-4+МЖ3-7 М3	1,46	62,70 - -		92 - -			- - -	- - -
7	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,11	22,90 - -		2 - -			- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,43	26,00	-	11	-	-	-	-
9	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,21	32,10	-	7	-	-	-	-
10	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,27	41,30	-	11	-	-	-	-
11	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,27	17,80	-	5	-	-	-	-
12	Е7-546	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ШТ	9,00	7,27	-	65	-	-	2,74	25
13	608-10513СС ШП1,8-538	-СТОИМОСТЬ СБ.Ж/Б СТЕНОК ИЗ БЕТОНА М200(МРЗ-100)МАРКИ МЖ 1-4 М3	3,96	64,70	-	256	-	-	-	-
14	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	1,35	32,10	-	43	-	-	-	-
15	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,81	41,30	-	33	-	-	-	-
16	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,81	17,80	-	14	-	-	-	-
17	СССЦ43Р10ТБ АШ,0,004	-НАДБАВКА НА ОТДЕЛКУ СБ.Ж/Б СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МЖ1-4 М2	102,96	0,66	-	68	-	-	-	-
18	Е15-542	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 100М2	1,03	163,00	-	168	-	-	14,20	15
19	Е6-244	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ДНИЩА БУНКЕРНОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА М-200 М3	0,38	32,20	-	12	-	-	3,48	1
20	Е27-19	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА М3	4,00	8,68	-	35	-	-	0,15	1
21	Е27-38 27-38-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12СМ 100М2	0,20	138,00	-	28	-	-	4,29	1
22	Е27-40-1	-НА КАЖДЫЙ 1СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКАМ 38,39,40 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ	0,40	10,76	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИСКЛЮЧАТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 15СМ 100М2								
23	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	0,20	156,00	-	31	-	-	14,40	3
		100М2		-	-			-	-	-
24	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ	0,80	25,30	-	20	-	-	2,32	2
		100М2		-	-			-	-	-
25	Е6-169ССЦП, 1-17+1-21	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б БОРТА ИЗ БЕТОНА М-400 ЦЕНА:33,9+1,015.(37,5-28,2)	0,21	43,34	-	9	-	-	4,34	1
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			952	1	-		82
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			952	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			159	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			88	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1199	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1199	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			952	1	-		82
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			952	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			159	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			88	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1199	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1199	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-

СОСТАВИЛ РОСКИНА

310-5-4 ал.V-85 Вып.СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-44

НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОГРАЖДЕНИЕ ГАЗОНОВ ТИП 1А

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,006 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЕ ГАЗОНОВ ТИП 1А													
1	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	-	120,00	-	-	-	-	-	228,00	-	-	-
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	-	41,50	-	-	-	-	-	89,60	-	-	-
3	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ БРУСЬЕВ М3	0,03	110,00	-	3	-	-	-	24,00	1	-	1
4	Е8-27	-ОКРАСКА БРУСЬЕВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ 100М2	-	90,00	-	1	-	-	-	33,60	-	-	-
5	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ Т	-	573,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Е15-561	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ 100М2	0,01	68,10	-	1	-	-	-	56,00	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		5	-	-			1		1
				РУБ.									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5	-	-			-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-			-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6	-	-			-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5	-	-		1
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1

СОСТАВИЛ РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 10700039

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Ер3-45

НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОГРАЖДЕНИЕ ГАЗОНОВ ТИП 1Б

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,007 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6			7	8	9		10		11
		РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЕ ГАЗОНОВ ТИП 1Б												
1	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	-	120,00	-		-	-	-		228,00		-
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	-	41,50	-		-	-	-		89,60		-
3	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,04	110,00	-		4	-	-		24,00		1
4	Е15-561	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ	100М2	0,01	68,10	-		1	-	-		56,00		-
5	Е8-27	-ОБМАЗКА БРУСЬЕВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ	100М2	-	90,00	-		1	-	-		33,60		-
6	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	-	573,00	-		-	-	-		-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.					6	-	-		-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.											
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					6	-	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					1	-	-		-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					7	-	-		-		-

310-5-4 ал.V.85 Вып. СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6	-	-		1
			----					----		----
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1

СОСТАВИЛ РОСКИНА

310-5-4 ал.V.85 вып. СМ-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Ер3-46

НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОГРАЖДЕНИЕ ГАЗОНОВ ТИП 2

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,007 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЕ ГАЗОНОВ ТИП 2

1	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	-	120,00	-	-	-	-	228,00	-	-
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	-	41,50	-	-	-	-	89,60	-	-
3	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,04	110,00	-	4	-	-	24,00	1	1
4	Е15-561	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БРУСЬЕВ	100М2	0,01	68,10	-	1	-	-	56,00	1	1
5	Е8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ	100М2	-	90,00	-	1	-	-	33,60	-	-
6	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	-	573,00	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				6	-	-			2
			РУБ.						-			-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				6	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-			-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				7	-	-			-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) (166) 10700040

310-5-4 ал.V.85 Вып. СМ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6	-	-		2
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2

СОСТАВИЛ РОСКИНА

gost.e-ecolog.ru