МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ЖИЛЫХ ЗОН МИКРОРАЙОНОВ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 3IO-5-4

АЛЬБОМ У.85

С М Е Т Ы

Выпуск СМ-I

Состав альбома У.85:

Выпуск СМ-I. Пояснительная записка, мебель, физкультурное оборудование
Выпуск СМ-2. Игровое оборудование для детей
Выпуск СМ-3. Элементы благоустройства

1131-5

г.Минск 1985 г

gost.e-ecolog.ru

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ЖИЛЫХ ЗОН МИКРОРАЙОНОВ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 3I0-5-4

АЛЬБОМ У.85

С М Е Т Ы

Выпуск СМ-I

Состав альбома У.85:

Выпуск СМ-I. Пояснительная записка, мебель, физкультурное оборудование

Выпуск СМ-2. Игровое оборудование для детей

Выпуск СМ-3. Элементы благоустройства

Разработан институтом
"Белгоспроект"

Утвержден Госстроем БССР
приказ № 59 от 30.04.76 г.
Введен в действие институтом "Белгоспроект"
приказ № 68 от I2.04.82 г.
Введен в действие в ценах I984 г.
приказ № I0 от I7.0I.86 г.

Главный инженер института А.М.Телеш

Главный архитектор проекта Э.Р.Вишневская

Начальник отдела экономики и смет В.М.Столпнер

1131/5

ци

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№№ ЕР	Наименование	Стр.
I	2	3	4
		Пояснительная записка	6
		Сводка стоимости	7
		Ведомость потребности в производственных ресурсах	9
I	ЕР № I-I	Навес-беседка тип IA	II
2	ЕР № I-2	Навес-беседка тип IБ	I4
3	ЕР № I-3	Зонт теневой тип I	I7
4	ЕР № I-4	Зонт теневой тип IIA	I9
5	ЕР № I-5	Зонт теневой тип IIБ	2I
6	ЕР № I-6	Стол со скамьей	23
7	ЕР № I-7	С т о л	25
8	ЕР № I-8	Скамья тип I,М-IA	28
9	ЕР № I-9	Скамья тип II,С-IA	30
I0	ЕР № I-I0	Скамья тип I,С-IБ	32

I	2	3	4
II	ЕР № I-II	Скамья тип П,С-IБ	34
I2	ЕР № I-I2	Скамья тип I, С-IВ	36
I3	ЕР № I-I3	Скамья тип П, С-IВ	38
I4	ЕР № I-I4	Скамья тип I, С-2А	40
I5	ЕР № I-I5	Скамья тип П, С-2А	42
I6	ЕР № I-I6	Скамья тип I, С-2Б	44
I7	ЕР № I-I7	Скамья тип П,С-2Б	46
I8	ЕР № I-I6	Скамья тип I, С-2В	48
I9	ЕР № I-I9	Скамья тип I, С-2В	50
20	ЕР № I-20	Скамья тип I, С-3А	52
2I	ЕР № I-2I	Скамья тип П, С-3А	54
23	ЕР № I-22	Скамья тип I, С-3Б	56
24	ЕР № I-23	Скамья тип П, С-3Б	58
25	ЕР-№I-24	Скамья тип I, С-3В	60

I	2	3	4
25	ЕР № I-25	Скамья тип П,С-3В	62
26	ЕР № I-26	Скамья-качалка	64
27	ЕР № I-27	Урна тип I	67
28	ЕР № I-28	Урна тип П	69
29	ЕР № I-29	Урна тип Ш	7I
30	ЕР № I-30	Турник	73
3I	ЕР № I-3I	Шведская стенка	75
32	ЕР № I-32	Рукоход тип I	78
33	ЕР № I-33	Рукоход тип П	80
34	ЕР № I-34	Гимнастическая стенка тип I	83
35	ЕР № I-35	Гимнастическая стенка тип П	85
36	ЕР № I-36	Качающееся бревно	88
37	ЕР № I-37	В о л н а	90
38	ЕР № I-38	Бум тип I-А	93
39	ЕР № I-39	Бум тип I-В	95

I	2	3	4
40	ЕР № I-40	Бум тип I-В	97
4I	ЕР № I-4I	Бум тип П-А	99
42	ЕР № I-42	Бум тип П-Б	I0I
43	ЕР № I-43	Бум тип П-В	I03
44	ЕР № I-44	Стол для настольного тенниса	I05
45	ЕР № I-45	Стойка баскетбольная тип П	I08
46	ЕР № I-46	Стойка волейбольная	III
47	ЕР № I-47	Ограждение хоккейной площадки(нормальных размеров)	II4
48	ЕР № I-48	Ограждение хоккейной площадки(минимальных размеров)	II6
49	ЕР № I-49	Ворота хоккейные	II8

1131/5

310-5-4 ал. V.85 Вып. 1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовой проект на малые архитектурные формы и элементы благоустройства жилых зон микрорайонов пересчитаны Белорусским государственным проектным институтом "Белгоспроект" в цены и нормы, введенные с I.0I.I984 г.

Сметы составлены в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию (СН 227-82).

Сметная стоимость малых форм и элементов благоустройства определена по Единым районным единичным расценкам для территориального района IA и ценнику сметных цен (ЦСЦ) для П пояса Московской области с начислениями накладных расходов в размере I6,5% и плановых накоплений - 8%.

В соответствии с составом типового проекта выпущены сметы:

Выпуск СМ-I. Мебель. Физкультурное оборудование.

Выпуск СМ-2. Игровое оборудование для детей.

Выпуск СМ-3. Элементы благоустройства.

Нумерация единичных расценок соответствует альбомам проекта и выпускам смет, например:

Альбом I, смета выпуск СМ-I - ЕР № I-I5

Альбом П, смета выпуск СМ-2 - ЕР № П-9

Альбом Ш, смета выпуск СМ-3 - ЕР № Ш-I2

где I5, 9, I2 - порядковый номер расценки.

310-5-4 ал.V.85 Вып. СМ-1

СВОДКА СТОИМОСТИ

№№ пп	№ ЕР	Наименование	Сметная стоимость в тыс.руб.
I	2	3	4
I	ЕР № I-I	Навес-беседка тип IA	0,24I
2	ЕР № I-2	Навес-беседка тип IБ	0,792
3	ЕР № I-3	Зонт теневой тип I	0,2I7
4	ЕР № I-4	Зонт теневой тип IIA	0,I40
5	ЕР № I-5	Зонт теневой тип IIБ	0,I60
6	ЕР № I-6	Стол со скамьей	0,075
7	ЕР № I-7	Стол	0,054
8	ЕР № I-8	Скамья тип I, С-IA	0,026
9	ЕР № I-9	Скамья тип II, С-IA	0,029
I0	ЕР № I-I0	Скамья тип I, С-IБ	0,028
II	ЕР № I-II	Скамья тип II, С-IБ	0,03I
I2	ЕР № I-I2	Скамья тип I, С-IВ	0,039
I3	ЕР № I-I3	Скамья тип II, С-IВ	0,042
I4	ЕР № I-I4	Скамья тип I, С-2А	0,035
I5	ЕР № I-I5	Скамья тип II, С-2А	0,038
I6	ЕР № I-I6	Скамья тип I, С-2Б	0,042
I7	ЕР № I-I7	Скамья тип II, С-2Б	0,045
I8	ЕР № I-I8	Скамья тип I, С-2В	0,055
I9	ЕР № I-I9	Скамья тип II, С-2В	0,058
20	ЕР № I-20	Скамья тип I, С-3А	0,035
2I	ЕР № I-2I	Скамья тип II, С-3А	0,039
22	ЕР № I-22	Скамья тип I, С-3Б	0,043
23	ЕР № I-23	Скамья тип II, С-3Б	0,046
24	ЕР № I-24	Скамья тип I, С-3В	0,058
25	ЕР № I-25	Скамья тип II, С-3В	0,06I
26	ЕР № I-26	Скамья-качалка	0,I23
27	ЕР № I-27	Урна тип I	0,0I8
28	ЕР № I-28	Урна тип II	0,0I4
29	ЕР № I-29	Урна тип III	0,0I6
30	ЕР № I-30	Турник	0,056

I	2	3	4
3I	ЕР № I-3I	Шведская стенка	0,I2I
32	ЕР № I-32	Рукоход тип I	0,063
33	ЕР № I-33	Рукоход тип П	0,09I
34	ЕР № I-34	Гимнастическая стенка тип I	0,053
35	ЕР № I-35	Гимнастическая стенка тип П	0,234
36	ЕР № I-36	Качающееся бревно	0,04I
37	ЕР № I-37	Волна	0,206
38	ЕР № I-38	Бум тип I-А	0,029
39	ЕР № I-39	Бум тип I-Б	0,023
40	ЕР № I-40	Бум тип I-В	0,023
4I	ЕР № I-4I	Бум тип П-А	0,024
42	ЕР № I-42	Бум тип П-Б	0,024
43	ЕР № I-43	Бум тип П-В	0,024
44	ЕР № I-44	Стол для настольного тенниса	0,I40
45	ЕР № I-45	Стойка баскетбольная тип П	0,I72
46	ЕР № I-46	Стойка волейбольная	0,I50
47	ЕР № I-47	Ограждение хоккейной площадки (нормальных размеров)	2,4II
48	ЕР № I-48	Ограждение хоккейной площадки	I,585
49	ЕР № I-49	Ворота хоккейные	0,06I

Ведомость потребности в производственных ресурсах

№№ пп	№ ЕР	Наименование	Расход ч/час
I	2	3	4
I	ЕР № I	Навес-беседка тип I-А	54
2	ЕР № I-2	Навес-беседка тип I-Б	I74
3	ЕР № I-3	Зонт теневой тип I	45
4	ЕР № I-4	Зонт теневой тип П-А	43
5	ЕР № I-5	Зонт теневой тип П-Б	48
6	ЕР № I-6	Стол со скамьей	22
7	ЕР № I-7	Стол	8
8	ЕР № I-8	Скамья тип I, С-IА	8
9	ЕР № I-9	Скамья тип П, С-IА	8
I0	ЕР № I-I0	Скамья тип I, С-IБ	I0
II	ЕР № I-II	Скамья тип П, С-IБ	I0
I2	ЕР № I-I2	Скамья тип I, С-IВ	I2
I3	ЕР № I-I3	Скамья тип П, С-IВ	I2
I4	ЕР № I-I4	Скамья тип I, С-2А	II
I5	ЕР № I-I5	Скамья тип П, С-2А	II
I6	ЕР № I-I6	Скамья тип I, С-2Б	I3
I7	ЕР № I-I7	Скамья тип П, С-2Б	I3
I8	ЕР № I-I8	Скамья тип I, С-2В	I6
I9	ЕР № I-I9	Скамья тип П, С-2В	I6
20	ЕР № I-20	Скамья тип I, С-3А	II
2I	ЕР № I-2I	Скамья тип П, С-3А	II
22	ЕР № I-22	Скамья тип I, С-3Б	I3
23	ЕР № I-23	Скамья тип П, С-3Б	I3
24	ЕР № I-24	Скамья тип I, С-3В	I6
25	ЕР № I-25	Скамья тип П, С-3В	I6

I	2	3	4
26	ЕР № I-26	Скамья-качалка	22
27	ЕР № I-27	Урна тип I	2
28	ЕР № I-28	Урна тип П	2
29	ЕР № I-29	Урна тип Ш	2
30	ЕР № I-30	Турник	7
3I	ЕР № I-3I	Шведская стенка	I3
32	ЕР № I-32	Рукоход тип I	7
33	ЕР № I-33	Рукоход тип П	II
34	ЕР № I-34	Гимнастическая стенка тип I	5
35	ЕР № I-35	Гимнастическая стенка тип П	33
36	ЕР № I-36	Качающееся бревно	9
37	ЕР № I-37	Волна	23
38	ЕР № I-38	Бум тип I (А)	2
39	ЕР № I-39	Бум тип I (Б)	2
40	ЕР № I-40	Бум тип I (В)	2
4I	ЕР № I-4I	Бум тип П (А)	2
42	ЕР № I-42	Бум тип П (Б)	2
43	ЕР № I-43	Бум тип П (В)	2
44	ЕР № I-44	Стол для настольного тенниса	32
45	ЕР № I-45	Стойка баскетбольная тип П	II
46	ЕР № I-46	Стойка волейбольная	7
47	ЕР № I-47	Ограждение хоккейной площадки (нормальных размеров)	4I6
48	ЕР № I-48	Ограждение хоккейной площадки (минимальных размеров)	275
49	ЕР № I-49	Ворота хоккейные	7

ци

3I0-5-4 ал. V.85 вып. см-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ЕР1-1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УСТРОЙСТВО НАВЕС БЕСЕДКИ ТИП1А

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,241 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 54 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
					ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ В Т.Ч.			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАВЕС БЕСЕДКА ТИП1А								
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	1
		100М3		-	-				-	-
2	Е1-180	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-
		1000М3		-	-				-	-
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,37	0,29	-	1	-	-	0,09	-
		Т		0,06	-				-	-
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,37	0,29	-	1	-	-	0,09	-
		Т		0,06	-				-	-
5	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,01	41,50	-	1	-	-	89,60	-
		100М3		-	-				-	-
6	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т	4,00	1,52	-	6	-	-	0,65	3
		ШТ		-	-				-	-
7	608-70008-1 ССЦП9-96	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖ3-7	0,21	62,70	-	13	-	-	-	-
		М3		-	-				-	-
8	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-				-	-
9	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,35	26,00	-	9	-	-	-	-

3I0-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
10	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,04	41,30	-	2	=	-	-	-
		100КГ								
11	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,04	17,80	-	1	=	-	-	-
		100КГ								
12	Е16-48	=ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТРУБ Д70ММ	12,00	2,99	-	36	=	-	0,57	7
		М								
13	Е10-28	=УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	0,28	110,00	-	31	=	-	24,00	7
		М3								
14	Е10-19	=ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ	14,40	0,04	-	1	=	-	0,08	1
		М2								
15	Е15-561	=ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯННЫМИ КРАСКАМИ	0,14	70,10	-	10	=	-	56,00	8
		100М2								
16	С111-58	=БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	=	-	-	-
		Т								
17	Е20-696	=МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,14	35,90	-	5	=	-	10,32	1
		100 КГ								
18	Е12-280	=ПОКРЫТИЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	0,06	192,00	-	12	=	-	83,00	5
		100М2								
19	Е11-213	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛАСТИКАТА ТОЛЩИНОЙ 3ММ В ОДИН СЛОЙ НА КЛЕЕ 88-Н	0,09	686,00	-	60	=	-	192,00	17
		100М2								
20	Е15-613	=МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,04	43,50	-	2	=	-	38,80	2
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			194	=	-		52
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			194	=	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			30	=	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	=	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	=	4		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			17	=	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			241	=	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	=	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	=	4		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			241	=	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	=	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	=	4		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) I3 10700066

3IO-5-4 ал.V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			194	-	-		52
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			194	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			241	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			241	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) I4 10700067

3IO-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ"

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ЕР1-2

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УСТРОЙСТВО НАВЕС БЕСЕДКИ ТИП 1Б

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,792 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 174 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,019 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН, ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН, ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. НАВЕС БЕСЕДКА ТП1 Б											
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,01	74,50	-	1	-	154,00	-	-	2	
2	Е1-180	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	-	157,20	-	1	-	16,20	-	-		
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	0,74	0,29 0,06	-	1	-	0,09	-	-		
4	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,01	41,50	-	1	-	89,60	-	-	1	
5	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т ШТ	8,00	1,52	-	12	-	0,65	-	-	5	
6	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖ3-7	0,42	62,70	-	26	-	-	-	-		
	ССЦП9-96	М3	0,03	22,90	-	1	-	-	-	-		
7	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,69	26,00	-	18	-	-	-	-		
8	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,08	41,30	-	3	-	-	-	-		
9	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ		-	-			-	-	-
10	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,08	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
11	Е16-48	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТРУБ Д70ММ	48,00	2,99	-	144	-	-	0,57	27
		М		-	-			-	-	-
12	Е10-28	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	0,97	110,00	-	107	-	-	24,00	23
		М3		-	-			-	-	-
13	Е10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ	32,04	0,04	-	1	-	-	0,08	3
		М2		-	-			-	-	-
14	Е20-696	-МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,22	35,90	-	8	-	-	10,32	2
		100 КГ		-	-			-	-	-
15	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
16	Е12-280	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	0,12	192,00	-	23	-	-	83,00	10
		100М2		-	-			-	-	-
17	Е11-213	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛАСТИКАТА ТОЛЩИНОЙ 3ММ В ОДИН СЛОЙ НА КЛЕЕ 88-Н	0,37	686,00	-	257	-	-	192,00	72
		100М2		-	-			-	-	-
18	Е15-613	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,08	43,50	-	4	-	-	38,80	3
		100М2		-	-			-	-	-
19	Е15-561	-ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯННЫМИ КРАСКАМИ	0,32	70,10	-	22	-	-	56,00	18
		100М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		631	-	-		166
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		631	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		57	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		792	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		792	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	19	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		631	-	-		166

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) I6 10700067

3I0-5-4 ал.V.85 Вып.см-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.				-	-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			631	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			57	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			792	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			792	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

3I0-5-4 ал.V.85 Вып. СМ-1

10700068

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ЕР1-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УСТРОЙСТВО ЗОНТА ТЕНЕВОГО ТИП1

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,217 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 45 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. ЗОНТ ТЕНЕВОЙ ТИП1											
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	-	74,50	-	1	-	-	154,00	1
2	Е1-180	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ	1000М3	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	0,47	0,29 0,06	-	1	-	-	0,09	-
4	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	-	41,50	-	1	-	-	89,60	-
5	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3	М3	0,27	35,70	-	10	-	-	4,35	1
6	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ЗОНТА ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	М3	0,85	110,00	-	94	-	-	24,00	20
7	Е10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ	М2	10,21	0,04	-	1	-	-	0,08	1
8	Е16-42	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРУБ Д20ММ	М	22,28	1,35	-	30	-	-	0,37	8
9	Е16-47	-ТО ЖЕ ИЗ ТРУБ Д65ММ	М	6,28	2,67	-	17	-	-	0,57	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E16-57	-ТО ЖЕ ИЗ ТРУБ Д90ММ М	2,73	- 2,98	- -	- 8	- -	- -	- 0,86	- 2
11	E20-696	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 100 КГ	0,04	- 35,90	- -	- 1	- -	- -	- 10,32	- -
12	E15-613	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 100М2	0,02	- 43,50	- -	- 1	- -	- -	- 38,80	- 1
13	E15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ 100М2	0,10	- 70,10	- -	- 7	- -	- -	- 56,00	- 6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ. --- РУБ.		173	-	-		44 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		173	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		217	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		217	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ. --- РУБ.		173	-	-		44 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		173	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		217	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	4	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		217	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	4	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

3IO-5-4 ал.V.85 вып.СМ-1 I9 10700069

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

ОБЪЕКТ НОМЕР

НА ЕР1-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО ЗОНТА ТЕНЕВОГО ТИП 2А

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,140 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 43 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. ЗОНТ ТЕНЕВОЙ ТИП 2А											
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-	-	-	-
2	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	-	41,50	-	1	-	-	89,60	-	-	-	-
3	E10-28	-УСТРОЙСТВО ЗОНТА ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ М3	0,71	110,00	-	78	-	-	24,00	-	17	-	-
4	E10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ М2	35,27	0,04	-	1	-	-	0,08	-	3	-	-
5	E20-696	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 100 КГ	0,13	35,90	-	5	-	-	10,32	-	1	-	-
6	E8-27	-ОКРАСКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,03	90,00	-	2	-	-	33,60	-	1	-	-
7	E15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ 100М2	0,35	70,10	-	25	-	-	56,00	-	20	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			113	-	-			42		
			РУБ.					-					

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			113	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			113	-	-		42

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			113	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

3I0-5-4 ал.V.85 Вып. СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ЕР1-5

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УСТРОЙСТВО ЗОНТА ТЕНЕВОГО ТИП 2Б

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,160 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 48 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗОНТ ТЕНЕВОЙ ТИП 2Б								
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	-	74,50 - -		1 -	- -	154,00 - -		
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	-	41,50 - -		1 -	- -	89,60 - -		
3	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ЗОНТА ИЗДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ М3	0,83	110,00 - -		91 -	- -	24,00 - -		20
4	Е10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ М2	37,04	0,04 - -		1 -	- -	0,08 - -		3
5	Е20-696	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 100 КГ	0,16	35,90 - -		6 -	- -	10,32 - -		2
6	Е8-27	-ОКРАСКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,02	90,00 - -		2 -	- -	33,60 - -		1
7	Е15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ 100М2	0,37	70,10 - -		26 -	- -	56,00 - -		21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		128 -	-			47
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			128	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			160	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			160	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			128	-	-		47
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			128	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			160	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			160	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 23 10700071

3IO-5-4 ал.V-85 вып. СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ЕР1-6

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= УСТРОЙСТВО СТОЛА СО СКАМЬЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,075 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 22 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТОЛ СО СКАМЬЕЙ								
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	-	41,50	-	1	-	-	89,60	-
3	Е10-28	-УСТРОЙСТВО СТОЛА ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ М3	0,40	110,00	-	44	-	-	24,00	10
4	Е10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ М2	15,53	0,04	-	1	-	-	0,08	1
5	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ Т	-	573,00	-	-	-	-	-	-
6	Е8-27	-ОКРАСКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ БРУСЬЕВ 100М2	0,03	90,00	-	3	-	-	33,60	1
7	Е15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ 100М2	0,16	70,10	-	11	-	-	56,00	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		61	-	-		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.				-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			75	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			75	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			61	-	-		21
			----					------		------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			75	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			75	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

3I0-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

10700072

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

ОБЬЕКТ НОМЕР

НА ЕР1-7

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УСТРОЙСТВО СТОЛА

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,054 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 8 ЧЕЛ.-Ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТОЛ								
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-
2	Е1-180к=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	0,19	0,29 0,06	-	1	-	-	0,09	-
4	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	-	41,50	-	1	-	-	89,60	-
5	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т ШТ	2,00	1,52	-	3	-	-	0,65	1
6	608-70008-1 ССЦП9-96	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖ3-7 М3	0,11	62,70	-	7	-	-	-	-
7	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
8	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,17	26,00	-	4	-	-	-	-
9	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
10	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,02	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
11	Е7-656	-МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/Б ПАНЕЛЕЙ МЖ3-1	2,00	2,14	-	4	-	-	1,47	3
		ШТ								
12	608-92376 ССЦП11-231	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ МЖ3-1 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100 ЦЕНА:51,6+0,82,2+1,02	0,06	54,26	-	3	-	-	-	-
		М3								
13	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
14	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
15	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
16	Е15-536	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ ПАНЕЕЙ МЖ3-1	0,01	169,00	-	2	-	-	20,20	-
		100М2								
17	Е10-193	-УКЛАДКА ЩИТА МЖ1-38	1,92	0,54	-	1	-	-	0,28	1
		М2								
18	С122-402	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННОГО ЩИТА ТОЛЩ 25ММ	1,92	3,37	-	6	-	-	-	-
		М2								
19	Е15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ С ДВУХ СТОРОН	0,04	70,10	-	3	-	-	56,00	2
		100М2								
20	Е20-696	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТОЛА	0,06	35,90	-	2	-	-	10,32	1
		100 КГ								
21	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		46	-	-		8
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		46	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		54	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			46	-	-		6
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 28 10700073

3IO-5-4 ал.V-85 вып.СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ЕР1-8

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 1 С-1А

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,026 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 8 ЧЕЛ.-Ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП1 С-1А								
1	Е7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СКАМЬИ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
		ШТ		-	-			-	-	-
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-5 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100	0,04	-	-			-	-	-
	ССЦП9-122	ЦЕНА:71,2+0,82,2+1,02		73,86	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
3	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
4	Е10-28	-УСТАНОВКА ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	0,11	110,00	-	12	-	-	24,00	3
		М3		-	-			-	-	-
5	Е10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	5,23	0,04	-	1	-	-	0,08	-
		М2		-	-			-	-	-
6	Е15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	0,05	70,10	-	4	-	-	56,00	3
		100М2		-	-			-	-	-
7	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			22	-	-		8
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.							
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
						1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			22	-	-		8
			----					----------		----------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 30 10700074

3IO-5-4 ал. V.85 вып. СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ"

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-9

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 2 С-1А

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,029 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 8 ЧЕЛ.-Ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП2 С-1А									
1	Е7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2	
		ШТ		-	-						
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-1 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100	0,06	73,86	-	4	-	-	-	-	
	ССЦП9-122	ЦЕНА:71,2+0,82,2+1,02		-	-						
		М3									
3	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-	
		100КГ		-	-						
4	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-	
		100КГ		-	-						
5	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ БРУСКОВ	0,11	110,00	-	12	-	-	24,00	3	
		М3		-	-						
6	Е10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	5,23	0,04	-	1	-	-	0,08	-	
		М2		-	-						
7	Е15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	0,05	70,10	-	4	-	-	56,00	3	
		100М2		-	-						
8	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-	
		Т		-	-						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			24	-	-		8
				РУБ.					-		

В ТОМ ЧИСЛЕ:

3I0-5-4 ал. V.85 вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			24	-	-		8
			----					----		----
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

3IO-5-4 ал. V.85 вып. СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ"

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ЕР1-10

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 1 С1Б

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,028 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 1 С1-Б								
1	Е7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СКАМЬИ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-
2	608-70010-1 ССЦП9-122	-СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-5 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100 ЦЕНА:71,2+0,82,2+1,02	0,04	73,86	-	3	-	-	-	-
		М3	-	-	-	-	-	-	-	-
3	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Е10-28	-УСТАНОВКА ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	0,13	110,00	-	14	-	-	24,00	3
		М3	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Е10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	6,36	0,04	-	1	-	-	0,08	1
		М2	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Е15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	0,06	70,10	-	4	-	-	56,00	4
		100М2	-	-	-	-	-	-	-	-
7	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		Т	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			24	-	-		10
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			24	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			3	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			24	-	-		10
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 34 10700076

3I0-5-4 ал.V.85 вып.СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ"

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ЕР1-11

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП2 С1Б

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,031 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10 ЧЕЛ.-Ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП2 С1-Б								
1	Е7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
2	608-70010-1 ССЦП9-122	-СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-1 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100 ЦЕНА:71,2+0,82,2+1,02 ШТ	0,06	73,86	-	4	-	-	-	-
3	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 М3	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
4	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-
5	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ БРУСКОВ	0,13	110,00	-	14	-	-	24,00	3
6	Е10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ М3	6,36	0,04	-	1	-	-	0,08	1
7	Е15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ М2	0,06	70,10	-	4	-	-	56,00	4
8	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ 100М2	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				26	-	-		10
		РУБ.								

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			26	-	-		10
			----					----		----
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 36 10700077

3IO-5-4 ал.У.85 Вып.СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ЕР1-12

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 1 С1В

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,039 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 12 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП1 С-18												
1	Е7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СКАМЬИ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2				
		ШТ		-	-									
2	608-70010-1 ССЦП9-122	-СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-5 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100 ЦЕНА:71,2+0,82,2+1,02	0,04	73,86	-	3	-	-	-	-				
		М3		-	-									
3	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-				
		100КГ		-	-									
4	Е10-28	-УСТАНОВКА ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ	0,18	110,00	-	20	-	-	24,00	4				
		М3		-	-									
5	Е10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	8,67	0,04	-	1	-	-	0,08	1				
		М2		-	-									
6	Е15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	0,09	70,10	-	6	-	-	56,00	5				
		100М2		-	-									
7	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-				
		Т		-	-									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			32	-	-		12				
			РУБ.					-						
	В ТОМ ЧИСЛЕ:													
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			32	-	-		-				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			4	-	-		-				
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			32	-	-		12
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

3I0-5-4 ал. V.85 вып. см-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-13

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП2 С1В

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,042 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 12 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 2 С1-В												
1	Е7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 0,1Т ШТ	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2				
2	608-70010-1 ССЦП9-122	-СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-1 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100 ЦЕНА:71,2+0,82.2+1,02 М3	0,06	73,86	-	4	-	-	-	-				
3	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-				
4	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-				
5	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ БРУСЬЕВ М3	0,18	110,00	-	20	-	-	24,00	4				
6	Е10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ М2	8,67	0,04	-	1	-	-	0,08	1				
7	Е15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ 100М2	0,09	70,10	-	6	-	-	56,00	5				
8	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ Т	-	573,00	-	-	-	-	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		34	-	-		12				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.				-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			34	-	-		12
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-14

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 1 С-2А

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,035 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 1 С-2А								
1	Е7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СКАМЬИ ВЕСОМ ДО 0,1Т ШТ	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-5 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100	0,04	73,86	-	3	-	-	-	-
	ССЦП9-122	ЦЕНА:71,2+0,82,2+1,02 М3		-	-			-	-	-
3	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
4	Е10-28	-УСТАНОВКА ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ М3	0,16	110,00	-	18	-	-	24,00	4
5	Е10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ М2	6,96	0,04	-	1	-	-	0,08	1
6	Е15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ 100М2	0,07	70,10	-	5	-	-	56,00	4
7	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ Т	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			29	-	-		11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			29	-	-		11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 42 10700080

3IO-5-4 ал.У.85 вып.СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ЕР1-15

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП2 С-2А

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,038 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	
РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 2 С-2А													
1	Е7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-		1	-	-	1,01		2	
		ШТ	-	-	-		-	-	-	-		-	
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-1 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100	0,06	73,86	-		4	-	-	-		-	
	ССЦП9-122	ЦЕНА:71,2+0,82,2+1,02		-	-					-		-	
		М3											
3	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	32,10	-		1	-	-	-		-	
		100КГ		-	-					-		-	
4	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,02	41,30	-		1	-	-	-		-	
		100КГ		-	-					-		-	
5	Е10-28	-УСТРОЙСТВО СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИХ БРУСКОВ	0,16	110,00	-		18	-	-	24,00		4	
		М3		-	-					-		-	
6	Е10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	6,96	0,04	-		1	-	-	0,08		1	
		М2		-	-					-		-	
7	Е15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	0,07	70,10	-		5	-	-	56,00		4	
		100М2		-	-					-		-	
8	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-		-	-	-	-		-	
		Т		-	-					-		-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1							31	-	-			11	
		РУБ.											
		РУБ.											

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1131/5

3IO-5-4 ал.V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			31	-	-		11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

3IO-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ"

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ЕР 1-16

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 1 С2-Б

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,042 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
					ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП1 С-2Б								
1	Е7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СКАМЬИ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
		ШТ		-	-					
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-5 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100	0,04	73,86	-	3	-	-	-	-
	ССЦП9-122	ЦЕНА:71,2+0,82+1,02.2		-	-					
		М3								
3	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-					
4	Е10-28	-УСТАНОВКА ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	0,20	110,00	-	22	-	-	24,00	5
		М3		-	-					
5	Е10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	8,96	0,04	-	1	-	-	0,08	1
		М2		-	-					
6	Е15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	0,09	70,10	-	6	-	-	56,00	5
		100М2		-	-					
7	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		34	-	-		13
				РУБ.						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.						
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		34	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		5	-	-		
						-	1	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			34	-	-		13
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

3IO-5-4 ал.V.85вып.СМ-1

10700082

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-17

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 2 С-25

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,045 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 2 С25													
1	Е7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	1,01	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ													
2	608-70010-1 ССЦП9-122	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ МЖ1-1 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100 ЦЕНА:71,2+0,82,2+1,02	0,06	73,86	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		М3													
3	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100КГ													
4	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100КГ													
5	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ	0,20	110,00	-	22	-	24,00	5	-	-	-	-	-	-
		М3													
6	Е10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	8,96	0,04	-	1	-	0,08	1	-	-	-	-	-	-
		М2													
7	Е15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	0,09	70,10	-	6	-	56,00	5	-	-	-	-	-	-
		100М2													
8	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Т													
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		36	-	-	13	-	-	-	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			36	-	-		13
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

3I0-5-4 ал.V.85 вып. СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ЕР1-18

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 1 С-2В

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4(

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,055 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 16 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11		
РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 1 С-2В														
1	Е7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СКАМЬИ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-		1	-	-	1,01		2		
		ШТ		-	-									
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-5 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100	0,04	73,86	-		3	-	-	-		-		
	ССЦП9-122	ЦЕНА:71,2+0,82,2+1,02		-	-									
		М3												
3	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	32,10	-		1	-	-	-		-		
		100КГ		-	-									
4	Е10-28	-УСТАНОВКА ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	0,27	110,00	-		30	-	-	24,00		6		
		М3		-	-									
5	Е10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	12,13	0,04	-		1	-	-	0,08		1		
		М2		-	-									
6	Е15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	0,12	70,10	-		9	-	-	56,00		7		
		100М2		-	-									
7	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-		-	-	-	-		-		
		Т		-	-									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				45	-	-			16		
			РУБ.						-					
	В ТОМ ЧИСЛЕ:													
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				45	-	-			-		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				6	-	-			-		
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	1	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			45	-	-		16
			----					----		----
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			45	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 50 10700084

3I0-5-4 ал. V.85 Вып. см-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-19

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 2 С2-В

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,058 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 16 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 2 С-2В									
1	Е7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 0,1Т ШТ	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2	
2	608-70010-1 ССЦП9-122	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ МЖ1-1 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100 ЦЕНА:71,2+0,82,2+1,02 М3	0,06	73,86	-	4	-	-	-	-	
3	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-	
4	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-	
5	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ М3	0,27	110,00	-	30	-	-	24,00	6	
6	Е10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ М2	12,13	0,04	-	1	-	-	0,08	1	
7	Е15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ 100М2	0,12	70,10	-	9	-	-	56,00	7	
8	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ Т	-	573,00	-	-	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			47	-	-		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			47	-	-		16
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

3IO-5-4 ал.V.85 вып. СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ЕР1-20

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 1 С-3А

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,035 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 1 1С-3А									
1	Е7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СКАМЬИ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01		2
		ШТ		-	-		-	-	-		
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-5 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100	0,04	73,86	-	3	-	-	-		-
	ССЦП9-122	ЦЕНА:71,2+0,82,2+1,02		-	-		-	-	-		
		М3									
3	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-		-
		100КГ		-	-		-	-	-		
4	Е10-28	-УСТАНОВКА ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	0,15	110,00	-	16	-	-	24,00		4
		М3		-	-		-	-	-		
5	Е10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	7,09	0,04	-	1	-	-	0,08		1
		М2		-	-		-	-	-		
6	Е20-696	-МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,04	35,90	-	2	-	-	10,32		-
		100 КГ		-	-		-	-	-		
7	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-		-
		Т		-	-		-	-	-		
8	Е15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,07	70,10	-	5	-	-	56,00		4
		100М2		-	-		-	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		29	-	-			11
				РУБ.				-			-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			29	-	-		11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

3IO-5-4 ал. V.85 вып. см-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ЕР1-21

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 2 С-3А

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,039 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 2 С-3А								
1	Е7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
		ШТ		-	-			-	-	-
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ МЖ1-1 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100	0,06	73,86	-	4	-	-	-	-
	ССЦП9-122	ЦЕНА:71,2+0,82.2+1,02		-	-			-	-	-
		М3								
3	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
4	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
5	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ	0,15	110,00	-	16	-	-	24,00	4
		М3		-	-			-	-	-
6	Е10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	7,09	0,04	-	1	-	-	0,08	1
		М2		-	-			-	-	-
7	Е20-696	-МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,04	35,90	-	2	-	-	10,32	-
		100 КГ		-	-			-	-	-
8	С111-58	-БОЛТЫ ГАЙКИ ШАЙБЫ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
9	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-
		100М2		-	-			-	-	-
10	Е15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ	0,07	70,10	-	5	-	-	56,00	4
		100М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			32	-	-		11
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			32	-	-		11
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

3IO-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ЕР1-22

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 1 С-3Б

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,043 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 1 С-3Б								
1	Е7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СКАМЬИ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
		ШТ		-	-			-	-	-
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-5 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100	0,04	73,86	-	3	-	-	-	-
	ССЦП9-122	ЦЕНА:71,2+0,82,2+1,02		-	-			-	-	-
		М3								
3	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
4	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ЩИТА СИДЕНЬЯ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	0,19	110,00	-	21	-	-	24,00	5
		М3		-	-			-	-	-
5	Е10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	8,32	0,04	-	1	-	-	0,08	1
		М2		-	-			-	-	-
6	Е20-696	-МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,04	35,90	-	2	-	-	10,32	-
		100 КГ		-	-			-	-	-
7	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
8	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-
		100М2		-	-			-	-	-
9	Е15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,08	70,10	-	6	-	-	56,00	5
		100М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			36	-	-		13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			36	-	-		13
			----					---------		-------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

3IO-5-4 ал.V.85 вып.СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ЕР-1-23

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 2 С-3Б

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,046 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 2 С-3Б								
1	Е7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
		ШТ		-	-			-	-	-
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ МЖ1-1 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100	0,06	73,86	-	4	-	-	-	-
	ССЦП9-122	ЦЕНА:71,2+0,82,2+1,02		-	-			-	-	-
		М3								
3	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
4	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
5	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ	0,19	110,00	-	21	-	-	24,00	5
		М3		-	-			-	-	-
6	Е10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	8,32	0,04	-	1	-	-	0,08	1
		М2		-	-			-	-	-
7	Е20-696	-МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,04	35,90	-	2	-	-	10,32	-
		100 КГ		-	-			-	-	-
8	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
9	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-
		100М2		-	-			-	-	-
10	Е15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ	0,08	70,10	-	6	-	-	56,00	5
		100М2		-	-			-	-	-

3IO-5-4 ал. V.85 Вып.СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			38	-	-		13
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			38	-	-		13
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

БА ЕР1-24

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 1 С-38

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,058 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 16 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП1 С-38												
1	Е7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАМЬИ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	-	1,01	2			
		ШТ		-	-									
2	608-70010-1	-СТОИМОСТ БЛОКА МЖ1-5 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100	0,04	73,86	-	3	-	-	-	-	-			
	ССЦП9-122	ЦЕНА:71,2+0,82,2+1,02		-	-									
		М3												
3	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-	-			
		100КГ		-	-									
4	Е10-28	-УСТАНОВКА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ	0,26	110,00	-	29	-	-	-	24,00	6			
		М3		-	-									
5	Е10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	10,92	0,04	-	1	-	-	-	0,08	1			
		М2		-	-									
6	Е20-696	-МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,08	35,90	-	3	-	-	-	10,32	1			
		100 КГ		-	-									
7	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	-	60,50	-	1	-	-	-	68,00	-			
		100М2		-	-									
8	Е15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ	0,11	70,10	-	8	-	-	-	56,00	6			
		100М2		-	-									
9	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-	-			
		Т		-	-									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		47	-	-	-	-	16			

3IO-5-4 ал. V.85 вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			47	-	-		16
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

3IO-5-4 ал.V.85 Вып. СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ЕР1-25

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 2 С-3В

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,061 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 16 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 2 С-3В												
1	Е7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2				
2	608-70010-1 ССЦП9-122	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ МЖ1-1 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100 ЦЕНА:71,2+0,82,2+1,02	0,06	73,86	-	4	-	-	-	-				
3	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-				
4	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-				
5	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ М3	0,26	110,00	-	29	-	24,00	6					
6	Е10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ЩИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ М2	10,92	0,04	-	1	-	0,08	1					
7	Е20-696	-МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100 КГ	0,08	35,90	-	3	-	10,32	1					
8	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ Т	-	573,00	-	-	-	-	-					
9	Е15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ 100М2	0,11	70,10	-	8	-	56,00	6					
10	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 100М2	-	60,50	-	1	-	68,00	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			49	-	-		16

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			49	-	-		16

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

3IO-5-4 ал.V.85 Вып. СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ЕР1-26

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ КАЧАЛКИ

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,123 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 22 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ КАЧАЛКА								
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	-	74,50	-	1	-	-	154,00	1
2	Е1-180	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	0,37	0,29	-	1	-	-	0,09	-
				0,06	-		-	-	-	-
4	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	-	41,50	-	1	-	-	89,60	-
5	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т ШТ	4,00	1,52	-	6	-	-	0,65	3
6	808-70008-1 ССЦП9-96	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖ3-7 М3	0,21	62,70	-	13	-	-	-	-
7	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
8	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,35	26,00	-	9	-	-	-	-
9	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
10	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
11	Е16-41	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ИЗ ТРУБ Д15ММ	6,50	1,20	-	8	-	-	0,37	2
		М		-	-			-	-	-
12	Е16-43	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ИЗ ТРУБ Д25ММ	5,80	1,36	-	8	-	-	0,37	2
		М		-	-			-	-	-
13	Е16-47	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ИЗ ТРУБ Д60ММ	12,20	2,67	-	33	-	-	0,57	7
		М		-	-			-	-	-
14	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,03	60,50	-	2	-	-	68,00	2
		100М2		-	-			-	-	-
15	Е10-28	-УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ИЗ БРУСКОВ	0,08	110,00	-	9	-	-	24,00	2
		М3		-	-			-	-	-
16	Е10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ	6,21	0,04	-	1	-	-	0,08	-
		М2		-	-			-	-	-
17	Е15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,06	70,10	-	4	-	-	56,00	3
		100М2		-	-			-	-	-
18	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		101	-	-		22

				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		101	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		13	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		101	-	-		22

				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		101	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		13	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

3I0-5-4 ал. V.85 вып.СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

10700092

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

ОБЪЕКТ НОМЕР

НА ЕР1-27

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО УРНЫ ТИП 1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,018 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. УРНА ТИП1									
1	Е7-5	-УСТАНОВКА СБОРНОГО Ж/Б ЭЛЕМЕНТА УРНЫ	1,00	3,20	-	3	-	-	1,32		1
		ШТ		-	-						
2	608-10358 ССЦП8-236	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ МАРКИ МЖ1-12 ИЗ БЕТОНА М300	0,05	91,84	-	5	-	-	-		
		М3		-	-						
3	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-		
		100КГ		-	-						
4	Е20-140	-УСТРОЙСТВО ВЕДРА УРНЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ	0,62	7,34	-	5	-	-	1,25		1
		М2		-	-						
5	ССЦ44 Р10ТБ А П0,004	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ УРНЫ КАМЕННОЙ ШТУКАТУРНОЙ ПОД ГРАНИТ	0,90	0,66	-	1	-	-	-		
		М2		-	-						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		15	-	-			2
				РУБ.				-			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		15	-	-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3	-	-			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		18	-	-			2
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		18	-	-			2
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			15	-	-		2
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 69 10700093

3ТО-5-4 ал.V.85 Вып. СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ" ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ЕР1-28

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА= УСТРОЙСТВО УРНЫ ТИП 2

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,014 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. УРНА ТИП 2									
1	Е7-5	-УСТАНОВКА СБОРНОГО Ж/Б ЭЛЕМЕНТА УРНЫ	1,00	3,20	-	3	-	-	1,32	1	
		ШТ		-	-						
2	608-10358 ССЦП8-236	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ МАРКИ МЖ1-13 ИЗ БЕТОНА М300	0,04	91,84	-	4	-	-	-	-	
		М3		-	-						
3	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-	
		100КГ		-	-						
4	Е20-132	-УСТРОЙСТВО ВЕДРА УРНЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ	0,39	7,30	-	3	-	-	1,62	1	
		М2		-	-						
5	ССЦЧ4 Р10ТБА П0,004	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ УРНЫ КАМЕННОЙ ШТУКАТУРКОЙ ПОД ГРАНИТ	0,75	0,66	-	1	-	-	-	-	
		М2		-	-						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		12	-	-		2	
				РУБ.				-		-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		12	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		14	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		14	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			12	-	-		2
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

3I0-5-4 ал V.85 Вып. СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ"

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ЕР1-29

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА" УСТРОЙСТВО УРЫ ТИП 3

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,016 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		РАЗДЕЛ 1. УРНА ТИП3									
1	Е7-5	-УСТАНОВКА СБОРНОГО Ж/Б ЭЛЕМЕНТА УРНЫ	1,00	3,20	-	3	-	-	1,32		1
		ШТ		-	-			-	-		-
2	608-10358 ССЦП8-236	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ МАРКИ МЖ1-14 ИЗ БЕТОНА М300 ЦЕНА:90,2+0,82,2	0,04	91,84	-	4	-	-	-		-
		М3		-	-			-	-		-
3	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-		-
		100КГ		-	-			-	-		-
4	Е20-140	-УСТРОЙСТВО ВЕДРА УРНЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ	0,49	7,34	-	4	-	-	1,25		1
		М2		-	-			-	-		-
5	ССЦЧ4 Р1-ТВА П0,004	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ УРНЫ КАМЕННОЙ ШТУКАТУРКОЙ ПОД ГРАНИТ	0,95	0,66	-	1	-	-	-		-
		М2		-	-			-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		13	-	-			2

				РУБ.				-			-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.							
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		13	-	-			-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		16	-	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		-	-	-			2
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		16	-	-			-
						-	-	-			2

3IO-5-4 ал.V.85 вып.СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			13	-	-		2
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-30

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УСТРОЙСТВО ТУРНИКА

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,056 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТУРНИК								
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	1
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,01	41,50	-	1	-	-	89,60	1
3	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т ШТ	4,00	1,52	-	6	-	-	0,65	3
4	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖ3-6 М3	0,19	62,70	-	12	-	-	-	-
5	ССЦП9-96 С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,05	41,30	-	2	-	-	-	-
6	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,05	17,80	-	1	-	-	-	-
7	Е9-46 к=1,1	-УСТАНОВКА М/К ТУРНИКА Т	0,05	59,38	-	3	-	-	22,60	1
8	С121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ТУРНИКА Т	0,05	393,00	-	20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ТУРНИКА 100М2	0,01	60,50	-	1	-	-	68,00	1
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			47	-	-		7
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			47	-	-		7
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 10700096

3I0-5-4 ал.V.85 вып.СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА Е01-31

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО ШВЕДСКОЙ СТЕНКИ

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,121 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ШВЕДСКАЯ СТЕНКА

1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,01	74,50 -	- -	1	-	- -	154,00 -	2 -
2	Е1-180 К=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ 1000М3	-	157,20 -	- -	1	-	- -	16,20 -	- -
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	0,50	0,29 0,06	- -	1	-	- -	0,09 -	- -
4	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,01	41,50 -	- -	1	-	- -	89,60 -	1 -
5	Е9-46 К=1,1	-УСТАНОВКА ШВЕДСКОЙ СТЕНКИ Т	0,15	59,38 -	- -	9	-	- -	22,60 -	3 -
6	С121-1976	-СТОИМОСТЬ ММ7 Т	0,15	358,00 -	- -	54	-	- -	- -	- -
7	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТЕНКИ 100М2	0,04	60,50 -	- -	3	-	- -	68,00 -	3 -
8	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т ШТ	6,00	1,52 -	- -	9	-	- -	0,65 -	4 -
9	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ	0,29	62,70	-	18	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		МЖЗ-6									
	ССЦП9-96		М3		-	-			-	-	-
10	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		0,07	41,30	-	3	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
11	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		0,07	17,80	-	1	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				101	-	-		13
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				63	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				75	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				101	-	-		13
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				63	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				75	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			121	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-32

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УСТРОЙСТВО РУКОХОДА ТИП 1

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,063 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		РАЗДЕЛ 1. РУКОХОД ТИП 1													
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0.01	74,50	-	1	-	-	154,00	-	-	1	-	-	-
2	Е1-180 К=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ 1000М3	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-	-	-	-	-	-
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	0'34	0'29	-	1	-	-	0'09	-	-	-	-	-	-
4	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,01	0,06 41,50	- -	1	-	-	89,60	-	-	1	-	-	-
5	Е9-46 К=1,1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО РУКОХОДА Т	0,06	59,38	-	4	-	-	22,60	-	-	1	-	-	-
6	С121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ММ8 РУКОХОДА Т	0,06	393,00	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА РУКОХОДА 100М2	0,02	60,50	-	1	-	-	68,00	-	-	1	-	-	-
8	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т ШТ	4,00	1,52	-	6	-	-	0,65	-	-	3	-	-	-
9	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ	0,19	62,70	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Мж3-6									
	ССЦП9-36		М3		-	-			-	-	-
10	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		0,05	41,30	-	2	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
11	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		0,05	17,80	-	1	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				54	-	-		7
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				54	-	-		7
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		7

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

1131/5

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 80 10700098

3IO-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ЕР1-33

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УСТРОЙСТВО РУКОХОДА ТИП 2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,091 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Рукоход Тип 2

1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	2
		100М3		-	-				-	-
2	Е1-180К=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-
		1000М3		-	-				-	-
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,50	0,29	-	1	-	-	0,09	-
		Т		0,06	-				-	-
4	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,01	41,50	-	1	-	-	89,60	1
		100М3		-	-				-	-
5	Е9-46 К=1,1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО РУКОХОДА	0,09	59,38	-	5	-	-	22,60	2
		Т		-	-				-	-
6	С121-2095	-СТОИМОСТЬ ММ-8	0,09	393,00	-	35	-	-	-	-
		Т		-	-				-	-
7	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА РУКОХОДА	0,03	60,50	-	2	-	-	68,00	2
		100М2		-	-				-	-
8	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т	6,00	1,52	-	9	-	-	0,65	4
		ШТ		-	-				-	-
9	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ	0,29	62,70	-	18	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		МЖ3-6									
	ССЦП9-96		М3		-	-			-	-	-
10	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		0,07	41,30	-	3	-	-	-	-
			100КГ								
					-	-			-	-	-
11	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		0,07	17,80	-	1	-	-	-	-
			100КГ								
					-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				77	-	-		11

			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				37	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				77	-	-		11

			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				37	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-		-

3IO-5-4 сл.V.85 вып.СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ЕР1-34

НА ТП310-5-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УСТРОЙСТВО ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СТЕНКИ ТИП1

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,053 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ.-Ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН, ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН, ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. ГИМНАСТИЧЕСКАЯ СТЕНКА ТИП 1											
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-			
2	Е1-180К=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ 1000М3	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-			
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	0,12	0,29	-	1	-	-	0,09	-			
				0,06									
4	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	-	41,50	-	1	-	-	89,60	-			
5	Е9-46 К=1,1	-УСТАНОВКА ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СТЕНКИ Т	0,05	59,38	-	3	-	-	22,60	1			
6	С121-1975	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ММ11 Т	0,05	358,00	-	18	-	-	-	-			
7	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СТЕНКИ 100М2	0,01	60,50	-	1	-	-	68,00	1			
8	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т ШТ	4,00	1,52	-	6	-	-	0,65	3			
9	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ	0,07	62,70	-	4	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Мж3-5								
	ССЦП9-96	М3		-	-			-	-	-
10	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
11	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,19	26,00	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
13	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				45	-	-		5
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				24	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				3	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				28	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				21	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				25	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				53	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				45	-	-		5
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				24	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				3	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				28	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				21	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				25	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				53	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5

составила Пашкевич

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 85 10700100

3I0-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ЕР 1-35

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СТЕНКИ ТИП 2

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,234 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 33 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		РАЗДЕЛ 1. ГИМНАСТИЧЕСКАЯ СТЕНКА ТИП2													
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,06	74,50	-	5	-	-	154,00	10					
2	E1-180 к=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-					
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	1,21	0,29	-	1	-	-	0,09	-					
			0,06												
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,06	41,50	-	2	-	-	89,60	5					
5	E9-46 к=1,1	-УСТРОЙСТВО ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СТЕНКИ ЦЕНА:58-13,8+13,8,1,1 Т	0,19	59,38	-	11	-	-	22,60	4					
6	C121-1975	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ММ41 ММ42 ММ43 Т	0,19	358,00	-	68	-	-	-	-					
7	E15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СТЕНКИ 100М2	0,05	60,50	-	3	-	-	68,00	4					
8	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т ШТ	13,00	1,52	-	20	-	-	0,65	8					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	608-70008-1 ССЦП9-96	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖ3-7		0,69	62,70	-	43	-	-	-	-
			М3		-	-			-	-	-
10	С147-1	-АРМАТУРА А-1		0,04	22,90	-	1	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
11	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/		1,12	26,00	-	29	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
12	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		0,14	41,30	-	6	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
13	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		0,14	17,80	-	2	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				192	-	-		31
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				113	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				79	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				234	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				192	-	-		31
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				113	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		28

3I0-5-4 ал V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			79	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			234	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

3I0-5-4 ал. У.85 вып. СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ЕР 1-36

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО КАЧАЮЩЕГОСЯ БРЕВНА

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,041 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. КАЧАЮЩЕЕСЯ БРЕВНО												
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ С РАЗРАВНИВАНИЕМ ГРУНТА 100М3	-	74,50	-	1	-	-	154,00	1				
2	Е6-13	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ М3	0,38	34,40	-	13	-	-	5,07	2				
3	Е10-29	-УСТАНОВКА БРЕВНА М3	0,18	64,00	-	12	-	-	21,50	4				
4	Е10-20	-ОСТРОЖКА БРЕВЕН М2	3,64	0,14	-	1	-	-	0,25	1				
5	Е20-696	-ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ 100 КГ	0,14	35,90	-	5	-	-	10,32	1				
6	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА КРПЕЛЕНИЯ 100М2	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-				
7	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ Т	-	573,00	-	-	-	-	-	-				
8	Е8-27	-ОКРАСКА БРЕВЕН ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,01	90,00	-	1	-	-	33,60	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				34	-	-		9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			34	-	-		9
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 90 10700102

ЗІО-5-4 ал.V.85 Вып. СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР 1-37

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УСТРОЙСТВО ВОЛНЫ

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,206 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 23 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ВОЛНА												
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	2				
2	Е1-180 К=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-				
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	0,63	0,29	-	1	-	-	0,09	-				
4	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,01	0,06 41,50	-	1	-	-	89,60	1				
5	Е9-46К=1,1	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ Т	0,16	59,38	-	10	-	-	22,60	4				
6	С121-1976	-СТОИМОСТЬ ЛМ27 Т	0,16	384,00	-	61	-	-	-	-				
7	Е16-51	-УСТРОЙСТВО ТРУБ Д25ММ М	1,20	1,09	-	1	-	-	0,33	-				
8	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 100М2	0,05	60,50	-	3	-	-	68,00	3				
9	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И	20,00	1,52	-	30	-	-	0,65	13				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т								
		ШТ								
10	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖ3-5	0,36	62,70	-	23	-	-	-	-
	ССЦП9-96	М3		-	-			-	-	-
11	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,05	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,97	26,00	-	25	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,21	41,30	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
14	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,21	17,80	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		171	-	-		23
				----				---		---
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		100	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		15	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		83	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		206	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		171	-	-		23
				----				---		---
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		100	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		15	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			83	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			206	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 93 10700103

3I0-5-4 ал.V.85 вып. СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ЕР 1-38

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УСТРОЙСТВО БУМА ТИП 1А

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,029 Тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 Чел.-ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N пп	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	
				всего	в т.ч. основной зарплаты	всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БУМ ТИП 1А								
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-
2	Е1-180	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	0,25	0,29	-	1	-	-	0,09	-
4	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	-	0,06 41,50	- -	1	-	-	89,60	-
5	Е6-13ССЦП.1-ЗП.1-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-50 ЦЕНА:34,4-(25,8-24,8) М3	0,14	33,30	-	5	-	-	5,07	1
6	Е10-29	-УСТРОЙСТВО БУМА ИЗ БРЕВЕН М3	0,05	64,00	-	3	-	-	21,50	1
7	Е10-20	-ОСТРОЖКА БРЕВЕН М2	1,40	0,14	-	1	-	-	0,25	-
8	Е9-46 к=1,1	-УСТАНОВКА КОНТСРУКЦИЙ БУМА ЦЕНА:58-13,8+13,8.1,1 Т	0,02	59,38	-	1	-	-	22,60	-
9	С121-2109	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНТСРУКЦИЙ	0,02	455,00	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗ ТРУБ								
		Т	-	-	-			-	-	-
10	Е20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЕЖНЫЕ	0,01	35,90	-	1	-	-	10,32	-
		100 КГ	-	-	-			-	-	-
11	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		Т	-	-	-			-	-	-
12	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНТСРУКЦИЙ	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-
		100М2	-	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		25	-	-		2
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		12	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		25	-	-		2
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		12	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

3I0-5-4 ал. V.85 вып. СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

10700104

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

ОБЪЕКТ НОМЕР

НА ЕР 1-39

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО БУМА ТИП 1Б

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,023 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. БУМ ТИП 1Б												
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ												
		100М3	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-	-	-	-	-
2	Е1-80К=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ												
		1000М3	-	157,20	-	1	-	-	3,90	-	-	-	-	-
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ												
		Т	0,25	0,29	-	1	-	-	0,09	-	-	-	-	-
4	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ												
		100М3	-	0,06 41,50	- -	1	-	- -	89,60	- -	- -	- -	- -	- -
5	Е6-13ССЦП1- 3П1-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-50 ЦЕНА:34,4-(25,8-24,8)												
		М3	0,14	33,40	-	5	-	-	5,07	-	-	-	-	1
6	Е10-29	-УСТРОСТВО БУМА ИЗ БРЕВЕН												
		М3	0,05	64,00	-	3	-	-	21,50	-	-	-	-	1
7	Е10-20	-ОСТРОЖКА БРЕВЕН												
		М2	1,40	0,14	-	1	-	-	0,25	-	-	-	-	-
8	Е9-46 К=1,1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНТСРУКЦИЙ БУМА ЦЕНА:58-13,8+13,8,1,1												
		Т	0,01	59,38	-	1	-	-	22,60	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С121-2109	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНТСРУКЦИЙ ИЗ ТРУБ	0,01	455,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
10	Е20-696	-КРЕПЕЖНЫЕ ЭОЕМЕНТЫ	0,01	35,90	-	1	-	-	10,32	-
		100 КГ		-	-			-	-	-
11	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
12	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНТСРУКЦИЙ	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-
		100М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		21	-	-		2
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		21	-	-		2
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 97 10700105

3IO-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА КР НОМ 1-40

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УСТРОЙСТВО БУМА ТИП 1В

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,023 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. БУМ ТИП 1В									
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	-	74,50	-	1	-	154,00	-	-	-
2	Е1-180к=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	-	157,20	-	1	-	16,20	-	-	-
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	0,25	0,29	-	1	-	0,09	-	-	-
4	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	-	0,06 41,50	-	1	-	89,60	-	-	-
5	Е6-13ССЦП1-- ЗП1-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-50 ЦЕНА:34,4-(25,8-24,8) М3	0,14	33,40	-	5	-	5,07	1	-	-
6	Е10-29	-УСТРОЙСТВО БУМА ИЗ БРЕВЕН М3	0,05	64,00	-	3	-	21,50	1	-	-
7	Е10-20	-ОСТРОЖКА БРЕВЕН М2	1,40	0,14	-	1	-	0,25	-	-	-
8	Е9-46 К=1,1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНТСРУКЦИЙ БУМА ЦЕНА:58-13,8+13,8,1,1 Т	0,01	59,38	-	1	-	22,60	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С121-2109	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНТСРУКЦИЙ ИЗ ТРУБ	0,01	455,00	-	5	-	-	-	-
		Т	-	-	-			-	-	-
10	Е20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЕЖНЫЕ	0,01	35,90	-	1	-	-	10,32	-
		100 КГ	-	-	-			-	-	-
11	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		Т	-	-	-			-	-	-
12	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНТСРУКЦИИ	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-
		100М2	-	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		21	-	-		2
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		21	-	-		2
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

3IO-5-4 ал.V.85 Вып. СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

10700106

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

ОБЬЕКТ НОМЕР

НА ЕР НОМ1-41

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УСТРОЙСТВО БУМА ТИП 2-А

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,024 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БУМ ТИП 2-А								
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	-	74,50 -	- -	1	-	- -	154,00 -	- -
2	Е1-180К=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	-	157,20 -	- -	1	-	- -	16,20 -	- -
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	0,18	0,29 0,06	- -	1	-	- -	0,09 -	- -
4	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	-	41,50 -	- -	1	-	- -	89,60 -	- -
5	Е6-13ССЦП1-ЗП1-1	--УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-50 ЦЕНА:34,4-(25,8-24,8) М3	0,14	33,40 -	- -	5	-	- -	5,07 -	1 -
6	Е10-29	-УСТРОЙСТВО БУМА ИЗ БРЕВЕН М3	0,06	64,00 -	- -	4	-	- -	21,50 -	1 -
7	Е10-20	-ОСТРОЖКА БРЕВЕН М2	1,51	0,14 -	- -	1	-	- -	0,25 -	- -
8	Е9-46 К=1,1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНТСРУКЦИЙ БУМА ЦЕНА:58-13,8+13,8,1,1 Т	0,01	59,38 -	- -	1	-	- -	22,60 -	- -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 100 $10^{7}00 10^{6}$

310-5-4 ал. V.85 вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С121-2109	-СТОИМОСЬ МЕТАЛЛОКОНТСРУКЦИЯ ИЗ ТРУБ	0,01	455,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
10	Е20-696	-ДЕТАЛИ КРЕПОЕНИЯ БУМА	0,02	35,90	-	1	-	-	10,32	-
		100 КГ		-	-			-	-	-
11	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНТСРУКЦИЯ	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-
		100М2		-	-			-	-	-
12	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			22	-	-		2
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			22	-	-		2
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) IOI 10772001

3IO-5-4 ал.V.85 вып.СМ-I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ЕР НОМ 1-42

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО БУМА ТИП 2-Б

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,024 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. БУМ ТИП 2-Б										
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-	-	-
		100М3		-	-				-	-		
2	Е1-180К=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-	-	-
		1000М3		-	-				-	-		
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,18	0,29	-	1	-	-	0,09	-	-	-
		Т		0,06	-				-	-		
4	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	-	41,50	-	1	-	-	89,60	-	-	-
		100М3		-	-				-	-		
5	Е6-13ССЦП1-3,П1-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-50 ЦЕНА:34,4-(25,8-24,8)	0,14	33,40	-	5	-	-	5,07	-	-	1
		М3		-	-				-	-		
6	Е10-29	-УСТРОСТВО БУМА ИЗ БРЕВЕН	0,06	64,00	-	4	-	-	21,50	-	-	1
		М3		-	-				-	-		
7	Е10-20	-ОСТРОЖКА БРЕВЕН	1,51	0,14	-	1	-	-	0,25	-	-	-
		М2		-	-				-	-		
8	Е9-46 К=1,1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНТСРУКЦИЙ БУМА ЦЕНА:58-13,8+13,8,1,1	0,01	59,38	-	1	-	-	22,60	-	-	-
		Т		-	-				-	-		

3I0-5-4 ал.V.85 вып.СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С121-2109	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНТСРУКЦИЙ ИЗ ТРУБ	0,01	455,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
10	Е20-696	-ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ БУМА	0,02	35,90	-	1	-	-	10,32	-
		100 КГ		-	-			-	-	-
11	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНТСРУКЦИЙ	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-
		100М2		-	-			-	-	-
12	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		22	-	-		2
				----				----		----
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		22	-	-		2
				----				----		----
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

3I0-5-4 ал.V.85 вып.СМ-1

I03

10772002

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА КР 1-43

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО БУМА ТИП 2-В

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,024 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
												НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. БУМ ТИП 2-В												
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-				
		100М3												
2	E1-180К=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-				
		1000М3												
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,18	0,29	-	1	-	-	0,09	-				
		Т		0,06	-									
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	-	41,50	-	1	-	-	89,60	-				
		100М3												
5	E6-13ССЦП1-ЗП1-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-50 ЦЕНА:34,4-(25,8-24,8)	0,14	33,30	-	5	-	-	5,07	1				
		М3												
6	E10-29	-УСТРОЙСТВО БУМА ИЗ БРЕВЕН	0,06	64,00	-	4	-	-	21,50	1				
		М3												
7	E10-20	-ОСТРОЖКА БРЕВЕН	1,51	0,14	-	1	-	-	0,25	-				
		М2												
8	E9-46 К=1,1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНТСРУКЦИЙ БУМА ЦЕНА:58-13,8+13,8,1,1	0,01	59,38	-	1	-	-	22,60	-				
		Т												

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) IO4 1077200²

3IO-5-4 ал.V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С121-2109	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНТСРУКЦИЙ ИЗ ТРУБ	0,01	455,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
10	Е20-696	-ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ БУМА	0,02	35,90	-	1	-	-	10,32	-
		100 КГ		-	-			-	-	-
11	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-
		100М2		-	-			-	-	-
12	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		22	-	-		2

				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		22	-	-		2

				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) I05 10772003

3I0-5-4 ал.У.85 Вып.СМ-I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-44

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СТОЛА ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,140 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 32 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. СТОЛ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА												
1	E1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-	-	-	-	-
2	E1-180	ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-	-	-	-	-
3	C310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	0,07	0,29	-	1	-	-	0,09	-	-	-	-	-
4	E1-967	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	-	0,06 41,50	- -	1	-	-	89,60	-	-	-	-	-
5	E9-46К=1,5	МОНТАЖ М/К ИЗ ТРУБ Т	0,04	59,38	-	2	-	-	22,60	1	-	-	-	-
6	C121-2109	СТОИМОСТЬ М,КОНСНСТРУКЦИЙ ММ38 Т	0,04	455,00	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
7	E20-696	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ММ38 100 КГ	0,28	35,90	-	10	-	-	10,32	3	-	-	-	-
8	E7-1	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т ШТ	4,00	1,52	-	6	-	-	0,65	3	-	-	-	-
9	608-70008-1	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ	0,07	62,70	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-

3I0-5-4 ал.V.85 вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЖ3-5								
	ССЦП9-96	М3		-	-			-	-	-
10	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
11	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,19	26,00	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
13	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
14	Е7-638	-УКЛАДКА АРМОЦЕМЕНТНОЙ ПЛИТЫ	2,00	1,56	-	3	-	-	0,85	2
		ШТ		-	-			-	-	-
15	608-10490 ССЦП8-503	-СТОИМОСТЬ АРМОЦЕМЕНТНОЙ ПЛИТЫ МАРКИ МЖ3-21	0,13	60,80	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
16	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,08	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
17	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,14	41,30	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
18	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,14	17,80	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
19	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТЫ	0,04	20,70	-	1	-	-	29,80	1
		100М2		-	-			-	-	-
20	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,11	41,30	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
21	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,11	17,80	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
22	Е26-50	-НАТЯГИВАНИЕ КАПРОНОВОЙ СЕТКИ	0,27	0,06	-	1	-	-	0,11	-
		М2		-	-			-	-	-
23	ЕПР-НТ43-12	-СТОИМОСТЬ КАПРОНОВОЙ СЕТКИ ЦЕНА:3,99.1,25	0,27	4,99	-	1	-	-	-	-
	П35 П149 К=1,25	М2		-	-			-	-	-
24	Е15-563	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СТОЛА НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА	0,44	71,20	-	31	-	-	49,20	22
		100М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			115	-	-		32
			РУБ.					-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

3I0-5-4 ал.V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			95	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			115	-	-		32
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			95	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) I08 10772004

3I0-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ЕР1-45

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УСТРОЙСТВО СТОЙКИ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ТИП2

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,172 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТОЙКА БАСКЕТБОЛЬНАЯ ТИП 2								
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,02	74,50 - -	- -	1	-	- - -	154,00 - -	2 - -
2	Е1-180к=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	-	157,20 - -	- -	1	-	- - -	16,20 - -	- - -
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	2,22	0,29 - 0,06	- -	1	-	- - -	0,09 - -	- - -
4	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	-	41,50 - -	- -	1	-	- - -	89,60 - -	- - -
5	Е7-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т ШТ	1,00	4,89 - -	- -	5	-	- - -	2,08 - -	2 - -
6	608-70011-3 ССЦП9-124	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ, БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ СТАКАННОГО ТИПА М200, ОБЬЕМОМ ОТ 1,01 ДО 2М3 МАРКИ Ф13-3 М3	1,27	52,50 - -	- -	67	-	- - -	- - -	- - -
7	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,22	22,90 - -	- -	5	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е9-80	-УСТРОЙСТВО БАСКЕТБОЛЬНОЙ СТОЙКИ	Т	0,13	20,40	-	3	-	-	5,78	1
9	С121-2110	-СТОИМОСТЬ ММ37	Т	0,13	377,00	-	49	-	-	-	-
10	Е20-696	-СТОИМОСТЬ КОЛЬЦА ММ44	100 КГ	0,02	35,90	-	1	-	-	10,32	-
11	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ	100М2	0,04	60,50	-	2	-	-	68,00	3
12	Е10-193	-УСТРОЙСТВО ЩИТА ДЕРЕВЯННОГО	М2	2,16	0,54	-	1	-	-	0,28	1
13	С122-397	-СТОИМОСТЬ ЩИТА	ШТ	2,16	2,22	-	5	-	-	-	-
14	Е15-623	-ОКРАСКА ЩИТА ЭМАЛЬЮ	100М2	0,02	70,00	-	2	-	-	61,30	1
15	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		144	-	-		-	-	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.						-	-	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		92	-	-		-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		14	-	-		-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	2	-		-	-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		6	-	-		-	-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		112	-	-		-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		-	-	10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	2	-		-	-	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		52	-	-		-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		4	-	-		-	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	1	-		-	-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		4	-	-		-	-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		60	-	-		-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	1	-		-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		172	-	-		-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	3	-		-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		144	-	-		-	-	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.						-	-	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) IIO 10772004

3IO-5-4 ал. V.85 вып. см-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			92	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			52	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6*0) III 10772005

3I0-5-4 ал.У.85 Вып. см-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ЕР1-46

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УСТРОЙСТВО СТОЙКИ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,150 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Стойка волейбольная								
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	1
2	Е1-180к=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ 1000М3	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	1,12	0,29	-	1	-	-	0,09	-
				0,06	-					
4	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	-	41,50	-	1	-	-	89,60	-
5	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3 М3	0,64	35,70	-	23	-	-	4,35	3
6	Е9-46	-МОНТАЖ М/К СТОЕК Т	0,09	59,38	-	5	-	-	22,60	2
7	С121-2109	-СТОИМОСТЬ СТЕН ИЗ ТРУБ Т	0,09	455,00	-	41	-	-	-	-
8	Е20-696	-СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100 КГ	0,04	35,90	-	2	-	-	10,32	-
9	Е15-613	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,03	43,50	-	1	-	-	38,80	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100М2		-	-			-	-	-
10	ЕПР-НТ55-01-СТОИМОСТЬ СЕТКИ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ -13к=1,25		ШТ	1,00	12,50	-	13	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	ЕПР-НТ55-01-СТОИМОСТЬ КАНАТА Д6 /0216к=1,2 5		ШТ	1,00	21,33	-	21	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	ЕЦЕНА ЗАВОДА К=1,25	-СТОИМОСТЬ ТАПРСПА	ШТ	4,00	3,50	-	14	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		1	РУБ.			124	-	-		7
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			78	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			12	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			6	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			96	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	2	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			46	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			4	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			4	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			54	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			150	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	3	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			124	-	-		7
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			78	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			12	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			6	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			96	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	2	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			46	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			4	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			4	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			54	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-

Программный комплекс АВС-ЗЕС (редакция 6.0) II3 10772005

3I0-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			150	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	3	-		-

СОСТАВИЛ Пашкевич

ПРОВЕРИЛ Роскина

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.0) II4 10772006

ФОРМА 4

3I0-5-4 ал.V.85 вып.СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

ОБЬЕКТ НОМЕР

НА ЕР 1-47

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ХОКЕЙНОЙ ПЛОЩАДКИ (НОРМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ)

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,412 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 416 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,057 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЯ ХОКЕЙНОЙ ПЛОЩАДКИ (НОРМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ)													
1	E10-193	-СБОРКА ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ М2	217,63	0,54	-	118	-	-	0,28	61				
2	C122-403	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННОГО ЩИТА ТОЛЩ.33ММ М2	217,63	5,14	-	1119	-	-	-	-				
3	E20-696	-КРЕПЛЕНИЕ УГЛОВЫХ ЩИТОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 100 КГ	0,04	35,90	-	1	-	-	10,32	-				
4	E10-28	-УСТАНОВКА ОПОРНОГО БРУСА М3	3,39	110,00	-	373	-	-	24,00	81				
5	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 100М2	-	55,60	-	1	-	-	68,00	-				
6	E15-561	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ 100М2	4,35	70,10	-	305	-	-	56,00	244				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1917	-	-		386				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.						-				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1917	-	-		-				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		317	-	-		-				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		30				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	57	-		-				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		178	-	-		-				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2412	-	-		-				

3IO-5-4 ал. V.85 вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		416
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2412	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		416
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1917	-	-		386
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1917	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			317	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	57	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			178	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2412	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		416
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2412	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		416
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

3I0-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ЕР1-48

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ХОККЕЙНОЙ ПЛОЩАДКИ(МИНИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ)

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,585 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 275 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,039 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЕ ХОККЕЙНОЙ ПЛОЩАДКИ(МИНИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ)												
1	E10-193	-СБОРКА И ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ М2	141,42	0,54	-	76	-	-	0,28	40				
2	C122-403	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННОГО ЩИТА ТОЛЩ.33ММ М2	141,42	5,14	-	727	-	-	-	-				
3	E20-696	-КРЕПЛЕНИЕ УГЛОВЫХ ЩИТОВ 100 КГ	0,36	36,23	0,49	13	2	-	10,32	4				
4	E10-28	-УСТАНОВКА ОПОРНОГО БРУСА М3	2,23	6,40 110,00	0,15 -	245	-	-	0,19 24,00	- 54				
5	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 100М2	-	55,60	-	1	-	-	68,00	-				
6	E15-561	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ 100М2	2,83	70,10	-	198	-	-	56,00	158				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1260	2	-		256				
			РУБ.					-		-				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			1260	-	-		-				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			208	-	-		-				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	37	-		-				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			117	-	-		-				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1585	-	-		-				

3IO-5-4 ал.V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1585	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1260	2	-		256
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1260	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			208	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			117	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1585	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1585	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 10772008

3I0-5-4 ал.У.85 Вып. СМ-1

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-49

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УСТРОЙСТВО ВОРОТ ХОККЕЙНЫХ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,061 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ВОРОТА ХОККЕЙНЫЕ									
1	Е16-45	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ВОРОТ ИЗ ТРУБ Д=40ММ	4,37 М	1,79	-	-	8	-	-	0,37	2
2	Е16-42	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМТОВ ВОРОТ ИЗ ТРУБ Д=20ММ	10,86 М	1,35	-	-	15	-	-	0,37	4
3	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТРУБ	0,01 100М2	55,60	-	-	1	-	-	68,00	1
4	Е20-696	-КРЕПЛЕНИЕ ВОРОТ	0,01 100 КГ	35,90	-	-	1	-	-	10,32	-
5	ЕПР-НТ55-01-13 К=1,25	-ВЕРЕВОЧНАЯ СЕТКА	2,00 ШТ	12,50	-	-	25	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			50	-	-		7
				РУБ.					-		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			50	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			61	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

II9

10772008

3I0-5-4 ал. V.85 вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			50	-	-		7
			----					-------		----
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ РОСКИНА

gost.e-ecolog.ru