ПРОЕКТ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Стоянка дорожных машин и автомобилей комплекса зданий
и сооружений низового звена дорожной службы

АЛЬБОМ 4

С М Е Т Ы

Разработан
Государственным проектным
институтом"Союздорпроект"

Главный инженер института В.Д.Браславский

Главный инженер проекта Н.В.Чубоксарова

Утвержден

gost.e-ecolog.ru

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№ расчетов и смет	Наименование	Стр.
I		Пояснительная записка	3
2		Объектная смета	4
3	I-I	Архитектурно-строительная часть (ч.I)	6
4	I-2	Архитектурно-строительная часть (ч.II)	I6
5	I-3	Противопожарный водопровод В2	24
6	I-4	Силовое электрооборудование	28
7	I-5	Автоматизация приточных систем	3I
8	I-6	Электроосвещение	40
9	I-7	Нестандартизированное оборудование	43
I0	I-8	Узел управления	44
II	I-9	Отопление и вентиляция	47
I2	I-I0	Слаботочные устройства стоянки дорожных машин	53

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме по формам, предусмотренным "Инструкцией по типовому проектированию"СН 227-82 и в соответствии СНиП I.02-0I-85.

Типовой проект разработан в стадии рабочего проекта с утвержденными техническими решениями для строительства в зоне с нормальной влажностью и расчетной зимней температурой наружного воздуха - 30^{0}.

Сметная документация составлена для I территориального района(подрайона I) в ценах, введенных с I января I984г. на основании:

- сборников единых районных единичных расценок на строительные работы(СНиП IV-5-82);
- сборник расценок на монтаж оборудования(СНиП IУ-6-82);
- прейскурантов оптовых цен на оборубование;
- Сборник средних районных сметных цен на материалы детали и конструкции(СНиП IУ-4-82);
- Сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденные Мособлисполкомом.

Стоимость оборудования с учетом следующих начислений:
запасные части 2%
тара и упаковка 2%
транспортные расходы 4%
заготовительно-складские расходы I,2%
комплектация 0,7%

Накладные расходы приняты, установленные для смет и типовым проектом в размере I6,5% на строительные работы, 8,6% на металлоконструкции.
I3,3% - на сантехнические работы;
30% - на монтаж оборудования(от основной заработной платы),
87% - на электромонтажные работы(от основной заработной платы),
77% - на монтаж сетей связи(от основной заработной платы).

Плановые накопления начислены в размере 8%.

Сметная документация составлена с использованием ЭВМ на программном комплексе АВС-ЗЕС(редакция 6.I). Дополнительная информация с исходными данными на магнитных носителях хранится в архиве института разработчика.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СТОЯНКА ТЯЖЕЛЫХ МАШИН

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 133,35 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

" " 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 133,35 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

" " 198 Г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА NI

НА СТРОИТЕЛЬСТВО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 119,07 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 8,66 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6,41 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВЗЯТЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС.ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	852946	-АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ	90,75	-	-	,09	90,84	7	5,65	5,75	-
2.	852949	-АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ(2)	14,82	-	-	-	14,82	7	2,69	1,75	-
3.		-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД	,65	-	,03	-	,68	7	0,10	,07	-
4.	852947	-СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	-	1,18	,21	-	1,39	7	,26	,19	-
5.	852939	-АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИТОЧНЫХ СИСТЕМ	,31	,13	,27	-	,71	7	,12	,07	-
6.	852944	-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	,85	-	-	,85	7	,16	,10	-
7.		-НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВ.	-	-	,54	-	,54	7	-	-	-
8.	852941	-УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ	,30	-	-	-	,30	7	,03	,02	-
9.	852940	-ОТОПЛЕНИЕ И	6,11	,01	-	-	6,12	7	,65	,46	-

N ПП	N СЧЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
10,1-10		=0,71	-	-	1,67	,14	2,82	=	-	-	=
11,		=ИТОГО	112,94	2,17	2,72	,23	119,07	=	7,66	6,41	=
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	112,94	2,17	2,72	,23	119,07	=	7,66	6,41	
12,		=В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ	-	-	-	-	-	=	-	-	=

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ЧУБОКСАРОВА

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА МУРАДХАНОВ

СОСТАВИЛ СОДИКОВА

ПРОВЕРИЛ

852946

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТОЯНКА МАШИН И АВТОМОБИЛЕЙ КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЯ НИЗОВОГО ЗВЕНА ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ

СМЕТА В СУММЕ.....ТЫС.РУБ.
СОГЛАСОВАНА
ПОДРЯДЧИК.....
(ДОЛЖНОСТЬ,ПОДПИСЬ,
.....
ИНИЦИАЛЫ,ФАМИЛИЯ)
"....."....19....Г.

ФОРМА 4

СМЕТА В СУММЕ.....ТЫС.РУБ.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК.....
(ДОЛЖНОСТЬ,ПОДПИСЬ,
.....
ИНИЦИАЛЫ,ФАМИЛИЯ)
"....."....19....Г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-1

НА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (I)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 98,844 ТЫС.РУБЛЕЙ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3646 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,758 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВНЫХ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1512	-СНЯТИЕ РАСТИТ.ГРУНТА 1ГР, БУЛЬДОЗЕРОМ 132КВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000М3	0,18	21,00 -	21,00 6,53	4 1	4 1	- 9,49	- 2	
2	Е1-1519	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,18	160,00 9,61	150,39 53,50	28 9	2 -	26 77,04	19,50 14	3
3	С311-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ГРУНТА СР.ВЕСОМ 1,67/М3 Т	245,43	0,29 -	0,29 0,06	71 15	- -	72 0,89	- 22	
4	Е1-1503	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,18	11,50 1,38	10,06 3,12	2 1	2 1	2,63 4,49	- 1	
5	Е1-1504	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,14	129,00 5,02	125,71 47,18	18 7	1 -	18 67,82	10,20 10	1
6	С311-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ГРУНТА СР.ВЕСОМ 1,67/М3 Т	253,88	0,29 -	0,29 0,06	74 15	- -	73 0,89	- 23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е1-1504	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,14	14,20 1,59	12,34 3,81	2	7	2 1	3,23 5,49	- 1
8	Е1-1544	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 С ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,73	99,00 3,92	95,08 36,30	73	3	70 27	7,95 52,27	6 38
9	Е1-952	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,97	74,50 74,50	- -	72	72	- -	154,00 -	149 -
10	Е1-1511	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ /130 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,75	26,00 -	26,00 8,06	19	7	19 6	- 11,61	- 9
11	Е1-1518 К=9	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1611 И 1612 1000М3	0,75	189,00 -	189,00 58,77	141	7	141 44	- 84,63	- 63
12	Е1-1537 Т,Ч,7,3,48 К=0,85	-ГР.2 РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННЫЙ 1000М3	0,75	12,84 -	12,84 3,98	10	7	10 3	- 5,73	- 4
13	Е1-1538 Т,Ч,7,3,48 К=0,85 К=9	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1537 И 1538 РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННЫХ 1000М3	0,75	52,25 -	52,25 16,22	39	7	39 12	- 23,36	- 17
14	Е1-952Р	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,83	46,00 46,00	- -	38	38	- -	99,30 -	82 -
15	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	0,83	9,69 6,20	3,49 2,29	8	5	3 2	11,20 3,30	9 3
16	Е1-1186	-ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ 100М3	0,31	9,90 0,56	8,34 1,20	82	5	69 10	1,27 1,73	11 14
		ФУНДАМЕНТЫ								
17	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ШТ	67,00	2,64 0,61	2,03 0,74	177	41	136 50	1,84 0,95	70 64
18	С СНИ	-СТЕНЫ БЕТОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ	46,20	46,90	-	1890	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П12-3	ФБС24,5,6-Т БЕТОН М100								
	ТОМ2	М3		-	-			-	-	-
19	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,76	22,40	-	39	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
20	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	14,00	1,39	1,09	19	4	16	0,53	7
	СБ МО	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ								
	1ЭП1	И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И		0,30	0,40			6	0,52	7
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЙ								
		ШТ								
21	ССБЧ	-СТ-ТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ	3,97	42,50	-	169	7	-	-	-
	П12-5	ФБС12,5,6-Т БЕТОН М100								
	ТОМ2	М3		-	-			-	-	-
22	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,18	22,40	-	4	7	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
23	ССБЧ	-СТ-ТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ	0,50	44,20	-	22	7	-	-	-
	П12-13	ФБС9,5,6-Т БЕТОН М100								
	ТОМ2	М3		-	-			-	-	-
24	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,40	-	1	7	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
25	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	150,00	1,01	0,79	151	33	119	0,39	59
		ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
		ЦТ		0,22	0,29			44	0,37	56
26	ССБЧ	-СТ-ТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ	25,40	44,20	-	1123	7	-	-	-
	П12-9	ФБС12,5,3-Т БЕТОН М100								
	ТОМ2	М3		-	-			-	-	-
27	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,11	22,40	-	25	7	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
28	Е7-3	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	18,00	2,99	2,23	54	14	40	1,29	23
		ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ								
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И		0,76	0,79			14	1,02	18
		МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т								
		ШТ								
29	ОЦМО П9,96	-СТ-ТЬ Ж/Б ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ	3,40	61,06	-	208	7	-	-	-
		ФУНДАМЕНТОВ МАРКИ ФЛ24,12-2								
		М100		-	-			-	-	-
		62,7*0,82Х2								
		М3								
30	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,85	24,50	-	70	7	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
31	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,29	31,60	-	9	7	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
32	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,32	22,40	-	7	7	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
33	Е7-3	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	62,00	2,99	2,23	185	47	138	1,29	80
		ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ								
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И		0,76	0,79			49	1,02	63
		МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	СНМО п9-97	-Ст-ть ж/б плит ленточных фундаментов марки ФЛ12,24-2 Бетон м100 52,4-2,82Х2	40,30	50,76	-	2046	7	-	-	-
				-	-			-	-	-
				шт						
35	С147-8	-Арматура А-3	5,52	24,50	-	135	7	-	-	-
				м3						
36	С147-16	-Проволочная арматура Вр-1	0,80	31,60	-	25	7	-	-	-
				100кг						
37	С147-1	-Арматура А-1	0,78	22,40	-	17	7	-	-	-
				100кг						
38	Е7-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 1,5т	2,00	2,89	1,59	4	1	3	0,86	2
				0,50	0,57			1	0,74	1
				шт						
39	СНМО п9-97	-Ст-ть ж/б плит ленточных фундаментов марки ФЛ12,12-2 Бетон м100 52,4-2,82Х2	0,60	50,76	-	30	7	-	-	-
				-	-			-	-	-
				м3						
40	С147-8	-Арматура А-3	0,09	24,50	-	2	7	-	-	-
				100кг						
41	С147-16	-Проволочная арматура Вр-1	0,01	31,60	-	1	7	-	-	-
				100кг						
42	С147-1	-Арматура А-1	0,02	22,40	-	1	7	-	-	-
				100кг						
43	Е6-20 КМО	-Устройство монолитных бетонных вставок ленточных фундаментных из бетона м200	2,50	33,34	0,76	83	4	2	2,86	7
				1,55	0,23			1	0,30	1
				м3						
44	С147-8	-Арматура А-3	0,12	24,50	-	3	7	-	-	-
				100кг						
45	С147-8	-Арматура А-3	0,28	24,50	-	7	7	-	-	-
				100кг						
46	Е6-158 СБМО	-Устр-во монолитного бетонного насоса из бетона м200	17,92	42,30	1,06	758	88	19	8,54	153
				4,91	0,32			6	0,41	7
				м3						
47	Е6-84 СБМО	-Установка закладных деталей зд1 в монолитный пояс	0,76	355,00	1,30	270	29	1	64,00	49
				38,00	0,39			-	0,50	-
				т						
48	Е7-285	-Детали монтажные	0,08	362,00	8,00	29	7	-	141,00	11
				92,00	2,40			-	3,10	-
				т						
49	Е7-445	-Укладка перемычек массой до 3,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и	1,00	0,23	0,15	1	-	-	0,13	-
				0,08	0,06			-	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
50	СЦМО П9-92	-СТ-ТЬ СБ.Ж/Б ПЕРЕМЫЧКИ ЗПП14-71 ИЗ БЕТОНА М200	0,12	64,40	-	8	7	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
51	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,40	-	1	7	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
52	С147-2	-АРМАТУРА А-3	0,02	24,50	-	1	7	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
53	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	31,60	-	1	7	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
54	Е15-514 СБМО	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,02	60,50	0,03	1	1	-	68,00	-
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
55	Е6-198 СБМО	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М200 РАЗМ. 1,2Х1,35Х1,37	1,30	43,90	1,68	57	7	3	9,05	12
				5,03	0,59			1	0,65	1
		М3								
56	Е10-193	-ЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ С ПЛИТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ	1,10	0,54	0,09	1	7	-	0,28	-
		М2		0,15	0,03			-	0,04	-
57	С122-401	-ЩИТЫ С ВЫСТУПАЮЩИМИ И НЕВЫСТУПАЮЩИМИ ПЛАНКАМИ ДИНОЙ 2500,2700,3000 ММ,ШИРИНОЙ 295,445,595 ММ,ТОЛЩИНОЙ 40 ММ МАРКА Щ1-Щ8	1,10	3,95	-	4	7	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС В КОНСТРУКЦИЯХ БМЗ								
58	Е ЕД.РАСЦ 42-1	-МОНТАЖ СБ. Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ ТИПА БМЗ	59,73	19,30	12,80	979	302	650	10,11	513
		100М3		5,95	4,51			229	5,82	295
59	С Д077 ПР-Т 06-03 П2.142	-СЕКЦИЯ ТИПА БМЗ 12Х6-6П; БМЗ-12Х6-6П (1850Х1,1+88+9,55Х16,1)Х1,02	22,00	2324,00	-	51128	7	-	-	-
		СЕКЦИЯ		-	-			-	-	-
60	С Д077 ПР-Т 06-03 П2.144	-ТО ЖЕ ТИПА БМЗ12Х6-9 (1430Х1,1+88+9,55Х16,8)Х1,02	2,00	1859,58	-	3719	7	-	-	-
		СЕКЦИЯ		-	-			-	-	-
61	С Д077 ПР-Т 06-03 П2.144	-ТО ЖЕ ТИПА БМЗ 12Х6-11 (1430Х1,1+88+9,55Х16,09)Х1,02	2,00	1852,59	-	3705	7	-	-	-
		СЕКЦИЯ		-	-			-	-	-
62	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,27	342,00	-	92	6	-	34,00	9
		Т		21,30	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	7,00	2,43	1,03	17	7	8	1,64	11
				1,01	0,38			3	0,49	3
64	С ЦМО ПР.237	-СТ-ТЬ Ж/Б СТАКАНОВ СБ7 ШТ	0,60	75,90	-	46	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
65	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,70	31,60	-	22	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
66	С ЦМО П8-236	-ТО ЖЕ, СБ4А-1	0,12	98,20	-	11	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
67	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,40	31,60	-	13	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
68	Е9-58	+УСТАНОВКА ПОДВЕСОК П1,П2,П3	0,06	73,00	14,30	4	3	1	69,10	4
		Т		43,30	4,29			-	9,53	-
69	С121-1968	-КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ 5	0,06	342,00	-	21	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
70	Е15-612	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2РАЗА	0,03	32,00	0,79	1	-	-	11,70	-
		100М2		6,60	0,24			-	0,31	-
71	Е9-82	-СВЯЗИ ЖЕСТКОСТИ	1,08	28,70	7,90	31	11	8	16,20	17
		Т		9,88	3,01			3	3,86	4
72	С121-1921	-СВЯЗИ РЕШЕТЧАТЫЕ,ПЛОСКОСТНЫЕ,ВЕТРОВЫЕ ФЕРМЫ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ	1,08	299,00	-	322	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
73	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т,П$_а$ ЗА 2 РАЗА	0,54	43,50	0,03	23	12	-	38,80	21
		100М2		21,40	-			-	-	-
74	Е7-727	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ	7,74	91,80	20,60	711	85	163	18,60	144
		100М		11,00	6,18			48	7,97	62
75	С111-78	+ГЕРМИТ/ШНУР ДИАМЕТРОМ 40ММ/КГ	1392,00	0,99	-	1376	-	-	-	-
		-		-	-			-	-	-
76	С КСЧ МО	-СТ-ТЬ РАСТВОРА ЦЕМЕНТНОГО М50	3,10	21,90	-	68	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
77	Е26-29	+ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	13,20	6,90	0,52	91	29	7	4,10	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ ПЕРЕГОРОДОК М3		2,19	0,16			2	0,21	3
78	С114-15	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНО-СЛОИСТЫЕ ИЗ ПЛИТ МАРОК НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, ДУБЛИРОВАННОЙ СТЕКЛЯННОЙ ТКАНЬЮ М-75 ГОСТ 23307-78 ТОЛЩИНОЙ 80 ММ	13,20	45,80	-	605	7	-	-	-
				-	-			-	-	-
79	Е26-59	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СОСТАВАМИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ М3	4,84	81,10	1,33	328	115	6	47,20	191
				28,40	0,48			2	0,52	2
80	С111-370	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350 100М2	864,60	0,22	-	102	7	-	-	-
				-	-			-	-	-
81	Е7-345	-УСТАНОВКА ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЗ-5 М2	0,64	17,50	8,29	11	5	6	9,20	6
				5,43	2,68			2	3,46	2
82	С СЧИ МО ПЗ-575	-СТ-ТЬ ПЛИТ М3	0,64	59,01		38	7	-	-	-
				-	-			-	-	-
83	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,15	22,40	-	3	7	-	-	-
				-	-			-	-	-
84	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,95	24,50	-	23	7	-	-	-
				-	-			-	-	-
85	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,28	31,60	-	9	7	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			63499	573	846		970
			РУБ,					289		371
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			63083	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10410	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.: -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		955
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.: -	РУБ,			-	1674	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5878	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			79371	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2271
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2719	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			378	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			33	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.: -	ЧЕЛ.-Ч			-	7	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.: -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			33	7	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			444	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	9	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =	РУБ.			38	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			79853	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2299
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	2741	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КОЛЕСООТБОЙ В ОСЯХ 12-21								
86	Е6-1 МО	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	2,50	28,40	0,25	71	2	-	1,37	3
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
87	Е6-93 МО	-УСТРОЙСТВО КАНАЛА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	1,20	32,20	0,33	39	2	-	2,81	3
		М3		1,65	0,10			-	0,13	-
88	Е6-85	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ 63Х5	0,06	15,30	1,40	1	-	-	12,30	1
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
89	Е15-513	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	0,03	43,50	0,03	1	1	-	38,80	1
		100М2		21,40	-			-	-	-
90	С121-1921	-СТ-ТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ	0,06	298,00	-	18	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
91	Е7-5	-УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ МАРКИ БР100.30.18 ВЕСОМ 120КГ	1,10	3,20	2,45	4	1	3	1,32	1
		ШТ		0,75	0,89			1	1,19	1
92	С СЧ4 П3-141	-СТ-ТЬ БОРТОВОГО КАМНЯ	1,10	67,20	-	74	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
93	Е7-345	-УКЛАДКА КАНАЛЬНЫХ ПЛИТ	0,88	17,50	8,29	15	5	7	9,20	8
		М3		5,43	2,68			2	3,46	3
94	С МО ПВ-575	-СТ-ТЬ ПЛИТ 63,1-1,63-0,82Х3	0,88	59,01	-	52	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
95	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,20	22,40	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
96	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,21	24,50	-	30	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
97	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,36	31,60	-	11	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
98	Е10-187	-ДЕРЕВЯННЫЕ РАМКИ РД	0,04	57,20	1,30	2	-	-	17,10	1
		М3		9,30	0,38			-	0,49	-
99	С111-384	-СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	1,42	2,13	-	3	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
100	Е15-547	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,01	39,60	0,03	1	7	-	34,20	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ		18,60	-			-	-	-
		100М2								
101	С121-2111	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,35 Т	0,04	441,00	-	18	7	-	-	-
				-	-			-	-	-
102	Е15-512	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2РАЗА	0,02	32,00	0,79	1	7	-	11,70	-
				6,60	0,24			-	0,31	-
		100М2								
103	Е11-3 МО	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	6,60	10,40	-	69	11	-	3,00	20
		М3		1,62	-			-	-	-
104	Е11-57 МО	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,02	123,00	1,74	3	7	-	40,20	1
				20,50	0,52			-	0,67	-
		100М2								
105	Е11-58 МО К=14	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,02	15,80	3,92	1	7	-	14,84	-
		100М2		8,76	1,12			-	1,44	-
106	С8-27 МР	-БОКОВАЯ ОКМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,10	90,00	1,50	9	2	-	33,60	3
				19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		427	24	10		42
				РУБ.				3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		339	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		55	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.: -		ЧЕЛ.-Ч		-	7	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.: -		РУБ.		-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		30	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		424	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		36	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		4	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		4	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		44	7	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.		52	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.		52	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		520	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	7	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	35	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			72286	999	1881		1747
			РУБ.					617		814
		в том числе:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			71742	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11838	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.: -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1082
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.: -	РУБ.			-	2129	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6686	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			90266	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3618
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3728	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			414	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			37	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			488	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			90	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			90	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			90864	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3646
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3750	-		-

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СТОЯНКА ДОРОЖНЫХ МАШИН

СМЕТА В СУММЕ.....ТЫС.РУБ.
СОГЛАСОВАНА
ПОДРЯДЧИК.....
(ДОЛЖНОСТЬ,ПОДПИСЬ,
.....
ИНИЦИАЛЫ,ФАМИЛИЯ)
"....."....."....."

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	7	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ								
5	Е10-94	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	94,50	2,99 0,74	0,36 0,11	283	7	34 10	1,38 0,14	130 13
6	С122-135	М2 БЛОКИ ОКОННЫЕ ТРЕХСТВОРНЫЕ И ЧЕТЫРЕХСТВОРНЫЕ МАРКА НС7-124,НС8-124	94,20	14,50 -	- -	1366	7	- -	- -	- -
7	С122-322	М2 НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	418,00	0,20 -	- -	84	7	- -	- -	- -
8	С111-435	М СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	42,00	1,72 -	- -	72	7	- -	- -	- -
9	Е15-78I	КОМПЛ ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,94	229,00 23,30	1,50 0,45	216	22	1 -	43,10 0,58	41 1
		100М2 ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2021	92	35		171
			РУБ.					10		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2021	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			334	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	59	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			188	7	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2543	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	7	-		215
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	161	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2543	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	7	-		215
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	161	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ДВЕРИ								
10	Е10-105 МО	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 ДЗ719-9	41,62	1,63 0,55	0,35 0,11	8	3	2 1	0,91 0,14	4 1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
11	С122-273	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ГЛУХИМИ И ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ ПОЛОТНАЧИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ФАНЕРОЙ,ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ГЛУХИМИ МАРКА Д33,Д34,Д37,Д38 ДВГ19-9	М2	47,62	14,80	-	68	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	С11-488	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	М2	3,00	3,11	-	9	7	-	-	-
			КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			68	3	2		4
				РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			68	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			14	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р1 -		ЧЕЛ.-Ч			-	7	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р1 -		РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			8	7	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			107	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	7	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	7	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
13	Е12-38	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	0,34	252,00	11,10	2102	371	93	76,30	636
					44,50	3,34			28	4,31	36
14	Е12-299 Но	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	8,34	51,60	0,74	430	64	6	14,30	119
					7,64	0,22			2	0,28	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			2532	435	99		755
				РУБ.					38		38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2532	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			418	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р1 -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р1 -	РУБ.			-	75	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			236	-	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		832
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	540	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			3186	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		832
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	540	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
15	Е11-67 МО	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	7146	123,00	1,74	918	153	13	40,20	300
		100М2		20,50	0,52			4	0,67	5
16	Е11-11 МО	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	74,59	29,30	-	2185	121	-	2,90	216
		М3		1,62	-			-	-	-
17	Е11-2 МО	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	7,46	43,30	0,99	323	27	7	7,19	54
		100М2		3,57	0,30			2	0,39	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			3426	301	28		570
			РУБ.					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3426	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			565	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р1 -	ЧЕЛ.-Ч			-	7	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р1 -	РУБ.			-	102	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			320	7	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4311	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	9	-		630
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	409	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			4311	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	9	-		630
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	409	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
18	Е15-250 МО	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	2763	85,10	6,20	224	98	16	65,00	171
		100М2		37,10	3,85			10	4,97	13
19	Е15-508	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	10,36	5,84	0,05	61	51	-	9,70	100
		100М2		4,90	0,02			-	0,03	-
20	Е15-548	ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО	0,99	44,20	0,03	44	23	-	42,60	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ		23,20	-			-	-	-
21	Е15-549	100М2 -ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	0,99	12,90 6,00	0,01 -	13	6	- -	10,90 -	11 -
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			342	178	16		324
			РУБ.					10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			342	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			56	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	7	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	7	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			430	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	7	-		342
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	198	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			430	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	7	-		342
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	198	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ВЕНТКАМЕРА								
22	Е8-45 НО	4ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,13	472,00 62,00	7,59 2,28	61	8	1 -	115,00 2,94	15 -
		100М2								
23	Е26-29	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ ПЕРЕГОРОДОК	1,04	6,90 2,19	0,52 0,16	7	2	- -	4,10 0,21	4 -
		М3								
24	С114-18	4МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНО-СЛОИСТЫЕ ИЗ ПЛИТ МЯГКИХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, ДУБЛИРОВАННОЙ СТЕКЛЯННОЙ ТКАНЬЮ М-75 ГОСТ 23307-78 ТОЛЩИНОЙ 80 ММ	1,04	45,80 -	- -	48	7	- -	- -	- -
		М3								
25	Е26-63	4ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ	0,13	64,40 44,40	1,70 0,51	8	6	- -	74,10 8,66	10 -
		100М2								
26	С111-20	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ШЕСТИВОЛНОВЫЕ РАЗМЕРОМ В ММ:	0,04	319,00 -	- -	13	7	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2800Х1000Х8								
		100ШТ								
27	Е9-122	4УСТРОЙСТВО РАМКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ	0,07	40,30	4,10	3	2	-	34,90	2
				23,10	1,22			-	1,57	-
		Т								
28	С121-2895	-ОТ-ТЬ РАМКИ	0,07	595,00	-	28	7	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
29	Е15-6,16	4ОКРАСКА СУРИКОМ БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,13	24,30	0,79	3	1	-	11,70	2
		ЗА 2РАЗА А/Ц ЛИСТОВ		6,60	0,24			-	0,31	-
		100М2								
30	Е42-42	4УСТРОЙСТВО КОМСООТБОЯ В15	0,05	455,00	22,00	23	9	1	361,00	16
	НО	100М3								
				199,60	7,45			-	9,61	-
31	Е7-5	4УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ БР300,43-18	10,00	3,20	2,45	32	8	25	1,32	13
		ШТ		0,75	0,89			9	1,15	11
32	С СЦММО П3,141	-ОТ-ТЬ КАМНЯ БР300.45-18	2,40	67,20	-	161	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		384	36	27		62
				РУБ.				9		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		353	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		58	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р1 -		ЧЕЛ.-Ч		-	9	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р1 -		РУБ.		-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		33	9	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		444	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	9	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	53	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		31	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	9	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		35	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	9	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		479	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	9	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	55	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ОТМОСТКА								
33	Е11-6 НО	•УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	69,40	16,60	1,06	1118	126	73	3,52	244
		М3		1,82	0,32			22	0,41	28
34	Е11-83 НО	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ	0,69	121,00	1,39	84	13	1	31,10	22
		ТОЛЩИНОЙ 25ММ		18,20	0,48			-	0,52	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е11-34	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,69	18,80	0,15	13	1	-	2,35	2
	НО	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
		ТОЛЩИНОЙ 5ММ		1,34	0,04			-	0,05	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1207	140	74		268

			РУБ.					22		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1207	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			199	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	9	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			112	9	-		-
		ВСЕРОССТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1518	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	9	-		314
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	197	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1518	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	9	-		314
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	197	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПАНДУСЫ								
36	Е11-2	•УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,34	43,30	0,99	58	5	1	7,19	10
	НО	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	1
37	Е11-11	•УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	16,09	29,30	-	471	26	-	2,90	47
	НО	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
38	Е11-67	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	1,34	123,00	1,74	165	27	3	40,20	54
	НО	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								7
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	1
39	Е11-68	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ -	1,34	15,80	0,28-	21-	1	- -	1,06-	1
	НО	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		100М2 -		0,59	0,08			- -	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			673	57	4		110

			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			673	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			112	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	9	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			62	9	-		-
		ВСЕРОССТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			847	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	9	-		123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	78	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			847	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	9	-		123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	78	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			11785	1309	299		2387
			РУБ.					96		123
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			11754	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1940	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	7	-		177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	346	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1894	7	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			14708	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	7	-		2685
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1749	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			31	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	7	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			35	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	7	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			14823	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	7	-		2687
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1751	-		-

852943

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СТОЯНКА ДОРОЖНЫХ МАШИН

СМЕТА В СУММЕ ТЫС.РУБ,
СОГЛАСОВАНА
ПОДРЯДЧИК
(ДОЛЖНОСТЬ,ПОДПИСЬ,
ИНИЦИАЛЫ,ФАМИЛИЯ)
"" 19 Г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

НА ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-
ЗДАНИЕ,

СМЕТА В СУММЕ ТЫС.РУБ,
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК
(ДОЛЖНОСТЬ,ПОДПИСЬ,
ИНИЦИАЛЫ,ФАМИЛИЯ)
"" 19 Г.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,672 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 102 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,079 ТЫС.РУБ,

1	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
									НА ЕДИН.	ВСЕГО
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ								
1	Е1-1599	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,01	169,00 5,42	163,58 58,60	2 1	2 1	2 1	11,00 84,38	- 1
2	Е1-950	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,01	74,50 74,50	- -	1 =	1 =	- =	154,00 =	2 =
3	Е1-958	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,01	46,00 46,00	- -	1 =	1 =	- =	99,30 =	1 =
4	Е1-1534	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,01	20,30 6,82	20,30 6,82	1 =	1 =	- =	- 9,82	- =
5	Е16-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ М	7,00	4,82 0,38	0,86 0,02	34 =	3 =	- =	0,70 0,03	5 =
6	Е16-23	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ Т	0,05	457,00 18,10	2,68 0,78	23 =	1 =	- =	31,80 1,01	2 =
7	Е16-54	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	72,00	1,64	0,83	118	19	8	0,42	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,26	0,01			1	0,01	1
		М								
8	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,72	3,94	-	3	3	-	5,16	4
				3,73	-			-	-	-
		100М								
9	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,07	4,22	-	1	7	-	5,16	-
				3,73	-			-	-	-
		100М								
10	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	17,40	0,13	35	2	-	1,51	3
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
11	Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6Р ДИАМЕТРОМ 100ММ	1,00	29,00	0,29	29	2	-	2,67	5
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
12	С113-87	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8948-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-50	0,10	5,47	-	1	7	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
13	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	4,00	47,70	0,08	191	7	-	3,14	13
		ШТ		1,00	0,02			-	0,03	-
14	Е16-100	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	2,90	0,12	6	1	-	0,92	2
				0,59	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
15	Е16-103	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	1,00	4,83	0,17	5	1	-	1,39	1
				0,88	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
16	Е9-153	-ОПОРЫ ПОД ЗАДВИЖКИ	0,02	27,10	4,98	1	7	-	25,20	1
		Т		14,80	1,52			-	1,96	-
17	С121-2019	-СТ-ТЬ ОПОРЫ	0,02	356,00	-	7	7	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
18	2402-3013	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ХИМИЧЕСКИЙ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ ВСХВП-10	0,00	3,15	-	25	7	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Е26-52	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ	0,23	80,10	1,21	18	18	-	128,00	29
				78,30	0,36			-	0,46	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С111-526	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 1,0 ММ	0,20	254,00 -	-	51	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		553	58	4		96
				РУБ.				2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		25	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		75	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		445	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		544	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	52	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		672	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	75	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		553	58	4		96
				РУБ.				2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		25	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		75	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			445	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			544	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	52	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			672	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	75	-		-

852947

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТОЯНКА ДОРОЖНЫХ МАШИН И АВТОМОБИЛЕЙ КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НИЗОВОГО ЗВЕНА ДОР.СЛУЖБЫ

СМЕТА В СУММЕ.....ТЫС.РУБ.
СОГЛАСОВАЧА
ПОДРЯДЧИК.....
(ДОЛЖНОСТЬ,ПОДПИСЬ)
.....
ИНИЦИАЛЫ,ФАМИЛИЯ)
"....."....."....."

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ЦЯ-422-1	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СКОБА ПОДОБРАЗНАЯ	1,50	445,00	8,50	668	65	13	73,00	109
				43,50	2,38			4	3,07	5
		т								
8	ЦЯ-694-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ В ВОССТАЮЩИХ	0,88	45,50	2,92	40	29	2	31,00	27
				32,80	0,34			-	0,44	-
		100М								
9	ЦЯ-574-43	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОНТАКТОР БЛОКИРОВОЧНЫЙ ЧИСЛО КОНТАКТОВ ДО 24	5,00	4,04	-	20	10	-	3,00	15
				2,10	-			-	-	-
		ШТ								
		ОБОРУДОВАНИЕ								
10	185-2545 СКИЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ Ие-11-7370-22У3,54У2	1,00	87,00	-	87	7	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	185-2652 СКИЭ-84	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ФУ5115-0352А,5-4	1,00	103,00	-	103	7	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЛЕННИКОМ								
12	1504-4508 ДОП.12 ССЦМ 45 Т7 К=1,20	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-120002	5,00	12,53	-	63	7	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	С151-1245	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-10003 СЕЧ. 3Х10+1Х6ММ2	0,02	420,00	-	8	7	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
14	С151-1238	-ТО ЖЕ СЕЧ. 4Х2,5	0,06	211,00	-	13	7	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
15	С152-180	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,23	45,10	-	1	7	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
16	С152-187	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	0,32	29,50	-	9	7	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
17	С159-481	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ. 20ММ	8,80	1,83	-	16	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С159-724	КОМПЛЕКТ ВВОДА ГИБКОГО 10М ВГ22У2 10ШТ	0,20	59,10	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1152	153	37		229
			РУБ.					11		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			198	7	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.			4	7	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			4	7	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			8	7	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	7	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			2	7	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			210	7	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			962	7	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			132	7	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	7	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	23	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			87	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1181	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		256
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	187	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			1391	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		256
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	187	-		-

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СТОЯНКА ДОРОЖНЫХ МАШИН

СМЕТА В СУММЕ,.....ТЫС.РУБ.
СОГЛАСОВАНА
ПОДРЯДЧИК,.....
(ДОЛЖНОСТЬ,ПОДПИСЬ)
.....
(ИНИЦИАЛЫ,ФАМИЛИЯ)
"....."....."....."

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		50,60ГЦ,220В,НЕТОК 10А;ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526,216-78=		-	-			-	-	-
		ШТ								
4	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС12011У2=АС-220	1,00	0,38	-	1	7	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС12013У2=АС-220	2,00	0,38	-	1	7	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	1504-6409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ УП5311-А23=УП-5311 16-524,074-75	2,00	2,20	-	4	7	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	1517-1450-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 12 СЕКЦИЙ УП5311-С23=УП-5300,ПКУ,ПМО,ПМТ	2,00	7,40	-	15	7	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	1517-1450-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 12 СЕКЦИЙ УП5312-С29=УП-5300,ПКУ,ПМО,ПМТ	2,00	7,40	-	15	7	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	1504-6409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ УП5314-С254=УП-5311 16-524,074-75	2,00	2,20	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	8,00	3,75	-	30	7	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	1504-12050	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ВИНТЫ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ РПУ2-36420У3Б=РПУ-2 ТУ 16-523,331-79	5,00	5,40	-	27	7	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	1504-12004	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММНЫЕ 36/110/220В,ЧАСТОТОЙ 50ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 3 ВО10-33=ВС-10-33У4 ТУ 16-523.476-79	1,00	18,40	-	18	7	-	-	-
				-	-				-	-	-
			ШТ								
13	1504-12050	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ВИНТЫ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ РПУ-2-36220УЗБ=РПУ-2 ТУ 16-523,331-78	2,00	5,40	-	11	7	-	-	-
				-	-				-	-	-
			ШТ								
14	1504-6409	-ПРЕРЫВАТЕЛЬ РИП-2М=УП-5211 16-524,074-75	1,00	2,20	-	2	7	-	-	-
				-	-				-	-	-
			ШТ								
15	1504-81062	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 100,С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 16 20 25 32 40 50 63 80 100 АЕ 2053-10 ТУ 16-522,064-75 ПВМ1-10=	1,00	16,90	-	17	7	-	-	-
				-	-				-	-	-
			ШТ								
16	1504-81062	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 100,С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 16 20 25 32 40 50 63 80 100 АЕ 2053-10 ТУ 16-522,064-75 А63-МУЗ=	1,00	16,50	-	17	7	-	-	-
				-	-				-	-	-
			ШТ								
17	1517-1929	-РАМКА РПМ66Х29=	15,00	0,60	-	9	7	-	-	-
				-	-				-	-	-
			ШТ								
18	1504-19005	-БЛОК ЗАЖИМОВ,ЧИСЛО ЗАЖИМОВ-10 3АХ44,5Х69,5ММ=53-10 ТУ36,1750-74	5,00	1,25	-	6	7	-	-	-
				-	-				-	-	-
			ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			208	7	-		-
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			206	7	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.			2	7	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			2	7	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			8	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			218	7	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	7	-		-
		ВСЕ О,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			220	7	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
19	Ц11-390-5	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,С ФЛАНЦЕВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ТЕРМОБАЛЛОНА,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ВЕРТИКАЛЬНОМ УЧАСТКЕ ТРУБОПРОВОДА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ ШТ	2,00	3,54 3,44	0,03 0,01	7	7	- -	6,00 0,01	12 -
20	Ц11-13-1	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ШТ	1,00	0,90 0,84	0,04 0,01	1	1	- -	1,00 0,01	1 -
21	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8 ШТ	1,00	0,97 0,71	0,04 0,01	1	1	- -	1,00 0,01	1 -
22	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32 ШТ	1,00	1,47 1,17	0,04 0,01	1	1	- -	2,00 0,01	2 -
23	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	2,00	1,99 1,09	0,05 0,01	4	2	- -	2,00 0,01	4 -
24	Ц8-486-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	0,40	60,80 23,40	22,80 8,40	24	9	9 3	41,00 10,84	16 4
25	Ц8-486-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 29ММ 100М	0,58	54,00 23,20	23,10 9,73	27	12	12 5	43,00 12,59	22 9
26	Ц8-489-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100М	0,85	6,02 2,90	2,85 0,87	1	7	- -	9,00 1,12	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			66	33	21		98
			РУБ.					8		10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			66	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			29	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	7	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			102	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	7	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			102	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	7	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		РАЗДЕЛ 4, ОБОРУДОВАНИЕ								
27	1704-1004	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЗ-1-5 ТУ25-02-281074-78	2,00	20,60	-	41	7	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	1704-1018	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ=ТСМ-6097 ТУ25-02-220703-78	1,00	4,10	-	4	7	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	1504-1809	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526,216-78=	2,00	1,95	-	4	7	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	2405-1388	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КС-14 ТУ36-1232-75,ИЗЧ,НР1-78=	2,00	2,45	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			54	7	-		-
			РУБ.					-		-
		в том числе:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			49	7	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			1	7	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	7	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	7	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			54	7	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			59	7	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
31	С151-1874	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ И ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1,5 1000М	0,01	305,00	-	2	7	-	-	-
32	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,01	195,00	-	1	7	-	-	-
33	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,01	277,00	-	3	7	-	-	-
34	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0,02	458,00	-	9	7	-	-	-
35	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5 1000М	0,01	592,00	-	6	7	-	-	-
36	С113-3	-ТРУБА ЛЕГКАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ 2,5Х2,8 М	5,00	0,40	-	2	7	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		21	7	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		19	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		20	7	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		22	7	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК ПРИТОЧНЫХ СИСТЕМ								
37	Е16-79	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДУ32	34,00	1,36	0,01	46	10	-	0,45	15
		М		0,28	-			-	-	-
38	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	3,00	1,47	-	4	7	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 25	1,00	2,02	-	2	7	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 32	3,00	2,53	-	8	7	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	Е20-455 ДОП ПР-Т 2307	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ МЭО-363/25-0,25П РАЗМЕРОМ,ММ 250Х250 83,1+0,23+1,15+0,35	1,00	68,16	0,05	68	1	-	2,08	2
		1ШТ		1,22	0,02			-	0,03	-
42	Е20-456	-ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ Д.32	1,00	69,40	0,07	69	2	-	3,57	4
		1ШТ		2,09	0,02			-	0,03	-
43	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,24	23,40	0,24	6	3	-	18,80	5
		М3		11,00	0,07			-	0,09	-
44	С114-147	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100	0,24	16,10	-	4	7	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
45	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,13	12,60	0,05	2	2	-	21,10	3
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
46	С114-191	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-А-В,РСТ-А-Н,РСТ-Ф-В,РСТ-Ф-Н	0,02	868,00	-	13	7	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
47	Е26-86	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ФОЛЬГОИЗОЛОМ	4,60	2,22	0,01	10	2	-	0,84	4
		М2		0,51	-			-	-	-
48	Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	2,00	10,43	0,12	21	2	-	2,04	4
		ШТ		1,24	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			253	22	-		37
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			218	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			266	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			310	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			605	58	21		100
			РУБ.					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			255	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			3	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			272	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			95	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			134	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			218	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			29	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	7	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	7	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			266	*	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	7	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			718	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	7	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	75	-		-

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОЙКА ДОРОЖНЫХ МАШИН И АВТОМОБИЛЕЙ КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НИЗОВО ЗВЕНА ДОР.СЛУЖБЫ

СМЕТА В СУММЕ,.....ТЫС.РУБ.
СОГЛАСОВАНА
ПОДРЯДЧИК,.....
(ДОЛЬНОСТЬ,ПОДПИСЬ,
.....
ИНИЦИАЛЫ,ФАМИЛИЯ)
"....."....."....."

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С ОТВЕТВИТЕЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ЛИНИИ 2 СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2		13,40	3,92			5	5,06	6
		100М								
Ц8-405-1		-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СКОБА П-ОБРАЗНАЯ	0,50	445,00	8,50	223	22	4	73,00	37
				43,50	2,38			1	5,07	2
		Т								
Ц8-594-1		-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,05	278,00	58,40	14	3	3	103,00	5
				57,60	18,20			1	23,48	1
		100ШТ								
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
С15-17-81Г ДОП1 6 П02-490		-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ8501-У3	1,00	39,00	-	39	9	-	-	-
		ШТ			-			-	-	-
С153-39		-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ	27,00	7,07	-	191	9	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
С153-284		-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б215-225-200	2,90	1,44	-	4	9	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
290902-55		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	1,00	0,27	-	1	9	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
290902-57		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧНЫЙ	6,00	0,65	-	4	9	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
С151-1091		-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ СЕЧ.3Х2,5ММ2	0,12	191,00	-	23	9	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
С151-1075		-ТО ЖЕ СЕЧ. 2Х2,5ММ2	0,08	166,00	-	13	9	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
С1510-64		-ТРОС СТАЛЬНОЙ ДИАМ.6ММ	12,00	2,69	-	32	9	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				РУБ.		723	75	53		128
				РУБ.				18		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		723	9	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		66	9	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч		-	9	-		5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	11	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		61	9	-		-
ВСЕГО:СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		850	9	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		156
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	104	-		-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			850	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	104	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			723	75	53		128
		РУБ.					18		23
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			723	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			66	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			61	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			850	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	104	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			850	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	104	-		-

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СТОЯНКА ДОРОЖНЫХ МАШИН

СМЕТА В СУММЕ.....,ТЫС.РУБ.
СОГЛАСОВАНА
ПОДРЯДЧИК.....
(ДОЛЖНОСТЬ,ПОДПИСЬ,
.....
ИНИЦИАЛЫ,ФАМИЛИЯ)
"....."....19...Г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-4

НА НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

СМЕТА В СУММЕ.....,ТЫС.РУБ.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК.....
(ДОЛЖНОСТЬ,ПОДПИСЬ,
.....
ИНИЦИАЛЫ,ФАМИЛИЯ)
"....."....19...Г.

НОВАНИЕ:

СТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,536 ТЫС.РУБ.

П	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ГЛИ ТАБЛ1А	-СТЕЛЛАЖ СЕКЦИОННЫЙ ОРГ5152А Т	0,59	825,00	-	487	7	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	-	487	7	-	-	-
		РУБ.								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:					487	7	-	-	-
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.						-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.				487	7	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.				10	7	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				10	7	-		-
	ЗАГОТОВ.,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				20	7	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.				6	7	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				3	7	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ					536	7	-		-
						536	7	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

852941

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СТОЯНКА ДОРОЖНЫХ МАШИН

СМЕТА В СУММЕ.....ТЫС.РУБ.
СОГЛАСОВАНА
ПОДРЯДЧИК.....
(ДОЛЖНОСТЬ,ПОДПИСЬ,
.....
ИНИЦИАЛЫ,ФАМИЛИЯ)
"....".....19....Г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N I-8

НА УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-
ОСНОВАНИЕ:

СМЕТА В СУММЕ.....ТЫС.РУБ.
УТВЕРЖДЕНА
(ЗАКАЗЧИК.....
(ДОЛЖНОСТЬ,ПОДПИСЬ,
.....
ИНИЦИАЛЫ,ФАМИЛИЯ)
"....".....19....Г.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,297 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 34 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,022 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
									НА ЕДИН. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11
1	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	2,00	1,60	0,13	3	2	-	1,51 3
				0,97	0,04				0,05 -
		ШТ							
2	С130-121	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ| 40	2,00	3,01	-	6	7	-	- -
				-	-				- -
		ШТ							
3	Е16-[illegible]	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	2,00	1,68	0,13	3	2	-	1,51 3
				0,97	0,04				0,05 -
		ШТ							
4	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ| 25	2,00	1,59	-	3	7	-	- -
				-	-				- -
		ШТ							
5	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	2,00	1,60	0,13	3	2	-	1,51 3
				0,97	0,04				0,05 -
		ШТ							
6	С130-100	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ| 32	2,00	2,10	-	4	7	-	- -
				-	-				- -
		ШТ							
7	Е18-221	-УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ 12С 175К ДАВЛЕНИЕМ 3,9 МПА С РАМКОЙ И ВОДОУКАЗАТЕЛЬНЫМ СТЕКЛОМ Н 2	1,00	17,61	0,01	18	7	-	0,84 1
				0,49	-				- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ								
8	Е18-184	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ	2,00	20,65 2,44	0,25 0,08	41	5	- =	4,05 0,10	8 =
		ШТ								
9	Е16-199	-УСТРОЙСТВО НОДОЧЕРНЫХ УЗЛОВ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ОБВЯЗКИ НА МЕСТЕ МОНТАЖА, ЗАДВИЖКАМИ 30Ч6БР БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40ММ	1,00	45,20 3,44	0,33 0,10	45	3	- =	5,68 0,13	6 =
		ШТ								
10	С130-1523	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВТГ-60 ТУРБИННЫЕ	1,00	46,80 - 2,41	- - -	47	9	- - -	- - 0,32	- - 1
11	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	2,00	2,20 3,91	- 0,01	8	7	- -	- 0,22	- =
		КОМПЛ								
12	Е18-226	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	2,00	0,14 9,87	- -	39	7	- -	- -	- -
13	С130-1032	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 11Ч9БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ЗАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 65	4,00	- -	- -			- =	- =	- =
		ШТ								
14	С130-1062	-КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	4,00	0,29 -	- -	1	9	- =	- =	- =
		КГ								
15	С111-487	-УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ СПОКОЙНАЯ,ВСТ3,ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56ММ	0,01	155,00 -	- -	2	7	- =	- =	- =
		Т								
15	Е16-56	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	0,50	1,78 0,41	0,05 0,02	12	3	- =	0,66 0,03	4 =
		М								
17	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ЧАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,04	23,40 11,00	0,24 0,07	1	7	- =	18,80 0,09	1 =
		М3								
18	С111-147	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ БЕЗ КРАСИТЕЛЯ,КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	0,04	2,76 -	- -	1	2	- =	- =	- =
		М2								
19	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,02	12,60 11,00	0,05 0,02	1	2	- =	21,10 0,03	- =
		100М2								

20	0114-191	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РОТ-А-8,РСТ-Д-Ч,РСТ-Ф-В,РСТ-Ф-Н	-	868,00	-	2	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
21	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА МЕРТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	0,80	1,03	0,21	1	1	-	1,40	1
		М2		0,84	0,06			-	0,08	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		руб.			246	18	-		31
			руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.			8	7	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.			8	7	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч			-	7	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.			-	1	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		руб.			238	7	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		руб.			50	7	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		чел.-ч			-	7	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		руб.			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		руб.			21	7	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		руб.			289	7	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч			-	7	-		32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.			-	21	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		руб.			297	7	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч			-	7	-		34
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.			-	22	-		-

ГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СТОЯНКА ДОРОЖНЫХ МАШИН

СМЕТА В СУММЕ.....ТЫС.РУБ.
СОГЛАСОВАНА
ПОДРЯДЧИК.....
(ДОЛЖНОСТЬ,ПОДПИСЬ,
.....
ИНИЦИАЛЫ,ФАМИЛИЯ)
"....." .....19...Г.
(ЗАКАЗЧИК)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I-9

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

СМЕТА В СУММЕ.....ТЫС.РУБ.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК.....
(ДОЛЖНОСТЬ,ПОДПИСЬ)
.....
(ИНИЦИАЛЫ,ФАМИЛИЯ)
"....."....19...Г.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,122 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 653 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,461 ТЫС.РУБ.

ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИН	
											НА ЕДИН.	ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11		
	РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ													
1	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ / 10 ЭКЧ	128,10	7,67	0,06		983	32	8	0,46	59			
				0,25	-				3	0,03	3			
2	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ / 100 М	148,00	1,03	0,01		152	31	1	0,35	52			
				0,21	-				-	-	-			
3	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ / 100 М	55,00	0,91	0,01		50	12	1	0,35	19			
				0,21	-				-	-	-			
4	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ / 100 М	56,00	0,86	0,01		48	12	1	0,35	20			
				0,21					-	-	-			
5	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ ЛЕГКИЕ / 100 М	35,00	0,86	0,01		30	7	-	0,35	12			
				0,21	-				-	-	-			
6	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 / 100 ШТ	8,00	1,47	-		12	7	-	-	-			
				-	-				-	-	-			
7	Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	1700	10,43	0,12		18	1	-	2,04	3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стальных труб,горизонтальных и вертикальных,наружным диаметром корпуса 219мм		1,24	0,04			-	0,05	-
				шт						
8	Е15-514	-Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов,решеток,санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	1114	60,50	0,03	69	44	-	68,00	78
				38,40	-			-	-	-
				100м2						
9	Е26-7	-Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными	0,21	23,40	0,24	5	2	-	18,80	4
				11,00	0,07			-	0,09	-
				м3						
0	Е26-73	-Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	0,12	12,60	0,05	2	1	-	21,10	3
				11,00	0,02			-	0,03	-
				100м2						
1	С114-191	-Стеклопластик рулонный ТУ 6-11-145-80 РСТ-А-Э,РСТ-А-Ч,РСТ-Ф-Б,РСТ-Ф-Н	0,01	868,00	-	11	7	-	-	-
				-	-			-	-	-
				1000м2						
2	Е26-36	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгоизолом	3,70	2,22	0,01	8	2	-	0,84	3
				0,51	-			-	-	-
				м2						
		Итого прямые затраты по разделу 1		руб.		1380	144	11		292

				руб.				3		4
		в том числе								
		Стоимость общестроительных работ -		руб.		95	-	-		-
		Накладные расходы -		руб.		15	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в н.р. -		руб.		-	2	-		-
		Плановые накопления -		руб.		8	-	-		-
		Всего:стоимость общестроительных работ -		руб.		118	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		89
		Сметная заработная плата -		руб.		-	51	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		руб.		1285	-	-		-
		Сдача и испытание -		руб.		1	-	-		-
		Накладные расходы -		руб.		171	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. -		чел.-ч		-	-	-		16
		Сметная заработная плата в н.р. -		руб.		-	31	-		-
		Плановые накопления -		руб.		117	-	-		-
		Всего:стоимость сантехнических работ -		руб.		1573	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		184
		Сметная заработная плата -		руб.		-	129	-		-
		Итого по разделу 1		руб.		1691	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	180	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		КАМЕРА ПРИТОЧНАЯ 2ПК-20								
Е ДОП ВЫП3		-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ	1,00	7,29	0,69	7	5	-	0,13	0
		ШТ		4,78	0,21			-	0,27	-
С СЧ ЧЗ ДОП 5,2 П2543		-СТ-ТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	1,00	347,00	-	347	9	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
С РЕКОМЕНД ЦИИ ГПИ САНТЕХПРО ЕКТ ПРИЛ1 П43		-СТ-ТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ	1,00	515,40	-	515	9	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
С ТО ЖЕ П23		-СТ-ТЬ КАЛОРИФЕРНОЙ СЕКЦИИ	1,00	331,10	-	331	9	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
С ТО ЖЕ П10		-СЕКЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	1,00	448,10	-	448	9	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
Е20-573		-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 20	1,00	31,58	0,15	32	2	-	2,93	3
		ШТ		1,62	0,04			-	0,05	-
Е20-573		-ТО ЖЕ Н.00,00.17	1,00	31,58	0,15	32	2	-	2,93	3
		ШТ		1,62	0,04			-	0,05	-
Е20-469		-ЗАСЛОНКА УТЕПЛЕННАЯ П1600Х1000	1,00	253,20	0,41	253	4	-	6,70	
		1ШТ		3,88	0,13			-	0,17	-
Е20-556		-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	1,00	16,32	0,50	16	2	-	3,12	3
		ШТ		1,97	0,15			-	0,19	-
Е20-749		-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДАЧЕЙ МАССОЙ,Т, ДО 0,1	5,00	7,33	1,01	37	23	6	7,92	40
		ШТ		4,61	0,30			2	0,39	2
С2303 ДОП8 П1,141		-ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ	5,00	85,00	-	425	9	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
Е20-526		-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 250	2,00	9,37	0,03	19	5	-	4,30	9
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
Е20-527		-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400	2,00	13,62	0,03	27	5	-	4,30	9
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
Е20-403		-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-2 РАЗМЕРОМ, ММ: 172 Х 402	4,00	3,54	0,05	14	4	-	1,41	6
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е20-323	-Воздухораспределители ПРВ-4 диаметром патрубка 710мм	3,00	72,53	0,23	218	7	-	4,16	12
				2,41	0,07			-	0,09	-
		шт								
	С111-384	-Сетка тканая из проволоки диаметром 1,6 мм	0,90	2,13	-	2	0	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м2								
	С130-640	-Заглушки к питочетражным люкам СТД 8281	5,00	0,13	-	1	0	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
	Е20-9	-Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм,диаметром, мм 710	49,00	4,69	0,04	230	20	1	0,74	36
				0,41	0,01			-	0,01	-
		м2								
	Е20-6	-Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм,диаметром, мм 500	20,00	4,88	0,04	98	14	1	1,25	25
				0,70	0,01			-	0,01	-
		м2								
	Е20-5	-Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6мм,диаметром, мм от 355 до 450	21,00	4,73	0,04	99	15	1	1,25	26
				0,70	0,01			-	0,01	-
		м2								
	Е20-4	-Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6мм,диаметром, мм от 225 до 315	4,00	5,26	0,04	21	4	-	1,62	6
				0,92	0,01			-	0,01	-
		м2								
	Е20-3	-Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм,периметром,мм,до 900	4,00	5,40	0,04	22	4	-	1,62	6
				0,92	0,01			-	0,01	-
		м2								
	Е20-5	-Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6мм,диаметром, мм от 355 до 450	9,00	4,73	0,04	43	6	-	1,25	11
				0,70	0,01			-	0,01	-
		м2								
	Е20-11	-Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм,периметром, мм от 1100 до 1600	48,00	5,34	0,04	256	34	1	1,25	60
				0,70	0,01			-	0,01	-
		м2								
	Е15-513	-Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок,труб диаметром более 50мм и т.п. за 2 раза	1155	43,50	0,03	67	33	-	38,80	60
				21,40	-			-	-	-
		100м2								
	Е20-570	-Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата УП-3-291 диаметром патрубка,мм 315	1,00	18,09	0,10	18	2	-	3,01	3
				1,71	0,03			-	0,04	-
		шт								
	Е20-574	-Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия	1,00	40,64	0,26	41	3	-	4,65	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-7-281 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 630		2,66	0,03			=	0,10	=
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3619	194	10		338
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	7	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	7	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			69	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	7	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	7	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			86	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	7	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3543	7	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			6	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			472	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	7	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	83	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			322	7	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4337	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	7	-		311
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	241	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4431	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	7	-		380
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	281	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4999	338	21		590
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	7	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	7	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			100	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	7	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-

N ПП	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
10,1-10		20,71	-	-	1,67	,14	2,82	-	-	-	-
11,		ИТОГО	112,94	2,17	2,72	,23	119,07	-	7,66	6,41	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	112,94	2,17	2,72	,23	119,07	-	7,66	6,41	
12,		-В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ЧУБОКСАРОВА

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА МУРАДХАНОВ

СОСТАВИЛ СОДИКОВА

ПРОВЕРИЛ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			204	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	86	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4828	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			643	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	114	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			439	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5918	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		495
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	370	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6122	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		653
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	461	-		-

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I0

на приобретение и монтаж лаборточных устройств стоянки дорожных машин

Основание: чертежи (спецификации) № _____

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	I,82 тыс.руб.
в том числе: оборудования	0,I4 тыс.руб.
монтажных работ	I,67 тыс.руб.
Трудозатраты построечные	965 чел.ч.
Нормативная трудоемкость	I0I3 чел.ч.
Сметная заработная плата	0,7I тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиций норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин		Общая ма оборудо: т
				оборудования	монтажн. раб. всего	монтажн. раб. в том числе основной заработной платы	оборудован.	монтажных работ всего	монтажных работ в том числе основной заработной платы	эксплуатация машин в том числе заработной платы	обслуживающих машин на ед.	обслуживающих машин всего	брутто / нетт
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		"А". Радиофикация											
		II. Монтажные работы											
I	I0-397-7	Установка громкоговорителей рупорта (шт.)	4	-	2,73 2,34	-	-	II	9	-	4	I6	-
2	I0-775-2 доп.вып.2	То же, коробок универсальных (шт.)	4	-	0,4 0,34	-	-	2	I	-	0,6	2	-
3	8-4I7-2	Прокладка труб винипластовых, диаметром 32мм (I00м)	0,06	-	49,8 I7,8	I9,2 6,07	-	3	I	I	32	2	-
4	I0-54-I2	То же, проводов однопарных по стене (I00м)	I,80	-	II,2 I0,8	-	-	20	I9	-	I9	34	-
		Итого: (руб.)	-	-	-	-	-	36	30	I	-	52	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Затраты труда по эксплуатации машин К=I,29(чел.ч.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Накладные расходы на основную заработную плату (%)	77	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость (чел.ч.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		Сметная заработная плата (руб.) 0,I8x23	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
		Итого (руб.)	-	-	-	-	-	59	34	I	-	54	-
		Материалы											
6	ССРСЦ - № I ч.V р.2 п.494	Провод марки ПТПЖ 2x0,6 (км)	0,I8	-	I5,I	-	-	3	-	-	-	-	-
7	Пр-кт 05-03 п.8-0I25	Труба винипластовая диаметром 32мм(т)	6	-	0,43	-	-	3	-	-	-	-	-
8	ССРСЦ - № I ч.V р.5.т.I2	Коробка универсальная УК-Р-I,0-I5 (шт.)	4	-	0,I6	-	-	I	-	-	-	-	-
		Итого (руб.)	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
		Итого с материалами (руб.)	-	-	-	-	-	66	34	I	-	54	-
9		Плановые накопления (%)	8	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		Итого монтажных работ (руб.)	-	-	-	-	-	7I	34	I	-	54	-
		П. Оборудование											
I0	Ориентир. цена	Громкоговоритель рупорный I0ГР-38 25xI,089 (шт.)	4	27,2	-	-	I09	-	-	-	-	-	-
		Итого оборудования (руб.)	-	-	-	-	I09	-	-	-	-	-	-
		Итого по разделу "А" (руб.)	-	-	-	-	I09	7I	34	I	-	54	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		"Б". Пожарная сигнализация П. Монтажные работы											
II	I0-743-2	Установка извещателей пожарной сигнализации многократного действия (шт.)	38	-	0,97 0,88	-	-	37	33	-	I	38	-
I2	I0-775-2 доп. вып. 2	То же, коробок универсальных (шт.)	I0	-	0,4 0,34	-	-	4	3	-	0,6	6	-
I3	I0-972-I0	То же, коробок телефонных распределительных (шт.)	2	-	4,0I I,62	0,53 0,I8	-	8	3	I -	3	6	-
I4	I0-39-3	То же, реле (шт.)	I	-	0,97 0,94	-	-	I	I	-	2	2	-
I5	II-580-II	То же, резисторов (шт.)	43	-	0,I4 0,I4	-	-	6	6	-	0,22	9	-
I6	8-5I4-56	То же, диодов (шт.)	4	-	0,55 0,33	-	-	2	I	-	0,5	2	-
I7	I0-743-I2	То же, ручного извещателя (шт.)	2	-	3,9I 2,79	-	-	8	6	-	4	8	-
I8	8-4I7-2	Прокладка труб винипластовых диаметром 32мм (I00 м)	0,30	-	49,8 I7,8	I9,2 6,07	-	I5	5	6 2	32	I0	-
I9	I0-54-7	Прокладка кабеля по бетонной стене (I00 м)	0,40	-	3I,6 I8,9	5,97 I,92	-	I3	8	2 I	35	I4	-
20	I0-54-I2 К=I,I5	То же, проводы однопарного по бетонному потолку (I00 м)	2,40	-	I2,8 I2,4	-	-	3I	30	-	2I,I9	5I	-
2I	8-409-I	То же, в трубе (I00 м)	0,05	-	4,88 2,36	2,33 0,7I	-	-	-	-	4	-	-
22	8-408-I	То же, металлорукава (I00 м)	0,02	-	32 9,26	7,54 2,28	-	I	-	-	I6	-	-
23	I0-967-I	Муфта разветвительная на кабеле емкостью I0х2 на стене (шт.)	I	-	6,7I 3,II	0,87 0,27	-	7	3	I -	5	5	-
24	I0-970-I	Комплекс измерений парных кабелей (I00 пар.)	0,2	-	9,I4 8,6I	-	-	2	2	-	I3	3	-
		Итого: (руб.)	-	-	-	-	-	I35	I0I	I0 3	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Затраты труда по эксплуатации машин К=I,29 (чел.ч.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I52/4	-
25		Накладные расходы на основную заработную плату (%)	77	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость (чел.ч.) 0,092x78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
		Сметная заработная плата (руб.) 0,I8x78	-	-	-	-	-	-	I4	-	-		-
		Итого (руб.)	-	-	-	-	-	2I3	II5	I0/3	-	I63	-
		Материалы											
26	ССРСЦ № I ч.у. р.I п.2526	Кабель марки ТПШ (км) I0x2x0,4	0,04	-	I58	-	-	6	-	-	-	-	-
27	Пр-нт I5-09/53 т.7-I06	Провод марки ТРВ 1x2x0,5 (км) I7xI,II6	0,245	-	I8,97	-	-	5	-	-	-	-	-
28	Пр-нт 24-I6-49 п.I-046	Металлорукав ГЗ-ЦХ диам.I0 мм (км) II0xI,089	0,002	-	II9,79	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-"- 05-03 п.8-0I25	Труба винипластовая диаметром 32мм (м)	30	-	0,43	-	-	I3	-	-	-	-	-
30	ССТСЦ № I.ч.у р.5 п.I3	Коробки универсальные УК-П (шт.)	I0	-	0,I4	-	-	I	-	-	-	-	-
3I	-"- п.I6	То же, телефонная распределительная КРТ-I0 (шт.)	2		I,5	-	-	3	-	-		-	-
32	Пр-нт I6-02/д.I4 п.03-0I40	Извещатель пожарный тепловой ИП I05-2/I (шт.) 0,8xI,082	38	-	0,87	-	-	33	-	-	-	-	-
33	-"- 36-09 п.I-0I30	Резистор МЛТ 0,25 - II ком.(шт.) 0,0I3xI,082	40	-	0,I4	-	-	I	-	-	-	-	-
		Итого: (руб.)	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Итого с материалами (руб.)	-	-	-	-	-	275	II5	I0/3	-	I63	-
34		Плановые накопления (%)	8	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-
		Итого монтажных работ (руб.)	-	-	-	-	-	297	II5	I0/3	-	I63	-
		Ш. Оборудование											
35	ПР-кт I7-03/34 п.48-0I2	Извещатель пожарный ручной ИПР (шт.) I4xI,089	2	I5,25	-	-	3I	-	-	-	-	-	-
36	-"- I6-05 п.0I-0I4	Реле МКУ 48С-К (шт.) 3,5xI,089	I	3,8I	-	-	4	-	-	-	-	-	-
		Итого оборудования (руб.)	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-
		Итого по разделу "Б" (руб.)	-	-	-	-	35	297	II5	I0/3	-	I63	-
		"В" Охранная сигнализация											
37	I0-54-I0	Прокладка провода однопарного по деревянной поверхности (I00 м)	7,2	-	3,46/3,15	-	-	25	23		6	43	-
38	I0-54-I2	То же, по бетонной стене (I00 м)	5,0	-	II,2/I0,8	-	-	56	54	-	I9	95	-
39	I0-744-3	Блокировка дверей проводом ПЭВ (м2)	I74	-	I,03/0,82	-	-	I79	I43	-	I	I74	-
40	I0-744-2	То же, стеклянных окон фальгой (I00 м)	6,0	-	20,3/16,1	-	-	I2I	97	-	27	I62	-
4I	I0-743-4	Установка датчиков охранной сигнализации (шт.)	82	-	0,88/0,76	-	-	72	62	-	I	82	-
42	I0-775-2 доп.вып.2	То же, коробка универсальная (шт.)	322	-	0,4/0,34	-	-	I29	I09	-	0,6	I93	-
43	8-59I-9	То же, выключателя однополюсного (I00 шт.)	0,33	-	I9,5/I5,2	0,03/0,0I	-	6	5	-	35	I2	-
		Итого: (руб.)	-	-	-	-	-	588	493	-	-	76I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Затраты труда по эксплуатации машин К = I,29 (чел.ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44		Накладные расходы на основную заработную плату (%)	77	-	-	-	-	380	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость (чел.ч.) 0,092x380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-
		Сметная заработная плата (руб.) 0,I8x380	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-
		Итого (руб.)	-	-	-	-	-	968	56I	-	-	796	-
		Материалы											
45	Пр-нт I5-09/53 т.7-I06	Провод марки ТРВ Ix2x0,5 (км) I7xI,II6	0,50	-	I8,97	-	-	9	-	-	-	-	-
46	-"- т.8-002	То же, НВМ 0,35-I-500 (км) 7,2 ± I,II6	0,555	-	8,04	-	-	4	-	-	-	-	-
47	-"-	То же, НВМ 0,35-У-500 (км) I0,8xI,II6	0,I65	-	I2,05	-	-	2	-	-	-	-	-
48	ССРСЦ №I ч.у р.5,п.I3	Коробка универсальная УК-П (шт.)	322	-	0,I4	-	-	45	-	-	-	-	-
49	I5-04/34 п.09-I43	Выключатель однополюсный ВП I52IA 2II-54У2.8 (шт.) 3,7xI,08	33	-	4,0	-	-	I32	-	-	-	-	-
50	I5-04 п.I5-4I4	Датчик охранный магнитно-контактный марки ДМК-П2 (шт.) 0,55xI,082	82	-	0,60	-	-	49	-	-	-	-	-
		Итого (руб.)	-	-	-	-	-	24I	-	-	-	-	-
		Итого с материалами (руб.)	-	-	-	-	-	I209	56I	-	-	796	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
5I		Плановык накопления (%)	8	-	-	-	-	97	-	-	-	-	-
		Итого монтажных работ (руб.)	-	-	-	-	-	I306	56I	-	-	796	-
		Итого по разделу "В" (руб.)	-	-	-	-	-	I306	56I	-	-	796	-
		Всего по смете (руб.)	-	-	-	-	-	I8I8	7I0	II/4	-	-	-
		В том числе:											
		П.Монтажных работ (руб.)	-	-	-	-	-	I674	7I0	II/4	-	-	-
		Ш.Оборудование (руб.)	-	-	-	-	I44	-	-	-	-	-	-
		IУ.Нормативная трудоемкость (чел.ч.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I0I3	-
		У.Сметная заработная плата (руб.)	-	-	-	-	-	-	7I4	-	-	-	-

Составила рук.группы /Дубовик/

gost.e-ecolog.ru