ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.020-1/83

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ВЫПУСК 3-10

РИГЕЛИ ВЫСОТОЙ 600мм ПРОЛЕТОМ 3,0; 6,0 И 9,0м ДЛЯ ОПИРАНИЯ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПЛИТ ТИПА "ТТ"

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

19855
ЦЕНА 3-53

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.020-1/83

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ВЫПУСК 3-10

РИГЕЛИ ВЫСОТОЙ 600мм ПРОЛЕТОМ 3,0; 6,0 И 9,0м ДЛЯ ОПИРАНИЯ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПЛИТ ТИПА "ТТ"

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ:

ЦНИИпромзданий
ГЛ. ИНЖ. ИН-ТА В. ГРАНЕВ
НАЧ. ОТДЕЛА Э. КОДЫШ
ГЛ. ИНЖ. ПРОЕКТА И. ВАЛЁНКОВА

ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов
ДИРЕКТОР ИН-ТА В. ЛЕПСКИЙ
НАЧ. ОТДЕЛА Б. ВОЛЫНСКИЙ

Гипростроммаш
ГЛ. ИНЖ. ИН-ТА В. БУЗИНОВ
ГЛ. ТЕХНОЛОГ ОТДЕЛА
АРМАТУР. РАБОТ Т. ЗАНЕВСКАЯ

НИИЖБ Госстроя СССР
ЗАМ. ДИРЕКТОРА ИН-ТА Н. КОРОВИН
РУК. ЛАБОРАТОРИИ Г. БЕРДИЧЕВСКИЙ
ЗАВ. СЕКТОРОМ А. ЗАЛЕСОВ

НИИСК Госстроя СССР
ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ П. КРИВОШЕЕВ
ЗАВ. ЛАБОРАТОРИЕЙ Б. КОВТУНОВ
РУК. СЕКТОРА Д. ВАЛЬЧУК

УТВЕРЖДЕНЫ Госстроем СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13.07.1984 г. N 112
ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ С 01.09.1984 г.

Обозначение	Наименование	Стр.
1.020-1/83.3-10 ОО	Содержание	2
1.020-1/83.3-10 ОО ПЗ	Пояснительная записка	3
1.020-1/83.3-10 01	Ригель РДР6.86	18
1.020-1/83.3-10 02	Ригель РДР6.86-д	24
1.020-1/83.3-10 03	Ригель РОР6.86	29
1.020-1/83.3-10 04	Ригель РДР6.56	34
1.020-1/83.3-10 05	Ригель РДР6.56-д	41
1.020-1/83.3-10 06	Ригель РОР6.56	48
1.020-1/83.3-10 07	Ригель РЛР6.56	55
1.020-1/83.3-10 08	Ригель РДТ6.56	60
1.020-1/83.3-10 09	Ригель РОТ6.56	65
1.020-1/83.3-10 10	Ригель РЛТ6.56	69
1.020-1/83.3-10 11	Ригель РДР6.26	73
1.020-1/83.3-10 12	Ригель РОР6.26, РЛР6.26	76
1.020-1/83.3-10 13	Ригель РДТ6.26	79
1.020-1/83.3-10 14	Ригель РОТ6.26; РЛТ6.26	81
1.020-1/83.3-10 ВС	Выборка стали на один ригель	84

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

1.020-1/83.3-10 ОО

Нач.отд. Кобыш
ГИП Валенкова

Содержание

Стадия Р | Лист | Листов 1

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

1. Общая часть

1.1. Выпуск содержит рабочие чертежи предваритель-но напряженных ригелей каркаса для перекрытий и покры-тий из ребристых плит и плит „ТТ". Номинальный пролет риге-лей-9,0 м; 6,0 м и 3,0 м.

Высота сечения ригелей-600мм. Ригели пролетом 9,0 и 6,0м - предварительно напряженные. Ригели пролетам 3,0м - без пред-варительного напряжения.

Указания по подбору ригелей каркаса для перекрытий из ребристых плит приведены в Выпуске 0-2.

1.2. Указания по подбору ригелей каркаса для плит типа „ТТ" приведены в выпуске 0-3. Состав серии приведен в выпуске 0.0.

1.2. Ригели разработаны:

а) для перекрытий из ребристых плит высотой 300мм и предназначены для применения в зданиях с неагрессивной, а также слабой и среднеагрессивной газовой средой:

б) для перекрытий из плит типа „ТТ" имеющих подрезку на опоре высотой 300 мм - для зданий с неагрессивной средой.

1.3. Маркирование ригелей принято по ГОСТ 23009-78

Марка ригеля состоит из двух частей, например:
РДРБ.86-110АтV; РДРБ.56-60АтV-2, РДРБ.56-40АтV, РДТБ.56-70АтC;
РОТБ.56-60АтV, РЛПБ.56-60АтV; РДРБ.26-70; РДТ.Б.26-180.

Первая часть марки РДР, РОР, РДТ, РОТ, РЛП обозначает типоразмер ригеля:

РДР - ригель (Р) двухполочный (Д) под ребристые(Р) плиты
РОР - ригель однополочный под ребристые плиты
РДТ - ригель двухполочный под плиты типа „ТТ".
РОТ - ригель однополочный под плиты типа „ТТ".
РЛР - ригель однополочный лестничный.

Цифры стоящие после буквенного индекса, характеризуют типоразмер ригеля:

„6" - Высота сечения ригеля 600 мм
„56" - длина ригеля 5580 мм
„86" - длина ригеля 8550 мм
„26" - длина ригеля 2560 мм.

Вторая часть марки характеризует величину расчетной нагрузки в сотнях килограммов на погонный метр ригеля и класс стали напрягаемой арматуры (110АтV; 90АIV и т.п.) У ригелей армированных ненапрягаемой арматурой, индекс, обозначающий класс стали, отсутствует.

Индекс „2" добавляемый в конце к основной марке обозна-чает ригель, устанавливаемый у деформационного шва.

1.4. Марки ригелей, их несущая способность, местопола-жение в здании и арматура в пролете приведены в табл. 1 (лист 5б).

1.5. Расчет ригелей произведен в соответствии с требова-ниями СНиП II-21-75 и СНиП II-28-73.* При этом учтены изменения пункта 3.13* СНиП II-21-75 и коэффициента m6, (табл. 15 СНиП II-21-75 в соответствии с постановлением Госстроя СССР N 3 от 10.01.83 г., а также изменения и дополнения главы СНиП II-21-75 касающиеся расчетных сопротивлений арматуры постановле-нием Госстроя СССР от 11.05.81 г. для конструкций изго-товляемых после 1 января 1983 г.

				1.020-1/83.3-10 ОПЗ	
Нач. отд. ГИП	Кудыш		Пояснительная записка	Стадия: Р	Лист: 1	Листов: 15
	Валенкова			ЦНИИПромзданий	

1.6. Ригели рассчитаны на действие равномерно-распределенной эквивалентной нагрузки как шарнирно-опертые балки таврового сечения в полкой внизу.

Расчет по второму предельному состоянию в стадии эксплуатации проводился с учетом совместной работы ригеля с плитами.

Расчет ригелей произведен на ЭВМ по программе „Балки-ЕС".

1.7. Ригели рассчитаны как конструкции III категории трещиностойкости и предназначены для применения в зданиях с неагрессивной, слабо и средне-агрессивной газовой средой.

1.8. При расчете ригелей учитывалось возникающее при работе диска перекрытия горизонтальное растягивающее усилие, равное 8,0 т.

1.9. Ригели изготовляются из тяжелого бетона марок М300, М400, М500.

1.10. К моменту передачи усилия предварительного напряжения на ригель, кубиковая прочность бетона должна быть не менее 70 % проектной прочности.

1.11. Отпуск арматуры следует производить плавно (без скачков). Мгновенная передача усилия не допускается.

1.12. В качестве предварительно напрягаемой рабочей арматуры приняты:

1. Сталь стержневая термически упрочненная периодического профиля класса Ат V по ГОСТ 10884-81.

2. Сталь стержневая горячекатаная периодического профиля класса А V по ГОСТ 5781-82.

Примечание: В случае отсутствия указанной стали допускается применять сталь класса А IIIВ по ГОСТ 5781-82. При контроле у стали класса А IIIВ только удлинений (R_a = 4500 кг/см^2), замену рабочей арматуры в ригелях на арматуру из стали класса А IIIВ принимать по табл. 3 (лист 5).

1.13. Для армирования ригелей в качестве предварительно напрягаемой рабочей арматуры может применяться арматурная термически-упрочненная сталь класса: Ат IV с; Ат V; Ат V ск

В качестве ненапрягаемой арматуры может применяться термически упрочненная сталь класса Ат III с.

Замена рабочей арматуры ригелей разработанных в проекте на рабочую арматуру упомянутых выше термически упрочненных арматурных сталей осуществляется без изменения количества и диаметров стержней согласно табл 2

Таблица 2

По проекту		Замена		Условия применения
класс стали	ГОСТ	класс стали	ГОСТ	
А IV	5781-82	Ат IVс	10884-81	Неагрессивная среда Неагрессивная слабо и средне-агрессивная среда
Ат V	10884-81	Ат V ск	10884-81	-"-
А III	5781-82	Ат IIIс	10884-81	Ненапряженная арматура, неагрессивная среда

NN п/п	Марка ригеля	Несущая способность ригеля		Армирование в пролете при стали класса		Местоположение ригеля
		по [M] в пролете (тм)	по [Q] в опорном сечении, т	Ат V	А III	
1	РДРБ.8Б - 50Ат V	55,0	25,8	5Ф22		рама рядовая
2	РДРБ.8Б - 50А III	54,3	"		5Ф25	
3	РДРБ.8Б - 70Ат V	73,3	34,4	5Ф25		
4	РДРБ.8Б - 70А III	71,0	"		5Ф28	
5	РДРБ.8Б - 90Ат V	92,0	39,0	5Ф28		
6	РДРБ.8Б - 90А III	90,3	"		5Ф32	
7	РДРБ.8Б - 110Ат V	115,0	55,0	5Ф32*		
8	РДРБ.8Б - 110А III	103,2	"		5Ф32*	
9	РДРБ.8Б - 30Ат V-д	33,4	16,5	4Ф18		рама у деформационного шва
10	РДРБ.8Б - 30А III-д	31,5	"		5Ф20	
11	РДРБ.8Б - 40Ат V-д	41,2	21,0	5Ф18		
12	РДРБ.8Б - 40А III-д	44,1	"		5Ф22	
13	РДРБ.8Б - 60Ат V-д	68,5	29,0	5Ф25		
14	РДРБ.8Б - 60А III-д	64,7	"		5Ф28	
15	РОРБ.8Б - 30Ат V	33,4	16,5	4Ф18		рама у торца здания
16	РОРБ.8Б - 30А III	31,5	"		4Ф22	
17	РОРБ.8Б - 40Ат V	41,0	21,0	4Ф20		
18	РОРБ.8Б - 40А III	46,6	"		4Ф25	
19	РОРБ.8Б - 60Ат V	68,6	29,0	4Ф28		
20	РОРБ.8Б - 60А III	67,5	"		4Ф32	
21	РДРБ.5Б - 50Ат V	23,0	17,0	4Ф16		рама рядовая
22	РДРБ.5Б - 50А III	"	"		3Ф20	
23	РДРБ.5Б - 70Ат V	32,0	23,0	5Ф16		
24	РДРБ.5Б - 70А III	32,0	23,0		4Ф20	
25	РДРБ.5Б - 90Ат V	39,0	29,0	4Ф20		
26	РДРБ.5Б - 90А III	39,0	"		5Ф20	
27	РДРБ.5Б - 110Ат V	48,0	35,0	5Ф20		
28	РДРБ.5Б - 110А III	48,0	"		5Ф22	
29	РДРБ.5Б - 145Ат V	56,0	45,0	5Ф22		
30	РДРБ.5Б - 145А III	54,0	"		5Ф25	
31	РДРБ.5Б - 180Ат V	71,1	55,8	5Ф25		
32	РДРБ.5Б - 180А III	70,3	"		4Ф32	рама у деформационного шва
33	РДРБ.5Б - 30Ат V-д	13,3	11,0	3Ф14		
34	РДРБ.5Б - 30А III-д	13,5	"		3Ф16	
35	РДРБ.5Б - 40Ат V-д	21,0	14,0	3Ф16		
36	РДРБ.5Б - 40А III-д	20,0	"		3Ф18	
37	РДРБ.5Б - 60Ат V-д	26,0	20,0	3Ф18		
38	РДРБ.5Б - 60А III-д	"	"		4Ф18	
39	РДРБ.5Б - 75Ат V-д	34,0	24,0	4Ф18		
40	РДРБ.5Б - 75А III-д	31,5			4Ф20	
41	РДРБ.5Б - 100Ат V-д	40,6	32,0	4Ф20		
42	РДРБ.5Б - 100А III-д	44,6	"		4Ф25	
43	РОРБ.5Б - 30Ат V	13,3	11,0	3Ф14		рама у торца здания
44	РОРБ.5Б - 30А III	13,1	"		3Ф16	
45	РОРБ.5Б - 40Ат V	21,0	14,0	3Ф16		
46	РОРБ.5Б - 40А III	20,0	"		3Ф18	

* - в пролете учитывается ненапрягаемая арматура, которая входит в состав плоских каркасов.

Продолжение таблицы 1

NN п/п	Марка ригеля	Несущая способность ригеля		Армирование в пролете при стали класса		Местоположение ригеля
		по [M] в пролете (тм)	по [Q] в опорном сечении т	Ат V	А IV	
47	РОРБ.5Б-60Ат V	24,0	20,0	3Ф18		Рама у торца здания
48	РОРБ.5Б-60А IV	"	"		4Ф18	
49	РОРБ.5Б-75Ат V	34,0	24,0	4Ф18		
50	РОРБ.5Б-75А IV	31,0	"		4Ф20	
51	РОРБ.5Б-110Ат V	40,6	32,0	4Ф20		
52	РОРБ.5Б-110А IV	44,6	"		4Ф25	
53	РЛРБ.5Б-45Ат V	21,0	12,0	3Ф16		Ригели в пролетах с лестничной клеткой
54	РЛРБ.5Б-45А IV	19,5	"		3Ф18	
55	РЛРБ.5Б-60Ат V	24,0	24,0	3Ф18		
56	РЛРБ.5Б-60А IV	"	"		3Ф22	
57	РЛРБ.5Б-100Ат V	43,2	32,0	3Ф25		
58	РЛРБ.5Б-100А IV	48,3	"		3Ф32	
59	РДТБ.5Б-70Ат V	32,0	23,0	5Ф16		Рама рядовая
60	РДТБ.5Б-90Ат V	39,0	29,0	4Ф20		
61	РДТБ.5Б-110Ат V	48,0	35,0	5Ф20		
62	РДТБ.5Б-145Ат V	58,0	45,0	5Ф22		
63	РДТБ.5Б-180Ат V	70,5	55,5	5Ф25		
64	РОТБ.5Б-40Ат V	21,0	14,0	3Ф16		Рама у торца здания и деформационного шва
65	РОТБ.5Б-60Ат V	24,0	20,0	3Ф18		
66	РОТБ.5Б-75Ат V	34,0	24,0	4Ф18		
67	РОТБ.5Б-100Ат V	40,2	32,0	4Ф20		
68	РЛТБ.5Б-45Ат V	21,0	12,0	3Ф16		Ригели в пролетах с лестничной клеткой
69	РЛТБ.5Б-60Ат V	24,0	20,0	3Ф18		
70	РЛТБ.5Б-100Ат V	43,2	32,0	3Ф25		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.14. В зданиях со слабой и средней агрессивной газовой средой применение ригелей с напрягаемой рабочей арматурой из стали класса Ат V не допускается.

1.15. Предварительное напряжение стержневой арматуры предусмотрено электротермическим или механическим способами. Величины предварительного напряжения и усилия натяжения рабочей арматуры приведены в таблице 4.

1.16. Поперечная и продольная напрягаемая арматура ригелей и арматурные сетки приняты из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса AIII по ГОСТ 5781-82.

В сетках применяется также обыкновенная арматурная проволока периодического профиля Вр1 по ГОСТ 6727-80.

1.17. В закладных деталях применяется сортовой прокат по ГОСТ 380-71.*

1.18. Для подъема ригелей предусмотрены два отверстия диаметром 30 мм.

В случае необходимости для подъема ригелей могут применяться петли из гладкой стали класса А1 по ГОСТ 5781-82. Подбор петель и пример их размещения дан на листе 14 пояснительной записки.

1.19. При применении ригелей в условиях воздействия слабо и средне-агрессивной газовых сред в проекте конкретного объекта должны быть указаны специальные условия по изготовлению ригелей, вытекающие из характера агрессивной среды и требований СНиП II 28-73*.

1.20. Предел огнестойкости ригелей составляет 2 часа.

NN п/п	Марка ригеля		При замене армирования в проекте на сталь класса A III в (R_u = 4500 кг/см²)		Предварительное натяжение σ₀ кгс/см² перед бетонированием	Усилие натяжения на ригель No кгс	Усилие натяжения на 1 стержень кгс	NN п/п	Марка ригеля		При замене армирования в проекте на сталь класса A III в (R_u = 4500 кг/см²)		Предварительное натяжение σ₀ кгс/см² перед бетонированием	Усилие натяжения на ригель No кгс	Усилие натяжения на 1 стержень кгс
	при классе стали		Марка бетона	Арматура ф колич.					при классе стали		Марка бетона	Арматура ф колич.			
	A IV	A III в							A IV	A III в					
1	РДРБ.86-50А IV	-50А III в	400	5Ф28	4500	138600	27720	16	РДРБ.56-180А IV	-180А III в	500	5Ф32	4500	180940	36180
2	РДРБ.86-70А IV	-70А III в	400	5Ф32		180900	36180	17	РДРБ.56-30А IV-д	-30А III в-д	400	3Ф18		34425	11475
3	РДРБ.86-90А IV	-90А III в	500	5Ф32 *		180900	36180	18	РДРБ.56-40А IV-д	-40А III в-д	400	3Ф20		42390	14130
4	РДРБ.86-110А IV	-110А III в	500					19	РДРБ.56-60А IV-д	-60А III в-д	400	4Ф20		70650	14130
5	РДРБ.86-30А IV-д	-30А III в-д	400	5Ф22		85500	17100	20	РДРБ.56-75А IV-д	-75А III в-д	400	5Ф22		85500	17100
6	РДРБ.86-40А IV-д	-40А III в-д	400	5Ф25		110250	22050	21	РДРБ.56-100А IV-д	-100А III в-д	400	4Ф28		112000	27720
7	РДРБ.86-60А IV-д	-60А III в-д	400	5Ф32		180900	36180	22	РОРБ.56-30А IV	-30А III в	400	3Ф18		34425	11475
8	РОРБ.86-30А IV	-30А III в	400	4Ф25		88200	22050	23	РОРБ.56-40А IV	-40А III в	400	3Ф20		42390	14130
9	РОРБ.86-40А IV	-40А III в	400	4Ф28		110880	27720	24	РОРБ.56-60А IV	-60А III в	400	4Ф20		56520	14130
10	РОРБ.86-60А IV	-60А III в	400	4Ф36		182000	45500	25	РОРБ.56-75А IV	-75А III в	400	4Ф25		88200	22050
11	РДРБ.56-50А IV	-50А III в	300	3Ф20		42390	14130	26	РОРБ.56-100А IV	-100А III в	400	4Ф28		112000	27720
12	РДРБ.56-70А IV	-70А III в	300	3Ф25		66150	22050	27	РЛРБ.56-45А IV	-45А III в	400	3Ф22		51300	17100
13	РДРБ.56-90А IV	-90А III в	400	4Ф25		88200	22050	28	РЛРБ.56-60А IV	-60А III в	400	3Ф25		66150	22050
14	РДРБ.56-110А IV	-110А III в	400	4Ф28		112000	27720	29	РЛРБ.56-100А IV	-100А III в	500	3Ф32		109000	36180
15	РДРБ.56-145А IV	-145А III в	400	5Ф28		138600	27720								

* - дополнительная ненапрягаемая арматура 2Ф18А III, включается в состав плоского каркаса КР.

2. Технические требования к изготовлению и испытанию ригелей.

2.1. Указания по изготовлению ригелей приведены в выпуске 0-7„ Указания по заводской технологии изготовления ригелей"

2.2. Конструкция пространственных каркасов, указания о порядке сборки их даны в выпуске 3-11.

Плоские арматурные изделия и закладные детали, а также основные указания по их изготовлению даны в выпуске 3-12.

2.3. Ригели армируются пространственными каркасами, сетками, отдельными стержнями и закладными деталями.

2.4. При изготовлении предварительно напряженных ригелей должен соблюдаться следующий порядок установки арматуры и закладных деталей в опалубочную форму.

а) Укладываются в проектное положение сетки С16÷С36

б) Устанавливаются у опор ригелей закладные детали СМН1÷СМН9

в) Укладываются напрягаемые стержни.

г) Устанавливаются опорные закладные детали МН-1÷МН24

д) Устанавливается в проектное положение пространственный арматурный каркас марки К11.

е) Устанавливаются в проектное положение гнутые стержни в полке ригеля - 1.020-1/83. 3-12 22в гребне ригеля 1.020-1/83. 3--12 21


ж) В торцевой части ригеля устанавливаются в проектное положение сетки С37

з) Устанавливаются закладные детали в гребне ригеля (МН31) (для ригелей марки РДТ и РОТ)

2.5. Перед массовым освоением производства ригелей должны быть проведены испытания контрольных образцов, изготовленных на заводе, осваивающем выпуск ригелей. Испытания должны проводиться в соответствии с ГОСТ 8829-77. Ригели длиной 2560мм испытываются неразрушающими методами.

2.6. Испытания проводятся в рабочем положении по схеме, приведенной ниже.

Схема опирания и загружения



L - длина ригеля в метрах.

2.7. Оценка ригелей по прочности производится по величине разрушающей нагрузки: жесткости - по величине прогиба, а трещиностойкости - по величине раскрытия трещин.

Величины контрольных нагрузок на прочность ($P_{кг}$), жесткость и трещиностойкость ($P_{нр}$), а также величины контрольных прогибов ($f_{крот}$), приведены в таблице 5 (лист).

2.8. Допускаемые величины контрольной ширины раскрытия трещин принимаются по ГОСТ 8829-77 пункт 2.4.1

2.9. В связи с тем, что прогибы ригелей ($f_{эл}$) определяются при учете работы ригелей совместно с плитами перекрытий, отношение $f_{эл}/f_{пр}$ не превышает 0,85.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Таблица 4

NN п/п	Марка ригеля	Марка бетона: проектная	Марка бетона: передаточная	Арматура Ø, мм и колич.	Предварительное напряжение "бо" кгс/см² перед бетонированием	Усилие натяжения на ригель №" кгс	Усилие натяжения на /отпускную кгс
1	РДРБ.8Б - 50АтV	400	280	5Ø22	6000	111500	23000
2	РДРБ.8Б - 70АтV			5Ø25		148000	28500
3	РДРБ.8Б - 90АтV	500	350	5Ø28		185000	37000
4	РДРБ.8Б - 110АтV			5Ø32		243000	48570
5	РДРБ.8Б - 30АтV-Д	400	280	4Ø18		62000	15500
6	РДРБ.8Б - 40АтV-Д			5Ø18		77500	15500
7	РДРБ.8Б - 60АтV-Д			5Ø25		148000	29500
8	РОРБ.8Б - 30АтV			4Ø18		62000	16500
9	РОРБ.8Б - 40АтV			4Ø20		76000	19000
10	РОРБ.8Б - 60АтV			4Ø28		148000	37000
11	РДРБ.8Б - 50АIIV	400	280	5Ø25	6000	120250	24500
12	РДРБ.8Б - 70АIIV			5Ø28		155000	31000
13	РДРБ.8Б - 90АIIV	500	350	5Ø32		200250	40500
14	РДРБ.8Б - 110АIIV			5Ø32		200250	40500
15	РДРБ.8Б - 30АIIV-Д	400	280	5Ø20		78000	15600
16	РДРБ.8Б - 40АIIV-Д			5Ø22		85000	19000
17	РДРБ.8Б - 60АIIV-Д			5Ø28		155000	31000
18	РОРБ.8Б - 30АIIV			4Ø22		76000	19000
19	РОРБ.8Б - 40АIIV			4Ø25		98000	24500
20	РОРБ.8Б - 60АIIV			4Ø32		162000	40570
21	РДРБ.5Б - 50АтV	300	210	3Ø16	6000	38000	12000
22	РДРБ.5Б - 70АтV			5Ø16		80000	12000
23	РДРБ.5Б - 90АтV	400	280	4Ø20		76000	18900
24	РДРБ.5Б - 110АтV			5Ø20		94500	18900
25	РДРБ.5Б - 145АтV			5Ø22		111000	22200
26	РДРБ.5Б - 180АтV	500	350	5Ø25	6000	148000	29500
27	РДРБ.5Б - 30АтV-Д	400	280	3Ø14		27800	9250
28	РДРБ.5Б - 40АтV-Д			3Ø16		38000	12000
29	РДРБ.5Б - 60АтV-Д			3Ø18		45900	15300
30	РДРБ.5Б - 75АтV-Д			4Ø18		61500	15300
31	РДРБ.5Б - 100АтV-Д			4Ø20		78000	18900
32	РОРБ.5Б - 30АтV	400	280	3Ø14		27800	9250
33	РОРБ.5Б - 40АтV			3Ø16		38000	12000
34	РДРБ.5Б - 60АтV			3Ø18		45900	15300
35	РОРБ.5Б - 75АтV			4Ø18		61500	15300
36	РОРБ.5Б - 100АтV			4Ø20		78000	18900
37	РДРБ.5Б - 45АтV	400	280	3Ø16		38000	12000
38	РДРБ.5Б - 60АтV			3Ø18		45900	15300
39	РДРБ.5Б - 100АтV	500	350	3Ø25		73500	24500
40	РДРБ.5Б - 50АIIV	300	210	3Ø20	5000	47100	15700
41	РДРБ.5Б - 70АIIV			4Ø20		63000	15700
42	РДРБ.5Б - 90АIIV	400	280	5Ø20		78500	15700
43	РДРБ.5Б - 110АIIV			5Ø22		95000	18000
44	РДРБ.5Б - 145АIIV			5Ø25		121250	24500
45	РДРБ.5Б - 180АIIV	500	350	4Ø32		194000	48500
46	РДРБ.5Б - 30АIIV-Д	400	280	3Ø16		30000	10000
47	РДРБ.5Б - 40АIIV-Д			3Ø18		38100	12700
48	РДРБ.5Б - 60АIIV-Д			4Ø18		51000	12700
49	РДРБ.5Б - 75АIIV-Д			4Ø20		63000	15700
50	РДРБ.5Б - 100АIIV-Д			4Ø25		98000	24500

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение таблицы

NN п/п	Марка ригеля	Марка бетона: проектная	Марка бетона: передаточная	Арматура ф, мм и колич.	Предварительное напряжение "б" кгс/см² перед бетонированием	Усилие натяжения на ригель "N₀" кгс	Усилие натяжения на 1 стержень кгс
54	РОР 6.56 - 30 А IIIв	400	280	3Ф16	5000	30000	10000
52	РОР 6.56 - 40 А IIIв			3Ф18		38100	12700
53	РОР 6.56 - 60 А IIIв			4Ф18		51000	12700
54	РОР 6.56 - 75 А IIIв			4Ф20		62800	15700
55	РОР 6.56 - 100 А IIIв			4Ф25		99200	24800
56	РЛР 6.56 - 45 А IIIв	400	280	3Ф18		38200	12700
57	РЛР 6.56 - 60 А IIIв			3Ф22		57000	19000
58	РЛР 6.56 - 100 А IIIв	500	350	3Ф32		121500	40500
59	РДТ 6.56 - 70 Ат V	300	210	5Ф16	6000	60000	12000
60	РДТ 6.56 - 90 Ат V	400	280	4Ф20		76000	19000
61	РДТ 6.56 - 110 Ат V			5Ф20		95000	19000
62	РДТ 6.56 - 145 Ат V			5Ф22		115000	23000
63	РДТ 6.56 - 180 Ат V	600	350	5Ф25		148000	29500
64	РОТ 6.56 - 40 Ат V	400	280	3Ф16		36000	12000
65	РОТ 6.56 - 60 Ат V			3Ф18		46500	15500
66	РОТ 6.56 - 75 Ат V			4Ф18		62000	15500
67	РОТ 6.56 - 100 Ат V	500	350	4Ф20		76000	19000
68	РЛТ 6.56 - 45 Ат V	400	280	3Ф16		36000	12000
69	РЛТ 6.56 - 60 Ат V			3Ф18		46500	15500
70	РЛТ 6.56 - 100 Ат V	500	350	3Ф25		89000	29500

Для ригелей пролетом 6 м

3. Указания по применению ригелей

3.1. Назначение марок ригелей производится в проекте конкретного объекта в соответствии с величиной предельно допустимых нагрузок на ригель и в соответствии с маркировочными схемами, приведенными в альбоме 0-2 и в альбоме 0-3.

3.2. Все ригели рядовых и связевых рам рассчитаны на действие равномерно распределенных нагрузок (без учета кручения) величины которых в прилегающих к ригелю шагах рам отличаются менее, чем в 2 раза.

В рамах деформационного шва и торцевых рамах ригели рассчитаны на кручение.

3.3. В случае применения ригелей для нагрузок, отличающихся от равномерно распределенных, принятых при расчете ригелей настоящего выпуска, назначение марок ригелей следует производить на основе расчета по методике, содержащейся в выпуске 5.

3.4. Полки ригелей рассчитаны на нагрузку от плит, принимаемую на ступень выше, чем нагрузка, на которую рассчитан сам ригель.

Например: Несущая способность ригеля составляет 9,0 тс/пм равномерно-распределенной полезной нагрузки, а несущая способность полок составляет соответственно 11,0 тс/пм полезной равномерно распределенной нагрузки, передаваемой на полки ригелей ребрами плит (т.е. полезная нормативная нагрузка на отдельные плиты может приниматься до 1000 кгс/м²).

3.5. При действии многократно повторяющихся и динамических нагрузок назначение марок ригелей должно производиться на основе соответствующего расчета с соблюдением требований СНиП II-21-75 и „Инструкции по проектированию и расчету несущих конструкций зданий под машины с динамическими нагрузками (ЦНИИОМ Москва, Стройиздат)

3.6. Ригели допускается применять в условиях постоянного воздействия температуры до +50°С и нормального влажностного режима, а также в неотапливаемых закрытых помещениях при температурах выше -40°С.

При применении ригелей в условиях воздействия температуры выше +50°С назначение их марок должно производиться на основе расчета с соблюдением требований СН 482-76.

3.7. Ригели с рабочей арматурой из стали класса $A\text{-}IV$ предназначены для применения в условиях как неагрессивной так и слабо и среднеагрессивной газовых сред. Из стали класса $A\text{-}IV$ - для применения только в неагрессивной среде.

3.8. При применении ригелей в условиях агрессивной среды в проекте здания в соответствии с конкретными условиями эксплуатации и требованиями СНиП II-28-73 должны быть дополнительно указаны:

а) специальные требования по плотности бетона с указанием марки по водонепроницаемости и водоцементному отношению;

б) марка и расход цемента, состав заполнителей и применяемых добавок;

в) виды защиты и способы их нанесения на поверхность ригеля и стальных закладных деталей;

г) требования к качеству бетонной поверхности.

3.9. Ригели, предназначенные для применения в условиях низких или высоких температур или динамических нагрузок и изготовленные с учетом соответствующих определенных требований, должны иметь маркировку отличную от маркировки ригелей, предназначенных для обычных условий эксплуатации

3.10. Для ригелей, предназначенных для применения в условиях агрессивной среды (с арматурой из стали класса $A\text{-}IV$) требуется дополнительно к установленной марке добавлять следующие буквенные обозначения:

„Н" - для ригелей с нормальной плотностью бетона.
„П" - для ригелей с повышенной плотностью бетона.

Например: если при отсутствии специальных требований к плотности бетона принимается ригель марки РДРБ 55-70 $A\text{-}IV$, то при требуемой нормальной плотности бетона - ригель марки РДРБ.57-70 $A\text{-}IV$-Н; при требуемой повышенной плотности бетона - ригель марки РДРБ.55-70 $A\text{-}IV$-П.

3.11. В спецификациях к рабочим чертежам ригелей дан только класс стали без указания стали.

В проекте конкретных зданий должны быть указаны марки стали арматуры закладных изделий ригелей. Назначение

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

марок стали должно производиться в зависимости от температурных условий эксплуатации конструкций и характера нагрузок (статические, динамические) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

4. Указания по приемке, транспортированию, монтажу и хранению ригелей.

4.1. Приемка ригелей должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 13015-75, ГОСТ 8829-77 и рабочих чертежей ригелей.

4.2. Ригели должны храниться в штабелях, рассортированные по типоразмерам, маркам и партиям. В штабели ригели укладываются (в рабочем положении) на деревянные прокладки толщиной не менее 60 мм, расположенные на расстоянии 0,5 м от торцов ригелей по одной вертикали.

По высоте в штабеле допускается не более 2-х рядов.

4.3. Транспортирование ригелей производится на автомашинах и железнодорожных платформах со специальным оборудованием, предохраняющим ригели от повреждения.

4.4. При перевозке ригелей автомобильным транспортом следует руководствоваться „Временными указаниями по перевозке унифицированных сборных железобетонных деталей и конструкций промышленного строительства автомобильным транспортом" (Стройиздат 1986 г.)

4.5. Перевозка ригелей железнодорожным транспортам должна осуществляться в соответствии с „Руководством по перевозке железнодорожным транспортом сборных крупноразмерных железобетонных конструкций промышленного и жилищного строительства (Стройиздат, 1967 г.)

4.6. Подъем ригелей должен производиться в соответствии с требованиями главы СНиП III-16-80 „Бетонные и железобетонные конструкции сборные."

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка ригеля	Расчетный пролет L_p мм	Контрольные равномерно распределенные нагрузки $P_{пр}$ в т/п.м. и контрольные прогибы от кратковременной нагрузки в от для оценки жесткости ригелей при возрасте бетона к моменту испытания в сутках										Контрольные равномерно распределенные нагрузки для оценки прочности ригелей в т/м²		Контрольная ширина раскрытия трещин мм
		3		7		14		28		100				
		$P_{пр}$	$f_{кр}$	$P_{пр}$	$f_{кр}$	$P_{пр}$	$f_{кр}$	$P_{пр}$	$f_{кр}$	$P_{пр}$	$f_{кр}$	$P_к$ при $C=1,4$	$P_к$ при $C=1,6$	
РДРБ.86-50АтV	8430	4,53	1,98	4,47	1,94	4,45	1,84	4,41	1,63	4,20	1,43	7,29	8,44	0,25
РДРБ.86-70АтV		6,60	2,86	6,49	2,78	6,40	2,57	6,27	2,34	5,90	2,13	10,09	11,64	
РДРБ.86-90АтV		8,68	3,28	8,53	3,19	8,37	2,99	8,13	2,75	7,60	2,52	12,89	14,84	
РДРБ.86-110АтV		11,08	4,07	10,84	3,93	10,55	3,70	10,13	3,30	9,30	2,85	15,69	18,04	
РДРБ.86-30АтV-д		2,58	1,23	2,55	1,22	2,57	1,17	2,58	1,12	2,50	1,08	4,49	5,24	
РДРБ.86-40АтV-д		3,58	1,80	3,54	1,77	3,55	1,68	3,53	1,55	3,40	1,46	5,89	6,84	
РДРБ.86-60АтV-д		5,87	2,92	5,75	2,82	5,65	2,55	5,49	2,26	5,10	1,97	8,69	10,04	
РОРБ.86-30АтV		2,58	1,23	2,55	1,22	2,57	1,17	2,58	1,12	2,50	1,08	4,49	5,24	
РОРБ.86-40АтV		3,58	1,80	3,54	1,77	3,55	1,68	3,53	1,55	3,40	1,46	5,89	6,84	
РОРБ.86-60АтV		5,87	2,92	5,75	2,82	5,65	2,55	5,49	2,26	5,10	1,97	8,69	10,04	
РДРБ.56-50АтV	5430	4,23	0,34	4,20	0,32	4,25	0,30	4,32	0,28	4,20	0,26	7,29	8,44	
РДРБ.56-70АтV		6,08	0,56	6,01	0,54	6,07	0,48	6,12	0,44	5,90	0,39	10,09	11,64	
РДРБ.56-90АтV		7,89	0,65	7,81	0,64	7,85	0,59	7,87	0,50	7,60	0,45	12,89	14,84	
РДРБ.56-110АтV		9,89	0,83	9,76	0,81	9,78	0,75	9,71	0,68	9,30	0,62	15,69	18,04	
РДРБ.56-145АтV		13,37	1,14	13,17	1,11	13,11	1,03	12,95	0,95	12,30	0,86	20,59	23,64	
РДРБ.56-180АтV		17,04	1,29	16,78	1,26	16,57	1,19	16,21	1,09	15,30	0,98	25,49	29,24	
РДРБ.56-30АтV-д		2,50	0,18	2,50	0,18	2,50	0,17	2,54	0,16	2,50	0,16	4,49	5,24	
РДРБ.56-40АтV-д		3,40	0,24	3,40	0,24	3,42	0,23	3,48	0,22	3,40	0,22	5,89	6,84	
РДРБ.56-60АтV-д		5,16	0,38	5,11	0,38	5,19	0,36	5,24	0,34	5,10	0,33	8,69	10,04	
РДРБ.56-75АтV-д		6,64	0,54	6,57	0,52	6,61	0,48	6,63	0,43	6,40	0,40	10,79	12,44	
РДРБ.56-110АтV-д		9,01	0,77	8,91	0,75	8,90	0,65	8,83	0,59	8,50	0,58	15,69	18,04	
РОРБ.56-30АтV		2,50	0,18	2,50	0,18	2,50	0,17	2,54	0,16	2,50	0,16	4,49	5,24	
РОРБ.56-40АтV		3,40	0,24	3,40	0,24	3,42	0,23	3,48	0,22	3,40	0,22	5,89	6,84	
РОРБ.56-60АтV		5,16	0,38	5,11	0,38	5,19	0,36	5,24	0,34	5,10	0,33	8,69	10,04	
РОРБ.56-75АтV		6,64	0,54	6,57	0,52	6,61	0,48	6,63	0,43	6,40	0,40	10,79	12,44	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка ригеля	Расчетный пролет l_p мм	Контрольные равномерно распределенные нагрузки $P_{пр}$ в тс/п.м и контрольные прогибы от кратковременной нагрузки в см для оценки жесткости ригелей при возрасте бетона к моменту испытания в сутках										Контрольные равномерно распределенные нагрузки для оценки прочности ригелей в тс/м²		Контрольная ширина раскрытия трещин мм
		3		7		14		28		100				
		$P_{пр}$	$f_{кр}$	$P_{пр}$	$f_{кр}$	$P_{пр}$	$f_{кр}$	$P_{пр}$	$f_{кр}$	$P_{пр}$	$f_{кр}$	$P_к$ при C^*	$P_к$ при $C=1,6$	
РОРБ.56-100АтV	8430	9,01	0,77	8,91	0,75	8,90	0,65	8,83	0,59	8,50	0,52	14,29	16,44	0,25
РПДБ.56-45АтV		3,84	0,35	3,81	0,35	3,86	0,33	3,90	0,31	3,60	0,30	6,59	7,64	
РДРБ.56-60АтV		5,26	0,54	5,21	0,51	5,25	0,48	5,27	0,45	5,10	0,42	8,69	10,04	
РДРБ.56-100АтV		9,38	0,90	9,24	0,95	9,15	0,90	8,98	0,76	8,50	0,68	14,29	16,44	
РДРБ.86-50AIV		4,68	1,93	4,59	1,88	4,55	1,74	4,47	1,56	4,20	1,34	7,00	8,44	0,25 0,10- - для средней агрессии
РДРБ.86-70AIV		6,82	2,81	6,68	2,72	6,56	2,49	6,37	2,25	5,90	2,06	9,70	11,64	
РДРБ.86-90AIV		9,05	3,19	8,85	3,08	8,63	2,87	8,29	2,62	7,60	2,35	12,4	14,84	
РДРБ.86-110AIV		11,43	4,15	11,14	4,04	10,81	3,72	10,30	3,30	9,30	2,82	15,10	18,04	
РДРБ.86-30AIV-Д		2,68	1,15	2,64	1,12	2,64	1,01	2,62	0,93	2,50	0,85	4,30	5,24	
РДРБ.86-40AIV-Д		3,77	1,76	3,70	1,61	3,67	1,41	3,61	1,30	3,40	1,13	5,65	6,84	
РДРБ.86-60AIV-Д		6,16	3,00	6,00	2,87	5,84	2,56	5,62	2,23	5,10	1,81	8,35	10,04	
РОРБ.86-30AIV		2,68	1,15	2,64	1,12	2,64	1,01	2,62	0,93	2,50	0,85	4,30	5,24	
РОРБ.86-40AIV		3,77	1,76	3,70	1,61	3,67	1,47	3,61	1,30	3,40	1,13	5,65	6,84	
РОРБ.86-60AIV		6,16	3,00	6,00	2,87	5,84	2,56	5,62	2,23	5,10	1,81	8,35	10,04	
РДРБ.56-50AIV	5430	4,28	0,33	4,23	0,32	4,29	0,30	4,35	0,29	4,20	0,25	7,00	8,44	
РДРБ.56-70AIV		6,20	0,54	6,12	0,52	6,16	0,46	6,17	0,42	5,90	0,36	9,70	11,64	
РДРБ.56-90AIV		8,05	0,64	7,95	0,62	7,97	0,57	7,94	0,48	7,60	0,43	12,4	14,84	
РДРБ.56-110AIV		10,08	0,81	9,92	0,79	9,90	0,73	9,80	0,66	9,30	0,59	15,10	18,04	
РДРБ.56-145AIV		13,81	1,11	13,56	1,07	13,41	0,99	13,14	0,89	12,30	0,79	19,83	23,64	
РДРБ.56-180AIV		17,25	1,27	17,00	1,24	16,81	1,16	16,52	1,06	15,30	0,97	24,55	29,24	
РДРБ.56-30AIV-Д		2,50	0,18	2,50	0,18	2,51	0,17	2,56	0,16	2,50	0,16	4,30	5,24	
РДРБ.56-40AIV-Д		3,42	0,24	3,40	0,24	3,45	0,23	3,50	0,22	3,40	0,21	5,65	6,84	
РДРБ.56-60AIV-Д		5,27	0,38	5,21	0,37	5,26	0,35	5,28	0,32	5,10	0,29	8,35	10,04	
РДРБ.56-75AIV-Д		6,76	0,54	6,67	0,51	6,70	0,47	6,68	0,42	6,40	0,38	10,36	12,44	
РДРБ.56-100AIV-Д		9,43	0,83	9,29	0,80	9,19	0,73	9,01	0,65	8,50	0,56	13,75	16,44	

*C = 1,4 при арматуре класса АтV
C = 1,35 при арматуре класса AIV


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№


Марка ригеля	Расчетный пролет l_p мм	Контрольные равномерно распределенные нагрузки $P_{пр}$ в т/п.м. и контрольные прогибы от кратковременной нагрузки в см для оценки жесткости ригелей при возрасте бетона к моменту испытания в сутках								Контрольные равномерно распределенные нагрузки для оценки прочности ригелей в т/м2		Контрольная ширина раскрытия трещин мм
		3		7		14		28		100				
		$P_{пр}$	$f_{кр}$	$P_{пр}$	$f_{кр}$	$P_{пр}$	$f_{кр}$	$P_{пр}$	$f_{кр}$	$P_{пр}$	$f_{кр}$	$P_к$ при C^*	$P_к$ при $C=1.15$	
РОР6.56-30АIV	5430	2.50	0.18	2.50	0.18	2.51	0.17	2.56	0.16	2.50	0.15	4.30	5.24	0,25 0,10 - - для средней агрессии
РОР6.56-40АIV		3.42	0.24	3.40	0.24	3.45	0.23	3.50	0.22	3.40	0.21	5.85	6.84	
РОР6.56-60АIV		5.27	0.38	5.21	0.37	5.26	0.35	5.28	0.32	5.10	0.29	8.35	10.04	
РОР6.56-75АIV		6.76	0.54	6.67	0.51	6.70	0.47	6.68	0.42	6.40	0.38	10.38	12.44	
РОР6.56-100АIV		9.43	0.83	9.29	0.80	9.19	0.73	9.01	0.65	8.50	0.56	13.75	16.44	
РПР6.56-45АIV	5430	3.91	0.34	3.87	0.33	3.91	0.32	3.93	0.29	3.80	0.28	6.33	7.64	
РПР6.56-60АIV		5.47	0.56	5.39	0.50	5.39	0.45	5.35	0.40	5.10	0.35	8.35	10.04	
РПР6.56-100АIV		10.02	1.21	9.80	1.16	9.58	1.05	9.24	0.91	8.50	0.75	13.75	16.44	
РДТ6.56-70АтV	5430	6.08	0.56	6.01	0.54	6.07	0.48	6.12	0.44	5.90	0.39	10.09	11.64	0,25
РДТ6.56-90АтV		7.89	0.65	7.81	0.64	7.86	0.59	7.87	0.50	7.60	0.45	12.89	14.84	
РДТ6.56-110АтV		9.89	0.83	9.76	0.81	9.76	0.75	9.74	0.68	9.30	0.62	15.69	18.04	
РДТ6.56-145АтV		13.37	1.14	13.17	1.11	13.11	1.03	12.95	0.95	12.30	0.86	20.59	23.64	
РДТ6.56-180АтV		17.04	1.29	16.78	1.26	16.57	1.19	16.21	1.09	15.30	0.98	25.49	29.24	
РОТ6.56-40АтV		3.40	0.24	3.40	0.24	3.42	0.23	3.48	0.22	3.40	0.22	5.89	6.84	
РОТ6.56-60АтV		5.16	0.38	5.11	0.38	5.19	0.36	5.24	0.34	5.10	0.33	8.69	10.04	
РОТ6.56-75АтV		6.64	0.54	6.57	0.52	6.61	0.48	6.63	0.43	6.40	0.40	10.79	12.44	
РОТ6.56-100АтV		9.01	0.77	8.91	0.75	8.90	0.65	8.83	0.59	8.50	0.52	14.29	16.44	
РЛТ6.56-45АтV		3.84	0.35	3.81	0.35	3.86	0.33	3.90	0.31	3.80	0.30	6.59	7.64	
РЛТ6.56-60АтV		5.26	0.54	5.21	0.51	5.25	0.48	5.27	0.45	5.10	0.42	8.69	10.04	
РЛТ6.56-100АтV		9.38	0.99	9.24	0.96	9.15	0.90	8.98	0.76	8.50	0.68	14.29	16.44	

*C = 1.4 при арматуре класса АтV
C = 1.35 при арматуре класса АIV


Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Пример установки в ригеле строповочных петель





Пространственный каркас КП







Таблица подбора унифицированных строповочных петель

Марки петли по серии 1.400-9 вып.1	Масса ригеля т	hв мм
УП1-3	до 1.4	80
УП1-5	до 2.2	80
УП1-7	до 3.0	80
УП1-9	до 4.0	80
УП1-11	до 5.0	80
УП1-13	до 6.2	100


1. Конструкцию ригеля см. 1.020-1/83 в. 3-10
2. Конструкцию пространственного каркаса КП см. 1.020-1/83 в. 3-11.
3. В состав КП включаются дополнительные петли строповочные
4. Конструкция петель по серии 1.400-9 вып. 1

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№


Пример решения пространственного каркаса при изготовлении в кондукторе




I (МН):



1-1



2-2



1. Размер 150 мм от низа закладной до дна опалубки должен быть строго зафиксирован в кондукторе.
2. Закладная деталь МН1 ÷ МН24 включается в состав каркаса КП.
3. Вертикальные анкеры закладной детали МН1 ÷ МН24 свариваются с горизонтальными стержнями плоских каркасов КР при помощи электросварочных клещей.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.020-1/83.3-10 01 СБ	Сборочный чертеж		
			1.020-1/83.3-10 00 ПЗ	Пояснительная записка		
			1.020-1/83.3-10 00 ВС	Выборка стали		
				Переменные данные для исполнений:		
			1.020-1/83.3-10 01	(РД.Р6.86-50 А т V)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 01	Каркас простр. КП1	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07	Сетка арматурная С16	1	
		3	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		4	1.020-1/83.3-12 14-01	Изд. закл. сборное СМН2	2	
		5	1.020-1/83.3-12 16	Изд. закладное МН1	2	
				Детали		
БЧ		6	22.025.8260	Стержень напр. ГОСТ 10884-81		
				ф22 А т V L=8260 мм	5	123.24 кг
		7	1.020-1/83.3-12 22	Стержень гнутый	4	
		8	1.020-1/83.3-12 21	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400	2,19	м³

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Нач.отд.	Кайлыш				
Нормокон.	Валентинова				
Гл.инж.пр.	Валентинов				
Нач.гр.	Бондарова				
Ст.инж.	Яковлева				
Провер.	Ефимова				

1.020-1/83.3-10 01

Ригель РД.Р6.86

Стадия	Лист	Листов
Р	1	8

ЦНИИПромзданий

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 01-01	(РД.Р6.86-50 А IV)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 01	Каркас простр. КП1	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07	Сетка арматурная С16	1	
		3	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		4	1.020-1/83.3-12 14-01	Изд. закл. сборное СМН2	2	
		5	1.020-1/83.3-12 16	Изд. закладное МН1	2	
				Детали		
БЧ		6	25.014.8260	Стержень напр. ГОСТ 10884-82		
				ф25 А IV L=8260 мм	5	158.59 кг
		7	1.020-1/83.3-12 22	Стержень гнутый	4	
		8	1.020-1/83.3-12 21	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400	2,19	м³

1.020-1/83.3-10 01

Изм.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 01-02	(РД.06.86-70АтV)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 01-01	Каркас простр. КП2	1	
		2	1.020-1/83.3-12 01	Сетка арматурная С16	1	
		3	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		4	1.020-1/83.3-12 14-02	Изделие закл. сборное СН12	2	
		5	1.020-1/83.3-12 16-01	Изделие закладное МН2	2	
				Детали		
БЧ		6	25.025.8260	Стержень напр. ГОСТ10884-81		
				Ф25АтV L = 8260 мм	6	158,59 кг
		7	1.020-1/83.3-12 22	Стержень гнутый	4	
		8	1.020-1/83.3-12 21	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400	2,19	м3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 01-03	(РДР 6.86-70АIV)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 01-01	Каркас простр. КП2	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07	Сетка арматурная С16	1	
		3	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		4	1.020-1/83.3-12 14-02	Изделие закл. сборное СН12	2	
		5	1.020-1/83.3-12 16-01	Изделие закладное МН2	2	
				Детали		
БЧ		6	28.014.8260	Стержень напр. ГОСТ5781-82		
				Ф28АIV L = 8260 мм	5	199,48 кг
		7	1.020-1/83.3-12 22	Стержень гнутый	4	
		8	1.020-1/83.3-12 21	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400	2,19	м3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 01-04	(РДР6.86-90АтV)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 01-02	Каркас простр. КП3	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07	Сетка арматурная С16	1	
		3	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		4	1.020-1/83.3-12 14-03	Изделие закл. сборное СМН4	2	
		5	1.020-1/83.3-12 16-02	Изделие закладное МН3	2	
				Детали		
БЧ	6		28.025.8260	Стержень напр. ГОСТ10884-81		
				Ф28Ат V L = 8260 мм	5	199,48кг
	7		1.020-1/83.3-12 22	Стержень гнутый	4	
	8		1.020-1/83.3-12 21-01	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 500	2,19	м3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020-1/83.3-10 01

Лист 5

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 01-05	(РДР6.86-90АтV)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 01-02	Каркас простр. КП3	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07	Сетка арматурная С16	1	
		3	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		4	1.020-1/83.3-12 14-03	Изделие закл. сборное СМН4	2	
		5	1.020-1/83.3-12 16-02	Изделие закладное МН3	2	
				Детали		
БЧ	6		32.014.8260	Стержень напр. ГОСТ10884-82		
				Ф32АтV L = 8260 мм	5	260,6кг
	7		1.020-1/83.3-12 22	Стержень гнутый	4	
	8		1.020-1/83.3-12 21-01	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 500	2,19	м3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020-1/83.3-10 01

Лист 6


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 01-06 (РДР6.86-110АтV)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 01-03	Каркас простр. КП4	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07	Сетка армотурн. С46	1	
		3	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		4	1.020-1/83.3-12 14-03	Изд. закл. сборное СМН4	2	
		5	1.020-1/83.3-12 16-02	Изделие закладное МН3	2	
				Детали		
Б4		6	32.025.8260	Стержень напр. ГОСТ10884-81		
				ф32 Ат V L = 8260мм	5	260,6кг
		7	1.020-1/83.3-12 22	Стержень гнутый	4	
		8	1.020-1/83.3-12 21-01	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ7473-76		
				марки 500	2,19	м3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 01-07 (РДР6.86-110АIV)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 01-04	Каркас простр. КП5	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07	Сетка арматурная С46	1	
		3	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		4	1.020-1/83.3-12 14-03	Изд. закл. сборное СМН4	2	
		5	1.020-1/83-3-12 16-02	Изделие закладное МН3	2	
				Детали		
Б4		6	32.014.8260	Стержень напр. ГОСТ5781-82		
				ф32АIV L = 8260 мм	5	260,6кг
		7	1.020-1/83.3-12 22	Стержень гнутый	4	
		8	1.020-1/83.3-12 21-01	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ7473-76		
				марки 500	2,19	м3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№


Опалубка



Вид А




Вид Б




Обозначение	Марка
1.020-1/83. 3-10. 01	РДР 6.86 – 50 Ат V
-01	РДР 6.86 – 50 А IV
-02	РДР 6.86 – 70 Ат V
-03	РДР 6.86 – 70 А IV
-04	РДР 6.86 – 90 Ат V
-05	РДР 6.86 – 90 А IV
-06	РДР 6.86 – 110 Ат V
-07	РДР 6.86 – 110 А IV


Расположение напрягаемой арматуры

I (м 1:10)



Вид В (м 1:10)





Нач. отд.	Кобяш		
Н. контр.	Валенкова		
ГИП	Валенкова		
Рук. гр.	Кочарова		
Проверил	Ермакова		
Разраб.	Катова		

1.020-1/83. 3-10 01 СБ


Ригель РДР 6.86. Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	5.5	–
Лист 1	Листов 2	


ЦНИИПромзданий

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


II (m 1:10)




1-1



2-2



3-3



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.020-1/83.3-10 02СБ	Сборочный чертеж		
			1.020-1/83.3-10 00 ПЗ	Пояснительная записка		
			1.020-1/83.3-10 008С	Выборка стали		
				Переменные данные для исполнений		
			1.020-1/83.3-10 02	(РДРБ.86-30АтV-В)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 02	Каркас простр. КП6	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07-01	Сетка арматурная С17	2	
		3	1.020-1/83.3-12 07-02	Сетка арматурная С18	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-02	Изд. закл. сборное СМН3	2	
		6	1.020-1/83.3-12 16-03	Изделие закладное МН4	2	
				Детали		
54		7	18.025.8260	Стержень напр. ГОСТ10884-94		
				ф18АтV L=8260 мм	4	66.01кг
		8	1.020-1/83.3-12 22	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21-02	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ7473-76		
				марки 400	2,19	м3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.отд.	Кодыш		1.020-1/83.3-10 02
Нормокон.	Валентова		
Гл.инж.пр.	Волынкин		Ригель РДРБ.86-8
Рук.гр.	Бочарова		Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 6
Ст.инж.	Жолудкина		ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Провер.	Ермакова		

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 02-01	(РДРБ.86-30АIV-В)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 02	Каркас простр: КП6	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07-01	Сетка арматурная С17	2	
		3	1.020-1/83.3-12 07-02	Сетка арматурная С18	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-02	Изд. закл. сборное СМН3	2	
		6	1.020-1/83.3-12 16-03	Изделие закладное МН4	2	
				Детали		
54		7	20.014.8260	Стержень напр. ГОСТ5781-82		
				ф20АIV L=8260 мм	5	101,85кг
		8	1.020-1/83.3-12 22	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21-02	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ7473-76		
				марки 400	2,19	м3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1.020-1/83.3-10 02	Лист 2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 02-02	(РДРБ.86-40АтV-В)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 02-01	Каркас простр. КП-7	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07-01	Сетка арматурная С17	2	
		3	1.020-1/83.3-12 07-02	Сетка арматурная С18	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-03	Изд. закл. оборное СМНЧ	2	
		6	1.020-1/83.3-12 16-04	Изд. закладное МН5	2	
				Детали		
Б4		7	18.025.8260	Стержень напр. ГОСТ10884-81		
				Ф18АтV L = 8260 мм	5	82,52 кг
		8	1.020-1/83.3-12 22	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21-02	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400	2,19	м³

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 02-03	(РДРБ.86-40АIV-В)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 02-01	Каркас простр. КП7	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07-01	Сетка арматурная С17	2	
		3	1.020-1/83.3-12 07-02	Сетка арматурная С18	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-03	Изд. закл. оборное СМНЧ	2	
		6	1.020-1/83.3-12 16-04	Изделие закладное МН5	2	
				Детали		
Б4		7	25.014.8260	Стержень напр ГОСТ1584-82		
				Ф22АIV L = 8260 мм	5	123,24 кг
		8	1.020-1/83.3-12 22	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21-02	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400	2,19	м³


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 02-04 (РД РБ.85-60 АтV-д)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 02-02	Каркас простр. КП8	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07-03	Сетка арматурная С19	2	
		3	1.020-1/83.3-12 07-02	Сетка арматурная С18	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-03	Изд. закл. сборное СМН4	2	
		6	1.020-1/83.3-12 16-05	Изделие закладное МН6	2	
				Детали		
Б4		7	25.025.8260	Стержень напр. листовой ВI		
		8	1.020-1/83.3-12 22	ф25 А-I; L = 8260 мм	5	158,59 кг
		9	1.020-1/83.3-12 21-02	Стержень гнутый	4	
				Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76 марки 400	2,19	м³

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 02-05	(РД РБ.85-60 АIV-д)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 02-02	Каркас простр. КП8	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07-03	Сетка арматурная С19	2	
		3	1.020-1/83.3-12 07-02	Сетка арматурная С18	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-03	Изд. закл. сборное СМН4	2	
		6	1.020-1/83.3-12 16-05	Изделие закладное МН6	2	
				Детали		
Б4		7	28.014.8260	Стержень напр. ГОСТ 5781-82		
		8	1.020-1/83.3-12 22	ф28 АIV; L = 8250 мм	6	199,48 кг
		9	1.020-1/83.3-12 21-02	Стержень гнутый	4	
				Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76 марки 400	2,19	м³

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №





Вид А



Обозначение	Марка	Рис.
1.020-1/83.3-10 02	РДР6.86-30 АтV-д	2
-01	РДР6.86-30 АIV-д	1
-02	РДР6.86-40 АтV-д	1
-03	РДР6.86-40 АIV-д	1
-04	РДР6.86-60 АтV-д	1
-05	РДР6.86-60 АIV-д	1

Расположение напрягаемой арматуры

Рис. 1





Рис 2



Нач. отд.	Кобзон		
Н. контр.	Оленкова		
Гип	Оленкова		
Рук. гр.	Бочарова		
Провер.	Ермакова		
Разраб.	Котова		


1.020-1/83.3-10 02 СБ

Ригель РДР6.86-д

Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	5.5	
Лист 1	Листов 2	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ


II (m1:10)
1-1
2-2
3-3
Отв.d=50
Схема расположения нижних сеток в полке ригеля
2100
3600
2100

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.020-1/83.3-10 03 СБ	Сборочный чертеж		
			1.020-1/83.3-10 00 ПЗ	Пояснительная записка		
			1.020-1/83.3-10 00 ВС	Выборка стали		
				Переменные данные	для исполнений	
			1.020-1/83.3-10 03	(РО РБ.86-30 А т V)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 03	Каркас простр. КП9	1	
		2	1.020-1/83.3-12 09	Сетка арматурная С25	2	
		3	1.020-1/83.3-12 09-01	Сетка арматурная С25	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-04	Изд. закл. сборное СМН5	2	
		6	1.020-1/83.3-12 16-03	Изделие закладное МН4	2	
				Детали		
Б4		7	18.025.8260	Стержень напр. ГОСТ5781-82		
				ф18 А т V L=8260 мм	1	66.01 кг
		8	1.020-1/83.3-12 22-01	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21-02	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400	20	м3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Нач. отд.	Корзун	
Нормокон.	Зеленкова	
Гл. инж. пр.	Зеленкова	
Рук. гр.	Бочарова	
Ст. инж.	Новикина	
Провер.	Ермакова	

1.020-1/83.3-10 03

Ригель РО РБ.86

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

ЦНИИПромзданий

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 03-01	(РО РБ.86-30 А V)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 03	Каркас простр. КП9	1	
		2	1.020-1/83.3-12 09	Сетка арматурная С25	2	
		3	1.020-1/83.3-12 09-01	Сетка арматурная С25	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурн. С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-04	Изд. закл. сборное СМН5	2	
		6	1.020-1/83.3-12 16-03	Изделие закладное МН4	2	
				Детали		
Б4		7	22.014.8260	Стержень напр. ГОСТ5781-82		
				ф22 L=8260 мм	4	98.59 кг
		8	1.020-1/83.3-12 22-01	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21-02	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400	20	м3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

1.020-1/83.3-10 03

Лист 2

Кол.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 03-02 (РОРБ.86-40АтIV)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 03-01	Каркас простр. КП10	1	
		2	1.020-1/83.3-12 09	Сетка арматурная С25	2	
		3	1.020-1/83.3-12 09-01	Сетка арматурная С25	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-05	Изд. закл. сборное СМН5	2	
		6	1.020-1/83.3-12 16-04	Изделие закладное МН5	2	
				Детали		
64		7	20.025.8260	Стержень напр. ГОСТ10884-81 Ø20 АтV L = 8260 мм	4	81.48 кг
		8	1.020-1/83.3-12 22-01	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21-02	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76 марки 400	2.0	м³

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020-1/83.3-10 03 — Лист 3

Кол.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 03-03 (РОРБ.86-40АIV)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 03-01	Каркас простр. КП10	1	
		2	1.020-1/83.3-12 09	Сетка арматурная С25	2	
		3	1.020-1/83.3-12 09-01	Сетка арматурная С25	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-05	Изд. закл. сборное СМН5	2	
		6	1.020-1/83.3-12 16-04	Изделие закладное МН5	2	
				Детали		
64		7	25.014.8260	Стержень напр. ГОСТ5781-82 Ø25 АIV L = 8260 мм	4	125.87 кг
		8	1.020-1/83.3-12 22-01	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21-02	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76 марки 400	2.0	м³

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020-1/83.3-10 03 — Лист 4

Позиция	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 03-04 (РОРБ.88-60.81Ё)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 03-02	Каркас простр. КПП	1	
		2	1.020-1/83.3-12 09-02	Сетка арматурная С27	2	
		3	1.020-1/83.3-12 09-01	Сетка арматурная С26	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-05	Изд. закл. сборное СМИ6	2	
		6	1.020-1/83.3-12 16-05	Изделие закладное МИ6	2	
				Детали		
64		7	28.025.8250	Стержень напр. ГОСТ 10884-81		
				Ф28 AIII L=8260 мм	4	192,58 кг
		8	1.020-1/83.3-12 22-01	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21-02	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400	20	м³

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


1.020-1/83.3-10 03 — Лист 5

Позиция	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 03-05	(РОРБ.88-60.81Ё)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 03-02	Каркас пространст. К/м	2	
		2	1.020-1/83.3-12 09-02	Сетка арматурная С27	2	
		3	1.020-1/83.3-12 09-01	Сетка арматурная С26		
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-05	Изд. закл. сборное СМИ6	2	
		6	1.020-1/83.3-12 16-05	Изделие закладное МИ6	2	
				Детали		
64		9	32.014.82.60	Стержень напр. ТУ 14-1-5710-82		
				Ф32 AIII L=8260 мм	4	209,48 кг
		8	1.020-1/83.3-12 22-01	Стержень	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21-02	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400	20	м³


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020-1/83.3-10 03 — Лист 6


Опалубка



Вид Б




Вид А



Обозначение	Марка
1.020-1/83. 3-10 03	РОР 6.86 – 30 АтV
-01	РОР 6.86 – 30 АIV
-02	РОР 6.86 – 40 АтV
-03	РОР 6.86 – 40 АIV
-04	РОР 6.86 – 60 АтV
-05	РОР 6.86 – 60 АIV

Расположение напрягаемой арматуры



Нач. отд	Кабаш		
Н. контр	Валенкова		
ГИП	Валенкова		
Рук. гр.	Бочарова		
Провер.	Ертакова		
Разраб.	Котова		

1.020-1/83. 3-10 03 СБ


Ригель РОР 6.86. Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	5.0	—
Лист 1	Листов 2	


ЦНИИПромзданий

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


II (m 1:10)



1-1



2-2



3-3





Схема расположения нижних сеток в полке ригеля



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.020-1/83.3-10 ОЧСБ	Сборочный чертеж		
			1.020-1/83.3-10 ПЗ	Пояснительная записка		
			1.020-1/83.3-10 ВС	Выборка стали		
				Переменные данные для исполнений		
			1.020-1/83.3-10 04	(РД РБ.5Б-50 А т V)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 04	Каркас пространств. КП12	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07-04	Сетка арматурная С20	1	
		3	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		4	1.020-1/83.3-12 14	Изд. закл. сборное СМН	2	
		5	1.020-1/83.3-12 16-05	Изделие закладное МН7	2	
				Детали		
БЧ		6	16.025.5260	Стержень напр. ГОСТ10884-81		
				Ф16 А V L=5260 мм	3	24,9 кг
		7	1.020-1/83.3-12 22	Стержень гнутый	4	
		8	1.020-1/83.3-12 21	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 300	1,43	м³

Инд. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.	Кордыш		1.020-1/83.3-10 04
Гл. инж.	Зарецкий		
Рук. гр.	Бочарова		Ригель РДРБ.5Б
Ст. инж.	Ермакова		
Констр.	Ястребкина		

Стадия	Лист	Листов
Р	1	10

ЦНИИПромзданий

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 04-01	(РД РБ.5Б-50 А V)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 04	Каркас пространственный КП12	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07-04	Сетка арматурная С20	1	
		3	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		4	1.020-1/83.3-12 14	Изделие закл. сборное СМН	2	
		5	1.020-1/83.3-12 16-06	Изделие закладное МН7	2	
				Детали		
БЧ		6	20.014.5260	Стержень напр. ГОСТ5781-82		
				Ф20 А V L=5260 мм	3	38,91 кг
		7	1.020-1/83.3-12 22	Стержень гнутый	4	
		8	1.020-1/83.3-12 21	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 300	1,43	м³
			1.020-1/83.3-10 04-02	(РД РБ.5Б-70 А т V)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 04	Каркас пространств. КП12	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07-04	Сетка арматурная С20	1	
		3	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		4	1.020-1/83.3-12 14	Изд. закл. сборное СМН1	2	
		5	1.020-1/83.3-12 16-07	Изделие закладное МН8	2	

Инд. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020-1/83.3-10 04 — Лист 2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
Б4		6	16.025.5260	Стержень напр. ГОСТ 10884-94		
				Ф16 А т $\bar{V}$ L = 5260 мм	5	41.5 кг
		7	1.020-1/83.3-12 22	Стержень гнутый	4	
		8	1.020-1/83.3-12 21	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 300	1.43	м3
			1.020-1/83.3-10 04-03	(РД РБ.56-90 А т $\bar{V}$)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11-04	Каркас пространственн. КПК	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07-04	Сетка арматурная С20	1	
		3	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		4	1.020-1/83.3-12 14	Изд. закл. сборное СМН1	2	
		5	1.020-1/83.3-12 16-07	Изделие закладное МН8	2	
				Детали		
Б4		6	20.014.5260	Стержень напр. ГОСТ 10884-94		
				Ф20 А $\bar{IV}$ L = 5260 мм	4	51.88 кг
		7	1.020-1/83.3-12 22	Стержень гнутый	4	
		8	1.020-1/83.3-12 21	Стержень гнутый	8	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020-1/83.3-10 04 Лист 3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 300	1.43	м3
			1.020-1/83.3-10 04-00	(РД РБ.56-90 А т $\bar{V}$)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 04-01	Каркас пространств. КПК3	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07-04	Сетка арматурная С20	1	
		3	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		4	1.020-1/83.3-12 14-01	Изд. закл. сборное СМН2	2	
		5	1.020-1/83.3-12 16-08	Изделие закладное МН9	2	
				Детали		
Б4		6	20.025.5260	Стержень напр. ГОСТ 10884-94		
				Ф20 А т $\bar{V}$ L = 5260 мм	4	51.88 кг
		7	1.020-1/83.3-12 22	Стержень гнутый	4	
		8	1.020-1/83.3-12 21	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400	1.43	м3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 04-05 (РДБ.56-90АIV)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 04-01	Каркас пространств. КП13	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07-04	Сетка арматурная С20	1	
		3	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		4	1.020-1/83.3-12 14-01	Изд. закл. сборное СМН2	2	
		5	1.020-1/83.3-12 16-08	Изделие закладное МН9	2	
				Детали		
Б4		6	20.014.5260	Стержень натр. ГОСТ5781-82		
		7	1.020-1/83.3-12 22	Ф20AIV L=5260мм	5	64,85кг
		8	1.020-1/83.3-12 21	Стержень гнутый	4	
				Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ7473-76		
				марки 400	1,43	м³
			1.020-1/83.3-10 04-06 (РДБ.56-110АIV)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 04-01	Каркас пространств. КП13	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07-04	Сетка арматурная С20	1	
		3	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	1	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		4	1.020-1/83.3-12 14-01	Изд. закл. сборное СМН2		
		6	1.020-1/83.3-12 16-08	Изделие закладное МН9		
				Детали		
Б4		8	20.025.5260	Стержень натр. ГОСТ10884-94		
		7	1.020-1/83.3-12 22	Ф20AIV L=5260мм	5	64,85кг
		8	1.020-1/83.3-12 21	Стержень гнутый	4	
				Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ7473-76		
				марки 400	1,43	м³
			1.020-1/83.3-10 04-07 (РДБ.56-110АIV)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 04-01	Каркас пространств. КП13	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07-04	Сетка арматурная С20	1	
		3	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		4	1.020-1/83.3-12 14-01	Изд. закл. сборное СМН2	2	
		5	1.020-1/83.3-12 16-08	Изделие закладное МН9	2	
				Детали		
Б4		6	22.014.5260	Стержень натр. ГОСТ5781-82		
		7	1.020-1/83.3-12 22	Ф22AIV L=5260мм	5	78,48кг
		8	1.020-1/83.3-12 21	Стержень гнутый	4	
				Стержень гнутый	8	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400	1,43	м³
			1.020-1/83.3-10 04-05	(РДРБ.56-145.АтЕ)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 04-02	Каркас пространств. КП14	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07-04	Сетка арматурная С20	1	
		3	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		4	1.020-1/83.3-12 14-02	Изд. закл. сборные СМН3	2	
		5	1.020-1/83.3-12 16-09	Изделие закладное МН10	2	
				Детали		
Б4.		6	22.025.5260	Стержень напр. ГОСТ 10884-81		
				Ф22АтЕ L=5260 мм	5	78,48 кг
		7	1.020-1/83.3-12 22	Стержень гнутый	4	
		8	1.020-1/83.3-12 21	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400	1,43	м³

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020-1/83.3-10 04 — Лист 7

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 04-04	(РДРБ.56-145.АтЕ)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 04-02	Каркас пространств. КП14	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07-04	Сетка арматурная С20	1	
		3	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		4	1.020-1/83.3-12 14-02	Изд. закл. сборные СМН3	2	
		5	1.020-1/83.3-12 16-09	Изд. закладное МН10	2	
				Детали		
Б4.		6	25.014.5260	Стержень напр. ГОСТ 6727-80		
				Ф25АIV L=5260 мм	5	100,98 кг
		7	1.020-1/83.3-12 22	Стержень гнутый	4	
		8	1.020-1/83.3-12 21	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400	1,43	м³
			1.020-1/83.3-10 04-10	(РДРБ.56-180.АтЕ)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 04-03	Каркас пространств. КП15	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07-04	Сетка арматурная С20	1	
		3	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020-1/83.3-10 04 — Лист 8

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		4	1.020-1/83.3-12 14-03	Изд. закл. сборное СМН4	2	
		5	1.020-1/83.5-12 16-09	Изделие закладное МН10	2	
				Детали		
Б4		6	25.025.5260	Стержень напр. ГОСТ10884-81		
				Ф25 AT V L=5260 мм	5	100,99 кг
		7	1.020-1/83.3-12 22	Стержень гнутый	4	
		8	1.020-1/83.3-12 21	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 500	1,03	м3
			1.020-1/83.3-10 04-11 (РДРБ.56-1809 ВТ)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 04-03	Каркас пространств. КП15	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07-04	Сетка арматурная С20	1	
		3	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		4	1.020-1/83.3-12 14-03	Изд. закл. сборное СМН4	2	
		5	1.020-1/83.3-12 16-09	Изделие закладное МН10	2	

Инв. № подл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата


1.020-1/83.3-10 04 — Лист 9

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
Б4		6	32.014.5260	Стержень напр. ГОСТ10884-82		
				Ф32 AIV L=5260 мм	4	192,76 кг
		7	1.020-1/83.3-12 22	Стержень гнутый	4	
		8	1.020-1/83.3-12 21	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 500	1,03	м3


Инв. № подл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата

1.020-1/83.3-10 04 — Лист 10


Опалубка




Вид А




I (т 1:10)



Вид Б




Вид В (т 1:10)



Обозначение	Марка	Рис
1.020-1/83.3-10 04 –	РДР 6.56 – 50 Ат V	3
-01	РДР 6.56 – 50 А IV	3
-02	РДР 6.56 – 70 Ат V	1
-03	РДР 6.56 – 70 А IV	2
-04	РДР 6.56 – 90 Ат V	2
-05	РДР 6.56 – 90 А IV	1
-06	РДР 6.56 – 110 Ат V	1
-07	РДР 6.56 – 110 А IV	1
-08	РДР 6.56 – 145 Ат V	1
-09	РДР 6.56 – 145 А IV	1
-10	РДР 6.56 – 180 Ат V	1
-11	РДР 6.56 – 180 А IV	2


Расположение напрягаемой арматуры




				1.020-1/83.3-10 04 СБ		
Нач. отд	Кобаш		Ригель РДР 6.56. Сборочный чертеж	Стадия	Масса	Масштаб
Н. контр	Оленкова			Р	3.6	—
ГИП	Оленкова			Лист 1	Листов 2	
Рук. гр	Бочарова			ЦНИИПРОМЗДАНИЙ		
Провер	Ерткова					
Разраб	Котова					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


II (М 1:10)




1-1



2-2



3-3



Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.020-1/83.3-10 05СБ	Сборочный чертеж		
			1.020-1/83.3-10 00ПЗ	Пояснительная записка		
			1.020-1/83.3-10 00ВС	Выборка стали		
				Переменные данные для исполнений:		
			1.020-1/83.3-10 05	(РД РБ.5Б-30Ат^{V}-8)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 05	Каркас пространств. КП6	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07-05	Сетка арматурная С21	2	
		3	1.020-1/83.3-12 07-06	Сетка арматурная С22	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-01	Изд. закл. сборное СМН2	2	
		6	1.020-1/83.3-12 16-10	Изд. закладное МН11	2	
				Детали		
Б4		7	14.025.5260	Стержень напр. ГОСТ 8478-81		
				Ф14Ат^{V} L=5260 мм	3	19,05 кг
		8	1.020-1/83.3-12 22	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21	Стержень гнутый	8	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.	Кобыш		1.020-1/83.3-10 05
Нормокон.	Зеленкова		
ГИП	Зеленков		Ригель РД РБ.5Б-8
Рук. гр.	Бочарова		
Ст. инж.	Ермакова		Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 9
Провер.	Ясаченка		ЦНИИПромзданий

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 26633-91		
				марки 400	1,43	м3
			1.020-1/83.3-10 05-01	(РД РБ.5Б-30Ат^{V}-8)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 05	Каркас пространств. КП6	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07-05	Сетка арматурная С21	2	
		3	1.020-1/83.3-12 07-06	Сетка арматурная С22	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-01	Изд. закл. сборное СМН2	2	
		6	1.020-1/83.3-12 16-10	Изд. закладное МН11	2	
				Детали		
Б4		7	16.014.5260	Стержень напр. ГОСТ 8478-81		
				Ф16Ат^{V} L=5260 мм	3	24,9 кг
		8	1.020-1/83.3-12 22	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 26633-91		
				марки 400	1,43	м3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020-1/83.3-10 05 — Лист 2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 05-02 (РДРВ.56-40Ат-В)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 05-01	Каркас пространств. КП17	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07-05	Сетка арматурная С21	2	
		3	1.020-1/83.3-12 07-06	Сетка арматурная С22	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-01	Изд. закл. сборное СМН2	2	
		6	1.020-1/83.3-12 16-11	Изд. закладное МН12	2	
				Детали		
54		7	18.025.5260	Стержень напр. ГОСТ10884-81		
				Ф18 АтV L = 5260 мм	3	24.9 кг
		8	1.020-1/83.3-12 22	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21-01	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ7473-76 марки 400	1,03	м3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1.020-1/83.3-10 05 Лист 3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 05-03 (РДРВ.56-40Ат-В)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 05-01	Каркас пространств. КП17	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07-05	Сетка арматурная С21	2	
		3	1.020-1/83.3-12 07-06	Сетка арматурная С22	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-01	Изд. закл. сборное СМН2	2	
		6	1.020-1/83.3-12 16-11	Изд. закладное МН12	2	
				Детали		
54		7	18.014.5260	Стержень напр. ГОСТ10884-81		
				Ф18 АтV L = 5260 мм	3	31.53 кг
		8	1.020-1/83.3-12 22	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21-01	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ7473-76 марки 400	1,03	м3
			1.020-1/83.3-10 05-04 (РДРВ.56-60Ат-В)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 05-02	Каркас пространств. КП18	1	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1.020-1/83.3-10 05 Лист

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		2	1.020-1/83.3-12 07-05	Сетка арматурная С21	2	
		3	1.020-1/83.3-12 07-06	Сетка арматурная С22	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-02	Изд. закл. сборное СМН3	2	
		6	1.020-1/83.3-12 16-12	Изд закладное МН13	2	
				Детали		
БЧ		7	18.025.5260	Стержень напр. ГОСТ10884-81		
				Ф18АтV L=5260мм	3	31.53кг
		8	1.020-1/83.3-12 22	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21-01	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400	1,43	м3
			1.020-1/83.3-10 05-05	(РДРБ.56-80АIV-8)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 05-02	Каркас пространств. КП18	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07-05	Сетка арматурная С21	2	
		3	1.020-1/83.3-12 07-06	Сетка арматурная С22	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020-1/83.3-10 05 — Лист 6

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		5	1.020-1/83.3-12 14-02	Изд. закл. сборное СМН3	2	
		6	1.020-1/83.3-12 16-12	Изд закладное МН13	2	
				Детали		
БЧ		7	18.014.5260	Стержень напр. ГОСТ10884-81		
				Ф18АIV L=5260мм	4	42.04кг
		8	1.020-1/83.3-12 22	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21-01	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400	1,43	м3
			1.020-1/83.3-10 05	-06 (РДРБ.56-75АIV-8)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 05-03	Каркас пространств. КП19	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07-07	Сетка арматурная С23	2	
		3	1.020-1/83.3-12 07-06	Сетка арматурная С22	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-02	Изд. закл. сборное СМН3	2	
		6	1.020-1/83.3-12 16-12	Изд. закладное МН13	2	
				Детали		
БЧ		7	18.025.5260	Стержень напр. ГОСТ10884-81		
				Ф18АтV L=5260мм	4	42.04кг

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020-1/83.3-10 05 — Лист 6

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		8	1.020-1/83.3-12 22	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21-02	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон гост 7473-76		
				марки 400	1,43	м3
			1.020-1/83.3-10 05-01	(РДРБ 56-75АIIIВ-В)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 05-03	Каркас пространств. КП19	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07-07	Сетка арматурная С23	2	
		3	1.020-1/83.3-12 07-06	Сетка арматурная С22	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-02	Изд. закл. сборное СМН3	2	
		6	1.020-1/83.3-12 15-12	Изд. закладное МН13	2	
				Детали		
64		7	20.014.5260	Стержень напр. ГОСТ 5781-82		
		8	1.020-1/83.3-12 22	Ø20 AIII L = 5260 мм	4	51,88 кг
		9	1.020-1/83.3-12 21-02	Стержень гнутый	4	
				Стержень гнутый	8	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020-1/83.3-10 05 — Лист 7

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Материалы		
				Бетон гост 7473-76		
				марки 400	1,43	м3
			1.020-1/83.3-10 05-01	(РДРБ 56-100АтЕ-В)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 05-03	Каркас пространств. КП19	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07-07	Сетка арматурная С23	2	
		3	1.020-1/83.3-12 07-06	Сетка арматурная С22	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-03	Изд. закладн. опорн. СМН4	2	
		6	1.020-1/83.3-12 16-13	Изд. закладное МН14	2	
				Детали		
64		7	20.025.5260	Стержень напр. ГОСТ 10884-81		
				Ø20 АтЕ L = 5260 мм	4	51,88 кг
		8	1.020-1/83.3-12 22	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21-02	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон гост 7473-76		
				марки 400	1,43	м3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020-1/83.3-10 05 — Лист 8


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 05-09 (РД РБ 56-100 АIIIв-2)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 05-03	Каркас пространств. КП19	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07-07	Сетка арматурная С23	2	
		3	1.020-1/83.3-12 07-06	Сетка арматурная С22	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-03	Изд. закл. сборное СМН4	2	
		6	1.020-1/83.3-12 16-13	Изд. закладное МН14	2	
				Детали		
Б.Ч.		7	25.014.5260	Стержень напр. ГОСТ 5781-82		
				Ф25 АIIIв L = 5260 мм	4	80,79 кг
		8	1.020-1/83.3-12 22	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21-02	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400	1,43	м3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


1.020-1/83.3-10 05

Лист 9


Опалубка



Вид А




Вид Б



Обозначение	Марка	Рис.
1.020-1/83.3-10 05-	РДР6.56-30 АтV-д	1
-01	РДР6.56-30 АIV-д	1
-02	РДР6.56-40 АтV-д	1
-03	РДР6.56-40 АIV-д	1
-04	РДР6.56-60 АтV-д	1
-05	РДР6.56-60 АIV-д	2
-06	РДР6.56-75 АтV-д	2
-07	РДР6.56-75 АIV-д	2
-08	РДР6.56-100 АтV-д	2
-09	РДР6.56-100 АIV-д	2

Расположение напрягаемой арматуры



Нач. отд	Хайтин		
Н.контр.	Даменкова		
ГИП	Даменкова		
Рук. гр.	Бочарова		
Провер.	Ермакова		
Разраб.	Котова		

1.020-1/83.3-10 05 СБ

Ригель РДР 6.56-д.

Сборочный чертеж


Стадия	Масса	Масштаб
Р	3.6	

Лист 1 | Листов 2


ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№


II (М 1:10)



1-1



2-2



3-3





Схема расположения нижних сеток в полке ригеля



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020-1/83. 3-10 05 СБ

Лист 2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.020-1/83.3-10 ОВСБ	Сборочный чертеж		
			1.020-1/83.3-10 ООПЗ	Пояснительная записка		
			1.020-1/83.3-10 ООВС	Выборка стали		
			Переменные данные	для исполнений		
			1.020-1/83.3-10 06	(РОРБ.56-30АтIIIЕ)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 06	Каркас пространств. КПР0	1	
		2	1.020-1/83.3-12 09-03	Сетка арматурная С28	2	
		3	1.020-1/83.3-12 09-04	Сетка арматурная С29	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-04	Изд. закл. сборное СМН5	2	
		6	1.020-1/83.3-12 16-10	Изд. закладное МН11	2	
				Детали		
Б4		7	14.025.5260	Стержень напр. ГОСТ 5781-82		
		8	1.020-1/83.3-12 22-01	ф14АтIIIЕ L=5260 мм	3	19.05 кг
		9	1.020-1/83.3-12 21	Стержень гнутый	4	
				Стержень гнутый	8	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Начальник	Кадыш	
Нач.маст.	Валенкова	
Гипт	Валенкова	
Рук.гр.	Бочарова	
Ст.инж.	Ермакова	
Провер.	Ягодкина	

1.020-1/83.3-10 06

Ригель РОРБ.56

Стадия	Лист	Листов
Р	1	9

ЦНИИПромзданий

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76 марки 400	1,3	м3
			1.020-1/83.3-10 06-01	(РОРБ.56-30АIIIЕ)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 06	Каркас пространств. КПР0	1	
		2	1.020-1/83.3-12 09-03	Сетка арматурная С28	2	
		3	1.020-1/83.3-12 09-04	Сетка арматурная С29	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-04	Изд. закл. сборное СМН5	2	
		6	1.020-1/83.3-12 16-10	Изд. закладное МН11	2	
				Детали		
Б4		7	16.014.5260	Стержень напр. ГОСТ 5781-82 ф16АIIIЕ L=5260 мм	3	24.9 кг
		8	1.020-1/83.3-12 22-01	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76 марки 400	1,3	м3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

1.020-1/83.3-10 06

Лист 2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 06-02 (РФРБ.55-40АтV)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 06-01	Каркас пространств. КП21	1	
		2	1.020-1/83.3-12 09-03	Сетка арматурная С28	2	
		3	1.020-1/83.3-12 09-04	Сетка арматурная С29	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-04	Изд закл. сборное СМ45	2	
		6	1.020-1/83.3-12 16-11	Изд закладное МН12	2	
				Детали		
Б.Ч.		7	16 025.5260	Стержень напр ГОСТ10884-81		
				Ф16АтV L=5260 мм	3	24,9 кг
		8	1.020-1/83.3-12 22-01	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21-01	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400	1,3	м³

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 06-03 (РФРБ.55-40АIV)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 06-01	Каркас пространств. КП21	1	
		2	1.020-1/83.3-12 09-03	Сетка арматурная С28	2	
		3	1.020-1/83.3-12 09-04	Сетка арматурная С29	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-04	Изд закл. сборное СМ45	2	
		6	1.020-1/83.3-12 16-11	Изд закладное МН12	2	
				Детали		
Б.Ч.		7	18.014 5260	Стержень напр. ГОСТ5781-82		
				Ф18АIV L=5260 мм	3	31,59 кг.
		8	1.020-1/83.3-12 22-01	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21-01	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400	1,3	м³
			1.020-1/83.3-10 06-04	(РФРБ.55-60АтV)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 06-02	Каркас пространств. КП22	1	
		2	1.020-1/83.3-12 09-03	Сетка арматурная С28	2	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		3	1.020-1/83.3-12 09-04	Сетка арматурная С29	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-04	Изд. закл. сборное СМН5	2	
		6	1.020-1/83.3-12 16-12	Изд. закладное МН13	2	
				Детали		
		7	18.025.5260	Стержень напр. ГОСТ10884-81		
				Ф18 Аt Ē L = 5260 мм	3	31.53 кг
		8	1.020-1/83.3-12 22-01	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21-01	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400	1,3	м³
			1.020-1/83.3-10 06-05	(РОРБ.56-60 Аt Ē)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 06-02	Каркас пространственный КП28	1	
		2	1.020-1/83.3-12 09-03	Сетка арматурная С28	2	
		3	1.020-1/83.3-12 09-04	Сетка арматурная С29	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-04	Изд. закл. сборное СМН5	2	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020-1/83.3-10 06 — Лист 5

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		6	1.020-1/83.3-12 16-12	Изд. закладное МН13	2	
				Детали		
Б4		7	18.014.5260	Стержень напр. ГОСТ 5781-82		
				Ф18 Аt Ē L = 5260 мм	4	42.04 кг
		8	1.020-1/83.3-12 22-01	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21-01	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400	1,3	м³
			1.020-1/83.3-10 06-06	(РОРБ.56-75 Аt Ē)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 06-03	Каркас пространств. КП23	1	
		2	1.020-1/83.3-12 09-05	Сетка арматурная С30	2	
		3	1.020-1/83.3-12 09-04	Сетка арматурная С29	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-04	Изд. закл. сборное СМН5	2	
		6	1.020-1/83.3-12 16-12	Изд. закладное МН13	2	
				Детали		
Б4		7	18.025.5260	Стержень напр. ГОСТ10884-81		
				Ф18 Аt Ē L = 5260 мм	4	42.04 кг

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020-1/83.3-10 06 — Лист 5

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		8	1.020-1/83.3-12 22-01	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21-02	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон гост 7473-76		
				марки 400	1,3	м³
			1.020-1/83.3-10 06-07 (РОПБ.56-76 А IV)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 06-03	Каркас простр. КП23	1	
		2	1.020-1/83.3-12 09-05	Сетка арматурная С30	2	
		3	1.020-1/83.3-12 09-04	Сетка арматурная С29	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-04	Изд. закл. сборное СМН5	2	
		6	1.020-1/83.3-12 16-12	Изд. закладное МН13	2	
				Детали		
54		7	20.014.5260	Стержень напр. ГОСТ 5781-82		
				Ф20 А IV L = 5260 мм	4	51,88 кг
		8	1.020-1/83.3-12 22-01	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21-02	Стержень гнутый	8	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020-1/83.3-10 06 — Лист 7

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Материалы		
				Бетон гост 7473-76		
				марки 400	1,3	м³
			1.020-1/83.3-10 06.08 (РОПБ.56-100 АтЕ)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 06-03	Каркас простр. КП23	1	
		2	1.020-1/83.3-12 09-05	Сетка арматурная С30	2	
		3	1.020-1/83.3-12 09-04	Сетка арматурная С29	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-05	Изд. закл. сборное СМН6	2	
		6	1.020-1/83.3-12 16-13	Изд. закладное МН14	2	
				Детали		
54		7	20.025.5260	Стержень напр. ГОСТ 10884-8		
				Ф20 Ат V L = 5260 мм	4	51,88 кг
		8	1.020-1/83.3-12 22-01	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21-02	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон гост 7473-76		
				марки 400	1,3	м³

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020-1/83.3-10 06 — Лист 8

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 06-09 (РОРБ.56-100АIIIВ)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 06-03	Каркас простр. КПР3	1	
		2	1.020-1/83.3-12 09-05	Сетка арматурная С30	2	
		3	1.020-1/83.3-12 09-04	Сетка арматурная С29	1	
		4	1.020-1/83.3-12 12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-05	Изд. закл. сборное СМН5	2	
		6	1.020-1/83.3-12 16-13	Изд. закладное МН14	2	
				Детали		
Б4		7	25.014.2580	Стержень напр. ГОСТ5781-82		
				Ф 25 А IIIВ L=5280 мм	4	80,79 кг
		8	1.020-1/83.3-12 22-01	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21-02	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки М30	1,3	м3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


1.020-1/83.3-10 06 | Лист 9

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Лист


Опалубка



Вид А



Вид Б



Обозначение	Марка	Рис.
1.020-1/83.3-10 06	РДР 6.56 -30 Ат V	2
-01	РДР 6.56 -30 А IV	2
-02	РДР 6.56 -40 Ат V	2
-03	РДР 6.56 -40 А IV	2
-04	РДР 6.56 -60 Ат V	2
-05	РДР 6.56 -60 А IV	1
-06	РДР 6.56 -75 Ат V	1
-07	РДР 6.56 -75 А IV	1
-08	РДР 6.56 -100 Ат V	1
-09	РДР 6.56 -100 А IV	1

Расположение напрягаемой арматуры

Рис. 1





Рис. 2



Нач. отд.	Кобош		
Н.контр.	Валенкова		
ГИП	Валенкова		
Рук. гр.	Бочарова		
Проверил	Ентакова		
Разраб.	Ботова		

1.020-1/83.3-10 06 СБ


Ригель РДР 6.56. Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	3.3	—
Лист 1	Листов 2	


ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №


II (М 1 10)



1-1



2-2



3-3





Схема расположения нижних сеток в полке ригеля



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.020-1/83.3-10 ОТСБ	Сборочный чертеж		
			1.020-1/83.3-10 ООЛЭ	Пояснительная записка		
			1.020-1/83.3-10 ООВС	Выборка стали		
			Переменные данные для исполнений:			
			1.020-1/83.3-10 07 (РЛРБ.56-45АIVЕ)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 07	Каркас простр. КП24	1	
		2	1.020-1/83.3-12 11	Сетка арматурная С33	2	
		3	1.020-1/83.3-12 11-01	Сетка арматурная С34	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 15	Изд. закл. сборное СМН7	2	
		6	1.020-1/83.3-12 17	Изд. закладное МН20	2	
				Детали		
64		7	16.025.5250	Стержень напр. ГОСТ10884-81		
				ф16АIVЕ L = 5250 мм	3	24,9 кг
		8	1.020-1/83.3-12 22-02	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21-03	Стержень гнутый	8	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.	Кайзш	
Нач. гр.	Зотенкова	
Гл. п	Зотенкова	
Рук. гр.	Бочарова	
Ст. инж.	Ермакова	
Проф.	Жукина	

1.020-1/83.3-10 07

Ригель РЛРБ.56

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400	1,05	м³
			1.020-1/83.3-10 07-01 (РЛРБ.56-45АIVЕ)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 07	Каркас простр. КП24	1	
		2	1.020-1/83.3-12 11	Сетка арматурная С33	2	
		3	1.020-1/83.3-12 11-01	Сетка арматурная С34	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 15	Изд. закл. сборное СМН7	2	
		6	1.020-1/83.3-12 17	Изд. закладное МН20	2	
				Детали		
64		7	18.04.5250	Стержень напр. ГОСТ 5781-82		
				ф18АIVЕ L = 5250 мм	3	31,53 кг
		8	1.020-1/83.3-12 22-02	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21-03	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400	1,05	м³

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

1.020-1/83.3-10 07

Лист
2

Позиция	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 07-02 (РЛРБ.56-60АтЕ)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 07-01	Каркас пространств. КП25	1	
		2	1.020-1/83.3-12 11-02	Сетка арматурная С35	2	
		3	1.020-1/83.3-12 11-01	Сетка арматурная С34	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 15-01	Изд. закл. сборное СМН8	2	
		6	1.020-1/83.3-12 17-01	Изд. закладное МН21	2	
				Детали		
54		7	18.025.5260	Стержень напр. ГОСТ10884-81		
				Ф18АтIV L=5260 мм	3	31.53 кг
		8	1.020-1/83.3-12 22-02	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21-04	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ7473-76		
				марки 400	1,05	м³

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 07-03 (РЛРБ.56-60АтIV)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 07-04	Каркас простр. КП25	1	
		2	1.020-1/83.3-12 11-02	Сетка арматурная С35	2	
		3	1.020-1/83.3-12 11-01	Сетка арматурная С34	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 15-01	Изд. закл. сборное СМН8	2	
		6	1.020-1/83.3-12 17-01	Изд. закладное МН21	2	
				Детали		
54		7	22.014.5260	Стержень напр. ГОСТ5781-82		
				Ф22АIV L=5260 мм	3	47.09 кг
		8	1.020-1/83.3-12 22-02	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21-04	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ7473-76		
				марки 400	1,05	м³
			1.020-1/83.3-10 07-04 (РЛРБ.56-100АтIV)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 07-01	Каркас пространств. КП25	1	
		2	1.020-1/83.3-12 11-02	Сетка арматурн. С35	2	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		3	1.020-1/83.3-12 11-01	Сетка арматурная С34	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 15-02	Изд. закл. сборное СМК9	2	
		6	1.020-1/83.3-12 17-02	Изд. закладное МК22	2	
				Детали		
БЧ		7	25.025.5260	Стержень напр. ГОСТ10884-81		
				Ф25АТ$\overline{V}$ L=5260мм	3	60.8 кг
		8	1.020-1/83.3-12 22-02	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21-05	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 500	1.05	м3
			1.020-1/83.3-10	07-05 (Р.Л.Р.В.56-10 АIV)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 07-01	Каркас пространств. КП25	1	
		2	1.020-1/83.3-12 11-02	Сетка арматурная С35	2	
		3	1.020-1/83.3-12 11-01	Сетка арматурная С34	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 15-02	Изд. закл. сборное СМК9	2	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020-1/83.3-10 07

Лист 5


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		6	1.020-1/83.3-12 17-02	Изд. закладное МК22	2	
				Детали		
БЧ		7	32.014.5260	Стержень напр. ГОСТ 5781-82		
				Ф32АIV L=5260мм	3	89.57 кг.
		8	1.020-1/83.3-12 22-02	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21-05	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 500	1.05	м 3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


1.020-1/83.3-10 07

Лист 6


Опалубка




Вид Б



Вид А



Расположение напрягаемой арматуры



Обозначение	Марка
1.020-1/83. 3-10 07-	РЛР 6.56 – 45 Ат V
-01	РЛР 6.56 – 45 А IV
-02	РЛР 6.56 – 60 Ат V
-03	РЛР 6.56 – 60 А IV
-04	РЛР 6.56 – 100 Ат V
-05	РЛР 6.56 – 100 А IV

Нач. отд.	Кобзев		
Н. контр.	Валенкова		
ГИП	Валенкова		
Рук. гр.	Бочарова		
Проверил	Ермакова		
Разраб.	Катова		

1.020-1/83. 3-10 07 СБ


Ригель РЛР 6.56. Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2.6	
Лист 1	Листов 2	


ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


II (m 1:10)



1-1



2-2



3-3





Схема расположения нижних сеток в полке ригеля



Оформ.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.020-1/83.3-10 08 СБ	Сборочные чертежи		
			1.020-1/83.3-10 00 ПЗ	Пояснительная записка		
			1.020-1/83.3-10 00 ВС	Выборка стали		
				Переменные данные для исполнений:		
			1.020-1/83.3-10 08	(РДТ 6.56-70 АтЕ)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 08	Каркас простр. КП25	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07-04	Сетка арматурная С20	1	
		3	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		4	1.020-1/83.3-12 14	Изделие закл. сборное СМН1	2	
		5	1.020-1/83.3-12 16	Изделие закл. МН8	2	
		6	1.020-1/83.3-12 20	Изделие закл. МН31	4	
				Детали		
БЧ		7	16.025.5260	Стержень напр. ГОСТ 10884-81		
				Ф16 АтV L=5260 мм	5	41.5 кг
		8	1.020-1/83.3-12 22	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 300	1.43	м3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.	Кайлы	
Нормат.	Валенкова	
Гл. инж. пр.	Валенкова	
Рук. гр.	Бочарова	
Стр. инж.	Асовкина	
Гл. спец.	Ермакова	

1.020-1/83.3-10 08

Ригель РДТ 6.56

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

ЦНИИПромзданий

Оформ.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 08-01 (РДТ 6.56-90 АтЕ)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 08-01	Каркас простр. КП27	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07-04	Сетка арматурная С20	1	
		3	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		4	1.020-1/83.3-12 14-01	Изд. закл. сборное СМН2	2	
		5	1.020-1/83.3-12 16-08	Изделие закладное МН9	2	
		6	1.020-1/83.3-12 20	Изделие закладное МН31	4	
				Детали		
БЧ		7	20.025.5260	Стержень напр. ГОСТ 10884-81		
				Ф20 АтV L=5260 мм	4	51.88 кг
		8	1.020-1/83.3-12 22	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400	1.43	м3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020-1/83.3-10 08

Лист 2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 08-02 (РДТ6.56-МОАтV)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 08-01	Каркас простр. КП27	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07-04	Сетка арматурная С20	1	
		3	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		4	1.020-1/83.3-12 14-01	Изд. закл. сборное СМН2	2	
		5	1.020-1/83.3-12 16-08	Изделие закладное МН9	2	
		6	1.020-1/83.3-12 20	Изделие закладное МН31	4	
				Детали		
64		7	20.025.5260	Стержень напр. ГОСТ10884-81		
				Ф20 АтV L = 5260	5	64,86 кг
		8	1.020-1/83.3-12 22	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400	1,43	м3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020-1/83.3-10 08 — Лист 3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 08-03 (РДТ6.56-145АтV)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 08-02	Каркас простр. КП28	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07-04	Сетка арматурная С20	1	
		3	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		4	1.020-1/83.3-12 14-02	Изд. закл. сборное СМН3	2	
		5	1.020-1/83.3-12 16-09	Изделие закладное МН10	2	
		6	1.020-1/83.3-12 20	Изделие закладное МН31	4	
				Детали		
64		7	20.025.5260	Стержень напр. ГОСТ10884-81		
				Ф22 АтV L = 5260 мм	5	78,48 кг
		8	1.020-1/83.3-12 22-03	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400	1,43	м3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020-1/83.3-10 08 — Лист 4


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 08-04 (РДТБ.56-180АтV)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 08-03	Каркас простр. КП29	1	
		2	1.020-1/83.3-12 07-04	Сетка арматурная С20	1	
		3	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		4	1.020-1/83.3-12 14-03	Изд. закл. сборное СМН4	2	
		5	1.020-1/83.3-12 16-09	Изделие закладное МН10	2	
		6	1.020-1/83.3-12 20	Изделие закладное МН31	4	
				Детали		
БЧ		7	25 025.5260	Стержень напр. ГОСТ10884-8		
				ф 25 АтV L = 5260 мм	5	100.99 кг
		8	1.020-1/83.3-12 22-03	Стержень гнутый	4	
		9	1.020-1/83.3-12 21	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ7473-76		
				марки 500	1,43	м³

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Опалубка



Вид Б



Вид А



Обозначение	Марка	Рис.
1.020-1/83.3-10 08-	РДТ6.56-70АтV	1
-01	РДТ6.56-90АтV	2
-02	РДТ6.56-110АтV	1
-03	РДТ6.56-145АтV	1
-04	РДТ6.56-180АтV	1

Расположение напрягаемой арматуры

Рис. 1





Рис. 2



Нач. отд	Кудош		
Н. контр	Оленкова		
ГИП	Оленкова		
Рук. гр	Бочарова		
Провер.	Ермакова		
Разраб.	Лебина		

1.020-1/83.3-10 08 СБ


Ригели РДТ6.56. Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	3,6	
Лист 1	Листов 2	


ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


II (m 1:10)




1-1



2-2



3-3



Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.020-1/83.3-10 09.05	Сборочный чертеж		
			1.020-1/83.3-10 00.ПЗ	Пояснительная записка		
			1.020-1/83.3-10 00.ВС	Выборка стали		
				Переменные данные для исполнений:		
			1.020-1/83.3-10 09	(РОТ Б.56-40 АтЕ)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 09	Каркас простр. КП31	1	
		2	1.020-1/83.3-12 09-03	Сетка арматурная С28	2	
		3	1.020-1/83.3-12 09-04	Сетка арматурн. С29	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-04	Изд. закл. сборное СМН5	2	
		6	1.020-1/83.3-12 15-11	Изделие закладное МН12	2	
		7	1.020-1/83.3-12 20	Изделие закладное МН31	4	
				Детали		
64		8	18.025.5260	Стержень напр. ГОСТ10884-81		
				Ф18 АтЕ L = 5260мм	3	24.9кг
		9	1.020-1/83.3-12 22-01	Стержень гнутый	4	
		10	1.020-1/83.3-12 21-01	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76 марки 400	1,3	м³

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.	Ердыш		1.020-1/83.3-10 09
Нормик.	Валенкова		
Гл. инж. пр.	Валенкова		
Рук. гр.	Бочарова		Ригель РОТ Б.56
Ст. инж.	Асаткина		Стадия Р; Лист 1; Листов 4
Констр.	Ермакова		ЦНИИПромзданий

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-11 09-01	(РОТ Б.56-80 АтЕ)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 09	Каркас простр. КП31	1	
		2	1.020-1/83.3-12 09-03	Сетка арматурная С28	2	
		3	1.020-1/83.3-12 09-04	Сетка арматурная С29	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-04	Изд. закл. сборное СМН5	2	
		6	1.020-1/83.3-12 15-12	Изделие закладное МН13	2	
		7	1.020-1/83.3-12 20	Изделие закладное МН31	4	
				Детали		
64		8	18.025.5260	Стержень напр. ГОСТ10884-81		
				Ф18 АтЕ L = 5260мм	3	31.53кг
		9	1.020-1/83.3-12 22-01	Стержень гнутый	4	
		10	1.020-1/83.3-12 21-01	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76 марки 400	1,3	м³

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020-1/83.3-10 09 Лист 2


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 09-02 (РОТ Б.56-75АтЕ)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 09-01	Каркас простр. КП32	1	
		2	1.020-1/83.3-12 09-05	Сетка арматурная С30	2	
		3	1.020-1/83.3-12 09-04	Сетка арматурная С29	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-04	Изд. закл. сборное СМН5	2	
		6	1.020-1/83.3-12 16-12	Изделие закладное МН13	2	
		7	1.020-1/83.3-12 20	Изделие закладное МН31	4	
				Детали		
64		8	18.025.5260	Стержень напр. ГОСТ10884-81		
				Ф18АтЕ L=5260 мм	4	42.04 кг
		9	1.020-1/83.3-12 22-04	Стержень гнутый	4	
		10	1.020-1/83.3-12 21-02	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ7473-76 марка 400	1.3	м³

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 09-03 (РОТ Б.56-100АтЕ)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 09-01	Каркас простр. КП32	1	
		2	1.020-1/83.3-12 09-05	Сетка арматурная С30	2	
		3	1.020-1/83.3-12 09-04	Сетка арматурная С29	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 14-05	Изд. закл. сборное СМН6	2	
		6	1.020-1/83.3-12 16-13	Изделие закладное МН14	2	
		7	1.020-1/83.3-12 20	Изделие закладное МН31	4	
				Детали		
64		8	20.025.5260	Стержень напр. ГОСТ10884-81		
				Ф20АтЕ L=5260 мм	4	51.88 кг
		9	1.020-1/83.3-12 22-04	Стержень гнутый	4	
		10	1.020-1/83.3-12 21-02	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ7473-76 марка 400	1.3	м³

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Опалубка



Вид Б



Вид А



Обозначение	Марка	Рис.
1.020-1/83.3-10 09 –	РОТ Б 56 – 40 Ат V	2
-01	РОТ Б 56 – 60 Ат V	2
-02	РОТ Б 56 – 75 Ат V	1
-03	РОТ Б 56 – 100 Ат V	1

Расположение напрягаемой арматуры

Рис. 1





Рис. 2



Нач. отд.	Кобыш		
Н. контр.	Валенкова		
ГИП	Валенкова		
Рук. гр.	Бочарова		
Провер.	Ермакова		
Разраб.	Левина		

1.020-1/83.3-10 09 СБ


Ригели РОТ Б 56.
Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	3.3	
Лист 1	Листов 2	


ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


II (m 1:10)



1-1



2-2



3-3





Схема расположения нижних сеток в полке ригеля



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.020-1/83.3-10 10СБ	Сборочный чертеж		
			1.020-1/83.3.10 ОПЗ	Пояснительная записка		
			1.020-1/83.3-10 ОВС	Выборка стали		
				Переменные данные		для испытаний
			1.020-1/83.3-10 10	(РЛТ6.55-45АтЕ)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 10	Каркас простр. КП33	1	
		2	1.020-1/83.3.12 11	Сетка арматурная С33	2	
		3	1.020-1/83.3-12 11-01	Сетка арматурная С34	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 15	Изд. закл. сборное СМН7	2	
		6	1.020-1/83.3-12 17	Изделие закладное МН20	2	
		7	1.020-1/83.3-12 20	Изделие закладное МН31	4	
				Детали		
64		8	16.025.5260	Стержень напр. ГОСТ 10884-81		
				ф18АтЕ L = 5260 мм	3	24.9 кг
		9	1.020-1/83.3-12 22-02	Стержень гнутый	4	
		10	1.020-1/83.3-12 21-04	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400	1.05	м3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.	Кадыш	
Нормокон.	Валенкова	
Гл. инж.	Валенкова	
Рук. гр.	Бондарь	
Ст. инж.	Яковкина	
Провер.	Ермакова	

1.020-1/83.3-10 10

Ригель РЛТ6.55

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 10-01	(РЛТ6.55-60АтЕ)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 10-01	Каркас простр. КП34	1	
		2	1.020-1/83.3-12 11-02	Сетка арматурн. С35	2	
		3	1.020-1/83.3-12 11-01	Сетка арматурн. С34	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурн. С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 15-01	Изд. закл. сборное СМН8	2	
		6	1.020-1/83.3-12 17	Изделие закладное МН21	2	
		7	1.020-1/83.3-12 20	Изделие закладное МН31	4	
				Детали		
64		8	16.025.5260	Стержень напр. ГОСТ 10884-81		
				ф18АтЕ L = 5260 мм	3	31.53 кг
		9	1.020-1/83.3-12 22-02	Стержень гнутый	4	
		10	1.020-1/83.3-12 21-04	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400	1.05	м3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Лист

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 10-02 (АПТ 6.56-100 АтV)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 10-02	Каркас простр. КП95	1	
		2	1.020-1/83.3-12 11-02	Сетка арматурная С36	2	
		3	1.020-1/83.3-12 11-01	Сетка арматурная С34	1	
		4	1.020-1/83.3-12 13	Сетка арматурная С37	4	
		5	1.020-1/83.3-12 15-02	Изделие закл. сборное СМ19	2	
		6	1.020-1/83.3-12 17-01	Изделие закладное МН22	2	
		7	1.020-1/83.3-12 20	Изделие закладное МН31	4	
				Детали		
64		8	25.025.5260	Стержень напр. ГОСТ10884-81		
				Ф25АтV L=5260 мм	3	60,6 кг
		9	1.020-1/83.3-12 22-05	Стержень гнутый	4	
		10	1.020-1/83.3-12 21-05	Стержень гнутый	8	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 500	1,05	м3


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020-1/83.3-10 10


Лист 3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание


Опалубка



Вид Б




Вид А



Обозначение	Марка
1.020-1/83.3-10. 10 –	РЛТБ.56 – 45 Ат V
-01	РЛТБ.56 – 60 Ат V
-02	РЛТБ.56 – 100 Ат V

Расположение напрягаемой арматуры



Нач. отд.	Кобаш		
Н. контр.	Валенкова		
ГИП	Валенкова		
Рук. гр.	Бочарова		
Провер.	Ермакова		
Разраб.	Котова		

1.020-1/83. 3-10 10 СБ


Ригель РЛТБ.56. Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2.6	
Лист 1	Листов 2	


ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


II (М1:10)



1-1



2-2



3-3





Схема расположения нижних сеток в полке ригеля



Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Документация		
			1.020-1/83.3-10 11СБ	Сборочный чертеж		
			1.020-1/83.3-10 00ПЗ	Пояснительная записка		
			1.020-1/83.3-10 00ВС	Выборка стали		
				Переменные данные	для исполнений	
			1.020-1/83.3-10 11	(РДРБ.26-50)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 11	Каркас простр. КП36	1	
		2	1.020-1/83.3-12 08	Сетка армотур. С24	1	
		3	1.020-1/83.3-12 16-14	Изделие закладное МН15	2	
				Детали		
		4	1.020-1/83.3-12 21	Стержень гнутый	4	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76 марки 300	0,7	м³

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.	Кодыш		
Нормокон.	Валенкова		
Гл. инж. пр.	Валенкова		
Рук. гр.	Бондарова		
Стинж.	Ларвчина		
Чертеж	Ермакова		

1.020-1/83.3-10 11

Ригель РДРБ.26

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ЦНИИПромзданий

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			1.020-1/83.3-10 11-01	(РДРБ.26-70)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 11-01	Каркас простр. КП37	1	
		2	1.020-1/83.3-12 08	Сетка армотурная С24	1	
		3	1.020-1/83.3-12 16-14	Изделие закладное МН15	2	
				Детали		
		4	1.020-1/83.3-12 21	Стержень гнутый	4	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76 марки 300	0,7	м³

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020-1/83.3-10 11

Лист 2


Позиция	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 11-02 (РДРБ 2Б-110)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 11-02	Каркас простр. КП3В	1	
		2	1.020-1/83.3-12 02	Сетка арматурная С4Ч	1	
		3	1.020-1/83.3-12 16-15	Изделие закладное МН1Б	2	
				Детали		
		4	1.020-1/83.3-12 21-01	Стержень гнутый	4	
				Материалы		
				Бетон гост 7473-76 марки 300	0,7	м3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Позиция	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 11-03 (РДРБ 2Б-180)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 03	Каркас простр. КП3В	1	
		2	1.020-1/83.3-12 08	Сетка арматурная С2Ч	1	
		3	1.020-1/83.3-12 16-15	Изделие закладное МН1Б	2	
				Детали		
		4	1.020-1/83.3-12 21-02	Стержень гнутый	4	
				Материалы		
				Бетон гост 7473-76 марки	0,7	м3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Опалубка




I (т 1:10)




1–1




Вид А



Вид Б



2–2



Обозначение	Марка
1.020-1/83. 3-10 11 –	РДР 6.26 – 50
-01	РДР 6.26 – 70
-02	РДР 6.26 – 110
-03	РДР 6.26 – 180

Нач. отд.	Кодыш	
Н. контр.	Аленкова	
ГИП	Аленкова	
Рук. гр.	Бочарова	
Провер.	Горчакова	
Разраб.	Колтова	

1.020-1/83. 3-10 11 СБ

Ригель РДР 6.26. Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1.7	–
Лист	Листов 1	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.020-1/83.3-10 12 СБ	Сборочный чертеж		
			1.020-1/83.3-10 ОО ПЗ	Пояснительная записка		
			1.020-1/83.3-10 ОО ВС	Выборка стали		
			Переменные данные	для исполнений:		
			1.020-1/83.3-10 12	(РОР 6.25-40)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 12	Каркас простр. КП40	1	
		2	1.020-1/83.3-12 10	Сетка арматурная С31	1	
		3	1.020-1/83.3-12 16-16	Изделие закладное МН17	2	
				Детали		
		4	1.020-1/83.3-12 21	Стержень гнутый	4	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76 марки 300	0,6	м3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.	Кадыш		1.020-1/83.3-10 12
Нормокон.	Валенкова		
Гл. инж. пр.	Валенкова		
Рук. гр.	Бочарова		Ригель РОР 6.25, РЛР 6,26
Ст. инж.	Асоцкина		
Провер.	Ермакова		

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ЦНИИПромзданий

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-12 1К-01	(РОР 6.25-100)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 12-01	Каркас простр КП41	1	
		2	1.020-1/83.3-12 10-01	Сетка арматурн. С32	1	
		3	1.020-1/83.3-12 16-18	Изделие закладное МН19	2	
				Детали		
		4	1.020-1/83.3-12 21-01	Стержень гнутый	4	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76 марки 300	0,6	м3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 12-02 (РДР.6.26-60)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 12-02	Каркас простр. КПН2	1	
		2	1.020-1/83.3-12 12	Сетка арматурная С36	1	
		3	1.020-1/83.3-12 17-03	Изд. закладное МН23	2	
				Детали		
		4	1.020-1/83.3-12 21-04	Стержень гнутый	4	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 300	0.5	м³

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020-1/83.3-10 12 — Лист 3

Позиция	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 12-03 (РДР.8.26-100)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 12-03	Каркас простр. КПН3	1	
		2	1.020-1/83.3-12 12	Сетка арматурная С38	1	
		3	1.020-1/83.3-12 17-04	Изделие закладное МН24	2	
				Детали		
		4	1.020-1/83.3-12 21-05	Стержень гнутый	4	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 300	0.6	м³

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020-1/83.3-10 12 — Лист 4

Рис. 1
Опалубка







Рис. 2
Опалубка




Вид А




Вид А




Вид Б




Вид Б




I (М1:10)




1-1




2-2




II (М1:10)



3-3



4-4



Обозначение	Марка	Рис.	Масса т
1.020-1/83.3-10 1Р-	РОР 6.26 – 40	1	1,5
-01	РОР 6.26 – 100	1	
-02	РЛР 6.26 – 60	2	1,2
-03	РЛР 6.26 – 100	2	

Нач. отд.	Кобыш	
Н. контр.	Валенкова	
ГИП	Валенкова	
Рук. гр.	Бочарова	
Проверил	Евлахова	
Разраб.	Котова	

1.020-1/83.3-10 1Р СБ

Ригели РОР 6.26, РЛР 6.26. Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	ст. табл.	—
Лист	Листов 1	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.020-1/83.3-10 13 СБ	Сборочный чертеж		
			1.020-1/83.3-10 ООПЗ	Пояснительная записка		
			1.020-1/83.3-10 ОВС	Выборка стали		
			Переменные данные для исполнений:			
			1.020-1/83.3-10 13	(РДТ 6.26-110)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 13	Каркас простр. КПУ4	1	
		2	1.020-1/83.3-12 08	Сетка арматурная С24	1	
		3	1.020-1/83.3-12 16-15	Изделие закладное МН16	2	
		4	1.020-1/83.3-12 20	Изделие закладное МН31	2	
				Детали		
		5	1.020-1/83.3-12 21-01	Стержень гнутый	4	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76 марки 300	0,7	м³

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.	Кобыш	
Нормокон.	Валенкова	
Гл. инж.	Валенкова	
Рук. гр.	Бочарова	
Ст. инж.	Асобкина	
Провер.	Ермакова	

1.020-1/83.3-10 13

Ригель РДТ 6.26

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИПромзданий


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 13	(РДТ 6.26-180)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 13-01	Каркас простр. КПУ5	1	
		2	1.020-1/83.3-12 08	Сетка арматурная С24	1	
		3	1.020-1/83.3-12 16-15	Изделие закладное МН16	2	
		4	1.020-1/83.3-12 20	Изделие закладное МН31	2	
				Детали		
Б4		5	1.020-1/83.3-12 21-01	Стержень гнутый	4	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76 марки 300	0,7	м³

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


1.020-1/83.3-10 13

Лист 2


Опалубка




I (м 1:10)




1-1




Вид А



Вид Б



2-2



Обозначение	Марка
1.020-1/83. 3-10 13 -	РДТ 6.26 – 110
-01	РДТ 6.26 – 180

Нач. отд.	Кодыш		
Н. контр.	Валенкова		
ГИП	Валенкова		
Рук. гр.	Бочарова		
Провер.	Ертакова		
Разраб.	Котова		

1.020-1/83. 3-10 13 СБ

Ригель РДТ 6.26. Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1.7	
Лист 1	Листов 1	

ЦНИИПромзданий

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.020-1/83.3-10 14 СБ	Сборочный чертеж		
			1.020-1/83.3-10 00 ПЗ	Пояснительная записка		
			1.020-1/83.3-10 00 ВС	Выборка стали		
			Переменные данные для исполнений:			
			1.020-1/83.3-10 14	(РОТ Б.25.60)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 14	Каркас простр. КП16	1	
		2	1.020-1/83.3-12 10	Сетка арматурная С31	1	
		3	1.020-1/83.3-12 16-16	Изделие закладное МН17	2	
		4	1.020-1/83.3-12 20	Изделие закладное МН31	2	
				Детали		
		5	1.020-1/83.3-12 21-01	Стержень гнутый	4	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76 марки 300	0,6	м³

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.отд.	Ковыш		1.020-1/83.3-10 14
Нормокон.	Баленкова		
Рук.гр.	Ветенкова		
Рук.гр.	Бондарова		Стадия / Лист / Листов: Р / 1 / 4
Гл.инж.	Яковкина		Ригель РОТ Б.25, РЛТ Б.25 — ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Гл.констр.	Ермакова		

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020-1/83.3-10 14-01	(РОТ Б.25-100)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 14-01	Каркас простр. КП17	1	
		2	1.020-1/83.3-12 10-01	Сетка арматурная С32	1	
		3	1.020-1/83.3-12 16-18	Изделие закладное МН19	2	
		4	1.020-1/83.3-12 20	Изделие закладное МН31	2	
				Детали		
		5	1.020-1/83.3-12 21-02	Стержень гнутый	4	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76 марки 300	0,6	м³

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
			1.020-1/83.3-10 14-02 (РПТ 6.25-80)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 14-02	Каркас простр. КП48	1	
		2	1.020-1/83.3-12 12	Сетка арматурная С36	1	
		3	1.020-1/83.3-12 17-03	Изделие закладное МН23	2	
		4	1.020-1/83.3-12 20	Изделие закладное МН31	2	
				Детали		
		5	1.020-1/83.3-12 21-04	Стержень гнутый	4	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76 марки 300	0,5	м³

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

1.020-1/83.3-10 14

Лист 3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
			1.020-1/83.3-10 14-03 (РПТ 6.25-100)			
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83.3-11 14-03	Каркас простр. КП49	1	
		2	1.020-1/83.3-12 12	Сетка армотурн. С36	1	
		3	1.020-1/83.3-12 12-04	Изделие закладное МН24	2	
		4	1.020-1/83.3-12 20	Изделие закладное МН31	2	
				Детали		
		5	1.020-1/83.3-12 21-05	Стержень гнутый	4	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76 марки 300	0,5	м³

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

1.020-1/83.3-10 14

Лист 4

Рис.1
Опалубка







Рис.2
Опалубка




Вид А




Вид А




Вид Б




Вид Б




I (М1:10)




1-1




2-2




II (М1:10)



3-3



4-4



Обозначение	Марка	Рис.	Масса т
1.020-1/83.3-10 14-	РОТ 6.26-60	1	1.5
01	РОТ 6.26-100	1	
-02	РЛТ 6.26-60	2	1.2
-03	РЛТ 6.26-100	2	

Нач. отд.	Кадыш	
Н. контр.	Валенкова	
ГИП	Валенкова	
Рук. гр.	Бочарова	
Провер.	Ермакова	
Разраб.	Котова	

1.020-1/83.3-10 14 ОБ

Ригель РОТ 6.26, РЛТ 6.26. Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	-
Лист	Листов 1	

ЦНИИПромзданий

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Арматурные изделия
Арматурная сталь

Марка ригеля	ГОСТ 10884-81 класс Ат-V, ф. мм						Итого	ГОСТ 5781-82 класс А-IV, ф. мм					Итого	ГОСТ 5781-82 класс А-III, ф. мм										Итого	ГОСТ 6727-80 класс Вр-I, ф. мм	Итого	Итого
	18	20	22	25	28	32		20	22	25	28	32		6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32		5		
РДР 6.86-50АтV			123,2				123,2							3,5	9,7	38,3			27,0							78,5	25,7	25,7	228,4
РДР 6.86-50АIV										158,6			158,6	3,5	9,7	38,3			27,0							78,5	25,7	25,7	262,8
РДР 6.86-70АтV				158,6			158,6							3,5	9,7		55,2						65,8			134,2	25,7	25,7	319,5
РДР 6.86-70АIV											199,5		199,5	3,5	9,7		55,2						65,8			134,2	25,7	25,7	360,4
РДР 6.86-90АтV					192,5		192,5							3,5	7,3	3,7	55,2								107,8	176,9	25,7	25,7	408,1
РДР 6.86-90АIV												260,6	260,6	3,5	7,3	3,7	55,2								107,8	176,9	25,7	25,7	464,2
РДР 6.86-110АтV						260,6	260,6							16,6	7,3	3,7	75,4							126,0		229,0	17,6	17,6	507,2
РДР 6.86-110АIV												260,6	260,6	16,6	7,3	3,7	56,1				38,8			126,0		248,5	17,6	17,6	526,7
РДР 6.86-30АтV-д	66,0						66,0							10,2	2,5	12,2	55,2		27,0							107,1	22,4	22,4	195,5
РДР 6.86-30АIV-д								101,9					101,9	10,2	2,5	12,2	55,2		27,0							107,1	22,4	22,4	231,4
РДР 6.86-40АтV-д	82,5						82,5							10,2	2,5	2,3	14,4	75,0		34,1						138,5	22,4	22,4	243,4
РДР 6.86-40АIV-д									122,2				122,2	10,2	2,5	2,3	14,4	75,0		34,1						138,5	22,4	22,4	284,1
РДР 6.86-60АтV-д				158,6			158,6							16,6	14,4	2,3	14,4	75,0				51,0				173,7	13,3	13,3	345,6
РДР 6.86-60АIV-д											199,5		199,5	16,6	14,4	2,3	14,4	75,0				51,0				173,7	13,3	13,3	386,5
РДР 6.86-30АтV	66,0						66,0							9,8	2,4	6,0	64,2		27,0							109,2	17,0	17,0	192,4
РДР 6.86-30АIV									98,6				98,6	9,8	2,4	6,0	64,2		27,0							109,2	17,0	17,0	225,0
РДР 6.86-40АтV		81,6					81,6							9,8	2,4	2,3	14,4	75,0		34,1						138,0	17,0	17,0	236,5
РДР 6.86-40АIV										126,9			126,9	9,8	2,4	2,3	14,4	75,0		34,1						138,0	17,0	17,0	281,9
РДР 6.86-60АтV					153,6		153,6							10,9	13,5	2,3	14,4	75,0				51,0				167,1	11,9	11,9	333,6
РДР 6.86-60АIV												208,5	208,5	10,9	13,5	2,3	14,4	75,0				51,0				167,1	11,9	11,9	387,6

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.	Кадыш		1.020-1/83.3-10 ОО ВС
Нормокон.	Вдовиченко		
Гип	Вдовиченко		Выборка стали на один ригель
Рук. пр.	Бучарова		Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 8
Пров.	Гончарова		ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Разраб.	Никитина		

Марка ригеля	Закладные изделия: Профилированная сталь ГОСТ 380-71*				Арматурная сталь ГОСТ 5781-82 класс А-III										Итого	Всего
	δ, мм			Итого	ф, мм									Итого		
	8	10	12		6	10	12	14	16	18	20	22	25	28		
РДРБ.86-50АтV	7.6	12.6		20.2	0.2	11.2	4.6	7.2	5.9			19.7			48.8	69.0	297.4
РДРБ.86-50АIV	7.6	12.6		20.2	0.2	11.2	4.6	7.2	5.9			19.7			48.8	69.0	332.8
РДРБ.86-70АтV	7.6	7.5	6.6	21.7	0.2	11.2	4.6		9.5	7.5			30.0		63.0	84.7	404.2
РДРБ.86-70АIV	7.6	7.5	6.6	21.7	0.2	11.2	4.6		9.5	7.5			30.0		63.0	84.7	441.1
РДРБ.86-90АтV	7.6	7.5	6.6	21.7	0.2	11.2		6.2		12.0	8.3			37.7	76.6	98.3	501.4
РДРБ.86-90АIV	7.6	7.5	6.6	21.7	0.2	11.2		6.2		12.0	8.3			37.7	76.6	98.3	562.6
РДРБ.86-110АтV	7.6	7.5	6.6	21.7	0.2	11.2		6.2		12.0	8.3			37.7	76.6	98.3	605.5
РДРБ.86-110АIV	7.6	7.5	6.6	21.7	0.2	11.2		6.2		12.0	8.3			37.7	76.6	98.3	625.9
РДРБ.86-30АтV-д	7.6	7.5	6.6	21.7	0.2	11.2		6.2	15.4			19.7			52.7	74.4	262.8
РДРБ.86-30АIV-д	7.6	7.5	6.6	21.7	0.2	11.2		6.2	15.4			19.7			52.7	74.4	305.8
РДРБ.86-40АтV-д	7.6	7.5	6.6	21.7	0.2	11.2	1.5		11.4	12.0		19.7			56.0	77.7	321.1
РДРБ.86-40АIV-д	7.6	7.5	6.6	21.7	0.2	11.2	1.5		11.4	12.0		19.7			56.0	77.7	361.8
РДРБ.86-60АтV-д	7.6		15.6	23.2	0.2	11.2	1.5			26.4			30.0		69.3	92.5	438.1
РДРБ.86-60АIV-д	7.6		15.6	23.2	0.2	11.2	1.5			26.4			30.0		69.3	92.5	478.9
РДРБ.86-30АтV	3.8	7.5	6.6	17.9	0.2	7.8		6.2	15.4			19.7			49.3	67.2	259.6
РДРБ.86-30АIV	3.8	7.5	6.6	17.9	0.2	7.8		6.2	15.4			19.7			49.3	67.2	292.2
РДРБ.86-40АтV	3.8	7.5	6.6	17.9	0.2	8.3			11.4	12.0		19.7			52.6	70.5	307.0
РДРБ.86-40АIV	3.8	7.5	6.6	17.9	0.2	8.3			11.4	12.0		19.7			52.6	70.5	352.4
РДРБ.86-60АтV	3.8		15.6	19.4	0.2	7.8	1.5			26.4			30.0		65.9	85.3	423.9
РДРБ.86-60АIV	3.8		15.6	19.4	0.2	7.8	1.5			26.4			30.0		65.9	85.3	472.8

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка ригеля	Арматурные изделия. Арматура. Сталь																												Итого
	ГОСТ 10884-81								ГОСТ 5781-82								ГОСТ 5781-82								ГОСТ 6727-80				
	Класс Ат-V								Класс А-IV								Класс А-III								Класс Вр-I				
	ф, мм								ф, мм								ф, мм								ф, мм				
	14	16	18	20	22	25	28	Итого	16	18	20	22	25	32	Итого	6	8	10	12	14	16	18	Итого	5	Итого		
РДРб.55-50АтV		24.9						24.9								2.2	18.9	12.8					33.9	15.0	15.0		73.8
РДРб.55-50АIV											38.9				38.9	2.2	18.9	12.8					33.9	15.0	15.0		87.8
РДРб.55-70АтV		41.5						41.5								2.2	18.9	12.8					33.9	15.0	15.0		90.4
РДРб.55-70АIV											51.9				51.9	2.2	18.9	12.8					33.9	15.0	15.0		100.8
РДРб.55-90АтV				51.9				51.9								10.3	6.7	23.9	9.8				50.7	9.3	9.3		112.4
РДРб.55-90АIV											64.9				64.9	10.3	6.7	23.9	9.8				50.7	9.3	9.3		124.9
РДРб.55-110АтV				64.9				64.9								10.3	6.7	23.9	9.8				50.7	9.3	9.3		124.9
РДРб.55-110АIV												78.5			78.5	10.3	6.7	23.9	9.8				50.7	9.3	9.3		138.5
РДРб.55-145АтV					78.5			78.5								10.3	6.7		34.4		17.5		68.9	9.3	9.3		156.7
РДРб.55-145АIV													101.0		101.0	10.3	6.7		34.4		17.5		68.9	9.3	9.3		179.2
РДРб.55-180АтV						101.0		101.0								10.3	4.0			46.8		22.1	85.9	9.3	9.3		195.7
РДРб.55-180АIV														132.8	132.8	10.3	4.0			46.8		22.1	85.9	9.3	9.3		228.0
РДРб.55-30АтV-д	19.1							19.1								6.6	7.8	30.7					45.1	14.8	14.8		78.9
РДРб.55-30АIV-д									24.9						24.9	6.6	7.8	30.7					45.1	14.8	14.8		84.8
РДРб.55-40АтV-д		24.9						24.9								6.6	8.8	7.7	44.2				67.3	14.8	14.8		101.0
РДРб.55-40АIV-д										31.5					31.5	6.6	8.8	7.7	44.2				67.3	14.8	14.8		107.6
РДРб.55-60АтV-д			31.5					31.5								14.7	2.9	7.7	44.2				69.5	9.0	9.0		110.0
РДРб.55-60АIV-д										42.0					42.0	14.7	2.9	7.7	44.2				69.5	9.0	9.0		120.5
РДРб.55-75АтV-д			42.0					42.0								10.3	9.8	1.0	11.2	60.2			92.5	9.0	9.0		143.5
РДРб.55-75АIV-д											51.9				51.9	10.3	9.8	1.0	11.2	60.2			92.5	9.0	9.0		153.4
РДРб.55-100АтV-д				51.9				51.9								10.3	9.8	1.0	11.2	60.2			92.5	9.0	9.0		153.4
РДРб.55-100АIV-д													80.8		80.8	10.3	9.8	1.0	11.2	60.2			92.5	9.0	9.0		182.4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка ригеля	Закладные изделия: Профилированная сталь ГОСТ 380-71* δ, мм: 8	10	12	Итого	Арматурная сталь ГОСТ 5781-82 класс А-III ф, мм: 6	10	12	14	16	18	20	22	25	28	Итого	Итого	Всего
РДР 6.56-50 АтV	2,0	7,5		16,5	0,2	2,2	2,9		5,9	12,2					38,4	54,9	128,7
РДР6.56-50 АIV	2,0	7,5		16,5	0,2	2,2	2,9		5,9	12,2					38,4	54,9	142,1
РДР 6.56-70 АтV	2,0	7,5		16,5	0,2	2,2	2,9		5,9		16,3				41,6	58,0	146,4
РДР 6.56-70 АIV	2,0	7,5		16,5	0,2	2,2	2,9		5,9		16,3				41,5	58,0	158,8
РДР 6.56-90 АтV	5,0	12,6		17,6	0,2	2,2	4,6	7,2		7,5		19,7			48,4	66,0	178,4
РДР 6.56-90 АIV	5,0	12,6		17,6	0,2	2,2	4,6	7,2		7,5		19,7			48,4	66,0	192,9
РДР6.56-110 АтV	5,0	12,6		17,6	0,2	2,2	4,6	7,2		7,5		19,7			48,4	66,0	192,9
РДР6.56-110 АIV	5,0	12,6		17,6	0,2	2,2	4,6	7,2		7,5		19,7			48,4	66,0	204,5
РДР 6.56-145 АтV	5,0	7,5	6,6	19,1	0,2	2,2	4,6		2,5		9,3		30,0		52,8	81,9	238,5
РДР6.56-145 АIV	5,0	7,5	6,6	19,1	0,2	2,2	4,6		2,5		9,3		30,0		52,8	81,9	251,1
РДР 6.56-180 АтV	5,0	7,5	6,6	19,1	0,2	2,2	4,6			12,0	9,3		30,0		56,3	84,4	280,1
РДР 6.56-180 АIV	5,0	7,5	6,6	19,1	0,2	2,2	4,6			12,0	9,3		30,0		56,3	84,4	312,4
РДР6.56-30 АтV-д	5,0	12,6		17,6	0,2	2,2	4,6	11,7		13,2					38,9	56,5	195,4
РДР 6.56-30 АIV-д	5,0	12,6		17,6	0,2	2,2	4,6	11,7		13,2					38,9	56,5	141,3
РДР6.56-40 АтV-д	5,0	12,6		17,6	0,2	2,2		16,0			13,3				40,7	58,3	163,3
РДР6.56-40 АIV-д	5,0	12,6		17,6	0,2	2,2		16,0			13,3				40,7	58,3	165,9
РДР 6.56-60 АтV-д	5,0		15,6	20,6	0,2	2,2	1,5		15,4	6,9			25,3		58,5	79,1	189,1
РДР 6.56-60 АIV-д	5,0		15,6	20,6	0,2	2,2	1,5		15,4	6,9			25,3		58,5	79,1	189,7
РДР6.56-75 АтV-д	5,0		15,6	20,6	0,2	2,2	1,5		15,4	6,9			25,3		58,5	79,1	222,5
РДР 6.56-75 АIV-д	5,0		15,6	20,6	0,2	2,2	1,5		15,4	6,9			25,3		58,5	79,1	232,5
РДР 6.56-100 АтV-д	5,0		15,6	20,6	0,2	2,2	1,5			26,4			25,3		62,6	83,2	236,6
РДР 6.56-100 АIV-д	5,0		15,6	20,6	0,2	2,2	1,5			26,4			25,3		62,6	83,2	265,5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Арматурные изделия

Арматурная сталь

Марка ригеля	ГОСТ 10884-81 класс Ат-V ф, мм							Итого	ГОСТ 5781-82 класс А-IV ф, мм						Итого	ГОСТ 5781-82 класс А-III ф, мм							Итого	ГОСТ 6727-80 класс Вр-I ф, мм	Итого	Итого
	14	16	18	20	22	25	28		16	18	20	22	25	32		6	8	10	12	14	16	18		5		
РДРБ.56-30АтV	12.1							12.1								6.6	7.7	30.7					45.0	14.3	14.3	75.4
РДРБ.56-30АIV									24.9						24.9	6.6	7.7	30.7					45.0	14.3	14.3	84.2
РДРБ.56-40АтV		24.9						24.9								6.4	2.8	7.7	44.2				61.1	14.3	14.3	97.3
РДРБ.56-40АIV										31.5					31.5	6.4	2.8	7.7	44.2				61.1	14.3	14.3	103.9
РДРБ.56-60АтV			31.5					31.5								11.0	2.8	7.7	44.2				65.7	8.2	8.2	105.4
РДРБ.56-60АIV										42.0					42.0	11.0	2.8	7.7	44.2				65.7	8.2	8.2	115.9
РДРБ.56-75АтV			42.0					42.0								6.8	9.2	1.0	11.2	60.2			88.4	8.2	8.2	138.6
РДРБ.56-75АIV											51.9				51.9	6.8	9.2	1.0	11.2	60.2			88.4	8.2	8.2	148.5
РДРБ.56-100АтV				51.9				51.9								6.8	9.2	1.0	11.2	60.2			88.4	8.2	8.2	148.5
РДРБ.56-100АIV													80.8		80.8	6.8	9.2	1.0	11.2	60.2			88.4	8.2	8.2	177.4
РДРБ.56-45АтV		24.9						24.9								6.8	4.5	3.4	44.2				57.9	9.8	9.8	92.6
РДРБ.56-45АIV										31.5					31.5	5.8	4.5	3.4	44.2				57.9	9.8	9.8	99.2
РДРБ.56-60АтV			31.5					31.5								6.1	8.8	3.4	5.0	60.2			83.5	7.2	7.2	122.2
РДРБ.56-60АIV												47.1			47.1	6.1	8.8	3.4	5.0	60.2			83.5	7.2	7.2	137.8
РДРБ.56-100АтV						60.6		60.6								6.1	8.8		9.8	60.2			84.9	7.2	7.2	152.7
РДРБ.56-100АIV														99.5	99.5	6.1	8.8		9.8	60.2			84.9	7.2	7.2	191.7
РДТБ.56-70АтV		41.5						41.5								10.3	7.4	30.7					48.4	9.5	9.5	99.4
РДТБ.56-90АтV				51.9				51.9								10.3	7.4		44.2				61.9	9.5	9.5	123.3
РДТБ.56-110АтV				64.9				64.9								10.3	7.4		44.2				61.9	9.5	9.5	136.3
РДТБ.56-145АтV					78.5			78.5								2.2	20.3	2.5	34.4		17.5		76.9	9.5	9.5	164.9
РДТБ.56-180АтV						101.0		101.0								2.2	20.3	2.5		45.8		22.1	93.9	9.5	9.5	204.4
РДТБ.56-40АтV		24.9						24.9								11.0	2.8	7.7	44.2				65.7	8.2	8.2	98.8

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка ригеля	Закладные изделия: Профилированная сталь ГОСТ 380-71*, δ, мм: 8	10	12	Итого	Арматурная сталь ГОСТ 5781-82 Класс A-III, ф, мм: 6	10	12	14	16	18	20	22	25	28	Итого	Итого	Всего
РДРБ.56-30 АтV	2,5	12,6		15,1	0,2	7,1	4,6	11,7		13,2					36,8	51,9	127,3
РДРБ.56-30 АIV	2,5	12,6		15,1	0,2	7,1	4,6	11,7		13,2					36,8	51,9	138,1
РДРБ.56-40 АтV	2,5	12,6		15,1	0,2	7,1		18,0			13,3				38,6	53,7	151,0
РДРБ.56-40 АIV	2,5	12,6		15,1	0,2	7,1		18,0			13,3				38,6	53,7	151,6
РДРБ.56-60 АтV	2,5		15,6	18,1	0,2	7,1	4,5		16,4	6,9			25,3		56,4	74,5	179,9
РДРБ.56-60 АIV	2,5		15,6	18,1	0,2	7,1	4,5		16,4	6,9			25,3		56,4	74,5	190,4
РДРБ.56-75 АтV	2,5		15,6	18,1	0,2	7,1	4,5		16,4	6,9			25,3		56,4	74,5	215,1
РДРБ.56-75 АIV	2,5		15,6	18,1	0,2	7,1	4,5		16,4	6,9			25,3		56,4	74,5	223,0
РДРБ.56-100 АтV	2,5		15,6	18,1	0,2	7,1	4,5			26,4			25,3		60,5	78,6	227,1
РДРБ.56-100 АIV	2,5		15,6	18,1	0,2	7,1	4,5			26,4			25,3		60,5	78,6	256,0
РДРБ.56-45 АтV	2,5	11,4		13,9	0,2	5,8		11,4	5,0			13,1			35,5	49,4	142,0
РДРБ.56-45 АIV	2,5	11,4		13,9	0,2	5,8		11,4	5,0			13,1			35,5	49,4	148,5
РДРБ.56-60 АтV	2,5		14,1	16,6	0,2	5,8			14,5	6,9			16,9		44,3	60,9	183,1
РДРБ.56-60 АIV	2,5		14,1	16,6	0,2	5,8			14,5	6,9			16,9		44,3	60,9	196,7
РДРБ.56-100 АтV	2,5		14,1	16,6	0,2	5,8				25,1				21,3	52,4	69,0	221,7
РДРБ.56-100 АIV	2,5		14,1	16,6	0,2	5,8				25,1				21,3	52,4	69,0	260,7
РДТ6.56-70 АтV	6,9	7,5		14,4	0,2	7,5	9,9		6,9		16,3				39,8	54,2	153,6
РДТ6.56-90 АтV	2,8	12,6		15,4	0,2	7,5	4,6	7,2		7,5		13,7			46,7	62,1	186,4
РДТ6.56-110 АтV	2,8	12,6		15,4	0,2	7,5	4,6	7,2		7,5		13,7			46,7	62,1	198,4
РДТ6.56-145 АтV	2,8	7,5	6,6	16,9	0,2	7,5	4,6		9,5		9,3		30,0		61,1	78,0	242,9
РДТ6.56-180 АтV	2,8	7,5	6,6	16,9	0,2	7,5	4,6			12,0	9,3		30,0		63,6	80,5	284,9
РДТ6.56-40 АтV	2,8	7,5	6,6	16,9	0,2	7,2		10,8	9,5		13,3				41,0	57,9	156,7

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка ригеля	Арматурные изделия. Арматурная сталь. ГОСТ 10884-81 Класс Ат-V ф, мм 16	18	20	22	25	Итого	ГОСТ 5781-82 Класс А-III ф, мм 6	8	10	12	14	16	18	20	25	Итого	ГОСТ 6727-80 Класс Вр-I ф, мм 5	Итого	Итого
РДТ6.56-60 Ат V		31,5				31,5	11,0	2,8	7,7	44,2						65,7	8,2	8,2	105,4
РДТ6.56-75 Ат V		42,0				42,0	2,2	15,9	2,3	11,2	60,2					92,8	8,2	8,2	143,0
РДТ6.56-100 Ат V			51,9			51,9	2,2	15,9	2,3	11,2	60,2					92,8	8,2	8,2	152,9
РАТ6.56-45 Ат V	24,9					24,9	9,7	2,3	6,8	44,2						53,0	7,2	7,2	85,1
РАТ6.56-60 Ат V		31,5				31,5	5,1	8,1	7,6		60,2					82,0	7,2	7,2	120,7
РАТ6.56-100 Ат V					60,6	60,6	2,2	13,7	2,8	2,8	60,2					89,7	7,2	7,2	156,6
РДР6.26-50							1,0	8,8	2,1			7,0				18,9	7,2	7,2	27,1
РДР6.26-70							1,0	8,8	3,1				8,9			21,8	7,2	7,2	29,0
РДР6.26-110							4,9	6,3	6,8					10,9		28,9	4,5	4,5	33,4
РДР6.26-180							4,9	0,3	14,3	2,7					17,1	39,3	4,5	4,5	43,8
РДР6.26-40							4,3	9,4	2,1			7,0				23,8	2,3	2,3	26,1
РДР6.26-100							3,2	6,3	17,0					10,9		37,4	2,7	2,7	40,1
РАР6.26-60							2,8	5,6	16,5				8,9			33,8	1,3	1,3	35,1
РАР6.26-100							2,8	5,6	12,9	5,5				10,9		37,7	1,3	1,3	39,0
РДТ6.26-110							1,0	13,3	6,8					10,9		32,0	4,5	4,5	36,4
РДТ6.26-180							1,0	7,3	16,1						17,1	41,5	4,5	4,5	46,0
РДТ6.26-60							4,3	4,3	17,0				8,9			34,5	1,7	1,7	36,2
РДТ6.26-100							1,0	18,2	13,0	5,9				10,9		41,0	1,7	1,7	42,7
РАТ6.26-60							1,0	8,8	16,9				8,9			35,6	1,3	1,3	38,9
РАТ6.26-100							1,0	8,8	12,9	5,2				10,9		38,8	1,3	1,3	40,1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка ригеля	Закладные изделия: Профилированная сталь ГОСТ 380-71* δ, мм			Итого	Арматурная сталь ГОСТ 5781-82 Класс A-III ф, мм										Итого	Итого	Всего
	8	10	12		6	10	12	14	16	18	20	22	25	28			
РПГ6.56-60 Ат V	2,8		15,6	18,4	0,2	7,2	1,5		15,4	6,9			25,3		56,5	74,9	180,3
РПГ6.56-75 Ат V	2,8		15,6	18,4	0,2	7,2	1,5		15,4	6,9			25,3		56,5	74,9	217,9
РПГ6.56-100 Ат V	2,8		15,6	18,4	0,2	7,2	1,5			26,4			25,3		60,6	79,0	234,9
РАТБ.56-45 Ат V	2,8	11,4		14,2	0,2	6,7		11,4	4,9			12,1			36,3	50,5	145,6
РАТБ.56-60 Ат V	2,8		14,1	16,9	0,2	6,7			12,4	6,9			12,9		44,1	61,0	181,7
РАТБ.56-100 Ат V	2,8		14,1	16,9	0,2	6,7				25,1				21,3	53,3	70,2	225,7
РДРБ.26-50	2,5	7,5		10,0		2,1	4,6	4,5	8,5						19,7	29,7	56,8
РДРБ.26-70	2,5	7,5		10,0		2,1	4,6	4,5	8,5						19,7	29,7	58,7
РДРБ.26-110	2,5	7,5		10,0		2,1	4,6	4,5		10,8					220	32,0	65,4
РДРБ.26-180	2,5	7,5		10,0		2,1	4,6	4,5		10,8					22,0	32,0	76,8
РДРБ.26-40	1,3	7,5		8,8		1,0		10,8	9,5						21,3	30,1	56,2
РДРБ.26-100	1,8	7,5		8,8		1,0		10,8		10,8					22,6	31,4	71,5
РАРБ.26-60	1,3	6,3		7,6		1,0	3,1	2,8	4,4						12,3	19,9	55,0
РАРБ.26-100	1,3	6,3		7,6		1,0		7,9		7,2					16,1	23,7	62,7
РДТБ.26-110	1,4	7,5		8,9		1,3	4,6	4,5		10,8					21,2	30,1	66,5
РДТБ.26-180	1,4	7,5		8,9		1,3	4,6	5,0		10,8					21,7	30,6	76,6
РПТ6.26-60	1,4	7,5		8,9		1,3		10,8	8,5						20,6	29,6	66,8
РПТ6.26-100	1,4	7,5		8,9		1,3		10,8		10,8					22,9	31,8	74,5
РАТБ.26-60	1,4	6,3		7,7		1,3	3,1	2,8	4,4						12,6	20,3	57,2
РАТ6.26-100	1,4	6,3		7,7		1,3		7,9		7,2					16,4	24,1	64,2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

gost.e-ecolog.ru