ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-648.94

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ЧЕТЫРЬМЯ КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ *10(6)* кВ

НА ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ ДО *2Х630* кВА

ТИП К-*42-630* М6

АЛЬБОМ *4*

СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

Типовой проект

407 - 3 - 648.94

Трансформаторная подстанция с четырьмя кабельными вводами 10(6) кВ

на два трансформатора мощностью до 2х630 кВА

Тип К-42-630М6

Альбом 4

Сметы

Стоимость по варианту с АВР с трансформатором мощностью 630 кВА

Общая	19,44	т.руб.
Строительно-монтажных работ	8,46	т.руб.

Разработан

Утвержден Минстроем России

Письмо N 9-3-1/192 от 22.12.94

Введен в действие Ивановским отделением института "Гипрокоммунэнерго"

Приказ N 6 от 12 05 95

Директор отделения		Л.В Комаров
Главный инженер проекта		Е.Ф.Осипов
Начальник сметного отдела		Е. В.Теплова

© ГП ЦПП, 1996

Ц00274-04 2

Оглавление

NN пп	NN смет и расчетов	Наименование	NN стр
1	2	3	4
1		Пояснительная записка	3
2		Показатели стоимости сооружения трансформаторной подстанции типа К-42-630М6	4
3		Объектная смета	5
4	1	Общестроительные работы (при расчетной температуре -20 С -30 С)	7
5	2	Общестроительные работы (при расчетной температуре -40 С)	22
6	3	Электрическое освещение (при расчетной температуре -20 С -30 С)	37
7	4	Электрическое освещение и отопление (при расчетной температуре -40 С)	41
8	5	Приобретение и монтаж трансформаторов ТМ-250/10	45
9	6	Приобретение и монтаж трансформаторов ТМ-400/10	47
10	7	Приобретение и монтаж трансформаторов ТМ-630/106	49
11	8	Приобретение и монтаж оборудования учета электроэнергии	52
12	9	Щит 0,4 кВ (вариант без АВР с трансформаторами 250 кВА)	55
13	10	Щит 0,4 кВ (вариант с АВР с трансформаторами 250 кВА)	58
14	11	Щит 0,4 кВ (вариант без АВР с трансформаторами 400 кВА)	61
15	12	Щит 0,4 кВ (вариант с АВР с трансформаторами 400 кВА)	64
16	13	Щит 0,4 кВ (вариант без АВР с трансформаторами 630 кВА)	67
17	14	Щит 0,4 кВ (вариант с АВР с трансформаторами 630 кВА)	70
18	15	Приобретение и монтаж электро технического оборудования	73

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация на строительство трансформаторной подстанции с четырьмя кабельными вводами *10(6)* кВ на два трансформатора мощностью до *2х630* кВА типа К-*42-630М6* составлена в соответствии с требованиями "инструкции по типовому проектированию СН*227-82*"

Объемы работ, приведенные в сметах, определены по рабочим чертежам типового проекта.

Основными нормативными документами при составлении смет явились:

-Сборники единичных расценок на строительные работы для строек Московской области (Базисный район)

-Ценники на монтаж оборудования.

-Сборники сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия Московской области (Базисный район).

-Сборники средних единичных расценок на строительные конструкции и работы (*1* территориальный район)

В локальных сметах учтены накладные расходы и плановые накопления в следующих размерах

на общестроительные работы - *16,5*%,

на сантехнические работы - *13,3*%,

на монтаж металлоконструкций - *8,6*%,

на электромонтажные работы - *87*% от основной заработной платы,

плановые накопления - *8*%

Стоимость оборудования определена по прейскурантам оптовых цен Госкомцен СССР, введенных в действие с *1* января *1982* года с учетом затрат на транспортные расходы, тару, упаковку, запасные части, комплектацию оборудования, заготовительно-складские расходы

Сметы составлены для строительства в территориальных районах с расчетной температурой наружного воздуха -*30* С

ПОКАЗАТЕЛИ

стоимости сооружения трансформаторной подстанции типа К-42-630М6

NN	Наименование работ	Стоимость, т руб					
		Вариант без АВР			Вариант с АВР		
		250	400	630	250	400	630
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39
2	Электрическое освещение	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3	Приобретение и монтаж трансформатора тм-630/10	3,37	4,34	6,04	3,37	4,34	6,04
4	Приобретение и монтаж оборудования учета электроэнергии	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
5	Щит 0,4 кВ	1,24	1,26	1,28	1,76	1,99	2,02
6	Приобретение и монтаж электротехнического оборудования	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
	Итого	15,99	16,98	18,70	16,51	17,71	19,44

ТП 407-3-648.94 Ал. 4

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 19,44 ТЫС.РУБ.
СОГЛАСОВАНА
ПОДРЯДЧИК----------
'' '' 199 г.

СМЕТА В СУММЕ 19,44 ТЫС.РУБ
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК----------
'' '' 199 г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 10(6)КВ НА ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ ДО 2Х630 КВА ТИП К-42-630М6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 19,44 ТЫС РУБ
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,70 ТЫС.РУБ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,10 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ в 1984 г

п пп.	п смет и расчетов	наименование работ и затрат	сметная стоимость, тыс руб. строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	норма-тивная условно-чистая продукция тыс.руб	норма-тивная трудо-емкость тыс. чел.-ч	сметная заработная плата тыс.руб	показатели единичной стоимость руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЛОК.СМ. НОМ.1	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	6,39	-	-	-	6,39	1,00	0,68	-	-
2	ЛОК.СМ НОМ.3	-ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	-	0,19	0,01	-	0.20	0,05	0,03	-	-
3	ЛОК.СМ. НОМ.7	-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТМ-630/10	-	0,44	5,60	-	6,04	0,19	0,12	-	-
4	ЛОК.СМ. НОМ.8	-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	-	0.68	0,06	-	0,74	0,03	0,02	-	-
5	ЛОК.СМ. НОМ.14	-ЩИТ 0 4КВ	-	0.30	1,72	-	2,02	0.15	0,10	-	-
6	ЛОК.СМ. НОМ.15	-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	-	0.46	3,59	-	4,05	0,28	0.15	-	-

п пп.	п смет и расчетов	наименование работ и затрат	сметная стоимость, тыс руб.					норма-тивная условно-чистая продукция тыс.руб.	норма-тивная трудо-емкость тыс. чел.-ч	сметная заработ-ная плата тыс.руб.	показа-тели единич-ной сто-имость руб.
			строи-тельных работ	монтаж-ных работ	оборудо-вания, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО		6,39	2,07	10,98	-	19,44	1,70	1,10	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Е.Ф.ОСИПОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Е.В.ТЕПЛОВА

СОСТАВИЛ М.Б.ЦИММЕРИНОВА

ПРОВЕРИЛ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП 407-3-648 94 АЛЬБОМ 4 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ТРАНСФОРМАТОРНОЙ
ПОДСТАНЦИИ 10(6)КВ
НА ДВА
ТРАНСФОРМАТОРА
МОЩНОСТЬЮ ДО
2Х630КВА

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -20 С,-30 С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТИП К-42-630 М6

ОСНОВАНИЕ: АС Л.1-13 АЛЬБОМ 1 2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,385 ТЫС РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 997 ЧЕЛ -Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,675 ТЫС РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т Ч ЗАРПЛАТЫ			В Т Ч ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1 земляные работы								
1	Е1-1608	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮДО 59 КВТ (80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ) 1000М3	0,01	43,90 -	43,90 14,70	1	-	- -	- 21,17	- -
2	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,10	172,00 7,64	164,09 66,90	17	1	17 7	15,50 96,34	2 10
3	Е1-948 Т.Ч П.3.67 К=1,2	-ДОБОР ГРУНТА 2 ГРУППЫ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА 100М3	0,02	120,00 120,00	- -	2	2	- -	228,00	5 -
4	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОБОРА В	2,00	0,14	0,14	1	-	-	0,02	-

ТП 407-3-648.94 ал.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч. П.1.17	АВТОСАМОСВАЛЫ М3		0,01	0,06			–	0,09	
5	ЕСБОРНИК ПЕРЕВОЗОК СТР.28	–ОТВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	185,50	0,29	0,29	54	–	54	–	–
				–	0,06			11	0,09	17
		ВЕС:106.1.75								
6	Е1-1604	–РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,11	14,20	12,34	2	–	1	3,23	–
				1,59	3,81			–	5,49	1
7	Е1-1591 Т.Ч. П.1.17	–РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ГРУНТ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ) 1000М3	0,06	144,00	137,39	9	–	8	13,00	1
				6,41	56,10			3	80,78	5
8	ЕСБОРНИК ПЕРЕВОЗОК СТР.28	–ПОДВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ Т	99,75	0,29	0,29	29	–	29	–	–
				–	0,06			6	0,09	9
9	Е1-1634	–ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,05	20,30	20,30	1	–	1	–	–
				–	6,82			–	0,82	–
10	Е1-968	–ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,11	46,00	–	5	5	–	99,30	11
				46,00	–			–	–	–
11	Е1-1185	–УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП 100М3	0,46	11,60	4,20	5	3	2	13,40	6
				7,40	2,73			1	3,93	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ			126	11	112		25
			РУБ					28		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			126	–	–		–
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			–	39	–		–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			20	–	–		–
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н Р -	РУБ			–	4	–		–
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			12	–	–		–
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			158	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			–	43	–		–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ			158	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				43	–		–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
12	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 100ММ	2,23	16,00	1,06	36	4	3	3,52	8
		М3		1,82	0,32			1	0,41	1
13	Е7-400 ССЦ СТР.16 П.2-4	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ПОЗ.2 Л.АС-7	19,00	1,50	0,79	28	4	16	0,39	7
		ШТ		0,22	0,29			6	0,37	7
		ЦЕНА:1,27+0,0093.24,4								
14	Е7-401 ССЦ СТР.16 П.2-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОЗ.1 Л АС-7	24,00	1,96	1,09	47	7	27	0,53	13
		ШТ		0,30	0,40			10	0,52	12
		ЦЕНА:1,65+0,0125.24,4								
15	ССЦ П.3-19	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3 ПОЗ.2 Л.АС-7	2,77	44,20	-	122		-	-	-
		М3		-	-			-		-
16	ССЦ П.3-11	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ МЕНЕЕ 0,5М3 ПОЗ 1 Л.АС-7	9,74	42,50	-	414		-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
17	Е6-13	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ (МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В 7,5 Л АС-7)	2,52	34,40	0,34	87	7	1	5,07	13
		М3		2,78	0,10			-	0,13	-
18	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ НА ОТМ -0,070	0,11	86,50	1,50	10	2	-	38,10	4
		100М2		19,60	0,45			-	0,58	-
19	Е8-30	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА ДО ОТМ 0,000	3,28	34,20	0,81	112	7	3	4,05	13
		М3		2,21	0,24			1	0,31	1
20	Е22-1	-ПРОКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМ 100ММ Л. АС-7 ПОЗ ПОЗ 6,7,8	67,40	1,67	0,01	113	13	1	0,32	22
		М		0,19	-			-	-	-
21	Е7-291	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТУРА ПОЗ. 9 Л АС-7	0,04	342,00	-	14	1	-	36,21	1
		Т		21,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ				983	45	51		81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					18		21
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			983	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			148	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			159	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			89	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1231	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	90	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1231	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	90	-		-
		РАЗДЕЛ 3 КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
22	Е6-126 ССЦ СТР.12 П 1-27 П 1-29	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНКИ И ДНИЩЕ КАНАЛОВ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНОЙ 150ММ ИЗ БЕТОНА КЛ. В7,5 Л.АС-10 М3	12,00	58,76 7,40	0,86 0,26	705	89	10 3	13,50 0,34	162 4
		ЦЕНА 60,8-(29,3-27,3).1,02								
23	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ СТЕНОК ПО МЕСТУ ПОЗ. 3 Л.АС-10 Т	0,01	15,30 6,76	1,40 0,42	1	-	- -	12,30 0,54	- -
24	С124-16-12	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 12ММ Т	0,01	270,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
25	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ ПОЗ 2 Л.АС-10 Т	0,01	441,00 124,00	1,40 0,42	4	1	- -	210,80 0,54	2 -
26	Е7-760 ДОП.В 2	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5М2 Л.АС-10 ШТ	24,00	0,57 0,51	0,03 0,01	14	12	- -	0,84 0,01	20 -
27	ССЦ П 8-503 Т-ЦА 3.3	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ П1 ИЗ БЕТОНА КЛ В12,5 М3	0,41	58,34 -	- -	24	-	- -	- -	- -
28	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,12	32,10 -	- -	4	-	- -	- -	- -
29	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,72	41,30 -	- -	30	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е7-761	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	1,00	2,30	1,67	2	1	2	0,96	1
	ДОП В.2	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2		0,58	0,62			1	0,80	1
		Л.АС-10 ПОЗ П2 ШТ								
31	ССЦ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ	0,04	66,56	-	3	-	-	-	-
	П 9-518	ДОБОРНЫХ ПЛИТ П2 ИЗ БЕТОНА		-	-			-	-	-
	Т-ЦА 3.3	КЛ. В15 М3								
32	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,20	0,25	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
33	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,40	0,32	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
34	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,30	0,41	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
35	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	10,00	0,29	0,15	3	1	2	0,13	1
	ССЦ	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		0,08	0,06			1	0,08	1
	СТР.16	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И								
	П 2-4	ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М Л.АС-10 ШТ								
36	ССЦ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ	0,33	64,40	-	21	-	-	-	-
	П 9-92	ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛ. В15		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ДО 3М								
		ПОЗ 1 М3								
37	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,09	32,10	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	820	104	14		186
	РУБ.			5		6
В ТОМ ЧИСЛЕ						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	820	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	611	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	109	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	40	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	129	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н Р -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н Р -	РУБ.	-	23	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	73	-	-		-
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1022	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		202
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	132	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	1022	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		202
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	-	132	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ			1929	160	177		29
			РУБ					51		71
		В ТОМ ЧИСЛЕ.								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			1929	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			759	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	211	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ			40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			308	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	54	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			174	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			2411	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		387
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	265	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	РУБ			2411	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		387
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	265	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4. стены								
38	Е8-31	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ	19 60	31,40	0,62	615	42	13	3,93	77
		ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ		2,15	0,18			4	0,23	5
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3							
39	Е8-189	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ	0 91	42,20	0,23	38	23	-	45,80	12
		ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ		25,40	0,07			-	0,09	-
		КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	100М2ВП							
40	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ	5,94	31,60	0,81	188	13	4	4,05	24
		ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ ПРИ		2,21	0,24			1	0,31	2
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3							
41	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ	11,70	31,70	0,81	371	25	10	3,90	46
		ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА		2,10	0,24			3	0,31	4
		ДО 4М	М3							
42	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	16,00	0,29	0,15	5	1	2	0,13	2
	ССЦ	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
	СТР 16	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,08	0,06			1	0,08	1
	П 2-4	ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М Л.АС-6	ШТ							
43	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ	2,00	1,55	1,04	3	1	2	0,81	2
	ССЦ	0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ								
	СТР 16	МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО		0,46	0,38			1	0,49	1
	П 5.2	5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		АС-6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ССЦ П.9-92	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛ. В15 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ДО 3М ПОЗ. 1-5 Л АС-6	0,70	64,40	–	45	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
45	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,08	32,10	–	3	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
46	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,02	22,90	–	1	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
47	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,17	25,00	–	4	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
48	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ (ПОЗ. 1-3,5-6,9-10 Л.АС-11) Т	0,07	441,00	1,40	31	9	–	210,80	15
				124,00	0,42			–	0,54	–
49	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ. ДО 20 (ПОЗ 7-8 Л. АС-11) Т	0,18	355,00	1,30	64	7	–	64,60	12
				38,00	0,39			–	0,50	–
50	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ (ПОЗ.4 Л. АС-11) Т	0,20	329,00	1,30	66	2	–	21,08	4
				12,40	0,39			–	0,50	–
51	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 (ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ) 100М2	0,39	7,71	0,20	3	1	–	3,10	1
				2,05	0,06			–	0,08	–
52	Е13-153 К2=2	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ 115 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,39	20,60	0,24	8	1	–	4,60	2
				3,02	0,08			–	0,10	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		1445	125	31		227
				РУБ.				10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ.								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –		РУБ.		1445	–	–		–
		МАТЕРИАЛЫ –		РУБ.		172	–	–		–
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –		РУБ.		–	135	–		–
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ –		РУБ.		7	–	–		–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –		РУБ.		230	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –		ЧЕЛ.-Ч		–	–	–		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –		РУБ.		–	41	–		–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –		РУБ.		132	–	–		–
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –		РУБ.		1807	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –		ЧЕЛ.-Ч		–	–	–		267
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –		РУБ		–	176	–		–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1807	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		262
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ			–	176	–		–
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
53	Е7-463 ССЦ СТР.16 2-4	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М Л.АС-12 ЦЕНА:3,09+24,4*0,0667 ШТ	7,00	4,08 1,39	1,06 0,38	29	10	8 3	2,29 0,49	16 3
54	ССЦ П.11-158 СТР.116 ПРИЛОЖ.1 СТР.115 П 26	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) 660 КГС/М2 ПРИВЕДЕННАЯ ТОЛЩИНА 13СМ ПРОЛЕТ 6,28М.,ОБЪЕМНАЯ МАССА 1900КГ/М3 М2 ЦЕНА:7,81+0,98+0,2*2	56,70	9,19 –	– –	521	–	– –	– –	– –
55	С147-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЛИТ Л АС-12 100КГ	0,14	41,30 –	– –	6	–	– –	– –	– –
56	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100КГ	0,14	17,80 –	– –	2	–	– –	– –	– –
		ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДИАФРАГМА Л. АС-13								
57	Е6-83	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДИАФРАГМЫ ВЕСОМ ДО 4КГ ПОЗ 2 Т	0,02	441,00 124,00	1,40 0,42	9	2	– –	210,80 0,54	4 –
58	Е6-85	-ТО ЖЕ.ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ ПОЗ.1 Т	0,17	329,00 12,40	1,30 0,39	56	2	– –	21,08 0,50	4 –
59	Е7-746 Доп.В.1	-УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ПОЗ 3 100М2	0,09	176,00 41,40	23,40 7,19	16	4	2 1	72,20 9,28	7 1
60	С111-30	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ 100ШТ	0,03	640,00 –	– –	19	–	– –	– –	– –
61	Е12-299	-ПОДЛИВКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА 100М2	0,03	51,60 7,64	0,74 0,22	2	–	– –	14,30 0,28	– –
62	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,16	7,71	0,20	1	–	–	3,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (М К ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДИАФРАГМЫ) 100М2		2,05	0,06			-	0,08	
63	Е13-153 К=2	-ОКРАСКА М К ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДИАФРАГМЫ ЭМАЛЬЮ ПФ 115 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,16	20,60	0,24	3	-	-	4,60	1
				3,02	0,08				0,10	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			664	18	10		53
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			664	-	-		
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			85	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			27	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			61	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			831	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			831	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	41	-		
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
64	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	0,57	51,60	0,74	29	4	-	14,30	5
				7,64	0,22			-	0,28	-
65	Е12-74	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100М2	0,57	267,00	11,70	152	27	7	80,00	46
				46,60	3,50			2	4,52	3
66	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 100М2	1,25	9,43	0,01	12	3	-	4,14	5
				2,30	-			-	-	-
67	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,04	192,00	0,41	8	2	-	83,00	3
				45,80	0,12			-	0,15	-
68	Е12-299	-ПОКРЫТИЕ ПАРАПЕТНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 100М2	0,03	51,60	0,74	2	-	-	14,30	-
				7,64	0,22			-	0,28	-
69	Е8-59	-МОЛНИЕПРИЕМНАЯ СЕТКА В Т КРОВЛЕ	0,02	421,00	1,38	8	1	-	54,30	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				27,80	0,41			-	0,53	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			211	37	7		63
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			211	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			146	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			264	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			264	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								
		ТИП ПОЛА 1 Л. АС-6								
70	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,40	43,30	0,99	17	1	-	7,10	3
				3,57	0,30			-	0,39	-
71	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛ. В7,5 ТОЛЩИНОЙ 100ММ М3	4,01	29,30	-	117	7	-	2,90	12
				1,62	-			-	-	-
72	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,40	84,70	1,02	34	6	-	28,50	11
				15,50	0,31			-	0,40	-
73	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,40	9,83	0,08	4	3	-	12,60	5
				7,86	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			172	17	-		31
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			172	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			216	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	22	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			216	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		РАЗДЕЛ 8. проемы								
		а)ДВЕРНЫЕ Л.АС-3								
74	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПОЗ.3	2,35	1,45	0,35	3	1	1	0,91	2
				0,55	0,11			-	0,14	-
		М2								
75	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	2,35	1,34	-	3	-	-	0,36	1
				0,20	-			-	-	-
		М2								
76	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПОЗ.2	3,52	1,19	0,29	4	2	1	0,83	3
				0,51	0,09			-	0,12	-
		М2								
77	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	3,52	0,95	-	3	-	-	0,25	1
				0,14	-			-	-	-
		М2								
78	С122-818 ДОП.В4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ОДНОПОЛЬНЫХ ПО ГОСТУ 24698-81 МАРКИ ДН24-10Г	2,35	15,20	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
79	С122-826 ДОП.В.4	-ТО ЖЕ,ДВУПОЛЬНЫХ МАРКИ ДН24-15Г	3,52	15,10	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
80	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ (ПРИБОРЫ)	1,00	6,73	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
81	С111-447	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ (ПРИБОРЫ)	1,00	8,94	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
		Б)ВОРОТА В1Ж(2ШТ)Л.АС-3								
82	Е10-145	-УСТАНОВКА ВОРОТ С ДЕРЕВЯННЫМИ КОРОБКАМИ	10,43	0,62	0,04	6	5	-	0,82	9
				0,45	0,01			-	0,01	-
		М2								
83	С122-373	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ВОРОТ	10,43	20,80	-	217	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		М2			–	–			–	–	–
84	Е20-410	–УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ М2,ДО 1		4,00	1,50	0,10	6	4	–	1,63	7
					1,02	0,03			–	0,04	–
		1ШТ			–	–			–	–	–
85	С121-1973	–СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК ВЖ-4		0,06	464,00	–	28	–	–	–	–
		Т			–	–			–	–	–
86	С111-344	–СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ВОРОТ		6,00	0,47	–	3	–	–	–	–
		КГ			–	–			–	–	–
		В)ЖАЛЮЗИ Л.АС-3									
87	Е20-409	–УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ М2,ДО 0,25 (ВЖ1)		4,00	1,05	0,05	4	3	–	1,34	5
					0,84	0,02			–	0,03	–
		1ШТ									
88	Е20-411	–УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ М2,ДО 1,5 (ВЖ3)		2,00	1,94	0,14	4	2	–	1,94	4
					1,20	0,04			–	0,05	–
		1ШТ			–	–			–	–	–
89	С121-1973	–СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК		0,14	464,00	–	65	–	–	–	–
		Т			–	–			–	–	–

ПРИМЕЧАНИЕ:МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ УЧТЕНА В СМЕТНОЙ ЦЕНЕ КОНСТРУКЦИЙ СМ. СЦМ Ч.3 СТР. 11 Т Ч П.44

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.	451	17	2		32
	РУБ.			–		–
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.	451	–	–		–
МАТЕРИАЛЫ –	РУБ.	13	–	–		–
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	–	17	–		–
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ –	РУБ.	236	–	–		–
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.	74	–	–		–
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –	ЧЕЛ.-Ч	–	–	–		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –	РУБ.	–	12	–		–
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –	РУБ.	41	–	–		–
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.	566	–	–		–
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч	–	–	–		38
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	–	29	–		–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ			566	–			–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч			–	–			38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ			–	29	–		–
		РАЗДЕЛ 9. отделочные работы								
90	Е15-201	–ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ	0,09	85,30	4,90	8	3	–	57,40	5
		100М2		35,60	2,33			–	3,01	–
91	Е15-210	–ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ (НАРУЖНЫХ)	0,26	34,60	1,10	9	5	–	30,00	8
		100М		17,60	0,33			–	0,43	
92	Е15-532	–ОКРАСКА ЦОКОЛЯ И ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ КРАСКАМИ	0,15	8,12	0,48	1	1	–	12,20	2
		100М2		6,80	0,14			–	0,18	–
93	Е15-297	–ЗАТИРКА ШВОВ ПОТОЛКОВ Л АС-2	0,45	20,70	0,15	9	8	–	29,60	13
		100М2		18,50	0,04			–	0,06	
94	Е15-275	–ЗАТИРКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН Л АС-2	1,75	35,80	1,00	63	36	2	37,00	65
		100М2		20,60	0,30			1	0,39	1
95	Е15-511	–СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ (ПОТОЛКОВ И СТЕН)	2,19	11,90	0,03	26	17	–	13,50	30
		100М2		7,70	0,01			–	0,01	–
96	Е15-564	–МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВОРОТ	0,25	80,00	0,08	20	13	–	88,70	22
		100М2		50,80	0,02			–	0,03	–
97	Е13-121 К=1,1 Т.Ч. П 3.5	–ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-027 (ЖАЛЮЗЕЙ ВЖ1-ВЖ4)	0,17	8,48	0,22	1	–	–	3,41	1
		100М2		2,26	0,07			–	0,09	
98	Е13-153 К=2.2	–ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 (ЖАЛЮЗЕЙ ВЖ1-ВЖ4 ЗА 2 РАЗА)	0,17	22,66	0,27	4	1	–	5,06	1
		100 М2		3,32	0,09			–	0,12	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ			141	84	2		147
			РУБ					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ			141	–			
		МАТЕРИАЛЫ –	РУБ			20	–	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	85	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	89	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	89	-		-
		РАЗДЕЛ 10. разные работы								
99	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ИЗ ЩЕБНЯ 100М2	0,25	230,00	7,40	58	4	1	25,60	6
				14,00	1,90			-	2,45	1
100	Е27-174	-ИСКЛЮЧИТЬ НА ТОЛЩИНУ 2СМ ИЗ РАСЦ. 27-173 100М2	-0,25	-18,12	-	-5	-	-	-1,14	-
				-0,60	-			-	-	-
101	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ (ОТМОСТКА) 100М2	0,25	156,00	-	39	2	-	14,40	4
				8,23	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			92	6	1		10
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			92	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	6	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ.	РУБ.			3176	304	53		543
			РУБ.					17		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			3176	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			445	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	321	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			270	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			506	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н Р -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н Р -		РУБ.			-	89	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			292	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3974	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		610
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	410	-		-
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ		РУБ.			3974	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		610
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	410	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			5105	464	230		835
			РУБ.					68		93
		В ТОМ ЧИСЛЕ								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.			5105	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1204	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	532	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			310	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			814	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н Р -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н Р -		РУБ.			-	143	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			466	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6385	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		997
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	675	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			6385	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		997
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ			-	675	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Теплов ТЕПЛОВА

СОСТАВИЛ Збруева ЗБРУЕВА

ПРОВЕРИЛ Цим. ЦИММЕРИНОВА

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.4) 35240070

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП 407-3-648.94 АЛЬБОМ 4 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ТРАНСФОРМАТОРНОЙ
ПОДСТАНЦИИ 10(6)КВ
НА ДВА
ТРАНСФОРМАТОРА
МОЩНОСТЬЮ ДО
2Х630КВА

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -40 С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТИП К-42-630 М6

ОСНОВАНИЕ: АС Л.1-13 АЛЬБОМ 1.2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,184 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1083 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,711 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. земляные работы								
1	Е1-1608	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮДО 59 КВТ (80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ) 1000М3	0,01	43,90 - 14,70	43,90	1	-	- - 21,17	-	-
2	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,10	172,00 7,64	164,09 66,90	17 7	1	17 15,50 96,34	2	10
3	Е1-948 Т.Ч. П.3 67 К=1,2	-ДОБОР ГРУНТА 2 ГРУППЫ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА 100М3	0,02	120,00 120,00	-	2	2	- 228,00	5	-
4	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОБОРА В	2,00	0,14	0,14	1	-	- 0,02	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч П.1.17	АВТОСАМОСВАЛЫ М3		0,01	0,06			–	0,09	–
5	ЕСБОРНИК ПЕРЕВОЗОК СТР.28	-ОТВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т ВЕС:106.1.75	185 50	0,29 –	0,29 0,06	54	–	54 11	– 0,09	– 17
6	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0.11	14,20 1,59	12,34 3,81	2	–	1 –	3,23 5.49	– 1
7	Е1-1591 Т.Ч П.1.17	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ГРУНТ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ) 1000М3	0.06	144,00 6,41	137,39 56,10	9	–	8 3	13,00 80,78	1 5
8	ЕСБОРНИК ПЕРЕВОЗОК СТР 28	-ПОДВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ Т	99,75	0,29 –	0,29 0,06	29	–	29 6	– 0,09	– 9
9	Е1-1634	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л С/ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,05	20,30 –	20,30 6,82	1	–	1 –	– 9,82	– –
10	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,11	46,00 46,00	– –	5	5	– –	99,30 –	11 –
11	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП 100М3	0,46	11,60 7,40	4,20 2,73	5	3	2 1	13,40 3,93	6 2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			126	11	112		25
			РУБ.					28		44
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			126	–	–		–
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			–	39	–		–
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			20	–	–		–
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н Р -		РУБ.			–	4	–		–
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			12	–	–		–
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			158	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		69
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ			–	43	–		–
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			158	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		69
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ			–	43	–		–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
12	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 100ММ	2,54	16,00	1,06	41	5	3	3,52	9
		М3		1,82	0,32			1	0,41	1
13	Е7-400 ССЦ СТР 16П.2-4	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ПОЗ. 2,5 Л.АС-7	17,00	1,50	0,79	25	4	14	0,39	7
		ШТ		0,22	0,29			5	0,37	6
		ЦЕНА:1,27+0,0093.24,7								
14	Е7-401 ССЦ СТР.16 П 2-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОЗ. 1,4 Л.АС-7	10,00	1,96	1,09	20	3	11	0,53	5
		ШТ		0,30	0,40			4	0,52	5
		ЦЕНА:1,65+0,0725.24,4								
15	Е7-402 ССЦ СТР 16 П 2-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т ПОЗ.3 Л.АС-7	16,00	2,97	1,63	48	8	26	0,82	13
		ШТ		0,47	0,60			10	0,77	12
16	ССЦ П 3-19	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3 ПОЗ. 2,4,5 Л. АС-7	3,50	44,26	-	155	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
17	ССЦ П.3-11	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ 0,5М3 ПОЗ 1 Л АС-7	3,25	42,50	-	138	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
18	ССЦ П 3-3	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 ПОЗ.3 Л. АС-7	8,69	40,90	-	355	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
19	Е6-13	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ (МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 Л АС-7)	2,52	34,40	0,34	87	7	1	5,07	13
		М3		2,78	0,10			-	0,13	-
20	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ НА ОТМ -0,070	0,15	86,50	1,50	13	3	-	38,10	6
		100М2		19,60	0,45			-	0,58	-
21	Е8-30	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА ДО ОТМ. 0,000	4,45	34,20	0,81	152	10	4	4,05	18
		М3		2,21	0,24			1	0,31	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е22-1	-ПРОКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100ММ Л.АС-7 ПОЗ 6-8	М	67,40	1,67 0,19	0,01 -	113	13	1 -	0,32 -	22 -
23	Е7-291	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТУРА ПОЗ. 9 Л.АС-7	Т	0,04	342,00 21,30	- -	14	1	- -	36,21 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				1161	54	60		94
			РУБ.						21		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1161	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				154	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	75	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				106	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1453	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	106	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				1453	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	106	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ									
24	Е6-126 ССЦ СТР 12 П.1-27 П.1-29	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНКИ И ДНИЩЕ КАНАЛОВ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНОЙ 150ММ ИЗ БЕТОНА КЛ. В7,5 Л.АС-10	М3	12,00	58,76 7,40	0,86 0,26	705	89	10 3	13,50 0,34	162 4
		ЦЕНА:60,8-(29,3-27,3).1,02									
25	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ СТЕНОК ПО МЕСТУ ПОЗ. 3 Л.АС-10	Т	0,01	15,30 6,76	1,40 0,42	1	-	- -	12,30 0,54	- -
26	С124-16-12	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 12ММ	Т	0,01	270 00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
27	Е6-63	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ ПОЗ. 2 Л АС-10	Т	0,01	441,00 124,00	1,40 0,42	4	1	- -	210,80 0,54	2 -
28	Е7-760 ДОП В 2	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0 5М2 Л.АС-10	ШТ	24,00	0,57 0,51	0,03 0,01	14	12	- -	0,84 0,01	20 -
29	ССЦ П.8-503	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ П7 ИЗ БЕТОНА КЛ. В12,5		0,41	58,34	-	24	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т-ЦА 3.3	М3		–	–			–	–	–
30	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,12	32,10	–	4	–	–	–	–
		100КГ		–	–			–	–	–
31	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,72	41,30	–	30	–	–	–	–
		100КГ		–	–			–	–	–
32	Е7-761	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	1,00	2,30	1,67	2	1	2	0,96	1
	ДОП.В.2	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2								
		Л.АС-10 ПОЗ П2		0,58	0,62			1	0,80	1
		ШТ								
33	ССЦ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ	0,04	66,56	–	3	–	–	–	–
	П 8-518	ДОБОРНЫХ ПЛИТ П2 ИЗ БЕТОНА								
	Т-ЦА 3.3	КЛ. В15		–	–			–	–	–
		М3								
34	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,20	0,25	–	1	–	–	–	–
		КГ		–	–			–	–	–
35	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,40	0,32	–	1	–	–	–	–
		КГ		–	–			–	–	–
36	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,30	0,41	–	1	–	–	–	–
		КГ		–	–			–	–	–
37	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	10,00	0,29	0,15	3	1	2	0,13	1
	ССЦ	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
	СТР 16	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,08	0,06			1	0,08	1
	П 3-4	ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М Л.АС-10								
		ШТ								
38	ССЦ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ	0,33	64,40	–	21	–	–	–	–
	П.9-92	ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛ. В15								
		ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ДО 3М		–	–			–	–	–
		ПОЗ 1								
		М3								
39	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,09	32,10	–	3	–	–	–	–
		100КГ		–	–			–	–	–

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	820	104	14	186
	РУБ.			5	6
В ТОМ ЧИСЛЕ.					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.	820	–	–	–
МАТЕРИАЛЬ –	РУБ	611	–	–	–
ЗСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	–	109	–	–
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ –	РУБ.	40	–	–	–
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.	129	–	–	–
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н Р. –	ЧЕЛ.-Ч	–	–	–	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н Р -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			73	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1022	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		202
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	132	-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1022	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		202
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	132	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			2107	169	186		305
			РУБ.					54		75
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2107	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			765	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	223	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			335	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	58	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			191	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2633	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		405
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	281	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	РУБ.			2633	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		405
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	281	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4 стены								
40	Е8-31	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	30,66	31,40	0,62	963	66	19	3,93	120
				2,15	0,18			6	0,23	7
			М3							
41	Е8-189	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	0,93	42,20	0,23	39	24	-	45,80	43
				25,40	0,07			-	0,09	-
			100М2ВП							
42	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	9,02	31,60	0,81	285	20	7	4,05	37
				2,21	0,24			2	0,31	3
			М3							
43	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	11,70	31,70	0,81	371	25	10	3,90	46
				2,10	0,24			3	0,31	4
			М3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е7-445 ССЦ СТР.16 П.2-4	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М Л.АС-6 ШТ	22,00	0,29 0,08	0,15 0,06	6	2	3 1	0,13 0,08	3 2
45	Е7-127 ССЦ СТР.16 П.2-2	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М Л.АС-6 ШТ	2,00	1,55 0,46	1,04 0,38	3	1	2 1	0,81 0,49	2 1
46	ССЦ П.9-92	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛ. В15 ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 ДЛИНОЙ ДО 3М ПОЗ 1-5 Л.АС-6 М3	0,87	64,40 -	- -	56	-	- -	- -	- -
47	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,11	32,10 -	- -	4	-	- -	- -	- -
48	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,03	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
49	С147-3	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,16	25,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
50	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ (ПОЗ. 1-3,5-6,9-10, Л.АС-11) Т	0,07	441,00 124,00	1,40 0,42	31	9	- -	210,80 0,54	15 -
51	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ. ДО 20 (ПОЗ 7-8 Л.АС-11) Т	0,18	355,00 38,00	1,30 0,39	64	7	- -	64,60 0,50	12 -
52	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ (ПОЗ.4 Л.АС-11) Т	0,20	329,00 12,40	1,30 0,39	66	2	- -	21,08 0,50	4 -
53	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ) 100М2	0,39	7,71 2,05	0,20 0,06	3	1	- -	3,10 0,08	1 -
54	Е13-153 К=2	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ115 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,39	20,60 3,02	0,24 0,08	8	1	- -	4,60 0,10	2 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ			1904	158	41		285
			РУБ					13		17
	В ТОМ ЧИСЛЕ									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ			1904	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			175	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	171	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			305	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			175	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2384	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		330
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	226	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			2384	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		330
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	226	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
55	Е7-463 ССЦ СТР 16 2-4	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М Л АС-12 ШТ ЦЕНА 3,09+24,4*0,0667	7,00	4,08 1,39	1,06 0,38	29	10	8 3	2,29 0,49	16 3
56	ССЦ П.11-158 СТР.116 ПРИЛОЖ.1 СТР.115 Н 26	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) 660 КГС/М2 ПРИВЕДЕННАЯ ТОЛЩИНА 13СМ ПРОЛЕТ 6,28М ,ОБЪЕМНАЯ МАССА 1900КГ/М3 М2 ЦЕНА 7,81+0,98+0,2*2	56,70	9,19 -	- -	521	-	- -	- -	- -
57	С147-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЛИТ Л АС-12 100КГ	0,14	41,30 -	- -	6	-	- -	- -	- -
58	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100КГ	0,14	17,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДИАФРАГМА Л АС-13								
59	Е6-83	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДИАФРАГМЫ ВЕСОМ ДО 4КГ ПОЗ.2 Т	0,02	441,00 124,00	1,40 0,42	9	2	- -	210,80 0,54	4 -
60	Е6-85	-ТО ЖЕ,ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ ПОЗ.1 Т	0,17	329,00 12,40	1,30 0,39	56	2	- -	21,08 0,50	4 -
61	Е7-746 ДОП.В 1	-УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ПОЗ.3 100М2	0,09	176,00 41,40	23,40 7,19	16	4	2 1	72,20 9,28	7 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С11-30	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	0,03	640,00	-	19	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
63	Е12-299	-ПОДЛИВКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	0,03	51,60	0,74	2	-	-	14,30	-
		100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
64	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-027 (М.К. ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДИАФРАГМЫ)	0,16	7,71	0,20	1	-	-	3,10	1
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
65	Е13-153 К=2	-ОКРАСКА М К. ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДИАФРАГМЫ ЭМАЛЬЮ ПФ 115 ЗА 2 РАЗА	0,16	20,60	0,24	3	-	-	4,60	1
		100 М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		664	18	10		33
				РУБ.				4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		664	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		- 85	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		61	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		831	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	41	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		831	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	41	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
66	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,57	51,60	0,74	29	4	-	14,30	8
		100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
67	Е12-74	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	0,57	267,00	11,70	152	27	7	80,00	46
		100М2		46,60	3,50			2	4,52	3
68	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	1,25	9,43	0,01	12	3	-	4,14	5
		100М2		2,30	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,04	192,00	0,41	8	2	–	83,00	3
		100М2		45,80	0,12			–	0,15	–
70	Е12-299	-ПОКРЫТИЕ ПАРАПЕТНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	0,03	51,60	0,74	2	–	–	14,30	–
		100М2		7,64	0,22			–	0,28	–
71	Е8-59	-МОЛНИЕПРИЕМНАЯ СЕТКА В КРОВЛЕ	0,02	421,00	1,38	8	1	–	54,30	1
		Т		27,80	0,41			–	0,53	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ			211	37	7		63
			РУБ.					2		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			211	–	–		–
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			146	–	–		–
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			–	39	–		–
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			–	33	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р -		ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р -		РУБ.			–	5	–		–
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			20	–	–		–
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			264	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		68
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			–	44	–		–
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			264	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		68
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.			–	44	–		–
	РАЗДЕЛ 7 ПОЛЫ									
	ТИП ПОЛА 1 Л. АС-6									
72	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,40	43,30	0,99	17	1	–	7,19	3
		100М2		3,57	0,30			–	0,39	–
73	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛ. В7,5 ТОЛЩИНОЙ 100ММ	4,01	29,30	–	117	7	–	2,90	12
		М3		1,62	–			–	–	–
74	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,40	84,70	1,02	34	6	–	28,50	11
		100М2		15,50	0,31			–	0,40	–
75	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,40	9,83	0,08	4	3	–	12,60	5
		100М2		7,86	0,02			–	0,03	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ			172	17	–		31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			172	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			216	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			216	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ								
		а)ДВЕРНЫЕ Л.АС-3								
76	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПОЗ.3	2,35	1,45	0,35	3	1	1	0,91	2
		М2		0,55	0,11			-	0,14	-
77	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	2,35	1,34	-	3	-	-	0,36	1
		М2		0,20	-			-	-	-
78	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПОЗ.2	3,52	1,19	0,29	4	2	1	0,83	3
		М2		0,51	0,09			-	0,12	-
79	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	3,52	0,95	-	3	-	-	0,25	1
		М2		0,14	-			-	-	-
80	С122-818 ДОП.В4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ОДНОПОЛЬНЫХ ПО ГОСТУ 24698-81 МАРКИ ДН24-10Г	2,35	15,20	-	36	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
81	С122-826 ДОП.В 4	-ТО ЖЕ,ДВУПОЛЬНЫХ МАРКИ ДН24-15Т	3,52	15,10	-	53	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
82	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ (ПРИБОРЫ)	1,00	6,73	-	7	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
83	С111-447	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	1,00	8,94	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(ПРИБОРЫ) КОМПЛ		–	–			–	–	–
		Б)ВОРОТА В1Ж(2ШТ)Л.АС-3								
84	Е10-145	-УСТАНОВКА ВОРОТ С ДЕРЕВЯННЫМИ КОРОБКАМИ	10,43	0,62	0,04	6	5	–	0,82	9
		М2		0,45	0,01			–	0,01	–
85	С122-373	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ВОРОТ М2	10,43	20,80	–	217	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
86	Е20-410	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 1	4,00	1,50	0,10	6	4	–	1,63	7
				1,02	0,03			–	0,04	–
87	С121-1973	-СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК ВЖ-4 1ШТ	0,06	464,00	–	28	–	–	–	–
		Т		–	–			–	–	–
88	С111-344	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ВОРОТ КГ	6,00	0,47	–	3	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		В)ЖАЛЮЗИ Л.АС-3								
89	Е20-409	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 0,25 (ВЖ1)	4,00	1,05	0,05	4	3	–	1,34	5
				0,84	0,02			–	0,03	–
90	Е20-411	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 1,5 (ВЖ3) 1ШТ	2,00	1,94	0,14	4	2	–	1,94	4
				1,20	0,04			–	0,05	–
91	С121-1973	-СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК Т	0,14	464,00	–	65	–	–	–	–
				–	–			–	–	–

ПРИМЕЧАНИЕ:МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ УЧТЕНА В СМЕТНОЙ ЦЕНЕ КОНСТРУКЦИЙ СМ. СЦМ Ч.3 СТР 11 Т Ч.П.44

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			451	17	2	32
	РУБ.					–	–
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			451	–	–	–
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			236	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			566	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			566	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		РАЗДЕЛ 9. отделочные работы								
92	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ	0,09	85,30	4,90	8	3	-	57,40	5
		100М2		35,60	2,33			-	3,01	-
93	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ (НАРУЖНЫХ)	0,26	34,60	1,10	9	5	-	30,00	8
		100М		17,60	0,33			-	0,43	-
94	Е15-532	-ОКРАСКА ЦОКОЛЯ И ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ КРАСКАМИ	0,15	8,12	0,48	1	1	-	12,20	2
		100М2		6,80	0,14			-	0,18	-
95	Е15-297	-ЗАТИРКА ШВОВ ПОТОЛКОВ Л.АС-2	0,45	20,70	0,15	9	8	-	29,80	13
		100М2		18,50	0,04			-	0,05	-
96	Е15-275	-ЗАТИРКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН Л АС-2	1,75	35,80	1,00	63	36	2	37,00	65
		100М2		20,60	0,30			1	0,39	1
97	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ (ПОТОЛКОВ И СТЕН)	2,19	11,90	0,03	26	17	-	13,50	30
		100М2		7,70	0,01			-	0,01	-
98	Е15-564	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВОРОТ	0,25	80,00	0,08	20	13	-	88,70	22
		100М2		50,80	0,02			-	0,03	-
99	Е13-121 К=1,1 Т.Ч. П.3.5	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-027 (ЖАЛЮЗЕЙ ВЖ1-ВЖ4)	0,17	8,48	0,22	1		-	3,41	1
		100М2		2,26	0,07			-	0,09	-
100	Е13-153 К=2,2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115	0,17	22,66	0,27	4	1	-	5,06	1
				3,32	0,09			-	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(ЖАЛЮЗЕЙ ВЖ1-ВЖ4 ЗА 2 РАЗА) 100 М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	РУБ			141	84	2		147
			РУБ					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			141	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			-	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	85	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			-	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			-	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	89	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ			175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	89	-		-
		РАЗДЕЛ 10. разные работы								
101	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ИЗ ЩЕБНЯ 100М2	0,25	230,00 14,00	7,40 1,90	58	4	1 -	25,60 2,45	6 1
102	Е27-174	-ИСКЛЮЧИТЬ НА ТОЛЩИНУ 2СМ ИЗ РАСЦ. 27-173 100М2	-0,25	-18,12 -0,60	-	-5	-	- -	-1,14 -	- -
103	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ (ОТМОСТКА) 100М2	0,25	156,00 8,23	- -	39	2	- -	14,40 -	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ			92	6	1		10
			РУБ					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			92	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	6	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			-	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			-	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	9	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			3635	337	63		601
			РУБ.					20		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3635	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			448	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	357	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			272	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			581	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	103	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			335	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4551	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		678
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	460	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	РУБ.			4551	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		678
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	460	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5742	506	249		906
			РУБ.					74		101
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5742	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1213	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	580	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			312	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			916	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	161	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			526	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7184	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1083
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	741	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7184	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1083
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	741	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕПЛОВА

СОСТАВИЛ ЗБРУЕВА

ПРОВЕРИЛ ЦИММЕРИНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП 407-3-648.94 АЛЬБОМ 4 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 10(6) НА ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ ДО 2Х630КВА

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -20 С,-30 С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТИП К-42-630 М6

ОСНОВАНИЕ: ЭС АЛЬБОМ 1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,202 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 52 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,034 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 100ШТ	0,01	386,00 148,00	8,00 2,82	4	1	- -	248,00 3,64	3 -
2	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	1,00	2,60 1,26	0,07 0,01	3	1	- -	2,00 0,01	2 -
3	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ	0,02	93,00 31,90	51,80 16,20	2	1	1 -	57,00 20,90	1 -
4	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ 100ШТ	0,06	15,40 11,10	0,03 0,01	1	1	- -	20,00 0,01	1 -
5	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,04	49,80	1,10	2	2	-	68,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ		38,40	0,06			–	0,08	–
6	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,02	30,00	1,13	1	–	–	34,00	1
		100ШТ		19,50	0,11			–	0,14	–
7	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,01	179,00	3,20	2	1	–	159,00	2
		100ШТ		94,30	1,16			–	1,50	–
8	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,75	60,80	22,80	46	18	17	41,00	31
		100М		23,40	8,40			6	10,84	8
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ								
9	15-17 ДОП.16 П02-490	-ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ЯОУ-8501У3	1,00	41,96	–	42	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
10	1504-6328	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ 110-380В,50-400Ц,3 ПАКЕТА=ПКП25-34-39,-44У2 ТУ 16-526 308-77	1,00	12,31	–	12	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
11	15-07 ДОП.3 П.1-171	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ТИПА НСП21-100-001У3	2,00	4,44	–	9	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
12	С153-18	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ//ТУ16-545.132-77//ТИПА РВО-42У2//ДЛИНА КАБЕЛЯ12М//	1,00	4,09	–	4	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
13	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01	0,01	280,80	–	3	–	–	–	–
		1000ШТ		–	–			–	–	–
14	ПР-КТ 092 П 409	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С ПОВТОРНЫМ ПРИВОДОМ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 220В, 6,3А,ИНДЕКС 02.1.1-21	4,00	0,70	–	3	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
15	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220	2,00	0,70	–	1	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
16	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	1,00	13,70	–	14	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
17	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,08	190,00	–	15	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2: 2Х4 1000М		–	–			–	–	–
18	С153-260	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б235-245-25 10ШТ	0,20	0,99	–	1	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
19	С153-267	-ЛАМПЫ Б230-240-60 10ШТ	0,60	1,02	–	1	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
20	С153-278	-ЛАМПЫ Б230-240-100 10ШТ	0,20	1,10	–	1	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
21	С153-307	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МО40-25 10ШТ	0,10	0,88	–	1	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
22	2405-1369	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У195МХЛ2 ТУ36-1882-75,ИЗМ.НР2-78 1000ШТ	0,01	49,23	–	1	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			169	25	18		43
			РУБ.					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			12	–	–		–
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	–	–		–
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			13	–	–		–
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			157	–	–		–
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			15	–	–		–
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			–	31	–		–
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			92	–	–		–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			–	3	–		–
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	–	–		–
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			189	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			–	34	–		–
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			202	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			–	34	–		–

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Тесленок ТЕПЛОВА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОСТАВИЛ		ТЕПЛОВА						
		ПРОВЕРИЛ		ЦИММЕРИНОВА						

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП 107-3-648 94 АЛЬБОМ 4 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 10(6) НА ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ ДО 2Х630КВА

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ОТОПЛЕНИЕ (ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -40 С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТИП К-42-630 М6

ОСНОВАНИЕ. ЭС АЛЬБОМ 1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,425 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 110 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,077 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8 612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 100ШТ	0,01	386,00 148,00	8,00 2,82	4	1	- -	248,00 3,64	2 -
2	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	1,00	2,60 1,26	0,07 0,01	3	1	- -	2,00 0,01	2 -
3	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ	0,02	93,00 31,90	51,80 16,20	2	1	1 -	57,00 20,90	1 -
4	Ц8 592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ 100ШТ	0,06	15,40 11,10	0,03 0,01	1	1	- -	20,00 0,01	1 -
5	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И	0,04	49,80	1,10	2	2	-	68,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ		38,40	0,06			–	0,08	–
6	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100ШТ	0,02	30,00 19,50	1,13 0,11	1	–	– –	34,00 0,14	1 –
7	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,01	179,00 94,30	3,20 1,16	2	1	– –	159,00 1,50	2 –
8	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	1,35	60,80 23,40	22,80 8,40	82	32	30 11	41,00 10,84	55 15
9	1514-4048	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ=ПЭТ-4 ШТ	3,00	6,70 –	– –	20	–	– –	– –	– –
10	Ц8-615-1	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВТ ШТ	3,00	4,47 3,94	– –	13	12	– –	4,00 –	12 –
11	СКЦЭ-84 ВЫП 2 2-2513	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ТИПА Я5111-2874 УХЛ4 ШТ	1,00	76,00 –	– –	76	–	– –	– –	– –
12	Ц-.-.-	-МОНТАЖ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ ШТ	1,00	13,60 6,32	0,79 0,28	14	6	1 –	10,11 0,36	10 –
13	17-04 ДОП 3 П 1-1197	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРНЫЙ ДТКБ-48 ШТ	1,00	3,60 –	– –	4	–	– –	– –	– –
14	Ц11-14-2	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ РАБОТАЮЩИЙ С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ ШТ	1,00	0,62 0,61	– –	1	1	– –	1,00 –	1 –
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ								
15	15-17 ДОП 16 П02-190	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ЯОУ-8501У3 ШТ	1,00	41,96 –	– –	42	–	– –	– –	– –
16	1504-6328	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ 110-380В,50-400ГЦ,3 ПАКЕТА=ПКП25-34,-39,-44У2 ТУ 16-526 306-77 ШТ	1,00	12,31 –	– –	12	–	– –	– –	– –
17	15-07 ДОП 3 Л 1-171	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ТИПА НСП21-100-001У3 ШТ	2,00	4,44 –	– –	9	–	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С153-18	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ12М/ 1ШТ	1,00	4,09	–	4	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
19	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ-Е27ФП-01 1000ШТ	0,01	280,80	–	3	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
20	ПР-КТ 092 П.409	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С ПОВТОРНЫМ ПРИВОДОМ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 220В,6,3А,ИНДЕКС 02.1.1-21 1ШТ	4,00	0,70	–	3	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
21	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 1ШТ	2,00	0,70	–	1	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
22	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 1ШТ	1,00	13,70	–	14	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
23	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,14	190,00	–	27	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
24	С153-260	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б235-245-25 10ШТ	0,20	0,99	–	1	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
25	С153-267	-ЛАМПЫ Б230-240-60 10ШТ	0,60	1,02	–	1	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
26	С153-278	-ЛАМПЫ Б230-240-100 10ШТ	0,20	1,10	–	1	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
27	С153-307	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МО40-25 10ШТ	0,10	0,88	–	1	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
28	2405 1369	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У195МХЛ3 ТУ36-1882-75,ИЗМ.НР2-78 1000ШТ	0,01	49,23	–	1	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			345	58	32		90
			РУБ.					11		15
	В ТОМ ЧИСЛЕ									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			112	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ			2	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ			2	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			5	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ			1	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ			1	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			123	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			233	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			26	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	69	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ			104	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			49	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н Р -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н Р -	РУБ			-	8	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			20	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			302	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		110
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	77	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ			425	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		110
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	77	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Теплов- ТЕПЛОВА

СОСТАВИЛ Теплов- ТЕПЛОВА

ПРОВЕРИЛ Цим- ЦИММЕРИНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП 407-3-648 94 АЛЬБОМ 4 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 5

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ТРАНСФОРМАТОРНОЙ
ПОДСТАНЦИЙ 10(6)КВ
НА ДВА
ТРАНСФОРМАТОРА
МОЩНОСТЬЮ ДО
2Х630КВА

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТМ-250/10

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТИП К-42-630 М6

ОСНОВАНИЕ: ЭС АЛЬБОМ 1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,372 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,169 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,105 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1505-01007	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМ-250/10 У1 ШТ	2,00	990,00	-	1980	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	Ц8-62-2	-ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР, МАССА Т, ДО 3 ШТ	2,00	42,00	11,60	84	39	23	40,00	80
				19,50	4,50			9	5,81	12
3	СКПЭ.84 ВЫП 1, 2-831	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ВВОДНОЙ Ц070-1-62У3 ШТ	2,00	386,00	-	772	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	Ц-,,-	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ ШТ	2 00	29,40	0,78	59	24	2	19,52	39
				12,20	0,29			1	0,37	1
5	Ц8 75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 250 100М	0,62	84,70	6,80	53	18	5	48,00	30
				29,70	0,89			1	1,15	1
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
6	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	0,04	1200,00	-	48	-	-	-	-

Ц00274-04 116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ		–	–			–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2996	81	30		149
			РУБ.					11		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			2752	–	–		–
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ –	РУБ.			55	–	–		–
		ТАРА И УПАКОВКА –	РУБ.			56	–	–		–
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.			114	–	–		–
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ –	РУБ.			36	–	–		–
		КОМПЛЕКТАЦИЯ –	РУБ.			20	–	–		–
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ –	РУБ.			3033	–	–		–
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –	РУБ.			244	–	–		–
		МАТЕРИАЛЫ –	РУБ.			52	–	–		–
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.			–	92	–		–
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ –	РУБ.			48	–	–		–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.			71	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –	ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –	РУБ.			–	13	–		–
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –	РУБ.			24	–	–		–
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –	РУБ.			339	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		169
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.			–	105	–		–
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3372	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		169
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.			–	105	–		–

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Теплова ТЕПЛОВА

СОСТАВИЛ Горы ГОРЫШИНА

ПРОВЕРИЛ Цим- ЦИММЕРИНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП 407-3-648.94 АЛЬБОМ 4 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 6

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 10(6)КВ НА ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ ДО 2Х630КВА

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТМ-400/10

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТИП К-42-630 М6

ОСНОВАНИЕ: ЭС АЛЬБОМ 1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,343 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 175 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,108 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1505-01010	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМ-400/10 У1 ШТ	2,00	1410,00	-	2820	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	Ц8-62-2	-ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ, АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР, МАССА Т, ДО 3 ШТ	2,00	42,00	11,60	84	39	23	40,00	80
				19,50	4,50			9	5,81	12
3	СКЦЭ-84 ВЫП 1 П 2-831	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ВВОДНОЙ Щ070-1-62У3 ШТ	2,00	386,00	-	772	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	Ц- -	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ ШТ	2,00	29,40	0,78	59	24	2	19,52	39
				12,20	0,29			1	0,37	1
5	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 250 100М	0,38	84,70	6,80	32	11	2	48,00	18
				29,70	0,89			-	1,15	-
6	Ц8-75-3	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 700 100М	0,24	152,00	12,30	36	10	3	69,00	17
				42,80	1,75			-	2,26	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
7	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	0,03	1200,00	-	36	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
8	С152-564	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 80 ММ ТОЛЩИНОЙ 5 М 6 ММ	0,03	1150,00	-	35	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3874	84	30		15
			РУБ.					10		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3592	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			71	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			74	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			149	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3959	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.			282	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			63	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н Р -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н Р -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			384	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		175
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	108	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4343	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		175
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	108	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕПЛОВА

СОСТАВИЛ ГОРЫШИНА

ПРОВЕРИЛ ЦИММЕРИНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП 407-3-648.94 АЛЬБОМ 4 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 7

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 10(6)КВ НА ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ ДО 2Х630КВА

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТМ-630/10

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТИП К-42-630 М6

ОСНОВАНИЕ: ЭС АЛЬБОМ 1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,043 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 188 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,119 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1	1505-01013	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМ-630/10 У1 ШТ	2,00	2035,00 -	- -		4070 -	-	- -	- -	-
2	Ц8-62-2	-ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР, МАССА Т, ДО: 3 ШТ	2,00	42,00 19,50	11,60 4,50		84 39		23 9	40,00 5,81	80 12
3	СКЦЭ-84 ВЫП 1 П 2-835	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ВВОДНОЙ ТИПА Щ070-1-64У3 ШТ	2,00	507,00 -	- -		1014 -	-	- -	- -	-
4	Ц-,,-	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ ШТ	2,00	36,70 15,10	1,07 0,40		73 30		2 1	24,16 0,52	48 1
5	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 250 100М	0,30	84,70 29,70	6,80 0,89		25 9		2 -	48,00 1,15	14 -
6	Ц8-75-3	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 700 100М	0,08	152,00 42,80	12,30 1,75		12 3		1 -	69,00 2,26	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц8-75-4	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 1000	0,24	169,00	16,70	41	12	4	79,00	19
		100М		49,30	2,35			1	3,03	1
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
8	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	0,02	1200,00	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
9	С152-567	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 100 ММ ТОЛЩИНОЙ 8,10 И 12 ММ	0,05	1140,00	-	57	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
10	С152-564	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 80 ММ ТОЛЩИНОЙ 5 М 6 ММ	0,01	1150,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5411	93	32		167
			РУБ.					11		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5084	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			101	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			104	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			211	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			66	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			5602	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			327	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			69	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	104	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			92	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			441	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	119	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6043	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	119	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Теплов ТЕПЛОВА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОСТАВИЛ		ГОРЫШИНА						
		ПРОВЕРИЛ		ЦИММЕРИНОВА						

ТП 407-3-648.94 АЛ.4

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.4) -52- 35240110

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП 407-3-648.94 АЛЬБОМ 4 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 8

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ТРАНСФОРМАТОРНОЙ
ПОДСТАНЦИИ 10(6)КВ
НА ДВА
ТРАНСФОРМАТОРА
МОЩНОСТЬЮ ДО
2Х630КВА

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТИП К-42-630 М6

ОСНОВАНИЕ: ЭС АЛЬБОМ 1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,742 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 28 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,016 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СКЦЭ-84 ВЫП.1 П.2-867	-ЩИТОК УЧЕТА Щ070-1-96УЗ ШТ	2,00	29,00 -	- -	58	-	- -	- -	- -
2	Ц-.-.-	-МОНТАЖ ЩИТКА ШТ	2,00	6,77 2,82	0,68 0,25	14	6	2 1	4,51 0,32	9 1
3	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ ПО С КРЕПЛЕНИЕМ ПАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО 3КГ 100М	0,03	18,00 18,20	12,70 4,04	1	1	- -	31,00 5,21	1 -
4	Ц8-145-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ, МАССА 1М ДО 7КГ 100М	0,52	11,40 5,53	0,27 0,10	6	3	- -	10,00 0,13	5 -
5	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	4,00	1,33 0,46	- -	5	2	- -	1,00 -	4 -
6	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2, С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	4,00	0,49 0,22	- -	2	1	- -	1,00 -	4 -
7	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С	4,00	0,58	-	2	1	-	1,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7		0,26	-			-	-	-
		ШТ								
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
8	С151-1076	-0,19	3,00	190,00	-	570	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
9	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2 4Х2,5	0,03	195,00	-	6	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
10	С151-2289	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2 7Х4	0,03	369,00	-	11	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ			675	14	2		27
			РУБ					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			58	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ			1	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			2	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ			1	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			63	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			617	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ			587	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н Р -	РУБ			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			50	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			679	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ			742	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	16	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Теплова ТЕПЛОВА

СОСТАВИЛ Горшина ГОРЫШИНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРОВЕРИЛ Циммеринова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП 407-3-648 94 АЛЬБОМ 4 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 9

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 10(6)КВ НА ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ ДО 2Х630КВА

НА ЩИТ 0,4КВ (ВАРИАНТ БЕЗ АВР С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 250КВА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИП К-42-630 М6

ОСНОВАНИЕ: ЭС АЛЬБОМ 1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,237 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 114 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,076 ТЫС.РУБ.

N ПП.	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СКЦЭ-84 ВЫП 1 П.2-783	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ ТИПА Щ070-1-02УЗ	2,00	138,00	–	276	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
2	Ц-, -	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ	2,00	21,20	0,78	42	17	2	13,68	27
		ШТ		8,55	0,29			1	0,37	1
3	СКЦЭ-84 ВЫП 1 П.2-788	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ ТИПА Щ070-1-06УЗ	2,00	203,00	–	406	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
4	Ц- -	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ	2,00	22,20	0,78	44	22	2	17,60	35
		ШТ		11,00	0,29			1	0,37	1
5	СКЦЭ-84 ВЫП 1 П.2-846	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ СЕКЦИОННОЙ ТИПА Щ070-1-70УЗ С РУБИЛЬНИКОМ	1,00	56,00	–	56	–	–	–	–
		ШТ		-	–			–	–	–
6	Ц-	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ	1,00	5,40	0,29	5	2	–	3,79	4
		ШТ		2,37	0,11			–	0,14	–
7	СКЦЭ-84 ВЫП 1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ	1,00	147,00	–	147	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П 2-866	НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ ТИПА Щ070-1-94У3		–	–			–	–	–
		ШТ								
8	Ц-,,-	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ	1,00	22,20	0,78	22	13	–	20,32	20
		ШТ		12,70	0,29			–	0,37	–
9	СКЦЭ-84 вып 1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ТОРЦЕВОЙ Щ070-95У3	6,00	7,00	–	42		–	–	–
	П 2-868	ШТ		–	–			–	–	–
10	Ц-,,-	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ	6,00	1,61	0,04	10	7	–	1,76	11
		ШТ		1,10	0,01			–	0,01	–
11	1510-8026 Ч.2	-ИЗОЛЯТОР К710	6,00	0,50	–	3	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
12	Ц8-52-1	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО 10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 1	6,00	0,26	0,01	2	1	–	1,00	6
		ШТ		0,23	–			–	–	–
13	1504-03070	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 6А С 3 ПОЛЮСАМИ=ПРС-6Х3 ТУ 16-522.112-74	2,00	1,40	–	3	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
14	Ц8 61-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	2,00	1,18	0,05	2	2	–	1,00	2
		ШТ		0,79	0,02			–	0,03	–
15	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО 250	0,05	84,70	6,80	4	1	–	48,00	2
		100М		29,70	0,89			–	1,15	–
16	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,02	64,20	1,80	1	–	–	21,44	–
		100М		13,40	0,20			–	0,26	–
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
17	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	3,39	1,20	–	4	–	–	–	–
		КГ		–	–			–	–	–
18	2405-1724	-ПРОФИЛИ=К236У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	2,00	1,02	–	2	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1071	65	4		107
			РУБ.					2		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			933	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			19	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			19	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1028	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			138	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			209	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1237	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕПЛОВА

СОСТАВИЛ ГОРЫШИНА

ПРОВЕРИЛ ЦИММЕРИНОВА

ТП 407-3-648.94 Ал. 4

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.4) 35240130

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП 407-3-648.94 АЛЬБОМ 4 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 10

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 10(6)КВ НА ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ ДО 2Х630КВА

НА ЩИТ 0,4КВ(ВАРИАНТ С АВР С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 250КВА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТИП К-42-630 М6

ОСНОВАНИЕ ЭС АЛЬБОМ 1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,759 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 135 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,094 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	СКЦЭ-84 ВЫП.1 П.2-783	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ ТИПА Щ070-1-02У3	2,00	138,00	-	276	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц-,,-	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ	2,00	21,20	0,78	42	17	2	13,68	27
		ШТ		8,55	0,29			1	0,37	1
3	СКЦЭ-84 ВЫП.1 П.2-788	-СТОИМСОТЬ ПАНЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ ТИПА Щ070-1-06У3	2,00	203,00	-	406	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц-,,-	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ	2,00	22,20	0,78	44	22	2	17,60	35
		ШТ		11,00	0,29			1	0,37	1
5	СКЦЭ-84 ВЫП.1 П.2-854	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ СЕКЦИОННОЙ ТИПА Щ070-1-75У3	1,00	364,00	-	364	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц-,,-	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ	1,00	30,30	0,78	30	13	-	21,44	21
		ШТ		13,40	0,29			-	0,37	-
7	СКЦЭ-84 ВЫП.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ Щ070-1-90У3 С АППАРАТУРОЙ АВР	1,00	145,00	-	145	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П.2-862		ШТ			-			-	-	-
8	Ц-	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ	ШТ	1,00	14,90	0,78	15	9	-	14,99	15
					9,37	0,29			-	0,37	-
9	СКЦЭ-84 ВЫП.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ		1,00	147,00	-	147	-	-	-	-
	П.2-866	НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ ТИПА Щ070-1-94УЗ	ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц-,,-	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ	ШТ	1,00	22,20	0,78	22	13	-	20,32	20
					12,70	0,29			-	0,37	-
11	СКЦЭ-84 ВЫП.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ТОРЦЕВОЙ Щ070-1-95УЗ		4,00	7,00	-	28	-	-	-	-
	П.2-868		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц-,,-	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ	ШТ	4,00	1,61	0,04	6	4	-	1,76	7
					1,10	0,01			-	0,01	-
13	1504-03070	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 6А С 3 ПОЛЮСАМИ=ПРС-6Х3 ТУ 16-522.112-74		2,00	1,40	-	3	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц8-61-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	ШТ	2,00	1,18	0,05	2	2	-	1,00	2
					0,79	0,02			-	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				1530	80	4		127
			РУБ.						2		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ.										
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				1369	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.				28	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.				28	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				56	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				18	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.				10	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				1509	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				161	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				1	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	82	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				70	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р -		РУБ.				-	12	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				-	19	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				250	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		135
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	94	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ			1759	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	-	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	-	РУБ			-	94	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕПЛОВА

СОСТАВИЛ ГОРЫШИНА

ПРОВЕРИЛ ЦИММЕРИНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП 407-3-648.94 АЛЬБОМ 4 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 11

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 10(6)КВ НА ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ ДО 2Х630КВА

НА ЩИТ 0,4КВ (ВАРИАНТ БЕЗ АВР С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 400КВА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТИП К-42-630 М6

ОСНОВАНИЕ: ЭС АЛЬБОМ 1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,245 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 114 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,076 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СКЦЭ-84 ВЫП.1 П.2-783	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ ТИПА Щ070-1-02УЗ ШТ	2,00	138,00 -	- -	276 -	-	- -	- -	- -
2	Ц-,,-	МОНТАЖ ПАНЕЛИ ШТ	2,00	21,20 8,55	0,78 0,29	42 17		2 1	13,68 0,37	27 1
3	СКЦЭ-84 ВЫП.1 П.2-788	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ ТИПА Щ070-1-06УЗ ШТ	2,00	203,00 -	- -	406 -	-	- -	- -	- -
4	Ц-,,-	МОНТАЖ ПАНЕЛИ ШТ	2,00	22,20 11,00	0,78 0,29	44 22		2 1	17,60 0,37	35 1
5	СКЦЭ-84 ВЫП.1 П.2-846	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ СЕКЦИОННОЙ ТИПА Щ070-1-70УЗ С РУБИЛЬНИКОМ ШТ	1,00	56,00 -	- -	56 -	-	- -	- -	- -
6	Ц-,,-	МОНТАЖ ПАНЕЛИ ШТ	1,00	5,40 2,37	0,29 0,11	5 2		- -	3,79 0,14	4 -
7	СКЦЭ-84 ВЫП.1	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ	1,00	147,00	-	147	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.2-866	НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ ТИПА ЩО70-1-94У3		-	-			-	-	
		ШТ								
8	Ц-.,-	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ	1,00	22,20	0,78	22	13	-	20,32	20
		ШТ		12,70	0,29			-	0,37	-
9	СКЦЭ-84 ВЫП 1	-СТОИМСОТЬ ПАНЕЛИ ТОРЦЕВОЙ ЩО70-95У3	6,00	7,00	-	42	-	-	-	-
	П.2-868	ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц-.,-	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ	6,00	1,61	0,04	10	7	-	1,76	11
		ШТ		1,10	0,01			-	0,01	-
11	1510-8026 Ч.2	-ИЗОЛЯТОР К710	6,00	0,50	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц8-52-1	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО 10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 1	6,00	0,26	0,01	2	1	-	1,00	6
		ШТ		0,23	-			-	-	-
13	1504-03070	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 6А С 3 ПОЛЮСАМИ=ПРС-6Х3 ТУ 16-522 112-74	2,00	1,40	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц8-61-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	2,00	1,18	0,05	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,79	0,02			-	0,03	-
15	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО 250	0,05	84,70	6,80	4	1	-	48,00	2
		100М		29,70	0,89			-	1,15	-
16	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,02	64,20	1,80	1	-	-	21,44	-
		100М		13,40	0,20			-	0,26	-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
17	С152-564	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 80 ММ ТОЛЩИНОЙ 5 М 6 ММ	0,01	1150,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
18	2405-1724	-ПРОФИЛИ=К236У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	2,00	1,02	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1078	65	4		107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ					2		2
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			933	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ			19	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ			19	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			38	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ			13	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ			6	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			1028	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			145	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	67	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			16	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			217	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	76	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ			1245	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	76	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕПЛОВА

СОСТАВИЛ ГОРЫШИНА

ПРОВЕРИЛ ЦИММЕРИНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ ТП 407-3-648.94 АЛЬБОМ 4 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 12

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 10(6)КВ НА ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ ДО 2Х630КВА

НА ЩИТ 0,4КВ (ВАРИАНТ С АВР С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 400КВА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТИП К-42-630 М6

ОСНОВАНИЕ. ЭС АЛЬБОМ 1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1994 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,993 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 148 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,102 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СКЦЭ-84 ВЫП 1 П 2-783	-СТОИМСОТЬ ПАНЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ ТИПА Щ070-1-02У3 ШТ	2,00	138,00 / -	- / -	276 / -	-	- / -	- / -	- / -
2	Ц-. -	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ ШТ	2,00	21,20 / 8,55	0,78 / 0,29	42 / 17		2 / 1	13,68 / 0,37	27 / 1
3	СКЦЭ-84 ВЫП 1 П 2-788	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ ТИПА Щ070-1-06У3 ШТ	2,00	203,00 / -	- / -	406 / -	-	- / -	- / -	- / -
4	Ц-,,-	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ ШТ	2,00	22,20 / 11,00	0,78 / 0,29	44 / 22		2 / 1	17,60 / 0,37	35 / 1
5	СКЦЭ-84 ВЫП 1 П 2-858	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ СЕКЦИОННОЙ ТИПА Щ070-1-72У3 ШТ	1,00	551,00 / -	- / -	551 / -	-	- / -	- / -	- / -
6	Ц- ,-	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ ШТ	1,00	50,80 / 20,10	1,07 / 0,40	51 / 20		1 / -	32,16 / 0,52	32 / 1
7	СКЦЭ-84 ВЫП 1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ Щ070-1-90У3 С АППАРАТУРОЙ АВР	1,00	145,00	-	145	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П.2-862		ШТ		–	–			–	–	–
8	Ц-.,-	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ	ШТ	1,00	14,90	0,78	15	9	–	14,99	15
					9,37	0,29			–	0,37	–
9	СКЦЭ-84 ВЫП.1 П.2-866	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ ТИПА ЩО70-1-94УЗ	ШТ	1,00	147,00	–	147	–	–	–	–
					–	–			–	–	–
10	Ц-.,-	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ	ШТ	1,00	22,20	0,78	22	13	–	20,32	20
					12,70	0,29			–	0,37	–
11	СКЦЭ-84 ВЫП.1 П.2-868	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ТОРЦЕВОЙ ЩО70-95УЗ	ШТ	4,00	7,00	–	28	–	–	–	–
					–	–			–	–	–
12	Ц-.,-	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ	ШТ	4,00	1,61	0,04	6	4	–	1,76	7
					1,10	0,01			–	0,01	–
13	1504-03070	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 6А С 3 ПОЛЮСАМИ=ПРС-6Х3 ТУ 16-522.112-74	ШТ	2,00	1,40	–	3	–	–	–	–
					–	–			–	–	–
14	Ц8-61-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	ШТ	2,00	1,18	0,05	2	2	–	1,00	2
					0,79	0,02			–	0,03	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				1738	87	5		138
			РУБ.						2		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ.										
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ –		РУБ.				1556	–	–		–
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ –		РУБ.				32	–	–		–
	ТАРА И УПАКОВКА –		РУБ.				32	–	–		–
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ –		РУБ.				64	–	–		–
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ –		РУБ.				20	–	–		–
	КОМПЛЕКТАЦИЯ –		РУБ.				11	–	–		–
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ –		РУБ.				1715	–	–		–
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –		РУБ.				182	–	–		–
	МАТЕРИАЛЫ –		РУБ.				1	–	–		–
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –		РУБ.				–	89	–		–
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –		РУБ.				75	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –		ЧЕЛ.-Ч				–	–	–		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –		РУБ.				–	13	–		–
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –		РУБ.				21	–	–		–
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –		РУБ.				278	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –		ЧЕЛ.-Ч				–	–	–		148
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –		РУБ.				–	102	–		–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ			1993	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	–	ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		148
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	–	РУБ.			–	102	–		–

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕПЛОВА

СОСТАВИЛ ГОРЫШИНА

ПРОВЕРИЛ ЦИММЕРИНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП 407-3-648 94 АЛЬБОМ 4 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 13

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 10(6)КВ НА ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ ДО 2Х630КВА

НА ЩИТ 0,4КВ (ВАРИАНТ БЕЗ АВР С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 630КВА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТИП К 42-630 М6

ОСНОВАНИЕ ЭС АЛЬБОМ 1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,283 ТЫС.РУБ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 118 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,080 ТЫС.РУБ

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СКЦЭ-84 ВЫП.1 П 2-783	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ ТИПА Щ070-1-02У3 ШТ	2,00	138,00	–	276	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
2	Ц-,,-	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ ШТ	2,00	21,20	0,78	42	17	2	13,68	27
				8,55	0,29			1	0,37	1
3	СКЦЭ-84 ВЫП.1 П 2-788	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ ТИПА Щ070-1-06У3 ШТ	2,00	203,00	–	406	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
4	Ц-,,-	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ ШТ	2,00	22,20	0,78	44	22	2	17,60	35
				11,00	0,29			1	0,37	1
5	СКЦЭ-84 ВЫП.1 П 2-847	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ СЕКЦИОННОЙ ТИПА Щ070-1-71У3 С РУБИЛЬНИКОМ ШТ	1,00	81,00	–	81	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
6	Ц-,	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ ШТ	1,00	11,80	0,29	12	5	–	7,54	8
				4,71	0,11			–	0,14	–
7	СКЦЭ-84 ВЫП.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ	1,00	147,00	–	147	–	–	–	–

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П 2-866	НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ ТИПА ЩО70-1-94У3			–	–			–	–	
8	Ц-.,-	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ	ШТ	1,00	22,20	0,78	22	13	–	20,32	20
			ШТ		12,70	0,29			–	0,37	
9	СКЦЭ-84 ВЫП 1 П 2-868	-СТОИМОСТЬ ТОРЦЕВОЙ ПАНЕЛИ ЩО70-1-95У3	ШТ	6,00	7,00 –	– –	42	–	– –	– –	– –
10	Ц- .-	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ	ШТ	6,00	1,61	0,04	10	7	–	1,76	11
					1,10	0,01			–	0,01	
11	1510-8026 Ц 3	-ИЗОЛЯТОР К710	ШТ	6,00	0,50 –	– –	3	–	– –	– –	– –
12	Ц8-52-1	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕ, КВ, ДО 10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 1	ШТ	6,00	0,26	0,01	2	1	–	1,00	6
					0,23	–			–	–	
13	1504-03070	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 6А С 3 ПОЛЮСАМИ=ПРС-6Х3 ТУ 16-522.112-74	ШТ	2,00	1,40 –	– –	3	–	– –	– –	– –
14	Ц8 61-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	ШТ	2,00	1,18	0,05	2	2	–	1,00	2
					0,79	0,02			–	0,03	
15	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 250	100М	0,05	84,70	6,80	4	1	–	48,00	2
					29,70	0,89			–	1,15	
16	Ц8-172-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	100М	0,02	64,20	1,80	1	–	–	21,44	–
					13,40	0,20			–	0,26	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
17	С152-567	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ШИРИНОЙ 100 ММ ТОЛЩИНОЙ 8,10 И 12 ММ	Т	0,01	1140,00 –	– –	11	–	– –	– –	– –
18	2405-1724	-ПРОФИЛИ=К236У2 ТУ36-1434-76, ИЗМ НР2-80	ШТ	2,00	1,02 –	– –	2	–	– –	– –	– –
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				1110	68	4		111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					2		2
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			958	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			20	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			20	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1057	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			152	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	70	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			226	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	80	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	80	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Теплов- ТЕПЛОВА

СОСТАВИЛ Горы- ГОРЫШИНА

ПРОВЕРИЛ Цимм- ЦИММЕРИНОВА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 14

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ТРАНСФОРМАТОРНОЙ
ПОДСТАНЦИИ 10(6)КВ
НА ДВА
ТРАНСФОРМАТОРА
МОЩНОСТЬЮ ДО
2Х630КВА

НА ЩИТ 0,4КВ (ВАРИАНТ С АВР С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 630КВА)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТИП К 42-630 М6

ОСНОВАНИЕ: ЭС АЛЬБОМ 1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,015 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 153 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,104 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СКЦЭ-84 ВЫП.1 П.2-783	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ ТИПА Щ070-1-02У3 ШТ	2,00	138,00 -	- -	276	-	- -	- -	- -
2	Ц- --	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ ШТ	2,00	21,30 8,55	0,78 0,29	42	17	2 1	13,68 0,37	27 1
3	СКЦЭ-84 ВЫП.1 П.2-788	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ ТИПА Щ070-1-06У3 ШТ	2,00	203,00 -	- -	406	-	- -	- -	- -
4	Ц- --	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ ШТ	2,00	22,30 11,00	0,78 0,29	45	22	2 1	17,60 0,37	35 1
5	СКЦЭ-84 ВЫП.1 П.2-858	-ПАНЕЛЬ СЕКЦИОННАЯ Щ070-1-72У3 ШТ	1,00	551,00 -	- -	551	-	- -	- -	- -
6	Ц- --	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ ШТ	1,00	50,80 20,10	1,07 0,40	51	20	1 -	32,16 0,52	32 1
7	СКЦЭ-84 ВЫП.7	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ Щ070-1-90У3 ШТ	1,00	145,00	-	145	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П 2-862			–	–			–	–	–
8	Ц-,,-	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ ШТ	1,00	14,90	0,78	15	9	–	14,99	15
				9,37	0,29			–	0,37	–
9	СКЦЭ-84 ВЫП.1 П.2-866	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ ТИПА Щ070-1-94У3 ШТ	1,00	147,00	–	147	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
10	Ц-,,-	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ ШТ	1,00	22,20	0,78	22	13	–	20,32	20
				12,70	0,29			–	0,37	–
11	СКЦЭ-84 ВЫП.1 П.2-868	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ТОРЦЕВОЙ Щ070-1-93У3 ШТ	4,00	7,00	–	28	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
12	Ц-,,-	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ ШТ	4,00	1,61	0,04	6	4	–	1,76	7
				1,10	0,01			–	0,01	–
13	1510-8026 Ч.2	-ИЗОЛЯТОР К710 ШТ	3,00	0,50	–	2	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
14	Ц8-52-1	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ КВ ДО 10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 1 ШТ	3,00	0,26	0,01	1	1	–	1,00	3
				0,23	–			–	–	–
15	1504-03070	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 6А С 3 ПОЛЮСАМИ=ПРС-6Х3 ТУ 16-522.112-74 ШТ	2,00	1,40	–	3	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
16	Ц8-61-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ШТ	2,00	1,18	0,05	2	2	–	1,00	2
				0,79	0,02			–	0,03	–
17	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО 250 100М.	0,05	84,70	6,80	4	1	–	48,00	2
				29,70	0,89			–	1,15	–
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ НЕ УЧТЕННЫХ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
18	С152-567	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ШИРИНОЙ 100 ММ ТОЛЩИНОЙ 8,10 И 12 ММ Т	0,01	1140,00	–	11	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1757	89	5		143
			РУБ.					2		3

ТП 407-3-648.94 ал.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ.								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1558	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			32	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			32	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			64	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1717	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			199	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			77	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н Р -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н Р -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			298	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	104	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2015	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	104	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕПЛОВА

СОСТАВИЛ ГОРЫШИНА

ПРОВЕРИЛ ЦИММЕРИНОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 15

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 10(6)КВ НА ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ ДО 2Х630КВА

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТИП К-42-630 М6

ОСНОВАНИЕ: ЭС АЛЬБОМ 1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,048 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 275 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,154 ТЫС.РУБ

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1510-3002	-ИЗОЛЯТОРЫ ПРОХОДНЫЕ ИП-10/630-7,5-1У2	6,00	5,10	-	31	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц8-52-5	-ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ С ОВАЛЬНЫМ ИЛИ КВАДРАТНЫМ ФЛАНЦЕМ НАПРЯЖЕНИЕ КВ ДО 10	6,00	0,65	0,02	4	3	-	1,00	6
		ШТ		0,53	0,01			-	0,01	-
3	1510-4010	-ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ИО-10(6)-3,75-43	26,00	0,80	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц8-52-1	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ КВ ДО 10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 1	26,00	0,26	0,01	7	6	-	1,00	26
		ШТ		0,23	-			-	-	-
5	1510-8025	-ИЗОЛЯТОР К710У2	16,00	0,50	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц8-52-2	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ КВ ДО 10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 2	16,00	0,31	0,01	5	4	-	1,00	16
		ШТ		0,24	-			-	-	-
7	1503-4014	-РАЗРЯДНИК РВН-0,5МУ1	6,00	3,80	-	23	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	–			–	–	–
8	Ц8-69-1	-РАЗРЯДНИК КОМПЛ	2,00	2,84 2.16	0,28 0,12	6	4	– –	4,00 0,15	8 –
9	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ М2	0,51	15,80 9,00	0,13 0,05	8	5	– –	16,00 0,06	8 –
10	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛЯТОРОВ Т	0,03	377,00 33,30	4,70 1,41	11	1	– –	61,00 1,82	2 –
11	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАЗРЯДНИКОВ С ШИНАМИ 100М	0,03	60,80 23,40	22,80 8,40	2	1	– –	41,00 10,84	1 –
12	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2 100М	0,05	64,20 13,40	1,80 0,20	3	1	– –	24,00 0,26	1 –
13	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕ,ММ2 ДО 250 100М	0,22	84,70 29 70	6,80 0,89	19	7	1 –	48,00 1,15	11 –
14	Е10-28	-БАРЬЕР В КАМЕРАХ ТРАНСФОРМАТОРОВ М3	0,03	110,00 12,90	1,30 0,39	3	–	– –	24,00 0,50	1 –
15	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕНИ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ М3	0,04	35,90 12 70	1,23 0,62	1	1	– –	21,30 0,80	1 –
16	С[illegible]4-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-125 М3	0,05	23,40 –	– –	1	–	– –	– –	– –
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО								
17	ИНФ ХАРЬК	КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СЕРИИ КСО-392 СОСТОЯЩЕЕ 6 КАМЕР И 2 ТОРЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ -КАМЕРА ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ НОМ ОБОЗНАЧЕНИЕ 03 1060У3	2,00	445,00	–	890	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПКБ	ШТ		–	–			–	–	–
18	Ц8-88-2	-МОНТАЖ КАМЕР ШТ	2,00	12,30	1,33	25	16	3	13,00	26
				7,97	0,43			1	0,55	1
19	ИНФ.ХАРЬК.	-КАМЕРА ВВОДА N1,N2 НОМ. ОБОЗНАЧЕНИЕ 04 УЗ	2,00	445,00	–	890	–	–	–	–
	ПКБ	ШТ		–	–			–	–	–
20	Ц8-88-1	-МОНТАЖ КАМЕР ШТ	2,00	13,70	1,29	27	19	3	16,00	32
				9,34	0,41			1	0,53	1
21	ИНФ ХАРЬК.	-КАМЕРА СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА N1,N2	2,00	520,00	–	1040	–	–	–	–
	ПКБ	НОМ.ОБОЗНАЧЕНИЕ 04 УЗ ШТ		–	–			–	–	–
22	Ц8-88-1	-МОНТАЖ КАМЕР ШТ	2,00	13,70	1,29	27	19	3	16,00	32
				9,34	0,41			1	0,53	1
23	ИНФ.ХАРЬК.	-ПАНЕЛЬ ТОРЦЕВАЯ ШТ	2,00	20,00	–	40	–	–	–	–
	ПКБ			–	–			–	–	–
24	Ц8-573-4	-МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ШТ	2,00	1,15	0,23	2	1	–	1,00	2
				0,66	0,07			–	0,09	–
25	ИНФ.ХАРЬК.	-ШИННЫЙ МОСТ ТИПА ШМР 1УЗ ДЛИНОЙ 2М ЗАВОДСКОГО	1,00	220,00	–	220	–	–	–	–
	ПКБ	ИЗГОТОВЛЕНИЯ С ДВУМЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯМИ ШТ		–	–			–	–	–
26	Ц8-82-1	-МОСТ ШИННЫЙ ДЛЯ СБОРНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ.КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ 9 ШТ	1,00	10,20	0,16	10	5	–	9,00	9
				5,17	0,07			–	0,09	–
27	Е10-198	-ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПОДСТАВКА ПОД ИЗОЛЯТОРЫ СН-6	0,88	2,74	0,05	2	–	–	0,25	–
		М2		0,14	0,01			–	0,01	–
28	Ц8-52-1	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ ДО 10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 1	4,00	0,26	0,01	1	1	–	1,00	4
				0,23	–			–	–	–
29	1510-11043	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ СН-0,6 ШТ	4,00	0,39	–	2	–	–	–	–
	Ч 2			–	–			–	–	–
30	Ц8-145-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ,МАССА 1М,ДО:1КГ	1,06	11,40	0,27	12	6	–	10,00	11
		100М		5,53	0,10			–	0,13	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО: 3КГ	0,04	48,00	12,70	2	1	–	31,00	1
		100М		18,20	4,04			–	5,21	–
32	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1М ДО: 2КГ	0,08	20,60	0,48	2	1	–	15,00	1
		100М		8,62	0,19			–	0,25	–
33	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1М ДО: 1КГ	0,04	10,00	0,27	1	–	–	11,00	–
		100М		6,24	0,10			–	0,13	–
34	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	24,00	1,33	–	32	11	–	1,00	24
		ШТ		0,46	–			–	–	–
35	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2, С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	12,00	0,49	–	6	3	–	1,00	12
		ШТ		0,22	–			–	–	–
36	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2, С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	6,00	0,81	–	5	2	–	1,00	6
		ШТ		0,40	–			–	–	–
37	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,35	56,10	1,70	20	5	1	24,00	8
		100М		13,40	0,10			–	0,13	–
38	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,52	51,80	1,60	27	8	1	26,00	14
		100М		14,90	0,10			–	0,13	–
		ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
39	1503-11023	-ШТАНГИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ШО-10У1 ТУ16-528.231-74, ИЗВЕЩЕНИЕ АА3362-77=	1,00	2,20	–	2	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
40	2402-318	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОП-5	2,00	15,45	–	31	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
41	2402-3006	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ОУ-8	4,00	15,25	–	61	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ								
42	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С	0,08	190,00	–	15	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2: 2Х4		–	–			–	–	–
43	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2 4Х2,5	0,01 1000М	195,00 –	– –	2	–	– –	– –	– –
44	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2 10Х2,5	0,01 1000М	367,00 –	– –	4	–	– –	– –	– –
45	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2 14Х2,5	0,02 1000М	458,00 –	– –	9	–	– –	– –	– –
46	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	0,01 Т	1200,00 –	– –	12	–	– –	– –	– –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ			3572	131	12		263
			РУБ					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ –	РУБ			3259	–	–		–
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ –	РУБ			66	–	–		–
		ТАРА И УПАКОВКА –	РУБ			66	–	–		–
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ			135	–	–		–
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ –	РУБ			43	–	–		–
		КОМПЛЕКТАЦИЯ –	РУБ			21	–	–		–
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ –	РУБ			3590	–	–		–
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –	РУБ			313	–	–		–
		МАТЕРИАЛЫ –	РУБ			126	–	–		–
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ			–	134	–		–
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ –	РУБ			43	–	–		–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ			113	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –	ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –	РУБ			–	20	–		–
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –	РУБ			32	–	–		–
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –	РУБ			458	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ			–	154	–		–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ			4048	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	-	ЧЕЛ -Ч			-	-	-		275
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	-	РУБ			-	154	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕПЛОВА

СОСТАВИЛ ЦИММЕРИНОВА

ПРОВЕРИЛ ТЕПЛОВА

gost.e-ecolog.ru