ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

№ 224-9-96

Хозяйственные сараи тип А (на 60 м2) и тип Б (на 30 м2)

А Л Ь Б О М II

С М Е Т Ы

14538/02

Цена 0-60

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
№ 224 - 9 - 96

Хозяйственные сараи тип А (на 60 м2) и тип Б (на 30 м2)

А Л Ь Б О М - П

С М Е Т Ы

Стоимость :

Общая тип А 3,I2 тыс.руб.
тип Б I,95 тыс.руб.

В том числе:

строительно-монтажных работ тип А 3,I2 тыс. руб.
тип Б I,95 тыс. руб.

I м2 здания тип А I7,53 руб.
тип Б 2I,06 руб.

Разработан и введен в действие ЦНИИЭП учебных зданий приказом № 65 от 24.У.77 года.

Утвержден Госграждансстроем на стадии технического проекта приказом № 204 от I2 сентября I975 года.

Главный инженер института А.Ляхович

Руководитель мастерской № 2 К.Френкель

Главный инженер проекта А.Анофриев

Начальник отдела смет и НОР В.Лущенков

О Г Л А В Л Е Н И Е

№№ пп	№№ смет	Наименование	№№ стр.
I		Пояснительная записка	3
2		Объектная смета № I	4
3		Объектная смета № 2	5
4	I-I	Смета на общестроительные работы по хозсараю на 30 м2 /тип Б/	6
5	Ш-I	Смета на электроосвещение хозсарая на 30 м2	I2
6	Ш-2	Смета на пожарную сигнализацию хоз.сарая на 30 м2	I6
7	I-2	Смета на общестроительные работы по хоз.сараю на 60м2 /тип А/	20
8	Ш-3	Смета на электроосвещение хозсарая на 60 м2	26
9	Ш-4	Смета на пожарную сигнализацию хоз.сарая на 60 м2	30

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая смета составлена по рабочим чертежам в соответствии с приказом Госгражданстроя № 204 от I2 сентября I975 г. Сметная документация составлена в ценах и нормах, введенных в действие с I.I.I969 г. по ЕРЕР для I территориального района и ценнику на местные строительные материалы для II пояса Московской области.

Накладные расходы в сметах учтены в размере I6,5% от прямых затрат на строительные работы на I4,9% - на санитарно-технические работы, и 8,3% - на металлоконструкции.

224-9-96 Ал.II

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

Хозсарай на 30 м2

№№ пп	№№ смет	Наименование работ	Сметная стоимость тыс.руб.						Технико-экономич. показатели		
			строит. работ	монтаж. работ	инженер. обор.	технологич. оборуд. мебель инвент.	прочих затрат	Всего	Един. изм.	К-во	Стоим. единицы
I	I-II	Общестроительные работы	I,8	-	-	-	-	I,8	м3	92,6	I9,45
2	II-2	Электросовещение	-	0,074	-	-	-	0,074	"	"	0,80
3	II-2	Пожарная сигнализация	-	0,072	-	-	-	0,072	"	"	0,78
		Итого	I,8	0,I5	-	-	-	I,95	м3 зданий	92,6	2I,03

Составила С.Емельянова

- 4 -

5

224-9-96 Ал.II

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

Хозсарай на 60 м2

№№ пп	№№ смет	Наименование работ	Сметная стоимость тыс.руб.						Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтаж. работ	инженер. оборуд.	технолог. обор. мебель инвен.	прочих затрат	всего	Един. изм.	К-во	Стоим. единицы
I	I-I	Общестроительные работы	2,9	-	-	-	-	2,9	м3	I78	I6,29
2	III-III	Электроосвещение	-	0,I40	-	-	-	0,I40	"	"	0,78
3	III-III	Пожарная сигнализация	-	0,082	-	-	-	0,082	"	"	0,46
		Итого	2,9	0,22	-	-	-	3,I2	м3 здания	I78	I7,53

/Составила С.Емельянова

С М Е Т А № I-I

на общестроительные работы хозсарая на 30 м2
(тип Б)

Показатели по смете:
1. Строительный объем - 92,6 м3
2. Стоимость I м2 - I9,45 руб.
3. Сметная стоимость - I,8 т.руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость: един. р.к.	общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	I-397 I0-48-а	Срезка растительного грунта бульдозером мощностью до 75 л.с. с перемещением до I0 м	I00м2 грунта	0,06	3,93	I
2	I-696 I0-II2-а	Погрузка растительного грунта вручную на автомобили-самосвалы	IмЗ грунта	6	0,28	2
3	Ц.3 ч.I стр.29	Перемещение грунта I группы автомобилями-самосвалами на расстояние до I км	т	8,4	0,25	2
		Объем: 6xI,4=8,4				
4	I-6I0 I0-I036	Разработка вручную грунта II группы в траншеях без креплений	м3	I5	I,5I	23
5	I-6II I0-I036	Обратная засыпка грунта в траншеи и подсыпка под полы	м3	I2,0	0,43	5
6	I-696 I0-II2-а	Погрузка вручную лишнего грунта на самосвалы	м3	3	0,28	I
7	Ц.3ч.I стр.29	Отвозка лишнего грунта на расстояние I км	т	5,I	0,25	I
		Объем: 3xI,75=5,3				

I	2	3	4	5	6	7
8	I-79I I0-I4I-м	Трамбование грунта пневмотрамбовками	I00м3 упл.гр.	0,09	6,8	I
9	II-29-7I I9-2-б	Установка блоков стен подвалов объемом более 0,4 м3	м3	4,06	3,59	I5
I0	I8-30 2I-6-м	Вертикальная гидроизоляция битумной мастикой за 2 раза	м2	23,5	0,56	I3
II	I8-20 2I-6-з	Горизонтальная гидроизоляция из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	м2	I6,5	0,86	I4
I2	I8-35 2I-7-б	Кладка стен из кирпича глиняного обыкновенного с простым архитектурным оформлением при высоте этажа до 5 м	м3	22,I	3,47	77
I3	I8-58 2I-9-а	Расшивка швов кирпичной кладки	I00м2	0,93	I0,3	I0
I4	I8-48 2I-7-м	Перегородки неармированные из кирпича глиняного обыкновенного в I/2 кирпича	м2	II,I	0,66	7
I5	II-I99--7I I9-II-м	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,I4	9,3	I
I6	II-322--7I I9-I6-г	Укладка плит перекрытий толщиной более I6 см площадью до 5 м2	шт	6	2,35	I4
I7	I6-43 25-6-д	Бетонная подготовка под полы из бетона М-I00	м3	2,2	2,33	5
I8	I6-I0I 25-I2-е	Покрытие бетонное толщиной 30 мм	м2	27,4	0,32	9

I	2	3	4	5	6	7
I9	I6-I02 25-I2-м	Исключается на изменение стяжки на I0 мм	I00м2	0,27	0,95	I
20	I5-I88-72 23-35-а	Установка наружных дверных блоков до 3 м2 с прирезкой приборов в каменных стенах	м2 проемов	4,I4	I,38	6
2I	I7-283 27-23-а прим.2	Простая штукатурка кирпичных перегородок, стен и откосов внутрискладского помещения	м2	III,84	0,29	32
22	I7-298 27-23-е	Подготовка потолков из железобетонных плит под окраску	м2	27,4	0,I7	5
23	I7-575 27-64-а 27-48-а	Внутренняя клеевая простая окраска	I00м3	I,39	5,78	8
24	I7-630 27-54-е 27-65-е	Простая масляная окраска по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску белилами с добавлением колера	м2	9,94	0,I3	I
25	I6-323 26-I0-м	Пароизоляция покрытий обмазочная из битумной мастики	I00м2	0,33	35,0	I2
26	I6-608 26-I0-е	Слой песка для создания уклона кровли	Iм3	I,5	I,85	3
27	I6-520 25-6-г прим.3	Устройство кровля скатной, трехслойной из слоя бронированного рубероида по 2-м слоям обычного рубероида на битумной мастике по готовому основанию из раствора	м2	3I,0	I,93	60
28	I6-82 25-I0а	Стяжка цементная толщиной 20 мм по верху кирпичных стен	м2	6,0	0,I6	I

1	2	3	4	5	6	7
29	I6-II0 25-I2-с	Железнение поверхности цементной стяжки	м2	6,0	0,08	I
30	I2-20 20-3-а	Бетонная площадка входа	м3	0,83	5,3	4
3I	32-200-7I 45-53-а	Щебеночное основание под отмостку толщиной I00 мм	I00м2 основ.	0,2I	20,I	4
32	32-I99-7I 45-52-в	Покрытие отмостки асфальтобетонной смесью	I00м2 покр.	0,2I	8,48	2
		Итого	руб.	-	-	34I
		Стоимость материалов, не учтенных ЕРЕР				
I	Ц.Iч.I п.527	Приборы скобяные для входных дверей	к-т	2	5,23	I0
2	ЦСП п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт.	9,I9	47,5	437
3	-"- п.I03	Раствор цементно-известковый марки 25	м3	5,08	I3,I	67
4	-"- п.I04	Раствор цементно-известковый марки 50	м3	0,26	I5,3	4
5	-"- п.3	Бетон марки I00	м3	3,09	20,0	62
6	-"- п.5	Бетон марки 200	"	I,I3	23,2	26
7	-"- п.I20	Раствор цементно-известковый отделочный	м3	2,3I	I4,8	34
8	-"- п.98	Раствор цементный I00	м3	0,I3	I7,9	2
9	ЦСП п.300	Песок строительный	м3	I,65	4,96	8

I	2	3	4	5	6	7
I0	ЦСЦ п.262	Щебень рядовой	м3	2,60	7,38	I9
II	-"- п.259	Щебень 5-I0 мм	м3	0,55	8,04	4
I2	-"-	Вода	м3	0,42	0,I	-
I3	-"- п.309	Смесь асфальто-бетонная	т	I,22	I4,5	I8
		Итого стоимость материалов	руб.	-	-	69I
		Стоимость индустриальных изделий				
I	Доп. ЦСЦ п.420I	Бетонные блоки стен подвалов ФС-3	м3	4,06	35,8	I45
2	Ц.Iч.IУ т.46 ЦСЦ	Стоимость петель бетонных блоков сталь марки AI	кг	I4,6	0,I73	3
3	п.445I	Перемычки сборные железобетонные /Б-I5, БУ-I5/	м3	0,I36	52,7	7
4	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры сборных ж.бетонных перемычек марки:				
		A-III	т	0,004	I93,8	I
		Цена: I90xI,02=I93,8				
5		B-I	т	0,002	2I4,2	I
		Цена: 2I0xI,02=2I4,2				
6	Ц.Iч.II п.33	Стоимость дверных блоков марки ДВ9-2/8	м2	4,I4	I4,9	62
7	ЦСЦ п.47I9	Стоимость плит перекрытия многопустотных /ПК-6-42-I2/	м2	3,57	5I,0	I82

I	2	3	4	5	6	7
6	ЦСП прил.2	Стоимость арматури плит марки А-II	т	0,III	I88,6	20
		Цена:I80х1,02= = I83,6				
		Итого стоимость внеустановленных изделий	руб.	-	-	421
		Всего	руб.	-	-	I453
		Затраты труда	чел.-час	-	-	382,01
		Итого с накладными расходами и плановыми накоплениями К=I,235	руб.	-	-	I795

СМЕТА № Ш-I

на электроосвещение хозяйственного сарая типа Б

На сумму : 0,07 тыс.руб.

I. Оборудование

II. Монтажные работы - 0,07 тыс.руб.

Смета составлена по заказной спецификации

Показатели по смете:

I. Строительный объем - 92,6 м3

2. Стоимость I м3 - 0,80 руб.

№ № пп	Наименование прейскуранта и № позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Затраты труда в чел.час		Сметная стоимость в рублях					
							Единицы			Общая		
					един. изм.	всего	Обор.	Монтаж. работ всего	в т.ч. основн. заработная плата эксп. машин	Обор.	Монт. работ всего	в т.ч. заработная плата основ. эксп. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	8-7109-6	Щиток осветительный для наружного освещения	ШТ	I	0,77	I	-	0,895	0,354 0,I2	-	I	I/-
2	8-7008	Выключатель однополюсный для открытой установки 250в 6а брызгозащищенного исполнения	К	4	0,82	3	-	2,33	0,354	-	9	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	8-70I5	Светильники промышленные пыленепроницаемые	шт	2	I,6I	3	-	I,93	0,70I	-	4	I/-
4	8-7060	Бра керамическое для наружной установки	"	2	I,35	3	-	2,47	0,58I 0,I22	-	5	I/-
5	8-4208	Кабель с креплением накладными скобами сечением 2х2,5кв.мм	I00м	0,2	73	I5	-	95,50	3I,70 8,I8	-	I9	6/2
		Итого	руб.								38	
6	Пост.СМ от 2.XII. -68г.	Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		Всего по монтажу	руб.	-	-	-	-	-	-	-	40	9/2
		Материалы, не учтенные ценником № 8										
I	Доп.№I0 I5-07	Светильник типа ШПР-I00	шт	2	-	-	-	9	-	-	I8	-
2	I5-07-0I стр.8	Бра керамическое типа БКВ	"	2	-	-	-	I,60	-	-	3	-
3	I5-I5 стр.47	Лампа накаливания типа Б-220-I00	"	2	-	-	-	0,085	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4	I5-I5 стр.47	То же, типа Б-220-60	шт	2	-	-	-	0,075	-	-	-	-
5	I5-09/67 стр.37	Кабель марки АВВГ-500 сечением 2х2,5 кв.мм	I00м	0,02	-	-	-	355	-	-	7	-
6	I5-04/67/П стр.I59	Щиток осветительный типа ЩМ-I	шт	I	-	-	-	I,40	-	-	I	-
		Итого	руб.	-	-	25	-	-	-	-	29	-
7	Показ. Госстроя	Транспортные расходы										
		по поз.I-2 - 7,8%	руб.	-	-	-	-	2I	-	-	2	-
		по поз.3,4 - 8,6%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		по поз.5 - 9,7%	"	-	-	-	-	7	-	-	I	-
		по поз.6 -4,7%	"	-	-	-	-	I	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	32	-
8	Пост.СМ от 2.XII 68г.	Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		Итого по материалам	руб.	-	-	-	-	-	-	-	34	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Сводка итогов										
I		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	-	-	-	-	40	-
2	Сто	Стоимость материалов	руб.	-	-	-	-	-	-	-	34	-
		Всего	руб.								74	
		Затраты труда	чел/час	-		25						

Начальник ЭТО Б.Яковлев

Составили: инженер Н.Антропова

сметчик Н.Шереметова

224-9-96 Ал.II

С М Е Т А №Ш-2

на пожарную сигнализацию хозяйственного сарая типа Б

На сумму ≈ 0,072 тыс.руб.

I. Оборудование -

II. Монтажные работы - 0,072

Смета составлена по заказной спецификации

Показатели по смете:

1. Строительный объем - 92,6 м3
2. Стоимость I м3 - 0,78 руб.

№№ пп	Наименов. прейскур. ценника и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Затраты труда в чел.-час.		Сметная стоимость в рублях				
							Единицы			Общая	
					един. изм.	всего	Обор.	Монт. работ		Обор.	Монт. работ
								всего	в т.ч. заработная плата		всего / в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 / 13
		Пожарная сигнализация									
I	I0-7040	Прибор охранной сигнализации "Сигнал-ЭМ-I"	шт	I	I5	I5	-	I4,I0	7,62/-	-	I4 8/-
2	I0-704I	Датчик тепловой легкоплавкий типа ДТП	"	6	I	6	-	0,52	0,29/-	-	3 2/-
3	I0-705I	Электрозвонок громкого боя НИ220в	"	I	2	2	-	I,96	I,08/-	-	2 I/-
4	8-7060	Светильник настенный типа ЕКВ-60	"	I	I,35	I	-	2,47	0,58I 0,I22	-	2 I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5	I0-7242	Коробка универсальная ответвительная типа 2П	шт	I	I	I	-	0,769	0,26/-	-	I	-
6	8-254I	Провод телефонный распределительный емкостью Ix2x0,5	I00м	0,35	23	8	-	I8,I0	I0,I/-	-	6	4/-
7	8-4223	Провод с алюминиевыми жилами АППВС 2x2,5 кв.мм	"	0,2	I4	3	-	I5,6	5,60 0,94	-	3	I/-
		Итого									3I	I7/-
8	Пост.СМ от 2.XII 68г.	Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		Всего по монтажным работам	"	-	-	36	-	-	-	-	[illegible]	I7/-
		Материалы, не учтенные ценником № 8										
I	I6-02 п.09-00I	Прибор охранной сигнализации "Сигнал-ЗМ-I"	шт	I	-	-	-	24	-	-	24	-
2	24-02-02	Датчик тепловой легкоплавкий типа ДТЛ	шт	6	-	-	-	0,46	-	-	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	I6-02 стр.745	Электрозвонок громкого боя МЗ-I	шт	I	-	-	-	4,I5	-	-	4	
4	I6-03-П п.7-003	Лампа накаливания I5 вт 220в	"	I	-	-	-	0,07	-	-	-	
5	I5-07-I стр.8	Светильник настенный БКВ-60	"	I	-	-	-	I,60	-	-	2	
6	I5-0,9 стр.88	Провод телефонный распределительный марки ТРП емкостью	I000м	0,035		-	-	II	-	-	-	
7	Ц.№Iч.У стр.230	Провод с алюминиевыми жилами марки АПВБС сечением 2х2,5 кв.мм	"	0,2	-	-	-	63,5	-	-	I	
		Итого	руб.								3э	
8	Показатели Госстроя	Транспортные расходы										
		по поз.I-2,3-8,6%	руб.	-	-	-	-	3I	-	-	I	
		по поз.4-8,6%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	
		по поз.5-8,3%	"	-	-	-	-	2	-	-		
		по поз.6-I0,9%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	37	

34-2-36 АТ-I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Пост.СМ от 2.XII. 68г.	Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		Всего по материалам	руб.	-	-	-	-	-	-	-	39	-
		Сводка										
		I.Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	-	-	-	-	33	-
		2, -"- материалов	"	-	-	-	-	-	-	-	39	-
		Всего	руб.								72	
		Затраты труда	чел/час-	-		36						

Начальник ЭТО Б.Яковлев

Составили: инженер Н.Овсянникова

сметчик Н.Шереметова

224-9-96 Ал.II

СМЕТА № I-II

на общестроительные работы хозсарая на 60 м2 /тип А/

Показатели по смете:
1. Сметная стоимость - 2,9 т.р.
2. Строительный объем - 178 м3
3. Стоимость I м3 - 16,3 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость единн. р.к.	Сметная стоимость общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	I-397 I0-48-а	Срезка растительного грунта бульдозером мощностью до 75 л.с. с перемещением до I0 м	I0 м3 грунта	0,II	3,93	I
2	I-696 I0-II2а	Погрузка растительного грунта вручную на автосамосвалы	Iм3 грунта	II	0,28	3
3	П.3ч.I стр.29	Перемещение грунта I группы автомобилями-самосвалами на расстояние до I км	т	I5,4	0,25	4
		Объем IIxI,4=I5,4				
4	I-6I0 I0-I03б	Разработка вручную грунта II группы в траншеях без креплений	м3	25	I,5I	38
5	I-6II I0-I03б	Обратная засыпка грунта в траншее и подсыпка под полы	м3	2I	0,43	9
6	I-696 I0-II2-а	Погрузка вручную лишнего грунта на самосвалы	м3	4	0,28	I
7	П.3ч.I стр.29	Отвозка лишнего грунта на расстояние I км	т	7	0,25	2
		Объем: 4xI,75=7				

I	2	3	4	5	6	7
8	I-79I I0-I4Iп	Трамбование грунта пневмотрамбовками	I00м3 упл. грунта	0,2I	6,8	I
9	II-29-7I I9-2-б	Установка блоков стен подвалов объемом более 0,4м3	м3	6,5	3,59	23
I0	I3-30 2I-6-ж	Вертикальная гидроизоляция битумной мастикой за 2 раза	м2	37,9	0,56	2I
II	I3-20 2I-6-в	Горизонтальная гидроизоляция из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	м2	26,5	0,86	23
I2	I3-35 2I-7-б	Кладка стен из кирпича глиняного обыкновенного с простым архитектурным оформлением при высоте этажа до 5 м	м3	34,4	3,47	II9
I3	I3-58 2I-9-а	Расшивка швов кирпичной кладки	I00м2	I,45	I0,3	I5
I4	I3-48 2I-7-и	Перегородки неармированные из кирпича глиняного обыкновенного в I/2 кирпича	м2	II,I	0,66	7
I5	II-I99-7I I9-II-и	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,I4	9,3	I
I6	II-322-7I I9-I6-г	Укладка плит перекрытий толщиной более I6 см, площадью до 5 м2	шт	I2	2,35	28
I7	I6-43 25-6-д	Бетонная подготовка под полы из бетона М-I00	м3	4,5	2,33	I0
I8	I6-I0I 25-I2-е	Покрытие бетонное толщиной 30 мм	м2	56,0	0,32	I8

I	2	3	4	5	6	7
I9	I6-I02 25-I2-ж	Исключается на изменение стяжки на I0 мм	I00м2	0,56	0,95	I
20	I5-I88-72 23-35-а	Установка наружних дверных блоков до 3 м2 с прирезкой приборов в каменных стенах	м2 проема	4,I4	I,33	6
2I	I7-283 27-23-а прим.2	Простая штукатурка кирпичных перегородок, стен и откосов внутрискладского помещения	м2	I60,2	0,29	46
22	I7-298 27-23-е	Подготовка потолков из железобетонных плит под окраску	м2	54,8	0,I7	9
23	I7-575 27-64-а 27-48-а	Внутренняя клеевая простая окраска	I00м2	2,I5	5,78	I2
24	I7-630 27-54-е 27-65-е	Простая масляная окраска по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску белилами с добавлением колера	м2	9,94	0,I3	I
25	I6-323 26-I0-и	Пароизоляция покрытий обмазочная из битумной мастики	I00м2	0,6I	35,0	2I
26	I6-608 26-I0-е	Слой песка для создания уклона кровли	Iм3	3,0	I,85	6
27	I6-520 25-6-г прим.3	Устройство кровли скатной 3-х слойной из слоя бронированного рубероида по 2-м слоям обычного рубероида на битумной мастике по готовому основанию из раствора	м2	60,9	I,93	II8

I	2	3	4	5	6	7
28	I6-82 25-I0-а	Стяжка цементная толщиной 20 мм по верху кирпичных стен	м2	9,5	0,I8	2
29	I6-II0 25-I2-з	Железнение поверхности цементной стяжки	м2	9,5	0,08	I
30	I2-20 20-3-а	Бетонная площадка входа	м3	0,88	5,3	4
3I	32-200-7Х 45-53-а	Щебеночное основание под отмостку толщиной I00мм	I00м2 основания	0,3I	20,I	6
32	32-I99-7I 45-52-з	Покрытие отмостки асфальтобетонной смесью	I00м2 покр.	0,3I	8,48	3
		Итого	руб.	-	-	560
		Стоимость материалов, не учтенных ЕРЕР				
I	Ц.Iч.I п.527	Приборы скобяные для входных дверей	к-т	2	5,23	I0
2	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт.	I3,99	47,5	664
3	-"- п.I03	Раствор цементно-известковый марки 25	м3	7,9I	I3,I	I04
4	-"- п.I04	Раствор цементно-известковый марки 50	м3	0,26	I5,3	4
5	-"- п.3	Бетон марки I00	м3	5,44	20,0	I09
6	-"- п.5	Бетон марки 200	м3	2,3I	23,2	54
7	-"- п.I20	Раствор цементно-известковый отделочный	м3	3,42	I4,8	5I
8	-"- п.98	Раствор цементный I00	м3	0,20	I7,9	4

I	2	3	4	5	6	7
9	ЦСЦ п.300	Песок строительный	м3	3,3	4,96	I6
I0	-"- п.262	Щебень рядовой	м3	3,84	7,38	28
II	-"- п.259	Щебень 5-I0 мм	м3	0,8I	8,04	7
I2	-"-	Вода	м3	0,62	0,I	I
I3	-"- п.309	Смесь асфальтобетонная	т	I,80	I4,5	26
		Итого стоимость материалов	руб.	-	-	I078
		Стоимость индустриальных изделий				
I	Доп. ЦСЦ п.420I	Бетонные блоки стен подвалов ФС-3	м3	6,5	35,8	233
2	Ц.Iч.IУ т.46	Стоимость петель бетонных блоков сталь марки AI	кг	23,4	0,I73	4
3	ЦСЦ п.445I	Перемычки сборные железобетонные /Б-I5 ;БУ-I5/	м3	0,I36	52,7	7
4	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры сборных жел.бетонных перемычек марки А-Ш	т	0,004	I93,8	I
		Цена: I90xI,02= =I93,8				
5	-"-	В-I	т	0,002	2I4,2	I
		Цена:2I0xI,02=2I4,2				
6	Ц.Iч.II п.33	Стоимость дверных блоков марки ДВ9-2/8	м2	4,I4	I4,9	62
7	ЦСЦ п.47I9	Стоимость плит перекрытия многопустотных /ПК-6-42-I2/	м3	7,I4	5I,0	364

I	2	3	4	5	6	7
8	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры плит марки А-II	т	0,222	I83,6	4I
		Цена: I80xI,02=I83,6				
		Итого стоимость индустриальных изделий	руб.	-	-	7I3
		Всего	руб.	-	-	235I
		Затраты труда	ч.час.	-	-	6I3,93
		Итого с накладными и плановыми накоплениями К=I,235	руб.	-	-	290I

С М Е Т А Ш-3

на электроосвещение хозяйственного сарая типа А

На сумму - 0,14 тыс.руб.

I. Оборудование -

П. -Монтажные работы - 0,14 тыс.руб.

Смета составлена по заказной спецификации

Показатели по смете:

I. Строительный объем - 178 м3

2. Стоимость I м3 - 0,78 руб.

№№ пп	Наименов. прейскур. ценника и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Затраты труда в чел.час: един. изм.	Затраты труда в чел.час: всего	Сметная стоимость в рублях, Единицы: Обор.	Сметная стоимость в рублях, Единицы: Монтаж.работ всего	Сметная стоимость в рублях, Единицы: Монтаж.работ в т.ч. основ. заработная плата	Сметная стоимость в рублях, Единицы: Монтаж.работ в т.ч. эксп. машин	Сметная стоимость в рублях, Общая: Обор.	Сметная стоимость в рублях, Общая: Монтаж.работ всего	Сметная стоимость в рублях, Общая: Монтаж.работ в т.ч. основ. заработная плата	Сметная стоимость в рублях, Общая: Монтаж.работ в т.ч. эксп. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3		
I	8-7I09б	Щиток осветительный для наружного освещения типа ШМ-I	шт.	I	0,77	I	-	0,895	0,354 0,I2	-	I	-/-		
2	8-7003	Выключатель однополюсный для открытой установки 250в 6а брызгозащищенного исполнения	шт	4	0,82	3	-	2,33	0,354 -	-	9	1/-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	8-7015	Светильник промышленный пыленепроницаемый типа ШПР-I00	шт	5	I,6I	8	-	I,93	0,70I/-	-	I0	4/-
4	8-7060	Бра керамическое для наружной установки	шт	2	I,36	3	-	2,47	0,58I 0,I22	-	5	I/-
5	8-4208	Кабель с креплением накладными скобами сечением 2х2,5 кв.мм	I00м	0,4	73	29	-	95,60	3I,70 8,I8	-	38	I3/-
		Итого	руб.	-	-	44	-	-	-	-	68	I9/-
6	Пост.СМ от 2.XII 68г.	Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4	-
		Всего по монтажу	руб.								67	7/-
		Материалы, не учтенные ценником № 8										
I	Доп.№I0 к I5-07	Светильник промышленный типа ШПР-I00	шт	5	-	-	-	9	-	-	45	-
2	I5-07-0I стр.8	Бра керамическое типа БКВ-60	"	2	-	-	-	I,60	-	-	3	-
3	I5-I5 стр.47	Лампа накаливания Б220-I00	"	5	-	-	-	0,085	-	-	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4	I5-I5 стр.47	Лампа накаливания Б220-60	шт	2	-	-	-	0,075	-	-	-	-
5	I5-09/67/ стр.37	Кабель марки АВВГ -500 сечением 2х2,5 кв.мм	I000м	0,04	-	-	-	355	-	-	I4	-
6	I5-04/67/ стр.I59	Щиток осветительный типа ЩМ-I	шт	I	-	-	-	I,40	-	-	I	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	64	-
7	Показатели Госстроя	Транспортные расходы по поз.I-2-7,8%	руб.	-	-	-	-	48	-	-	4	-
		по поз.3,4-8,6%	"	-	-	-	-	I	-	-	-	-
		по поз.5- 9,7%	"	-	-	-	-	I4	-	-	I	-
		по поз.6-4,7%	"	-	-	-	-	I	-	-	-	-
		Итого									69	
8	Пост.СМ от 2.XII. 68г.	Плановые накопления 6%	"	-	-	-	-	-	-	-	4	-
		Всего по материалам	руб.	-	-	-	-	-	-	-	73	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Сводка итогов										
I.		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	-	-	-	-	67	-
2.		-"- материалов	"	-	-	-	-	-	-	-	73	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I40	-
		Затраты труда	чел/час	-		44						

Начальник ЭТО Б.Яковлев

Составили: инженер Н.Антропова

сметчик Н.Шереметова

СМЕТА Ш-2

на пожарную сигнализацию хозяйственного сарая типа А

На сумму - 0,08 тыс.руб.

I. Оборудование -

П. Монтажные работы - 0,08 тыс.руб.

Смета составлена по заказной спецификации

Показатели по смете:

I. Строительный объем - I78 м3

2. Стоимость I м3 - 0,46 руб.

№№ пп	Наименов. прейскур. ценника и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Затраты труда в чел.час: един. изм.	Затраты труда в чел.час: всего	Сметная стоимость в рублях: Единицы: Обор.	Единицы: Монтаж. работ: всего	Единицы: Монтаж. работ: в т.ч. основ. заработная плата / экспл. машин	Общая: Обор.	Общая: Монтаж. работ: всего	Общая: Монтаж. работ: в т.ч. основ. заработная плата / экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Пожарная сигнализация										
I	I0-7040	Прибор охранной сигнализации "Сигнал-ЗМ-I"	шт	I	I5	I5	-	I4,I0	7,62/-	-	I4	8/-
2	I0-704I	Датчик тепловой легкоплавкий типа ДТЛ	"	I0	I	I0	-	0,52	0,29/-	-	5	3/-
3	I0-705I	Электрозвонок громкого боя на 220в	"	I	2	2	-	I,96	I,08	-	2	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4	8-7060	Светильник настенный типа БКВ-60	шт	I	I,36	I	-	2,47	0,58I 0,I22	-	2	I/-
5	I0-7242	Коробка универсальная типа УК-2П	шт	I	I	I	-	0,769	0,26	-	I	-
6	8-254I	Провод телефонный распределительный емкостью Ix2x0,5	I00м	0,6	23	I4	-	I8,I0	I0,I/-	-	II	6/-
7	8-4223	Провод с алюминиевыми жилами АППВС 2x2,5 кв.мм	"	0,2	I4	3	-	I5,60	5,60 0,94	-	3	I/-
		Итого	руб.	-	-	46	-	-	-	-	38	30/-
8	Пост.СМ от 2.XII. 68г.	Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		Всего по монтажным работам	руб.	-	-	-	-	-	-	-	40	20/-
		Материалы, не учтенные ценником № 8										
I	I6-02 п.09-00I	Прибор охранной сигнализации "Сигнал-3М-I"	шт	I	-	-	-	24	-	-	24	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	27-02-02 п.20	Датчик тепловой типа ДТЛ	шт	I0	-	-	-	0,46	-	-	5	-
3	I6-02 стр.745	Электрозвонок громкого боя на 220 в	"	I	-	-	-	4,I5	-	-	4	-
4	I6-03-II п.7-003	Лампа накаливания с цоколем Р-27 I5 вт 220в	"	I	-	-	-	0,07	-	-	-	-
5	I5-07-0I стр.8	Светильник настенный БКВ-60	"	I	-	-	-	I,60	-	-	2	-
6	I5-09 стр.88	Провод телефонный распределительный емкость Ix2x0,5 марки ТРП	I000	0,06	-	-	-	II	-	-	I	-
7	Ц.№Iч.У стр.230	Провод марки АПВС сечением 2х2,5кв.мм	"	0,02		-	-	63,5	-	-	I	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	37	-
8	Показатели Госстроя	Транспортные расходы по поз.I-2,3-8,6%	руб.	-	-	-	-	33	-	-	3	-
		по поз.4-8,6%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		по поз.6- 8,3%	"	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		по поз.6-I0,9%	"	-	-	-	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	40	-
	Дост. СМ	Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		Всего по материалам	руб.	-	-	-	-	-	-	-	42	-
		Сводка итогов										
		I. Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	-	-	-	-	40	-
		2. Стоимость материалов	"	-	-	-	-	-	-	-	42	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	82	-
		Затраты труда в чел/час	"	-	-	46	-	-	-	-	-	-

Начальник ЭТО Б.Яковлев

Составили: инженер Н.Овсянникова

сметчик Н.Шереметова

23-9-96 Ал.1

(83)

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г Новосибирск пр Карла Маркса 1
Выдано в печать „26" декабря 1977г
Заказ 3216 Тираж 600

gost.e-ecolog.ru