ОАО РАО "ЕЭС России"
Открытое акционерное общество по проектированию
сетевых и энергетических объектов

ОАО "РОСЭП"

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛ 6-10 кВ
С ЗАЩИЩЁННЫМИ ПРОВОДАМИ
С ПОДВЕСНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ

Шифр 25.0016

2005

gost.e-ecolog.ru

ОАО РАО "ЕЭС России"
Открытое акционерное общество по проектированию
сетевых и энергетических объектов

ОАО "РОСЭП"

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛ 6-10 кВ
С ЗАЩИЩЁННЫМИ ПРОВОДАМИ
С ПОДВЕСНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ

Шифр 25.0016

Зам. генерального директора — А. С. Лисковец

Главный инженер проекта — В. М. Ударов

2005

Обозначение	Наименование	Стр.
25.0016-00	Содержание	2
25.0016-ПЗ	Пояснительная записка	3
25.0016-01	Номенклатура опор	9
25.0016-02	Спецификация элементов опор	11
25.0016-03	Промежуточная опора П10-1н	
	Общий вид. Схема установки	12
25.0016-04	Угловая промежуточная опора УП10-1н	
	Общий вид. Схема установки	14
25.0016-05	Промежуточная опора П10-3н	
	Общий вид. Схема установки	16
25.0016-06	Угловая промежуточная опора УП10-3н	
	Общий вид. Схема установки	18
25.0016-07	Поддерживающая гирлянда изоляторов	20
25.0016-08	Поддерживающая угловая гирлянда изоляторов	21
25.0016-09	Надставка ТС1	22
25.0016-10	Надставка ТС2	23
25.0016-11	Траверса ТМ11, ТМ12	24
25.0016-12	Траверса ТМ13, ТМ14	25
25.0016-13	Траверса ТМ15, ТМ16	26
25.0016-14	Кронштейн У1	27
25.0016-15	Кронштейн У4 (У52)	28
25.0016-16	Проводник ЗП1	29
25.0016-17	Хомут Х51	29

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Ударов			
Н. контр.		Амелина			
Пров.		Гореленко			
Разраб.		Калабашкин В			

25.0016-00

Содержание

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ОАО "РОСЭП"

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

1.1. Проект железобетонных опор ВЛ 6-10 кВ с защищенными проводами с подвесными изоляторами разработан по договору от 18.02.2005 № 689 с ООО «Спецавтоматикасервис».

1.2. В составе данного проекта разработаны одноцепные промежуточные опоры П10-1н и П10-3н и угловые промежуточные опоры УП10-1н и УП10-3н на базе железобетонных стоек СВ105-5 и СВ110-5.

Опоры разработаны для применения в ненаселенной и населенной местностях.

При применении на ВЛ железобетонных стоек СВ105-5 в качестве анкерно-угловых опор должны приниматься следующие опоры: АтБ10-26, КтБ10-26, УАтБ10-26 и ОАтБ10-26 по проекту шифр Л56-97.

При применении на ВЛ железобетонных стоек СВ110-5 в качестве анкерно-угловых опор должны приниматься следующие опоры: АтБ10-21, КтБ10-21, УАтБ10-21 и ОАтБ10-21 по проекту шифр Л56-97.

1.3. Расчетные пролеты для промежуточных и анкерно-угловых опор определены по требованиям ПУЭ 7 издания и представлены на общих видах опор.

1.4. Опоры данного проекта разработаны для I-V ветровых районов с нормативным ветровым давлением 400-1000 Па и для I-V районов по гололеду с нормативной толщиной стенки гололеда 10, 15, 20,25 и 30 мм.

1.5. Крепление проводов на промежуточных и угловых промежуточных опорах разработано с использованием подвесных изоляторов типа ПС и ЛК.

1.6. Железобетонные стойки СВ105-5 и СВ110-5 должны изготавливаться по рабочим чертежам проекта шифр ЛЭП 00.10 в соответствии с ТУ 5863-007-00113557-94 «Стойки железобетонные вибрированные для опор ВЛ 0,4-10кВ».

1.7. Опоры ВЛ 6-10 кВ разработаны для подвески защищенных проводов СИП-3 (SAX) сечением 50, 70, 95 и 120 мм^2.
Максимальное расчетное тяжение проводов принято равным 9 кН.
Натяжку проводов при строительстве ВЛ следует выполнять в соответствии с величинами монтажных стрел провеса проводов, приведенных в таблицах 1 – 4.

1.8. Металлоконструкции изготавливаются по рабочим чертежам данного проекта в соответствии с техническими условиями ТУ 5264-003-53764944-2001 и ТУ 5264-002-57953748-2003, при этом комплектацию траверс рекомендуется выполнять по ТУ 3449-007-53764944-2001 и ТУ 3449-003-57953748-2003.

Комплекты опор данного проекта производятся ООО «Спецавтоматикасервис» по ТУ 3449-001-57953748-2002 (см. раздел 3).

1.9. Для защиты от атмосферных перенапряжений следует применять устройства защиты от дуги типа УЗД и рога разрядные или длинно-искровые разрядники типа РДИП-10, т.е. устройства с регулируемым воздушным промежутком между проводом и заземляющей частью траверсы.

2. КОНСТРУКЦИИ ОПОР.

2.1. Промежуточные опоры П10-1н и П10-3н разработаны в виде одностоечных свободностоящих конструкций со стальными оголовками, закрепленными на вершине стоек с помощью болтов.

2.2. Угловые промежуточные опоры УП10-1н и УП10-3н на угол поворота ВЛ до 20^0 разработаны подкосной конструкции со стальными оголовками, закрепленными на вершине стоек с помощью болтов.

2.3. Промежуточные опоры закрепляются в грунты в пробуренных котлованах на глубину 2,5 м, как правило, без дополнительных ригелей.
Ригель Р-1 устанавливается в соответствии с проектом шифр Л56-97 в следующих грунтах:
- пески мелкие и пылеватые при $e > 0{,}65$
- глины при $J_L > 0{,}5$ и $e > 0{,}75$.

2.4. Угловые промежуточные опоры УП10-1н и УП10-3н устанавливаются, как правило, без дополнительных ригелей при соблюдении указаний раздела 5 пояснительной записки проекта шифр Л56-97.
При необходимости могут быть установлены анкерные плиты в соответствии с серией 3.407.1-143 или ригельные устройства проекта шифр Л56-97.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	25.0016 - ПЗ			
ГИП		Ударов				Пояснительная записка	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.		Амелина					Р	1	6
Пров.		Ударова					ОАО "РОСЭП"		
Разраб.		Гореленко							

Таблица 1 - Монтажные стрелы провеса защищенных проводов СИП-3 (SAX) на опорах со стойками СВ110 и СВ105.
Ветровое давление W_o=400-1000 Па. Тяжение провода $T^н$=6900 Н.
Провод СИП-3 сечение 50 мм.^{2}

Нормативная толщина стенки гололеда $b_э$=10 мм

Пролет, м	Стрелы провеса провода, м, при температуре, град. С						
	-40	-20	-15	0	15	20	40
20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3
30	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5
40	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7
50	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.6	0.8
60	0.2	0.4	0.4	0.6	1.0	1.1	1.4
70	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.4
80	0.5	0.8	0.8	1.1	1.3	1.4	1.7
90	0.8	1.1	1.1	1.4	1.7	1.7	2.0
100	1.2	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.5
110	1.7	2.1	2.1	2.4	2.7	2.8	3.1
120	2.3	2.6	2.7	3.0	3.3	3.4	3.7

Нормативная толщина стенки гололеда $b_э$=15 мм

Пролет, м	Стрелы провеса провода, м, при температуре, град. С						
	-40	-20	-15	0	15	20	40
20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3
30	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5
40	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7
50	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0
60	0.3	0.5	0.6	0.8	1.0	1.0	1.3
70	0.6	0.9	0.9	1.2	1.4	1.4	1.7
80	1.1	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	2.2
90	1.7	2.0	2.1	2.3	2.5	2.6	2.8
100	2.4	2.7	2.8	3.0	3.2	3.3	3.5

Нормативная толщина стенки гололеда $b_э$=20 мм

Пролет, м	Стрелы провеса провода, м, при температуре, град. С						
	-40	-20	-15	0	15	20	40
20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3
30	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5
40	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.6	0.8
50	0.3	0.5	0.5	0.7	0.9	0.9	1.1
60	0.7	1.0	1.1	1.2	1.4	1.4	1.6
70	1.4	1.7	1.7	1.9	2.0	2.1	2.3
80	2.2	2.4	2.4	2.6	2.7	2.8	3.0
90	3.0	3.2	3.3	3.4	3.6	3.6	3.8

Нормативная толщина стенки гололеда $b_э$=25 мм

Пролет, м	Стрелы провеса провода, м, при температуре, град. С						
	-40	-20	-15	0	15	20	40
20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3
30	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5
40	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
50	0.8	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
60	1.6	1.8	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2
70	2.5	2.6	2.6	2.8	2.9	2.9	3.0
80	3.4	3.6	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0

Нормативная толщина стенки гололеда $b_э$=30 мм

Пролет, м	Стрелы провеса провода, м, при температуре, град. С						
	-40	-20	-15	0	15	20	40
20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3
30	0.1	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	0.6
40	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2
50	1.4	1.6	1.6	1.7	1.8	1.8	1.9
60	2.4	2.5	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8
70	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7	3.8	3.9

Таблица 2 - Монтажные стрелы провеса защищенных проводов СИП-3 (SAX) на опорах со стойками СВ110 и СВ105
Ветровое давление W_0=400-1000 Па Тяжение провода $T^н$=6900 Н
Провод СИП-3 сечение 70 мм^2

Нормативная толщина стенки гололеда $b_э$=10 мм

Пролет, м	Стрелы провеса провода, м, при температуре, град С						
	-40	-20	-15	0	15	20	40
20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3
30	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5
40	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7
50	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9
60	0.2	0.4	0.4	0.6	0.8	0.9	1.1
70	0.3	0.5	0.5	0.7	1.0	1.0	1.3
80	0.5	0.7	0.7	1.0	1.2	1.3	1.6
90	0.6	0.9	1.0	1.2	1.5	1.6	1.9
100	0.9	1.3	1.3	1.6	1.9	2.0	2.3
110	1.3	1.7	1.8	2.1	2.4	2.5	2.8
120	1.8	2.2	2.3	2.6	2.9	3.0	3.3

Нормативная толщина стенки гололеда $b_э$=15 мм

Пролет, м	Стрелы провеса провода, м, при температуре, град С						
	-40	-20	-15	0	15	20	40
20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3
30	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5
40	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7
50	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9
60	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	0.9	1.2
70	0.4	0.7	0.7	1.0	1.2	1.3	1.5
80	0.8	1.1	1.2	1.4	1.7	1.7	2.0
90	1.3	1.6	1.7	2.0	2.2	2.3	2.5
100	1.9	2.2	2.3	2.5	2.8	2.8	3.1

Нормативная толщина стенки гололеда $b_э$=20 мм

Пролет, м	Стрелы провеса провода, м, при температуре, град С						
	-40	-20	-15	0	15	20	40
20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3
30	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5
40	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7
50	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0
60	0.5	0.8	0.8	1.0	1.2	1.2	1.5
70	1.0	1.3	1.4	1.6	1.7	1.8	2.0
80	1.7	1.9	2.0	2.2	2.4	2.4	2.6
90	2.4	2.7	2.7	2.9	3.1	3.1	3.3

Нормативная толщина стенки гололеда $b_э$=25 мм

Пролет, м	Стрелы провеса провода, м, при температуре, град С						
	-40	-20	-15	0	15	20	40
20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3
30	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5
40	0.1	0.3	0.2	0.5	0.6	0.7	0.8
50	0.5	0.8	0.8	1.0	1.1	1.2	1.3
60	1.2	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
70	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
80	2.8	3.0	3.0	3.1	3.3	3.3	3.5

Нормативная толщина стенки гололеда $b_э$=30 мм

Пролет, м	Стрелы провеса провода, м, при температуре, град С						
	-40	-20	-15	0	15	20	40
20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3
30	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.6
40	0.4	0.6	0.6	0.8	0.9	0.9	1.0
50	1.1	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5	1.7
60	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.3	2.4
70	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.2	3.3

Таблица 3 - Монтажные стрелы провеса защищенных проводов СИП-3 (SAX) на опорах со стойками СВ110 и СВ105.
Ветровое давление W_o=400-1000 Па Тяжение провода $T^н$=6900 Н
Провод СИП-3 сечение 95 мм^2

Нормативная толщина стенки гололеда $b_э$=10 мм

Пролет, м	Стрелы провеса провода, м, при температуре, град С						
	-40	-20	-15	0	15	20	40
20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3
30	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	0.5
40	0.1	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8
50	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0
60	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.0	1.2
70	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.2	1.5
80	0.6	0.8	0.9	1.2	1.4	1.5	1.8
90	0.9	1.2	1.3	1.6	1.8	1.9	2.2
100	1.3	1.7	1.7	2.0	2.3	2.4	2.7
110	1.7	2.1	2.2	2.5	2.8	2.9	3.2
120	2.3	2.7	2.8	3.1	3.3	3.4	3.7

Нормативная толщина стенки гололеда $b_э$=15 мм

Пролет, м	Стрелы провеса провода, м, при температуре, град С						
	-40	-20	-15	0	15	20	40
20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3
30	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	0.5
40	0.1	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8
50	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0
60	0.3	0.6	0.6	0.8	1.0	1.1	1.3
70	0.7	1.0	1.0	1.3	1.5	1.5	1.8
80	1.1	1.5	1.5	1.8	2.0	2.0	2.3
90	1.7	2.0	2.1	2.3	2.5	2.6	2.8
100	2.4	2.7	2.7	2.9	3.1	3.2	3.5

Нормативная толщина стенки гололеда $b_э$=20 мм

Пролет, м	Стрелы провеса провода, м, при температуре, град С						
	-40	-20	-15	0	15	20	40
20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3
30	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	0.5
40	0.1	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8
50	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.2
60	0.8	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7
70	1.4	1.6	1.7	1.8	2.0	2.0	2.2
80	2.0	2.3	2.3	2.5	2.6	2.7	2.9
90	2.8	3.0	3.1	3.2	3.4	3.4	3.6

Нормативная толщина стенки гололеда $b_э$=25 мм

Пролет, м	Стрелы провеса провода, м, при температуре, град С						
	-40	-20	-15	0	15	20	40
20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3
30	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	0.5
40	0.3	0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	1.0
50	0.8	1.0	1.1	1.2	1.3	1.3	1.5
60	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1
70	2.2	2.4	2.4	2.6	2.7	2.7	2.9
80	3.1	3.3	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7

Нормативная толщина стенки гололеда $b_э$=30 мм

Пролет, м	Стрелы провеса провода, м, при температуре, град С						
	-40	-20	-15	0	15	20	40
20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3
30	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.7
40	0.6	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2
50	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8
60	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.5	2.6
70	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.4	3.6

Таблица 4 - Монтажные стрелы провеса защищенных проводов СИП-3 (SAX) на опорах со стойками СВ110 и СВ105.
Ветровое давление W_0=400-1000 Па. Тяжение провода $T^н$=6900 Н.
Провод СИП-3 сечение 120 мм^2

Нормативная толщина стенки гололеда $b_э$=10 мм

Пролет, м	Стрелы провеса провода, м, при температуре, град. С						
	-40	-20	-15	0	15	20	40
20	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4
30	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
40	0.1	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	0.8
50	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1
60	0.3	0.6	0.6	0.8	1.0	1.1	1.3
70	0.4	0.7	0.8	1.0	1.2	1.3	1.5
80	0.7	1.0	1.1	1.4	1.6	1.7	1.9
90	1.1	1.4	1.5	1.8	2.0	2.1	2.4
100	1.5	1.9	2.0	2.2	2.5	2.6	2.9
110	2.0	2.4	2.5	2.8	3.0	3.1	3.4

Нормативная толщина стенки гололеда $b_э$=15 мм

Пролет, м	Стрелы провеса провода, м, при температуре, град. С						
	-40	-20	-15	0	15	20	40
20	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4
30	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
40	0.1	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	0.8
50	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1
60	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.2	1.5
70	0.9	1.2	1.3	1.5	1.6	1.7	1.9
80	1.4	1.7	1.8	2.0	2.2	2.2	2.5
90	2.0	2.3	2.4	2.6	2.8	2.8	3.0
100	2.7	3.0	3.0	3.2	3.4	3.5	3.7

Нормативная толщина стенки гололеда $b_э$=20 мм

Пролет, м	Стрелы провеса провода, м, при температуре, град. С						
	-40	-20	-15	0	15	20	40
20	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4
30	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
40	0.1	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	0.8
50	0.5	0.7	0.8	0.9	1.1	1.1	1.3
60	1.0	1.2	1.3	1.4	1.6	1.6	1.8
70	1.6	1.8	1.9	2.0	2.2	2.2	2.4
80	2.3	2.5	2.6	2.7	2.9	2.9	3.1
90	3.1	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.9

Нормативная толщина стенки гололеда $b_э$=25 мм

Пролет, м	Стрелы провеса провода, м, при температуре, град. С						
	-40	-20	-15	0	15	20	40
20	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4
30	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.6
40	0.4	0.6	0.6	0.8	0.9	0.9	1.0
50	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
60	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.1	2.3
70	2.4	2.6	2.6	2.8	2.9	2.9	3.0
80	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.8	3.9

Нормативная толщина стенки гололеда $b_э$=30 мм

Пролет, м	Стрелы провеса провода, м, при температуре, град. С						
	-40	-20	-15	0	15	20	40
20	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4
30	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7
40	0.7	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.3
50	1.4	1.6	1.6	1.7	1.8	1.8	1.9
60	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
70	3.3	3.4	3.4	3.5	3.6	3.6	3.7

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ ОПОР ВЛ 6-10 кВ.

ООО «Спецавтоматикасервис» разработаны и производятся комплекты опор данного проекта для строительства ВЛ 6-10 кВ по ТУ 5264-007-57953748-2003.

Структура условного обозначения:

КО$X_1X_2X_3$– X_4 – X_5 – X_6 – X_7 – X_8 – X_9 – X_{10}

КО – комплект опоры;

$X_1X_2X_3$ – тип опоры: **П** – промежуточная,
А - анкерная,
У - угловая,
О – ответвительная
К - концевая;

X_4 – номинальное напряжение, кВ;

X_5 – тип ж/б стоек.
105 – стойка СВ 105,
110 – стойка СВ 110,

X_6 – тип устройства защиты от атмосферных перенапряжений:
А - устройство защиты от дуги (УЗД, УД, SE 20.1, SE20.2 и др.)
Б - устройство с регулируемым воздушным промежутком между проводом и заземленной частью траверсы.

X_7 – тип штыревых изоляторов(для перекидки шлейфов в анкерных опорах):
I - ШФ-10Г,
II - ШФУ-10,
III - ШФ-20Г,
IV – ШФ-20УО.

X_8 – марка вязки спиральной (в зависимости **от сечения провода**):
12 - ВС-12-01 (сечение 50 мм^2);
14 - ВС-14-01 (сечение 70 мм^2);
16 - ВС-16-01 (сечение 95 мм^2);
17 - ВС-17-01 (сечение 120 мм^2).

X_9 - тип изолирующей подвески:

1 - зажим натяжной болтовой типа НБ, изолятор полимерный типа ЛК,
2 - зажим натяжной заклинивающийся типа НЗ, изолятор полимерный типа ЛК,
3 - зажим натяжной болтовой типа НБ, изолятор типа ПС,
4 - зажим натяжной заклинивающий типа НЗ, изолятор типа ПС,
5 - зажим поддерживающий типа ПГН, изолятор типа ПС,
6 - зажим поддерживающий типа ПГН, изолятор полимерный типа ЛК,

X_{10} – тип подвески оптического кабеля:

Н – натяжная подвеска одного кабеля,
2Н – натяжная подвеска двух кабелей,
П – поддерживающая подвеска одного кабеля,
2П – поддерживающая подвеска двух кабелей.

Примеры обозначения при оформлении заказа на комплект опоры:

1. **КО-П-10-105-Б-5** по ТУ 3449-001-57953748-2002 – комплект промежуточной опоры ВЛ 10 кВ с вибрированной железобетонной стойкой СВ105, устройством с регулируемым воздушным промежутком между проводом и заземленной частью траверсы, изолирующей подвеской (зажим ПГН, изолятор ПС), без подвески волоконно-оптического кабеля, выпускаемый по ТУ 3449-001-57953748-2002.
2. **КО-ПУ-10-110-Б-6** по ТУ 3449-001-57953748-2002 – комплект промежуточной угловой опоры ВЛ 10 кВ с вибрированной железобетонной стойкой СВ110, устройством с регулируемым воздушным промежутком между проводом и заземленной частью траверсы, изолирующей подвеской (зажим ПГН, изолятор ЛК), без подвески волоконно-оптического кабеля, выпускаемый по ТУ 3449-001-57953748-2002.

4. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР.

4.1. Для заземления опор на железобетонных стойках в верхней и нижней их частях предусмотрены заземляющие проводники.
При необходимости к нижнему заземляющему проводнику присоединяются дополнительные заземлители.

Траверсы и другие стальные элементы опор должны иметь электрическое соединение с верхним заземляющим проводником. Конструктивное выполнение элементов показано на чертежах опор.


Электрическое соединение заземляющих проводников следует выполнять в соответствии с требованиями гл. 2.5 ПУЭ 7 издания.

4.2. Заземляющее устройство должно выполняться согласно указаниям типового проекта 3.407-150 «Заземляющие устройства опор ВЛ 0,38, 6-10, 20 и 35 кВ».


5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

5.1. При монтаже опор и проводов должны соблюдаться общие правила техники безопасности в строительстве согласно СНиП III-4-80 и “Правилам техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах Минтопэнерго”.


Промежуточная опора
П10-1н



Угловая промежуточная
опора УП10-1н







Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Ударов			
Н. контр.		Амелина			
Пров.		Гореленко			
Разраб.		Калабашкин В			


25.0016-01

Номенклатура
опор


Стадия	Лист	Листов
Р	1	2


ОАО "РОСЭП"


Промежуточная опора
П10-3н



Угловая промежуточная
опора УП10-3н







Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	25.0016-01	Лист 2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на опору , шт .				Примечание
					П10-1н	П10-3н	УП10-1н	УП10-3н	
				Железобетонные элементы					
БЧ		1	ТУ 5863-007-00113557-94	Стойка СВ105-5	1	–	2	–	1175,0 кг
				Стойка СВ110-5	–	1	–	2	1125,0 кг
				Стальные конструкции					
А3		2	25.0016-09	Надставка ТС1	1	–	1	–	86,0 кг
А3		3	25.0016-10	Надставка ТС2	–	1	–	1	52,5 кг
А3		4	25.0016-11	Траверса ТМ11	1	–	–	–	23,2 кг
А3		5	25.0016-11	Траверса ТМ12	–	1	–	–	23,2 кг
А3		6	25.0016-12	Траверса ТМ13	1	–	1	–	13,6 кг
А3		7	25.0016-12	Траверса ТМ14	–	1	–	1	13,6 кг
А3		8	25.0016-13	Траверса ТМ15	–	–	1	–	29,2кг
А3		9	25.0016-13	Траверса ТМ16	–	–	–	1	29,2 кг
А3		10	25.0016-14	Кронштейн У1	–	–	1	–	7,3 кг
А3		11	25.0016-15	Кронштейн У4 (У52)	–	–	–	1	6,8 кг
А4		12	25.0016-16	Проводник ЗП1	0,5 м	0,8 м	1,5 м	1,5 м	0,9 кг/м
А4		13	25.0016-17	Хомут Х51	–	1	–	1	1,9 кг
				Всего на опору	123,25	92,95	137,45	105,35	
				Изоляторы. Линейная арматура.					
		14	25.0016-07	Поддерживающая гирлянда					
				изоляторов	3	–	3	–	
		15	25.0016-08	Поддерживающая угловая					
				гирлянда изоляторов	–	3	–	3	
		16	ТУ3449-001-53764944-00	Устройство защиты УЗД-1-1*	3	3	3	3	
		17	ТУ3449-001-53764944-00	Устройство защиты УЗД-1-2*	3	3	3	3	
		18		Рога разрядные **	3	3	3	3	
		19	ТУ 34.13.10273-88	Зажим ПС-2 ***	1	1	2	2	0,47 кг

* Устройство защиты УЗД см. каталог ENSTO.

** Рога разрядные изготавливаются ООО "ТехЭнком" и поставляются совместно с устройством защиты УЗД.

*** Допускается зажим ПС принимать по ТУ 3449-006-53764944-00.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Ударов			
Н. контр.		Амелина			
Пров.		Гореленко			
Разраб.		Калабашкин В			

25.0016-02

Спецификация элементов опор

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ОАО "РОСЭП"

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.




Таблица 1 - Расчётные пролёты для защищённых проводов СИП-3 сечением 50, 70, 95, 120 мм ^{2}(по ПУЭ 7 издания)

Ветровой район	I...II, 400...500 Па					III, 650 Па					IV, 800 Па					V, 1000 Па				
Район по гололёду	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Нормативная толщина стенки гололёда $b_э$, мм	10	15	20	25	30	10	15	20	25	30	10	15	20	25	30	10	15	20	25	30
Расчётный пролёт, L_1, м ненаселённая местность	90	80	60	50	50	60	60	60	50	50	40	40	40	40	40	30	30	30	30	30
Расчётный пролёт, L_2, м населённая местность	70	60	55	50	40	60	60	55	50	40	40	40	40	40	40	30	30	30	30	30
Расчётный пролёт, L_3, м ненаселённая местность	70	60	60	50	50	60	60	60	50	50	40	40	40	40	40	30	30	30	30	30
Расчётный пролёт, L_4, м населённая местность	50	50	45	40	35	50	50	45	40	35	40	40	40	40	35	30	30	30	30	30


Схема установки стойки опоры



Таблица 2

Марка опоры	Марка стойки	Область применения опоры		
		район по гололёду	ветровой район	местность
П10-1н	СВ105-5	I...V	I...V	Ненасел. и населён.


Схема установки опоры на ВЛЗ




1. Чертёж выполнен на двух листах. Узел I см. лист 2.
2. Спецификацию элементов опоры см. докум. 25.0016-02.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	25.0016-03			
						Железобетонные опоры ВЛ6-10 кВ с защищёнными проводами с подвесной изоляцией			
ГИП		Ударов				Промежуточная опора П10-1н	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.		Амелина					Р	1	2
Пров.		Гореленко				Общий вид Схема установки	ОАО "РОСЭП"		
Разраб.		Калабашкин В							

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.





Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	25.0016-03	Лист 2




Таблица 1 - Расчётные пролёты для защищённых проводов СИП-3 сечением 50, 70, 95, 120 мм ^{2}(по ПУЭ 7 издания)

Ветровой район	I...II, 400...500 Па					III, 650 Па					IV, 800 Па					V, 1000 Па				
Район по гололёду	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Нормативная толщина стенки гололёда bн, мм	10	15	20	25	30	10	15	20	25	30	10	15	20	25	30	10	15	20	25	30
Расчётный пролёт, L_1, м ненаселённая местность	90	80	60	50	50	60	60	60	50	50	40	40	40	40	40	30	30	30	30	30
Расчётный пролёт, L_2, м населённая местность	70	60	55	50	40	60	60	55	50	40	40	40	40	40	40	30	30	30	30	30

Схема установки стоек опоры





Таблица 2

Марка опоры	Марка стойки	Область применения опоры		
		район по гололёду	ветровой район	местность
УП10-1н	СВ105-5	I...V	I...V	Ненасел. и населён.


Схема установки опоры на ВЛЗ



1. Чертёж выполнен на двух листах. Узел I см. лист 2.
2. Спецификацию элементов опоры см. докум. 25.0016-02.
3. Максимальный угол поворота трассы ВЛ равен 20 °.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
ГИП		Ударов				25.0016-04	
Н. контр.		Амелина				Железобетонные опоры ВЛ6-10 кВ с защищёнными проводами с подвесными изоляторами	
Пров.		Гореленко				Угловая промежуточная опора УП10-1н	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Разраб.		Калабашкин В				Общий вид Схема установки	ОАО "РОСЭП"

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.



Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	25.0016-04	Лист 2




Таблица 1 - Расчётные пролёты для защищённых проводов СИП-3 сечением 50, 70, 95, 120 мм^2 (по ПУЭ 7 издания)

Ветровой район	I...II, 400...500 Па					III, 650 Па					IV, 800 Па					V, 1000 Па				
Район по гололёду	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Нормативная толщина стенки гололёда $b_э$, мм	10	15	20	25	30	10	15	20	25	30	10	15	20	25	30	10	15	20	25	30
Расчётный пролёт, L_1, м ненаселённая местность	90	80	60	50	50	60	60	60	50	50	40	40	40	40	40	30	30	30	30	30
Расчётный пролёт, L_2, м населённая местность	70	60	55	50	40	60	60	55	50	40	40	40	40	40	40	30	30	30	30	30
Расчётный пролёт, L_3, м ненаселённая местность	70	60	60	50	50	60	60	60	50	50	40	40	40	40	40	30	30	30	30	30
Расчётный пролёт, L_4, м населённая местность	50	50	45	40	35	50	50	45	40	35	40	40	40	40	35	30	30	30	30	30

Схема установки стойки опоры



Схема установки опоры на ВЛЗ





Таблица 2


Марка опоры	Марка стойки	Область применения опоры		
		район по гололёду	ветровой район	местность
П10-3н	СВ110-5	I...V	I...V	Ненасел. и населён.

1. Чертёж выполнен на двух листах. Узел I см. лист 2.
2. Спецификацию элементов опоры см. докум. 25.0016-05.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	25.0016-05			
						Железобетонные опоры ВЛ6-10 с защищёнными проводами с подвесными изоляторами			
ГИП		Ударов				Промежуточная опора П10-3н	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.		Амелина					Р	1	2
Пров.		Гореленко				Общий вид Схема установки	ОАО "РОСЭП"		
Разраб.		Калабашкин В							

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.


I
1
7
14
3
19
12
5
900
320
260
200
13
900
1
800
800
1


1-1
7
18
3
5
13
14
150...200
16
17
1




Таблица 1 - Расчётные пролёты для защищённых проводов СИП-3 сечением 50, 70, 95, 120 мм ^{2}(по ПУЭ 7 издания)

Ветровой район	I...II, 400...500 Па					III, 650 Па					IV, 800 Па					V, 1000 Па				
Район по гололёду	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Нормативная толщина стенки гололёда bн, мм	10	15	20	25	30	10	15	20	25	30	10	15	20	25	30	10	15	20	25	30
Расчётный пролёт, L_1, м ненаселённая местность	90	80	60	50	50	60	60	60	50	50	40	40	40	40	40	30	30	30	30	30
Расчётный пролёт, L_2, м населённая местность	70	60	55	50	40	60	60	55	50	40	40	40	40	40	40	30	30	30	30	30

Схема установки стоек опоры





Таблица 2

Марка опоры	Марка стойки	Область применения опоры		
		район по гололёду	ветровой район	местность
УП10-3н	СВ110-5	I...V	I...V	Ненасел. и населён.

Схема установки опоры на ВЛЗ



1. Чертёж выполнен на двух листах. Узел I см. лист 2.
2. Спецификацию элементов опоры см. докум. 25.0016-02.
3. Максимальный угол поворота трассы ВЛ равен 20°.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Ударов			
Н. контр.		Амелина			
Пров.		Гореленко			
Разраб.		Калабашкин В			

25.0016-06

Железобетонные опоры ВЛ6-10 кВ с защищёнными проводами с подвесными изоляторами


Угловая промежуточная опора УП10-3н


Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Общий вид
Схема установки


ОАО "РОСЭП"

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.



I
900
800
150...200
9
15
3
900
320
260
200
7
300
13
900
1300
12
19
11
1


1-1
9
3
15
18
7
16
17
13
11
1

Исполнение 1



Исполнение 2



* Допускается ушко принимать по ТУ 3449-105-00111120-94.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. Исп. 1	Кол. Исп. 2	Примечание
				Стандартные изделия			
		1	ТУ34-27-10874-84	Изолятор подвесной ПС 70Е	-	2	
		2	ТУ34-27-91-93	Изолятор линейный подвесной			
				полимерный ЛК-70/20	1	-	
		3	ТУ34-13-10029-90	Зажим поддерживающий			
				глухой	1	1	См. табл.
		4	ТУ34-13-11309-88	Ушко двухлапчатое У2К-7-16 *	1	-	
				Ушко однолапчатое УІ-7-16 *	-	1	

Зажимы поддерживающие глухие

Марка зажима	Сечение проводов СИП-3	h, мм	Масса, кг
ПГН-2	50 70	55	0,81
ПГН-3	95 120	66	0,95


Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	25.0016-07		
ГИП		Ударов				Поддерживающая гирлянда изоляторов	Стадия: Р	Лист:	Листов: 1
Н. контр.		Амелина					ОАО "РОСЭП"		
Пров.		Гореленко							
Разраб.		Калабашкин В							

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Исполнение 1



Исполнение 2



* Допускается ушко принимать по ТУ 3449-105-00111120-94.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. Исп. 1	Кол. Исп. 2	Примечание
				Стандартные изделия			
		1	ТУ34-27-10874-84	Изолятор подвесной ПС 70Е	-	2	
		2	ТУ34-27-91-93	Изолятор линейный подвесной полимерный ЛК-70/20	1	-	
		3	ТУ34-13-10029-90	Зажим поддерживающий глухой ПГУ-2-2	1	1	
		4	ТУ34-13-11309-88	Ушко двухлапчатое У2К-7-16 *	1	-	
				Ушко однолапчатое УІ-7-16 *	-	1	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Ударов			
Н. контр.		Амелина			
Пров.		Гореленко			
Разраб.		Калабашкин В			

25.0016-08

Поддерживающая угловая гирлянда изоляторов


Стадия	Лист	Листов
Р		1

ОАО "РОСЭП"


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.




Поз. 2



Поз. 3






1. Сварку производить электродом **Э42А ГОСТ9467-75.**
2. Сварные швы h=5 мм.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
БЧ		1	ГОСТ8509-93	Уголок 90х90х8 L=1500	4	16,4 кг
БЧ		2	ГОСТ8509-93	Уголок 75х75х6	4	2,4 кг
БЧ		3	ГОСТ8509-93	Уголок 75х75х6	2	2,2 кг
БЧ		4	ГОСТ2590-88	Круг 20	4	0,76 кг
БЧ		5	ГОСТ2590-88	Круг 20 L=190	2	0,47 кг
				Стандартные изделия		
		6	ГОСТ7798-70	Болт М20х100	4	
		7	ГОСТ5915-70	Гайка М20	13	
		8	ГОСТ11371-78	Шайба 20	16	

Поз. 4



Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

25.0016-09

Надставка ТС1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	86	1:10
Лист	Листов 1	


Н. контр.	Амелина	
Пров.	Гореленко	
Разраб.	Калабашкин В	

ОАО "РОСЭП"


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.




Поз. 2




Поз. 3





Поз. 4



1. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ9467-75.
2. Сварные швы h=5 мм.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
БЧ		1	ГОСТ8509-93	Уголок 80х80х8 L=900	4	8,7 кг
БЧ		2	ГОСТ8509-93	Уголок 75х75х6	4	2,0 кг
БЧ		3	ГОСТ8509-93	Уголок 75х75х6	2	2,0 кг
БЧ		4	ГОСТ2590-88	Круг 20	2	0,7 кг
БЧ		5	ГОСТ2590-88	Круг 20 L=170	4	0,4 кг
				Стандартные изделия		
		6	ГОСТ7798-70	Болт М20х90	4	
		7	ГОСТ5915-70	Гайка М20	9	
		8	ГОСТ11371-78	Шайба 20	12	


Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Н. контр.		Амелина			
Пров.		Гореленко			
Разраб.		Калабашкин В			


25.0016-10

Надставка ТС2


Стадия	Масса	Масштаб
Р	52,5	1:10
Лист	Листов 1	

ОАО "РОСЭП"






Поз. 2



Поз. 1



* Верхнюю плашку зажима ПС-2 приварить к уголку поз. 1.
Болт зажима поменять на более длинный, L=45 мм.

1. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ9467-75.
2. Сварные швы h=5 мм.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
БЧ		1	ГОСТ8509-93	Уголок 100х100х8	1	20,7 кг
БЧ		2	ГОСТ2590-88	Круг 16 L=260	2	0,41 кг
				Стандартные изделия		
		3	ТУ 34.13.10273-88	Зажим ПС-2*	2	
		4	ТУ 34.13.10272-88	Серьга СРС-7-16А	2	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Н. контр.		Амелина			
Пров.		Гореленко			
Разраб.		Калабашкин В			


25.0016-11


Траверса
ТМ11, ТМ12

Стадия	Масса	Масштаб
Р	23,2	1:10
Лист	Листов 1	


ОАО "РОСЭП"

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.






Поз. 2



Поз. 1




* **Верхнюю плашку зажима** ПС-2 приварить к уголку **поз.** 1.
Болт **зажима поменять на б**олее длинный, L=45 мм.

1. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ9467-75.
2. Сварные швы h=5 мм.


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
БЧ		1	ГОСТ8509-93	Уголок 100х100х8	1	12,3 кг
БЧ		2	ГОСТ2590-88	Круг 16 L=260	1	0,41 кг
				Стандартные изделия		
		3	ТУ 34.13.10273-88	Зажим ПС-2*	1	
		4	ТУ 34.13.10272-88	Серьга СРС-7-16А	1	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	25.0016-12			
						Траверса ТМ13, ТМ14	Стадия	Масса	Масштаб
							Р	13,6	1:10
							Лист	Листов 1	
Н. контр.		Амелина				ОАО "РОСЭП"			
Пров.		Гореленко							
Разраб.		Калабашкин В							


Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.




Поз. 2



Поз. 3



Поз. 1



* Верхнюю плашку зажима ПС-2 приварить к уголку поз. 1 **и поз. 2.**
Болт зажима поменять на более длинный, L=45 мм.

1. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ9467-75.
2. Сварные швы h=5 мм.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
БЧ		1	ГОСТ8509-93	Уголок 100х100х8	1	21,7 кг
БЧ		2	ГОСТ8509-93	Уголок 100х100х8	1	5,0 кг
БЧ		3	ГОСТ2590-88	Круг 16 L=260	2	0,41 кг
				Стандартные изделия		
		4	ТУ 34.13.10273-88	Зажим ПС-2*	2	
		5	ТУ 34.13.10272-88	Серьга СРС-7-16А	2	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Н. контр.		Амелина			
Пров.		Гореленко			
Разраб.		Калабашкин В			

25.0016-13

Траверса
ТМ15, ТМ16


Стадия	Масса	Масштаб
Р	29,2	1:10
Лист	Листов 1	


ОАО "РОСЭП"

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.








Поз. 3




Поз. 2









Поз. 1







1. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ9467-75.
2. Сварные швы h=5 мм.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
БЧ		1	ГОСТ103-78	Полоса 8х80 L=560	1	2,8 кг
БЧ		2	ГОСТ2590-88	Круг 20 L=705	1	1,7 кг
БЧ		3	ГОСТ8509-93	Уголок 70х70х6	1	1,9 кг
				Стандартные изделия		
		4	ГОСТ7798-70	Болт М20х240	1	
		5	ГОСТ5915-70	Гайка М20	3	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Н. контр.		Амелина			
Пров.		Гореленко			
Разраб.		Калабашкин В			

25.0016-14

Кронштейн
У1


Стадия	Масса	Масштаб
Р	7,3	1:5
Лист	Листов 1	


ОАО "РОСЭП"

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.







1-1




Поз. 2




Поз. 3





Поз. 1



1. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ9467-75.
2. Сварные швы h=5 мм.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
БЧ		1	ГОСТ103-78	Полоса 8х80 L=540	1	2,7 кг
БЧ		2	ГОСТ2590-88	Круг 20 L=649	1	1,6 кг
БЧ		3	ГОСТ8509-93	Уголок 70х70х6	1	1,8 кг
				Стандартные изделия		
		4	ГОСТ7798-70	Болт М20х220	1	
		5	ГОСТ5915-70	Гайка М20	3	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Н. контр.		Амелина			
Пров.		Гореленко			
Разраб.		Калабашкин В			

25.0016-15

Кронштейн
У4


Стадия	Масса	Масштаб
Р	6,8	1:5
Лист	Листов 1	

ОАО "РОСЭП"

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
БЧ		1	ГОСТ2590-88	Круг 20 L=684	1	1,69 кг
				Стандартные изделия		
		2	ГОСТ5915-70	Гайка М20	3	
		3	ГОСТ11371-78	Шайба 20	2	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Н. контр.		Амелина			
Пров.		Гореленко			
Разраб.		Калабашкин В			


25.0016-17

Хомут
Х51


Стадия	Масса	Масштаб
Р	1,9	1:5
Лист	Листов 1	

"ОАО РОСЭП"

gost.e-ecolog.ru



Поз. 1



1. Проводник ЗП1 изготавливать отрезками длиной не **менее трёх метров.**
Масса ЗП1 дана на один метр.
2. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ9467-75.
3. Сварные швы h=5 мм.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
БЧ		1	ГОСТ103-78	Полоса 5х60	2	0,12 кг
БЧ		2	ГОСТ2590-88	Круг 10	1	0,62 кг

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Н. контр.		Амелина			
Пров.		Гореленко			
Разраб.		Калабашкин В			

25.0016-16

Проводник
ЗП1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	0,9	1:5
Лист	Листов 1	

"ОАО РОСЭП"