Краснодарский краевой центр
ценообразования в строительстве
"Кубаньстройцена"

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
к ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,

учтенные при разработке территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001

Общие указания к справочному пособию
Показатели стоимости ресурсов

ТЕРр-2001-51	Земляные работы
ТЕРр-2001-52	Фундаменты
ТЕРр-2001-53	Стены
ТЕРр-2001-54	Перекрытия
ТЕРр-2001-55	Перегородки
ТЕРр-2001-56	Проемы
ТЕРр-2001-57	Полы
ТЕРр-2001-58	Крыши, кровли
ТЕРр-2001-59	Лестницы, крыльца
ТЕРр-2001-60	Печные работы
ТЕРр-2001-61	Штукатурные работы
ТЕРр-2001-62	Малярные работы
ТЕРр-2001-63	Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр-2001-64	Лепные работы
ТЕРр-2001-65	Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр-2001-66	Наружные инженерные сети
ТЕРр-2001-67	Электромонтажные работы
ТЕРр-2001-68	Благоустройство
ТЕРр-2001-69	Прочие ремонтно-строительные работы

Издание официальное

gost.e-ecolog.ru

Краснодар 2001 г.

**Краснодарский краевой центр
ценообразования в строительстве
"Кубаньстройцена"**

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
к ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,

**учтенные при разработке территориальных единичных расценок
на ремонтно-строительные работы
ТЕРр-2001**

Общие указания к справочному пособию
Показатели стоимости ресурсов

ТЕРр-2001-51	Земляные работы
ТЕРр-2001-52	Фундаменты
ТЕРр-2001-53	Стены
ТЕРр-2001-54	Перекрытия
ТЕРр-2001-55	Перегородки
ТЕРр-2001-56	Проемы
ТЕРр-2001-57	Полы
ТЕРр-2001-58	Крыши, кровли
ТЕРр-2001-59	Лестницы, крыльца
ТЕРр-2001-60	Печные работы
ТЕРр-2001-61	Штукатурные работы
ТЕРр-2001-62	Малярные работы
ТЕРр-2001-63	Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр-2001-64	Лепные работы
ТЕРр-2001-65	Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр-2001-66	Наружные инженерные сети
ТЕРр-2001-67	Электромонтажные работы
ТЕРр-2001-68	Благоустройство
ТЕРр-2001-69	Прочие ремонтно-строительные работы

Издание официальное

Краснодар 2001 г.

Справочное пособие. Показатели стоимости ресурсов, учтенные при разработке территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001
/Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"/ Краснодар, 2001 г. – 265 с.

Предназначены для расшифровки стоимости прямых затрат по каждой расценке таблиц, включенных в сборники ТЕРр (Краснодарский край) в уровне базисных цен по состоянию на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАНО Крас,нодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена" (Руководитель - директор центра Крупенина И.А.; исполнители: Корявец С.А., Фокин А.А.)

Редакционная комиссия: И.А. Крупенина – директор Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Ответственный исполнитель: И.А. Крупенина
Технический редактор: С.А. Корявец
©Компьютерная верстка: А.А. Фокин
©Дизайн обложки: А.А. Фокин

©Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена", 2001 год

Настоящие справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Подписано в печать 28.06.2001 г. Бумага офсетная. Печать трафаретная. Тираж 50 экз.
Отпечатано с готовых оригинал макетов центра "Кубаньстройцена"
в ООО "Южный центр сметного нормирования в строительстве", 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 121,
тел/факс: 262-96-58, 262-37-83
Ответственный за выпуск Кайдашов Д.П.
Цена договорная.

ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ, УЧТЕННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРр–2001

СБОРНИК № 64

ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

(к ТЕРр-81-04-64-2001)

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-1 Базы под колонны высотой до 250 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-1-1	64-1-2	64-1-3	64-1-4	64-1-5	64-1-6	64-1-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		2,75	1,79	0,18	0,75	1,31	1,88	1,75
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53			3,00	3,00			
			7,78	3,20	3,20			3,20	3,20	
			7,90							3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,06	0,02					0,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,06	0,02					0,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**									
415-0001	Базы под колонны высотой до 250 мм гипсовые	шт.	71,86		1,00					
415-1001	То же, цементные	шт.	98,86	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,03	0,015					
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		21,40	13,93	1,36	5,65	10,19	14,63	13,83
Эксплуатация машин		**руб**		1,20	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		0,59	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Материальные ресурсы		**руб**		98,86	71,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		**руб**		121,46	86,19	1,36	5,65	10,19	14,63	14,23

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-2 Базы под колонны высотой до 400 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-2-1	64-2-2	64-2-3	64-2-4	64-2-5	64-2-6	64-2-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		4,17	2,60	0,31	1,26	2,21	3,15	2,78
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53			3,00	3,00			
			7,78	3,20	3,20			3,20	3,20	
			7,90							3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,12	0,03					0,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,12	0,03					0,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**									
415-0002	Базы под колонны высотой до 400 мм гипсовые	шт.	113,20		1,00					
415-1002	То же, цементные	шт.	143,40	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,06	0,023					
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		32,44	20,23	2,33	9,49	17,19	24,51	21,96
Эксплуатация машин		**руб**		2,40	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		1,18	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Материальные ресурсы		**руб**		143,40	113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		**руб**		178,24	134,03	2,33	9,49	17,19	24,51	22,36

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-3 Базы под колонны высотой до 500 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-3-1	64-3-2	64-3-3	64-3-4	64-3-5	64-3-6	64-3-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		4,86	3,19	0,49	1,99	3,52	5,00	4,29
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53			3,00	3,00			
			7,78	3,20	3,20			3,20	3,20	
			7,90							3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,12	0,05					0,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,12	0,05					0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**									
415-0003	Базы под колонны высотой до 500 мм гипсовые	шт.	123,74		1,00					
415-1003	То же, цементные	шт.	173,17	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,06	0,03					
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		37,81	24,82	3,69	14,98	27,39	38,90	33,89
Эксплуатация машин		**руб**		2,40	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		1,18	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
Материальные ресурсы		**руб**		173,17	123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		**руб**		213,38	149,56	3,69	14,98	27,39	38,90	34,49

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-4 Базы по пилястрам высотой до 250 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-4-1	64-4-2	64-4-3	64-4-4	64-4-5	64-4-6	64-4-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1,52	0,91	0,09	0,38	0,66	0,94	0,87
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53			3,00	3,00			
			7,78	3,20	3,20			3,20	3,20	
			7,90							3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,03	0,01					0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,03	0,01					0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**									
415-0011	Базы по пилястрам высотой до 250 мм гипсовые	шт.	71,86		1,00					
415-1011	То же, цементные	шт.	98,86	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,015	0,008					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		11,83	7,08	0,68	2,86	5,13	7,31	6,87
Эксплуатация машин		руб		0,60	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		0,29	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Материальные ресурсы		руб		98,86	71,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		111,29	79,14	0,68	2,86	5,13	7,31	7,07

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-5 Базы по пилястрам высотой до 400 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-5-1	64-5-2	64-5-3	64-5-4	64-5-5	64-5-6	64-5-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		2,11	1,31	0,16	0,62	1,11	1,57	1,38
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53			3,00	3,00			
			7,78	3,20	3,20			3,20	3,20	
			7,90							3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,06	0,02					0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,06	0,02					0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**									
415-0012	Базы по пилястрам высотой до 400 мм гипсовые	шт.	113,20		1,00					
415-1012	То же, цементные	шт.	143,40	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,03	0,012					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		16,42	10,19	1,20	4,67	8,64	12,21	10,90
Эксплуатация машин		руб		1,20	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		0,59	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Материальные ресурсы		руб		143,40	113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		161,02	123,79	1,20	4,67	8,64	12,21	11,10

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-6 Базы по пилястрам высотой до 500 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-6-1	64-6-2	64-6-3	64-6-4	64-6-5	64-6-6	64-6-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		2,43	1,59	0,25	0,99	1,77	2,51	2,15
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53			3,00	3,00			
			7,78	3,20	3,20			3,20	3,20	
			7,90							3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,06	0,02					0,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,06	0,02					0,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**									
415-0013	Базы по пилястрам высотой до 500 мм гипсовые	шт.	123,74		1,00					
415-1013	То же, цементные	шт.	173,17	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,03	0,015					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		18,91	12,37	1,88	7,45	13,77	19,53	16,99
Эксплуатация машин		руб		1,20	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		0,59	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Материальные ресурсы		руб		173,17	123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		193,28	136,51	1,88	7,45	13,77	19,53	17,39

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-7

Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-7-1	64-7-2	64-7-3	64-7-4	64-7-5	64-7-6	64-7-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1,37	0,85	0,26	1,01	1,82	2,57	2,09
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00					
			8,02							3,40
			8,14			3,50	3,50			
			8,27					3,60	3,60	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,07	0,03					0,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,07	0,03					0,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**									
415-0021	Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 750 мм гипсовые	шт.	33,30		1,00					
415-1021	То же, цементные	шт.	56,09	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,042	0,02					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		10,32	6,40	2,12	8,22	15,05	21,25	16,76
	Эксплуатация машин	руб		1,40	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
	в том числе									
	Оплата труда машинистов	руб		0,69	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
	Материальные ресурсы	руб		56,09	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего, прямые затраты	руб		67,81	40,30	2,12	8,22	15,05	21,25	17,16

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-8

Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-8-1	64-8-2	64-8-3	64-8-4	64-8-5	64-8-6	64-8-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1,89	1,26	0,41	1,65	2,89	4,11	3,32
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00					
			8,02							3,40
			8,14			3,50	3,50			
			8,27					3,60	3,60	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,09	0,06					0,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,09	0,06					0,05
4	**МАТЕРИАЛЫ**									
415-0022	Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 1000 мм гипсовые	шт.	52,58		1,00					
415-1022	То же, цементные	шт.	87,64	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,059	0,04					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		14,23	9,49	3,34	13,43	23,90	33,99	26,63
	Эксплуатация машин	руб		1,80	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	в том числе									
	Оплата труда машинистов	руб		0,88	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
	Материальные ресурсы	руб		87,64	52,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего, прямые затраты	руб		103,67	63,27	3,34	13,43	23,90	33,99	27,63

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-9

Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-9-1	64-9-2	64-9-3	64-9-4	64-9-5	64-9-6	64-9-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		2,25	1,91	0,13	0,51	0,82	1,29	1,16
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00					
			8,02							3,40
			8,14			3,50	3,50			
			8,27					3,60	3,60	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,03	0,02					
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,03	0,02					
4	**МАТЕРИАЛЫ**									
415-0031	Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 750 мм гипсовые	шт.	33,65		1,00					
415-1031	То же, цементные	шт.	56,09	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,015	0,013					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		16,94	14,38	1,06	4,15	6,78	10,67	9,30
	Эксплуатация машин	руб		0,60	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе									
	Оплата труда машинистов	руб		0,29	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб		56,09	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего, прямые затраты	руб		73,63	48,43	1,06	4,15	6,78	10,67	9,30

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-10

Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-10-1	64-10-2	64-10-3	64-10-4	64-10-5	64-10-6	64-10-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		2,71	2,16	0,21	0,82	1,44	2,05	1,74
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00					
			8,02							3,40
			8,14			3,50	3,50			
			8,27					3,60	3,60	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,04	0,02					0,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,04	0,02					0,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**									
415-0032	Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 1000 мм гипсовые	шт.	52,58		1,00					
415-1032	То же, цементные	шт.	87,64	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,025	0,013					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		20,41	16,26	1,71	6,67	11,91	16,95	13,95
Эксплуатация машин		руб		0,80	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		0,39	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Материальные ресурсы		руб		87,64	52,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		108,85	69,24	1,71	6,67	11,91	16,95	14,35

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-11

Вазы высотой до 500 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-11-1	64-11-2	64-11-3	64-11-4	64-11-5	64-11-6	64-11-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,68	2,49	0,29	1,21	2,49	3,41	2,94
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65							3,10
			7,78			3,20	3,20	3,20	3,20	
			7,90	3,30	3,30					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,07	0,04					0,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,07	0,04					0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**									
415-0041	Вазы гладкие высотой до 500 мм гипсовые	шт.	63,10		1,00					
415-1041	То же, цементные	шт.	108,67	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,02	0,01					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		29,07	19,67	2,26	9,41	19,37	26,53	22,49
Эксплуатация машин		руб		1,40	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		0,69	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
Материальные ресурсы		руб		108,67	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		139,14	83,57	2,26	9,41	19,37	26,53	23,09

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-12

Вазы высотой до 750 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-12-1	64-12-2	64-12-3	64-12-4	64-12-5	64-12-6	64-12-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		4,95	3,43	0,48	1,92	3,94	5,41	4,59
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65							3,10
			7,78			3,20	3,20	3,20	3,20	
			7,90	3,30	3,30					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,13	0,07			0,01	0,01	0,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,13	0,07			0,01	0,01	0,05
4	**МАТЕРИАЛЫ**									
415-0042	Вазы гладкие высотой до 750 мм гипсовые	шт.	119,16		1,00					
415-1042	То же, цементные	шт.	206,82	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,035	0,018					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		39,11	27,10	3,73	14,94	30,65	42,09	35,11
Эксплуатация машин		руб		2,60	1,40	0,00	0,00	0,20	0,20	1,00
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		1,28	0,69	0,00	0,00	0,10	0,10	0,49
Материальные ресурсы		руб		206,82	119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		248,53	147,66	3,73	14,94	30,85	42,29	36,11

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-13 Вазы высотой до 1000 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-13-1	64-13-2	64-13-3	64-13-4	64-13-5	64-13-6	64-13-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		6,03	4,12	0,62	2,46	5,06	6,92	6,03
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65							3,10
			7,78			3,20	3,20	3,20	3,20	
			7,90	3,30	3,30					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,18	0,10			0,02	0,02	0,08
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,18	0,10			0,02	0,02	0.08
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0043	Вазы гладкие высотой до 1000 мм гипсовые	шт.	119,16		1,00					
415-1043	То же, цементные	шт.	206,82	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,05	0,025					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		47,64	32,55	4,82	19,14	39,37	53,84	46,13
Эксплуатация машин		руб		3,60	2,00	0,00	0,00	0,40	0,40	1,60
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		1,77	0,98	0,00	0,00	0,20	0,20	0,78
Материальные ресурсы		руб		206,82	119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		258,06	153,71	4,82	19,14	39,77	54,24	47,73

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-14 Венки диаметром до 500 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-14-1	64-14-2	64-14-3	64-14-4	64-14-5	64-14-6	64-14-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,56	2,64	0,22	0,87	1,96	2,63	2,59
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00	3,00	3,00			3,00
			7,65					3,10	3,10	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,05	0,02					
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,05	0,02					
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0051	Венки диаметром до 500 мм гипсовые	шт.	66,60		1,00					
415-1051	Венки с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм цементные	шт	115,68	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,022	0,011					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		26,81	19,88	1,66	6,55	14,99	20,12	19,50
Эксплуатация машин		руб		1,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		0,49	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные ресурсы		руб		115,68	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		143,49	86,88	1,66	6,55	14,99	20,12	19,50

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-15 Венки диаметром до 1000 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-15-1	64-15-2	64-15-3	64-15-4	64-15-5	64-15-6	64-15-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		5,94	4,13	0,44	1,56	3,62	4,73	4,78
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00	3,00	3,00			3,00
			7,65					3,10	3,10	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,15	0,08			0,01	0,01	0.06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,15	0,08			0,01	0,01	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0052	Венки диаметром до 1000 мм гипсовые	шт.	171,77		1,00					
415-1052	Венки с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм цементные	шт.	273,42	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,08	0,04					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		44,73	31,10	3,31	11,75	27,69	36,18	35,99
Эксплуатация машин		руб		3.00	1,60	0,00	0,00	0,20	0,20	1,20
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		1,47	0,78	0,00	0,00	0,10	0,10	0,59
Материальные ресурсы		руб		273,42	171,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		321,15	204,47	3,31	11,75	27,89	36,38	37,19

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-16 Гербы высотой до 500 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-16-1	64-16-2	64-16-3	64-16-4	64-16-5	64-16-6	64-16-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		5,41	3,89	0,25	1,01	1,76	2,51	2,43
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53			3,00	3,00			3,00
			7,65					3,10	3,10	
			7,78	3,20	3,20					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,08	0,04					0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,08	0,04					0,03
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0061	Гербы высотой до 500 мм гипсовые	шт.	80,63		1,00					
415-1061	То же, цементные	шт.	136,71	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,05	0,025					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		42,09	30,26	1,88	7,61	13,46	19,20	18,30
Эксплуатация машин		руб		1,60	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		0,78	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
Материальные ресурсы		руб		136,71	80,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		180,40	111,69	1,88	7,61	13,46	19,20	18,90

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-17 Гербы высотой до 1000 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-17-1	64-17-2	64-17-3	64-17-4	64-17-5	64-17-6	64-17-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		8,84	6,29	0,44	1,76	3,11	4,42	4,15
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53			3,00	3,00			3,00
			7,65					3,10	3,10	
			7,78	3,20	3,20					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,14	0,08					0,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,14	0,08					0,06
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0062	Гербы высотой до 1000 мм гипсовые	шт.	224,35		1,00					
415-1062	То же, цементные	шт.	368,07	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,10	0,05					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		68,78	48,94	3,31	13,25	23,79	33,81	31,25
Эксплуатация машин		руб		2,80	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		1,37	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
Материальные ресурсы		руб		368,07	224,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		439,65	274,89	3,31	13,25	23,79	33,81	32,45

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-18 Гирлянды длиной по огибу до 750 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-18-1	64-18-2	64-18-3	64-18-4	64-18-5	64-18-6	64-18-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		5,67	4,03	0,25	1,01	2,34	2,99	3,01
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65			3,10	3,10			
			7,78	3,20	3,20					3,20
			7,90					3,30	3,30	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,07	0,04					0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,07	0,04					0,03
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0071	Гирлянды длиной по огибу до 750 мм гипсовые	шт.	66,60		1,00					
415-1071	То же, цементные	шт.	122,69	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,014	0,007					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		44,11	31,35	1,91	7,73	18,49	23,62	23,42
Эксплуатация машин		руб		1,40	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		0,69	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
Материальные ресурсы		руб		122,69	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		168,20	98,75	1,91	7,73	18,49	23,62	24,02

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-19 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-19-1	64-19-2	64-19-3	64-19-4	64-19-5	64-19-6	64-19-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		7,01	5,01	0,37	1,51	3,81	4,95	4,84
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65			3,10	3,10			
			7,78	3,20	3,20					3,20
			7,90					3,30	3,30	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,10	0,07					0,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,10	0,07					0,05
4	**МАТЕРИАЛЫ**									
415-0072	Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм гипсовые	шт.	119,19		1,00					
415-1072	То же, цементные	шт.	199,81	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,04	0,02					
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		54,54	38,98	2,83	11,55	30,10	39,11	37,66
Эксплуатация машин		**руб**		2,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		0,98	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
Материальные ресурсы		**руб**		199,81	119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		**руб**		256,35	159,57	2,83	11,55	30,10	39,11	38,66

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-20 Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-20-1	64-20-2	64-20-3	64-20-4	64-20-5	64-20-6	64-20-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		10,01	8,19	0,28	0,99	2,44	2,98	3,06
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	3,10					
			7,90			3,30	3,30			
			8,14					3,50	3,50	3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,05	0,02					0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,05	0,02					0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**									
415-0101	Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм гипсовые	шт.	66,60		1,00					
415-1101	То же, цементные	шт.	112,17	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,021	0,012					
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		76,58	62,65	2,21	7,82	19,86	24,26	24,91
Эксплуатация машин		**руб**		1,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		0,49	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Материальные ресурсы		**руб**		112,17	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		**руб**		189,75	129,65	2,21	7,82	19,86	24,26	25,11

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-21 Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-21-1	64-21-2	64-21-3	64-21-4	64-21-5	64-21-6	64-21-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		11,96	9,36	0,56	1,85	4,32	5.59	5,21
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	3,10					
			7,90			3,30	3,30			
			8,14					3,50	3,50	3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,15	0,07			0,01	0,01	0,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,15	0,07			0,01	0,01	0,05
4	**МАТЕРИАЛЫ**									
415-0102	Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм гипсовые	шт.	147,23		1,00					
415-1102	То же, цементные	шт.	241,88	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,07	0,04					
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		91,49	71,60	4,42	14,62	35,16	45,50	42,41
Эксплуатация машин		**руб**		3,00	1,40	0,00	0,00	0,20	0,20	1,00
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		1,47	0,69	0,00	0,00	0,10	0,10	0,49
Материальные ресурсы		**руб**		241,88	147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		**руб**		336,37	220,23	4,42	14,62	35,36	45,70	43,41

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-22 Капители ионические высотой до 250 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-22-1	64-22-2	64-22-3	64-22-4	64-22-5	64-22-6	64-22-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		10,01	8,19	0,37	1,31	2,82	3,95	3,43
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	3,10					
			7,90			3,30	3,30			
			8,02							3,40
			8,14					3,50	3,50	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,05	0,02					0,015
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,05	0,02					0,015
4	**МАТЕРИАЛЫ**									
415-0111	Капители ионические высотой до 250 мм гипсовые	шт.	136,71		1,00					
415-1111	То же, цементные	шт.	238,37	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,021	0,012					
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		76,58	62,65	2,92	10,35	22,95	32,15	27,51
Эксплуатация машин		**руб**		1,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		0,49	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
Материальные ресурсы		**руб**		238,37	136,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		**руб**		315,95	199,76	2,92	10,35	22,95	32,15	27,81

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-23 Капители ионические высотой до 500 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-23-1	64-23-2	64-23-3	64-23-4	64-23-5	64-23-6	64-23-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч		11,96	9,36	0,79	3,03	6,91	9,12	7,93
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	3,10					
			7,90			3,30	3,30			
			8,14					3,50	3,50	3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,15	0,07			0,01	0,01	0,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,15	0,07			0,01	0,01	0,05
4	**МАТЕРИАЛЫ**									
415-0112	Капители ионические высотой до 500 мм гипсовые	шт.	294,46		1,00					
415-1112	То же, цементные	шт.	508,30	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,07	0,04					
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		91,49	71,60	6,24	23,94	56,25	74,24	64,55
Эксплуатация машин		**руб**		3,00	1,40	0,00	0,00	0,20	0,20	1,00
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		1,47	0,69	0,00	0,00	0,10	0,10	0,49
Материальные ресурсы		**руб**		508,30	294,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		**руб**		602,79	367,46	6,24	23,94	56,45	74,44	65,55

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-24 Капители коринфские высотой до 500 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-24-1	64-24-2	64-24-3	64-24-4	64-24-5	64-24-6	64-24-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		19,89	15,73	0,64	2,47	11,44	12,48	12,09
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,02					3,40	3,40	
			8,14	3,50	3,50	3,50	3,50			3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,17	0,08			0,02	0,02	0,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,17	0,08			0,02	0,02	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**									
415-0121	Капители коринфские высотой до 500 мм гипсовые	шт.	438,19		1,00					
415-1121	То же, сборные высотой до 500 мм цементные	шт.	736,15	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,07	0,035					
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		161,90	128,04	5,21	20,11	91,75	100,09	98.41
Эксплуатация машин		**руб**		3,40	1,60	0,00	0,00	0,40	0,40	1,20
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		1,67	0,78	0,00	0,00	0,20	0,20	0,59
Материальные ресурсы		**руб**		736,15	438,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		**руб**		901,45	567,83	5,21	20,11	92,15	100,49	99,61

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-25 Капители коринфские высотой до 750 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-25-1	64-25-2	64-25-3	64-25-4	64-25-5	64-25-6	64-25-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		25,22	19,24	1,26	4,95	21,19	24,96	24,05
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,02					3,40	3,40	
			8,14	3,50	3,50	3,50	3,50			3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,27	0,19			0,03	0,03	0,09
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,27	0,19			0,03	0,03	0,09
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0122	Капители коринфские высотой до 750 мм гипсовые	шт.	630,99		1,00					
415-1122	То же, сборные высотой до 750 мм цементные	шт.	1086,80	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,12	0,06					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		205,29	156,61	10,26	40,29	169,94	200,18	195,77
Эксплуатация машин		руб		5,40	3,80	0,00	0,00	0,60	0,60	1,80
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		2,65	1,86	0,00	0,00	0,29	0,29	0,88
Материальные ресурсы		руб		1086,80	630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		1297,49	791,40	10,26	40,29	170,54	200,78	197,57

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-26 Капители коринфские высотой до 1000 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-26-1	64-26-2	64-26-3	64-26-4	64-26-5	64-26-6	64-26-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		49,79	35,49	1,87	7,54	32,11	37,70	36,27
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,02					3,40	3,40	
			8,14	3,50	3,50	3,50	3,50			3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,36	0,26			0,04	0,04	0,011
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,36	0,26			0,04	0,04	0,011
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0123	Капители коринфские высотой до 1000 мм гипсовые	шт.	736,15		1,00					
415-1123	То же, сборные высотой до 1000 мм цементные	шт.	1226,90	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,14	0,07					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		405,29	288,89	15,22	61,38	257,52	302,35	295,24
Эксплуатация машин		руб		7,20	5,20	0,00	0,00	0,80	0,80	0,22
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		3,53	2,55	0,00	0,00	0,39	0,39	0,11
Материальные ресурсы		руб		1226,90	736,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		1639,39	1030,24	15,22	61,38	258,32	303,15	295,46

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-27 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-27-1	64-27-2	64-27-3	64-27-4	64-27-5	64-27-6	64-27-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,46	2,57	0.25	1,01	2,24	2,99	2,87
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00					
			8,02			3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,06	0,03					0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,06	0,03					0,02
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0131	Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм гипсовые	шт.	68,21		1,00					
415-1131	То же, цементные	шт.	109,13	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,022	0,012					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		26,05	19,35	2,01	8,10	17,96	23,98	23,02
Эксплуатация машин		руб		1,20	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		0,59	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Материальные ресурсы		руб		109,13	68,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		136,38	88,16	2,01	8,10	17,96	23,98	23,42

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-28 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-28-1	64-28-2	64-28-3	64-28-4	64-28-5	64-28-6	64-28-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		4,49	3,49	0,37	1,51	3,39	4,52	4,39
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00					
			8,02			3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,09	0,04					0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,09	0,04					0,03
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0132	Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм гипсовые	шт.	122,75		1,00					
415-1132	То же, цементные	шт.	196,40	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,047	0,027					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		33,81	26,28	2,97	12,11	27,19	36,25	35,21
Эксплуатация машин		руб		1,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		0,88	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
Материальные ресурсы		руб		196,40	122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		232,01	149,83	2,97	12,11	27,19	36,25	35,81

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-29 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-29-1	64-29-2	64-29-3	64-29-4	64-29-5	64-29-6	64-29-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		6,03	4,86	0,57	2,26	5,11	6,83	6,47
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00					
			8,02			3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,16	0,08					0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,16	0,08					0,05
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0133	Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм гипсовые	шт.	238,72		1,00					
415-1133	То же, цементные	шт	381,92	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,082	0,047					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		45,41	36,60	4,57	18,13	40,98	54,78	51,89
Эксплуатация машин		руб		3,20	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		1,57	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
Материальные ресурсы		руб		381,92	238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		430,53	276,92	4,57	18,13	40,98	54,78	52,89

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-30 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-30-1	64-30-2	64-30-3	64-30-4	64-30-5	64-30-6	64-30-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1,74	1,35	0,16	0,61	1,29	1,76	1,66
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,20	3,20					
			8,02			3,40	3,40			
			8,14					3,50	3,50	3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,01	0,01					
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,01	0,01					
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0141	Кронштейны и модульоны гладкие с наибольшим измерением до 200 мм гипсовые	шт.	14,02		1,00					
415-1141	То же, цементные	шт.	26,29	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,003	0,002					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		13,54	10,50	1,28	4,89	10,50	14,33	13,51
Эксплуатация машин		руб		0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные ресурсы		руб		26,29	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		40,03	24,72	1,28	4,89	10,50	14,33	13,51

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-31

Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-31-1	64-31-2	64-31-3	64-31-4	64-31-5	64-31-6	64-31-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		2,85	2,19	0,22	0,87	1,79	2,43	2,35
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,20	3,20					
			8,02			3,40	3,40			
			8,14					3,50	3,50	3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,01	0,01					
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,01	0,01					
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0142	Кронштейны и модульоны гладкие с наибольшим измерением до 300 мм гипсовые	шт.	26,11		1,00					
415-1142	То же, цементные	шт.	168,26	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,008	0,005					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		22,17	17,04	1,76	6,98	14,57	19,78	19,13
Эксплуатация машин		руб		0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные ресурсы		руб		168,26	26,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		190,63	43,35	1,76	6,98	14,57	19,78	19,13

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-32

Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-32-1	64-32-2	64-32-3	64-32-4	64-32-5	64-32-6	64-32-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,77	2,74	0,28	1,13	2,28	3,06	3,06
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,20	3,20					
			8,02			3,40	3,40			
			8,14					3,50	3,50	3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,03	0,015					
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,03	0,015					
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0143	Кронштейны и модульоны гладкие с наибольшим измерением до 400 мм гипсовые	шт.	26,11		1,00					
415-1143	То же, цементные	шт.	168,26	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,01	0,005					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		29,33	21,32	2,25	9,06	18,56	24,91	24,91
Эксплуатация машин		руб		0,60	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		0,29	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные ресурсы		руб		168,26	26,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		198,19	47,73	2,25	9,06	18,56	24,91	24,91

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-33

Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-33-1	64-33-2	64-33-3	64-33-4	64-33-5	64-33-6	64-33-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		4,71	3,48	0,34	1,38	2,78	3,78	3.78
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,20	3,20					
			8,02			3,40	3,40			
			8,14					3,50	3,50	3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,05	0,03					
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,05	0,03					
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0144	Кронштейны и модульоны гладкие с наибольшим измерением до 500 мм гипсовые	шт.	73,14		1,00					
415-1144	То же, цементные	шт.	308,48	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,027	0,017					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		36,64	27,07	2,73	11,07	22,63	30,77	30,77
Эксплуатация машин		руб		1,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		0,49	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные ресурсы		руб		308,48	73,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		346,12	100,81	2,73	11,07	22,63	30,77	30,77

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-34 Листы высотой до 150 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-34-1	64-34-2	64-34-3	64-34-4	64-34-5	64-34-6	64-34-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		2,02	1,53	0,05	0,25	0,75	0,95	1,09
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,40			2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
			7,65	3,10	3,10					
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0171	Листы гладкие высотой до 150 мм гипсовые	шт.	10,52		1,00					
415-1171	То же, цементные	шт.	19,28	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,001	0,0005					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		15,45	11,70	0,37	1,85	5,55	7,03	8,07
Материальные ресурсы		руб		19,28	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		34,73	22,22	0,37	1,85	5,55	7,03	8,07

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-35 Листы высотой до 250 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-35-1	64-35-2	64-35-3	64-35-4	64-35-5	64-35-6	64-35-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		2,54	1,81	0,11	0,53	1,16	1,57	1,65
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,40			2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
			7,65	3,10	3,10					
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0172	Листы гладкие высотой до 250 мм гипсовые	шт.	14,02		1,00					
415-1172	То же, цементные	шт.	26,29	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,004	0,002					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		19,43	13,85	0,81	3,92	8,58	11,62	12,21
Материальные ресурсы		руб		26,29	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		45,72	27,87	0,81	3,92	8,58	11,62	12,21

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-36 Листы высотой до 400 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-36-1	64-36-2	64-36-3	64-36-4	64-36-5	64-36-6	64-36-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,61	2,69	0,21	1,04	2,15	2,98	2,86
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,40			2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
			7,65	3,10	3,10					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,02	0,01					
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,02	0,01					
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0173	Листы гладкие высотой до 400 мм гипсовые	шт.	26,29		1,00					
415-1173	То же, цементные	шт.	45,57	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,01	0,005					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		27,62	20,58	1,55	7,70	15,91	22,05	21,16
Эксплуатация машин		руб		0,40	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		0,20	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные ресурсы		руб		45,57	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		73,59	47,07	1,55	7,70	15,91	22,05	21,16

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-37 Маски-замки высотой до 250 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-37-1	64-37-2	64-37-3	64-37-4	64-37-5	64-37-6	64-37-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,72	2,85	0,16	0,61	1,44	1,89	1,87
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
			7,78	3,20	3,20					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,02	0,015					0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,02	0,015					0,01
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0201	Маски-замки высотой до 250 мм гипсовые	шт.	66,60		1,00					
415-1201	То же, цементные	шт.	108,67	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,02	0,01					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		28,94	22,17	1,20	4,59	10,84	14,23	14,08
Эксплуатация машин		руб		0,40	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		0,20	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Материальные ресурсы		руб		108,67	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		138,01	89,07	1,20	4,59	10,84	14,23	14,28

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-38 Маски-замки высотой до 500 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-38-1	64-38-2	64-38-3	64-38-4	64-38-5	64-38-6	64-38-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		4,54	3,39	0,27	0,98	2,54	3,31	3,25
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
			7,78	3,20	3,20					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,03	0,02					0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,03	0,02					0,01
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0202	Маски-замки высотой до 500 мм гипсовые	шт.	66,60		1,00					
415-1202	То же, цементные	шт.	108,67	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,01	0,005					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		35,32	26,37	2,03	7,38	19,13	24,92	24,47
Эксплуатация машин		руб		0,60	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		0,29	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Материальные ресурсы		руб		108,67	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		144,59	93,37	2,03	7,38	19,13	24,92	24,67

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-39 Погонные лепные изделия высотой до 50 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 пог. м изделий

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-39-1	64-39-2	64-39-3	64-39-4	64-39-5	64-39-6	64-39-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		113,10	84,50	14,43	57,59	101,40	145,60	120,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28			2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
			7,53	3,00	3,00					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,06	0,03					0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,06	0,03					0,02
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0301	Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 50 мм гипсовые	м	15,78		101,00					
415-1301	То же, цементные	м	26,29	101,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,40	0,20					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		851,64	636,29	105,05	419,26	738,19	1059,97	880,15
Эксплуатация машин		руб		1,20	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		0,59	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Материальные ресурсы		руб		2655,29	1593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		3508,13	2230,67	105,05	419,26	738,19	1059,97	880,55

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-40 Погонные лепные изделия высотой до 100 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 пог. м изделий

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-40-1	64-40-2	64-40-3	64-40-4	64-40-5	64-40-6	64-40-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		139,10	102,70	21,58	87,10	154,70	219,70	182,10
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28			2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
			7,53	3,00	3,00					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,12	0,08					0,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,12	0,08					0,06
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0302	Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм гипсовые	м	22,78		101,00					
415-1302	То же, цементные	м	38,56	101,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,81	0,50					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1047,42	773,33	157,10	634,09	1126,22	1599,42	1325,69
Эксплуатация машин		руб		2,40	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		1,18	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
Материальные ресурсы		руб		3894,56	2300,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		4944,38	3075,71	157,10	634,09	1126,22	1599,42	1326,89

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-41 Погонные лепные изделия высотой до 200 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 пог. м изделий

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-41-1	64-41-2	64-41-3	64-41-4	64-41-5	64-41-6	64-41-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		213,20	159,90	28,86	115,70	280,20	293,80	248,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28			2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
			7,53	3,00	3,00					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,20	0,10					0,10
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,20	0,10					0,10
4	**МАТЕРИАЛЫ**									
415-0303	Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 200 мм гипсовые	м	38,56		101,00					
415-1303	То же, цементные	м	63,10	101,00						
999-9900	Строительный мусор	т		1,50	0,91					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1605,40	1204,05	210,10	842,30	2039,86	2138,86	1807,62
Эксплуатация машин		руб		4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		1,96	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
Материальные ресурсы		руб		6373,10	3894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		7982,50	5100,61	210,10	842,30	2039,86	2138,86	1809,62

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-42 Погонные лепные изделия высотой до 300 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 пог. м изделий

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-42-1	64-42-2	64-42-3	64-42-4	64-42-5	64-42-6	64-42-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		266,50	198,90	36,79	152,10	257,40	374,40	315,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28			2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
			7,53	3,00	3,00					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,40	0,30			0,03	0,03	0,20
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,40	0,30			0,03	0,03	0,20
4	**МАТЕРИАЛЫ**									
415-0304	Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 300 мм гипсовые	м	80,63		101,00					
415-1304	То же, цементные	м	129,71	101,00						
999-9900	Строительный мусор	т		2,00	1,00					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2006,75	1497,72	267,83	1107,29	1873,87	2725,63	2299,75
Эксплуатация машин		руб		8,00	6,00	0,00	0,00	0,60	0,60	4,00
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		3,92	2,94	0,00	0,00	0,29	0,29	1,96
Материальные ресурсы		руб		13100,71	8143,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		15115,46	9647,35	267,83	1107,29	1874,47	2726,23	2303,75

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-43 Поручни шириной до 250 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 пог. м изделий

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-43-1	64-43-2	64-43-3	64-43-4	64-43-5	64-43-6	64-43-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		282,10	179,40	25,22	74,49	175,50	224,90	244,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	3,10					
			8,02			3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,81	0,26			0,04	0,04	0,25
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,81	0,26			0,04	0,04	0,25
4	**МАТЕРИАЛЫ**									
415-0321	Поручни шириной до 250 мм гипсовые	м	129,74		101,00					
415-1321	То же, цементные	м	194,66	101,00						
999-9900	Строительный мусор	т		3,53	1,52					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2158,07	1372,41	202,26	597,41	1407,51	1803,70	1960,09
Эксплуатация машин		руб		16,20	5,20	0,00	0,00	0,80	0,80	5,00
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		7,95	2,55	0,00	0,00	0,39	0,39	2,45
Материальные ресурсы		руб		19660,66	13103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		21834,93	14481,35	202,26	597,41	1408,31	1804,50	1965,09

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-44 Розетки диаметром до 200 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *изделие*

Розетки диаметром до 200 мм, смена лепных изделий

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-44-1	64-44-2	64-44-3	64-44-4	64-44-5	64-44-6	64-44-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1,82	1,41	0,11	0,41	0,72	1,01	0,92
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00					
			7,65			3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0331	Розетки кессонные круглые диаметром до 200 мм гипсовые	шт.	26,29		1,00					
415-1331	То же, цементные	шт	42,01	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,0015	0,0008					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		13,70	10,62	0,84	3,14	5,51	7,73	7,04
Материальные ресурсы		руб		42,01	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		55,71	36,91	0,84	3,14	5,51	7,73	7,04

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-45 Розетки диаметром до 300 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *изделие*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-45-1	64-45-2	64-45-3	64-45-4	64-45-5	64-45-6	64-45-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		2,08	1,59	0,14	0,56	0,98	1,41	1,26
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3.00	3,00					
			7,65			3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0332	Розетки кессонные круглые диаметром до 300 мм гипсовые	шт.	26,29		1,00					
415-1332	То же, цементные	шт.	42,01	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,004	0,0025					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		15,66	11,97	1,07	4,28	7.50	10,79	9,64
Материальные ресурсы		руб		42,01	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		57,67	38,26	1,07	4,28	7,50	10,79	9,64

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-46 Розетки диаметром до 500 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *изделие*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-46-1	64-46-2	64-46-3	64-46-4	64-46-5	64-46-6	64-46-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,39	2,39	0,19	0,75	1,35	1,92	1,77
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00					
			7,65			3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,03	0,02					0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,03	0,02					0,02
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0341	Розетки потолочные круглые диаметром до 500 мм гипсовые	шт.	26,29		1,00					
415-1341	То же, цементные	шт.	42,01	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,01	0,005					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		25,53	18,00	1,45	5,74	10,33	14,69	13,54
Эксплуатация машин		руб		0,60	0,40	0.00	0,00	0,00	0,00	0,40
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		0,29	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Материальные ресурсы		руб		42,01	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		68,14	44,69	1,45	5,74	10,33	14,69	13,94

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-47 Розетки диаметром до 800 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-47-1	64-47-2	64-47-3	64-47-4	64-47-5	64-47-6	64-47-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		5,41	4,02	0,28	1,26	2,12	3,06	2,72
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00					
			7,65			3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,05	0,04					0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,05	0,04					0,03
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0342	Розетки потолочные круглые диаметром до 800 мм гипсовые	шт.	112,17		1,00					
415-1342	То же, цементные	шт.	179,45	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,03	0,016					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		40,74	30,27	2,14	9,64	16,22	23,41	20,81
Эксплуатация машин		руб		1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		0,49	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
Материальные ресурсы		руб		179,45	112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		221,19	143,24	2,14	9,64	16,22	23,41	21,41

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-48 Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-48-1	64-48-2	64-48-3	64-48-4	64-48-5	64-48-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		0,67	0,06	0,19	0,45	0,56	0,57
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,01					
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,01					
4	МАТЕРИАЛЫ								
415-0351	Решетки вентиляционные площадью до 0,1 мм гипсовые	шт.	38,56	1,00					
999-9900	Строительный мусор	т		0,005					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		5,13	0,46	1,45	3,44	4,28	4,36
Эксплуатация машин		руб		0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе									
Оплата труда машинистов		руб		0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные ресурсы		руб		38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		43,89	0,46	1,45	3,44	4,28	4,36

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-49 Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-49-1	64-49-2	64-49-3	64-49-4	64-49-5	64-49-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1,48	0,11	0,31	0,75	0,94	0,96
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,02					0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,02					0,01
4	МАТЕРИАЛЫ								
415-0352	Решетки вентиляционные площадью до 0,4 мм гипсовые	шт.	73,61	1,00					
999-9900	Строительный мусор	т		0,015					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		11,32	0,84	2,37	5,74	7,19	7,34
Эксплуатация машин		руб		0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
в том числе									
Оплата труда машинистов		руб		0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Материальные ресурсы		руб		73,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		85,33	0,84	2,37	5,74	7,19	7,54

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-50 Сухари высотой до 150 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-50-1	64-50-2	64-50-3	64-50-4	64-50-5	64-50-6	64-50-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1,35	1,09	0,06	0,18	0,43	0,56	0,82
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00					
			7,65			3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0361	Сухари высотой до 150 мм гипсовые	шт.	14,02		1,00					
415-1361	Сухари гладкие высотой до 150 мм цементные	шт.	26,29	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,004	0,002					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		10,17	8,21	0,46	1,38	3,29	4,28	6,27
Материальные ресурсы		руб		26,29	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		36,46	22,23	0,46	1,38	3,29	4,28	6,27

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-51 Сухари высотой до 250 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-51-1	64-51-2	64-51-3	64-51-4	64-51-5	64-51-6	64-51-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1,72	1,14	0,11	0,27	0,65	0,82	1,16
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00					
			7,65			3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0362	Сухари высотой до 250 мм гипсовые	шт.	21,04		1,00					
415-1362	Сухари гладкие высотой до 250 мм цементные	шт.	35,06	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,006	0,003					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		12,95	8,58	0,84	2,07	4,97	6,27	8,87
Материальные ресурсы		руб		35,06	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		48,01	29,62	0,84	2,07	4,97	6,27	8,87

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-52 Триглифы высотой до 250 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-52-1	64-52-2	64-52-3	64-52-4	64-52-5	64-52-6	64-52-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1,38	1,16	0,046	0,23	0,51	0,68	0,78
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,02	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,03	0,02					0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,03	0,02					0,02
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0371	Триглифы высотой до 250 мм гипсовые	шт.	59,95		1,00					
415-1371	То же, цементные	шт.	91,84	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0.02	0,01					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		9,69	8,14	0,32	1,61	3,58	4,77	5,48
Эксплуатация машин		руб		0,60	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		0,29	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Материальные ресурсы		руб		91,84	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		102,13	68,49	0,32	1,61	3,58	4,77	5,88

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-53 Триглифы высотой до 350 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-53-1	64-53-2	64-53-3	64-53-4	64-53-5	64-53-6	64-53-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1,65	1,31	0,093	0,34	0,78	1,01	1,14
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,02	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,05	0,03					0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,05	0,03					0,02
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0372	Триглифы высотой до 350 мм гипсовые	шт.	59,95		1,00					
415-1372	То же, цементные	шт.	91,84	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,028	0,02					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		11,58	9,20	0,65	2,39	5,48	7,09	8,00
Эксплуатация машин		руб		1,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		0,49	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Материальные ресурсы		руб		91,84	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		104,42	69,75	0,65	2,39	5,48	7,09	8,40

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-54 Триглифы высотой до 750 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-54-1	64-54-2	64-54-3	64-54-4	64-54-5	64-54-6	64-54-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		2,92	2,29	0,19	0,56	1,34	1,72	1,82
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,02	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,08	0,04					0,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,08	0,04					0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**									
415-0373	Триглифы высотой до 750 мм гипсовые	шт.	87,99		1,00					
415-1373	То же, цементные	шт.	137,77	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,05	0,025					
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		20,50	16,08	1,33	3,93	9,41	12,07	12,78
Эксплуатация машин		**руб**		1,60	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		0,78	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
Материальные ресурсы		**руб**		137,77	87,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		**руб**		159,87	104,87	1,33	3,93	9,41	12,07	13,38

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-55 Шишки высотой до 250 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-55-1	64-55-2	64-55-3	64-55-4	64-55-5	64-55-6	64-55-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,03	2,21	0,13	0,41	0,91	1,18	1,41
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,02			3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
			8,27	3,60	3,60					
4	**МАТЕРИАЛЫ**									
415-0381	Шишки орнаментованные высотой до 250 мм гипсовые	шт.	26,29		1,00					
415-1381	То же, цементные	шт.	45,93	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,004	0,002					
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		25,06	18,28	1,04	3,29	7,30	9,46	11,31
Материальные ресурсы		**руб**		45,93	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		**руб**		70,99	44,57	1,04	3,29	7,30	9,46	11,31

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-56 Эмблемы круглые диаметром до 200 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-56-1	64-56-2	64-56-3	64-56-4	64-56-5	64-56-6	64-56-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1,89	1,44	0,11	0,41	0,72	1,01	0,91
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
4	**МАТЕРИАЛЫ**									
415-0401	Эмблемы круглые диаметром до 200 мм гипсовые	шт.	6,27		1,00					
415-1401	То же, цементные	шт.	10,07	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,006	0,003					
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		14,46	11,02	0,84	3,14	5,51	7,73	6,96
Материальные ресурсы		**руб**		10,07	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		**руб**		24,53	17,29	0,84	3,14	5,51	7,73	6.96

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-57 Эмблемы круглые диаметром до 300 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-57-1	64-57-2	64-57-3	64-57-4	64-57-5	64-57-6	64-57-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		2,18	1,65	0,14	0,56	0,99	1,41	1,26
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
4	**МАТЕРИАЛЫ**									
415-0402	Эмблемы круглые диаметром до 300 мм гипсовые	шт.	14,59		1,00					
415-1402	То же, цементные	шт.	23,32	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,008	0,005					
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		16,68	12,62	1,07	4,28	7,57	10,79	9,64
Материальные ресурсы		**руб**		23,32	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		**руб**		40,00	27,21	1,07	4,28	7,57	10,79	9,64

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-58 Эмблемы круглые диаметром до 500 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-58-1	64-58-2	64-58-3	64-58-4	64-58-5	64-58-6	64-58-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,29	2,33	0,19	0,75	1,35	1,92	1,77
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,03	0,02					0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,03	0,02					0,02
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0403	Эмблемы круглые диаметром до 500 мм гипсовые	шт.	40,88		1,00					
415-1403	То же, цементные	шт.	65,33	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,016	0,01					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		25,17	17,82	1,45	5,74	10,33	14,69	13,54
Эксплуатация машин		руб		0,60	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		0,29	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Материальные ресурсы		руб		65,33	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		91,10	59,10	1,45	5,74	10,33	14,69	13,94

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-59 Эмблемы круглые диаметром до 800 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-59-1	64-59-2	64-59-3	64-59-4	64-59-5	64-59-6	64-59-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		4,67	3,72	1,26	2,79	2,12	3,06	2,72
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,06	0,04					0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,06	0,04					0,03
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0404	Эмблемы круглые диаметром до 800 мм гипсовые	шт.	104,78		1,00					
415-1404	То же, цементные	шт.	167,64	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,024	0,012					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		35,73	28,46	9,64	21,34	16,22	23,41	20,81
Эксплуатация машин		руб		1,20	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		0,59	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
Материальные ресурсы		руб		167,64	104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		204,57	134,04	9,64	21,34	16,22	23,41	21,41

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-60 Эмблемы портальные площадью до 0,5 м2

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-60-1	64-60-2	64-60-3	64-60-4	64-60-5	64-60-6	64-60-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		5,94	4,72	0,25	1,01	1,76	2,51	2,43
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65			3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
			8,14	3,50	3,50					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,07	0,04					0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш -ч	20,00	0,07	0,04					0,03
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0411	Эмблемы портальные площадью до 0,5 м2 гипсовые	шт.	104,78		1,00					
415-1411	То же, цементные	шт.	167,64	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,04	0,023					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		48,35	38,42	1,91	7,73	13,46	19,20	18,59
Эксплуатация машин		руб		1,40	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		0,69	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
Материальные ресурсы		руб		167,64	104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		217,39	144,00	1,91	7,73	13,46	19,20	19,19

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-61 Эмблемы портальные площадью до 0,75 м2

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-61-1	64-61-2	64-61-3	64-61-4	64-61-5	64-61-6	64-61-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		6,64	5,41	0,37	1,51	6,64	3,77	3,55
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65			3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
			8,14	3,50	3,50					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,11	0,06					0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,11	0,06					0,04
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0412	Эмблемы портальные площадью до 0,75 м2 гипсовые	шт.	156,34		1,00					
415-1412	То же, цементные	шт.	250,13	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,06	0,034					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		54,05	44,04	2,83	11,55	50,80	28,84	27,16
Эксплуатация машин		руб		2,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		1,08	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
Материальные ресурсы		руб		250,13	156,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		306,38	201,58	2,83	11,55	50,80	28,84	27,96

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-64-62 Эмблемы портальные площадью до 1,0 м2

ИЗМЕРИТЕЛЬ: изделие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	64-62-1	64-62-2	64-62-3	64-62-4	64-62-5	64-62-6	64-62-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		8,71	6,29	0,49	1,99	3,54	5,03	4,62
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65			3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
			8,14	3,50	3,50					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,15	0,08					0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,15	0,08					0,05
4	МАТЕРИАЛЫ									
415-0413	Эмблемы портальные площадью до 1,0 м2 гипсовые	шт.	208,52		1,00					
415-1413	То же, цементные	шт.	336,93	1,00						
999-9900	Строительный мусор	т		0,08	0,045					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		70,90	51,20	3,75	15,22	27,08	38,48	35.34
Эксплуатация машин		руб		3,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		1,47	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
Материальные ресурсы		руб		336,93	208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		410,83	261,32	3,75	15,22	27,08	38,48	36,34

Разделы	Наименование	Страницы
62-27	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)	130
	03. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	
62-28	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель	130
62-29	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)	130
62-30	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб	131
62-31	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий	131
62-32	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб	131
62-33	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления	132
62-34	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2	132
62-35	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград	132
62-36	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей	133
	04. РАЗНЫЕ РАБОТЫ	
62-37	Окраска известковыми составами печей, стояков и труб	134
62-38	Перематовка стекол	134
62-39	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками	134
62-40	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками	134
62-41	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок	134
62-42	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	135
62-43	Меловая защита стекол при окраске фасадов	135
62-44	Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	135
	Сборник № 63 Стекольные, обойные и облицовочные работы	**137**
63-1	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке	138
63-2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах	139
63-3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах	140
63-4	Перемазка фальцев в деревянных переплетах	141
63-5	Снятие обоев	141
63-6	Смена обоев	141
63-7	Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток	142
63-8	Ремонт облицовки из мраморных плит	142
63-9	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток	143
63-10	Разборка облицовки из гипсокартонных листов	143
63-11	Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами	143
63-12	Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами	144
	Сборник № 64 Лепные работы	**145**
64-1	Базы под колонны высотой до 250 мм	146
64-2	Базы под колонны высотой до 400 мм	146
64-3	Базы под колонны высотой до 500 мм	146
64-4	Базы по пилястрам высотой до 250 мм	147
64-5	Базы по пилястрам высотой до 400 мм	147
64-6	Базы по пилястрам высотой до 500 мм	147
64-7	Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм	148
64-8	Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм	148
64-9	Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм	148
64-10	Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм	149
64-11	Вазы высотой до 500 мм	149
64-12	Вазы высотой до 750 мм	149
64-13	Вазы высотой до 1000 мм	150
64-14	Венки диаметром до 500 мм	150
64-15	Венки диаметром до 1000 мм	150
64-16	Гербы высотой до 500 мм	151
64-17	Гербы высотой до 1000 мм	151
64-18	Гирлянды длиной по огибу до 750 мм	151
64-19	Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм	152
64-20	Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм	152
64-21	Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм	152
64-22	Капители ионические высотой до 250 мм	153
64-23	Капители ионические высотой до 500 мм	153

Разделы	Наименование	Страницы
64-24	Капители коринфские высотой до 500 мм	153
64-25	Капители коринфские высотой до 750 мм	154
64-26	Капители коринфские высотой до 1000 мм	154
64-27	Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	154
64-28	Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	155
64-29	Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	155
64-30	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм	155
64-31	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм	156
64-32	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм	156
64-33	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм	156
64-34	Листы высотой до 150 мм	157
64-35	Листы высотой до 250 мм	157
64-36	Листы высотой до 400 мм	157
64-37	Маски-замки высотой до 250 мм	157
64-38	Маски-замки высотой до 500 мм	158
64-39	Погонные лепные изделия высотой до 50 мм	158
64-40	Погонные лепные изделия высотой до 100 мм	158
64-41	Погонные лепные изделия высотой до 200 мм	159
64-42	Погонные лепные изделия высотой до 300 мм	159
64-43	Поручни шириной до 250 мм	159
64-44	Розетки диаметром до 200 мм	160
64-45	Розетки диаметром до 300 мм	160
64-46	Розетки диаметром до 500 мм	160
64-47	Розетки диаметром до 800 мм	161
64-48	Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м^2	161
64-49	Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м^2	161
64-50	Сухари высотой до 150 мм	162
64-51	Сухари высотой до 250 мм	162
64-52	Триглифы высотой до 250 мм	162
64-53	Триглифы высотой до 350 мм	162
64-54	Триглифы высотой до 750 мм	163
64-55	Шишки высотой до 250 мм	163
64-56	Эмблемы круглые диаметром до 200 мм	163
64-57	Эмблемы круглые диаметром до 300 мм	163
64-58	Эмблемы круглые диаметром до 500 мм	164
64-59	Эмблемы круглые диаметром до 800 мм	164
64-60	Эмблемы портальные площадью до 0.5 м^2	164
64-61	Эмблемы портальные площадью до 0,75 м^2	165
64-62	Эмблемы портальные площадью до 1,0 м^2	165
	Сборник № 65 Внутренние санитарно-технические работы	**167**
	РАЗДЕЛ I. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	
65-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб	168
65-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб	168
65-3	Снятие арматуры	169
65-4	Демонтаж санитарно-технических приборов	169
65-5	Смена арматуры	170
65-6	Смена санитарно-технических приборов	171
65-7	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб	174
65-8	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб	175
65-9	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы	176
65-10	Прочистка канализационной сети	178
65-11	Ремонт бетонных лотков в колодцах	178
	РАЗДЕЛ П. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ	
65-12	Демонтаж расширительных и конденсационных баков	178
65-13	Демонтаж воздухоСборник №ов и грязевиков	179
65-14	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях	179
65-15	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях; замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб	180
65-16	Смена сгонов у трубопроводов	182
65-17	Установка заглушек	182
	онт арматуры	183
65-19	Демонтаж нагревательных приборов	183

gost.e-ecolog.ru