Краснодарский краевой центр
ценообразования в строительстве
"Кубаньстройцена"

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
к ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,

учтенные при разработке территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001

Общие указания к справочному пособию
Показатели стоимости ресурсов

ТЕРр-2001-51	Земляные работы
ТЕРр-2001-52	Фундаменты
ТЕРр-2001-53	Стены
ТЕРр-2001-54	Перекрытия
ТЕРр-2001-55	Перегородки
ТЕРр-2001-56	Проемы
ТЕРр-2001-57	Полы
ТЕРр-2001-58	Крыши, кровли
ТЕРр-2001-59	Лестницы, крыльца
ТЕРр-2001-60	Печные работы
ТЕРр-2001-61	Штукатурные работы
ТЕРр-2001-62	Малярные работы
ТЕРр-2001-63	Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр-2001-64	Лепные работы
ТЕРр-2001-65	Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр-2001-66	Наружные инженерные сети
ТЕРр-2001-67	Электромонтажные работы
ТЕРр-2001-68	Благоустройство
ТЕРр-2001-69	Прочие ремонтно-строительные работы

Издание официальное

gost.e-ecolog.ru

Краснодар 2001 г.

**Краснодарский краевой центр
ценообразования в строительстве
"Кубаньстройцена"**

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
к ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,

**учтенные при разработке территориальных единичных расценок
на ремонтно-строительные работы
ТЕРр-2001**

Общие указания к справочному пособию
Показатели стоимости ресурсов

ТЕРр-2001-51	Земляные работы
ТЕРр-2001-52	Фундаменты
ТЕРр-2001-53	Стены
ТЕРр-2001-54	Перекрытия
ТЕРр-2001-55	Перегородки
ТЕРр-2001-56	Проемы
ТЕРр-2001-57	Полы
ТЕРр-2001-58	Крыши, кровли
ТЕРр-2001-59	Лестницы, крыльца
ТЕРр-2001-60	Печные работы
ТЕРр-2001-61	Штукатурные работы
ТЕРр-2001-62	Малярные работы
ТЕРр-2001-63	Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр-2001-64	Лепные работы
ТЕРр-2001-65	Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр-2001-66	Наружные инженерные сети
ТЕРр-2001-67	Электромонтажные работы
ТЕРр-2001-68	Благоустройство
ТЕРр-2001-69	Прочие ремонтно-строительные работы

Издание официальное

Краснодар 2001 г.

Справочное пособие. Показатели стоимости ресурсов, учтенные при разработке территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001
/Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"/ Краснодар, 2001 г. – 265 с.

Предназначены для расшифровки стоимости прямых затрат по каждой расценке таблиц, включенных в сборники ТЕРр (Краснодарский край) в уровне базисных цен по состоянию на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАНО Крас,нодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена" (Руководитель - директор центра Крупенина И.А.; исполнители: Корявец С.А., Фокин А.А.)

Редакционная комиссия: И.А. Крупенина – директор Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Ответственный исполнитель: И.А. Крупенина
Технический редактор: С.А. Корявец
©Компьютерная верстка: А.А. Фокин
©Дизайн обложки: А.А. Фокин

©Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена", 2001 год

Настоящие справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Подписано в печать 28.06.2001 г. Бумага офсетная. Печать трафаретная. Тираж 50 экз.
Отпечатано с готовых оригинал макетов центра "Кубаньстройцена"
в ООО "Южный центр сметного нормирования в строительстве", 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 121,
тел/факс: 262-96-58, 262-37-83
Ответственный за выпуск Кайдашов Д.П.
Цена договорная.

СБОРНИК № 63

СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

(к ТЕРр-81-04-63-2001)

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-63-1

Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 остекления

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	63-1-1	63-1-2	63-1-3	63-1-4	63-1-5	63-1-6	63-1-7	63-1-8	63-1-9	63-1-10	63-1-11	63-1-12	63-1-13	63-1-14	63-1-15	63-1-16	63-1-17	63-1-18
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		310,88	196,30	137,80	325,00	189,80	140,40	84,50	47,58	33,15	79,30	45,80	25,70	68,25	38,09	26,52	63,70	33,66	26,65
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50												
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**																				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25												
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25												
4	**МАТЕРИАЛЫ**																				
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	10137,00	0,0007	0,0005	0,0003															
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	7799,10	0,0976	0,0732	0,0488	0,25	0,141	0,101												
101-1245	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм марки М5	м2	35,38	110,00	115,00	115,00	110,00	115,00	115,00												
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20												
203-0259	Сборочные элементы оконных блоков: штапик (раскладка): размер 10х16 мм	м	2,76	816,00	612,00	408,00															
999-9900	Строительный мусор	т		0,55	0,50	0,48	0,59	0,52	0,48												
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		2340,93	1478,14	1037,63	2447,25	1429,19	1057,21	636,29	358,28	249,62	597,13	344,87	193,52	513,92	286,82	199,70	479,66	253,46	200,67
Эксплуатация машин		**руб**		26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе																					
Оплата труда машинистов		руб		4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные ресурсы		руб		6912,60	6334,14	5578,77	5841,93	5168,73	4856,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		9279,53	7838,28	6642,40	8315,18	6623,92	5939,98	636,29	358,28	249,62	597,13	344,87	193,52	513,92	286,82	199,70	479,66	253,46	200,67

138

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-63-2

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 остекления

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	63-2-1	63-2-2	63-2-3	63-2-4	63-2-5	63-2-6	63-2-7	63-2-8	63-2-9	63-2-10	63-2-11	63-2-12	63-2-13	63-2-14	63-2-15	63-2-16	63-2-17	63-2-18
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		191,10	135,20	105,30	214,50	150,80	115,70	46,15	32,11	24,83	52,10	36,27	27,43	36,92	25,87	19,90	41,60	28,90	21,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,27	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50												
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ																				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25												
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25												
4	МАТЕРИАЛЫ																				
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	10137,00	0,0007	0,0005	0,0003	0,0007	0,0005	0,0003												
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	7799,10	0,0976	0,0732	0,0488															
101-1251	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм марки М5	м2	42,45	103,00	103,00	104,00	103,00	103,00	104,00												
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	27,01				73,10	51,00	38,60												
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20												
203-0259	Сборочные элементы оконных блоков: штапик (раскладка): размер 10х16 мм	м	2,76	816,00	612,00	408,00	816,00	612,00	408,00												
999-9900	Строительный мусор	т		1,03	1,013	0,99	1,01	1,00	0,98												
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1580,40	1118,10	870,83	1773,92	1247,12	956,84	381,66	265,55	205,34	430,87	299,95	226,85	305,33	213,94	164,57	344,03	239,00	180,29
Эксплуатация машин		руб		26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе																					
Оплата труда машинистов		руб		4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные ресурсы		руб		7393,15	6637,79	5924,87	8606,39	7444,40	6586,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		8999,55	7781,89	6821,70	10406,31	8717,52	7569,70	381,66	265,55	205,34	430,87	299,95	226,85	305,33	213,94	164,57	344,03	239,00	180,29

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-63-3

Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 остекления

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	63-3-1	63-3-2	63-3-3	63-3-4	63-3-5	63-3-6	63-3-7	63-3-8	63-3-9	63-3-10	63-3-11	63-3-12	63-3-13	63-3-14	63-3-15	63-3-16	63-3-17	63-3-18
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		191,10	135,20	105,30	243,10	171,60	135,20	46,15	32,11	24,83	59,41	41,47	32,11	36,92	25,87	19,90	47,58	33,15	25,74
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,27	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50												
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**																				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25												
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25												
4	**МАТЕРИАЛЫ**																				
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	7799,10	0,161	0,115	0,69															
101-1251	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм марки М5	м2	42,45	103,00	103,00	104,00	103,00	103,00	104,00												
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	27,01				73,10	51,00	38,60												
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20												
999-9900	Строительный мусор	т		1,07	1,04	1,00	1,00	0,98	0,98												
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1580,40	1118,10	870,83	2010,44	1419,13	1118,10	381,66	265,55	205,34	491,32	342,96	265,55	305,33	213,94	164,57	393,49	274,15	212,87
Эксплуатация машин		руб		26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе																					
Оплата труда машинистов		руб		4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные ресурсы		руб		5628,36	5269,60	9796,54	6347,14	5750,22	5457,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		7234,76	6413,70	10693,37	8383,58	7195,35	6601,84	381,66	265,55	205,34	491,32	342,96	265,55	305,33	213,94	164,57	393,49	274,15	212,87

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-63-4 Перемазка фальцев в деревянных переплетах

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 переплетов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	63-4-1	63-4-2	63-4-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		56,42	67,12	64,92
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,26	2,00	2,00	2,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,10	0,10	0,10
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,10	0,10	0,10
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	7799,10	0,0488	0,0488	0,0488
Оплата труда рабочих-строителей		руб		353,19	420,17	406,40
Эксплуатация машин		руб		8,40	8,40	8,40
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,98	0,98	0,98
Материальные ресурсы		руб		380,60	380,60	380,60
Всего, прямые затраты		руб		742,19	809,17	795,40

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-63-5 Снятие обоев

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 очищаемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	63-5-1	63-5-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		10,40	11,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,26	2,00	2,00
4	МАТЕРИАЛЫ				
999-9900	Строительный мусор	т		0,03	0,08
Оплата труда рабочих-строителей		руб		65,10	70,74
Всего, прямые затраты		руб		65,10	70,74

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-63-6 Смена обоев

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 оклеенной поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	63-6-1	63-6-2	63-6-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		52,62	54,73	68,77
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10		
			7,78		3,20	
			7,90			3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,20	0,20	0,20
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,10	0,10	0,10
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0639	Пемза шлаковая	м3	72,96	0,0004	0,0004	0,0004
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4606,20	0,009	0,009	0,09
101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	28787,00	0,002	0,002	0,003
101-1829	Бумага ролевая	т	5527,40	0,007	0,007	0,007
101-1830	Обои обыкновенного качества	100 м2	530,63	1,12		
101-1831	Обои улучшенные, грунтованные	100 м2	949,05		1,12	
101-1992	Обои высококачественные	100 м2	2559,20			1,12
411-0001	Вода	м3	9,04	0,01	0,01	0,015
Оплата труда рабочих-строителей		руб		402,54	425,80	543,28
Эксплуатация машин		руб		10,40	10,40	10,40
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,96	1,96	1,96
Материальные ресурсы		руб		732,15	1200,78	3406,08
Всего, прямые затраты		руб		1145,09	1636,98	3959,76

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-63-7

Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 поверхности облицовки

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	63-7-1	63-7-2	63-7-3	63-7-4	63-7-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		364,10	612,20	547,30	513,50	74,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,39	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	3,49	8,67	7,31	7,40	1,99
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,61	1,53	1,29	1,30	0,35
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	109,00	2,88	7,14	6,02	6,10	1,64
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	16,70	5,76	14,28	12,04	12,20	3,28
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2326,60	3911,96	3497,25	3281,27	474,78
	Эксплуатация машин	руб		422,31	1047,34	883,05	894,64	240,54
	в том числе							
	Оплата труда машинистов	руб		34,24	85,05	71,71	72,59	19,52
	Всего, прямые затраты	руб		2748,91	4959,30	4380,30	4175,91	715,32

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-63-8

Ремонт облицовки из мраморных плит

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 мест

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	63-8-1	63-8-2	63-8-3	63-8-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		23,90	33,10	41,40	40,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,10	0,10	0,10	0,10
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,05	0,05	0,05	0,05
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,05	0,05	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0117	Воск полиэтиленовый не окисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	т	24320,00	0,00004	0,00004	0,00004	0,00008
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	829,11	0,042	0,042	0,042	0,085
101-0878	Скипидар живичный	т	14740,00	0,0001	0,0001	0,0001	0,00018
101-1782	Ткань мешочная	10 м2	94,00	0,07	0,07	0,07	
101-1814	Клей столярный сухой	кг	18,43	0,50	0,50	0,50	0,90
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12832,00	0,003	0,003	0,003	0,01
101-1942	Губка резиновая (морская)	кг	22,11	0,035	0,035	0,035	0,07
101-1956	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый	кг	5,90	0,13	0,13	0,13	0,25
101-1957	Камень природный шлифовочный "Печора"	кг	6,80	0,60	0,60	0,60	1,20
411-0001	Вода	м3	9,04	0,063	0,063	0,063	0,085
999-9900	Строительный мусор	т		0,022	0,022	0,022	0,045
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		179,97	249,24	311,74	301,20
	Эксплуатация машин	руб		5,20	5,20	5,20	5,20
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		0,98	0,98	0,98	0,98
	Материальные ресурсы	руб		97,75	97,75	97,75	231,93
	Всего, прямые затраты	руб		282,92	352,19	414.69	538,33

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-63-9 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. плиток

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	63-9-1	63-9-2	63-9-3	63-9-4	63-9-5	63-9-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		28,05	20,79	52,25	37,29	27,83	27,83
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ								
101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	80,15	2,47	2,47	2,47	2,47		
101-0631	Опилки древесные	м3	34,16	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,001	0,001
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	729,54	0,001	0,001	0,001	0,001	0,0003	0,0003
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,01	0,01	0,015	0,015	0,01	0,01
101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	35,00						16,50
101-1948	Плитки керамические фасонные карнизные прямые	м	25,80					16,50	
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный: 1: 3	м3	442,85	0,037	0,037	0,037	0,037	0,016	0,016
411-0001	Вода	м3	9,04	0,012	0,012	0,012	0,012	0,01	0,01
999-9900	Строительный мусор	т		0,09	0,09	0,09	0,09	0,03	0,03
Оплата труда рабочих-строителей		руб		214,58	159,04	399,71	285,27	212,90	212,90
Эксплуатация машин		руб		5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
в том числе									
Оплата труда машинистов		руб		0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Материальные ресурсы		руб		215,30	215,30	215,31	215,31	433,15	584,95
Всего, прямые затраты		руб		435,08	379,54	620,22	505,78	651,25	803,05

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-63-10 Разборка облицовки из гипсокартонных листов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 облицовки

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	63-10-1	63-10-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч		7,31	9,58
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,20	0,20
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,20	0,20
Оплата труда рабочих-строителей		руб		55,92	73,29
Эксплуатация машин		руб		4,00	4,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1,96	1,96
Всего, прямые затраты		руб		59,92	77,29

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-63-11 Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 ремонтируемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	63-11-1	63-11-2	63-11-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		36,25	30,59	24,92
1 1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,20	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,38	0,38	0,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,18	0,18	0,18
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,20	0,20	0,20
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	10 м2	80,61	1,20	1,20	1,20
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	10137,00	0,003	0,003	0,003
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	829,11	0,49	0,49	0,49
101-0329	Клей 88-СА	кг	34,00	4,80	4,80	4,80
101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	35,21	105,00	105,00	105,00
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 2,5	м3	431,92	0.06	0,06	0,06
411-0001	Вода	м3	9,04	0,24	0,24	0,24
Оплата труда рабочих-строителей		руб		282,03	237,99	193,88
Эксплуатация машин		руб		20,40	20,40	20,40
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		3,73	3,73	3,73
Материальные ресурсы		руб		4421,74	4421,74	4421,74
Всего, прямые затраты		руб		4724,17	4680,13	4636,02

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-63-12 **Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 ремонтируемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	63-12-1	63-12-2	63-12-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		41,92	36,25	30,59
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,20	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,38	0,38	0,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,18	0,18	0,18
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,20	0,20	0,20
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	10 м2	80,61	1,20	1,20	1,20
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	10137,00	0,003	0,003	0,003
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	829,11	0,49	0,49	0,49
101-0329	Клей 88-СА	кг	34,00	4,80	4,80	4,80
101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	35,21	105,00	105,00	105,00
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 2,5	м3	431,92	0,06	0,06	0,06
411-0001	Вода	м3	9,04	0,24	0,24	0,24
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		326,14	282,03	237,99
Эксплуатация машин		**руб**		20,40	20,40	20,40
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		3,73	3,73	3,73
Материальные ресурсы		**руб**		4421,74	4421,74	4421,74
Всего, прямые затраты		**руб**		4768,28	4724,17	4680,13

Разделы	Наименование	Страницы
62-27	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)	130
	03. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	
62-28	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель	130
62-29	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)	130
62-30	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб	131
62-31	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий	131
62-32	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб	131
62-33	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления	132
62-34	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2	132
62-35	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград	132
62-36	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей	133
	04. РАЗНЫЕ РАБОТЫ	
62-37	Окраска известковыми составами печей, стояков и труб	134
62-38	Перематовка стекол	134
62-39	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками	134
62-40	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками	134
62-41	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок	134
62-42	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	135
62-43	Меловая защита стекол при окраске фасадов	135
62-44	Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	135
	Сборник № 63 Стекольные, обойные и облицовочные работы	**137**
63-1	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке	138
63-2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах	139
63-3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах	140
63-4	Перемазка фальцев в деревянных переплетах	141
63-5	Снятие обоев	141
63-6	Смена обоев	141
63-7	Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток	142
63-8	Ремонт облицовки из мраморных плит	142
63-9	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток	143
63-10	Разборка облицовки из гипсокартонных листов	143
63-11	Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами	143
63-12	Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами	144
	Сборник № 64 Лепные работы	**145**
64-1	Базы под колонны высотой до 250 мм	146
64-2	Базы под колонны высотой до 400 мм	146
64-3	Базы под колонны высотой до 500 мм	146
64-4	Базы по пилястрам высотой до 250 мм	147
64-5	Базы по пилястрам высотой до 400 мм	147
64-6	Базы по пилястрам высотой до 500 мм	147
64-7	Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм	148
64-8	Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм	148
64-9	Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм	148
64-10	Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм	149
64-11	Вазы высотой до 500 мм	149
64-12	Вазы высотой до 750 мм	149
64-13	Вазы высотой до 1000 мм	150
64-14	Венки диаметром до 500 мм	150
64-15	Венки диаметром до 1000 мм	150
64-16	Гербы высотой до 500 мм	151
64-17	Гербы высотой до 1000 мм	151
64-18	Гирлянды длиной по огибу до 750 мм	151
64-19	Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм	152
64-20	Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм	152
64-21	Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм	152
64-22	Капители ионические высотой до 250 мм	153
	ители ионические высотой до 500 мм	153

gost.e-ecolog.ru