Краснодарский краевой центр
ценообразования в строительстве
"Кубаньстройцена"

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
к ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,

учтенные при разработке территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001

Общие указания к справочному пособию
Показатели стоимости ресурсов

ТЕРр-2001-51	Земляные работы
ТЕРр-2001-52	Фундаменты
ТЕРр-2001-53	Стены
ТЕРр-2001-54	Перекрытия
ТЕРр-2001-55	Перегородки
ТЕРр-2001-56	Проемы
ТЕРр-2001-57	Полы
ТЕРр-2001-58	Крыши, кровли
ТЕРр-2001-59	Лестницы, крыльца
ТЕРр-2001-60	Печные работы
ТЕРр-2001-61	Штукатурные работы
ТЕРр-2001-62	Малярные работы
ТЕРр-2001-63	Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр-2001-64	Лепные работы
ТЕРр-2001-65	Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр-2001-66	Наружные инженерные сети
ТЕРр-2001-67	Электромонтажные работы
ТЕРр-2001-68	Благоустройство
ТЕРр-2001-69	Прочие ремонтно-строительные работы

Издание официальное

gost.e-ecolog.ru

Краснодар 2001 г.

**Краснодарский краевой центр
ценообразования в строительстве
"Кубаньстройцена"**

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
к ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,

**учтенные при разработке территориальных единичных расценок
на ремонтно-строительные работы
ТЕРр-2001**

Общие указания к справочному пособию
Показатели стоимости ресурсов

ТЕРр-2001-51	Земляные работы
ТЕРр-2001-52	Фундаменты
ТЕРр-2001-53	Стены
ТЕРр-2001-54	Перекрытия
ТЕРр-2001-55	Перегородки
ТЕРр-2001-56	Проемы
ТЕРр-2001-57	Полы
ТЕРр-2001-58	Крыши, кровли
ТЕРр-2001-59	Лестницы, крыльца
ТЕРр-2001-60	Печные работы
ТЕРр-2001-61	Штукатурные работы
ТЕРр-2001-62	Малярные работы
ТЕРр-2001-63	Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр-2001-64	Лепные работы
ТЕРр-2001-65	Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр-2001-66	Наружные инженерные сети
ТЕРр-2001-67	Электромонтажные работы
ТЕРр-2001-68	Благоустройство
ТЕРр-2001-69	Прочие ремонтно-строительные работы

Издание официальное

Краснодар 2001 г.

Справочное пособие. Показатели стоимости ресурсов, учтенные при разработке территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001
/Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"/ Краснодар, 2001 г. – 265 с.

Предназначены для расшифровки стоимости прямых затрат по каждой расценке таблиц, включенных в сборники ТЕРр (Краснодарский край) в уровне базисных цен по состоянию на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАНО Крас,нодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена" (Руководитель - директор центра Крупенина И.А.; исполнители: Корявец С.А., Фокин А.А.)

Редакционная комиссия: И.А. Крупенина – директор Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Ответственный исполнитель: И.А. Крупенина
Технический редактор: С.А. Корявец
©Компьютерная верстка: А.А. Фокин
©Дизайн обложки: А.А. Фокин

©Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена", 2001 год

Настоящие справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Подписано в печать 28.06.2001 г. Бумага офсетная. Печать трафаретная. Тираж 50 экз.
Отпечатано с готовых оригинал макетов центра "Кубаньстройцена"
в ООО "Южный центр сметного нормирования в строительстве", 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 121,
тел/факс: 262-96-58, 262-37-83
Ответственный за выпуск Кайдашов Д.П.
Цена договорная.

ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,
УЧТЕННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТЕРр–2001

СБОРНИК № 62

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
(к ТЕРр-81-04-62-2001)

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-1

Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-1-1	62-1-2	62-1-3	62-1-4	62-1-5	62-1-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		13,70	21,10	33,80	14,30	10,40	10,27
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89				2,50	2,50	2,50
			7,02	2,60					
			7,28		2,80				
			7,65			3,10			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,15	0,15	0.15	0,13	0,13	0,13
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**								
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**								
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	1165,00				0,019	0,023	0,019
101-0488	Купорос медный марки А	т	9842,00	0,0004	0,0005	0,0007	0,0005	0,0004	0,0004
101-0620	Мел природный молотый	т	921,23	0,0231	0,0249	0,0285			
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3,68	1,70	1,80	2,80			
101-0639	Пемза шлаковая	м3	72,96	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	82,91	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12832,00	0,002	0,002	0,002	0,0005	0,0006	0,0005
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	9,32	0,87	0,91	1,10			
411-0001	Вода	м3	9,04	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		96,17	153,61	258,57	98,53	71,66	70,76
Эксплуатация машин		**руб**		6,20	6,20	6,20	4,52	4,52	4,52
в том числе									
Оплата труда машинистов		руб		1,47	1,47	1,47	1,28	1,28	1,28
Материальные ресурсы		**руб**		73,05	76,43	87,17	41,27	46,23	40,29
Всего, прямые затраты		**руб**		175,42	236,24	351,94	144,32	122.41	115,57

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-2

Простая масляная окраска ранее окрашенных стен

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-2-1	62-2-2	62-2-3	62-2-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		15,39	21,20	33,29	61,33
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	3,10	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,16	0.17	0,17	0.17
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,10	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,06	0,07	0,07	0,07
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	15785,00	0,0128	0,0151	0,0167	0,0189
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17080,00	0,002	0,0014	0,0042	0,0076
101-0639	Пемза шлаковая	м3	72,96		0,0004	0,0004	0,0004
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	82,91		0,80	0,80	0,80
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4606,20		0.0235	0,025	0.0255
101-1757	Ветошь	кг	1.78	0.16	0,16	0,16	0,16
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		117,73	162,18	254,67	469,17
Эксплуатация машин		**руб**		7,04	7,88	7,88	7,88
в том числе							
Оплата труда машинистов		руб		1,57	1,67	1,67	1.67
Материальные ресурсы		**руб**		236,49	437,15	517,14	612,24
Всего, прямые затраты		**руб**		361,26	607,21	779,69	1089,29

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-3

Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-3-1	62-3-2	62-3-3	62-3-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		18,24	25,19	39,67	73,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	3,10	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,16	0,16	0,16	0,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,10	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,06	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению: белила цинковые МА-22	т	26531,00	0,0134	0,0159	0,0175	0,0198
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17080,00	0,0017	0,0015	0,0044	0,008
101-0639	Пемза шлаковая	м3	72,96		0,0004	0,0004	0,0004
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	82,91		0,80	0,80	0,80
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4606,20		0,0255	0,045	0,0515
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,16	0,16	0,16	0,16
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		139,54	192,70	303,48	560,75
Эксплуатация машин		**руб**		7,04	7,04	7,04	7,04
в том числе							
Оплата труда машинистов		руб		1,57	1,57	1,57	1,57
Материальные ресурсы		**руб**		384,84	631,56	813,37	965,82
Всего, прямые затраты		**руб**		531,42	831,30	1123,89	1533,61

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-4-1	62-4-2	62-4-3	62-4-4	62-4-5	62-4-6	62-4-7	62-4-8	62-4-9	62-4-10	62-4-11	62-4-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		30,89	42,10	57,46	91,10	40,59	54,00	74,56	114,80	38,69	51,60	71,16	110,10
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,16	0,16	0,16	0,16	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**														
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,10	0,10	0,10	0,10								
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**														
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению: белила цинковые МА-22	т	26531,00	0,0122	0,0157	0,0164	0,0187	0,0122	0,0157	0,0164	0,0187	0,0122	0,0157	0,0164	0,0187
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17080,00	0,0009	0,0012	0,0034	0,0064	0,0009	0,0012	0,0034	0,0064	0,0009	0,0012	0,0034	0,0064
101-0639	Пемза шлаковая	м3	72,96		0,0004	0,0004	0,0004		0,0004	0,0004	0,0004		0,0004	0,0004	0,0004
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	82,91		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4606,20		0,0255	0,0455	0,0475		0,0255	0,0455	0,0475		0,0255	0,0455	0,0475
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		236,31	322,07	439,57	696,92	310,51	413,10	570,38	878,22	295,98	394,74	544,37	842,27
Эксплуатация машин		**руб**		7,04	7,04	7,04	7,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04
в том числе															
Оплата труда машинистов		руб		1,57	1,57	1,57	1,57	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Материальные ресурсы		**руб**		339,34	621,13	769,40	890,88	339,34	621,13	769,40	890,88	339,34	621,13	769,40	890,88
Всего, прямые затраты		**руб**		582,69	950,24	1216,01	1594,84	654,89	1039,27	1344,82	1774,14	640,36	1020,91	1318,81	1738,19

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м2 окрашиваемой поверхности*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-5-1	62-5-2	62-5-3	62-5-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		18,47	26,22	40,93	73,76
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	3,10	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,16	0,16	0,16	0,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,10	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,06	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению: белила цинковые МА-22	т	26531,00	0,0146	0,0154	0,0169	0,0192
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17080,00	0,002	0,0012	0,0034	0,0064
101-0639	Пемза шлаковая	м3	72,96		0,0004	0,0004	0,0004
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	82,91		0,80	0,80	0,80
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4606,20		0,0255	0,0455	0,0475
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,16	0,16	0,16	0,16
Оплата труда рабочих-строителей		руб		141,30	200,58	313,11	564,26
Эксплуатация машин		руб		7,04	7,04	7,04	7,04
в том числе							
Оплата труда машинистов		руб		1,57	1,57	1,57	1,57
Материальные ресурсы		руб		421,80	613,17	782,67	904,14
Всего, прямые затраты		руб		570,14	820,79	1102,82	1475,44

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м2 окрашиваемой поверхности*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-6-1	62-6-2	62-6-3	62-6-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		11,26	13,57	20,97	35,57
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	3,10	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,14	0,14	0,14	0.14
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,10	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,04	0,04	0,04	0,04
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	17582,00	0,0121	0,0103	0,0115	0,0132
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17080,00	0,0014	0,0012	0,0036	0,0066
101-0639	Пемза шлаковая	м3	72,96		0,0004	0,0004	0,0004
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	82,91		0,80	0,80	0,80
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4606,20		0,0325	0,0455	0,0475
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,16	0,16	0,16	0,16
Оплата труда рабочих-строителей		руб		86,14	103,81	160,42	272,11
Эксплуатация машин		руб		5,36	5,36	5,36	5,36
в том числе							
Оплата труда машинистов		руб		1,37	1,37	1,37	1.37
Материальные ресурсы		руб		236,94	417,93	539,91	630,25
Всего, прямые затраты		руб		328,44	527,10	705,69	907,72

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-7

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-7-1	62-7-2	62-7-3	62-7-4	62-7-5	62-7-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		28,30	44,90	66,40	32,26	51,19	75,69
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ								
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	15785,00	0,0151	0,0158	0,0167	0,0202	0,0211	0,0219
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17080,00	0,002	0,0057	0,0107	0,002	0,0057	0,0107
101-0639	Пемза шлаковая	м3	72,96	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	82,91	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4606,20	0,0437	0,05	0,0524	0,0337	0,0409	0,0496
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Оплата труда рабочих-строителей		руб		216,50	343,49	507,96	246,79	391,60	579,03
Эксплуатация машин		руб		7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04
в том числе									
Оплата труда машинистов		руб		1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
Материальные ресурсы		руб		565,50	668,77	779,43	599,94	710,51	848,61
Всего, прямые затраты		руб		789,04	1019,30	1294,43	853,77	1109,15	1434,68

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-8

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-8-1	62-8-2	62-8-3	62-8-4	62-8-5	62-8-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч		34,00	53,80	79,50	38,76	61,33	90,63
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	9,81	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш -ч	20,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш -ч	83,99	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ								
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	26531,00	0,0157	0,0165	0,0175	0,0214	0,0222	0,0232
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17080,00	0,002	0,0059	0,0111	0,002	0,0059	0,0111
101-0639	Пемза шлаковая	м3	72,96	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	82,91	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4606,20	0,0337	0,0408	0,0496	0,0337	0,0408	0,0496
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Оплата труда рабочих-строителей		руб		260,10	411,57	608,18	296,51	469,17	693,32
Эксплуатация машин		руб		7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04
в том числе									
Оплата труда машинистов		руб		1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
Материальные ресурсы		руб		697,62	818,16	974,04	848,85	969,39	1125,27
Всего, прямые затраты		руб		964,76	1236,77	1589,26	1152,40	1445,60	1825,63

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-9

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-9-1	62-9-2	62-9-3	62-9-4	62-9-5	62-9-6	62-9-7	62-9-8	62-9-9	62-9-10	62-9-11	62-9-12	62-9-13	62-9-14	62-9-15	62-9-16	62-9-17	62-9-18
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		60,06	81,90	117,00	84,50	102,70	140,70	71,56	97,60	139,20	100,80	122,50	169,80	69,26	94,50	134,80	97,50	118,50	164,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**																				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10												
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**																				
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению: белила цинковые МА-22	т	26531,00	0,0157	0,0163	0,0174	0,0214	0,0221	0,0231	0,0157	0,0163	0,0174	0,0214	0,0221	0,0231	0,0157	0,0163	0,0174	0,0214	0,0221	
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17080,00	0,0016	0,0046	0,0087	0,0016	0,0046	0,0087	0,0016	0,0046	0,0087	0,0016	0,0046	0,0087	0,0016	0,0046	0,0087	0,0016	0,0046	0,0087
101-0639	Пемза шлаковая	м3	72,96	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	82,91	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4606,20	0,0327	0,0378	0,0441	0,0327	0,0378	0,0441	0,0327	0,0378	0,0441	0,0327	0,0378	0,0441	0,0327	0,0378	0,0441	0,0327	0,0378	0,0441
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	Оплата труда рабочих-строителей	**руб**		459,46	626,54	895,05	646,43	785,66	1076,36	547,43	746,64	1064,88	771,12	937,13	1298,97	529,84	722,93	1031,22	745,88	906,53	1254,60
	Эксплуатация машин	**руб**		7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04
	в том числе																				
	Оплата труда машинистов	руб		1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
	Материальные ресурсы	**руб**		686,18	776,83	905,07	837,41	930,71	1056,29	686,18	776,83	905,07	837,41	930,71	1056,29	686,18	776,83	905,07	837,41	930,71	443,43
	Всего, прямые затраты	**руб**		1152,68	1410,41	1807,16	1490,88	1723,41	2139,69	1238,65	1528,51	1974,99	1613,57	1872,88	2360,30	1221,06	1504,80	1941,33	1588,33	1842,28	1703,07

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-10

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-10-1	62-10-2	62-10-3	62-10-4	62-10-5	62-10-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		37,50	58,20	84,00	42,75	66,35	95,76
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**								
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,10	0,10	0,10	0.10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**								
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению: белила цинковые МА-22	т	26531,00	0,0155	0,0162	0,0172	0,0209	0,0215	0,0226
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17080,00	0,0018	0,0051	0,0097	0,0018	0,0051	0,0097
101-0639	Пемза шлаковая	м3	72,96	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	82,91	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4606,20	0,0332	0,0394	0,0473	0,0332	0,0394	0,0473
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		286,88	445,23	642,60	327,04	507,58	732,56
Эксплуатация машин		**руб**		7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04
в том числе									
Оплата труда машинистов		руб		1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
Материальные ресурсы		**руб**		686,60	790,09	931,58	829,86	930,71	1074,85
Всего, прямые затраты		**руб**		980,52	1242,36	1581,22	1163,94	1445,33	1814,45

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-11

Улучшенная масляная окраска полов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-11-1	62-11-2	62-11-3	62-11-4	62-11-5	62-11-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		22,20	40,00	48,70	25,30	45,60	55,52
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,16	0,16	0,16	0.16	0,16	0.16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**								
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**								
101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	17582,00	0,0142	0,0147	0,0154	0,0167	0,0172	0,0179
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17080,00	0,0024	0,007	0,0136	0,0024	0,007	0,0136
101-0639	Пемза шлаковая	м3	72,96	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0.0024
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	82,91	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4606,20	0,0338	0,041	0,0432	0,0338	0.041	0,0432
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,18	0,18	0,18	0.18	0,18	0,18
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		169,83	306,00	372,56	193,55	348,84	424,73
Эксплуатация машин		**руб**		7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7.04
в том числе									
Оплата труда машинистов		руб		1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1.57
Материальные ресурсы		**руб**		538,04	658,57	793.74	582,00	702,52	837,69
Всего, прямые затраты		**руб**		714,91	971,61	1173,34	782,59	1058,40	1269,46

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-12-1	62-12-2	62-12-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		34,66	58,25	89,03
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,30	3 30	3.30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	15785,00	0,0164	0,0172	0,0181
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17080,00	0,006	0,0102	0,016
101-0639	Пемза шлаковая	м3	72,96	0,0044	0,0044	0,0044
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	82,91	1,60	1,60	1,60
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4606,20	0,0445	0,0532	0,0542
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,21	0,21	0,21
Оплата труда рабочих-строителей		руб		273,81	460,18	703,34
Эксплуатация машин		руб		7,04	7,04	7,04
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,57	1,57	1,57
Материальные ресурсы		руб		699,68	824,12	942,00
Всего, прямые затраты		руб		980,53	1291,34	1652,38

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-13-1	62-13-2	62-13-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		41,15	69,77	106,48
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,30	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению: белила цинковые МА-22	т	26531,00	0,0176	0,0187	0,0193
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17080,00	0,0063	0,0107	0,0167
101-0639	Пемза шлаковая	м3	72,96	0,0044	0,0044	0,0044
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	82,91	1,60	1.60	1.60
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4606,20	0.0445	0,0532	0.0542
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,21	0.21	0,21
Оплата труда рабочих-строителей		руб		325,09	551,18	841,19
Эксплуатация машин		руб		7,04	7,04	7,04
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,57	1,57	1,57
Материальные ресурсы		руб		912,88	1057,29	1180,29
Всего, прямые затраты		руб		1245,01	1615,51	2028,52

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-14-1	62-14-2	62-14-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		89,70	126,88	179,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,30	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению: белила цинковые МА-22	т	26531,00	0,0174	0,0181	0,0191
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17080,00	0,0058	0,0092	0,0138
101-0639	Пемза шлаковая	м3	72,96	0,0044	0,0044	0,0044
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	82,91	1,60	1,60	1,60
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4606,20	0,0432	0,0495	0,0575
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,21	0,21	0,21
Оплата труда рабочих-строителей		руб		708,63	1002,35	1417,26
Эксплуатация машин		руб		7,04	7,04	7,04
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,57	1,57	1,57
Материальные ресурсы		руб		893,04	998,70	1140,65
Всего, прямые затраты		руб		1608,71	2008,09	2564,95

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-15-1	62-15-2	62-15-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		51,07	79,57	115,48
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,30	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению· белила цинковые МА-22	т	26531,00	0,0169	0,0176	0,0187
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17080,00	0,006	0,01	0,0155
101-0639	Пемза шлаковая	м3	72,96	0,0044	0,0044	0,0044
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	82,91	1,60	1,60	1,60
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4606,20	0,0441	0,0472	0,0555
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,21	0,21	0,21
Оплата труда рабочих-строителей		руб		403,45	628,60	912,29
Эксплуатация машин		руб		7,04	7,04	7,04
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,57	1,57	1,57
Материальные ресурсы		руб		887,34	988,51	1149,86
Всего, прямые затраты		руб		1297,83	1624,15	2069,19

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-16

Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-16-1	62-16-2	62-16-3	62-16-4	62-16-5	62-16-6	62-16-7	62-16-8	62-16-9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		18,02	25,95	27,53	20,09	28,02	29,60	24,38	32,31	33,89
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**											
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**											
101-0620	Мел природный молотый	т	921,23	0,0041	0,012	0,0255	0,0041	0,012	0,0255	0,0041	0,012	0,0255
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3,68	2,40	3,20	5,10	2,40	3,20	5,10	2,40	3,20	5,10
101-0639	Пемза шлаковая	м3	72,96	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	82,91	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4606,20	0,051	0,064	0,072	0,051	0,064	0,072	0,051	0,064	0,072
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	9,32	1,43	2,43	4,02	1,43	2,43	4,02	1,43	2,43	4,02
101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	15661,00	0,063	0,067	0,071	0,063	0,067	0,071	0,063	0,067	0,071
411-0001	Вода	м3	9,04	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		137,85	198,52	210,60	153,69	214,35	226,44	186,51	247,17	259,26
	Эксплуатация машин	руб		7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04
	в том числе											
	Оплата труда машинистов	руб		1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
	Материальные ресурсы	руб		1382,64	1524,71	1658,45	1382,64	1524,71	1658,45	1382,64	1524,71	1658,45
	Всего, прямые затраты	руб		1527,53	1730,27	1876,09	1543,37	1746,10	1891,93	1576,19	1778,92	1924,75

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-17

Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-17-1	62-17-2	62-17-3	62-17-4	62-17-5	62-17-6	62-17-7	62-17-8	62-17-9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		21,84	31,99	34,02	26,10	36,25	33,78	28,63	38,78	40,81
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**											
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**											
101-0620	Мел природный молотый	т	921,23	0,0041	0,012	0,0255	0,0041	0,012	0,0255	0,0041	0,012	0,0255
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3,68	2,40	3,20	5,10	2,40	3,20	5,10	2,40	3,20	5,10
101-0639	Пемза шлаковая	м3	72,96	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	82,91	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4606,20	0,055	0,068	0,076	0,055	0,068	0,076	0,055	0,068	0,076
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	9,32	1,43	2,43	4,02	1,43	2,43	4,02	1,43	2,43	4,02
101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	15661,00	0,063	0,067	0,071	0,063	0,067	0,071	0,063	0,067	0,071
411-0001	Вода	м3	9,04	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		167,08	244,72	260,25	199,67	277,31	258,42	219,02	296,67	312,20
	Эксплуатация машин	руб		7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04
	в том числе											
	Оплата труда машинистов	руб		1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
	Материальные ресурсы	руб		1401,07	1543,13	1676,87	1401,07	1543,13	1676,87	1401,07	1543,13	1676,87
	Всего, прямые затраты	руб		1575,19	1794,89	1944,16	1607,78	1827,48	1942,33	1627,13	1846,84	1996,11

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-18

Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м2 окрашиваемой поверхности*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-18-1	62-18-2	62-18-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		129,90	38,40	40,70
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,20	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0453	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 красно-коричневая	т	15298,00	0,0137	0,0137	0,0124
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17080,00	0,0027	0,0032	0,0054
101-0639	Пемза шлаковая	м3	72,96	0,0024	0,0024	0,0024
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	82,91	0,84	0,84	0,84
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4606,20	0,0564	0,0124	0,0236
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,31	0,31	0,31
101-1827	Лак масляный МА-592	т	34312,00	0,0022		
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1010,62	298,75	316,65
Эксплуатация машин		руб		7,04	7,04	7,04
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,57	1,57	1,57
Материальные ресурсы		руб		661,35	391,73	461,00
Всего, прямые затраты		руб		1679,01	697,52	784,69

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-19

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-19-1	62-19-2	62-19-3	62-19-4	62-19-5	62-19-6	62-19-7	62-19-8	62-19-9	62-19-10	62-19-11	62-19-12	62-19-13	62-19-14
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		18,46	20,15	32,09	11,05	15,56	29,76	10,79	12,94	2,47	3,12	1,68	1,49	1,82	1,82
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03						
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**																
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,70	0,10			0,10			0,10							
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03						
4	**МАТЕРИАЛЫ**																
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	1165,00	0,0182	0,0182	0,0182	0,0232	0,0232	0,0232	0,0153	0,0153						
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4606,20	0,0245	0,0245	0,0245											
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10						
101-1974	Пигмент тертый	кг	67,41	0,40	0,40	0,40	0,60	0,60	0,60	0,40	0,40						
411-0001	Вода	м3	9,04	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124						
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		127,19	138,83	221,10	76,13	107,21	205,05	74,34	89,16	17,02	21,50	11,58	10,27	12,54	12,54
Эксплуатация машин		**руб**		2,69	2,52	2,52	2,69	2,52	2,52	2,69	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе																	
Оплата труда машинистов		руб		0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные ресурсы		**руб**		162,32	162,32	162,32	68,77	68,77	68,77	46,09	46,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		**руб**		292,20	303,67	385,94	147,59	178,50	276,34	123,12	137,77	17,02	21,50	11,58	10,27	12,54	12,54

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-20

Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 поверхности фасадов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-20-1	62-20-2	62-20-3	62-20-4	62-20-5	62-20-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		20,67	25,48	36,92	2,47	3,12	4,94
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,02	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,02	0,02	0,02			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**								
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,70	0,10					
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,02	0,02	0,02			
4	**МАТЕРИАЛЫ**								
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4606,20	0,0245	0,0245	0,0245			
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,10	0,10	0,10			
101-1960	Краски казеиновые	т	16582,00	0,0223	0,0223	0,0223			
411-0001	Вода	м3	9,04	0,124	0,124	0,124			
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		145,10	178,87	259,18	17,34	21,90	34,68
Эксплуатация машин		**руб**		1,85	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00
в том числе									
Оплата труда машинистов		**руб**		0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
Материальные ресурсы		**руб**		483,93	483,93	483,93	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		**руб**		630,88	664,48	744,79	17,34	21,90	34,68

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-21

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-21-1	62-21-2	62-21-3	62-21-4	62-21-5	62-21-6	62-21-7	62-21-8	62-21-9	62-21-10	62-21-11	62-21-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		14,93	18,58	27,59	21,20	26,22	35,11	33,40	43,54	49,13	61,56	76,49	83,11
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**														
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,70	0,10			0,10			0,10			0,10		
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
4	**МАТЕРИАЛЫ**														
101-0408	Краски для наружных работ зеленая	т	17688,00	0,0132	0,0132	0,0132	0,0116	0,0116	0,0116	0,0127	0,0127	0,0127	0,0145	0,0145	0,0145
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17080,00				0,0036	0,0036	0,0036	0,0065	0,0065	0,0065	0,0101	0,0101	0,0101
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4606,20				0,0321	0,0321	0,0321	0,0363	0,0363	0,0363	0,0405	0,0405	0,0405
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		117,95	146,78	217,96	167,48	207,14	277,37	263,86	343,97	388,13	486,32	604,27	656,57
Эксплуатация машин		**руб**		8,57	8,40	8,40	8,57	8,40	8,40	8,57	8,40	8,40	8,57	8,40	8,40
в том числе															
Оплата труда машинистов		руб		0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Материальные ресурсы		**руб**		233,66	233,66	233,66	414,71	414,71	414,71	503,04	503,04	503,04	615,71	615,71	615,71
Всего, прямые затраты		**руб**		360,18	388,84	460,02	590,76	630,25	700,48	775,47	855,41	899,57	1110,60	1228,38	1280,68

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-22

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м2 окрашиваемой поверхности*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-22-1	62-22-2	62-22-3	62-22-4	62-22-5	62-22-6	62-22-7	62-22-8	62-22-9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		31,58	39,10	47,31	51,07	63,61	70,79	53,12	93,82	99,86
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**											
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,70	0,10			0,10			0,10		
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
4	**МАТЕРИАЛЫ**											
101-0408	Краски для наружных работ зеленая	т	17688,00	0,0127	0,0127	0,0127	0,0132	0,0132	0,0132	0,0141	0,0141	0,0141
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4606,20	0,0337	0,0337	0,0337	0,0408	0,0408	0,0408	0,0495	0,0495	0,0495
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	27542,00	0,0077	0,0077	0,0077	0,0111	0,0111	0,0111	0,0155	0,0155	0,0155
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		249,48	308,89	373,75	403,45	502,52	559,24	419,65	741,18	788,89
Эксплуатация машин		**руб**		16,97	16,80	16,80	16,97	16,80	16,80	16,97	16,80	16,80
в том числе												
Оплата труда машинистов		руб		1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Материальные ресурсы		**руб**		592,12	592,12	592,12	727,31	727,31	727,31	904,49	904,49	904,49
Всего, прямые затраты		**руб**		858,57	917,81	982,67	1147,73	1246,63	1303,35	1341,11	1662,47	1710,18

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-23-1	62-23-2	62-23-3	62-23-4	62-23-5	62-23-6	62-23-7	62-23-8	62-23-9	62-23-10	62-23-11	62-23-12	62-23-13	62-23-14
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		23,01	28,08	46,02	17,16	20,80	34,45	9,62	11,31	2,73	3,38	5,46	1,69	1,69	3,38
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03						
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ																
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,70	0,10			0,10										
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03						
4	МАТЕРИАЛЫ																
101-0639	Пемза шлаковая	м3	72,96	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003						
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01						
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	5200,00	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014						
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	7373,50	0,0145	0,0145	0,0145	0,0145	0,0145	0,0145	0,0145	0,0145						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		179,02	218,46	358,04	133,50	161,82	268,02	74,84	87,99	21,24	26,30	42,48	13,15	13,15	26,30
Эксплуатация машин		руб		3,53	3,36	3,36	3,53	3,36	3,36	2,52	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе																	
Оплата труда машинистов		руб		0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные ресурсы		руб		179,95	179,95	179,95	179,95	179,95	179,96	179,96	179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		362,50	401,77	541,35	316,98	345,13	451,34	257,32	270,47	21,24	26,30	42,48	13,15	13,15	26,30

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-24-1	62-24-2	62-24-3	62-24-4	62-24-5	62-24-6	62-24-7	62-24-8	62-24-9	62-24-10	62-24-11	62-24-12	62-24-13	62-24-14
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		25,09	29,90	50,18	23,27	28,08	46,54	13,52	15,99	3,38	4,03	6,76	2,21	2,73	4,42
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04						
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ																
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,70	0,10			0,10										
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04						
4	МАТЕРИАЛЫ																
101-0639	Пемза шлаковая	м3	72,96	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003						
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01						
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	5200,00	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028						
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	7373,50	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		195,20	232,62	390,40	181,04	218,46	362,08	105,19	124,40	26,30	31,35	52,59	17,19	21,24	34,39
Эксплуатация машин		руб		4,37	4,20	4,20	4,37	4,20	4,20	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе																	
Оплата труда машинистов		руб		0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные ресурсы		руб		315,43	315,43	315,43	315,43	315,43	315,43	315,43	315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		515,00	552,25	710,03	500,84	538,09	681,71	423,98	443,19	26,30	31,35	52,59	17,19	21,24	34,39

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-25

Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 обработанной поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-25-1	62-25-2	62-25-3	62-25-4	62-25-5	62-25-6	62-25-7	62-25-8	62-25-9	62-25-10	62-25-11	62-25-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		4,29	5,46	8,58	5,06	6,44	10,12	23,60	29,41	37,96	27,59	34,43	42,75
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53							3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
			7,65	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10						
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**														
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,70	0,10			0,10			0,10			0,10		
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм.), производительность до 0,5 м3/мин	маш.-ч	3,70	1,71	2,18	3,43	2,02	2,57	4,05						
340601	Пистолеты-распылители	маш.-ч	3,12	3,42	4,36	6,86	4,04	5,14	8,10						
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**														
101-0639	Пемза шлаковая	м3	72,96							0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047
113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	20937,00	0,0161	0,0161	0,0161	0,0161	0,0161	0,0161						
113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	18793,00							0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Оплата труда рабочих-строителей		руб		32,82	41,77	65,64	38,71	49,27	77,42	177,71	221,46	285,84	207,75	259,26	321,91
Эксплуатация машин		руб		18,01	22,51	34,93	21,09	26,39	41,10	1,85	1,68	1,68	1,85	1,68	1,68
в том числе															
Оплата труда машинистов		руб		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Материальные ресурсы		руб		337,09	337,09	337,09	337,09	337,09	337,09	939,99	939,99	939,99	939,99	939,99	939,99
Всего, прямые затраты		руб		387,92	401,37	437,66	396,89	412,75	455,61	1119,55	1163,13	1227,51	1149,59	1200,93	1263,58

128

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-26

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-26-1	62-26-2	62-26-3	62-26-4	62-26-5	62-26-6	62-26-7	62-26-8	62-26-9	62-26-10	62-26-11	62-26-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		8,19	10,27	16,38	14,59	18,12	27,80	9,66	12,08	19,03	16,87	20,98	29,87
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**														
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,70	0,10			0,10			0,10			0,10		
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм.), производительность до 0,5 м3/мин	маш.-ч	3,70	3,27	4,10	6,55	6,03	7,53	12,06	3,86	4,85	7,73	7,11	8,89	14,23
340601	Пистолеты-распылители	маш.-ч	3,12	6,54	8,20	13,10	12,06	15,06	24,12	7,72	9,70	15,46	14,22	17,78	28,46
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
4	**МАТЕРИАЛЫ**														
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марки А, Б	т	18227,00	0,0323	0,0323	0,0323	0,0538	0,0538	0,0538	0,0323	0,0323	0,0323	0,0538	0,0538	0,0538
101-1292	Уайт-спирит	т	8455,00	0,0011	0,0011	0,0011	0,0016	0,0016	0,0016	0,0011	0,0011	0,0011	0,0016	0,0016	0,0016
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		62,65	78,57	125,31	111,61	138,62	212,67	73,90	92,41	145,58	129,06	160,50	228,51
Эксплуатация машин		**руб**		41,07	49,15	73,51	68,51	83,25	128,28	46,94	56,61	85,24	79,24	96,77	149,85
в том числе															
Оплата труда машинистов		руб		0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Материальные ресурсы		**руб**		598,76	598,76	598,76	994,87	994,87	994,87	598,76	598,76	598,76	994,87	994,87	994,87
Всего, прямые затраты		**руб**		702,48	726,48	797,58	1174,99	1216,74	1335,82	719,60	747,78	829,58	1203,17	1252,14	1373,23

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-27

Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 ошпаклеванной поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-27-1	62-27-2	62-27-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		24,05	29,38	48,10
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,01	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0001	Асбест антифиллитовый обезжелезненный ААО	т	20728,00	0,012	0,012	0,012
101-0620	Мел природный молотый	т	921,23	0,012	0,012	0,012
101-0639	Пемза шлаковая	м3	72,96	0,0047	0,0047	0,0047
101-1320	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400	т	862,79	0,012	0,012	0,012
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная эмульсия поливинилацетатная	т	18425,00	0,003	0,003	0,003
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	9,32	1,40	1,40	1,40
Оплата труда рабочих-строителей		руб		181,10	221,23	362,19
Эксплуатация машин		руб		0,84	0,84	0,84
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,10	0,10	0,10
Материальные ресурсы		руб		338,81	338,81	338,81
Всего, прямые затраты		руб		520,75	560,88	701,84

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-28

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 кровли

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-28-1	62-28-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		8,53	11,28
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,20	3.20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,70	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0471	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 зеленая для крыш (на окиси хрома)	т	21661,00	0,017	0,021
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17080,00	0,003	0,006
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,10	0,10
Оплата труда рабочих-строителей		руб		66,36	87,76
Эксплуатация машин		руб		1,01	1,01
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		0,10	0,10
Материальные ресурсы		руб		419,66	557,54
Всего, прямые затраты		руб		487,03	646,31

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-29

Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-29-1	62-29-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		13,78	18,72
1 1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	9,81	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш -ч	83,99	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0430	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению сурик железный МА-15, ПФ-14	т	15661,00	0,0156	0,0161
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17080,00	0,004	0,009
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,10	0,10
Оплата труда рабочих-строителей		руб		107,21	145,64
Эксплуатация машин		руб		0,84	0,84
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		0,10	0,10
Материальные ресурсы		руб		312,81	406,04
Всего, прямые затраты		руб		420,86	552,52

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-30

Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-30-1	62-30-2	62-30-3	62-30-4	62-30-5	62-30-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		35,88	42,88	41,38	48,68	60,54	58,14
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,70	0,10			0,10		
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ								
101-0430	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению сурик железный МА-15, ПФ-14	т	15661,00	0,0156	0,0156	0,0156	0,0161	0,0161	0,0161
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17080,00	0,005	0,005	0,005	0,0097	0,0097	0,0097
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Оплата труда рабочих-строителей		руб		274,48	328,03	316,56	372,40	463,13	444,77
Эксплуатация машин		руб		1,01	0,84	0,84	1,01	0,84	0,84
в том числе									
Оплата труда машинистов		руб		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Материальные ресурсы		руб		329,89	329,89	329,89	418,00	418,00	418,00
Всего, прямые затраты		руб		605,38	658,76	647,29	791,41	881,97	863,61

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-31

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-31-1	62-31-2	62-31-3	62-31-4	62-31-5	62-31-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		16,87	29,53	36,82	20,75	35,34	44,12
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,70	0,10			0,10		
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ								
101-0471	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 зеленая для крыш (на окиси хрома)	т	21661,00	0,0156	0,0156	0,0156	0,0161	0,0161	0,0161
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17080,00	0,005	0,005	0,005	0,0098	0,0098	0,0098
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Оплата труда рабочих-строителей		руб		129,06	225,90	281,67	158,74	270,35	337,52
Эксплуатация машин		руб		1,01	0,84	0,84	1,01	0,84	0,84
в том числе									
Оплата труда машинистов		руб		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Материальные ресурсы		руб		423,49	423,49	423,49	516,30	516,30	516,30
Всего, прямые затраты		руб		553,56	650,23	706,00	676,05	787,49	854,66

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-32

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-32-1	62-32-2	62-32-3	62-32-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		62,75	80,60	44,72	51,22
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,77	2,40	2,40	2,40	2,40
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,01	0,01	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению: белила цинковые МА-22	т	26531,00	0,0155	0,0161	0,0155	0,0161
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17080,00	0,004	0,009	0,004	0,009
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,10	0,10	0,10	0,10
Оплата труда рабочих-строителей		руб		424,82	545,66	302,75	346,76
Эксплуатация машин		руб		0,84	0,84	0,84	0,84
в том числе							
Оплата труда машинистов		руб		0,10	0,10	0,10	0,10
Материальные ресурсы		руб		479,73	581,05	479,73	581,05
Всего, прямые затраты		руб		905,39	1127,55	783,32	928,65

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-33

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м2 окрашиваемой поверхности*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-33-1	62-33-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		50,02	65,94
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,01	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению: белила цинковые МА-22	т	26531,00	0,0155	0,0161
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17080,00	0,004	0,009
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,10	0,10
Оплата труда рабочих-строителей		руб		389,16	513,01
Эксплуатация машин		руб		0,84	0,84
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		0,10	0,10
Материальные ресурсы		руб		479,73	581,05
Всего, прямые затраты		руб		869,73	1094,90

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-34

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м2 окрашиваемой поверхности*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-34-1	62-34-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		59,80	77,74
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,01	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению: белила цинковые МА-22	т	26531,00	0,0156	0,0161
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17080,00	0,005	0,01
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,10	0,10
Оплата труда рабочих-строителей		руб		450,29	585,38
Эксплуатация машин		руб		0,84	0,84
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		0,10	0,10
Материальные ресурсы		руб		499,46	598,13
Всего, прямые затраты		руб		950,59	1184,35

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-35

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м2 окрашиваемой поверхности*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-35-1	62-35-2	62-35-3	62-35-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		62,75	80,73	78,23	100,70
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	3,10	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,01	0,01	0,01	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,01	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
101-0404	Краски для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014	т	15808,00	0,0119	0,0136	0,0258	0,0331
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17080,00	0,003	0,007	0,008	0,016
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,10	0,10	0,10	0,10
Оплата труда рабочих-строителей		руб		480,04	617,58	598,46	770,36
Эксплуатация машин		руб		0,84	0,84	0,84	0,84
в том числе							
Оплата труда машинистов		руб		0,10	0,10	0,10	0,10
Материальные ресурсы		руб		239,53	334,73	544,66	796,70
Всего, прямые затраты		руб		720,41	953,15	1143,96	1567,90

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-36-1	62-36-2	62-36-3	62-36-4	62-36-5	62-36-6	62-36-7	62-36-8	62-36-9	62-36-10	62-36-11	62-36-12	62-36-13	62-36-14	62-36-15	62-36-16	62-36-17	62-36-18
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		33,70	52,10	51,60	78,00	18,60	32,10	8,40	13,10	12,90	19,40	4,60	8,00	6,70	10,40	10,30	15,50	3,70	6,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01												
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**																				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01												
4	**МАТЕРИАЛЫ**																				
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17080,00	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015												
101-0831	Пудра алюминиевая ПП-2	т	37531,00	0,0012	0,0024	0,0012	0,0024	0,0012	0,0024												
101-1292	Уайт-спирит	т	8455,00	0,0045	0,009	0,0045	0,009	0,0045	0,009												
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20												
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		266,23	411,59	407,64	616,20	146,94	253,59	66,36	103,49	101,91	153,26	36,34	63,20	52,93	82,16	81,37	122,45	29,23	50,56
	Эксплуатация машин	руб		0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе																				
	Оплата труда машинистов	руб		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб		109,06	192,15	109,06	192,15	109,06	192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего, прямые затраты	руб		376,13	604,58	517,54	809,19	256,84	446,58	66,36	103,49	101,91	153,26	36,34	63,20	52,93	82,16	81,37	122,45	29,23	50,56

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-37-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		12,17
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	1165,00	0,019
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,10
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12832,00	0,0004
411-0001	Вода	м3	9,04	0,01
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		91,64
Эксплуатация машин		**руб**		0,84
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		0,10
Материальные ресурсы		**руб**		27,54
Всего, прямые затраты		**руб**		120,02

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-38 Перематовка стекол

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-38-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		98,67
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3.00
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению: белила цинковые МА-22	т	26531,00	0,0041
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17080,00	0,0005
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,10
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		742,99
Материальные ресурсы		**руб**		117,50
Всего, прямые затраты		**руб**		860,49

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 промытой поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-39-1	62-39-2	62-39-3	62-39-4	62-39-5	62-39-6	62-39-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		5,98	7,64	9,35	1,56	2,73	1,24	2,21
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,51	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
4	**МАТЕРИАЛЫ**									
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3,68	1,60	1,60	1,60				
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,10	0,10	0,10				
411-0001	Вода	м3	9,04	0,07	0,07	0,07				
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		38,93	49,74	60,87	10,16	17,77	8,07	14,39
Материальные ресурсы		**руб**		6,70	6,70	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		**руб**		45,63	56,44	67,57	10,16	17,77	8,07	14,39

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 протертой поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-40-1	62-40-2	62-40-3	62-40-4	62-40-5	62-40-6	62-40-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		5,85	3,51	7,02	1,51	1,48	1,17	1,43
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,39	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
4	**МАТЕРИАЛЫ**									
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17080,00	0,0005	0,0005	0,0005				
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,03	0,03	0,03				
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		37,38	22,43	44,86	9,65	9,46	7,48	9,14
Материальные ресурсы		**руб**		8,59	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		**руб**		45,97	31,02	53,45	9,65	9,46	7,48	9,14

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 расчищенной поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-41-1	62-41-2	62-41-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		20,80	25,87	36,70
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,26	2,00	2,00	2,00
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		130,21	161,95	229,74
Всего, прямые затраты		**руб**		130,21	161,95	229,74

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-42

Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 протравленной поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-42-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,77
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,26	2,00
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-0488	Купорос медный марки А	т	9842,00	0,001
411-0001	Вода	м3	9,04	0,05
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		23,60
Материальные ресурсы		**руб**		10,29
Всего, прямые затраты		**руб**		33,89

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-43

Меловая защита стекол при окраске фасадов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 площади оконных проемов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-43-1	62-43-2	62-43-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		16,90	21,20	20,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,26	2,00	2,00	2,00
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0620	Мел природный молотый	т	921,23	0,0156	0,0156	0,0156
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,03	0,03	0,03
411-0001	Вода	м3	9,04	0,01	0,01	0,01
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		105,79	132,71	127,08
Материальные ресурсы		**руб**		14,51	14,51	14,51
Всего, прямые затраты		**руб**		120,30	147,22	141,59

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-62-44

Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отделываемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	62-44-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		32,41
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,39	3,70
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,07
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
340501	Краскораспылители ручные	маш.-ч	2,41	8,53
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,07
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
113-0267	Антипирен "Роса"	т	25426,00	0,0614
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		271,92
Эксплуатация машин		**руб**		26,44
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		0,69
Материальные ресурсы		**руб**		1561,16
Всего, прямые затраты		**руб**		1859,52

Разделы	Наименование	Страницы
	Сборник № 61 Штукатурные работы	89
61-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания	90
61-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами	91
61-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами	92
61-4	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами	93
61-5	Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами	94
61-6	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания	94
61-7	Ремонт штукатурки откосов внутри здания	95
61-8	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания	95
61-9	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	96
61-10	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов	96
61-11	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц	96
61-12	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек	97
61-13	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов	97
61-14	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц	97
61-15	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек	98
61-16	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором	99
61-17	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов	100
61-18	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц	101
61-19	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек	102
61-20	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов	103
61-21	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов	103
61-22	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг	104
61-23	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг	105
61-24	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	107
61-25	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом	107
61-26	Перетирка штукатурки	107
61-27	Насечка поверхностей под штукатурку	108
61-28	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки	108
61-29	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности	108
61-30	Замена основания под штукатурку из драни	109
61-31	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	110
	Сборник № 62 Малярные работы	111
	01. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ	
62-1	Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей	112
62-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	112
62-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков	113
62-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон	114
62-5	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	115
62-6	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов	115
62-7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен	116
62-8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков	116
62-9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон	117
62-10	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей	118
62-11	Улучшенная масляная окраска полов	118
62-12	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен	119
62-13	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков	119
62-14	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон	120
62-15	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей	120
62-16	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами	121
62-17	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами	121
62-18	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей	122
	02. ОКРАСКА ФАСАДОВ	
62-19	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	123
62-20	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов	124
62-21	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов	125
62-22	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов	126
62-23	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов	127
62-24	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов	127
62-25	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками	128
62-26	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов	129

Разделы	Наименование	Страницы
62-27	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)	130
	03. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	
62-28	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель	130
62-29	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)	130
62-30	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб	131
62-31	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий	131
62-32	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб	131
62-33	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления	132
62-34	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2	132
62-35	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград	132
62-36	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей	133
	04. РАЗНЫЕ РАБОТЫ	
62-37	Окраска известковыми составами печей, стояков и труб	134
62-38	Перематовка стекол	134
62-39	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками	134
62-40	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками	134
62-41	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок	134
62-42	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	135
62-43	Меловая защита стекол при окраске фасадов	135
62-44	Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	135
	Сборник № 63 Стекольные, обойные и облицовочные работы	**137**
63-1	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке	138
63-2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах	139
63-3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах	140
63-4	Перемазка фальцев в деревянных переплетах	141
63-5	Снятие обоев	141
63-6	Смена обоев	141
63-7	Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток	142
63-8	Ремонт облицовки из мраморных плит	142
63-9	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток	143
63-10	Разборка облицовки из гипсокартонных листов	143
63-11	Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами	143
63-12	Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами	144
	Сборник № 64 Лепные работы	**145**
64-1	Базы под колонны высотой до 250 мм	146
64-2	Базы под колонны высотой до 400 мм	146
64-3	Базы под колонны высотой до 500 мм	146
64-4	Базы по пилястрам высотой до 250 мм	147
64-5	Базы по пилястрам высотой до 400 мм	147
64-6	Базы по пилястрам высотой до 500 мм	147
64-7	Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм	148
64-8	Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм	148
64-9	Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм	148
64-10	Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм	149
64-11	Вазы высотой до 500 мм	149
64-12	Вазы высотой до 750 мм	149
64-13	Вазы высотой до 1000 мм	150
64-14	Венки диаметром до 500 мм	150
64-15	Венки диаметром до 1000 мм	150
64-16	Гербы высотой до 500 мм	151
64-17	Гербы высотой до 1000 мм	151
64-18	Гирлянды длиной по огибу до 750 мм	151
64-19	Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм	152
64-20	Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм	152
64-21	Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм	152
64-22	Капители ионические высотой до 250 мм	153
	ители ионические высотой до 500 мм	153

gost.e-ecolog.ru