Краснодарский краевой центр
ценообразования в строительстве
"Кубаньстройцена"

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
к ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

# ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,

**учтенные при разработке территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001**

**Общие указания к справочному пособию**
**Показатели стоимости ресурсов**

| | |
|---|---|
| ТЕРр-2001-51 | Земляные работы |
| ТЕРр-2001-52 | Фундаменты |
| ТЕРр-2001-53 | Стены |
| ТЕРр-2001-54 | Перекрытия |
| ТЕРр-2001-55 | Перегородки |
| ТЕРр-2001-56 | Проемы |
| ТЕРр-2001-57 | Полы |
| ТЕРр-2001-58 | Крыши, кровли |
| ТЕРр-2001-59 | Лестницы, крыльца |
| ТЕРр-2001-60 | Печные работы |
| ТЕРр-2001-61 | Штукатурные работы |
| ТЕРр-2001-62 | Малярные работы |
| ТЕРр-2001-63 | Стекольные, обойные и облицовочные работы |
| ТЕРр-2001-64 | Лепные работы |
| ТЕРр-2001-65 | Внутренние санитарно-технические работы |
| ТЕРр-2001-66 | Наружные инженерные сети |
| ТЕРр-2001-67 | Электромонтажные работы |
| ТЕРр-2001-68 | Благоустройство |
| ТЕРр-2001-69 | Прочие ремонтно-строительные работы |

*Издание официальное*

gost.e-ecolog.ru

Краснодар 2001 г.

**Краснодарский краевой центр
ценообразования в строительстве
"Кубаньстройцена"**

# СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
# к ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

# ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,

**учтенные при разработке территориальных единичных расценок
на ремонтно-строительные работы
ТЕРр-2001**

**Общие указания к справочному пособию**
**Показатели стоимости ресурсов**

| | |
|---|---|
| ТЕРр-2001-51 | Земляные работы |
| ТЕРр-2001-52 | Фундаменты |
| ТЕРр-2001-53 | Стены |
| ТЕРр-2001-54 | Перекрытия |
| ТЕРр-2001-55 | Перегородки |
| ТЕРр-2001-56 | Проемы |
| ТЕРр-2001-57 | Полы |
| ТЕРр-2001-58 | Крыши, кровли |
| ТЕРр-2001-59 | Лестницы, крыльца |
| ТЕРр-2001-60 | Печные работы |
| ТЕРр-2001-61 | Штукатурные работы |
| ТЕРр-2001-62 | Малярные работы |
| ТЕРр-2001-63 | Стекольные, обойные и облицовочные работы |
| ТЕРр-2001-64 | Лепные работы |
| ТЕРр-2001-65 | Внутренние санитарно-технические работы |
| ТЕРр-2001-66 | Наружные инженерные сети |
| ТЕРр-2001-67 | Электромонтажные работы |
| ТЕРр-2001-68 | Благоустройство |
| ТЕРр-2001-69 | Прочие ремонтно-строительные работы |

*Издание официальное*

**Краснодар 2001 г.**

**Справочное пособие. Показатели стоимости ресурсов, учтенные при разработке территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001**
/Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"/ Краснодар, 2001 г. – 265 с.

Предназначены для расшифровки стоимости прямых затрат по каждой расценке таблиц, включенных в сборники ТЕРр (Краснодарский край) в уровне базисных цен по состоянию на 1 января 2000 года.

**РАЗРАБОТАНО** Крас,нодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена" (Руководитель - директор центра Крупенина И.А.; исполнители: Корявец С.А., Фокин А.А.)

Редакционная комиссия: И.А. Крупенина – директор Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Ответственный исполнитель: И.А. Крупенина
Технический редактор: С.А. Корявец
©Компьютерная верстка: А.А. Фокин
©Дизайн обложки: А.А. Фокин

**©Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена", 2001 год**

**Настоящие справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"**

Подписано в печать 28.06.2001 г. Бумага офсетная. Печать трафаретная. Тираж 50 экз.
Отпечатано с готовых оригинал макетов центра "Кубаньстройцена"
в ООО "Южный центр сметного нормирования в строительстве", 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 121,
тел/факс: 262-96-58, 262-37-83
Ответственный за выпуск Кайдашов Д.П.
Цена договорная.

# ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ, УЧТЕННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРр–2001

# СБОРНИК № 60

# ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ

**(к ТЕРр-81-04-60-2001)**

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-60-1 Разборка кладки печей и очагов

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: м3 кладки*

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз.цена руб. | 60-1-1 | 60-1-2 | 60-1-3 | 60-1-4 | 60-1-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | | 6,74 | 8,01 | 6,07 | 6,39 | 7,76 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 6,26 | 2,00 | | 2,00 | | |
| | | | 6,39 | | | | | 2,10 |
| | | | 6,51 | | 2,20 | | 2,20 | |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | | 2,04 | 2,19 | 1,79 | 1,94 | 2,05 |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | 42,19 | 52,15 | 38,00 | 41,60 | 49,59 |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | 42,19 | 52,15 | 38,00 | 41,60 | 49,59 |

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-60-2 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м*

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз.цена руб. | 60-2-1 | 60-2-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | | 164,47 | 94,44 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 6,89 | 2,50 | 2,50 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,81 | 3,98 | 1,82 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 20,00 | 3,98 | 1,82 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | | 31,10 | 19,89 |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | 1133,20 | 650,69 |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | 79,60 | 36,40 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 39,04 | 17,85 |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | 1212,80 | 687,09 |

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-60-3 Большой ремонт печей

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 шт. печей*

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз.цена руб. | 60-3-1 | 60-3-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | | 190,94 | 156,46 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 6,64 | | 2,30 |
| | | | 7,78 | 3,20 | |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т) | маш.-ч | 1,70 | 2,14 | 1,57 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм | т | 8728,80 | 0,005 | |
| 101-0799 | Проволока светлая | т | 6743,40 | 0,004 | |
| 101-1953 | Изразцы керамические рядовые | м2 | 264,00 | 1,76 | |
| 404-0276 | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка: 125 | 1000 шт. | 1600,00 | 1,00 | 1,00 |
| 407-0001 | Глина | м3 | 194,25 | 2,03 | 1,26 |
| 408-0141 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов: средний | м3 | 125,00 | 1,31 | 0,81 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 9,04 | 0,91 | 0,54 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | | 9,29 | 6,49 |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | 1485,51 | 1038,89 |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | 3,64 | 2,67 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | 2701,56 | 1950,89 |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | 4190.71 | 2992,45 |

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-60-4 Малый ремонт печей

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт.*

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз.цена руб. | 60-4-1 | 60-4-2 | 60-4-3 | 60-4-4 | 60-4-5 | 60-4-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | | 576,88 | 177,88 | 617,34 | 312,84 | 239,34 | 149,04 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 6,89 | | | | | | 2,50 |
| | | | 7,28 | | | | 2,80 | 2,80 | |
| | | | 7,53 | | | 3,00 | | | |
| | | | 7,65 | 3,10 | 3,10 | | | | |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т) | маш.-ч | 1,70 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | | |
| 404-0276 | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка: 125 | 1000 шт. | 1600,00 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 407-0001 | Глина | м3 | 194,25 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 408-0141 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов: средний | м3 | 125,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 9,04 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | руб | | 4413,13 | 1360,78 | 4648,57 | 2277,48 | 1742,40 | 1026,89 |
| **Эксплуатация машин** | | руб | | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
| **Материальные ресурсы** | | руб | | 2150,15 | 2150,15 | 2150,15 | 2150,15 | 2150,15 | 2150,15 |
| **Всего, прямые затраты** | | руб | | 6566,97 | 3514,62 | 6802,41 | 4431,32 | 3896,24 | 3180,73 |

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-60-5 Перекладка частей русской печи

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. мест*

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз.цена руб. | 60-5-1 | 60-5-2 | 60-5-3 | 60-5-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | | 337,70 | 936,20 | 351,20 | 400,37 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 7,65 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,81 | 0,06 | 0,06 | 0,17 | 0,17 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 113,47 | 0,06 | 0,06 | 0,17 | 0,17 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 404-0276 | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка: 125 | 1000 шт. | 1600,00 | 2,45 | 2,45 | 5,40 | 5,40 |
| 407-0001 | Глина | м3 | 194,25 | 1,47 | 1,47 | 3,22 | 3,22 |
| 408-0141 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов: средний | м3 | 125,00 | 0,95 | 0,95 | 2,07 | 2,07 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 9,04 | 0,64 | 0,64 | 1,28 | 1,28 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | | 8,79 | 8,79 | 17,58 | 17,58 |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | руб | | 2583,41 | 7161,93 | 2686,68 | 3062,83 |
| **Эксплуатация машин** | | руб | | 6,81 | 6,81 | 19,29 | 19,29 |
| в том числе | | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,59 | 0,59 | 1,67 | 1,67 |
| **Материальные ресурсы** | | руб | | 4330,08 | 4330,08 | 9535,81 | 9535,81 |
| **Всего, прямые затраты** | | руб | | 6920,30 | 11498,82 | 12241,78 | 12617,93 |

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-60-6 Смена водогрейных и пищеварных котлов

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. котлов*

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз.цена руб. | 60-6-1 | 60-6-2 | 60-6-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | | 223,75 | 283,46 | 406,98 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 7,53 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,81 | 1,44 | 1,56 | 1,72 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 113,47 | 1,44 | 1,56 | 1,72 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 300-1304 | Котлы пищеварочные емкостью 75 л | шт. | 552,74 | 100,00 | | |
| 300-1305 | То же, емкостью 185 л | шт. | 1381,90 | | 100,00 | |
| 300-1306 | То же, емкостью 300 л | шт. | 2211,00 | | | 100,00 |
| 404-0276 | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка: 125 | 1000 шт. | 1600,00 | 4,40 | 4,70 | 5,20 |
| 407-0001 | Глина | м3 | 194,25 | 2,03 | 2,17 | 2,38 |
| 408-0141 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов: средний | м3 | 125,00 | 1,31 | 1,40 | 1,51 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 9,04 | 0,98 | 1,03 | 1,12 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | | 14,55 | 19,86 | 25,33 |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | 1684,84 | 2134,45 | 3064,56 |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | 163,40 | 177,01 | 195,17 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 14,13 | 15.30 | 16,87 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | 62880,94 | 146315,83 | 230081,19 |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | 64729,18 | 148627,29 | 233340,92 |

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-60-7 Перекладка дымовых труб

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м труб*

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз.цена руб. | 60-7-1 | 60-7-2 | 60-7-3 | 60-7-4 | 60-7-5 | 60-7-6 | 60-7-7 | 60-7-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | | 566,95 | 320,45 | 608,12 | 336,47 | 565,48 | 320,45 | 609,21 | 336,37 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 7,53 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,81 | 1,22 | 0,56 | 2,21 | 1,22 | 2,29 | 1,02 | 4,43 | 1,66 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 113,47 | 0,37 | 0,17 | 0,66 | 0,37 | 0,69 | 0,31 | 1.33 | 0,50 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 20,00 | 0,85 | 0,39 | 1,55 | 0,85 | 1,60 | 0,71 | 3,10 | 1,16 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | | | | |
| 402-0012 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25 | м3 | 430,48 | | | | | 5,00 | 2,68 | 5,00 | 2,68 |
| 404-0276 | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка: 125 | 1000 шт. | 1600,00 | 7,53 | 4,52 | 7,50 | 4,50 | 8,48 | 4,57 | 8,50 | 4.50 |
| 407-0001 | Глина | м3 | 194,25 | 1,80 | 0,70 | 1,80 | 0,70 | | | | |
| 408-0141 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов: средний | м3 | 125,00 | 1,20 | 0,50 | 1,20 | 0,50 | | | | |
| 411-0001 | Вода | м3 | 9,04 | 0,74 | 0,31 | 0,74 | 0,31 | 0,20 | 0,10 | 0,40 | 0,30 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | | 9,09 | 3,74 | 12,28 | 7,43 | 12,34 | 5,37 | 17,34 | 8,28 |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | 4269,13 | 2412,99 | 4579,14 | 2533,62 | 4258,06 | 2412,99 | 4587,35 | 2532,87 |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | 58,98 | 27,09 | 105,89 | 58,98 | 110,29 | 49,38 | 212,92 | 79,94 |
| в том числе | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 11,97 | 5,49 | 21,68 | 11,97 | 22,46 | 10,01 | 43,46 | 16,28 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | 12554,34 | 7433,28 | 12506,34 | 7401,28 | 15722,21 | 8466,59 | 15756,02 | 8356,40 |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | 16882,45 | 9873,36 | 17191,37 | 9993,88 | 20090,56 | 10928,96 | 20556,29 | 10969,21 |

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-60-8 Перекладка вертикальных разделок печей

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м разделок*

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз.цена руб. | 60-8-1 | 60-8-2 | 60-8-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | | 72,73 | 89,47 | 157,93 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 7,28 | | | 2,80 |
| | | | 7,53 | | 3,00 | |
| | | | 7,78 | 3,20 | | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,81 | 0,73 | 1,30 | 2,49 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 113,47 | 0,73 | 1,30 | 2,49 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 404-0276 | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка: 125 | 1000 шт. | 1600,00 | 0,35 | 0,60 | 1,11 |
| 407-0001 | Глина | м3 | 194,25 | 0,185 | 0,35 | 0,665 |
| 408-0141 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов: средний | м3 | 125,00 | 0,119 | 0,225 | 0,428 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 9,04 | 0,07 | 0,14 | 0,30 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | | 2,56 | 3,40 | 6,96 |
| | **Оплата труда рабочих-строителей** | **руб** | | 565,84 | 673,71 | 1149,73 |
| | **Эксплуатация машин** | **руб** | | 82,83 | 147,51 | 282,54 |
| | в том числе | | | | | |
| | Оплата труда машинистов | руб | | 7,16 | 12,75 | 24,43 |
| | **Материальные ресурсы** | **руб** | | 611,44 | 1057,38 | 1961,39 |
| | **Всего, прямые затраты** | **руб** | | 1260,11 | 1878,60 | 3393,66 |

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-60-9 Ремонт отдельных частей трубы

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт.*

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз.цена руб. | 60-9-1 | 60-9-2 | 60-9-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | | 177,77 | 240,06 | 65,09 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 7,53 | | 3,00 | 3,00 |
| | | | 7,78 | 3,20 | | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,81 | 0,78 | 1,06 | 0,41 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 113,47 | 0,78 | 1,06 | 0,41 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 8650,00 | | 0,13 | 0,10 |
| 404-0276 | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка: 125 | 1000 шт. | 1600,00 | 1,13 | 1,13 | 0,38 |
| 407-0001 | Глина | м3 | 194,25 | 0,60 | 0,60 | 0,20 |
| 408-0141 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов: средний | м3 | 125,00 | 0,40 | 0,40 | 0,20 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 9,04 | 0,27 | 0,27 | 0,08 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| | **Оплата труда рабочих-строителей** | **руб** | | 1383,05 | 1807,65 | 490,13 |
| | **Эксплуатация машин** | **руб** | | 88,51 | 120,28 | 46,52 |
| | в том числе | | | | | |
| | Оплата труда машинистов | руб | | 7,65 | 10,40 | 4,02 |
| | **Материальные ресурсы** | **руб** | | 1976,99 | 3101,49 | 1537,57 |
| | **Всего, прямые затраты** | **руб** | | 3448,55 | 5029,42 | 2074,22 |

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-60-10 Исправление кладки дымовой трубы

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 шт. кирпичей (норма 1), 100 труб (нормы 2,3)*

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз.цена руб. | 60-10-1 | 60-10-2 | 60-10-3 | 60-10-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | | 14,77 | 126,22 | 200,68 | 62,61 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 7,40 | 2,90 | 2,90 | | |
| | | | 7,53 | | | 3,00 | 3,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,81 | 0,08 | 0,98 | 1,67 | 0,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 113,47 | 0,08 | 0,98 | 1,67 | 0,52 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
| 402-0012 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25 | м3 | 430,48 | 0,06 | 1,30 | 2,00 | 0,60 |
| 404-0276 | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка: 125 | 1000 шт | 1600,00 | 0,10 | 2,40 | 3,60 | 1,20 |
| 407-0001 | Глина | м3 | 194,25 | 0,004 | | | |
| 408-0141 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов. средний | м3 | 125,00 | 0,003 | | | |
| 411-0001 | Вода | м3 | 9,04 | 0,002 | 0,20 | 0,30 | 0,10 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | | 0,51 | 5,46 | 8,31 | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 109,30 | 934,03 | 1511,12 | 471,45 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 9,08 | 111,20 | 189,49 | 59,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,78 | 9,61 | 16.38 | 5,10 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 187,00 | 4401,43 | 6623,67 | 2179,19 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 305,38 | 5446.66 | 8324,28 | 2709,64 |

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-60-11 Смена изразцов облицовки печей

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 шт. изразцов*

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз.цена руб. | 60-11-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | | 118.76 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 9,24 | 4.30 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,78 | 0,10 |
| 101-1953 | Изразцы керамические рядовые | м2 | 264,00 | 2,25 |
| 407-0001 | Глина | м3 | 194,25 | 0,20 |
| 408-0141 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов: средний | м3 | 125,00 | 0.10 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 9,04 | 0.07 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | | 0,93 |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 1097,34 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 646.16 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 1743,50 |

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-60-12 Промазка трещин в кладке печи

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *печь или очаг*

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз.цена руб. | 60-12-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел -ч | | 1,57 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 6,51 | 2,20 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | |
| 407-0001 | Глина | м3 | 194,25 | 0,006 |
| 408-0141 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов. средний | м3 | 125,00 | 0,003 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 9,04 | 0,002 |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 10.22 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 1,56 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 11,78 |

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-60-13 Обделка кирпичом топливников

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 топливников*

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз.цена руб. | 60-13-1 | 60-13-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | | 231,28 | 155,68 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 7,53 | | 3,00 |
| | | | 7,90 | 3,30 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,81 | 0,34 | 0,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 113,47 | 0,34 | 0,34 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 404-0276 | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка: 125 | 1000 шт. | 1600,00 | 1,60 | 1,60 |
| 407-0001 | Глина | м3 | 194,25 | 1,20 | 0,70 |
| 408-0141 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов: средний | м3 | 125,00 | 1,00 | 1,00 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 9,04 | 0,54 | 0,29 |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 1827,11 | 1172,27 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 38,58 | 38,58 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 3,34 | 3,34 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 2922,98 | 2823,60 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 4788,67 | 4034,45 |

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-60-14

## Смена приборов в печах

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 приборов*

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз.цена руб. | 60-14-1 | 60-14-2 | 60-14-3 | 60-14-4 | 60-14-5 | 60-14-6 | 60-14-7 | 60-14-8 | 60-14-9 | 60-14-10 | 60-14-11 | 60-14-12 | 60-14-13 | 60-14-14 | 60-14-15 | 60-14-16 | 60-14-17 | 60-14-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | | 109,40 | 197,57 | 138,70 | 69,40 | 206,56 | 175,78 | 38,35 | 130,40 | 239,66 | 170,20 | 138,70 | 277,27 | 239,60 | 57,25 | 151,55 | 239,66 | 287,77 | 270,56 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 6,89 | | | | | 2,50 | 2,50 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7,15 | 2,70 | | 2,70 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7,53 | | | | | | | 3,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 7,90 | | 3,30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8,02 | | | | 3,40 | | | | | | | | | 3,40 | | | | | |
| | | | 8,27 | | | | | | | | 3,60 | | | | 3,60 | | | | | | |
| | | | 8,51 | | | | | | | | | | 3,80 | 3,80 | | | | | | | 3,80 |
| | | | 8,63 | | | | | | | | | 3,90 | | | | | | | | | |
| | | | 8,76 | | | | | | | | | | | | | | 4,00 | | | | |
| | | | 9,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,40 | |
| | | | 9,73 | | | | | | | | | | | | | | | 4,60 | | | |
| | | | 10,06 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,80 | | |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т) | маш.-ч | 1,70 | 0,58 | 0,44 | 0,30 | 0,30 | 1,90 | 1,40 | | 0,58 | 0,44 | 0,30 | 0,30 | 1,81 | 1,40 | | 0,58 | 0,44 | 1,81 | 1,40 |

84

| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 829,11 | | | | | | | | | 0,03 | | | 0,005 | 0,01 | | 0,004 | 0,003 | 0,005 | 0,01 |
| 101-0799 | Проволока светлая | т | 6743,40 | 0,005 | 0,005 | | | | | | 0,005 | 0,014 | | | 0,002 | 0,03 | | 0,018 | 0,015 | 0,02 | 0,03 |
| 300-1500 | Дверки вычистные и поддувальные | шт. | 17,85 | 100,00 | | | | | | | 100,00 | | | | | | | 100,00 | | | |
| 300-1501 | Вьюшки | шт. | 32,77 | | 100,00 | | | | | | | 100,00 | | | | | | | 100,00 | | |
| 300-1502 | Задвижки | шт. | 41,82 | | | 100,00 | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | |
| 300-1503 | Духовой шкаф | шт. | 99,05 | | | | 100,00 | | | | | | | 100,00 | | | | | | | |
| 300-1504 | Водогрейная коробка | шт. | 131,09 | | | | | 100,00 | | | | | | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 300-1505 | Душники и розетки | шт. | 18,83 | | | | | | 100,00 | | | | | | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 300-1506 | Топочные дверки | шт | 93,97 | | | | | | | 100,00 | | | | | | | 100,00 | | | | |
| 404-0276 | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка: 125 | 1000 шт. | 1600,00 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 0,40 | 1,00 | 1,90 | 0,011 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 0,40 | 1,00 | 1,90 | | 0,80 | 0,60 | 1,00 | 1,90 |
| 407-0001 | Глина | м3 | 194,25 | 0,336 | 0,252 | 0,17 | 0,168 | 0,42 | 0,798 | 0,007 | 0,336 | 0,252 | 0,168 | 0,168 | 0,42 | 0,798 | 0,011 | 0,336 | 0,252 | 0,42 | 0,798 |
| 408-0141 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов: средний | м3 | 125,00 | 0,216 | 0,162 | 0,11 | 0,108 | 0,27 | 0,513 | | 0,216 | 0,162 | 0,108 | 0,108 | 0,27 | 0,573 | 0,007 | 0,216 | 0,162 | 0,27 | 0,513 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 9,04 | 0,16 | 0,12 | 0,08 | 0,078 | 0,19 | 0,37 | 0,003 | 0,16 | 0,12 | 0,078 | 0,078 | 0,21 | 0,39 | 0,005 | 0,16 | 0,12 | 0,21 | 0,39 |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | 782,21 | 1560,80 | 991,70 | 556,59 | 1423,20 | 1211,12 | 288,78 | 1078,41 | 2068,27 | 1448,40 | 1180,34 | 2293,02 | 1921,59 | 501,51 | 1474,58 | 2410,98 | 2707,92 | 2302,47 |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | 0,99 | 0,75 | 0,51 | 0,51 | 3,23 | 2,38 | 0,00 | 0,99 | 0,75 | 0,51 | 0,51 | 3,08 | 2,38 | 0,00 | 0,99 | 0,75 | 3,08 | 2,38 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | 3192,43 | 4341,00 | 4869,50 | 10591,84 | 14826,05 | 5145,48 | 9415,99 | 3192,43 | 4426,57 | 4868,84 | 10591,84 | 14843,87 | 5363,76 | 9400,06 | 3283,41 | 4410,92 | 14965,25 | 5356,26 |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | 3975,63 | 5902,55 | 5861,71 | 11148,94 | 16252,48 | 6358,98 | 9704,77 | 4271,83 | 6495,59 | 6317,75 | 11772,69 | 17139,97 | 7287,73 | 9901,57 | 4758,98 | 6822,65 | 17676,25 | 7661,11 |

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-60-15 Смена предтопочных листов

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 листов*

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз.цена руб. | 60-15-1 | 60-15-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | | 36,04 | 29,32 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 6,26 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,81 | 0,05 | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 83,99 | 0,05 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм | т | 8728,80 | 0,008 | 0,008 |
| 101-1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм | т | 12437,00 | 0,108 | 0,138 |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 225,61 | 183,54 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 4,20 | 5,04 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,49 | 0,59 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 1413,03 | 1786,14 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 1642,84 | 1974,72 |

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-60-16 Прочистка дымохода

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м дымохода*

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз.цена руб. | 60-16-1 | 60-16-2 | 60-16-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | | 17,74 | 9,24 | 17,20 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 6,26 | 2,00 | | |
| | | | 6,51 | | 2,20 | 2,20 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм | т | 8728,80 | | | 0,002 |
| 101-0799 | Проволока светлая | т | 6743,40 | | | 0,004 |
| 402-0012 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25 | м3 | 430,48 | 0,001 | 0,001 | |
| 404-0276 | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка: 125 | 1000 шт. | 1600,00 | 0,03 | 0,03 | |
| 407-0001 | Глина | м3 | 194,25 | | | 0,07 |
| 408-0141 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов: средний | м3 | 125,00 | 0,021 | 0,021 | 0,06 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 9,04 | | | 0,034 |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 111,05 | 60,15 | 111,97 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 51,06 | 51,06 | 65,84 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 162,11 | 111,21 | 177,81 |

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-60-17 Устройство отверстий для печей и труб

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 отверстий*

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз.цена руб. | 60-17-1 | 60-17-2 | 60-17-3 | 60-17-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | | 246,13 | 281,23 | 205,07 | 322,75 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 7,53 | 3,00 | 3,00 | | |
| | | | 7.65 | | | 3,10 | 3,10 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,81 | | | | 0,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 3,27 | 86,14 | 98,43 | 71,77 | 112,96 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 83,99 | | | | 0,15 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 13775,00 | | | | 0,001 |
| 102-0116 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 1835,10 | | | | 0,725 |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 1853,36 | 2117,66 | 1568,79 | 2469,04 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 281,68 | 321.87 | 234,69 | 381,98 |
| в том числе | | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,47 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1344,22 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 2135,04 | 2439,53 | 1803,48 | 4195,24 |

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-60-18 Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м канала*

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз.цена руб. | 60-18-1 | 60-18-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | | 423,27 | 325,83 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 6,64 | 2,30 | 2,30 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,81 | 2,30 | 2,30 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин | маш.-ч | 109,00 | 2,30 | 2,30 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 16,70 | 4,60 | 4,60 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 404-0276 | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка: 125 | 1000 шт. | 1600,00 | 1,00 | 1,50 |
| 407-0001 | Глина | м3 | 194,25 | 0,70 | 1,10 |
| 408-0141 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов: средний | м3 | 125,00 | 0,50 | 0,70 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 9,04 | 0,34 | 0,49 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | | 4,80 | 4,80 |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 2810,51 | 2163,51 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 327,52 | 327,52 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 22,56 | 22,56 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 1801,55 | 2705,60 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 4939,58 | 5196,63 |

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-60-19 Смена колпаков на дымовых трубах

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 колпак*

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз.цена руб. | 60-19-1 | 60-19-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | | 263,25 | 78,37 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 7,53 | 3,00 | 3,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,81 | 0,47 | 0,13 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 20,00 | 0,22 | 0,06 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 83,99 | 0,25 | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0799 | Проволока светлая | т | 6743,40 | 0,0025 | 0,0013 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 13775,00 | 0,006 | 0.003 |
| 101-1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм | т | 12437,00 | 0,60 | 0,17 |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 1982,27 | 590,13 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 25,40 | 7,08 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 4,61 | 1,28 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 7561,71 | 2164,38 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 9569,38 | 2761,59 |

| Разделы | Наименование | Страницы |
|---|---|---|
| 57-12 | Устройство паркетного покрытия на гвоздях | 58 |
| 57-13 | Смена вентиляционных решеток | 58 |
| 57-14 | Ремонт полов из щитового паркета | 59 |
| 57-15 | Смена керамических плиток в полах | 59 |
| | **Сборник № 58 Крыши, кровли** | 61 |
| 58-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш | 62 |
| 58-2 | Разборка слуховых окон | 62 |
| 58-3 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали | 62 |
| 58-4 | Разборка парапетных решеток | 62 |
| 58-5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш | 63 |
| 58-6 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов | 63 |
| 58-7 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов | 64 |
| 58-8 | Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат | 65 |
| 58-9 | Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали | 65 |
| 58-10 | Смена частей водосточных труб | 65 |
| 58-11 | Ремонт металлических парапетных решеток | 66 |
| 58-12 | Устройство обрешетки | 66 |
| 58-13 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо | 66 |
| 58-14 | Смена покрытия из листовой стали | 67 |
| 58-15 | Перенавеска водосточных труб | 67 |
| 58-16 | Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами | 67 |
| 58-17 | Смена обрешетки | 68 |
| 58-18 | Разборка покрытий кровель | 68 |
| 58-19 | Смена мелких покрытий из листовой стали | 68 |
| 58-20 | Смена обделок из листовой стали | 69 |
| 58-21 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах | 69 |
| 58-22 | Смена ухватов для водосточных труб | 69 |
| 58-23 | Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам | 70 |
| 58-24 | Смена кровли из черепицы | 70 |
| | **Сборник № 59 Лестницы, крыльца** | 71 |
| 59-1 | Разборка деревянных лестниц и крылец | 72 |
| 59-2 | Разборка деревянных чердачных лестниц | 72 |
| 59-3 | Разборка металлических лестничных решеток | 72 |
| 59-4 | Разборка поручней | 72 |
| 59-5 | Ремонт ступеней | 73 |
| 59-6 | Устройство вставок в каменных ступенях | 73 |
| 59-7 | Ремонт деревянного поручня | 74 |
| 59-8 | Укрепление стоек металлических решеток ограждений | 74 |
| 59-9 | Ремонт металлических лестничных решеток | 74 |
| 59-10 | Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней | 75 |
| | **Сборник № 60 Печные работы** | 77 |
| 60-1 | Разборка кладки печей и очагов | 78 |
| 60-2 | Разборка дымовых кирпичных труб и боровов | 78 |
| 60-3 | Большой ремонт печей | 78 |
| 60-4 | Малый ремонт печей | 79 |
| 60-5 | Перекладка частей русской печи | 79 |
| 60-6 | Смена водогрейных и пищеварных котлов | 80 |
| 60-7 | Перекладка дымовых труб | 80 |
| 60-8 | Перекладка вертикальных разделок печей | 81 |
| 60-9 | Ремонт отдельных частей трубы | 81 |
| 60-10 | Исправление кладки дымовой трубы | 82 |
| 60-11 | Смена изразцов облицовки печей | 82 |
| 60-12 | Промазка трещин в кладке печи | 82 |
| 60-13 | Обделка кирпичом топливников | 83 |
| 60-14 | Смена приборов в печах | 84 |
| 60-15 | Смена предтопочных листов | 86 |
| 60-16 | Прочистка дымохода | 86 |
| 60-17 | Устройство отверстий для печей и труб | 86 |
| 60-18 | Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах | 87 |
| 60-19 | Смена колпаков на дымовых трубах | 87 |


gost.e-ecolog.ru