Краснодарский краевой центр
ценообразования в строительстве
"Кубаньстройцена"

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
к ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,

учтенные при разработке территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001

Общие указания к справочному пособию
Показатели стоимости ресурсов

ТЕРр-2001-51	Земляные работы
ТЕРр-2001-52	Фундаменты
ТЕРр-2001-53	Стены
ТЕРр-2001-54	Перекрытия
ТЕРр-2001-55	Перегородки
ТЕРр-2001-56	Проемы
ТЕРр-2001-57	Полы
ТЕРр-2001-58	Крыши, кровли
ТЕРр-2001-59	Лестницы, крыльца
ТЕРр-2001-60	Печные работы
ТЕРр-2001-61	Штукатурные работы
ТЕРр-2001-62	Малярные работы
ТЕРр-2001-63	Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр-2001-64	Лепные работы
ТЕРр-2001-65	Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр-2001-66	Наружные инженерные сети
ТЕРр-2001-67	Электромонтажные работы
ТЕРр-2001-68	Благоустройство
ТЕРр-2001-69	Прочие ремонтно-строительные работы

Издание официальное

gost.e-ecolog.ru

Краснодар 2001 г.

**Краснодарский краевой центр
ценообразования в строительстве
"Кубаньстройцена"**

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
к ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,

**учтенные при разработке территориальных единичных расценок
на ремонтно-строительные работы
ТЕРр-2001**

Общие указания к справочному пособию
Показатели стоимости ресурсов

ТЕРр-2001-51	Земляные работы
ТЕРр-2001-52	Фундаменты
ТЕРр-2001-53	Стены
ТЕРр-2001-54	Перекрытия
ТЕРр-2001-55	Перегородки
ТЕРр-2001-56	Проемы
ТЕРр-2001-57	Полы
ТЕРр-2001-58	Крыши, кровли
ТЕРр-2001-59	Лестницы, крыльца
ТЕРр-2001-60	Печные работы
ТЕРр-2001-61	Штукатурные работы
ТЕРр-2001-62	Малярные работы
ТЕРр-2001-63	Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр-2001-64	Лепные работы
ТЕРр-2001-65	Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр-2001-66	Наружные инженерные сети
ТЕРр-2001-67	Электромонтажные работы
ТЕРр-2001-68	Благоустройство
ТЕРр-2001-69	Прочие ремонтно-строительные работы

Издание официальное

Краснодар 2001 г.

Справочное пособие. Показатели стоимости ресурсов, учтенные при разработке территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001
/Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"/ Краснодар, 2001 г. – 265 с.

Предназначены для расшифровки стоимости прямых затрат по каждой расценке таблиц, включенных в сборники ТЕРр (Краснодарский край) в уровне базисных цен по состоянию на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАНО Крас,нодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена" (Руководитель - директор центра Крупенина И.А.; исполнители: Корявец С.А., Фокин А.А.)

Редакционная комиссия: И.А. Крупенина – директор Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Ответственный исполнитель: И.А. Крупенина
Технический редактор: С.А. Корявец
©Компьютерная верстка: А.А. Фокин
©Дизайн обложки: А.А. Фокин

©Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена", 2001 год

Настоящие справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Подписано в печать 28.06.2001 г. Бумага офсетная. Печать трафаретная. Тираж 50 экз.
Отпечатано с готовых оригинал макетов центра "Кубаньстройцена"
в ООО "Южный центр сметного нормирования в строительстве", 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 121,
тел/факс: 262-96-58, 262-37-83
Ответственный за выпуск Кайдашов Д.П.
Цена договорная.

ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,
УЧТЕННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТЕРр–2001

СБОРНИК № 59

ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА
(к ТЕРр-81-04-59-2001)

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-59-1 — Разборка деревянных лестниц и крылец

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 горизонтальной проекции

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	59-1-1	59-1-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		125,57	206,23
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,51	2,20	2,20
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,70	6,16	
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
999-9900	Строительный мусор	т		17,82	23,12
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		817,46	1342,56
Эксплуатация машин		**руб**		10,47	0,00
Всего, прямые затраты		**руб**		827,93	1342,56

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-59-2 — Разборка деревянных чердачных лестниц

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м марша

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	59-2-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		53,83
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,51	2,20
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,70	1,22
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
999-9900	Строительный мусор	т		3,35
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		350,43
Эксплуатация машин		**руб**		2,07
Всего, прямые затраты		**руб**		352,50

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-59-3 — Разборка металлических лестничных решеток

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м решетки

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	59-3-1	59-3-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		47,30	69,34
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,51	2,20	
			6,64		2,30
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	4,70	6,40
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	6,29	3,90	5,30
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	35,38	0,60	0,80
999-9900	Строительный мусор	т		2,50	5,00
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		307,92	460,42
Эксплуатация машин		**руб**		5,64	7,68
Материальные ресурсы		**руб**		45,76	61,64
Всего, прямые затраты		**руб**		359,32	529.74

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-59-4 — Разборка поручней

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м поручня (нормы 1, 3), 100 шт. (норма 2)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	59-4-1	59-4-2	59-4-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		13,25	26,11	3,36
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89			2,50
			7,28	2,80	2,80	
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
999-9900	Строительный мусор	т		0,14	0,08	0,07
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		96,46	190,08	23,15
Всего, прямые затраты		**руб**		96,46	190,08	23,15

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-59-5 Ремонт ступеней

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. ступеней

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	59-5-1	59-5-2	59-5-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		318,60	102,89	107,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00		
			7,65		3,10	
			8,14			3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	1,01	0,44	0,62
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,61	0,29	0,36
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,40	0,15	0,26
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	729,54		0,10	0,10
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,003	0,001	0,001
102-0112	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м3	1800,10	0,369		
102-0116	То же, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1835,10	1,60		
102-0138	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	886,33		0,529	0,562
204-0028	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-I, диаметром, мм: 3	т	7738,30		0,002	0,002
401-0065	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 12,5 (М150)	м3	572,99		0,28	
402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	506,83			0,29
999-9900	Строительный мусор	т		3,34		
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		2399,06	787,11	873,42
Эксплуатация машин		**руб**		45,80	18,40	29,04
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		9,91	4,32	6,08
Материальные ресурсы		**руб**		3641,72	731,51	747,30
Всего, прямые затраты		**руб**		6086,58	1537,02	1649,76

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-59-6 Устройство вставок в каменных ступенях

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. мест

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	59-6-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		179,70
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,06	4.80
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	4,30
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	109,00	4,30
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	16,70	4,30
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
402-0004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100	м3	463,16	0,04
412-0585	Плиты облицовочные пиленые из природного камня: изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина, мм: 30	м2	663,29	5,50
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		1807,78
Эксплуатация машин		**руб**		540,51
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		42,18
Материальные ресурсы		**руб**		3666,62
Всего, прямые затраты		**руб**		6014,91

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-59-7 Ремонт деревянного поручня

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:** 100 шт. заделок в поручнях*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	59-7-1	59-7-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		37,92	42,29
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	
			7,65		3,10
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	2,40	3,80
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	14187,00	0,0023	0,0023
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	82,91	1,20	1,20
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4606,20	0,0055	0,0055
102-0116	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1835,10	0,10	0,10
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		285,54	323,52
Эксплуатация машин		**руб**		46,08	72,96
Материальные ресурсы		**руб**		340,97	340,97
Всего, прямые затраты		**руб**		672,59	737,45

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:** 100 шт. укрепленных стоек*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	59-8-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		24,05
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,63	3,90
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,05
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката: собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10613,00	0,036
402-0004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100	м3	463,16	0,07
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		207,55
Эксплуатация машин		**руб**		1,00
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		0,49
Материальные ресурсы		**руб**		414,49
Всего, прямые затраты		**руб**		623,04

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-59-9 Ремонт металлических лестничных решеток

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:** 100 м решетки*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	59-9-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		9,71
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,51	3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,07
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,07
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката: собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10613,00	0,038
402-0004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100	м3	463,16	0,084
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		82,63
Эксплуатация машин		**руб**		1,40
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		0,69
Материальные ресурсы		**руб**		442,20
Всего, прямые затраты		**руб**		526,23

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-59-10

Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м ступеней

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	59-10-1	59-10-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		189,80	278,85
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	
			7,90		3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	4,74	4,79
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,20	0,40
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	4,54	4,39
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
402-0004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100	м3	463,16	0,353	0,706
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	913,60	0,25	0,50
448-2201	Ступени лестничные	м3	842,22	5,42	5,42
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		1451,97	2202,92
Эксплуатация машин		**руб**		113,49	133,19
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		46,50	46,99
Материальные ресурсы		**руб**		4956,73	5348,62
Всего, прямые затраты		**руб**		6522,19	7684,73

Разделы	Наименование	Страницы
57-12	Устройство паркетного покрытия на гвоздях	58
57-13	Смена вентиляционных решеток	58
57-14	Ремонт полов из щитового паркета	59
57-15	Смена керамических плиток в полах	59
	Сборник № 58 Крыши, кровли	61
58-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш	62
58-2	Разборка слуховых окон	62
58-3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	62
58-4	Разборка парапетных решеток	62
58-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш	63
58-6	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов	63
58-7	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов	64
58-8	Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат	65
58-9	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	65
58-10	Смена частей водосточных труб	65
58-11	Ремонт металлических парапетных решеток	66
58-12	Устройство обрешетки	66
58-13	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо	66
58-14	Смена покрытия из листовой стали	67
58-15	Перенавеска водосточных труб	67
58-16	Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами	67
58-17	Смена обрешетки	68
58-18	Разборка покрытий кровель	68
58-19	Смена мелких покрытий из листовой стали	68
58-20	Смена обделок из листовой стали	69
58-21	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах	69
58-22	Смена ухватов для водосточных труб	69
58-23	Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам	70
58-24	Смена кровли из черепицы	70
	Сборник № 59 Лестницы, крыльца	71
59-1	Разборка деревянных лестниц и крылец	72
59-2	Разборка деревянных чердачных лестниц	72
59-3	Разборка металлических лестничных решеток	72
59-4	Разборка поручней	72
59-5	Ремонт ступеней	73
59-6	Устройство вставок в каменных ступенях	73
59-7	Ремонт деревянного поручня	74
59-8	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	74
59-9	Ремонт металлических лестничных решеток	74
59-10	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней	75
	Сборник № 60 Печные работы	77
60-1	Разборка кладки печей и очагов	78
60-2	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов	78
60-3	Большой ремонт печей	78
60-4	Малый ремонт печей	79
60-5	Перекладка частей русской печи	79
60-6	Смена водогрейных и пищеварных котлов	80
60-7	Перекладка дымовых труб	80
60-8	Перекладка вертикальных разделок печей	81
60-9	Ремонт отдельных частей трубы	81
60-10	Исправление кладки дымовой трубы	82
60-11	Смена изразцов облицовки печей	82
60-12	Промазка трещин в кладке печи	82
60-13	Обделка кирпичом топливников	83
60-14	Смена приборов в печах	84
60-15	Смена предтопочных листов	86
60-16	Прочистка дымохода	86
60-17	Устройство отверстий для печей и труб	86
60-18	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах	87
60-19	Смена колпаков на дымовых трубах	87

gost.e-ecolog.ru