Краснодарский краевой центр
ценообразования в строительстве
"Кубаньстройцена"

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
к ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

# ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,

**учтенные при разработке территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001**

**Общие указания к справочному пособию**
**Показатели стоимости ресурсов**

| | |
|---|---|
| ТЕРр-2001-51 | Земляные работы |
| ТЕРр-2001-52 | Фундаменты |
| ТЕРр-2001-53 | Стены |
| ТЕРр-2001-54 | Перекрытия |
| ТЕРр-2001-55 | Перегородки |
| ТЕРр-2001-56 | Проемы |
| ТЕРр-2001-57 | Полы |
| ТЕРр-2001-58 | Крыши, кровли |
| ТЕРр-2001-59 | Лестницы, крыльца |
| ТЕРр-2001-60 | Печные работы |
| ТЕРр-2001-61 | Штукатурные работы |
| ТЕРр-2001-62 | Малярные работы |
| ТЕРр-2001-63 | Стекольные, обойные и облицовочные работы |
| ТЕРр-2001-64 | Лепные работы |
| ТЕРр-2001-65 | Внутренние санитарно-технические работы |
| ТЕРр-2001-66 | Наружные инженерные сети |
| ТЕРр-2001-67 | Электромонтажные работы |
| ТЕРр-2001-68 | Благоустройство |
| ТЕРр-2001-69 | Прочие ремонтно-строительные работы |

*Издание официальное*

gost.e-ecolog.ru

Краснодар 2001 г.

**Краснодарский краевой центр
ценообразования в строительстве
"Кубаньстройцена"**

# СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
# к ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

# ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,

**учтенные при разработке территориальных единичных расценок
на ремонтно-строительные работы
ТЕРр-2001**

**Общие указания к справочному пособию**
**Показатели стоимости ресурсов**

| | |
|---|---|
| ТЕРр-2001-51 | Земляные работы |
| ТЕРр-2001-52 | Фундаменты |
| ТЕРр-2001-53 | Стены |
| ТЕРр-2001-54 | Перекрытия |
| ТЕРр-2001-55 | Перегородки |
| ТЕРр-2001-56 | Проемы |
| ТЕРр-2001-57 | Полы |
| ТЕРр-2001-58 | Крыши, кровли |
| ТЕРр-2001-59 | Лестницы, крыльца |
| ТЕРр-2001-60 | Печные работы |
| ТЕРр-2001-61 | Штукатурные работы |
| ТЕРр-2001-62 | Малярные работы |
| ТЕРр-2001-63 | Стекольные, обойные и облицовочные работы |
| ТЕРр-2001-64 | Лепные работы |
| ТЕРр-2001-65 | Внутренние санитарно-технические работы |
| ТЕРр-2001-66 | Наружные инженерные сети |
| ТЕРр-2001-67 | Электромонтажные работы |
| ТЕРр-2001-68 | Благоустройство |
| ТЕРр-2001-69 | Прочие ремонтно-строительные работы |

*Издание официальное*

**Краснодар 2001 г.**

**Справочное пособие. Показатели стоимости ресурсов, учтенные при разработке территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001**
/Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"/ Краснодар, 2001 г. – 265 с.

Предназначены для расшифровки стоимости прямых затрат по каждой расценке таблиц, включенных в сборники ТЕРр (Краснодарский край) в уровне базисных цен по состоянию на 1 января 2000 года.

**РАЗРАБОТАНО** Крас,нодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена" (Руководитель - директор центра Крупенина И.А.; исполнители: Корявец С.А., Фокин А.А.)

Редакционная комиссия: И.А. Крупенина – директор Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Ответственный исполнитель: И.А. Крупенина
Технический редактор: С.А. Корявец
©Компьютерная верстка: А.А. Фокин
©Дизайн обложки: А.А. Фокин

**©Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена", 2001 год**

**Настоящие справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"**

Подписано в печать 28.06.2001 г. Бумага офсетная. Печать трафаретная. Тираж 50 экз.
Отпечатано с готовых оригинал макетов центра "Кубаньстройцена"
в ООО "Южный центр сметного нормирования в строительстве", 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 121,
тел/факс: 262-96-58, 262-37-83
Ответственный за выпуск Кайдашов Д.П.
Цена договорная.

# ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ, УЧТЕННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРр–2001

# СБОРНИК № 54

# ПЕРЕКРЫТИЯ

**(к ТЕРр-81-04-54-2001)**

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-54-1

## Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перекрытий*

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз.цена руб. | 54-1-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | | 216,59 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 6,51 | 2,20 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,81 | 32,16 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 73,96 | 6,72 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин | маш.-ч | 109,00 | 25,44 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 16,70 | 50,88 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 729,54 | 0,044 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | | 22,14 |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | 1410,00 |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | 4119.67 |
| в том числе | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 315,49 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | 32.10 |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | 5561,77 |

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-54-2

## Разборка стальных балок перекрытий

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: балка*

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз.цена руб. | 54-2-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел -ч | | 1,58 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 7,65 | 3,10 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,81 | 1,15 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш -ч | 73,96 | 1,15 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | | 0,12 |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | 12,09 |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | 85,05 |
| в том числе | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 11,28 |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | 97,14 |

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-54-3

## Разборка подшивки потолков

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 подшивки*

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз.цена руб. | 54-3-1 | 54-3-2 | 54-3-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | | 28,87 | 14,79 | 79,87 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 6,06 | 1,60 | | |
| | | | 6,26 | | 2,00 | |
| | | | 7,28 | | | 2,80 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.81 | 0,80 | 0,09 | 3,72 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 20,00 | 0,80 | 0,09 | 3,72 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | | 2,39 | 0,35 | 12,36 |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | 174,95 | 92,59 | 581.45 |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | 16,00 | 1,80 | 74,40 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 7,85 | 0,88 | 36,49 |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | 190,95 | 94,39 | 655.85 |

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-54-4 Ремонт деревянных балок

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. концов (норма 1), 100 м брусков (норма 2), 100 м досок (норма 3)*

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз.цена руб. | 54-4-1 | 54-4-2 | 54-4-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | | 914,32 | 22,19 | 68,47 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 7,53 | | | 3,00 |
| | | | 7,90 | 3,30 | | |
| | | | 8,02 | | 3,40 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,81 | 23,70 | 0,10 | 1,51 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 113,47 | 15,20 | | |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 83,99 | 8,50 | 0,10 | 1,51 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 6742,60 | 0,375 | | |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3,0 мм | т | 14124,00 | 0,075 | | |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 729,54 | 0,044 | | |
| 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 7,37 | 26,10 | | |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 13775,00 | 0,043 | 0,003 | 0,0143 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 759,03 | 11,54 | | |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 2299,50 | 1,782 | 0,40 | |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 1701,50 | 2,73 | | |
| 102-0060 | То же, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 1927,50 | 4,00 | | 0,785 |
| 402-0001 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 25 | м3 | 405,90 | 0,336 | | |
| 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 913,60 | 0,40 | | |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ: средний | м3 | 125,00 | 0,32 | | |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | | 9,92 | 0,14 | 0,31 |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | 7223,13 | 177.96 | 515,58 |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | 2438,66 | 8,40 | 126,82 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 232,50 | 0,98 | 14,81 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | 30158,39 | 961,13 | 1710,07 |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | 39820,18 | 1147.49 | 2352,47 |

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-54-5 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перекрытий*

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз.цена руб. | 54-5-1 | 54-5-2 | 54-5-3 | 54-5-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | | 180,18 | 126,44 | 135,90 | 158.04 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 6,64 | | | 2.30 | |
| | | | 6,89 | | 2,50 | | |
| | | | 7,15 | 2,70 | | | 2,70 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,81 | 1,75 | 1,78 | 1,78 | 2,24 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 83,99 | 1,75 | 1,78 | 1,78 | 2,24 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 13775,00 | 0,01 | 0,01 | 0.01 | 0,01 |
| 102-0084 | Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 2007,40 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0.34 |
| 102-0121 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 1390,70 | 5,675 | | | |
| 102-0143 | Пиломатериалы хвойных пород горбыль деловой длиной от 0,8 до 2 м | м3 | 184.00 | | 5.80 | 5,80 | |
| 203-0513 | Щиты из досок толщиной 50 мм | м2 | 66,33 | | | | 87,40 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | | 2.48 | 3,48 | 5,48 | 2,23 |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | 1288,29 | 871,17 | 902,38 | 1129,99 |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | 146,98 | 149,50 | 149,50 | 188,14 |
| в том числе | | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 17,17 | 17,46 | 17,46 | 21,97 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | 8712,49 | 1887.47 | 1887,47 | 6617,51 |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | 10147,76 | 2908,14 | 2939.35 | 7935,64 |

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-54-6 Врубка деревянного ригеля между балками

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: ригель*

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз.цена руб. | 54-6-1 | 54-6-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | | 11,89 | 15,46 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 7,78 | 3,20 | |
| | | | 7,90 | | 3,30 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,81 | 0,07 | 0,08 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 83,99 | 0,07 | 0,08 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 6742,60 | 0,011 | 0,011 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,60 | 0,05 | 0,05 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 13775,00 | 0,0004 | 0,0004 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 759,03 | 0,0236 | 0,0236 |
| 102-0028 | Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта | м3 | 2875,10 | 0,0814 | 0,0814 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 1569,20 | | 0,036 |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | 92,50 | 122,13 |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | 5,88 | 6,72 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,69 | 0,78 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | 332,10 | 388,60 |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | 430,48 | 517,45 |

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-54-7 Смена засыпки перекрытия

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перекрытия*

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз.цена руб. | 54-7-1 | 54-7-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | | 235,10 | 277,36 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 5,97 | 1,40 | 1,40 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,81 | 10,00 | 12,01 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 20,00 | 9,75 | 9,75 |
| 110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.-ч | 26,50 | | 1,85 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 83,99 | 0,25 | 0,41 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 6,51 | 112,00 | |
| 406-0020 | Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка: 800 | м3 | 162,19 | 10,00 | 10,00 |
| 407-0001 | Глина | м3 | 194,25 | | 1,80 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ: средний | м3 | 125,00 | | 1,17 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 9,04 | | 0,60 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | | 11,62 | 12,82 |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | 1403,55 | 1655,84 |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | 216,00 | 278,46 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 98,10 | 117,82 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | 2351,02 | 2123,22 |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | 3970,57 | 4057,52 |

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-54-8 Укладка металлических балок

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: т балок*

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз.цена руб. | 54-8-1 | 54-8-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | | 29,26 | 27,26 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 7,53 | 3,00 | 3,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,81 | 0,20 | 0,20 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 73,96 | 0,20 | 0,20 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7,42 | 0,30 | 0,30 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-1060 | Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные "Ш", сталь спокойная N 20-24 | т | 6909,20 | 1,02 | 1,02 |
| 101-1504 | Электроды диаметром 2 мм Э42 | т | 14084,00 | 0,00036 | 0,00036 |
| 102-0084 | Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 2007,40 | 0,0025 | 0,0025 |
| 204-0059 | Анкерные детали: из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них): поставляемые отдельно | т | 12000,00 | 0,045 | 0,045 |
| 401-0065 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 12,5 (М150) | м3 | 572,99 | 0,265 | 0,265 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100 | м3 | 463,16 | 0,22 | 0,22 |
| 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 913,60 | 0,37 | 0,37 |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | 220,33 | 205,27 |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | 17,02 | 17,02 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 1,96 | 1,96 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | 8189,24 | 8189,24 |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | 8426,59 | 8411,53 |

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-54-9 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 плит*

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз.цена руб. | 54-9-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | | 112,22 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 7,53 | 3,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,81 | 3,45 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 73,96 | 3,45 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 401-0065 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 12,5 (М150) | м3 | 572,99 | 1,60 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100 | м3 | 463,16 | 0,40 |
| 444-2141 | Панели сплошные плоские | м3 | 1540,70 | 12,00 |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | 845,02 |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | 255,16 |
| в том числе | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 33,84 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | 19590,45 |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | 20690,63 |

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-54-10 Установка деревянной стойки под балки или прогоны

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м стоек*

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз.цена руб. | 54-10-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | | 107,30 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 6,89 | 2,50 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,81 | 0,70 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 83,99 | 0,70 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 6742,60 | 0,063 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 759,03 | 3,39 |
| 102-0040 | Пиломатериалы хвойных пород брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 2253,30 | 2,65 |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | 739.30 |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | 58.79 |
| в том числе | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 6,87 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | 8969,14 |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | 9767,23 |

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-54-11 Установка металлических анкеров на концы деревянных балок

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 кг анкеров*

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз.цена руб. | 54-11-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | | 10,05 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 6,39 | 2.10 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 19,20 | 0,50 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 6742,60 | 0,11 |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | 64,22 |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | 9,60 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | 741,69 |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | 815,51 |

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-54-12 Укрепление существующей подшивки потолка

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 подшивки*

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз.цена руб. | 54-12-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | | 16.80 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 6,39 | 2.10 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,81 | 0.10 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 83,99 | 0,10 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 13775,00 | 0.005 |
| 102-0077 | Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 1195,90 | 0,30 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | | 0,18 |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | 107,35 |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | 8,40 |
| в том числе | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,98 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | 427,65 |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | 543,40 |

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-54-13 — Устранение просадки конца балки на опоре

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 мест*

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз.цена руб. | 54-13-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | | 669,30 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 7,15 | 2,70 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,81 | 13,50 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин | маш.-ч | 109,00 | 12,70 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 16,70 | 25,40 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 83,99 | 0,80 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 6742,60 | 0,048 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 13775,00 | 0,0029 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 759,03 | 0,50 |
| 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород: для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта | м3 | 660,38 | 0,10 |
| 102-0077 | Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 1195,90 | 0,20 |
| 401-0065 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 12,5 (М150) | м3 | 572,99 | 1,10 |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | 4785,50 |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | 1875,67 |
| в том числе | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 132,44 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | 1678,61 |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | 8339,78 |

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-54-14 — Укрепление концов деревянных балок

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: место*

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз.цена руб. | 54-14-1 | 54-14-2 | 54-14-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | | 14,04 | 12,36 | 8,52 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 7,15 | | | 2,70 |
| | | | 7,28 | 2,80 | 2,80 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,81 | 0,55 | 0,55 | 0,10 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин | маш.-ч | 109,00 | 0,45 | 0,45 | |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 19,20 | 0,60 | 0,20 | 0,30 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 16,70 | 0,45 | 0,45 | |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 83,99 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 6742,60 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 10668,00 | 0,003 | 0,0009 | 0,001 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 13775,00 | 0,0001 | | 0,0001 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 759,03 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород: для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта | м3 | 660,38 | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
| 102-0028 | Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта | м3 | 2875,10 | 0,024 | 0,03 | |
| 102-0077 | Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 1195,90 | | | 0,005 |
| 401-0065 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 12,5 (М150) | м3 | 572,99 | 0,025 | | |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100 | м3 | 463,16 | | 0,001 | |
| 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 913,60 | | 0,0011 | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | 102,21 | 89,98 | 60,92 |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | 76,48 | 68,80 | 14,16 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 5,40 | 5,40 | 0,98 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | 128,40 | 109,02 | 29,06 |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | 307,10 | 267,80 | 104,14 |

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-54-15

## Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м2 перекрытий*

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз.цена руб. | 54-15-1 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | | 128,60 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,51 | 3,80 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,81 | 37,16 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 73,96 | 10,30 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7,42 | 1,18 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин | маш.-ч | 109.00 | 26,49 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 16,70 | 50,33 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 83,99 | 0,37 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 6742,60 | 0,026 |
| 101-1504 | Электроды диаметром 2 мм Э42 | т | 14084,00 | 0,0006 |
| 401-0065 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 12,5 (М150) | м3 | 572,99 | 1,58 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100 | м3 | 463,16 | 0,43 |
| 444-2101 | Панели многопустотные | м3 | 1063,30 | 8,00 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | | 3,50 |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | 1094,39 |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | 4529,54 |
| в том числе | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 364,54 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | 9794,64 |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | 15418,57 |

| Разделы | Наименование | Страницы |
|---|---|---|
| | **Сборник № 54 Перекрытия** | 31 |
| 54-1 | Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков | 32 |
| 54-2 | Разборка стальных балок перекрытий | 32 |
| 54-3 | Разборка подшивки потолков | 32 |
| 54-4 | Ремонт деревянных балок | 33 |
| 54-5 | Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов | 33 |
| 54-6 | Врубка деревянного ригеля между балками | 34 |
| 54-7 | Смена засыпки перекрытия | 34 |
| 54-8 | Укладка металлических балок | 35 |
| 54-9 | Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов | 35 |
| 54-10 | Установка деревянной стойки под балки или прогоны | 36 |
| 54-11 | Установка металлических анкеров на концы деревянных балок | 36 |
| 54-12 | Укрепление существующей подшивки потолка | 36 |
| 54-13 | Устранение просадки конца балки на опоре | 37 |
| 54-14 | Укрепление концов деревянных балок | 37 |
| 54-15 | Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены | 38 |
| | **Сборник № 55 Перегородки** | 39 |
| 55-1 | Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок | 40 |
| 55-2 | Перестановка филенчатых перегородок | 40 |
| 55-3 | Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков | 40 |
| 55-4 | Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf» | 41 |
| 55-5 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 41 |
| 55-6 | Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов | 41 |
| 55-7 | Заделка щелей в верхней части перегородок | 42 |
| | **Сборник № 56 Проемы** | 43 |
| 56-1 | Демонтаж оконных коробок | 44 |
| 56-2 | Снятие оконных переплетов | 44 |
| 56-3 | Снятие подоконных досок | 44 |
| 56-4 | Ремонт оконных коробок и колод | 45 |
| 56-5 | Ремонт оконных переплетов | 45 |
| 56-6 | Ремонт форточек | 46 |
| 56-7 | Устройство форточек в оконных переплетах | 46 |
| 56-8 | Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки | 47 |
| 56-9 | Демонтаж дверных коробок | 47 |
| 56-10 | Снятие дверных полотен | 47 |
| 56-11 | Снятие наличников | 47 |
| 56-12 | Смена дверных и оконных приборов | 48 |
| 56-13 | Ремонт дверных коробок | 49 |
| 56-14 | Перевязка дверного полотна | 49 |
| 56-15 | Ремонт дверных полотен | 49 |
| 56-16 | Ремонт калевки дверных полотен | 50 |
| 56-17 | Ремонт порогов | 50 |
| 56-18 | Укрепление оконных и дверных коробок | 50 |
| 56-19 | Обивка дверей дермантином | 51 |
| 56-20 | Ремонт ворот и калиток | 51 |
| 56-21 | Установка дверных полотен | 51 |
| 56-22 | Навеска плотничных дверей | 52 |
| 56-23 | Обрамление проемов угловой сталью | 52 |
| 56-24 | Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита | 52 |
| | **Сборник № 57 Полы** | 53 |
| 57-1 | Разборка оснований покрытия полов | 54 |
| 57-2 | Разборка покрытий полов | 54 |
| 57-3 | Разборка плинтусов | 54 |
| 57-4 | Смена и перестилка дощатых покрытий полов | 55 |
| 57-5 | Ремонт дощатых покрытий | 55 |
| 57-6 | Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации | 55 |
| 57-7 | Ремонт покрытий из штучного паркета | 56 |
| 57-8 | Смена простильных дощатых полов | 56 |
| 57-9 | Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных | 56 |
| | ...лка выбоин в полах | 57 |
| 57-11 | Устройство оснований под покрытие пола | 58 |


gost.e-ecolog.ru