Краснодарский краевой центр
ценообразования в строительстве
"Кубаньстройцена"

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
к ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,

учтенные при разработке территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001

Общие указания к справочному пособию
Показатели стоимости ресурсов

ТЕРр-2001-51	Земляные работы
ТЕРр-2001-52	Фундаменты
ТЕРр-2001-53	Стены
ТЕРр-2001-54	Перекрытия
ТЕРр-2001-55	Перегородки
ТЕРр-2001-56	Проемы
ТЕРр-2001-57	Полы
ТЕРр-2001-58	Крыши, кровли
ТЕРр-2001-59	Лестницы, крыльца
ТЕРр-2001-60	Печные работы
ТЕРр-2001-61	Штукатурные работы
ТЕРр-2001-62	Малярные работы
ТЕРр-2001-63	Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр-2001-64	Лепные работы
ТЕРр-2001-65	Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр-2001-66	Наружные инженерные сети
ТЕРр-2001-67	Электромонтажные работы
ТЕРр-2001-68	Благоустройство
ТЕРр-2001-69	Прочие ремонтно-строительные работы

Издание официальное

gost.e-ecolog.ru

Краснодар 2001 г.

**Краснодарский краевой центр
ценообразования в строительстве
"Кубаньстройцена"**

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
к ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,

**учтенные при разработке территориальных единичных расценок
на ремонтно-строительные работы
ТЕРр-2001**

Общие указания к справочному пособию
Показатели стоимости ресурсов

ТЕРр-2001-51	Земляные работы
ТЕРр-2001-52	Фундаменты
ТЕРр-2001-53	Стены
ТЕРр-2001-54	Перекрытия
ТЕРр-2001-55	Перегородки
ТЕРр-2001-56	Проемы
ТЕРр-2001-57	Полы
ТЕРр-2001-58	Крыши, кровли
ТЕРр-2001-59	Лестницы, крыльца
ТЕРр-2001-60	Печные работы
ТЕРр-2001-61	Штукатурные работы
ТЕРр-2001-62	Малярные работы
ТЕРр-2001-63	Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр-2001-64	Лепные работы
ТЕРр-2001-65	Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр-2001-66	Наружные инженерные сети
ТЕРр-2001-67	Электромонтажные работы
ТЕРр-2001-68	Благоустройство
ТЕРр-2001-69	Прочие ремонтно-строительные работы

Издание официальное

Краснодар 2001 г.

Справочное пособие. Показатели стоимости ресурсов, учтенные при разработке территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001
/Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"/ Краснодар, 2001 г. – 265 с.

Предназначены для расшифровки стоимости прямых затрат по каждой расценке таблиц, включенных в сборники ТЕРр (Краснодарский край) в уровне базисных цен по состоянию на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАНО Крас,нодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена" (Руководитель - директор центра Крупенина И.А.; исполнители: Корявец С.А., Фокин А.А.)

Редакционная комиссия: И.А. Крупенина – директор Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Ответственный исполнитель: И.А. Крупенина
Технический редактор: С.А. Корявец
©Компьютерная верстка: А.А. Фокин
©Дизайн обложки: А.А. Фокин

©Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена", 2001 год

Настоящие справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Подписано в печать 28.06.2001 г. Бумага офсетная. Печать трафаретная. Тираж 50 экз.
Отпечатано с готовых оригинал макетов центра "Кубаньстройцена"
в ООО "Южный центр сметного нормирования в строительстве", 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 121,
тел/факс: 262-96-58, 262-37-83
Ответственный за выпуск Кайдашов Д.П.
Цена договорная.

ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ, УЧТЕННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРр–2001

СБОРНИК № 51

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

(к ТЕРр-81-04-51-2001)

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-51-1 Разработка грунта внутри здания

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 грунта

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	51-1-1	51-1-2	51-1-3	51-1-4	51-1-5	51-1-6	51-1-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		667,00	500,19	751,74	607,20	519,10	512,60	466,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,26	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,10	0,05	0,20	0,06	0,10	0,06	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,10	0,05	0,20	0,06	0,10	0,06	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ									
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0068	0,0032	0,006	0,0022	0,0045	0,0025	0,0015
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м3	759,03	1,33	0,62	1,58	0,59	0,36	0,36	0,40
102-0082	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта	м3	810,18	2,29	1,07	3,05	1,14	2,47	1,36	0,84
Оплата труда рабочих-строителей		руб		4175,42	3131,19	4705,89	3801,07	3249,57	3208,88	2920,92
Эксплуатация машин		руб		8,40	4,20	16,80	5,04	8,40	5,04	4,20
в том числе										
Оплата труда машинистов		руб		0,98	0,49	1,96	0,59	0,98	0,59	0,49
Материальные ресурсы		руб		2958,49	1381,57	3752,97	1401,74	2336,38	1409,53	1004,83
Всего, прямые затраты		руб		7142,31	4516,96	8475,66	5207,85	5594,35	4623,45	3929,95

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-51-2 Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 грунта

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	51-2-1	51-2-2	51-2-3	51-2-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		433,40	660,20	346,50	524,70
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,51	2,20		2,20	
			6,64		2,30		2,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,01	0,01	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0025	0,0025		
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м3	759,03	1,00	1,00		
102-0082	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта	м3	810,18	1,73	1,73		
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2821,43	4383,73	2255,72	3484,01
Эксплуатация машин		руб		0,84	0,84	0,84	0,84
в том числе							
Оплата труда машинистов		руб		0,10	0,10	0,10	0,10
Материальные ресурсы		руб		2195,08	2195,08	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		5017,35	6579,65	2256,56	3484,85

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-51-3 Изменение уровня пола в здании

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 грунта

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	51-3-1	51-3-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		474,00	619,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,26	2,00	2,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,02	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,003	0,001
102-0082	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта	м3	810,18	0,47	0,23
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2967,24	3874,94
Эксплуатация машин		руб		1,68	1,68
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		0,20	0,20
Материальные ресурсы		руб		422,11	200,12
Всего, прямые затраты		руб		3391,03	4076,74

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-51-4 Рытье ям для установки стоек и столбов

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:** 100 ям*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	51-4-1	51-4-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		260,00	554,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,39	2,10	2,10
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1661,40	3545,81
Всего, прямые затраты		руб		1661,40	3545,81

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-51-5 Механизированная разработка грунта в стесненных условиях

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:** 100 м2 основания*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	51-5-1	51-5-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		173,00	167,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,39		2,10
			6,51	2,20	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	17,72	2,22
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3	маш.-ч	74,34	8,74	
070147	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 37 (50) кВт (л.с.)	маш.-ч	50,00	0,24	2,22
400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	84,37	8,74	
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1126,23	1067,13
Эксплуатация машин		руб		1399,13	111,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		173,83	21,78
Всего, прямые затраты		руб		2525,36	1178,13

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-51-6 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:** 100 м3 грунта*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	51-6-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		83,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		5,87	1,20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	42,00
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	84,37	42,00
Оплата труда рабочих-строителей		руб		487,21
Эксплуатация машин		руб		3543,54
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		412,02
Всего, прямые затраты		руб		4030,75

СОДЕРЖАНИЕ

Разделы	Наименование	Страницы
	Общие указания к справочному пособию	**3**
1.	Общие положения	3
2.	Затраты на оплату труда	3
3.	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	4
4.	Затраты на материалы, изделия и конструкции	4
	Сборник № 51 Земляные работы	**5**
51-1	Разработка грунта внутри здания	6
51-2	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов	6
51-3	Изменение уровня пола в здании	6
51-4	Рытье ям для установки стоек и столбов	7
51-5	Механизированная разработка грунта в стесненных условиях	7
51-6	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	7
	Сборник № 52 Фундаменты	**9**
52-1	Усиление фундаментов торкретированием	10
52-2	Усиление фундаментов цементацией	10
52-3	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий	10
52-4	Устройство кирпичного цоколя существующих зданий	11
52-5	Устройство кирпичных столбчатых фундаментов	11
52-6	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	11
52-7	Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов	12
52-8	Смена деревянных стульев	13
52-9	Замена деревянных стульев	13
52-10	Смена забирки и обшивки деревянного засыпного цоколя	14
52-11	Водоотлив из подвала	14
52-12	Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов	14
52-13	Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов	15
52-14	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	15
52-15	Герметизация вводов в подвальное помещение	15
52-16	Заделка подвальных окон	16
	Сборник № 53 Стены	**17**
53-1	Разборка деревянных стен	18
53-2	Разборка каменной кладки	18
53-3	Прорезка проемов в стенах и перегородках	18
53-4	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках	19
53-5	Ремонт каркасных стен	19
53-6	Добавление утепляющей засыпки	20
53-7	Смена досок чистой обшивки стен	20
53-8	Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем	20
53-9	Смена венцов в стенах	21
53-10	Подъем рубленных стен домкратом	21
53-11	Ремонт конопатки стен	21
53-12	Укрепление деревянных стен	22
53-13	Облицовка откосов проемов кирпичем при толщине заделки в 1/4 кирпича	22
53-14	Заделка трещин в кирпичных стенах	22
53-15	Ремонт поверхности кирпичных стен	23
53-16	Ремонт кладки стен отдельными местами	24
53-17	Ремонт стен из шлакобетонных камней	24
53-18	Ремонт перемычек	25
53-19	Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную	25
53-20	Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом	26
53-21	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий	26
53-22	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен	28
53-23	Перекладка карнизов	28
53-24	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъекцирования	29
	ройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	29

gost.e-ecolog.ru