ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

708 - 75.93

Склад цемента прирельсовый вместимостью 360/240

АЛЬБОМ II

ЧАСТЬ 2

КНИГА 3

С СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ стр. 2÷121

Ц00058-15

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

708 - 75.93

СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 360/240

АЛЬБОМ II

ЧАСТЬ 2

КНИГА 3

С СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ стр. 2÷121

РАЗРАБОТАН:

Проектный институт № 2

Главный инженер института Б.Л.Аронов

Главный инженер проекта И.В.Иванова

Утвержден Главпроектом
Госстроя России
письмо от 30.II.93г.
№ 9-3-I/254

Введен в действие АП
Гипростроммаш
приказ от 6.I2.93
№ I7

Ц00058-15 2

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№№ пп	Марка сметы	Наименование смет	Стр.
I		Сводка объемов и стоимости работ I-7	3
2	I - 7	Локальная смета на общестроительные работы	4
3		Сводка объемов и стоимости работ I-8	42
4	I - 8	Локальная смета на общестроительные работы	43
5	ОВ	Локальная смета на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение	79
6	ВК	Локальная смета на сети водопровода и канализации	88
7	ТК - I	Локальная смета на монтаж трубопроводов технологических коммуникаций (Вариант выдачи камерным насосом 360 т)	96
8	ТК - 2	Локальная смета на монтаж трубопроводов технологических коммуникаций (Вариант выдачи пневмовинтовым насосом 360 т)	I02
9	ТК - 3	Локальная смета на монтаж трубопроводов технологических коммуникаций (Вариант выдачи камерным насосом 240 т)	I09
I0	ТК - 4	Локальная смета на монтаж трубопроводов технологических коммуникаций (Вариант выдачи пневмовинтовым насосом 240 т)	II5

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-7

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	2796,70	8625	10614			5,65
2.	ФУНДАМЕНТЫ	М3	40,58	3726	4534			2,28
3.	ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			37700	45731			22,21
4.	СТЕНЫ	М2	343,36	15553	18970			9,65
5.	ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ	М2	128,29	2805	3327			1,34
6.	ЛЕСТНИЦЫ	М2	28,42	1134	1393			0,75
7.	КРОВЛЯ	М2	152,88	4892	5946			2,94
8.	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	118,52	78269	91003			45,37
9.	ДВЕРИ	М2	41,35	1480	1826			1,00
10.	ОКНА	М2	37,79	1238	1491			0,69
11.	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	112,66	1121	1378			0,75
12.	ПОЛЫ	М2	625,90	6674	7931			4,29
13.	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	4,13	50	62			0,03
14.	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	599,40	2959	3637			1,97
15.	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			1685	2062			1,08
ИТОГО				167911	199905			100,00

ГЛ.ИНЖ.ПРОЕКТА ИВАНОВА И.В.

НАЧ.ОТДЕЛА КОВАЛЬЧУК З.А.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554813

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-7

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 360 Т (ВАРИАНТ-ДЛЯ РАБОТЫ ПНЕВМОВИНТОВЫМ НАСОСОМ В МОКРЫХ ГРУНТАХ)

ОСНОВАНИЕ: КЖ1-17, АР1-19, КМ1-28, КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 199,905 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 14213 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 13,814 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СМЕТА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1984ГОДА, ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПЕРСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ , ОБЬЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3.07.90Г. НОМЕР 12-Д. ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАСЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ В П.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

СРЕЗКА ГРУНТА

1	Е1-1608 Т.1-29-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,12	74,63 - 74,63 24,99	74,63 - 74,63 24,99	10 10 3	- - 21,17	- - 3		
2	Е1-1615 Т.1-29-2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 1000М3	0,12	235,96 - 235,96 78,88	235,96 - 235,96 78,88	29 29 10	- - 66,82	- - 8		
3	Е1-1585 Т.1-22-7	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,12	176,62 5,14	171,17 65,45	22 20 8	- 8,33 55,44	- 1 7		

Ц000058-15 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	163,53	0,46 -	- -	73	-	- -	- -	- -
5	Е1-1128 Т.1-116-1	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М2	7,79	0,51 -	0,51 0,15	5	-	5 2	- 0,13	- 1
6	Е1-1603 Т.1-25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,12	18,94 1,62	17,10 5,30	2	-	2 -	2,63 4,49	- 1
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА								
7	Е1-1586 Т.1-22-8 Т.Ч.П.3.19	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (МОКРЫЙ ГРУНТ) 1000М3	2,49	238,70 6,90	231,34 88,08	595	17	576 219	11,22 74,61	28 186
8	Е1-1608 Т.1-29-2 Т.Ч.П.3.47	-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР МОКРОГО ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М 1000М3	0,14	85,82 -	85,82 28,73	11	-	11 3	- 24,34	- 3
9	Е1-1615 Т.1-29-9 Т.Ч.П.3.47 К=4	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 1000М3	0,14	271,32 -	271,32 90,71	37	-	37 12	- 76,84	- 11
10	Е1-960 Т.1-80-2 Т.Ч.П.3.67 ,3.64	-ДОБОР МОКРОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,47	128,51 128,51	- -	60	60	- -	212,52 -	100 -
11	Е1-1585 Т.1-22-7 Т.Ч.П.1.17	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОБОРА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,19	176,62 5,14	171,17 65,45	33	1	32 12	8,33 55,44	2 11
12	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	4689,82	0,46 -	- -	2108	-	- -	- -	- -
13	Е1-1604 Т.1-25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	1,71	23,39 1,99	20,98 6,48	41	4	37 12	3,23 5,49	6 9
14	Е1-1585 Т.1-22-7	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	1,71	176,62 5,14	171,17 65,45	303	9	292 112	8,33 55,44	14 95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	2738,63	0,46 -	- -	1231	-	- -	- -	- -
16	Е1-1634 Т.1-31-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	1,37	34,51 -	34,51 11,59	48	-	46 15	- 9,82	- 13
17	Е1-1645 Т.1-31-13 К=9	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634 1000М3	1,37	177,48 -	177,48 59,67	243	-	243 82	- 50,54	- 69
18	Е1-967 Т.1-81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	3,42	51,87 51,87	- -	177	177	- -	89,60 -	306 -
19	Е1-1184 Т.1-118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	13,69	13,68 7,75	5,93 3,89	188	106	80 53	11,20 3,30	153 45
20	Е1-1010 Т.1-88-2	-ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 30М2 ПРИТОК ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 30 М3/4АС 100М3	26,80	127,16 -	127,16 66,47	3409	-	3409 1782	- 56,30	- 1509
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			8625	374	4829		610
			РУБ.					2625		1971
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	8625)	8625	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	2)	2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	2699)	-	2699	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	1204)	1204	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	46)	-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	168)	-	168	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	785)	785	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	10614)	10614	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	2627)	-	-	-		2627
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	2867)	-	2867	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(	10614)	10614	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	2627)	-	-	-		2627
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	2867)	-	2867	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
21	Е6-1 Т.6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5 М3	2,31	46,02 0,87	0,48 0,14	105	2	- -	1,37 0,10	3 -
22	Е6-5 Т.6-1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3	13,20	64,52 4,54	1,01 0,31	851	60	11 3	6,66 0,23	88 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФМ1, 2, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5								
		М3								
23	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,11	464,40	-	52	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	Е6-81	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	0,35	726,76	11,90	255	9	5	31,20	11
	Т.6-9-5	ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		24,62	3,57			2	2,71	1
		Т								
25	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,01	812,62	3,74	9	-	-	34,40	-
	Т.6-9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		25,25	1,12			-	0,85	-
		Т								
26	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	700,21	2,38	6	1	-	210,00	2
	Т.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		155,00	0,71			-	0,54	-
		Т								
27	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,07	592,71	2,21	42	4	-	64,00	4
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ. ДО 20		47,50	0,66			-	0,50	-
		Т								
28	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	4,13	15,73	0,54	64	2	2	0,80	3
	Т.8-3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД БЕТОННЫЕ БЛОКИ		0,50	0,17			-	0,13	1
		М3								
29	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	30,00	2,37	1,34	72	9	40	0,39	12
	Т.7-36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т		0,27	0,49			15	0,37	11
		ШТ								
30	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	43,00	3,09	1,85	133	16	80	0,53	23
	Т.7-36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ		0,37	0,68			29	0,52	22
		ШТ								
31	С140-11637	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ	4,38	78,68	-	345	-	-	-	-
	Ц.П.3-19	СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100 МАРКИ ФБС9.3.6Т		-	-			-	-	-
		М3								
32	С140-11637	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ	17,46	75,65	-	1321	-	-	-	-
	Ц.П.3-11	СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100 МАРКИ ФБС24.3.6Т		-	-			-	-	-
		М3								
33	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	11,00	3,32	2,70	36	7	29	0,86	9
	Т.7-1-2	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 1,5Т		0,62	0,97			10	0,74	8
		ШТ								
34	608-79	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ МАРКИ	4,10	93,75	-	385	-	-	-	-
	Ц.П.9-110	ФЛ8.24-1, ФЛ8.12-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В10		-	-			-	-	-
		М3								
35	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,09	39,39	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
36	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,22	55,21	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,21	150,06	2,54	31	5	-	38,10	8
	Т.8-4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		24,50	0,76			-	0,58	-
		100М2								
38	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100М2								
39	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,05	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			3726	115	167		163
			РУБ.					59		46
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(3726)		3726	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(455)		455	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(174)		-	174	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(452)		452	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(2531)		2531	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(473)		473	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(31)		-	-	-		31
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(65)		-	65	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(335)		335	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(4534)		4534	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(240)		-	-	-		240
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(239)		-	239	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.	(4534)		4534	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(240)		-	-	-		240
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(239)		-	239	-		-

РАЗДЕЛ 3. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФУНДАМЕНТЫ

40	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	6,94	46,02	0,48	320	6	4	1,37	10
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ								
		БЕТОНА КЛ. В3.5		0,87	0,14			2	0,10	1
		М3								
41	Е7-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	6,00	12,11	9,94	73	12	59	3,01	18
	Т.7-1-7	КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА								
		ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ		2,17	3,62			22	2,75	17
		БОЛЕЕ 3,5Т								
		ШТ								
42	608-78	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ	21,30	84,11	-	1792	-	-	-	-
	Ш.П.9-98	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ Ф1. ИЗ								
		БЕТОНА КЛ. В25		-	-			-	-	-
		М3								
43	С147-1	-АРМАТУРА А-1	4,51	39,39	-	177	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554813

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100КГ								
					-	-			-	-	-
44	С147-8	-АРМАТУРА А-3		0,25	43,00	-	10	-	-	-	-
			100КГ								
					-	-			-	-	-
45	С147-5	-АРМАТУРА АТ-4		28,25	39,39	-	1113	-	-	-	-
			100КГ								
					-	-			-	-	-
		КОЛОННЫ									
46	Е7-33	-УСТАНОВКА КОЛОНН		24,00	19,18	9,44	458	112	226	6,24	150
	Т.7-3-3	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЦЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т			4,67	3,42			82	2,59	62
			ШТ								
47	608-71	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ		26,40	157,27	-	4152	-	-	-	-
	Ц.П.9-80	СПЛОШНЫЕ К-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В25			-	-			-	-	-
			М3								
48	С147-1	-АРМАТУРА А-1		8,95	39,39	-	353	-	-	-	-
			100КГ								
					-	-			-	-	-
49	С147-8	-АРМАТУРА А-3		1,06	43,00	-	46	-	-	-	-
			100КГ								
					-	-			-	-	-
50	С147-4	-АРМАТУРА А-4		15,12	39,39	-	595	-	-	-	-
			100КГ								
					-	-			-	-	-
51	С147-25	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ		6,24	99,07	-	617	-	-	-	-
			100КГ								
					-	-			-	-	-
52	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		7,15	71,04	-	507	-	-	-	-
			100КГ								
					-	-			-	-	-
		ПРИЯМОК ПРМ2									
53	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ		0,73	66,04	1,68	50	4	2	7,19	5
	Т.11-1-2	ТОЛЩ. 100 ММ									
	К=2,5 К ОБЪЕМУ		100М2		4,46	0,51			-	0,39	-
54	Е6-15	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ		6,42	50,91	0,58	328	4	5	0,99	6
	Т.6-1-15	БЕТОНА КЛ. В15									
			М3		0,65	0,17			2	0,13	1
55	Е6-90	-БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ		5,08	57,66	0,56	295	10	4	2,81	14
	Т.6-11-1	БЕТОНА КЛ. В15									
			М3		1,94	0,17			2	0,13	1
56	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ		0,01	700,21	2,38	7	-	-	210,00	-
	Т.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ									
			Т		155,00	0,71			-	0,54	-
57	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ		0,08	592,71	2,21	47	4	-	64,00	5
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20									
			Т		47,50	0,66			-	0,50	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е34-304 Т.34-55-1	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,29	351,77	12,48	102	12	4	56,70	16
		10М2		41,37	3,74			2	2,84	1
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
59	Е6-1 Т.6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5	0,11	46,02	0,48	5	-	-	1,37	-
		М3		0,87	0,14			-	0,10	-
60	Е11-2 Т.11-1-2 К=2,5 К ОБЪЕМУ	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ. 100 ММ	0,02	66,04	1,68	2	-	-	7,19	-
		100М2		4,46	0,51			-	0,39	-
61	Е6-2 Т.6-1-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ФОМ2 ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5	0,42	62,60	0,63	25	1	-	4,50	2
		М3		3,06	0,19			-	0,14	-
62	Е6-5 Т.6-1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ФОМ3, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5	1,00	64,52	1,01	64	5	-	6,66	7
		М3		4,54	0,31			-	0,23	-
63	Е6-7 Т.6-1-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3 ФОМ1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5	6,00	58,30	1,91	349	16	11	4,10	25
		М3		2,76	0,58			3	0,44	3
64	Е6-36 Т.6-3-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	7,42	1,37	0,73	11	4	5	0,67	5
		М3		0,47	0,22			2	0,17	1
65	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ3С	0,08	464,40	-	38	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
66	Е6-80 Т.6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,10	812,62	3,74	81	2	-	34,40	3
		Т		25,25	1,12			-	0,85	-
		ПРИЯМОК ПР-1								
67	Е6-226 Т.6-26-4	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ ПР-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В15	165,15	78,30	2,09	12933	927	345	8,01	1323
		М3		5,61	0,63			104	0,48	79
68	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ4С	9,94	486,76	-	4838	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
69	Е6-80 Т.6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,05	812,62	3,74	41	1	-	34,40	2
		Т		25,25	1,12			-	0,85	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е6-81	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	0,30	726,76	11,90	217	7	4	31,20	9
	Т.6-9-5	ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ								
		БЕТОНИРОВАНИИ		24,62	3,57			2	2,71	1
		Т								
71	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	700,21	2,38	42	9	-	210,00	13
	Т.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
72	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,25	592,71	2,21	148	12	-	64,00	16
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
73	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,19	560,03	2,21	107	2	-	21,10	4
	Т.6-9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		Т		15,50	0,66			-	0,50	-
74	Е7-762	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	1,00	4,06	3,11	5	1	4	1,07	1
	ДОП.В2	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2								
	Т.7-65-3	ШТ		0,80	1,12			2	0,85	1
75	608-1491	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ	0,31	119,37	-	36	-	-	-	-
	Ц.П.8-504	3 ДО 11М2 МАРКИ П10-3								
		М3		-	-			-	-	-
76	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	39,39	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
77	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,17	43,00	-	7	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
78	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	55,21	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
79	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,37	14,31	0,34	5	1	-	3,10	1
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100М2								
80	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,75	20,22	0,21	16	1	-	2,30	2
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100 М2								
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
81	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	16,06	47,74	0,48	768	14	7	1,37	22
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ								
		БЕТОНА КЛ. В7.5		0,87	0,14			2	0,10	2
		М3								
82	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	1,07	127,65	1,62	138	14	2	18,80	20
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
83	Е8-16	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	1,07	297,64	4,69	318	10	5	14,00	15
	Т.8-4-2	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 1СЛОЙ,		9,50	1,41			2	1,07	1
		ГИДРОИЗОЛОМ								
		100М2								
84	Е8-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	1,07	488,79	7,43	523	15	7	19,70	21
	Т.8-4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ,		13,50	2,23			2	1,69	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГИДРОИЗОЛОМ								
		100М2								
85	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	1,07	127,65	1,62	138	14	2	18,80	20
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
86	Е8-23	-БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ	3,23	439,99	5,66	1422	114	19	47,80	154
	Т.8-4-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		35,25	1,70			5	1,29	4
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ								
		3 СЛОЯ								
		100М2								
87	Е8-26	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	3,23	224,67	2,92	727	55	10	23,10	75
	Т.8-4-6	ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 8-23								
		100М2		17,00	0,88			3	0,67	2
88	Е8-38	-ЗАЩИТНАЯ КИРПИЧНАЯ СТЕНКА	46,10	79,35	1,05	3657	216	49	6,86	316
	Т.8-5-5	М3								
				4,69	0,32			15	0,25	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		37700	1605	774		2280
				РУБ.				254		191
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(37700)	37700	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(6298)	6298	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(1859)	-	1859	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(14283)	14283	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(14732)	14732	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(4646)	4646	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(318)	-	-	-		318
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(625)	-	625	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(3385)	3385	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(45731)	45731	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(2789)	-	-	-		2789
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(2484)	-	2484	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.	(45731)	45731	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(2789)	-	-	-		2789
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(2484)	-	2484	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
		ПАНЕЛЬНЫЕ								
89	Е7-548	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ	4,00	8,67	2,14	34	6	8	2,18	9
	Т.7-43-3-1	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В								
	.8	БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ		1,66	0,78			3	0,59	2
		С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 30М								
		1Т								
90	Е7-551	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ	23,00	10,64	2,89	243	47	66	2,69	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.7-43-4-1 .8	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		2,09	1,02			24	0,77	18
		ШТ								
91	Е7-575 Т.7-44-2-1 .8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00	7,39 1,81	2,23 0,82	29	7	8 3	2,35 0,62	9 2
		ШТ								
92	Е7-534 Т.7-42-10-1.8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	8,00	4,95 0,94	1,72 0,65	38	7	13 5	1,21 0,49	10 4
		ШТ								
93	Е7-537 Т.7-42-11-1.8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00	6,38 1,37	2,58 0,97	26	5	10 3	1,78 0,74	7 3
		ШТ								
94	608-960 Ц.П.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИЙ 35СМ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ	78,26	33,17 -	- -	2597	-	- -	- -	- -
		М2								
95	608-960 Ц.П.11-28	-ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	85,02	33,80 -	- -	2873	-	- -	- -	- -
		М2								
96	608-958	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИЙ 25СМ ПАРАПЕТНЫЕ ПАНЕЛИ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ	36,90	28,59 -	- -	1055	-	- -	- -	- -
		М2								
97	608-960 2.П.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИЙ 35СМ С ПРОЕМАМИ ДО 5 М2, С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ	54,89	33,17 -	- -	1821	-	- -	- -	- -
		М2								
98	608-91042 Ц.П.11-106	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 16СМ	18,63	25,70 -	- -	478	-	- -	- -	- -
		М2								
99	608-91041 Ц.П.11-104	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ	9,06	24,83 -	- -	226	-	- -	- -	- -
		М2								
100	608-91035 Ц.П.11-92	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 9СМ	7,17	18,25 -	- -	131	-	- -	- -	- -
		М2								
101	СЦСЦ	-НАДБАВКА ЗА НЕСУЩУЮ	255,07	1,19	-	304	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТР.114 П.2	СПОСОБНОСТЬ								
		М2		-	-			-	-	-
102	С111-126 Ц ТАБЛ.Б	-ОБЛИЦОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК	271,57	11,70	-	3177	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
103	СЦСЦ СТР.119 ТАБЛ.2.2	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	17,40	0,79	-	14	-	-	-	-
		П.М.		-	-			-	-	-
104	СЦСЦ СТР.118 ТАБЛ.1.1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ	44,08	2,45	-	108	-	-	-	-
		П.М.		-	-			-	-	-
105	С122-44	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В	12,95	37,21	-	482	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
106	С122-159	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ ИТРЕХСТВОРНЫЕ МАРКА ВС1-94,ВС3-94 СВД9-18	3,28	30,05	-	99	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
107	Е15-707 Т.15-201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,16	372,71	2,54	60	5	-	46,90	7
		100М2		31,50	0,76			-	0,58	-
108	С111-429	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,8М	5,00	5,13	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
109	С111-430	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	2,00	5,99	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
110	СЦСЦ СТР.118 ТАБЛ.1 П.16	-УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ	32,70	0,09	-	3	-	-	-	-
		П.М.		-	-			-	-	-
111	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	32,70	0,45	-	16	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
112	Е15-564 К=0,3 Т.15-159-4	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	0,05	117,21	0,13	6	4	-	88,70	4
		100М2		63,50	0,03			-	0,03	-
113	СЦСЦ СТР.119 Т.1 П.21	-УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК	8,00	0,79	-	6	-	-	-	-
		П.М.		-	-			-	-	-
114	С122-362	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД19-25,ПД22-25,ПД25-25,ПД28-25	8,00	5,06	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
115	СЦСЦ СТР.118 ТАБЛ.1 П.15	-УСТАНОВКА СЛИВОВ П.М.	11,60	0,79	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
116	С111-526	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 1.0 ММ	0,02	419,10	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
117	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,44	37,20	-	17	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ПРИМЕЧАНИЕ: СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧТЕНЫ НОРМАМИ СНИП								
118	Е7-247 Т.7-14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	3,00	25,41	9,72	77	15	29	6,60	20
				5,06	3,50			10	2,66	8
		ДТ								
119	608-1389 Ц.П.8-343	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	21,85	26,11	-	570	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
120	С111-126 Ц.ТАБЛ.Б	-ОБЛИЦОВКА СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК	21,85	11,70	-	256	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		КИРПИЧНЫЕ								
121	Е8-30 Т.8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	8,29	72,54	1,38	599	22	11	4,05	34
				2,76	0,41			3	0,31	3
		М3								
122	Е8-57 Т.8-7-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА (НА ИСКЛЮЧЕНИЕ)	-0,03	-16,37	-	-2	-	-	-21,00	-1
		100М2		-16,37	-			-	-	-
123	Е8-59 Т.8-7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,01	711,03	2,35	7	-	-	54,30	1
				34,75	0,70			-	0,53	-
		Г								
124	Е6-83 Т.6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,08	700,21	2,38	55	12	-	210,00	17
		Г		155,00	0,71			-	0,54	-
125	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,02	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
				2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Е15-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,05	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
	Т.15-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	РАЗА								
		100 М2								
127	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	0,21	232,92	2,21	49	4	-	24,00	5
	Т.10-4-1	ИЗ БРУСЬЕВ								
		М3		16,12	0,66			-	0,50	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			15553	134	145		184
			РУБ.					51		40
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	15553)	15553	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(	250)	250	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(	185)	-	185	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.	(	13884)	13884	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(	688)	688	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(	2017)	2017	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(	138)	-	-	-		138
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(	269)	-	269	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(	1400)	1400	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	18970)	18970	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	362)	-	-	-		362
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	454)	-	454	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.	(	18970)	18970	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	362)	-	-	-		362
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	454)	-	454	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
128	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	13,00	7,07	1,81	90	22	23	2,29	30
	Т.7-39-6-1	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ								
	.8	НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ		1,74	0,65			8	0,49	6
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
129	Е7-469	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ	1,00	2,75	1,70	3	1	2	1,18	1
	Т.7-39-8-1	ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ПРИ								
	.8	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		0,85	0,65			-	0,49	-
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
130	Е7-650	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И	1,00	6,59	3,61	7	1	4	2,49	2
	Т.7-47-5-1	КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В								
	.8	ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ		1,82	1,38			2	1,04	1
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
131	608-91054	-ПАНЕЛИ 4АСТОРЕБРИСТЫЕ	17,82	17,92	-	320	-	-	-	-
	Ц.П.11-156	ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 12								
		СМ, НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 С		-	-			-	-	-

Ц00058-15 17

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТВЕРСТИЯМИ								
		М2								
132	608-91056 Ц.П.11-158	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 13 СМ. НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2	106,92	21,27 -	- -	2275	-	- -	- -	- -
		М2								
133	608-91056 Ц.П.11-146	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 12 СМ. НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 ПРОЛЕТОМ 3 М	3,55	18,10 -	- -	64	-	- -	- -	- -
		М2								
134	Е7-209 Т.7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	1,00	3,61 1,26	1,75 0,65	3	1	2 -	1,64 0,49	2 -
		ШТ								
135	608-1358 Ц.П.8-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3 МАРКИ СБ4А-1	0,06	160,56 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		М3								
136	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	39,39 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		100КГ								
137	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	55,21 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		100КГ								
138	Е9-209 Т.9-32-12	-МОНТАЖ РАМЫ РС-1	0,03	108,03 42,87	34,00 10,15	3	1	- -	53,80 7,70	2 -
		Т								
139	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ С235	0,02	771,65 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		Т								
140	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ С245	0,01	787,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		Т								
141	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	14,31 2,56	0,34 0,10	2	-	- -	3,10 0,08	- -
		100М2								
142	Е13-153 К=2 К ОБЬЕМУ Т.13-18-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,04	20,22 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	- -
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			2805	26	31		37
			РУБ.					10		7

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(2779)	2779	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(12)	12	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(35)	-	35	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(2670)	2670	-	-			-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(35)	35	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(277)	277	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(18)	-	-	-			18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(38)	-	38	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(243)	243	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(3299)	3299	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(60)	-	-	-			60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(73)	-	73	-			-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(26)	26	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(1)	-	1	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.	(23)	23	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1)	1	-	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(1)	1	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(28)	28	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(2)	-	-	-			2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(1)	-	1	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.	(3327)	3327	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(62)	-	-	-			62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(74)	-	74	-			-
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ								
143	Е7-510 Т.7-41-6-1 .8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М 1Т	4,00	9,36 3,00	5,63 2,11	37	12	22 8	4,01 1,60	16 6
144	Е7-499 Т.7-41-1.8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ 30М 1Т	1,00	3,66 1,14	2,15 0,82	3	1	2 -	1,53 0,62	2 1
145	608-92333 Ц.П.11-167	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ МАРКИ ЛМП60.11.17-5-3, ЛМП60.11.17-5 М2	26,35	16,63 -	- -	439	-	- -	- -	- -
146	608-92335 Ц.П.11-169	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ ЛПП16.15.8 М2	2,08	15,31 -	- -	32	-	- -	- -	- -
147	Е7-668 7-47-11-1. 8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	76,00	2,01 0,74	0,22 0,08	154	56	17 7	1,01 0,06	77 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
148	608-92339 Ц.П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 1ЛН12.3	48,40	2,57 -	- -	125	-	- -	- -	- -
		М								
149	608-92339 Ц.П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 2ЛН9.5, 2ЛН9.5В+ШИРИНОЙ 46 СМ	33,48	2,82 -	- -	94	-	- -	- -	- -
		М								
150	Е7-737 Т.7-58-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	0,16	1539,87 44,62	5,27 1,60	246	7	- -	61,00 1,21	10 -
		100М								
151	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,05	14,31 2,56	0,34 0,10	2	-	- -	3,10 0,08	- -
		100М2								
152	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 ОБЪЕМУ РАЗА	0,11	20,22 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	- -
		100 М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1134	76	41		105
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.	(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			15		12
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1134)	1134	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(239)	239	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(91)	-	91	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.	(690)	690	-	-			-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(84)	84	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(156)	156	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(10)	-	-	-			10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(21)	-	21	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(103)	103	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1393)	1393	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(127)	-	-	-			127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(112)	-	112	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.	(1393)	1393	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(127)	-	-	-			127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(112)	-	112	-			-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
153	Е12-290 Т.12-9-6	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ АРМОГИДРОБУТИЛА АК-7	0,76	5218,02	0,71	3967	9	-	16,30	12
		100М2		11,55	0,22			-	0,17	-
154	Е13-381	-ЗАЩИТА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	1,53	82,02	0,26	126	1	-	1,21	2

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.13-49-2	ЭМАЛЬЮ ХП-799 В ОДИН СЛОЙ ЗА 2								
	К=2 К	РАЗА		1,02	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
155	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	0,73	22,43	3,06	18	14	2	28,50	21
	Т.12-9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
		НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		19,37	0,90			-	0,68	-
		БЕТОНОВ								
		100М2								
156	СЦСЦ	-ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	7,52	24,80	-	186	-	-	-	-
	ПО3.3-147	МАРКИ 400								
		М3		-	-			-	-	-
157	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,77	74,38	1,25	57	7	-	14,30	11
	Т.12-10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ НА РАСТВОРЕ М-50,		9,55	0,37			-	0,28	-
		ВКЛЮЧАЯ КОЗЫРЕК								
		100М2								
158	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,18	3,68	0,08	2	-	-	0,07	-
	Т.12-10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ								
	К=5 К	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО		0,04	0,03			-	0,03	-
	ОБЪЕМУ	РАСЦЕНКЕ НОМ299								
		100М2								
159	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ	0,77	14,58	0,32	11	2	-	4,72	4
	Т.12-9-10	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ								
		ГРУНТОВКОЙ		2,92	0,10			-	0,08	-
		100М2								
160	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	0,77	611,23	26,52	470	52	21	95,20	73
	Т.12-2-6-2	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		68,62	7,97			7	6,05	5
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
161	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,18	298,49	0,69	55	10	-	83,00	15
	Т.12-8-5	100М2								
				57,25	0,20			-	0,15	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			4892	95	23		138
			РУБ.					7		5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(4892)		4892	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(4536)		4536	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(102)		-	102	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(42)		42	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(614)		614	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(43)		-	-	-		43
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(83)		-	83	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(440)		440	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(5946)		5946	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(186)		-	-	-		186
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(185)		-	185	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.	(5946)		5946	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(186)	-	-	-		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(185)	-	185	-		-
		РАЗДЕЛ 8. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
162	Е9-114 Т.9-16-1	-МОНТАЖ КОЛОНН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	8,93	39,71	27,03	355	40	241	5,23	47
				4,47	7,09			63	5,38	48
		Т								
163	С121-1943	-КОЛОННЫ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	8,03	595,10	-	4778	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
164	С121-1783	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С255	0,90	616,26	-	555	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
165	Е9-88 Т.9-11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО КОЛОННАМ	3,16	66,18	19,38	209	61	61	24,60	78
		Т		19,25	7,36			24	5,59	18
166	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,44	467,80	-	205	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
167	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,44	509,60	-	224	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
168	С121-1914	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	2,29	555,05	-	1271	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
169	Е9-116 Т.9-16-3	-МОНТАЖ БАЛОК ПОКРЫТИЯ	4,83	49,82	25,16	241	60	122	15,60	75
		Т		12,50	8,06			39	6,11	30
170	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245	3,29	532,40	-	1752	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
171	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С255	1,38	559,26	-	771	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
172	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ	0,16	429,65	-	68	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 ИЗ СТАЛИ С235 Т		-	-			-	-	-
173	Е9-88 Т.9-11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО ПОКРЫТИЮ Т	0,44	66,18	19,38	28	9	8	24,60	11
				19,25	7,36			3	5,59	2
174	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245 I	0,44	467,80	-	205	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
175	Е9-94 Т.9-12-1	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ Т	1,36	46,96	24,31	64	15	34	13,50	18
				10,87	8,50			12	6,45	9
176	С121-1925	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 1 ИЗ СТАЛИ С235 Т	1,36	467,65	-	636	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
177	Е9-33 Т.9-4-1	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА Т	7,83	69,89	30,77	547	124	241	19,40	152
				15,75	11,20			88	8,50	67
178	С121-1782	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235 Т	1,47	547,45	-	806	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
179	С121-1769	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С235 Т	5,53	536,05	-	2964	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
180	С121-1789	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,83	551,40	-	458	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
181	Е9-116 Т.9-16-3	-МОНТАЖ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ Т	14,34	49,82	25,16	715	179	361	15,60	224
				12,50	8,06			116	6,11	88
182	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т	9,26	532,40	-	4930	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
183	С121-1956	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т БОЛЕЕ 1 1 ИЗ СТАЛИ С345-3	5,09	646,85	-	3293	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
184	Е9-47 Т.9-7-2	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	19,22	73,05 23,75	29,92 9,23	1405	456	575 177	30,10 7,00	579 135
		Т								
185	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С235	18,63	644,35 -	- -	12004	-	- -	- -	- -
		Т								
186	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С245	0,45	659,70 -	- -	296	-	- -	- -	- -
		Т								
187	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С255	0,11	686,56 -	- -	76	-	- -	- -	- -
		Т								
188	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,03	646,25 -	- -	19	-	- -	- -	- -
		Т								
189	Е9-97 Т.9-13-1	-МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДКРАНОВЫМ БАЛКАМ РЕЛЬСЫ ТИПА Р	17,52	8,02 2,04	2,07 0,66	141	56	37 12	2,89 0,50	51 9
		М								
190	С121-1824	-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК РЕЛЬСЫ КРАНОВЫЕ 1	0,90	429,40 -	- -	386	-	- -	- -	- -
		Т								
191	Е9-132 Т.9-20-1	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ	11,24	105,12 33,87	51,67 16,91	1182	381	581 190	43,90 12,84	493 144
		Т								
192	С121-1985	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245	0,85	446,73 -	- -	380	-	- -	- -	- -
		Т								
193	С121-1985	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4	0,55	468,64 -	- -	257	-	- -	- -	- -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗ СТАЛИ С255								
		т								
194	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ	0,30	480,70	-	144	-	-	-	-
		СТИТЕЛИ,БАКИ И								
		РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА		-	-			-	-	-
		ПРЯМОУГОЛЬНОГО								
		СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ								
		БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ								
		ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ								
		СТАЛИ С235								
		т								
195	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ	4,80	493,23	-	2367	-	-	-	-
		СТИТЕЛИ,БАКИ И								
		РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА		-	-			-	-	-
		ПРЯМОУГОЛЬНОГО								
		СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ								
		БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ								
		ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ								
		СТАЛИ С245								
		т								
196	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ	4,73	515,14	-	2437	-	-	-	-
		СТИТЕЛИ,БАКИ И								
		РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА		-	-			-	-	-
		ПРЯМОУГОЛЬНОГО								
		СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ								
		БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ								
		ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ								
		СТАЛИ С255								
		т								
197	Е9-40	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	33,94	5,98	4,48	204	31	152	1,28	43
	Т.9-6-1	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ								
		НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО		0,91	1,56			53	1,19	40
		МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ								
		ДВУТАВРА НОМ24								
		м								
198	С121-1826	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И	1,30	580,16	-	754	-	-	-	-
		МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С								
		НАКЛАДНЫМИ ИЛИ		-	-			-	-	-
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ								
		ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ								
		ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА								
		М,ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ								
		СТАЛИ С255								
		т								
199	Е9-132	-МОНТАЖ СИЛОСОВ И ОПОР ПОД НИХ	29,21	105,12	51,67	3071	990	1510	43,90	1282
	Т.9-20-1	т								
				33,87	16,91			495	12,84	375
200	С121-1982	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ	8,17	442,08	-	3611	-	-	-	-
		СТИТЕЛИ,БАКИ И								
		РЕЗЕРВУАРЫ:ОПОРНЫЕ СТОЙКИ 2		-	-			-	-	-
		ИЗ СТАЛИ С245								
		т								
201	С121-1984	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ	3,02	476,18	-	1438	-	-	-	-
		СТИТЕЛИ,БАКИ И								
		РЕЗЕРВУАРЫ,ОПОРНЫЕ		-	-			-	-	-
		БАЛКИ:КОЛЬЦЕВЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С245								
		т								
202	С121-1988	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ, КОРПУСА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 4 ИЗ СТАЛИ С245	9,80	425,03	-	4165	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
203	С121-1991	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:КОНИЧЕСКИЕ ЧАСТИ 7 ИЗ СТАЛИ С245	8,23	504,08	-	4148	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
204	Е9-29	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	8,69	320,90	200,60	2790	586	1743	94,00	817
	Т.9-4-6			67,50	69,87			607	53,02	461
		100М2								
205	СПР-НТ	-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ НС40-800-0,7	7,04	667,35	-	4696	-	-	-	-
	01-09									
	Л.43			-	-			-	-	-
		т								
206	С111-525	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.75 ММ	0,34	485,10	-	165	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
207	Е9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М	4,10	59,19	26,01	242	92	107	31,40	129
	Т.9-4-1			22,62	8,72			36	6,62	27
		100М2								
208	СПР-НТ	-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ Н57-750-0,8	4,01	769,80	-	2519	-	-	-	-
	01-09									
	Л.43			-	-			-	-	-
		т								
209	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	3,85	94,81	54,57	364	66	209	22,60	87
	Т.9-7-1			17,25	20,06			76	15,22	59
		т								
210	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245	1,80	720,50	-	1298	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
211	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С235	1,41	705,15	-	994	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
212	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,65	646,25	-	420	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
213	Е9-234	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ	0,42	84,80	5,44	36	26	2	61,20	26
	Т.9-38-6	т								
	ДОП.2			62,62	1,63			-	1,24	1
214	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И	0,10	646,25	-	65	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235		-	-			-	-	-
		Т								
215	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,31	661,60	-	205	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
216	Е9-202	-МОНТАЖ СТАКАНОВ	0,08	82,22	29,07	6	2	2	41,00	3
	Т.9-32-5	Т		31,87	8,67			-	6,58	1
217	С121-2114	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 7 ИЗ СТАЛИ С235	0,08	862,85	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
218	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 (ПФ-170)	41,57	20,22	0,21	839	79	8	2,30	96
	Т.13-18-6			1,69	0,07			3	0,05	2
		100 М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			78269	3233	5994		4211
			РУБ.					1994		1516
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(11253)		11253	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(1254)		1254	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(1403)		-	1403	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(165)		165	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1574)		1574	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(109)		-	-	-		109
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(212)		-	212	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(1026)		1026	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(13853)		13853	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1641)		-	-	-		1641
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(1615)		-	1615	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(67016)		67016	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(1954)		1954	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(3824)		-	3824	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(58448)		58448	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(4421)		4421	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(301)		-	-	-		301
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(595)		-	595	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(5713)		5713	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(77150)		77150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(4496)		-	-	-		4496
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(4419)		-	4419	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.	(91003)		91003	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(6137)		-	-	-		6137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(6034)		-	6034	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ								
219	Е10-105 Т.10-20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	19,79	2,15 0,69	0,60 0,19	42	14	11 3	0,91 0,14	18 3
220	Е10-107 Т.10-20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	21,56	2,93 0,84	0,22 0,07	63	17	5 2	1,16 0,05	25 1
221	Е10-140 Т.10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	16,16	2,02 0,25	- -	34	4	- -	0,36 -	6 -
222	С122-878 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ21-10 М2	4,10	25,26 -	- -	104	-	- -	- -	- -
223	С122-879 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ24-10 М2	7,05	24,33 -	- -	172	-	- -	- -	- -
224	С122-870 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДВГ19-9 М2	1,63	21,85 -	- -	36	-	- -	- -	- -
225	С122-833 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДС19-9ГЛ М2	5,01	43,55 -	- -	219	-	- -	- -	- -
226	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С М2	18,00	21,06 -	- -	379	-	- -	- -	- -
227	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С М2	5,56	23,40 -	- -	129	-	- -	- -	- -
228	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	5,00	10,50 -	- -	53	-	- -	- -	- -
229	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	14,00	4,63 -	- -	66	-	- -	- -	- -
230	С111-390	-ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ ШТ	12,00	4,80 -	- -	58	-	- -	- -	- -
231	С111-405	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ ШТ	4,00	30,52 -	- -	122	-	- -	- -	- -
232	Е7-701 Т.7-51-1	-ПРОКЛАДКИ ИЗ ПОРОПЛАСТА 100М	0,05	64,36 5,02	0,13 0,03	3	-	- -	6,43 0,03	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1480	35	16		49
			РУБ.					5		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1480)	1480	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(89)	89	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(40)	-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(807)	807	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(210)	210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(13)	-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(27)	-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(136)	136	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1826)	1826	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(66)	-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(67)	-	67	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.		(1826)	1826	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(66)	-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(67)	-	67	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОКНА								
233	Е10-84 Т.10-14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	37,79	5,29 0,92	0,61 0,19	200	35	22 7	1,38 0,14	52 5
234	Е10-87 Т.10-15-1	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ ШТ	7,00	0,62 0,62	- -	5	5	- -	0,71 -	5 -
235	Е10-88 Т.10-15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	5,00	0,30 0,30	- -	1	1	- -	0,46 -	2 -
236	С122-44	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В Ч2	12,95	37,21 -	- -	482	-	- -	- -	- -
237	С122-159	-ОКОННЫЙ БЛОК СВД9-18 М2	3,24	30,05 -	- -	98	-	- -	- -	- -
238	С122-199	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ПГО12-18.1) М2	21,60	7,94 -	- -	171	-	- -	- -	- -
239	С111-434	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ КОМП	2,00	4,16 -	- -	8	-	- -	- -	- -
240	С111-437	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ	5,00	6,75 -	- -	34	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М КОМПЛ								
241	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	161,74	0,45	-	72	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
242	Е15-747	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ	0,38	406,71	1,36	154	6	-	25,30	10
	Т.15-202-1	ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
	С111-580	ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В		16,87	0,41			-	0,31	-
	С111-581	КОРОБКИ, ОКОННЫМ ЗММ СТЕКЛОМ (СТЕКЛО 4 ММ)								
		100М2								
243	Е15-564	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	0,11	117,21	0,13	13	7	-	88,70	10
	Т.15-159-4	100М2								
				63,50	0,03			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.		1238	54	22		79
				РУБ.				7		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1238)	1238	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(295)	295	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(61)	-	61	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(865)	865	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(144)	144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(10)	-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(19)	-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(109)	109	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1491)	1491	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(94)	-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(80)	-	80	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.	(1491)	1491	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(94)	-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(80)	-	80	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ								
		КИРПИЧНЫЕ								
244	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,13	983,17	12,91	129	10	2	115,00	15
	Т.8-5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,								
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		77,50	3,88			-	2,94	-
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		100М2								
		ГИПСОБЕТОННЫЕ								
245	Е7-283	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК	13,00	3,87	1,61	52	21	21	2,21	29
	Т.7-16-5	МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ								
		,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ		1,61	0,51			7	0,39	5
		ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2								
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	Е7-284 Т.7-16-6	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2М2 ЧТ	22,00	5,31 2,29	1,87 0,58	118	50	41 12	3,17 0,44	70 10
247	СЦСЦ П.3-190	-ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК ГИПСОБЕТОННЫЕ НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6 М2 ТОЛЩ. 80 ММ М-50 М2	24,72	6,46 -	- -	160	-	- -	- -	- -
248	СЦСЦ П.3-198	-ТО ЖЕ, НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУШЦОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕМ М2	21,51	6,62 -	- -	143	-	- -	- -	- -
249	СЦСЦ П.3-199	-ТО ЖЕ, М-75 М2	38,88	6,88 -	- -	268	-	- -	- -	- -
		ГИПСОВЫЕ								
250	Е8-165 Т.8-17-1	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0,14	140,29 69,37	12,51 3,76	22	10	2 -	103,00 2,85	14 -
251	СПР-НТ 26-14-01 П.6-002	-ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ТОЛЩ. 80 ММ М2	13,10	3,98 -	- -	53	-	- -	- -	- -
252	Е7-767 Т.7-17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ Т	0,23	750,51 34,75	10,20 3,06	172	7	2 -	40,50 2,32	9 1
253	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,07	14,31 2,56	0,34 0,10	2	-	- -	3,10 0,08	- -
254	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,13	20,22 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.				1121	98	68		137
		РУБ.						19		16
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)						
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1121)		1121	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	179)		179	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	117)		-	117	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	148)		148	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	155)		155	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕЛАКЦИЯ 7.2) 92554813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(20)	-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(102)	102	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1378)	1378	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(164)	-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(137)	-	137	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.		(1378)	1378	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(164)	-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(137)	-	137	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ								
255		-ТИП 1	171,50	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
256		-ТИП 2	15,30	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
257		-ТИП 3	13,70	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
258		-ТИП 4	6,00	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
259		-ТИП 4А	1,60	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
260		-ТИП 5	6,80	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
261		-ТИП 6	97,80	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
262		-ТИП 7	270,00	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
263		-ТИП 8	16,50	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
264		-ТИП 9	34,00	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
265		-ТИП 10	3,70	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
266		-ТИП 11	26,50	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ОСНОВАНИЕ ПОД ПОЛЫ								
267	Е11-2 Т.11-1-2 К=2,5 К ОБЪЕМУ	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ. 100 ММ	5,37	66,04	1,68	355	24	10	7,19	39
		100М2		4,46	0,51			3	0,39	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268	Е11-11	-Устройство подстилающих слоев	3,47	48,85	-	169	7	-	2,90	10
	Т.11-1-11	бетонных из бетона В7.5		---	---			---	---	---
		м3		2,02	-			-	-	-
269	Е11-11	-Устройство подстилающих слоев	17,15	50,39	-	864	35	-	2,90	50
	Т.11-1-11	бетонных из бетона В12.5		---	---			---	---	---
		м3		2,02	-			-	-	-
270	Е11-55	-Устройство стяжек цементных	0,48	127,65	1,62	62	6	-	18,80	9
	Т.11-8-1	толщиной 20мм		---	---			---	---	---
		100м2		12,35	0,48			-	0,36	-
271	Е11-47	-Устройство обмазочной	0,02	78,81	6,37	2	-	-	29,50	1
	Т.11-3-5	гидроизоляции битумной		---	---			---	---	---
		мастикой в один слой		26,12	1,90			-	1,44	-
		толщиной 2мм								
		100м2								
272	Е13-225	-Оклейка рубероидом и	1,60	3,28	0,35	5	1	-	1,26	2
	Т.13-25-1	гидроизолом на нефтебитуме в		---	---			---	---	---
	Т.Ч.П.3.2в	1 слой (гидроизол)		0,95	0,10			-	0,08	-
		м2								
	К=0,9									
273	Е13-226	-Оклейка рубероидом и	1,60	1,55	0,02	2	-	-	0,45	1
	Т.13-25-2	гидроизолом на нефтебитуме		---	---			---	---	---
	Т.Ч.П.3.2в	каждого последующего слоя		0,34	-			-	-	-
		м2								
	К=0,9									
274	Е11-57	-Устройство стяжек бетонных	0,20	136,83	1,91	28	4	-	29,40	6
	Т.11-8-3	или легкобетонных толщиной		---	---			---	---	---
		20мм из легкого бетона В3.5		18,12	0,58			-	0,44	-
		100м2								
275	Е11-58	-Устройство стяжек бетонных	0,15	27,27	0,48	3	-	-	0,46	-
	Т.11-8-4	или легкобетонных толщиной		---	---			---	---	---
	К=4 К	5мм		0,29	0,14			-	0,10	-
	объему	100м2								
276	Е11-58	-Устройство стяжек бетонных	1,15	27,27	0,48	32	-	-	0,46	1
	Т.11-8-4	или легкобетонных толщиной		---	---			---	---	---
	К=7 К	5мм		0,29	0,14			-	0,10	-
	объему	100м2								
277	Е11-52	-Устройство тепло- и	0,27	21,78	3,91	5	5	-	27,10	7
	Т.11-7-3	звукоизоляции из плит или		---	---			---	---	---
		матов минераловатных или		17,87	1,16			-	0,88	-
		стекловолокнистых								
		100м2								
278	С114-689	-Плиты теплоизоляционные из	2,46	57,46	-	141	-	-	-	-
		минеральной ваты на		---	---			---	---	---
		синтетическом связующем М-175		-	-			-	-	-
		/ГОСТ 9573-82/								
		м3								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ								
279	Е11-83	-Устройство покрытий	1,71	186,50	2,36	319	39	5	31,10	53
	Т.11-13-1	асфальтобетонных литых		---	---			---	---	---
		толщиной 25мм толщ. 40 мм		22,75	0,68			2	0,52	1
		100м2								
280	Е11-84	-Устройство покрытий	5,15	29,63	0,26	154	9	2	2,35	12
	Т.11-13-2	асфальтобетонных литых		---	---			---	---	---
	К=3 К	толщиной 5мм		1,67	0,07			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОБЪЕМУ	100М2								
281	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	1,13	126,82	1,74	143	22	2	28,50	32
	Т.11-11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		19,37	0,53			-	0,40	-
282	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,11	951,02	3,94	106	14	-	166,00	18
	Т.11-11-5	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА								
		100М2		123,75	1,19			-	0,90	-
283	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,08	762,17	7,68	62	6	-	108,00	9
	Т.11-20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2		76,75	2,31			-	1,75	-
284	Е11-207	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,30	681,00	1,27	204	16	-	75,50	23
	Т.11-28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ								
		100М2		54,50	0,37			-	0,28	-
285	Е15-563	-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,03	114,49	1,36	3	1	-	49,20	1
	Т.15-159-3	100М2		34,75	0,41			-	0,31	-
		ПОКРЫТИЕ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ (ТИП 7, 11) УЧТЕНО В РАЗДЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
		СЪЕМНЫЙ ПОЛ НА ОТМ. 3.55 М (ТИП 9)								
286	Е8-59	-УКЛАДКА СЕТКИ	0,02	711,03	2,35	15	1	-	54,30	1
	Т.8-7-3	ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАЩИТЫ								
		Т		34,75	0,70			-	0,53	-
287	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,34	127,65	1,62	45	4	-	18,80	6
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ. 30 ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
288	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,68	25,95	0,39	17	-	-	0,34	-
	Т.11-8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
	К=2 К	100М2		0,20	0,12			-	0,09	-
	ОБЪЕМУ									
289	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,34	12,88	0,13	6	4	-	12,60	4
	Т.11-11-11	100М2		9,82	0,03			-	0,03	-
290	Е15-552	-МАСЛЯНАЯ ГРУНТОВКА СТЯЖКИ	0,34	87,47	1,77	29	5	-	21,90	7
	Т.15-158-9	100М2		14,75	0,53			-	0,40	-
291	Е15-560	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	0,68	95,75	1,70	65	10	-	21,90	15
	Т.15-158-9	100М2								
	-26 К=2 К			14,75	0,53			-	0,40	-
	ОБЪЕМУ									
292	Е8-30	-КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ	0,07	72,54	1,38	4	-	-	4,05	-
	Т.8-5-1	М3		2,76	0,41			-	0,31	-
293	Е9-254	-МОНТАЖ ПОЛОВ СЪЕМНЫХ	0,34	336,80	6,80	114	112	2	467,00	159
	Т.9-49-1	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ СТАЛЬНЫХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТАМПОВАННЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 500Х500ММ		330,00	1,99			-	1,51	1
294	СЦЕННИК РАЗД.7 МГИ	100М2 -ПОЛ СЪЕМНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЛИНОЛЕУМА М2	33,99	109,43 -	- -	3720	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			6674	325	21		466
			РУБ.					5		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(2840)	2840	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(493)	493	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(218)	-	218	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.	(141)	141	-	-			-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(1964)	1964	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(383)	383	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(25)	-	-	-			25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(50)	-	50	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(257)	257	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(3480)	3480	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(335)	-	-	-			335
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(268)	-	268	-			-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(3834)	3834	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(112)	-	112	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(287)	287	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(20)	-	-	-			20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(38)	-	38	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(330)	330	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(4451)	4451	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(180)	-	-	-			180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(150)	-	150	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.	(7931)	7931	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(515)	-	-	-			515
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(418)	-	418	-			-
		РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
295	Е15-131 Т.15-19-1	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ ТИПА КАБАНЧИК НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ 100М2	0,04	1267,21 216,25	4,08 1,22	50	9	- -	275,00 0,93	11 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			50	9	-		11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(50)	50	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(41)	41	-	-			-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(9)	-	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(7)	7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(5)	5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(62)	62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(10)	-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.		(62)	62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(10)	-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
296	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,74	27,15	0,26	19	17	-	29,80	22
	Т.15-59-4	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
		ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		23,12	0,07			-	0,05	-
		100М2								
297	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,07	680,91	10,20	48	6	-	128,00	9
	Т.15-60-2	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА								
		ПОТОЛКОВ		92,50	3,06			-	2,32	-
		100М2								
298	Е15-659	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,56	88,34	1,19	50	6	-	16,20	9
	Т.15-168-2	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		10,87	0,36			-	0,27	-
		ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ								
		100М2								
299	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,17	18,39	0,05	3	1	-	13,50	2
	Т.15-153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		9,62	0,02			-	0,01	-
		100М2								
300	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,09	19,48	0,46	2	-	-	1,37	-
	Т.13-17-2	БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ								
		ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ								
		ПФ-133,ПФ-115		1,15	0,14			-	0,10	-
		100 М2								
301	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	0,26	53,25	1,70	13	6	-	37,00	10
	Т.15-56-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН								
		100М2		25,75	0,51			-	0,39	-
302	Е15-295	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	2,25	46,37	1,48	105	46	4	29,40	66
	Т.15-59-2	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
		ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И								
		ПЛИТ		20,62	0,44			2	0,34	1
		100М2								
303	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	1,07	11,81	0,30	13	7	-	9,70	10
	Т.15-59-1	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
		ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		6,62	0,08			-	0,06	-
		100М2								
304	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,32	666,75	10,03	215	26	4	115,00	37
	Т.15-60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА								
		СТЕН		82,50	3,01			2	2,28	1
		100М2								
305	Е15-658	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	3,01	86,79	0,84	262	30	2	14,50	44
	Т.15-168-1	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН		9,87	0,25			-	0,19	1
306	Е15-511 Т.15-153-4	100М2 -СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ	0,52	18,39 9,62	0,05 0,02	9	5	- -	13,50 0,01	7 -
307	Е13-138 Т.13-17-2	100М2 -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133,ПФ-115	0,38	19,48 1,15	0,46 0,14	7	-	- -	1,37 0,10	1 -
308	Е15-82 Т.15-14-1	100 М2 -ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	0,31	707,31 118,37	3,40 1,02	220	36	- -	170,00 0,77	53 -
309	Е15-304 Т.15-61-1	100М2 -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0,62	115,10 16,75	0,84 0,25	71	10	- -	22,30 0,19	14 -
310	Е34-344 Т.34-61-5	100М2 -ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	0,62	84,41 63,62	0,35 0,10	52	40	- -	89,20 0,08	55 -
311	Е15-305 Т.15-61-2	100М2 -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ	0,34	189,80 30,87	1,36 0,41	65	10	- -	41,20 0,31	14 -
312	Е34-354 Т.34-61-15	100М2 -ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	0,34	105,84 78,87	1,77 0,53	35	26	- -	111,00 0,40	38 -
313	С111-769	100М2 -ПЛИТЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ТИПА АКМИГРАН МАРКИ 400	98,88	16,58 -	- -	1640	-	- -	- -	- -
314	Е34-335 Т.34-60-8	М2 -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ	0,62	135,57 112,37	0,04 0,02	85	70	- -	145,00 0,01	90 -
315	Е34-338 Т.34-60-11	100М2 -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ	0,34	133,73 112,00	0,04 0,02	45	37	- -	144,00 0,01	49 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			2959	379	10		530
			РУБ.					4		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(2959)		2959	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(821)		821	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(383)		-	383	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(1640)		1640	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(101)		101	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(411)	411	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(28)	-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(55)	-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(267)	267	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3637)	3637	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(561)	-	-	-		561
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(438)	-	438	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.		(3637)	3637	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(561)	-	-	-		561
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(438)	-	438	-		-

РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ПЛОЩАДКИ ВХОДА

316	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,63	16,95	-	12	1	-	3,00	2
	Т.11-1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
317	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,63	25,27	1,80	16	1	-	3,52	2
	Т.11-1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		2,27	0,54			-	0,41	-
318	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,09	48,85	-	53	2	-	2,90	3
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
319	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА	0,09	48,85	-	5	-	-	2,90	-
	Т.11-1-11	ПОД РЕШЕТКИ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ								
		БЕТОНА В7.5		2,02	-			-	-	-
		М3								
320	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,10	175,35	2,95	18	2	-	40,20	4
	Т.11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		100М2		25,62	0,88			-	0,67	-
321	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,10	12,88	0,13	1	1	-	12,60	1
	Т.11-11-11	100М2								
				9,82	0,03			-	0,03	-
322	Е8-28	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	0,46	17,65	3,67	8	1	2	6,50	3
	Т.8-4-8	М3								
				4,00	1,10			-	0,84	-
323	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,04	512,86	10,74	22	1	-	37,40	1
	Т.8-7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ								
		Т		28,75	3,23			-	2,45	-

ОТМОСТКА

324	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	33,81	16,95	-	573	69	-	3,00	101
	Т.11-1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
325	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,11	25,27	1,80	54	5	5	3,52	7
	Т.11-1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		2,27	0,54			2	0,41	1
326	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,34	221,85	-	77	4	-	14,40	5
	Т.27-42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ								
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ								
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ		10,29	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
327	Е27-172 Т.27-42-2	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	-0,34	-35,77 -1,64	-	-13	-	- -	-2,32 -	-1 -
		100М2								
		УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПО ПЕРИМЕТРУ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ								
328	Е8-17 Т.8-4-3	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ	0,15	412,68 13,50	7,43 2,23	60	2	- -	19,70 1,69	3 -
		100М2								
329	Е14-66 Т.14-29	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ПОЛА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА	2,28	51,10 1,54	0,94 0,29	118	4	2 -	2,38 0,22	5 -
		М3								
		УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В ПОЛУ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
330	Е11-47 Т.11-3-5	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	0,03	78,81 26,12	6,37 1,90	3	1	- -	29,50 1,44	1 -
		100м2								
331	Е11-11 Т.11-1-11	-УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В7.5	1,03	48,85	-	51	2	-	2,90	3
		М3		2,02	-			-	-	-
		КОЗЫРЕК								
332	Е9-29 Т.9-4-6	-ОБРАМЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА СТАЛЬНЫМ ПРОФЛИСТОМ	0,05	320,90	200,60	17	4	10	94,00	5
		100М2		67,50	69,87			3	53,02	3
333	СПР-НТ 01-09 ДОП.43	-ПРОФЛИСТ МАРКИ НС40-800-0,7 Т	0,04	740,55 -	-	26	-	- -	- -	- -
334	Е6-84 Т.6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,06	592,71	2,21	35	2	-	64,00	4
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
335	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,02	14,31 2,56	0,34 0,10	2	-	- -	3,10 0,08	- -
		100М2								
336	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,03	20,22 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	- -
		100 М2								
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА								
337	Е26-46 Т.26-10-1	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	0,47	24,56 11,62	6,12 1,84	12	5	4 2	14,80 1,39	7 1
		100М2								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕЛАКЦИЯ 7.2) 92554813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
338	Е26-28 Т.26-8-1	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ НЕЖИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ СТЕН М3	1,59	2,72 1,80	0,86 0,25	4	2	2 -	2,74 0,19	4 -
339	Е26-34 Т.26-8-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ М3	0,75	23,57 19,75	2,22 0,66	19	15	2 -	26,20 0,50	20 -
340	С111-324	-ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ, МАРКИ 300, ДЛИНОЙ 2400-3000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ М3	2,22	43,71 -	- -	98	-	- -	- -	- -
341	Е26-70 Т.26-13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО 100М2	0,32	36,19 18,00	0,83 0,25	11	6	- -	23,90 0,19	8 -
342	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350 М2	36,63	0,34 -	- -	12	-	- -	- -	- -
343	Е15-298 Т.15-60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН 100М2	0,32	666,75 82,50	10,03 3,01	215	26	4 2	115,00 2,28	37 1
344	Е15-299 Т.15-60-2	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ 100М2	0,15	680,91 92,50	10,20 3,06	102	14	2 -	128,00 2,32	19 -
		ВЕНТКОРОБ								
345	Е10-28 Т.10-4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ М3	0,20	232,92 16,12	2,21 0,66	47	4	- -	24,00 0,50	5 -
346	Е26-63 Т.26-11-7	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ 100М2	0,07	86,75 55,50	2,89 0,87	8	4	- -	74,10 0,66	5 -
347	С111-31	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ В ММ: 2000Х1200Х6 100ШТ	0,03	593,64 -	- -	17	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.			1685	178	33		254
			РУБ.					9		6
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕЛАКЦИЯ 7.2) 92554813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1685)	1685	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(390)	390	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(187)	-	187	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(127)	127	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(921)	921	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(225)	225	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(12)	-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(28)	-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(152)	152	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2062)	2062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(272)	-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(215)	-	215	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.		(2062)	2062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(272)	-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(215)	-	215	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			167911	6736	12174		9254
			РУБ.					4764		3826
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(97035)	97035	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(15354)	15354	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(7563)	-	7563	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(35724)	35724	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(21246)	21246	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(12496)	12496	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(812)	-	-	-		812
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1681)	-	1681	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(8745)	8745	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(118276)	118276	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(9535)	-	-	-		9535
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(9244)	-	9244	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(70876)	70876	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1954)	1954	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(3937)	-	3937	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(58471)	58471	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(4709)	4709	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(321)	-	-	-		321
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(633)	-	633	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(6044)	6044	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(81629)	81629	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(4678)	-	-	-		4678
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4570)	-	4570	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		(199905)	199905	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(14213)	-	-	-		14213
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(13814)	-	13814	-		-

СОСТАВИЛ ЯНОВСКАЯ
ПРЯДУХИНА
АГАПКИНА
НОВИКОВА

ПРОВЕРИЛ НОВИКОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-8

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	2669,08	8267	10169			5,88
2.	ФУНДАМЕНТЫ	М3	38,81	3578	4352			2,38
3.	ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			34229	41592			21,90
4.	СТЕНЫ	М2	343,36	15553	18970			10,49
5.	ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ	М2	128,29	2805	3327			1,45
6.	ЛЕСТНИЦЫ	М2	28,42	1134	1393			0,82
7.	КРОВЛЯ	М2	152,88	4892	5946			3,20
8.	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	103,85	69248	80524			43,38
9.	ДВЕРИ	М2	41,35	1480	1826			1,09
10.	ОКНА	М2	37,79	1238	1491			0,75
11.	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	112,66	1121	1378			0,81
12.	ПОЛЫ	М2	576,80	6458	7666			4,51
13.	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	4,13	50	62			0,04
14.	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	599,40	2959	3637			2,14
15.	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			1685	2062			1,17
	ИТОГО			154767	184395			100,00

ГЛ.ИНЖ.ПРОЕКТА ИВАНОВА И.В.

НАЧ.ОТДЕЛА КОВАЛЬЧУК З.А.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554823

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-8

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СМЕСТИМОСТЬЮ 240 Т (ВАРИАНТ-ДЛЯ РАБОТЫ ПНЕВМОВИНТОВЫМ НАСОСОМ В МОКРЫХ ГРУНТАХ)

ОСНОВАНИЕ: КЖ1-17, АР1-19, КМ1-28, КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 184,395 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13125 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 12,730 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

СМЕТА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1984ГОДА. ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПЕРСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ , ОБЬЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3.07.90Г. НОМЕР 12-Д. ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАСЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ В П.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

СРЕЗКА ГРУНТА

1	Е1-1608 Т.1-29-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,12	74,63 -	74,63 24,99	10	-	10 3	- 21,17	- 3
2	Е1-1615 Т.1-29-2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 1000М3	0,12	235,96 -	235,96 78,88	29	-	29 10	- 66,82	- 8
3	Е1-1585 Т.1-22-7	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,12	176,62 5,14	171,17 65,45	22	-	20 8	8,33 55,44	1 7

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	163,53	0,46	-	73	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
5	Е1-1128	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И	7,79	0,51	0,51	5	-	5	-	-
	Т.1-116-1	ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ								
		МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ		-	0,15			2	0,13	1
		ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		100М2								
6	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,12	18,94	17,10	2	-	2	2,63	-
	Т.1-25-1	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,62	5,30			-	4,49	1
		1000М3								
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА								
7	Е1-1586	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	2,37	238,70	231,34	567	16	549	11,22	27
	Т.1-22-8	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	Т.Ч.П.3.19	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/		6,90	88,08			209	74,61	177
		М3 НА ГУСЕНИЧНОМ КОЛЕСНОМ								
		ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА								
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ (МОКРЫЙ ГРУНТ)								
		1000М3								
8	Е1-1608	-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР	0,13	85,82	85,82	12	-	10	-	-
	Т.1-29-2	МОКРОГО ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ								
	Т.Ч.П.3.47	ДО 10 М		-	28,73			3	24,34	3
		1000М3								
9	Е1-1615	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,13	271,32	271,32	36	-	36	-	-
	Т.1-29-9	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	Т.Ч.П.3.47	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	90,71			12	76,84	10
	К=4	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1608								
		1000М3								
10	Е1-960	-ДОБОР МОКРОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,45	128,51	-	57	57	-	212,52	96
	Т.1-80-2	100М3								
	Т.Ч.П.3.67			128,51	-			-	-	-
	,3.64									
11	Е1-1585	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОБОРА НА	0,18	176,62	171,17	32	1	31	8,33	1
	Т.1-22-7	АВТОСАМОСВАЛЫ								
	Т.Ч.П.1.17	1000М3		5,14	65,45			12	55,44	10
12	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	4466,46	0,46	-	2007	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
13	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	1,66	23,39	20,98	40	4	34	3,23	5
	Т.1-25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,99	6,48			10	5,49	9
		1000М3								
14	Е1-1585	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	1,66	176,62	171,17	293	9	284	8,33	14
	Т.1-22-7	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/		5,14	65,45			109	55,44	92
		М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ								
		ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА								
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1								
		ГРУППЫ								
		1000М3								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	2663,98	0,46	-	1198	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
16	Е1-1634	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	1,33	34,51	34,51	46	-	46	-	-
	Т.1-31-2	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59								
		КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	11,59			15	9,82	13
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
17	Е1-1645	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	1,33	177,48	177,48	236	-	236	-	-
	Т.1-31-13	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ								
	К=9	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	59,67			80	50,54	67
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1634								
		1000М3								
18	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	3,33	51,87	-	172	172	-	89,60	298
	Т.1-81-1	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
		ГРУППЫ		51,87	-			-	-	-
		100М3								
19	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	13,32	13,68	5,93	184	104	80	11,20	149
	Т.1-118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		7,75	3,89			53	3,30	44
		100М3								
20	Е1-1010	-ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ	25,52	127,16	127,16	3246	-	3246	-	-
	Т.1-88-2	ПЛОЩАДЬЮ ДО 30М2 ПРИТОК								
		ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 30 М3/4АС		-	66,47			1697	56,30	1437
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			8267	363	4618		591
								2223		1882
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.	(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(8267)	8267	-	-			-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(2)	2	-	-			-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(2586)	-	2586	-			-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(1151)	1151	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(44)	-	-	-			44
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(163)	-	163	-			-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(751)	751	-	-			-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(10169)	10169	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(2517)	-	-	-			2517
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(2749)	-	2749	-			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.	(10169)	10169	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(2517)	-	-	-			2517
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(2749)	-	2749	-			-
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
21	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	2,31	46,02	0,48	105	2	-	1,37	3
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ								
		БЕТОНА КЛ. В3.5		0,87	0,14			-	0,10	-
		М3								
22	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	13,20	64,52	1,01	851	60	11	6,66	88
	Т.6-1-5	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3		4,54	0,31			3	0,23	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФМ1, 2, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5								
		М3								
23	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,11	464,40	-	52	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	Е6-81	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	0,35	726,76	11,90	255	9	5	31,20	11
	Т.6-9-5	ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		24,62	3,57			2	2,71	1
		Т								
25	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,01	812,62	3,74	9	-	-	34,40	-
	Т.6-9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		25,25	1,12			-	0,85	-
		Т								
26	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	700,21	2,38	6	1	-	210,00	2
	Т.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		155,00	0,71			-	0,54	-
27	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,07	592,71	2,21	42	4	-	64,00	4
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ. ДО 20		47,50	0,66			-	0,50	-
		Т								
28	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	4,13	15,73	0,54	64	2	2	0,80	3
	Т.8-3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД БЕТОННЫЕ БЛОКИ		0,50	0,17			-	0,13	1
		М3								
29	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	29,00	2,37	1,34	70	7	39	0,39	11
	Т.7-36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т		0,27	0,49			14	0,37	11
		ШТ								
30	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	39,00	3,09	1,85	122	15	73	0,53	21
	Т.7-36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ		0,37	0,68			27	0,52	20
		ШТ								
31	С140-11637	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ	4,23	78,68	-	333	-	-	-	-
	Ц.П.3-19	СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100 МАРКИ ФБС9.3.6Т		-	-			-	-	-
		М3								
32	С140-11637	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ	15,83	75,65	-	1198	-	-	-	-
	Ц.П.3-11	СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100 МАРКИ Ф5С24.3.6Т		-	-			-	-	-
		М3								
33	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	11,00	3,32	2,70	36	7	29	0,86	9
	Т.7-1-2	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т		0,62	0,97			10	0,74	8
		ШТ								
34	608-79	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ МАРКИ	4,10	93,75	-	385	-	-	-	-
	Ц.П.9-110	ФЛ8.24-1, ФЛ8.12-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В10		-	-			-	-	-
		М3								
35	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,09	39,39	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
36	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,22	55,21	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,21	150,06	2,54	31	5	-	38,10	8
	Т.8-4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		24,50	0,76			-	0,58	-
		100М2								
38	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100М2								
39	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,05	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			3578	112	159		160
			РУБ.					56		44
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	3578)	3578	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(	455)	455	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(	168)	-	168	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(	452)	452	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(	2392)	2392	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(	453)	453	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(	30)	-	-	-		30
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(	62)	-	62	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(	321)	321	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	4352)	4352	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	234)	-	-	-		234
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	230)	-	230	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.	(	4352)	4352	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	234)	-	-	-		234
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	230)	-	230	-		-
	РАЗДЕЛ 3. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
	ФУНДАМЕНТЫ									
40	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	4,62	46,02	0,48	214	4	2	1,37	6
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ								
		БЕТОНА КЛ. В3.5		0,87	0,14			-	0,10	-
		М3								
41	Е7-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	4,00	12,11	9,94	49	9	40	3,01	12
	Т.7-1-7	КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА								
		ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ		2,17	3,62			15	2,75	11
		БОЛЕЕ 3,5Т								
		ШТ								
42	508-78	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ	14,20	84,11	-	1194	-	-	-	-
	Ц.П.9-98	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ Ф1, ИЗ								
		БЕТОНА КЛ. В25		-	-			-	-	-
		М3								
43	С147-1	-АРМАТУРА А-1	3,00	39,39	-	119	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
				-	-			-	-	-
44	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,17	43,00	-	7	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
45	С147-5	-АРМАТУРА АТ-4	18,83	39,39	-	741	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
		КОЛОННЫ								
46	Е7-33	-УСТАНОВКА КОЛОНН	16,00	19,18	9,44	307	75	151	6,24	100
	Т.7-3-3	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		4,67	3,42			54	2,59	41
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ								
		ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ								
		0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т								
		ШТ								
47	608-71	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	17,60	157,27	-	2769	-	-	-	-
	Ц.П.9-80	СПЛОШНЫЕ К-1, ИЗ БЕТОНА КЛ.								
		В25		-	-			-	-	-
		М3								
48	С147-1	-АРМАТУРА А-1	5,97	39,39	-	236	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
49	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,70	43,00	-	31	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
50	С147-4	-АРМАТУРА А-4	10,08	39,39	-	397	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
51	С147-25	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ	4,16	99,07	-	413	-	-	-	-
		СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ								
		100КГ		-	-			-	-	-
52	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	4,77	71,04	-	339	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
		ПРИЯМОК ПРМ2								
53	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,72	66,04	1,68	49	4	2	7,19	5
	Т.11-1-2	ТОЛЩ. 100 ММ								
	К=2,5 К	100М2		4,46	0,51			-	0,39	-
	ОБЪЕМУ									
54	Е6-15	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ	6,42	50,91	0,58	328	4	5	0,99	6
	Т.6-1-15	БЕТОНА КЛ. В15								
		М3		0,65	0,17			2	0,13	1
55	Е6-90	-БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ	5,08	57,66	0,56	295	10	4	2,81	14
	Т.6-11-1	БЕТОНА КЛ. В15								
		М3		1,94	0,17			2	0,13	1
56	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,08	592,71	2,21	47	4	-	64,00	5
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
57	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	700,21	2,38	7	-	-	210,00	-
	Т.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е34-304 Т.34-55-1	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,29	351,77	12,48	102	12	4	56,70	16
		10М2		41,37	3,74			2	2,84	1
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
59	Е6-1 Т.6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5	0,11	46,02	0,48	5	-	-	1,37	-
		М3		0,87	0,14			-	0,10	-
60	Е11-2 Т.11-1-2 К=2,5 К ОБЪЕМУ	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ. 100 ММ	0,04	66,04	1,68	4	-	-	7,19	-
		100М2		4,46	0,51			-	0,39	-
61	Е6-2 Т.6-1-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ФОМ2 ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5	0,42	62,60	0,63	25	1	-	4,50	2
		М3		3,06	0,19			-	0,14	-
62	Е6-5 Т.6-1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ФОМ3, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5	1,00	64,52	1,01	64	5	-	6,66	7
		М3		4,54	0,31			-	0,23	-
63	Е6-7 Т.6-1-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3 ФОМ1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5	6,00	58,30	1,91	349	16	11	4,10	25
		М3		2,76	0,58			3	0,44	3
64	Е6-36 Т.6-3-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	7,42	1,37	0,73	11	4	5	0,67	5
		М3		0,47	0,22			2	0,17	1
65	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ3С	0,08	464,40	-	38	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
66	Е6-80 Т.6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,10	812,62	3,74	81	2	-	34,40	3
		Т		25,25	1,12			-	0,85	-
		ПРИЯМОК ПР-1								
67	Е6-226 Т.6-26-4	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ ПР-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В15	165,15	78,30	2,09	12933	927	345	8,01	1323
		М3		5,61	0,63			104	0,48	79
68	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ4С	9,94	486,76	-	4838	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
69	Е6-80 Т.6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,05	812,62	3,74	41	1	-	34,40	2
		Т		25,25	1,12			-	0,85	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е6-81	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	0,30	726,76	11,90	217	7	4	31,20	9
	Т.6-9-5	ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ								
		БЕТОНИРОВАНИИ		24,62	3,57			2	2,71	1
		Т								
71	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ЦЕТАЛЕЙ	0,06	700,21	2,38	42	9	-	210,00	13
	Т.6-9-7	ВЕСОЧ ДО 4КГ								
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
72	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ЦЕТАЛЕЙ	0,25	592,71	2,21	148	12	-	64,00	16
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
73	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ЦЕТАЛЕЙ	0,19	560,03	2,21	107	2	-	21,10	4
	Т.6-9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		Т		15,50	0,66			-	0,50	-
74	Е7-762	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	1,00	4,06	3,11	5	1	4	1,07	1
	ДОП.В2	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2								
	Т.7-65-3	ШТ		0,80	1,12			2	0,85	1
75	608-1491	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ	0,31	119,37	-	36	-	-	-	-
	Ц.П.8-504	3 ДО 11М2 МАРКИ П10-3								
		М3		-	-			-	-	-
76	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	39,39	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
77	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,17	43,00	-	7	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
78	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	55,21	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
79	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,31	14,31	0,34	5	1	-	3,10	1
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОИ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100М2								
80	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,61	20,22	0,21	11	1	-	2,30	1
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЬЕМУ	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100 М2								
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
81	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	16,06	47,74	0,48	768	14	7	1,37	22
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ								
		БЕТОНА КЛ. В7.5		0,87	0,14			2	0,10	2
		М3								
82	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	1,07	127,65	1,62	138	14	2	18,80	20
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
83	Е8-16	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	1,07	297,64	4,69	318	10	5	14,00	15
	Т.8-4-2	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 1СЛОЙ,		9,50	1,41			2	1,07	1
		ГИДРОИЗОЛОМ								
		100М2								
84	Е8-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	1,07	488,79	7,43	523	15	7	19,70	21
	Т.8-4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ,		13,50	2,23			2	1,69	2

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГИДРОИЗОЛОМ								
		100М2								
85	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	1,07	127,65	1,62	138	14	2	18,80	20
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
86	Е8-23	-БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ	3,23	439,99	5,66	1422	114	19	47,80	154
	Т.8-4-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		35,25	1,70			5	1,29	4
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ								
		3 СЛОЯ								
		100М2								
87	Е8-26	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	3,23	224,67	2,92	727	55	10	23,10	75
	Т.8-4-6	ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 8-23								
		100М2		17,00	0,88			3	0,67	2
88	Е8-38	-ЗАЩИТНАЯ КИРПИЧНАЯ СТЕНКА	46,10	79,35	1,05	3657	216	49	6,86	316
	Т.8-5-5	М3								
				4,69	0,32			15	0,25	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		34299	1563	678		2219
				РУБ.				217		163
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(34299)	34299	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(6287)	6287	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(1780)	-	1780	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(11167)	11167	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(14594)	14594	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(4217)	4217	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(288)	-	-	-		288
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(568)	-	568	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(3076)	3076	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(41592)	41592	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(2670)	-	-	-		2670
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(2348)	-	2348	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.	(41592)	41592	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(2670)	-	-	-		2670
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(2348)	-	2348	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
		ПАНЕЛЬНЫЕ								
89	Е7-548	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ	4,00	8,67	2,14	34	6	8	2,18	9
	Т.7-43-3-1	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В								
	.8	БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ		1,66	0,78			3	0,59	2
		С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ЭТ								
90	Е7-551	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ	23,00	10,64	2,89	243	47	66	2,69	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Г.7-43-4-1 .8	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		2,09	1,02			24	0,77	18
		ЧТ								
91	Е7-575 Г.7-44-2-1 .8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00	7,39	2,23	29	7	8	2,35	9
				1,81	0,82			3	0,62	2
		ЧТ								
92	Е7-534 Г.7-42-10-1.8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	8,00	4,95	1,72	38	7	13	1,21	10
				0,94	0,65			5	0,49	4
		ЧТ								
93	Е7-537 Г.7-42-11-1.8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00	6,38	2,58	26	5	10	1,78	7
				1,37	0,97			3	0,74	3
		ЧТ								
94	608-960 Ц.П.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИЙ 35СМ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ	78,26	33,17	-	2597	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
95	608-960 Ц.П.11-28	-ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	85,02	33,80	-	2873	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
96	608-958	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 25СМ ПАРАПЕТНЫЕ ПАНЕЛИ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ	36,90	28,59	-	1055	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
97	608-960 2.П.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ С ПРОЕМАМИ ДО 5 М2, С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ	54,89	33,17	-	1821	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
98	608-91042 Ц.П.11-106	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 16СМ	18,63	25,70	-	478	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
99	608-91041 Ц.П.11-104	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ	9,06	24,83	-	226	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
100	608-91035 Ц.П.11-92	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 9СМ	7,17	18,25	-	131	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
101	СНСЦ	-НАДБАВКА ЗА НЕСУЩУЮ	255,07	1,19	-	304	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТР.114 П.2	СПОСОБНОСТЬ М2		–	–			–	–	–
102	С111-126 Ц ГАБЛ.Б	-ОБЛИЦОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК	271,57	11,70	–	3177	–	–	–	–
		М2		–	–			–	–	–
103	СЦСЦ СТР.119 ГАБЛ.2.2	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК П.М.	17,40	0,79	–	14	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
104	СЦСЦ СТР.118 ГАБЛ.1.1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ П.М.	44,08	2,45	–	108	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
105	С122-44	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В	12,95	37,21	–	482	–	–	–	–
		М2		–	–			–	–	–
106	С122-159	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ И ТРЕХСТВОРНЫЕ МАРКА ВС1-94,ВС3-94 СВД9-18	3,28	30,05	–	99	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
107	Е15-707 Т.15-201-2	М2 -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,16	372,71	2,54	60	5	–	46,90	7
				31,50	0,76			–	0,58	–
		100М2								
108	С111-429	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,8М	5,00	5,13	–	26	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		КОМПЛ								
109	С111-430	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	2,00	5,99	–	12	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		КОМПЛ								
110	СЦСЦ СТР.118 ГАБЛ.1 П.16	-УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ П.М.	32,70	0,09	–	3	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
111	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	32,70	0,45	–	16	–	–	–	–
		М		–	–			–	–	–
112	Е15-564 К=0,3 Т.15-159-4	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ 100М2	0,05	117,21	0,13	6	4	–	88,70	4
				63,50	0,03			–	0,03	–
113	СЦСЦ СТР.119 Т.1 П.21	-УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК П.М.	8,00	0,79	–	6	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
114	С122-362	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД19-25,ПД22-25,ПД25-25,ПД28-25	8,00	5,06	–	40	–	–	–	–
				–	–			–	–	–

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
115	СЦСЦ СТР.118 ТАБЛ.1 П.15	-УСТАНОВКА СЛИВОВ П.М.	11,60	0,79	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
116	С111-526	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 1,0 ММ	0,02	419,10	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
117	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,44	37,20	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
		ПРИМЕЧАНИЕ: СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧТЕНЫ НОРМАМИ СНИП								
118	Е7-247 Т.7-14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИИ ДО 25М	3,00	25,41	9,72	77	15	29	6,60	20
				5,06	3,50			10	2,66	8
		ШТ								
119	608-1369 Ц.П.8-343	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	21,85	26,11	-	570	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
120	С111-126 Ц.ТАБЛ.Б	-ОБЛИЦОВКА СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК	21,85	11,70	-	256	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		КИРПИЧНЫЕ								
121	Е8-30 Т.8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	8,29	72,54	1,38	599	22	11	4,05	34
				2,76	0,41			3	0,31	3
		М3								
122	Е8-57 Т.8-7-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА (НА ИСКЛЮЧЕНИЕ)	-0,03	-16,37	-	-2	-	-	-21,00	-1
		100М2		-16,37	-			-	-	-
123	Е8-59 Т.8-7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,01	711,03	2,35	7	-	-	54,30	1
				34,75	0,70			-	0,53	-
		Т								
124	Е6-83 Т.6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,08	700,21	2,38	55	12	-	210,00	17
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
125	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,02	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
				2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,05	20,22 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	- -
127	Е10-28 Т.10-4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ М3	0,21	232,92 16,12	2,21 0,66	49	4	- -	24,00 0,50	5 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			15553	134	145		184
			РУБ.					51		40
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	15553)	15553	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	250)	250	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	185)	-	185	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	13884)	13884	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	688)	688	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	2017)	2017	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	138)	-	-	-		138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	269)	-	269	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	1400)	1400	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	18970)	18970	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	362)	-	-	-		362
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	454)	-	454	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.	(	18970)	18970	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	362)	-	-	-		362
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	454)	-	454	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
128	Е7-463 Т.7-39-6-1 .8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	13,00	7,07 1,74	1,81 0,65	90	22	23 8	2,29 0,49	30 6
129	Е7-469 Т.7-39-8-1 .8	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	1,00	2,75 0,85	1,70 0,65	3	1	2 -	1,18 0,49	1 -
130	Е7-650 Т.7-47-5-1 .8	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	1,00	6,59 1,82	3,61 1,38	7	1	4 2	2,49 1,04	2 1
131	608-91054 Ц.П.11-156	-ПАНЕЛИ 4АСТОРЕБРИСТЫЕ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 12 СМ, НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 С	17,82	17,92 -	- -	320	-	- -	- -	- -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕЛАКЦИЯ 7.2) 92554823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТВЕРСТИЯМИ								
		М2								
132	508-91056 Ц.П.11-158	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕЩ. ТОЛЩ. 13 СМ, НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2	106,92	21,27 -	- -	2275	-	- -	- -	- -
		М2								
133	508-91056 Ц.П.11-146	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕЩ. ТОЛЩ. 12 СМ, НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 ПРОЛЕТОМ 3 М	3,55	18,10 -	- -	64	-	- -	- -	- -
		М2								
134	Е7-209 Т.7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	1,00	3,61 1,26	1,75 0,65	3	1	2 -	1,64 0,49	2 -
		ШТ								
135	608-1358 Ц.П.8-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 МАРКИ СВ4А-1	0,06	160,56 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		М3								
136	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	39,39 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		100КГ								
137	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	55,21 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		100КГ								
138	Е9-209 Т.9-32-12	-МОНТАЖ РАМЫ РС-1	0,03	108,03 42,87	34,00 10,15	3	1	- -	53,80 7,70	2 -
		Т								
139	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 Б ИЗ СТАЛИ С235	0,02	771,65 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		Т								
140	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ Б ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 Б ИЗ СТАЛИ С245	0,01	787,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		Т								
141	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	14,31 2,56	0,34 0,10	2	-	- -	3,10 0,08	- -
		100М2								
142	Е13-153 К=2 К ОБЪЕМУ Т.13-18-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,04	20,22 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	- -
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			2805	26	31		37
			РУБ.					10		7

Ц00058-15 56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2779)	2779	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(12)	12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(35)	-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(2670)	2670	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(35)	35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(277)	277	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(18)	-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(38)	-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(243)	243	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3299)	3299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(60)	-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(73)	-	73	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(26)	26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(23)	23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(28)	28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.		(3327)	3327	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(62)	-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(74)	-	74	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ								
143	Е7-510 Т.7-41-6-1 .8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	4,00	9,36	5,63	37	12	22	4,01	16
				3,00	2,11			8	1,60	6
		ЭТ								
144	Е7-499 Т.7-41-1.8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ 30М	1,00	3,66	2,15	3	1	2	1,53	2
				1,14	0,82			-	0,62	1
		ЭТ								
145	608-92333 Ц.П.11-167	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ МАРКИ ЛМП60.11.17-5-3, ЛМП60.11.17-5	26,35	16,63	-	439	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
145	608-92335 Ц.П.11-169	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ ЛПП16.15.В	2,08	15,31	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
147	Е7-668 7-47-11-1. 8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	76,00	2,01	0,22	154	56	17	1,01	77
				0,74	0,08			7	0,06	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
148	608-92339 Ц.П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 1ЛН12.3	48,40	2,57 -	- -	125	-	- -	- -	- -
		ч								
149	608-92339 Ц.П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 2ЛН9.5, 2ЛН9.5В+ШИРИНОЙ 46 СМ	33,48	2,82 -	- -	94	-	- -	- -	- -
		м								
150	Е7-737 Т.7-58-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	0,16	1539,87 44,62	5,27 1,60	246	7	- -	61,00 1,21	10 -
		100М								
151	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,05	14,31 2,56	0,34 0,10	2	-	- -	3,10 0,08	- -
		100М2								
152	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2	0,11	20,22 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	- -
		ОБЪЕМУ РАЗА								
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				1134	76	41		105
		РУБ.						15		12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1134)	1134	-	-			-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(239)	239	-	-			-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(91)	-	91	-			-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.		(690)	690	-	-			-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(84)	84	-	-			-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(156)	156	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(10)	-	-	-			10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(21)	-	21	-			-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(103)	103	-	-			-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1393)	1393	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(127)	-	-	-			127
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(112)	-	112	-			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.		(1393)	1393	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(127)	-	-	-			127
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(112)	-	112	-			-
	РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ									
153	Е12-290 Т.12-9-6	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ АРМОГИДРОБУТИЛА АК-7	0,76	5218,02 11,55	0,71 0,22	3967	9	- -	16,30 0,17	12 -
		100М2								
154	Е13-381	-ЗАЩИТА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	1,53	82,02	0,26	126	1	-	1,21	2

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.13-49-2	ЭМАЛЬЮ ХП-799 В ОДИН СЛОЙ ЗА 2								
	К=2 К	РАЗА		1,02	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
155	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	0,73	22,43	3,06	18	14	2	28,50	21
	Т.12-9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
		НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		19,37	0,90			-	0,68	-
		БЕТОНОВ								
		100М2								
156	СЦСЦ	-ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	7,52	24,80	-	186	-	-	-	-
	ПОЗ.3-147	МАРКИ 400								
		М3		-	-			-	-	-
157	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,77	74,38	1,25	57	7	-	14,30	11
	Т.12-10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ НА РАСТВОРЕ М-50,		9,55	0,37			-	0,28	-
		ВКЛЮЧАЯ КОЗЫРЕК								
		100М2								
158	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,18	3,68	0,08	2	-	-	0,07	-
	Т.12-10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ								
	К=5 К	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО		0,04	0,03			-	0,03	-
	ОБЪЕМУ	РАСЦЕНКЕ НОМ299								
		100М2								
159	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ	0,77	14,58	0,32	11	2	-	4,72	4
	Т.12-9-10	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ								
		ГРУНТОВКОЙ		2,92	0,10			-	0,08	-
		100М2								
160	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	0,77	611,23	26,52	470	52	21	95,20	73
	Т.12-2-6-2	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		68,62	7,97			7	6,05	5
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
161	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,18	298,49	0,69	55	10	-	83,00	15
	Т.12-8-5	100М2								
				57,25	0,20			-	0,15	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.				4892	95	23		138
		РУБ.						7		5

В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(4892)	4892	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(4536)	4536	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(102)	-	102	-		-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(42)	42	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(614)	614	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(43)	-	-	-		43
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(83)	-	83	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(440)	440	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(5946)	5946	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(186)	-	-	-		186
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(185)	-	185	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.	(5946)	5946	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	186)	-	-	-		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	185)	-	185	-		-
		РАЗДЕЛ 8. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
162	Е9-114 Т.9-16-1	-МОНТАЖ КОЛОНН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	8,72	39,71	27,03	347	39	234	5,23	46
				4,47	7,09			61	5,38	47
		Т								
163	С121-1943	-КОЛОННЫ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	8,03	595,10	-	4778	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
164	С121-1783	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С255	0,69	616,26	-	426	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
165	Е9-88 Т.9-11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО КОЛОННАМ	3,01	66,18	19,38	199	57	58	24,60	74
		Т		19,25	7,36			22	5,59	17
166	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,36	467,80	-	169	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
167	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,36	509,60	-	184	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
168	С121-1914	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	2,29	555,05	-	1271	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
169	Е9-116 Т.9-16-3	-МОНТАЖ БАЛОК ПОКРЫТИЯ	4,71	49,82	25,16	235	59	117	15,60	73
		Т		12,50	8,06			37	6,11	29
170	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245	3,17	532,40	-	1687	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
171	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С255	1,38	559,26	-	771	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
172	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ	0,16	429,65	-	68	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 ИЗ СТАЛИ С235		-	-			-	-	-
		Т								
173	Е9-88	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО ПОКРЫТИЮ	0,44	66,18	19,38	28	9	8	24,60	11
	Т.9-11-7	Т		19,25	7,36			3	5,59	2
174	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,44	467,80	-	205	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
175	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ	1,23	46,96	24,31	58	14	29	13,50	17
	Т.9-12-1	Т		10,87	8,50			10	6,45	8
176	С121-1925	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 1 ИЗ СТАЛИ С235	1,23	467,65	-	576	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
177	Е9-33	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	6,90	69,89	30,77	482	109	210	19,40	134
	Т.9-4-1	Т		15,75	11,20			76	8,50	59
178	С121-1782	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235	1,37	547,45	-	750	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
179	С121-1789	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С235	4,74	536,05	-	2540	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
180	С121-1789	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С245	0,78	551,40	-	429	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
181	Е9-116	-МОНТАЖ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ	13,68	49,82	25,16	683	171	345	15,60	213
	Т.9-16-3	Т		12,50	8,06			110	6,11	84
182	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245	8,59	532,40	-	4573	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
183	С121-1956	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т БОЛЕЕ 1 1 ИЗ СТАЛИ С345-3	5,09	646,85	-	3293	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	Е9-47 Т.9-7-2	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	17,27	73,05 23,75	29,92 9,23	1261	410	517 160	30,10 7,00	520 121
185	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С235	16,68	644,35 -	- -	10748	-	- -	- -	- -
186	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С245	0,45	659,70 -	- -	296	-	- -	- -	- -
187	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С255	0,11	686,56 -	- -	76	-	- -	- -	- -
188	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,03	646,25 -	- -	19	-	- -	- -	- -
189	Е9-97 Т.9-13-1	-МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДКРАНОВЫМ БАЛКАМ РЕЛЬСЫ ТИПА Р	17,52	8,02 2,04	2,07 0,66	141	36	37 12	2,89 0,50	51 9
190	С121-1824	-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК РЕЛЬСЫ КРАНОВЫЕ 1	0,90	429,40 -	- -	386	-	- -	- -	- -
191	Е9-132 Т.9-20-1	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ	11,24	105,12 33,87	51,67 16,91	1182	381	581 190	43,90 12,84	493 144
192	С121-1985	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ;БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245	0,85	446,73 -	- -	380	-	- -	- -	- -
193	С121-1985	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ;БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4	0,55	468,64 -	- -	257	-	- -	- -	- -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗ СТАЛИ С255								
		т								
194	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ	0,30	480,70	-	144	-	-	-	-
		СТИТЕЛИ,БАКИ И		-	-			-	-	-
		РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА								
		ПРЯМОУГОЛЬНОГО								
		СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ								
		БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ								
		ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ								
		СТАЛИ С235								
		т								
195	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ	4,80	493,23	-	2367	-	-	-	-
		СТИТЕЛИ,БАКИ И		-	-			-	-	-
		РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА								
		ПРЯМОУГОЛЬНОГО								
		СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ								
		БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ								
		ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ								
		СТАЛИ С245								
		т								
196	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ	4,73	515,14	-	2437	-	-	-	-
		СТИТЕЛИ,БАКИ И		-	-			-	-	-
		РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА								
		ПРЯМОУГОЛЬНОГО								
		СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ								
		БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ								
		ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ								
		СТАЛИ С255								
		т								
197	Е9-40	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	33,94	5,98	4,48	204	31	152	1,28	43
	Т.9-6-1	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ		0,91	1,56			53	1,19	40
		НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО								
		МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ								
		ДВУТАВРА НОМ24								
		м								
198	С121-1826	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И	1,30	580,16	-	754	-	-	-	-
		МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С		-	-			-	-	-
		НАКЛАДНЫМИ ИЛИ								
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ								
		ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М.ИЗ								
		ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА								
		М.ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ								
		СТАЛИ С255								
		т								
199	Е9-132	-МОНТАЖ СИЛОСОВ И ОПОР ПОД НИХ	19,48	105,12	51,67	2048	660	1007	43,90	855
	Т.9-20-1	т		33,87	16,91			330	12,84	250
200	С121-1982	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ	5,45	442,08	-	2409	-	-	-	-
		СТИТЕЛИ,БАКИ И		-	-			-	-	-
		РЕЗЕРВУАРЫ:ОПОРНЫЕ СТОЙКИ 2								
		ИЗ СТАЛИ С245								
		т								
201	С121-1984	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ	2,02	476,18	-	963	-	-	-	-
		СТИТЕЛИ,БАКИ И		-	-			-	-	-
		РЕЗЕРВУАРЫ,ОПОРНЫЕ								
		БАЛКИ:КОЛЬЦЕВЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С245								
		т								
202	С121-1988	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ, КОРПУСА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 4 ИЗ СТАЛИ С245	6,52	425,03	-	2771	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
203	С121-1991	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:КОНИЧЕСКИЕ ЧАСТИ 7 ИЗ СТАЛИ С245	5,49	504,08	-	2767	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
204	Е9-29 Т.9-4-6	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	8,17	320,90	200,60	2623	551	1639	94,00	768
				67,50	69,87			571	53,02	433
		100М2								
205	СПР-НТ 01-09 Л.43	-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ НС40-800-0.7	6,61	667,35	-	4411	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
206	С111-525	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.75 ММ	0,34	485,10	-	165	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
207	Е9-24 Т.9-4-1	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М	3,76	59,19	26,01	224	85	97	31,40	118
				22,62	8,72			32	6,62	25
		100М2								
208	СПР-НТ 01-09 Л.43	-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ Н57-750-0,8	3,68	769,80	-	2311	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
209	Е9-46 Т.9-7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	3,85	94,81	54,57	364	66	209	22,60	87
				17,25	20,06			76	15,22	59
		т								
210	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245	1,80	720,50	-	1298	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
211	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С235	1,41	705,15	-	994	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
212	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,65	646,25	-	420	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
213	Е9-234 Т.9-38-6	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ	0,41	84,80	5,44	34	26	2	61,20	25
		т								
	ДОП.2			62,62	1,63			-	1,24	1
214	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И	0,09	646,25	-	59	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235		-	-			-	-	-
		Т								
215	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,31	661,60	-	205	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
216	Е9-202 Т.9-32-5	-МОНТАЖ СТАКАНОВ	0,08	82,22	29,07	6	2	2	41,00	3
		Т		31,87	8,67			-	6,58	1
217	С121-2114	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 7 ИЗ СТАЛИ С235	0,08	862,85	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
218	Е13-153 Т.13-18-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 (ПФ-170)	34,85	20,22	0,21	704	66	7	2,30	80
				1,89	0,07			2	0,05	2
		100 М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		69248	2772	5251		3611
				РУБ.				1745		1331
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(10438)	10438	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(1102)	1102	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(1307)	-	1307	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(165)	165	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(1461)	1461	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(101)	-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(197)	-	197	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(952)	952	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(12851)	12851	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(1527)	-	-	-		1527
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(1504)	-	1504	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(58810)	58810	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(1688)	1688	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(3210)	-	3210	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(51538)	51538	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(3852)	3852	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(262)	-	-	-		262
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(518)	-	518	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(5011)	5011	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(67673)	67673	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(3778)	-	-	-		3778
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(3728)	-	3728	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.	(80524)	80524	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(5305)	-	-	-		5305
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(5232)	-	5232	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ								
219	Е10-105 Т.10-20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	19,79	2,15 0,69	0,60 0,19	42	14	11 3	0,91 0,14	18 3
220	Е10-107 Т.10-20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	21,56	2,93 0,84	0,22 0,07	63	17	5 2	1,16 0,05	25 1
221	Е10-140 Т.10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3м2 М2	16,16	2,02 0,25	- -	34	4	- -	0,36 -	6 -
222	С122-878 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ21-10 М2	4,10	25,26 -	- -	104	-	- -	- -	- -
223	С122-879 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ24-10 М2	7,05	24,33 -	- -	172	-	- -	- -	- -
224	С122-870 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДВГ19-9 М2	1,63	21,85 -	- -	36	-	- -	- -	- -
225	С122-833 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДС19-9ГЛ М2	5,01	43,55 -	- -	219	-	- -	- -	- -
226	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С М2	18,00	21,06 -	- -	379	-	- -	- -	- -
227	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С М2	5,56	23,40 -	- -	129	-	- -	- -	- -
228	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	5,00	10,50 -	- -	53	-	- -	- -	- -
229	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	14,00	4,63 -	- -	66	-	- -	- -	- -
230	С111-390	-ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ ДТ	12,00	4,80 -	- -	58	-	- -	- -	- -
231	С111-405	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ ДТ	4,00	30,52 -	- -	122	-	- -	- -	- -
232	Е7-701 Т.7-51-1	-ПРОКЛАДКИ ИЗ ПОРОПЛАСТА 100М	0,05	64,36 5,02	0,13 0,03	3	-	- -	6,43 0,03	- -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1480	35	16		49
			РУБ.					5		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1480)	1480	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	89)	89	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	40)	-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	807)	807	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	210)	210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	13)	-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	27)	-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	136)	136	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1826)	1826	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	66)	-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	67)	-	67	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.	(	1826)	1826	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	66)	-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	67)	-	67	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОКНА								
233	Е10-84 Т.10-14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	37,79	5,29 0,92	0,61 0,19	200	35	22 7	1,38 0,14	52 5
234	Е10-87 Т.10-15-1	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ ШТ	7,00	0,62 0,62	- -	5	5	- -	0,71 -	5 -
235	Е10-88 Т.10-15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	5,00	0,30 0,30	- -	1	1	- -	0,46 -	2 -
236	С122-44	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В М2	12,95	37,21 -	- -	482	-	- -	- -	- -
237	С122-159	-ОКОННЫЙ БЛОК СВД9-18 М2	3,24	30,05 -	- -	98	-	- -	- -	- -
238	С122-199	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ПГО12-18.1) М2	21,60	7,94 -	- -	171	-	- -	- -	- -
239	С111-434	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ КОМП	2,00	4,16 -	- -	8	-	- -	- -	- -
240	С111-437	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ	5,00	6,73 -	- -	34	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИИ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М								
		КОМПЛ								
241	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	161,74	0,45	-	72	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
242	Е15-747	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ	0,38	406,71	1,36	154	6	-	25,30	10
	Т.15-202-1	ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
	С111-580	ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В		16,87	0,41			-	0,31	-
	С111-581	КОРОБКИ, ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ (СТЕКЛО 4 ММ)								
		100М2								
243	Е15-564	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	0,11	117,21	0,13	13	7	-	88,70	10
	Т.15-159-4	100М2		63,50	0,03			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			1238	54	22		79
			РУБ.					7		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1238)	1238	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	295)	295	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	61)	-	61	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	865)	865	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	144)	144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	10)	-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	19)	-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	109)	109	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1491)	1491	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	94)	-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	80)	-	80	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.	(	1491)	1491	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	94)	-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	80)	-	80	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ								
		КИРПИЧНЫЕ								
244	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,13	983,17	12,91	129	10	2	115,00	15
	Т.8-5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,								
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		77,50	3,88			-	2,94	-
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		100М2								
		ГИПСОБЕТОННЫЕ								
245	Е7-283	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК	13,00	3,87	1,61	52	21	21	2,21	29
	Т.7-16-5	МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ								
		,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ		1,61	0,51			7	0,39	5
		ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2								
		ИТ								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	Е7-284 Т.7-16-6	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2М2	22,00	5,31 2,29	1,87 0,58	118 12	50	41 12	3,17 0,44	70 10
		ДТ								
247	СЦСЦ П.3-190	-ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК ГИПСОБЕТОННЫЕ НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6 М2 ТОЛЩ. 80 ММ М-50	24,72	6,46 -	- -	160	-	- -	- -	- -
		М2								
248	СЦСЦ П.3-198	-ТО ЖЕ, НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕМ	21,51	6,62 -	- -	143	-	- -	- -	- -
		М2								
249	СЦСЦ П.3-199	-ТО ЖЕ, М-75 М2	38,88	6,88 -	- -	268	-	- -	- -	- -
		ГИПСОВЫЕ								
250	Е8-165 Т.8-17-1	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,14	140,29 69,37	12,51 3,76	22	10	2 -	103,00 2,85	14 -
		100М2								
251	СПР-НТ 26-14-01 П.6-002	-ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ТОЛЩ. 80 ММ М2	13,10	3,98 -	- -	53	-	- -	- -	- -
252	Е7-767 Т.7-17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ	0,23	750,51 34,75	10,20 3,06	172	7	2 -	40,50 2,32	9 1
		Т								
253	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,07	14,31 2,56	0,34 0,10	2	-	- -	3,10 0,08	- -
		100М2								
254	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,13	20,22 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	- -
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.				1121	98	68		137
		РУБ.						19		16
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)						
	СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОЙТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1121)	1121		-		-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(179)	179		-		-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(117)	-		117		-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(148)	148		-		-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(155)	155		-		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(20)	-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(102)	102	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1378)	1378	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(164)	-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(137)	-	137	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.		(1378)	1378	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(164)	-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(137)	-	137	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ								
255		-ТИП 1	148,70	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
256		-ТИП 2	15,30	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
257		-ТИП 3	13,70	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
258		-ТИП 4	6,00	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
259		-ТИП 4А	1,60	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
260		-ТИП 5	6,80	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
261		-ТИП 6	97,80	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
262		-ТИП 7	244,00	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
263		-ТИП 8	16,50	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
264		-ТИП 9	34,00	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
265		-ТИП 10	3,70	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
266		-ТИП 11	26,50	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ОСНОВАНИЕ ПОД ПОЛЫ								
267	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	4,80	66,04	1,68	317	21	7	7,19	35
	Т.11-1-2	ТОЛЩ. 100 ММ								
	К=2,5 К	100М2		4,46	0,51			2	0,39	2
	ОБЪЕМУ									

Ц00058-15 70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	3,47	48,85	-	169	7	-	2,90	10
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
269	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	14,87	50,39	-	750	30	-	2,90	43
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В12.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
270	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,48	127,65	1,62	62	6	-	18,80	9
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
271	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,02	78,81	6,37	2	-	-	29,50	1
	Т.11-3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ		26,12	1,90			-	1,44	-
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ								
		100М2								
272	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	1,60	3,28	0,35	5	1	-	1,26	2
	Т.13-25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
	Т.Ч.П.3.2В	1 СЛОЙ (ГИДРОИЗОЛ)		0,95	0,10			-	0,08	-
		М2								
	К=0,9									
273	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	1,60	1,55	0,02	2	-	-	0,45	1
	Т.13-25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ								
	Т.Ч.П.3.2В	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ		0,34	-			-	-	-
		М2								
	К=0,9									
274	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,20	136,83	1,91	28	4	-	29,40	6
	Т.11-8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		20ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В3.5		18,12	0,58			-	0,44	-
		100М2								
275	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,15	27,27	0,48	3	-	-	0,46	-
	Т.11-8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=4 К	5ММ		0,29	0,14			-	0,10	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
276	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	1,15	27,27	0,48	32	-	-	0,46	1
	Т.11-8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=7 К	5ММ		0,29	0,14			-	0,10	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
277	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,27	21,78	3,91	5	5	-	27,10	7
	Т.11-7-3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ								
		МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ		17,87	1,16			-	0,88	-
		СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ								
		100М2								
278	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ	2,46	57,46	-	141	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА								
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175		-	-			-	-	-
		/ГОСТ 9573-82/								
		М3								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ								
279	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	1,49	186,50	2,36	278	34	4	31,10	46
	Т.11-13-1	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
		ТОЛЩИНОЙ 25ММ ТОЛЩ. 40 ММ		22,75	0,68			2	0,52	1
		100М2								
280	Е11-84	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	4,46	29,63	0,26	131	7	-	2,35	10
	Т.11-13-2	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
	К=3 К	ТОЛЩИНОЙ 5ММ		1,67	0,07			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОБЪЕМУ	100М2								
281	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	1,13	126,82	1,74	143	22	2	28,50	32
	Т.11-11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		19,37	0,53			-	0,40	-
282	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,11	951,02	3,94	106	14	-	166,00	18
	Т.11-11-5	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ								
		РИСУНКА		123,75	1,19			-	0,90	-
		100М2								
283	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,08	762,17	7,68	62	6	-	108,00	9
	Т.11-20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		76,75	2,31			-	1,75	-
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
284	Е11-207	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,30	681,00	1,27	204	16	-	75,50	23
	Т.11-28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА		54,50	0,37			-	0,28	-
		ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ								
		ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ								
		5,6ММ								
		100М2								
285	Е15-563	-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,03	114,49	1,36	3	1	-	49,20	1
	Т.15-159-3	100М2								
				34,75	0,41			-	0,31	-

ПОКРЫТИЕ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ (ТИП 7, 11) УЧТЕНО В РАЗДЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

СЪЕМНЫЙ ПОЛ НА ОТМ. 3.55 М (ТИП 9)

286	Е8-59	-УКЛАДКА СЕТКИ	0,02	711,03	2,35	15	1	-	54,30	1
	Т.8-7-3	ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАЩИТЫ								
		Т		34,75	0,70			-	0,53	-
287	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,34	127,65	1,62	45	4	-	18,80	6
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ. 30 ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
288	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,68	25,95	0,39	17	-	-	0,34	-
	Т.11-8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
	К=2 К	100М2		0,20	0,12			-	0,09	-
	ОБЪЕМУ									
289	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,34	12,88	0,13	6	4	-	12,60	4
	Т.11-11-11	100М2								
				9,82	0,03			-	0,03	-
290	Е15-552	-МАСЛЯНАЯ ГРУНТОВКА СТЯЖКИ	0,34	87,47	1,77	29	5	-	21,90	7
	Т.15-158-9	100М2								
				14,75	0,53			-	0,40	-
291	Е15-560	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	0,68	95,75	1,70	65	10	-	21,90	15
	Т.15-158-9	100М2								
	-26 К=2 К			14,75	0,53			-	0,40	-
	ОБЪЕМУ									
292	Е8-30	-КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ	0,07	72,54	1,38	4	-	-	4,05	-
	Т.6-5-1	М3								
				2,76	0,41			-	0,31	-
293	Е9-254	-МОНТАЖ ПОЛОВ СЪЕМНЫХ	0,34	336,80	6,80	114	112	2	467,00	159
	Т.9-49-1	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ СТАЛЬНЫХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТАМПОВАННЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 500Х500ММ		330,00	1,99			-	1,51	1
		100М2								
294	СЦЕННИК РАЗД.7 МГИ	-ПОЛ СЪЕМНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	33,99	109,43	-	3720	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			6458	310	15		446
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2624)	2624	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(489)	489	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(202)	-	202	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.		(141)	141	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(1769)	1769	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(353)	353	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(24)	-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(47)	-	47	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(238)	238	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3215)	3215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(314)	-	-	-		314
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(249)	-	249	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3834)	3834	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(112)	-	112	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(287)	287	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(20)	-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(38)	-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(330)	330	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(4451)	4451	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(180)	-	-	-		180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(150)	-	150	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.		(7666)	7666	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(494)	-	-	-		494
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(399)	-	399	-		-
		РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
295	Е15-131 Г.15-19-1	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ ТИПА КАБАНЧИК НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	0,04	1267,21	4,08	50	9	-	275,00	11
				216,25	1,22			-	0,93	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			50	9	-		11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(50)	50	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(41)	41	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(9)	-	9	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(7)	7	-	-			-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1)	-	1	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(5)	5	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(62)	62	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(11)	-	-	-			11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(10)	-	10	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.	(62)	62	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(11)	-	-	-			11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(10)	-	10	-			-
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
296	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,74	27,15	0,26	19	17	-	29,80	22
	Т.15-59-4	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		23,12	0,07			-	0,05	-
		100М2								
297	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,07	680,91	10,20	48	6	-	128,00	9
	Т.15-60-2	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ		92,50	3,06			-	2,32	-
		100М2								
298	Е15-659	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,56	88,34	1,19	50	6	-	16,20	9
	Т.15-168-2	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ		10,87	0,36			-	0,27	-
		100М2								
299	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,17	18,39	0,05	3	1	-	13,50	2
	Т.15-153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		9,62	0,02			-	0,01	-
		100М2								
300	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,09	19,48	0,46	2	-	-	1,37	-
	Т.13-17-2	БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133,ПФ-115		1,15	0,14			-	0,10	-
		100 М2								
301	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	0,26	53,25	1,70	13	6	-	37,00	10
	Т.15-56-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН		25,75	0,51			-	0,39	-
		100М2								
302	Е15-295	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	2,25	46,37	1,48	105	46	4	29,40	66
	Т.15-59-2	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ		20,62	0,44			2	0,34	1
		100М2								
303	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	1,07	11,81	0,30	13	7	-	9,70	10
	Т.15-59-1	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		6,62	0,08			-	0,06	-
		100М2								
304	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,32	666,75	10,03	215	26	4	115,00	37
	Т.15-60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН		82,50	3,01			2	2,28	1
		100М2								
305	Е15-658	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	3,01	86,79	0,84	262	30	2	14,50	44
	Т.15-168-1	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ. СТЕН		9,87	0,25			-	0,19	1
		100М2								
306	Е15-511 Т.15-153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ	0,52	18,39	0,05	9	5	-	13,50	7
				9,62	0,02			-	0,01	-
		100М2								
307	Е13-138 Т.13-17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133,ПФ-115	0,38	19,46	0,46	7	-	-	1,37	1
				1,15	0,14			-	0,10	-
		100 М2								
308	Е15-82 Т.15-14-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	0,31	707,31	3,40	220	36	-	170,00	53
				118,37	1,02			-	0,77	-
		100М2								
309	Е15-304 Т.15-61-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0,62	115,10	0,84	71	10	-	22,30	14
		100М2		16,75	0,25			-	0,19	-
310	Е34-344 Т.34-61-5	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	0,62	84,41	0,35	52	40	-	89,20	55
				63,62	0,10			-	0,08	-
		100М2								
311	Е15-305 Т.15-61-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ	0,34	189,80	1,36	65	10	-	41,20	14
		100М2		30,87	0,41			-	0,31	-
312	Е34-354 Т.34-61-15	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	0,34	105,84	1,77	35	26	-	111,00	38
				78,87	0,53			-	0,40	-
		100М2								
313	С111-769	-ПЛИТЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ТИПА АКМИГРАН МАРКИ 400	98,88	16,58	-	1640	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
314	Е34-335 Т.34-60-8	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ	0,62	135,57	0,04	85	70	-	145,00	90
		100М2		112,37	0,02			-	0,01	-
315	Е34-338 Т.34-60-11	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ	0,34	133,73	0,04	45	37	-	144,00	49
		100М2		112,00	0,02			-	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.				2959	379	10		530
		РУБ.						4		3

В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(2959)	2959	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(821)	821	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(383)	-	383	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.	(1640)	1640	-	-		-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(101)	101	-	-		-

Ц 00058-15 75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	411)	411	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	28)	-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	55)	-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	267)	267	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	3637)	3637	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	561)	-	-	-		561
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	438)	-	438	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.	(	3637)	3637	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	561)	-	-	-		561
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	438)	-	438	-		-

РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ПЛОЩАДКИ ВХОДА

316	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,63	16,95	-	12	1	-	3,00	2
	Т.11-1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
317	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,63	25,27	1,80	16	1	-	3,52	2
	Т.11-1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		2,27	0,54			-	0,41	-
318	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,09	48,85	-	53	2	-	2,90	3
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
319	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА	0,09	48,85	-	5	-	-	2,90	-
	Т.11-1-11	ПОД РЕШЕТКИ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ								
		БЕТОНА В7.5		2,02	-			-	-	-
		М3								
320	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,10	175,35	2,95	18	2	-	40,20	4
	Т.11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		100М2		25,62	0,88			-	0,67	-
321	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,10	12,88	0,13	1	1	-	12,60	1
	Т.11-11-11	100М2								
				9,82	0,03			-	0,03	-
322	Е8-28	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	0,46	17,65	3,67	8	1	2	6,50	3
	Т.8-4-8	М3								
				4,00	1,10			-	0,84	-
323	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,04	512,86	10,74	22	1	-	37,40	1
	Т.8-7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ								
		Т		28,75	3,23			-	2,45	-

ОТМОСТКА

324	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	33,81	16,95	-	573	69	-	3,00	101
	Т.11-1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
325	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,11	25,27	1,80	54	5	5	3,52	7
	Т.11-1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		2,27	0,54			2	0,41	1
326	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,34	221,85	-	77	4	-	14,40	5
	Т.27-42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ								
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ								
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ		10,29	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
327	Е27-172 Т.27-42-2	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	-0,34	-35,77 -1,64	-	-13	-	- -	-2,32 -	-1 -
		100М2								
		УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПО ПЕРИМЕТРУ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ								
328	Е8-17 Т.8-4-3	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЬМ	0,15	412,68 13,50	7,43 2,23	60	2	- -	19,70 1,69	3 -
		100М2								
329	Е14-66 Т.14-29	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ПОЛА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА	2,28	51,10	0,94	118	4	2	2,38	5
		М3		1,54	0,29			-	0,22	-
		УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В ПОЛУ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
330	Е11-47 Т.11-3-5	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	0,03	78,81 26,12	6,37 1,90	3	1	- -	29,50 1,44	1 -
		100М2								
331	Е11-11 Т.11-1-11	-УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В7.5	1,03	48,85	-	51	2	-	2,90	3
		М3		2,02	-			-	-	-
		КОЗЫРЕК								
332	Е9-29 Т.9-4-6	-ОБРАМЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА СТАЛЬНЫМ ПРОФЛИСТОМ	0,05	320,90	200,60	17	4	10	94,00	5
		100М2		67,50	69,87			3	53,02	3
333	СПР-НТ 01-09 ДОП.43	-ПРОФЛИСТ МАРКИ НС40-800-0,7	0,04	740,55	-	26	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
334	Е6-84 Т.6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,06	592,71	2,21	35	2	-	64,00	4
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
335	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,02	14,31 2,56	0,34 0,10	2	-	- -	3,10 0,08	- -
		100М2								
336	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,03	20,22 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	- -
		100 М2								
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА								
337	Е26-46 Т.26-10-1	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	0,47	24,56 11,62	6,12 1,84	12	5	4 2	14,80 1,39	7 1
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
338	Е26-28 Т.26-8-1	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ СТЕН М3	1,59	2,72 1,80	0,86 0,25	4	2	2 -	2,74 0,19	4 -
339	Е26-34 Т.26-8-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ М3	0,75	23,57 19,75	2,22 0,66	19	15	2 -	26,20 0,50	20 -
340	С111-324	-ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ, МАРКИ 300, ДЛИНОЙ 2400-3000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ М3	2,22	43,71 -	- -	98	-	- -	- -	- -
341	Е26-70 Т.26-13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО 100М2	0,32	36,19 18,00	0,83 0,25	11	6	- -	23,90 0,19	8 -
342	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350 М2	36,63	0,34 -	- -	12	-	- -	- -	- -
343	Е15-298 Т.15-60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН 100М2	0,32	666,75 82,50	10,03 3,01	215	26	4 2	115,00 2,28	37 1
344	Е15-299 Т.15-60-2	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ 100М2	0,15	680,91 92,50	10,20 3,06	102	14	2 -	128,00 2,32	19 -
		ВЕНТКОРОБ								
345	Е10-28 Т.10-4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ М3	0,20	232,92 16,12	2,21 0,66	47	4	- -	24,00 0,50	5 -
346	Е26-63 Т.26-11-7	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ 100М2	0,07	86,75 55,50	2,89 0,87	8	4	- -	74,10 0,66	5 -
347	С111-31	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ В ММ: 2000Х1200Х6 100ШТ	0,03	593,64 -	- -	17	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			1685	178	33		254
			РУБ.					9		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1685)	1685	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(390)	390	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(187)	-	187	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(127)	127	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(921)	921	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(225)	225	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(12)	-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(28)	-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(152)	152	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2062)	2062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(272)	-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(215)	-	215	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.		(2062)	2062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(272)	-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(215)	-	215	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			154767	6204	11110		8551
			РУБ.					4372		3522
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(92097)	92097	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(15187)	15187	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(7253)	-	7253	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(32608)	32608	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(20774)	20774	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(11851)	11851	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(770)	-	-	-		770
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1598)	-	1598	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(8295)	8295	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(112243)	112243	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(9165)	-	-	-		9165
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(8851)	-	8851	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(62670)	62670	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1688)	1688	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(3323)	-	3323	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.		(51561)	51561	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(4140)	4140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(282)	-	-	-		282
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(556)	-	556	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(5342)	5342	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(72152)	72152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(3960)	-	-	-		3960
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(3879)	-	3879	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		(184395)	184395	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(13125)	-	-	-		13125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(12730)	-	12730	-		-

СОСТАВИЛ ЯНОВСКАЯ
ПРЯДУХИНА
АГАПКИНА
НОВИКОВА

ПРОВЕРИЛ НОВИКОВА

Ц00058-15 79

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АвС-ЗвС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 91323953

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Склад цемента прирельсовый вместимостью 720/480т ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 0в

На отопление вентиляции горячее водоснабжение

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- склад цемента

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 31,826 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2736 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,172 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
1	Е18-112	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	26,25	1,10	0,10	31	9	4	0,46	12		
				0,01								
2	Зц14.2П.300-2Д0П.4	-СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ ЧУГ-140-98	26,25	15,93	0,03	300	-	2	0,03	1		
				-	-			-	-	-		
3	Е18-129	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 50ММ	30,00	4,61	0,02	137	2	-	0,16	5		
				0,10	-			-	-	-		
4	Е18-102	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	25,60	0,42	0,05	218	4	2	0,20	5		
				0,14	0,02			-	0,01	-		
5	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ16П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	10,00	2,08	-	21	-	-	-	-		
				-	-			-	-	-		
6	Е18-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	5,00	0,61	-	3	-	-	0,13	1		
				0,10	-			-	-	-		
7	Е16-105	-ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ДИАМ.50ММ	2,00	2,02	0,22	4	2	-	1,54	3		
				1,24	0,07			-	0,65	-		
8	С130-2229	-ЗАДВИЖКИ 30С76НЖ ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ	2,00	72,14	-	144	-	-	-	-		
				-	-			-	-	-		
9	С130-1776	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	4,00	1,55	-	7	-	-	-	-		

4000 58-15 80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ5СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50		–	–			–	–	–
		ШТ								
10	Е18-185	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 57ММ	2,00	38,09 5,05	0,43 0,14	76	6	– –	4,05 0,10	8 –
		ШТ								
11	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	1,00	4,07 0,65	– –	3	–	– –	0,02 –	– –
		КОМПЛ								
12	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	1,00	7,07 0,65	0,02 –	7	–	– –	0,33 –	– –
		КОМПЛ								
13	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	161,00	1,21 0,26	0,02 –	194	42	3 –	0,06 –	58 –
		М								
14	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	6,00	2,00 0,05	0,05 0,02	14	2	– –	0,44 0,01	3 –
		М								
15	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,67	5,08 4,75	– –	9	7	– –	5,26 –	9 –
		100М								
16	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	1,00	11,07 1,55	0,21 0,07	11	1	– –	2,04 0,05	2 –
		ШТ								
17	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,45	14,01 2,06	0,04 0,10	5	1	– –	0,10 0,08	1 –
		100М2								
18	Е13-168	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ КРАСКОЙ БТ-177	0,09	14,02 1,22	0,26 0,07	11	1	– –	1,45 0,05	1 –
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1225	77	9		108
			РУБ.					2		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –		РУБ.	(16)		16	–	–		–
	МАТЕРИАЛЫ –		РУБ.	(14)		14	–	–		–
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА–		РУБ.	(2)		–	2	–		–
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –		РУБ.	(4)		2	–	–		–
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –		РУБ.	(1)		1	–	–		–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(19)	19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(2)	-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(1209)	1209	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(621)	621	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(77)	-	77	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(172)	172	-	-		-
		НАЛАДОЧНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(129)	129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(9)	-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(17)	-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(105)	105	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(1443)	1443	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(116)	-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(94)	-	94	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		(1462)	1462	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(118)	-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(96)	-	96	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
19	Е20-722	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,12Т	1,00	7,67 4,46	0,52 0,15	7	5	- -	6,17 0,12	6 -
			ШТ							
20	ЦЕНА ВЕНТСПИЛСК ОГО З-ДА	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ6-28-5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ АИР112М2У	1,00	6980,25 -	- -	6980	-	- -	- -	- -
			ШТ							
21	54-01ДОП.2 6П.10-053	-БАКИНСКИЙ КОНДИЦИОНЕР БК-2000	1,00	447,70 -	- -	448	-	- -	- -	- -
			ШТ							
22	ЦЦМ015П.15-51-1	-МОНТАЖ ФИЛЬТРА РУЛАЬНОГО СМЦ-40,-1	5,50	190,76 79,14	111,56 32,66	656	261	367 107	101,30 24,78	354 82
			Тн							
23	2509-5049	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА СМЦ-40.1	2,00	6967,04 -	- -	13936	-	- -	- -	- -
			ШТ							
24	Е20-774	-УСТАНОВКА ЦИКЛОНОВ МАССОЙ,Т,ДО 0,5	1,00	13,07 11,10	1,62 0,59	13	11	2 -	15,01 0,50	15 -
			ШТ							
25	25-0304.2П.02-001	-СТОИМОСТЬ ЦИКЛОНА СУХОГО ТИПА СИОТ-МНР1	1,00	470,95 -	- -	387	-	- -	- -	- -
			ШТ							
26	Е20-696	-НАСАДКИ,КОЛЛЕКТОР,ДИФФУЗОРЫ,КРЫШТЕИНЫ	9,54	64,87 0,00	0,63 0,25	620	76	7 2	10,52 0,19	98 2
			100КГ							
27	Е20-1004	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 4Ю	0,50	20,21 5,70	0,04 0,02	12	1	- -	4,70 0,01	2 -
			10 ШТ							
28	С13Ю-1876	-ЛЮК ДЛЯ ЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ	12,00	4,23 -	- -	51	-	- -	- -	- -
			ШТ							
29	С13Ю-64Ю	-ЗАГЛУШКИ К МАНОМЕТРАЖНЫМ	4,00	0,22 -	- -	2	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛИЧКАМ СТД 8261								
		ШТ		-	-			-	-	-
30	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЦАПФОВЫЕ 15КЧ16П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	2,75	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
31	Е20-291	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 125	2,42	20,06	0,11	58	6	-	3,27	8
				2,04	0,03			-	0,03	-
		М2								
32	Е20-292	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,0ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	12,01	20,62	0,10	254	21	-	2,41	30
				1,72	0,03			-	0,03	-
		М2								
33	Е20-292	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,0ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 НА ВЫСОТЕ ДО 8М	8,92	20,68	0,10	185	17	-	2,80	25
				2,00	0,03			-	0,03	-
		М2								
34	Е20-293	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,0ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	54,45	17,67	0,08	961	72	5	1,88	102
				1,04	0,03			2	0,03	2
		М2								
35	Е1-295	- НА КАЖДЫЕ 0,2М ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ ТРАНШЕЙ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ Н 291	17,82	105,08	57,12	1883	805	1018	79,80	1422
				48,56	17,85			318	13,54	241
		КМ								
36	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	30,50	4,24	0,11	165	27	5	0,90	35
				0,70	0,03			2	0,03	1
		М								
37	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,76	5,06	-	4	4	-	5,42	4
				4,90	-			-	-	-
		100М								
38	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	37,00	5,09	0,11	189	26	5	0,90	33
				0,70	0,03			2	0,03	1
		М								
39	Е20-664	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 3,2	2,00	5,05	0,02	11	1	-	0,82	2
				0,56	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е20-674	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВИА 2,5	2,00	3,85	0,02	7	1	-	0,82	2
				0,56	-			-	-	-
		ШТ								
41	Е20-527	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400	1,00	24,35	0,05	25	4	-	4,50	4
				3,12	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
42	Е20-570	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-3-201 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА,ММ 315	1,00	33,39	0,17	33	2	-	3,01	3
				2,14	0,05			-	0,04	-
		ШТ								
43	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	6,00	2,01	0,08	14	6	-	1,41	8
				1,10	0,03			-	0,03	-
		1ШТ								
44	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	0,05	10,42	0,07	6	-	-	1,62	1
				1,15	0,02			-	0,01	-
		М2								
45	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	4,40	9,08	0,07	43	5	-	1,62	7
				1,15	0,02			-	0,01	-
		М2								
46	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	4,13	9,41	0,07	39	5	-	1,62	7
				1,15	0,02			-	0,01	-
		М2								
47	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	1,60	14,01	0,04	23	4	-	3,10	5
				2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
48	Е13-168	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ КРАСКОЙ БТ-177	3,92	14,02	0,26	55	5	-	1,45	6
				1,22	0,07			-	0,05	-
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			27072	1425	1409		2159
			РУБ.					433		329
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(14384)		14384	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(14384)		14384	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1961)		1961	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(69)		69	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(1192)		-	1192	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЯ -		РУБ.	(89)		89	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(295)		295	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(20)		-	-	-		20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(39)		-	39	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	180)	180	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	2436)	2436	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	1694)	-	-	-		1694
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	1231)	-	1231	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	10071)	10071	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	2322)	2322	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	298)	-	298	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	58)	58	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЯ -	РУБ.	(	12)	12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	1122)	1122	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	75)	-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	151)	-	151	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	892)	892	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	12085)	12085	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	473)	-	-	-		473
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	449)	-	449	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	656)	656	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	26)	26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	368)		368	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	(	294)	294	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	(	76)	76	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1026)	1026	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	416)	-	-	-		416
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	368)	-	368	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(	29931)	29931	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	2586)	-	-	-		2586
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	2048)	-	2048	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
49	Е18-91	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ 4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА СЕКЦИИ ДО 4М2	1,00	24,11	1,07	25	12	2	15,10	15
				11,96	0,51			-	0,09	-
			ШТ							
50	С130-2142	-ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ,ПОМЕР 01,ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 0,57 М2	4,00	60,69	-	243	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ШТ							
51	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	1,02	4,07	-	3	-	-	0,32	-
			КОМПЛ	0,25	-			-	-	-
52	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	1,00	7,07	0,02	7	-	-	0,33	-
				0,25	-			-	-	-
			КОМПЛ							
53	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ16П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	4,00	2,08	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ТТ							
54	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	19,00	1,21	0,02	22	5	-	0,36	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ		0,26	-			-	-	-
		М								
55	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,19	5,08	-	1	1	-	5,26	1
				4,75	-			-	-	-
		100М								
56	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	14,01	0,64	2	-	-	3,10	-
				2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
57	Е13-168	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ КРАСКОЙ БТ-177	0,09	14,02	0,26	2	-	-	1,45	-
				1,22	0,07			-	0,05	-
		100 М2								
58	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,03	7,71	0,43	2	-	-	2,58	-
				2,01	0,14			-	0,10	-
		100М2								
59	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ЖГУТОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,19	26,76	0,56	5	5	-	41,00	8
				27,25	0,17			-	0,13	-
		М3								
60	С114-351	-МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1095-79	0,19	100,25	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
61	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,07	10,16	0,08	1	1	-	21,10	1
				14,75	0,03			-	0,03	-
		100М2								
62	С114-196	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ РС-П-3 ТУ-6-11-3-99-78	0,01	1019,75	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			356	24	2		32
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	46)	46	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	2)	2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	6)	-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	34)	34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	7)	7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	3)	3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	56)	56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	9)	-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	0)	-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	310)	310	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 91323955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	38)	68	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	18)	-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	252)	252	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	41)	41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	0)	-	-	-		0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	4)	-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	26)	26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	377)	377	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	26)	-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	22)	-	22	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	(	430)	403	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	35)	-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	28)	-	28	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			28653	1526	1420		2299
			РУБ.					455		550
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	14384)	14384	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	14384)	14384	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	2020)	2023	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	85)	85	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	1200)	-	1200	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	34)	34	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЯ -	РУБ.	(	89)	89	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	304)	304	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	20)	-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	39)	-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	184)	184	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	2511)	2511	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	1705)	-	-	-		1705
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	1239)	-	1239	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	11590)	11590	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	2981)	2981	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	393)	-	393	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	482)	482	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЯ -	РУБ.	(	12)	12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	1292)	1292	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	87)	-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	172)	-	172	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	1023)	1023	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	13905)	13905	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	615)	-	-	-		615
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	565)	-	565	-		-
		СТОИМОСТЬ **МОНТАЖНЫХ** РАБОТ -	РУБ.	(	656)	656	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	26)	26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	368)	-	368	-		-
		накладные расходы-	РУБ.	(	294)	294	-	-		-
		плановые накопл.-	РУБ.	(	76)	76	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ **МОНТАЖ**. РАБОТ -	РУБ.	(	1026)	1026	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	416)	-	-	-		416
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	368)	-	368	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕЛАКЦИЯ 7.2) 9132395о

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	(	31826)	31826	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	2736)	-	-	-		2736
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	2172)	-	2172	-		-

СОСТАВИЛ КУЛАГИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 91324655

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Склад цемента прирельсовый вместимостью 360/240т ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №

На сети водопровода и канализации

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Со ВК Л.1-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,364 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 185 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,138 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1984ГОДА. ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЯ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПЕРСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ , ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3.07.90Г. НОМЕР 12-Д. ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАСЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ В П.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ.								
		РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА В1								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С13в-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	2,16	-	5	-	-	-	-
		ЧТ		-	-			-	-	-
2	С13в-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	2,56	-	2	-	-	-	-
		ЧТ		-	-			-	-	-
3	С13в-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	3,15	-	7	-	-	-	-
		ЧТ		-	-			-	-	-
4	Е16-194	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ОБВЯЗКИ НА МЕСТЕ МОНТАЖА7 ЗАДВИЖКАМИ	1,00	261,55	2,56	262	14	2	18,50	18
				10,62	0,76			-	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗОЧОБР С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 100ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80ММ							
		ШТ								
5	С13Б-2304	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-5/20Ч	1,00	76,06	-	76	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	3,35	0,02	3	-	-	0,31	-
		ШТ		0,24	-			-	-	-
7	С13Б-1485	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 52	20,00	4,73	-	95	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
8	Е16-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ГРАНШЕНХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ	5,00	4,90	0,08	24	1	-	0,46	2
		М		0,54	0,03			-	0,03	-
9	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ГРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	10,00	1,70	0,02	16	2	-	0,07	4
		М		0,29	-			-	-	-
10	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ГРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	7,00	1,92	0,02	14	2	-	0,07	3
		М		0,29	-			-	-	-
11	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ГРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	15,00	1,93	0,02	29	4	-	0,07	6
		М		0,29	-			-	-	-
12	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,02	4,99	-	1	1	-	5,16	2
		100М		4,66	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
13	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 НФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,10	40,42	0,41	4	-	-	2,00	-
		100 М2		3,77	0,14			-	0,10	-
14	Е1-942	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ	0,15	193,25	-	29	29	-	264,00	40
				193,25	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		100М3								
15	Е1-966	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ИМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,15	57,50	-	9	9	-	99,00	15
				57,50	-			-	-	-
		100М3								
16	Е1-998	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ НЕУСТОЙЧИВЫЕ И МОЛРЫЕ	0,15	41,13	1,58	6	4	-	99,90	6
				27,75	0,48			-	0,66	-
		100М3								
17	С122-400	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40 М2	3,60	11,51	-	43	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			625	66	2		96
			РУБ.					-		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(91)		91	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(6)		6	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(42)		-	42	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(43)		43	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(11)		11	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(2)		-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(8)		8	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(110)		110	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(61)		-	-	-		61
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(44)		-	44	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.	(534)		534	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(323)		323	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(24)		-	24	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(185)		185	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(58)		58	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(4)		-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(6)		-	6	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(46)		46	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.	(638)		638	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(40)		-	-	-		40
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(30)		-	30	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.	(748)		748	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(101)		-	-	-		101
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(74)		-	74	-		-
	РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ТЗ									
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
18	С136-2026	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 15ММ	2,00	1,78	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

400058-15 91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
19	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	10,00	1,70 0,29	0,02 -	16	2	- -	0,37 -	4 -
		М								
20	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	8,00	1,92 0,29	0,02 -	15	2	- -	0,37 -	3 -
		Ч								
21	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,18	4,99 4,66	- -	1	1	- -	5,16 -	1 -
		100М								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
22	Е15-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115	0,01	40,42 3,77	0,41 0,14	2	-	- -	2,60 0,10	- -
		100 М2								
23	Е15-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,01	14,01 2,56	0,54 0,10	2	-	- -	3,10 0,08	- -
		100М2								
24	Е15-168	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ КРАСКОЙ БТ-177	0,01	14,02 1,22	0,26 0,07	2	-	- -	1,45 0,05	- -
		100 М2								
25	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,10	35,93 15,75	0,41 0,12	3	1	- -	18,80 0,09	2 -
		М3								
26	С114-149	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200	0,10	50,88 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		М3								
27	Е26-75	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,03	16,16 14,75	0,08 0,03	2	-	- -	21,10 0,03	1 -
		100М2								
28	С1511-258	-СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ	3,60	3,91 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			63	6	-		11
			РУБ.					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(28)	28	-		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(2)	2	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(1)	-		1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(5)	5	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(2)	2	-		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(1)	1	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(31)	31	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(3)	-	-		-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(1)	-		1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(35)	35	-		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(27)	27	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(5)	-		5	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(3)	3	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(4)	4	-		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(3)	3	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(42)	42	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(8)	-	-		-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(5)	-		5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(73)	73	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(11)	-	-		-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(6)	-		6	-		-

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА К1

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

29	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ВЫПУСК М	5,00	5,29 0,46	0,02 -	27	2	- -	0,58 -	3 -
30	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	15,00	3,20 0,47	- -	48	7	- -	0,61 -	9 -
31	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	10,00	5,29 0,46	0,02 -	53	5	- -	0,58 -	6 -
32	Е17-49	-УСТАНОВКА ДУШЕВАЯ УД ШТ	1,00	14,04 0,64	0,02 -	15	1	- -	0,82 -	1 -
33	Е17-21	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150	2,00	38,71 1,71	0,11 0,03	77	4	- -	2,19 0,03	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ.								
34	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	2,00	23,63	0,05	47	2	-	1,85	4
		КОМПЛ.		1,42	0,02			-	0,01	-
35	Е17-57	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ГП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ	1,00	48,48	0,22	48	1	-	2,44	2
		КОМПЛ		1,86	0,07			-	0,05	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
36	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,10	138,87	-	14	14	-	184,00	18
		100М3		138,87	-			-	-	-
37	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,10	57,50	-	6	6	-	99,30	10
		100М3		57,50	-			-	-	-
38	Е1-998	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ НЕУСТОЙЧИВЫЕ И МОКРЫЕ	0,10	41,13	1,58	4	2	-	39,90	4
		100М3		27,75	0,48			-	0,36	-
39	С122-403	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40	2,40	11,51	-	27	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			366	44	-		61
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(51)		51	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(2)		2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(22)		-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(27)		27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(7)		7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(3)		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(61)		61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(32)		-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(22)		-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(315)		315	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(293)		293	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(22)		-	22	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(30)		30	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	5)	-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	27)	27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	372)	372	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	29)	-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	27)	-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	(	433)	433	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	61)	-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	49)	-	49	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА К2								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
40	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	15,00 М	5,29	0,02	80	7	-	0,58	9
				0,46	-			-	-	-
41	Е16-66	-ТРУБОПРОВОД ЭЛ.СВАРНЫХ ТРУБ Д48Х2,5	3,00 М	2,83	0,08	8	1	-	0,66	2
				0,51	0,03			-	0,03	-
42	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,03 100М	4,99	-	2	-	-	5,16	-
				4,66	-			-	-	-
43	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНК И ХОМУТЫ/	1,00 КГ	0,97	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
44	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,01 100 М2	40,42	0,41	2	-	-	2,30	-
				3,77	0,14			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			94	8	-		11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	2)	2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	2)	2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	92)	92	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	80)	80	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	8)	-	8	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(2)	2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(9)	9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(1)	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(7)	7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(108)	108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(12)	-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(9)	-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.		(110)	110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(12)	-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(9)	-	9	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1148	124	2		179
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(172)	172	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(10)	10	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(65)	-	65	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(75)	75	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(20)	20	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(2)	-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(12)	12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(204)	204	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(96)	-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(67)	-	67	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(976)	976	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(723)	723	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(59)	-	59	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(190)	190	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(101)	101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(5)	-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(12)	-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(83)	83	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(1160)	1160	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(89)	-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(71)	-	71	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		(1364)	1364	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(185)	-	-	-		185
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(138)	-	138	-		-

СОСТАВИЛ БАРТО

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 360Т ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ТК-1

НА МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВАРИАНТ ВЫДАЧИ КАМЕРНЫМ НАСОСОМ

ОСНОВАНИЕ: З/СПЕЦИФИКАЦИИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,380 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 781 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,586 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	6,00	0,96	-	7	5	-	1,00	6
				0,96	-			-	-	-
		ШТ								
2	С130-135	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	6,00	2,28	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
3	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	39,00	0,96	-	38	35	-	1,00	39
				0,90	-			-	-	-
		ШТ								
4	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	39,00	3,13	-	122	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
5	Ц12-811-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32-50ММ	2,00	1,22	-	2	2	-	1,00	2
				1,12	-			-	-	-
		ШТ								
6	2307-10238	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч9Р2,ДУ50,РУ16	5,49	7,75	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
7	Ц12-808-3	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ	10,00	4,37	0,48	44	34	3	4,00	40
				3,39	0,37			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:65-80								
		ШТ								
8	С130-123	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Ч 14БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	10,00	35,63	-	356	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.								
9	Ц12-808-4	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:100	1,00	5,01	0,57	6	4	-	5,00	5
				3,71	0,68			-	0,06	-
		ШТ								
10	С130-124	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Ч 14БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	1,00	38,44	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.								
11	Ц12-808-5	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:150	4,00	7,13	1,07	29	21	5	7,00	28
				5,24	0,22			2	0,17	1
		ШТ								
12	С130-126	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Ч 14БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	4,00	80,29	-	321	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.								
13	Ц12-800-1	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ	14,00	2,73	0,05	39	32	-	2,00	28
				2,32	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
14	2307-10396	-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СБМ ДУ25;РУ16	14,00	32,34	-	453	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25	2,00	2,40	0,10	6	4	-	3,00	6
				1,99	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
16	С130-877	-КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ	2,00	9,24	-	19	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАЛОПОДЪЕМНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 17Ч5ВР1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 25								
		ЭТ.		-	-			-	-	-
17	Ц12-805-4	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	1,00	4,99	0,74	6	4	-	5,00	5
		ЭТ		3,86	0,15			-	0,12	-
18	2307-10886	-КЛАПАН 17Ч18БР ДУ80;РУ16	1,00	25,19	-	25	-	-	-	-
		ЭТ		-	-			-	-	-
19	Ц12-805-4	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	2,00	4,99	0,74	11	7	2	5,00	10
		ЭТ		3,86	0,15			-	0,12	-
20	2307-10887	-КЛАПАН 17Ч18БР ДУ100;РУ16	2,00	36,42	-	73	-	-	-	-
		ЭТ		-	-			-	-	-
21	Ц11-391-4	-МОНТАЖ	2,00	4,46	0,14	9	9	-	6,00	12
		ЭТ		4,21	-			-	-	-
22	2307-10920	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 21Ч4НЖ ДУ25 РУ16	2,00	69,78	-	139	-	-	-	-
		ЭТ		-	-			-	-	-
23	Ц11-391-5	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА 21Ч5БК ДУ80	1,00	4,69	0,02	5	5	-	6,02	6
		ЭТ		4,56	-			-	-	-
24	2307-10922	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 21Ч5БК ДУ80	1,00	146,37	-	146	-	-	-	-
		ЭТ		-	-			-	-	-
25	Ц11-391-5	-МОНТАЖ	1,00	4,69	0,02	5	5	-	6,00	6
		ЭТ		4,56	-			-	-	-
26	2307-10925	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 21Ч5БК ДУ100	1,00	170,19	-	170	-	-	-	-
		ЭТ		-	-			-	-	-
27	Ц18-2-1	-МОНТАЖ	3,00	26,69	1,58	81	44	4	22,00	66
		ЭТ		14,62	0,76			2	0,58	2
28	23-03-14 КН1 П.04-056	-УСТРОЙСТВО ОСУШКИ П-УЗБ-1 УХЛ4	3,00	1127,00	-	3381	-	-	-	-
		ЭТ		-	-			-	-	-
29	Ц28-138-1	-МОНТАЖ	1,00	58,07	23,03	56	27	23	36,00	38
		ЭТ		27,62	7,92			8	6,21	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	23-03-24 П.01-265	-ВЛАГОМАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ СУЦ-5 ШТ	1,00	517,44	-	517	-	-	-	-
31	Ц12-809-1	-КРАН К МАНОМЕТРУ ШТ	6,00	1,03	-	6	6	-	1,00	6
32	С130-1951	-МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБ.1-100 КОМПЛ	6,00	0,94 5,56	-	34	-	-	-	-
33	С130-1795	-ФЛАНЕЦ ДУ80 ШТ	26,00	2,39	-	62	-	-	-	-
34	С130-1796	-ФЛАНЕЦ ДУ100 ШТ	4,00	2,99	-	12	-	-	-	-
35	С130-1790	-ФЛАНЕЦ ДУ25 ШТ	36,00	1,13	-	40	-	-	-	-
36	С130-1798	-ФЛАНЕЦ ДУ150 ШТ	8,00	4,63	-	37	-	-	-	-
37	05-17П.2-1 37	-РУКАВ Г-4-10-16-26-У М	30,00	1,33	-	40	-	-	-	-
38	05-17П.2-1 40	-РУКАВ Г-4-10-16-25-40У М	195,00	2,99	-	583	-	-	-	-
39	05-17П.2-1 44	-РУКАВ Г-4-10-42-57-У М	10,60	4,93	-	50	-	-	-	-
40	01-13СТР15	-НИППЕЛИ ШТ	47,00	0,06	-	3	-	-	-	-
41	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0,50	130,03 98,87	24,65 13,16	65	50	12 7	134,00 9,98	67 5
42	С159-3326	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ Т	0,50	677,64 -	- -	339	-	- -	- -	- -
43	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ	0,06	105,66 78,03	22,61 12,10	7	5	- -	110,00 9,18	7 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ								
		Т								
44	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	0,06	628,78 -	- -	38	-	- -	- -	- -
		Т								
45	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ	0,17	105,88 78,20	22,61 12,10	20	14	4 2	110,00 9,16	19 2
		Т								
46	С159-3348	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	0,17	546,98 -	- -	92	-	- -	- -	- -
		Т								
47	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	300,00	0,63 0,54	0,07 0,02	186	161	20 5	1,00 0,01	300 3
		М								
48	С130-1079	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ Д15ММ ГОСТ3262-75	46,35	1,04 -	- -	48	-	- -	- -	- -
		%								
49	С130-1380	-ТОЖЕ,Д25ММ	242,05	1,24 -	- -	301	-	- -	- -	- -
		%								
50	С130-1083	-ТОЖЕ,Д40ММ	20,60	2,81 -	- -	57	-	- -	- -	- -
		%								
51	С111-636	-ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э-42,6ММ АНО-6	0,01	744,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		Т								
52	С130-2305	-М/КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	135,00	0,91 -	- -	124	-	- -	- -	- -
		КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е15-614	-Окраска трубопроводов масляной краской за 2раза	0,58	86,66	0,05	51	27	-	68,00	39
		100м2		48,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			8344	501	73		735
			РУБ.					26		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	970)	970	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	970)	970	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	7323)	7323	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	65)	65	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	500)	-	500	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	469)	469	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	404)	404	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	25)	-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	55)	-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	619)	619	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	8346)	8346	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	741)	-	-	-		741
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	555)	-	555	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	51)	51	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	24)	24	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	27)	-	27	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	8)	8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	1)	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	5)	5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	64)	64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	40)	-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	28)	-	28	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	9380)	9380	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	781)	-	-	-		781
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	583)	-	583	-		-

СОСТАВИЛ Титова

ПРОВЕРИЛ Кулагина

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92325926

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 360Т ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ТК-2

НА МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВАРИАНТ ВЫДАЧИ ПНЕВМОВИНТОВЫМ НАСОСОМ

ОСНОВАНИЕ: З/СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10,426 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 911 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,676 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ ЗТ	6,00	0,96 0,90	- -	7	5	- -	1,00 -	6 -
2	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ЗТ	6,00	2,28 -	- -	14	-	- -	- -	- -
3	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ ЗТ	39,00	0,96 0,90	- -	38	35	- -	1,00 -	39 -
4	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ЗТ	39,00	3,13 -	- -	122	-	- -	- -	- -
5	Ц12-811-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32-50ММ ЗТ	2,00	1,22 1,10	- -	2	2	- -	1,00 -	2 -
6	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ЗТ	2,00	5,49 -	- -	11	-	- -	- -	- -
7	Ц12-811-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА	2,00	1,22 1,10	- -	2	2	- -	1,00 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		32-50ММ								
8	С130-108	ШТ -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	2,00	6,70 -	- -	14	-	- -	- -	- -
9	Ц12-808-3	ШТ -ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:65-80	11,00	4,37 3,39	0,48 0,07	48	37	5 -	4,00 0,05	44 1
10	С130-122	ШТ -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Ч 14БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 65	11,00	30,84 -	- -	339	-	- -	- -	- -
11	Ц12-808-4	ШТ. -ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:100	3,00	5,01 3,71	0,57 0,08	15	11	2 -	5,00 0,06	15 -
12	С130-124	ШТ -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Ч 14БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	3,00	38,44 -	- -	115	-	- -	- -	- -
13	Ц12-808-5	ШТ. -ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:150	4,00	7,13 5,24	1,27 0,22	29	21	5 2	7,00 0,17	28 1
14	С130-126	ШТ -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Ч 14БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	4,00	80,29 -	- -	321	-	- -	- -	- -
15	Ц12-800-1	ШТ. -ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ	14,00	2,73 2,02	0,05 0,02	39	32	- -	2,00 0,01	28 -
16	2307-10396	ШТ -ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ25;РУ16	14,00	32,04 -	- -	453	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
17	Ц12-791-6	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ,КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ	1,00	5,84	0,97	5	5	-	6,00	6
		ШТ		4,59	0,24			-	0,18	-
18	23-07П.1-0488	-ВЕНТИЛЬ 15С922НЖ ДУ120	1,00	557,86	-	559	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25	2,00	2,40	0,10	6	4	-	3,00	6
		ШТ		1,99	0,02			-	0,01	-
20	С130-877	-КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ МАЛОПОДЪЕМНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 17Ч5БР1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	9,24	-	19	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
21	Ц12-805-4	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	1,00	4,99	0,74	6	4	-	5,00	5
		ШТ		3,86	0,15			-	0,12	-
22	2307-10886	-КЛАПАН 17Ч18БР ДУ80;РУ16	1,00	25,19	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Ц12-805-4	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	3,00	4,99	0,74	15	11	2	5,00	15
		ШТ		3,86	0,15			-	0,12	-
24	2307-10887	-КЛАПАН 17Ч18БР ДУ100;РУ16	3,00	36,42	-	110	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Ц11-391-5	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ	2,00	4,69	0,02	9	9	-	6,00	12
		ШТ		4,56	-			-	-	-
26	23-07 П.1-0922	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ДУ80 21Ч5БК	1,00	146,37	-	146	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92325923

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТ		-	-			-	-	-
27	23-07 П.1-0963	-ТО ∠Е,ДУ100 21456К	1,00	170,19	-	170	-	-	-	-
		ЗТ		-	-			-	-	-
28	Ц18-1-1	-МОНТАЖ	7,00	22,50	1,92	157	76	13	17,00	119
		ЗТ		10,91	1,12			8	0,85	6
29	18-08П.18-003	-МАСЛОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ В44-16 УХА4	7,00	24,21	-	169	-	-	-	-
		ЗТ		-	-			-	-	-
30	Ц18-2-1	-МОНТАЖ	3,00	26,69	1,38	81	44	4	22,00	66
		ЗТ		14,62	0,76			2	0,58	2
31	23-03-14 Кн.1 П.04-056	-УСТРОЙСТВО ОСУШКИ П-УОБ-1 УХА4	3,00	1127,00	-	3381	-	-	-	-
		ЗТ		-	-			-	-	-
32	Ц28-138-1	-МОНТАЖ	1,00	58,07	23,63	56	27	23	38,00	38
		ЗТ		27,62	7,92			8	6,01	6
33	23-03П.01-263	-ВЛАГОМАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ СМЦ-5	1,00	545,60	-	546	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
34	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	6,00	1,01	-	6	6	-	1,00	6
		ЗТ		0,96	-			-	-	-
35	Ц12-809-1	-КРАН К МАНОМЕТРУ	6,00	1,00	-	6	6	-	1,00	6
		ЗТ		0,94	-			-	-	-
36	С130-1951	-МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	6,00	5,56	-	34	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
37	С130-1790	-ФЛАНЕЦ ДУ25	36,00	1,13	-	40	-	-	-	-
		ЗТ		-	-			-	-	-
38	С130-1793	-ФЛАНЕЦ ДУ50	6,00	1,78	-	11	-	-	-	-
		ЗТ		-	-			-	-	-
39	С130-1794	-ФЛАНЕЦ ДУ65	2,00	2,12	-	5	-	-	-	-
		ЗТ		-	-			-	-	-
40	С130-1795	-ФЛАНЕЦ ДУ80	26,00	2,39	-	62	-	-	-	-
		ЗТ		-	-			-	-	-
41	С130-1796	-ФЛАНЕЦ ДУ100	7,00	2,99	-	22	-	-	-	-
		ЗТ		-	-			-	-	-
42	С130-1798	-ФЛАНЕЦ ДУ150	8,00	4,63	-	37	-	-	-	-
		ЗТ		-	-			-	-	-
43	05-17 П.2-137	-РУКАВ Г(4)-10-16-28-У	30,20	1,33	-	40	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
44	05-17 П.2-140	-РУКАВ Г4-10-25-40-У	195,00	2,99	-	583	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
45	05-17	-РУКАВ Г4-10-40-57-У	10,00	4,91	-	50	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.2-144	М								
				-	-			-	-	-
46	05-17	-РУКАВ Г4-10-50-69-У	10,00	4,42	-	45	-	-	-	-
	П.2-110	М								
				-	-			-	-	-
47	01-13СТР13	-НИППЕЛИ	49,00	0,08	-	3	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
48	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,02	160,11	6,37	4	2	-	200,00	4
				142,50	2,02			-	1,54	-
		Т								
49	С159-3317	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5ММ	0,02	881,82	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		I								
50	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,15	130,03	24,65	21	15	4	134,00	20
				98,87	13,16			2	9,98	1
		Т								
51	С159-3321	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	0,15	738,68	-	111	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
52	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,28	130,03	24,65	35	27	6	134,00	38
				98,87	13,16			3	9,98	3
		Т								
53	С159-3326	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО	0,28	677,54	-	190	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5,5ММ								
		Т								
54	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ	0,06	105,88 78,00	22,61 12,10	7	5	- -	110,00 9,18	7 1
		Т								
55	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	0,06	628,78 -	- -	38	-	- -	- -	- -
		Т								
56	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ	0,17	105,88 78,00	22,61 12,10	20	14	4 2	110,00 9,18	19 2
		Т								
57	С159-3348	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	0,17	546,98 -	- -	92	-	- -	- -	- -
		Т								
58	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	285,00	0,63 0,54	0,07 0,02	179	154	20 5	1,00 0,01	285 3
		М								
59	С130-1079	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ГОСТ 3262-75 ДУ15ММ	46,55	1,04 -	- -	48	-	- -	- -	- -
		М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С130-1080	-ТОЖЕ,ДУ25ММ	226,60	1,24	-	281	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
61	С130-1083	-ТОЖЕ,ДУ40ММ	20,60	2,81	-	57	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
62	С111-636	-ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э-42,6ММ АНО-6	0,01	744,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
63	С130-2305	-М/КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	127,40	0,91	-	116	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
64	Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	0,55	88,66	0,05	48	26	-	68,00	37
		100М2		48,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			9245	500	86		853
			РУБ.					32		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	1012)	1012	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	1012)	1012	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	8185)	8185	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	137)	137	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	580)	-	566	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	448)	448	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	473)	473	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	32)	-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	63)	-	63	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	694)	694	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	9352)	9352	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	874)	-	-	-		874
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	649)	-	649	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	48)	48	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	22)	22	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	20)	-	26	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	7)	7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	4)	4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	59)	59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	37)	-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	27)	-	27	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	10425)	10423	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	911)	-	-	-		911
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	676)	-	676	-		-

СОСТАВИЛ Титова

ПРОВЕРИЛ Кулагина

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 240Т ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ТК-3

НА МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВАРИАНТ ВЫДАЧИ КАМЕРНЫМ НАСОСОМ

ОСНОВАНИЕ: З/СПЕЦИФИКАЦИИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,951 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 734 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,551 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	4,00	0,96	-	4	4	-	1,00	4
				0,90	-			-	-	-
		ТТ								
2	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	4,00	2,28	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ТТ								
3	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	31,00	0,96	-	31	27	-	1,00	31
				0,90	-			-	-	-
		ТТ								
4	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	31,00	3,13	-	98	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ТТ								
5	Ц12-811-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32-50ММ	2,00	1,22	-	2	2	-	1,00	2
				1,10	-			-	-	-
		ТТ								
6	2307-10238	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч9Р2,ДУ50,РУ16	5,49	7,75	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ТТ								
7	Ц12-808-3	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ	10,00	4,37	0,48	44	34	3	4,00	40
				3,39	0,07			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:65-80								
		ШТ								
8	С130-126	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Ч 14БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	10,00	33,63	-	336	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.								
9	Ц12-808-4	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:100	1,00	5,01	0,57	6	4	-	5,00	5
				3,71	0,08			-	0,06	-
		ШТ								
10	С130-124	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Ч 14БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	1,00	36,44	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.								
11	Ц12-808-5	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:150	4,00	7,13	1,07	29	21	5	7,00	28
				5,24	0,22			2	0,17	1
		ШТ								
12	С130-126	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Ч 14БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	4,00	80,29	-	321	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.								
13	Ц12-802-1	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ	10,00	2,73	0,05	27	24	-	2,00	20
				2,32	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
14	2307-10396	-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ25;РУ16	10,00	32,54	-	323	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25	2,00	2,42	0,10	6	4	-	3,00	6
				1,99	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
16	С130-877	-КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ	2,00	9,24	-	19	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАЛОПОДЪЕМНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 17Ч5БР1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕ4 1.6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		-	-			-	-	-
		ШТ.								
17	Ц12-805-4	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	1,00	4,99	0,74	6	4	-	5,00	5
		ШТ		3,86	0,15			-	0,12	-
18	2307-10886	-КЛАПАН 17Ч18БР ДУ80;РУ16	1,00	25,19	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц12-805-4	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	2,00	4,99	0,74	11	7	2	5,00	10
		ШТ		3,86	0,15			-	0,12	-
20	2307-10887	-КЛАПАН 17Ч18БР ДУ100;РУ16	2,00	36,42	-	73	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Ц11-391-4	-МОНТАЖ	2,00	4,46	0,14	9	9	-	6,00	12
		ШТ		4,21	-			-	-	-
22	2307-10920	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 21Ч4НЖ ДУ25 РУ16	2,00	69,78	-	139	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Ц11-391-5	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА 21Ч5БК ДУ80	1,00	4,69	0,02	5	5	-	6,00	6
		ШТ		4,56	-			-	-	-
24	2307-10922	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 21Ч5БК ДУ80	1,00	146,37	-	146	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Ц11-391-5	-МОНТАЖ	1,00	4,69	0,02	5	5	-	6,00	6
		ШТ		4,56	-			-	-	-
26	2307-10925	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 21Ч5БК ДУ100	1,00	170,19	-	170	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Ц18-2-1	-МОНТАЖ	3,00	26,69	1,58	81	44	4	22,00	66
		ШТ		14,62	0,76			2	6,58	2
28	23-03-14 КН1 П.04-056	-УСТРОЙСТВО ОСУШКИ П-УОБ-1 УХЛ4	3,00	1127,00	-	3381	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	Ц28-138-1	-МОНТАЖ	1,00	58,07	23,63	56	27	23	38,00	38
		ШТ		27,62	7,92			8	6,61	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	23-03-24 П.01-263	-ВЛАГОМАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ СЧЦ-5 ШТ	1,00	517,44	-	517	-	-	-	-
31	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУМЕТР ИЛИ МАНОВАКУУМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	6,00	1,01 0,96	- -	6	6	- -	1,00 -	6 -
32	Ц12-809-1	-КРАН К МАНОМЕТРУ ШТ	6,00	1,03 0,94	- -	6	6	- -	1,00 -	6 -
33	С130-1951	-МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100 КОМПЛ	6,00	5,56 -	- -	34	-	- -	- -	- -
34	С130-1795	-ФЛАНЕЦ ДУ80 ШТ	28,00	2,39 -	- -	67	-	- -	- -	- -
35	С130-1796	-ФЛАНЕЦ ДУ100 ШТ	4,00	2,99 -	- -	12	-	- -	- -	- -
36	С130-1790	-ФЛАНЕЦ ДУ25 ШТ	36,00	1,13 -	- -	40	-	- -	- -	- -
37	С130-1798	-ФЛАНЕЦ ДУ150 ШТ	8,00	4,63 -	- -	37	-	- -	- -	- -
38	05-17П.2-1 37	-РУКАВ Г-4-10-16-28-У М	20,00	1,33 -	- -	26	-	- -	- -	- -
39	05-17П.2-1 40	-РУКАВ Г-4-10-16-25-42У М	155,00	2,99 -	- -	463	-	- -	- -	- -
40	05-17П.2-1 44	-РУКАВ Г-4-10-40-57-У М	10,00	4,91 -	- -	50	-	- -	- -	- -
41	01-13СТР13	-НИППЕЛИ ШТ	37,00	0,06 -	- -	2	-	- -	- -	- -
42	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЬЕ 2.5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0,50	130,03 98,87	24,65 13,16	65	50	12 7	134,00 9,98	67 5
43	С159-3326	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ГОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ Т	0,50	677,34 -	- -	339	-	- -	- -	- -
44	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	0,06	105,68	22,61	7	5	-	110,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ		78,00	12,10			-	9,18	1
		Т								
45	С159-3363	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	0,06	628,78	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
46	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ	0,17	105,68	22,61	20	14	4	110,00	19
				78,00	12,10			2	9,18	2
		Т								
47	С159-3348	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	0,17	546,98	-	92	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
48	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	270,00	0,63	0,07	169	145	19	1,00	270
				0,54	0,02			5	0,01	3
		М								
49	С130-1079	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ Д15ММ ГОСТ3262-75	41,20	1,04	-	43	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
50	С130-1080	-ТОЖЕ,Д25ММ	211,15	1,24	-	262	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
51	С130-1083	-ТОЖЕ,Д40ММ	20,60	2,61	-	57	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
52	С111-636	-ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э-42,6ММ АНО-6	0,01	744,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92325873

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С13Ø-23Ø5	-М/КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	127,ØØ	Ø,91	-	116	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
54	Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	Ø,54	86,66	Ø,Ø5	48	26	-	68,ØØ	37
		1ØØМ2		46,ØØ	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			7967	473	72		691
			РУБ.					26		2Ø
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	84Ø)	84Ø	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	84Ø)	84Ø	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	7Ø79)	7Ø79	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	62)	62	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	473)	-	473	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	469)	469	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	379)	379	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	23)	-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	51)	-	51	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	594)	594	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	8Ø52)	8Ø52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	697)	-	-	-		697
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	524)	-	524	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	48)	48	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	22)	22	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	26)	-	26	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	7)	7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	4)	4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	59)	59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	37)	-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	27)	-	27	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	8951)	8951	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	734)	-	-	-		734
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	551)	-	551	-		-

СОСТАВИЛ ТИТОВА

ПРОВЕРИЛ КУЛАГИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92325953

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 24ИТ ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ТК-4

НА МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВАРИАНТ ВЫЛАЧИ ПНЕВМОВИНТОВЫМ НАСОСОМ

ОСНОВАНИЕ: З/СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,855 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 853 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,634 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ ИТ	4,00	0,96 0,90	- -	4	4	- -	1,00 -	4 -
2	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ИТ	4,00	2,28 -	- -	9	-	- -	- -	- -
3	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ ИТ	31,00	0,96 0,90	- -	31	27	- -	1,00 -	31 -
4	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ИТ	31,00	3,13 -	- -	98	-	- -	- -	- -
5	Ц12-811-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32-50ММ ИТ	2,00	1,22 1,10	- -	2	2	- -	1,00 -	2 -
6	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ИТ	2,00	5,49 -	- -	11	-	- -	- -	- -
7	Ц12-811-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА	2,00	1,22 1,10	- -	2	2	- -	1,00 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		32-50мм								
		ШТ								
8	С130-108	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В мм: 50	2,00	6,70	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц12-808-3	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,мм:65-80	11,00	4,37	0,48	48	37	5	4,00	44
				3,39	0,07			-	0,05	1
		ШТ								
10	С130-122	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Ч 14БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В мм: 65	11,00	30,64	-	339	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.								
11	Ц12-808-4	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,мм:100	3,00	5,01	0,57	15	11	2	5,00	15
				3,71	0,08			-	0,06	-
		ШТ								
12	С130-124	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Ч 14БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В мм: 100	3,00	38,44	-	115	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.								
13	Ц12-808-5	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,мм:150	4,00	7,13	1,07	29	21	5	7,00	28
				5,24	0,22			2	0,17	1
		ШТ								
14	С130-126	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Ч 14БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В мм: 150	4,00	80,29	-	321	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.								
15	Ц12-800-1	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25мм	10,00	2,73	0,05	27	24	-	2,00	20
				2,32	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
16	2307-10396	-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ588Р СВМ ДУ25;РУ16	10,00	32,04	-	323	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛТ								
17	Ц12-791-6	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ,КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ	1,00	5,84	0,97	5	5	-	6,00	6
				4,59	0,24			-	0,18	-
		ЛТ								
18	23-07П.1-0 488	-ВЕНТИЛЬ 15С922Нж ДУ100	1,00	557,86	-	559	-	-	-	-
		ЛТ		-	-			-	-	-
19	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25	2,00	2,40	0,10	6	4	-	3,00	6
				1,99	0,02			-	0,01	-
		ЛТ								
20	С130-877	-КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ МАЛОПОДЪЕМНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 17Ч5БР1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	9,24	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЛТ.								
21	Ц12-805-4	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	1,00	4,99	0,74	6	4	-	5,00	5
				3,86	0,15			-	0,12	-
		ЛТ								
22	2307-10886	-КЛАПАН 17Ч18БР ДУ80;РУ16	1,00	25,19	-	25	-	-	-	-
		ЛТ		-	-			-	-	-
23	Ц12-805-4	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	3,00	4,99	0,74	15	11	2	5,00	15
				3,86	0,15			-	0,12	-
		ЛТ								
24	2307-10887	-КЛАПАН 17Ч18БР ДУ100;РУ16	3,00	36,42	-	110	-	-	-	-
		ЛТ		-	-			-	-	-
25	Ц11-391-5	-МОНТАЖ	2,00	4,69	0,02	9	9	-	6,00	12
		ЛТ		4,56	-			-	-	-
26	23-07 П.1-0922	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ДУ80 21Ч5БК	1,00	146,07	-	146	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
27	23-07 П.1-0925	-ТО ЖБ,ДУ100 21Ч5БК ШТ	1,00	170,19	-	170	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	Ц18-1-1	-МОНТАЖ ШТ	7,00	22,50	1,92	157	76	13	17,00	119
				10,91	1,12			8	0,85	6
29	18-08П.18-003	-МАСЛОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ В41-16 УХЛ4 ШТ	7,00	24,21	-	169	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
30	Ц18-2-1	-МОНТАЖ ШТ	3,00	26,69	1,58	81	44	4	22,00	66
				14,62	0,76			2	0,58	2
31	23-03-14 КН.1 П.04-056	-УСТРОЙСТВО ОСУШКИ П-УОБ-1 УХЛ4 ШТ	3,00	1127,00	-	3381	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32	Ц28-138-1	-МОНТАЖ ШТ	1,00	56,07	23,63	56	27	23	38,00	38
				27,62	7,92			8	6,01	6
33	23-03П.01-263	-ВЛАГОМАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ СМЦ-5 ШТ	1,00	545,60	-	546	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
34	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	6,00	1,01	-	6	6	-	1,03	6
				0,96	-			-	-	-
35	Ц12-809-1	-КРАН К МАНОМЕТРУ ШТ	6,00	1,03	-	6	6	-	1,00	6
				0,94	-			-	-	-
36	С130-1951	-МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100 КОМПЛ	6,00	5,56	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
37	С130-1790	-ФЛАНЕЦ ДУ25 ШТ	28,00	1,13	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
38	С130-1793	-ФЛАНЕЦ ДУ50 ШТ	6,00	1,78	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
39	С130-1794	-ФЛАНЕЦ ДУ65 ШТ	2,00	2,12	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
40	С130-1795	-ФЛАНЕЦ ДУ80 ШТ	28,00	2,39	-	67	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
41	С130-1796	-ФЛАНЕЦ ДУ100 ШТ	7,00	2,99	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
42	С130-1798	-ФЛАНЕЦ ДУ150 ШТ	8,00	4,63	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
43	05-17 П.2-137	-РУКАВ Г(4)-10-16-28-У Ч	20,00	1,33	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
44	05-17 П.2-140	-РУКАВ Г4-10-25-40-У М	155,00	2,99	-	463	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
45	05-17	-РУКАВ Г4-10-40-57-У	10,00	4,91	-	50	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.2-144	Ч								
				-	-			-	-	-
46	05-17	-РУКАВ Г4-10-50-69-У	10,00	4,42	-	45	-	-	-	-
	П.2-110	Ч								
				-	-			-	-	-
47	01-13СТР13	-НИППЕЛИ	39,00	0,08	-	3	-	-	-	-
		ПТ								
				-	-			-	-	-
48	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,02	160,11	6,37	4	2	-	200,00	4
				142,56	2,02			-	1,54	-
		Т								
49	С159-3317	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5ММ	0,02	881,82	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
50	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,15	130,03	24,65	21	15	4	134,00	20
				98,87	13,16			2	9,98	1
		Т								
51	С159-3321	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5,5ММ	0,15	738,58	-	111	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
52	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,28	130,03	24,65	55	27	6	134,00	38
				98,87	13,16			3	9,98	3
		Т								
53	С159-3326	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО	0,28	677,34	-	190	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ Т								
54	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ Т	0,06	105,88 78,00	22,61 12,10	7	5	- -	110,00 9,18	7 1
55	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ Т	0,06	628,78 -	- -	38	-	- -	- -	- -
56	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ Т	0,17	105,88 78,00	22,61 12,10	20	14	4 2	110,00 9,18	19 2
57	С159-3348	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ Т	0,17	546,98 -	- -	92	-	- -	- -	- -
58	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	250,00	0,63 0,54	0,07 0,02	159	135	19 5	1,00 0,01	250 3
59	С130-1079	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ГОСТ 3262-75 ДУ15ММ М	41,20	1,04 -	- -	43	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С130-1080	-ТОЖЕ,ДУ25ММ	195,70	1,24	-	243	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
61	С130-1083	-ТОЖЕ,ДУ40ММ	20,60	2,81	-	57	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
62	С111-636	-ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э-42,6ММ АНО-6	0,01	744,00	-	8	-	-	-	-
		Г		-	-			-	-	-
63	Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	0,52	88,66	0,05	45	25	-	68,00	35
		100М2		48,42	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			8744	543	87		798
			РУБ.					32		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(882)		882	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(882)		882	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(7817)		7817	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(134)		134	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(550)		-	550	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(448)		448	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(441)		441	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(29)		-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(58)		-	58	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(659)		659	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(8917)		8917	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(818)		-	-	-		818
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(608)		-	608	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(45)		45	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(20)		20	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(25)		-	25	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(7)		7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1)		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(4)		4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(56)		56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(35)		-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(26)		-	26	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(9855)		9855	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(853)		-	-	-		853
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(634)		-	634	-		-

СОСТАВИЛ ТИТОВА

ПРОВЕРИЛ КУЛАГИНА

gost.e-ecolog.ru