ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

708 - 75.93

СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 360/240

АЛЬБОМ II

ЧАСТЬ 2

КНИГА 2

С СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ стр. 2÷116

Ц00058-14

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

708 - 75.93

СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 360/240

АЛЬБОМ II

ЧАСТЬ 2

КНИГА 2

С СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ стр.

РАЗРАБОТАН:

Проектный институт № 2

Главный инженер института Б.Л.Аронов

Главный инженер проекта И.В.Иванова

Утвержден Главпроектом
Госстроя России
письмо от 30.II.93г.
№ 9-3-I/254

Введен в действие АП
Гипростроммаш
приказ от 6.I2.93
№ I7

400058-14 2

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№№ пп	Марка сметы	Наименование смет	Стр.
I	2	3	4
I	-	Сводка объемов и стоимости работ по смете I-3	3
2	I-3	Локальная смета на общестроительные работы	4
3	-	Сводка объемов и стоимости работ по смете I-5	4I
4	I-5	Локальная смета на общестроительные работы	42
5	-	Сводка объемов и стоимости работ по смете I-6	79
6	I-6	Локальная смета на общестроительные работы	80

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-3

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	2217,97	3792	4695			2,76
2.	ФУНДАМЕНТЫ	М3	40,58	3726	4534			2,45
3.	ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			30704	37300			19,70
4.	СТЕНЫ	М2	343,36	15553	18970			10,37
5.	ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ	М2	128,29	2805	3327			1,44
6.	ЛЕСТНИЦЫ	М2	28,42	1134	1393			0,81
7.	КРОВЛЯ	М2	152,88	4892	5946			3,16
8.	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	118,15	78269	91003			48,77
9.	ДВЕРИ	М2	41,35	1480	1826			1,08
10.	ОКНА	М2	37,79	1238	1491			0,75
11.	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	112,66	1121	1378			0,80
12.	ПОЛЫ	М2	625,90	6674	7931			4,61
13.	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	4,13	50	62			0,04
14.	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	599,40	2959	3637			2,12
15.	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			1685	2062			1,16
	ИТОГО			156082	185555			100,00

ГЛ.ИНЖ.ПРОЕКТА ИВАНОВА И.В.

НАЧ.ОТДЕЛА КОВАЛЬЧУК З.А.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554773

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-3

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 360 Т (ВАРИАНТ-ДЛЯ РАБОТЫ ПНЕВМОВИНТОВЫМ НАСОСОМ В СУХИХ ГРУНТАХ)

ОСНОВАНИЕ: Кж1-16+ АР1-19+ КМ1-28+ КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 185,555 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11627 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 11,082 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СМЕТА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1984ГОДА. ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПЕРСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ , ОБЬЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3.07.90Г. НОМЕР 12-Д. ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАСЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ В П.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

СРЕЗКА ГРУНТА

1	Е1-1608 Т.1-29-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,12	74,63 – 24,99	74,63 – 24,99	10 – 3	– – 21,17	10 – 3	– – –	– – 3
2	Е1-1615 Т.1-29-2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 1000М3	0,12	235,96 – 78,88	235,96 – 78,88	29 – 10	– – 66,82	29 – 10	– – –	– – 8
3	Е1-1585 Т.1-22-7	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,12	176,62 – 5,14	171,17 – 65,45	22 – 8	– – 55,44	20 – 8	8,33 – –	1 – 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	163,53	0,46 -	- -	73	-	- -	- -	- -
5	Е1-1128 Т.1-116-1	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М2	7,79	0,51 -	0,51 0,15	5	-	5 2	- 0,13	- 1
6	Е1-1603 Т.1-25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,12	18,94 1,62	17,10 5,30	2	-	2 -	2,63 4,49	- 1
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА								
7	Е1-1586 Т.1-22-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	1,95	217,00 6,27	210,31 80,07	423	12	409 156	10,20 67,82	20 132
8	Е1-1608 Т.1-29-2	-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М 1000М3	0,11	74,63 -	74,63 24,99	8	-	8 3	- 21,17	- 2
9	Е1-1615 Т.1-29-9 К=4	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 1000М3	0,11	235,96 -	235,96 78,88	25	-	25 8	- 66,82	- 7
10	Е1-960 Т.1-80-2 Т.Ч.П.3.67	-ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,37	111,75 111,75	- -	41	41	- -	184,80 -	68 -
11	Е1-1585 Т.1-22-7 Т.Ч.П.1.17	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОБОРА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,15	176,62 5,14	171,17 65,45	26	1	25 10	8,33 55,44	1 8
12	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	3677,04	0,46 -	- -	1652	-	- -	- -	- -
13	Е1-1604 Т.1-25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	1,13	23,39 1,99	20,98 6,48	26	2	24 7	3,23 5,49	4 6
14	Е1-1585 Т.1-22-7	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	1,13	176,62 5,14	171,17 65,45	200	6	194 75	8,33 55,44	9 63
15	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	1815,85	0,46	-	817	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		–	–			–	–	–
16	Е1-1634 Т.1-31-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,91	34,51 – 11,59	34,51 – 11,59	30	–	30 – 10	– – 9,82	– – 9
17	Е1-1645 Т.1-31-13 К=9	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634 1000М3	0,91	177,48 – 59,67	177,48 – 59,67	161	–	161 – 54	– – 50,54	– – 46
18	Е1-967 Т.1-81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	2,27	51,87 51,87	– –	117	117	– –	89,60 –	203 –
19	Е1-1184 Т.1-118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	9,08	13,68 7,75	5,93 3,89	125	70	55 36	11,20 3,30	102 30
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		3792	249	997		408
				РУБ.				382		323
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(3792)	3792	–	–		–
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(2)	2	–	–		–
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(631)	–	631	–		–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(557)	557	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(9)	–	–	–		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(79)	–	79	–		–
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(346)	346	–	–		–
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(4695)	4695	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(740)	–	–	–		740
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(710)	–	710	–		–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.	(4695)	4695	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(740)	–	–	–		740
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(710)	–	710	–		–
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
20	Е6-1 Т.6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5 М3	2,31	46,02 0,87	0,48 0,14	105	2	– –	1,37 0,10	3 –
21	Е6-5 Т.6-1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ФМ1, 2, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5 М3	13,20	64,52 4,54	1,01 0,31	851	60	11 3	6,66 0,23	88 3
22	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,11	464,40 –	– –	52	–	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е6-81 Т.6-9-5	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,35	726,76 24,62	11,90 3,57	255	9	5 2	31,20 2,71	11 1
		Т								
24	Е6-80 Т.6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,01	812,62 25,25	3,74 1,12	9	-	- -	34,40 0,85	- -
		Т								
25	Е6-83 Т.6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	700,21 155,00	2,38 0,71	6	1	- -	210,00 0,54	2 -
		Т								
26	Е6-84 Т.6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,07	592,71 47,50	2,21 0,66	42	4	- -	64,00 0,50	4 -
		Т								
27	Е8-10 Т.8-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД БЕТОННЫЕ БЛОКИ	4,13	15,73 0,50	0,54 0,17	64	2	2 -	0,80 0,13	3 1
		М3								
28	Е7-400 Т.7-36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	30,00	2,37 0,27	1,34 0,49	72	9	40 15	0,39 0,37	12 11
		ШТ								
29	Е7-401 Т.7-36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	43,00	3,09 0,37	1,85 0,68	133	16	80 29	0,53 0,52	23 22
		ШТ								
30	С140-11637 Ц.П.3-19	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100 МАРКИ ФБС9.3.6Т	4,38	76,68 -	- -	345	-	- -	- -	- -
		М3								
31	С140-11637 Ц.П.3-11	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100 МАРКИ ФБС24.3.6Т	17,46	75,65 -	- -	1321	-	- -	- -	- -
		М3								
32	Е7-2 Т.7-1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	11,00	3,32 0,62	2,70 0,97	36	7	29 10	0,86 0,74	9 8
		ШТ								
33	608-79 Ц.П.9-110	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ МАРКИ ФЛ8.24-1, ФЛ8.12-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В10	4,10	93,75 -	- -	385	-	- -	- -	- -
		М3								
34	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,09	39,39 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		100КГ								
35	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,22	55,21 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		100КГ								
36	Е8-13 Т.8-4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,21	150,06 24,50	2,54 0,76	31	5	- -	38,10 0,58	8 -
		100М2								
37	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100М2								
38	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,05	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			3726	115	167		163
			РУБ.					59		46
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	3726)	3726	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(	455)	455	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(	174)	-	174	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(	452)	452	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(	2531)	2531	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(	473)	473	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(	31)	-	-	-		31
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(	65)	-	65	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(	335)	335	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	4534)	4534	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	240)	-	-	-		240
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	239)	-	239	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.	(	4534)	4534	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	240)	-	-	-		240
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	239)	-	239	-		-

РАЗДЕЛ 3. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФУНДАМЕНТЫ

39	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	6,94	46,02	0,48	320	6	4	1,37	10
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ								
		БЕТОНА КЛ. В3.5		0,87	0,14			2	0,10	1
		М3								
40	Е7-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	6,00	12,11	9,94	73	12	59	3,01	18
	Т.7-1-7	КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА								
		ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ		2,17	3,62			22	2,75	17
		БОЛЕЕ 3,5Т								
		МТ								
41	606-78	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ	21,30	84,11	-	1792	-	-	-	-
	Ц.П.9-98	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ Ф1, ИЗ								
		БЕТОНА КЛ. В25		-	-			-	-	-
		М3								
42	С147-1	-АРМАТУРА А-1	4,51	39,39	-	177	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
43	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,25	43,00	-	10	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С147-5	-АРМАТУРА АТ-4	28,25	39,39	-	1113	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		КОЛОННЫ								
45	Е7-33 Т.7-3-3	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0.7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т	24,00	19,18	9,44	458	112	226	6,24	150
		ЧЕЛ.-Ч		4,67	3,42			82	2,59	62
		ЭТ								
46	608-71 Ц.П.9-80	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ К-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В25	26,40	157,27	-	4152	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
47	С147-1	-АРМАТУРА А-1	8,95	39,39	-	353	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
48	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,06	43,00	-	46	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
49	С147-4	-АРМАТУРА А-4	15,12	39,39	-	595	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
50	С147-25	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ	6,24	99,07	-	617	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
51	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	7,15	71,04	-	507	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ПРИЯМОК ПРМ2								
52	Е11-2 Т.11-1-2 К=2,5 К ОБЪЕМУ	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ. 100 ММ	0,72	66,04	1,68	49	4	2	7,19	5
		100М2		4,46	0,51			-	0,39	-
53	Е6-15 Т.6-1-15	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛ. В15	6,42	50,91	0,58	328	4	5	0,99	6
		М3		0,65	0,17			2	0,13	1
54	Е6-90 Т.6-11-1	-БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛ. В15	5,08	57,66	0,56	295	10	4	2,81	14
		М3		1,94	0,17			2	0,13	1
55	Е6-83 Т.6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	700,21	2,38	6	1	-	210,00	2
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
56	Е6-84 Т.6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ. ДО 20	0,06	592,71	2,21	47	4	-	64,00	5
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
57	Е34-304 Т.34-55-1	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,29	651,77	12,48	102	12	4	56,70	16
		10М2		41,37	3,74			2	2,84	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е6-1 Т.6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5 М3	0,11	46,02 0,87	0,48 0,14	5	-	- -	1,37 0,10	- -
59	Е11-2 Т.11-1-2 К=2,5 К ОБЪЕМУ	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ. 100 ММ 100М2	0,04	66,04 4,46	1,68 0,51	4	-	- -	7,19 0,39	- -
60	Е6-2 Т.6-1-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ФОМ2 ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5 М3	0,42	62,60 3,06	0,63 0,19	25	1	- -	4,50 0,14	2 -
61	Е6-5 Т.6-1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ФОМ3, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5 М3	1,00	64,52 4,54	1,01 0,31	64	5	- -	6,66 0,23	7 -
62	Е6-7 Т.6-1-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3 ФОМ1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5 М3	6,00	58,30 2,76	1,91 0,58	349	16	11 3	4,10 0,44	25 3
63	Е6-36 Т.6-3-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ М3	7,42	1,37 0,47	0,73 0,22	11	4	5 2	0,67 0,17	5 1
64	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ3С Т	0,08	464,40 -	- -	38	-	- -	- -	- -
65	Е6-80 Т.6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,10	812,62 25,25	3,74 1,12	81	2	- -	34,40 0,85	3 -
		ПРИЯМОК ПР-1								
66	Е6-1 Т.6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5 М3	14,97	46,02 0,87	0,48 0,14	688	12	7 2	1,37 0,10	21 1
67	Е6-226 Т.6-26-4	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ ПР-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В15 М3	165,15	78,50 5,61	2,09 0,63	12933	927	345 104	8,01 0,48	1323 79
68	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ4С Т	9,94	486,76 -	- -	4838	-	- -	- -	- -
69	Е6-80 Т.6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,05	812,62 25,25	3,74 1,12	41	1	- -	34,40 0,85	2 -
70	Е6-81	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	0,30	726,76	11,90	217	7	4	31,20	9

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.6-9-5	ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		24,62	3,57			2	2,71	1
		Т		155,00	0.71			-	0,54	-
71	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	700,21	2,38	42	9	-	210,00	13
	Т.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		47,50	0.66			-	0,50	-
72	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,25	592,71	2,21	148	12	-	64,00	16
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		15,50	0.66			-	0,50	-
73	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,19	560,03	2,21	107	2	-	21,10	4
	Т.6-9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		Т		15,50	0.66			-	0,50	-
74	Е7-762	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	1,00	4,06	3,11	5	1	4	1,07	1
	ДОП.В2	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2								
	Т.7-65-3	ШТ		0,80	1,12			2	0,85	1
75	608-1491	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ	0,31	119,37	-	36	-	-	-	-
	Ц.П.8-504	3 ДО 11М2 МАРКИ П10-3								
		М3		-	-			-	-	-
76	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	39,39	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
77	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,17	43,00	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
78	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	55,21	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
79	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,38	14,31	0,34	5	1	-	3,10	1
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100М2								
80	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,75	20,22	0,21	16	1	-	2,30	2
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			30704	1166	680		1660	
		РУБ.					227		169	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)						
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	30704)	30704	-	-		-	
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	3600)	3600	-	-		-	
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	1393)	-	1393	-		-	
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	14283)	14283	-	-		-	
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	10965)	10965	-	-		-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	3836)	3836	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	261)	-	-	-		261	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	516)	-	516	-		-	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	2760)	2760	-	-		-	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	37300)	37300	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	2090)	-	-	-		2090	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	1909)	-	1909	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		(37300)	37300	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(2090)	-	-	-		2090
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1909)	-	1909	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
		ПАНЕЛЬНЫЕ								
81	Е7-548 Т.7-43-3-1 .8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ДТ	4,00	8,67 1,66	2,14 0,78	34	6	8 3	2,18 0,59	9 2
82	Е7-551 Т.7-43-4-1 .8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ДТ	23,00	10,64 2,09	2,89 1,02	243	47	66 24	2,69 0,77	62 18
83	Е7-575 Т.7-44-2-1 .8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	4,00	7,39 1,81	2,23 0,82	29	7	8 3	2,35 0,62	9 2
84	Е7-534 Т.7-42-10- 1.8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	8,00	4,95 0,94	1,72 0,65	38	7	13 5	1,21 0,49	10 4
85	Е7-537 Т.7-42-11- 1.8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	4,00	6,38 1,37	2,58 0,97	26	5	10 3	1,78 0,74	7 3
86	608-960 Ц.П.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ М2	78,26	33,17 -	- -	2597	-	- -	- -	- -
87	608-960 Ц.П.11-28	-ТО ЖЕ, ЦЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М М2	85,02	33,80 -	- -	2873	-	- -	- -	- -
88	608-958	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 25СМ ПАРАПЕТНЫЕ ПАНЕЛИ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ	36,90	28,59 -	- -	1055	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
89	608-960 2.П.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ С ПРОЕМАМИ ДО 5 М2, С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ	54,89	33,17 -	- -	1821	-	- -	- -	- -
		М2								
90	608-91042 Ц.П.11-106	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 16СМ	18,63	25,70 -	- -	478	-	- -	- -	- -
		М2								
91	608-91041 Ц.П.11-104	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ	9,06	24,83 -	- -	226	-	- -	- -	- -
		М2								
92	608-91035 Ц.П.11-92	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 9СМ	7,17	18,25 -	- -	131	-	- -	- -	- -
		М2								
93	СЦСЦ СТР.114 П.2	-НАДБАВКА ЗА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ	255,07	1,19 -	- -	304	-	- -	- -	- -
		М2								
94	С111-126 Ц ТАБЛ.Б	-ОБЛИЦОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК	271,57	11,70 -	- -	3177	-	- -	- -	- -
		М2								
95	СЦСЦ СТР.119 ТАБЛ.2.2	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК П.М.	17,40	0,79 -	- -	14	-	- -	- -	- -
96	СЦСЦ СТР.118 ТАБЛ.1.1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ П.М.	44,08	2,45 -	- -	108	-	- -	- -	- -
97	С122-44	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В	12,95	37,21 -	- -	482	-	- -	- -	- -
		М2								
98	С122-159	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ И ТРЕХСТВОРНЫЕ МАРКА ВС1-94,ВС3-94 СВЦ9-18	3,28	30,05 -	- -	99	-	- -	- -	- -
		М2								
99	Е15-707 Т.15-201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,16	372,71 31,50	2,54 0,76	60	5	- -	46,90 0,58	7 -
		100М2								
100	С111-429	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,8М	5,00	5,13 -	- -	26	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
101	С111-430	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	2,00	5,99 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	СЦСЦ СТР.118 ТАБЛ.1 П.16	-УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ П.М.	32,70	0,09 - -	- - -	3	-	- - -	- - -	- - -
103	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 М	32,70	0,45 - -	- - -	16	-	- - -	- - -	- - -
104	Е15-564 К=0.3 Т.15-159-4	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ 100М2	0,05	117,21 63,50	0,13 0,03	6	4	- -	88,70 0,03	4 -
105	СЦСЦ СТР.119 Т.1 П.21	-УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК П.М.	8,00	0,79 -	- -	6	-	- -	- -	- -
106	С122-362	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД19-25,ПД22-25,ПД25-25,ПД28-25 М	8,00	5,06 -	- -	40	-	- -	- -	- -
107	СЦСЦ СТР.118 ТАБЛ.1 П.15	-УСТАНОВКА СЛИВОВ П.М.	11,60	0,79 -	- -	9	-	- -	- -	- -
108	С111-526	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 1.0 ММ Т	0,02	419,10 -	- -	8	-	- -	- -	- -
109	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,44	37,20 -	- -	17	-	- -	- -	- -
		ПРИМЕЧАНИЕ: СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧТЕНЫ НОРМАМИ СНИП								
110	Е7-247 Т.7-14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	3,00	25,41 5,06	9,72 3,50	77	15	29 10	6,60 2,66	20 8
111	608-1389 Ц.П.8-343	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7.0КГ/М2 С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ М2	21,85	26,11 -	- -	570	-	- -	- -	- -
112	С111-126 Ц.ТАБЛ.Б	-ОБЛИЦОВКА СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК М2	21,85	11,70 -	- -	256	-	- -	- -	- -
		КИРПИЧНЫЕ								
113	Е6-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	8,29	72,54	1,38	599	22	11	4,05	34

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.8-5-1	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		2,76	0,41			3	0,31	3
		М3								
114	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ	-0,03	-16,37	-	-2	-	-	-21,00	-1
	Т.8-7-1	КИРПИЧА (НА ИСКЛЮЧЕНИЕ)		-16,37	-			-	-	-
		100М2								
115	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И	0,01	711,03	2,35	7	-	-	54,30	1
	Т.8-7-3	ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ		34,75	0,70			-	0,53	-
		Т								
116	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,08	700,21	2,38	55	12	-	210,00	17
	Т.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		155,00	0,71			-	0,54	-
		Т								
117	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
118	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,05	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
	Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА		1,89	0,07			-	0,05	-
		100 М2								
119	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	0,21	232,92	2,21	49	4	-	24,00	5
	Т.10-4-1	ИЗ БРУСЬЕВ		16,12	0,66			-	0,50	-
		М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			15553	134	145		184
			РУБ.					51		40
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(15553)		15553	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(250)		250	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(185)		-	185	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(13884)		13884	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(688)		688	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(2017)		2017	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(138)		-	-	-		138
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(269)		-	269	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(1400)		1400	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(18970)		18970	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(362)		-	-	-		362
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(454)		-	454	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.	(18970)		18970	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(362)		-	-	-		362
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(454)		-	454	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

120	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	13,00	7,07	1,81	90	22	23	2,29	30
	Т.7-39-6-1 ,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ		1,74	0,65			8	0,49	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зданий до 30м								
		т								
121	Е7-469 Т.7-39-8-1 .8	-Установка ребристых панелей покрытий площадью до 10м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	1,00	2,75 0,85	1,70 0,65	3	1	2 -	1,18 0,49	1 -
		т								
122	Е7-650 Т.7-47-5-1 .8	-Установка плит балконов и козырьков площадью до 5м2 в панельных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	1,00	6,59 1,82	3,61 1,38	7	1	4 2	2,49 1,04	2 1
		т								
123	608-91054 Ц.П.11-156	-Панели 4асторебристые перекрытий привед. толщ. 12 см, нормат. нагр. 800 кг/м2 с отверстиями	17,82	17,92 -	- -	320	-	- -	- -	- -
		м2								
124	608-91056 Ц.П.11-158	-Плиты перекрытий привед. толщ. 16 см, нормат. нагр. 800 кг/м2	106,92	21,27 -	- -	2275	-	- -	- -	- -
		м2								
125	608-91056 Ц.П.11-146	-Плиты перекрытий привед. толщ. 12 см, нормат. нагр. 800 кг/м2 пролетом 6 м	3,55	18,10 -	- -	64	-	- -	- -	- -
		м2								
126	Е7-209 Т.7-12-7	-Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25м	1,00	3,61 1,26	1,75 0,65	3	1	2 -	1,64 0,49	2 -
		т								
127	606-1358 Ц.П.8-236	-Стаканы для крепления дефлекторов объемом до 0,1м3 марки СБ4А-1	0,06	160,56 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		м3								
128	С147-1	-Арматура А-1	0,02	39,39 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		100кг								
129	С147-15	-Проволочная арматура В-1	0,02	55,21 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		100кг								
130	Е9-209 Т.9-32-12	-Монтаж рамы РС-1	0,03	108,03 42,87	34,00 10,15	3	1	- -	53,80 7,70	2 -
		т								
131	С121-2095	-Различные конструкции,не предусмотренные в основных разделах из горячекатаных профилей,масса отправочной марки,т до 0,05 б из стали С235	0,02	771,65 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		т								
132	С121-2095	-Различные конструкции,не предусмотренные в основных	0,01	787,00	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ С245		-	-			-	-	-
		Т								
133	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	14,31 2,56	0,34 0,10	2	-	- -	3,10 0,08	- -
		100М2								
134	Е13-153 К=2 К ОБЪЕМУ Т.13-18-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,04	20,22 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	- -
		100 М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			2805	26	31		37
			РУБ.					10		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(2779)		2779	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(12)		12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(35)		-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(2670)		2670	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(35)		35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(277)		277	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(18)		-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(38)		-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(243)		243	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(3299)		3299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(60)		-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(73)		-	73	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(26)		26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(1)		-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(23)		23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(28)		28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(2)		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(1)		-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.	(3327)		3327	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(62)		-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(74)		-	74	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ								
135	Е7-510 Т.7-41-6-1 ,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	4,00	9,36 3,00	5,63 2,11	37	12	22 8	4,01 1,60	16 6
		1Т								
136	Е7-499 Т.7-41-1.8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ	1,00	3,66	2,15	3	1	2	1,53	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 32М		1,14	0,62			-	0,62	1
		ШТ								
137	608-92333 Ц.П.11-167	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ МАРКИ ЛмП60.11.17-5-3, ЛмП60.11.17-5	26,35	16,63	-	439	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
138	608-92335 Ц.П.11-169	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ ЛПП16.15.В	2,08	15,31	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
139	Е7-668 7-47-11-1.8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ ДО 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	76,00	2,01	0,22	154	56	17	1,01	77
				0,74	0,08			7	0,06	5
		ШТ								
140	608-92339 Ц.П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 1ЛП12,3	48,40	2,57	-	125	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
141	608-92339 Ц.П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 2ЛП9.5, 2ЛП9.5В+ШИРИНОЙ 46 СМ	33,48	2,82	-	94	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
142	Е7-737 Т.7-58-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	0,16	1539,87	5,27	246	7	-	61,00	10
				44,62	1,60			-	1,21	-
		100М								
143	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,05	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
				2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
144	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-136 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,11	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
				1,89	0,07			-	0,05	-
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			1134	76	41		105
			РУБ.					15		12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	1134)	1134	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(	239)	239	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(	91)	-	91	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(	690)	690	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(	84)	84	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(156)	156	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(10)	-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(21)	-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(103)	103	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1393)	1393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(127)	-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(112)	-	112	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.		(1393)	1393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(127)	-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(112)	-	112	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
145	Е12-290	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ	0,76	5218,02	0,71	3967	9	-	16,30	12
	Т.12-9-6	АРМОГИДРОБУТИЛА АК-7								
		100М2		11,55	0.22			-	0,17	-
146	Е13-381	-ЗАЩИТА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	1,53	82,02	0,26	126	1	-	1,21	2
	Т.13-49-2	ЭМАЛЬЮ ХП-799 В ОДИН СЛОЙ ЗА 2								
	К=2 К	РАЗА		1,02	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
147	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	0,73	22,43	3,06	18	14	2	28,50	21
	Т.12-9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
		НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		19,37	0,90			-	0,68	-
		БЕТОНОВ								
		100М2								
148	СЦСЦ	-ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	7,52	24,80	-	186	-	-	-	-
	ПОЗ.3-147	МАРКИ 400								
		М3		-	-			-	-	-
149	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,77	74,38	1,25	57	7	-	14,30	11
	Т.12-10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ НА РАСТВОРЕ М-50,		9,55	0,37			-	0,28	-
		ВКЛЮЧАЯ КОЗЫРЕК								
		100М2								
150	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,18	3,68	0,08	2	-	-	0,07	-
	Т.12-10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ								
	К=5 К	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО		0,04	0,03			-	0,03	-
	ОБЪЕМУ	РАСЦЕНКЕ НОМ299								
		100М2								
151	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ	0,77	14,58	0,32	11	2	-	4,72	4
	Т.12-9-10	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ								
		ГРУНТОВКОЙ		2,92	0,10			-	0,08	-
		100М2								
152	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	0,77	611,23	26,52	470	52	21	95,20	73
	Т.12-2-6-2	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		68,62	7,97			7	6,05	5
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
153	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,18	298,49	0,69	55	10	-	83,00	15
	Т.12-8-5	100М2								
				57,25	0,20			-	0,15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			4892	95	23		138
			РУБ.					7		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(4892)	4892	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(4536)	4536	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(102)	-	102	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(42)	42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(614)	614	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(43)	-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(83)	-	83	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(440)	440	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(5946)	5946	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(186)	-	-	-		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(185)	-	185	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.		(5946)	5946	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(186)	-	-	-		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(185)	-	185	-		-
		РАЗДЕЛ 8. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
154	Е9-114 Т.9-16-1	-МОНТАЖ КОЛОНН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ. ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	8,93	39,71	27,03	355	40	241	5,23	47
		Т		4,47	7,09			63	5,38	48
155	С121-1943	-КОЛОННЫ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	8,03	595,10	-	4778	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
156	С121-1783	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С255	0,90	616,26	-	555	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
157	Е9-88 Т.9-11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО КОЛОННАМ	3,16	66,18	19,38	209	61	61	24,60	78
		Т		19,25	7,36			24	5,59	18
158	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,44	467,80	-	205	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
159	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,44	509,60	-	224	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
160	С121-1914	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	2,29	555,05	-	1271	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
161	Е9-116 Т.9-16-5	-МОНТАЖ БАЛОК ПОКРЫТИЯ	4,83	49,82	25,16	241	60	122	15,60	75
		Т		12,50	8,06			39	6,11	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т	3,29	532,40	-	1752	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
163	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С255 Т	1,38	559,26	-	771	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
164	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,16	429,65	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
165	Е9-88 Т.9-11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО ПОКРЫТИЮ Т	0,44	66,18	19,38	28	9	8	24,60	11
				19,25	7,36			3	5,59	2
166	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,44	467,80	-	205	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
167	Е9-94 Т.9-12-1	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ Т	1,36	46,96	24,31	64	15	34	13,50	18
				10,87	8,50			12	6,45	9
168	С121-1925	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 1 ИЗ СТАЛИ С235 Т	1,36	467,65	-	636	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
169	Е9-33 Т.9-4-1	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА Т	7,83	69,89	30,77	547	124	241	19,40	152
				15,75	11,20			88	8,50	67
170	С121-1782	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235 Т	1,47	547,45	-	806	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
171	С121-1789	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С235 Т	5,53	536,05	-	2964	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
172	С121-1789	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,83	551,40	-	458	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	Е9-116 Т.9-16-5	-МОНТАЖ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ Т	14,34	49,82 12,50	25,16 8,06	715	179	361 116	15,60 6,11	224 88
174	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т	9,26	532,40 -	- -	4930	-	- -	- -	- -
175	С121-1956	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т БОЛЕЕ 1 1 ИЗ СТАЛИ С345-3 Т	5,09	646,85 -	- -	3293	-	- -	- -	- -
176	Е9-47 Т.9-7-2	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ Т	19,22	73,05 23,75	29,92 9,23	1405	456	575 177	30,10 7,00	579 135
177	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С235 Т	18,63	644,35 -	- -	12004	-	- -	- -	- -
178	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,45	659,70 -	- -	296	-	- -	- -	- -
179	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С255 Т	0,11	686,56 -	- -	76	-	- -	- -	- -
180	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,03	646,25 -	- -	19	-	- -	- -	- -
181	Е9-97	-МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО	17,52	8,02	2,07	141	36	37	2,89	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.9-13-1	МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДКРАНОВЫМ БАЛКАМ РЕЛЬСЫ ТИПА Р		2,04	0,66			12	0,50	9
		М								
182	С121-1824	-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК РЕЛЬСЫ КРАНОВЫЕ 1	0,90	429,40	-	386	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
183	Е9-132	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ	11,24	105,12	51,67	1182	381	581	43,90	493
	Т.9-20-1	Т		33,87	16,91			190	12,84	144
184	С121-1985	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245	0,85	446,73	-	380	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
185	С121-1985	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С255	0,55	468,64	-	257	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
186	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С235	0,30	480,72	-	144	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
187	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С245	4,80	493,23	-	2367	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
188	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С255	4,73	515,14	-	2437	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
189	Е9-40	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	33,94	5,98	4,48	204	31	152	1,28	43
	Т.9-6-1	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24		0,91	1,56			53	1,19	40
		М								
190	С121-1826	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ	1,30	580,16	-	754	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255								
		т								
191	Е9-132	-МОНТАЖ СИЛОСОВ И ОПОР ПОД НИХ	29,21	105,12	51,67	3071	990	1510	43,90	1282
	Т.9-20-1	т		33,87	16,91			495	12,84	375
192	С121-1982	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:ОПОРНЫЕ СТОЙКИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	8,17	442,08	-	3611	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
193	С121-1984	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,ОПОРНЫЕ БАЛКИ:КОЛЬЦЕВЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245	3,02	476,18	-	1438	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
194	С121-1988	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ. КОРПУСА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 4 ИЗ СТАЛИ С245	9,80	425,03	-	4165	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
195	С121-1991	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:КОНИЧЕСКИЕ ЧАСТИ 7 ИЗ СТАЛИ С245	8,23	504,08	-	4148	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
196	Е9-29	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ	8,69	320,90	200,60	2790	586	1743	94,00	817
	Т.9-4-6	ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		67,50	69,87			607	53,02	461
		100м2								
197	СПР-НТ	-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ	7,04	667,35	-	4698	-	-	-	-
	01-09	НС40-800-0,7		-	-			-	-	-
	Л.43	т		-	-			-	-	-
198	С111-525	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.75 ММ	0,34	485,10	-	165	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
199	Е9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	4,10	59,19	26,01	242	92	107	31,40	129
	Т.9-4-1	ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М		22,62	8,72			36	6,62	27
		100м2								
200	СПР-НТ	-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ	4,01	769,80	-	2519	-	-	-	-
	01-09	Н57-750-0,8		-	-			-	-	-
	Л.43	т		-	-			-	-	-
201	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	3,85	94,81	54,57	364	66	209	22,60	87
	Т.9-7-1	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ		17,25	20,06			76	15,22	59
		т								
202	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ	1,80	720,50	-	1298	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245		-	-			-	-	-
		Т								
203	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ	1,41	705,15	-	994	-	-	-	-
		ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С235		-	-			-	-	-
		Т								
204	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,65	646,25	-	420	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
205	Е9-234	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ	0,42	84,80	5,44	36	26	2	61,20	26
	Т.9-38-6	Т								
	ДОП.2			62,62	1,63			-	1,24	1
206	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,10	646,25	-	65	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
207	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,31	661,60	-	205	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
208	Е9-202	-МОНТАЖ СТАКАНОВ	0,08	82,22	29,07	6	2	2	41,00	3
	Т.9-32-5	Т								
				31,87	8,67			-	6,58	1
209	С121-2114	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 7 ИЗ СТАЛИ С235	0,08	862,85	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
210	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 (ПФ-170)	41,57	20,22	0,21	839	79	8	2,30	96
	Т.13-18-6			1,89	0,07			3	0,05	2
		100 М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			78269	3233	5994		4211
			РУБ.					1994		1516
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(11253)		11253	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(1254)		1254	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(1403)		-	1403	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.	(165)		165	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1574)		1574	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(109)		-	-	-		109
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(212)		-	212	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(1026)		1026	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(13853)		13853	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1641)		-	-	-		1641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1615)	-	1615	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(67016)	67016	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1954)	1954	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(3824)	-	3824	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.		(58448)	58448	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(4421)	4421	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(301)	-	-	-		301
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(595)	-	595	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(5713)	5713	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(77150)	77150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(4496)	-	-	-		4496
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4419)	-	4419	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.		(91003)	91003	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(6137)	-	-	-		6137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(6034)	-	6034	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ								
211	Е10-105 Т.10-20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	19,79	2,15 0,69	0,60 0,19	42	14	11 3	0,91 0,14	18 3
		М2								
212	Е10-107 Т.10-20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	21,56	2,93 0,84	0,22 0,07	63	17	5 2	1,16 0,05	25 1
		М2								
213	Е10-140 Т.10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	16,16	2,02 0,25	- -	34	4	- -	0,36 -	6 -
		М2								
214	С122-878 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ21-10 М2	4,10	25,26 -	- -	104	-	- -	- -	- -
215	С122-879 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ24-10 М2	7,05	24,33 -	- -	172	-	- -	- -	- -
216	С122-870 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДВГ19-9 М2	1,63	21,85 -	- -	36	-	- -	- -	- -
217	С122-833 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДС19-9ГЛ М2	5,01	43,55 -	- -	219	-	- -	- -	- -
218	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С М2	18,00	21,06 -	- -	379	-	- -	- -	- -
219	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С М2	5,56	23,40 -	- -	129	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	5,00	10,50	-	53	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
221	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	14,00	4,63	-	66	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
222	С111-390	-ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ	12,00	4,80	-	58	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
223	С111-405	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ	4,00	30,52	-	122	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
224	Е7-701 Т.7-51-1	-ПРОКЛАДКИ ИЗ ПОРОПЛАСТА	0,05	64,36	0,13	3	-	-	6,43	-
		100М		5,02	0,03			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1480	35	16		49
			РУБ.					5		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1480)	1480	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	89)	89	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	40)	-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	807)	807	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	210)	210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	13)	-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	27)	-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	136)	136	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1826)	1826	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	66)	-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	67)	-	67	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.	(	1826)	1826	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	66)	-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	67)	-	67	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОКНА								
225	Е10-84 Т.10-14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	37,79	5,29	0,61	200	35	22	1,38	52
		М2		0,92	0,19			7	0,14	5
226	Е10-87 Т.10-15-1	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ	7,00	0,62	-	5	5	-	0,71	5
		ШТ		0,62	-			-	-	-
227	Е10-88 Т.10-15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	5,00	0,30	-	1	1	-	0,46	2
		ШТ		0,30	-			-	-	-
228	С122-44	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В	12,95	37,21	-	482	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		-	-			-	-	-
229	С122-159	-ОКОННЫЙ БЛОК СВД9-18	3,24	30,05	-	98	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
230	С122-199	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ПГО12-18.1)	21,60	7,94	-	171	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
231	С111-434	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	2,00	4,16	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМП								
232	С111-437	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М	5,00	6,73	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
233	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	161,74	0,45	-	72	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
234	Е15-747	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ	0,38	406,71	1,36	154	6	-	25,30	10
	Г.15-202-1	ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
	С111-580	ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В		16,87	0,41			-	0,31	-
	С111-581	КОРОБКИ, ОКОННЫМ ЗММ СТЕКЛОМ (СТЕКЛО 4 ММ)								
		100М2								
235	Е15-564	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	0,11	117,21	0,13	13	7	-	88,70	10
	Г.15-159-4	100М2								
				63,50	0,03			-	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			1238	54	22		79
			РУБ.					7		5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1238)	1238	-		-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(295)	295	-		-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(61)	-	61		-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(865)	865	-		-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(144)	144	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(10)	-	-		-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(19)	-	19		-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(109)	109	-		-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1491)	1491	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(94)	-	-		-		94
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(80)	-	80		-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.	(1491)	1491	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(94)	-	-		-		94
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(80)	-	80		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ								
		КИРПИЧНЫЕ								
235	Е8-45 Т.8-5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0,13	983,17 77,50	12,91 3,88	129	10	2 -	115,00 2,94	15 -
		ГИПСОБЕТОННЫЕ								
237	Е7-283 Т.7-16-5	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2 ШТ	13,00	3,87 1,61	1,61 0,51	52	21	21 7	2,21 0,39	29 5
238	Е7-284 Т.7-16-6	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2М2 ШТ	22,00	5,31 2,29	1,87 0,58	118	50	41 12	3,17 0,44	70 10
239	СЦСЦ П.3-190	-ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК ГИПСОБЕТОННЫЕ НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6 М2 ТОЛЩ. 80 ММ М-50 М2	24,72	6,46 -	- -	160	-	- -	- -	- -
240	СЦСЦ П.3-198	-ТО ЖЕ, НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕМ М2	21,51	6,62 -	- -	143	-	- -	- -	- -
241	СЦСЦ П.3-199	-ТО ЖЕ, М-75 М2	38,88	6,88 -	- -	268	-	- -	- -	- -
		ГИПСОВЫЕ								
242	Е8-165 Т.8-17-1	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0,14	140,29 69,37	12,51 3,76	22	10	2 -	103,00 2,85	14 -
243	СПР-НТ 06-14-01 П.6-002	-ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ТОЛЩ. 80 ММ М2	13,10	3,98 -	- -	53	-	- -	- -	- -
244	Е7-767 Т.7-17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ Т	0,23	750,51 34,75	10,20 3,06	172	7	2 -	40,50 2,32	9 1
245	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,07	14,31 -	0,34 -	2	-	- -	3,10 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		100м2								
246	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,13	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	РАЗА								
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			1121	98	68		137
			РУБ.					19		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1121)	1121	-	-			-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(179)	179	-	-			-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(117)	-	117	-			-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(148)	148	-	-			-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(155)	155	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(11)	-	-	-			11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(20)	-	20	-			-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(102)	102	-	-			-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1378)	1378	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(164)	-	-	-			164
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(137)	-	137	-			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.	(1378)	1378	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(164)	-	-	-			164
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(137)	-	137	-			-

РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ

247	-ТИП 1	171,50	-	-	-	-	-	-	-	
	М2		-	-			-	-	-	
248	-ТИП 2	15,30	-	-	-	-	-	-	-	
	М2		-	-			-	-	-	
249	-ТИП 3	13,70	-	-	-	-	-	-	-	
	М2		-	-			-	-	-	
250	-ТИП 4	6,00	-	-	-	-	-	-	-	
	М2		-	-			-	-	-	
251	-ТИП 4А	1,60	-	-	-	-	-	-	-	
	М2		-	-			-	-	-	
252	-ТИП 5	6,80	-	-	-	-	-	-	-	
	М2		-	-			-	-	-	
253	-ТИП 6	97,80	-	-	-	-	-	-	-	
	М2		-	-			-	-	-	
254	-ТИП 7	270,00	-	-	-	-	-	-	-	
	М2		-	-			-	-	-	
255	-ТИП 8	16,50	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
				-	-			-	-	-
256		-ТИП 9	34,00	-	-	-	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
257		-ТИП 10	3,70	-	-	-	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
258		-ТИП 11	26,50	-	-	-	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
		ОСНОВАНИЕ ПОД ПОЛЫ								
259	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	5,37	66,04	1,68	355	24	10	7,19	39
	Т.11-1-2	ТОЛЩ. 100 ММ								
	К=2,5 К	100М2		4,46	0,51			3	0,39	2
	ОБЪЕМУ									
260	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	3,47	48,85	-	169	7	-	2,90	10
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
261	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	17,15	50,39	-	864	35	-	2,90	50
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В12.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
262	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,48	127,65	1,62	62	6	-	18,80	9
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
263	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,02	78,81	6,37	2	-	-	29,50	1
	Т.11-3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ		26,12	1,90			-	1,44	-
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ								
		100М2								
264	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	1,60	3,28	0,35	5	1	-	1,26	2
	Т.13-25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
	Т.Ч.П.3.2В	1 СЛОЙ (ГИДРОИЗОЛ)		0,95	0,10			-	0,08	-
		М2								
	К=0,9									
265	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	1,60	1,55	0,02	2	-	-	0,45	1
	Т.13-25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ								
	Т.Ч.П.3.2В	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ		0,34	-			-	-	-
		М2								
	К=0,9									
266	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,20	136,83	1,91	28	4	-	29,40	6
	Т.11-8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		20ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В3.5		18,12	0,58			-	0,44	-
		100М2								
267	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,15	27,27	0,48	3	-	-	0,46	-
	Т.11-8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=4 К	5ММ		0,29	0,14			-	0,10	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
268	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	1,15	27,27	0,48	32	-	-	0,46	1
	Т.11-8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=7 К	5ММ		0,29	0,14			-	0,10	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
269	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,27	21,78	3,91	5	5	-	27,10	7
	Т.11-7-3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ		17,87	1,16			-	0,88	-
		100М2								
270	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/	2,46	57,46	-	141	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ								
271	Е11-83 Т.11-13-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ ТОЛЩ. 40 ММ	1,71	186,50	2,36	319	39	5	31,10	53
				22,75	0,68			2	0,52	1
		100М2								
272	Е11-84 Т.11-13-2 К=3 К ОБЪЕМУ	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	5,15	29,63	0,26	154	9	2	2,35	12
				1,67	0,07			-	0,05	-
		100М2								
273	Е11-69 Т.11-11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,13	126,82	1,74	143	22	2	28,50	32
				19,37	0,53			-	0,40	-
		100М2								
274	Е11-71 Т.11-11-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	0,11	951,02	3,94	106	14	-	166,00	18
				123,75	1,19			-	0,90	-
		100М2								
275	Е11-135 Т.11-20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,08	762,17	7,68	62	6	-	108,00	9
				76,75	2,31			-	1,75	-
		100М2								
276	Е11-207 Т.11-28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ	0,30	681,00	1,27	204	16	-	75,50	23
				54,50	0,37			-	0,28	-
		100М2								
277	Е15-563 Т.15-159-3	-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,03	114,49	1,36	3	1	-	49,20	1
		100М2		34,75	0,41			-	0,31	-
		ПОКРЫТИЕ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ (ТИП 7, 11) УЧТЕНО В РАЗДЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
		СЪЕМНЫЙ ПОЛ НА ОТМ. 3.55 М (ТИП 9)								
278	Е8-59 Т.8-7-3	-УКЛАДКА СЕТКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАЩИТЫ	0,02	711,03	2,35	15	1	-	54,30	1
		Т		34,75	0,70			-	0,53	-
279	Е11-55 Т.11-8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ. 30 ММ	0,34	127,65	1,62	45	4	-	18,80	6
		100М2		12,55	0,48			-	0,36	-
280	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,68	25,95	0,39	17	-	-	0,34	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.11-8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
	К=2 К ОБЪЕМУ	100М2		0,20	0,12			-	0,09	-
281	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,34	12,80	0,13	6	4	-	12,60	4
	Т.11-11-11	100М2		9,82	0,03			-	0,03	-
282	Е15-552	-МАСЛЯНАЯ ГРУНТОВКА СТЯЖКИ	0,34	87,47	1,77	29	5	-	21,90	7
	Т.15-158-9	100М2		14,75	0,53			-	0,40	-
283	Е15-560	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	0,68	95,75	1,70	65	10	-	21,90	15
	Т.15-158-9	100М2		14,75	0,53			-	0,40	-
	-26 К=2 К ОБЪЕМУ									
284	Е8-30	-КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ	0,07	72,54	1,38	4	-	-	4,05	-
	Т.8-5-1	М3		2,76	0,41			-	0,31	-
285	Е9-254	-МОНТАЖ ПОЛОВ СЪЕМНЫХ	0,34	336,80	6,80	114	112	2	467,00	159
	Т.9-49-1	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 500Х500ММ		330,00	1,99			-	1,51	1
		100М2								
286	СЦЕННИК РАЗД.7 МГИ	-ПОЛ СЪЕМНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	33,99	109,43	-	3720	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.				6674	325	21		466
		РУБ.						5		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2840)	2840	-	-		-	
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(493)	493	-	-		-	
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(218)	-	218	-		-	
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(141)	141	-	-		-	
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(1964)	1964	-	-		-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(383)	383	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(25)	-	-	-		25	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(50)	-	50	-		-	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(257)	257	-	-		-	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3480)	3480	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(335)	-	-	-		335	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(268)	-	268	-		-	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3834)	3834	-	-		-	
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(112)	-	112	-		-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(287)	287	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(20)	-	-	-		20	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(38)	-	38	-		-	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(330)	330	-	-		-	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(4451)	4451	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(180)	-	-	-		180	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(150)	-	150	-		-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.		(7931)	7931	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(515)	-	-	-		515	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(418)	-	418	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
287	Е15-131 Т.15-19-1	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ ТИПА КАБАНЧИК НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ 100М2	0,04	1267,21 216,25	4,08 1,22	50	9	- -	275,00 0,93	11 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			50	9	-		11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(50)		50	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(41)		41	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(9)		-	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(7)		7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1)		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(5)		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(62)		62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(11)		-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(10)		-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.	(62)		62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(11)		-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(10)		-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
288	Е15-297 Т.15-59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ 100М2	0,74	27,15 23,12	0,26 0,07	19	17	- -	29,80 0,05	22 -
289	Е15-299 Т.15-60-2	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ 100М2	0,07	680,91 92,50	10,20 3,06	48	6	- -	128,00 2,32	9 -
290	Е15-659 Т.15-168-2	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ 100М2	0,56	88,34 10,87	1,19 0,36	50	6	- -	16,20 0,27	9 -
291	Е15-511 Т.15-153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ 100М2	0,17	18,39 9,62	0,05 0,02	3	1	- -	13,50 0,01	2 -
292	Е15-138 Т.15-17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133,ПФ-115 100 М2	0,09	19,48 1,15	0,46 0,14	2	-	- -	1,37 0,10	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293	Е15-275 Т.15-56-13	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,26	53,25	1,70	13	6	-	37,00	10
		100М2		25,75	0.51			-	0,39	-
294	Е15-295 Т.15-59-2	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ	2,25	46,37	1,48	105	46	4	29,40	66
				20,62	0,44			2	0,34	1
		100М2								
295	Е15-294 Т.15-59-1	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	1,07	11,81	0,30	13	7	-	9,70	10
				6,62	0,08			-	0,06	-
		100М2								
296	Е15-298 Т.15-60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,32	666,75	10,03	215	26	4	115,00	37
				82,50	3,01			2	2,28	1
		100М2								
297	Е15-658 Т.15-168-1	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН	3,01	86,79	0,84	262	30	2	14,50	44
				9,87	0,25			-	0,19	1
		100М2								
298	Е15-511 Т.15-155-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ	0,52	18,39	0,05	9	5	-	13,50	7
				9,62	0,02			-	0,01	-
		100М2								
299	Е13-138 Т.13-17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133,ПФ-115	0,38	19,48	0,46	7	-	-	1,37	1
				1,15	0,14			-	0,10	-
		100 М2								
300	Е15-82 Т.15-14-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	0,31	707,31	3,40	220	36	-	170,00	53
				118,67	1,02			-	0,77	-
		100М2								
301	Е15-304 Т.15-61-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0,62	115,10	0,84	71	10	-	22,30	14
		100М2		16,75	0.25			-	0,19	-
302	Е34-344 Т.34-61-5	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	0,62	84,41	0,35	52	40	-	89,20	55
				63,62	0,10			-	0,08	-
		100М2								
303	Е15-305 Т.15-61-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ	0,34	189,80	1,36	65	10	-	41,20	14
		100М2		30,87	0,41			-	0,31	-
304	Е34-354 Т.34-61-15	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	0,34	105,84	1,77	35	26	-	111,00	38
				78,87	0,53			-	0,40	-
		100М2								
305	С111-769	-ПЛИТЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ТИПА АКМИГРАН МАРКИ 400	98,88	16,58	-	1640	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-	-			-	-	-
306	Е34-335	-Окраска поверхностей стен	0,62	135,57	0,04	85	70	-	145,00	90
	Т.34-60-8	водоэмульсионной краской								
		100м2		112,37	0,02			-	0,01	-
307	Е34-338	-Окраска поверхностей потолков	0,34	133,73	0,04	45	37	-	144,00	49
	Т.34-60-11	водоэмульсионной краской								
		100м2		112,00	0,02			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	руб.			2959	379	10		530
			руб.					4		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.	(	2959)	2959	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	руб.	(	821)	821	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	руб.	(	383)	-	383	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	руб.	(	1640)	1640	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	руб.	(	101)	101	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.	(	411)	411	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч	(	28)	-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.	(	55)	-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.	(	267)	267	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.	(	3637)	3637	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч	(	561)	-	-	-		561
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.	(	438)	-	438	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	руб.	(	3637)	3637	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч	(	561)	-	-	-		561
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.	(	438)	-	438	-		-

РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ПЛОЩАДКИ ВХОДА

308	Е11-3	-Устройство подстилающих слоев	0,63	16,95	-	12	1	-	3,00	2
	Т.11-1-3	песчаных								
		м3		2,02	-			-	-	-
309	Е11-6	-Устройство подстилающих слоев	0,63	25,27	1,80	16	1	-	3,52	2
	Т.11-1-6	щебеночных								
		м3		2,27	0,54			-	0,41	-
310	Е11-11	-Устройство подстилающих слоев	1,09	48,85	-	53	2	-	2,90	3
	Т.11-1-11	бетонных из бетона В7.5								
		м3		2,02	-			-	-	-
311	Е11-11	-Устройство бетонного приямка	0,09	48,85	-	5	-	-	2,90	-
	Т.11-1-11	под решетки для обуви из								
		бетона В7.5		2,02	-			-	-	-
		м3								
312	Е11-67	-Устройство покрытий бетонных	0,10	175,35	2,95	18	2	-	40,20	4
	Т.11-11-1	толщиной 30мм из бетона В7.5								
		100м2		25,62	0,88			-	0,67	-
313	Е11-77	-Железнение цементных покрытий	0,10	12,88	0,13	1	1	-	12,60	1
	Т.11-11-11	100м2								
				9,82	0,03			-	0,03	-
314	Е8-28	-Глиняный замок	0,46	17,65	3,67	8	1	2	6,50	3
	Т.8-4-8	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
315	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,04	4,00	1,10			-	0,84	-
	Т.8-7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ		512,86	10,74	22	1	-	37,40	1
		Т		28,75	3,23			-	2,45	-
		ОТМОСТКА								
316	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	33,81	16,95	-	573	69	-	3,00	101
	Т.11-1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
317	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,11	25,27	1,80	54	5	5	3,52	7
	Т.11-1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		2,27	0,54			2	0,41	1
318	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,34	221,85	-	77	4	-	14,40	5
	Т.27-42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ								
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ		10,29	-			-	-	-
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ								
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ								
		100М2								
319	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0.5СМ ИЗМЕНЕНИЯ	-0,34	-35,77	-	-13	-	-	-2,32	-1
	Т.27-42-2	ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ								
		П.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		-1,64	-			-	-	-
		100М2								
		УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПО ПЕРИМЕТРУ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ								
320	Е8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,15	412,68	7,43	60	2	-	19,70	3
	Т.8-4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЬ		13,50	2,23			-	1,69	-
		100М2								
321	Е14-66	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	2,28	51,10	0,94	118	4	2	2,38	5
	Т.14-29	ПОЛА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА								
		М3		1,54	0,29			-	0,22	-
		УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В ПОЛУ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
322	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,03	78,81	6,37	3	1	-	29,50	1
	Т.11-3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ		26,12	1,90			-	1,44	-
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ								
		100М2								
323	Е11-11	-УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	1,03	48,85	-	51	2	-	2,90	3
	Т.11-1-11	ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
		КОЗЫРЕК								
324	Е9-29	-ОБРАМЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА СТАЛЬНЫМ	0,05	320,90	200,60	17	4	10	94,00	5
	Т.9-4-6	ПРОФЛИСТОМ								
		100М2		67,50	69,87			3	53,02	3
325	СНР-НТ	-ПРОФЛИСТ МАРКИ НС40-800-0.7	0,04	740,55	-	26	-	-	-	-
	01-09	Т								
	ПОП.43			-	-			-	-	-
326	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	592,71	2,21	35	2	-	64,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ. ДО 20								
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
327	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОИ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
328	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,03	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЬЕМУ	РАЗА								
		100 М2								
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА								
329	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА	0,47	24,56	6,12	12	5	4	14,80	7
	Т.26-10-1	ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ								
		КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ		11,62	1,84			2	1,39	1
		100М2								
330	Е26-28	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	1,59	2,72	0,86	4	2	2	2,74	4
	Т.26-8-1	ПОВЕРХНОСТЕЙ								
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ		1,80	0,25			-	0,19	-
		ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА								
		РАСТВОРЕ СТЕН								
		М3								
331	Е26-34	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	0,75	23,57	2,22	19	15	2	26,20	20
	Т.26-8-7	ПОВЕРХНОСТЕЙ								
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ		19,75	0,66			-	0,50	-
		ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ								
		МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ								
		И ПЕРЕКРЫТИИ СНИЗУ								
		М3								
332	С111-324	-ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА	2,22	43,71	-	98	-	-	-	-
		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ. МАРКИ 300.								
		ДЛИНОИ 2400-3000 ММ,ТОЛЩИНОИ		-	-			-	-	-
		50 ММ								
		М3								
333	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,32	36,19	0,83	11	6	-	23,90	8
	Т.26-13-7	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ								
		МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО		18,00	0,25			-	0,19	-
		100М2								
334	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	36,63	0,34	-	12	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
335	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,32	666,75	10,03	215	26	4	115,00	37
	Т.15-60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОИСТВА КАРКАСА								
		СТЕН		82,50	3,01			2	2,28	1
		100М2								
336	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,15	680,91	10,20	102	14	2	128,00	19
	Т.15-60-2	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОИСТВА КАРКАСА								
		ПОТОЛКОВ		92,50	3,06			-	2,32	-
		100М2								
		ВЕНТКОРОБ								
337	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	0,20	232,92	2,21	47	4	-	24,00	5
	Т.10-4-1	ИЗ БРУСЬЕВ								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧЗ		16,12	0,66			-	0,50	-
338	Е26-63 Т.26-11-7	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ	0,07	86,75	2,89	8	4	-	74,10	5
		ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ		55,50	0,87			-	0,66	-
		100М2								
339	С111-31	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ	0,03	593,64	-	17	-	-	-	-
		ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ 6 ММ:		-	-			-	-	-
		2000Х1200Х6								
		100ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.				1685	178	33		254
		РУБ.						9		6
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1685)	1685	-	-			-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(390)	390	-	-			-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(187)	-	187	-			-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(127)	127	-	-			-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(921)	921	-	-			-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(225)	225	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(12)	-	-	-			12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(28)	-	28	-			-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(152)	152	-	-			-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2062)	2062	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(272)	-	-	-			272
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(215)	-	215	-			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.		(2062)	2062	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(272)	-	-	-			272
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(215)	-	215	-			-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				156082	6172	8248		8432
		РУБ.						2794		2156
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(85206)	85206	-	-			-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(12656)	12656	-	-			-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(5029)	-	5029	-			-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(35724)	35724	-	-			-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(17479)	17479	-	-			-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(11039)	11039	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(718)	-	-	-			718
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1483)	-	1483	-			-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(7681)	7681	-	-			-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(103926)	103926	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(6949)	-	-	-			6949
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(6512)	-	6512	-			-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(70876)	70876	-	-			-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1954)	1954	-	-			-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(3937)	-	3937	-			-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	58471)	58471	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	4709)	4709	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	321)	-	-	-		321
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	633)	-	633	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	6044)	6044	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	81629)	81629	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	4678)	-	-	-		4678
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	4570)	-	4570	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	185555)	185555	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	11627)	-	-	-		11627
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	11082)	-	11082	-		-

СОСТАВИЛ ЯНОВСКАЯ
ПРЯДУХИНА
АГАПКИНА
НОВИКОВА

ПРОВЕРИЛ НОВИКОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-5

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	2796,70	8495	10452			5,46
2.	ФУНДАМЕНТЫ	М3	34,93	3194	3886			1,91
3.	ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			41412	50232			23,94
4.	СТЕНЫ	М2	343,36	15553	18970			9,48
5.	ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ	М2	128,29	2805	3327			1,31
6.	ЛЕСТНИЦЫ	М2	28,42	1134	1393			0,74
7.	КРОВЛЯ	М2	152,88	4892	5946			2,89
8.	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	118,52	78269	91003			44,57
9.	ДВЕРИ	М2	41,35	1480	1826			0,99
10.	ОКНА	М2	37,79	1238	1491			0,68
11.	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	112,66	1121	1378			0,73
12.	ПОЛЫ	М2	655,50	6779	8062			4,27
13.	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	3,99	50	62			0,03
14.	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	599,40	2959	3637			1,94
15.	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			1685	2062			1,06
	ИТОГО			171066	203727			100,00

ГЛ.ИНЖ.ПРОЕКТА ИВАНОВА И.В.

НАЧ.ОТДЕЛА КОВАЛЬЧУК З.А.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554793

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-5

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 360 Т (ВАРИАНТ-ДЛЯ РАБОТЫ КАМЕРНЫМ НАСОСОМ В МОКРЫХ ГРУНТАХ)

ОСНОВАНИЕ: КЖ1-16, АР1-19, КМ1-28, КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 203,727 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 14454 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 13,995 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

СМЕТА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1984ГОДА. ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИИ ПО ПЕРСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ , ОБЬЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3.07.90Г. НОМЕР 12-Д. ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАСЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ В П.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИИ.

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

СРЕЗКА ГРУНТА

1	Е1-1608 Т.1-29-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,12	74,63 - 24,99	74,63 - 24,99	10 - 3	- - 21,17	10 - 3	- - -	- - 3	
2	Е1-1615 Т.1-29-2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 1000М3	0,12	235,96 - 78,88	235,96 - 78,88	29 - 10	- - 66,82	29 - 10	- - -	- - 8	
3	Е1-1585 Т.1-22-7	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,12	176,62 5,14	171,17 65,45	22 8	- 55,44	20 8	8,33 -	1 7	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	163,53	0,46 -	- -	73	-	- -	- -	- -
5	Е1-1128 Т.1-116-1	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М2	7,79	0,51 -	0,51 0,15	5	-	5 2	- 0,13	- 1
6	Е1-1603 Т.1-25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,12	18,94 1,62	17,10 5,30	2	-	2 -	2,63 4,49	- 1
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА								
7	Е1-1586 Т.1-22-8 Т.Ч.П.3.19	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (МОКРЫЙ ГРУНТ) 1000М3	2,49	238,70 6,90	231,34 88,08	595	17	576 219	11,22 74,61	28 186
8	Е1-1608 Т.1-29-2 Т.Ч.П.3.47	-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР МОКРОГО ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М 1000М3	0,14	85,82 -	85,82 28,73	11	-	11 3	- 24,34	- 3
9	Е1-1615 Т.1-29-9 Т.Ч.П.3.47 К=4	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 1000М3	0,14	271,32 -	271,32 90,71	37	-	37 12	- 76,84	- 11
10	Е1-960 Т.1-80-2 Т.Ч.П.3.67 ,3.64	-ДОБОР МОКРОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,47	128,51 128,51	- -	60	60	- -	212,52 -	100 -
11	Е1-1585 Т.1-22-7 Т.Ч.П.1.17	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОБОРА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,19	176,62 5,14	171,17 65,45	33	1	32 12	8,33 55,44	2 11
12	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	4689,82	0,46 -	- -	2108	-	- -	- -	- -
13	Е1-1604 Т.1-25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	1,61	23,39 1,99	20,98 6,48	38	4	34 10	3,23 5,49	5 9
14	Е1-1585 Т.1-22-7	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	1,61	176,62 5,14	171,17 65,45	284	9	275 105	8,33 55,44	13 89

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	2583,33	0,46	-	1161	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
16	Е1-1634	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	1,29	34,51	34,51	44	-	44	-	-
	Т.1-31-2	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59								
		КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	11,59			15	9,82	13
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
17	Е1-1645	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	1,29	177,48	177,48	229	-	227	-	-
	Т.1-31-13	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ								
	К=9	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	59,67			76	50,54	65
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1634								
		1000М3								
18	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	3,23	51,87	-	167	167	-	89,60	289
	Т.1-81-1	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
		ГРУППЫ		51,87	-			-	-	-
		100М3								
19	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	12,92	13,68	5,93	178	100	78	11,20	145
	Т.1-118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		7,75	3,89			51	3,30	43
		100М3								
20	Е1-1010	-ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ	26,80	127,16	127,16	3409	-	3409	-	-
	Т.1-88-2	ПЛОЩАДЬЮ ДО 30М2 ПРИТОК								
		ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 30 М3/4АС		-	66,47			1782	56,30	1509
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			8495	358	4789		583
			РУБ.					2308		1959
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(8495)		8495	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(2)		2	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(2666)		-	2666	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(1183)		1183	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(46)		-	-	-		46
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(167)		-	167	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(774)		774	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(10452)		10452	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(2588)		-	-	-		2588
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(2833)		-	2833	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.	(10452)		10452	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(2588)		-	-	-		2588
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(2833)		-	2833	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
21	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	1,44	46,02	0,48	66	1	-	1,37	2
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ								
		БЕТОНА КЛ. В3.5		0,87	0,14			-	0,10	-
		М3								
22	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	8,25	64,52	1,01	531	37	7	6,66	55
	Т.6-1-5	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА К-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3		4,54	0,31			2	0,23	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФМ1, 2, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5								
		М3								
23	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,07	464,40	-	33	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	Е6-81	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	0,26	726,76	11,90	189	6	4	31,20	8
	Т.6-9-5	ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ								
		БЕТОНИРОВАНИИ		24,62	3,57			2	2,71	1
		Т								
25	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,01	812,62	3,74	9	-	-	34,40	-
	Т.6-9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		25,25	1,12			-	0,85	-
		Т								
26	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	700,21	2,38	6	1	-	210,00	2
	Т.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
27	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	592,71	2,21	18	1	-	64,00	2
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
28	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	3,99	15,73	0,54	62	2	2	0,80	3
	Т.8-3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД БЕТОННЫЕ								
		БЛОКИ		0,50	0,17			-	0,13	1
		М3								
29	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	28,00	2,37	1,34	67	7	38	0,39	11
	Т.7-36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
		ШТ		0,27	0,49			14	0,37	10
30	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	42,00	3,09	1,85	131	16	78	0,53	22
	Т.7-36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ								
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И								
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЙ		0,37	0,68			29	0,52	22
		ШТ								
31	С140-11637	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ	4,09	78,68	-	322	-	-	-	-
	Ц.П.3-19	СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100								
		МАРКИ ФБС9.3.6Т		-	-			-	-	-
		М3								
32	С140-11637	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ	17,05	75,65	-	1290	-	-	-	-
	Ц.П.3-11	СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100								
		МАРКИ Ф5С24.3.6Т		-	-			-	-	-
		М3								
33	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	11,00	3,52	2,70	36	7	29	0,86	9
	Т.7-1-2	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ								
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И								
		МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т		0,62	0,97			10	0,74	8
		ШТ								
34	608-79	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ МАРКИ	4,10	93,75	-	385	-	-	-	-
	Ц.П.9-110	ФЛ8.24-1, ФЛ8.12-1, ИЗ БЕТОНА								
		КЛ. В10		-	-			-	-	-
		М3								
35	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,09	39,39	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
36	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,22	55,21	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е8-13 Т.8-4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,20	150,06 24,50	2,54 0,76	30	5	- -	38,10 0,58	8 -
38	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100М2	0,01	14,31 2,56	0,34 0,10	2	-	- -	3,10 0,08	- -
39	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100 М2	0,02	20,22 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3194	83	158		122
		РУБ.					57		44
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	3194)	3194	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	311)	311	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	140)	-	140	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	433)	433	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	2203)	2203	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	405)	405	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	28)	-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	54)	-	54	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	287)	287	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	3886)	3886	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	194)	-	-	-		194
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	194)	-	194	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(	3886)	3886	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	194)	-	-	-		194
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	194)	-	194	-		-

РАЗДЕЛ 3. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФУНДАМЕНТЫ

40	Е6-1 Т.6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5 М3	6,94	46,02 0,87	0,48 0,14	320	6	4 2	1,37 0,10	10 1
41	Е7-7 Т.7-1-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т ШТ	6,00	12,11 2,17	9,94 3,62	73	12	59 22	3,01 2,75	18 17
42	608-78 Ц.П.9-98	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ Ф1. ИЗ БЕТОНА КЛ. В25 М3	21,30	84,11 -	- -	1792	-	- -	- -	- -
43	С147-1	-АРМАТУРА А-1	4,51	39,39	-	177	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
				-	-			-	-	-
44	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,25	43,00	-	10	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
45	С147-5	-АРМАТУРА АТ-4	28,25	39,39	-	1113	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
		КОЛОННЫ								
46	Е7-33	-УСТАНОВКА КОЛОНН	24,00	19,18	9,44	458	112	226	6,24	150
	Т.7-3-3	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		4,67	3,42			82	2,59	62
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ								
		ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ								
		Ø,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т								
		ШТ								
47	508-71	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	26,40	157,27	-	4152	-	-	-	-
	Ц.П.9-80	СПЛОШНЫЕ К-1, ИЗ БЕТОНА КЛ.								
		В25		-	-			-	-	-
		М3								
48	С147-1	-АРМАТУРА А-1	8,95	39,39	-	353	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
49	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,06	43,00	-	46	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
50	С147-4	-АРМАТУРА А-4	15,12	39,39	-	595	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
51	С147-25	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ	6,24	99,07	-	617	-	-	-	-
		СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ								
		100КГ		-	-			-	-	-
52	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	7,15	71,04	-	507	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
		ПРИЯМОК ПРМ1								
53	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	Ø,19	46,02	Ø,48	8	-	-	1,37	-
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М5Ø ИЗ								
		БЕТОНА КЛ. В3.5		Ø,87	Ø,14			-	Ø,1Ø	-
		М3								
54	Е6-15	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ	Ø,39	49,48	Ø,58	19	-	-	Ø,99	-
	Т.6-1-15	БЕТОНА КЛ. В12.5								
		М3		Ø,65	Ø,17			-	Ø,13	-
55	Е6-9Ø	-БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ	1,11	56,25	Ø,56	63	2	-	2,81	3
	Т.6-11-1	БЕТОНА КЛ. В12.5								
		М3		1,94	Ø,17			-	Ø,13	-
56	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Ø,Ø3	592,71	2,21	18	1	-	64,ØØ	2
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 2Ø								
		Т		47,5Ø	Ø,66			-	Ø,5Ø	-
57	Е34-3Ø4	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ	Ø,14	351,77	12,48	49	6	2	56,7Ø	8
	Т.34-55-1	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
		10М2		41,37	3,74			-	2,84	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
58	Е6-1 Т.6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5 М3	0,12	46,02 0,87	0,48 0,14	5	-	- -	1,37 0,10	- -
59	Е6-2 Т.6-1-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ФОМ2 ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5 М3	0,42	62,60 3,06	0,63 0,19	25	1	- -	4,50 0,14	2 -
60	Е6-5 Т.6-1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ФОМ3, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5 М3	1,00	64,52 4,54	1,01 0,31	64	5	- -	6,66 0,23	7 -
61	Е6-7 Т.6-1-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3 ФОМ1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5 М3	6,00	58,30 2,76	1,91 0,58	349	16	11 3	4,10 0,44	25 3
62	Е6-36 Т.6-3-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ М3	7,42	1,37 0,47	0,73 0,22	11	4	5 2	0,67 0,17	5 1
63	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ3С Т	0,08	464,40 -	- -	38	-	- -	- -	- -
64	Е6-80 Т.6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,10	812,62 25,25	3,74 1,12	81	2	- -	34,40 0,85	3 -
		ПРИЯМОК ПР-1								
65	Е6-226 Т.6-26-4	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ ПР-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В15 М3	198,80	78,30 5,61	2,09 0,63	15570	1116	417 126	8,01 0,48	1592 95
66	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ4С Т	11,77	486,76 -	- -	5729	-	- -	- -	- -
67	Е6-80 Т.6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,07	812,62 25,25	3,74 1,12	56	1	- -	34,40 0,85	2 -
68	Е6-81 Т.6-9-5	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,39	726,76 24,62	11,90 3,57	285	10	5 2	31,20 2,71	12 1
69	Е6-83 Т.6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,06	700,21 155,00	2,38 0,71	42	9	- -	210,00 0,54	13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,41	592,71	2,21	244	20	-	64,00	26
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ. ДО 20								
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
71	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,19	560,03	2,21	107	2	-	21,10	4
	Т.6-9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		Т		15,50	0,66			-	0,50	-
72	Е7-762	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	1,00	4,06	3,11	5	1	4	1,07	1
	ДОП.В2	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2								
	Т.7-65-3	ЛТ		0,80	1,12			2	0,85	1
73	508-1491	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ	0,31	119,37	-	36	-	-	-	-
	Ц.П.8-504	3 ДО 11М2 МАРКИ П10-3								
		М3		-	-			-	-	-
74	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	39,39	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
75	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,17	43,00	-	7	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
76	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	55,21	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
77	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,40	14,31	0,34	5	1	-	3,10	1
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100М2								
78	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,81	20,22	0,21	16	1	-	2,30	2
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100 М2								
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
79	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	23,03	47,74	0,48	1099	20	11	1,37	32
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА 450 ИЗ								
		БЕТОНА КЛ. В7.5		0,87	0,14			3	0,10	2
		М3								
80	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	1,54	127,65	1,62	198	19	2	18,80	29
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	1
81	Е8-16	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	1,54	297,64	4,69	460	15	7	14,00	22
	Т.8-4-2	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 1СЛОЙ,		9,50	1,41			2	1,07	2
		ГИДРОИЗОЛОМ								
		100М2								
82	Е8-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	1,54	488,79	7,43	753	21	11	19,70	30
	Т.8-4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ,		13,50	2,23			3	1,69	3
		ГИДРОИЗОЛОМ								
		100М2								
83	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	1,54	127,65	1,62	198	19	2	18,80	29
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	1
84	Е8-23	-БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ	2,64	439,99	5,66	1160	92	15	47,80	126
	Т.8-4-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ 3 СЛОЯ		35,25	1,70			5	1,29	3
		100М2								
85	Е8-26	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	2,64	224,67	2,92	594	45	7	23,10	61
	Т.8-4-6	ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 8-23								
		100М2		17,00	0,88			2	0,67	2
86	Е8-38	-ЗАЩИТНАЯ КИРПИЧНАЯ СТЕНКА	49,16	79,35	1,05	3901	230	51	6,86	337
	Т.8-5-5	М3								
				4,69	0,32			15	0,25	12
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			41412	1789	839		2552
			РУБ.					271		207
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(41412)		41412	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(6849)		6849	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(2060)		-	2060	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.	(15174)		15174	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(16743)		16743	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(5100)		5100	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(351)		-	-	-		351
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(682)		-	682	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(3720)		3720	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(50232)		50232	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(3110)		-	-	-		3110
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(2742)		-	2742	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.	(50232)		50232	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(3110)		-	-	-		3110
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(2742)		-	2742	-		-

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ

ПАНЕЛЬНЫЕ

87	Е7-548	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ	4,00	8,67	2,14	34	6	8	2,18	9
	Т.7-43-3-1	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В								
	.8	БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ		1,66	0,78			3	0,59	2
		С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		1Т								
88	Е7-551	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ	23,00	10,64	2,89	243	47	66	2,69	62
	Т.7-43-4-1	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В								
	.8	БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ		2,09	1,02			24	0,77	18
		С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		1Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е7-575 Г.7-44-2-1 .8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ЧТ	4,00	7,39 1,81	2,23 0,82	29	7	8 3	2,35 0,62	9 2
90	Е7-534 Г.7-42-10- 1.8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ЧТ	8,00	4,95 0,94	1,72 0,65	38	7	13 5	1,21 0,49	10 4
91	Е7-537 Г.7-42-11- 1.6	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ЧТ	4,00	6,38 1,37	2,58 0,97	26	5	10 3	1,78 0,74	7 3
92	608-960 Ц.П.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ М2	78,26	33,17 -	- -	2597	-	- -	- -	- -
93	608-960 Ц.П.11-28	-ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М М2	85,02	33,80 -	- -	2873	-	- -	- -	- -
94	608-958	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 25СМ ПАРАПЕТНЫЕ ПАНЕЛИ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ М2	36,90	28,59 -	- -	1055	-	- -	- -	- -
95	608-960 2.П.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ С ПРОЕМАМИ ДО 5 М2, С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ М2	54,89	33,17 -	- -	1821	-	- -	- -	- -
96	608-91042 Ц.П.11-106	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 16СМ М2	18,63	25,70 -	- -	478	-	- -	- -	- -
97	608-91041 Ц.П.11-104	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ М2	9,06	24,83 -	- -	226	-	- -	- -	- -
98	608-91035 Ц.П.11-92	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 9СМ М2	7,17	18,25 -	- -	131	-	- -	- -	- -
99	СЦСЦ СТР.114 П.2	-НАДБАВКА ЗА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ М2	255,07	1,19 -	- -	304	-	- -	- -	- -
100	С111-126 Ц ТАБЛ.Б	-ОБЛИЦОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК М2	271,57	11,70 -	- -	3177	-	- -	- -	- -
101	СЦСЦ СТР.119	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК П.М.	17,40	0,79 -	- -	14	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ.2.2			–	–			–	–	–
102	СНСЦ	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ	44,08	2,45	–	108	–	–	–	–
	СТР.118	П.М.								
	ТАБЛ.1.1			–	–			–	–	–
103	С122-44	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-158	12,95	37,21	–	482	–	–	–	–
		М2		–	–			–	–	–
104	С122-159	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ И ТРЕХСТВОРНЫЕ МАРКА ВС1-94,ВС3-94 СВД9-18	3,28	30,05	–	99	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		М2								
105	Е15-707	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	0,16	372,71	2,54	60	5	–	46,90	7
	Т.15-201-2	ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И								
		ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ		31,50	0,76			–	0,58	–
		100М2								
106	С111-429	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И	5,00	5,13	–	26	–	–	–	–
		ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,8М		–	–			–	–	–
		КОМПЛ								
107	С111-430	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И	2,00	5,99	–	12	–	–	–	–
		ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М		–	–			–	–	–
		КОМПЛ								
108	СНСЦ	-УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ	32,70	0,09	–	3	–	–	–	–
	СТР.118	П.М.								
	ТАБЛ.1			–	–			–	–	–
	П.16									
109	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	32,70	0,45	–	16	–	–	–	–
		М								
				–	–			–	–	–
110	Е15-564	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	0,05	117,21	0,13	6	4	–	88,70	4
	К=0,3	100М2								
	Т.15-159-4			63,50	0,03			–	0,03	–
111	СНСЦ	-УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК	8,00	0,79	–	6	–	–	–	–
	СТР.119	П.М.								
	Т.1 П.21			–	–			–	–	–
112	С122-362	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД19-25,ПД22-25,ПД25-25,ПД28-25	8,00	5,06	–	40	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		М								
113	СНСЦ	-УСТАНОВКА СЛИВОВ	11,60	0,79	–	9	–	–	–	–
	СТР.118	П.М.								
	ТАБЛ.1			–	–			–	–	–
	П.15									
114	С111-526	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА	0,02	419,10	–	8	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.0 ММ		-	-			-	-	-
		Т								
115	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,44	37,20	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
		ПРИМЕЧАНИЕ: СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧТЕНЫ НОРМАМИ СНИП								
116	Е7-247 Т.7-14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	3,00	25,41	9,72	77	15	29	6,60	20
				5,06	3,50			10	2,66	8
		ШТ								
117	608-1389 Ц.П.8-343	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	21,85	26,11	-	570	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
118	С111-126 Ц.ТАБЛ.Б	-ОБЛИЦОВКА СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК	21,85	11,70	-	256	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		КИРПИЧНЫЕ								
119	Е8-30 Т.8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	8,29	72,54	1,38	599	22	11	4,05	34
				2,76	0,41			3	0,31	3
		М3								
120	Е8-57 Т.8-7-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА (НА ИСКЛЮЧЕНИЕ)	-0,03	-16,37	-	-2	-	-	-21,00	-1
				-16,37	-			-	-	-
		100М2								
121	Е8-59 Т.8-7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,01	711,03	2,35	7	-	-	54,30	1
				34,75	0,70			-	0,53	-
		Т								
122	Е6-83 Т.6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,08	700,21	2,38	55	12	-	210,00	17
				155,00	0,71			-	0,54	-
		Т								
123	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,02	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
				2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
124	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,05	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
				1,89	0,07			-	0,05	-
		100 М2								
125	Е10-28 Т.10-4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,21	232,92	2,21	49	4	-	24,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		16,12	0,66			-	0,50	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			15553	134	145		184
			РУБ.					51		40
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	15553)	15553	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	250)	250	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	185)	-	185	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	13884)	13884	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	688)	688	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	2017)	2017	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	138)	-	-	-		138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	269)	-	269	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	1400)	1400	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	18970)	18970	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	362)	-	-	-		362
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	454)	-	454	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.	(	18970)	18970	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	362)	-	-	-		362
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	454)	-	454	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
126	Е7-463 Т.7-39-6-1 .8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	13,00	7,07	1,81	90	22	23	2,29	30
				1,74	0,65			8	0,49	6
			ЧТ							
127	Е7-469 Т.7-39-8-1 .8	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	1,00	2,75	1,70	3	1	2	1,18	1
				0,85	0,65			-	0,49	-
			ЧТ							
128	Е7-650 Т.7-47-5-1 .8	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	1,00	6,59	3,61	7	1	4	2,49	2
				1,82	1,38			2	1,04	1
			ЧТ							
129	608-91054 Ц.П.11-156	-ПАНЕЛИ 4АСТОРЕБРИСТЫЕ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 12 СМ, НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ	17,82	17,92	-	320	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
130	608-91056 Ц.П.11-158	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 13 СМ. НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2	106,92	21,27	-	2275	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
131	608-91056	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД.	3,55	18,10	-	64	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ц.П.11-146	ТОЛЩ. 12 СМ, НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 ПРОЛЕТОМ 3 М								
				–	–			–	–	–
		м2								
132	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ	1,00	3,61	1,75	3	1	2	1,64	2
	Т.7-12-7	ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ								
		ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		1,26	0,65			–	0,49	–
		СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М								
		шт								
133	606-1358	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	0,06	160,56	–	9	–	–	–	–
	Ц.П.8-236	ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3								
		МАРКИ СБ4А-1		–	–			–	–	–
		м3								
134	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	39,39	–	2	–	–	–	–
		100КГ								
				–	–			–	–	–
135	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	55,21	–	2	–	–	–	–
		100КГ								
				–	–			–	–	–
136	Е9-209	-МОНТАЖ РАМЫ РС-1	0,03	108,03	34,00	3	1	–	53,80	2
	Т.9-32-12	т								
				42,87	10,15			–	7,70	–
137	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.НЕ	0,02	771,65	–	15	–	–	–	–
		ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ								
		РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ								
		МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ								
		С235								
		т								
138	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ	0,01	787,00	–	8	–	–	–	–
		ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ								
		РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ								
		МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ								
		С245								
		т								
139	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	14,31	0,34	2	–	–	3,10	–
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			–	0,08	–
		100м2								
140	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,04	20,22	0,21	2	–	–	2,30	–
	К=2 К	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	ОБЪЕМУ	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2								
	Т.13-18-6	РАЗА		1,89	0,07			–	0,05	–
		100 м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			2805	26	31		37
			РУБ.					10		7
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –		РУБ.	(2779)	2779	–		–		–
	МАТЕРИАЛЫ –		РУБ.	(12)	12	–		–		–
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА–		РУБ.	(35)	–	35		–		–
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ –		РУБ.	(2670)	2670	–		–		–
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ–		РУБ.	(35)	35	–		–		–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	277)	277	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	18)	-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	38)	-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	243)	243	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	3299)	3299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	60)	-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	73)	-	73	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	26)	26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	1)	-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	23)	23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	1)	1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	28)	28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	1)	-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.	(	3327)	3327	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	62)	-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	74)	-	74	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ								
141	Е7-510 Т.7-41-6-1 .8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	4,00	9,36 3,00	5,63 2,11	37	12	22 8	4,01 1,60	16 6
		ЗТ								
142	Е7-499 Т.7-41-1.6	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ 30М	1,00	3,66 1,14	2,15 0,82	3	1	2 -	1,53 0,62	2 1
		ЗТ								
143	608-92333 Ц.П.11-167	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ МАРКИ ЛМП60.11.17-5-3, ЛМП60.11.17-5	26,35	16,63 -	- -	439	-	- -	- -	- -
		М2								
144	608-92335 Ц.П.11-169	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ ЛПП16.15.В	2,08	15,31 -	- -	32	-	- -	- -	- -
		М2								
145	Е7-668 7-47-11-1. 8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	76,00	2,01 0,74	0,22 0,08	154	56	17 7	1,01 0,06	77 5
		ЗТ								
145	608-92339 Ц.П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 1ЛП12.3	48,40	2,57 -	- -	125	-	- -	- -	- -
		М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	608-92339 Ц.П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 2ЛН9.5, 2ЛН9.5В+ШИРИНОЙ 46 СМ М	33,48	2,82 -	- -	94	-	- -	- -	- -
148	Е7-737 Т.7-58-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА 100М	0,16	1539,87 44,62	5,27 1,60	246	7	- -	61,00 1,21	10 -
149	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,05	14,31 2,56	0,34 0,10	2	-	- -	3,10 0,08	- -
150	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,11	20,22 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ. РУБ.				1134	76	41 15		105 12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1134)		1134	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(239)		239	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(91)		-	91	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(690)		690	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(84)		84	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(156)		156	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(10)		-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(21)		-	21	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(103)		103	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1393)		1393	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(127)		-	-	-		127
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(112)		-	112	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.		(1393)		1393	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(127)		-	-	-		127
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(112)		-	112	-		-

РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ

151	Е12-290 Т.12-9-6	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ АРМОГИДРОБУТИЛА АК-7 100М2	0,76	5218,02 11,55	0,71 0,22	3967	9	- -	16,30 0,17	12 -
152	Е13-381 Т.13-49-2 К=2 К ОБЪЕМУ	-ЗАЩИТА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХП-799 В ОДИН СЛОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	1,53	82,02 1,02	0,26 0,07	126	1	- -	1,21 0,05	2 -
153	Е12-286 Т.12-9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	0,73	22,43 19,37	3,06 0,90	18	14	2 -	28,50 0,68	21 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
154	СНСЦ НОЗ.3-147	-ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА МАРКИ 400	7,52	24,80	-	186	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
155	Е12-299 Т.12-10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ НА РАСТВОРЕ М-50, ВКЛЮЧАЯ КОЗЫРЕК	0,77	74,38	1,25	57	7	-	14,30	11
				9,55	0,37			-	0,28	-
		100М2								
156	Е12-300 Т.12-10-2 К=5 К ОБЪЕМУ	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299	0,18	3,68	0,08	2	-	-	0,07	-
				0,04	0,03			-	0,03	-
		100М2								
157	Е12-297 Т.12-9-10	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	0,77	14,58	0,32	11	2	-	4,72	4
				2,92	0,10			-	0,08	-
		100М2								
158	Е12-176 Т.12-2-6-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	0,77	611,26	26,52	470	52	21	95,20	73
				68,62	7,97			7	6,05	5
		100М2								
159	Е12-280 Т.12-8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,18	298,49	0,69	55	10	-	83,00	15
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			4892	95	23		138
			РУБ.					7		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	4892)	4892	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	4536)	4536	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	102)	-	102	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	42)	42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	614)	614	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	43)	-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	83)	-	83	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	440)	440	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	5946)	5946	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	186)	-	-	-		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	185)	-	185	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.	(	5946)	5946	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	186)	-	-	-		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	185)	-	185	-		-
		РАЗДЕЛ 8. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
160	Е9-114 Т.9-16-1	-МОНТАЖ КОЛОНН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО	8,93	39,71	27,33	355	40	241	5,23	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30М		4,47	7,09			63	5,38	48
		Т								
161	С121-1943	-КОЛОННЫ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	8,03	595,10	-	4778	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
162	С121-1783	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С255	0,90	616,26	-	555	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
163	Е9-88 Т.9-11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО КОЛОННАМ	3,16	66,18	19,38	209	61	61	24,60	78
		Т		19,25	7,36			24	5,59	18
164	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,44	467,80	-	205	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
165	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,44	509,60	-	224	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
166	С121-1914	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	2,29	555,05	-	1271	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
167	Е9-116 Т.9-16-3	-МОНТАЖ БАЛОК ПОКРЫТИЯ	4,83	49,82	25,16	241	60	122	15,60	75
		Т		12,50	8,36			39	6,11	30
168	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245	3,29	532,40	-	1752	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
169	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С255	1,38	559,26	-	771	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
170	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 ИЗ СТАЛИ С235	0,16	429,65	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
171	Е9-88 Т.9-11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО ПОКРЫТИЮ	0,44	66,18	19,38	28	9	8	24,60	11
		Т		19,25	7,36			3	5,59	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,44	467,80	-	205	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
173	Е9-94 Т.9-12-1	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ	1,36	46,96	24,31	64	15	34	13,50	18
		Г		10,87	8,50			12	6,45	9
174	С121-1925	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 1 ИЗ СТАЛИ С235	1,36	467,65	-	636	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
175	Е9-33 Т.9-4-1	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	7,83	69,89	30,77	547	124	241	19,40	152
		Г		15,75	11,20			88	8,50	67
176	С121-1782	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235	1,47	547,45	-	806	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
177	С121-1789	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С235	5,53	536,05	-	2964	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
178	С121-1789	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С245	0,83	551,40	-	458	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
179	Е9-116 Т.9-16-3	-МОНТАЖ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ	14,34	49,82	25,16	715	179	361	15,60	224
		Т		12,50	8,06			116	6,11	88
180	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245	9,26	532,40	-	4930	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
181	С121-1956	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т БОЛЕЕ 1 1 ИЗ СТАЛИ С345-3	5,09	646,85	-	3293	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
182	Е9-47 Т.9-7-2	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ	19,22	73,05	29,92	1405	456	575	30,10	579
		ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ		23,75	9,23			177	7,00	135
		Т								
183	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ	18,63	644,35	-	12004	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С235		-	-			-	-	-
		Т								
184	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С245	0,45	659,70	-	296	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
185	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С255	0,11	686,56	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
186	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,03	646,25	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
187	Е9-97 Т.9-13-1	-МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДКРАНОВЫМ БАЛКАМ РЕЛЬСЫ ТИПА Р	17,52	8,02	2,07	141	36	37	2,89	51
				2,04	0,66			12	0,50	9
		М								
188	С121-1824	-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК РЕЛЬСЫ КРАНОВЫЕ 1	0,90	429,40	-	386	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
189	Е9-132 Т.9-20-1	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ	11,24	105,12	51,67	1182	381	581	43,90	493
		Т		33,67	16,91			190	12,84	144
190	С121-1985	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245	0,85	446,73	-	380	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
191	С121-1985	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С255	0,55	468,64	-	257	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
192	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ	0,30	480,70	-	144	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С235								
		Т								
193	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С245	4,80	493,23	-	2367	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
194	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С255	4,73	515,14	-	2437	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
195	Е9-40 Т.9-6-1	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24	33,94	5,98	4,48	204	31	152	1,28	43
				Ø,91	1,56			53	1,19	40
		М								
196	С121-1826	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255	1,30	580,16	-	754	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
197	Е9-132 Т.9-20-1	-МОНТАЖ СИЛОСОВ И ОПОР ПОД НИХ Т	29,21	105,12	51,67	3071	990	1510	43,90	1282
				33,87	16,91			495	12,84	375
198	С121-1982	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:ОПОРНЫЕ СТОЙКИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	8,17	442,08	-	3611	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
199	С121-1984	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,ОПОРНЫЕ БАЛКИ:КОЛЬЦЕВЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245	3,02	476,18	-	1438	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
200	С121-1988	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ, КОРПУСА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 4 ИЗ	9,80	425,03	-	4165	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛИ С245								
		т								
201	С121-1991	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:КОНИЧЕСКИЕ ЧАСТИ 7 ИЗ СТАЛИ С245	8,23	504,08	-	4148	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
202	Е9-29	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	8,69	320,90	200,60	2790	586	1743	94,00	817
	Т.9-4-6			67,50	69,87			507	53,02	461
		100М2								
203	СПР-НТ 01-09 Л.43	-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ НС40-800-0,7	7,04	667,35	-	4698	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
204	С111-525	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,75 ММ	0,34	485,10	-	165	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
205	Е9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М	4,10	59,19	26,01	242	92	107	31,40	129
	Т.9-4-1			22,62	8,72			36	6,62	27
		100М2								
206	СПР-НТ 01-09 Л.43	-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ Н57-750-0,8	4,01	769,80	-	2519	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
207	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	3,85	94,81	54,57	364	66	209	22,60	87
	Т.9-7-1			17,25	20,06			76	15,22	59
		т								
208	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245	1,80	720,50	-	1298	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
209	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С235	1,41	705,15	-	994	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
210	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,65	646,25	-	420	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
211	Е9-234	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ	0,42	84,80	5,44	36	26	2	61,20	26
	Т.9-38-6	т		62,62	1,63			-	1,24	1
	ДОП.2									
212	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,10	646,25	-	65	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
213	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,31	661,60	-	205	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	Е9-202 Т.9-32-5	-МОНТАЖ СТАКАНОВ Т	0,08	82,22 31,87	29,07 6,67	6	2	2 -	41,00 6,58	3 1
215	С121-2114	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 7 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,08	862,85 -	- -	68	-	- -	- -	- -
216	Е13-153 Т.13-18-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 (ПФ-170) 100 М2	41,57	20,22 1,89	0,21 0,07	869	79	8 3	2,30 0,05	96 2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			78269	3233	5994		4211
			РУБ.					1994		1516
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(11253)		11253	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(1254)		1254	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(1403)		-	1403	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(165)		165	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(1574)		1574	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(109)		-	-	-		109
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(212)		-	212	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(1026)		1026	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(13853)		13853	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(1641)		-	-	-		1641
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(1615)		-	1615	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(67016)		67016	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(1954)		1954	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(3824)		-	3824	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(58448)		58448	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(4421)		4421	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(301)		-	-	-		301
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(595)		-	595	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(5713)		5713	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(77150)		77150	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(4496)		-	-	-		4496
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(4419)		-	4419	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.	(91003)		91003	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(6137)		-	-	-		6137
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(6034)		-	6034	-		-
	РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ									
217	Е10-105 Т.10-20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	19,79	2,15 0,69	0,60 0,19	42	14	11 3	0,91 0,14	18 3
		М2								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	Е10-107 Т.10-20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	21,56	2,93 0,84	0,22 0,07	63	17	5 2	1,16 0,05	25 1
219	Е10-140 Т.10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	16,16	2,02 0,25	- -	34	4	- -	0,36 -	6 -
220	С122-878 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ21-10 М2	4,10	25,26 -	- -	104	-	- -	- -	- -
221	С122-879 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ24-10 М2	7,05	24,33 -	- -	172	-	- -	- -	- -
222	С122-870 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДВГ19-9 М2	1,63	21,85 -	- -	36	-	- -	- -	- -
223	С122-833 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДС19-9ГЛ М2	5,01	43,55 -	- -	219	-	- -	- -	- -
224	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С М2	18,00	21,06 -	- -	379	-	- -	- -	- -
225	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С М2	5,56	23,40 -	- -	129	-	- -	- -	- -
226	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	5,00	10,50 -	- -	53	-	- -	- -	- -
227	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	14,00	4,63 -	- -	66	-	- -	- -	- -
228	С111-390	-ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ ШТ	12,00	4,80 -	- -	58	-	- -	- -	- -
229	С111-405	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ ШТ	4,00	30,52 -	- -	122	-	- -	- -	- -
230	Е7-701 Т.7-51-1	-ПРОКЛАДКИ ИЗ ПОРОПЛАСТА 100М	0,05	64,36 5,02	0,13 0,03	3	-	- -	6,43 0,03	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			1480	35	16		49
			РУБ.					5		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1480)		1480	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(89)	89	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(40)	-	40	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.	(807)	807	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(210)	210	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(13)	-	-	-			13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(27)	-	27	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(136)	136	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1826)	1826	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(66)	-	-	-			66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(67)	-	67	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.	(1826)	1826	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(66)	-	-	-			66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(67)	-	67	-			-
		РАЗДЕЛ 10. ОКНА								
231	Е10-84 Т.10-14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	37,79	5,29 0,92	0,61 0,19	200	35	22 7	1,38 0,14	52 5
232	Е10-87 Т.10-15-1	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ ШТ	7,00	0,62 0,62	-	5	5	- -	0,71 -	5 -
233	Е10-88 Т.10-15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	5,00	0,30 0,30	-	1	1	- -	0,46 -	2 -
234	С122-44	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В М2	12,95	37,21 -	- -	482	-	- -	- -	- -
235	С122-159	-ОКОННЫЙ БЛОК СВД9-18 М2	3,24	30,05 -	- -	98	-	- -	- -	- -
236	С122-199	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ПГО12-18.1) М2	21,60	7,94 -	- -	171	-	- -	- -	- -
237	С111-434	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ КОМП	2,00	4,16 -	- -	8	-	- -	- -	- -
238	С111-437	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М КОМПЛ	5,00	6,73 -	- -	34	-	- -	- -	- -
239	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 М	161,74	0,45 -	- -	72	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	Е15-747	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ	0,38	406,71	1,36	154	6	-	25,30	10
	Т.15-202-1	ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
	С111-580	ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В		16,87	0,41			-	0,31	-
	С111-581	КОРОБКИ, ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ								
		(СТЕКЛО 4 ММ)								
		100М2								
241	Е15-564	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	0,11	117,21	0,13	13	7	-	88,70	10
	Т.15-159-4	100М2		63,50	0,03			-	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			1238	54	22		79
			РУБ.					7		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(1238)	1238	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		(295)	295	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		(61)	-	61	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		(865)	865	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		(144)	144	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		(10)	-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		(19)	-	19	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		(109)	109	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(1491)	1491	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		(94)	-	-	-		94
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(80)	-	80	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.		(1491)	1491	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		(94)	-	-	-		94
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(80)	-	80	-		-
	РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ									
	КИРПИЧНЫЕ									
242	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,13	983,17	12,91	129	10	2	115,00	15
	Т.8-5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,								
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		77,50	3,88			-	2,94	-
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		100М2								
		ГИПСОБЕТОННЫЕ								
243	Е7-283	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК	13,00	3,87	1,61	52	21	21	2,21	29
	Т.7-16-5	МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ								
		,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ		1,61	0,51			7	0,39	5
		ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2								
		ШТ								
244	Е7-284	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК	22,00	5,31	1,87	118	50	41	3,17	70
	Т.7-16-6	МНОГОЭТАЖНЫХ								
		ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ		2,29	0,58			12	0,44	10
		ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ								
		2М2								
		ШТ								
245	СЦСЦ	-ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК	24,72	6,46	-	160	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.3-190	ГИПСОБЕТОННЫЕ НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6 М2 ТОЛЩ. 80 ММ М-50 М2		-	-			-	-	-
246	СЦСЦ П.3-198	-ТО ЖЕ, НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕМ М2	21,51	6,62	-	143	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
247	СЦСЦ П.3-199	-ТО ЖЕ, М-75 М2	38,88	6,88	-	268	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ГИПСОВЫЕ								
248	Е8-165 Т.8-17-1	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ, ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0,14	140,29	12,51	22	10	2	103,00	14
				69,37	3,76			-	2,85	-
249	СПР-НТ 06-14-01 П.6-002	-ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ТОЛЩ. 80 ММ М2	13,10	5,98	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
250	Е7-767 Т.7-17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ Т	0,23	750,51	10,20	172	7	2	40,50	9
				34,75	3,06			-	2,32	1
251	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,07	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
				2,56	0,10			-	0,08	-
252	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,13	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
				1,89	0,07			-	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.				1121	98	68		137
		РУБ.						19		16
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1121)		1121	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(179)		179	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(117)		-	117	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(148)		148	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(155)		155	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(11)		-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(20)		-	20	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(102)		102	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1378)		1378	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(164)		-	-	-		164
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(137)		-	137	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.	(	1378)	1378	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	164)	-	-	-		164
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	137)	-	137	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ								
253		-ТИП 1	162,10	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
254		-ТИП 2	15,30	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
255		-ТИП 3	13,70	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
256		-ТИП 4	6,00	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
257		-ТИП 4А	1,60	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
258		-ТИП 5	6,80	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
259		-ТИП 6	104,30	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
260		-ТИП 7	232,50	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
261		-ТИП 8	16,50	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
262		-ТИП 9	34,00	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
263		-ТИП 10	3,70	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
264		-ТИП 11	59,00	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ОСНОВАНИЕ ПОД ПОЛЫ								
265	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	5,14	66,04	1,68	340	22	10	7,19	37
	Т.11-1-2	ТОЛЩ. 100 ММ								
	К=2,5 К ОБЪЕМУ	100М2		4,46	0,51			3	0,39	2
266	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	3,47	48,85	-	169	7	-	2,90	10
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
267	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	16,21	50,39	-	816	32	-	2,90	47
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В12.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
268	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,48	127,65	1,62	62	6	-	18,80	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Г.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
269	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,02	78,81	6,37	2	-	-	29,50	1
	Г.11-3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ								
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ		26,12	1,90			-	1,44	-
		100М2								
270	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	1,60	3,28	0,35	5	1	-	1,26	2
	Г.13-25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
	Т.Ч.П.3.2В	1 СЛОЙ (ГИДРОИЗОЛ)		0,95	0,10			-	0,08	-
		М2								
	К=0,9									
271	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	1,60	1,55	0,02	2	-	-	0,45	1
	Г.13-25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ								
	Г.Ч.П.3.2В	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ		0,34	-			-	-	-
		М2								
	К=0,9									
272	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,20	136,83	1,91	28	4	-	29,40	6
	Г.11-8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		20ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В3.5		18,12	0,58			-	0,44	-
		100М2								
273	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,15	27,27	0,48	3	-	-	0,46	-
	Г.11-8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=4 К	5ММ		0,29	0,14			-	0,10	-
	ОБЪЕМУ	10ММ2								
274	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	1,15	27,27	0,48	32	-	-	0,46	1
	Г.11-8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=7 К	5ММ		0,29	0,14			-	0,10	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
275	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,59	21,78	3,91	14	10	2	27,10	16
	Г.11-7-3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ								
		МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ								
		СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ		17,87	1,16			-	0,88	1
		100М2								
276	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ	5,47	57,46	-	315	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА								
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175								
		/ГОСТ 9573-82/		-	-			-	-	-
		М3								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ								
277	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	1,62	186,50	2,36	302	36	5	31,10	50
	Г.11-13-1	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
		ТОЛЩИНОЙ 25ММ ТОЛЩ. 40 ММ		22,75	0,68			2	0,52	1
		100М2								
278	Е11-84	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	4,86	29,63	0,26	146	9	2	2,35	11
	Г.11-13-2	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
	К=3 К	ТОЛЩИНОЙ 5ММ		1,67	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
279	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	1,20	126,82	1,74	153	24	2	28,50	34
	Г.11-11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		19,37	0,53			-	0,40	-
280	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,11	951,02	3,94	106	14	-	166,00	18
	Г.11-11-5	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ								
		РИСУНКА		123,75	1,19			-	0,90	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
281	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,08	762,17	7,68	62	6	-	108,00	9
	Т.11-20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		76,75	2,31			-	1,75	-
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
282	Е11-207	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,30	681,00	1,27	204	16	-	75,50	23
	Т.11-28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА		54,50	0,37			-	0,28	-
		ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ								
		ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ								
		3,6ММ								
		100М2								
283	Е15-563	-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,03	114,49	1,36	3	1	-	49,20	1
	Т.15-159-3	100М2								
				34,75	0,41			-	0,31	-
		ПОКРЫТИЕ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ (ТИП 7, 11) УЧТЕНО В РАЗДЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
		СЪЕМНЫЙ ПОЛ НА ОТМ. 3.55 М (ТИП 9)								
284	Е8-59	-УКЛАДКА СЕТКИ	0,02	711,03	2,35	15	1	-	54,30	1
	Т.8-7-3	ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАЩИТЫ								
		Т		34,75	0,70			-	0,53	-
285	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,34	127,65	1,62	45	4	-	18,80	6
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ. 30 ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
286	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,68	25,95	0,39	17	-	-	0,34	-
	Т.11-8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
	К=2 К	100М2		0,20	0,12			-	0,09	-
	ОБЪЕМУ									
287	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,34	12,88	0,13	6	4	-	12,60	4
	Т.11-11-11	100М2								
				9,82	0,03			-	0,03	-
288	Е15-552	-МАСЛЯНАЯ ГРУНТОВКА СТЯЖКИ	0,34	87,47	1,77	29	5	-	21,90	7
	Т.15-158-9	100М2								
				14,75	0,53			-	0,40	-
289	Е15-560	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	0,68	95,75	1,70	65	10	-	21,90	15
	Т.15-158-9	100М2								
	-26 К=2 К			14,75	0,53			-	0,40	-
	ОБЪЕМУ									
290	Е8-30	-КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ	0,07	72,54	1,38	4	-	-	4,05	-
	Т.8-5-1	М3								
				2,76	0,41			-	0,31	-
291	Е9-254	-МОНТАЖ ПОЛОВ СЪЕМНЫХ	0,34	336,80	6,80	114	112	2	467,00	159
	Т.9-49-1	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ СТАЛЬНЫХ								
		ШТАМПОВАННЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ		330,00	1,99			-	1,51	1
		500Х500ММ								
		100М2								
292	СЦЕННИК	-ПОЛ СЪЕМНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С	33,99	109,43	-	3720	-	-	-	-
	РАЗД.7	ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
	МГИ	М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			6779	324	23		468
			РУБ.					5		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2945)	2945	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(493)	493	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(217)	-	217	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(315)	315	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(1892)	1892	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(399)	399	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(27)	-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(55)	-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(267)	267	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3611)	3611	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(340)	-	-	-		340
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(270)	-	270	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3834)	3834	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(112)	-	112	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(287)	287	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(20)	-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(38)	-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(330)	330	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(4451)	4451	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(180)	-	-	-		180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(150)	-	150	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.		(8062)	8062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(520)	-	-	-		520
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(420)	-	420	-		-
		РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
293	Е15-131	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО	0,04	1267,21	4,48	50	9	-	275,00	11
	Т.15-19-1	БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		216,25	1,22			-	0,93	-
		ФАСАДНЫМИ ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ ТИПА КАБАНЧИК НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			50	9	-		11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(50)	50	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(41)	41	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(9)	-	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(7)	7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(5)	5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(62)	62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(10)	-	10	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.		(62)	62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(10)	-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
294	Е15-297 Т.15-59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	0,74	27,15 23,12	0,26 0,07	19	17	- -	29,80 0,05	22 -
		100М2								
295	Е15-299 Т.15-60-2	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ	0,07	680,91 92,50	10,20 3,06	48	6	- -	128,00 2,32	9 -
		100М2								
296	Е15-659 Т.15-168-2	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ	0,56	88,34 10,87	1,19 0,36	50	6	- -	16,20 0,27	9 -
		100М2								
297	Е15-511 Т.15-153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ	0,17	18,39 9,62	0,05 0,02	3	1	- -	13,50 0,01	2 -
		100М2								
298	Е13-138 Т.13-17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133,ПФ-115	0,09	19,48 1,15	0,46 0,14	2	-	- -	1,37 0,10	- -
		100 М2								
299	Е15-275 Т.15-56-16	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,26	53,25 25,75	1,70 0,51	13	6	- -	37,00 0,39	10 -
		100М2								
300	Е15-295 Т.15-59-2	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ	2,25	46,67 20,62	1,48 0,44	105	46	4 2	29,40 0,34	66 1
		100М2								
301	Е15-294 Т.15-59-1	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	1,07	11,81 6,62	0,30 0,08	13	7	- -	9,70 0,06	10 -
		100М2								
302	Е15-298 Т.15-60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,32	666,75 82,50	10,03 3,01	215	26	4 2	115,00 2,28	37 1
		100М2								
303	Е15-658 Т.15-168-1	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН	3,01	86,79 9,87	0,84 0,25	262	30	2 -	14,50 0,19	44 1
		100М2								
304	Е15-511 Т.15-153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО	0,52	18,39	0,05	9	5	-	13,50	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		9,62	0,02			-	0,01	-
		100М2								
305	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,38	19,48	0,46	7	-	-	1,37	1
	Т.13-17-2	БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ		---	---			---	---	---
		ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ		1,15	0,14			-	0,10	-
		ПФ-133,ПФ-115								
		100 М2								
306	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,31	707,31	3,40	220	36	-	170,00	53
	Т.15-14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И		---	---			---	---	---
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ		118,37	1,02			-	0,77	-
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
307	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,62	115,10	0,84	71	10	-	22,30	14
	Т.15-61-1	ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН		---	---			---	---	---
		100М2		16,75	0,25			-	0,19	-
308	Е34-344	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН	0,62	84,41	0,35	52	40	-	89,20	55
	Т.34-61-5	НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ		---	---			---	---	---
		АКУСТИЧЕСКИМИ		63,62	0,10			-	0,08	-
		100М2								
309	Е15-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,34	189,80	1,36	65	10	-	41,20	14
	Т.15-61-2	ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ		---	---			---	---	---
		100М2		30,87	0,41			-	0,31	-
310	Е34-354	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ	0,34	105,84	1,77	35	26	-	111,00	38
	Т.34-61-15	НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ		---	---			---	---	---
		АКУСТИЧЕСКИМИ		78,87	0,53			-	0,40	-
		100М2								
311	С111-769	-ПЛИТЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ТИПА	98,88	16,58	-	1640	-	-	-	-
		АКМИГРАН МАРКИ 400		---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-
312	Е34-335	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,62	135,57	0,04	85	70	-	145,00	90
	Т.34-60-8	ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ		---	---			---	---	---
		100М2		112,37	0,02			-	0,01	-
313	Е34-338	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,34	133,73	0,04	45	37	-	144,00	49
	Т.34-60-11	ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ		---	---			---	---	---
		100М2		112,00	0,02			-	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.			2959	379	10		530
			----					---		---
			РУБ.					4		3

В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(2959)	2959	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(821)	821	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(383)	-	383	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(1640)	1640	-	-		-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(101)	101	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(411)	411	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(28)	-	-	-		28
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(55)	-	55	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(267)	267	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(3637)	3637	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(561)	-	-	-		561
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(438)	-	438	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.		(3637)	3637	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(561)	-	-	-		561
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(438)	-	438	-		-
		РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПЛОЩАДКИ ВХОДА								
314	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,63	16,95	-	12	1	-	3,00	2
	Т.11-1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
315	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,63	25,27	1,80	16	1	-	3,52	2
	Т.11-1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		2,27	0,54			-	0,41	-
316	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,09	48,85	-	53	2	-	2,90	3
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
317	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА	0,09	48,85	-	5	-	-	2,90	-
	Т.11-1-11	ПОД РЕШЕТКИ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ								
		БЕТОНА В7.5		2,02	-			-	-	-
		М3								
318	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,10	175,35	2,95	18	2	-	40,20	4
	Т.11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 50ММ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		100М2		25,62	0,88			-	0,67	-
319	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,10	12,88	0,13	1	1	-	12,60	1
	Т.11-11-11	100М2								
				9,82	0,03			-	0,03	-
320	Е8-28	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	0,46	17,65	3,67	8	1	2	6,50	3
	Т.8-4-8	М3								
				4,00	1,10			-	0,84	-
321	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,04	512,86	10,74	22	1	-	37,40	1
	Т.8-7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ								
		Т		28,75	3,23			-	2,45	-
		ОТМОСТКА								
322	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	33,81	16,95	-	573	69	-	3,00	101
	Т.11-1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
323	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,11	25,27	1,80	54	5	5	3,52	7
	Т.11-1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		2,27	0,54			2	0,41	1
324	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,34	221,85	-	77	4	-	14,40	5
	Т.27-42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ								
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ		10,29	-			-	-	-
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ								
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ								
		100М2								
325	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ	-0,34	-35,77	-	-13	-	-	-2,32	-1
	Т.27-42-2	ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ								
		Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		-1,64	-			-	-	-
		100М2								

УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПО ПЕРИМЕТРУ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОМЕЩЕНИИ								
326	Е8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,15	412,68	7,43	60	2	-	19,70	3
	Т.8-4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ		13,50	2,23			-	1,69	-
		100М2								
327	Е14-66	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	2,28	51,10	0,94	118	4	2	2,38	5
	Т.14-29	ПОЛА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА								
		М3		1,54	0,29			-	0,22	-
		УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В ПОЛУ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
328	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,03	78,81	6,37	3	1	-	29,50	1
	Т.11-3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ		26,12	1,90			-	1,44	-
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ								
		100М2								
329	Е11-11	-УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	1,03	48,85	-	51	2	-	2,90	3
	Т.11-1-11	ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
		КОЗЫРЕК								
330	Е9-29	-ОБРАМЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА СТАЛЬНЫМ	0,05	320,90	200,60	17	4	10	94,00	5
	Т.9-4-6	ПРОФЛИСТОМ								
		100М2		67,50	69,87			3	53,02	3
331	СПР-НТ	-ПРОФЛИСТ МАРКИ НС40-800-0.7	0,04	740,55	-	26	-	-	-	-
	01-09	Т								
	ДОП.43			-	-			-	-	-
332	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	592,71	2,21	35	2	-	64,00	4
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ. ДО 20								
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
333	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	14,51	0,34	2	-	-	3,10	-
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
334	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,03	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	РАЗА								
		100 М2								
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА								
335	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА	0,47	24,56	6,12	12	5	4	14,80	7
	Т.26-10-1	ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ								
		КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ		11,62	1,84			2	1,39	1
		100М2								
336	Е26-28	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	1,59	2,72	0,86	4	2	2	2,74	4
	Т.26-8-1	ПОВЕРХНОСТЕЙ								
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ		1,80	0,25			-	0,19	-
		ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА								
		РАСТВОРЕ СТЕН								
		М3								
337	Е26-34	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	0,75	23,57	2,22	19	15	2	26,20	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.26-8-7	ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИИ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ		19,75	0,66			-	0,50	-
		М3								
338	С111-324	-ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ, МАРКИ 300, ДЛИНОЙ 2400-3000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	2,22	43,71	-	98	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
339	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,32	36,19	0,83	11	6	-	23,90	8
	Т.26-13-7	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО		18,00	0,25			-	0,19	-
		100М2								
340	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	36,63	0,34	-	12	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
341	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,32	666,75	10,03	215	26	4	115,00	37
	Т.15-60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН		82,50	3,01			2	2,28	1
		100М2								
342	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,15	680,91	10,20	102	14	2	128,00	19
	Т.15-60-2	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ		92,50	3,06			-	2,32	-
		100М2								
		ВЕНТКОРОБ								
343	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	0,20	232,92	2,21	47	4	-	24,00	5
	Т.10-4-1	ИЗ БРУСЬЕВ		16,12	0,66			-	0,50	-
		М3								
344	Е26-63	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ	0,07	86,75	2,89	8	4	-	74,10	5
	Т.26-11-7	ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ		55,50	0,87			-	0,66	-
		100М2								
345	С111-31	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ В ММ: 2000Х1200Х6	0,03	593,64	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.			1685	178	33		254
			РУБ.					9		6
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1685)		1685	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(390)		390	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(187)		-	187	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(127)		127	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(921)		921	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(225)		225	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(12)		-	-	-		12

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(28)	-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(152)	152	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2062)	2062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(272)	-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(215)	-	215	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.		(2062)	2062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(272)	-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(215)	-	215	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			171066	6871	12192		9460
			РУБ.					4762		3829
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(100190)	100190	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(15761)	15761	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(7696)	-	7696	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(36770)	36770	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(22857)	22857	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(12877)	12877	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(844)	-	-	-		844
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1729)	-	1729	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(9031)	9031	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(122098)	122098	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(9776)	-	-	-		9776
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(9425)	-	9425	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(70876)	70876	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1954)	1954	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(3937)	-	3937	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(58471)	58471	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(4709)	4709	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(321)	-	-	-		321
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(633)	-	633	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(6044)	6044	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(81629)	81629	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(4678)	-	-	-		4678
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4570)	-	4570	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		(203727)	203727	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(14454)	-	-	-		14454
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(13995)	-	13995	-		-

СОСТАВИЛ ЯНОВСКАЯ
ПРЫДУХИНА
АГАПКИНА
НОВИКОВА

ПРОВЕРИЛ НОВИКОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-6

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	2669,08	8488	10443			5,96
2.	ФУНДАМЕНТЫ	М3	34,93	3028	3686			1,98
3.	ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			38013	46095			23,94
4.	СТЕНЫ	М2	343,36	15553	18970			10,35
5.	ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ	М2	128,29	2805	3327			1,43
6.	ЛЕСТНИЦЫ	М2	28,42	1134	1393			0,81
7.	КРОВЛЯ	М2	128,88	3598	4375			2,33
8.	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	103,85	69248	80524			42,82
9.	ДВЕРИ	М2	41,35	1480	1826			1,08
10.	ОКНА	М2	33,47	1153	1387			0,69
11.	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	112,66	1121	1378			0,80
12.	ПОЛЫ	М2	606,40	6561	7793			4,51
13.	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	3,03	39	48			0,03
14.	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	599,40	2959	3637			2,12
15.	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			1685	2062			1,15
	ИТОГО			156865	186944			100,00

ГЛ.ИНЖ.ПРОЕКТА ИВАНОВА И.В.

НАЧ.ОТДЕЛА КОВАЛЬЧУК З.А.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554803

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-6

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СМЕСТИМОСТЬЮ 240 Т (ВАРИАНТ-ДЛЯ РАБОТЫ КАМЕРНЫМ НАСОСОМ В МОКРЫХ ГРУНТАХ)

ОСНОВАНИЕ: Кж1-16, АР1-19, КМ1-28, КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 186,944 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13445 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 12,969 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

СМЕТА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1984ГОДА. ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПЕРЕСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ . ОБЬЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3.07.90Г. НОМЕР 12-Д. ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАСЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ В П.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

СРЕЗКА ГРУНТА

1	Е1-1608 Т.1-29-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,12	74,63 - 24,99	74,63 - 24,99	10 - 3	- - 21,17	10 - 3	- - 21,17	- - 3	- - 3
2	Е1-1615 Т.1-29-2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ N 1608 1000М3	0,12	235,96 - 78,88	235,96 - 78,88	29 - 10	- - 66,82	29 - 10	- - 66,82	- - 8	- - 8
3	Е1-1585 Т.1-22-7	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,12	176,62 5,14	171,17 65,45	22 8	- 55,44	20 8	8,33 55,44	1 7	1 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	163,53	0,46 -	- -	73	-	- -	- -	- -
5	Е1-1128 Т.1-116-1	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М2	7,79	0,51 -	0,51 0,15	5	-	5 2	- 0,13	- 1
6	Е1-1603 Т.1-25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,12	18,94 1,62	17,10 5,30	2	-	2 -	2,63 4,49	- 1
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА								
7	Е1-1586 Т.1-22-8 Т.Ч.П.3.19	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (МОКРЫЙ ГРУНТ) 1000М3	2,37	238,70 6,90	231,34 88,08	567	16	549 209	11,22 74,61	27 177
8	Е1-1608 Т.1-29-2 Т.Ч.П.3.47	-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР МОКРОГО ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М 1000М3	0,13	85,82 -	85,82 28,73	12	-	10 3	- 24,34	- 3
9	Е1-1615 Т.1-29-9 Т.Ч.П.3.47 К=4	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 1000М3	0,13	271,32 -	271,32 90,71	36	-	36 12	- 76,84	- 10
10	Е1-960 Т.1-80-2 Т.Ч.П.3.67 ,3.64	-ДОБОР МОКРОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,45	128,51 128,51	- -	57	57	- -	212,52 -	96 -
11	Е1-1585 Т.1-22-7 Т.Ч.П.1.17	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОБОРА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,18	176,62 5,14	171,17 65,45	32	1	31 12	8,33 55,44	1 10
12	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	4466,46	0,46 -	- -	2007	-	- -	- -	- -
13	Е1-1604 Т.1-25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	1,83	23,39 1,99	20,98 6,48	43	4	39 12	3,23 5,49	6 10
14	Е1-1585 Т.1-22-7	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	1,83	176,62 5,14	171,17 65,45	323	10	313 119	8,33 55,44	15 101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	2933,30	0,46	-	1319	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
16	Е1-1634	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	1,47	34,51	34,51	51	-	51	-	-
	Т.1-31-2	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59		-	11,59			17	9,82	14
		КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
17	Е1-1645	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	1,47	177,48	177,48	261	-	261	-	-
	Т.1-31-13	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ		-	59,67			88	50,54	74
	К=9	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634								
		1000М3								
18	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	3,67	51,87	-	190	190	-	89,60	329
	Т.1-81-1	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1		-	-			-	-	-
		ГРУППЫ		51,87	-			-	-	-
		100М3								
19	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	14,67	13,68	5,93	203	114	89	11,20	164
	Т.1-118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		-	-			-	-	-
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		7,75	3,89			58	3,30	48
		100М3								
20	Е1-1010	-ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ	25,52	127,16	127,16	3246	-	3246	-	-
	Т.1-88-2	ПЛОЩАДЬЮ ДО 30М2 ПРИТОК		-	66,47			1697	56,30	1437
		ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 30 М3/ЧАС								
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			8488	392	4691		639
			РУБ.					2250		1904
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(8488)		8488	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(2)		2	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(2642)		-	2642	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(1183)		1183	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(44)		-	-	-		44
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(168)		-	168	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(772)		772	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(10443)		10443	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(2587)		-	-	-		2587
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(2810)		-	2810	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.	(10443)		10443	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(2587)		-	-	-		2587
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(2810)		-	2810	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
21	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	1,44	46,02	0,48	66	1	-	1,37	2
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ		0,87	0,14			-	0,10	-
		БЕТОНА КЛ. В3.5								
		М3								
22	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	8,25	64,52	1,01	531	37	7	6,66	55
	Т.6-1-5	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200		4,54	0,31			2	0,23	2
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФМ1, 2, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5								
		М3								
23	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,07	464,40	-	33	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	Е6-81	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	0,26	726,76	11,90	189	6	4	31,20	8
	Т.6-9-5	ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ								
		БЕТОНИРОВАНИИ		24,62	3,57			2	2,71	1
		Т								
25	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,01	812,62	3,74	9	-	-	34,40	-
	Т.6-9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		25,25	1,12			-	0,85	-
		Т								
26	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	700,21	2,38	6	1	-	210,00	2
	Т.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
27	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	592,71	2,21	18	1	-	64,00	2
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
28	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	3,03	15,73	0,54	47	1	2	0,80	2
	Т.8-3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД БЕТОННЫЕ								
		БЛОКИ		0,50	0,17			-	0,13	-
		М3								
29	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	27,00	2,37	1,34	65	7	38	0,39	11
	Т.7-36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 2,5Т								
		ДТ		0,27	0,49			14	0,37	10
30	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	38,00	3,09	1,85	118	14	69	0,53	20
	Т.7-36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ								
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И								
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЙ		0,37	0,68			25	0,52	20
		ДТ								
31	С140-11637	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ	3,94	78,68	-	310	-	-	-	-
	Ц.П.3-19	СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100								
		МАРКИ ФБС9.3.6Т		-	-			-	-	-
		М3								
32	С140-11637	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ	15,43	75,65	-	1168	-	-	-	-
	Ц.П.3-11	СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100								
		МАРКИ ФБС24.3.6Т		-	-			-	-	-
		М3								
33	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	11,00	3,32	2,70	36	7	29	0,86	9
	Т.7-1-2	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ								
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И								
		МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т		0,62	0,97			10	0,74	8
		ДТ								
34	508-79	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, МАРКИ	4,10	93,75	-	385	-	-	-	-
	Ц.П.9-110	ФЛ8.24-1, ФЛ8.12-1, ИЗ БЕТОНА								
		КЛ. В10		-	-			-	-	-
		М3								
35	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,09	39,39	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
36	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,22	55,21	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е8-13 Т.8-4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ. ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,18	150,06 24,50	2,54 0,76	28	5	- -	38,10 0,58	7 -
38	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100М2	0,01	14,31 2,56	0,34 0,10	2	-	- -	3,10 0,08	- -
39	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100 М2	0,02	20,22 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				3028	80	149		118
		РУБ.						53		41
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3028)	3028	-		-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(311)	311	-		-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(133)	-	133		-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(433)	433	-		-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(2047)	2047	-		-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(386)	386	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(26)	-	-		-		26
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(50)	-	50		-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(272)	272	-		-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3686)	3686	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(185)	-	-		-		185
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(183)	-	183		-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		(3686)	3686	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(185)	-	-		-		185
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(183)	-	183		-		-

РАЗДЕЛ 3. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФУНДАМЕНТЫ

40	Е6-1 Т.6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5 М3	4,62	46,02 0,87	0,48 0,14	214	4	2 -	1,37 0,10	6 -
41	Е7-7 Т.7-1-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т ШТ	4,00	12,11 2,17	9,94 3,62	49	9	40 15	3,01 2,75	12 11
42	608-78 Ц.П.9-98	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ Ф1. ИЗ БЕТОНА КЛ. В25 М3	14,20	84,11 -	- -	1194	-	- -	- -	- -
43	С147-1	-АРМАТУРА А-1	3,00	39,39	-	119	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
				-	-			-	-	-
44	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,17	43,00	-	7	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
45	С147-5	-АРМАТУРА АТ-4	18,83	39,39	-	741	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
		КОЛОННЫ								
46	Е7-33	-УСТАНОВКА КОЛОНН	16,00	19,18	9,44	307	75	151	6,24	100
	1.7-3-3	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		4,67	3,42			54	2,59	41
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ								
		ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ								
		0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т								
		Т								
47	608-71	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	17,60	157,27	-	2769	-	-	-	-
	П.П.9-80	СПЛОШНЫЕ К-1, ИЗ БЕТОНА КЛ.								
		В25		-	-			-	-	-
		М3								
48	С147-1	-АРМАТУРА А-1	5,97	39,39	-	236	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
49	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,70	43,00	-	31	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
50	С147-4	-АРМАТУРА А-4	10,08	39,39	-	397	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
51	С147-25	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ	4,16	99,07	-	413	-	-	-	-
		СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ								
		100КГ		-	-			-	-	-
52	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	4,77	71,04	-	339	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
		ПРИЯМОК ПРМ1								
53	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	0,19	46,02	0,48	8	-	-	1,37	-
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ								
		БЕТОНА КЛ. В3.5		0,87	0,14			-	0,10	-
		М3								
54	Е6-15	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ	0,39	49,48	0,58	19	-	-	0,99	-
	Т.6-1-15	БЕТОНА КЛ. В12.5								
		М3		0,65	0,17			-	0,13	-
55	Е6-90	-БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ	1,11	56,25	0,56	63	2	-	2,81	3
	Т.6-11-1	БЕТОНА КЛ. В12.5								
		М3		1,94	0,17			-	0,13	-
56	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	592,71	2,21	18	1	-	64,00	2
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
57	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,14	351,77	12,48	49	6	2	56,70	8
	Т.34-55-1	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
		10М2		41,37	3,74			-	2,84	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
58	Е6-1 Т.6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5 М3	0,12	46,22 0,87	0,48 0,14	5	-	- -	1,37 0,10	- -
59	Е6-2 Т.6-1-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3 ФОМ2 ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5 М3	0,42	62,60 3,06	0,63 0,19	25	1	- -	4,50 0,14	2 -
60	Е6-5 Т.6-1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3 ФОМ3, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5 М3	1,00	64,52 4,54	1,01 0,31	64	5	- -	6,66 0,23	7 -
61	Е6-7 Т.6-1-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 10М3 ФОМ1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5 М3	6,00	58,30 2,76	1,91 0,58	349	16	11 3	4,10 0,44	25 3
62	Е6-36 Т.6-3-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ М3	7,42	1,37 0,47	0,73 0,22	11	4	5 2	0,67 0,17	5 1
63	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ3С Т	0,08	464,40 -	- -	38	-	- -	- -	- -
64	Е6-80 Т.6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,10	812,62 25,25	3,74 1,12	81	2	- -	34,40 0,85	3 -
		ПРИЯМОК ПР-1								
65	Е6-226 Т.6-26-4	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ ПР-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В15 М3	198,80	78,30 5,61	2,09 0,63	15570	1116	417 126	8,01 0,48	1592 95
66	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ4С Т	11,77	486,76 -	- -	5729	-	- -	- -	- -
67	Е6-80 Т.6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,07	812,62 25,25	3,74 1,12	56	1	- -	34,40 0,85	2 -
68	Е6-81 Т.6-9-5	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,39	726,76 24,62	11,90 3,57	285	10	5 2	31,20 2,71	12 1
69	Е6-83 Т.6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,06	700,21 155,00	2,38 0,71	42	9	- -	210,00 0,54	13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,41	592,71	2.21	244	20	-	64,00	26
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		47,50	0.66			-	0,50	-
71	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,19	560,03	2,21	107	2	-	21,10	4
	Т.6-9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		Т		15,50	0.66			-	0,50	-
72	Е7-762	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	1,00	4,06	3,11	5	1	4	1,07	1
	ДОП.В2	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2								
	Т.7-65-3	ШТ		0,80	1,12			2	0,85	1
73	608-1491	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ	0,31	119,37	-	36	-	-	-	-
	Ц.П.8-504	3 ДО 11М2 МАРКИ П10-3								
		М3		-	-			-	-	-
74	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	39,39	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
75	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,17	43,00	-	7	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
76	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	55,21	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
77	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,33	14,31	0,34	5	1	-	3,10	1
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100М2								
78	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,67	20,22	0,21	14	1	-	2,30	2
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100 М2								
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
79	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	23,03	47,74	0,48	1099	20	11	1,37	32
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ								
		БЕТОНА КЛ. В7.5		0,87	0,14			3	0,10	2
		М3								
80	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	1,54	127,65	1,62	198	19	2	18,80	29
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0.48			-	0,36	1
81	Е8-16	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	1,54	297,64	4,69	460	15	7	14,00	22
	Т.8-4-2	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 1СЛОЙ,		9,50	1,41			2	1,07	2
		ГИДРОИЗОЛОМ								
		100М2								
82	Е8-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	1,54	488,79	7,43	753	21	11	19,70	30
	Т.8-4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ,		13,50	2,23			3	1,69	3
		ГИДРОИЗОЛОМ								
		100М2								
83	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	1,54	127,65	1,62	198	19	2	18,80	29
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0.48			-	0,36	1
84	Е8-23	-БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ	2,64	439,99	5,66	1160	92	15	47,80	126
	Т.8-4-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ 3 СЛОЯ		35,25	1,70			5	1,29	3
		100М2								
85	Е8-26 Т.8-4-6	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 8-23	2,64	224,67	2,92	594	45	7	23,10	61
		100М2		17,00	0,88			2	0,67	2
86	Е8-38 Т.8-5-5	-ЗАЩИТНАЯ КИРПИЧНАЯ СТЕНКА	49,16	79,35	1,05	3901	230	51	6,86	337
		М3		4,69	0,32			15	0,25	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			38013	1747	743		2492
			РУБ.					234		179
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(38013)	38013	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(6841)	6841	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(1981)	-	1981	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(12058)	12058	-	-			-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(16606)	16606	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(4670)	4670	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(321)	-	-	-			321
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(625)	-	625	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(3412)	3412	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(46095)	46095	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(2992)	-	-	-			2992
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(2606)	-	2606	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	(46095)	46095	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(2992)	-	-	-			2992
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(2606)	-	2606	-			-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
		ПАНЕЛЬНЫЕ								
87	Е7-548 Т.7-43-3-1 .8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00	8,67	2,14	34	6	8	2,18	9
				1,66	0,78			3	0,59	2
		1Т								
88	Е7-551 Т.7-43-4-1 .8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	23,00	10,64	2,89	243	47	66	2,69	62
				2,09	1,02			24	0,77	18
		1Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е7-575 Т.7-44-2-1 .8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ЧТ	4,00	7,39 1,81	2,23 0,82	29	7	8 3	2,35 0,62	9 2
90	Е7-534 Т.7-42-10- 1.8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ЧТ	8,00	4,95 0,94	1,72 0,65	38	7	13 5	1,21 0,49	10 4
91	Е7-537 Т.7-42-11- 1.8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ЧТ	4,00	6,38 1,37	2,58 0,97	26	5	10 3	1,78 0,74	7 3
92	608-960 Ц.П.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1800КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ М2	78,26	33,17 -	- -	2597	-	- -	- -	- -
93	608-960 Ц.П.11-28	-ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М М2	85,02	33,80 -	- -	2873	-	- -	- -	- -
94	608-958	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1800КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 25СМ ПАРАПЕТНЫЕ ПАНЕЛИ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ М2	36,90	28,59 -	- -	1055	-	- -	- -	- -
95	608-960 2.П.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1800КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ С ПРОЕМАМИ ДО 5 М2, С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ М2	54,89	33,17 -	- -	1821	-	- -	- -	- -
96	608-91042 Ц.П.11-106	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 16СМ М2	18,63	25,70 -	- -	478	-	- -	- -	- -
97	608-91041 Ц.П.11-104	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ М2	9,06	24,83 -	- -	226	-	- -	- -	- -
98	608-91035 Ц.П.11-92	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 9СМ М2	7,17	18,25 -	- -	131	-	- -	- -	- -
99	СЦСЦ СТР.114 П.2	-НАДБАВКА ЗА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ М2	255,07	1,19 -	- -	304	-	- -	- -	- -
100	С111-126 Ц ТАБЛ.Б	-ОБЛИЦОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК М2	271,57	11,70 -	- -	3177	-	- -	- -	- -
101	СЦСЦ СТР.119	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК П.М.	17,40	0,79	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ.2.2			-	-			-	-	-
102	СЦСЦ	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ	44,08	2,45	-	108	-	-	-	-
	СТР.118	П.М.								
	ТАБЛ.1.1			-	-			-	-	-
103	С122-44	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В	12,95	37,21	-	482	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
104	С122-159	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ ИТРЕХСТВОРНЫЕ МАРКА ВС1-94,ВС3-94 СВД9-18	3,28	30,05	-	99	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
105	Е15-707 Т.15-201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ИМ	0,16	372,71	2,54	60	5	-	46,90	7
				31,50	0,76			-	0,58	-
		100М2								
106	С111-429	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,8М	5,00	5,13	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
107	С111-430	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	2,00	5,99	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
108	СЦСЦ	-УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ	32,70	0,09	-	3	-	-	-	-
	СТР.118	П.М.								
	ТАБЛ.1			-	-			-	-	-
	П.16									
109	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	32,70	0,45	-	16	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
110	Е15-564 К=0,3 Т.15-159-4	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	0,05	117,21	0,13	6	4	-	88,70	4
		100М2		63,50	0,03			-	0,03	-
111	СЦСЦ	-УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК	8,00	0,79	-	6	-	-	-	-
	СТР.119	П.М.								
	Т.1 П.21			-	-			-	-	-
112	С122-362	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД19-25,ПД22-25,ПД25-25,ПД28-25	8,00	5,06	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
113	СЦСЦ	-УСТАНОВКА СЛИВОВ	11,60	0,79	-	9	-	-	-	-
	СТР.118	П.М.								
	ТАБЛ.1			-	-			-	-	-
	П.15									
114	С111-526	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА	0,02	419,10	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.0 ММ		-	-			-	-	-
		Т								
115	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,44	37,20	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
		ПРИМЕЧАНИЕ: СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧТЕНЫ НОРМАМИ СНИП								
116	Е7-247 Т.7-14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	3,00	25,41	9,72	77	15	29	6,60	20
				5,06	3,50			10	2,66	8
		ШТ								
117	608-1389 Ц.П.8-343	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 70КГ/М2 С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	21,85	26,11	-	570	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
118	С111-126 Ц.ТАБЛ.Б	-ОБЛИЦОВКА СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК	21,85	11,70	-	256	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		КИРПИЧНЫЕ								
119	Е8-30 Т.8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	8,29	72,54	1,38	599	22	11	4,05	34
				2,76	0,41			3	0,31	3
		М3								
120	Е6-57 Т.8-7-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА (НА ИСКЛЮЧЕНИЕ)	-0,03	-16,37	-	-2	-	-	-21,00	-1
				-16,37	-			-	-	-
		100М2								
121	Е8-59 Т.8-7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,01	711,03	2,35	7	-	-	54,30	1
				34,75	0,70			-	0,53	-
		Т								
122	Е6-83 Т.6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,08	700,21	2,38	55	12	-	210,00	17
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
123	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,02	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
				2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
124	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,05	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
				1,89	0,07			-	0,05	-
		100 М2								
125	Е10-28 Т.10-4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,21	232,92	2,21	49	4	-	24,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		16,12	0,66			-	0,50	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			15553	134	145		184
			РУБ.					51		40
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	15553)	15553	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	250)	250	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	185)	-	185	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	13884)	13884	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	688)	688	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	2017)	2017	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	138)	-	-	-		138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	269)	-	269	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	1400)	1400	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	18970)	18970	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	362)	-	-	-		362
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	454)	-	454	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.	(	18970)	18970	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	362)	-	-	-		362
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	454)	-	454	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
126	Е7-463 Т.7-39-6-1 .8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	13,00	7,07 1,74	1,81 0,65	90	22	23 8	2,29 0,49	30 6
		ДТ								
127	Е7-469 Т.7-39-8-1 .8	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	1,00	2,75 0,85	1,70 0,65	3	1	2 -	1,18 0,49	1 -
		ДТ								
128	Е7-650 Т.7-47-5-1 .8	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	1,00	6,59 1,82	3,61 1,38	7	1	4 2	2,49 1,04	2 1
		ДТ								
129	608-91054 Ц.П.11-156	-ПАНЕЛИ 4АСТОРЕБРИСТЫЕ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 12 СМ, НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ	17,82	17,92 -	- -	320	-	- -	- -	- -
		М2								
130	608-91056 Ц.П.11-158	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 15 СМ, НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2	106,92	21,27 -	- -	2275	-	- -	- -	- -
		М2								
131	608-91056	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД.	3,55	18,10	-	64	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(277)	277	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(18)	-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(38)	-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(243)	243	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3299)	3299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(60)	-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(73)	-	73	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(26)	26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(23)	23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(28)	28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.		(3327)	3327	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(62)	-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(74)	-	74	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ								
141	Е7-510 Т.7-41-6-1 .8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	Т	4,00	9,36 3,00	5,63 2,11	37	12 8	22 1,60	4,01 6	16 6
142	Е7-499 Т.7-41-1.8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ 30М	Т	1,00	3,66 1,14	2,15 0,82	3	1 -	2 0,62	1,53 1	2 1
143	608-92333 Ц.П.11-167	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ МАРКИ ЛМП60.11.17-5-3, ЛМП60.11.17-5	ШТ	26,35	16,65 -	- -	439	- -	- -	- -	- -
144	608-92335 Ц.П.11-169	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ ЛПП16.15.8	М2	2,08	15,31 -	- -	32	- -	- -	- -	- -
145	Е7-668 7-47-11-1. 8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	Т	76,00	2,01 0,74	0,22 0,08	154	56 7	17 0,06	1,01 5	77 5
146	608-92339 Ц.П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 450М МАРКИ 1ЛН12.3	М	48,40	2,57 -	- -	125	- -	- -	- -	- -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ц.П.11-146	ТОЛЩ. 12 СМ, НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 ПРОЛЕТОМ 3 М								
				–	–			–	–	–
		М2								
132	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ	1,00	3,61	1,75	3	1	2	1,64	2
	Т.7-12-7	ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М		1,26	0,65			–	0,49	–
		ШТ								
133	608-1358	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	0,06	160,56	–	9	–	–	–	–
	Ц.П.8-266	ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 МАРКИ СВ4А-1		–	–			–	–	–
		М3								
134	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	39,39	–	2	–	–	–	–
		100КГ		–	–			–	–	–
135	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	55,21	–	2	–	–	–	–
		100КГ		–	–			–	–	–
136	Е9-209	-МОНТАЖ РАМЫ РС-1	0,03	108,03	34,00	3	1	–	53,80	2
	Т.9-32-12	Т		42,87	10,15			–	7,70	–
137	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ С235	0,02	771,65	–	15	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		Т								
138	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ С245	0,01	787,02	–	8	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		Т								
139	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	14,31	0,34	2	–	–	3,10	–
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			–	0,08	–
		100М2								
140	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,04	20,22	0,21	2	–	–	2,30	–
	К=2 К ОБЪЕМУ	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА		1,89	0,07			–	0,05	–
	Т.13-18-6	100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			2805	26	31		37
			РУБ.					10		7
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –		РУБ.	(2779)	2779	–		–		–
	МАТЕРИАЛЫ –		РУБ.	(12)	12	–		–		–
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА–		РУБ.	(35)	–	35		–		–
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ –		РУБ.	(2670)	2670	–		–		–
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ–		РУБ.	(35)	35	–		–		–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	606-92339 Ц.П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 2ЛН9.5, 2ЛН9.5В+ШИРИНОЙ 46 СМ 4	33,48	2,82 -	- -	94	-	- -	- -	- -
148	Е7-737 Т.7-58-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА 100М	0,16	1539,87 44,62	5,27 1,60	246	7	- -	61,00 1,21	10 -
149	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,05	14,31 2,56	0,34 0,10	2	-	- -	3,10 0,08	- -
150	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,11	20,22 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			1134	76	41		105
			РУБ.					15		12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	1134)	1134	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(	239)	239	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(	91)	-	91	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(	690)	690	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(	84)	84	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(	156)	156	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(	10)	-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(	21)	-	21	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(	103)	103	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	1393)	1393	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	127)	-	-	-		127
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	112)	-	112	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.	(	1393)	1393	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	127)	-	-	-		127
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	112)	-	112	-		-

РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ

151	Е12-290 Т.12-9-6	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ АРМОГИДРОБУТИЛА АК-7 100М2	0,52	5218,02 11,55	0,71 0.22	2712	6	- -	16,30 0,17	8 -
152	Е13-361 Т.13-49-2 К=2 К ОБЪЕМУ	-ЗАЩИТА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХП-799 В ОДИН СЛОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	1,05	82,02 1,02	0,26 0,07	87	1	- -	1,21 0,05	1 -
153	Е12-285 Т.12-9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	0,73	22,43 19,37	3,06 0,90	18	14	2 -	28,50 0,68	21 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
154	СНСЦ ПОЗ.3-147	-ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА МАРКИ 400	7,52	24,80	-	186	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
155	Е12-299 Т.12-10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ НА РАСТВОРЕ М-50, ВКЛЮЧАЯ КОЗЫРЕК	0,77	74,38	1,25	57	7	-	14,30	11
				9,55	0,37			-	0,28	-
		100М2								
156	Е12-300 Т.12-10-2 К=5 К ОБЪЕМУ	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299	0,18	3,66	0,08	2	-	-	0,07	-
				0,04	0,03			-	0,03	-
		100М2								
157	Е12-297 Т.12-9-10	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	0,77	14,56	0,32	11	2	-	4,72	4
				2,92	0,10			-	0,08	-
		100М2								
158	Е12-176 Т.12-2-6-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	0,77	611,23	26,52	470	52	21	95,20	73
				68,62	7,97			7	6,05	5
		100М2								
159	Е12-280 Т.12-8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,18	298,49	0,69	55	10	-	83,00	15
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			3598	92	23		133
			РУБ.					7		5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(3598)		3598	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(3249)		3249	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(99)		-	99	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(42)		42	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(453)		453	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(32)		-	-	-		32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(61)		-	61	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(324)		324	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(4375)		4375	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(170)		-	-	-		170
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(160)		-	160	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.	(4375)		4375	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(170)		-	-	-		170
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(160)		-	160	-		-
	РАЗДЕЛ 8. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
160	Е9-114 Т.9-16-1	-МОНТАЖ КОЛОНН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО	8,72	39,71	27,03	347	39	234	5,23	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30м		4,47	7,09			61	5,38	47
		т								
161	С121-1943	-КОЛОННЫ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 2,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	8,03	595,10	-	4778	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
162	С121-1783	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С255	0,69	616,26	-	426	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
163	Е9-88 Т.9-11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО КОЛОННАМ	3,01	66,18	19,38	199	57	58	24,60	74
		т		19,25	7,36			22	5,59	17
164	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,36	467,80	-	169	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
165	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,36	509,60	-	184	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
166	С121-1914	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	2,29	555,05	-	1271	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
167	Е9-116 Т.9-16-3	-МОНТАЖ БАЛОК ПОКРЫТИЯ	4,71	49,82	25,16	235	59	117	15,60	73
		т		12,50	8,06			37	6,11	29
168	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245	3,17	532,40	-	1687	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
169	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С255	1,38	559,26	-	771	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
170	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 ИЗ СТАЛИ С235	0,16	429,65	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
171	Е9-88 Т.9-11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО ПОКРЫТИЮ	0,44	66,18	19,38	28	9	8	24,60	11
		т		19,25	7,36			3	5,59	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,44	467,80	-	205	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
173	Е9-94 Т.9-12-1	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ	1,23	46,96	24,31	58	14	29	13,50	17
		т		10,87	8,50			10	6,45	8
174	С121-1925	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 1 ИЗ СТАЛИ С235	1,23	467,65	-	576	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
175	Е9-33 Т.9-4-1	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	6,90	69,89	30,77	482	109	210	19,40	134
		т		15,75	11,20			76	8,50	59
176	С121-1782	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235	1,37	547,45	-	750	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
177	С121-1789	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С235	4,74	536,05	-	2540	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
178	С121-1789	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С245	0,78	551,40	-	429	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
179	Е9-116 Т.9-16-3	-МОНТАЖ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ	13,68	49,82	25,16	683	171	345	15,60	213
		т		12,50	8,06			110	6,11	84
180	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245	8,59	532,40	-	4573	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
181	С121-1956	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т БОЛЕЕ 1 1 ИЗ СТАЛИ С345-3	5,09	646,85	-	3293	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
182	Е9-47 Т.9-7-2	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	17,27	73,05	29,92	1261	410	517	30,10	520
		т		23,75	9,23			160	7,00	121
183	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ	16,68	644,35	-	10748	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С235		–	–			–	–	–
		Т								
184	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С245	0,45	659,70	–	296	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		Т								
185	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С255	0,11	686,56	–	76	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		Т								
186	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,03	646,25	–	19	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		Т								
187	Е9-97 Т.9-13-1	-МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДКРАНОВЫМ БАЛКАМ РЕЛЬСЫ ТИПА Р	17,52	8,02	2,07	141	36	37	2,89	51
				2,04	0,66			12	0,50	9
		Ч								
188	С121-1824	-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК РЕЛЬСЫ КРАНОВЫЕ 1	0,90	429,40	–	386	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		Т								
189	Е9-132 Т.9-20-1	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ	11,24	105,12	51,67	1182	381	581	43,90	493
		Т		33,87	16,91			190	12,84	144
190	С121-1985	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245	0,85	446,73	–	380	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		Т								
191	С121-1985	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С255	0,55	468,64	–	257	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		Т								
192	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ	0,30	480,70	–	144	–	–	–	–
				–	–			–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С235							
		т								
193	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С245	4,80	493,23	-	2367	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
194	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С255	4,73	515,14	-	2437	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
195	Е9-40 Т.9-6-1	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24	33,94	5,98	4,48	204	31	152	1,28	43
				0,91	1,56			53	1,19	40
		м								
196	С121-1826	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255	1,30	580,16	-	754	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
197	Е9-132 Т.9-20-1	-МОНТАЖ СИЛОСОВ И ОПОР ПОД НИХ	19,48	105,12	51,67	2048	660	1007	43,90	855
		т		33,87	16,91			330	12,84	250
198	С121-1982	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:ОПОРНЫЕ СТОЙКИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	5,45	442,08	-	2409	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
199	С121-1984	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,ОПОРНЫЕ БАЛКИ:КОЛЬЦЕВЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245	2,02	476,18	-	963	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
200	С121-1988	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ, КОРПУСА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 4 ИЗ	6,52	425,03	-	2771	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛИ С245								
		т								
201	С121-1991	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:КОНИЧЕСКИЕ ЧАСТИ 7 ИЗ СТАЛИ С245	5,49	504,08	-	2767	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
202	Е9-29	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ	8,17	320,90	200,60	2623	551	1639	94,00	768
	Т.9-4-6	ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		67,50	69,87			571	53,02	433
		100М2								
203	СПР-НТ	-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ	6,61	667,35	-	4411	-	-	-	-
	01-09	НС40-800-0,7								
	Л.43	т		-	-			-	-	-
204	С111-525	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.75 ММ	0,34	485,10	-	165	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
205	Е9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	3,76	59,19	26,01	224	85	97	31,40	118
	Т.9-4-1	ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М		22,62	8,72			32	6,62	25
		100М2								
206	СПР-НТ	-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ	3,68	769,80	-	2311	-	-	-	-
	01-09	Н57-750-0,8								
	Л.43	т		-	-			-	-	-
207	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	3,85	94,81	54,57	364	66	209	22,60	87
	Т.9-7-1	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ		17,25	20,06			76	15,22	59
		т								
208	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245	1,80	720,50	-	1298	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
209	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С235	1,41	705,15	-	994	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
210	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,65	646,25	-	420	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
211	Е9-234	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ	0,41	84,80	5,44	34	26	2	61,20	25
	Т.9-38-6	т								
	ДОП.2			62,62	1,63			-	1,24	1
212	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,09	646,25	-	59	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
213	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,31	661,60	-	205	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	Е9-202 Т.9-32-5	-МОНТАЖ СТАКАНОВ Т	0,08	82,22 31,87	29,07 8,67	6	2	2 -	41,00 6,58	3 1
215	С121-2114	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,25 Т ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,08	862,85 -	- -	68	-	- -	- -	- -
216	Е16-153 Т.13-18-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 (ПФ-170) 100 М2	34,85	20,22 1,89	0,21 0,07	704	66	7 2	2,30 0,05	80 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			69248	2772	5251		3611
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.	(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			1745		1331
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(10438)		10438	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(1102)		1102	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(1307)		-	1307	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(165)		165	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1461)		1461	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(101)		-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(197)		-	197	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(952)		952	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(12851)		12851	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1527)		-	-	-		1527
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(1504)		-	1504	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(58810)		58810	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(1688)		1688	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(3210)		-	3210	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(51538)		51538	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(3852)		3852	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(262)		-	-	-		262
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(518)		-	518	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(5011)		5011	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(67673)		67673	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(3778)		-	-	-		3778
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(3728)		-	3728	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.	(80524)		80524	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(5305)		-	-	-		5305
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(5232)		-	5232	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ								
217	Е10-105 Т.10-20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	19,79	2,15 0,69	0,60 0,19	42	14	11 3	0,91 0,14	18 3

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	Е10-107 Т.10-20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	21,56	2,93 0,84	0,22 0,07	63	17	5 2	1,16 0,05	25 1
219	Е10-140 Т.10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	16,16	2,02 0,25	- -	34	4	- -	0,36 -	6 -
220	С122-878 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ21-10 М2	4,10	25,26 -	- -	104	-	- -	- -	- -
221	С122-879 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ24-10 М2	7,05	24,33 -	- -	172	-	- -	- -	- -
222	С122-870 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДВГ19-9 М2	1,63	21,85 -	- -	36	-	- -	- -	- -
223	С122-833 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДС19-9ГЛ М2	5,01	43,55 -	- -	219	-	- -	- -	- -
224	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С М2	18,00	21,06 -	- -	379	-	- -	- -	- -
225	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С М2	5,56	23,40 -	- -	129	-	- -	- -	- -
226	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	5,00	10,50 -	- -	53	-	- -	- -	- -
227	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	14,00	4,63 -	- -	66	-	- -	- -	- -
228	С111-390	-ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ ШТ	12,00	4,80 -	- -	58	-	- -	- -	- -
229	С111-405	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ ШТ	4,00	30,52 -	- -	122	-	- -	- -	- -
230	Е7-701 Т.7-51-1	-ПРОКЛАДКИ ИЗ ПОРОПЛАСТА 100М	0,05	64,36 5,02	0,13 0,03	3	-	- -	6,43 0,03	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			1480	35	16		49
			РУБ.					5		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1480)		1480	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(89)	89	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(40)	-	40	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(807)	807	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(210)	210	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(13)	-	-	-			13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(27)	-	27	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(136)	136	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1826)	1826	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(66)	-	-	-			66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(67)	-	67	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.	(1826)	1826	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(66)	-	-	-			66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(67)	-	67	-			-
		РАЗДЕЛ 10. ОКНА								
231	Е10-84 Т.10-14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИИ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	33,47	5,29 0,92	0,61 0,19	177	31	21 7	1,38 0,14	46 5
232	Е10-87 Т.10-15-1	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ ЛТ	7,00	0,62 0,62	- -	5	5	- -	0,71 -	5 -
233	Е10-88 Т.10-15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ЛТ	5,00	0,30 0,30	- -	1	1	- -	0,46 -	2 -
234	С122-44	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В М2	12,95	37,21 -	- -	482	-	- -	- -	- -
235	С122-159	-ОКОННЫЙ БЛОК СВД9-18 М2	3,24	30,05 -	- -	98	-	- -	- -	- -
236	С122-199	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ПГО12-18.1) М2	17,28	7,94 -	- -	137	-	- -	- -	- -
237	С111-434	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ КОМП	2,00	4,16 -	- -	8	-	- -	- -	- -
238	С111-437	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М КОМПЛ	5,00	6,73 -	- -	34	-	- -	- -	- -
239	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 М	143,25	0,45 -	- -	65	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	Е15-747	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ	0,33	406,71	1,36	134	5	-	25,30	8
	Т.15-202-1	ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
	С111-580	ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В		16,87	0,41			-	0,31	-
	С111-581	КОРОБКИ, ОКОННЫМ ЗИНК СТЕКЛОМ								
		(СТЕКЛО 4 ММ)								
		100М2								
241	Е15-564	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	0,10	117,21	0,13	12	6	-	88,70	9
	Т.15-159-4	100М2								
				63,50	0,03			-	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			1153	48	21		70
			РУБ.					7		5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1153)	1153	-		-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(260)	260	-		-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(55)	-	55		-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(824)	824	-		-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(132)	132	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(9)	-	-		-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(17)	-	17		-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(102)	102	-		-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1387)	1387	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(84)	-	-		-		84
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(72)	-	72		-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.	(1387)	1387	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(84)	-	-		-		84
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(72)	-	72		-		-

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ

КИРПИЧНЫЕ

242	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,13	983,17	12,91	129	10	2	115,00	15
	Т.8-5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ.								
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		77,50	3,88			-	2,94	-
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		100М2								

ГИПСОБЕТОННЫЕ

243	Е7-283	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК	13,00	3,87	1,61	52	21	21	2,21	29
	Т.7-16-5	МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ								
		,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ		1,61	0,51			7	0,39	5
		ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2								
		ШТ								
244	Е7-284	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК	22,00	5,31	1,87	118	50	41	3,17	70
	Т.7-16-6	МНОГОЭТАЖНЫХ								
		ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ		2,29	0,58			12	0,44	10
		ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ								
		2М2								
		ШТ								
245	СНСЦ	-ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК	24,72	6,46	-	160	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.3-190	ГИПСОБЕТОННЫЕ НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6 М2 ТОЛЩ. 80 ММ М-50		-	-			-	-	-
		М2								
246	СЦСЦ П.3-198	-ТО ЖЕ, НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕМ	21,51	6,62	-	143	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
247	СЦСЦ П.3-199	-ТО ЖЕ, М-75	38,88	6,88	-	268	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ГИПСОВЫЕ								
248	Е8-165 Т.6-17-1	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ, ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,14	140,29	12,51	22	10	2	103,00	14
		100М2		69,37	3,76			-	2,85	-
249	СПР-НТ 26-14-01 П.6-002	-ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ТОЛЩ. 80 ММ	13,10	3,98	-	53	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
250	Е7-767 Т.7-17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ	0,23	750,51	10,20	172	7	2	40,50	9
		Т		34,75	3,06			-	2,32	1
251	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,07	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
		100М2		2,56	0,10			-	0,08	-
252	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,13	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
		100 М2		1,89	0,07			-	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			1121	98	68		137
			РУБ.					19		16
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1121)		1121	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(179)		179	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(117)		-	117	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(148)		148	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(155)		155	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(11)		-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(20)		-	20	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(102)		102	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1378)		1378	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(164)		-	-	-		164
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(137)		-	137	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.		(1378)	1378	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(164)	-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(137)	-	137	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ								
253		-ТИП 1	139,30	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
254		-ТИП 2	15,30	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
255		-ТИП 3	13,70	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
256		-ТИП 4	6,00	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
257		-ТИП 4А	1,60	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
258		-ТИП 5	6,80	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
259		-ТИП 6	104,30	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
260		-ТИП 7	232,50	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
261		-ТИП 8	16,50	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
262		-ТИП 9	34,00	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
263		-ТИП 10	3,70	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
264		-ТИП 11	59,00	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ОСНОВАНИЕ ПОД ПОЛЫ								
265	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	4,57	66,04	1,68	303	20	7	7,19	33
	Т.11-1-2	ТОЛЩ. 100 ММ								
	К=2,5 К ОБЪЕМУ	100М2		4,46	0,51			2	0,39	2
266	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	3,47	48,85	-	169	7	-	2,90	10
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
267	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	13,93	50,39	-	701	29	-	2,90	40
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В12.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
268	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,48	127,65	1,62	62	6	-	18,80	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0.48			-	0,36	-
269	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,02	78,81	6,37	2	-	-	29,50	1
	Т.11-3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ		26,12	1,90			-	1,44	-
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ								
		100М2								
270	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	1,60	5,28	0,35	5	1	-	1,26	2
	Т.13-25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
	Т.Ч.П.3.2В	1 СЛОЙ (ГИДРОИЗОЛ)		0,95	0,10			-	0,08	-
		М2								
	К=0,9									
271	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	1,60	1,55	0,02	2	-	-	0,45	1
	Т.13-25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ								
	Т.Ч.П.3.2В	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ		0,34	-			-	-	-
		М2								
	К=0,9									
272	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,20	136,83	1,91	28	4	-	29,40	6
	Т.11-8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		20ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В3.5		18,12	0,58			-	0,44	-
		100М2								
273	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,15	27,27	0,48	3	-	-	0,46	-
	Т.11-8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=4 К	5ММ		0,29	0,14			-	0,10	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
274	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	1,15	27,27	0,48	32	-	-	0,46	1
	Т.11-8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=7 К	5ММ		0,29	0,14			-	0,10	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
275	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,59	21,78	3,91	14	10	2	27,10	16
	Т.11-7-3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ								
		МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ		17,87	1,16			-	0,88	1
		СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ								
		100М2								
276	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ	5,47	57,46	-	315	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА								
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175		-	-			-	-	-
		/ГОСТ 9573-82/								
		М3								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ								
277	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	1,39	186,50	2,36	259	31	4	31,10	43
	Т.11-13-1	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
		ТОЛЩИНОЙ 25ММ ТОЛЩ. 40 ММ		22,75	0,68			2	0,52	1
		100М2								
278	Е11-84	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	4,18	29,63	0,26	123	7	-	2,35	10
	Т.11-13-2	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
	К=3 К	ТОЛЩИНОЙ 5ММ		1,67	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
279	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	1,20	126,82	1,74	153	24	2	28,50	34
	Т.11-11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		19,37	0,53			-	0,40	-
280	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,11	951,02	3,94	106	14	-	166,00	18
	Т.11-11-5	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ								
		РИСУНКА		125,75	1,19			-	0,90	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
281	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,08	762,17	7,68	62	6	-	108,00	9
	Т.11-20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		76,75	2,31			-	1,75	-
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
282	Е11-207	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,30	681,00	1,27	204	16	-	75,50	23
	Т.11-28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА		54,50	0,37			-	0,28	-
		ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ								
		ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ								
		3,6ММ								
		100М2								
283	Е15-563	-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,03	114,49	1,36	3	1	-	49,20	1
	Т.15-159-3	100М2								
				34,75	0,41			-	0,31	-
		ПОКРЫТИЕ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ (ТИП 7, 11) УЧТЕНО В РАЗДЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
		СЪЕМНЫЙ ПОЛ НА ОТМ. 3.55 М (ТИП 9)								
284	Е8-59	-УКЛАДКА СЕТКИ	0,02	711,03	2,35	15	1	-	54,30	1
	Т.8-7-3	ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАЩИТЫ								
		Т		34,75	0,70			-	0,53	-
285	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,34	127,65	1,62	45	4	-	18,80	6
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ. 30 ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
286	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,68	25,95	0,39	17	-	-	0,34	-
	Т.11-8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
	К=2 К	100М2		0,20	0,12			-	0,09	-
	ОБЪЕМУ									
287	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,34	12,88	0,13	6	4	-	12,60	4
	Т.11-11-11	100М2								
				9,82	0,03			-	0,03	-
288	Е15-552	-МАСЛЯНАЯ ГРУНТОВКА СТЯЖКИ	0,34	87,47	1,77	29	5	-	21,90	7
	Т.15-158-9	100М2								
				14,75	0,53			-	0,40	-
289	Е15-560	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	0,68	95,75	1,70	65	10	-	21,90	15
	Т.15-158-9	100М2								
	-26 К=2 К			14,75	0,53			-	0,40	-
	ОБЪЕМУ									
290	Е8-30	-КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ	0,07	72,54	1,38	4	-	-	4,05	-
	Т.8-5-1	М3								
				2,76	0,41			-	0,31	-
291	Е9-254	-МОНТАЖ ПОЛОВ СЪЕМНЫХ	0,34	336,80	6,80	114	112	2	467,00	159
	Т.9-49-1	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ СТАЛЬНЫХ								
		ШТАМПОВАННЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ		330,00	1,99			-	1,51	1
		500Х500ММ								
		100М2								
292	СЦЕННИК	-ПОЛ СЪЕМНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С	33,99	109,45	-	3720	-	-	-	-
	РАЗД.7	ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
	МГИ	М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			6561	312	17		449
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2727)	2727	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(486)	486	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(204)	-	204	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.		(315)	315	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(1697)	1697	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(368)	368	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(26)	-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(48)	-	48	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(247)	247	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3342)	3342	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(320)	-	-	-		320
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(252)	-	252	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3834)	3834	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(112)	-	112	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(287)	287	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(20)	-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(38)	-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(330)	330	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(4451)	4451	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(180)	-	-	-		180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(150)	-	150	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.		(7793)	7793	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(500)	-	-	-		500
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(402)	-	402	-		-
		РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
293	Е15-151	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО		0,03	1267,21	39	6	-	275,00	8
	Т.15-19-1	БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		ФАСАДНЫМИ ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ ТИПА КАБАНЧИК НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ			216,25			-	0,93	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			39	6	-		8
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(39)	39	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(31)	31	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(6)	-	6	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(5)	5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(4)	4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(46)	46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(8)	-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(7)	-	7	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.	(48)	48	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(8)	-	-	-			8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(7)	-	7	-		-	
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
294	Е15-297 Т.15-59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	0,74	27,15 23,12	0,26 0,07	19	17	- -	29,80 0,05	22 -
		100м2								
295	Е15-299 Т.15-60-2	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ	0,07	680,91 92,50	10,20 3,06	48	6	- -	128,00 2,32	9 -
		100м2								
296	Е15-659 Т.15-168-2	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ	0,56	88,34 10,87	1.19 0,36	50	6	- -	16,20 0,27	9 -
		100м2								
297	Е15-511 Т.15-153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ	0,17	18,39 9,62	0,05 0,02	3	1	- -	13,50 0,01	2 -
		100м2								
298	Е13-138 Т.13-17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133,ПФ-115	0,09	19,48 1,15	0,46 0,14	2	-	- -	1,37 0,10	- -
		100 м2								
299	Е15-275 Т.15-56-13	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,26	53,25 25,75	1,70 0,51	13	6	- -	37,00 0,39	10 -
		100м2								
300	Е15-295 Т.15-59-2	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ	2,25	46,37 20,62	1.48 0,44	105	46	4 2	29,40 0,34	66 1
		100м2								
301	Е15-294 Т.15-59-1	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	1,07	11,81 6,62	0,30 0,08	13	7	- -	9,70 0,06	10 -
		100м2								
302	Е15-298 Т.15-60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,32	666,75 82,50	10,03 3,01	215	26	4 2	115,00 2,28	37 1
		100м2								
303	Е15-658 Т.15-168-1	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН	3,01	86,79 9,87	0,84 0,25	262	30	2 -	14,50 0,19	44 1
		100м2								
304	Е15-511 Т.15-153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО	0,52	18,39	0,05	9	5	-	13,50	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		9,62	0,02			-	0,01	-
		100М2								
305	Е15-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,38	19,48	0,46	7	-	-	1,37	1
	Т.15-17-2	БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ		---	---			---	---	---
		ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ		1,15	0,14			-	0,10	-
		ПФ-133,ПФ-115								
		100 М2								
306	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,31	707,31	3,40	220	36	-	170,00	53
	Т.15-14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И		---	---			---	---	---
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ		118,37	1,02			-	0,77	-
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
307	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,62	115,10	0,84	71	10	-	22,30	14
	Т.15-61-1	ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН		---	---			---	---	---
		100М2		16,75	0,25			-	0,19	-
308	Е34-344	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН	0,62	64,41	0,35	52	40	-	89,20	55
	Т.34-61-5	НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ		---	---			---	---	---
		АКУСТИЧЕСКИМИ		63,62	0,10			-	0,08	-
		100М2								
309	Е15-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,34	189,80	1,36	65	10	-	41,20	14
	Т.15-61-2	ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ		---	---			---	---	---
		100М2		30,87	0,41			-	0,31	-
310	Е34-354	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ	0,34	105,84	1,77	35	26	-	111,00	38
	Т.34-61-15	НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ		---	---			---	---	---
		АКУСТИЧЕСКИМИ		78,87	0,53			-	0,40	-
		100М2								
311	С111-769	-ПЛИТЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ТИПА	98,88	16,58	-	1640	-	-	-	-
		АКМИГРАН МАРКИ 400		---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-
312	Е34-335	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,62	135,57	0,04	85	70	-	145,00	90
	Т.34-60-8	ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ		---	---			---	---	---
		100М2		112,37	0,02			-	0,01	-
313	Е34-338	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,34	133,73	0,04	45	37	-	144,00	49
	Т.34-60-11	ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ		---	---			---	---	---
		100М2		112,00	0,02			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			2959	379	10		530
			----					---		---
			РУБ.					4		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	2959)	2959	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	821)	821	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	383)	-	383	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	1640)	1640	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	101)	101	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	411)	411	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	28)	-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	55)	-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	267)	267	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	3637)	3637	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	561)	-	-	-		561
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	438)	-	438	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.		(3637)	3637	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		(561)	-	-	-		561
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(438)	-	438	-		-
		РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПЛОЩАДКИ ВХОДА								
314	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,63	16,95	-	12	1	-	3,00	2
	Т.11-1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
315	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,63	25,27	1,80	16	1	-	3,52	2
	Т.11-1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		2,27	0,54			-	0,41	-
316	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,09	48,85	-	53	2	-	2,90	3
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
317	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА	0,09	48,85	-	5	-	-	2,90	-
	Т.11-1-11	ПОД РЕШЕТКИ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ								
		БЕТОНА В7.5		2,02	-			-	-	-
		М3								
318	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,10	175,35	2,95	18	2	-	40,20	4
	Т.11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		100М2		25,62	0,88			-	0,67	-
319	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,10	12,88	0,13	1	1	-	12,60	1
	Т.11-11-11	100М2								
				9,82	0,03			-	0,03	-
320	Е8-28	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	0,46	17,65	3,67	8	1	2	6,50	3
	Т.8-4-8	М3								
				4,00	1.10			-	0,84	-
321	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,04	512,86	10,74	22	1	-	37,40	1
	Т.8-7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ								
		Т		28,75	3,23			-	2,45	-
		ОТМОСТКА								
322	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	33,81	16,95	-	573	69	-	3,00	101
	Т.11-1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
323	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,11	25,27	1,80	54	5	5	3,52	7
	Т.11-1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		2,27	0,54			2	0,41	1
324	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,34	221,85	-	77	4	-	14,40	5
	Т.27-42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ								
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ		10,29	-			-	-	-
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ								
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ								
		100М2								
325	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ	-0,34	-35,77	-	-13	-	-	-2,32	-1
	Т.27-42-2	ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ								
		Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		-1,64	-			-	-	-
		100М2								

УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПО ПЕРИМЕТРУ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОМЕЩЕНИИ								
325	Е8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,15	412,68	7,43	60	2	-	19,70	3
	Т.8-4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ		13,50	2,23			-	1,69	-
		100М2								
327	Е14-66	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	2,28	51,10	0,94	118	4	2	2,38	5
	Т.14-29	ПОЛА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА								
		М3		1,54	0,29			-	0,22	-
		УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В ПОЛУ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
328	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,03	78,81	6,37	3	1	-	29,50	1
	Т.11-3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ		26,12	1,90			-	1,44	-
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ								
		100М2								
329	Е11-11	-УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	1,03	48,85	-	51	2	-	2,90	3
	Т.11-1-11	ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
		КОЗЫРЕК								
330	Е9-29	-ОБРАМЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА СТАЛЬНЫМ	0,05	320,90	200,60	17	4	10	94,00	5
	Т.9-4-6	ПРОФЛИСТОМ								
		100М2		67,50	69,87			3	53,02	3
331	СПР-НТ	-ПРОФЛИСТ МАРКИ НС40-800-0,7	0,04	740,55	-	26	-	-	-	-
	01-09	Т								
	ДОП.43			-	-			-	-	-
332	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	592,71	2,21	35	2	-	64,00	4
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		47,52	0,66			-	0,50	-
333	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
334	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,03	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	РАЗА								
		100 М2								
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА								
335	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА	0,47	24,56	6,12	12	5	4	14,80	7
	Т.26-10-1	ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ								
		КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ		11,62	1,84			2	1,39	1
		100М2								
336	Е26-28	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	1,59	2,72	0,86	4	2	2	2,74	4
	Т.26-8-1	ПОВЕРХНОСТЕЙ								
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ		1,80	0,25			-	0,19	-
		ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА								
		РАСТВОРЕ СТЕН								
		М3								
337	Е26-34	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	0,75	25,57	2,22	19	15	2	26,20	20

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Г.26-8-7	ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ		19,75	0,66			-	0,50	-
		М3								
338	С111-324	-ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ, МАРКИ 300, ДЛИНОЙ 2400-3000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	2,22	43,71	-	98	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
339	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,32	36,19	0,83	11	6	-	23,90	8
	Г.26-13-7	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО		18,00	0,25			-	0,19	-
		100М2								
340	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	36,63	0,34	-	12	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
341	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,32	666,75	10,03	215	26	4	115,00	37
	Г.15-60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН		82,50	3,01			2	2,28	1
		100М2								
342	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,15	680,91	10,20	102	14	2	128,00	19
	Г.15-60-2	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ		92,50	3,06			-	2,32	-
		100М2								
		ВЕНТКОРОБ								
343	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	0,20	232,92	2,21	47	4	-	24,00	5
	Г.10-4-1	ИЗ БРУСЬЕВ		16,12	0,66			-	0,50	-
		М3								
344	Е26-63	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ	0,07	86,75	2,89	8	4	-	74,10	5
	Г.26-11-7	ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ		55,50	0,87			-	0,66	-
		100М2								
345	С111-31	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ В ММ: 2000Х1200Х6	0,03	593,64	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.			1685	178	33		254
			РУБ.					9		6
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1685)		1685	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(390)		390	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(187)		-	187	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(127)		127	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(921)		921	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(225)		225	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(12)		-	-	-		12

Ц00058-14 116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(28)	-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(152)	152	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2062)	2062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(272)	-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(215)	-	215	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.		(2062)	2062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(272)	-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(215)	-	215	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			156865	6375	11239		8816
			РУБ.					4413		3558
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(94195)	94195	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(14262)	14262	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(7465)	-	7465	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.		(33613)	33613	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(22369)	22369	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(12109)	12109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(789)	-	-	-		789
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1625)	-	1625	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(8488)	8488	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(114792)	114792	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(9485)	-	-	-		9485
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(9090)	-	9090	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(62670)	62670	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1688)	1688	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(3323)	-	3323	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.		(51561)	51561	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(4140)	4140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(282)	-	-	-		282
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(556)	-	556	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(5342)	5342	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(72152)	72152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(3960)	-	-	-		3960
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(3879)	-	3879	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		(186944)	186944	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(13445)	-	-	-		13445
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(12969)	-	12969	-		-

СОСТАВИЛ ЯНОВСКАЯ
ПРЯДУХИНА
АГАПКИНА
НОВИКОВА

ПРОВЕРИЛ НОВИКОВА

gost.e-ecolog.ru