СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Краснодарский край

ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

для определения стоимости ремонтно-строительных работ в Краснодарском крае

ТЕРр-2001

Общие указания по применению ТЕРр-2001
ТЕРр-2001-51 Земляные работы
ТЕРр-2001-52 Фундаменты
ТЕРр-2001-53 Стены
ТЕРр-2001-54 Перекрытия
ТЕРр-2001-55 Перегородки
ТЕРр-2001-56 Проемы
ТЕРр-2001-57 Полы
ТЕРр-2001-58 Крыши, кровли
ТЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца
ТЕРр-2001-60 Печные работы
ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы
ТЕРр-2001-62 Малярные работы
ТЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр-2001-64 Лепные работы
ТЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети
ТЕРр-2001-67 Электромонтажные работы
ТЕРр-2001-68 Благоустройство
ТЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы
Приложения:
Сборник сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов
Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

Издание официальное

Администрация Краснодарского края

Краснодар 2000 г.

gost.e-ecolog.ru

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Краснодарский край

ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

Утверждены и введены в действие правительством Краснодарского края протоколом №1от 28 декабря 2000 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

для определения стоимости ремонтно-строительных работ в Краснодарском крае

ТЕРр-2001

Общие указания по применению ТЕРр-2001
ТЕРр-2001-51 Земляные работы
ТЕРр-2001-52 Фундаменты
ТЕРр-2001-53 Стены
ТЕРр-2001-54 Перекрытия
ТЕРр-2001-55 Перегородки
ТЕРр-2001-56 Проемы
ТЕРр-2001-57 Полы
ТЕРр-2001-58 Крыши, кровли
ТЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца
ТЕРр-2001-60 Печные работы
ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы
ТЕРр-2001-62 Малярные работы
ТЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр-2001-64 Лепные работы
ТЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети
ТЕРр-2001-67 Электромонтажные работы
ТЕРр-2001-68 Благоустройство
ТЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы
Приложения:
Сборник сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов
Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

Издание официальное

Администрация Краснодарского края

Краснодар 2000 г.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 /Администрация Краснодарского края/ Краснодар, 2001 г. – 215 с.

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а так же для расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы. Сборники ТЕРр-2001 разработаны в уровне базисных цен (Краснодарский край) по состоянию на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАНЫ Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена" (Руководитель директор центра Крупенина И.А.; исполнители: Корявец С.А., Кордубайлов В.А., Коломыйко С. В., Фокин А.А.)

РАССМОТРЕНЫ Рабочей и Межведомственной комиссиями по разработке новой сметно-нормативной базы в строительстве, вводимой в Краснодарском крае с 1 января 2001 года.
(Редакционная комиссия: А.В. Денисов – генеральный директор Союза строителей Кубани; Б.П. Жердев – главный специалист ОАО проектно-изыскательского института "Кубаньводпроект"; И.А. Крупенина – директор Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"; Л.В. Савченко - заместитель начальника Краснодарской краевой государственной вневедомственной экспертизы; А.И. Ширяев - начальник отдела государственных капитальных вложений и инвестиций отделения Федерального казначейства МФ РФ по г. Краснодару; Л.П. Шулико - главный специалист ОАО Краснодаргражданпроект").

ВНЕСЕНЫ Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2001 года Правительством Краснодарского края Протокол №1 от 28 декабря 2000 года

ВЗАМЕН ВРЕР-84 (ведомственных районных единичных расценок на ремонтно-строительные работы, привязанным по всем зонам и видам строительства Краснодарского края)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ТЕРр-81-04-(51-69)-2001 в Краснодарском крае (№ 10-313)

Ответственный исполнитель: И.А. Крупенина
Технический редактор: С.А. Корявец
©Компьютерная верстка: В.А. Кордубайлов, С.В. Коломыйко
©Дизайн обложки: А.А. Фокин

©Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена", 2000 год

Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Подписано в печать 05.06.2001 г. Бумага офсетная. Печать трафаретная. Тираж 50 экз.
Отпечатано с готовых оригинал макетов центра "Кубаньстройцена"
в ООО "Южный центр сметного нормирования в строительстве", 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 121,
тел/факс: 262-96-58, 262-37-83
Ответственный за выпуск Кайдашов Д.П.
Цена договорная.

Система нормативных документов в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Краснодарский край

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

СБОРНИК № 64

ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ
(ТЕРр-81-04-64-2001)

Издание официальное

Администрация Краснодарского края

г. Краснодар

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Сборник № 64
Лепные работы
ТЕРр-2001-64

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Расценки установлены на выполнение лепных работ.

1.2. Расценки учитывают выполнение всего комплекса работ, включая:

- устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности;
- уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве работ.

1.3. Расценки установлены в показателях ресурсов, которые учитывают выполнение рисунков, рельефов, усредненных по видам их сложности и размерам.

1.4. Вносить в расценки дополнения, изменения или поправки, связанные с проектными решениями выполнения рисунков, рельефов различной сложности , размеров, не допускается.

1.5. Расценками предусмотрено выполнение работ:

- с лесов, выносных устройств и люлек при производстве работ на фасадах;
- с пола, подмостей, лестниц и других приспособлений при производстве работ во внутренних помещениях.

1.6. При наличии сохранившихся установленных лепных изделий, которые могут быть использованы после реставрации под модель, применение новых моделей не допускается.

При отсутствии сохранившихся установленных лепных изделий, стоимость моделей принимается по их текущим ценам.

1.7. Нормы расхода моделей и выход деталей одинакового рисунка приведены в таблице **1.**

Таблица 1

НОРМЫ РАСХОДА МОДЕЛЕЙ И ВЫХОДА ДЕТАЛЕЙ ОДИНАКОВОГО РИСУНКА

№ № п/п	Наименование лепных изделий	Ед. изм.	Количество деталей на одну модель	
			гипсовых	цементных
1.	Балясины и полубалясины без орнамента	шт.	250	150
2.	Балясины и полубалясины орнаментованные	шт.	150	100
3.	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п. гладкие или простого рисунка	шт.	150	100
4.	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и гирлянды орнаментованные или сложного рисунка	шт.	100	60
5.	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие	шт.	170	100
6.	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари орнаментованные	шт.	80	50
7.	Капители коринфские	шт.	70	35
8.	Погонные детали порезки, пояса, фризы, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм простого рисунка	м	125	75
9.	Погонные детали порезки, пояса, фризы, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм рисунка средней сложности и сложного	м	120	80
10.	Поручни и тетивы	м	200	120
11.	Маски-замки простого рисунка при высоте до 500 мм	шт.	200	120
12.	Маски-замки сложного рисунка при высоте до 500 мм	шт.	100	60
13.	Листы гладкие при высоте до 400 мм	шт.	120	80
14.	Картуши при высоте ширине до 1000 мм	шт.	150	100
15.	Решетки вентиляционные	шт.	100	–
16.	Триглифы, независимо от ширины при высоте до 750 мм	шт.	150	100
17.	Шишки гладкие при высоте до 250 мм	шт.	150	100
18.	Шишки орнаментованные при высоте до 250 мм	шт.	100	60
19.	Эмблемы круглые и портальные	шт.	100	60

Примечание: *При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве, меньшем, чем указано в таблице 1, на каждый заказ следует принимать одну модель*

1.8. Расценки не предусматривают отделку лицевой поверхности сменных лепных изделий.
1.9. Расценками учтен состав работ по разновидностям ремонта лепных изделий:
1.9.1. Смена негодных изделий:
01. Отбивка негодного изделия или детали.
02. Удаление креплений.
03. Срубание вручную всех неровностей на основании.
04. Насечка поверхности при необходимости.
05. Очистка поверхности основания щетками.
06. Разметка мест установки.
07. Пробивка новых отверстий.
08. Постановка пробок.
09. Забивка гвоздей и крючьев.
10. Сборка и установка на место и крепление деталей.
11. Заделка швов и разделка углов.
12. Исправление дефектов и повреждений.
13. Приготовление раствора.
1.9.2. Расчистка покрасок изделий:
01. Очистка от покрасок и естественных загрязнений вручную со смачиванием поверхности водой.
02. Выведение ржавых пятен.
03. Исправление орнамента заделыванием раствором с тщательным заглаживанием образующихся на изделии раковин, трещин и царапин, с придачей ему четкого рисунка.
1.9.3. Ремонт лепных изделий с расчисткой покрасок и догипсовкой орнамента или рисунка изделий:
01. Удаление негодных частей изделия.
02. Очистка сохранившейся части поверхности изделия от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой.
03. Выведение ржавых пятен.
04 Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка
05. Догипсовка выбоин, щелей и утраченных мест до 20% развернутой площади ремонтируемого изделия.
06. Прорезка рисунка.
07. Отделка догипсованной поверхности.
1.9.4. Реставрация изделия под модель
01. Снятие наиболее сохранившихся изделий с места установки целиком или по частям.
02. Спуск снятого изделия на землю с отноской к месту реставрации.
03. Соединение частей изделия при необходимости.
04. Очистка поверхности изделия от покрасок, естественных загрязнений и негодных частей.
05. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка.
06. Догипсовка выбоин и утраченных частей и деталей до 20% развернутой площади изделия.
07. Прорезка рисунка.
08. Отделка догипсованной поверхности.
1.10. Нормы на расчистку установлены для легко и трудноудаляемых покрасок и загрязнений.
К легкоудаляемым расчисткам относятся клеевые покраски и естественные загрязнения.
К трудноудаляемым расчисткам относятся эмульсионные и масляно-лаковые покраски.
1.11. Нормы не учитывают расход вспомогательных материалов, который должен учитываться дополнительно по их фактической потребности.
1.12. Работы с использованием лепных деталей, не предусмотренных нормативами сборника, нормируются по таблицам применительно к видам изделий, наиболее подходящим по сложности.

3. Правила определения объемов работ

2.1. Высота выпуклых или рельефных погонных деталей принимается по огибу поперечного сечения.
2.2. Угловые базы, составляющие четверть окружности или четырехугольника, нормируются по таблицам баз на пилястрах с коэффициентом 0,5.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	*в т.ч. оплата труда машинистов*	материальные ресурсы	
					всего			
Таблица 64-1. Базы под колонны высотой до 250 мм								
	Базы под колонны высотой до 250 мм, смена лепных изделий							
64-1-1	цементных	изделие	121,46	21,40	1,20	*0,59*	98,86	2,75
64-1-2	гипсовых	изделие	86,19	13,93	0,40	*0,20*	71,86	1,79
	Базы под колонны высотой до 250 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-1-3	легкоудаляемых	изделие	1,36	1,36	-	-	-	0,18
64-1-4	трудноудаляемых	изделие	5,65	5,65	-	-	-	0,75
	Базы под колонны высотой до 250 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-1-5	легкоудаляемых	изделие	10,19	10,19	-	-	-	1,31
64-1-6	трудноудаляемых	изделие	14,63	14,63	-	-	-	1,88
64-1-7	Базы под колонны высотой до 250 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	14,23	13,83	0,40	*0,20*	-	1,75
Таблица 64-2. Базы под колонны высотой до 400 мм								
	Базы под колонны высотой до 400 мм, смена лепных изделий							
64-2-1	цементных	изделие	178,24	32,44	2,40	*1,18*	143,40	4,17
64-2-2	гипсовых	изделие	134,03	20,23	0,60	*0,29*	113,20	2,60
	Базы под колонны высотой до 400 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-2-3	легкоудаляемых	изделие	2,33	2,33	-	-	-	0,31
64-2-4	трудноудаляемых	изделие	9,49	9,49	-	-	-	1,26
	Базы под колонны высотой до 400 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-2-5	легкоудаляемых	изделие	17,19	17,19	-	-	-	2,21
64-2-6	трудноудаляемых	изделие	24,51	24,51	-	-	-	3,15
64-2-7	Базы под колонны высотой до 400 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	22,36	21,96	0,40	*0,20*	-	2,78
Таблица 64-3. Базы под колонны высотой до 500 мм								
	Базы под колонны высотой до 500 мм, смена лепных изделий							
64-3-1	цементных	изделие	213,38	37,81	2,40	*1,18*	173,17	4,86
64-3-2	гипсовых	изделие	149,56	24,82	1,00	*0,49*	123,74	3,19
	Базы под колонны высотой до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-3-3	легкоудаляемых	изделие	3,69	3,69	-	-	-	0,49
64-3-4	трудноудаляемых	изделие	14,98	14,98	-	-	-	1,99
	Базы под колонны высотой до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-3-5	легкоудаляемых	изделие	27,39	27,39	-	-	-	3,52
64-3-6	трудноудаляемых	изделие	38,90	38,90	-	-	-	5,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин всего	*в т.ч. оплата труда машинистов*	материальные ресурсы	
64-3-7	Базы под колонны высотой до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	34,49	33,89	0,60	*0,29*	-	4,29
Таблица 64-4. Базы по пилястрам высотой до 250 мм								
	Базы по пилястрам высотой до 250 мм, смена лепных изделий							
64-4-1	цементных	изделие	111,29	11,83	0,60	*0,29*	98,86	1,52
64-4-2	гипсовых	изделие	79,14	7,08	0,20	*0,10*	71,86	0,91
	Базы по пилястрам высотой до 250 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-4-3	легкоудаляемых	изделие	0,68	0,68	-	-	-	0,09
64-4-4	трудноудаляемых	изделие	2,86	2,86	-	-	-	0,38
	Базы по пилястрам высотой до 250 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-4-5	легкоудаляемых	изделие	5,13	5,13	-	-	-	0,66
64-4-6	трудноудаляемых	изделие	7,31	7,31	-	-	-	0,94
64-4-7	Базы по пилястрам высотой до 250 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	7,07	6,87	0,20	*0,10*	-	0,87
Таблица 64-5. Базы по пилястрам высотой до 400 мм								
	Базы по пилястрам высотой до 400 мм, смена лепных изделий							
64-5-1	цементных	изделие	161,02	16,42	1,20	*0,59*	143,40	2,11
64-5-2	гипсовых	изделие	123,79	10,19	0,40	*0,20*	113,20	1,31
	Базы по пилястрам высотой до 400 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-5-3	легкоудаляемых	изделие	1,20	1,20	-	-	-	0,16
64-5-4	трудноудаляемых	изделие	4,67	4,67	-	-	-	0,62
	Базы по пилястрам высотой до 400 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-5-5	легкоудаляемых	изделие	8,64	8,64	-	-	-	1,11
64-5-6	трудноудаляемых	изделие	12,21	12,21	-	-	-	1,57
64-5-7	Базы по пилястрам высотой до 400 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	11,10	10,90	0,20	*0,10*	-	1,38
Таблица 64-6. Базы по пилястрам высотой до 500 мм								
	Базы по пилястрам высотой до 500 мм, смена лепных изделий							
64-6-1	цементных	изделие	193,28	18,91	1,20	*0,59*	173,17	2,43
64-6-2	гипсовых	изделие	136,51	12,37	0,40	*0,20*	123,74	1,59
	Базы по пилястрам высотой до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-6-3	легкоудаляемых	изделие	1,88	1,88	-	-	-	0,25
64-6-4	трудноудаляемых	изделие	7,45	7,45	-	-	-	0,99
	Базы по пилястрам высотой до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-6-5	легкоудаляемых	изделие	13,77	13,77	-	-	-	1,77

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	*в т.ч. оплата труда машинистов*	материальные ресурсы	
					всего			
64-6-6	трудноудаляемых	изделие	19,53	19,53	-	-	-	2,51
64-6-7	Базы по пилястрам высотой до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	17,39	16,99	0,40	*0,20*	-	2,15
Таблица 64-7. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм								
	Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм, смена лепных изделий:							
64-7-1	цементных	изделие	67,81	10,32	1,40	*0,69*	56,09	1,37
64-7-2	гипсовых	изделие	40,30	6,40	0,60	*0,29*	33,30	0,85
	Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм, расчистка лепных изделий от покрасок:							
64-7-3	легкоудаляемых	изделие	2,12	2,12	-	-	-	0,26
64-7-4	трудноудаляемых	изделие	8,22	8,22	-	-	-	1,01
	Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-7-5	легкоудаляемых	изделие	15,05	15,05	-	-	-	1,82
64-7-6	трудноудаляемых	изделие	21,25	21,25	-	-	-	2,57
64-7-7	Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	17,16	16,76	0,40	*0,20*	-	2,09
Таблица 64-8. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм								
	Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм, смена лепных изделий:							
64-8-1	цементных	изделие	103,67	14,23	1,80	*0,88*	87,64	1,89
64-8-2	гипсовых	изделие	63,27	9,49	1,20	*0,59*	52,58	1,26
	Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм, расчистка лепных изделий от покрасок:							
64-8-3	легкоудаляемых	изделие	3,34	3,34	-	-	-	0,41
64-8-4	трудноудаляемых	изделие	13,43	13,43	-	-	-	1,65
	Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-8-5	легкоудаляемых	изделие	23,90	23,90	-	-	-	2,89
64-8-6	трудноудаляемых	изделие	33,99	33,99	-	-	-	4,11
64-8-7	Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	27,63	26,63	1,00	*0,49*	-	3,32
Таблица 64-9. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм								
	Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм, смена лепных изделий:							
64-9-1	цементных	изделие	73,63	16,94	0,60	*0,29*	56,09	2,25
64-9-2	гипсовых	изделие	48,43	14,38	0,40	*0,20*	33,65	1,91

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин всего	*в т.ч. оплата труда машинистов*	материальные ресурсы	
	Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм, *расчистка лепных изделий от покрасок:*							
64-9-3	легкоудаляемых	изделие	1,06	1,06	-	-	-	0,13
64-9-4	трудноудаляемых	изделие	4,15	4,15	-	-	-	0,51
	Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-9-5	легкоудаляемых	изделие	6,78	6,78	-	-	-	0,82
64-9-6	трудноудаляемых	изделие	10,67	10,67	-	-	-	1,29
64-9-7	Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	9,30	9,30	-	-	-	1,16
Таблица 64-10. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм								
	Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм, смена лепных изделий:							
64-10-1	цементных	изделие	108,85	20,41	0,80	*0,39*	87,64	2,71
64-10-2	гипсовых	изделие	69,24	16,26	0,40	*0,20*	52,58	2,16
	Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм, расчистка лепных изделий от покрасок:							
64-10-3	легкоудаляемых	изделие	1,71	1,71	-	-	-	0,21
64-10-4	трудноудаляемых	изделие	6,67	6,67	-	-	-	0,82
	Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-10-5	легкоудаляемых	изделие	11,91	11,91	-	-	-	1,44
64-10-6	трудноудаляемых	изделие	16,95	16,95	-	-	-	2,05
64-10-7	Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	14,35	13,95	0,40	*0,20*	-	1,74
Таблица 64-11. Вазы высотой до 500 мм								
	Вазы высотой до 500 мм, смена лепных изделий							
64-11-1	Цементных	изделие	139,14	29,07	1,40	*0,69*	108,67	3,68
64-11-2	гипсовых	изделие	83,57	19,67	0,80	*0,39*	63,10	2,49
	Вазы высотой до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-11-3	легкоудаляемых	изделие	2,26	2,26	-	-	-	0,29
64-11-4	трудноудаляемых	изделие	9,41	9,41	-	-	-	1,21
	Вазы высотой до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-11-5	легкоудаляемых	изделие	19,37	19,37	-	-	-	2,49
64-11-6	трудноудаляемых	изделие	26,53	26,53	-	-	-	3,41
64-11-7	Вазы высотой до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	23,09	22,49	0,60	*0,29*	-	2,94

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	*в т.ч. оплата труда машинистов*	материальные ресурсы	
					всего			
Таблица 64-12. Вазы высотой до 750 мм								
	Вазы высотой до 750 мм, смена лепных изделий							
64-12-1	цементных	изделие	248,53	39,11	2,60	*1,28*	206,82	4,95
64-12-2	гипсовых	изделие	147,66	27,10	1,40	*0,69*	119,16	3,43
	Вазы высотой до 750 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-12-3	легкоудаляемых	изделие	3,73	3,73	-	-	-	0,48
64-12-4	трудноудаляемых	изделие	14,94	14,94	-	-	-	1,92
	Вазы высотой до 750 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-12-5	легкоудаляемых	изделие	30,85	30,65	0,20	*0,10*	-	3,94
64-12-6	трудноудаляемых	изделие	42,29	42,09	0,20	*0,10*	-	5,41
64-12-7	Вазы высотой до 750 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	36,11	35,11	1,00	*0,49*	-	4,59
Таблица 64-13. Вазы высотой до 1000 мм								
	Вазы высотой до 1000 мм, смена лепных изделий							
64-13-1	цементных	изделие	258,06	47,64	3,60	*1,77*	206,82	6,03
64-13-2	гипсовых	изделие	153,71	32,55	2,00	*0,98*	119,16	4,12
	Вазы высотой до 1000 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-13-3	легкоудаляемых	изделие	4,82	4,82	-	-	-	0,62
64-13-4	трудноудаляемых	изделие	19,14	19,14	-	-	-	2,46
	Вазы высотой до 1000 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-13-5	легкоудаляемых	изделие	39,77	39,37	0,40	*0,20*	-	5,06
64-13-6	трудноудаляемых	изделие	54,24	53,84	0,40	*0,20*	-	6,92
64-13-7	Вазы высотой до 1000 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	47,73	46,13	1,60	*0,78*	-	6,03
Таблица 64-14. Венки диаметром до 500 мм								
	Венки диаметром до 500 мм, смена лепных изделий							
64-14-1	цементных	изделие	143,49	26,81	1,00	*0,49*	115,68	3,56
64-14-2	гипсовых	изделие	86,88	19,88	0,40	*0,20*	66,60	2,64
	Венки диаметром до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-14-3	легкоудаляемых	изделие	1,66	1,66	-	-	-	0,22
64-14-4	трудноудаляемых	изделие	6,55	6,55	-	-	-	0,87
	Венки диаметром до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-14-5	легкоудаляемых	изделие	14,99	14,99	-	-	-	1,96
64-14-6	трудноудаляемых	изделие	20,12	20,12	-	-	-	2,63

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	*в т.ч. оплата труда машинистов*	материальные ресурсы	
					всего			
64-14-7	Венки диаметром до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	19,50	19,50	-	-	-	2,59
Таблица 64-15. Венки диаметром до 1000 мм								
	Венки диаметром до 1000 мм, смена лепных изделий							
64-15-1	цементных	изделие	321,15	44,73	3,00	*1,47*	273,42	5,94
64-15-2	гипсовых	изделие	204,47	31,10	1,60	*0,78*	171,77	4,13
	Венки диаметром до 1000 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-15-3	легкоудаляемых	изделие	3,31	3,31	-	-	-	0,44
64-15-4	трудноудаляемых	изделие	11,75	11,75	-	-	-	1,56
	Венки диаметром до 1000 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-15-5	легкоудаляемых	изделие	27,89	27,69	0,20	*0,10*	-	3,62
64-15-6	трудноудаляемых	изделие	36,38	36,18	0,20	*0,10*	-	4,73
64-15-7	Венки диаметром до 1000 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	37,19	35,99	1,20	*0,59*	-	4,78
Таблица 64-16. Гербы высотой до 500 мм								
	Гербы высотой до 500 мм, смена лепных изделий							
64-16-1	цементных	изделие	180,40	42,09	1,60	*0.78*	136,71	5,41
64-16-2	гипсовых	изделие	111,69	30,26	0,80	*0,39*	80,63	3,89
	Гербы высотой до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-16-3	легкоудаляемых	изделие	1,88	1,88	-	-	-	0,25
64-16-4	трудноудаляемых	изделие	7,61	7,61	-	-	-	1,01
	Гербы высотой до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-16-5	легкоудаляемых	изделие	13,46	13,46	-	-	-	1,76
64-16-6	трудноудаляемых	изделие	19,20	19,20	-	-	-	2,51
64-16-7	Гербы высотой до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	18,90	18,30	0,60	*0,29*	-	2,43
Таблица 64-17. Гербы высотой до 1000 мм								
	Гербы высотой до 1000 мм, смена лепных изделий							
64-17-1	цементных	изделие	439,65	68,78	2,80	*1,37*	368,07	8,84
64-17-2	гипсовых	изделие	274,89	48,94	1,60	*0,78*	224,35	6,29
	Гербы высотой до 1000 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-17-3	легкоудаляемых	изделие	3,31	3,31	-	-	-	0,44
64-17-4	трудноудаляемых	изделие	13,25	13,25	-	-	-	1,76
	Гербы высотой до 1000 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-17-5	легкоудаляемых	изделие	23,79	23,79	-	-	-	3,11

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	*в т.ч. оплата труда машинистов*	материальные ресурсы	
					всего			
64-17-6	трудноудаляемых	изделие	33,81	33,81	-	-	-	4,42
64-17-7	Гербы высотой до 1000 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	32,45	31,25	1,20	*0,59*	-	4,15
Таблица 64-18. Гирлянды длиной по огибу до 750 мм								
	Гирлянды длиной по огибу до 750 мм, смена лепных изделий							
64-18-1	цементных	изделие	168,20	44,11	1,40	*0,69*	122,69	5,67
64-18-2	гипсовых	изделие	98,75	31,35	0,80	*0,39*	66,60	4,03
	Гирлянды длиной по огибу до 750 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-18-3	легкоудаляемых	изделие	1,91	1,91	-	-	-	0,25
64-18-4	трудноудаляемых	изделие	7,73	7,73	-	-	-	1,01
	Гирлянды длиной по огибу до 750 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-18-5	легкоудаляемых	изделие	18,49	18,49	-	-	-	2,34
64-18-6	трудноудаляемых	изделие	23,62	23,62	-	-	-	2,99
64-18-7	Гирлянды длиной по огибу до 750 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	24,02	23,42	0,60	*0,29*	-	3,01
Таблица 64-19. Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм								
	Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм, смена лепных изделий							
64-19-1	цементных	изделие	256,35	54,54	2,00	*0,98*	199.81	7.01
64-19-2	гипсовых	изделие	159,57	38,98	1,40	*0,69*	119,19	5,01
	Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-19-3	легкоудаляемых	изделие	2,83	2,83	-	-	-	0,37
64-19-4	трудноудаляемых	изделие	11,55	11,55	-	-	-	1,51
	Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-19-5	легкоудаляемых	изделие	30,10	30,10	-	-	-	3,81
64-19-6	трудноудаляемых	изделие	39,11	39,11	-	-	-	4,95
64-19-7	Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	38,66	37,66	1,00	*0,49*	-	4,84
Таблица 64-20. Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм								
	Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм, смена лепных изделий:							
64-20-1	цементных	изделие	189,75	76,58	1,00	*0,49*	112,17	10.01
64-20-2	гипсовых	изделие	129,65	62,65	0,40	*0,20*	66,60	8,19
	Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм, расчистка лепных изделий от покрасок:							
64-20-3	легкоудаляемых	изделие	2,21	2,21	-	-	-	0,28
64-20-4	трудноудаляемых	изделие	7,82	7,82	-	-	-	0,99

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин всего	*в т.ч. оплата труда машинистов*	материальные ресурсы	
	Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-20-5	легкоудаляемых	изделие	19,86	19,86	-	-	-	2,44
64-20-6	трудноудаляемых	изделие	24,26	24,26	-	-	-	2,98
64-20-7	Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	25,11	24,91	0,20	*0,10*	-	3,06
Таблица 64-21. Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм								
	Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм, смена лепных изделий:							
64-21-1	цементных	изделие	336,37	91,49	3,00	*1,47*	241,88	11,96
64-21-2	гипсовых	изделие	220,23	71,60	1,40	*0,69*	147,23	9,36
	Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок:							
64-21-3	легкоудаляемых	изделие	4,42	4,42	-	-	-	0,56
64-21-4	трудноудаляемых	изделие	14,62	14,62	-	-	-	1,85
	Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-21-5	легкоудаляемых	изделие	35,36	35,16	0,20	*0,10*	-	4,32
64-21-6	трудноудаляемых	изделие	45,70	45,50	0,20	*0,10*	-	5,59
64-21-7	Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	43,41	42,41	1,00	*0,49*	-	5,21
Таблица 64-22. Капители ионические высотой до 250 мм								
	Капители ионические высотой до 250 мм, смена лепных изделий							
64-22-1	цементных	изделие	315,95	76,58	1,00	*0,49*	238,37	10,01
64-22-2	гипсовых	изделие	199,76	62,65	0,40	*0,20*	136,71	8,19
	Капители ионические высотой до 250 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-22-3	легкоудаляемых	изделие	2,92	2,92	-	-	-	0,37
64-22-4	трудноудаляемых	изделие	10,35	10,35	-	-	-	1,31
	Капители ионические высотой до 250 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-22-5	легкоудаляемых	изделие	22,95	22,95	-	-	-	2,82
64-22-6	трудноудаляемых	изделие	32,15	32,15	-	-	-	3,95
64-22-7	Капители ионические высотой до 250 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	27,81	27,51	0,30	*0,15*	-	3,43
Таблица 64-23. Капители ионические высотой до 500 мм								
	Капители ионические высотой до 500 мм, смена лепных изделий							
64-23-1	цементных	изделие	602,79	91,49	3,00	*1,47*	508,30	11,96
64-23-2	гипсовых	изделие	367,46	71,60	1,40	*0,69*	294,46	9,36

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	*в т.ч. оплата труда машинистов*	материальные ресурсы	
					всего			
	Капители ионические высотой до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-23-3	легкоудаляемых	изделие	6,24	6,24	-	-	-	0,79
64-23-4	трудноудаляемых	изделие	23,94	23,94	-	-	-	3,03
	Капители ионические высотой до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-23-5	легкоудаляемых	изделие	56,45	56,25	0,20	*0,10*	-	6,91
64-23-6	трудноудаляемых	изделие	74,44	74,24	0,20	*0,10*	-	9,12
64-23-7	Капители ионические высотой до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	65,55	64,55	1,00	*0,49*	-	7,93
	Таблица 64-24. Капители коринфские высотой до 500 мм							
	Капители коринфские высотой до 500 мм, смена лепных изделий							
64-24-1	цементных	изделие	901,45	161,90	3,40	*1,67*	736,15	19,89
64-24-2	гипсовых	изделие	567,83	128,04	1,60	*0,78*	438,19	15,73
	Капители коринфские высотой до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-24-3	легкоудаляемых	изделие	5,21	5,21	-	-	-	0,64
64-24-4	трудноудаляемых	изделие	20,11	20,11	-	-	-	2,47
	Капители коринфские высотой до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-24-5	легкоудаляемых	изделие	92,15	91,75	0,40	*0,20*	-	11,44
64-24-6	трудноудаляемых	изделие	100,49	100,09	0,40	*0,20*	-	12,48
64-24-7	Капители коринфские высотой до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	99,61	98,41	1,20	*0,59*	-	12,09
	Таблица 64-25. Капители коринфские высотой до 750 мм							
	Капители коринфские высотой до 750 мм, смена лепных изделий							
64-25-1	цементных	изделие	1297,49	205,29	5,40	*2,65*	1086,80	25,22
64-25-2	гипсовых	изделие	791,40	156,61	3,80	*1,86*	630,99	19,24
	Капители коринфские высотой до 750 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-25-3	легкоудаляемых	изделие	10,26	10,26	-	-	-	1,26
64-25-4	трудноудаляемых	изделие	40,29	40,29	-	-	-	4,95
	Капители коринфские высотой до 750 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-25-5	легкоудаляемых	изделие	170,54	169,94	0,60	*0,29*	-	21,19
64-25-6	трудноудаляемых	изделие	200,78	200,18	0,60	*0,29*	-	24,96
64-25-7	Капители коринфские высотой до 750 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	197,57	195,77	1,80	*0,88*	-	24,05
	Таблица 64-26. Капители коринфские высотой до 1000 мм							
	Капители коринфские высотой до 1000 мм, смена лепных изделий							
64-26-1	цементных	изделие	1639,39	405,29	7,20	*3,53*	1226,90	49,79

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин всего	*в т.ч. оплата труда машинистов*	материальные ресурсы	
64-26-2	гипсовых	изделие	1030,24	288,89	5,20	*2,55*	736,15	35,49
	Капители коринфские высотой до 1000 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-26-3	легкоудаляемых	изделие	15,22	15,22	-	-	-	1,87
64-26-4	трудноудаляемых	изделие	61,38	61,38	-	-	-	7,54
	Капители коринфские высотой до 1000 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-26-5	легкоудаляемых	изделие	258,32	257,52	0,80	*0,39*	-	32,11
64-26-6	трудноудаляемых	изделие	303,15	302,35	0,80	*0,39*	-	37,70
64-26-7	Капители коринфские высотой до 1000 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	295,46	295,24	0,22	*0,11*	-	36,27
	Таблица 64-27. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм							
	Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, смена лепных изделий:							
64-27-1	цементных	изделие	136,38	26,05	1,20	*0,59*	109,13	3,46
64-27-2	гипсовых	изделие	88,16	19,35	0,60	*0,29*	68,21	2,57
	Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок:							
64-27-3	легкоудаляемых	изделие	2,01	2,01	-	-	-	0,25
64-27-4	трудноудаляемых	изделие	8,10	8,10	-	-	-	1,01
	Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-27-5	легкоудаляемых	изделие	17,96	17,96	-	-	-	2,24
64-27-6	трудноудаляемых	изделие	23,98	23,98	-	-	-	2,99
64-27-7	Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	23,42	23,02	0,40	*0,20*	-	2,87
	Таблица 64-28. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм							
	Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, смена лепных изделий:							
64-28-1	цементных	изделие	232,01	33,81	1,80	*0,88*	196,40	4,49
64-28-2	гипсовых	изделие	149,83	26,28	0,80	*0,39*	122,75	3,49
	Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, расчистка лепных изделий от покрасок:							
64-28-3	легкоудаляемых	изделие	2,97	2,97	-	-	-	0,37
64-28-4	трудноудаляемых	изделие	12,11	12,11	-	-	-	1,51
	Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-28-5	легкоудаляемых	изделие	27,19	27,19	-	-	-	3,39

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
					всего	*в т.ч. оплата труда машинистов*		
64-28-6	трудноудаляемых	изделие	36,25	36,25	-	-	-	4,52
64-28-7	Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	35,81	35,21	0,60	*0,29*	-	4,39
Таблица 64-29. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм								
	Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, смена лепных изделий:							
64-29-1	цементных	изделие	430,53	45,41	3,20	*1,57*	381,92	6,03
64-29-2	гипсовых	изделие	276,92	36,60	1,60	*0,78*	238,72	4,86
	Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, расчистка лепных изделий от покрасок:							
64-29-3	легкоудаляемых	изделие	4,57	4,57	-	-	-	*0,57*
64-29-4	трудноудаляемых	изделие	18,13	18,13	-	-	-	2,26
	Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-29-5	легкоудаляемых	изделие	40,98	40,98	-	-	-	5,11
64-29-6	трудноудаляемых	изделие	54,78	54,78	-	-	-	6,83
64-29-7	Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	52,89	51,89	1,00	*0,49*	-	6,47
Таблица 64-30. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм								
	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм, смена лепных изделий:							
64-30-1	цементных	изделие	40,03	13,54	0,20	*0,10*	26,29	1,74
64-30-2	гипсовых	изделие	24,72	10,50	0,20	*0,10*	14,02	1,35
	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм, расчистка лепных изделий от покрасок:							
64-30-3	легкоудаляемых	изделие	1,28	1,28	-	-	-	0,16
64-30-4	трудноудаляемых	изделие	4,89	4,89	-	-	-	0,61
	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-30-5	легкоудаляемых	изделие	10,50	10,50	-	-	-	1,29
64-30-6	трудноудаляемых	изделие	14,33	14,33	-	-	-	1,76
64-30-7	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	13,51	13,51	-	-	-	1,66
Таблица 64-31. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм								
	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм, смена лепных изделий:							
64-31-1	цементных	изделие	190,63	22,17	0,20	*0,10*	168,26	2,85
64-31-2	гипсовых	изделие	43,35	17,04	0,20	*0,10*	26,11	2,19

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	*в т.ч. оплата труда машинистов*	материальные ресурсы	
					всего			
	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм, расчистка лепных изделий от покрасок:							
64-31-3	легкоудаляемых	изделие	1,76	1,76	-	-	-	0,22
64-31-4	трудноудаляемых	изделие	6,98	6,98	-	-	-	0,87
	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-31-5	легкоудаляемых	изделие	14,57	14,57	-	-	-	1,79
64-31-6	трудноудаляемых	изделие	19,78	19,78	-	-	-	2,43
64-31-7	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	19,13	19,13	-	-	-	2,35
Таблица 64-32. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм								
	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм, смена лепных изделий:							
64-32-1	цементных	изделие	198,19	29,33	0,60	*0,29*	168,26	3,77
64-32-2	гипсовых	изделие	47,73	21,32	0,30	*0,15*	26,11	2,74
	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм, расчистка лепных изделий от покрасок:							
64-32-3	легкоудаляемых	изделие	2,25	2,25	-	-	-	0,28
64-32-4	трудноудаляемых	изделие	9,06	9,06	-	-	-	1,13
	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-32-5	легкоудаляемых	изделие	18,56	18,56	-	-	-	2,28
64-32-6	трудноудаляемых	изделие	24,91	24,91	-	-	-	3,06
64-32-7	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	24,91	24,91	-	-	-	3,06
Таблица 64-33. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм								
	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм, смена лепных изделий:							
64-33-1	цементных	изделие	346,12	36,64	1,00	*0,49*	308,48	4,71
64-33-2	гипсовых	изделие	100,81	27,07	0,60	*0,29*	73,14	3,48
	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок:							
64-33-3	легкоудаляемых	изделие	2,73	2,73	-	-	-	0,34
64-33-4	трудноудаляемых	изделие	11,07	11,07	-	-	-	1,38
	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-33-5	легкоудаляемых	изделие	22,63	22,63	-	-	-	2,78

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	*в т.ч. оплата труда машинистов*	материальные ресурсы	
					всего			
64-33-6	трудноудаляемых	изделие	30,77	30,77	-	-	-	3,78
64-33-7	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	30,77	30,77	-	-	-	3,78
Таблица 64-34. Листы высотой до 150 мм								
	Листы высотой до 150 мм, смена лепных изделий							
64-34-1	цементных	изделие	34,73	15,45	-	-	19,28	2,02
64-34-2	гипсовых	изделие	22,22	11,70	-	-	10,52	1,53
	Листы высотой до 150 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-34-3	легкоудаляемых	изделие	0,37	0,37	-	-	-	0,05
64-34-4	трудноудаляемых	изделие	1,85	1,85	-	-	-	0,25
	Листы высотой до 150 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-34-5	легкоудаляемых	изделие	5,55	5,55	-	-	-	0,75
64-34-6	трудноудаляемых	изделие	7,03	7,03	-	-	-	0,95
64-34-7	Листы высотой до 150 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	8,07	8,07	-	-	-	1,09
Таблица 64-35. Листы высотой до 250 мм								
	Листы высотой до 250 мм, смена лепных изделий							
64-35-1	цементных	изделие	45,72	19,43	-	-	26,29	2,54
64-35-2	гипсовых	изделие	27,87	13,85	-	-	14,02	1,81
	Листы высотой до 250 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-35-3	легкоудаляемых	изделие	0,81	0,81	-	-	-	0,11
64-35-4	трудноудаляемых	изделие	3,92	3,92	-	-	-	0,53
	Листы высотой до 250 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-35-5	легкоудаляемых	изделие	8,58	8,58	-	-	-	1,16
64-35-6	трудноудаляемых	изделие	11,62	11,62	-	-	-	1,57
64-35-7	Листы высотой до 250 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	12,21	12,21	-	-	-	1,65
Таблица 64-36. Листы высотой до 400 мм								
	Листы высотой до 400 мм, смена лепных изделий							
64-36-1	цементных	изделие	73,59	27,62	0,40	*0,20*	45,57	3,61
64-36-2	гипсовых	изделие	47,07	20,58	0,20	*0,10*	26,29	2,69
	Листы высотой до 400 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-36-3	легкоудаляемых	изделие	1,55	1,55	-	-	-	0,21
64-36-4	трудноудаляемых	изделие	7,70	7,70	-	-	-	1,04

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	*в т.ч. оплата труда машинистов*	материальные ресурсы	
					всего			
	Листы высотой до 400 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-36-5	легкоудаляемых	изделие	15,91	15,91	-	-	-	2,15
64-36-6	трудноудаляемых	изделие	22,05	22,05	-	-	-	2,98
64-36-7	Листы высотой до 400 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	21,16	21,16	-	-	-	2,86
Таблица 64-37. Маски-замки высотой до 250 мм								
	Маски-замки высотой до 250 мм, смена лепных изделий							
64-37-1	цементных	изделие	138,01	28,94	0,40	*0,20*	108,67	3,72
64-37-2	гипсовых	изделие	89,07	22,17	0,30	*0,15*	66,60	2,85
	Маски-замки высотой до 250 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-37-3	легкоудаляемых	изделие	1,20	1,20	-	-	-	0,16
64-37-4	трудноудаляемых	изделие	4,59	4,59	-	-	-	0,61
	Маски-замки высотой до 250 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-37-5	легкоудаляемых	изделие	10,84	10,84	-	-	-	1,44
64-37-6	трудноудаляемых	изделие	14,23	14,23	-	-	-	1,89
64-37-7	Маски-замки высотой до 250 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	14,28	14,08	0,20	*0,10*	-	1,87
Таблица 64-38. Маски-замки высотой до 500 мм								
	Маски-замки высотой до 500 мм, смена лепных изделий							
64-38-1	цементных	изделие	144,59	35,32	0,60	*0,29*	108,67	4,54
64-38-2	гипсовых	изделие	93,37	26,37	0,40	*0,20*	66,60	3,39
	Маски-замки высотой до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-38-3	легкоудаляемых	изделие	2,03	2,03	-	-	-	0,27
64-38-4	трудноудаляемых	изделие	7,38	7,38	-	-	-	0,98
	Маски-замки высотой до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-38-5	легкоудаляемых	изделие	19,13	19,13	-	-	-	2,54
64-38-6	трудноудаляемых	изделие	24,92	24,92	-	-	-	3,31
64-38-7	Маски-замки высотой до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	24,67	24,47	0,20	*0,10*	-	3,25
Таблица 64-39. Погонные лепные изделия высотой до 50 мм								
	Погонные лепные изделия высотой до 50 мм, смена лепных изделий							
64-39-1	Цементных	100 пог. м изделий	3508,13	851,64	1,20	*0,59*	2655,29	113,10
64-39-2	гипсовых	100 пог. м изделий	2230,67	636,29	0,60	*0,29*	1593,78	84,50

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин всего	*в т.ч. оплата труда машинистов*	материальные ресурсы	
	Погонные лепные изделия высотой до 50 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-39-3	легкоудаляемых	100 пог. м изделий	105,05	105,05	-	-	-	14,43
64-39-4	трудноудаляемых	100 пог. м изделий	419,26	419,26	-	-	-	57,59
	Погонные лепные изделия высотой до 50 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-39-5	легкоудаляемых	100 пог. м изделий	738,19	738,19	-	-	-	101,40
64-39-6	трудноудаляемых	100 пог. м изделий	1059,97	1059,97	-	-	-	145,60
64-39-7	Погонные лепные изделия высотой до 50 мм, реставрация лепных изделий под модель	100 пог. м изделий	880,55	880,15	0,40	*0,20*	-	120,90
Таблица 64-40. Погонные лепные изделия высотой до 100 мм								
	Погонные лепные изделия высотой до 100 мм, смена лепных изделий							
64-40-1	цементных	100 пог. м изделий	4944,38	1047,42	2,40	*1,18*	3894,56	139,10
64-40-2	гипсовых	100 пог. м изделий	3075,71	773,33	1,60	*0,78*	2300,78	102,70
	Погонные лепные изделия высотой до 100 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-40-3	легкоудаляемых	100 пог. м изделий	157,10	157,0	-	-	-	21,58
64-40-4	трудноудаляемых	100 пог. м изделий	634,09	634,09	-	-	-	87,10
	Погонные лепные изделия высотой до 100 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-40-5	легкоудаляемых	100 пог. м изделий	1126,22	1126,22	-	-	-	154,70
64-40-6	трудноудаляемых	100 пог. м изделий	1599,42	1599,42	-	-	-	219,70
64-40-7	Погонные лепные изделия высотой до 100 мм, реставрация лепных изделий под модель	100 пог. м изделий	1326,89	1325,69	1,20	*0,59*	-	182,10

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	*в т.ч. оплата труда машинистов*	материальные ресурсы	
					всего			
Таблица 64-41. Погонные лепные изделия высотой до 200 мм								
	Погонные лепные изделия высотой до 200 мм, смена лепных изделий							
64-41-1	Цементных	100 пог. м изделий	7982,50	1605,40	4,00	*1,96*	6373,10	213,20
64-41-2	гипсовых	100 пог. м изделий	5100,61	1204,05	2,00	*0,98*	3894,56	159,90
	Погонные лепные изделия высотой до 200 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-41-3	легкоудаляемых	100 пог. м изделий	210,10	210,10	-	-	-	28,86
64-41-4	трудноудаляемых	100 пог. м изделий	842,30	842,30	-	-	-	115,70
	Погонные лепные изделия высотой до 200 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-41-5	легкоудаляемых	100 пог. м изделий	2039,86	2039,86	-	-	-	280,20
64-41-6	трудноудаляемых	100 пог. м изделий	2138,86	2138,86	-	-	-	293,80
64-41-7	Погонные лепные изделия высотой до 200 мм, реставрация лепных изделий под модель	100 пог. м изделий	1809.62	1807,62	2,00	*0,98*	-	248,30
Таблица 64-42. Погонные лепные изделия высотой до 300 мм								
	Погонные лепные изделия высотой до 300 мм, смена лепных изделий							
64-42-1	цементных	100 пог. м изделий	15115,46	2006,75	8,00	*3,92*	13100,71	266,50
64-42-2	гипсовых	100 пог. м изделий	9647,35	1497,72	6,00	*2,94*	8143,63	198,90
	Погонные лепные изделия высотой до 300 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-42-3	легкоудаляемых	100 пог. м изделий	267,83	267,83	-	-	-	36,79
64-42-4	трудноудаляемых	100 пог. м изделий	1107,29	1107,29	-	-	-	152,10
	Погонные лепные изделия высотой до 300 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-42-5	легкоудаляемых	100 пог. м изделий	1874,47	1873,87	0,60	*0,29*	-	257,40

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	*в т.ч. оплата труда машинистов*	материальные ресурсы	
					всего			
64-42-6	трудноудаляемых	100 пог. м изделий	2726,23	2725,63	0,60	*0,29*	-	374,40
64-42-7	Погонные лепные изделия высотой до 300 мм, реставрация лепных изделий под модель	100 пог. м изделий	2303,75	2299,75	4,00	*1,96*	-	315,90
	Таблица 64-43. Поручни шириной до 250 мм							
	Поручни шириной до 250 мм, смена лепных изделий							
64-43-1	Цементных	100 пог. м изделий	21834,93	2158,07	16,20	*7,95*	19660,66	282,10
64-43-2	Гипсовых	100 пог. м изделий	14481,35	1372,41	5,20	*2,55*	13103,74	179,40
	Поручни шириной до 250 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-43-3	легкоудаляемых	100 пог. м изделий	202,26	202,26	-	-	-	25,22
64-43-4	трудноудаляемых	100 пог. м изделий	597,41	597,41	-	-	-	74,49
	Поручни шириной до 250 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-43-5	легкоудаляемых	100 пог. м изделий	1408,31	1407,51	0,80	*0,39*	-	175,50
64-43-6	трудноудаляемых	100 пог. м изделий	1804,50	1803,70	0,80	*0,39*	-	224,90
64-43-7	Поручни шириной до 250 мм, реставрация лепных изделий под модель	100 пог. м изделий	1965,09	1960,09	5,00	*2,45*	-	244,40
	Таблица 64-44. Розетки диаметром до 200 мм							
	Розетки диаметром до 200 мм, смена лепных изделий							
64-44-1	цементных	изделие	55,71	13,70	-	-	42,01	1,82
64-44-2	гипсовых	изделие	36,91	10,62	-	-	26,29	1,41
	Розетки диаметром до 200 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-44-3	легкоудаляемых	изделие	0,84	0,84	-	-	-	0,11
64-44-4	трудноудаляемых	изделие	3,14	3,14	-	-	-	0,41
	Розетки диаметром до 200 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-44-5	легкоудаляемых	изделие	5,51	5,51	-	-	-	0,72
64-44-6	трудноудаляемых	изделие	7,73	7,73	-	-	-	1,01
64-44-7	Розетки диаметром до 200 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	7,04	7,04	-	-	-	0,92

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	*в т.ч. оплата труда машинистов*	материальные ресурсы	
					всего			
Таблица 64-45. Розетки диаметром до 300 мм								
	Розетки диаметром до 300 мм, смена лепных изделий							
64-45-1	цементных	изделие	57,67	15,66	-	-	42,01	2,08
64-45-2	гипсовых	изделие	38,26	11,97	-	-	26,29	1,59
	Розетки диаметром до 300 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-45-3	легкоудаляемых	изделие	1,07	1,07	-	-	-	0,14
64-45-4	трудноудаляемых	изделие	4,28	4,28	-	-	-	0,56
	Розетки диаметром до 300 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-45-5	легкоудаляемых	изделие	7,50	7.50	-	-	-	0,98
64-45-6	трудноудаляемых	изделие	10,79	10,79	-	-	-	1,41
64-45-7	Розетки диаметром до 300 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	9,64	9,64	-	-	-	1,26
Таблица 64-46. Розетки диаметром до 500 мм								
	Розетки диаметром до 500 мм, смена лепных изделий							
64-46-1	Цементных	изделие	68,14	25,53	0,60	*0,29*	42,01	3,39
64-46-2	гипсовых	изделие	44.69	18,00	0,40	*0,20*	26,29	2,39
	Розетки диаметром до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-46-3	легкоудаляемых	изделие	1,45	1,45	-	-	-	0,19
64-46-4	трудноудаляемых	изделие	5,74	5,74	-	-	-	0,75
	Розетки диаметром до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-46-5	легкоудаляемых	изделие	10,33	10,33	-	-	-	1,35
64-46-6	трудноудаляемых	изделие	14,69	14,69	-	-	-	1,92
64-46-7	Розетки диаметром до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	13,94	13,54	0,40	*0,20*	-	1,77
Таблица 64-47. Розетки диаметром до 800 мм								
	Розетки диаметром до 800 мм, смена лепных изделий							
64-47-1	цементных	изделие	221,19	40,74	1,00	*0,49*	179,45	5,41
64-47-2	гипсовых	изделие	143,24	30,27	0,80	*0,39*	112,17	4,02
	Розетки диаметром до 800 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-47-3	легкоудаляемых	изделие	2,14	2,14	-	-	-	0,28
64-47-4	трудноудаляемых	изделие	9,64	9,64	-	-	-	1,26
	Розетки диаметром до 800 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-47-5	легкоудаляемых	изделие	16,22	16,22	-	-	-	2,12
64-47-6	трудноудаляемых	изделие	23,41	23,41	-	-	-	3,06

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	*в т.ч. оплата труда машинистов*	материальные ресурсы	
					всего			
64-47-7	Розетки диаметром до 800 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	21,41	20,81	0,60	*0,29*	-	2,72
Таблица 64-48. Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2								
64-48-1	Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2, смена лепных изделий гипсовых	изделие	43,89	5,13	0,20	*0,10*	38,56	0,67
	Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-48-2	легкоудаляемых	изделие	0,46	0,46	-	-	-	0,06
64-48-3	трудноудаляемых	изделие	1,45	1,45	-	-	-	0,19
	Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-48-4	легкоудаляемых	изделие	3,44	3,44	-	-	-	0,45
64-48-5	трудноудаляемых	изделие	4,28	4,28	-	-	-	0,56
64-48-6	Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2, реставрация лепных изделий под модель	изделие	4,36	4,36	-	-	-	0,57
Таблица 64-49. Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2								
64-49-1	Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2, смена лепных изделий гипсовых	изделие	85,33	11,32	0,40	*0,20*	73,61	1,48
	Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-49-2	легкоудаляемых	изделие	0,84	0,84	-	-	-	0,11
64-49-3	трудноудаляемых	изделие	2,37	2,37	-	-	-	0,31
	Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-49-4	легкоудаляемых	изделие	5,74	5,74	-	-	-	0,75
64-49-5	трудноудаляемых	изделие	7,19	7,19	-	-	-	0,94
64-49-6	Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2, реставрация лепных изделий под модель	изделие	7,54	7,34	0,20	*0,10*	-	0,96
Таблица 64-50. Сухари высотой до 150 мм								
	Сухари высотой до 150 мм, смена лепных изделий							
64-50-1	цементных	изделие	36,46	10,17	-	-	26,29	1,35
64-50-2	гипсовых	изделие	22,23	8,21	-	-	14,02	1,09
	Сухари высотой до 150 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-50-3	легкоудаляемых	изделие	0,46	0,46	-	-	-	0,06
64-50-4	трудноудаляемых	изделие	1,38	1,38	-	-	-	0,18
	Сухари высотой до 150 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-50-5	легкоудаляемых	изделие	3,29	3,29	-	-	-	0,43
64-50-6	трудноудаляемых	изделие	4,28	4,28	-	-	-	0,56
64-50-7	Сухари высотой до 150 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	6,27	6,27	-	-	-	0,82

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин всего	*в т.ч. оплата труда машинистов*	материальные ресурсы	
	Таблица 64-51. Сухари высотой до 250 мм							
	Сухари высотой до 250 мм, смена лепных изделий							
64-51-1	цементных	изделие	48,01	12,95	-	-	35,06	1,72
64-51-2	гипсовых	изделие	29,62	8,58	-	-	21,04	1,14
	Сухари высотой до 250 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-51-3	легкоудаляемых	изделие	0,84	0,84	-	-	-	0,11
64-51-4	трудноудаляемых	изделие	2,07	2,07	-	-	-	0,27
	Сухари высотой до 250 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-51-5	легкоудаляемых	изделие	4,97	4,97	-	-	-	0,65
64-51-6	трудноудаляемых	изделие	6,27	6,27	-	-	-	0,82
64-51-7	Сухари высотой до 250 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	8,87	8,87	-	-	-	1,16
	Таблица 64-52. Триглифы высотой до 250 мм							
	Триглифы высотой до 250 мм, смена лепных изделий							
64-52-1	цементных	изделие	102,13	9,69	0,60	*0,29*	91,84	1,38
64-52-2	гипсовых	изделие	68,49	8,14	0,40	*0,20*	59,95	1,16
	Триглифы высотой до 250 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-52-3	легкоудаляемых	изделие	0,32	0,32	-	-	-	0,046
64-52-4	трудноудаляемых	изделие	1,61	1,61	-	-	-	0,23
	Триглифы высотой до 250 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-52-5	легкоудаляемых	изделие	3,58	3,58	-	-	-	0,51
64-52-6	трудноудаляемых	изделие	4,77	4,77	-	-	-	0,68
64-52-7	Триглифы высотой до 250 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	5,88	5,48	0,40	*0,20*	-	0,78
	Таблица 64-53. Триглифы высотой до 350 мм							
	Триглифы высотой до 350 мм, смена лепных изделий							
64-53-1	цементных	изделие	104,42	11,58	1,00	*0,49*	91,84	1,65
64-53-2	гипсовых	изделие	69,75	9,20	0,60	*0,29*	59,95	1,31
	Триглифы высотой до 350 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-53-3	легкоудаляемых	изделие	0,65	0,65	-	-	-	0,093
64-53-4	трудноудаляемых	изделие	2,39	2,39	-	-	-	0,34
	Триглифы высотой до 350 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-53-5	легкоудаляемых	изделие	5,48	5,48	-	-	-	0,78
64-53-6	трудноудаляемых	изделие	7,09	7,09	-	-	-	1,01

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	*в т.ч. оплата труда машинистов*	материальные ресурсы	
					всего			
64-53-7	Триглифы высотой до 350 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	8,40	8,00	0,40	*0,20*	-	1,14
Таблица 64-54. Триглифы высотой до 750 мм								
	Триглифы высотой до 750 мм, смена лепных изделий							
64-54-1	цементных	изделие	159,87	20,50	1,60	*0,78*	137,77	2,92
64-54-2	гипсовых	изделие	104,87	16,08	0,80	*0,39*	87,99	2,29
	Триглифы высотой до 750 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-54-3	легкоудаляемых	изделие	1,33	1,33	-	-	-	0,19
64-54-4	трудноудаляемых	изделие	3,93	3,93	-	-	-	0,56
	Триглифы высотой до 750 мм, ремонт лепных изделий с догицсовкой и расчисткой от покрасок							
64-54-5	легкоудаляемых	изделие	9,41	9,41	-	-	-	1,34
64-54-6	трудноудаляемых	изделие	12,07	12,07	-	-	-	1,72
64-54-7	Триглифы высотой до 750 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	13,38	12,78	0,60	*0,29*	-	1,82
Таблица 64-55. Шишки высотой до 250 мм								
	Шишки высотой до 250 мм, смена лепных изделий							
64-55-1	цементных	изделие	70,99	25,06	-	-	45,93	3,03
64-55-2	гипсовых	изделие	44,57	18,28	-	-	26,29	2,21
	Шишки высотой до 250 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-55-3	легкоудаляемых	изделие	1,04	1,04	-	-	-	0,13
64-55-4	трудноудаляемых	изделие	3,29	3,29	-	-	-	0,41
	Шишки высотой до 250 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-55-5	легкоудаляемых	изделие	7,30	7,30	-	-	-	0,91
64-55-6	трудноудаляемых	изделие	9,46	9,46	-	-	-	1,18
64-55-7	Шишки высотой до 250 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	11,31	11,31	-	-	-	1,41
Таблица 64-56. Эмблемы круглые диаметром до 200 мм								
	Эмблемы круглые диаметром до 200 мм, смена лепных изделий							
64-56-1	цементных	изделие	24,53	14,46	-	-	10,07	1,89
64-56-2	гипсовых	изделие	17,29	11,02	-	-	6,27	1,44
	Эмблемы круглые диаметром до 200 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-56-3	легкоудаляемых	изделие	0,84	0,84	-	-	-	0,11
64-56-4	трудноудаляемых	изделие	3,14	3,14	-	-	-	0,41
	Эмблемы круглые диаметром до 200 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-56-5	легкоудаляемых	изделие	5,51	5,51	-	-	-	0,72

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин всего	*в т.ч. оплата труда машинистов*	материальные ресурсы	
64-56-6	трудноудаляемых	изделие	7,73	7,73	-	-	-	1,01
64-56-7	Эмблемы круглые диаметром до 200 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	6,96	6,96	-	-	-	0,91
	Таблица 64-57. Эмблемы круглые диаметром до 300 мм							
	Эмблемы круглые диаметром до 300 мм, смена лепных изделий							
64-57-1	цементных	изделие	40,00	16,68	-	-	23,32	2,18
64-57-2	гипсовых	изделие	27,21	12,62	-	-	14,59	1,65
	Эмблемы круглые диаметром до 300 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-57-3	легкоудаляемых	изделие	1,07	1,07	-	-	-	0,14
64-57-4	трудноудаляемых	изделие	4,28	4,28	-	-	-	0,56
	Эмблемы круглые диаметром до 300 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-57-5	легкоудаляемых	изделие	7,57	7,57	-	-	-	0,99
64-57-6	трудноудаляемых	изделие	10,79	10,79	-	-	-	1,41
64-57-7	Эмблемы круглые диаметром до 300 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	9,64	9,64	-	-	-	1,26
	Таблица 64-58. Эмблемы круглые диаметром до 500 мм							
	Эмблемы круглые диаметром до 500 мм, смена лепных изделий							
64-58-1	цементных	изделие	91,10	25,17	0,60	*0,29*	65,33	3,29
64-58-2	гипсовых	изделие	59,10	17,82	0,40	*0,20*	40,88	2,33
	Эмблемы круглые диаметром до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-58-3	легкоудаляемых	изделие	1,45	1,45	-	-	-	0,19
64-58-4	трудноудаляемых	изделие	5,74	5,74	-	-	-	0,75
	Эмблемы круглые диаметром до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-58-5	легкоудаляемых	изделие	10,33	10,33	-	-	-	1,35
64-58-6	трудноудаляемых	изделие	14,69	14,69	-	-	-	1,92
64-58-7	Эмблемы круглые диаметром до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	13,94	13,54	0,40	*0,20*	-	1,77
	Таблица 64-59. Эмблемы круглые диаметром до 800 мм							
	Эмблемы круглые диаметром до 800 мм, смена лепных изделий							
64-59-1	цементных	изделие	204,57	35,73	1,20	*0,59*	167,64	4,67
64-59-2	гипсовых	изделие	134,04	28,46	0,80	*0,39*	104,78	3,72
	Эмблемы круглые диаметром до 800 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-59-3	легкоудаляемых	изделие	9,64	9,64	-	-	-	1,26
64-59-4	трудноудаляемых	изделие	21,34	21,34	-	-	-	2,79

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	*в т.ч. оплата труда машинистов*	материальные ресурсы	
					всего			
	Эмблемы круглые диаметром до 800 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-59-5	легкоудаляемых	изделие	16,22	16,22	-	-	-	2,12
64-59-6	трудноудаляемых	изделие	23,41	23,41	-	-	-	3,06
64-59-7	Эмблемы круглые диаметром до 800 мм, реставрация лепных изделий под модель	изделие	21,41	20,81	0,60	*0,29*	-	2,72
Таблица 64-60. Эмблемы портальные площадью до 0,5 м2								
	Эмблемы портальные площадью до 0,5 м2, смена лепных изделий							
64-60-1	цементных	изделие	217,39	48,35	1,40	*0,69*	167,64	5,94
64-60-2	гипсовых	изделие	144,00	38,42	0,80	*0,39*	104,78	4,72
	Эмблемы портальные площадью до 0,5 м2, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-60-3	легкоудаляемых	изделие	1,91	1,91	-	-	-	0,25
64-60-4	трудноудаляемых	изделие	7,73	7,73	-	-	-	1,01
	Эмблемы портальные площадью до 0,5 м2, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-60-5	легкоудаляемых	изделие	13,46	13,46	-	-	-	1,76
64-60-6	трудноудаляемых	изделие	19,20	19,20	-	-	-	2,51
64-60-7	Эмблемы портальные площадью до 0,5 м2, реставрация лепных изделий под модель	изделие	19,19	18,59	0,60	*0,29*	-	2,43
Таблица 64-61. Эмблемы портальные площадью до 0,75 м2								
	Эмблемы портальные площадью до 0,75 м2, смена лепных изделий							
64-61-1	Цементных	изделие	306,38	54,05	2,20	*1,08*	250,13	6,64
64-61-2	Гипсовых	изделие	201,58	44,04	1,20	*0,59*	156,34	5,41
	Эмблемы портальные площадью до 0,75 м2, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-61-3	легкоудаляемых	изделие	2,83	2,83	-	-	-	0,37
64-61-4	трудноудаляемых	изделие	11,55	11,55	-	-	-	1,51
	Эмблемы портальные площадью до 0,75 м2, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-61-5	легкоудаляемых	изделие	50,80	50,80	-	-	-	6,64
64-61-6	трудноудаляемых	изделие	28,84	28,84	-	-	-	3,77
64-61-7	Эмблемы портальные площадью до 0,75 м2, реставрация лепных изделий под модель	изделие	27,96	27,16	0,80	*0,39*	-	3,55
Таблица 64-62. Эмблемы портальные площадью до 1,0 м2								
	Эмблемы портальные площадью до 1,0 м2, смена лепных изделий							
64-62-1	цементных	изделие	410,83	70,90	3,00	*1,47*	336,93	8,71
64-62-2	гипсовых	изделие	261,32	51,20	1,60	*0,78*	208,52	6,29
	Эмблемы портальные площадью до 1,0 м2, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-62-3	легкоудаляемых	изделие	3,75	3,75	-	-	-	0,49

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	*в т.ч. оплата труда машинистов*	материальные ресурсы	
					всего			
64-62-4	трудноудаляемых	изделие	15,22	15,22	-	-	-	1,99
	Эмблемы портальные площадью до 1,0 м2, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-62-5	легкоудаляемых	изделие	27,08	27,08	-	-	-	3,54
64-62-6	трудноудаляемых	изделие	38,48	38,48	-	-	-	5,03
64-62-7	Эмблемы портальные площадью до 1,0 м2, реставрация лепных изделий под модель	изделие	36,34	35,34	1,00	*0,49*	-	4,62

Разделы	Наименование	страницы
62-13	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков	115
62-14	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон	115
62-15	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей	115
62-16	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами	116
62-17	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами	116
62-18	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей	116
	02. ОКРАСКА ФАСАДОВ	117
62-19	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	117
62-20	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов	117
62-21	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов	118
62-22	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов	118
62-23	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов	118
62-24	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов	119
62-25	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками	119
62-26	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов	120
62-27	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)	121
	03. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	121
62-28	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель	121
62-29	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)	121
62-30	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб	121
62-31	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий	121
62-32	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб	122
62-33	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления	122
62-34	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2	122
62-35	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград	122
62-36	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей	122
	04. РАЗНЫЕ РАБОТЫ	123
62-37	Окраска известковыми составами печей, стояков и труб	123
62-38	Перематовка стекол	123
62-39	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками	123
62-40	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками	124
62-41	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок	124
62-42	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	124
62-43	Меловая защита стекол при окраске фасадов	124
62-44	Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	124
	Сборник ТЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы	125
	Техническая часть	126
63-1	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке	127
63-2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах	127
63-3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах	128
63-4	Перемазка фальцев в деревянных переплетах	128
63-5	Снятие обоев	128
63-6	Смена обоев	128
63-7	Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток	128
63-8	Ремонт облицовки из мраморных плит	129
63-9	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток	129
63-10	Разборка облицовки из гипсокартонных листов	129
63-11	Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами	129
63-12	Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами	129
	Сборник ТЕРр-2001-64 Лепные работы	131
	Техническая часть	132
64-1	Базы под колонны высотой до 250 мм	134
64-2	Базы под колонны высотой до 400 мм	134
64-3	Базы под колонны высотой до 500 мм	134
64-4	Базы по пилястрам высотой до 250 мм	135

Разделы	Наименование	стра-ницы
64-5	Базы по пилястрам высотой до 400 мм	135
64-6	Базы по пилястрам высотой до 500 мм	135
64-7	Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм	136
64-8	Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм	136
64-9	Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм	136
64-10	Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм	137
64-11	Вазы высотой до 500 мм	137
64-12	Вазы высотой до 750 мм	138
64-13	Вазы высотой до 1000 мм	138
64-14	Венки диаметром до 500 мм	138
64-15	Венки диаметром до 1000 мм	139
64-16	Гербы высотой до 500 мм	139
64-17	Гербы высотой до 1000 мм	139
64-18	Гирлянды длиной по огибу до 750 мм	140
64-19	Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм	140
64-20	Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм	140
64-21	Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм	141
64-22	Капители ионические высотой до 250 мм	141
64-23	Капители ионические высотой до 500 мм	141
64-24	Капители коринфские высотой до 500 мм	142
64-25	Капители коринфские высотой до 750 мм	142
64-26	Капители коринфские высотой до 1000 мм	142
64-27	Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	143
64-28	Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	143
64-29	Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	144
64-30	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм	144
64-31	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм	144
64-32	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм	145
64-33	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм	145
64-34	Листы высотой до 150 мм	146
64-35	Листы высотой до 250 мм	146
64-36	Листы высотой до 400 мм	146
64-37	Маски-замки высотой до 250 мм	147
64-38	Маски-замки высотой до 500 мм	147
64-39	Погонные лепные изделия высотой до 50 мм	147
64-40	Погонные лепные изделия высотой до 100 мм	148
64-41	Погонные лепные изделия высотой до 200 мм	149
64-42	Погонные лепные изделия высотой до 300 мм	149
64-43	Поручни шириной до 250 мм	150
64-44	Розетки диаметром до 200 мм	150
64-45	Розетки диаметром до 300 мм	151
64-46	Розетки диаметром до 500 мм	151
64-47	Розетки диаметром до 800 мм	151
64-48	Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м^2	152
64-49	Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м^2	152
64-50	Сухари высотой до 150 мм	152
64-51	Сухари высотой до 250 мм	153
64-52	Триглифы высотой до 250 мм	153
64-53	Триглифы высотой до 350 мм	153
64-54	Триглифы высотой до 750 мм	154
64-55	Шишки высотой до 250 мм	154
64-56	Эмблемы круглые диаметром до 200 мм	154
64-57	Эмблемы круглые диаметром до 300 мм	155
64-58	Эмблемы круглые диаметром до 500 мм	155
64-59	Эмблемы круглые диаметром до 800 мм	155
64-60	Эмблемы портальные площадью до 0,5 м^2	156
64-61	Эмблемы портальные площадью до 0,75 м^2	156
64-62	Эмблемы портальные площадью до 1,0 м^2	156
	Сборник ТЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы	159
	Техническая часть	160
	РАЗДЕЛ I. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	162
65-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб	162
65-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб	162
	Снятие арматуры	162

gost.e-ecolog.ru