СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Краснодарский край

ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

для определения стоимости ремонтно-строительных работ в Краснодарском крае

ТЕРр-2001

Общие указания по применению ТЕРр-2001
ТЕРр-2001-51 Земляные работы
ТЕРр-2001-52 Фундаменты
ТЕРр-2001-53 Стены
ТЕРр-2001-54 Перекрытия
ТЕРр-2001-55 Перегородки
ТЕРр-2001-56 Проемы
ТЕРр-2001-57 Полы
ТЕРр-2001-58 Крыши, кровли
ТЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца
ТЕРр-2001-60 Печные работы
ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы
ТЕРр-2001-62 Малярные работы
ТЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр-2001-64 Лепные работы
ТЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети
ТЕРр-2001-67 Электромонтажные работы
ТЕРр-2001-68 Благоустройство
ТЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы
Приложения:
Сборник сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов
Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

Издание официальное

Администрация Краснодарского края

Краснодар 2000 г.

gost.e-ecolog.ru

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Краснодарский край

ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

Утверждены и введены в действие правительством Краснодарского края протоколом №1от 28 декабря 2000 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

для определения стоимости ремонтно-строительных работ в Краснодарском крае

ТЕРр-2001

Общие указания по применению ТЕРр-2001
ТЕРр-2001-51 Земляные работы
ТЕРр-2001-52 Фундаменты
ТЕРр-2001-53 Стены
ТЕРр-2001-54 Перекрытия
ТЕРр-2001-55 Перегородки
ТЕРр-2001-56 Проемы
ТЕРр-2001-57 Полы
ТЕРр-2001-58 Крыши, кровли
ТЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца
ТЕРр-2001-60 Печные работы
ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы
ТЕРр-2001-62 Малярные работы
ТЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр-2001-64 Лепные работы
ТЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети
ТЕРр-2001-67 Электромонтажные работы
ТЕРр-2001-68 Благоустройство
ТЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы
Приложения:
Сборник сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов
Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

Издание официальное

Администрация Краснодарского края

Краснодар 2000 г.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 /Администрация Краснодарского края/ Краснодар, 2001 г. – 215 с.

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а так же для расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы. Сборники ТЕРр-2001 разработаны в уровне базисных цен (Краснодарский край) по состоянию на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАНЫ Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена" (Руководитель директор центра Крупенина И.А.; исполнители: Корявец С.А., Кордубайлов В.А., Коломыйко С. В., Фокин А.А.)

РАССМОТРЕНЫ Рабочей и Межведомственной комиссиями по разработке новой сметно-нормативной базы в строительстве, вводимой в Краснодарском крае с 1 января 2001 года.
(Редакционная комиссия: А.В. Денисов – генеральный директор Союза строителей Кубани; Б.П. Жердев – главный специалист ОАО проектно-изыскательского института "Кубаньводпроект"; И.А. Крупенина – директор Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"; Л.В. Савченко - заместитель начальника Краснодарской краевой государственной вневедомственной экспертизы; А.И. Ширяев - начальник отдела государственных капитальных вложений и инвестиций отделения Федерального казначейства МФ РФ по г. Краснодару; Л.П. Шулико - главный специалист ОАО Краснодаргражданпроект").

ВНЕСЕНЫ Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2001 года Правительством Краснодарского края Протокол №1 от 28 декабря 2000 года

ВЗАМЕН ВРЕР-84 (ведомственных районных единичных расценок на ремонтно-строительные работы, привязанным по всем зонам и видам строительства Краснодарского края)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ТЕРр-81-04-(51-69)-2001 в Краснодарском крае (№ 10-313)

Ответственный исполнитель: И.А. Крупенина
Технический редактор: С.А. Корявец
©Компьютерная верстка: В.А. Кордубайлов, С.В. Коломыйко
©Дизайн обложки: А.А. Фокин

©Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена", 2000 год

Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Подписано в печать 05.06.2001 г. Бумага офсетная. Печать трафаретная. Тираж 50 экз.
Отпечатано с готовых оригинал макетов центра "Кубаньстройцена"
в ООО "Южный центр сметного нормирования в строительстве", 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 121,
тел/факс: 262-96-58, 262-37-83
Ответственный за выпуск Кайдашов Д.П.
Цена договорная.

Система нормативных документов в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Краснодарский край

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

СБОРНИК № 62

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
(ТЕРр-81-04-62-2001)

Издание официальное

Администрация Краснодарского края

г. Краснодар

Сборник № 62
Малярные работы
ТЕРр-2001-62

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Расценки установлены на малярные работы при ремонте зданий и сооружений.

1.2. Расценки установлены на следующие виды работ:

01. Окраска внутренних помещений
02. Окраска фасадов
03. Окраска металлических поверхностей
04. Разные работы

1.3. Расценки учитывают выполнение всего комплекса работ, необходимого при окраске ранее окрашенных поверхностей, включая:

- устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности;
- уборку материалов, отходов и мусора, полученных при подготовке поверхностей к окраске.

1.4. Расценки учитывают выполнение работ в помещениях высотой от пола до потолка до 4 м, с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

1.5. Устройство деревянных неинвентарных лесов, специально применяемых для производства малярных работ *(при обосновании их необходимости в проекте)* учитывается дополнительно по расценкам сборника *ТЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».*

1.6. Расценки в таблицах с 62-19 по 62-27; 62-30; 62-31; 62-36; с 62-39 по 62-41; 62-43 учитывают производство работ с наружных подвесных люлек и их перемещение по вертикали и горизонтали

Расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой наружных подвесных люлек учтены в составе накладных расходов по статье «Расходы на организацию работ на строительных площадках» В нормах сборника эти расходы не учтены

1.7. Расценки учитывают выполнение работ с использованием готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров.

1.8. При выполнении работ по окраске поверхностей с приготовлением необходимых составов шпатлевок, грунтовок, колеров в построечных условиях, нормативы на окраску поверхностей готовыми составами не корректируются.

1.9. Расценки на окраску балконных дверей и деревянных поручней применяются по расценкам на окраску окон.

1.10. *Расценки на улучшенную и высококачественную окраску учитывают окраску одной поверхности двумя тонами колера.*

1.11. При выполнении работ по улучшенной и высококачественной окраске одной поверхности более, чем двумя тонами колера, применяются расценки таблиц, с увеличением в них оплаты труда и затрат труда рабочих со средним разрядом 2.5 на каждый последующий тон:

- На 1,5 чел.-час за каждые 100 м^2 окрашиваемой поверхности.

1.12. При выполнении работ по окраске заполнений оконных проемов со спаренными переплетами, применяются соответствующие расценки, с увеличением в них оплаты труда (затрат труда) рабочих со средним разрядом 1,0 на разъединение и соединение створок:

- на 2,2 чел.-час за каждые 100 м^2 окрашиваемой поверхности.

1.13. Расценки на выполнение работ по окраске дощатых полов учитывают окраску плинтусов. При выполнении работ по окраске дощатых полов, окраска плинтусов отдельно не учитывается.

1.14. Окраска плинтусов для полов из паркета и линолеума принимается по расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.

1.15. При выполнении работ по окраске фасадов с земли применяются соответствующие расценки, с исключением из них эксплуатации грузоподъемных машин.

1.16. Расценками учтено выполнение работ в помещениях площадью пола более 5 м2.

При производстве работ в помещениях площадью пола менее 5 м2 к оплате труда нормам затрат труда рабочих-строителей применяется повышающий коэффициент К = 1,15.

1.17. Расценки учитывают выполнение работ по окраске фасадов.

- простых, без архитектурных деталей, гладких;
- рустованных,
- сложных *(с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен).*

1.18. В таблицах 1-1 и 1-2 приведен состав работ, учтенный в расценках сборника (кроме отдельных расценок, в которых указан конкретный состав работ в элементных сметных нормах).

1.19. Нормы, в которых не указан конкретный состав работ, учитывают масляную окраску, с подготовкой поверхности и составом работ, указанным в графе 3 таблицы 1-2.

Таблица 1-1

ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

№ № п/п	Наименование операции	Окраска поверхностей внутренних помещений				Окраска фасадов			
		Известковая	Клеевая			известковая	казеиновая	силикатная	перхлорвиниловая
			простая	улучшенная	высококач.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Очистка от загрязнений и удаление пятен	+	+	+	+	+	+	+	–
2	Растушевка и очистка набело вручную частичная	+	+	+	+	+	+	+	–
3	Расшивка трещин	+	+	+	+	+	+	+	–
4	Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием	+	+	+	+	+	+	+	–
5	Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	+	+	+	+	–
6	Первое шпатлевание подмазанных мест	–	–	+	+	–	–	–	–
7	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	–	–	+	+	–	–	–	–
8	Второе шпатлевание подмазанных мест	–	–	–	+	–	–	–	–
9	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	–	–	–	+	–	–	–	–
10	Огрунтовка первая	+	+	+	+	+	+	+	–
11	Огрунтовка вторая с подцветкой	–	–	–	–	–	+	–	–
12	Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+
13	Торцевание	–	–	+	+	–	–	–	–

Примечание: знаком «+» обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

Таблица 1-2

ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ И ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

№ № п/п	Операции	Окраска поверхностей (кроме металлических)					Окраска металлических поверхностей
		простая масляная		улучшенная масляная	высококачественная	водоэмульсионная	
		с подготовкой	без подготовки				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Очистка от загрязнения	+	+	+	+	+	+
2	Расчистка отстающей краски	+	+	+	+	+	+
3	Расшивка трещин и щелей	+	+	+	+	+	–
4	Огрунтовка раствором мыловара	–	–	–	–	+	–
5	Проолифка расчищенных мест и выбоин	+	+	+	+	–	+
6	Подмазка						
	а) трещин и выбоин	+	–	+	+	+	–
	б) свищей и гребней	–	–	–	–	–	+
7	Шлифовка подмазанных мест	+	–	+	+	+	+
8	Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест	–	–	+	+	+	–
9	Шлифовка шпатлевки	–	–	+	+	+	–
10	Вторая шпатлевка	–	–	–	+	+	–
11	Шлифовка	–	–	–	+	+	–
12	Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест	+	–	+	+	+	–
13	Флейцевание	–	–	+	+	+	–
14	Шлифовка	–	–	+	+	+	–
15	Первая окраска	+	+	+	+	+	+
16	Флейцевание	–	–	+	+	+	–
17	Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности	–	–	+	+	+	–
18	Вторая окраска	–	+	+	+	+	–
19	Флейцевание или торцевание	–	+	+	–	+	–

Примечание: при окраске по металлу, операции по подмазке свищей, гребней и шлифовке подмазанных мест предусмотрены в таблицах №№ с 62-28 по 62-31 по окраске металлических кровель

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по окраске фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется: по площади фасада, с учетом переломов стен в плане; без вычета площадей проемов; без учета площадей поверхности оконных и дверных откосов; без учета площадей развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей.

2.2. Объем работ по окраске фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

2.3. Объем работ по окраске внутренних поверхностей водными составами определяется по площади окраски.

2.3.1. В объеме работ учитываются площади окраски: столбов; боковых сторон пилястр; площадей проемов.

2.3.2. В объеме работ не учитываются площади окраски: оконных и дверных откосов; боковых поверхностей ниш.

2.3.3. Объем работ по окраске стен, в площади которых площадь проемов превышает 50%, определяется по фактически окрашиваемой поверхности: площади проемов исключаются; площади оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш - добавляются.

2.4. Объем работ по окраске стен масляными составами определяется:

- за вычетом площади проемов (по наружному обводу коробок);
- с добавлением площади окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов.

2.5. Объем работ по окраске заполнений оконных и дверных проемов определяется по их площади и коэффициентам, приведенным в таблице 2-1.

- Площадь заполнения определяется по наружному обводу коробок.
- Объем работ по окраске определяется умножением площади заполнения на коэффициенты.

Таблица 2-1

№№ п/п	Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент		В т.ч. детали проолифленные	
				Количество переплетов			
				1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8
	Оконные проемы жилых и общественных зданий						
	Раздельные переплеты						
1	С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	1,5	2,8	0,3	0,3
2	То же	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,2	3,5	0,6	0,5
3	Без подоконной	Каменные	Коробка, переплет	1,2	2,5	–	–
	Спаренные переплеты						
4	С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	–	2,5	–	0,3
5	Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	–	2,2	–	–
6	Фрамуги	Перегородки	Переплет, наличники с двух сторон	1,6	–	0,7	–
7	Витринное деревянное	Каменные	Коробка, переплет	1,75	3,5	0,45	0,9
	Оконные проемы промышленных зданий						
8	Площадью до 4 м2 с раздельными переплетами	Каменные	Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2,1	3,2	0,3	0,3
9	То же более 4 м2	Каменные	То же	1,7	2,6	0,2	0,2
	Балконные двери						
10	Раздельные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	2,1	3,5	–	–
11	Спаренные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	–	2,6	–	–
	Дверные проемы						
12	Глухие дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	2,4	–	–	–
13	Глухие дверные полотна	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,7	–	0,3	–
14	Глухие дверные полотна	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,7	–	0,3	–
15	Остекленные дверные полотна	Каменные	Коробки, полотна	1,8	–	–	–
16	Остекленные дверные полотна	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,1	–	0,3	–
17	Шкафные двери	Перегородки	Коробка, полотно, наличники с одной стороны	2,1	–	0,3	–
18	Обрамление открытого проема	Перегородки	Коробка, наличники с двух сторон	0,9	–	0,4	–

Примечания:

1). Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2). Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах по позициям 12 и 15 не учитывают площадь окраски наличников.

3). При определении площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема, коэффициенты по позициям 12 и 15 следует увеличивать на 0,2.

4). Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках по позициям 14, 16 и 18 учитывают нормальную толщину коробок.

5). При определении площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм, с коробками на всю ширину перегородки, коэффициенты по позициям 14, 16 и 18 следует увеличивать на 0,2.

2.6. Объем работ по окраске потолков определяется по площади их горизонтальной проекции:

- ребристых перекрытий - с коэффициентом 1,6;
- кессонных - с коэффициентом 1,75;
- лепных - с учетом коэффициентов, приведенных в таблице 2-2.

Таблица 2-2

Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в % от площади потолков	Коэффициент для определения площади окраски
до 2	1,0
от 2,1 до 10	1,1
от 10,1 до 40	1,5
от 40,1 до 70	2,1
от 70,1 до 100	2,8

2.7. Объем работ по окраске полов определяется по площади пола за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов предусмотрена нормами на окраску полов и их площадь отдельно не учитывается.

2.8. Объем работ по окраске плинтусов паркетных полов и полов из линолеума принимается в размере 10% от площади полов.

2.9. Объем работ по окраске вагонки определяется по площади окрашиваемой поверхности, рассчитанной без площади калевок и отборок, с увеличением ее 20% (для учета площади рельефа).

2.10. Объем работ по окраске бревенчатых стен определяется по их площади (без учета огибания бревен), с увеличением на 5% на огибание бревен.

- Площадь оконных и дверных проемов исключаются.
- В случае наличия обделок карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п. площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключается, а площадь обделок не прибавляется.

2.11. Площадь окраски полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.12. Объем работ по окраске лепных изделий определяется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах с применением коэффициентов, приведенных в таблице 2-3.

Таблица 2-3

№ п/п	Высота рельефа в мм	Коэффициент при рисунке	
		редком	густом
1	до 30 мм	1,5	3,0
2	более 30 мм	3,0	5,0

2.13. Объем работ по окраске металлической кровли определяется по ее площади. Площадь окраски кровли не увеличивается на площадь окраски фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытиях слуховых окон.

2.14. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по фактической площади их поверхности.

- Площадь 100 погонных метров поверхности водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты, стыки и фальцы, принимается равной 3,5 м^2 на каждые 10 мм диметра трубы.
- Площадь окраски воронки с обеих сторон принимается равной площади поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.15. Объем работ по окраске 1 метра труб определяется в зависимости от их диаметров по таблице 2-4.

Таблица 2-4

№ п/п	Диаметр трубы в мм	Площадь окраски (1 м^2 на один метр труб)	
		Стальных, включая выступы от фасонных частей, крепления	Чугунных, включая фасонные части, выступы от раструбов, крепления
1	**15**	0,11	-
2	**20**	0,13	-
3	**25**	0,16	-
4	**32**	0,18	-
5	**40**	0,21	-
6	**50**	0,26	0,28
7	**63**	0,31	-
8	**75**	0,36	0,37
9	**100**	0,46	0,48
10	**125**		0,59
11	**150**		0,72

2.16. Объем работ по окраске стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции с одной стороны, без исключения площади промежутков между стойками и поясками, с учетом коэффициентов:

- для простых решеток без рельефа, с заполнением до 20% (типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п) К= 0,5;
- для решеток средней сложности, без рельефа и с рельефом, с заполнением до 30% (типа лестничных, балконных и т.п) К= 1,0;
- для решеток сложных, с рельефом и заполнением более 30% (типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п.) К= 2,5.

2.17. Объем работ по окраске волнистых поверхностей (асбоцементных листов и стали) определяется по площади их поверхности, с повышающим коэффициентом на учет волны огибания К=1,2.

2.18. Объем работ по окраске приборов, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности в следующем порядке:

ваемой поверхности в следующем порядке:

- площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов;
- площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной их горизонтальной проекции;
- площадь окраски ванн принимается равной утроенной площади их горизонтальной проекции;
- площадь окраски смывного бачка (с учетом выступающих частей и кронштейнов) принимается равной 0,7 м^2.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей,чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	*в т.ч. оплата труда машинистов*	материальные ресурсы	
					всего			
01. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ								
Таблица 62-1. Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей								
	Окраска клеевыми составами							
62-1-1	Простая	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	175,42	96,17	6,20	*1,47*	73,05	13,70
62-1-2	улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	236,24	153,61	6,20	*1,47*	76,43	21,10
62-1-3	высококачественная	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	351,94	258.57	6,20	*1,47*	87,17	33,80
	Окраска известковыми составами по							
62-1-4	штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	144,32	98,53	4,52	*1,28*	41,27	14,30
62-1-5	кирпичу и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	122,41	71,66	4,52	*1,28*	46,23	10,40
62-1-6	дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	115,57	70,76	4,52	*1,28*	40,29	10,27
Таблица 62-2. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен								
62-2-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	361,26	117,73	7,04	*1,57*	236,49	15,39
	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски							
62-2-2	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	607,21	162,18	7,88	*1,67*	437,15	21,20
62-2-3	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	779,69	254,67	7,88	*1,67*	517,14	33,29
62-2-4	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1089,29	469,17	7,88	*1,67*	612,24	61,33
Таблица 62-3. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков								
62-3-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	531,42	139,54	7,04	*1,57*	384,84	18,24
	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски							
62-3-2	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	831,30	192,70	7,04	*1,57*	631,56	25,19
62-3-3	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1123,89	303,48	7,04	*1,57*	813,37	39.67
62-3-4	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1533,61	560,75	7,04	*1,57*	965,82	73,30
Таблица 62-4. Простая масляная окраска ранее окрашенных окон								
62-4-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	582,69	236,31	7,04	*1,57*	339,34	30,89
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски							
62-4-2	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	950,24	322,07	7,04	*1,57*	621,13	42,10

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей,чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
					всего	*в т.ч. оплата труда машинистов*		
62-4-3	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1216,01	439,57	7,04	*1,57*	769,40	57,46
62-4-4	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1594,84	696,92	7,04	*1,57*	890,88	91,10
62-4-5	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	654,89	310,51	5,04	*0,59*	339,34	40,59
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц с подготовкой и расчисткой старой краски							
62-4-6	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1039,27	413,10	5,04	*0,59*	621,13	54,00
62-4-7	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1344,82	570,38	5,04	*0,59*	769,40	74,56
62-4-8	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1774,14	878,22	5,04	*0,59*	890,88	114,80
62-4-9	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	640,36	295,98	5,04	*0,59*	339,34	38,69
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек с подготовкой и расчисткой старой краски							
62-4-10	до 10 %		1020,91	394,74	5,04	*0,59*	621,13	51,60
62-4-11	до 35 %		1318,81	544,37	5,04	*0,59*	769,40	71,16
62-4-12	более 35 %		1738,19	842,27	5,04	*0,59*	890,88	110,10
Таблица 62-5. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей								
62-5-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	570,14	141,30	7,04	*1,57*	421,80	18,47
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски							
62-5-2	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	820,79	200,58	7,04	*1,57*	613,17	26,22
62-5-3	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1102,82	313,11	7,04	*1,57*	782,67	40,93
62-5-4	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1475,44	564,26	7,04	*1,57*	904,14	73,76
Таблица 62-6. Простая масляная окраска ранее окрашенных полов								
62-6-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	328,44	86,14	5,36	*1,37*	236,94	11,26
	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски							
62-6-2	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	527,10	103,81	5,36	*1,37*	417,93	13,57
62-6-3	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	705,69	160,42	5,36	*1,37*	539,91	20,97
62-6-4	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	907,72	272,11	5,36	*1,37*	630,25	35,57

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей,чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
					всего	*в т.ч. оплата труда машинистов*		
Таблица 62-7. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен								
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой краски							
62-7-1	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	789,04	216,50	7,04	*1,57*	565,50	28,30
62-7-2	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1019,30	343,49	7,04	*1,57*	668,77	44,90
62-7-3	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1294,43	507,69	7,04	*1,57*	779,43	66,40
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски							
62-7-4	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	853,77	246,79	7,04	*1,57*	599,94	32,26
62-7-5	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1109,15	391,60	7,04	*1,57*	710,51	51,19
62-7-6	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1434,68	579,03	7,04	*1,57*	848,61	75,69
Таблица 62-8. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков								
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 1 раз с расчисткой старой краски							
62-8-1	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	964,76	260,10	7,04	*1,57*	697,62	34,00
62-8-2	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1236,77	411,57	7,04	*1,57*	818,16	53,80
62-8-3	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1589,26	608,18	7,04	*1,57*	974,04	79,50
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски							
62-8-4	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1152,40	296,51	7,04	*1,57*	848,85	38,76
62-8-5	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1445,60	469,17	7,04	*1,57*	969,39	61,33
62-8-6	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1825,63	693,32	7,04	*1,57*	1125,27	90,63
Таблица 62-9. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон								
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой старой краски							
62-9-1	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1152,68	459,46	7,04	*1,57*	686,18	60,06
62-9-2	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1410,41	626,54	7,04	*1,57*	776,83	81,90
62-9-3	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1807,16	895,05	7,04	*1,57*	905,07	117,00
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски							
62-9-4	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1490,88	646,43	7,04	*1,57*	837,41	84,50
62-9-5	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1723,41	785,66	7,04	*1,57*	930,71	102,70
62-9-6	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	2139,69	1076,36	7,04	*1,57*	1056,29	140,70

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей,чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	*в т.ч. оплата труда машинистов*	материальные ресурсы	
					всего			
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски							
62-9-7	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1238,65	547,43	5,04	*0,59*	686,18	71,56
62-9-8	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1528,51	746,64	5,04	*0,59*	776,83	97,60
62-9-9	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1974,99	1064,88	5,04	*0,59*	905,07	139,20
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски							
62-9-10	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1613,57	771,12	5,04	*0,59*	837,41	100,80
62-9-11	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1872,88	937,13	5,04	*0,59*	930,71	122,50
62-9-12	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	2360,30	1298,97	5,04	*0,59*	1056,29	169,80
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски							
62-9-13	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1221,06	529,84	5,04	*0,59*	686,18	69,26
62-9-14	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1504,80	722,93	5,04	*0,59*	776,83	94,50
62-9-15	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1941,33	1031,22	5,04	*0,59*	905,07	134,80
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски							
62-9-16	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1588,33	745,88	5,04	*0,59*	837,41	97,50
62-9-17	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1842,28	906,53	5,04	*0,59*	930,71	118,50
62-9-18	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1703,07	1254,60	5,04	*0,59*	443,43	164,00
Таблица 62-10. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей								
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 1 раз с расчисткой старой краски							
62-10-1	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	980,52	286,88	7,04	*1,57*	686,60	37,50
62-10-2	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1242,36	445,23	7,04	*1,57*	790,09	58,20
62-10-3	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1581,22	642,60	7,04	*1,57*	931,58	84,00
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски							
62-10-4	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1163,94	327,04	7,04	*1,57*	829,86	42,75
62-10-5	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1445,33	507,58	7,04	*1,57*	930,71	66,35
62-10-6	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1814,45	732,56	7,04	*1,57*	1074,85	95,76

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей,чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	*в т.ч. оплата труда машинистов*	материальные ресурсы	
					всего			
Таблица 62-11. Улучшенная масляная окраска полов								
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 1 раз с расчисткой старой краски							
62-11-1	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	714,91	169,83	7,04	*1,57*	538,04	22,20
62-11-2	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	971,61	306,00	7,04	*1,57*	658,57	40,00
62-11-3	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1173,34	372,56	7,04	*1,57*	793,74	48,70
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски							
62-11-4	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	782,59	193,55	7,04	*1,57*	582,00	25,30
62-11-5	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1058,40	348,84	7,04	*1,57*	702,52	45,60
62-11-6	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1269,46	424,73	7,04	*1,57*	837,69	55,52
Таблица 62-12. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен								
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски							
62-12-1	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	980,53	273,81	7,04	*1,57*	699,68	34,66
62-12-2	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1291,34	460,18	7,04	*1,57*	824,12	58,25
62-12-3	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1652,38	703,34	7,04	*1,57*	942,00	89,03
Таблица 62-13. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков								
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски							
62-13-1	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1245,01	325,09	7,04	*1,57*	912,88	41,15
62-13-2	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1615,51	551,18	7,04	*1,57*	1057,29	69,77
62-13-3	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	2028,52	841,19	7,04	*1,57*	1180,29	106,48
Таблица 62-14. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон								
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски							
62-14-1	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1608,71	708,63	7,04	*1,57*	893,04	89,70
62-14-2	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	2008,09	1002,35	7,04	*1,57*	998,70	126,88
62-14-3	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	2564,95	1417,26	7,04	*1,57*	1140,65	179,40
Таблица 62-15. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей								
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски							
62-15-1	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1297,83	403,45	7,04	*1,57*	887,34	51,07
62-15-2	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1624,15	628,60	7,04	*1,57*	988,51	79,57
62-15-3	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	2069,19	912,29	7,04	*1,57*	1149.86	115,48

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей,чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
					всего	*в т.ч. оплата труда машинистов*		
Таблица 62-16. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами								
	Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски							
62-16-1	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1527,53	137,85	7,04	*1,57*	1382,64	18,02
62-16-2	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1730,27	198,52	7,04	*1,57*	1524,71	25,95
62-16-3	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1876,09	210,60	7,04	*1,57*	1658,45	27,53
	Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски							
62-16-4	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1543,37	153,69	7,04	*1,57*	1382,64	20,09
62-16-5	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1746,10	214,35	7,04	*1,57*	1524,71	28,02
62-16-6	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1891,93	226,44	7,04	*1,57*	1658,45	29,60
	Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски							
62-16-7	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1576,19	186,51	7,04	*1,57*	1382,64	24,38
62-16-8	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1778,92	247,17	7,04	*1,57*	1524,71	32,31
62-16-9	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1924,75	259,26	7,04	*1,57*	1658,45	33,89
Таблица 62-17. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами								
	Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски							
62-17-1	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1575,19	167,08	7,04	*1,57*	1401,07	21,84
62-17-2	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1794,89	244,72	7,04	*1,57*	1543,13	31,99
62-17-3	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1944,16	260,25	7,04	*1,57*	1676,87	34,02
	Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски							
62-17-4	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1607,78	199,67	7,04	*1,57*	1401,07	26,10
62-17-5	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1827,48	277,31	7,04	*1,57*	1543,13	36,25
62-17-6	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1942,33	258,42	7,04	*1,57*	1676,87	33,78
	Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски							
62-17-7	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1627,13	219,02	7,04	*1,57*	1401,07	28,63
62-17-8	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1846,84	296,67	7,04	*1,57*	1543,13	38,78
62-17-9	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1996,11	312,20	7,04	*1,57*	1676,87	40,81
Таблица 62-18. Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей								
	Окраска масляными составами							
62-18-1	деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2 окрашиваемой поверхности	1679,01	1010,62	7,04	*1,57*	661,35	129,90
62-18-2	плинтусов и галтелей	100 м2 окрашиваемой поверхности	697,52	298,75	7,04	*1,57*	391,73	38,40
62-18-3	торцов лестничных маршей	100 м2 окрашиваемой поверхности	784,69	316,65	7,04	*1,57*	461,00	40,70

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей,чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	*в т.ч. оплата труда машинистов*	материальные ресурсы	
					всего			
02. ОКРАСКА ФАСАДОВ								
Таблица 62-19. Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов								
	Окраска известковыми составами фасадов простых по							
62-19-1	штукатурке с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	292,20	127,19	2,69	*0,29*	162,32	18,46
62-19-2	штукатурке с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	303,67	138,83	2,52	*0,29*	162,32	20,15
62-19-3	штукатурке с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	385,94	221,10	2,52	*0,29*	162,32	32,09
62-19-4	кирпичу с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	147,59	76,13	2,69	*0,29*	68,77	11,05
62-19-5	кирпичу с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	178,50	107,21	2,52	*0,29*	68,77	15,56
62-19-6	кирпичу с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	276,34	205,05	2,52	*0,29*	68,77	29,76
62-19-7	дереву с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	123,12	74,34	2,69	*0,29*	46,09	10,79
62-19-8	дереву с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	137,77	89,16	2,52	*0,29*	46,09	12,94
	При окраске фасадов рустованных добавлять к							
62-19-9	62-19-1	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	17,02	17,02	-	-	-	2,47
62-19-10	62-19-2	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	21,50	21,50	-	-	-	3,12
62-19-11	62-19-3	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	11,58	11,58	-	-	-	1,68
62-19-12	62-19-4	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	10,27	10,27	-	-	-	1,49
62-19-13	62-19-5	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	12,54	12,54	-	-	-	1,82
62-19-14	62-19-6	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	12,54	12,54	-	-	-	1,82
Таблица 62-20. Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов								
	Окраска казеиновыми красками фасадов с							
62-20-1	земли и лесов	100 м2 поверхности фасадов	630,88	145,10	1,85	*0,20*	483,93	20,67
62-20-2	лестниц	100 м2 поверхности фасадов	664,48	178,87	1,68	*0,20*	483,93	25,48
62-20-3	люлек	100 м2 поверхности фасадов	744,79	259,18	1,68	*0,20*	483,93	36,92
	При окраске рустованных фасадов добавлять к							
62-20-4	62-20-1	100 м2 поверхности фасадов	17,34	17,34	-	-	-	2,47
62-20-5	62-20-2	100 м2 поверхности фасадов	21,90	21,90	-	-	-	3,12
62-20-6	62-20-3	100 м2 поверхности фасадов	34,68	34,68	-	-	-	4,94

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей,чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	*в т.ч. оплата труда машинистов*	материальные ресурсы	
					всего			
Таблица 62-21. Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов								
	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски 10 % с							
62-21-1	земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	360,18	117,95	8,57	*0,98*	233,66	14,93
62-21-2	лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	388,84	146,78	8,40	*0,98*	233,66	18,58
62-21-3	люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	460,02	217,96	8,40	*0,98*	233,66	27,59
	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски							
62-21-4	до 10 % с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	590,76	167,48	8,57	*0,98*	414,71	21,20
62-21-5	до 10 % с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	630,25	207,14	8,40	*0,98*	414,71	26,22
62-21-6	до 10 % с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	700,48	277,37	8,40	*0,98*	414,71	35,11
62-21-7	до 35 % с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	775,47	263,86	8,57	*0,98*	503,04	33,40
62-21-8	до 35 % с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	855,41	343,97	8,40	*0,98*	503,04	43,54
62-21-9	до 35 % с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	899,57	388,13	8,40	*0,98*	503,04	49,13
62-21-10	более 35 % с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1110,60	486,32	8,57	*0,98*	615,71	61,56
62-21-11	более 35 % с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	1228,38	604,27	8,40	*0,98*	615,71	76,49
62-21-12	более 35 % с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	1280,68	656,57	8,40	*0,98*	615,71	83,11
Таблица 62-22. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов								
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски							
62-22-1	до 10% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	858,57	249,48	16,97	*1,96*	592,12	31,58
62-22-2	до 10% с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	917,81	308,89	16,80	*1,96*	592,12	39,10
62-22-3	до 10% с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	982,67	373,75	16,80	*1,96*	592,12	47,31
62-22-4	до 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1147,73	403,45	16,97	*1,96*	727,31	51,07
62-22-5	до 35% с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	1246,63	502,52	16,80	*1,96*	727,31	63,61
62-22-6	до 35% с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	1303,35	559,24	16,80	*1,96*	727,31	70,79
62-22-7	более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1341,11	419,65	16,97	*1,96*	904,49	53,12
62-22-8	более 35% с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	1662,47	741,18	16,80	*1,96*	904,49	93,82
62-22-9	более 35% с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	1710,18	788,89	16,80	*1,96*	904,49	99,86
Таблица 62-23. Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов								
	Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по							
62-23-1	штукатурке с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	362,50	179,02	3,53	*0,39*	179,95	23,01
62-23-2	штукатурке с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	401,77	218,46	3,36	*0,39*	179,95	28,08
62-23-3	штукатурке с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	541,35	358,04	3,36	*0,39*	179,95	46,02

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей,чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	*в т.ч. оплата труда машинистов*	материальные ресурсы	
					всего			
62-23-4	кирпичу с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	316,98	133,50	3,53	*0,39*	179,95	17,16
62-23-5	кирпичу с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	345,13	161,82	3,36	*0,39*	179,95	20,80
62-23-6	кирпичу с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	451,34	268,02	3,36	*0,39*	179,96	34,45
62-23-7	дереву с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	257,32	74,84	2,52	*0,29*	179,96	9,62
62-23-8	дереву с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	270,47	87,99	2,52	*0,29*	179,96	11,31
	При окраске рустованных *фасадов добавлять к*							
62-23-9	62-23-1	100 м2 окрашиваемой поверхности	21,24	21,24	-	-	-	2,73
62-23-10	62-23-2	100 м2 окрашиваемой поверхности	26,30	26,30	-	-	-	3,38
62-23-11	62-23-3	100 м2 окрашиваемой поверхности	42,48	42,48	-	-	-	5,46
62-23-12	62-23-4	100 м2 окрашиваемой поверхности	13,15	13,15	-	-	-	1,69
62-23-13	62-23-5	100 м2 окрашиваемой поверхности	13,15	13,15	-	-	-	1,69
62-23-14	62-23-6	100 м2 окрашиваемой поверхности	26,30	26,30	-	-	-	3,38
Таблица 62-24. Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов								
	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по							
62-24-1	штукатурке с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	515,00	195,20	4,37	*0,49*	315,43	25,09
62-24-2	штукатурке с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	552,25	232,62	4,20	*0,49*	315,43	29,90
62-24-3	штукатурке с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	710,03	390,40	4,20	*0,49*	315,43	50,18
62-24-4	кирпичу с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	500,84	181,04	4,37	*0,49*	315,43	23,27
62-24-5	кирпичу с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	538,09	218,46	4,20	*0,49*	315,43	28,08
62-24-6	кирпичу с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	681,71	362,08	4,20	*0,49*	315,43	46,54
62-24-7	дереву с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	423,98	105,19	3,36	*0,39*	315,43	13,52
62-24-8	дереву с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	443,19	124,40	3,36	*0,39*	315,43	15,99
	При окраске рустованных фасадов добавлять к							
62-24-9	62-24-1	100 м2 окрашиваемой поверхности	26,30	26,30	-	-	-	3,38
62-24-10	62-24-2	100 м2 окрашиваемой поверхности	31,35	31,35	-	-	-	4,03
62-24-11	62-24-3	100 м2 окрашиваемой поверхности	52,59	52,59	-	-	-	6,76
62-24-12	62-24-4	100 м2 окрашиваемой поверхности	17,19	17,19	-	-	-	2,21
62-24-13	62-24-5	100 м2 окрашиваемой поверхности	21,24	21,24	-	-	-	2,73
62-24-14	62-24-6	100 м2 окрашиваемой поверхности	34,39	34,39	-	-	-	4,42
Таблица 62-25. Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками								
	Огрунтовка фасадов простых с							
62-25-1	земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	387,92	32,82	18,01	*0,10*	337,09	4,29
62-25-2	лестниц	100 м2 обработанной поверхности	401,37	41,77	22,51	*0,10*	337,09	5,46

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей,чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
62-25-3	люлек	100 м2 обработанной поверхности	437,66	65,64	34,93	0,10	337,09	8,58
	Огрунтовка фасадов сложных с							
62-25-4	земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	396,89	38,71	21,09	0,10	337,09	5,06
62-25-5	лестниц	100 м2 обработанной поверхности	412,75	49,27	26,39	0,10	337,09	6,44
62-25-6	люлек	100 м2 обработанной поверхности	455,61	77,42	41,10	0,10	337,09	10,12
	Шпатлевка фасадов простых с							
62-25-7	земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1119,55	177,71	1,85	0,20	939,99	23,60
62-25-8	лестниц	100 м2 обработанной поверхности	1163,13	221,46	1,68	0,20	939,99	29,41
62-25-9	люлек	100 м2 обработанной поверхности	1227,51	285,84	1,68	0,20	939,99	37,96
	Шпатлевка фасадов сложных с							
62-25-10	земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1149,59	207,75	1,85	0,20	939,99	27,59
62-25-11	лестниц	100 м2 обработанной поверхности	1200,93	259,26	1,68	0,20	939,99	34,43
62-25-12	люлек	100 м2 обработанной поверхности	1263,58	321,91	1,68	0,20	939,99	42,75
Таблица 62-26. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов								
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за							
62-26-1	1 раз с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	702,48	62,65	41,07	0,98	598,76	8,19
62-26-2	1 раз с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	726,48	78,57	49,15	0,98	598,76	10,27
62-26-3	1 раз с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	797,58	125,31	73,51	0,98	598,76	16,38
62-26-4	2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1174,99	111,61	68,51	0,98	994,87	14,59
62-26-5	2 раза с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	1216,74	138,62	83,25	0,98	994,87	18,12
62-26-6	2 раза с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	1335,82	212,67	128,28	0,98	994,87	27,80
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за							
62-26-7	1 раз с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	719,60	73,90	46,94	0,98	598,76	9,66
62-26-8	1 раз с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	747,78	92,41	56,61	0,98	598,76	12,08
62-26-9	1 раз с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	829,58	145,58	85,24	0,98	598,76	19,03
62-26-10	2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1203,17	129,06	79,24	0,98	994,87	16,87
62-26-11	2 раза с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	1252,14	160,50	96,77	0,98	994,87	20,98
62-26-12	2 раза с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	1373,23	228,51	149,85	0,98	994,87	29,87

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей,чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	*в т.ч. оплата труда машинистов*	материальные ресурсы	
					всего			
Таблица 62-27. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)								
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с							
62-27-1	лесов и земли	100 м2 ошпаклеванной поверхности	520,75	181,10	0,84	*0,10*	338,81	24,05
62-27-2	лестниц	100 м2 ошпаклеванной поверхности	560,88	221,23	0,84	*0,10*	338,81	29,38
62-27-3	люлек	100 м2 ошпаклеванной поверхности	701,84	362,19	0,84	*0,10*	338,81	48,10
03. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ								
Таблица 62-28. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель								
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за							
62-28-1	1 раз	100 м2 кровли	487,03	66,36	1,01	*0,10*	419,66	8,53
62-28-2	2 раза	100 м2 кровли	646,31	87,76	1,01	*0,10*	557,54	11,28
Таблица 62-29. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)								
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за							
62-29-1	1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	420,86	107,21	0,84	*0,10*	312,81	13,78
62-29-2	2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	552,52	145,64	0,84	*0,10*	406,04	18,72
Таблица 62-30. Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб								
	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за							
62-30-1	1 раз с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	605,38	274,48	1,01	*0,10*	329,89	35,88
62-30-2	1 раз с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	658,76	328,03	0,84	*0,10*	329,89	42,88
62-30-3	1 раз с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	647,29	316,56	0,84	*0,10*	329,89	41,38
62-30-4	2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	791,41	372,40	1,01	*0,10*	418,00	48,68
62-30-5	2 раза с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	881,97	463,13	0,84	*0,10*	418,00	60,54
62-30-6	2 раза с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	863,61	444,77	0,84	*0,10*	418,00	58,14
Таблица 62-31. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий								
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за							
62-31-1	1 раз с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	553,56	129,06	1,01	*0,10*	423,49	16,87
62-31-2	1 раз с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	650,23	225,90	0,84	*0,10*	423,49	29,53
62-31-3	1 раз с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	706,00	281,67	0,84	*0,10*	423,49	36,82
62-31-4	2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	676,05	158,74	1,01	*0,10*	516,30	20,75

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей,чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин всего	*в т.ч. оплата труда машинистов*	материальные ресурсы	
62-31-5	2 раза с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	787,49	270,35	0,84	*0,10*	516,30	35,34
62-31-6	2 раза с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	854,66	337,52	0,84	*0,10*	516,30	44,12
Таблица 62-32. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб								
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб							
62-32-1	стальных за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	905,39	424,82	0,84	*0,10*	479,73	62,75
62-32-2	стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1127,55	545,66	0,84	*0,10*	581,05	80,60
62-32-3	чугунных за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	783,32	302,75	0,84	*0,10*	479,73	44,72
62-32-4	чугунных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	928,65	346,76	0,84	*0,10*	581,05	51,22
Таблица 62-33. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления								
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за							
62-33-1	1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	869,73	389,16	0,84	*0,10*	479,73	50,02
62-33-2	2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1094,90	513,01	0,84	*0,10*	581,05	65,94
Таблица 62-34. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2								
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за							
62-34-1	1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	950,59	450,29	0,84	*0,10*	499,46	59,80
62-34-2	2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1184,35	585,38	0,84	*0,10*	598,13	77,74
Таблица 62-35. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград								
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград							
62-35-1	без рельефа за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	720,41	480,04	0,84	*0,10*	239,53	62,75
62-35-2	без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	953,15	617,58	0,84	*0,10*	334,73	80,73
62-35-3	художественных с рельефом за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	1143,96	598,46	0,84	*0,10*	544,66	78,23
62-35-4	художественных с рельефом за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1567,90	770,36	0,84	*0,10*	796,70	100,70
Таблица 62-36. Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей								
	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей водосточных труб за							
62-36-1	1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	376,13	266,23	0,84	*0,10*	109,06	33,70
62-36-2	2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	604,58	411,59	0,84	*0,10*	192,15	52,10

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей,чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
					всего	*в т.ч. оплата труда машинистов*		
	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей поверхностей площадью							
62-36-3	до 5 м2 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	517,54	407,64	0,84	*0,10*	109,06	51,60
62-36-4	до 5 м2 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	809,19	616,20	0,84	*0,10*	192,15	78,00
62-36-5	более 5 м2 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	256,84	146,94	0,84	*0,10*	109,06	18,60
62-36-6	более 5 м2 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	446,58	253,59	0,84	*0,10*	192,15	32,10
	При работе с приставных лестниц добавлять к							
62-36-7	62-36-1	100 м2 окрашиваемой поверхности	66,36	66,36	-	-	-	8,40
62-36-8	62-36-2	100 м2 окрашиваемой поверхности	103,49	103,49	-	-	-	13,10
62-36-9	62-36-3	100 м2 окрашиваемой поверхности	101,91	101,91	-	-	-	12,90
62-36-10	62-36-4	100 м2 окрашиваемой поверхности	153,26	153,26	-	-	-	19,40
62-36-11	62-36-5	100 м2 окрашиваемой поверхности	36,34	36,34	-	-	-	4,60
62-36-12	62-36-6	100 м2 окрашиваемой поверхности	63,20	63,20	-	-	-	8,00
	При работе с подвесных люлек добавлять к							
62-36-13	62-36-1	100 м2 окрашиваемой поверхности	52,93	52,93	-	-	-	6,70
62-36-14	62-36-2	100 м2 окрашиваемой поверхности	82,16	82,16	-	-	-	10,40
62-36-15	62-36-3	100 м2 окрашиваемой поверхности	81,37	81,37	-	-	-	10,30
62-36-16	62-36-4	100 м2 окрашиваемой поверхности	122,45	122,45	-	-	-	15,50
62-36-17	62-36-5	100 м2 окрашиваемой поверхности	29,23	29,23	-	-	-	3,70
62-36-18	62-36-6	100 м2 окрашиваемой поверхности	50,56	50,56	-	-	-	6,40
	04. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
	Таблица 62-37. Окраска известковыми составами печей, стояков и труб							
62-37-1	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	100 м2 окрашиваемой поверхности	120,02	91,64	0,84	*0,10*	27,54	12,17
	Таблица 62-38. Перематовка стекол							
62-38-1	Перематовка стекол	100 м2 окрашиваемой поверхности	860,49	742,99	-	-	117,50	98,67
	Таблица 62-39. Промывка поверхности, окрашенной масляными красками							
	Промывка поверхности окрашенной масляными красками							
62-39-1	стен и фасадов	100 м2 промытой поверхности	45,63	38,93	-	-	6,70	5,98
62-39-2	потолков	100 м2 промытой поверхности	56,44	49,74	-	-	6,70	7,64
62-39-3	окон и дверей	100 м2 промытой поверхности	67,57	60,87	-	-	6,70	9,35
	При промывке фасадов с лестниц добавлять к							
62-39-4	62-39-1	100 м2 промытой поверхности	10,16	10,16	-	-	-	1,56
62-39-5	62-39-3	100 м2 промытой поверхности	17,77	17,77	-	-	-	2,73

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей,чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
					всего	*в т.ч. оплата труда машинистов*		
	При промывке фасадов с люлек добавлять к							
62-39-6	62-39-1	100 м2 промытой поверхности	8,07	8,07	-	-	-	1,24
62-39-7	62-39-3	100 м2 промытой поверхности	14,39	14,39	-	-	-	2,21
Таблица 62-40. Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками								
	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками							
62-40-1	стен, потолков и фасадов	100 м2 протертой поверхности	45,97	37,38	-	-	8,59	5,85
62-40-2	полов	100 м2 протертой поверхности	31,02	22,43	-	-	8,59	3,51
62-40-3	окон и дверей	100 м2 протертой поверхности	53,45	44,86	-	-	8,59	7,02
	При протирке фасадов с лестниц добавлять к							
62-40-4	62-40-1	100 м2 протертой поверхности	9,65	9,65	-	-	-	1,51
62-40-5	62-40-3	100 м2 протертой поверхности	9,46	9,46	-	-	-	1,48
	При протирке фасадов с люлек добавлять к							
62-40-6	62-40-1	100 м2 протертой поверхности	7,48	7,48	-	-	-	1,17
62-40-7	62-40-3	100 м2 протертой поверхности	9,14	9,14	-	-	-	1,43
Таблица 62-41. Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок								
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с							
62-41-1	земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	130,21	130,21	-	-	-	20,80
62-41-2	лестниц	100 м2 расчищенной поверхности	161,95	161,95	-	-	-	25,87
62-41-3	люлек	100 м2 расчищенной поверхности	229,74	229,74	-	-	-	36,70
Таблица 62-42. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором								
62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	33,89	23,60	-	-	10,29	3,77
Таблица 62-43. Меловая защита стекол при окраске фасадов								
	Меловая защита стекол при окраске фасадов с							
62-43-1	земли и лесов	100 м2 площади оконных проемов	120,30	105,79	-	-	14,51	16,90
62-43-2	лестниц	100 м2 площади оконных проемов	147,22	132,71	-	-	14,51	21,20
62-43-3	люлек	100 м2 площади оконных проемов	141,59	127,08	-	-	14,51	20,30
Таблица 62-44. Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий								
62-44-1	Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	100 м2 отделываемой поверхности	1859,52	271,92	26,44	*0,69*	1561,16	32,41

Разделы	Наименование	стра-ницы
60-5	Перекладка частей русской печи	81
60-6	Смена водогрейных и пищеварных котлов	81
60-7	Перекладка дымовых труб	81
60-8	Перекладка вертикальных разделок печей	82
60-9	Ремонт отдельных частей трубы	82
60-10	Исправление кладки дымовой трубы	82
60-11	Смена изразцов облицовки печей	82
60-12	Промазка трещин в кладке печи	82
60-13	Обделка кирпичом топливников	82
60-14	Смена приборов в печах	82
60-15	Смена предтопочных листов	83
60-16	Прочистка дымохода	83
60-17	Устройство отверстий для печей и труб	83
60-18	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах	83
60-19	Смена колпаков на дымовых трубах	83
	Сборник ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы	85
	Техническая часть	86
61-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания	88
61-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами	88
61-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами	89
61-4	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами	89
61-5	Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами	90
61-6	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания	91
61-7	Ремонт штукатурки откосов внутри здания	91
61-8	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания	91
61-9	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	92
61-10	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов	92
61-11	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц	92
61-12	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек	93
61-13	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов	93
61-14	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц	93
61-15	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек	94
61-16	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором	94
61-17	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов	95
61-18	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц	96
61-19	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек	96
61-20	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов	97
61-21	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов	98
61-22	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг	98
61-23	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг	100
61-24	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	101
61-25	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом	101
61-26	Перетирка штукатурки	102
61-27	Насечка поверхностей под штукатурку	102
61-28	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки	102
61-29	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности	103
61-30	Замена основания под штукатурку из драни	103
61-31	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	103
	Сборник ТЕРр-2001-62 Малярные работы	105
	Техническая часть	106
	01. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ	107
62-1	Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей	111
62-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	111
62-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков	111
62-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон	111
62-5	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	112
62-6	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов	112
62-7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен	113
62-8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков	113
62-9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон	113
62-10	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей	114
62-11	Улучшенная масляная окраска полов	115
62-12	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен	115

Разделы	Наименование	стра-ницы
62-13	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков	115
62-14	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон	115
62-15	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей	115
62-16	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами	116
62-17	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами	116
62-18	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей	116
	02. ОКРАСКА ФАСАДОВ	117
62-19	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	117
62-20	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов	117
62-21	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов	118
62-22	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов	118
62-23	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов	118
62-24	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов	119
62-25	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками	119
62-26	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов	120
62-27	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)	121
	03. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	121
62-28	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель	121
62-29	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)	121
62-30	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб	121
62-31	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий	121
62-32	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб	122
62-33	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления	122
62-34	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2	122
62-35	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград	122
62-36	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей	122
	04. РАЗНЫЕ РАБОТЫ	123
62-37	Окраска известковыми составами печей, стояков и труб	123
62-38	Перематовка стекол	123
62-39	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками	123
62-40	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками	124
62-41	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок	124
62-42	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	124
62-43	Меловая защита стекол при окраске фасадов	124
62-44	Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	124
	Сборник ТЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы	125
	Техническая часть	126
63-1	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке	127
63-2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах	127
63-3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах	128
63-4	Перемазка фальцев в деревянных переплетах	128
63-5	Снятие обоев	128
63-6	Смена обоев	128
63-7	Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток	128
63-8	Ремонт облицовки из мраморных плит	129
63-9	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток	129
63-10	Разборка облицовки из гипсокартонных листов	129
63-11	Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами	129
63-12	Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами	129
	Сборник ТЕРр-2001-64 Лепные работы	131
	Техническая часть	132
64-1	Базы под колонны высотой до 250 мм	134
64-2	Базы под колонны высотой до 400 мм	134
64-3	Базы под колонны высотой до 500 мм	134
	Базы по пилястрам высотой до 250 мм	135

gost.e-ecolog.ru