СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Краснодарский край

ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

для определения стоимости ремонтно-строительных работ в Краснодарском крае

ТЕРр-2001

Общие указания по применению ТЕРр-2001
ТЕРр-2001-51 Земляные работы
ТЕРр-2001-52 Фундаменты
ТЕРр-2001-53 Стены
ТЕРр-2001-54 Перекрытия
ТЕРр-2001-55 Перегородки
ТЕРр-2001-56 Проемы
ТЕРр-2001-57 Полы
ТЕРр-2001-58 Крыши, кровли
ТЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца
ТЕРр-2001-60 Печные работы
ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы
ТЕРр-2001-62 Малярные работы
ТЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр-2001-64 Лепные работы
ТЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети
ТЕРр-2001-67 Электромонтажные работы
ТЕРр-2001-68 Благоустройство
ТЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы
Приложения:
Сборник сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов
Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

Издание официальное

Администрация Краснодарского края

Краснодар 2000 г.

gost.e-ecolog.ru

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Краснодарский край

ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

Утверждены и введены в действие правительством Краснодарского края протоколом №1от 28 декабря 2000 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

для определения стоимости ремонтно-строительных работ в Краснодарском крае

ТЕРр-2001

Общие указания по применению ТЕРр-2001
ТЕРр-2001-51 Земляные работы
ТЕРр-2001-52 Фундаменты
ТЕРр-2001-53 Стены
ТЕРр-2001-54 Перекрытия
ТЕРр-2001-55 Перегородки
ТЕРр-2001-56 Проемы
ТЕРр-2001-57 Полы
ТЕРр-2001-58 Крыши, кровли
ТЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца
ТЕРр-2001-60 Печные работы
ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы
ТЕРр-2001-62 Малярные работы
ТЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр-2001-64 Лепные работы
ТЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети
ТЕРр-2001-67 Электромонтажные работы
ТЕРр-2001-68 Благоустройство
ТЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы
Приложения:
Сборник сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов
Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

Издание официальное

Администрация Краснодарского края

Краснодар 2000 г.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 /Администрация Краснодарского края/ Краснодар, 2001 г. – 215 с.

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а так же для расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы. Сборники ТЕРр-2001 разработаны в уровне базисных цен (Краснодарский край) по состоянию на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАНЫ Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена" (Руководитель директор центра Крупенина И.А.; исполнители: Корявец С.А., Кордубайлов В.А., Коломыйко С. В., Фокин А.А.)

РАССМОТРЕНЫ Рабочей и Межведомственной комиссиями по разработке новой сметно-нормативной базы в строительстве, вводимой в Краснодарском крае с 1 января 2001 года.
(Редакционная комиссия: А.В. Денисов – генеральный директор Союза строителей Кубани; Б.П. Жердев – главный специалист ОАО проектно-изыскательского института "Кубаньводпроект"; И.А. Крупенина – директор Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"; Л.В. Савченко - заместитель начальника Краснодарской краевой государственной вневедомственной экспертизы; А.И. Ширяев - начальник отдела государственных капитальных вложений и инвестиций отделения Федерального казначейства МФ РФ по г. Краснодару; Л.П. Шулико - главный специалист ОАО Краснодаргражданпроект").

ВНЕСЕНЫ Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2001 года Правительством Краснодарского края Протокол №1 от 28 декабря 2000 года

ВЗАМЕН ВРЕР-84 (ведомственных районных единичных расценок на ремонтно-строительные работы, привязанным по всем зонам и видам строительства Краснодарского края)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ТЕРр-81-04-(51-69)-2001 в Краснодарском крае (№ 10-313)

Ответственный исполнитель: И.А. Крупенина
Технический редактор: С.А. Корявец
©Компьютерная верстка: В.А. Кордубайлов, С.В. Коломыйко
©Дизайн обложки: А.А. Фокин

©Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена", 2000 год

Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Подписано в печать 05.06.2001 г. Бумага офсетная. Печать трафаретная. Тираж 50 экз.
Отпечатано с готовых оригинал макетов центра "Кубаньстройцена"
в ООО "Южный центр сметного нормирования в строительстве", 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 121,
тел/факс: 262-96-58, 262-37-83
Ответственный за выпуск Кайдашов Д.П.
Цена договорная.

Система нормативных документов в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Краснодарский край

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

СБОРНИК № 60

ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ
(ТЕРр-81-04-60-2001)

Издание официальное

Администрация Краснодарского края

г. Краснодар

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Сборник № 60
Печные работы
ТЕРр-2001-60

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Расценки установлены на выполнение работ по разборке и ремонту элементов печей.

1.2. Расценки учитывают выполнение всего комплекса работ, необходимого при разборке и ремонте элементов печей, включая:

- устройство кружал для кладки сводов; теску, околку и сортировку кирпичей;
- приготовление раствора,
- пробную топку отремонтированных печей;
- устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке;
- сортировку и штабелировку материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.3. Расценки на разборку конструкций установлены с учетом их разборки на отдельные элементы.

Разборка конструкций путем их валки или обрушения нормами не предусмотрена.

1.4. Расценки учитывают выполнение работ с использованием лестниц и стремянок высотой до 3,5 м и подмостей высотой до 2 м .

Расценки учитывают перестановку лестниц, стремянок; сборку, разборку и передвижку подмостей в пределах помещения.

1.5. Расценки учитывают выполнение работ по штукатурке поверхности печей и труб.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по кладке и разборке печей и очагов определяется без вычета объема пустот.

2.2. В объем кладки включается кладка от обреза фундамента или основания до верхнего уровня чистого пола.

2.3. Объем работ по устройству разделок и холодных четвертей в объем работ по кладке и разборке печей не включается.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты, руб.					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числ				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	*в т.ч. оплата труда машинистов*	материальные ресурсы	
					всего			
Таблица 60-1. Разборка кладки печей и очагов								
	Разборка кладки печей							
60-1-1	необлицованных	м3 кладки	42,19	42,19	-	-	-	6,74
60-1-2	облицованных	м3 кладки	52,15	52,15	-	-	-	8,01
	Разборка кладки очагов							
60-1-3	необлицованных	м3 кладки	38,00	38,00	-	-	-	6,07
60-1-4	облицованных	м3 кладки	41,60	41,60	-	-	-	6,39
60-1-5	Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали	м3 кладки	49,59	49,59	-	-	-	7,76
Таблица 60-2. Разборка дымовых кирпичных труб и боровов								
	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов							
60-2-1	в 1 канал	100 м	1212,80	1133,20	79,60	*39,04*	-	164,47
60-2-2	добавлять на каждый следующий канал	100 м	687,09	650,69	36,40	*17,85*	-	94,44
Таблица 60-3. Большой ремонт печей								
	Большой ремонт печей							
60-3-1	Облицованных	10 шт. печей	4190,71	1485,51	3,64	-	2701,56	190,94
60-3-2	необлицованных	10 шт. печей	2992,45	1038,89	2,67	-	1950,89	156,46
Таблица 60-4. Малый ремонт печей								
	Малый ремонт печей русских							
60-4-1	Сводов	100 шт.	6566,97	4413,13	3,69	-	2150,15	576,88
60-4-2	пода, наружной стенки	100 шт.	3514,62	1360,78	3,69	-	2150,15	177,88
	Малый ремонт печей голландских							
60-4-3	сводов	100 шт.	6802,41	4648,57	3,69	-	2150,15	617,34
60-4-4	пода, топочного или поддувального отверстия	100 шт.	4431,32	2277,48	3,69	-	2150,15	312,84
	Малый ремонт кухонных очагов							
60-4-5	боковой или задней стенки	100 шт.	3896,24	1742,40	3,69	-	2150,15	239,34
60-4-6	топочного или поддувального отверстия	100 шт.	3180,73	1026,89	3,69	-	2150,15	149,04
Таблица 60-5. Перекладка частей русской печи								
	Перекладка частей русской печи							
60-5-1	Устья	100 шт. мест	6920,30	2583,41	6,81	*0,59*	4330,08	337,70
60-5-2	свода	100 шт. мест	11498,82	7161,93	6,81	*0,59*	4330,08	936,20
60-5-3	пода	100 шт. мест	12241,78	2686,68	19,29	*1,67*	9535,81	351,20
60-5-4	наружной стенки	100 шт. мест	12617,93	3062,83	19,29	*1,67*	9535,81	400,37
Таблица 60-6. Смена водогрейных и пищеварных котлов								
	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью							
60-6-1	75 литров	100 шт. котлов	64729,18	1684,84	163,40	*14,13*	62880,94	223,75
60-6-2	185 литров	100 шт. котлов	148627,29	2134,45	177,01	*15,30*	146315,83	283,46
60-6-3	300 литров	100 шт. котлов	233340,92	3064,56	195,17	*16,87*	230081,19	406,98
Таблица 60-7. Перекладка дымовых труб								
	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до							
60-7-1	25 % в 1 канал	100 м труб	16882,45	4269,13	58,98	*11,97*	12554,34	566,95
60-7-2	25 % добавлять на каждый следующий канал	100 м труб	9873,36	2412,99	27,09	*5,49*	7433,28	320,45
60-7-3	50 % в 1 канал	100 м труб	17191,37	4579,14	105,89	*21,68*	12506,34	608,12
60-7-4	50 % добавлять на каждый следующий канал	100 м труб	9993,88	2533,62	58,98	*11,97*	7401,28	336,47
	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до							
60-7-5	25 % в 1 канал	100 м труб	20090,56	4258,06	110,29	*22,46*	15722,21	565,48
60-7-6	25 % добавлять на каждый следующий канал	100 м труб	10928,96	2412,99	49,38	*10,01*	8466,59	320,45
60-7-7	50 % в 1 канал	100 м труб	20556,29	4587,35	212,92	*43,46*	15756,02	609,21

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты, руб.					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числ				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	*в т.ч. оплата труда машинистов*	материальные ресурсы	
					всего			
60-7-8	50 % добавлять на каждый следующий канал	100 м труб	10969,21	2532,87	79,94	*16,28*	8356,40	336,37
Таблица 60-8. Перекладка вертикальных разделок печей								
	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной							
60-8-1	0,25 кирпича	100 м разделок	1260,11	565,84	82,83	*7,16*	611,44	72,73
60-8-2	0,5 кирпича	100 м разделок	1878,60	673,71	147,51	*12,75*	1057,38	89,47
60-8-3	1,0 кирпич	100 м разделок	3393,66	1149,73	282,54	*24,43*	1961,39	157,93
Таблица 60-9. Ремонт отдельных частей трубы								
	Ремонт отдельных частей трубы							
60-9-1	Патрубков	100 шт.	3448,55	1383,05	88,51	*7,65*	1976,99	177,77
60-9-2	разделок в один канал	100 шт.	5029,42	1807,65	120,28	*10,40*	3101,49	240,06
60-9-3	разделок, добавлять на каждый следующий канал	100 шт.	2074,22	490,13	46,52	*4,02*	1537,57	65,09
Таблица 60-10. Исправление кладки дымовой трубы								
60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы	100 шт. кирпичей	305,38	109,30	9,08	*0,78*	187,00	14,77
	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича							
60-10-2	с одним каналом	100 труб	5446,66	934,03	111,20	*9,61*	4401,43	126,22
60-10-3	с двумя каналами	100 труб	8324,28	1511,12	189,49	*16,38*	6623,67	200,68
60-10-4	добавлять на каждый последующий канал сверх двух	100 труб	2709,64	471,45	59,00	*5,10*	2179,19	62,61
Таблица 60-11. Смена изразцов облицовки печей								
60-11-1	Смена изразцов облицовки печей	100 шт. изразцов	1743,50	1097,34	-	-	646,16	118,76
Таблица 60-12. Промазка трещин в кладке печи								
60-12-1	Промазка трещин в кладке печи	печь или очаг	11,78	10,22	-	-	1,56	1,57
Таблица 60-13. Обделка кирпичом топливников								
	Обделка кирпичом топливников							
60-13-1	ванных колонок	100 топливников	4788,67	1827,11	38,58	*3,34*	2922,98	231,28
60-13-2	очагов	100 топливников	4034,45	1172,27	38,58	*3,34*	2823,60	155,68
Таблица 60-14. Смена приборов в печах								
	Смена приборов в печах необлицованных							
60-14-1	вычистных и поддувальных дверок	100 приборов	3975,63	782,21	0,99	-	3192,43	109,40
60-14-2	топочных дверок	100 приборов	5902,55	1560,80	0,75	-	4341,00	197,57
60-14-3	вьюшек	100 приборов	5861,71	991,70	0,51	-	4869,50	138,70
60-14-4	задвижек	100 приборов	11148,94	556,59	0,51	-	10591,84	69,40
60-14-5	духовых шкафов	100 приборов	16252,48	1423,20	3,23	-	14826,05	206,56
60-14-6	водогрейных коробок	100 приборов	6358,98	1211,12	2,38	-	5145,48	175,78
60-14-7	душников и розеток	100 приборов	9704,77	288,78	-	-	9415,99	38,35
	Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки							
60-14-8	вычистных и поддувальных дверок	100 приборов	4271,83	1078,41	0,99	-	3192,43	130,40
60-14-9	топочных дверок	100 приборов	6495,59	2068,27	0,75	-	4426,57	239,66
60-14-10	вьюшек	100 приборов	6317,75	1448,40	0,51	-	4868,84	170,20
60-14-11	задвижек	100 приборов	11772,69	1180,34	0,51	-	10591,84	138,70
60-14-12	духовых шкафов	100 приборов	17139,97	2293,02	3,08	-	14843,87	277,27
60-14-13	водогрейных коробок	100 приборов	7287,73	1921,59	2,38	-	5363,76	239,60
60-14-14	душников и розеток	100 приборов	9901,57	501,51	-	-	9400,06	57,25
	Смена приборов в печах облицованных с исправлением облицовки							
60-14-15	вычистных и поддувальных дверок	100 приборов	4758,98	1474,58	0,99	-	3283,41	151,55
60-14-16	топочных дверок	100 приборов	6822,65	2410,98	0,75	-	4410,92	239,66
60-14-17	духовых шкафов	100 приборов	17676,25	2707,92	3,08	-	14965,25	287,77

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты, руб.					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числ				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	*в т.ч. оплата труда машинистов*	материальные ресурсы	
					всего			
60-14-18	водогрейных коробок	100 приборов	7661,11	2302,47	2,38	-	5356,26	270,56
Таблица 60-15. Смена предтопочных листов								
	Смена предтопочных листов							
60-15-1	дугообразных	100 листов	1642,84	225,61	4,20	*0,49*	1413,03	36,04
60-15-2	прямоугольных	100 листов	1974,72	183,54	5,04	*0,59*	1786,14	29,32
Таблица 60-16. Прочистка дымохода								
	Прочистка дымохода из							
60-16-1	кирпича горизонтального	100 м дымохода	162,11	111,05	-	-	51,06	17,74
60-16-2	кирпича вертикального	100 м дымохода	111,21	60,15	-	-	51,06	9,24
60-16-3	кровельной стали	100 м дымохода	177,81	111,97	-	-	65,84	17,20
Таблица 60-17. Устройство отверстий для печей и труб								
	Устройство отверстий для печей и труб в							
60-17-1	перекрытиях чердачных	100 отверстий	2135,04	1853,36	281,68	-	-	246,13
60-17-2	перекрытиях междуэтажных	100 отверстий	2439,53	2117,66	321,87	-	-	281,23
60-17-3	полах без отделки фриза	100 отверстий	1803,48	1568,79	234,69	-	-	205,07
60-17-4	полах с отделкой фриза	100 отверстий	4195,24	2469,04	381,98	*1,47*	1344,22	322,75
Таблица 60-18. Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах								
	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах							
60-18-1	в один канал	100 м канала	4939,58	2810,51	327,52	*22,56*	1801,55	423,27
60-18-2	добавлять на каждый следующий канал	100 м канала	5196,63	2163,51	327,52	*22,56*	2705,60	325,83
Таблица 60-19. Смена колпаков на дымовых трубах								
	Смена колпаков на дымовых трубах							
60-19-1	на один канал	100 колпаков	9569,38	1982,27	25,40	*4,61*	7561,71	263,25
60-19-2	добавлять на каждый следующий канал	100 колпаков	2761,59	590,13	7,08	*1,28*	2164,38	78,37

Разделы	Наименование	стра-ницы
	Сборник ТЕРр-2001-57 Полы	61
	Техническая часть	62
57-1	Разборка оснований покрытия полов	63
57-2	Разборка покрытий полов	63
57-3	Разборка плинтусов	63
57-4	Смена и перестилка дощатых покрытий полов	63
57-5	Ремонт дощатых покрытий	64
57-6	Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации	64
57-7	Ремонт покрытий из штучного паркета	64
57-8	Смена простильных дощатых полов	64
57-9	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных	64
57-10	Заделка выбоин в полах	64
57-11	Устройство оснований пол покрытие пола	65
57-12	Устройство паркетного покрытия на гвоздях	65
57-13	Смена вентиляционных решеток	65
57-14	Ремонт полов из щитового паркета	65
57-15	Смена керамических плиток в полах	65
	Сборник ТЕРр-2001-58 Крыши, кровли	67
	Техническая часть	68
58-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш	69
58-2	Разборка слуховых окон	69
58-3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	69
58-4	Разборка парапетных решеток	69
58-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш	69
58-6	*Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов*	69
58-7	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов	70
58-8	Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат	70
58-9	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	70
58-10	Смена частей водосточных труб	70
58-11	Ремонт металлических парапетных решеток	70
58-12	Устройство обрешетки	70
58-13	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо	71
58-14	Смена покрытия из листовой стали	71
58-15	Перенавеска водосточных труб	71
58-16	Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами	71
58-17	Смена обрешетки	71
58-18	Разборка покрытий кровель	72
58-19	Смена мелких покрытий из листовой стали	72
58-20	Смена обделок из листовой стали	72
58-21	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах	73
58-22	Смена ухватов для водосточных труб	73
58-23	Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам	73
58-24	Смена кровли из черепицы	73
	Сборник ТЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца	75
	Техническая часть	76
59-1	Разборка деревянных лестниц и крылец	77
59-2	Разборка деревянных чердачных лестниц	77
59-3	Разборка металлических лестничных решеток	77
59-4	Разборка поручней	77
59-5	Ремонт ступеней	77
59-6	Устройство вставок в каменных ступенях	77
59-7	Ремонт деревянного поручня	77
59-8	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	77
59-9	Ремонт металлических лестничных решеток	77
59-10	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней	77
	Сборник ТЕРр-2001-60 Печные работы	79
	Техническая часть	80
60-1	Разборка кладки печей и очагов	81
60-2	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов	81
60-3	Большой ремонт печей	81
60-4	Малый ремонт печей	81

Разделы	Наименование	стра-ницы
60-5	Перекладка частей русской печи	81
60-6	Смена водогрейных и пищеварных котлов	81
60-7	Перекладка дымовых труб	81
60-8	Перекладка вертикальных разделок печей	82
60-9	Ремонт отдельных частей трубы	82
60-10	Исправление кладки дымовой трубы	82
60-11	Смена изразцов облицовки печей	82
60-12	Промазка трещин в кладке печи	82
60-13	Обделка кирпичом топливников	82
60-14	Смена приборов в печах	82
60-15	Смена предтопочных листов	83
60-16	Прочистка дымохода	83
60-17	Устройство отверстий для печей и труб	83
60-18	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах	83
60-19	Смена колпаков на дымовых трубах	83
	Сборник ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы	85
	Техническая часть	86
61-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания	88
61-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами	88
61-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами	89
61-4	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами	89
61-5	Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами	90
61-6	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания	91
61-7	Ремонт штукатурки откосов внутри здания	91
61-8	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания	91
61-9	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	92
61-10	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов	92
61-11	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц	92
61-12	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек	93
61-13	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов	93
61-14	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц	93
61-15	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек	94
61-16	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором	94
61-17	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов	95
61-18	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц	96
61-19	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек	96
61-20	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов	97
61-21	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов	98
61-22	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг	98
61-23	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг	100
61-24	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	101
61-25	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом	101
61-26	Перетирка штукатурки	102
61-27	Насечка поверхностей под штукатурку	102
61-28	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки	102
61-29	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности	103
61-30	Замена основания под штукатурку из драни	103
61-31	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	103
	Сборник ТЕРр-2001-62 Малярные работы	105
	Техническая часть	106
	01. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ	107
62-1	Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей	111
62-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	111
62-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков	111
62-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон	111
62-5	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	112
62-6	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов	112
62-7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен	113
62-8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков	113
62-9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон	113
62-10	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей	114
62-11	Улучшенная масляная окраска полов	115
62-12	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен	115

gost.e-ecolog.ru