ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

4II-I-I36.87

Производственно-лабораторный корпус лесхоза
для среднеевропейской части СССР.Стены панельные.

АЛЬБОМ У.

С М Е Т Ы

ц. 2-74

СФ901-05

КФ. ЦИТП. СФ901-05

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

4II-I-I36,87

Производственно-лабораторный корпус лесхоза для среднеевропейской части СССР. Стены панельные

АЛЬБОМ У. СМЕТЫ

Стоимость:

Общая	76,65 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	60,07 тыс.руб.
Iм3 здания	30,64 руб.
Iм2 общей площади	III,45 руб.
на расчетную единицу	III,45 руб.

Разработан
Воронежским филиалом
института "Союзгипролесхоз"

Утвержден
Гослесхозом СССР
Протокол от 18.06.
1987 года № 12
Введен в действие
Гослесхозом СССР
Приказ от 19.06.
1987 года № 82

Главный инженер филиала Н.С.Тырченков
Главный инженер проекта В.П.Усталов
Начальник отдела И.В.Калабухов

СФ 901-05 © ЦИТП Госстроя СССР 1988 г

СФ901-05

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I- Общая пояснительная записка.
Технологическая. архитектурно-строительная. Санитарно-техническая. Электрическая части. Слаботочные устройства. Автоматизация сантехсистем.

Альбом 2-Строительные Изделия.

Альбом 3- Спецификация оборудования.

Альбом 4- Ведомости потребности в материалах.

Альбом 5- Сметы

Альбом 6- Проектная документация по переводу подвального помещения по режиму ПРУ.

Сф 901-05

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование	Стр
1	2	3	4
1		Пояснительная записка	4
2	1	Объектная смета	6
3	1-1	Общестроительные работы	8
4	1-2	Хозяйственно-питьевой и производственный водопровод	83
5	1-3	Горячее водоснабжение	87
6	1-4	Канализация	90
7	1-5	Отопление	96
8	1-6	Узел управления	100
9	1-7	Вентиляция	105
10	1-8	Силовое электрооборудование и электроосвещение	109
11	1-9	Слаботочные устройства	116
12	1-10	Технологическое оборудование	127
13	2	Локальная смета 2.Общестроительные работы(вариант сборно-монолитного перекрытия над подвалом)	136
		Ведомость потребности в производственных ресурсах	141

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза для среднеевропейской части СССР (стены панельные) составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР от I8 мая I982 года № I4I издания I983 года.

В основу составления смет принят основной вариант проектного решения для условий строительства в районе с расчетной температурой наружного воздуха -30°С.

Фундаменты-сборные железобетонные, стены-панельные, отопление от внешних сетей. Дан вариант на перекрытие подвала-сборно-монолитное.

Сметы составлены в ценах и нормах I984 года. Грунтовые условия приняты следующие: грунт непучинистый, непросадочный, грунтовые воды отсутствуют, по трудности разработки согласно таблице I сборника ЕРЕР № I грунт классифицируется по п.33"в". Сметная стоимость строительных работ определена по ЕРЕР Госстроя СССР выпуска I982-83г.г. для первого территориального района (подрайон "I") и сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области, утвержденному распоряжением Мособлсовета от I января I983 года № 22р. Стоимость монтажных работ определена по сборникам на монтаж оборудования Госстроя СССР издания I982-83 г.г., а стоимость материалов, не учтенных ценниками-по сборнику средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции по I территориальному району.

Стоимость оборудования определена по прейскурантам оптовых цен, введенным в действие с I января I982 года и сборникам сметных норм и затрат на оборудование и инвентарь общественных и административных зданий.

Потребность в производственных ресурсах к сметам подсчитана по СНиП IУ-2-82 г.

Накладные расходы приняты:

в процентах к сметным прямым затратам:

СФ901-05

а) на общестроительные работы - I6,5%
б) на внутренние санитарно-технические работы -I3,3%
в) на монтаж металлоконструкций - 8,6%

в процентах к основной заработной плате:

а) на монтаж оборудования - 80%
б) на монтаж радиотелевизионного оборудования -84%
в) на электромонтажные работы - 87%.

Начисления на оборудование приняты в следующих размерах:

а) запасные части - 2%
б) тара и упаковка - 2%
в) транспортные расходы(ср.кальк)-4%
г) заготовительно-складские расходы -I,2%
д) комплектация - 0,7%.

Плановые накопления 8%

За расчетную единицу принят "I $м^2$ " общей площади здания.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса для среднеевропейской части СССР (стены панельные)

Сметная стоимость	76,65 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	7,68 тыс.чел-ч
Сметная заработная плата	5,53 тыс.руб.
Показатели по смете:	
стоимость на:	
Расчетную единицу	I42,2I руб.
I м² общей площади здания	I42,2I руб.
I м³ объема здания	39,I руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. строительных работ	монтажных работ	оборудования мебели, инвентаря	прямых затрат	всего	Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.	Нормативная трудоемкость тыс. чел-ч	Сметная заработная плата тыс. руб.	Технико-экономические показатели единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	53,43	-	-	-	53,43	-	6,08	4,4I	м3	I960,3I	27,26
2	I_2	Хозяйственно-питьевой и производственный водопровод	0,24	-	-	-	0,24	-	0,05	0,04	м3	I960,3I	0,I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	I-3	Горячее водоснабжение	0,I6	–	–	–	0,I6	–	0,04	0,03	м3	I960,3I	0,08
4	I-4	Канализация	I,I	–	–	–	I,I	–	0,24	0,I8	м3	I960,3I	0,56
5	I-5	Отопление	I,II	–	–	–	I,II	–	0,25	0,I7	м3	I960,3I	0,57
6	I-6	Узел управления	0,22	–	–	–	0,22	–	0,06	0,04	м3	I960,3I	0,II
7	I-7	Вентиляция	0,45	–	–	–	0,45	–	0,II	0,08	м3	I960,3I	0,23
8	I-8	Приобретение и монтаж силового электрооборудования и электроосвещения	–	2,55	0,29	–	2,84	–	0,32	0,2I	м3	I960,3I	I,45
9	I-9	Приобретение и монтаж слаботочных устройств	–	0,72	2,7	–	3,42	–	0,45	0,32	м3	I960,3I	I,74
I0	I-I0	Технологическое оборудование	–	0,09	I3,59	–	I3,68	–	0,08	0,05	м3	I960,3I	6,98
		Итого по смете	56,7I	3,36	I6,58	–	76,65	–	7,68	5,53	м3	I960,3I	39,I

Главный инженер филиала Н.С.Терченков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Главный инженер проекта В.П.Усталов
Составил инженер Н.И.Михина
Проверил руков.группы Н.В.Парменова

090105

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза для средней европейской части СССР(стены панельные)

тп 411-I-136.87 (У)

Основание: чертежи тп Ад.I л АРI...I0, КЖI...I4.КЖИ

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	53,43 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	6083 чел-ч
Сметная заработная плата	4,4I тыс.руб
Показатели по смете: стоимость на:	
Расчетную единицу	99,I3 руб.
I $м^2$ общей площади здания	9913 руб.
I $м^3$ объема здания	27,26 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной заработной платы	эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуживанием машин	обслуживающих машины
				в т.ч. основной заработной платы	в т.ч. заработной платы			в т.ч. заработной платы		на единицу / всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А.Подземная часть I.Земляные работы								
I.	I-II28 II6-I	Планировка площади застройки механизированным способом, I00 м2	6,5	0,3 / -	0,3 / 0,09	2	-	2 / -	- / 0,I3	- / I

8

Сф 901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2.	I-230 29-I I-237 29-8 технич. часть п.I,II табл.3 п.5	Срезка растительного грунта I группы бульдозером мощностью до 59 квт(80л.с) с перемещением до 50 м,I000 м3 (33,8+27,7х4)хI,I (II,8+9,68х4)хI,05	0,098	I59,06 -		I59,06 53,05	I6	-	I6 5	- 76,39	- 7
3.	I-I83 23-4 технич. часть п.I.II табл.3 п.4	Погрузка растительного грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0,25 м3 на автосамосвалы,I000м3 I26,39хI,2 49,8хI,I	0,098	I6I,28 9,6I		I5I,67 54,78	I6	I	I5 5	I9,5 78,88	2 8
4.	СЦПГ-I стр.28	Вывозка растительного грунта на расстояние I км,т 97,5хI,2	II7	0,29		-	34	-	-	-	-
5.	I-I94 25-I технич. часть п.I,II табл.3 п.5	Работа на отвале при доставке грунта I группы автотранспортными средствами,I000 м3 9,26хI,I+0,I4+I,3 2,97хI,05	0,098	II,63 I,3		I0,I9 3,I2	I	-	I -	2,63 4,49	- -

сф 901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	I-65 I2-5 технич. часть п.I.II табл.3 п.2	Разработка грунта II группы экскаватором емкостью ковша 0,25 м3 в отвал,I000м3 I37,58xI,2 54,5xI,I	0,322	I70,52 5,42	I65,I 59,95	55	2	53 I9	II 86,33	4 28
7.	I-I06 I7-2	Срезка недобора грунта II группы механизированным способом, I00 м3	0,35	~~49,7~~ 25,3	~~24,2~~ 9,0	I7	9	~~8~~ 3	~~48,6~~ I2,96	~~I7~~ 5
8.	I-960 80-2	Доработка грунта II группы вручную,I00м3	0,I9	74,5 74,5	- -	I4	I4	- -	I54 -	29 -
9.	I-257 3I-2 I-268 3I-I3 технич. часть п.I.II табл.3 п.5	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером мощностью до 59 квт(80 л.с.) с перемещением до 50 м, I000 м3 (I8,9+I0,8x9)xI,I (6,59+3,78x9)xI,05	0,263	I27,7I -	I27,7I 42,64	34	-	34 II	- 6I,4	- I6
I0.	I-968 8I-2	Засыпка вручную траншей и котлованов грунтом II группы, I00 м3	I,I3	46 46	- -	52	52	- -	99,3 -	II2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II.	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками, I00м3	2,63	9,69 6,2	3,49 2,29	25	I6	9 6	II,2 3,3	29 9
I2.	I-I84 23-5 технич. часть п.I.II табл.3 п.4	Разработка грунта II группы экскаватором емкостью ковша 0,25 м3 с погрузкой на автосамосвалы, I000м3 I57,IxI,2 6I,6xI,I	0,535	200,42 II,9	I88,52 67,76	I07	6	I0I 36	24,2 97,57	I3 52
I3.	СЦПГ-I стр.28	Вывозка лишнего грунта на расстояние Iкм, т 535xI,8	963	0,29	-	279	-	-	-	-
I4.	I-I94 25-I технич. часть п.I.II табл.3 п.5	Работа на отвале при доставке грунта II группы автотранспортными средствами, I000м3 9,26xI,I+0,I4+I,3 2,97xI,05	0,535	II,63 I,3	I0,I9 3,I2	6	I	5 2	2,63 4,49	I 2
		Итого по I разделу	-	-	-	658	I0I	280 87	-	207 I28

СФ901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
				П. Фундаменты						
I5.	II-3 I-3	Устройство песчаной подготовки под фундаменты толщиной I00мм, м3	8,64	I,63 I,62	- -	I4	I4	- -	3 -	26 -
I6.	ССЦМ п.4-20	Песок, м3 8,64хI,I2	9,68	7,79	-	75	-	-	-	-
I7.	7-I I-I	Укладка плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 0,5т, шт	39	I,52 0,37	I,I5 0,42	59	I4	45 I6	0,65 0,54	25 2I
I8.	7-2 I-2	То же, при массе конструкций до I,5т, шт	38	2,09 0,5	I,59 0,57	79	I9	60 22	0,86 0,74	33 28
I9.	ССЦМ п9-II0 технич. часть т.3.3	Стоимость плит ленточных фундаментов трапецеидальных из бетона М I50, массой до 5т, объемом более 0,2 до Iм3 (ФЛ I0.I2.2-9 шт, ФЛ I0.8-2-I шт ФЛ 8.I2.3-29шт ФЛ 6.I2-4-38 шт) м3 54,7 0,82	I5,7	53,88	-	846	-	-	-	-

сер 901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20.	ССЦМ т.3-I	Арматура AI,т	0,05	229	-	II	-	-	-	-
2I.	ССЦМ т.3-I	То же,AШ, т	0,022	250	-	6	-	-	-	-
22.	-"-	То же,BpI,т	0,088	32I	-	28	-	-	-	-
23.	7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т, шт	38	I,0I 0,22	0,79 0,29	38	8	30 II	0,39 0,37	I5 I4
24.	7-40I 36-2	То же, массой до Iт, шт	74	I,39 0,3	I,09 0,4	I03	22	8I 30	0,53 0,52	39 30
25.	7-402 36-3	То же,массой до I,5т, шт	25	2,I 0,47	I,63 0,6	53	I2	4I I5	0,82 0,77	2I I9
26.	7-403 36-4	То же, массой более I,5т,шт	45	2,64 0,6I	2,03 0,74	II9	27	9I 33	I,04 0,95	47 43

090901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
29.	ССЦМ п.I-I6	Бетон М I50 с крупностью заполнителя 20-40 мм,м3 0,0092хI82	I,67	27,2	-	45	-	-	-	-
30.	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный МI00, м3 38х0,0093+74х0,0I25+ +25х0,0248+45х0,0347	3,46	24,4	-	84	-	-	-	-
3I.	ССЦМ п.3-I9	Стоимость фундаментных блоков для стен подвалов из бетона М I00 объемом до 0,3 м3, м3 по наружнему обмеру	II,5I8	44,2	-	509	-	-	-	-
32.	ССЦМ п.3-II	То же,объемом от 0,3 до 0,5 м3, м3 по наружнему обмеру	I8,3	42,5	-	778	-	-	-	-
33.	ССЦМ п.3-3	То же,объемом более 0,5 м3,м3 по наружнему обмеру	5I,06	40,9	-	2088	-	-	-	-
34.	ССЦМ табл. 3_I	Монтажные петли,т	0,279	229	-	64	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
35.	6-I3 I-I3 (прим)	Монолитные заделки между блоками из бетона М-I50 (В I2,5); м3	7,78	8,04 2,78	0,34 0,I	63	22	3 I	5,07 0,I3	39 I
36.	ССЦМ п.I-4	Бетон М-I50 крупностью заполнителя более 40 мм, м3 7,78xI,02	7,94	26,6	-	2II	-	-	-	-
37.	6-30 3-I	Устройство монолитного бетонного фундамента объемом до 5 м3 из бетона М-I50(В I25),м3	0,29	9,4I 2,34	I,2 0,36	3	I	- -	4,35 0,46	I -
38.	ССЦМ п.I-4	Бетон М-I50 крупностью заполнителя более 40 мм,м3 0,29xI,02	0,3	26,6	-	8	-	-	-	-
39.	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, т	0,004	44I I24	I,4 0,42	2	-	- -	2I0 0,54	I -
40.	6-I68 I5-9	Устройство монолитного пояса 8 опалубка из бетона М-I50(В I25),м3	II,I4	I3,7 4,9I	I,06 0,32	I53	55	I2 4	8,54 0,4I	95 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4I.	ССЦМ п.I-I6	Бетон М-I50 крупностью заполнителя 20-40 мм, м3 II,I4xI,0I5	II,3I	27,2	-	308	-	-	-	-
42.	ССЦчП п.9	Арматура АШ,т	0,2I3	286	-	6I	-	-	-	-
43.	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг, т	0,04I	44I / I24	I4 / 0,42	I8	5	- / -	2I0 / 0,54	9 / -
44.	6-I25 I3-I (прим)	Замоноличивание узлов крепления панелей бетоном М-I50(класс В I2,5),м3	0,5	53,3 / I2	I,I4 / 0,34	27	6	I / -	2I,9 / 0,44	II / -
45.	ССЦМ п.I-28	Бетон М-I50 крупностью заполнителя I0-20 мм, м3 0,5xI,02	0,5I	28,2	-	I4	-	-	-	-
46.	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция цементная, I00 м2	0,52	25,I / I9,6	I,5 / 0,45	I3	I0	I / -	38,I / 0,58	20 / -
47.	ССЦМ п.2-27	Раствор цементный М I:2 ,м3 0,52x3,I	I,6I	24,I	-	39	-	-	-	-

СФ 901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
48.	8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза,I00 м2	0,I	90 I9,5	I,5 0,45	9	2	- -	33,6 0,58	3 -
		Итого по II разделу		-	-	6II6	2I7	365 I32	-	385 I6I
		Ш. Подвал								
49.	7-I77 II-I	Укладка плит покрытия длиной до 6 м,площадью до I0 м2,шт	I2	3,75 I,2	I,87 0,68	45	I4	22 8	2,04 0,88	24 II
50.	ССЦМ п.I-28	Бетон М-I50 крупностью заполнителя 5-I0 мм,м3 0,067хI2	0,8	28,2	-	23	-	-	-	-
5I.	ССЦМ п.8- -479	Стоимость многопустотных плит перекрытия длиной до 6 м,шириной до 3 м,приведенной толщиной до I4см, м2	85,52	9,63	-	824	-	-	-	-
52.	ССЦМ п.8- 422	Стоимость ребристых плит перекрытия длиной до 6 м,шириной до 3м, приведенной толщиной более I2 см,м2	I7,82	II,8	-	2I0	-	-	-	-

СФ 901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
53.	7-285 I7-I	Установка крепежных элементов;т	0,009	362 92	8 2,4	3	I	- -	I4I 3,I	I -
54.	ССЦМ табл. 3-I п.I8	Металлизация крепежных элементов	0,009	I78	-	2	-	-	-	-
55.	6-I79 I6-7	Устройство монолитных участков при сборном ж/б перекрытии из бетона М-200 (ВI5) УМI-I шт,УМ2-I шт),м3	0,57	27,7 8,64	I,29 0,39	I6	5	I -	I5,3 0,5	9 -
56.	ССЦМ пI-29	Бетон М-200 крупностью заполнителя от 5 до I0 мм,м3 0,57хI,0I5	0,58	29,3	-	I7	-	-	-	-
57.	ССЦчП п.I0	Арматура АI,т	0,022	338	-	7	-	-	-	-
58.	ССЦчП п.I2	Арматура АШ,т	0,024	325	-	8	-	-	-	-
59.	7-575 44-2-I,8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I0 м2,шт	4	4,67 I,45	I,3I 0,48	I9	6	5 2	2,35 0,62	9 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
60.	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный М-I00, м3 4х0,0I02	0,04	24,4	-	I	-	-	-	-
6I.	ССЦМ п II--72	Стоимость стеновых панелей из бетона М-I50 объемной массой более I900 кг/м3 толщиной I6 см, м2	34,94	9,53	-	333	-	-	-	-
62.	7-632 46-4--I,8	Установка гипсоперлитовых перегородок площадью до I0м2, шт	3	4,30 I,33	0,97 0,36	I3	4	3 I	2,I5 0,46	6 I
63.	7-629 46-3--I,8	То же, площадью до 6м2, шт	27	3,74 I,08	0,78 0,29	I0I	29	2I 8	I,73 0,37	47 I0
64.	ССЦМ п.3--23I (прим.)	Стоимость гипсоперлитовых перегородок площадью до 6м2 толщиной 80мм, м2	54,I2	4,96	-	268	-	-	-	-

Сер 904-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
66.	ССЦМ п.3_2I5 (прим)	То же, площадью более 6 м2, м2	I9,44	4,95	-	96	-	-	-	-
67.	7-285 I7-I	Установка крепежных элементов, т	0,026	362 92	8 2,4	9	2	- -	I4I 3,I	4 -
68.	ССЦМ табл. 3-I п.I8	Металлизация крепежных элементов, т	0,026	I78	-	5	-	-	-	-
69.	8-36 5-4	Кладка внутренних стен из кирпича керамического высотой этажа до 4 м, м3	I,09	3,02 2,I	0,8I 0,24	3	2	I -	3,9 0,3I	4 -
70.	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический, тыс.шт I,09х0,38	0,4I	68	-	28	-	-	-	-
7I.	ССЦМ п2-I2	Раствор цементно-известковый М-50, м3 0,23хI,09	0,25	23,5	-	6	-	-	-	-
72.	8-45 5-9	Кладка неармированных перегородок толщиной								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в I/2 кирпича при высоте этажа до 4 м,I00м2	0,04	75,4 / 62	7,59 / 2,28	3	2	- / -	II5 / 2,94	5 / -
73.	ССЦМ п6-I	Кирпич керамический, тыс.шт 0,04х5,04	0,2	68	-	I4	-	-	-	-
74.	ССЦМ п.2-I2	Раствор цементно-известковый М-50,м3 2,3х0,04	0,09	23,5	-	2	-	-	-	-
75.	26-35 8-8	Утепление перегородок жесткими минераловатными плитами,м3	0,32	35,5 / I2,6	I,22 / 0,37	II	4	- / -	2I,5 / 0,48	7 / -
76.	ССЦчI п.II6	Стоимость жестких минераловатных плит,м3 0,98х0,32	0,3I	43,6	-	I4	-	-	-	-
77.	6-83 9-7	Обрамление проемов уголками,т	0,044	44I / I24	I,4 / 0,42	I9	5	- / -	2I0 / 0,54	9 / -
78.	7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т,шт	I5	0,23 / 0,08	0,I5 / 0,06	3	I	2 / I	0,I3 / 0,08	2 / I

09901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
79.	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный М-I00, м3 I5х0,0025	0,04	24,4	-	I	-	-	-	-
80.	ССЦМ п9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200 длиной до 3 м, объемом до 0,5 м3, м3	0,3	64,4	-	I9	-	-	-	-
8I.	ССЦМ табл. 3-I	Арматура ВрI, т	0,007	32I	-	2	-	-	-	-
82.	ССЦМ табл. 3-I	T_0 же, АI, т	0,002	229	-	-	-	-	-	-
83.	ССЦМ табл. 3-I	T_0 же, АШ, т	0,009	250	-	2	-	-	-	-
84.	II-2 I_2	Уплотнение грунта щебнем, I00 м2	0,95	4,58 / 3,57	0,99 / 0,3	4	3	I / -	7,I9 / 0,39	7 / -
85.	ССЦМ п.4-39	Щебень крупностью более 40 мм, м3 0,95х4,08	3,88	9,49	-	37	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
86.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщиной 80 мм, м3	7,6	2,5 I,62	- -	I9	I2	- -	2,9 -	22 -
87.	ССЦМ пI-I5	Бетон М-I00 крупностью заполнителя 20-40 мм,м3 7,6хI,02	7,75	26,3	-	204	-	-	-	-
88.	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм,I00 м2	0,79	I7,2 9,88	0,95 0,28	I4	8	I -	I8,8 0,36	I5 -
89.	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный М-I50, м3 0,79х2,04	I,6I	25,9	-	42	-	-	-	-
90.	I3-225 25-I I3-226 25-2 технич. часть п.3.2в	Гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола,м2 (0,84+0,3)х0,9 (I,4+0,5)х0,9	79,I9	2,4I I,03	0,22 0,06	I9I	82	I7 5	I,7I 0,08	I35 6
9I.	II-55 8-I	Стяжка цементная толщиной 20 мм,I00 м2	0,79	I7,2 9,88	0,95 0,28	I4	8	I -	I8,8 0,36	I5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
92.	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный М-I50,м3 0,79х2,04	I,6I	25,9	-	42	-	-	-	-
93.	II-I35 20-3	Покрытие из керамической плитки на цементном растворе одноцветных с красителем,I00 м2	0,I6	363 6I,4	4,52 I,36	58	I0	I -	I08 I,75	I7 -
94.	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный М-I00,м3 0,I6х2,23	0,36	24,4	-	9	-	-	-	-
95.	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие бетонное толщиной 20 мм,I00 м2 (28,9-0,87х2) (205-0,59х2) (I,74-0,28х2) (0,52-0,08х2) (40,2-I,06х2)	0,79	27,I6 I9,32	I,I8 0,36	2I	I5	I -	38,08 0,46	30 -
96.	ССЦМ п.I-29	Бетон М-200(ВI5)крупностью заполнителя I0-20мм, м3 0,79(3,06-0,5Iх2)	I,6I	29,3	-	47	-	-	-	-
97.	ССЦМ п.2-6	Раствор цементный М-200,м3 0,79х0,I6	0,I3	28,I	-	4	-	-	-	-
98.	I0-74 I3-3	Установка оконных блоков с раздельными переплетами								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площадью до 2м^2 в стенах ,м2	2,54	4,47 / 1,49	0,34 / 0,1	11	4	1 / -	2,56 / 0,13	7 / -
99.	ССЦчП п.22	Стоимость оконных блоков ОР 15-9-2 шт,м2	2,54	23	-	58	-	-	-	-
100.	ССЦчП п.416	Приборы для одностворных оконных блоков с форточными створками, к-т	2	2,63	-	5	-	-	-	-
101.	15-701 20I-1	Остекление оконных блоков,100 м2	0,03	229 / 23,5	1,5 / 0,45	7	1	-	43,1 / 0,58	1 / -
102.	10-105 20-1	Установка дверных блоков площадью до 3 м2 в каменных стенах,м2	5,4	1,45 / 0,55	0,35 / 0,11	8	3	2 / 1	0,91 / 0,14	5 / 1
103.	10-107 20-3	Установка дверных блоков площадью до 3 м2 в перегородках,м2	14,56	2,0 / 0,67	0,13 / 0,04	29	10	2 / 1	1,16 / 0,05	17 / 1
104.	ССЦчП п.229 (прим)	Стоимость дверных блоков ДН 21-9-1 шт ДН 21-9$_л$-1шт,м2	3,6	17,8	-	64	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I05.	ССЦчП п.2I8	Стоимость дверных блоков ДГ 2I-8$_д$-2 шт ДГ 2I-9-3 шт,м2	9,0	I4,2	-	I28	-	-	-	-
I06.	ССЦчП п.2I7	Стоимость дверных блоков ДГ 2I-7$_д$-2шт ДГ-2I-7-2 шт,м2	5,56	I5	-	83	-	-	-	-
I07.	ССЦчП п264 (прим)	Стоимость дверных блоков ПД-5-Iшт,м2	I,8	28,3	-	5I	-	-	-	-
I08.	ССЦчI п.446	Приборы для однопольных дверей входных в здание, к-т	2	6,73	-	I3	-	-	-	-
I09.	ССЦчI п.448	Приборы для однопольных дверей,входных в помещения,к-т	I0	2,97	-	30	-	-	-	-
II0.	I0-I40 26_I	Конопатка наружных дверных блоков площадью до 3 м2,м2	3,6	~~I,34~~ 0,2	-	5	I	-	~~0,36~~ -	~~I~~ -
III.	I5-567 I59-7	Улучшенная масляная окраска оконных блоков, технич. подготовленных под 2-ю часть								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	табл.2 п.3	окраску без подоконной доски,I00 м2 2,54х2,5	0,06	32,I / 23,I	0,02 / 0,0I	2	I	- / -	38 / 0,0I	2 / -
II2.	I5-566 I59-6 технич. часть табл.2 п.I2	Улучшенная масляная окраска дверных глухих блоков,подготовленных под 2-ю окраску в стенах,I00 м2 5,4х2,4	0,I3	23,7 / I4,6	0,02 / 0,0I	3	2	- / -	24 / 0,0I	3 / -
II3.	I5-566 I59-6 технич. часть табл.2 п.I4	То же,глухих дверных блоков в перегородках,I00м2 I4,56х(2,7-03)	0,35	23,7 / I4,6	0,02 / 0,0I	8	5	- / -	24 / 0,0I	8 / -
II4.	I5-564 I59-4 технич. часть табл.2 п.I4	Улучшенная масляная окраска дверных заполнений в перегородках подготовленных под 2-ю окраску, I00 м2 I4,56х0,3	0,04	80 / 50,8	0,08 / 0,02	3	2	- / -	8I,7 / 0,03	3 / -
II5.	I5-298 60-I	Штукатурка по сетке без устройства каркаса перегородок по утеплителю,I00м2	0,04	3I5 / 66	5,9 / I,77	I3	3	- / -	II5 / 2,28	5 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II6.	ССЦМ п.2-20	Раствор известковый, м3 0,04х3,I	0,I2	2I,3	-	3	-	-	-	-
II7.	I5-276 55-I4	Затирка потолков цементным раствором, I00 м2	I,I2	25,5 / 24,4	I,I / 0,33	29	27	I / -	45 / 0,43	50 / -
II8.	ССЦМ п2-I2	Раствор цементно-известковый М-50, м3 0,7хI,I2	0,78	23,5	-	I8	-	-	-	-
II9.	I5-5II I53-4	Окраска потолков силикатными красками, I00 м2	0,96	II,9 / 7,7	0,03 / 0,0I	II	7	- / -	I3,5 / 0,0I	I3 / -
I20.	I5-502 I52-2	Побелка потолков клеевой краской, I00 м2	0,I6	I2,9 / 6,8	0,07 / 0,02	2	I	- / -	I2,7 / 0,03	2 / -
I2I.	I5-246 55-5	Известково-песчаная штукатурка стен, I00 м2	I,53	57,9 / 40	6,2 / 3,58	89	6I	9 / 5	64 / 4,62	98 / 7
I22.	ССЦМ п.2-20	Раствор известковый, м3 I,53хI,58	2,42	2I,3	-	52	-	-	-	-
I23.	I5-56I I59-I	Масляная окраска панелей на высоту I,5м, I00м2	2,93	70,I / 3I,5	0,69 / 0,2I	205	92	2 / I	56 / 0,27	I64 / I

Сф 901-05

Сф901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I24.	I5-92 I5-3	Облицовка стен в санузлах белой глазурованной плиткой, I00 м2	0,29	532/125	2/0,6	I54	36	I/-	2I9/0,77	64/-
I25.	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный М-I00, м3 0,29xI,5	0,44	24,4	-	II	-	-	-	-
		Итого по Ш разделу, руб.	-	-	-	3928	469	95/33	-	8II/4I
		IУ. Приямок и подпольные каналы								
I26.	II-II I-II	Подготовка из бетона М-I00 (класс В 7,5) под подпольные каналы, м3	0,36	2,5/I,62	-/-	I	I	-/-	2,9/-	I/-
I27.	ССЦМ пI-I5	Бетон М-I00, крупностью заполнителя 20-40 мм, м3 0,36xI,02	0,37	26,3	-	I0	-	-	-	-
I28.	II-II I-II	Подготовка из бетона М-I50 (класс ВI2,5) под приямок, м3	0,22	2,5/I,62	-/-	I	-	-/-	2,9/-	I/-
I29.	ССЦМ п.I-I6	Бетон М-I50 крупностью заполнителя 20-40 мм, м3 0,22xI,02	0,22	27,2	-	6	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I30.	8-38 5-5	Кладка стенок подпольных каналов и приямка из керамического кирпича, м3	0,59	5,44 / 3,75	0,62 / 0,I9	3	2	- / -	6,86 / 0,25	4 / -
I3I.	ССЦМ п6-I	Кирпич керамический, тыс.шт 0,4х0,59	0,24	68	-	I6	-	-	-	-
I32.	ССЦМ п.2-2	Раствор цементный М-50, м3 0,24х0,59	0,I4	2I,9	-	3	-	-	-	-
I33.	6-86 9-I0	Армирование бетонной подготовки, т	0,007	I5,3 / 6,76	I,4 / 0,42	-	-	-	I2,3 / 0,54	-
I34.	ССЦчП п.43	Арматура ВрI, т	0,007	392	-	3	-	-	-	-
I35.	8-27 4-7	Обмазка стенок каналов и приямков битумной мастикой за 2 раза, I00 м2	0,05	90 / I9,5	I,5 / 0,45	5	I	- / -	33,6 / 0,58	2 / -
I36	7-I99 I2-I	Укладка плит покрытия каналов площадью до I м2, шт	5	0,48 / 0,25	0,23 / 0,08	2	I	I / -	0,45 / 0,I	2 / I
I37.	ССЦМ п8-503 технич. часть табл.3,3	Стоимость плит покрытия из бетона М-200 размером до 3м2, м3 60,8-0,82х2	0,I	59,I6	-	6	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I38.	ССЦМ табл. 3-I п.3	Арматура АШ,т	0,002	250	-	I	-	-	-	-
I39.	ССЦМ табл. 3-I п.6	То же,ВрI,т	0,00I	32I	-	-	-	-	-	-
I40.	ССЦМ табл. 3_I п.I3	Закладные детали,т	0,002	4I3	-	I	-	-	-	-
		Итого по IУ разделу	-	-	-	58	5	I / -	-	I0 / I
		Итого по А	-	-	-	I0760	792	74I / 252	-	I4I3 / 33I
		Б.Надземная часть								
		У. С т е н ы								
I4I.	7-55I 43-4- -I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I5 м2 в бескаркасно-панельных зданиях с разрезкой на этаж,шт	4I	4,48 / I,67	I,7 / 0,6	I84	68	70 / 25	2,69 / 0,77	II0 / 32
I42.	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный М-I00, м3 4Iх0,02I4	0,88	24,4	-	2I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I43.	7-548 43-3- -I,8	То же, площадью до 6 м2, шт	I	3,66 ~~I,33~~	I,26 ~~0,46~~	4	I	I ~~-~~	2,I8 ~~0,59~~	2 ~~I~~
I44.	ССЦМ пI-29	Бетон М-200 крупностью заполнителя 5-I0 мм, м3 Ix0,0643+4Ix0,069	2,89	29,3	-	85	-	-	-	-
I45.	ССЦчI п.I80 (прим)	Воздухозащитная лента, м2 Ix0,792+4Ix0,85	35,64	0,73	-	26	-	-	-	-
I46.	ССЦМ п.II-7	Стоимость наружных стеновых панелей при длине примеч. до 3м, объемной массой стр.II4 I050 кг/м3 толщиной п.5, 35 см без проемов, м2 прилож.2I,I-0,26+0,84 2	I6I,5	2I,68	-	350I	-	-	-	-
I47.	ССЦМ пII-7	То же, с проемами площадью до 5 м2, м2 прилож.2I,I+0,84 2	I70,34	2I,94	-	3737	-	-	-	-
I48.	ССЦМ табл.I	Установка блоков входных дверей, Iм периметра стр.II8 блока	27,2	2,55	-	69	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I49.	ССЦМ табл.I стр.II8	Установка наличников, Iм наличника	I44,5	0,06	-	9	-	-	-	-
I50.	ССЦМ табл.I стр. II8	Установка оконных блоков, Iм периметра блока	I55,4	I,58	-	246	-	-	-	-
I5I.	ССЦМ табл.I стр.II9	Установка подоконников,м	39,6	0,5I	-	20	-	-	-	-
I52.	ССЦМ табл.I стр. II8	Установка сливов,м	39,6	0,5I	-	20	-	-	-	-
I53.	ССЦчП п.230 (прим)	Стоимость дверных блоков ДН2I-I0-2 шт, ДН2I-I0л-Iшт,м2	6	I6,9	-	I0I	-	-	-	-
I54.	ССЦчП п.252 (прим)	То же,ДН 24-I9К-Iшт	4,44	I3,2	-	59	-	-	-	-
I55.	ССЦчI п.446	Приборы для однопольных дверей входных в здание, к-т	3	6,73	-	20	-	-	-	-

090901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I56.	ССЦчI п.447	То же,для 2 польных дверей,к-т	I	8,94	-	9	-	-	-	-
I57.	ССЦчII п.28	Стоимость оконных блоков ОРI8-I5-7шт, м2	I8,I3	2I,6	-	392	-	-	-	-
I58.	ССЦчII п.29	То же,ОРI8-I8-I3 шт,м2	40,56	22,8	-	925	-	-	-	-
I59.	ССЦчII п.60	То же,ОРI8-2I-2 шт,м2	7,28	I9,2	-	I40	-	-	-	-
I60.	ССЦчII п.322	Стоимость наличников,м	I44,5	0,2	-	29	-	-	-	-
I6I.	ССЦчI п.4I9	Стоимость приборов для 2 створных окон,к-т	2	5,57	-	II	-	-	-	-
I62.	ССЦчI п.4I9	То же,для 2 створных окон с форточкой,к-т	7	5,57	-	39	-	-	-	-
I63.	ССЦчI п.422	То же,для 3-х створных с форточкой,к-т	I3	8,2I	-	I07	-	-	-	-
I64.	ССЦчI п.524	Стоимость сливов,т	0,05I	32I	-	I6	-	-	-	-
I65.	ССЦчII п.359	Стоимость подоконных досок ПДI6-25,м	I2,6	I,92	-	24	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I66.	ССЦчП п.362	То же,ПДI9-25,ПД22-25,м	27,0	2,26	-	6I	-	-	-	-
I67.	7-548 43-3- -I,8	Установка парапетных панелей площ.до 6м2,шт	2I	3,66 / I,33	I,26 / 0,46	77	28	26 / I0	2,I8 / 0,59	46 / I2
I68.	ССЦМ п_2-4	Раствор цементный М-I00, м3 2Iх0,0078	0,I6	24,4	-	4	-	-	-	-
I69.	ССЦМ п.I-29	Бетон М-200 крупностью заполнителя 5-I0мм,м3 0,0643х2I	I,35	29,3	-	40	-	-	-	-
I70.	ССЦчI п.I80 (прим.)	Воздухозащитная лента,м2 0,792х2I	I6,63	0,73	-	I2	-	-	-	-
I7I.	ССЦМ п.II-3 прим. стр. II4 п.7 прил.2 стр. I28	Стоимость парапетных панелей толщиной 26см при длине до 3м из легкого бетона,м2 I9,6-0,46+0,84	63,985	I9,98	-	I278	-	-	-	-
I72.	7-575 44-2- -I,8	Установка внутренних стеновых панелей площ. до I0м2,шт	I6	4,92 / I,45	I,3I / 0,48	79	23	2I / 8	2,35 / 0,62	38 / I0

СФ 901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I73.	7-58I 44-4- -I,8	То же, площадью до 25м2, шт	2	6,37 2,II	I,69 0,6I	I3	4	3 I	3,39 0,79	7 2
I74.	ССЦМ пII-72	Стоимость внутренних стеновых панелей толщ. I6 см длиной до 3 м, бетон объемной массой более I900кг/м3, м2	I27,7	9,53	-	I2I7	-	-	-	-
I75.	ССЦМ п.II- -I06	То же, длиной более 3м, м2	37,2	I0	-	372	-	-	-	-
I77.	ССЦМ таб.2 стр. II9	Установка дверных блоков, Iм периметра блока	59,4	0,66	-	39	-	-	-	-
I78.	ССЦМ табл.2 стр. II9	Установка наличников,м	5I,I	0,06	-	3	-	-	-	-
I79.	ССЦчП п.322	Стоимость наличников, м	5I,I	0,2	-	I0			-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I80.	ССЦчП п.224	Стоимость дверных блоков ДО2I-I3-2шт,м2	5,26	9,79	-	5I	-	-	-	-
I8I.	ССЦчП п.2I9	То же,ДГ 2I-I0-4 шт,м2	8,0	I3,5	-	I08	-	-	-	-
I82.	ССЦчП п.2I8	T_0 же,ДГ 2I-9-3 шт	5,4	I4,2	-	77	-	-	-	-
I83.	ССЦчI п.448	Приборы для однопольных дверей входных в помещение,к-т	7	2,97	-	2I	-	-	-	-
I84.	ССЦчI п.449	T_0 же,для 2-польных дверей,к-т	2	3,23	-	6	-	-	-	-
I85.	7-629 46-3- -I,8	Установка гипсоперлитовых перегородок,площадью до 6 м2,шт	60	3,56 / I,08	0,78 / 0,29	2I4	65	47 / I7	I,73 / 0,37	I04 / 22
I86.	7-632 46-4- -I,8	То же,площадью до I0 м2, шт	3	4,0I / I,33	0,97 / 0,36	I2	4	3 / I	2,I5 / 0,46	6 / I
I87.	7-635 46-5- -I,8	То же,площадью до I5 м2, шт	7	5,I6 / I,72	I,29 / 0,48	36	I2	9 / 3	2,79 / 0,62	20 / 4
I88.	ССЦМ п.2-3	Раствор цементный М-75 м3 60х0,0074+3х0,0I20+ +7х0,0252	0,66	23,3	-	I5	-	-	-	-

сф 901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I89.	ССЦМ п.3--23I	Стоимость гипсоперлитовых перегородок площадью до 6 м2 толщиной 80 мм,м 2	I72,6I	4,96	-	856	-	-	-	-
I90.	ССЦМ п.3--2I5	То же,площадью более 6м2, м2	I20,49	4,95	-	596	-	-	-	-
I9I.	7-285 I7-I	Установка крепежных изделий,т	0,256	362 / 92	8 / 2,4	93	24	2 / I	I4I / 3,I	36 / I
I92.	ССЦМ табл. 3-I п.I8	Металлизация крепежных изделий,т	0,256	I78	-	46	-	-	-	-
I93.	7-70I 5I-I	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стеков стеновых панелей прокладками,I00м	2,82	42,3 / 4,02	0,08 / 0,02	II9	II	- / -	6,43 / 0,03	I8 / -
I94.	7-709 5I-9	Устройство герметизации коробок окон герметезирующей нетвердеющей, I00 м	I,55	88 / I0,4	20,6 / 6,I8	I36	I6	32 / I0	I8,4 / 7,97	29 / I2
I95.	7-7I2 5I-I2	Устройство солнцезащиты полимерцементным составом ,I00 м	2,82	II,I / II,0	0,I / 0,04	3I	3I	- / -	5I,I2 / 0,05	I44 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I96.	8-30 5-I	Кирпичная вставка из кирпича силикатного эффективного,м3	6,95	~~3,I9~~ 2,2I	~~0,8I~~ 0,24	22	I5	~~6~~ 2	~~4,05~~ 0,3I	~~28~~ 2
I97.	ССЦМ п.6-I6	Кирпич силикатный эффективный,тыс.шт 6,95х0,38	2,64	63,I5	-	I67	-	-	-	-
I98.	ССЦМ п2-II	Раствор цементно-известковый М-25,м3 6,95х0,23	I,6	22,4	-	36	-	-	-	-
I99.	8-49 6-2 (прим)	Кирпичные вставки из силикатного эффективного кирпича во внутренних стенах,м3	0,58	~~4,58~~ 3,68	~~0,84~~ 0,25	3	2	~~-~~ -	~~6,08~~ 0,32	~~4~~ -
200.	ССЦМ п.6-I6	Кирпич силикатный эффективный ,тыс.шт 0,58х0,404	0,23	63,I5	-	I5	-	-	-	-
20I.	ССЦМ п.2_II	Раствор цементно-известковый М-25,м3 0,58х0,22	0,I3	22,4	-	3	-	-	-	-
202.	7-668 47-II--I,8	Укладка опорных плит,шт	4	~~0,72~~ 0,59	~~0,I3~~ 0,05	3	2	~~-~~ -	~~I,0I~~ 0,06	~~4~~ -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
203.	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный М-I00, м3 4х0,0279	0,II	24,4	-	3	-	-	-	-
204.	ССЦМ п.9-96	Стоимость опорных плит из бетона М-200, объемом до 0,2 м3, м3	0,068	62,7	-	4	-	-	-	-
205.	ССЦМ табл. 3-I п.I	Арматура АI, т	0,002	229	-	-	-	-	-	-
206.	ССЦМ табл. 3-I п.3	То же, АШ, т	0,005	250	-	I	-	-	-	-
207.	ССЦМ табл. 3-I п.I3	Дополнительные закладные детали, т	0,03I	4I3	-	I3	-	-	-	-
208.	ССЦМ табл. 3-I п.I8	Металлизация дополнительных закладных изделий, т	0,03I	I78	-	6	-	-	-	-
209.	7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек весом до 0,3 т, шт	I4	0,23 / 0,08	0,I5 / 0,06	3	I	2 / I	0,I3 / 0,08	2 / I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210.	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный М-100 м3 14х0,0025	0,04	24,4	-	1	-	-	-	-
211.	ССЦМ п.9--92	Стоимость перемычек из бетона М-200, объемом до 0,5м3, длиной до 3м, м3	0,204	64,4	-	13	-	-	-	-
212.	ССЦМ табл. 3-1 п.6	Арматура BpI, т	0,007	321	-	2	-	-	-	-
213.	6-83 9-7	Установка закладных деталей в кирпичных вставках, т	0,012	441 / 124	1,4 / 0,42	5	1	- / -	210 / 0,54	3 / -
214.	26-35 8-8	Утепление перегородок в тамбурах жесткими минераловатными плитами, м3	2,6	35,5 / 12,6	1,22 / 0,37	92	33	3 / 1	21,5 / 0,48	56 / 1
215.	ССЦчI п.116	Стоимость жестких минераловатных плит, м3 0,98х2,6	2,55	43,6	-	III	-	-	-	-
		Итого по У разделу	-	-	-	1591	341	225 / 80	-	657 / 101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УI. П о л ы								
		Тип I								
2I6.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем, I00 м2	0,34	~~4,58~~ ~~3,57~~	~~0,99~~ ~~0,3~~	2	I	- -	~~7,I9~~ ~~0,39~~	~~2~~ -
2I7.	ССЦМ п.4-39	Щебень крупностью более 40 мм,м3 0,34x4,08	I,39	9,49	-	I3	-	-	-	-
2I8.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщиной 80мм, м3	2,75	~~2,5~~ ~~1,62~~	- -	7	4	- -	~~2,9~~ -	~~8~~ -
2I9.	ССЦМ п.I-I5	Бетон М-I00,крупностью заполнителя 20-40 мм,м3 2,75xI,02	2,8I	26,3	-	74	-	-	-	-
220.	II-I32 20-I	Покрытие из мозаичных плит из бетона М-200 (класса BI5) толщиной 20 мм,I00 м2	0,34	~~58,3~~ ~~43~~	~~I0,4~~ ~~3,I2~~	20	I5	~~4~~ I	~~77,9~~ 4,02	~~26~~ I
22I.	ССЦМ п.3-I35	Стоимость плитки,м2 34,32xI,0I	34,66	5,84	-	202	-	-	-	-
222.	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный М-I00, м3 0,34x2,II	0,72	24,4	-	I8	-	-	-	-

ОФ 501-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по типу 1	-	-	-	336	20	4 / 1	-	36 / 1
		Тип 2								
223.	II-132 20-1	Покрытие из мозаичных плит из бетона М-200 (класса В15) толщиной 20 мм, 100 м2	0,19	58,3 / 43	10,4 / 3,12	11	8	2 / 1	77,9 / 4,02	15 / 1
224.	ССЦМ п.3-135	Стоимость плитки, м2 18,58х1,01	18,77	5,84	-	110	-	-	-	-
225.	ССЦМ п2-4	Раствор цементный М-100, м3 0,19х2,11	0,4	24,4	-	10	-	-	-	-
		Итого по типу 2	-	-	-	131	8	2 / 1	-	15 / 1
		Тип 3								
226.	II-2 1-2	Уплотнение грунта щебнем, 100 м2	0,76	4,58 / 3,57	0,99 / 0,3	4	3	1 / -	7,19 / 0,39	5 / -
227.	ССЦМ п.4-39	Щебень крупностью более 40 мм, м3 0,76 х4,08	3,1	9,49	-	29	-	-	-	-

Сф 901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
228.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона МI00 толщиной 80мм, м3	6,09	2,5 I,62	- -	I5	I0	- -	2,9 -	I8 -
229.	ССЦМ п.I-I5	Бетон МI00, крупностью заполнителя 20-40мм, м3 6,09хI,02	6,2I	26,3	-	I63	-	-	-	-
230.	II-55 8-I	Стяжка цементная толщиной 20мм,I00м2	0,76	I7,2 9,88	0,95 0,28	I3	8	I -	I8,8 0,36	I4 -
23I.	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный МI50, м3 0,76х2,04	I,55	25,9	-	40	-	-	-	-
232.	II-205 28-I	Покрытие из линолеума поливинилхлоридного на тканевой основе, I00м2	0,76	5I9 43,6	0,75 0,22	394	33	I -	75,5 0,28	57 -
		Итого по типу 3				658	54	3 -		94 -
		Тип 4								
233.	II-53 7-4	Звукоизоляционный слой из древесноволокнистой изоляционной плиты,I00м2	2,53	85 4,09	I,76 0,53	2I5	I0	4 I	8,22 0,68	2I 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
234	II-55 8-I II-56 8-2	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщ.40мм,I00м2 I7,2+0,39x4 9,88+0,I6x4 0,95+0,23x4 0,28+0,07x4 I8,8+0,34x4	2,53	I8,76 I0,52	I,87 0,56	47	27	5 I	20,I6 0,72	5I 2
235	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный MI50, м3 2,53x(2,04+0,5Ix4)	I0,32	25.9	-	267	-	-	-	-
236	II-205 28-I	Покрытие из линолеума поливинилхлоридного на тканевой основе,I00м2	2,53	5I9 43,6	0,75 0,22	I3I3	II0	2 I	75,5 0,28	I9I I
		Итого по типу 4				I842	I47	II	-	263
		Тип 6						3		5
237	II-85 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 20мм,I00м2	0,3I	I7,2 9,88	0,95 0,28	5	3	- -	I8,8 0,36	6 -
238	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный MI50,м3 0,3Ix2,04	0,63	25,9	-	I6	-	-	- -	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
239.	I3-225 25-I I3-226 25-2 Технич. часть п.3.2	Гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола, м2 (0,84+0,3)х0,9 (I,4+0,5)х0,9	30,93	2,4I / I,03	0,22 / 0,06	75	32	7 / 2	I,7I / 0,08	53 / 2
240.	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 20мм, I00м2	0,3I	I7,2 / 9,88	0,95 / 0,28	5	3	- / -	I8,8 / 0,36	6 / -
24I.	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный МI50, м3 0,3Iх2,04	0,63	25,9	-	I6				
242.	II-I35 20-3	Покрытие из керамической плитки на цементном растворе, I00м2	0,3I	363 / 6I,4	4,52 / I,36	II3	I9	I / -	I08 / I,75	33 / I
243.	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный МI00, м3 0,3Iх2,23	0,69	24,4	-	I7				
		Итого по типу 6				247	57	8 / 2		98 / 3
		Итого по УI разделу				32I4	286	28 / 7		506 / I0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УП. Проемы А. Дверные								
244.	10-105 20-1	Установка дверных блоков площ. до 3м2 в стены, м2	3,6	1,45 0,55	0,35 0,11	5	2	1 -	0,91 0,14	3 1
245.	10-107 20-3	Тоже, в перегородках, м2	34,56	2,0 0,67	0,13 0,04	69	23	4 1	1,16 0,05	40 2
246.	10-108 20-4	Тоже, в перегородках площадью более 3м2, м2	3,15	1,58 0,59	0,13 0,04	5	2	- -	1,01 0,05	3 -
247.	10-140 26-1	Конопатка наружних дверных блоков, площадью до 3м2, м2	1,8	1,34 0,2	- -	2	-	- -	0,36 -	1 -
248.	ССЦ ч.II п.241 (прим.)	Стоимость дверного блока ДН21-15, м2	3,15	17,9	-	56				
249.	ССЦ ч.II п.230	Тоже, ДН21-10, м2	2,0	16,9	-	34				
250.	ССЦ ч.II п.229 (прим.)	Тоже, ДН21-9-2шт, ДН21-9л-1шт, м2	5,4	17,8	-	96				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
25I.	ССЦч.П п.2I8	Тоже,ДГ-2I-9л-7шт, ДГ2I-9-6шт, м2	23,4	I4,2	-	332				
252.	ССЦч.П п.2I7	Тоже,ДГ-2I-7-4шт, м2	5,56	I5	-	83				
253.	ССЦч.П п.264	Тоже,ПД-5-Iшт,м2	I,8	28,3	-	5I				
254.	ССЦч.I п.446	Приборы для однопольных дверей, входных в здание, к-т	I	6,73	-	7				
255.	ССЦч.I п.449	Приборы для двупольных дверей,входных в помещение,к-т	I	3,23	-	3				
256.	ССЦч.I п.448	Тоже,для однопольных дверей,к-т	2I	2,97	-	62				
257.	I5-729 20I-6	Остекление дверных блоков 3мм стеклом на штапиках по замазке,I00м2	0,03	I96/47,8	I,4/0,36	6	I	-/-	86,5/0,46	3/-
258.	I0-II4 22-3	Установка балконного блока площадью до 3м2 в каменных стенах,м2	2,4	4,24/I,34	0,33/0,I	I0	3	I/-	2,33/0,I3	6/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
259.	ССЦч.П п.2I0	Стоимость балконного блока БР28-9-Iшт, м2	2,4	28,2	-	68				
260.	ССЦч.I п.444	Приборы для балконного блока, к-т	I	6,66	-	7				
26I.	I5-7I9 20I-4	Остекление балконного блока 3мм стеклом, I00м2	0,02	I5I / I7,4	0,9 / 0,27	3	-	- / -	3I,6 / 0,35	I / -
		Итого по А,руб.				899	3I	6 / I		57 / 3
		Б.Оконные								
262.	I0-74 I3-3	Установка фрамуг площадью до 2м2 над наружней дверью,м2	0,6	4,47 / I,49	0,34 / 0,I	3	I	- / -	2,56 / 0,I3	2 / -
263.	ССЦч.П п.I7 технич. часть п.53	Стоимость фрамуг ФН03-I9,м2 22,4-0,38х22,4	0,6	I3,89	-	8				
264.	I5-705 20I-I-35	Остекление фрамуг 3мм стеклом,I00м2	0,004	I2I / I2,5	0,5 / 0,24	-	-	- / -	22,8 / 0,3I	- / -
265.	I5-70I 20I-I	Остекление оконных блоков в панелях 3мм стеклом,I00м2	0,66	229 / 23,5	I,5 / 0,45	I5I	I6	I / -	43,I / 0,58	28 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
266.	ССЦч.I п.395	Приборы фрамужные, к-т	I	I,23	-	I				
		Итого по Б				I63	I7	I		30
		Итого по УП разделу				I062	48	7 I		87 5
		УШ. Перекрытие и покрытие								
267.	7-I77 II-I	Укладка плит покрытия площадью до I0м2,шт	52	3,75 I,2	I,87 0,68	I95	62	97 35	2,04 0,88	I06 46
268.	ССЦМ п.I-28	Бетон МI50 крупностью заполнителя 5-I0мм, м3 0,067х52	3,48	28,2	-	98				
269.	ССЦМ п.8-479	Стоимость многопустотных плит перекрытия длиной до 6м, шириной до 3м, расчетной нагрузкой до I200кгс/м2, приведенной толщиной до I4см, м2	39I,94	9,63	-	3774				

090801-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
270.	ССЦМ п.8-439	Стоимость ребристых плит покрытия длиной до 6м, шириной до 3м приведенной толщиной более I2см, м2	53,46	I2,7	-	679				
27I.	7-285 I7-I	Установка соединительных элементов, т	0,045	362/92	8/2,4	I6	4	-/-	I4I/3,I	6/-
272.	ССЦМ табл. 3-I п.I8	Металлизация соединительных элементов, т	0,045	I78	-	8				
273.	8-2I0 24-7	Кладка дымовых труб из керамического кирпича, м3	I,08	I2,5/6,9	0,8I/0,24	I4	7	I/-	II,9/0,3I	I3/-
274.	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический, тыс.шт. I,08х0,49	0,53	68	-	36				
275.	7-I99 I2-I	Укладка плит покрытия площадью до Iм2, шт	4	0,48/0,25	0,23/0,08	2	I	I/-	0,45/0,I	2/-
276.	ССЦМ п.8-503 технич. часть табл.3.3	Стоимость плит покрытия из бетона М200 размером до 3м2, м3 60,8-0,82х2	0,08	59,I6	-	5				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
277.	ССЦМ табл. 3-I п.3	Арматура АШ,т	0,002	250	-	I				
278.	ССЦМ табл. 3-I п.6	Тоже,ВрI, т	0,00I	32I						
279.	ССЦМ табл. 3-I п.I3	Закладные детали, т	0,00I	4I3						
280.	I2-299 I0-I I2-300 I0-2	Устройство цементной стяжки по плитам перекрытия каналов толщ. от 40 до 20мм по уклону, I00м2 I4,8+0,08хI5 7,64+0,03хI5 0,74+0,05хI5 0,22+0,02хI5 I4,3+0,07хI5	0,0I	I5,76 / 7,99	I,49 / 0,52	-	-	- / -	I5,35 / 0,67	- / -
28I.	ССЦМ п.2-4	Раствор М-I00,м3 0,0Iх(I,58+0,I05х хI5)	0,03	24,4	-	I	-	-	-	-
		Итого по УШ разделу				4829	74	99 / 35	-	I27 / 46

СФ 901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		IX. Кровля								
282.	I2-294 9-8	Пароизоляция кровли битумно-кукерсольной мастикой, I00м2	2,34	47,I / 7,33	0,36 / 0,08	II0	I7	I / -	I4,3 / 0,I	33 / -
283.	I2-287 9-4	Утепление кровли пенобетоном толщиной 60мм, м3	I4,04	2,48 / I,28	0,56 / 0,I7	35	I8	8 / 2	2,54 / 0,22	36 / 3
284.	ССЦМ п.I-74	Пенобетон, м3 I4,04xI,04	I4,6	-	460	-	-	-	-	-
285.	I2-299 I0-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщ.I5мм, I00м2	2,34	I4,8 / 7,64	0,74 / 0,22	35	I8	2 / I	I4,3 / 0,28	33 / I
286.	ССЦМ п.2-2	Раствор цементный М50, м3 2,34xI,58	3,7	2I,9	-	8I	-	-	-	-
287.	I2-297 9-I0	Огрунтовка основания под водоизоляционный ковер битумной грунтовкой, I00м2	2,34	7,7I / 2,34	0,I9 / 0,06	I8	5	- / -	4,72 / 0,08	II / -

СФ 901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
288.	I2-I53 2-6-I	Устройство кровли из 4-х слоев рубероида на антисептированной битумной мастике защитным слоем из гравия, втопленного в битумно-кукерсольную мастику, I00м2	2,34	319 52,4	I4,9 4,47	746	I23	35 I0	90,8 5,77	2I2 I4
289.	I2-277 8-2	Обделки на фасадах из оцинкованной кровельной стали, I00м2	4,95	9,43 2,3	0,0I -	47	II	- -	4,I4 -	20 -
		Итого по IX разделу				I532	I92	46 I3	-	345 I8
		X. Лестницы								
		А. Лестница ЛМ I								
290.	9-46 7-I	Монтаж металлической лестницы, т	0,3I6	58 I3,8	32,I II,8	I8	4	I0 4	22,6 I5,22	7 5
29I.	ССЦч.II п.622	Металлическая площадка ПМХШ-24.I0, шт	I	39,2	-	39	-	-	-	-

Сер 901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
292.	ССЦч.П п.42I	Лестничный марш МЛХШ 45-36.I0, шт	I	69,7	-	70	-	-	-	-
293.	ССЦч.П п.I975	Швеллеры,уголки, т	0,05I	358	-	I8	-	-	-	-
294.	Доп.I 7-736 58-2	Установка металлического ограждения лестницы с поручнями из хвойных пород, I00м	0,I4	85I/87	3,6/I,08	II9	I2	-/-	I42/I,39	20/-
		Итого по А,руб.				264	I6	I0/4	-	27/5
		в т.ч.металлоконструкции,руб.				(I45)	(4)	I0/4	-	7/5
		Б.Пожарная лестница								
295.	9-46 7-I	Монтаж пожарной лестницы,т	0,I84	58/I3,8	32,I/II,8	II	3	6/2	22,6/I5,22	4/3
296.	ССЦч.П п.I976	Стоимость пожарной лестницы,т	0,I84	384	-	7I	-	-	-	-
297.	I0-I9I 36-I	Конструкции из досок,м3	0,02	I06/8,6	I,3/0,38	2	-	-/-	I4/0,49	-/-

СФ 901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по Б, руб.				84	3	6/2	-	4/3
		в т.ч. металлоконструкции, руб.				(82)	(3)	(6/2)	-	(4/3)
		В.Лестница Л1								
298.	7-298 I8-3-I.8	Установка лестничных маршей,шт	2	4,I2/I,66	2,44/0,92	8	3	5/2	2,86/I,I9	6/2
299.	ССЦМ п.II--I67	Стоимость лестничных маршей со ступенями под облицовку накладными проступями,м2	I3,76	I0,8	-	I49	-	-	-	-
300.	ССЦМ п.I-29	Бетон М200 крупностью заполнителя 5-I0мм, м3	0,0I	29,3	-	-	-	-	-	-
		2x0,0053								
30I.	7-292 I8-I--I.8	Установка лестничных площадок с опиранием на стену, шт	I	2,68/I,04	I,64/0,62	3	I	2/I	I,79/0,8	2/I
302.	ССЦМ п.I-I69	Стоимость лестничных площадок с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки,м2	I,99	9,94	-	20	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
303.	7-688 47-II- I.8	Укладка накладных проступей,шт	32	0,72 0,59	0,I3 0,05	23	I9	4 2	I,0I 0,06	32 2
304.	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный МI00,м3 32х0,0279	0,89	24,4	-	22	-	-	-	-
305.	ССЦМ п.II- I73	Стоимость накладных проступей с лицевыми бетонными поверхностями,не требующими дополнительной отделки длиной до 3м шириной до 45см,м	27	I,67	-	45	-	-	-	-
306.	ССЦМ п.II-I73 примеч. стр.II7 п.40	Тоже,шириной более 45см,м I,67+0,I6	I6,62	I,83	-	30	-	-	-	-
307.	Доп.I 7-737 58-3	Установка металлического ограждения лестницы с поручнями из поливинилхлорида, I00м	0,08	823 35,7	3,I 0,94	66	3	- -	6I I,2I	5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
308.	7-285 I7-I	Установка крепежных элементов,т	0,008	362 / 92	8 / 2,4	3	I	- / -	I4I / 3,I	I / -
309.	ССЦМ табл. 3-I п.I8	Металлизация крепежных элементов,т	0,008	I78	-	I	-	-	-	-
		Итого по В,руб.				370	27	II / 5	-	46 / 5
		Г.Лестницы Л2,Л3								
3I0.	8-38 5-5	Кладка кирпичных стенок под лестницы, м3	I,I7	5,44 / 3,75	0,62 / 0,I9	6	4	I / -	6,86 / 0,25	8 / -
3II.	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический, тыс. шт. 0,4xI,I7	0,47	68	-	32	-	-	-	-
3I2.	ССЦМ п.2-2	Раствор цементный М50,м3 0,24xI,I7	0,28	2I,9	-	6	-	-	-	-
3I3.	Доп.I 7-733 57-I	Установка лестниц из отдельных железобетонных ступеней по готовому основанию, I00м	0,32	79,9 / 74	5,9 / I,8	26	24	2 / I	I28 / 2,32	4I / I

Сф 901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I4.	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный М-I00,м3	0,08	24,4	-	2	-	-	-	-
3I5.	ССЦМ п.II-I72	Ступени железобетонные с лицевыми поверхностями не требующими дополнительной отделки,м	32,4	3,72	-	I2I	-	-	-	-
3I6.	7-204 I2-4	Укладка плит покрытия площадью до 2м2, шт	8	0,9 / 0,34	0,56 / 0,2I	7	3	4 / 2	0,59 / 0,27	5 / 2
3I7.	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный MI00,м3 8x0,0049	0,04	24,4	-	I	-	-	-	-
3I8.	ССЦМ п.8-503	Стоимость покрытия размером до 3м2 из бетона М300,м3	0,88	60,8	-	54	-	-	-	-
3I9.	ССЦМ табл. 3-I п.3	Арматура АШ,т	0,05	250	-	I3	-	-	-	-
320.	ССЦМ табл.3-I п.6	Тоже, Вр-I,т	0,006	32I	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
32I.	ССЦМ табл. 3-I п.I3	Закладные детали, т	0,002	4I3	-	I	-	-	-	-
322.	I0-28 4-I	Установка балок из брусьев, м3	0,273	II0 / I2,9	I,3 / 0,39	30	4	- / -	24 / 0,5	7 / -
323.	I0-I95 36-4	Устройство настила из досок, м2	I8,33	I,7I / 0,I7	0,05 / 0,02	3I	3	I / -	0,3 / 0,03	5 / I
324.	I0-203 37-3	Огнезащита деревянного настила, I00м2	0,I8	I2,2 / I,6	0,4 / 0,I2	2	-	- / -	3,03 / 0,I5	I / -
325.	I2-289 9-6 I2-28I 9-7	Устройство кровли из 3-х слоев рубероида РМ 350 на битумной мастике, I00м2 49,9+40,5х2 I0,7+7,56х2 I,3+I,02х2 0,39+0,3Iх2 I8,9+I2,8х2	0,38	I30,9 / 25,82	3,34 / I,0I	50	I0	I / -	44,5 / I,3	I7 / -
326.	8-30 5-I	Кирпичные стенки лестниц из силикатного эффективного кирпича, м3	7,74	3,I9 / 2,2I	0,8I / 0,24	25	I7	6 / 2	4,05 / 0,3I	3I / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
327.	ССЦМ п.2-II	Раствор цементно-известковый М25, м3 0,23х7,74	I,78	22,4	-	40	-	-	-	-
328.	ССЦМ п.6-I6	Кирпич силикатный эффективный, м3 0,38х7,74	2,94	63,I5	-	I86	-	-	-	-
		Итого по Г, руб.				635	65	I5/5	-	II5/6
		Итого по Х разделу, руб.				I353	III	42/I6	-	I92/I9
		в т.ч. металлоконструкции, руб.				(227)	(7)	(I6/6)	-	(II/8)
		XI. Отделочные работы А. Внутренняя отделка								
329.	I5-276 55-I4	Затирка потолков цементным раствором, I00м2	4,I4	25,5/24,4	I,I/0,33	I06	I0I	5/I	45/0,43	I86/2
330.	ССЦМ п.2-I2	Раствор цементно-известковый М-50, м3 4,I4х0,7	2,9	23,5	-	68	-	-	-	-

СФ901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
33I.	I5-5II I53-4	Окраска потолков силикатными красками, I00м2	4,03	II,9 7,7	0,03 0,0I	48	3I	- -	I3,5 0,0I	54 -
332.	I5-502 I52-2	Окраска потолков клеевой краской, I00м2	0,II	I2,9 6,8	0,07 0,02	I	I	- -	I2,7 0,03	I -
333.	I5-275 55-I3	Затирка цементным раствором стен и перегородок, I00м2	I5,58	2I,6 20,6	I 0,3	337	32I	I6 5	37 0,39	576 6
334.	ССЦМ п.2-I2	Раствор цементно-известковый М50, м3 0,6хI5,58	9,35	23,5	-	220	-	-	-	-
335.	I5-246 55-5	Известково-песчаная штукатурка стен и перегородок, I00м2	0,I9	57,9 40	6,2 3,58	II	8	I I	64 4,62	I2 I
336.	ССЦМ п.2-20	Раствор известковый, м3 I,58х0,I9	0,3	2I,3	-	6	-	-	-	-

СФ 901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
337.	I5-5II I53-4	Окраска стен силикатными красками,I00м2	I0,65	II,9 7,7	0,03 0,0I	I27	82	- -	I3,5 0,0I	I44 -
338.	I5-502 I52-2	Побелка клеевой краской,I00м2	0,7I	I2,9 6,8	0,07 0,02	9	5	- -	I2,7 0,03	9 -
339.	I5-568 I59-8	Масляная окраска стен за 2 раза,I00м2	0,47	76,7 27,8	0,8 0,24	36	I3	- -	49,3 0,3I	23 -
340.	I5-92 I5-3	Облицовка стен с карнизными и плинтусными элементами белыми керамическими глазурованными плитками,I00м2	0,49	532 I25	2 0,6	26I	6I	I -	2I9 0,77	I07 -
34I.	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный MI00,м3 0,49xI,5	0,74	24,4	-	I8	-	-	-	-
342.	I5-567 I59-7 техничч. часть табл.2 п.I	Масляная окраска за 2 раза оконных блоков,подготовленных под 2-ую окраску, с раздельными переплетами с подоконными досками,I00м2 65,97x(2,8-0,3)	I,65	32,I 23,I	0,02 0,0I	53	38	- -	38 0,0I	63 -

Сер 001-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
343.	I5-565 I59-5 технич. часть табл.2 п.I	Тоже, оконных заполнений 65,97х0,3	0,2	I07 77,4	0,07 0,02	2I	I5	- -	I33 0,03	27 -
344.	I5-567 I59-7 технич. часть табл.2 п.6	Масляная окраска за 2 раза фрамужных блоков, подготовленных под 2-ую окраску, I00м2	0,005	32,I 23,I	0,02 0,0I	-	-	- -	38 0,0I	- -
345.	I5-565 I59-5 технич. часть табл.2 п.6	Тоже, заполнений, I00м2 0,6х0,7	0,004	I07 77,4	0,07 0,02	-	-	- -	I33 0,03	I -
346.	I5-566 I59-6 технич. часть табл.2 п.I2	Масляная окраска за 2 раза глухих дверных блоков, подготовленных под вторую окраску в панелях и каменных стенах, I00м2 25,44х2,4	0,6I	23,7 I4,6	0,02 0,0I	I4	9	- -	24,6 0,0I	I5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
347.	I5-566 I59-6 технич. часть табл.2 п.I5	Тоже, остекленных дверных блоков, I00м2 5,26xI,8	0,09	23,7 / I4,6	0,02 / 0,0I	2	I	- / -	24,6 / 0,0I	2 / -
348.	I5-566 I59-6 технич. часть табл.2 п.I4	Тоже, в перегородках, I00м2 37,7I(2,7-0,3)	0,9I	23,7 / I4,6	0,02 / 0,0I	22	I3	- / -	24,6 / 0,0I	22 / -
349.	I5-564 I59-4 технич. часть табл.2 п.I4	Масляная окраска за 2 раза дверных заполнений, I00м2 37,7Ix0,3	0,II	80 / 50,8	0,08 / 0,02	9	6	- / -	88,7 / 0,03	I0 / -
350.	I5-566 I59-6 технич. часть табл.2	Масляная окраска за 2 раза балконных блоков, подготовленных под 2-ую окраску, в каменных стенах, I00м2 2,4x3,5	0,08	23,7 / I4,6	0,02 / 0,0I	2	I	- / -	24,6 / 0,0I	2 / -

СФ901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по А,руб.				I37I	706	23/7		I254/9
		Б. Наружняя отделка								
35I.	I5-209 52-2	Штукатурка кирпичных вставок с разделкой под панели,I00м2	0,I8	I34/I28	5,9/2,85	24	23	I/I	I90/3,68	34/I
352.	ССЦМ п.2-I2	Раствор цементно-известковый М50,м3 3,29х0,I8	0,59	23,5	-	I4	-	-	-	-
353.	I5-20I 5I-I	Штукатурка цоколя и стенок входов в подвал цементным раствором,I00м2	0,64	40,5/35,6	4,9/2,33	26	23	3/I	57,4/3,0I	37/2
354.	ССЦМ п.2-26	Раствор цементный М I:3, м3 I,89х0,64	I,2I	22,3	-	27	-	-	-	-
		Итого по Б,руб.				64	46	4/2		7I/3
		Итого по XI разделу, руб.				I435	752	27/9		I325/I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		XП. Разные работы А. Вентшахта								
355.	II-6 I-6	Устройство щебеночной подготовки толщиной I00мм, м3	0,II	2,9 I,82	I,06 0,32	-	-	-	3,52 0,41	-
356.	ССЦМ п.4-39	Щебень фракции более 40мм, м3 0,IIx0,97	0,II	9,49	-	I	-	-	-	-
357.	ССЦМ п.4-34	Каменная мелочь, м3 0,I8x0,II	0,02	I3,2	-	-	-	-	-	-
358.	ССЦМ п.4-36	Клинец,м3 0,09x0,II	0,0I	II,7	-	-	-	-	-	-
359.	II-II I-II	Подготовка из бетона MI00(класс 7,5) толщиной I00мм, м3	0,II	2,5 I,62	-	-	-	-	2,9 -	-
360.	ССЦМ п.I-I5	Бетон М-I00 крупностью заполнителя 20-40мм, м3 I,02x0,II	0,II	26,3	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
36I.	8-30 5-I	Кладка стен вентшахты из керамического кирпича,м3	3,73	3,I9 / 2,2I	0,8I / 0,24	I2	8	3 / I	4,05 / 0,3I	I5 / I
362.	ССЦМ п.6-II	Кирпич керамический, тыс.шт. 0,38х3,73	I,43	68	-	97	-	-	-	-
363.	ССЦМ п.2-II	Раствор цементно-известковый М25,м3 0,23х3,73	0,86	22,4	-	I9	-	-	-	-
364.	8-45 5-9	Устройство перегородок неармированных в I/2 кирпича,	0,08	75,4 / 62	7,59 / 2,28	6	5	I / -	II5 / 2,94	9 / -
365.	ССЦМ п.6-II	Кирпич керамический, тыс.шт. 0,08х5,04	0,4	68	-	27	-	-	-	-
366.	ССЦМ п.2-I2	Раствор цементно-известковый М50,м3 2,3 х0,08	0,I8	23,5	-	4	-	-	-	-
367.	8-59 7-3	Армирование кирпичной кладки,т	0,0006	I94 / 27,8	1,38 / 0,4I	-	-	- / -	54,3 / 0,53	- / -
368.	26-35 8-8	Утепление перегородок жесткими минераловатными плитами,м3	0,2I	35,5 / I2,6	I,22 / 0,37	7	3	- / -	2I,5 / 0,48	5 / -

СФ 901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
369.	ССЦч.I п.II6	Плиты жесткие минераловатные,м3 0,2IxI,98	0,2I	43,6	-	9	-	-	-	-
370.	26-69 I3-5	Изоляция пола вентшахты 2 слоями пергамина,I00м2	0,0I	8I,I / 28,4	I,33 / 0,4	I	-	-	47,2 / 0,52	-
37I.	ССЦч.I п.297	Пергамин,м2 0,0IxII5	I,I5	0,I6	-	-	-	-	-	-
372.	II-52 7-3	Изоляция пола вентшахты жесткими минераловатными плитами,I00м2	0,0I	I6,6 / I4,3	2,3 / 0,68	-	-	-	27,I / 0,88	-
373.	ССЦч.I п.II6	Плиты жесткие минераловатные,м3 0,0IxI03x0,08	0,08	43,6	-	3	-	-	-	-
374.	II-55 8-I	Стяжка из цементного раствора толщ.20мм, I00м2	0,0I	I7,2 / 9,88	0,95 / 0,28	-	-	-	I8,8 / 0,36	-
375.	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный MI00,м3 0.0Ix2.04	0,02	24,4	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
376.	I2-297 9-IO	Битумная грунтовка под водоизоляционный ковер, IOOм2	0,02	7,7I 2,54	0,I9 0,06	-	-	- -	4,79 0,08	- -
377.	I2-289 9-6 I2-29I 9-7	Кровля из 4-х слоев рубероида марки РМ 350 на антисептированной битумной мастике, IOOм2	0,02	I7I,4 33,38	4,36 I,32	3	I	- -	57,3 I,7	I -
		49,9+40,5x3 IO,7+7,56x3 I,3+I,02x3 0,39+0,3Ix3 I8,9+I2,8x3								
		Итого по А,руб.				I93	I7	4 I		30 I
		Б.Крыльца								
378.	II-II I-II	Устройство подбетонки под крыльца из бетона класса 3,5 (М 50),м3	4,3I	2,5 I,62	- -	II	7	- -	2,9 -	I2 -
379.	ССЦМ п.I-I3	Бетон М50 крупностью заполнителя 20-40мм, м3	4,4	25,3	-	III	-	-	-	-
		4,3IxI,02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
380.	6-16 1-16 (прим.)	Устройство крылец из бетона класса В12.5(М 150) м3	4,38	2,27 1,0	0,77 0,23	10	4	3 1	1,87 0,3	8 1
381.	ССЦМ п.1-16	Бетон М150,крупностью заполнителя 20-40мм, м3 4,38х1,015	4,45	27,2	-	121	-	-	-	-
382.	ССЦч.П п.43	Арматура Вр1,т	0,076	392	-	30	-	-	-	-
383.	11-11 1-11	Бетонная подготовка под цветочницы из бетона класса В 7,5(М 100),м3	0,34	2,5 1,62	=	1	1	=	2,9	1
384.	ССЦМ п.1-13	Бетон М100 крупностью заполнителя 20-40мм,м3 0,34х1,02	0,35	25,3	-	9	-	-	-	-
385.	8-27 4-7	Обмазка стенок цветочниц битумом за 2 раза, 100м2	0,04	90 19,5	1,5 0,45	4	1	=	33,6 0,58	1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
386.	8-6I 7-5	Установка решеток для вытирания ног,т	0,05I	3I8/23	6,32/I,9	I6	I	-/-	37,4/2,45	2/-
387.	ССЦМ п.2-26	Раствор цементный I:3,м3 0,75х0,05I	0,04	22,3	-	I	-	-	-	-
388.	8-38 5-5	Кладка стенок цветочниц из керамического кирпича,м3	0,5	5,44/3,75	0,62/0,I9	3	2	-/-	6,86/0,25	3/-
389.	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический,тыс.шт. 0,4х0,5	0,2	68	-	I4	-	-	-	-
390.	ССЦМ п.2-2	Раствор цементный М50,м3 0,24х0,5	0,I2	2I,9	-	3	-	-	-	-
		Итого по Б,руб.				334	I6	3/I		27/I
		В.Приямок								
39I.	II-6 I-6	Устройство щебеночной подготовки, м3	0,85	2,9/I,82	I,06/0,32	2	2	I/-	3,52/0,4I	3/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
392.	ССЦМ п.4-39	Щебень фракции более 40мм, м3 0,97х0,85	0,82	9,49	-	8	-	-	-	-
393.	ССЦМ п.4-34	Каменная мелочь, м3 0,I8х0,85	0,I5	I3,2	-	2	-	-	-	-
394.	ССЦМ п.4-36	Клинец, м3 0,09х0,85	0,08	II,7	-	I	-	-	-	-
395.	II-II I-II	Устройство бетонной подготовки под приямок из бетона класса В3,5(М50), м3	2,76	2,5 / I,62	- / -	7	4	- / -	2,9 / -	8 / -
396.	ССЦМ п.I-I3	Бетон М50 крупностью заполнителя 20-40мм, м3 2,76хI,02	2,82	25,3	-	7I	-	-	-	-
397.	II-55 8-I	Устройство цементной стяжки толщ. 20мм, I00м2	0,0I	I7,2 / 9,88	0,95 / 0,28	-	-	- / -	I8,8 / 0,36	- / -
398.	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный МI00, м3 0,0Iх2,04	0,02	24,4	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
400.	ССЦМ п.2-26	Раствор цементный I:3, м3 0,75х0,067	0,05	22,3	-	I	-	-	-	-
40I.	8-38 5-5	Кладка кирпичных стенок приямка из керамического кирпича, м3	2,39	5,44 / 3,75	0,62 / 0,19	I3	9	I / -	6,86 / 0,25	I6 / I
402.	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический, тыс.шт. 0,4х2,39	0,96	68	-	65	-	-	-	-
403.	ССЦМ п.2-2	Раствор цементный М50, м3 0,24х2,39	0,57	2I,9	-	I2	-	-	-	-
404.	8-27 4-7	Обмазка стенок приямка горячей битумной мастикой за 2 раза, I00м2	0,06	90 / I9,5	I,5 / 0,45	5	I	- / -	33,6 / 0,58	2 / -
405.	I3-I03 I4-I	Битумная грунтовка стен приямка, I00м2	0,06	7,43 / 2,7I	0,36 / 0,II	-	-	- / -	4,58 / 0,I4	- / -
406.	I5-260 55-I-II	Штукатурка цементным раствором стенок приямка, I00м2	0,06	49,3 / 37,I	6,2 / 3,85	3	2	- / -	64 / 4,97	4 / -

СФ901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
407.	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный М100, м3 I,5Ix0,06	0,09	24,4	-	2	-	-	-	-
		Итого по В,руб.				2I4	20	2 / -		36 / I
		Г. Встроенные шкафы и окно кассы								
408.	I0-I50 29-I	Установка по месту шкафных и антресольных стенок, м2	I8,I2	0,8I / 0,35	0,I4 / 0,04	I5	6	3 / -	0,66 / 0,05	I2 / I
409.	ССЦч.II п.463	Стоимость промежуточных стенок СП20-6-9шт, м2	I0,8	II,4	-	I23	-	-	-	-
4I0.	ССЦч.II п.463 (прим.)	Тоже, боковых стенок СБШ2I-6-4шт, м2	5,04	II,4	-	57	-	-	-	-
4II.	ССЦч.II п.475	Тоже, боковых стенок СБА9-6-4шт, м2	2,28	I3,7	-	3I	-	-	-	-
4I2.	I0-I5I 29-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок, м2	32,08	0,9 / 0,64	0,05 / 0,0I	29	2I	2 / -	I,23 / 0,0I	40 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4I3.	ССЦч.П п.489 (прим.)	Стоимость атресольной полки длиной I,5м, м2	0,9	I0,7	-	I0	-	-	-	-
4I4.	ССЦч.П п.485	Тоже,переставных шкафных полок ПП6-I0-6шт, м2	3,84	I0,7	-	4I	-	-	-	-
4I5.	ССЦч.П п.484	Тоже,ПП6-4-7шт,м2	I,68	II,I	-	I9	-	-	-	-
4I6.	ССЦч.П п.489	Тоже,переставных антресольных полок ПА6-I0-2шт, м2	I,2	I0,7	-	I3	-	-	-	-
4I7.	ССЦч.П п.489	Тоже,ПА 6-I8,35-2шт,м2	2,2	I0,7	-	24	-	-	-	-
4I8.	ССЦч.П п.489	Тоже,ПА6-30.05-2шт,м2	3,6	I0,7	-	39	-	-	-	-
4I9.	ССЦч.П п.485	Тоже,переставных шкафных полок ПП6-I9-I9шт,м2	I0,26	I0,7	-	II0	-	-	-	-
420.	ССЦч.П п.484	Тоже,ПП 6-5-28шт,м2	8,4	II,I	-	93	-	-	-	-
42I.	I0-I52 29-3	Установка дверных шкафных блоков,I0шт	I,4	8,99 / 3,54	I,53 / 0,46	I3	5	2 / I	6,56 / 0,59	9 / I

СФ 901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
422.	I0-I53 29-4	Тоже, антресольных блоков, I0шт	I,6	4,8I / I,64	0,48 / 0,I4	8	3	I / -	3,02 / 0,I8	5 / -
423.	ССЦч.П п.436	Стоимость дверных шкафных блоков ДШ20-I0-3шт, м2	6,0	I4,8	-	89	-	-	-	-
424.	ССЦч.П п.436	Тоже, ДШ 20-9-6шт, м2	I0,8	I4,8	-	I60	-	-	-	-
425.	ССЦч.П п.432	Тоже, ДШ20-5-4шт, м2	4,0	I5,9	-	64	-	-	-	-
426.	ССЦч.П п.429	Тоже, ДШ 20-4-Iшт, м2	0,8	I7,8	-	I4	-	-	-	-
427.	ССЦч.П п.459	Тоже, антресольных дверных блоков ДА7-I0-5шт, м2	3,65	22,9	-	84	-	-	-	-
428.	ССЦч.П п.456	Тоже, ДА7-9-6шт, м2	3,96	24,4	-	97	-	-	-	-
429.	ССЦч.П п.448	Тоже, ДА7-5-4шт, м2	I,48	25,9	-	38	-	-	-	-
430.	ССЦч.П п.446	Тоже, ДА7-4-Iшт, м2	0,29	30,8	-	9	-	-	-	-
43I.	ССЦч.I п.450	Приборы для дверей, к-т	30	2,83	-	85	-	-	-	-

ОДР 901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
432.	ССЦч.П п.496	Брусья монтажные БМ2I ,шт	56	I,56	-	87	-	-	-	-
433.	ССЦч.П п.497	Штанги Ш2,Ш3,шт	5	0,39	-	2	-	-	-	-
434.	ССЦч.П п.500	Штангодержатели,шт	I0	0,34	-	3	-	-	-	-
435.	ССЦч.П п.502	Полкодержатель ПД-2, шт	48	0,I3	-	6	-	-	-	-
436.	ССЦч.П п.494	Цоколь,м	I3,2	0,87	-	II	-	-	-	-
437.	ССЦч.П п.490	Наличники Н I,м	5,44	0,I8	-	I	-	-	-	-
438.	ССЦч.П п.493	Тоже,Н4,м	5,44	0,3	-	2	-	-	-	-
439.	ССЦч.П п.492	Тоже,Н3, м	5,44	0,23	-	I	-	-	-	-
440.	ССЦч.П п.494	Рейка,м	I3,2	0,87	-	II	-	-	-	-
44I.	I5-56I I59-I	Масляная окраска стенок по дереву, I00м2	0,68	70,I / 3I,5	0,69 / 0,2I	48	2I	- / -	56 / 0,27	38 / -

Сф 901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
442.	I5-566 I59-6 технич. часть табл.2 п.I7	Масляная окраска дверных блоков, подготовленных под 2-ую окраску, I00м2	0,77	23,7 / I4,6	0,02 / 0,0I	I8	II	- / -	24,6 / 0,0I	I9 / -
443.	I5-564 I59-4 технич. часть табл.2 п.I7	Тоже, дверных заполнений, I00м2	0,06	80 / 50,8	0,08 / 0,02	5	3	- / -	88,7 / 0,03	5 / -
444.	I0-94 I7-I	Установка окна кассы, м2	0,I8	3,06 / 0,97	0,I6 / 0,05	I	-	- / -	I,73 / 0,06	- / -
445.	ССЦч.П п.3I7	Коробки оконные, м 3,IIx0,I8	0,56	0,73	-	-	-	-	-	-
446.	ССЦч.П п.I86	Переплеты оконные, м2 0,9Ix0,I8	0,I6	7,07	-	I	-	-	-	-
447.	ССЦч.П п.322	Наличники, м 4,28x0,I8	0,77	0,2	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
448.	10-102 19-1	Установка подоконных досок,м2	0,18	1,65 0,63	0,05 0,02	-	-	- -	1,12 0,02	- -
449.	ССЦч.П п.361 (прим.)	Стоимость подоконных досок размером 44х135мм,м 0,18х1,4х2	0,5	1,38	-	1	-	-	-	-
450.	15-565 159-5	Окраска окна кассы масляной краской за 2 раза, 100м2	0,002	107 77,4	0,07 0,02	-	-	- -	133 0,02	2 -
		Итого по Г,руб.				1463	70	8 1		128 2
		Д.Отмостка								
451.	27-173 43-1 27-174 43-2	Щебеночная подготовка под отмостку вокруг здания толщиной 100мм, 100м2 21,4-0,3х2 14-0,3х2 25,6-0,57х2	0,49	20,8 13,4	7,4 1,9	10	7	4 1	24,46 2,45	12 1

Арх 891-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
452.	ССЦМ п.7-I	Щебень кирпичный,м3 0,49(I7,4-I,35х2)	7,2	I2	-	86	-	-	-	-
453.	Указан. к ЕРЕР	Вода, м3 0,49х2	0,98	0,I	-	-	-	-	-	-
454.	27-I69 42-I	Устройство асфальтобетонной отмостки вокруг здания,I00м2	0,49	I0,8 / 8,23	- / -	5	4	- / -	I4,4 / -	7 / -
455.	ССЦМ п.5-I	Смесь асфальтобетонная,т 0,49х7,I4	3,5	I9,8	-	69	-	-	-	-
456.	ССЦМ п.4-20	Песок,м3 0,5х0,49	0,25	7,79	-	2	-	-	-	-
		Итого по Д,руб.				I72	II	4 / I	-	I9 / I
		Итого по XII разделу				2376	I34	2I / 4		240 / 6
		Итого по Б,руб.				3I720	I938	495 / I65		3479 / 2I7
		Итого по смете,руб.				42480	2730	I236 / 4I7		4892 / 548
		в т.ч.металлоконструкции,руб.				(227)	(7)	(I6) / 6		(II) / 8

Сафонов 05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы I6,5% на общестроительные работы,руб.	-	-	-	6972	-	-	-	-
		НУЧП					(-)			
		Накладные расходы, 8,6% на металлоконструкции,руб.	-	-	-	20	-	-	-	-
		НУЧП					(-)			
		Нормативная трудоемкость,чел-ч 0,092х6992	-	-	-	-	-	-	-	643
		Сметная зарплата, руб.								
		0,I8х6992	-	-	-	-	I259	-	-	-
		Итого,руб.				49472				
		Плановые накопления 8%, руб.	-	-	-	3958				
		НУЧП 44%					(-)			
		Всего по смете,руб.	-	-	-	53430	-	-	-	-
		НУЧП,руб.					(-)			
		Нормативная трудоемкость,чел-ч								6083
		Сметная зарплата,руб.	-	-	-	-	4406	-	-	-

Начальник отдела И.В.Калабухов
Гл.инженер проекта В.П.Усталов
Составил инженер Н.И.Михина
Проверил руков.гр. Н.В.Пармёнова

090201-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-2.

к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза для среднеевропейской части СССР (стены панельные)

На хозяйственно-питьевой и производственный водопровод

Основание: чертежи тп а.Ш л ВК; СОI...5

Сметная стоимость 0,24 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 48 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,04 тыс.руб.
Показатели по смете:
стоимость на:
Расчетную единицу 0,45 руб.
$Iм^2$ общей площади здания 0,45 руб.
$Iм^3$ объема здания 0,I2 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего / основной заработной платы	эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	не занятых обслуживанием машин / обслуживающих машины: на единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	I6-33 6-I ССЦч.У п.542, ССЦч.Ш п.I558	Трубопровод из пластмассовых труб низкой плотности (тип С) диаметром I6 мм, м I,92-I,23+0,08	I8	0,77 / 0,38	- / -	I4	7	- / -	0,6I / -	II / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2.	I6-33 6-I ССЦч.У п.543, ССЦч.Ш п.I558	То же, диам.20 мм, м I,92-I,23+0,II	2	0,8 0,38	- -	2	I	- -	0,6I -	I -
3.	I6-33 6-I ССЦч.У п.544 ССЦч.Ш п.I558	То же ,диам.25 мм, м I,92-I,23+0,I5	I8	0,84 0,38	- -	I5	7	- -	0,6I -	II -
4.	I6-33 6-I ССЦч.У п.545 ССЦч.Ш п.I558	То же,диам. 32 мм, м I,92-I,23+0,25	I3	0,94 0,38	- -	I2	5	- -	0,6I -	8 -
5.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание труб диам.до 50мм, I00м	0,5I	3,94 3,73	- -	2	2	- -	5,I6 -	3 -
6.	I7-50 3-3	Установка смесителя для душа со стационарной душевой трубкой и сеткой (СМ-Д-Ст), шт	I	4,59 0,5I	0,0I -	5	I	- -	0,82 -	I -
7.	I6-I92 I8-I	Установка счетчика холодной воды диам.20мм, шт	I	7,23 6,6	0,63 0,I9	7	7	I -	II,I 0,25	II -

ОФ 901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8.	Доп. 33-35 к.I7-04 п.3-24I	Стоимость счетчика холодной воды крыльчатого ВСКМ-20, шт	I	43	-	43	-	-	-	-
9.	I8-227 I5-3	Манометр общего назначения ОБМ-I00, шт	I	4,43 0,2	0,0I -	4	-	- -	0,32 -	- -
I0.	ССЦч.III п.II2	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8р диам.32 мм,шт	4	I,99	-	8	-	-	-	-
II.	ССЦч.III п.III	То же, диам.25 мм, шт	4	I,59	-	6	-	-	-	-
I2.	ССЦч.III п.I09	То же, диам.I5 мм, шт	7	I,I4	-	8	-	-	-	-
I3.	I6-I85 I6-2	Краны поливочные диам. 25 мм, шт	I	2,07 0,I9	0,0I -	2	-	- -	0,3I -	- -
I4.	ССЦч.III п.I484	Рукав резиновый с текстильным каркасом диам.25мм, м	30	2,23	-	67	-	-	-	-
		Итого	-	-	-	I95	30	I -	-	46 -
		Накладные расходы I3,3%	-	-	-	26	-	-	-	-
		НУЧП 63%	-	-	-	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость 0,092x26	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная зарплата 0,I8x26	-	-	-	-	5	-	-	-

СМ 224-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого	-	-	-	221	-	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	I8	-	-	-	-
		НУЧП 44%	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего, руб.	-	-	-	239	-	-	-	-
		НУЧП, руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	48
		Сметная зарплата, руб.	-	-	-	-	35	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составили инженер Н.И.Михина
Проверил руков.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза для среднеевропейской части СССР, стены панельные

на горячее водоснабжение

Основание: чертежи тп а Ш л.ВК;СО I...5
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,16 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 39 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,03 тыс.руб.
Показатели по смете:
стоимость на:
Расчетную единицу 0,3 руб.
$1м^2$ общей площади здания 0,3 руб.
$1м^3$ объема здания 0,08 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. основной заработной платы	эксплуатации машин	в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной заработной платы	эксплуатации машин	в т.ч. заработной платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	обслуживающих машины на единицу	обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6			7	8	9		I0		II
		I. Сантехнические работы												
I.	I6-4I 7-3	Трубопровод из стальных водогазопроводных легких оцинкованных труб диам.I5 мм, м	2I	I,2 / 0,23	0,0I / -			25	5	- / -		0,37 / -		8 / -

С99091.05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2.	I6-42 7-3	То же, диам.20 мм,м	4,5	I,35 0,23	0,0I -	6	I	- -	0,37 -	2 -
3.	I6-43 7-3	То же, диам.25 мм, м	26	I,36 0,23	0,0I -	35	6	- -	0,37 -	I0 -
4.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание труб диам.до 50 мм, I00м	0,52	3,94 3,73	- -	2	2	- -	5,I6 -	3 -
5.	I8-227 I5-3	Манометр общего назначения ОБМ-I00, шт	I	4,43 0,2	0,0I -	4	-	- -	0,32 -	- -
6.	ССЦч.III п.93	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п диам.25мм,шт	3	I,65	-	5	-	-	-	-
7.	ССЦ ч.III п.92	То же, диам.20мм, шт	2	I,43	-	3	-	-	-	-
8.	I6-I92 I8-I	Установка счетчика горячей воды диам.20мм, шт	I	7,23 6,6	0,63 0,I9	7	7	I -	II,I 0,25	II -
9.	Доп. 33-35 к.I7-04 п.3-24I	Стоимость счетчика горячей воды крыльчатого ВСКМ-20, шт	I	43	-	43	-	-	-	-
		Итого по I разделу	-	-	-	I30	2I	I -	-	34 -
		II. Строительные работы								
I0.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза, I00м2	0,045	60,5 38,4	0,03	3	2	- -	68 -	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по II разделу	-	-	-	3	2	-	-	3
		Итого	-	-	-	I33	23	I	-	37
		Накладные расходы I3,3% по I разделу	-	-	-	I7	-	-	-	-
		НУЧП 63%	-	-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы I6,5% по II разделу	-	-	-	I	-	-	-	-
		НУЧП								
		Нормативная трудоемкость 0,092xI8	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная зарплата 0,I8xI8	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	-	-	-	I5I	-	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	I2	-	-	-	-
		НУЧП 44%					(-)			
		Всего по смете, руб.	-	-	-	I63	-	-	-	-
		НУЧП, руб.								
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	39
		Сметная зарплата, руб.	-	-	-	-	26	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил инженер Н.И.Михина
Проверил руков.группы Н.В.Парменова

Сф 901-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза для среднеевропейской части СССР, стены панельные

на канализацию

Основание: чертежи тп а Ш л ВК; СО I...5
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость I,I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 236 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,18тыс.руб.
Показатели по смете:
стоимость на:
Расчетную единицу 2,04 руб.
$Iм^2$ общей площади здания 2,04 руб.
$Iм^3$ объема здания 0,56 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Сантехнические работы								
		А. Бытовая канализация								
I.	I6-33 6-I	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб диам.50 мм, м	I0	I,92 / 0,38	- / -	I9	4	- / -	0,6I / -	6 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2.	I6-34 6-2	То же, диам. I00мм, м	52	3,I 0,37	0,0I -	I6I	I9	I -	0,58 -	30 -
3.	22-7I 5-8	Трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб диам. 325х6мм (футляр), м	4	0,8 0,37	0,28 0,08	3	I	I -	0,59 0,I	2 -
4.	ССЦч. I п. 202	Стоимость труб, м	3,98	7,99	-	32	-	-	-	-
5.	22-494 36-I	Протаскивание в футляр труб диам. I00 мм, м	4	I,I3 0,59	- -	5	2	- -	0,97 -	4 -
6.	I7-23 I-5	Установка умывальников прямоугольных со смесителем, шт	6	I9 I,37	0,07 0,02	II4	8	- -	2,I9 0,03	I3 -
7.	I7-34 I-8	Установка поддона душевого чугунного эмалированного, шт	I	37,9 0,96	0,I5 0,05	38	I	- -	I,6 0,06	2 -
8.	I7-57 4-I	Установка унитазов "Компакт" (ТП-ПВ) с низкорасполагаемым бачком, к-т	5	23,2 I,49	0,I3 0,04	II6	7	I -	2,44 0,05	I2 -
9.	I7-80 6-I	Установка моек стальных эмалированных со смесителем, к-т	4	I3,2 I,I4	0,05 0,02	53	5	- -	I,83 0,03	7 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0.	I7-36 I-9	Установка трапа чугунного эмалированного диам. 50мм, шт	I	6,3I 0,29	0,02 0,0I	6	-	- -	0,46 0,0I	- -
II.	I2-802-5 ч. п. 2в к=I,25	Установка задвижки параллельной с выдвижным шпинделем с электроприводом диам. I00 мм, шт 7,52xI,25 3,38xI,25	I	9,4 4,22	0,32 0,04	9	4	- -	6 0,05	6 -
I2.	Номенк. каталог I985г.	Стоимость задвижки 30ч906бр диам. I00мм, шт	I	200	-	200	-	-	-	-
		Итого по А	-	-	-	756	5I	3 -	-	82 -
		Б. Дождевая канализация								
I3.	23-07 п. I--0063	Кран пробковый проходной муфтовый диам. 40 мм II4бк, шт	I	3,25	-	3	-	-	-	-
I4.	I6-34 6-2	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб диам. I00мм, м	7	3,I 0,37	0,0I -	22	3	- -	0,58 -	4 -
I5.	I6-69 8-3 ССЦч. I п. I6I п. I59	Трубопровод из электросварных прямошовных труб диам. I08x3 мм, м 3,I2-I,76+I,43	5	2,79 0,53	0,07 0,02	I4	3	- -	0,86 0,03	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6.	I6-39 7-I	Трубопровод из стальных водогазопроводных легких обыкновенных труб диам. 40 мм, м	I	I,29 / 0,2I	0,0I / -	I	-	- / -	0,35 / -	- / -
I7.	I6-I88 I7-I	Воронка водосточная, шт	I	2,28 / I,69	0,45 / 0,I4	2	2	- / -	2,7 / 0,I8	3 / -
I8.	ССЦч.II п.I987	Стоимость воронки, т	0,035	297	-	I0	-	-	-	-
I9.	ССЦч.Ш п.I493	Стоимость сифона-ревизии диам. 50 мм, шт	I	I,07	-	I	-	-	-	-
		Итого по Б	-	-	-	53	8	- / -	-	II / -
		Итого по I разделу	-	-	-	809	59	3 / -	-	93 / -
		II. Строительные работы								
20.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза, I00м2	0,03	60,5 / 38,4	0,03 / -	2	I	- / -	68 / -	2 / -
2I.	I-954 79-8	Разработка грунта II гр. вручную, I00м3	0,5I	I56 / I56	- / -	80	80	- / -	296 / -	I5I / -
22.	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II гр. вручную, I00м3	0,5I	46 / 46	- / -	23	23	- / -	99,3 / -	5I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по П разделу	-	-	-	I05	I04	- -	-	204 -
		Итого				9I4	I63	3 -	-	227 -
		Накладные расходы I3,3% по I разделу без п.II,I2		-	-	80				
		Накладные расходы 80% на з/пл по п.II,I2 НУЧП 32%	-	-	-	3				
		Накладные расходы I6,5% по П разделу	-	-	-	I7				
		Нормативная трудоемкость 0,092xI00	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная зарплата 0,I8xI00	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Итого	-	-	-	I0I4	-	-	-	-
		Плановые накопления 8% НУЧП 44%		-	-	8I				
		Всего по смете,руб. НУЧП,руб.	-	-	-	I095				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч	-	-		-	-	-	-	236

Сер 901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная зарплата, руб.	-	-	-	-	181	-	-	-

Главный инженер проекта В.П Усталов
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил инженер Н.И Михина
Проверил руков.группы Н.В.Парменова

СФ901-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза для среднеевропейской части СССР, стены панельные

на отопление

Основание: чертежи тп аШ лОВ,СО I...6 Сметная стоимость I,II тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 года Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 248 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,17 тыс.руб.
Показатели по смете:
стоимость на:
Расчетную единицу 2,06 руб.
$1м^2$ общей площади здания 2,06 руб.
$1м^3$ объема здания 0,57 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. основной заработной платы	в т.ч. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной заработной платы	в т.ч. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин на единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		I. Сантехнические работы									
I.	I8-II2 5-I ССЦч.Ш п.I443	Установка радиаторов отопительных стальных, экм.	95,99	4,37	0,06	4II	23	6	0,45	42	
		0,66+3,7I		0,25	0,02			2	0,03	3	

Сафонов

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2.	I8-I96 II-6	Воздухосборник горизонтальный проточный для трубопроводов диам. I5 мм (АИИОI0.000), шт	2	7,29 I,22	0,I2 0,04	I5	2	- -	2 0,05	4 -
3.	I6-35 7-I	Трубопровод из водогазопроводных легких труб диам. I5мм, м	I75	0,86 0,2I	0,0I -	I5I	37	2 -	0,35 -	6I -
4.	I6-36 7-I	То же, диам. 20мм, м	I23	0,9I 0,2I	0,0I -	II2	26	I -	0,35 -	43 -
5.	I6-37 7-I	То же, диам. 25 мм, м	66	I,03 0,2I	0,0I -	68	I4	I -	0,35 -	23 -
6.	I6-38 7-I	То же, диам. 32 мм, м	I0	I,I4 0,2I	0,0I -	II	2	- -	0,35 -	4 -
7.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание труб диам. до 50мм, I00м	3,74	3,94 3,73	- -	I5	I4	- -	5,I6 -	I9 -
8.	ССЦч. III п. I034	Кран двойной регулировки муфтовый II6Б25бк(КДР) диам. I5 мм, шт	2I	I,34	-	28	-	-	-	-
9.	ССЦч. III п. I03	Вентиль запорный муфтовый I5кч18п2 диам. I5 мм, шт	I0	I,47	-	I5	-	-	-	-
		Итого по I разделу	-	-	-	826	II8	I0 2	-	I96 3
		Пуск и регулировка 2%	-	-	-	2	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого	-	-	-	828	I20	I0 2	-	I96 3
		II. Строительные работы								
I0.	26-I5 4-2	Изоляция трубопроводов шнуром теплоизоляционным из минеральной ваты в чулке из стеклянной нити, $м^3$	0,3	22,7 2I,8	0,33 0,I	7	7	- -	4I 0,I3	I2 -
II.	ССЦч.I п.350	Стоимость шнура, $м^3$ 0,3xI,03	0,3I	63,8	-	20	-	-	-	-
I2.	26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции стеклопластиком рулонным, I00м2	0,I4	I2,6 II,8	0,05 0,02	2	2	- -	2I,I 0,03	3 -
I3.	ССЦч.I п.I90	Стоимость стеклопластика, I000м2 0,I4xII0	0,02	I0I0	-	20	-	-	-	-
I4.	26-69 I3-5 с к=2	Антикоррозийное покрытие изолом в 2 слоя, I00м2	0,05	I62,2 56,8	2,66 0,8	8	3	- -	94,4 I,03	5 -
I5.	ССЦч.I п.I03	Стоимость изола, $м^2$ 0,05xII5x2	II,5	0,47	-	5	-	-	-	-
I6.	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза, I00м2	0,26	60,5 38,4	0,03 -	I6	I0	- -	68 -	I8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по II разделу	-	-	-	78	22	-	-	38
								-		-
		Итого накладные расходы I3,3% по I разделу	-	-	-	II0	-	-	-	-
		НУЧП 63%								
		Накладные расходы I6,5%	-	-	-	I3	-	-	-	-
		НУЧП								
		Нормативная трудоемкость 0,092xI23	-	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная зарплата 0,I8xI23	-	-	-	-	22	-	-	-
		Итого	-	-	-	I029	-	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	82	-	-	-	-
		НУЧП 44%								
		Всего по смете, руб.	-	-	-	IIII	-	-	-	-
		НУЧП, руб.								
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	248
		Сметная зарплата, руб.	-	-	-	-	I66	-	-	-

Главный инженер проекта В. П. Усталов
Начальник отдела И. В. Калабухов
Составил инженер Н. И. Михина
Проверил руков. группы Н. В. Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-6

к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза для среднеевропейской части СССР, стены панельные

на узел управления

Основание: чертежи тп (У) аШ лОВ,СО I...6
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,22 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 59 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,04тыс.руб.
Показатели по смете:
стоимость на:
Расчетную единицу 0,41 руб.
$1м^2$ общей площади здания 0,41 руб.
$1м^3$ объема здания 0,11 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин на единицу	обслуживающих машины Всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		I. Сантехнические работы									
I.	I6-36 7-I	Трубопровод из водогазопроводных легких труб диам.20мм, м	I,5	0,9I 0,2I	0,0I -		I	-	- -	0,35 -	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2.	I6-37 7-I	То же, диам. 25 мм, м	4,0	I,03 0,2I	0,0I -	4	I	- -	0,35 -	I -
3.	I6-38 7-I	То же, диам. 32 мм, м	I,5	I,I4 0,2I	0,0I -	2	-	- -	0,35 -	I -
4.	I6-39 7-I	То же, диам. 40мм, м	I0	I,29 0,2I	0,0I -	I3	2	- -	0,35 -	4 -
5.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание труб диам. до 50мм, I00м	0,I7	3,94 3,73	- -	I	I	- -	5,I6 -	I -
6.	I8-I85 II-I	Установка грязевиков, шт	2	23 2,39	0,25 0,08	46	5	I -	3,97 0,I	8 -
7.	I2-699- -I	Закладные конструкции Зкч-48-70, Зкч-49-70, шт	4	I,I9 0,52	0,I -	5	2	- -	I -	4 -
8.	I2-698- -I2	Закладные конструкции Зкч-I-75, Зкч-8-75, шт	6	5,36 2,8I	0,7 0,09	32	I7	4 I	4 0,II	24 I
9.	ССЦч.Ш п.I04	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п2 диам. 20мм, шт	2	I,69	-	3	-	-	-	-
I0.	ССЦч.Ш п.I05	То же, диам. 25мм, шт	2	2,02	-	4	-	-	-	-
II.	ССЦч.Ш п.I06	То же, диам. 32 мм, шт	2	2,53	-	5	-	-	-	-

СФ901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2.	I6-I35 I2-I	Установка вентилей запорных фланцевых диам. 40мм, шт	2	I,6 0,97	0,I3 0,04	3	2	- -	I,5I 0,05	3 -
I3.	23-07 п. I-04I8	Стоимость вентилей I5кчI6пI диам. 40мм, шт	2	7,5	-	I5	-	-	-	-
I4.	I8-227 I5-3	Установка манометров, шт	3	4,43 0,2	0,0I -	I3	I	- -	0,32 -	I -
I5.	I8-228 I5-4	Установка термометров, шт	2	2,4I 0,2	- -	5	-	- -	0,3I -	I -
		Итого по I разделу	-	-	-	I52	3I	5 I	-	49 I
		Пуск и регулировка 2%	-	-	-	I	I	-	-	-
		Итого	-	-	-	I53	32	5 I	-	49 I
		II. Строительные работы								
I6.	26-I5 4-2	Изоляция трубопроводов шнуром теплоизоляционным минераловатным в чулке из стеклянной нити, $м^3$	0,I	22,7 2I,8	0,33 0,I	2	2	- -	4I 0,I3	4 -
I7.	ССЦч. I п. 350	Стоимость шнура, $м^3$ 0,IxI,03	0,I03	63,8	-	7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8.	26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции стеклопластиком рулонным, I00м2	0,04	I2,6 / II,8	0,05 / 0,02	I	-	- / -	2I,I / 0,03	I / -
I9.	ССЦч.I п.I90	Стоимость стеклопластика, I000м2 0,04xII0	0,004	I0I0	-	4	-	-	-	-
20.	26-69 I3-5 с к=2	Антикоррозийное покрытие изолом в 2 слоя, I000м2	0,0I	I62,2 / 56,8	2,66 / 0,8	2	I	- / -	94,4 / I,03	I / -
2I.	ССЦч.I п.I03	Стоимость изола, $м^2$ 0,0IxII5x2	2,3	0,47	-	I	-	-	-	-
		Итого по II разделу	-	-	-	I7	3	- / -	-	6 / -
		Итого	-	-	-	I70	35	5 / I	-	55 / I
		Накладные расходы I3,3% по I разделу без.п.п.7,8	-	-	-	I5	-	-	-	-
		НУЧП 63%					(-)			
		Накладные расходы 80% на з/пл по п.п.7,8	-	-	-	I5	-	-	-	-
		НУЧП 32%								
		Накладные расходы I6,5% по II разделу	-	-	-	3	-	-	-	-
		НУЧП								
		Нормативная трудоемкость 0,092x33	-	-	-	-	-	-	-	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная зарплата 0,18х33	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого	-	-	-	203	-	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	16	-	-	-	-
		НУЧП 44%								
		Всего по смете, руб.	-	-	-	219	-	-	-	-
		НУЧП, руб.								
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	59
		Сметная зарплата, руб.	-	-	-	-	42	-	-	-

Главный инженер проекта В П. Усталов
Начальник отдела И. В. Калабухов
Составил инженер Н. И. Михина
Проверил руков. группы Н. В. Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза для среднеевропеской части СССР, стены панельные

на вентиляцию

Основание: чертежи тп аШ лОВ,СО I...6
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,45 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость II2 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,08 тыс.руб.
Показатели по смете:
стоимость на:
Расчетную единицу 0,83 руб.
$Iм^2$ общей площади здания 0,83 руб.
$Iм^3$ объема здания 0,23 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
				Всего основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины на единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Сантехнические работы								
I.	20-705 20-I	Агрегат вентиляторный радиальный из углеродистой стали ВЦ4-70 №3,I5 с электродвигателем 4А63А4, шт	I	66,5 / 2,34	0,I3 / 0,04	67	2	- / -	3,96 / 0,05	4 / -

СФ 901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2.	Доп.I 20-I002 47-I	Установка виброизоляторов Д038, I0 шт	0,4	9,I4 / 2,I3	0,0I / -	4	I	- / -	3,4 / -	I / -
3.	8-48I-I9	Присоединение электродвигателя к сети, шт	I	I,38 / 0,94	0,04 / -	I	I	- / -	I / -	I / -
4.	20-402 7-I	Решетка воздухоприточная размером 200хI00мм (РРI), шт	25	2,66 / 0,84	0,05 / 0,02	67	2I	I / I	I,34 / 0,03	34 / I
5.	20-4 I-I	Воздуховод из тонколистовой стали толщ.0,6 мм диам.3I5мм, м2	7,9I	5,2I / 0,88	0,04 / 0,0I	4I	7	- / -	I,54 / 0,0I	I2 / -
		Итого по I разделу	-	-	-	I80	32	I / I	-	52 / I
		Пуск и регулировка 5%	-	-	-	2	2	-	-	-
		Итого по I разделу	-	-	-	I82	34	I / I	-	52 / I
		II. Строительные работы								
6.	I5-6I3 I64-7	Окраска воздуховодов масляной краской за 2 раза, I00м2	0,08	43,5 / 2I,4	0,03 / -	3	2	- / -	38,8 / -	3 / -
7.	I8-I4/ I968г. 24-46 с к	Воздуховоды асбестоцементные периметром до I000 мм, м2	65,I	0,523 / 0,437	0,0II / -	34	28	I / -	0,78 / -	5I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8.	06-04 п.802	Стоимость асбестоцементных коробов размером I50x200 мм, I00м 93xI,06	0,99	I47	-	I46	-	-	-	-
		Итого по II разделу	-	-	-	I83	30	I -	-	54 -
		Итого	-	-	-	365	64	2 I	-	I06 I
		Накладные расходы I3,3% по I разделу без п.3 НУЧП 63%	-	-	-	24	-	-	-	-
		Накладные расходы 80% на з/пл по п.3 НУЧП 32%	-	-	-	I	-	-	-	-
		Накладные расходы I6,5% по II разделу НУЧП	-	-	-	30	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость 0,092x55	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная з/пл 0,I8x55	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого	-	-	-	420	-	-	-	-
		Плановые накопления 8% НУЧП 44%	-	-	-	34	-	-	-	-
		Всего по смете, руб.	-	-	-	454	-	-	-	-

СПФ 201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		НУЧП, руб.								
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	II2
		Сметная зарплата, руб.	-	-	-	-	75	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил инженер Н.И.Михина
Проверил руков.группы Н.В.Парменова

СФ 901-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза для среднеевропеской части СССР, стены панельные

На приобретение и монтаж силового электрооборудования и электроосвещения

Основание: чертежи (спецификации) тп ЭО,СО
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 2,84 тыс.руб.
в том числе:
Оборудования 0,29 тыс.руб.
Монтажных работ 2,55 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 323чел.-ч
Сметная заработная плата 0,2Iтыс.руб.
Показатели по смете:
стоимость на
Расчетную единицу 5,27 руб.
Iм2 общей площади 5,27 руб.
Iм3 объема здания I,45 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ: всего основной зарплаты	Стоимость единицы, руб. монтажных работ: эксплуатации машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ: основной зарплаты	Общая стоимость, руб. монтажных работ: эксплуатации машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч: не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч: не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины всего	Общая масса оборудования, т брутто нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Оборудование и монтаж											
I.	СКЦЭ-84 2-I09	Пункт распределительный ПРII-I084-2IУ3, шт	I	I4I	I4,8 / 7,98	0,87 / 0,32	I4I	I5	8	I / -	I2,77 / 0,4I	I3 / -	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2.	8-9I-4	Щиток вводно-учетный ЯВУ-60 т	0,005	-	377 / 33,3	4,7 / I,4I	-	2	-	-	6I / I,82	-	-
3.	I5-03 05-00I 8-53-I	Трансформатор тока ТК-20 шт	I	2	I,52 / I,I3	0,06 / 0,02	2	2	I	-	2 / 0,03	2 / -	-
4.	I7-0I 08-033 8-6I3-2	Счетчик активной энергии САЧУ-И672 шт	I	I4	0,662 / 0,49	0,0I / -	I4	I	-	-	0,7 / -	I / -	-
5.	I7-04 5-0554 II-405-I	Электрический регулятор уровня ЭРСУ-3 шт	I	54	2,66 / 2,6I	-	54	3	3	-	4 / -	4 / -	-
6.	I5-04 д№3I 04-547 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМА I2I002 шт	I	I2,3	3,4 / I,49	0,08 / 0,0I	I2	3	I	-	2 / 0,0I	2 / -	-
7.	I5-04 д №3I 04-555 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМА I6II02 шт	I	25	3,4 / I,49	0,08 / 0,0I	25	3	I	-	2 / 0,0I	2 / -	-
8.	I5-04 I8-093 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2У3 шт	I	I,95	I,99 / I,09	0,05 / 0,0I	2	2	I	-	2 / 0,0I	2 / -	-
9.	I5-04 I8-I20 8-529-6	Пост управления ПКУ-I5 шт	I	8,5	2,43 / I,33	0,05 / 0,0I	9	2	I	-	2 / 0,0I	2 / -	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I0.	8-594-I	Монтаж светильников с лампами накаливания на кронштейне шт	5	-	2,78 0,576	0,584 0,I82	-	I4	3	3 I	I,03 0,23	5 I	-
II.	8-593-I	То же, на крюках шт	25	-	0,93 0,3I9	0,5I8 0,I62	-	23	8	I3 4	0,57 0,2I	I4 5	-
I2.	8-592-I	Патрон настенный шт	4	-	0,I54 0,III	-	-	I	-	-	0,2 -	I -	-
I3.	8-599-4	Монтаж светильников с люминисцентными лампами, подвесных шт	6	-	I,67 0,683	0,505 0,I6	-	I0	4	3 I	I,22 0,2I	7 I	-
I4.	8-599-I	То же, на штырях шт	79	-	I,27 0,539	0,349 0,III	-	I00	43	28 9	0,97 0,I4	77 II	-
I5.	8-402-I	Прокладка провода АПВ-660 скрыто I00м	5,25	-	I6,5 8,07	5,I5 I,63	-	87	42	27 9	I4 2,I	74 II	-
I6.	8-I46-I	Прокладка кабеля АВВГ сеч. 4х100мм2 по стене, скобами I00м	0,2	-	48 I8,2	I2,7 4,04	-	I0	4	3 I	3I 5,2I	6 I	-
I7.	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сеч. 4х2,5мм2 и сеч. 3х2,5 мм2 по стене, скобами I00м	0,45	-	60,8 23,4	22,8 8,4	-	27	II	I0 4	4I I0,84	I8 5	-
I8.	8-59I-3	Выключатель однополюсный в герм.исп. шт	48	-	0,498 0,384	0,0I -	-	24	I8	-	0,68 -	33 -	-

Сф 901-05

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I9.	8-59I-7	Розетка штепсельная	шт	25	-	0,208 0,I25	-	-	5	3	-	0,22 -	6 -	-
20.	8-522-5	Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом	шт	3	-	2,32 I,02	0,05 0,0I	-	7	3	-	3 -	9 -	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	259	34I	I55	88 29	-	278 35	-
		Запасные части 2%	"	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	264	-	-	-	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	"	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	269	-	-	-	-	-	-
		Транспорт 4%	"	-	-	-	-	II	-	-	-	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	280	-	-	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	283	-	-	-	-	-	-
		Комплектация 0,7%	"	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	285	-	-	-	-	-	-
		Расчет материальных ресурсов	"	-	-	-	-	-	I895	-	-	-	-	-
		Накладные расходы 87% от суммы I55 руб.	"	-	-	-	-	-	I35	-	-	-	-	-
		НУЧП												

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Нормативная трудоемкость 0,092x135	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
		Сметная зарплата 0,18x135	"	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	285	2371	179	88/29	-	325	-
		Плановые накопления 8% НУЧП	"	-	-	-	-	-	190	-	-	-	-	-
		Итого по смете	"	-	-	-	-	285	2561	208	-	-	325	-

Всего по смете, руб. - 2846
в т.ч.оборудование, руб. - 285
монтажных работ - 2561
нормативная трудоемкость, чел.-ч - 325
Сметная зарплата, руб. - 208

Главный инженер проекта В.П.Усталов
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил инженер О.Н.Лаврентьева
Проверил руков.группы Н.В.Парменова

сер 901-05

РАСЧЕТ

стоимости материальных ресурсов, не учтенных в расценках

№№ пп	Обоснование цены	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во един.	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	ССЦ-5-Ш п.I	Светильник с лампами накаливания НСП02-I00-Р5I-0I	шт	6	3,62	22
2.	-"- п.I39	То же, НПО-20хI00 Р00-0I	шт	24	I,57	38
3.	I5-07 7-020	Патрон настенный фарфоровый Ц-27 0,26хI,082	шт	4	0,28	I
4.	-"- I-I47	Светильник с люминисцентными лампами ПВЛМ-(2х40) I6,5хI,082	шт	6	I7,85	I07
5.	-"- 3-072	То же, ЛП002-П-0I 2х40вт I6,5хI,082	шт	77	I7,85	I374
6.	-"- 3-072 прим.	То же, ЛП002-П-0I 2х20вт I6,5хI,082	шт	2	I7,85	36
7.	ССЦ-5-Ш п.23I	Лампа люминисцентная Л6-40-I	шт	I76	0,72	I27
8.	-"- п.230	То же, Л6-20-I	шт	7	0,538	4
9.	-"- п.25I	Стартер для люминисцентных ламп 80с-220	шт	I83	0,I42	26
I0.	-"- п.258	Лампы накаливания Б 220-230-40вт	шт	5	0,097	-
II.	-"- п.265	То же, Б220-2 30-60вт	шт	9	0,099	I
I2.	-"- п.276	То же, Б220-230-I00вт	шт	I7	0,I08	2
I3.	ССЦ-5-П п.205	Провод АПВ-660 сеч.3х2,5мм2	км	0,025	56,8	I

сор901-05

I	2	3	4	5	6	7
I4.	ССЦ-5-Ш п.202	Провод АППВ-660 сеч.2х2,5мм2	км	0,5	39,2	20
I5.	ССЦ-5-I п.I255	Кабель АВВГ-660 сеч.4хIOмм2 420хI,2	км	0,02	504	I0
I6.	-"- п.I252	То же, сеч.4х2,5мм^2 222хI,2	км	0,03	266,4	8
I7.	-"- п.I252	То же, сеч.3х2,5мм^2	км	0,0I5	222	3
I8.	ССЦ-5-IУ п.28	Выключатель в герметическом исполнении 250в 6А инд.02.II.03	шт	6	I,85	II
I9.	-"-	То же, инд.02.I2-03	шт	25	I,85	46
20.	-"-	То же, инд.02.I2-I4	шт	I7	I,85	3I
2I.	-"- п.I60	Розетка штепсельная РШ-Ц-2-С-02-6/220	шт	25	0,38	I0
22.	24-05 I-370	Коробка для скрытой проводки УI9I 0,056хI,073	шт	I40	0,06	8
23.	-"- I-338	Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток УI96 0,06хI,073	шт	69	0,06	4
24.	ССЦ-5-IУ п.I64	Розетка 2^х полюсная с заземляющим контактом РШ-П-20-С--02-I0/220	шт	3	0,24	I
25.	-"- п.I63	Вилка двухполюсная РШ-П-2-02-I0/220	шт	3	0,24	I
26.	Об.доп. №8 75г. п.2725	Труба винипластовая диам. 32 мм	м	9	0,38I	3
		Итого	руб.	-	-	I895

Составил инженер Лаврентьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза для среднеевропеской части СССР, стены панельные

На приобретение и монтаж слаботочных устройств

Основание: чертежи (спецификации) тп
Составлена в ценах 1984 года

СС, СО

Сметная стоимость 3,42 тыс.руб.
в том числе:
Оборудования 2,7 тыс.руб.
Монтажных работ 0,72 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 452 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,32 тыс.руб.

Показатели по смете:
стоимость на
Расчетную единицу 6,35 руб.
Iм2 общей площади 6,35 руб.
Iм3 объема здания I,74 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих чел.-ч		Общая масса оборудования, т брутто нетто
				оборудования	монтажных работ		оборудования	монтажных работ			не занятых обслуживанием машин	обслуживающих машины	
					всего	основной зарплаты		всего	основной зарплаты	эксплуатации машин в т.ч. зарплаты	на всеединицу		
						эксплуатации машин в т.ч. зарплаты							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		I. Радиофикация											
I.	34-64I	Радиотрубостойка			I4						7,I2	7	
	I24-I	РС-I шт	I	-	4,34	-	-	I4	4	-	-	-	-

Сф901-05

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2.	29-02-20 I-249 I0-397-5	Абонентский трансформатор ТАПВ-25Т	шт	I	3,55	I,49 I,24	-	4	I	I	-	2 -	2 -	-
3.	I6-0I 2-002 I0-240-I	Приемно-передающая радиостанция 28РТ-50-2	шт	I	920	43 35,7	-	9I0	43	36	-	58 -	58 -	-
4.	I6-0I 2-2II I0-605-2	Усилитель ТУ-I00М	шт	I	I40	2,26 I,3I	-	I40	2	I	-	2 -	2 -	-
5.	I5-04 06-409 8-533-I	Переключатель УП53I-I225	шт	I	2,2	2,9I I,36	0,07 0,0I	2	3	I	-	2 0,0I	2 -	-
6.	I6-0I 2-3I9 I0-383-5	Микрофон МК-I3	шт	I	I40	0,78 0,76	-	I40	I	I	-	I -	I -	-
7.	Пр-т 084 3-0334 I0-397-7	Громкоговоритель 0I5ГД-Ш	шт	I4	6	2,73 2,34	-	84	38	33	-	4 -	56 -	-
8.	I0-38I-II	Радиорозетка РШР-I	шт	I4	-	0,36 0,33	-	-	5	5	-	I -	I4 -	-
9.	I0-38I-6	Коробка разветвительная УК-2МП	шт	3	-	2,42 2,22	-	-	7	7	-	3 -	9 -	-
I0.	I0-38I-6	Коробка ограничительная УК-2С	шт	I4	-	2,42 2,22	-	-	34	3I	-	3 -	42 -	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
II.	I0-382-6	Коробка на 2 микрофонных разъема шт	I	-	I,96 I,82	-	-	2	2	-	3 -	3 -	-
I2.	8-402-2	Прокладка провода ПТПЖ скрыто I00м	2,5	-	I2,7 7,55	3,7I I,I8	-	32	I9	9 3	I3 I,52	33 3	-
I3.	8-402-I	Прокладка провода открыто I00м	0,3	-	I6,5 8,07	5,I5 I,63	-	5	2	2 -	I4 2,I	4 I	-
I4.	I0-972-I8	Ввод воздушный через радиотрубостойку шт	I	-	3,I7 I,53	0,4I 0,I3	-	3	2	-	2 0,I7	2 -	-
I5.	8-409-I	Затягивание провода в трубу и трубостойку I00м	0,I7	-	4,88 2,36	2,33 0,7I	-	I	-	-	4 0,92	I -	-
I6.	8-406-I	Прокладка стальной трубы диам. 20 мм, скобами I00м	0,I7	-	54 23,2	23,I 9,73	-	9	4	4 2	43 I2,55	7 2	-
I7.	8-472-8	Заземление трубостойки I00м	0,4	-	5I,8 I4,9	I,6 0,I	-	2I	6	I -	26 0,I3	I0 -	-
		Итого по разд.I руб.	-	-	-	-	I280	22I	I55	I6 5	-	253 6	-
		II. Электрочасофикация											
I8.	I7-03 I-047 I0-84I-I	Часы электрические первичные П4М3-2БР-Р--24-0I2 шт	I	57	3,09 2,79	0,06 0,02	57	3	3	-	2 0,03	2 -	-

090901-05

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I9.	I0-84I-2	Часы вторичные	шт	2	-	3,I6 2,85	0,03 0,0I	-	6	6	-	2 0,0I	4 -	-
20.	I0-38I-6	Коробка разветвительная	шт	2	-	2,42 2,22	-	-	5	4	-	3 -	6 -	-
2I.	I6-02 05-0090 I0-II6-2	Выпрямительное устройство ВБ-24I6	шт	I	89	5,8 5,3	-	89	6	5	-	8 -	8 -	-
22.	8-402-2	Прокладка провода скрыто	I00м	0,I5	-	I2,7 7,55	3,7I I,I8	-	2	I	I -	I3 I,52	2 -	-
		Итого по разд.II	руб.	-	-	-	-	I46	23	I9	I -	-	22 -	-
		III. Телефонизация												
23.	I6-02 02-0005 I0-II6-I	Телефонная установка на I5 линий "Псков-2"	шт	I	730	I3,I I2,3	-	730	I3	I2	-	I9 -	I9 -	-
24.	62-03 д №I6 п.42 I0-I27-5	Аппарат телефонный ТА-72-М2	шт	I5	I4	0,37 0,3I	-	2I0	6	5	-	0,5 -	8 -	-
25.	I0-972-I0	Коробка распределительная КРТ	шт	2	-	4,0I I,62	0,55 0,I8	-	8	3	I -	3 0,23	6 -	-
26.	8-402-2	Прокладка провода ТРП открыто	I00м	0,8	-	I6,5 8,07	3,7I I,I8	-	I3	6	3 I	I3 I,52	I0 I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
27.	I0-54-4	Прокладка кабеля ТШП по стене, скобами I00м	0,I	-	30,7 / I5,I	4,9 / I,56	-	3	2	-	28 / 2,0I	3 / -	-
		Итого по разд. Ш	-	-	-	-	940	43	28	4 / I	-	46 / I	-
		IУ. Охранная сигнализация											
28.		Пульт приемно-охранной сигнализации	уточнить при привязке										
29.	I6-02 I5-4I4 I0-743-4	Датчик охранной сигнализации дверной ВК-2III шт	4	0,55	0,88 / 0,76	-	2	4	3	-	I / -	4 / -	-
30.	I6-02 05-0II4 I0-38I-7	Звонок электрический ЗВП-220 шт	I	8,7	0,52 / 0,48	-	9	I	-	-	I / -	I / -	-
3I.	I6-02 03-0065 I0-743-4	Датчик охранной сигнализации оконный ДМК шт	8	I,3	0,88 / 0,76	-	I0	7	6	-	I / -	8 / -	-
32.	I0-38I-6	Коробка универсальная шт	I4	-	2,42 / 2,22	-	-	34	3I	-	3 / -	42 / -	-
33.	I0-972-I0	Коробка распределительная шт	I	-	4,0I	0,55	-	4	2	I / -	3 / 0,23	3 / -	-
34.	8-402-I	Прокладка провода ТРП открыто I00м	0,5	-	I6,5 / 8,07	5,I5 / I,63	-	8	4	3 / I	I4 / 2,I	7 / I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
35.	I0-744-I	Блокировка стеклянных окон, дверей проводом монтажным I00м	0,2	-	40,3 / 34,5	-	-	8	7	-	55 / -	II / -	-
		Итого по разд. IУ руб.	-	-	-	-	2I	66	53	4 / I	-	76 / I	-
		У. Телевидение											
36.		Антенна телевизионная коллективного пользования	уточнить при привязке										
37.	I0-972-I0	Коробка разветвительная шт	2	-	4,0I / I,62	0,55 / 0,I8	-	8	3	I / -	3 / 0,23	6 / -	-
38.	I0-605-I	Коробка переходная шт	I	-	0,58 / 0,46	-	-	I	-	-	0,8 / -	I / -	-
39.	I6-0I 2-395 прим. I0-605-2	Усилитель телевизионный УТА-3 шт	I	58	2,26 / I,3I	-	58	2	I	-	2 / -	2 / -	-
40.	8-I49-I	Прокладка кабеля телевизионного в трубе I00м	0,I5	-	I0 / 6,24	0,27 / 0,I	-	2	I	-	II / 0,I3	2 / -	-
4I.	8-406-I	Прокладка стальной трубы диам. 20 мм по стене скобами I00м	0,I5	-	54 / 23,2	23,I / 9,73	-	8	3	3 / I	43 / I2,55	6 / 2	-
42.	8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали											

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		сеч. I00 мм^2	I00м	0,2	–	39,3 2I,2	2,2 0,4	–	8	4	–	39 0,52	8 –	–
43.		Заземлитель горизонтальный из полосовой стали сеч. I60 мм	I00м		уточнить при привязке									
44.		Заземлитель вертикальный из угловой стали			уточнить при привязке									
		Итого по разд. У	руб.	–	–	–	–	58	29	I2	4 I	–	25 2	–
		Итого по разд. I÷У	"	–	–	–	–	2445	382	267	29 8	–	422 I0	–
		Запасные части 2%	"	–	–	–	–	49	–	–	–	–	–	–
		Итого	"	–	–	–	–	2494	–	–	–	–	–	–
		Тара и упаковка 2%	"	–	–	–	–	50	–	–	–	–	–	–
		Итого	"	–	–	–	–	2544	–	–	–	–	–	–
		Транспорт 4%	"	–	–	–	–	I02	–	–	–	–	–	–
		Итого	"	–	–	–	–	2646	–	–	–	–	–	–
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"	–	–	–	–	32	–	–	–	–	–	–
		Итого	"	–	–	–	–	2678	–	–	–	–	–	–
		Комплектация 0,7%	"	–	–	–	–	I7	–	–	–	–	–	–
		Итого	"	–	–	–	–	2695	–	–	–	–	–	–
		Расчет материальных ресурсов	"	–	–	–	–	–	65	–	–	–	–	–
		Накладные расходы 84%												

090901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		от суммы I53 руб. по поз.2,3,4,6+II,20,30, 3I,32,38,39 руб.	-	-	-	-	-	I29	-	-	-	-	-
		Накладные расходы 80% от суммы 49 руб. по поз.I8,I9,2I,23,24,27, 29,3I,35 "	-	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-
		Накладные расходы I6,5% от суммы I4 руб. по поз.I "	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		Накладные расходы 87% от суммы 5I руб. по поз.5,I2,I3,I5,I6, I7,22,26,34,40,4I,42, 43,44	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-
		Накладные расходы 77% от суммы I0 руб. по поз.I4,25,33,37	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость 0,092x222 чел./ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
		Сметная зарплата 0,I8x222 руб.	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-
		Итого "	-	-	-	-	2695	669	307	29 52 8	-	452	-
		Плановые накопления 8% "	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-
		Итого "	-	-	-	-	2695	723	3I5	-	-	452	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Всего по смете, руб. - 3418
в т.ч.оборудование,руб. - 2695
монтажных работ, руб. - 723
нормативная трудоемкость, чел.-ч - 452
сметная зарплата, руб. - 315

Главный инженер проекта В.П.Усталов
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил инженер О.Н.Лаврентьева
Проверил руков.группы Н.В.Парменова

ОФ 901-05

РАСЧЕТ

стоимости материальных ресурсов, не учтенных в расценках

№№ пп	Обоснование цены	Наименование материальных ресурсов	Ед. изм.	К-во един.	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
1	2	3	4	5	6	7
		I. Радиофикация				
1.	ССЦ-5-У п.22	Радиорозетка РШR-1	шт	14	0,16	2
2.	-"- п.13	Коробка разветвительная УК-2МП	шт	3	0,14	-
3.	-"- п.12	Коробка ограничительная УК-2С	шт	14	0,16	2
4.	ССЦ-5-П п.495	Провод ПТПЖ сеч.2х1,2 мм	км	0,25	22,9	6
5.	15-09 7-044 прим.	Провод ПРДЭШ сеч.2х0,5 мм 117х1,116	км	0,03	131	4
		Итого по разд.I	руб.	-	-	14
		II. Электрочасофикация				
6.	17-03 1-053	Часы электрические вторичные В4СI-МШВ-24 1-300-323К 11х1,082	шт	2	11,9	24
7.	ССЦ-5-У п.13	Коробка УК-2П	шт	2	0,14	-
8.	ССЦ-5-П п.489	Провод ТРП сеч.2х0,5 мм^2	км	0,015	13	-
		Итого по разд.II	руб.	-	-	24
		III. Телефонизация				
9.	ССЦ-5-У п.16	Коробка распределительная КРТ-10х2	шт	2	1,5	3
10.	ССЦ-5-I п.2543	Кабель телефонный ТПП сеч.20х2х0,5 мм	км	0,01	330	3
11.	ССЦ-5-П п.489	Провод ТРП сеч.2х0,5 мм	км	0,08	13	1

сер 901-05

I	2	3	4	5	6	7
		Итого по разд. III	руб.			7
		IУ. Охранная сигнализация				
I2.	ССЦ-5-У п. I3	Коробка УК-2П	шт	I4	0,I4	2
I3.	-"- п. I6	Коробка распределительная КРТ	шт	I	I,5	2
I4.	ССЦ-5-II п. 489	Провод ТРП сеч. 2х0,5 мм	км	0,05	I3	I
I5.	I5-09 8-00I	Провод монтажный НВ-0,35 I3, IхI, II6	км	0,02	I4,62	-
		Итого по разд. IУ	руб.			5
		У. Телевидение				
I6.	ССЦ-5-У п. I6	Коробка разветвительная КРТ-6	шт	2	I,5	3
I7.	ССЦ-5-I п. 2768	Кабель телевизионный РК-75-4-I5	км	0,0I5	I50	2
I8.	ССЦ-I-III п. 2	Труба стальная диам. 20 мм	м	32	0,3	I0
		Итого по разд. У	руб.			I5
		Итого по разд. I+У	руб.			65

Составил инженер Лаврентьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса для среднеевропейской части СССР (стены панельные)

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: чертежи (спецификации) тп АШ ТХ; СОл I...4
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость I3,68 тыс.руб.
в том числе:
Оборудования I3,59 тыс.руб.
Монтажных работ 0,09 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 77 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,05 тыс.руб.

Показатели по смете:
стоимость на:
Расчетную единицу - 25,38 руб.
Iм2 общей площади здания 25,38 руб.
Iм3 объема здания 6,98 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Общая масса оборудования, т	
				оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ					
					всего	основной зарплаты	эксплуатации машин в т.ч. зарплаты		всего	основной зарплаты	эксплуатации машин в т.ч. зарплаты	не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины на всю единицу	брутто	нетто
I	2	3	4	5	6	7		8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	ССНЗ №2.I	Вешалка гардеробная консольная												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	стр.I9 п.73	тип 3-05-02-06, шт	6	I9,8	-	-	II9	-	-	-	-	-	-
2.	ССНЗ №5.I стр.25 №5I	Стол рабочий 2-х тумбовый I500x750x730,шт	24	70	-	-	I680	-	-	-	-	-	-
3.	ССНЗ №5.I стр.23 п.42	Стол рабочий однотумбовый I300x700x730,шт	3	47	-	-	I4I	-	-	-	-	-	-
4.	ССНЗ №5.I стр.30 п.77	Стеллаж для регистрового хранения документов, 700x400xI650, шт	I	52,5	-	-	53	-	-	-	-	-	-
5.	ССНЗ №5.I стр.46 п.II6	Шкаф для документов 900x400xI650,шт	3	92	-	-	276	-	-	-	-	-	-
6.	ССНЗ №5.I стр.I7 п.I8	Стол читательский, 900x600x730, шт	3	30	-	-	90	-	-	-	-	-	-
7.	ССНЗ №5.I стр.3I п.85	Тумба передвижная 700x400x680, шт	I8	20,5	-	-	369	-	-	-	-	-	-
8.	ССНЗ №2.I стр.7I п.I2	Кресло рабочее 550x500x760, шт	I3	33	-	-	429	-	-	-	-	-	-

090901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
9.	ССНЗ №2.I стр.I02 п.42	Приставка к столам рабочим для работы с пишущими машинами I050х400х680,шт	I	I8	-	-	I8	-	-	-	-	-	-
I0.	ССНЗ №2.I стр.52 п.42	Стул рабочий, 480х500х800, шт	30	7,5	-	-	225	-	-	-	-	-	-
II.	ССНЗ №5.I стр.46 п.II6	Шкаф-приставка для вертикального хранения документов 700х400х680, шт	I	92	-	-	92	-	-	-	-	-	-
I2.	ССНЗ №8.I стр.2I п.36	Цветочница 900х500х550 мм, шт	8	25	-	-	200	-	-	-	-	-	-
I3.	ССНЗ №2.I стр.74 п.50	Стул рабочий подъемно-поворотный, шт	20	I0	-	-	200	-	-	-	-	-	-
I4.	ССНЗ №2.I стр.7I п.8	Кровать 800х2000х420, шт	2	I07	-	-	2I4	-	-	-	-	-	-
I5.	ССНЗ №2.2 стр.89 п.72	Тумбочка прикроватная, шт	2	32	-	-	64	-	-	-	-	-	-
I6.	ССНЗ №2.2 стр.I9 п.4	Кресло секционное с откидным сидением 500х450х800, шт	64	29,5	-	-	I888	-	-	-	-	-	-

СФ901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I7.	ССНЗ №3.I стр.59 п.209 (прим.)	Шкаф вытяжной ШВ-3,3, шт	I	203	-	-	203	-	-	-	-	-	-
I8.	ССНЗ №5.2 стр.I2 п.22	Стол для совещаний I500x750x730, шт	2	40	-	-	80	-	-	-	-	-	-
I9.	ССНЗ №2.I стр.75 п.62	Трибуна, шт	I	58	-	-	58	-	-	-	-	-	-
20.	ССНЗ №2.I стр.53 п.46	Комбинированный шкаф,шт	I5	47	-	-	705	-	-	-	-	-	-
2I.	ССНЗ №2.I стр.II3 п.I25	Стол лабораторный пристенный I800x800xI800(СТБ-3),шт	I	64	-	-	64	-	-	-	-	-	-
22.	ССНЗ №3.I стр.59 п.I98	Стол титровальный I500x700x900, шт	I	60	-	-	60	-	-	-	-	-	-
23.	ССНЗ №5.I стр.58 п.I80	Сейф 550x650x480,шт	I	93	-	-	93	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
24.	ССНЗ №5.2 стр.46 п.94	Мойка лабораторная МВ I,3, шт	I	200	-	-	200	-	-	-	-	-	-
25.	ССНЗ №2.I стр.I2, п.5	Витрина горизонтальная секционная, шт	4	65	-	-	260	-	-	-	-	-	-
26.	ССНЗ №5.2 стр.37 п.52	Стол обеденный I200х700х800,шт	I	I9	-	-	I9	-	-	-	-	-	-
27.	24-06 п.06--002 28-923--Iм	Электрокипятильник КНЭ25, шт	I	65	2,85 2,77	0,02 0,0I	65	3	3	-	5 0,0I	5 -	-
28.	24-06 п.I5-0I8 8-6I5-3	Электросушитель для рук ЭР-4,шт	5	22,3	I,22 0,83	- -	II2	6	4	-	0,39 -	2 -	-
29.	ССНЗ №3.I стр.3I п.I60	Холодильник "Зил", шт	2	292,56	-	-	585	-	-	-	-	-	-
30.	ССНЗ №8.I стр.9 п.42	Стеллаж-секция универсального назначения I500х500хI750, шт	7	40,I2	-	-	28I	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3I.	I7-03 кн.Iч.I п.5-352 (прим.)	Весы аналитические АДВ-200, шт	I	98	-	-	98	-	-	-	-	-	-
32.	I7-03 кн.2ч.I п.5-357 (прим.)	Весы технические Т200, шт	I	67	-	-	67	-	-	-	-	-	-
33.	I7-05 п.06-0I2 (прим.)	Фотоэлектрокаллориметр ФЭК-И, шт	I	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-
34.	I5-I4 п.I0-007 (прим.) II-78I-2	Сушильный шкаф с терморегулятором СЭШ-3, шт	I	I65	I6,24 I5,9	0,02 0,0I	I65	I6	I6	- -	26 0,0I	26 -	-
35.	I7-03 п.I-II7 (прим.) II-780-I	Термостат МТ-I.2, шт	I	257	4,37 4,28	- -	257	4	4	- -	8 -	8 -	-
36.	Цена завода	Аппарат для встряхивания колб с жидкостью, шт	I	I30	-	-	I30	-	-	-	-	-	-
37.	МРТУ-42 I640-62	Дистилятор ДЭ-2, шт	I	23	-	-	23	-	-	-	-	-	-
38.	Цена завода	Бани водяные одногнездные, шт	2	I0	-	-	20	-	-	-	-	-	-
39.	Цена завода	Бани водяные на 6-I2 гнезд, шт	I	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
40.	092-0I	Плитки электрические "Мечта 5", шт	5	20	-	-	I00	-	-	-	-	-	-
4I.	I7-05 п.06-02I (прим.) 3I-69-3	Пламенный фотометр "Цейса" или ФПЛ-I, шт	I	970	20,67 / I7,9	I,64 / I,I	970	2I	I8	2 / I	29 / I,42	29 / I	-
42.	Цена завода	Бур почвенный БПР-2, шт	I	72	-	-	72	-	-	-	-	-	-
43.	Цена завода	Потенциометр лабораторный универсальный ЛПУ-0I, шт	I	200	-	-	200	-	-	-	-	-	-
44.	082А п.695	Штативы лабораторные с кольцами и держателями ШЛ, шт	4	I7,6	-	-	70	-	-	-	-	-	-
45.	I7-06-48 п.I-74I	Набор посуды и принадлежностей, шт	I	67	-	-	67	-	-	-	-	-	-
46.	I7-06-48 п.I-0I2	Набор ареометров, шт	I	20	-	-	20	-	-	-	-	-	-
47.	I7-04 п.I-0709	Термометр комнатный, шт	I	I,I	-	-	I	-	-	-	-	-	-
48.	I7-06-48 п.I-064 (прим.)	Термометры химические ТЛ2, шт	3	0,85	-	-	3	-	-	-	-	-	-
49.	I7-06-48 п.I-043	Песчаные часы (на 3,5-I0 минут), шт	3	0,47	-	-	I	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
50.	I7-05 доп.I2 п.07-024	Фотоувеличитель универсальный "Беларусь-2М", шт	I	720	-	-	720	-	-	-	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	-	I2332	50	45	2/I	-	70/I	-
		Запчасти 2%	-	-	-	-	247	-	-	-	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	-	I2579	-	-	-	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	-	-	-	-	252	-	-	-	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	-	I283I	-	-	-	-	-	-
		Транспорт 4%	-	-	-	-	5I3	-	-	-	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	-	I3344	-	-	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	-	-	-	-	I60	-	-	-	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	-	I3504	-	-	-	-	-	-
		Комплектация 0,7% на сумму I2579 руб.	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	-	I3592	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы на зарплату 80%, руб.	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-
		НУЧП 32%							(-)				
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч 0,092x36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб. 0,I8x36	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Итого, руб.	-	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-
		Плановые накопления 8%, руб.	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
		НУЧП 44%							(-)				
		Всего, руб.	-	-	-	-	I3592	93	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил инженер Н.И.Михина
Проверил руков.группы Н.В.Парменова

090901-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза для среднеевропейской части СССР, стены панельные
вариант - сборно-монолитное перекрытие над подвалом

Основание: чертежи тп А лI КЖ4, КЖ5
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 54,66 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 6243 чел.-ч
Сметная заработная плата 4,52 тыс.руб.
Показатели по смете: стоимость на:
Расчетную единицу 101,41 руб.
$1м^2$ общей площади здания 101,41 руб.
$1м^3$ объема здания 27,88 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	обслуживающих машины на единицу	обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0		II
I.	Локальная смета I-I	Общестроительные работы	-	-	-		42480	2730	I236 / 417	-		4892 / 548
		в т.ч. металлоконструкции	-	-	-		(227)	(7)	(I6) / 6	-		(II) / 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Исключить из раздела III "Подвал" поз. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 на сумму, руб.	-	-	-	II55	20	23 8	-	34 II
		Заменить следующим:								
I.	7-I77 II-I	Укладка плит покрытия длиной до 6м, площадью до I0м2, шт	I2	3,75 I,2	I,87 0,68	45	I4	22 8	2,04 0,88	24 II
2.	ССЦМ п. I-28	Бетон МI50 крупностью заполнителя 4-I0 мм, $м^3$ 0,067xI2	0,8	28,2	-	23	-	-	-	-
3.	ССЦМ п. 8-479	Стоимость многопустотных плит перекрытия длиной до 6м, шириной до 3м, приведенной толщиной до I4 см, $м^2$	7I,I9	9,63	-	686	-	-	-	-
4.	ССЦМ п. 8-422	Стоимость ребристых плит перекрытия длиной до 6м, шириной до 3м, приведенной толщиной более I2 см, $м^2$	I7,82	II,8	-	2I0	-	-	-	-
5.	6-I77 I6-5	Устройство ребристого монолитного перекрытия из бетона класса ВI5(М-200), $м^3$	II,2	23,2 7,92	I,28 0,38	260	89	I4 4	I3,9 0,49	I56 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	ССЦМ п.I-29	Бетон М200 крупностью заполнителя I0-20 мм, $м^3$ II,2xI,0I5	II,37	29,3	-	333	-	-	-	-
7.	ССЦч.II п.I0	Арматура AI, т	0,I23	338	-	42	-	-	-	-
8.	ССЦч.II п.I2	То же, AIII, т	I,70I	325	-	553	-	-	-	-
		Итого	-	-	-	2I52	I03	308 I2	-	I80 I6
		Итого по III разделу добавить, руб.	-	-	-	997	83	285 4	-	I46 5
		Исключить из раздела II "Фундаменты" поз, 40, 4I, 42, 43 на сумму, руб.	-	-	-	540	60	I2 4	-	I04 5
		Заменить следующим:								
I.	6-I68 I5-9	Устройство монолитного пояса в опалубке из бетона MI50 (BI2,5), $м^3$	I0,69	I3,7 4,9I	I,06 0,32	I46	52	II 3	8,54 0,4I	9I 4
2.	ССЦМ п.I-I6	Бетон MI50 крупностью заполнителя 20-40 мм, $м^3$ I0,69xI,0I5	I0,85	27,2	-	295	-	-	-	-
3.	ССЦч.II п.9	Арматура AIII, т	0,2I3	286	-	6I	-	-	-	-
4.	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, т	0,039	44I I24	I4 0,42	I7	5	I -	2I0 0,54	8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого, руб.	-	-	-	5I9	57	I2 3	-	99 4
		Итого по II разделу исключить, руб.	-	-	-	2I	3	- I	-	5 I
		Итого по смете, добавить, руб.	-	-	-	976	80	285 3	-	I4I 4
		Итого по смете, руб.	-	-	-	43456	28I0	I5II 420	-	5033 552
		в т.ч.металлоконструкции,руб.	-	-	-	(227)	(7)	(I6) 6	-	(II) 8
		Накладные расходы I6,5% на общестроительные работы, руб.	-	-	-	7I33	-	-	-	-
		НУЧП					(-)			
		Накладные расходы 8,6% на металлоконструкции,руб.	-	-	-	20	-	-	-	-
		НУЧП					(-)			
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч 0,092x7I53	-	-	-	-	-	-	-	658
		Сметная зарплата, руб. 0,I8x7I53	-	-	-	-	I288	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	50609	-	-	-	-

Арх 901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления 8%, руб.	-	-	-	4049	-	-	-	-
		НУЧП 44%					(-)			
		Всего по смете, руб.	-	-	-	54658	-	-	-	-
		НУЧП, руб.					(-)			
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	6243
		Сметная зарплата, руб.	-	-	-	-	4518	-	-	-

Начальник отдела И. В. Калабухов
Главный инженер проекта В. П. Усталов
Составил инженер Н. И. Михина
Проверил руков. группы Н. В. Парменова

790901-05

 C90901-05

Ведомость потребности
в производственных ресурсах к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза для средней европейской части СССР. Стены панельные

Ресурсы	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч	6083
Заработная плата, руб.	4406
Строительные машины, руб.	289,3
Бульдозеры до 79 квт, маш.-ч	2,23
Автогрейдеры до 79 квт, маш.-ч	0,57
Бульдозеры до 59 квт, маш.-ч	I9,78
Экскаваторы емкостью ковша 0,25 м^3, маш.-ч	5I,78
Экскаваторы емкостью ковша 0,65 м^3, маш.-ч	I,37
Трамбовки пневматические, маш.-ч	3,69
Краны гусеничные до I6 т, маш.-ч	59,79
Краны гусеничные до 25 т, маш.-ч	I5,6
Краны башенные до 5 т, маш.-ч	45,7I
Растворонасосы I м^3/ч, маш.-ч	6,52
Растворонасосы 3 м^3/ч, маш.-ч	2,03
Катки дорожные самоходные гладкие до 5т, маш.-ч	0,72
Машины поливочные, маш.-ч	0,27
Санитарно-технические	
Затраты труда, чел.-ч	742
Заработная плата, руб.	525
Строительные машины, руб.	I6,23
Силовое электрооборудование и электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч	323
Заработная плата, руб.	208
Строительные машины, руб.	59
Слаботочные устройства	
Затраты труда, чел.-ч	452
Заработная плата, руб.	3I5
Строительные машины, руб.	2I

I	2
Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.-ч	77
Заработная плата, руб.	52
Строительные машины, руб.	-

Главный инженер проекта		В.П.Усталов
Начальник отдела		И.В.Калабухов
Составил инженер		Н.И.Михина
Проверил руков.группы		Н В.Парменова

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

52/11
Заказ № 3919р Инв № 901-05 Тираж 30

Сдано в печать 5/5 1988 Цена 2-74

gost.e-ecolog.ru