ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

411-1-127.86

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС ЛЕСХОЗА

(ЛЕСХОЗЗАГА)

А Л Ь Б О М IУ

С М Е Т Ы

ЗДАНИЕ С ПОДВАЛОМ

ц 3-46

к.ф. ЦИТП инв. N 9323|4

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС ЛЕСХОЗА

(ЛЕСХОЗЗАГА)

411-1-127.86

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

ЗДАНИЕ С ПОДВАЛОМ

Стоимость:

общая	79,56 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	76, 5 тыс.руб.
I куб. м здания	24,33 руб.
I кв. м общей площади	90,87 руб.

Разработан
Киевским филиалом института
" Союзгипролесхоз"

Утвержден
Гослесхозом СССР
Протокол № I5 от
I0.09.I985 г.
Введен в действие
институтом
"Союзгипролесхоз"
Приказ № 57 от
26.09.I985 г.

К.ф.ЦИТП инв. N 9323/4

Главный инженер филиала Н.А.Задависвечка

Главный инженер проекта В.И.Заславский

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование	Страницы
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	4
2		Объектная смета	6
		Локальные сметы основного решения	
3	I-I	Общестроительные работы	9
4	I-2	Отопление	85
5	I-3	Узел управления	9I
6	I-4	Вентиляция	97
7	I-5	Водопровод холодной воды	I03
8	I-6	Водопровод горячей воды	I08
9	I-7	Канализация	II2
I0	I-8	Электроосвещение	II7
II	I-9	Телевидение	I25
I2	I-I0	Телефонизация	I29
I3	I-II	Радиофикация	I34
I4	I-I2	Заземление	I40
I5	I-I3	Охранная сигнализация	I43
I6	I-I4	Технологическое оборудование	I48
I7		Расчет № I стоимости транспортных расходов	I54

I	2	3	4
		Локальные сметы вариантов:	
I8	I-I-I	Общестроительные работы (Т=-20° С)	I56
I9	I-I-2	Общестроительные работы (Т=-40° С)	I63
20	I-2-I	Отопление (Т=-20° С)	I74
2I	I-2-2	Отопление (Т=-40° С)	I77
22		Ведомость потребности в производственных ресурсах	I79

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы типового проекта производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага) составлены в нормах и ценах 1984 года в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82.

Основными нормативными документами для составления смет являются:

Сборники ЕРЕР-84 (приложение к СНиП-IУ-5-82).

Сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и сборник сметных цен на перевозку грузов (приложение к СНиП IУ-4-82).

Сборники единых районных единичных расценок на строительные работы для строек Московской области в ценах 1984 года.

Сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области в ценах 1984 года.

Сборники расценок на монтаж оборудования (приложение к СНиП IУ-6-82).

Прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с I.0I. 1982 г.

В соответствии с заданием на проектирование сметы разработаны для районов с расчетными температурами наружного воздуха минус 20, 30 (основное решение) и 40° С.

Фундаменты под колонны - сборные железобетонные башмаки.
Фундаменты под кирпичные стены - ленточные бутобетонные.
Каркас здания - сборные железобетонные конструкции (колонны, диафрагмы жесткости, ригели).
Стены - из керамзитобетонных панелей и кирпичных вставок.
Перекрытие - сборные железобетонные панели.
Покрытие - совмещенное из сборных железобетонных панелей.
Перегородки - кирпичные и гипсоблочные.
Кровля - четырехслойный рулонный ковер по цементной стяжке, уложенной по плитному утеплителю.

Лестницы - сборные железобетонные марши и площадки (наружная лестница -металлическая).

Полы - из линолеума, керамических плиток, мозаичные и бетонные.

Окна - блоки с раздельными переплетами.

Двери - блочные щитовые.

Внутренняя отделка - штукатурка кирпичных стен, известковая, клеевая, масляная окраска и облицовка глазурованной плиткой.

Инженерное оборудование здания:

Отопление, вентиляция, холодное и горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение. Слаботочные устройства: радиофикация, телефонизация, телевидение, охранная сигнализация.

Объектная смета составлена для основного решения в ценах базисного района (прямые затраты) и в базисных ценах на местные строительные материалы и конструкции (Московская область).

За расчетную единицу принят I кв. м общей площади здания.

Накладные расходы приняты:

а) в процентах к сметным прямым нормам:

- для общестроительных работ - I6,5 %,
- для внутренних санитарно-технических работ - I3,3% ,
- для монтажа металлоконструкций -8,6 % ;

б) в процентах к основной заработной плате рабочих:

- для монтажа оборудования - 80 % ,
- для электромонтажных работ - 87 % .

Плановые накопления - 8 %.

Начисления на оборудование приняты:

I. Тара и упаковка - I %.

2. Транспортные расходы на доставку оборудования - с учетом перевозки по безрельсовым дорогам на I5 км, по железной дороге - на 500 км, что отражено в расчете № I. транспортных расходов на оборудование.

3. Заготовительно-складские расходы - I,2 %.

Ведущий инженер Е.И.Басова

Т.П.
411-1-127.86 Ал.IУ

9323/4

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

Сметная стоимость 79,55 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 90,87 руб.
2. 1м2 общей площади здания 90,87 руб.
3. 1м3 объема здания 24,33 руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплате	Нормативной условно-чистой продукции	Наименование единиц измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	67,70	-	-	-	67,70				м2 общей площади	84I,9	80,4I
2	I-2	Отопление	2,I7	-	-	-	2,I7				-"-	84I,9	2,58

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	B	I4
3	I-3	Узел управления	0,65	-	-	-	0,65				м2 общей площади	84I,9	0,77
4	I-4	Вентиляция	0,6I	-	-	-	0,6I				-"-	84I,9	0,72
5	I-5	Водопровод холодной воды	0,34	-	-	-	0,34				-"-	84I,9	0,40
6	I-6	Водопровод горячей воды	0,06	-	-	-	0,06				-"-	84I,9	0,07
7	I-7	Канализация	0,55	-	-	-	0,55				-"-	84I,9	0,65
8	I-8	Электроосвещение	-	3,5I	-	-	3,5I				-"-	84I,9	4,I7
9	I-9	Телевидение	-	0,I4	-	-	0,I4				-"-	84I,9	0,I7
I0	I-I0	Телефонизация	-	0,09	0,09	-	0,I8				-"-	84I,9	0,II
II	I-II	Радиофикация	0,02	0,23	0,08	-	0,33				-"-	84I,9	0,30
I2	I-I2	Заземление	0,02	0,03	-	-	0,05				-"-	84I,9	0,06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I3	I-I3	Охранная сигнализация	-	0,36	0,I3	-	0,49				м2 общей площади	84I,9	0,43
I4	I-I4	Технологическое оборудование	-	0,02	2,76	-	2,78				-"-	84I,9	0,02
		В С Е Г О :	72,I2	4,38	3,06	-	79,56				м2 общей площади	84I,9	90,87

Директор	А.Н.Бобко
Главный инженер проекта	В.И.Заславский
Начальник отдела	П.А.Пилипенко
Составила ведущий инженер	Ж.И.Голуб
Проверила ведущий инженер	Е.И.Басова

Т.П.
411-1-127.86АЛ.IУ

9323/4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На общестроительные работы

Основание: чертежи № АР I-I6 ; КЖ I-32
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 67,70 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 80,4I руб.
2. Iм2 общей площади здания 80,4I руб.
3. Iм3 объема здания 2I,53 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок; шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

I. Земляные работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-II29 I-II6-2	Планировка площадки механизированным способом	I00м2 спланированной поверхности	7,48	0,35			3			
2	I-230 I-29-I I-237 I-29-8 техн.ч. поз.I,II табл.3 поз.5	Срезка растительного слоя грунта I группы бульдозером мощностью до 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 50 м Цена: (33,80+27,70х4)=	I000 м3 грунта	0,06I	I44,6			9			
3	I-I83 I-23-4 техн.ч. поз.I,II табл.3 поз.4	Погрузка растительного слоя грунта I группы на автомобили - самосвалы экскаватором с ковшом емкостью 0,25 м3 Цена: I36+I26,39х0,2=	I000 м3 грунта	0,06I	I6I,28			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	СЦП ч.I стр.270	Отвозка растительного слоя грунта автомобилями-самосвалами на I км	т	73,2	0,23			I7			
5	I-I94 I-25-I техн.ч. поз.I,II табл.3 поз.5	Работа на отвале в грунте I группы Цена: I0,70+9,26x0,I=	I000 м3 грунта	0,06I	II,63			I			
6	I-65 I-I2-5 техн.ч. поз.I,II табл.3 поз.4	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал Цена: I43+I37,58x0,2=	I000 м3 грунта	0,065	I70,52			II			
7	I-I84 I-23-5 техн.ч. поз.I,II табл.3 поз.4	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы Цена: I69+I57,Ix0,2=	I000 м3 грунта	0,530	200,42			I06			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-I95 I-25-2 техн.ч. поз.I,II табл.3 поз.5	Работа на отвале в грунте II группы Цена: I3,20+II,34x0,I=	I000 м3 грунта	0,530	I4,33			8			
9	СРП ч.I стр.270	Отвозка грунта II группы автомобилями-самосвалами на I км 530 x I,8	т	954	0,23			2I9			
I0	I-960 I-80-2 техн.ч. поз.3.67	Доработка вручную в грунте II группы Цена: 74,5xI,2=	I00м3 грунта	0,20	89,4			I8			
II	I-23I I-29-2 I-238 I-29-9 техн.ч. поз.I,II табл.3 поз.5 поз.3.48	Перемещение разработанного грунта II группы во временный отвал на 30м бульдозером мощностью до 59 кВт (80 л.с.) Цена: (40,8+32,3x2)xI,Ix x 0,85=	I000 м3 грунта	0,065	98,55			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	I-257 I-3I-2 I-268 I-3I-I3 техн.ч. поз.I.II табл.3 поз.5	Обратная засыпка грунта П группы бульдозером мощностью до 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 30м Цена: (I8,9+I0,80x2)xI,I=	I000 м3 грунта	0,065	44,55			3			
I3	I-II84 I-II8-I0	Уплотнение грунта П группы пневматическими трамбовками	I000 м3 грунта	I,30	9,69			I3			
I4	I-968 I-8I-2	Обратная засыпка грунтом П группы вручную	I00м3 грунта	0,20	46,0			9			
		Итого по разделу I	руб.					433			
		П. Фундаменты и стены подвала									
I	8-30 8-5-I	Кладка стен ниже отметки 0.00 из кирпича керамического	м3 кладки	42,55	34,20			I455			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	6-I 6-I-I	Бетонная подготовка под фундаменты ФI, Ф2, ФМ-I, ФМ-2 из бетона М-50	м3	9	27,70			249			
3	7-I7 7-I-I7 техн.ч. п.I.7	Прослойка из раствора под подошвы фундаментов ФI и Ф2	I00м2	0,75	49			37			
4	II-II II-I-II	Бетонное уширение (подготовка) под перегородки из бетона М-I00	м3 подстилающего слоя	9,98	29,30			292			
5	6-86 6-9-I0 СРЦ ч.П поз.I	Армирование бетонной подготовки перегородок	т	0,I34	I5,30			2			
		Арматура А-I	т	0,I34	270			36			
		Фундаменты монолитные ФМ-I и ФМ-2:									
6	6-5 6-I-5	а) Фундаменты железобетонные под колонны из бетона марки-200 объемом до 3 м3	м3	I4,74	38,90			573			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	6-20 6-I-20	б) Фундаменты ленточные бетонные под диафрагмы жесткости из бетона марки 200 Цена: 3I,70+I,02(27,4--25,80)=	м3	6,I6	33,33			205			
8	СРЦ ч.П поз.I	в) Арматура А-I	т	0,0I	270			3			
9	СРЦ ч.П поз.2	г) Арматура А-П	т	0,29	278			8I			
I0	СРЦ ч.П поз.3	д) Арматура А-Ш	т	0,04	270			II			
II	7-7 7-I-7	Укладка сборных железобетонных фундаментов под колонны при глубине котлована до 4м и массе конструкций более 3,5т	шт	I2	7,59			9I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	ССЦ поз.9-I24 техн.ч. табл.3-3	Стоимость сборных железобетонных фундаментов стаканного типа под колонны марки 300 IФ2I,9-I- I0 шт. Цена: 52,50+0,82х2=	м3	22	54,I4			II9I			
I3	ССЦ поз.9-I24	Стоимость сборных железобетонных фундаментов стаканного типа под колонны марки 200 IФI8.9-I-2 шт.	м3	3,4	52,50			I79			
I4	ССЦ табл.3-I поз.I	Арматура А-I	т	0,I56	229			36			
I5	ССЦ табл.3-I поз.3	Арматура А-III	т	0,625	250			I56			
I6	6-2I / 6-I-20	Фундаменты ленточные бутобетонные (бетон марки I00)	м3	29,92	29,60			886			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	8-27 8-4-7	Боковая гидроизоляция кирпичных стен со стороны грунта битумом за 2 раза	I00м2 изолируемой поверхности	0,08	90			7			
I8	8-I3 8-4-I	Горизонтальная гидроизоляция кирпичных стен и перегородок цементным раствором	I00м2 изолируемой поверхности	0,45	86,50			38			
I9	6-9I 6-II-2	Стены подвала бутобетонные (бетон марки I00)	м3	67,9I	29,60			20I0			
20	7-445 7-38-I0-I.8 ССЦ п.2-4	Установка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 т Цена: 0,23+0,0025х24,4=	шт	60	0,29I			I8			
2I	ССЦ поз.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек марки 200 объемом до 0,5 м3	м3	I,60	64,40			I03			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	ССЦ табл.3-I поз.6	Арматура В-I	т	0,032	32I			I0			
		Итого по разделу П	руб.					7669			
		III. Перекрытие подвала (на отметке 0.00)									
I	7-460 7-39-5--I.8 ССЦ поз.2-4	Установка сборных железобетонных панелей перекрытия площадью до 5 м2 с опиранием на 2 стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	8	3,I5			25			
		Цена: 2,09+0,0434х24,4=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	7-463 7-39-6- -I.8 ССЦ поз.2-4	Установка сборных железобетонных панелей перекрытия площадью до I0 м2 с опиранием на 2 стороны при наи - большей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	28	3,25			9I			
		Цена: 3,09+0,00667х24,4=									
3	ССЦ поз. II-I58 Примечание поз.26,27 Приложение № I	Стоимость сборных железобетонных многопустотных панелей перекрытия длиной 5,65 м, шириной до I,5м,объемной массой 2500кг/м3, приведенной толщиной I2см при нормативной нагрузке (включая собственный вес) 730кгс/м2	м2	I07,52	8,73			939			
		Цена: 7,8I+0,2+0,72=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	ССЦ поз.II-I58 Примечание поз.26,27 Приложение № I	Стоимость сборных железобетонных многопустотных панелей перекрытия длиной 5,65м, шириной до I,5м, объёмной массой 2500 кг/м3, приведенной толщиной I3см при нормативной нагрузке(включая собственный вес) 730 кгс/м2	м2	I00,8	8,93			900			
		ПК56.I5-6АтIУст-2 -2шт. ПК56.I5-6АтIУст- I0шт.									
		Цена:									
		7,8I+0,2х2+0,72=									
5	ССЦ поз.II-I58 Примечание поз.26,27 Приложение № I	Стоимость сборных железобетонных многопустотных панелей перекрытия длиной 2,60м, шириной до I,5м, объемной массой 2500кг/м3, приведенной толщиной I3см при нормативной нагрузке(включая собственный вес) 760кгс/м2	м2	24,96	7,3			I82			
		ПК26.I2-6АтIУст-I-2шт. ПК26.I2-6АтIУст- 6шт.									
		Цена: 7,8I-0,II+0,2х2=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	6-I79 6-I6-7	Монолитные железобетонные участки перекрытия марки 200 площадью до 5 м2 при приведенной толщине до I00 мм, УМ-I0	м3	0,3	58,60			I8			
7	6-I82 6-I6-I0	Монолитные железобетонные участки перекрытий марки 200 площадью более 5 м2 при приведенной толщине до I00 мм, УМ-9, УМ- II , УМ-I2	м3	I,95	53,80			I05			
8	6-85 6-9-7 ССЦ табл.3-I поз.I8	Установка закладных деталей весом более 20 кг с металлизацией Цена: 329+I78=	т	0,974	507			494			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	6-83 6-9-7 ССЦ табл.3-1 поз.I8	Установка закладных деталей весом до 4 кг с металлизацией Цена: 355+I78=	т	0,0I6	533			9			
I0	СРЦ ч.II поз.I0	Арматура А-I	т	0,I60	338			54			
II	7-29I 7-I7-7 ССЦ табл.3-I поз.I8	Установка соединительных изделий с металлизацией Цена: 342+I78=	т	0,04I	520			2I			
I2	7-463 7-39-6- -I.8 ССЦ поз.2-4	Установка сборных железобетонных панелей перекрытия площадью до I0 м2 Цена: 3,09+0,0667х24,4=	шт	2	4,7I			9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	ССЦ пов.II-I58 Примечание пов.26,27 Приложение № I	Стоимость сборных железобетонных многопустотных панелей перекрытия длиной 4,78 м, шириной до I,5м, объемной массой 2500кг/м3, приведенной толщиной I3см при нормативной нагрузке (включая собственный вес) 660 кгс/м2	м2	I4,40	8,59			I24			
		ПК48.I5-4АIУт-2 шт.									
		Цена:									
		7,8I+0,2х2+0,38=									
I4	7-I99 7-I2-I ССЦ пов.2-4	Укладка плит перекрытия каналов	шт	2	0,52			I			
		Цена:									
		0,48+0,00I8х24,4=									
I5	ССЦ пов.8-503	Стоимость плит перекрытия из бетона марки 300									
		ПТ4д-3б- 2 шт.	м3	0,24	60,8			I5			
I6	ССЦ табл.3-I	Арматура А-Ш	т	0,0I3	250			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	ССЦ табл.3-I	Арматура Вр-I	т	0,005	32I			2			
I8	7-287 7-I7-3 ССЦ табл.3-I поз.I8	Установка монтажного элемента МН--I2 с металлизацией Цена: 293+I78=	т	0,I30	47I			6I			
I9	6-I69 6-I5-I0	Укладка монолитного бетонного пояса без опалубки из бетона марки 200	м3	0,06	33,90			2			
20	6-85 6-9-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	т	0,I23	329			40			
2I	6-86 6-9-I0	Укладка конструктивной арматуры Вр-I в узлах замоноличивания полок ригелей	т	0,0I7	I5,30			I			
22	СРЦ ч.II поз.43	Арматура Вр-I	т	0,047	392			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	I5-299 I5-60-2	Штукатурка по сетке улучшенная	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	0,33	396			I3I			
24	6-I68 6-I5-9	Пояса замоноличивания из бетона марки 200 в опалубке	м3	7,6I	42,40			323			
		Итого по разделу III	руб.					3557			
		IУ. Полы подвала									
I	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2 уплотнения	2,82	43,30			I22			
2	II-II II-I-I	Подстилающий слой из бетона марки I0С толщиной 80мм	Iм3 подстилающего слоя	22,6	29,3			662			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	II-67 II-II-I II-68 II-II-2	Покрытия монолитные из бетона марки 200 толщиной 20мм Цена: I23-I5,80x2=	I00м2 покрытия	2,82	9I,4			258			
		Итого по разделу IУ	руб.					I042			
		У. Перегородки подвала									
I •	8-45 8-5-9	Перегородки неармированные из кирпича керамического толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	I00м2 перегородок за вычетом проемов	I,06	472			500			
		Итого по разделу У	руб.					500			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УI. Проемы подвала									
		а) Оконные									
I	I0-74 I0-I3-3	Установка оконных блоков с раздельными и раздельно-спаренными переплетами площадью проема до 2 м2 в каменных стенах	Iм2	I3,I3	4,47			60			
2	СРЦ ч.П поз.24	Стоимость оконных блоков двухстворных ОР9-I2	м2	I3,I3	24,60			327			
3	СРЦ ч.I поз.4I0	Стоимость оконных приборов для двухстворных окон с двойными раздельными переплетами	комплект	I3	I,64			2I			
4	I5-703 I5-20I-I-34	Остекление оконных двойных переплетов 3 мм стеклом	I00м2 площади проемов	0,I3I	243			32			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) Дверные									
5	I0-I05 I0-20-I I0-I40 I0-26-I	Установка дверных блоков площадью проема до 3,0 м2 в каменных наружных стенах Цена: I,45+I,34=	Iм2 проема	I,9I	2,79			5			
6	I0-I07 I0-20-3	Установка дверных блоков площадью проема до 3,0 м2 в перегородках	Iм2 проема	II,97	2			24			
7	СРЦ ч.П поз.229	Стоимость дверного блока ДН2I-9ЛП	м2	I,9I	I7,80			34			
8	СРЦ ч.П п.264	Стоимость дверных блоков ДС19-9ГТ--5шт., ДС19-9ЛГТ--2шт.	м2	II,97	I5,40			I84			
9	I5-733 I5-20I-6	Остекление дверных полотен 4-мм стеклом	I00м2 площади остекления	0,003	267			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	СРЦ ч.I поз.446	Стоимость приборов для однопольных дверей, входных в здание	комплект	I	6,73			7			
II	СРЦ ч.I поз.448	Стоимость приборов для однопольных дверей, входных в комнату	комплект	7	2,97			2I			
		Итого по разделу УI	руб.					7I6			
		УI. Отделочные работы подвала									
I	I5-509 I5-I53-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	7,38	3,I3			23			
2	I5-277 I5-56-I	Штукатурка оконных и дверных плоских откосов в кирпичных стенах	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	0,3I	2I5			67			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу УП	руб.					90			
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ									
		УШ. К а р к а с									
I	7-405 7-37-2	Установка сборных железобетонных колонн в стаканы фундаментов при массе колонн до 3т	шт	I7	II,80			20I			
2	ССЦ поз.9-5I техн.ч. табл.3.3	Стоимость сборных железобетонных прямоугольных сплошных колонн объемом от 0,2 до I,0 м3 длиной до I2м марки 500 с консолями в 2 стороны	м3	2,55	9I,I8			233			
		3КД3.33(20)-I-4а- 2шт. 3КД3.33(20)-I-4б- Iшт.									
		Цена:									
		87,I0+I,63x3+0,82=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	ССЦ поз.9-39	Стоимость сборных железобетонных прямоугольных сплошных колонн объемом от 0,2 до Iм3 длиной до I2м марки 300 с консолями в одну сторону	м3	9,96	98,60			982			
		3К03.33(20)-2.2а- 2шт. 3К03.33(20)-2.2б- 2шт. 3К03.33(20)-2.2в- 3шт. 3К03.33(20)-2.2г- Iшт. 3К03.33(20)-2.2д- Iшт. 3К03.33(20)-2.2е- Iшт. 3К03.33(20)-2.2ж- Iшт. 3К03.33(20)-2.2и- Iшт.									
4	ССЦ поз.9-5	Стоимость сборных железобетонных прямоугольных сплошных колонн объемом от 0,2 до I,0 м3 длиной до I2 м, марки 300 без консолей	м3	I,34	80,60			I08			
		3К3.33(20)-2а- 2шт.									
		Стоимость арматуры:									
5	ССЦ табл.3-I поз.I	А-I	т	0,I2I	229			28			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	ССЦ табл.3-I поз.3	А-Ш	т	I,0I3	250			253			
7	ССЦ табл.3-I поз.I3,I8	Закладные детали с металлизацией Цена: 4I3+I78=	т	I,358	59I			803			
8	7-587 7-44-6- -I.8	Установка диа - фрагм жесткости высотой до 3,6 м и площадью до I5м2 на отметке 0,000 при наибольшей мас-се монтажных эле - ментов до 8т и вы-соте здания до 40м	шт	2	33,I			66			
9	7-588 7-44-6- -I.8 техн.часть поз.I.33	Устеновка диафрагм жесткости высотой до 3,6 м и площадью до I5 м2 на отмет-ке 0.000 при наи-большей массе мон-тажных элементов более 8т и высоте здания до 40м	шт	I	34,2			34			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	ССЦ пов.II-I4I	Стоимость диафрагмы жесткости из бетона марки 300 длиной более 3 м 2Д56.20 - 2 шт. 1Д56.20 - 1шт.	м3	6,44	72,60			467			
II	ССЦ табл.3-I пов.I	Стоимость арматуры: А-I	т	0,023	229			5			
I2	ССЦ табл.3-I пов.3	А-III	т	0,283	250			7I			
I3	ССЦ табл.3-I пов.6	Вр- I	т	0,075	32I			24			
I4	ССЦ табл.3-I пов.I3,I8	Закладные детали с металлизацией	т	0,I00	59I			59			
		Цена: 4I3+I78=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	7-430 7-38-5- -I.8	Укладка ригелей массой до I т на отметках 3.300 и 6.270 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте здания до 30 м	шт	6	2,6I			I6			
		Цена: 2,55+0,0025х24,40=									
I6	7-436 7-38-7- -I.8 ССЦ поз.2-4	Укладка ригелей массой до 3т на отметках 3.300 и 6.270 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте здания до 30м	шт	I8	I2,86			23I			
		Цена: I2,80+0,0025х24,40=									
I7	ССЦ поз.9-285	Стоимость ригелей из бетона марки 300 массой до 5 т прямоугольные длиной более 2,5м до 4м,объемом до Iм3 Р3.27-I шт	м3	0,I5	68,50			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	ССЦ поз.9-299	Стоимость ригелей из бетона марки 300 массой до 5т длиной до 6м с полками объемом до I,5 м3	м3	8,02	69,60			558			
		РДП4.57-40АтУ- 6шт. РОП4.27-40 - Iшт. РДП4.27-40 - 4шт.									
I9	ССЦ поз.9-299 техн.часть табл.3.3	Стоимость ригелей с полками из бетона марки 400 массой до 5т, длиной до 6м , объемом до I,5м3	м3	I0,26	72,86			739			
		РДП4.57-60АтУ- 2шт. РОП4.57-30 - 4шт. РДП4.57-30 - Iшт. РДП4.57-30а - Iшт. РОП4.57-20 - 4шт.									
		Цена:									
		69,60+2хI,63=									
20	ССЦ табл.3-I поз.I	Арматура А-I	т	0,236	229			54			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	ССЦ табл.3-I поз.3	Арматура А-Ш	т	0,753	250			I88			
22	ССЦ табл.3-I поз.2	Арматура Ат-У	т	0,288	239			69			
23	ССЦ табл.3-I поз.6	Арматура Вр-I	т	0,222	32I			7I			
24	ССЦ табл.3-I поз.I3,I8	Закладные детали с металлизацией Цена: 413+I78=	т	0,374	59I			22I			
25	7-597 7-44-9--I.8	Установка диафрагм жесткости высотой до 4,8 м и площадью до 20м2 на отметке 2,700 при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт	5	42,5			2I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	7-598 7-44-9- -I.8 техн.часть поз.I.33	Установка диа - фрагм жесткости высотой до 3,6 м и площадью до I5м2 на отметке 2.700 при наибольшей массе монтажных эле - ментов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	I	44,4			45			
27	ССЦ поз.II-I4I	Стоимость диафрагм жесткости из бетона марки 300 длиной более 3м 2Д56.33- I шт. 2ДПК56.33- 3шт. IДПК56.33- 2шт.	м3	I6,96	72,60			I23I			
28	ССЦ табл.3-I поз.I	Стоимость арматуры: A-I	т	0,020	229			5			
29	ССЦ табл.3-I поз.3	A-III	т	0,858	250			2I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30	ССЦ табл.3-I поз.6	Вр-I	т	0,I74	32I			56			
3I	ССЦ табл.3-I поз.I3,I8	Закладные детали с металлизацией Цена: 4I3+I78=	т	0,494	59I			292			
32	7-433 7-38-6--I.8 ССЦ п.2-4	Укладка ригелей массой до 2 т на отметке 0.000 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте здания до 30м Цена: 3,88+0,0025х24,40=	шт	2	3,94			8			
33	7-436 7-38-7--I.8 ССЦ поз.2-4	Укладка ригелей массой до 3т на отметке 0,000 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте здания до 30м Цена: I2,80+0,0025х24,40=	шт	9	I2,86			II6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34	ССЦ поз.9-299	Стоимость ригелей из бетона марки 300 массой до 5т, длиной до 6м с полками объемом до I,5 м3 РОП4.27-40т -Iшт РДП4.57-40АтУ-3шт. РЛП4.27-40 -Iшт.	м3	3,85	69,60			268			
35	ССЦ поз.9-299 техн.часть табл.3-3	Стоимость ригелей с полками из бетона марки 400 массой до 5т, длиной до 6м, объемом до I,5 м3 РДП4.57-60АтУ- 2шт. РОП4.57-30 - 4шт. Цена: 69,60+0,82+I,63=	м3	5,40	72,05			389			
36	ССЦ табл.3-I поз.I	Арматура А-I	т	0,I06	229			24			
37	ССЦ табл.3-I поз.3	Арматура А-Ш	т	0,527	250			I32			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
38	ССЦ табл.3-I поз.2	Арматура Ат У	т	0,I86	239			44			
39	ССЦ табл.3-I поз.6	Арматура Вр-I	т	0,I24	32I			40			
40	ССЦ табл.3-I поз.I3,I8	Закладные детали с металлизацией Цена: 4I3+I78=	т	0,2I0	59I			I24			
4I	7-285 7-I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,435	362			I57			
		Итого по разделу УШ	руб.					8848			
		IX. С т е н ы									
I	7-270 7-I5-2- -I.8 ССЦ	Установка рядовых панелей наружных стен длиной до 6м площадью более I0.2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте здания до 30м Цена: I7,I0+0,0I52x2I,90=	шт	6	I7,43			I05			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IC	II	I2
2	7-267 7-I5-I--I.8 ССЦ поз.2-2	Установка рядовых панелей наружных стен длиной до 6м площадью до I0 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте здания до 30м	шт	32	I4,83			475			
		Цена: I4,5+0,0I52x2I,90=									
3	7-273 7-I5-3--I.8	Установка простеночных панелей наружных стен площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте здания до 30м	шт	36	3,3I			II9			
4	7-265 7-I4-I0 ССЦ поз.2-4	Установка угловых блоков в зданиях высотой до 25м	шт	20	6,59			I32			
		Цена: 6,53+0,0023x24,40=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость плоских стеновых панелей из керамзитобетона марки 50(с фактурным слоем с двух сторон) длиной от 3 до I2м, толщиной 30см с расходом стали:									
5	ССЦ поз.8-35I	- до 7 кг/м2 м2 ПС60.I8.3.0-2л-I -6шт. ПС60.I5.3.0-3л-9 -8шт. ПС60.I5.3.0-3л-I -3шт.		I63,8	I7,90			2932			
6	ССЦ поз.8-352	- до I0 кг/м2 м2 ПС60.9.3.0-6л-I - 3шт. ПС60.9.3.0-6л-6 - 7шт. ПС60.6.3.0-6л-3 - 3шт. ПС60.6.3.0-6л-I5- 8шт.		93,6	I9,20			I797			
		Стоимость стеновых панелей плоских из керамзитобетона марки 50(с фактурным слоем с двух сторон) длиной до 3м, толщиной 30 см с расходом стали:									

№	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	ССЦ поз.8-33I	- до 7 кг/м2 2ПСI2.I8.3.0-л-I -I0шт. 2ПСI2.I8.3.0-л-4 -I5шт. 2ПС 6.I8.3.0-л-2 - 6шт. 2ПС 6.I8.3.0-л-3 - 5шт.	м2	65,88	I7,30			II40			
8	ССЦ поз.8-399 техн.часть табл.3.3_	Стоимость сблоков для углов зданий из керамзитобетона марки I00,длиной до 3м, объемом до 0,5м3 3ПС46.I80.30-л-I -8шт. 3ПС46.I50.30-л-I -4шт. 3ПС46. 90.30-л-I -4шт. 3ПС46. 60.30-л-I -4шт. Цена: 49+I,02х2=	м3	4,24	5I,04			2I6			
9	ССЦ табл.3-I поз.I	Арматура А-I	т	0,0II	229			2			
I0	ССЦ табл.3-I поз.3	Арматура А-Ш	т	0,004	250			I			
II	ССЦ табл.3-I поз.6	Арматура Вр-I	т	0,04I	32I			I3			
I2	ССЦ табл.3-I поз.I3,I8	Закладные детали с металлизацией Цена: 4I3+I78=	т	0,044	59I			26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	ССЦ техн.часть поз.3,8 табл.3-I поз.I8	Металлизация закладных деталей керамзитобетонных стеновых панелей(за исключением угловых блоков)	т	0,443	I78			79			
I4	7-285 7-I7-I ССЦ табл.3-I	Установка стыковых накладок с металлизацией Цена: 362+I78=	т	0,I55	540			84			
I5	7-706 7-5I-6	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей тиоколовой мастикой	I00м шва	4,82	88,70			428			
I6	7-708 7-5I-8	Устройство герметизации коробок окон тиоколовой мастикой	I00м шва	I,03	65			67			
I7	7-7I3 7-5I-I3	Устройство защитного слоя стыков	I00м шва	5,85	2,4			I4			
I8	7-665 7-47-I0-I.8 ССЦ поз. 2-4	Установка карнизных плит массой более 0,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте здания до 30м Цена: 2,I4+0,0I8х24,4=	шт	24	2,58			62			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	ССЦ поз.II-233	Стоимость карнизных плит ПК30-I0-Т-I6шт.	м3	4,48	69,90			3I3			
20	ССЦ поз.II-239	Стоимость карнизных плит ІПК39-I0-т-2 -4шт. ІПК39-I0-т-I -4шт.	м3	2,56	7I,I0			I82			
2I	7-445 7-38-I0--I.8 ССЦ поз.2-4	Установка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3т Цена: 0,23+0,0025х24,4=	шт	I9	0,29I			6			
22	ССЦ поз.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек марки 200 объемом до 0,5 м3	м3	0,45	64,40			29			
23	ССЦ табл.3-I поз.3	Арматура А-Ш	т	0,0I	250			3			
24	ССЦ табл.3-I поз.6	Арматура В-I	т	0,0I	32I			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	8-30 8-5-I	Стены из кирпича керамического при высоте этажа до 4м	м3	6,89	34,20			236			
26	8-3I 8-5-I	Стены из кирпича керамического при высете этажа более 4м	м3	5,8I	33,90			I97			
27	8-I89 8-22-I	Установка и разборка инвентарных наружных трубчатых лесов высотой до I6м для кладки	I00м2 вертикальной проекции	0,2I	42,20			9			
28	8-30-2 8-5-I	Стены из кирпича керамического пустотелого при высоте этажа до 4м	м3 кладки	30,4	38,20			II6I			
29	8-57 8-7-I	Расшивка швов кирпичной кладки	I00м2 стен	I,I0	I3,I0			I4			
30	8-30	Стены вентиляционных каналов из кирпича керамического	м3 кладки	2,I4	34,20			73			
		Итого по разделу IX	руб.					99I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		X. Перекрытие (на отметке -3.30)									
I	7-460 7-39-5- -I.8 ССЦ поз.2-4	Установка сборных панелей перекрытия площадью до IO м2 с опиранием на 2 стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	5	3,I5			I8			
		Цена: 2,09+0,0434х24,40=									
2	7-463 7-39-6- -I.8 ССЦ поз.2-4	Установка сборных панелей перекрытия площадью до IO м2 с опиранием на 2 стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	28	4,7I			I32			
		Цена: 3,09+0,0667х24,40=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	ССЦ поз.II-I58 Примечание поз.26,27 Приложение № I	Стоимость сборных многопустотных панелей перекрытия длиной 5,65м, шириной до I,5 м, объемной массой 2500кг/м3, толщиной I2см при нормативной нагрузке (включая собственный вес)-730кгс/м2	м2	I07,52	8,73			939			
		ПК56.I2-8АтIУст-I- 7шт. ПК56.I2-6АтIУст- 9шт.									
		Цена: 7,8I+0,2+0,72=									
4	ССЦ поз.II-I58 Примечание поз.26,27 Приложение № I	Стоимость сборных многопустотных панелей перекрытия длиной 5,65м,шири - ной до I,5м , объемной массой 2500кг/м3,приведенной толщиной I3см, при нормативной нагрузке(включая собственный вес)730кгс/м2	м2	I00,8	8,93			900			
		ПК56.I5-6АтIУст-2 - 2шт. ПК56.I5-6АтIУст - I0шт. Цена: 7,8I+0,2х2+0,72=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	ССЦ поз. II-I58 Примечание поз.26,27 Приложение № I	Стоимость сборных многопустотных панелей перекрытия длиной 2,65м, шириной до I,5м, объемной массой 2500кг/м3, приведенной толщиной I3см при нормативной нагрузке(включая собственный вес) 760 кгс/м2	м2	I5,6	8,I0			I26			
		ПК26.I2-6АтIУст-I -Iшт. ПК26.I2-6АтIУст- 4шт.									
		Цена:									
		7,8I-0,II+0,2х2=									
6	6-I79 6-I6-7	Монолитные железобетонные участки перекрытия М-200, площадью до 5м2 при приведенной толщине до I00 мм, УМ-2	м3	I,4	58,60			82			
7	6-I82 6-I6-I0	Монолитные железобетонные участки перекрытия из бетона М-200 площадью более 5м2 и приведенной толщине до I00мм $УМ_{I}$, УМ3	м3	0,72	53,80			39			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	6-85 6-9-I0 ССЦ табл.3-I поз.I8	Установка закладных деталей весом более 20 кг с металлизацией Цена: 329+I78=	т	0,974	307			494			
9	СРЦ ч.П поз.I0	Арматура А-I	т	0,I58	338			53			
I0	7-29I 7-I7-7 ССЦ табл.3-I поз.I8	Установка соединительных изделий с металлизацией Цена: 342+I78=	т	0,06	520			30			
II	6-86 6-9-I0	Укладка конструктивной арматуры Вр-I в узлах замоноличивания полок ригелей	т	0,0I7	I5,30			I			
I2	СРЦ ч.П поз.43	Арматура Вр-I	т	0,0I7	392			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	I5-299 I5-60-2	Штукатурка по сетке	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	0,33	396			I3I			
I4	6-I68 6-I5-9	Пояса замоноличивания из бетона марки 200 в опалубке,	м3	7,5	42,30			3I7			
		Итого по разделу X	руб.					3269			
		XI. Совмещенное покрытие и кровля									
I	7-463 7-39-6-I.8 ССЦ поз.2-4	Установка сборных панелей покрытия площадью до I0м2 с опиранием на 2 стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте здания до 30 м Цена: 3,09+0,0667х24,4=	шт	28	4,7I			I32			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	7-460 7-39-5- -I.8 ССЦ поз.2-4	Установка сборных железобетонных панелей покрытия площадью до 5м2 Цена: 2,09+0,0434х24,4=	шт	I0	3,I5			3I			
3	ССЦ поз.II-I58 Примечание поз.26,27 Приложение № I	Стоимость сборных многопустотных панелей покрытия длиной 5,65 м, шириной до I,5м,объемной массой 2500кг/м3 с приведенной толщиной I2 см при нормативной нагрузке(включая собственный вес) - 730 кгс/м2 ПК56.I2-4АтIУст-I - 7шт. ПК56.I2-4АтIУст - 9шт. Цена: 7,8I+0,2+0,72=	м2	I07,52	8,73			939			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	ССЦ поз. II-I58 Примечание поз.26,27 Приложение № I	Стоимость сборных многопустотных панелей покрытия длиной 5,65м, шириной до I,5м, объемной массой 2500 кг/м3, приведенной толщиной I3см, при нормативной нагрузке (включая собственный вес)-730кгс/м2 м2 ПК56.I5-4АтIУст-2-2шт. ПК56.I5-4АтIУст -I0шт. Цена: 7,8I+0,2х2+0,72=		I00,8	8,93			900			
5	ССЦ поз. II-I58 Примечание поз.26,27 Приложение № I	Стоимость сборной железобетонной многопустотной панели покрытия длиной 2,6м шириной до I,5м, объемной массой 2500кг/м3, приведенной толщиной I3см при нормативной нагрузке(включая собственный вес)-760кгс/м2 м2 ПК26.I2-4АтIУст-I- 2шт. ПК26.I2-4АтIУст - 8шт. Цена: 7,8I-0,II+0,2х2=		3I,2	8,I0			253			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	6-I82 6-I6-I0	Монолитные железобетонные участки покрытия из бетона марки 200, площадью более 5 м2 при приведенной толщине до I00мм УМ4, УМ5, УМ7, УМ8	м3	I,92	53,80			I03			
7	СРЦ ч.П поз.I0	Арматура А-I	т	0,I52	338			5I			
8	6-85 6-9-I0	Установка закладных деталей весом более 20 кг с металлизацией Цена: 329+I78=	т	0,974	507			494			
9	7-I99 7-I2-I ССЦ поз.2-4	Укладка сборных железобетонных плит покрытия площадью до I м2 Цена: 0,48+0,00I8x24,40=	шт	I4	0,52			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	ССЦ поз.8-5I2 табл.3-3	Стоимость сборных железобетонных плит покрытия марки 200 ПI-8 - II шт. П7д-3- 3 шт. Цена: 63,20-0,82х2=	м3	0,49	6I,56			30			
II	7-29I 7-I7-7	Установка соединительных изделий с металлизацией Цена: 342+I78=	т	0,0I3	520			7			
I2	ССЦ табл.3-I поз. 3	Арматура А-III	т	0,0I9	250			5			
I3	ССЦ табл.3-I поз.I	Арматура А-I	т	0,004	229			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	ССЦ табл.3-I поз.6	Арматура В-I	т	0,004	32I			I			
I5	6-I68 6-I5-9	Пояса замоноличивания из бетона марки 200 в опалубке	м3	3,24	42,30			I37			
I6	I2-293 I2-9-8	Пароизоляция покрытия обмазочная битумная	I00м2 изолируемой поверхности	3,0	26,5			80			
I7	II-5I II-7-2	Создание уклона на покрытии песком	Iм3	I2,8	II,70			I50			
I8	I2-286 I2-9-3	Утепление покрытий плитами из ячеистых бетонов толщиной I40 мм	I00м2 утепляемого покрытия	3,0	I7,3			52			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	ССЦ поз.3-I47	Стоимость плит из ячеистых бетонов	м3	43,26	I6,0			692			
20	I2-299 I2-I0-I	Выравнивающая цементная стяжка толщиной I5 мм	I00м2 кровли	3,38	5I,60			I74			
2I	I2-I53 I2-2-6-I	Кровля рулонная четырехслойная из рубероида РМ-350 на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике для зданий шириной от I2 до 24м	I00м2 кровли	3,38	3I9			I078			
22	I2-277 I2-8-2	Обрамления на фасадах без водосточных труб из оцинкованной кровельной стали	I00м2 площади фасадов	4,4I	9,43			42			
23	I2-280 I2-8-5	Мелкие покрытия(парапеты)из оцинкованной кровельной стали	I00м2 покрытия	0,025	I92			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу XI	руб.					5364			
		XII. П о л ы									
		Тип 2									
I	II-53 II-7-4	Изоляция древесно-волокнистыми плитами	I00м2	0,56	85			48			
2	II-55 II-8-I	Цементная стяжка толщиной 60 мм	I00м2 стяжки	0,56	I78,8			I00			
	II-56 II-8-2	Цена: 70+I3,60x8=									
3	II-7I II-II-5	Покрытие мозаичное (терраццо) толщиной 20 мм	I00м2 покрытия	0,56	628			352			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Тип 3									
4	II-53 II-7-4	Изоляция древесно-волокнистыми плитами	I00м2	4,40	85			374			
5	II-52 II-7-3	Изоляция минераловатными матами	I00м2	0,03	I6,60			I			
6	СРЦ ч.I поз.97	Стоимость минераловатных матов	м3	0,00II	I9,60			-			
7	II-57-I II-8-3 II-58-I II-8-4	Стяжка из легкого бетона толщиной 74мм Цена: 82,60+I5,60xII=	I00м2	4,40	254,2			III9			
8	II-20I II-28-I	Покрытие из линолеума на битумной мастике	I00м2	4,40	366			I6I0			
9	I5-546 I5-I58-3	Простая масляная окраска по дереву плинтусов	I00м2 окрашиваемой поверхности	0,44	40,90			I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Тип 6									
I0	II-53 II-7-4	Изоляция древесно-волокнистыми плитами	I00м2	0,64	85			54			
II	II-55 II-8-I	Цементная стяжка толщиной 40мм	I00м2 стяжки	0,64	I24,4			80			
	II-56 II-8-2	Цена: 70+I3,60x4=									
I2	II-I35 II-20-3	Покрытие из керамических плиток на цементном растворе	I00м2 покрытия	0,64	4I7			267			
		Итого по разделу XII	руб.					4023			
		XIII. Лестницы									
I	7-506 7-4I-4-I.8 ССЦ поз.2-4	Установка сборных железобетонных лестничных маршей	шт	2	3,26			7			
		Цена: 3,II+0,006x24,4=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ССЦ поз.II-I67	Стоимость лестничных маршей ЛМП57.II.I7-5-2шт.	м2	I2,54	I0,80			I35			
3	7-499 / 7-4I-I--I.8 ССЦ поз.2-4	Установка сборной железобетонной лестничной площадки Цена: 2,22+0,076х24,4=	шт	I	2,4I			2			
4	ССЦ поз.II-I69	Стоимость лестничной площадки ЛМПI4-I3в- Iшт.	м2	I,82	9,94			I8			
5	7-668 / 7-47-II--I.8 ССЦ поз.2-4	Установка сборных железобетонных проступей Цена: 0,72+0,0279х24,4=	шт	35	I,40			49			
6	ССЦ поз.II-I73	Стоимость проступей 1ЛНI3.3- 20 шт. 2ЛНI4.5- I0 шт. 2ЛНI4.3- 5 шт.	м	47	I,67			79			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	7-285 7-I7-I ССЦ табл.3-I поз.I8	Установка стыковых стальных накладок с металлизацией Цена: 362+I78=	т	0,009	540			5			
8	9-46 9-7-I	Установка стальных ограждений	т	0,II6	58,0			7			
9	СРЦ ч.II поз.I98I	Стоимость стальных ограждений ОМI7-2 - 2шт. ОПI	т	0,II6	327			38			
I0	I5-6I4 I5-I64-8 техн.часть поз.2.7	Масляная окраска за 2 раза стальных ограждений	I00м2 окрашиваемой поверхности	0,03	60,50			2			
		Итого по разделу XIII	руб.					342			
		в том числе металлоконструкции	руб.					45			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XIУ. Перегородки									
I	8-45 8-5-9	Перегородки неармированные толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа до 4м из кирпича керамического	I00м2 перегородок за вычетом проемов	0,68	472			32I			
2	8-I65 8-I7-I	Перегородки из гипсовых плит толщиной 80мм в I слой при высоте этажа до 4м	I00м2 перегородок	3,82	88,30			337			
3	8-I67 8-I7-2	Перегородки из гипсобетонных блоков толщиной 80мм в 2 слоя при высоте этажа до 4м	I00м2 перегородок	0,I6	I77			28			
4	ССЦ поз.3-I66	Стоимость гипсобетонных блоков	м3	29,87	3I,70			947			
5	ССЦ поз.4-20	Стоимость песка строительного	м3	2,59	7,79			20			
		Итого по разделу XIУ	руб.					I653			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XУ. П р о е м ы									
		А. Оконные									
I	I0-83 I0-I3-I2 техн.часть поз.I.9	Заполнение оконных проемов блоками с раздельными переплетами в стенах заводского изготовления площадью более 2м2	Iм2 проема	96,72	2,78			269			
2	СРЦ ч.П поз.63	Стоимость оконных блоков ОРI8-I8В--3I шт	Iм2	96,72	22,40			2I67			
3	СРЦ ч.I поз.42	Стоимость оконных приборов для двухстворных окон с двойными раздельными переплетами с фрамугой	комплект	3I	5,93			I84			
4	I5-703 I5-20I-I-34	Остекление оконных двойных раздельных переплетов 3мм стеклом	I00м2 площади проемов	0,97	243			236			
5	СРЦ ч.I поз.359	Стоимость подоконной доски ДО I9-20	м	58,90	I,92			II3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Б. Дверные									
6	I0-I05 I0-20-I I0-I40 I0-26-I	Установка дверных блоков в каменных наружных стенах при площади проема до 3 м2 Цена: I,45+I,34=	Iм2 проема	5,67	2,79			I6			
7	I0-I06 I0-20-2 I0-I4I I0-26-2	Установка дверных блоков площадью проема более 3м2 в каменных наружных стенах Цена: I,I9+0,95=	Iм2 проема	3,I5	2,I4			7			
8	I0-I08 I0-20-4	Установка дверных блоков площадью проема более 3м2 в перегородках	м2 проема	3,I5	I,58			5			
9	I0-I07 I0-20-3	Установка дверных блоков площадью проема до 3 м2 в перегородках	м2 проема	68,78	2,0			I38			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	СРЦ ч.П поз.250	Стоимость дверных блоков ДН 2I-I5АП-2шт.	м2	6,30	I4,60			92			
II	СРЦ ч.П поз.244	Стоимость дверных блоков ДН2I-9ЛП - 2шт	м2	3,78	I4,70			56			
I2	СРЦ ч.П поз.230	Стоимость дверного блока ДП I.I7-Iшт.	м2	2,I	I6,90			36			
I3	СРЦ ч.П поз.207	Стоимость балконного блока БР22-9 - I шт.	м2	I,89	23,40			44			
I4	СРЦ ч.П поз.224	Стоимость дверных блоков ДО 2I-I3-8шт.	м2	2I,04	9,79			206			
I5	СРЦ ч.П поз.220	Стоимость дверных блоков ДО 2I-9 - 5 шт.	м2	9,0	9,46			85			
I6	СРЦ ч.П поз.2I8	Стоимость дверных блоков ДГ 2I-9- 7 шт. ДГ 2I-9Л-I шт.	м2	I4,40	I4,20			205			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	СРЦ ч.П поз.2I7	Стоимость дверных блоков ДГ2I-7в-I2 шт. и ДГ2I-7вл-4шт.	м2	22,24	I5,0			334			
I8	СРЦ ч.I поз.447	Стоимость приборов для дверных блоков двупольных входных в здание	комплект	2	8,94			I8			
I9	СРЦ ч.П поз.446	Стоимость приборов для дверных блоков однополь - ных входных в здание	комплект	2	6,73			I4			
20	СРЦ ч.П поз.448	Стоимость приборов для дверных блоков однопольных межкомнатных	комплект	39	2,97			II6			
2I	I5-729 / I5-20I-6	Остекление дверных полотен на штапиках по замазке 3мм стеклом	I00м2 площади остекления	0,I6	I96			3I			
22	I5-7I9 / I5-20I-4	Остекление балконного полотна	I00м2 площади проемов	0,02	I5I			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	I0-204 I0-38-I	Пропитка двери антиперенами	I0м2	0,42	5,37			2			
		Итого по разделу ХУ	руб.					4377			
		ХУI. Отделочные работы									
I	I5-256 I5-55-II	Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей кирпичных участков наружных стен известковым раствором	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	0,90	II0			99			
2	I5-295 I5-59-2	Отделка поверхностей перегородок из гипсовых плит под окраску	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	4,30	30,7			I32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	I5-50I I5-I52-I	Клеевая простая окраска стен и потолков	I00м2 окрашиваемой поверхности	4,7I	8,44			40			
5	I5-502 I5-I52-2	Клеевая улучшенная окраска стен и потолков	I00м2 окрашиваемой поверхности	8,73	I2,9			II3			
6	I5-504 I5-I52-4	Клеевая высококачественная окраска по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	I00м2 окрашиваемой поверхности	3,99	28,90			II5			
7	I5-508 I5-I53-I	Известковая окраска по штукатурке	I00м2 окрашиваемой поверхности	0,4I	5,84			2			
8	I5-509 I5-I53-2	Известковая окраска по бетону	I00м2 окрашиваемой поверхности	0,26	3,I3			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I5-55I I5-I58-8	Простая окраска масляными составами по сборным конструкциям стен и перегородок	I00м2 окрашиваемой поверхности	3,07	45,3			I39			
I0	I5-92 I5-I5-3	Облицовка керамическими глазурованными плитками по кирпичу	I00м2 облицованной поверхности	0,3I	532			I65			
II	I5-294 I5-59-I	Отделка поверхностей стен из сборных керамзитобетонных панелей под высококачественную клеевую окраску	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	2,I4	8,I7			I7			
I2	I5-296 I5-59-3	Отделка поверхностей потолков из сборных железобетонных панелей под высококачественную клеевую окраску	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	I,50	5,35			8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	I5-277 I5-56-I	Штукатурка дверных плоских откосов в кирпичных стенах	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	0,II	2I5			24			
		Итого по разделу XУI	руб.					889			
		ХУП. Разные работы а) Окно кассы									
I4	I0-94 I0-I7-I	Установка переплета окна отдельными элементами при площади проема до 2 м2	Iм2 проема	0,I7	3,06			I			
2	I0-I02 I0-I9-I	Установка подоконной дубовой доски при высоте проема до I,0 м	Iм2 проема	0,I7	I,65			I			
3	СРЦ ч.П п.292 техн.часть поз.50	Стоимость оконного полотна Цена: I0,90-I,50=	м2	0,I4	9,4			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	СРЦ ч.I поз.450	Стоимость приборов	комплект	I	2,83			3			
5	СРЦ ч.I поз.3I2 техн.часть поз.39	Стоимость дубовой коробки Цена: I,07x5=	м	I,7	5,35			9			
6	СРЦ ч.I поз.322 техн.часть поз.39	Стоимость дубовых наличников Цена: 0,2x5=	м	0,73	I,0			I			
7	СРЦ ч.I поз.360	Стоимость дубовой подоконной доски Цена: 2,6Ix5=	м	0,44	I3,05			6			
8	I5-627 I5-I65-4	Окраска окна кассы водостойким лаком Цена: 3I,8xI,5=	I00м2 окрашиваемой поверхности	0,0I	47,7			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) Стойка гардероба									
9	I0-49 I0-8-6	Установка барьера гардеробного	Iм барьера	3,35	3,60			I2			
I0	СРЦ ч.II поз.292 техн.часть поз.55	Стоимость щитовых конструкций, облицованных дубовым шпоном Цена: I0,90+4,59=	м2	4,92	I5,49			76			
II	СРЦ ч.I поз.450	Стоимость дверных приборов	комплект	I	2,83			3			
I2	I5-627 I5-I65-4-29	Окраска водостойким лаком Цена: 3I,8x2,4=	I00м2 окрашиваемой поверхности	0,05	76,32			4			
		в) Отмостка									
I3	27-I69 27-II-I Примечание	Щебеночное основание толщиной 8 см Цена: I95-I0,90x7=	I00м2 основания	0,60	II8,7			7I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	27-I69 27-42-I 27-I72 27-42-2	Асфальтобетонное покрытие толщиной 2,5 см Цена: I56-25,3= в) Крыльца и лестница в подвал	I00м2 покрытия	0,60	I30,7			79			
I5	6-I5 6-I-I5	Бетонно-набивные ступени лестницы в подвал с площадуками из бетона марки I00 Цена: 27,80+3,35=	м3	2,07	3I,I5			65			
I6	8-38 8-5-5	Кирпичная стенка для опирания ступеней	м3	3,89	37,90			I47			
I7	8-I3 8-4-I	Горизонтальная гидроизоляция кирпичных стен цементным раствором	I00м2 изолируемой поверхности	0,07	86,50			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	7-204 7-I2-4	Укладка сборной железобетонной плиты площадью до 2 м2 Цена: 0,9+0,00I8x24,4=	шт	I	0,94			I			
I9	ССЦ поз.8-5I2	Стоимость сборной железобетонной плиты марки 300 П 20д-3-I шт	м3	0,25	63,20			I6			
20	ССЦ табл.3-I поз.I	Арматура А-I	т	0,002	229			I			
2I	ССЦ табл.3-I поз.6	Арматура А-III	т	0,0II	250			3			
22	7-668 7-47-II ССЦ поз.2-4	Укладка сборных железобетонных ступеней Цена: 0,72+0,0279x24,4=	шт	I6	I,40			22			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	ССЦ поз.II-I72	Стоимость сборных железобетонных ступеней ЛС I2-7 шт. ЛС 22-9 шт.	м	28,20	I,67			47			
24	I-994 I-85-I	Подсыпка грунта II группы под входное крыльцо вручную	I00м3 грунта	0,03	69,30			2			
		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00м3 грунта	0,03	9,69			-			
25	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2 уплотнения	0,03	43,30			I			
26	II-II II-I-II	Подстилающий слой из бетона марки I00 толщиной I00мм	Iм3 подстилающего слоя	0,27	29,30			8			
27	II-55 II-8-I	Цементная стяжка толщиной 20мм	I00м2 стяжки	0,03	70			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28	8-61 8-7-5	Установка металлических решеток для вытирания ног	It металлических изделий	0,03	335			I0			
29	9-46 9-7-I	Установка металлического ограждения лестницы	т	0,037	58			2			
30	СРЦ ч.II поз.I98I	Стоимость металлического ограждения лестницы	т	0,037	327			I2			
		г) Наружная металлическая лестница на второй этаж									
33	8-59 8-7-3	Установка закладных изделий МН-9 в кирпичную стену лестничной клетки	It металлических изделий	0,208	I94			40			
34	9-46 9-7-I	Установка металлической лестницы с ограждением	It	0,455	58			26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35	СРЦ ч.II поз.I975	Стоимость стальных маршей МЛ-I -2шт.	т	0,276	358			99			
36	СРЦ ч.II поз.I978	Стоимость площадок из рифленной стали	т	0,I79	326			58			
37	СРЦ ч.II поз.I98I	Стоимость стальных ограждений ОГ-I - 2 шт. ОГПМГэб-I0.I5-Iшт.	т	0,064	327			2I			
38	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска за 2 раза металлической лестницы	I00м2 окрашиваемой поверхности	0,I2	60,50			7			
		д) Козырек главного входа									
39	9-29 9-4-6	Монтаж оцинкованного профилированного настила козырька	I00м2	0,05	204			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40	СРЦ ч.П поз.2I44	Стоимость оцинкованного профилированного настила	т	0,076	366			28			
4I	9-50 9-7-5	Монтаж каркаса козырька	т	0,255	73			I9			
42	СРЦ ч.П поз.2095	Стоимость каркаса козырька МН-I2 ÷ МН-I7	т	0,255	393			I00			
43	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска каркаса козырька	I00м2 окрашиваемой поверхности	0,06	60,50			4			
44	9-5I 9-8-I	Монтаж стальных стоек СТ-I	т	0,084	I9,20			2			
45	СРЦ ч.П поз.2I09	Стоимость стальной стойки СТ-I-2 шт.	т	0,I68	455			46			
46	I5-6I3 I5-I64-7	Масляная окраска стойки СТ-I	I00м2 окрашиваемой поверхности	0,I33	43,5			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
47	I5-80 I5-I3-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности козырька керамическими плитками	I00м2 облицованной поверхности	0,I7	407			69			
		Итого по разделу XУП	руб.					II48			
		в том числе металлоконструкции	руб.					423			

Т.П.
411-1-127.86 Ал.IV

9323/4

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивного элемента и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб. прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления 8% от стоимости по графам 5,7	всего по графам 5,7,8	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция в накладных расходах, % от суммы по графе 7	Нормативная условно-чистая продукция в плановых накоплениях, % от стоимости по графам I0,II	Нормативная условно-чистая продукция всего по данным граф I0,II, I2,I3	Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I	Земляные работы	м3 грунта	656	433	I6,5	7I	40	544						0,80 / 0,83

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Фундаменты и стены подвала	м3 конструкций	I98,26	7669	I6,5	I265	7I5	9649						I4,25 48,67
3	Перекрытие подвала	м3 конструкций	4I,27	3557	I6,5	587	33I	4475						6,6I I08,43
4	Полы подвала	м2	282	I042	I6,5	I72	97	I3II						I,94 4,64
5	Перегородки подвала	м2	I06	500	I6,5	82	47	629						0,93 5,93
6	Проемы подвала	м2	27,0I	7I6	I6,5	II8	67	90I						I,33 33,36
7	Отделочные работы подвала	м2 отделки	769	90	I6,5	I5	8	II3						0,I7 0,I5
	Итого по подземной части	руб.						I7622						26,03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ													
8	Каркас	м3 конст-рукций	64,93	8848	I6,5	I460	825	III33						I6,44 I7I,46
9	С т е н ы	м3 конст-рукций	I50,98	9918	I6,5	I636	924	I2478						I8,43 82,65
I0	Перекрытие	м3 конст-рукций	30,I5	3269	I6,5	539	305	4II3						6,08 I36,42
II	Совмещенное покрытие и кровля	м3 конст-рукций	32,47	5364	I6,5	885	500	6749						9,97 207,85
I2	П о л ы	м2	560	4023	I6,5	664	375	5062						7,48 9,03
I3	Лестницы	м2 горизон-тальной проекции	I4,36	342		53	32	427						0,63 29,73
	в том числе:													
	металлоконст-рукции			45	8,6	4								
	строительные работы			297	I6,5	49								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	Перегородки	м2	450	I653	I6,5	273	I54	2080						3,07 4,62
I5	Проемы	м2	I77,47	4377	I6,5	722	408	5507						8,I3 3I,03
I6	Отделочные работы	м2 отделки	2I48	889	I6,5	I47	83	III9						I,66 0,52
I7	Разные работы	м2 общей площади	559,9	II48		I56	I04	I408						2,08 2,5I
	в том числе:													
	металлоконструкции			423	8,6	36								
	строительные работы			725	I6,5	I20								
	Итого по надземной части	руб.						50076						73,97
	ВСЕГО:	м2 общей площади	84I,9					67698						I00 80,4I

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Начальник отдела П.А.Пилипенко
Составила ведущий инженер Ж.И.Голуб
Проверила ведущий инженер Е.И.Басова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На отопление

Основание: чертежи ОВ СО I-3
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 2,I7 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 2,58 руб.
2. I м2 общей площади здания 2,58 руб.
3. Iм3 объема здания 0,89 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	СРЦ ч.III поз.94	Вентиль ч чугунный запорный муфтовый Ру =I,6 МПа I5кчI8П Д=32 мм	шт	4	2,I5			9			
2	СРЦ ч.III поз.I034	Кран дроссельный регулирующий КРД: Д= I5 мм	шт	27	I,34			36			
3	СРЦ ч.III поз.I035	Д= 20 мм	шт	8	I,50			I2			
4	I8-229 I8-I5-5	Кран для выпуска воздуха конструкции Маевского Ру = 06 МПа	шт	I9	0,49			9			
5	СРЦ ч.III поз.I022	Кран пробковый проходной сальниковый IIч6бк Д=I5 мм	шт	I	I,0			I			
6	I8-I09 I8-5-I	Радиатор отопительный чугунный М-I40-АО	экм	I73,60	7,66			I330			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Трубы стальные водогазопроводные:									
7	I6-35 I6-7-I	Д= I5 мм	м	I98	0,2I			42			
8	I6-36 I6-7-I	Д= 20 мм	м	I02	0,2I			2I			
9	I6-37 I6-7-I	Д= 25 мм	м	72	I,03			74			
I0	I6-38 I6-7-I	Д= 32 мм	м	64	I,I4			73			
II	I6-39 I6-7-I	Д= 40 мм	м	I0	I,6I			I6			
I2	I8-I96 I8-II-6	Воздухосборник горизонтальный Д=I59 мм	шт	2	7,29			I5			
		Итого	руб.					I638			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3%	руб.					2I8			
		Итого	руб.					I856			
		Плановые накопления 8%	руб.					I48			
		Итого	руб.					2004			
		Затраты при сдаче системы - 2% от суммы НУЧП	руб.					4			
		Итого по разделу I	руб.					2008			
		П. Строительные работы									
I	I5-6I4 I5-I64-8	Окраска нагревательных приборов и неизолированных трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00м2	I,86	60,50			II3			
2	I3-I2I I3-I5-6	Грунтовка грунтом ГФ-020	I00м2	0,04	7,7I			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I3-I30 I3-I6-3	Антикоррозийное покрытие лаком БТ-577	I00м2	0,04	3,98			I			
4	I3-227 I3-25-3	Покровный слой из стеклорубероида	м2	3,7	2,II			8			
5	26-5 26-2-5 СРЦ ч.III поз.207	Изоляция скорлупами из минеральной ваты Цена: 30,20+0,82х56,70=	м3	0,I	76,69			8			
		Итого	руб.					I3I			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					22			
		Итого	руб.					I53			
		Плановые накопления 8%	руб.					I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу II	руб.					I65			
		Всего по смете	руб.					2I73			

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Начальник отдела П.А.Пилипенко

Составила ведущий инженер Е.И.Басова

Проверила руководитель группы Ж.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На узел управления

Основание: чертежи № ОВ СО I-3
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,65 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 0,77 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,77 руб.
3. I м3 объема здания 0,2I руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	СРЦ ч.III поз.9I	Вентиль запорный муфтовый на Ру= =I,6 МПа I5кчI8П Д=I5 мм	шт	2	I,20			2			
2	СРЦ ч.III поз.95	Вентиль запорный муфтовый на Ру= =I,6 МПа Д=40 мм (Каталог ЦКБА)	шт	2	3,0I			6			
3	I6-II7 I6-I2-I	Задвижка парал - лельная фланцевая 30ч6бр Ру=I,0МПа Д=50 мм	шт	4	I7,40			70			
4	I6-I34 I6-I2-I Пр-нт I5-04 поз.5-0064	Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-25 Д=25 мм Цена: I,68+70xI,098=	шт	I	78,54			79			
5	I6-I99 I6-I9-I	Водомерный узел Д=50 мм	узел	I	42,50			43			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	СРЦ ч.Ш поз.I522	Водомер ВТГ	шт	I	42,40			42			
7	I8-228 I8-I5-4	Термометр технический	шт	3	2,4I			7			
8	I8-227 I8-I5-3	Манометр показывающий с трехходовым краном	шт	3	4,43			I3			
9	I8-2II I8-I3-3 Пр-нт 23-0I поз.I6-007	Насос ручной поршневой "Родник" Д=25мм Цена: 4,60+60хI,I=	шт	I	70,6			7I			
I0	СРЦ ч.Ш поз.I022	Кран пробковый проходной IIчббк на Ру = I МПа Д=I5 мм	шт	4	I,0			4			
II	I6-66 I6-8-I	Прокладка трубопроводов стальных электросварных Д=57х3	м	5	I,78			9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	I8-I89 I8-II-3	Грязевик из стальной трубы наружным диаметром корпуса I59 входного 57	шт	2	67,0			I34			
I3	II-650-I2	Закладная деталь для установки термометра	шт	3	0,94			3			
I4	II-65I-6	Закладная деталь для установки манометра	шт	3	I,68			5			
I5	20-697 20-I8-2	Опорные конструкции под узел обвязки ручного насоса	I00кг	0,55	36,I0			20			
I6	I6-78 I6-9-I	Трубопровод обвязки ручного насоса из водогазопроводных труб Д=25 мм	м	I5	I,I0			I7			
I7	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов	I00м	0,20	3,94			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.					526			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					70			
		Итого	руб.					596			
		Плановые накопления 8%	руб.					48			
		Затраты при сдаче системы - 2% от суммы НУЧП	руб.					8			
		Итого по разделу П	руб.					652			
		П. Строительные работы									
I8	I3-I2I I3-I5-6	Грунтовка грунтом ГФ-020	I00м2	0,007	7,7I			-			
I9	I3-I68 I3-I8-2I	Антикоррозийное покрытие лаком БТ-577	I00м2	0,007	7,I3			-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	26-7 26-2-7 СРЦ ч.I поз.I47	Изоляция минераловатными полуцилиндрами	м3	0,06	32,9			2			
		Итого	руб.					2			
		Накладные расходы 8%	руб.					-			
		Итого	руб.					2			
		Плановые накопления 8%	руб.					-			
		Итого по разделу П	руб.					2			
		Итого по смете	руб.					654			

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Начальник отдела П.А.Пилипенко

Составила ведущий инженер Е.И.Басова

Проверила руководитель группы Ж.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На вентиляцию

Основание: чертежи № ОВ СО I-3
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,61 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 0,72 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 0,72 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,19 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Прейскурант 64-0I поз.05-0I4 20-743 20-22-I	Вентилятор осевой ВК-7У4 "Самал" Цена: I0xI,I+3,II=	комплект	I	I4,II			I4			
2	20-407 20-7-I	Решетка щелевая регулирующая Р-I50	шт	4	I,48			6			
3	20-408 20-7-I	Решетка щелевая регулирующая Р-200	шт	2I	I,63			34			
4	20-409 20-7-I	Сетка металлическая	шт	7	I,05			7			
5	СРЦ ч.I поз.383	Стоимость металлической сетки	м2	0,5	I,I8			I			
		Итого	руб.					62			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3%	руб.					8			
		Итого	руб.					70			
		Плановые накопления 8%	руб.					6			
		Затраты на испытание системы -5% от суммы НУЧП	руб.					3			
		Итого по разделу I	руб.					79			
		П. Строительные работы									
I	I8-I3-69 Письмо Госстроя СССР № ВА-386I-4 от I4.07. I983г.	Прокладка асбоцементного воздуховода периметром до 500 мм	м2 воздуховода	I,2	0,60			I			
		Цена: 0,06хI,25+0,0Iх хI,I5+0,46хI,I2=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I8-I4-69 Письмо Госстроя СССР № ВА-386I-4 от I4.07. I983г.	Прокладка асбоцементного воздуховода периметром до I000 мм Цена: 0,06xI,25+0,0Ix xI,I5+0,39xI,I2=	м2 воздуховода	I09,70	0,54			59			
3	I8-I5-69 Письмо Госстроя СССР № ВА-386I-4 от I4.07. I983г.	Прокладка асбоцементного воздуховода периметром более I000 мм Цена: 0,05xI,25+0,0Ix xI,I5+0,27xI,I2=	м2 воздуховода	8,40	0,37			3			
	Прейскурант 06-04 ч.II	Стоимость асбоцементных коробов:									
4	поз.802	сечением I00xI00 Цена: I,8IxI,074=	п.м.	3	I,94			6			
5	поз.802	сечением I50xI50 Цена: I,8IxI,074=	п.м.	84	I,94			I63			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	поз.802	сечением 200xI50 Цена: I,8IxI,074=	п.м.	25	I,94			49			
7	поз.804	Сечением 200x200 Цена: 2,IIxI,074=	п.м.	2I	2,27			48			
8	поз.805	Сечением 200x300 Цена: 2,63xI,074=	п.м.	I7	2,82			48			
9	поз.803	Сечением 300xI50 Цена: 2,36xI,074=	п.м.	I2	2,53			30			
I0	поз.805	Сечением 300x400 Цена: 2,36xI,074=	п.м.	6	2,53			I3			
		Итого	руб.					422			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5%	руб.					70			
		Итого	руб.					492			
		Плановые накопления 8%	руб.					39			
		Итого по разделу II	руб.					53I			
		Всего по смете	руб.					6I0			

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Начальник отдела П.А.Пилипенко

Составила ведущий инженер Е.И.Басова

Проверила руководитель группы Ж.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На водопровод холодной воды

Основание: чертежи № ВК СО I-3
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,34 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 0,40 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,40 руб.
3. I м3 объема здания 0,II руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-I92 I6-I8-I	Установка счетчика холодной воды УВК-I5	шт	I	83,90			84			
2	Пр-нт I7-04--I980/I,2,3 поз.3-077	Стоимость счетчика холодной воды УВК-I5 Цена: 24xI,063=	шт	I	26			26			
3	I8-227 I8-I5-3	Манометр	шт	I	4,43			4			
		Вентили запорные муфтовые для воды на Ру I,0 МПа и температуру до 50° С I5ч8р :									
4	СРЦ-Ш-85	Д= I5 мм	шт	3	I,25			4			
5	СРЦ-Ш-86	Д= 20 мм	шт	2	I,48			3			
6	СРЦ-Ш-87	Д= 25 мм	шт	2	I,82			4			
7	СРЦ-Ш-88	Д= 32 мм	шт	2	2,22			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	СРЦ-Ш-I484	Рукав резино-тканевый напорно-всасывающий для воды Д=25 мм	м	30	2,23			67			
		Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75* :									
9	I6-4I										
	I6-7-3	Д= I5 мм	м	I9	I,20			23			
I0	I6-42										
	I6-7-3	Д= 20 мм	м	7	I,35			9			
II	I6-43										
	I6-7-3	Д= 25 мм	м	23	I,36			3I			
I2	I6-44										
	I6-7-3	Д= 32 мм	м	5	I,58			8			
I3	I6-2I9	Гидравлическое испытание системы	I00м	0,54	3,94			2			
	I6-22										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу I	руб.					269			
		П. Строительные работы									
I4	I5-6I4 I5-I64-8	Окраска стальных трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00м2	0,046	60,50			3			
I5	22-I25 22-9-I	Антикоррозийная изоляция трубопроводов	м	I,5	0,42			I			
		Итого по разделу П	руб.					4			
		Накладные расходы I3,3% по I разделу	руб.					36			
		Накладные расходы I6,5% по П разделу	руб.					I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.					3I0			
		Плановые накопления 8%	руб.					23			
		Всего	руб.					335			

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Начальник отдела П.А.Пилипенко
Составила старший инженер А.Ю.Гильченко
Проверила руководитель группы Ж.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)
На водопровод горячей воды

Основание: чертежи № ВК СО I-3
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,06 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 0,07 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,07 руб.
3. I м3 объема здания 0,02 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вентили запорные муфтовые для пара на температуру до 225° С и Ру I,6 МПа I5БIбк :									
I	Пр-нт 23-07-I982 п.I-0I78	Д=I5 мм Цена: 0,95хI,098=	шт	2	I,04			2			
2	Пр-нт 23-07-I982 п.I-0I79	Д=20 мм Цена: I,I5хI,098=	шт	I	I,26			2			
		Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75х :									
3	I6-4I I6-7-3	Д= I5 мм	м	2I	I,20			25			
4	I6-42 I6-7-3	Д= 20 мм	м	I4	I,35			I9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I6-219 I6-22	Гидравлическое испытание системы	I00м	0,35	3,94			I			
		Итого по разделу I	руб.					48			
		П. Строительные работы									
6	I5-6I4 I5-I64-8	Окраска стальных трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00м2	0,0238	60,50			I			
		Итого по разделу П	руб.					I			
		Накладные расходы I3,3% по I разделу	руб.					6			
		Накладные расходы I6,5% по П разделу	руб.					-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.					55			
		Плановые накопления 8%	руб.					4			
		Всего	руб.					59			

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Начальник отдела П.А.Пилипенко

Составила старший инженер А.Ю.Гильченко

Проверила руководитель группы Ж.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На бытовую канализацию

Основание: чертежи № ВК СО-2,3
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,55 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 0,65 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,65 руб.
3. I м3 объема здания 0,18 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I7-24 I7-I-5	Умывальник прямоугольный без спинки второй величины со смесителем, сифоном пластмассовым бутылочным	шт	3	I8,20			55			
2	I7-89 I7-6-4	Раковина стальная эмалированная с отъемной спинкой с двумя отверстиями для смесителя	шт	2	9,I8			I8			
3	I7-89 I7-6-4	Раковина стальная эмалированная с отъемной спинкой с двумя отверстиями для водоразборных кранов	шт	2	9,I8			I8			
4	СРЦ-Ш-I947	Кран водоразборный ГОСТ 20I75-74	шт	4	0,82			3			
5	I7-53 I7-3-3 СРЦ-Ш-I506	Смеситель для раковины СМ-УМ-НКСР-28 Цена: 0,59+5,I6=	шт	2	5,75			I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I7-89 I7-6-4	Раковина стальная эмалированная с отъемной спинкой	шт	I	9,I8			9			
7	I7-62 I7-4-2	Унитаз "Компакт" тарельчатый с отъемной полочкой и косым выпуском со смывным бачком	шт	3	25,I0			75			
8	I6-20 I6-3-I	Фасонные части чугунные Д= 50 мм	т	0,032	484			I5			
		Трубопровод из чугунных канализационных труб ГОСТ 6924-73 по стенкам здания:									
9	I6-30 I6-5-I	Д= 50 мм	м	I4,5	3,2I			46			
I0	I6-3I I6-5-2	Д= I00 мм	м	I9,5	4,59			90			
		Трубопровод из чугунных канализационных труб ГОСТ 6924-73 в траншее:									

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	I6-27 I6-4-I	Д= 50 мм	м	3,5	I,7I			6			
I2	I6-28 I6-4-2	Д= I00 мм	м	3,5	3,0I			II			
		Итого по разделу I	руб.					358			
		II. Строительные работы									
I3	I5-653 I5-I66-6-32	Покрытие трубопроводов Кузбасским лаком за два раза	I00м2	0,II	3I,I0			3			
I3	I-960 I-80-2	Разработка грунта II группы вручную в траншее	I00м3	0,06	74,50			5			
I4	I-968 I-8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную в траншее	I00м3	0,06	46			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу П	руб.					II			
		Накладные расходы I3,3% по I разделу	руб.					48			
		Накладные расходы I6,5% по П разделу	руб.					2			
		Итого	руб.					4I9			
		Плановые накопления 8%	руб.					34			
		Всего	руб.					553			

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Начальник отдела П.А.Пилипенко

Составила старший инженер А.Ю.Гильченко

Проверила руководитель группы И.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На электроосвещение

Основание: чертежи № СС I-5
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 3,5I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 4,I7 руб.
2. I м2 общей площади здания 4,I7 руб.
3. I м3 объема здания I,I2 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны: брутто/нетто, единицы измерения	Масса, тонны: брутто/нетто, общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	СКЭ-84 I-I73	Установка щитка осветительного типа ОЩВ-I2-IXЛЧ	шт	I				58				58		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	СКЦ9-84 I-302	Установка ящика однофидерного типа ЯВПЗ-60	шт	I				20,20				20		
3	8-6I0-I	Установка счетчика 3-х фазного САЧ-И678	I00 шт	0,0I				7I,5				I		
4	8-599-I	Подвеска светильника потолочного Л20IГ--240-02МУХЛЧ	I00 шт	I,02				I27				I30		
5	8-599-I	Подвеска светильника ЛП009х х40/П-02УХЛЧ	I00 шт	0,2				I67				33		
6	8-603-I	Подвеска светильника НП020х хI00/Р2I0-0IУХЛЧ влагозащищенного	I00 шт	0,I8				I03				I9		
7	8-59I-I0	Установка выключателя клавишного для скрытой проводки	I00 шт	0,52				37,3				I9		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	8-59I-3	То же, в брызгонепроницаемом исполнении	I00 шт	0,I2				49,8				6		
9	8-59I-7	Монтаж розетки штепсельной для утопленной установки	I00 шт	0,4I				20,80				9		
I0	8-402-2	Скрытая прокладка провода марки АППВС сеч. 2х2,5 мм2	I00м	II,64				I2,7				I48		
II	8-402-2	То же, сеч. 3х2,5 мм2	I00м	3,88				I2,7				49		
I2	8-4I7-2	Монтаж трубы винипластовой диаметром 32 мм	I00м	0,02				49,8				I		
I3	8-409-3	Затягивание первого провода марки АПВ сеч. I0 мм2 в трубу	I00м	0,02				9,29				-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	8-409-I3	То же, последующий провод	I00м	0,06				2,53				-		
I5	8-9I-3	Установка доски асбестоцементной толщиной 20мм размером 0,7х0,5м	шт м2	I 0,35				I5,8				6		
I6	СКЦЭ-84 I-299	Установка ящика однофидерного типа ЯВП2-I5	шт	I				I2,90				I3		
I7	8-593-2	Подвеска светильника типа НСП09х200/Р50--03	I00 шт	0,I7				II6				20		
I8	8-400-I	Прокладка кабеля марки АВВГ--0,66 сечением 2х4 мм2 на скобах	I00м	I,46				60,8				89		
		Итого	руб.									62I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 87% от основной зарплаты	руб.									233		
		Итого	руб.									854		
	Расчет № I	Материалы, не учтенные ценником	руб.								2397			
		Итого	руб.									325I		
		Плановые накопления 8%	руб.									260		
		Всего по смете	руб.									35II		

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Начальник отдела П.А.Пилипенко

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила руководитель группы И.И.Голуб

Р А С Ч Е Т № I

стоимости материальных ресурсов, не учтенных в расценках сметы № I-8

№№ пп	Обоснование цены	Наименование материальных ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб. единицы	Стоимость, руб. всего
I	2	3	4	5	6	7
I	I7-0I п.08-04I	Счетчик типа САЧ-И678	шт	I	I9,0	I9,0
2	I5-07 п.3-045	Светильник типа Л20II-240-02--МУХЛЧ	шт	I02	I5,40	I570,8
3	СРЦ ч.У стр.I84 п.I55	Светильник типа ЛП009х40/П-02УХЛЧ	шт	20	6,98	I39,6
4	СРЦ ч.У стр.I83 п.I40	Светильник типа НП020хI00/Р2-0--0IУХЛЧ	шт	I8	2,22	39,96
5	-"- п.I26	Переносной аккумуляторный фонарь АМФ-8М	шт	2	5,95	II,9
6	-"- стр.I89 п.23I	Лампа люминесцентная марки ЛБ-40	шт	224	0,72	I6I,28
7	-"- п.264	Лампа накаливания НБ 2I5-225-60	шт	I0	0,097	0,97
8	-"- п.274	То же, НБ 2I5-225--I00	шт	8	0,I02	0,82
9	-"- стр.I9I п.25I	Стартер СК 220--40	шт	224	0,I42	3I,9I

I	2	3	4	5	6	7
I0	СРЦ ч.I стр.I99 п.87	Выключатель однополюсный клавишный для скрытой установки	шт	52	0,96	49,92
II	64-0I-02 п.I47	Выключатель однополюсный клавишный ы брызгонепроницаемом исполнении	шт	I2	0,83	9,96
I2	СРЦ ч.У стр.202 п.I64	Штепсельная розетка 2-х полюсная для утопленной установки 220 В, 6,3 А	шт	4I	0,24	9,84
I3	-"- стр.I5I п.202	Провод марки АПШВС сеч. 2х2,5 мм2	км	I,2	39,2	47,04
I4	-"- п.205	То же, сечением 3х2,5 мм2	км	0,4	56,8	22,72
I5	-"- стр.I52 п.228	Провод марки АПВ-0,66 сеч.I0 мм2	км	0,008	28,4	0,23
I6	24-05 п.I-338	Коробка металлическая У-I96	шт	93	0,06	5,58
I7	-"- п.I-368	То же, пыленепроницаемая У-I94	шт	I70	0,04	6,80
I8	05-03 п.8-I25	Труба винипластовая диаметром 32мм	м	2	0,49	0,98
I9	СРЦ ч.У стр.I76 п.I9	Светильник типа НСП09х200/Р50-03	шт	I7	3,26	55,42

I	2	3	4	5	6	7
20	СРЦ ч.У стр.I92 п.28I	Лампа накаливания НБ 2I5-225-I50	шт	I7	0,II9	2,02
2I	-"- стр.65 п.II97	Кабель марки АВВГ--0,66 сеч. 2х4мм2	км	0,I5	20I	30,I5
22	24-05 п.I-346	Коробка металлическая У-995	шт	6	I,05	6,3
23	СРЦ ч.У стр.205	То же, пыленепроницаемая У-409	шт	25	I,63	40,75
		Итого	руб.			2263,85
		Транспортные расходы:				
		по поз. I - 7,7%	руб.			I,46
		по поз.2 - 8,2%	руб.			I28,8I
		по поз.II - 8,0%	руб.			I
		по поз. I6,I7,22-8,2%	руб.			I,53
		по поз. I8 - 7,6%	руб.			0,I
		Итого по расчету I	руб.			2396,75

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила ведущий инженер Е.И.Басова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На телевидение

Основание: чертежи № СС I-5
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,I4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 0,I7 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,I7 руб.
3. I м3 объема здания 0,04 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны: брутто нетто — единицы измерения	Масса, тонны: брутто нетто — общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I0-604-3	Установка антенны телевизионной I2-ти канальной коллективного пользования	шт	I				I4,30				I4		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I0-605-I	Установка коробки телевизионной распределительной КРТ-6	шт	I				0,58				I		
3	I0-54-4	Прокладка кабеля марки РК--75-4-I5	I00м	0,2				30,7				6		
4	I0-604-I	Определение места установки антенны	ант.	I				I0,I				I0		
5	I0-605-3	Разделка и включение абонентского кабеля в распределительную коробку	каб.	I				0,I8				-		
6	I0-606-I7	Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала	изм.	I				I2,2				I2		
7	I0-606-I5	То же, каждого последующего	изм.	3				9,I9				28		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.									7I		
		Накладные расходы 77% от основной зарплаты	руб.									40		
		Итого	руб.									III		
	Расчет № I	Материалы, не учтенные ценником	руб.									I4		
		Итого	руб.									I25		
		Плановые накопления 8%	руб.									I0		
		Всего по смете	руб.									I35		

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Начальник отдела П.А.Пилипенко

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила руководитель группы Ж.И.Голуб

РАСЧЕТ № I

стоимости материальных ресурсов, не учтенных в расценках сметы № I-9

№№ пп	Обоснование цены	Наименование материальных ресурсов	Едини-ца из-мере-ния	Коли-чество	Стоимость, руб. единицы	Стоимость, руб. всего
I	2	3	4	5	6	7
I	I6-0I п.2-482 п.2-483 п.2-494	Антенна телевизионная I--ти канальная коллективного пользования	шт	I	9,55	9,55
		Цена: 2,80+4,60+2,I5=				
2	I6-0I п.2-490	Коробка распределительная КРТ-6	шт	I	0,33	0,33
3	СРЦ ч.У стр.I34 п.2768	Кабель телевизионный РК-75-4-I5	км	0,02	I50	3
		Итого	руб.			I2,88
		Транспортные расходы:				
		по поз. I- I4,4%	руб.			I,38
		по поз. 2 - 32%	руб.			0,II
		Итого по расчету I	руб.			I4,37

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила руководитель группы Ж.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На телефонизацию

Основание: чертежи № СС I-5
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,I8 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование 0,09 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,09 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 0,II руб.
2. I м2 общей площади здания 0,II руб.
3. I м3 объема здания 0,03 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					нетто		оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
					единицы измерения	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата			основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	62-03 п.II I0-I27-5	Приобретение и монтаж телефонного аппарата типа ТА-78М-2	шт	II	0,002	0,0022	7,70	0,37			85	4		
2	I0-972-I0	Монтаж коробки телефонной распределительной типа КРТП-I0х2	шт	I				4,0I				4		
3	8-59I-6	Монтаж розетки телефонной	I00 шт	0,II				25,I				3		
4	29-02-20 п.I-044 I0-I27-2	Приобретение и монтаж приставки диодной типа ДП	шт	I	0,00005	0,00005	0,90	0,46			I	I		
5	8-4I8-I	Монтаж трубы полиэтиленовой диаметром 20мм по стене	I00м	0,25				9,89				3		
6	8-409-I	Прокладка провода марки ТРП сеч. 2х0,5мм2 в трубе	I00м	0,25				4,88				I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	I0-54-II	Прокладка провода марки ТРП сечением 2х0,5 мм2 по стене	I00м	I,89				7,92				I5		
8	I0-659-I2	Устройство кабельного ввода	шт	I				8,2I				8		
		Итого	руб.			0,022					86	40		
		Тара и упаковка I%	руб.								I			
		Итого	руб.								87			
	Расчет № 2	Транспортные расходы	руб.			0,022	I0,75				-			
		Итого	руб.								87			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								I			
		Итого оборудования	руб.								88			
		Комплектация 0,7%	руб.								I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого оборудования	руб.								89			
		Накладные расходы 80% от основной зарплаты на оборудование	руб.									3		
		То же, 77% от основной зарплаты	руб.									2I		
		Итого	руб.									64		
	Расчет № I	Материалы, не учтенные ценником	руб.									I7		
		Итого	руб.									8I		
		Плановые накопления 8%	руб.									7		
		Всего (графы I2 и I3)	руб.								89	88		

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Начальник отдела П.А.Пилипенко
Составила инженер Л.П.Гарбузова
Проверила руководитель группы Ж.И.Голуб

РАСЧЕТ № I

стоимости материальных ресурсов, не учтенных в расценках сметы № I-I0

№№ пп	Обоснование цены	Наименование материальных ресурсов	Едини-ца из-мере-ния	Коли-чество	Стоимость, руб. единицы	Стоимость, руб. всего
I	2	3	4	5	6	7
I	29-02-20 п.2-I68	Коробка телефонная распределительная типа КРТП-I0х2	шт	I	0,96	0,96
2	-"- п.I-I05	Розетка телефонная	шт	II	0,85	9,35
3	СРЦ ч.У стр.I63 п.489	Провод марки ТРП сеч. 2х0,5мм2	км	0,22	I3,0	2,86
4	-"- стр.297 п.543	Труба полиэтиленовая диаметром 20мм	м	25	0,I08	2,7
		Итого	руб.			I5,87
		Транспортные расходы:				
		по поз. I - 32%	руб.			0,3I
		по поз. 2 - 8,2%	руб.			0,77
		Итого по расчету I	руб.			I6,90

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила руководитель группы Ж.И.Голуб

Т.П. 411-1-127.86 Ал.IУ

9323/У

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На радиофикацию

Основание: чертежи № СС I-5

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,33 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование 0,08 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,23 тыс.руб.
в) строительных работ 0,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 0,30 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,30 руб.
3. I м3 объема здания 0,II руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто		нетто-	Стоимость единицы, руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
					единицы измерения	общая									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы													

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	0-84 I0-397-7	Приобретение и монтаж громкоговорителя абонентского 0,I5ГД-Ш-I	шт	I6	0,005	0,080	5,0	2,73			80	44		
2	8-59I-7	Установка радиорозетки	I00 шт	0,I6				20,8				3		
3	I0-972-I8	Устройство воздушного ввода	шт	I				3,I7				3		
4	I0-38I-6	Монтаж коробки радиосети разветвительной УК-2П	шт	2				2,42				5		
5	I0-38I-6	Монтаж коробки радиосети ограничительной УК-2С	шт	I4				2,42				34		
6	I0-975-I2	Монтаж коробки подштукатурной КП-4	шт	I6				0,4I				7		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	I0-975-I3	Монтаж крышки декоративной У-9IМ	I00 шт	0,I6				I6,7				3		
8	I0-397-5	Установка трансформатора абонентского ТАМУ--I0	шт	I				I,49				2		
9	8-402-2	Скрытая прокладка провода марки ПТПЖ сеч. 2хI,2 мм2	I00м	0,I0				I2,7				I		
I0	8-402-2	То же, сеч. 2х0,6 мм2	I00м	I,45				I2,7				I8		
II	34-64I	Установка радиотрубостойки	шт	I				I4,20				I4		
		Итого	руб.								80	I34		
		Накладные расходы I6,5% по поз. II	руб.									2		
		Итого	руб.								80	I36		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Тара и упаковка I%	руб.								I			
		Итого	руб.								8I			
	Расчет № 2	Транспортные расходы	руб.			0,08	I0,75				I			
		Итого	руб.								82			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								I			
		Итого	руб.								83			
		Комплектация 0,7%	руб.								I			
		Итого оборудования	руб.								84			
		Накладные расходы 80% от основной зарплаты	руб.									30		
		То же, 77% от основной зарплаты	руб.									45		
	Расчет № I	Материалы, не учтенные ценником	руб.									I7		
		Итого	руб.									228		
		Плановые накопления 8%	руб.									I8		
		Всего	руб.								84	246		

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Начальник отдела П.А.Пилипенко
Составила инженер Л.П.Гарбузова
Проверила руководитель группы Ж.И.Голуб

РАСЧЕТ № I

стоимости материальных ресурсов, не учтенных в расценках сметы № I-II

№№ пп	Обоснование цены	Наименование материальных ресурсов	Едини-ца из-мерения	Коли-чество	Стоимость, руб. (единицы	всего
I	2	3	4	5	6	7
I	29-02-20 п.I-244	Коробка радиосети УК-2П	шт	2	0,I3	0,26
2	-"- п.I-243	Коробка радиосети ограничительная УК-2С	шт	I4	0,I5	2,I
3	24-05 п.I-372	Коробка для скрытой проводки У-I97	шт	I6	0,07I	I,I4
4	29-03-20 п.I-248	Трансформатор абонентский ТАМУ-I0	шт	I	3,I0	3,I0
5	-"- п.I-29I	Радиорозетка У-86КСМ	шт	I6	0,38	6,08
6	СРЦ ч.У стр.I63	Провод марки ПТПЖ сеч. 2хI,2 мм2	км	0,0I0	22,9	0,23
7	-"-	Провод марки ПТПЖ сеч. 2х0,6 мм2	км	0,I5	I5,I	2,27
		Итого	руб.			I5,I8
		Транспортные расходы:				
		по поз. I,2,3- 32%	руб.			I,I2
		по поз. 4 - 7,7%	руб.			0,24

I	2	3	4	5	6	7
		по поз. 5 - 8,2%	руб.			0,50
		Итого по расчету I	руб.			I7,04

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила руководитель группы Ж.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На заземление слаботочных устройств

Основание: чертежи № СС I-5
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,05 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 0,06 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,06 руб.
3. I м3 объема здания 0,02 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, ЦСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны: брутто / нетто: единицы измерения	Масса, тонны: брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	8-47I-3	Забивка электродов из круглой стали диаметром I2 мм	I0шт	0,5				I0				5		
2	8-472-8	Устройство спуска проволокой диам. 6 мм	I00м	0,20				5I,8				I0		
3	8-472-2	Прокладка шин заземления сеч. до I60 мм2 в траншее	I00м	0,25				27				7		
		Итого	руб.									22		
		Накладные расходы 87% от основной зарплаты	руб.									6		
		Итого	руб.									28		
		Плановые накопления 8%	руб.									2		
		Итого по разделу I	руб.									30		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П. Строительные работы												
4	I-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений для прокладки шин заземления	I00 м3	0,I3				74,5				I0		
5	I-968	Обратная засыпка траншеи	I00 м3	0,I3				46				6		
		Итого	руб.									I6		
		Накладные расходы I6,5%	руб.									3		
		Итого	руб.									I8		
		Плановые накопления 8%	руб.									I		
		Итого по разделу П	руб.									I9		
		Всего по смете	руб.									49		

Главный инженер проекта В.И. Заславский
Начальник отдела П.А. Пилипенко
Составила инженер Л.П. Гарбузова
Проверила руководитель группы Ж.И. Голуб

Т.п.
411-1-127.86 Ал.IV

9323/4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На охранную сигнализацию

Основание: чертежи № СС I-5
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,49 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование 0,I3 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,36 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 0,43 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,43 руб.
3. I м3 объема здания 0,I6 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто нетто единицы измерения	Масса, тонны брутто нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I. Оборудование и монтажные работы														

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I6-02 д.I0 п.03-007I I0-742-I0	Устройство-сигнализатор "Гудок- I4"	комплект	I	0,0I0	0,0I0	30,80	8,03			3I	8		
2	I6-02 п.03-0064 I0-743-2	Установка сигнализатора магнитно-контактного типа СМК--2	шт	I2	0,0004	0,005	0,80	0,97			I0	I2		
3	г.Одесса завод "Спецавтоматика" I0-742-I3	Установка светозвукового сигнального устройства СЗСУ	комплект	I	0,003	0,003	I3,60	22,40			I4	22		
4	I6-02 п.03-0006 I0-743-6	Установка датчика ультразвукового "Фикус- МП-2"	шт	I	0,004	0,004	69,80	5,07			70	5		
5		Элемент 373	шт	8	0,000I	0,0008	0,40				3			
6	I0-744-2	Прокладка фольги алюминиевой А-5 шириной 20мм	м	35				0,203				7		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	I0-38I-6	Установка коробки разветвительной УК-2П	шт	50				2,42				I2I		
8	I0-54-I0	Прокладка провода марки ПМЗ-0,2 в пазах	I00м	I,35				3,46				5		
9	I0-54-II	Прокладка провода марки ТРП сеч. 2х0,5мм2 по стене на скобах	I00м	0,77				7,92				6		
		Итого	руб.								I28	I86		
		Тара и упаковка I%	руб.								I			
		Итого	руб.								I29			
	Расчет № 2	Транспортные расходы	руб.			0,23	I0,75				-			
		Итого	руб.								I29			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								2			
		Итого	руб.								I3I			
		Комплектация 0,7%	руб,								I			
		Итого оборудования	руб.								I32			
	Расчет № I	Материалы, не учтенные ценником	руб.									I2		
		Итого	руб.									I98		
		Накладные расходы 80% от основной зарплаты	руб.									I37		
		Итого	руб.									335		
		Плановые накопления 8%	руб.									27		
		Всего	руб.								I33	362		

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Начальник отдела П.А.Пилипенко
Составила инженер Л.П.Гарбузова
Проверила руководитель группы Ж.И.Голуб

РАСЧЕТ № I

стоимости материальных ресурсов, не учтенных в расценках сметы № I-I3

№№ пп	Обоснование цены	Наименование материальных ресурсов	Едини-ца из-мере-ния	Коли-чест-во	Стоимость, руб. единицы	Стоимость, руб. всего
I	2	3	4	5	6	7
I	29-02-20 п.I-244	Коробка разветвительная УК-2П	шт	50	0,I3	6,50
2	СРЦ ч.П стр.I63 п.489	Провод марки ТРП сеч. 2х0,5 мм2	км	0,08	I3,0	I,04
3	I5-09 т.8-006	Провод марки ПМВ--02	км	0,I4	5,30	0,74
4	СРЦ ч.I стр.48 п.620	Фольга А-5 шириной 20 мм	кг м	I,05 35	I,82 -	I,9I -
		Итого	руб.			I0,I9
		Транспортные расходы:				
		по поз. I - 32 %	руб.			2,08
		по поз. 3 - II,6%	руб.			0,09
		Итого по расчету I	руб.			I2,36

Составила инженер Л.П. Гарбузова

Проверила руководитель группы Ж.И. Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На приобретение оборудования лаборатории

Основание: чертежи ТХ
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 2,78 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование 2,76 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 0,02 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,02 руб.
3. I м3 объема здания 0,01 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
					единицы измерения	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I7-05 п.06-026	Рефрактометр РПЛ-3	шт	I	0,006	0,006	I45				I45			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I7-06-67г. п.07-40I т.ч.п.20 к=0,8	Влагомер электрический ДИ-2М Цена: I29х0,8=	шт	I	0,003	0,003	I03,2				I03			
3	I7-II п.I-034	Психрометр М-34	шт	I	0,00I	0,00I	25,0				25			
4	I7-05 п.04-040	Микроскоп	шт	I	0,007	0,007	280				280			
5	092МТ п.I3	Холодильник бытовой типа "Днепр"	шт	I	0,038	0,038	250				250			
6	I7-03-I п.I-II7 II-780-2	Термостат ТП-70	шт	I	0,065	0,065	257,0	5,33			257	5		
7	I7-I4-I п.2-04I II-35-I	РН-метр типа РН-I25	шт	I	0,0I3	0,0I3	270	I,2I			270	I		
8	I7-06-48 п.I-033	Вискозиметр типа ВЗ-II4	шт	I	0,002	0,002	I0,I5				I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	I7-03 п.5-269	Весы настольные циферблатные ВНЦ-2	шт	I	0,0I4	0,0I4	26,0				26			
I0	I7-03-I п.5-355	Рэсы анлитические ВЛР-200Г	шт	I	0,0I4	0,0I4	I65,0				I65			
II	I7-I4 п.4-042	Шкаф сушильный электрический СЭШ-3М	шт	I	0,025	0,025	78				78			
I2	I7-06-48 п.I-I04 II-I-I	Лабораторный комплект термометров ТЛ 4-ТЛ6 № 8-I	комплект	I	0,0I	0,0I	6I,0				6I			
			шт	8				0,2I	0,2I			2		
I3	I8-05-II п.04-00I	Микрометр типа МК-25 мод. I02	шт	8	0,00I	0,008	4,40				35			
I4	I7-06-48 п.I-744	Комплект лабораторной посуды	комплект	I	0,0I0		I35				I35			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	56-0I-02 п.I46	Стол для анализа семян и почвы размером I950x750xI450мм	шт	I	0,05	0,05	64,0				64			
I6	24-I7-53 п.3-028	Стул рабочий подъемно-поворотный ОС-03	шт	2	0,008	0,0I6	32,0				64			
I7	56-0I-02 п.232	Стол конторский размером I,05x0,65x0,75 мм	шт	2	0,05	0,I0	47,0				94			
I8	-"- п.238	Книжный шкаф размером I,2x x0,35xI,85мм	шт	I	0,06	0,06	96,5				96			
I9	24-I9-96 ч.П п.6	Стул полужесткий С-3I7 а	шт	2	0,008	0,0I6	7,55				I5			
20	56-0I-02 п.I49	Тумба под термостат	шт	I	0,02	0,02	44,0				44			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I	56-0I-02 п.I48	Лабораторный стол размером I,95х0,75хI,45	шт	I	0,06	0,06	64,0				64			
22	56-0I-02 п.I53	Шкаф для реактивов	шт	I	0,045	0,045	II2				II2			
23	24-06 п.II-00I	Плитка электрическая	шт	2	0,04	0,08	42,0				84			
24	24-03 п.I4-I52	Мельница лабораторная ЛМ3	шт	I	0,002	0,002	20,50				20			
25	56-0I-02 п.I54	Шкаф для химической посуды	шт	I	0,045	0,045	I88				I88			
		Итого	руб.			0,700					2685	8		
		Тара и упаковка I%	руб.								26			
		Итого	руб.								27II			
	Расчет № 2	Транспортные расходы	руб.			0,700	I0,75				7			
		Итого	руб.								2718			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Заготовительно-складские расходы 1,2%	руб.								32			
		Итого	руб.								2750	8		
		Комплектация 0,7%	руб.								19			
		Накладные расходы 80% от основной зарплаты	руб.									6		
		Итого	руб.								2769	14		
		Плановые накопления 8%	руб.									1		
		Всего	руб.								2769	15		

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Начальник отдела П.А.Пилипенко

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила руководитель группы Ж.И.Голуб

Р А С Ч Е Т № 2

стоимости транспортных расходов оборудования

На I т груза

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость
I	2	3	4	5
		Исходные данные:		
		I. Инструкция по типовому проектированию СН 227-82 п. 3.8		
		2. Условия перевозки: по безрельсовым дорогам на I5 км., по железной дороге - на 500 км.		
		3. Класс груза - 2. / СЦП ч.I стр.26 п.I40 СНиП-IУ-4-82/		
		4. Тарифная схема для отправки - 63 / СЦП ч.I стр.26 п.I40 СНиП-IУ-4-82/		
		I. Стоимость автомобильных перевозок		
I	СЦП ч.I стр.6 п.30	Стоимость погрузочно-разгрузочных работ 0,73+0,76=I,49	руб.	I,49
2	-"- стр.28	Стоимость транспорта I т груза	руб.	I,4I
		Итого стоимость автомобильных перевозок Iт груза	руб.	2,90

I	2	3	4	5
		П. Стоимость железнодорожных перевозок		
3	СЦП ч.I стр.7 п.30	Стоимость разгрузочных работ	руб.	0,76
4	-"- стр.68	Сборы за подачу вагонов	руб.	0,40
5	-"- стр.85	Тарифная плата за перевозку Iт груза на 500км составляет	руб.	6,69
		Итого стоимость железнодорожных перевозок Iт груза (погрузка в вагоны учтена в отпускной цене)	руб.	7,85
		Итого стоимость перевозки Iт груза по расчету	руб.	I0,75
		в том числе:		
		а) автотранспортом	руб.	2,90
		б) железнодорожным транспортом	руб.	7,85

Составила ведущий инженер Е.И.Басова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I-I

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На общестроительные работы (вариант для Т=-20° С)

Основание: чертежи № ЮК I-32; АР I-I6
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 65,2I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 77,46 руб.
2. Iм2 общей площади здания 77,46 руб.
3. Iм3 объема здания 20,74 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Смета № I-I	руб.					67698			
		I. Исключается:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		а) из раздела II Фундаменты и стены подвала									
I	7-445 7-38-I0 ССЦ п.2-4	Установка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3т Цена: 0,23+0,0025х24,4=	шт	I4	0,29I			4			
2	ССЦ поз.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек марки 200 объемом до 0,5 м3	м3	0,40	64,40			26			
3	ССЦ табл.3-I поз.6	Арматура В-I	т	0,08	32I			26			
4	8-30 8-5-I	Кладка стен ниже отметки 0.00 из кирпича керами - ческого	м3 кладки	I0,4	34,20			356			

ТАЯ Г 1987г.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	8-I3 8-4-I	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором кирпичных стен и перегородок	I00м2 изолируемой поверхности	0,I0	86,50			9			
		б) Из раздела УП Отделочные работы подвала									
6	I5-227 I5-56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов в кирпичных стенах	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	0,08	2I5			I7			
		в) Из раздела IX С т е н ы									
7	поз.5,6,7 Сметы № I-I	Стоимость стеновых панелей	руб.					5869			
8	ССЦ поз.8-399 техн.часть табл.3.3	Стоимость блоков для углов зданий из керамзитобетона марки I00, длиной до 3м, объемом до 0,5м3		I,04	5I,04			33			
		Цена: 49+I,02х2=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	ССЦ табл.3-I поз.3	Арматура А-Ш	т	0,00I	250			I			
I0	ССЦ табл.3-I поз.6	Арматура Вр-I	т	0,002	32I			I			
II	ССЦ табл.3-I поз.I3,I8	Закладные детали с металлизацией Цена: 4I3+I78=	т	0,002	59I			I			
I2	ССЦ техн.часть поз.3,8 табл.3-I поз.I8	Металлизация закладных деталей керамзитобетонных стеновых панелей(за исключением угловых блоков)	т	0,024	I78			4			
I3	8-30-2 8-5-I	Стены из кирпича керамического пустотелого при высоте этажа до 4,0м	м3 кладки	7,47	38,20			285			
I4	7-445 7-38-I0-I.8 ССЦ поз.2-4	Установка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3т Цена: 0,23+0,0025х24,40=	шт	4	0,29I			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	ССЦ поз.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек марки 200 объемом до 0,5м3	м3	0,08	64,40			5			
I6	ССЦ табл.3-I поз.3	Арматура А-Ш	т	0,002	250			I			
I7	ССЦ табл.3-I поз.6	Арматура В-I	т	0,002	32I			I			
		г) Из раздела XI Совмещенное покрытие и кровля									
I8	ССЦ поз.3-I47	Стоимость плит из ячеистых бетонов	м3	I2,36	I6,0			I98			
		д) Из раздела УУI Отделочные работы									
I9	I5-247 I5-56-I	Штукатурка дверных плоских откосов в кирпичных стенах	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	0,03	2I5			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого исключается (поз.I-I9)	руб.					6844			
		П. Добавляется к разделу IX Стены									
		Стоимость плоских стеновых панелей из керамзитобетона марки 50(с фактурным слоем с двух сторон) длиной от 3 до I2м, толщиной 25см с расходом стали:									
20	ССЦ поз.8-347	- до 7 кг/м2 ПС60.I8.2.5.-2л-I -6шт. ПС60.I5.2.5.-3л-9 -8шт. ПС60.I5.2.5.-3л-I -3шт.	м2	I63,8	I4,90			244I			
2I	ССЦ поз.8-348	- до I0 кг/м2 ПС60.9.2.5-6л-I -3шт. ПС60.9.2.5-6л-6 -7шт. ПС60.6.2.5-6л-3 -3шт. ПС60.6.2.5-6л-I5-8шт.	м2	93,6	I5,80			I479			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	ССЦ поз.8-327	Стоимость стеновых панелей плоских из керамзитобетона марки 50(с фактурным слоем с двух сторон)длиной до 3м,толщиной 25см с расходом стали до 7 кг/м2 2ПСI2.I8.2.5-л-I-I0шт. 2ПСI2.I8.2.5-л-4-I5шт. 2ПС 6.I8.2.5-л-2- 6шт. 2ПС 6.I8.2.5-л-3- 5шт.	м2	65,88	I4,40			949			
		Итого добавляется (поз.20-22)	руб.					4869			
		Всего исключается 6844-4869	руб.					I975			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					326			
		Итого	руб.					230I			
		Плановые накопления 8%	руб.					I84			
		Итого	руб.					2485			
		Всего по смете № I-I-I 67698-2485	руб.					652I3			

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Начальник отдела П.А.Пилипенко
Составила ведущий инженер Ж.И.Голуб
Проверила ведущий инженер Е.И.Васова

Т.П.
411-1-127.86 Ал.IV

9323/4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I-2

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На общестроительные работы (вариант для Т= -40° С)

Основание: чертежи № КЖ I-32; АР I-I6

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 72,01 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 85,53 руб.
2. 1м2 общей площади здания 85,53 руб.
3. 1м3 объема здания 22,90 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Смета № I-I	руб.					67698			
		I. Добавляется:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		а) К разделу П Фундаменты и стены подвала									
I	8-30 8-5-I	Кладка стен ниже отметки 0.00 из кирпича керамического	м3 кладки	I0,38	34,20			355			
2	8-I3 8-4-I	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором кирпичных стен	I00м2 изолируемой поверхности	0,I0	86,50			9			
3	7-445 7-38-I0 ССЦ п.2-4	Установка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 т Цена: 0,23+0,0025х24,4=	шт	I4	0,29I			4			
4	ССЦ поз.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек марки 200 объемом до 0,5м3	м3	0,40	64,40			26			
5	ССЦ табл.3-I поз.6	Арматура В-I	т	0,08	32I			26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		б) К разделу УI Проемы подвала									
6	СРЦ ч.П поз.78	Стоимость оконных блоков двухстворных ОРС9-12-13шт	м2	13,13	30,90			406			
7	СРЦ ч.I поз.424	Стоимость оконных приборов для двухстворных окон с тройным остеклением и раздельно-спаренными переплетами	комплект	13	1,68			22			
		Цена: 0,84х2=									
8	I5-727 I5-201-5-37	Тройное остекление оконным 3-мм стеклом	100м2 площади проемов	0,13	210Г			27			
		в) К разделу УП Отделочные работы подвала									
9	I5-227 I5-56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов в кирпичных стенах	100м2 оштукатуриваемой поверхности	0,08	215			I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		г) К разделу IX С т е н ы									
		Стоимость плоских стеновых панелей из керамзитобетона марки 50(с фактурным слоем с двух сторон)длиной от 3 до I2м,толщиной 35см с расходом стали:									
I0	ССЦ пов.8-354	- до 20 кг/м2 м2 ПС60.I8.3.5-6л-I -6шт. ПС60.I5.3.5-6л-9 -8шт. ПС60.I5.3.5-6л-I -3шт. ПС60. 9.3.5-6л-I -3шт. ПС60. 9.3.5-6л-6 -7шт. ПС60. 6.3.5-6-л-3-3шт. ПС60. 6.3.5-6л-I5-8шт.	I57,4	20,8			5354			
		Стоимость плоских стеновых панелей из керамзитобетона марки 50(сфактурным слоем с двух сторон)длиной до 3м,толщиной 35см с расходом стали:									
II	ССЦ пов.8-334	- до I4 кг/м2 м2 3ПС56.I80.35-л-I-8шт. 3ПС56.I50.35-л-I-4шт. 3ПС56. 90.35-л-I-4шт. 3ПС56. 60.35-л-I-4шт.	I4,8	20,3			300			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	ССЦ поз.8-336 Примечания поз.I	- до II кп/м2 2ПСI2.I8.3.5-л-I-I0шт. 2ПСI2.I8.3.5-л-4-I5шт. 2ПС 6.I8.3.5-л-2- 6шт. 2ПС 6.I8.3.5-л-3- 5шт.	м2	65,88	24,0I			I582			
I3	ССЦ поз.8-399 техн.часть табл.3-3	Стоимость сблоков для углов зданий из керамзитобетона марки I00 длиной до 3м, объемом до 0,5 м3 Цена: 49+I,02x2=	м3	2,04	5I,04			I04			
I4	ССЦ табл.3-I поз.I	Арматура А-I	т	0,00I	229			I			
I5	ССЦ табл.3-I поз.6	Арматура Вр-I	т	0,0I5	32I			5			
I6	ССЦ табл.3-I поз.I3,I8	Закладные детали с металлизацией Цена: 4I3+I78=	т	0,007	59I			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	ССЦ техн.часть поз.3.8 табл.3-I поз. I8	Металлизация закладных деталей керамзитобетонных стеновых панелей (за исключением угловых блоков)	т	0,II2	I78			20			
I8	8-30-2 8-5-I	Стены из кирпича керамического пустотелого при высоте этажа до 4,0м	м3 кладки	7,47	38,20			285			
I9	7-445 7-38-I0--I.8 ССЦ п.2-4	Установка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 т Цена: 0,23+0,0025х24,40=	шт	4	0,29I			I			
20	ССЦ поз.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек марки 200 объемом до 0,5м3	м3	0,08	64,40			5			
2I	ССЦ табл.3-I поз.3	Арматура А-Ш	т	0,002	250			I			
	ССЦ табл.3-I поз.6	Арматура В-I	т	0,002	32I			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		д) К разделу XI Совмещенное покрытие и кровля									
22	ССЦ поз.3-I47	Стоимость плит из ячеистого бетона	м3	I2,36	I6,0			I98			
		е) К разделу XIУ Перегородки									
23	8-I67 8-I7-2	Перегородки из гипсобетонных блоков толщиной 80 мм в 2 слоя при высоте этажа до 4м	I00м2 перегородок	0,084	I77			I5			
24	8-I65 8-I7-I	Перегородки из гипсобетонных блоков толщиной 80 мм в I слой при высоте этажа до 4 м	I00м2 перегородок	0,036	88,30			3			
25	ССЦ п.3-I66	Стоимость гипсобетонных блоков	м3	I,48	3I,70			47			
26	ССЦ поз.4-20	Стоимость песка строительного	м3	0,I8	7,79			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ж) К разделу ХУ Проемы									
27	СРЦ ч.П поз.I05	Стоимость оконных двухстворных блоков ОРС-I8-I8В-3I шт.	м2	96,72	26,70			2582			
28	СРЦ ч.I поз.437	Стоимость оконных приборов для двухстворных окон с фрамугой с тройным остеклением и раздельно-спаренными переплетами	комплект	3I	6,76			2I0			
		Цена: 3,38х2=									
29	I5-727 I5-20I-5--37	Тройное остекление оконным 3-мм стеклом	I00м2 площади проемов	0,97	2I0			204			
30	I0-I08 I0-20-4	Установка дверных блоков площадью проема более 3м2 в перегородках	м2 проема	3,I5	I,58			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	СРЦ ч.II поз.250	Стоимость дверного блока ДН2I--I5ЛП	м2	3,I5	I4,60			46			
32	СРЦ ч.I поз.447	Стоимость приборов для дверных блоков двупольных, входных в здание	комплект	I	8,94			9			
33	I5-729 I5-20I-6	Остекление дверных полотен на штапиках по замазке 3-мм стеклом	I00м2 площади остекления	0,0I4	I96			3			
		з) К разделу XУI Отделочные работы									
34	I5-277 I5-56-I	Штукатурка дверных плоских откосов в кирпичных стенах	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	0,02	2I5			4			
		Итого добавляется по всем разделам (поз. I- поз.34)	руб.					II882			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Исключается:									
		а) Из раздела IX С т е н ы									
35	поз.5,6,7 Сметы № I-I	Стоимость стеновых панелей	руб.					5869			
		б) из раздела XУ П р о е м ы									
36	поз.2,3,4 Сметы № I-I	Стоимость оконных блоков, приборов, остекления	руб.					2587			
		Итого исключается (поз.35-36)	руб.					8456			
		Всего добавляется II882-8456=	руб.					3426			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					565			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	руб.					3991			
		Плановые накопления 8%	руб.					319			
		Итого	руб.					4310			
		Всего по смете № I-I-2	руб.					72008			
		67698+4310=									

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Начальник отдела П.А.Пилипенко
Составила ведущий инженер Ж.И.Голуб
Проверила ведущий инженер Е.И.Басова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2* I

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На отопление (вариант для Т=-20° С)

Основание: чертежи № ОВ СО I-3
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I,85 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 2,20 руб.
2. I м2 общей площади здания 2,20 руб.
3. I м3 объема здания 0,59 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единич-ных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Смета № I-2	руб.					2I73			
		Исключается:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I	I8-I09 I8-5-I	Радиатор отопительный чугунный М I40-А0	экм	3I,85	7,66			244			
		Итого	руб.					244			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					32			
		Итого	руб.					276			
		Плановые накопления 8%	руб.					22			
		Итого исключается по разделу I	руб.					298			
		П. Строительные работы									
I	I5-6I4 I5-I64-8	Окраска нагревательных приборов и неизолированных трубопроводов	I00м2	0,28	60,50			I7			
		Итого	руб.					I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5%	руб.					3			
		Итого	руб.					20			
		Плановые накопления 8%	руб.					2			
		Итого исключается по разделу П	руб.					22			
		Всего исключается (I+ П)	руб.					320			
		Всего по смете № I-2-I	руб.					I853			
		2I73-320=									

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Начальник отдела П.А.Пилипенко

Составила ведущий инженер Е.И.Басова

Проверила руководитель группы Ж.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2-2

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На отопление (вариант для Т=-40°С)

Основание: чертежи № ОВ СО I-3
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 2,20 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 2,6I руб.
2. I м2 общей площади здания 2,6I руб.
3. I м3 объема здания 0,70 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Смета № I-2	руб.					2I73			
		Добавляется:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I8-I09 I8-5-I	Радиатор отопительный чугунный М I40-АО	экм	I,40	7,66			II			
2	I6-38 6-7-I	Трубы стальные водогазопроводные Д=32 мм	м	6	I,I4			7			
		Итого	руб.					I8			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					2			
		Итого	руб.					20			
		Плановые накопления 8%	руб.					2			
		Итого добавляется	руб.					22			
		Всего по смете № I-2-2	руб.					2I95			
		2I73+22									

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Начальник отдела П.А.Пилипенко
Составила ведущий инженер Е.И.Басова
Проверила руководитель группы Ж.И.Голуб

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

Наименование ресурсов	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.-ч	1443
Заработная плата, руб.	839
Строительные машины, руб.	628
Надземная часть	
Затраты труда, чел.-ч	4720
Заработная плата, руб.	2835
Строительные машины, руб.	1017
Итого общестроительные работы:	
Затраты труда, чел.-ч	6163
Заработная плата, руб.	3674
Строительные машины, руб.	1645
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч	685
Заработная плата, руб.	21
Строительные машины, руб.	384
Монтажные работы	
Затраты труда, чел.-ч	500
Заработная плата, руб.	268
Эксплуатация машин, руб.	146

I	2
Монтаж оборудования лаборатории	
Затраты труда, чел.-ч	I3
Заработная плата, руб.	8
Прочие работы (телевидение , телефонизация, радиофикация, заземление, охранная сигнализация	
Затраты труда, чел.-ч	53I
Заработная плата, руб.	377
Эксплуатация машин, руб.	22
В С Е Г О :	
Затраты труда, чел.-ч	7892
Заработная плата, руб.	4348
Эксплуатация машин, руб.	2197

Начальник отдела П.А.Пилипенко

Составила ведущий инженер Ж.И.Голуб

Проверила ведущий инженер Е.И.Басова

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

50/3
Заказ № 916 Инв. № 9323/4 Тираж 40

Сдано в печать 4/I 1987 Цена 3-46

gost.e-ecolog.ru