ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

411-1-127.86

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС ЛЕСХОЗА / ЛЕСХОЗЗАГА /

АЛЬБОМ III

С М Е Т Ы

ЗДАНИЕ БЕЗ ПОДВАЛА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
К И Е В С К И Й Ф И Л И А Л
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

50/2
Заказ № 90/б Инв. № 9323/3 Тираж 40

Сдано в печать 4/I 1987 Цена 3-06

К.ф. ЦИТП инв. N 9323/3

Ц-3-06

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС ЛЕСХОЗА

(ЛЕСХОЗЗАГА)

411-1-127.86

АЛЬБОМ III

С М Е Т Ы

ЗДАНИЕ БЕЗ ПОДВАЛА

Стоимость:

общая	62,92 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	59,86 тыс.руб.
I куб. м здания	26,85 руб.
I кв.м общей площади	106,91 руб.

Разработан
Киевским филиалом института "Союзгипролесхоз"

Утвержден
Гослесхозом СССР
Протокол № 15 от 10.09.1985 г.
Введен в действие институтом "Союзгипролесхоз"
Приказ № 57 от 25.09.1985 г.

К.ф ЦИТП инв. N 9323/3

Главный инженер филиала Н.А.Задависвечка

Главный инженер проекта В.И.Заславский

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование	Страницы
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	4
2		Объектная смета	6
		Локальные сметы основного решения:	
3	I-I	Общестроительные работы	9
4	I-2	Отопление	69
5	I-3	Узел управления	74
6	I-4	Вентиляция	80
7	I-5	Водопровод холодной воды	85
8	I-6	Водопровод горячей воды	89
9	I-7	Канализация	92
I0	I-8	Электроосвещение	97
II	I-9	Телевидение	I04
I2	I-I0	Телефонизация	I08
I3	I-II	Радиофикация	II3
I4	I-I2	Заземление	II9
I5	I-I3	Охранная сигнализация	I22
I6	I-I4	Технологическое оборудование	I27
I7		Расчет № I стоимости транспортных расходов	I33
		Локальные сметы вариантов:	
I8	I-I-I	Общестроительные работы / T= -20° C/	I35
I9	I-I-2	Общестроительные работы / T= -40° C/	I42

I	2	3	4
20	I-2-I	Отопление / Т= -20° С/	I52
2I	I-2-2	Отопление / Т= -40° С/	I55
22		Ведомость потребности в производственных ресурсах	I58

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы типового проекта производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага) составлены в нормах и ценах в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН-227-82.

Основными нормативными документами для составления смет являются:

Сборники ЕРЕР-84 (приложение к СНиП-IУ-5-82)

Сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и сборник сметных цен на перевозку грузов (приложение к СНиП IУ-4-82).

Сборники единых районных единичных расценок на строительные работы для строек Московской области в ценах 1984 года.

Сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области в ценах 1984 года.

Сборники расценок на монтаж оборудования (приложение к СНиП IУ-6-82).

Прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с I.01.1982 г.

В соответствии с заданием на проектирование сметы разработаны для районов с расчетными температурами наружного воздуха минус 20, 30 (- основное решение) и 40° С.

В проекте приняты следующие строительные конструкции:

Фундаменты под колонны - сборные железобетонные башмаки.
Фундаменты под кирпичные стены - ленточные бутобетонные.
Каркас здания - сборные железобетонные конструкции / колонны, диафрагмы жесткости, ригели/.

Стены - из керамзитобетонных панелей и кирпичных вставок.
Перекрытие - сборные железобетонные панели.
Покрытие - совмещенное из сборных железобетонных панелей.
Перегородки - кирпичные и гипсобетонные.
Кровля - четырехслойный рулонный ковер по цементной стяжке, уложенной по плитному легкобетонному утеплителю

Лестницы - сборные железобетонные марши и площадки (наружная лестница - металлическая).

Полы - из линолеума, керамических плиток и мозаичные.

Окна - блоки с раздельными переплетами.

Двери - блочные щитовые.

Внутренняя отделка- штукатурка кирпичных стен, известковая, клеевая, масляная окраска и облицовка глазурованной плиткой.

Инженерное оборудование здания:

Отопление, вентиляция, холодное и горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, слаботочные устройства: радиофикация, телефонизация, телевидение, охранная сигнализация.

Объектная смета составлена для основного решения в ценах базисного района (прямые затраты) и в базисных ценах на местные строительные материалы и конструкции (Московская область).

За расчетную единицу принят I кв. м общей площади здания.

Накладные расходы приняты:

а) в процентах к сметным прямым нормам:

- для общестроительных работ - I6,5 %;
- для внутренних санитарно-технических работ - I3,3% ;
- для монтажа металлоконструкций - 8,6%.

б) в процентах к основной заработной плате рабочих:

- для монтажа оборудования - 80 % ;
- для электромонтажных работ - 87 %.

Плановые накопления - 8%.

Начисления на оборудование приняты:

I. Тара и упаковка - I% .

2. Транспортные расходы на доставку оборудования- с учетом перевозки по безрельсовым дорогам на I5 км, по железной дороге - на 500 км, что отражено в расчете № 2. транспортных расходов на оборудование.

3. Заготовительно-складские расходы - I,2%.

Ведущий инженер Е.И.Басова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

Сметная стоимость 62,92 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 106,91 руб.
2. 1м2 общей площади здания 106,91 руб.
3. 1м3 объема здания 26,85 руб.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					в том числе		Нормативной условно-чистой продукции	Технико-экономические показатели		
			строитель-ных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений и инвентаря	прочих затрат	всего	основная зарплата	эксплуатация машин		наименование единицы измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	52,02	-	-	-	52,02				м2 общей площади	559,9	92,91
2	I-2	Отопление	I,96	-	-	-	I,96				-"-	559,9	3,50

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	I-3	Узел управления	0,65	-	-	-	0,65	-	-	-	м2 общей площади	559,9	I,I6
4	I-4	Вентиляция	0,4I	-	-	-	0,4I				-"-	559,9	0,73
5	I-5	Водопровод холодной воды	0,34	-	-	-	0,34				-"-	559,9	0,6I
6	I-6	Водопровод горячей воды	0,05	-	-	-	0,05				-"-	559,9	0,09
7	I-7	Канализация	0,44	-	-	-	0,44				-"-	559,9	0,79
8	I-8	Электроосвещение	-	3,08	-	-	3,08				-"-	559,9	5,50
9	I-9	Телевидение	-	0,I4	-	-	0,I4				-"-	559,9	0,24
I0	I-I0	Телефонизация	-	0,09	0,09	-	0,I8				-"-	559,9	0,I6
II	I-II	Радиофикация	0,02	0,23	0,08	-	0,33				-"-	559,9	0,45
I2	I-I2	Заземление	0,02	0,03	-	-	0,05				-"-	559,9	0,09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I3	I-I3	Охранная сигнализация	-	0,36	0,I3	-	0,49				м2 общей площади	559,9	0,64
I4	I-I4	Оборудование лаборатории	-	0,02	2,76	-	2,78				-"-	559,9	0,04
		ВСЕГО:	55,9I	3,95	3,06	-	62,92				м2 общей площади	559,9	I06,9I

Директор	А.Н.Бобко
Главный инженер проекта	В.И.Заславский
Начальник отдела	П.А.Пилипенко
Составила ведущий инженер	Ж.И.Голуб
Проверила ведущий инженер	Е.И.Басоза

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На общестроительные работы

Основание: чертежи № АР I-I0 ; КЖ I-I7
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 52,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 92,91 руб.
2. Iм2 общей площади здания 92,91 руб.
3. Iм3 объема здания 23,34 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ									
		I. Земляные работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-II29 I-II6-2	Планировка площадки механизированным способом в грунте II группы	I00м2 спланированной поверхности	7,48	0,35			3			
2	I-230 I-29-I I-237 I-29-8 техн.ч. поз.I,II табл.3 поз.5	Срезка растительного слоя грунта I группы бульдозером мощностью до 59 кВт /80 л.с./ с перемещением до 50 м Цена: /33,80+27,70x4/x xI,I0=	I000 м3 грунта	0,06I	I59,06			I0			
3	I-I83 I-23-4 техн.ч. поз.I,II табл.3 поз.4	Погрузка растительного слоя грунта I группы на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25м3 Цена: I36+I26,39x0,2=	I000 м3 грунта	0,06I	I6I,28			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	СЦП ч.I стр.270	Отвозка растительного слоя грунта автомобилями-самосвалами на I км 6IxI,2=	т	73,2	0,23			I7			
5	I-I94 I-25-I техн.ч. поз.I,II табл.3 поз.5	Работа на отвале в грунте I группы Цена: I0,7+9,26x0,I=	I000 м3 грунта	0,06I	II,626			I			
6	I-65 I-I2-5 поз.I,II табл.3 поз.4	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал Цена: I43+I37,58x0,2=	I000 м3 грунта	0,I20	I70,52			2I			
7	I-I75 I-22-I4	Разработка в карьере недостающего грунта II группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	I000 м3 грунта	0,030	I56			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	ЕЦП ч.I стр.270	Подвозка грунта автомобилями-самосвалами на I км 30xI,8=	т	54	0,23			I2		
9	I-960 I-80-2 техн.ч. поз.3.67	Доработка вручную грунта II группы	I00м3 грунта	0,I0	89,4			9		
I0	I-23I I-29-2 I-238 I-29-9 техн.ч. поз.I,II табл.3 поз.5 поз.3.48	Перемещение разработанного грунта II группы во временный отвал на 30м бульдозером мощностью до 59 кВт / 80 л.с./ Цена: /40,8+32,3x2/xI,Ix x0,85=	I000 м3 грунта	0,I30	98,55			I3		
II	I-257 I-3I-2 I-268 I-3I-I3 техн.ч. поз.I.II табл.3 поз.5	Обратная засыпка и подсыпка под полы грунтом II группы бульдозером мощностью до 59 кВт /80 л.с./ с перемещением до 30м Цена: /I8,90+I0,80x x2/xI,I=	I000 м3 грунта	0,I30	44,55			6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	I-II84 I-II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	I00м3 уплотненного грунта	I,30	9,69			I3			
I3	I-968 I-8I-2	Обратная засыпка грунтом II группы вручную	I00м3 грунта	0,30	46,0			I4			
		Итого по разделу I	руб.					I34			
		II. Фундаменты									
I	8-30 8-5-I	Кладка участков стен ниже отметки 0.00 из кирпича	м3 кладки	5,30	34,20			I8I			
2	6-I 6-I-I	Бетонная подготовка под фундаменты из бетона М-50	м3	9	27,70			249			
3	7-I7 7-I-I7 техн.ч. поз.I.7	Прослойка из раствора под подошвы фундаментов ФI и Ф2	I00м2	0,75	49			37			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	II-II II-I-II	Бетонное уширение (подготовка) под перегородки из бетона М-I00	м3 подстилающего слоя	2,44	29,30			72			
5	6-86 6-9-I0	Армирование бетонной подготовки под перегородки	т	0,2I0	I5,30			3			
	СРЦ ч.II п.I	Арматура А-I	т	0,2I0	270			57			
		Фундаменты монолитные ФМ-I и ФМ-2									
6	6-5 6-I-5	а) Фундаменты монолитные железобетонные под колонны из бетона М-200 объемом до 3м3	м3	I2,04	38,90			468			
7	6-20 6-I-20	б) Фундаменты ленточные бетонные под диафрагмы жесткости из бетона М-200 Цена: 3I,70+I,02х х/27.4-25,80/=	м3	6,I6	33,33			205			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	СРЦ ч.П раздел 4 п.I	в) Арматура А-I	т	0,0I	270			3			
9	СРЦ ч.П раздел 4 п.2	г) Арматура А-П	т	0,29	278			8I			
I0	СРЦ ч.П п.3	д) Арматура А-Ш	т	0,04	270			II			
II	7-7 7-I-7	Укладка сборных железобетонных фундаментов под колонны при глубине котлована до 4м и массе конструкций более 3,5 т	шт	I2	7,59			9I			
I2	ССЦ поз.9-I24 техн.ч. табл.3-3	Стоимость сборных железобетонных фундаментов стаканного типа под колонны марки 300 I.02I.9-I - I0 шт.	м3	22	54,I4			II9I			
		Цена: 52,50+0,82х2=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	ССЦ поз.9-I24	Стоимость сборных железобетонных фундаментов стаканного типа под колонны марки 200 IФI8.9-2 шт.	м3	3,4	52,50			I79			
I4	ССЦ табл.3-I поз.	Арматура А-I	т	0,I56	229			36			
I5	ССЦ табл.3-I поз.	Арматура А-III	т	0,625	250			I56			
I6	6-2I 6-I-20	Фундаменты ленточные бутобетонные	м3	II,92	29,60			353			
I7	8-27 8-4-7	Боковая гидроизоляция кирпичных стен ниже отметки 0.00 битумом за 2 раза	I00м2 изолируемой поверхности	0,II	90			I0			
I8	8-I3 8-4-I	Горизонтальная гидроизоляция кирпичных стен цементным раствором	I00м2 изолируемой поверхности	0,05	86,50			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу II	руб.					3387			
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ									
		Ш. К а р к а с									
I	7-404 7-37-I	Установка сборных железобетонных колонн в стаканы фундаментов при массе колонн до 2т	шт	I7	I0,I0			I72			
2	ССЦ п.9-5I	Стоимость сборных железобетонных прямоугольных сплошных колонн объемом от 0,2 до Iм3 длиной до I2м -300 с консолями в 2 стороны 2КД3.33-I-Iа- 2 шт. 2КД3.33-I-Iб- I шт.	м3	2,07	87,I0			I80			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	ССЦ п.9-39	Стоимость сборных железобетонных прямоугольных сплошных колонн объемом от 0,2 до Iм3 длиной до I2м марки 300 с консолями в одну сторону 2К03.33-2.Iа- 2шт. 2К03.33-2.Iб- 2шт. 2К03.33-2.Iв- 3шт. 2К03.33-2.Iг- Iшт. 2К03.33-2.Iд- Iшт. 2К03.33-2.Iе- Iшт. 2К03.33-2.Iж- Iшт. 2К03.33-2.Iи- Iшт.	м3	8,I6	98,60			805			
4	ССЦ п.9-5	Стоимость сборных железобетонных прямоугольных сплошных колонн объемом от 0,2 до I,0 м3 длиной до I2 м, марки 300 без консолей 2К3.33-Iа- 2 шт.	м3	I,34	80,60			I08			
		Стоимость арматуры:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	ССЦ табл.3-I поз.I	А-I	т	0,098	229			22			
6	ССЦ табл.3-I поз.3	А-III	т	0,826	250			206			
7	ССЦ табл.3-I поз.I3,I8	Закладные детали с металлизацией Цена: 4I3+I78=	т	0,899	59I			53I			
8	7-597 7-44-9 - -I.8	Установка диафрагм жесткости высотой до 4,8 м и площадью до 25м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40 м	шт	5	42,50			2I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	7-598 7-44-9- -I.8 техн.ч. поз.I.33	Установка диафрагмы жесткости высотой до 4,8 м и площадью до 25 м2 при наибольшей массе монтажного элемента более 8т и высоте здания до 40м	шт	I	44,4			45			
I0	ССЦ п.II-I4I	Стоимость диафрагмы жесткости из бетона марки 300 длиной более 3м 2Д56.33- I шт. 2ДПК56.33- 3 шт. ДПК56.33-2 шт.	м3	I6,96	72,60			I23I			
II	ССЦ табл.3-I поз.I	Стоимость арматуры: А-I	т	0,020	229			5			
I2	ССЦ табл.3-I поз.3	А-III	т	0,858	250			2I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	ССЦ табл.3-I поз.I	А-П	т	0,0I6	229			4			
I4	ССЦ табл.3-I поз.6	Вр-I	т	0,I74	32I			56			
I5	ССЦ табл.3-I поз.I3,I8	Закладные детали с метсллизацией Цена: 4I3+I78=	т	0,494	59I			292			
I6	7-430 7-38-5--I.8 ССЦ п.2-4	Укладка ригелей массой до Iт при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте здания до 30м Цена: 2,55+0,0025х24,40=	шт	6	2,6I			I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	7-436 7-38-7--I.8 ССЦ п.2-4	Укладка ригелей массой до 3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте здания до 30м	шт	I8	I2,86			23I			
		Цена: I2,80+0,0025x24,40=									
I8	ССЦ п.9-285	Стоимость ригелей из бетона марки 300 массой до 5т прямоугольных длиной более 2,5м до 4м объемом до 1м3 Р3.27-I шт	м3	0,I5	68,50			I0			
I9	ССЦ п.9-299	Стоимость ригелей из бетона марки 300 массой до 5т длиной до 6м с полками объемом до I,5м3 РДП4.57-40АтУ- 6шт. РОП4.27-40 - I шт. РДП4.27-40 - 4 шт.	м3	8,02	69,60			558			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	ССЦ п.9-299 техн. часть табл.3.3	Стоимость ригелей с полками из бетона марки 400 массой до 5т длиной до 6м объемом до I,5м3 РДП4.57-60 АтУ - 2шт. РОП4.57-30 - 4шт. РДП4.57-30 - Iшт. РДП4.57-30а - Iшт. РОП4.57-20 - 4шт.	м3	I0,26	72,05			739			
2I	ССЦ табл.3-I поз.I	Арматура А-I	т	0,236	229			54			
22	ССЦ табл.3-I поз.3	Арматура А-III	т	0,753	250			I88			
23	ССЦ табл.3-I поз.2	Арматура Ат У	т	0,288	239			69			
24	ССЦ табл.3-I поз.6	Арматура Вр-I	т	0,222	32I			7I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	ССЦ табл.3-I поз.I3,I8	Закладные детали с металлизацией Цена: 4I3+I78=	т	C,374	59I			22I			
26	7-285 7-I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,357	362			I29			
		Итого по разделу III	руб.					6369			
		IУ. С т е н ы									
I	7-270 7-I5-2- -I.8 ССЦ п.	Установка рядовых панелей наружных стен длиной до 6м площадью более I0м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т при высоте здания до 30м Цена: I7,I0+0,0I52x2I,90=	шт	6	I7,43			I05			
2	7-267 7-I5-I- -I.8 ССЦ п.2-2	Установка рядовых панелей наружных стен длиной до 6м площадью до I0м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте здания до30м Цена: I4,5Ix0,0I52x2I,90=	шт	42	I4,83			623			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	7-273 7-I5-3- -I.8	Установка простеночных панелей наружных стен площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте здания до 30м	шт	36	3,3I			II9			
4	7-265 7-I4-I0	Установка угловых блоков в зданиях высотой до 25 м	шт	20	6,59			I32			
		Цена: 6,53+0,0023x24,40=									
		Стоимость плоских стеновых панелей из керамзитобетона марки 50 (с фактурным слоем с двух сторон) длиной от 3 до I2м, толщиной 30 см с расходом стали:									
5	ССЦ поз.8-35I	- до 7 кг/м2 ПС60.I8.30 -2л-I-6шт. ПС60.I5.3.0-3л-9-8шт. ПС60.I5.30 -3л-I-3шт.	м2	I63,8	I7,90			2932			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	ССЦ поз.8-352	- до I0кг/м2 ПС60.9.3.0-6л-I-3шт. ПС60.9.3.0-6л-6-7шт. ПС60.6.3.0-6л-3-3шт. ПС60.6.3.0-6л-I5-8шт.	м2	93,6	I9,20			I797			
7	ССЦ поз.8-350	Стоимость плоских стеновых панелей из керамзитобетона марки 50 (с фактурным слоем с двух сторон) длиной от 3 до I2м, толщиной 25см с расходом стали до I4кг/м2 БЦ60.5.2.5-л-I0 шт.	м2	30	I7,60			528			
		Стоимость стеновых панелей плоских из керамзитобетона марки 50 (с фактурным слоем с двух сторон) длиной до 3м, толщиной 30см с расходом стали:									
8	ССЦ поз.8-33I	- до 7 кг/м2 2ПСI2.I8.3.0-л-I-I0шт. 2ПСI2.I8.3.0-л-4-I5шт. 2ПС6.I8.3.0-л-2 - 6шт. 2ПС6.I8.3.0-л-3 - 5шт.	м2	65,88	I7,30			II40			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	ССЦ поз.8-399 техн. часть табл.3.3	Стоимость блоков для углов зданий из керамзитобетона марки I00, длиной до 3 м, объемом до 0,5 м3	м3	4,24	5I,04			2I6			
		3ПС46.I80.30-л-I-8шт. 3ПС46.I50.30-л-I-4шт. 3ПС46. 90.30-л-I-4шт. 3ПС46. 60.30-л-I-4шт.									
		Цена: 49+I,02х2=									
I0	ССЦ табл.3-I поз.I	Арматура А-I	т	0,0II	229			2			
II	ССЦ табл.3-I поз.3	Арматура А-III	т	0,004	250			I			
I2	ССЦ табл.3-I поз.6	Арматура Вр-I	т	0,04I	32I			I3			
I3	ССЦ табл.3-I поз.I3,I8	Закладные детали с металлизацией	т	0,044	59I			26			
		Цена: 4I3+I78=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	ССЦ техн.часть поз.3.8 табл.3-I поз.I8	Металлизация закладных деталей керамзитобетонных стеновых панелей (за исключением угловых блоков)	т	0,443	I78			79			
I5	7-285 / 7-I7-I ССЦ табл.I	Установка стыковых накладок с металлизацией Цена: 362+I78=	т	0,I55	540			84			
I6	6-I39 / 6-I3-I5	Монолитные участки наружных стен из легкого бетона марки I00 (цокольная часть)	м3	0,046	42			2			
I7	7-706 / 7-5I-6	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей тиоколовой мастикой	I00м шва	5,27	88,70			468			
I8	7-708 / 7-5I-8	Устройство герметизации коробок, окон тиоколовой мастикой	I00м шва	I,03	65			67			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	7-713 7-51-13	Устройство защитного слоя стыков	100м шва	6,30	2,4			15			
20	7-665 7-47-10--1.8 ССЦ поз.2-4	Установка карнизных плит массой более 0,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте здания до 30 м Цена: 2,14+0,018х24,4=	шт	24	2,58			62			
21	ССЦ поз.11-233	Стоимость карнизных плит ПК.30-10-т -16 шт.	м3	4,48	69,90			313			
22	ССЦ поз.11-239	Стоимость карнизных плит 1ПК39.10-т-2-4шт. 1ПК39.10-т-1-4шт.	м3	2,56	71,10			182			
23	7-445 7-38-10--1.8 ССЦ поз.2-4	Установка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3т Цена: 0,23+0,0025х24,4=	шт	19	0,291			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	ССЦ т.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек марки 200 объемом до 0,5 м3	м3	0,45	64,40			29			
25	ССЦ т.3.I	Арматура А-III	т	0,0I	250			3			
26	ССЦ т.3.I	Арматура В-I	т	0,0I	32I			3			
27	8-30 8-5-I	Стены из кирпича керамического при высоте этажа до 4м	м3	5,99	34,20			205			
28	8-3I 8-5-I	Стены из кирпича керамического при высоте этажа более 4 м	м3	5,8I	33,90			I97			
29	8-I89 8-22-I	Установка и разборка инвентарных наружных трубчатых лесов высотой до I6м для кладки	I00м2 вертикальной проекции	0,2I	42,20			9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30	8-30-2 8-5-I	Стены из кирпича керамического пустотелого при высоте этажа до 4м	м3 кладки	29,3	38,20			III9			
3I	8-57 8-7-I	Расшивка швов кирпичной кладки	I00м2 стен	I,05	I3,I0			I4			
32	8-30	Стены вентиляционных каналов из кирпича керамического	м3 кладки	2,I4	34,20			73			
		Итого по разделу IУ	руб.					I0564			
		У. Перекрытие									
I	7-460 7-39-5- -I.8 ССЦ поз.2-4	Установка сборных железобетонных панелей перекрытия площадью до 5м2 с опиранием на 2 стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м Цена: 2,09+0,0434х24,40=	шт	5	3,I5			I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	7-463 7-39-6- -I.8 ССЦ поз.2-4	Установка сборных железобетонных панелей перекрытия площадью до I0 м2 с опиранием на 2 стороны при наи - большей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	28	4,72			I32			
		Цена: 3,09+0,0667х24,40=									
3	ССЦ поз.II-I58 Примечание поз.26,27 Приложение I	Стоимость сборных железобетонных многопустотных панелей перекрытия длиной 5,65 м, шириной до I,5 м, объемной массой 2500кг/м3, приведенной толщиной I2см при нормативной нагрузке(включая собственный вес) 730 кгс/м2 ПК56.I2-8АтIУст-I-7шт. ПК56.I2-6АтIУст -9шт. Цена: 7,8I+0,2+0,72=	м2	I07,52	8,73			939			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	ССЦ поз.II-I58 Примечание поз.26,27 Приложение № I	Стоимость сборных железобетонных многопустотных панелей перекрытия длиной 6,65 м, шириной до I,5м, объемной массой 2500кг/м3, приведенной толщиной I3см, при нормативной нагрузке(включая собственный вес) 730кгс/м2 ПК56.I5-6АтIУст-2-2шт. ПК56.I5-6АтIУст- I0шт. Цена: 7,8I+0,2х2+0,72=	м2	I00,8	8,93			900			
5	ССЦ поз.II-I58 Примечание поз.26,27 Приложение № I	Стоимость сборных железобетонных многопустотных панелей перекрытия длиной 2,60 м, шириной до I,5 м, объемной массой 2500кг/м3, приведенной толщиной I3см при нормативной нагрузке (включая собственный вес)/ 760кгс/м2 ПК26.I2-6АтIУст-I -Iшт. ПК26.I2-6АтIУст - 4шт. Цена: 7,8I-0,II+0,2х2=	м2	I5,6	8,I0			I26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	6-I79 6-I6-7	Монолитные железобетонные участки перекрытия марки 200 площадью до 5м2 при приведенной толщине до I00мм УМ 2	м3	I,4	58,60			82			
7	6-I82 6-I6-I0	Монолитные железобетонные участки перекрытия из бетона марки 200 площадью более 5м2 при приведенной толщине до I00мм УМ 6	м3	0,72	53,80			39			
8	6-85 6-9-9 ССЦ табл.3-I п.I8	Установка закладных деталей весом более 20 кг с металлизацией Цена: 329+I78=	т	0,974	507			494			
9	СРЦ ч.II поз.I0	Арматура А-I	т	0,I58	338			53			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	7-29I 7-I7-7 ССЦ т.3-I п.I8	Установка соединительных изделий с металлизацией Цена: 342+I78=	т	0,057	520			30			
II	6-86 6-9-I0	Укладка конструктивной арматуры Вр I в узлах замоноличивания полок ригелей	т	0,0I7	I5,30			I			
I2	СРЦ ч.П поз.43	Арматура Вр-I	т	0,0I7	392			7			
I3	I5-299 I5-60-2	Штукатурка по сетке	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	0,33	396			I3I			
I4	6-I68 6-I5-9	Пояса замоноличивания из бетона марки 200 в опалубке	м3	7,5	42,30			3I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу У	руб.					3269			
		УI. Совмещенное покрытие и кровля									
I	7-463 7-39-6- -I 8 ССЦ поз.2-4	Установка сборных железобетонных панелей покрытия площадью до I0 м2 с опиранием на 2 стороны пр наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м Цена: 3,09+0,0667х24,4=	шт	28	4,7I			I32			
2	7-460 7-439-5- -I.8 ССЦ поз.2-4	Установка сборных железобетонных панелей покрытия площадью до 5 м2 Цена: 2,09+0,0434х24,4=	шт	I0	3,I5			3I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	ССЦ поз.II-I58 Примечание поз.26,27, 28 Приложение № I	Стоимость сборных железобетонных многопустотных панелей покрытия длиной 5,65 м, шириной до I,5м, объемной массой 2500кг/м3 с приведенной толщиной I2см при нормативной нагрузке (включая собственный вес) 730кгс/м2 ПК56.I2-4АтIУст-I-7шт. ПК56.I2-4АтIУст -9шт. Цена: 7,8I+0,2+0,72=	м2	I07,52	8,73			939			
4	ССЦ п.II-I58 Примечание поз.26,27, 28 Приложение № I	Стоимость сборных многопустотных панелей покрытия длиной 5,65м, шириной до I,5м, объемной массой 2500кг/м3, приведенной толщиной I3см, при нормативной нагрузке (включая собственный вес) 730кгс/м2 ПК56.I5-4АтIУст-2-2шт. ПК56.I5-4АтIУст - I0шт. Цена: 7,8I+0,2х2+0,72=	м2	I00,8	8,93			900			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	ССЦ поз.II-I58 Примечание поз.26,27 Приложение № I	Стоимость сборных железобетонных многопустотных панелей перекрытия длиной 2,6 м, шириной до I,5 м объемной массой 2500кг/м3, приведенной толщиной I3см при нормативной нагрузке (включая собственный вес) 750кгс/м2	м2	3I,2	8,I0			253			
		ПК26.I2-4АтIУст-I-2шт. ПК26.I2-4АтIУст -8шт.									
		Цена:									
		7,8I-0,II+0,2х2=									
6	6-I82 6-I6-I0	Монолитные железобетонные участки покрытия из бетона марки 200 площадью более 5м2 при приведенной толщине до I00 мм УМ4,УМ5,УМ7,УМ8	м3	I,92	53,80			I03			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	СРЦ ч.II поз.I0	Арматура А-I	т	0,I52	338			5I			
8	6-85 6-9-I0	Установка закладных деталей весом более 20 кг с металлизацией	т	0,974	507			494			
		Цена:									
		329+I78=									
9	7-I99 7-I2-I ССЦ поз.2-4	Укладка сборных железобетонных плит покрытия площадью до Iм2	шт	I4	0,52			7			
		Цена:									
		0,48+0,00I8x24,40=									
I0	ССЦ поз.8-5I2 табл.3-3	Стоимость сборных железобетонных плит покрытия марки 200 ПI-8-II шт. П7д-3-3шт.	м3	0,49	6I,56			30			
		Цена: 63,20-0,82x2=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	7-291 7-I7-7	Установка соединительных изделий с металлизацией	т	0,0I3	520			7			
		Цена:									
		342+I78=									
I2	ССЦ табл.3-I поз.3	Арматура А-III	т	0,0I9	250			5			
I3	ССЦ табл.3-I поз.I	Арматура А-I	т	0,004	229			I			
I4	ССЦ табл.3-I поз.6	Арматура В-I	т	0,004	32I			I			
I5	6-I68 6-I5-9	Пояса замоноличивания из бетона марки 200 в опалубке	м3	3,24	42,30			I37			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	I2-293 / I2-9-8	Пароизоляция покрытия обмазочная битумная	I00м2 изолируемой поверхности	3,0	26,5			80			
I7	II-5I / II-7-2	Создание уклона на покрытии песком	Iм3	I2,8	II,70			I50			
I8	I2-286 / I2-9-3	Утепление покрытий плитами из ячеистого бетона толщиной I40 мм	I00м2 утепляемо-но покрытия	3,0	I7,3			52			
I9	ССЦ поз.3-I47	Стоимость плит из ячеистых бетонов	м3	43,26	I6,0			692			
20	I2-299 / I2-I0-I	Выравнивающая цементная стяжка толщиной I5 мм	I00м2 кровли	3,38	5I,60			I74			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	I2-I53 I2-2-6-I	Кровля рулонная четырехслойная из рубероида РМ-350 на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике для зданий шириной от I2 до 24 м	I00м2 кровли	3,38	3I9			I078			
22	I2-277 I2-8-2	Обрамление на фасадах бех водосточных труб из оцинкованной кровельной стали	I00м2 площади фасада	4,4I	9,43			42			
23	I2-280 I2-8-5	Мелкие покрытия (парапеты) из оцинкованной кровельной стали	I00м2 покрытия	0,025	I92			5			
		Итого по разделу УI	руб.					5364			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УП. П о л ы									
		Т и п I									
I	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2 уплотнения	0,56	43,30			24			
2	II-II II-I-II	Подстилающий слой из бетона марки I00 толщиной 80мм	Iм3 подстилающего слоя	4,40	29,30			I29			
3	II-55 II-8-I	Цементная стяжка толщиной 40мм	I00м2 стяжки	0,56	I24,4			70			
	II-56 II-8-2	Цена: 70+I3,60х4=									
4	II-7I II-II-5	Покрытие мозаичное (терраццо) толщиной 20мм	I00м2 покрытия	0,56	628			352			
		Т и п 3									
5	II-53 II-[illegible]-4	Изоляция древесноволокнистыми плитами	I00м2	2,67	85			227			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	II-52 II-7-3	Изоляция минераловатными матами	I00м2	0,03	I6,60			I			
7	СРЦ ч.I поз.97	Стоимость минераловатных матов	м3	0,00II	I9,60			-			
8	II-57-I II-8-3 II-58-I II-8-4	Стяжка из легкого бетона толщиной 74 мм Цена: 82,60+I5,60xII=	I00м2	2,67	254,2			679			
9	II-20I II-28-I	Покрытие из линолеума на мастике из водостойких вяжущих	I00м2	2,67	366			277			
I0	I5-546 I5-I58-3	Простая масляная окраска по дереву плинтусов	I00м2 окрашиваемой поверхности	0,27	40,90			II			
		Тип 4									
II	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2 уплотнения	I,74	43,30			75			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	II-II II-I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщиной 80мм	Iм3 подстилающего слоя	I3,9	29,30			407			
I3	II-57-I II-8-3	Стяжка из легкого бетона толщиной 20мм	I00м2	I,74	82,60			I44			
I4	II-20I II-28-I	Покрытие из линолеума на мастике из водостойких вяжущих	I00м2	I,74	366			637			
		Т и п 5									
I5	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2 уплотнения	0,59	43,30			26			
I6	II-II II-I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщиной 80мм	Iм3 подстилающего слоя	4,7	29,30			I38			
I7	II-I35 II-20-3	Покрытие из плиток керамических на цементном растворе	I00м2 покрытия	0,59	41[illegible]			246			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Тип 6									
I8	II-53 II-7-4	Изоляция древесно-волокнистыми плитами	I00м2	0,06	85			5			
I9	II-55 II-8-I II-56 II-8-2	Цементная стяжка толщиной 40мм Цена: 70+I3,60x4=	I00м2 стяжки	0,06	I24,4			8			
20	II-I35 II-20-3	Покрытие из керамических плиток на цементном растворе	I00м2 покрытия	0,06	4I7			25			
		Итого по разделу УП	руб.					4I8I			
		УШ. Лестницы									
I	7-506 7-4I-4-I.8 ССЦ п.2-4	Установка сборных железобетонных лестничных маршей Цена: 3,II+0,006x24,4=	шт	2	3,26			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ССЦ пов.II-I67	Стоимость лестничных маршей ЛМП57.II.I7-5 - 2шт.	м2	I2,54	I0,80			I35			
3	7-499 7-4I-I--I.8 ССЦ пов.2-4	Установка сборной железобетонной лестничной площадки Цена: 2,22+0,0076х24,4=	шт	I	2,4I			2			
4	ССЦ пов.II-I69	Стоимость лестничной площадки ЛПП14-I3в-Iшт.	м2	I,82	9,94			I8			
5	7-668 7-47-II--I.8 ССЦ пов.2-4	Установка сборных железобетонных проступей Цена: 0,72+0,0279х24,4=	шт	35	I,40			49			
6	ССЦ пов.II-I73	Стоимость проступей ПЛН13.3- 20 шт. 2ЛН14.5- I0 шт. 2ЛН14.3- 5 шт.	м	47	I,67			79			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	7-285 7-I7-I ССЦ табл.3-I поз.I8	Установка стыковых стальных накладок с металлизацией Цена: 362+I78=	т	0,009	540			5			
8	9-46 9-7-I	Установка стальных ограждений	т	0,II6	58,0			7			
9	СРЦ ч.II п.I98I	Стоимость стальных ограждений ОМI7-2- 2шт. ОПI2-2- Iшт. ОК26-5- Iшт.	т	0,II6	327,0			38			
I0	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска за 2 раза стальных ограждений	I00м2 окрашиваемой поверхности	0,03	60,50			2			
		Итого по разделу УШ	руб.					342			
		в том числе металлоконструкции	руб.					45			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IX. Перегородки									
I	8-45 8-5-9	Перегородки неармированные толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа до 4м из кирпича керамического	I00м2 перегородок за вычетом проемов	0,68	472			32I			
2	8-I65 8-I7-I	Перегородки из гипсобетонных блоков толщиной 80мм в I слой при высоте этажа до 4м	I00м2 перегородок	3,82	88,30			337			
3	8-I67 8-I7-2	Перегородки из гипсобетонных блоков толщиной 80мм в 2 слоя при высоте этажа до 4м	I00м2 перегородок	0,I6	I77			28			
4	ССЦ поз.3-I66	Стоимость гипсобетонных блоков	м3	29,87	3I,70			947			
5	ССЦ поз.4-20	Стоимость песка строительного	м3	2,59	7,79			20			
		Итого по разделу IX	руб.					I653			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		X. П р о е м ы									
		А. Оконные									
I	I0-83. I0-I3-I2 техн.ч. поз.I.9	Заполнение оконных проемов блоками с раздельными переплетами в стенах заводского изготовления площадью более 2м2	Iм2 проема	96,72	2,78			269			
2	СРЦ ч.II поз.63	Стоимость оконных блоков ОРI8-I8В-3I шт.	Iм2	96,72	22,40			2I67			
3	СРЦ ч.I поз.420	Стоимость оконных приборов для двухстворных окон с двойными раздельными переплетами с фрамугой	комплект	3I	5,93			I84			
4	I5-703 I5_20I-I-34	Остекление оконных двойных раздельных переплетов 3мм стеклом	I00м2 площади проемов	0,97	243			236			
5	СРЦ ч.I поз.359	Стоимость подоконной доски ДО I9-20	м	58,90	I,92			II3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Б. Дверные									
6	I0-I05 I0-20-I I0-I40 I0-26-I	Установка дверных блоков в каменных наружных стенах при площади проема до 3 м2 Цена: I,45+I,34=	Iм2 проема	3,78	2,79			I0			
7	I0-I06 I0-20-2 I0-I4I I0-26-2	Установка дверных блоков площадью проема более 3м2 в каменных наружных стенах	м2 проема	3,I5	2,I4			7			
8	I0-I08 I0-20-4	Установка дверных блоков площадью проема более 3м2 в перегородках	м2 проема	3,I5	I,58			5			
9	I0-I07 I0-20-3	Установка дверных блоков площадью проема до 3м2 в перегородках	м2 проема	65,II	2,0			I30			
I0	СРЦ ч.II поз.250	Стоимость дверных блоков ДН2I-I5АП-2 шт.	м2	6,30	I4,60			92			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	СРЦ ч.II поз.244	Стоимость дверных блоков ДН2I-9ЛП-2шт.	м2	3,78	I4,70			56			
I2	СРЦ ч.II поз.230	Стоимость дверного блока ДП I.I7-Iшт.	м2	2,I	I6,90			36			
I3	СРЦ ч.II поз.207	Стоимость балконного блока БР 22-9 - I шт.	м2	I,89	23,40			44			
I4	СРЦ ч.II поз.224	Стоимость дверных блоков Д0 2I-I3-8 шт.	м2	2I,04	9,79			206			
I5	СРЦ ч.II поз.220	Стоимость дверных блоков Д0 2I-9 - 5шт.	м2	9,0	9,46			85			
I5	СРЦ ч.II поз.2I8	Стоимость дверных блоков ДГ 2I-9 - 7шт., и ДГ 2I-9 - -Л - I шт.	м2	I4,4	I4,20			205			
I7	СРЦ ч.II поз.2I7	Стоимость дверных блоков ДГ 2I-7в-I0 шт. и ДГ 2I-7вл-2шт.	м2	I6,68	I5,0			250			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	СРЦ ч.I поз.447	Стоимость приборов для дверных блоков двупольных входных в здание	комплект	2	8,94			18			
19	СРЦ ч.II поз.446	Стоимость приборов для дверных блоков однопольных входных в здание	комплект	2	6,73			14			
20	СРЦ ч.II поз.448	Стоимость приборов для дверных блоков однопольных межкомнатных	комплект	35	2,97			104			
21	I5-729 I5-20I-6	Остекление дверных полотен на штапиках по замазке 3мм стеклом	I00м2 площади остекления	0,I6	I96			3I			
22	I5-7I9 I5-20I-4	Остекление балконного полотна	I00м2 площади проемов	0,02	I5I			3			
23	I0-204 I0-38-I	Пропитка двери антиперенами	I0м2	0,42	5,37			2			
		Итого по разделу X	руб.					4267			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XI. Отделочные работы									
I	I5-256 I5-55-II	Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей кирпичных участков наружных стен известковым раствором	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	0,90	II0			99			
2	I5-295 I5-59-2	Отделка поверхностей перегородок из гипсовых плит под окраску	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	4,30	30,7			I32			
3	I5-260 I5-55-I-II	Простая штукатурка кирпичных перегородок цементным раствором	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4I	83			34			
4	I5-50I I5-I52-I	Клеевая простая окраска стен и потолков	I00м2 окрашиваемой поверхности	4,7I	8,44			40			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I5-502 I5-I52-2	Клеевая улучшенная окраска стен и потолков	I00м2 окрашиваемой поверхности	8,73	I2,9			II3			
6	I5-504 I5-I52-4	Клеевая высококачественная окраска по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	I00м2 окрашиваемой поверхности	3,99	28,90			II5			
7	I5-508 I5-I53-I	Известковая окраска по штукатурке	I00м2 окрашиваемой поверхности	0,4I	5,84			2			
8	I5-509 I5-I53-2	Известковая окраска по бетону	I00м2 окрашиваемой поверхности	0,26	3,I3			I			
9	I5-55I I5-I58-8	Простая окраска масляными составами по сборным конструкциям стен и перегородок	I00м2 окрашиваемой поверхности	3,07	45,3			I39			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I5-92 I5-I5-3	Облицовка керамическими глазурованными плитками по кирпичу	I00м2 облицованной поверхности	0,3I	532			I65			
II	I5-294 I5-59-I	Отделка поверхностей стен из керамзитобетонных панелей под высококачественную клеевую окраску	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	2,I4	8,I7			I7			
I2	I5-296 I5-59-3	Отделка поверхностей потолков из сборных железобетонных панелей под высококачественную клеевую окраску	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	I,50	5,35			8			
I3	I5-277 I5-56-I	Штукатурка дверных плоских откосов в кирпичных стенах	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	0,II	2I5			24			
		Итого по разделу XI	руб.					889			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XП. Разные работы									
		а) Окно кассы									
I	I0-94 I0-I7-I	Установка переплета окна отдельными элементами при площади проема до 2м2	Iм2 проема	0,I7	3,06			I			
2	I0-I02 I0-I9-I	Установка подоконной дубовой доски при высоте проема до I,0 м	Iм2 проема	0,I7	I,65			I			
3	СРЦ ч.П поз.292 техн.ч. поз.50	Стоимость оконного полотна Цена: I0,90-I,50=	м2	0,I4	9,4			I			
4	СРЦ ч.I поз.450	Стоимость приборов	комплект	I	3,I7			3			
5	СРЦ ч.I поз.3I2 техн.ч. поз.39	Стоимость дубовой коробки Цена: I,07х5=	м	I,7	5,35			9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	СРЦ ч.I поз.322 техн.ч. поз.39	Стоимость дубовых наличников Цена: 0,2х5=	м	0,73	I,0			I			
7	СРЦ ч.I поз.360	Стоимость дубовой подоконной доски Цена: 2,6Iх5=	м	0,44	I3,05			6			
8	I5-627 I5-I65-4	Окраска окна кассы водостойким лаком Цена: 3I,8хI,5=	I00м2 окрашиваемой поверхности	0,0I	47,7			I			
		б) Стойка гардероба									
9	I0-49 I0-8-6	Установка барьера гардеробного	Iм барьера	3,35	3,60			I2			
I0	СРЦ ч.II поз.22 техн.часть поз.55	Стоимость щитовых конструкций,облицованных шпоном дубовым Цена: I0,90+4,59=	м2	4,92	I5,49			76			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	СРЦ ч.I поз.450	Стоимость дверных приборов	комплект	I	2,83			3			
I2	I5-627 I5-I65-4-29	Окраска водостойким лаком Цена: 3I,8х2,4=	I00м2 окрашиваемой поверхности	0,I5	76,3			I2			
		в) Отмостка									
I3	27-42 27-II-I Примечание	Щебеночное основание толщиной 8 см Цена: I95-I0,90х7=	I00м2 основания	0,60	II8,7			7I			
I4	27-I69 27-42-I	Асфальтобетонное покрытие толщиной 2,5 см Цена: I56-25,3=	I00м2 покрытия	0,60	I30,7			79			
		г) Приямок и каналы									
I5	8-38 8-5-5	Кладка стен из керамического кирпича	м3	3,53	37,90			I34			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	8-59 7-3	Армирование кирпичной кладки	т	0,003	I94			I			
I7	6-I5 6-I-I5	Монолитное бетонное днище из бетона М-I00	м3	0,80	27,80			22			
I8	6-I29 6-I3-5	Монолитные бетонные стены из бетона М-I00	м3	0,3I	36,90			II			
I9	6-84 6-9-7	Установка закладных деталей	т	0,02	355			7			
20	ССЦ табл.3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,02	I78			-			
2I	СРЦ ч.II поз.405	Деревянный щит	м2	I,89	3,34			-			
22	I5-546 I5-I55-3	Масляная окраска щита	I00м2 окрашиваемой поверхности	0,04	40,90			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	7-I99 7-I2-I ССЦ поз.2-4	Укладка плит перекрытия каналов Цена: 0,48+0,00I8x24,40=	шт	7	0,52			4			
24	ССЦ поз.8-503	Стоимость плит перекрытия каналов М-300 ПЗ-I5б-7 шт.	м3	0,I4	60,80			9			
25	ССЦ табл.3-I	Арматура А-Ш	т	0,0I4	250			4			
26	ССЦ табл.3-I	Арматура В-I	т	0,002	32I			I			
27	8-27 8-4-7	Боковая гидроизоляция кирпичных стен каналов и приямка битумом за 2 раза	I00м2 изолируемой поверхности	0,I3	90			I2			
		д) Крыльца									
28	6-I5 6-I-I5 6-37 6-3-8	Устройство монолитных крылец из бетона марки I00 Цена: 27,80+3,35=	м3	2,07	3I,I5			65			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29	II-2 II-I-2	Уплотненный щебнем грунт под крыльца	I00м2 уплотнения	0,30	43,30			I3			
30	II-69 II-II-3	Цементное покрытие	I00м2 покрытия	0,I5	84,70			I2			
3I	8-6I 8-7-5	Установка металлических решеток для вытирания ног	Iт металлических изделий	0,03	335			I0			
		е) Наружная металлическая лестница на второй этаж									
32	8-59 8-7-3	Установка закладных деталей МН-2 в кирпичную стену лестничной клетки	Iт металлических изделий	0,I47	I94			28			
33	9-46 9-7-I	Установка металлической лестницы с ограждением	Iт	0,496	58			29			
34	СРЦ ч.II поз.I975	Стоимость маршей МЛ-I - 2 шт.	т	0,276	358			99			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35	СРЦ ч.II п.I978	Стоимость площадок из рифленной стали	т	0,I56	326			5I			
36	СРЦ ч.II п.I98I	Стоимость ограждений ОГ1-2 шт. ОГ2-1 шт. ОГПМГэб-I0,I2-Iшт.	т	0,064	327			2I			
37	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска за 2 раза металлической лестницы	I00м2 окрашиваемой поверхности	0,I4	60,50			8			
		ж) Козырек главного входа									
38	9-29 9-4-6	Монтаж оцинкованного профилированного настила	I00м2	0,04	204			8			
39	СРЦ ч.II поз.2I44	Стоимость оцинкованного профилированного настила	т	0,060	366			22			
40	9-50 9-7-5	Монтаж каркаса козырька	т	0,I26	73			9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	СРЦ ч.П поз.2095	Стоимость каркаса козырька МН3-МН8	т	0,I26	393			50			
4I	I5-6I4 / I5-I64-8	Масляная окраска каркаса козырька	I00м2 окрашиваемой поверхности	0,04	60,50			2			
42	I5-80 / I5-I3-2	Наружная облицовка бетонной поверхности козырька керамическими плитками	I00м2 облицованной поверхности	0,083	407			34			
		Итого по разделу ХП	руб.					944			
		в том числе металлоконструкции	руб.					289			

Т.п.
411-1-127.86 Ал.III

9323/3

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I - I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб. прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления 8% от стоимости по графам 5,7	всего по графам 5,7, 8	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция в накладных расходах, % от суммы по графе 7	Нормативная условно-чистая продукция в плановых накоплениях, % от стоимости по графам 10,II	Нормативная условно-чистая продукция всего по данным граф 10,II, I2,I3	Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I	Земляные работы	м3 грунта	221	I34	I6,5	22	I3	I69						0,32 / 0,76
2	Фундаменты	м3 конструкций	58,0	3387	I6,5	559	3I6	4262						8,I9 / 73,48
	Итого по подземной части здания	руб.						443I						8,5I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ													
3	Каркас	м3 конструкций	46,96	6369	I6,5	I05I	594	80I4						I5,4I / I70,66
4	С т е н ы	м3 конструкций	I59,50	I0564	I6,5	I743	985	I3292						25,55 / 83,34
5	Перекрытие	м3 конструкций	30,I5	3269	I6,5	539	305	4II3						7,9I / I36,42
6	Совмещенное покрытие и кровля	м3 конструкций	32,47	5364	I6,5	865	500	6749						I2,97 / 207,85
7	П о л ы	м2	562	4I8I	I6,5	690	390	526I						I0,II / 9,36
8	Лестницы	м2 горизонтальной проекции	I4,36	342		53	32	427						0,82 / 29,73
	в т.ч. металлоконструкции			45	8,5	4								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	строительные работы			297	I6,5	49								
9	Перегородки	м2	450	I653	I6,5	273	I54	2080						4,00 4,62
I0	П р о е м ы	м2	I7I,9I	4267	I6,5	704	398	5369						I0,32 3I,23
II	Отделочные работы	м2 отделки	2I48	889	I6,5	I47	83	III9						2,I5 0,52
I2	Разные работы	м2 общей площади	559,9	944		I33	86	II63						2,24 2,08
	в том числе:													
	металлоконструкции			289	8,6	25								
	строительные работы			655	I6,5	I08								
	Итого по надземной части здания	руб.						47587						9I,49

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
Всего:		м2 общей площади	559,9					52018						I00 92,9I

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Начальник отдела П.А.Пилипенко
Составила ведущий инженер Ж.И.Голуб
Проверила ведущий инженер Е.И.Басова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (леспозага)

На отопление

Основание: чертежи ОВСО I-3
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость I,96 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 3,49 руб.
2. I м2 общей площади здания 3,49 руб.
3. I м3 объема здания 0,88 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I	СРЦ ч.III поз.94	Вентиль чугунный запорный муфтовый Ру=I,6 МПа I5кчI8П Д=32мм	шт	4	2,I5			9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	СРЦ ч.Ш поз.I034	Кран дроссельный регулирующий КДР: Д=I5мм	шт	I9	I,34			26			
3	СРЦ ч.Ш поз.I095	Д=20 мм	шт	4	I,50			6			
4	I8-229 I8-I5-5	Кран для выпуска воздуха конструкции Маевского Ру= 06 МПа	шт	I9	0,49			9			
5	СРЦ ч.Ш поз.I022	Кран пробковый проходной сальниковый II4б6к Д=I5мм	шт	I	I,0			I			
6	I8-I09 I8-5-I	Радиатор отопительный чугунный М I40-АО	экм	I46,3	7,66			II2I			
7	I6-35 I6-7-I	Трубы стальные водогазопроводные: Д=I5мм	м	I47	0,2I			3I			
8	I6-36 I6-7-I	Д=20 мм	м	86	0,2I			I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I6-37 I6-7-I	Д= 25 мм	м	66	I,03			68			
I0	I6-38 I6-7-I	Д= 32 мм	м	58	I,I4			66			
II	I6-39 I6-7-I	Д= 40 мм	м	I0	I,6I			I6			
		Итого	руб.					I37I			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					I82			
		Итого	руб.					I553			
		Плановые накопления 8%	руб.					I24			
		Итого	руб.					I677			
		Затраты при сдаче системы отопления-2% от суммы НУЧП	руб.					3			
		Итого по разделу I	руб.					I680			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Строительные работы									
I	I5-6I4 I5-I64-8	Окраска нагревательных приборов и неизолированных трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00м2	I,55	60,50			94			
2	I3-I2I I3-I5-6	Грунтовка грунтом ГФ-020	I00м2	0,05	7,7I			I			
3	I3-I30 I3-I6-3	Антикоррозийное покрытие лаком БТ-577	I00м2	0,05	3,98			I			
4	26-I4 26-4-I СРЦ ч.I поз.355	Изоляция пухшну - ром Цена: 42,I0+0,79xII70=	м3	0,II	966,4			I06			
5	I3-227 I3-25-3	Покровный слой из стеклорубероида	м2	4,9	2,II			I0			
6	26-5 26-2-5 СРЦ ч.III поз.207	Изоляция скорлупами из минеральной ваты Цена: 30,20+0,82x56,70=	м3	0,I	79,69			8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу П	руб.					218			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					36			
		Итого	руб.					254			
		Плановые накопления 8%	руб.					20			
		Итого по разделу П	руб.					276			
		Всего по смете	руб.					I956			

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Начальник отдела П.А.Пилипенко

Составила ведущий инженер Е.И.Басова

Проверила руководитель группы Ж.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На узел управления

Основание: чертежи ОВ СО I-3
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,65 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу I,I6 руб.
2. I м2 общей площади здания I,I6 руб.
3. I м3 объема здания 0,29 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I	СРЦ ч.III п.9I	Вентиль запорный муфтовый на Ру = I,6 МПа I5кчI8П Д=I5мм	шт	2	I,20			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	СРЦ ч.III п.95	Вентиль запорный муфтовый на Ру= =I,6 МПа Д=40мм (каталог ЦКБА)	шт	2	3,0I			6			
3	I6-II7 I6-I2-i	Задвижка параллельная фланцевая 30ч6бр Ру=I,0 МПа Д= 50 мм	шт	4	I7,40			70			
4	I6-I34 I6-I2-I Пр-нт I5-04 п.5-0064	Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-25 Д= 25 мм Цена: I,68+70xI,098=	шт	I	78,56			79			
5	I6-I99 I6-I9-I	Водомерный узел Д= 50мм	узел	I	42,50			43			
6	СРЦ ч.III п.I522	Водомер ВТТ-50	шт	I	42,40			42			
7	I8-228 I8-I5-4	Термометр технический	шт	3	2,4I			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I8-227 I8-I5-3	Манометр показывающий с трехходовым краном	шт	3	4,43			I3			
9	I8-2II I8-I3-3 Пр-т 23-0I п.I6-007	Насос ручной поршневой "Родник" Д= 25 мм Цена: 4,60+60хI,I=	шт	I	70,6			7I			
I0	СРЦ ч.III п.I022	Кран пробковый проходной II4б6к на Ру= I МПа Д= I5 мм	шт	4	I,0			4			
II	I6-66 I6-8-I	Прокладка трубопроводов стальных электросварных Д= 57х3	м	5	I,78			9			
I2	I8-I89 I8-II-3	Грязевик из стальной трубы наружным диаметром корпуса I59 входного 57	шт	2	67,0			I34			
I3	II-650-I2	Закладная деталь для установки термометра	шт	3	0,94			3			

		3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	II-65I-6	Закладная деталь для установки манометра	шт	3	I,68			5			
I5	20-697 20-I8-2	Опорные конструкции под узел обвязки ручного насоса	I00кг	0,55	36,I0			20			
I6	I6-78 I6-9-I	Трубопровод обвязки ручного насоса из водогазопроводных труб Д=25	м	I5	I,I0			I7			
I7	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов	I00м	0,20	3,94			I			
		Итого	руб.					526			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					70			
		Итого	руб.					596			
		Плановые накопления 8%	руб.					48			
		Затраты при сдаче системы -2% от суммы НУЧП	руб.					2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу I	руб.					646			
		П. Строительные работы									
I	I3-I2I I3-I5-6	Грунтовка грунтом ГФ-020	I00м2	0,007	7,7I			-			
2	I3-I68 I3-I8-2I	Антикоррозийное покрытие лаком БТ-577	I00м2	0,007	7,I3			-			
3	26-7 26-2-7 СРЦ ч.I п.I47	Изоляция минераловатными полуцилиндрами Цена: I6,80+I6,I0=	м3	0,06	32,9			2			
		Итого	руб.					2			
		Накладные расходы 8%	руб.					-			
		Итого	руб.					2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.					-			
		Итого по разделу	руб.					2			
		Всего по смете	руб.					648			

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Начальник отдела П.А.Пилипенко

Составила ведущий инженер Е.И.Басова

Проверила руководитель группы Ж.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхозхоза)

На вентиляцию

Основание: чертежи ОВ СО I-3
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,4I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 0,73 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,73 руб.
3. I м3 объема здания 0,I8 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I	Прейскурант 64-0I поз.05-0I4 20-743 / 20-22-I	Вентилятор осевой ВК- 7У4 "Сомал" Цена: I0xI,I+3',II=	комплект	I	I4,II			I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	20-407 20-7-I	Решетка щелевая регулирующая Р-I50	шт	4	I,48			6			
3	20-408 20-7-I	Решетка щелевая регулирующая Р-200	шт	I9	I,63			3I			
4	20-409 20-7-I	Сетка металлическая	шт	5	I,05			5			
5	СРЦ ч.I п.383	Стоимость металлической сетки	м2	0,3	I,I8			I			
		Итого	руб.					57			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					8			
		Итого	руб.					65			
		Плановые накопления 8%	руб.					5			
		Итого	руб.					70			
		Затраты на испытание системы-5% от суммы НУЧП	руб.					3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу I	руб.					73			
		П. Строительные работы									
I	I8-I3-69 Письмо Госстроя СССР № ВА-386I-4 от I4.07. I983 г.	Прокладка асбоцементного воздуховода периметром до 500 мм Цена: 0,06xI,25+0,0Ix xI,I5+0,46xI,I2=	м2 воздуховода	I,2	0,60			I.			
2	I8-I4-69 Письмо Госстроя СССР № ВА-386I-4 от I4.07. I983г.	Прокладка асбоцементного воздуховода периметром до I000 мм Цена: 0,06xI,25+0,0Ix xI,I5+0,39xI,I2=	м2 воздуховода	66,5	0,54			36			
3	I8-I5-69 Письмо Госстроя СССР № ВА-386I-4 от I4.07. I983 г.	Прокладка асбоцементного воздуховода периметром более I000 мм Цена: 0,05xI,25+0,0Ix xI5+0,27xI,I2=	м2 воздуховода	8,40	0,37			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Пр-т 06-04 ч.II	Стоимость асбоцементных коробов:									
4	поз.802	сечением I00xI00 Цена: I,8IxI,074=	п.м.	3	I,94			6			
5	поз.802	сечением I50xI50 Цена: I,8IxI,074=	п.м.	46	I,94			89			
6	поз.802	сечением 200xI50 Цена: I,8IxI,074=	п.м.	I9	I,94			37			
7	поз.804	сечением 200x200 Цена: 2,IIxI,074=	п.м.	I2	2,27			27			
8	поз.805	сечением 200x300 Цена: 2,63xI,074=	п.м.	8	2,82			23			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	поз.803	сечением 300хI50	п.м.	I2	2,53			30			
		Цена: 2,36хI,074=									
I0	поз.805	сечением 300х400	п.м.	6	2,53			I5			
		Цена: 2,36хI,074=									
		Итого	руб.					267			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					44			
		Итого	руб.					3II			
		Плановые накопления 8%	руб.					25			
		Итого по разделу П	руб.					336			
		Всего по смете	руб.					409			

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Начальник отдела П.А.Пилипенко
Составила ведущий инженер Е.И.Басова
Проверила руководитель группы Ж.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На водопровод холодной воды

Основание: чертежи № ВК СО I-3
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,34 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 0,60 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,60 руб.
3. I м3 объема здания 0,15 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I	I6-I92 I6-I8-I	Установка счетчика холодной воды УВК-I5	шт	I	83,90			84			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	Пр-т I7-04-I980/I,2,3 п.3-077	Стоимость счетчика УВК-I5 Цена: 24xI,063=	шт	I	25,5I			26			
3	I8-227 I8-I5-3	Манометр ОБМ I-I00-I0 Вентили запорные муфтовые для воды Ру I,0 МПа и температуру до 50° I5ч8р	шт	I	4,43			4			
4	СРЦ ч.Ш п.85	Д=I5 мм	шт	3	I,25			4			
5	СРЦ ч.Ш п. 86	Д=20 мм	шт	2	I,48			3			
6	СРЦ ч.Ш п.87	Д=25мм	шт	2	I,82			4			
7	СРЦ ч.Ш п.88	Д=32 мм	шт	3	2,22			7			
8	СРЦ ч.Ш п.I484	Рукав резино-тканевый напорно-всасывающий для воды Д=25 мм ГОСТ I8698-79	м	30	3,23			67			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*									
9	I6-4I I6-7-3	Д= I5 мм	м	20	I,20			24			
I0	I6-42 I6-7-3	Д= 20 мм	м	6	I,35			8			
II	I6-43 I6-7-3	Д= 25 мм	м	I5	I,36			20			
I2	I6-44 I6-7-3	Д= 32 мм	м	I2	I,58			I9			
I3	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание системы диаметром до 50мм	I00м	0,53	3,94			2			
		Итого по разделу I	руб.					272			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Строительные работы									
I4	I5-6I4 I5-I64-8	Окраска стальных трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00м2	0,0462	60,50			3			
I5	22-I25 22-9-I	Антикоррозийная изоляция трубопроводов	м	I,5	0,42			I			
		Итого по разделу П	руб.					4			
		Накладные расходы I3,3% по I разделу	руб.					36			
		Накладные расходы I6,5% по П разделу	руб.					I			
		Итого	руб.					3I3			
		Плановые накопления 8%	руб.					25			
		Всего	руб.					338			

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Начальник отдела П.А.Пилипенко
Составила старший инженер А.Ю.Гильченко
Проверила руководитель группы Ж.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)
На водопровод горячей воды

Основание: чертежи № ВК СО I-3
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,05 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 0,09 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,09 руб.
3. I м3 объема здания 0,02 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
		Вентили запорные муфтовые для пара на температуру до 225° С и Ру I,6 МПа I5бI6к									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Пр-т 23-07-I982 п.I-0I78	Д= I5 мм Цена: 0,95xI,098=	шт	2	I,04			2			
2	Пр-т 23-07-I982 п.I-0I79	Д= 20 мм Цена: I,I5xI,098=	шт	I	I,26			I			
		Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*									
3	I6-4I I6-7-3	Д = I5 мм	м	I9	I,20			23			
4	I6-42 I6-7-3	Д = 20 мм	м	8	I,35			II			
5	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание системы диаметром до 50 мм	I00м	0,27	3,94			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу I	руб.					38			
		П. Строительные работы									
6	I5-6I4 I5-I64-8	Окраска стальных трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00м2	0,0238	60,50			I			
		Итого по разделу II	руб.					I			
		Накладные расходы I3,3% по I разделу	руб.					5			
		Накладные расходы I6,5% по II разделу	руб.					-			
		Итого	руб.					44			
		Плановые накопления 8%	руб.					4			
		Всего	руб.					48			

Главный инженер проекта В.И. Заславский
Начальник отдела П.А. Пилипенко
Составила старший инженер А.Ю. Гильченко
Проверила руководитель группы Ж.И. Голуб

Т.П.
411-1-127.86Ал.III

9323/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На канализацию

Основание: чертежи № ВК СО I-3
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,44 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 0,79 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,79 руб.
3. I м3 объема здания 0,20 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I	I7-24 / I7-I-5	Умывальник прямоугольный без спинки второй величины со смесителем, сифоном пластмассовым бутылочный	шт	3	I8,20			55			

		3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I7-89 I7-6-4	Раковина стальная эмалированная с отъемной спинкой с двумя отверстиями для водоразборного крана ГОСТ 24843-8I	шт	2	9,I8			I8			
3	I7-89 I7-6-4	Раковина стальная эмалированная с отъемной спинкой с одним отверстием для водоразборного крана ГОСТ 24843-8I	шт	I	9,I8			9			
4	I7-89 I7-6-4	Раковина стальная эмалированная с отъемной спинкой с двумя отверстиями для смесителя ГОСТ 24843-8I	шт	2	9,I8			I8			
5	I7-62 I7-4-2	Унитаз "компакт" тарельчатый с отъемной полочкой ГОСТ 22847-77	шт	3	25,I0			75			
6	I6-20 I6-3-I	Фасонные части чугунные Д= 50 мм	т	0,032	484			I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Трубопровод из чугунных канализационных труб по стенам здания									
7	I6-30 I6-5-I	Д = 50 мм	м	I3,5	3,2I			43			
8	I6-3I I6-5-2	Д = I00 мм	м	I7,5	4,59			80			
		Трубопровод из чугунных канализационных труб в траншее									
9	I6-27 I6-4-I	Д = 50 мм	м	3,5	I,7I			6			
I0	I6-28 I6-4-2	Д = I00 мм	м	3,5	3,0I			II			
II	I7-53 I7-3-3 СРЦ ч.III п. I506	Смеситель для раковины СМ-УМ-НКСР-2В Цена: 0,59•5,I6=	шт	2	5,75			I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	СРЦ ч.III п.I947	Кран водоразборный ГОСТ 20275-74	шт	7	0,82			6			
		Итого по разделу I	руб.					349			
		П. Строительные работы									
I3	I5-653 I5-I66-6-32	Покрытие трубопроводов Кузбасским лаком за 2 раза	I00м2	0,I02	3I,I0			3			
I4	I-960 I-80-2	Разработка грунта П группы вручную в траншее	I00м3	0,06	74,50			5			
I5	I-968 I-8I-2	Обратная засыпка грунта П группы вручную в траншее	I00м3	0,06	46			3			
		Итого по разделу П	руб.					II			
		Накладные расходы I3,3% по I разделу	руб.					46			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5% по П разделу	руб.					2			
		Итого	руб.					408			
		Плановые накопления 8%	руб.					33			
		Всего	руб.					441			

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Начальник отдела П.А.Пилипенко

Составила старший инженер А.Ю.Гильченко

Проверила руководитель группы Ж.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На электроосвещение

Основание: чертежи СС I-5
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 3,08 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 5,50 руб.
2. I м2 общей площади здания 5,50 руб.
3. I м3 объема здания I,38 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны: брутто: единицы измерения	Масса, тонны: брутто: общая	Масса, тонны: нетто	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	
I	СКЦ-84 I-I73	Установка щитка осветительного типа ОЩВ-I2 АХЛЧ	шт	I	-	-	-	58	-	-	-	58			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	СКЦ8-84 I-302	Установка ящика однофидерного типа ЯВ ПЗ-60	шт	I				20,20				20		
3	8-6I0-I	Установка счетчика 3-х фазного САЧ- И678	I00 шт	0,0I				7I,5				I		
4	8-599-I	Подвеска светильника потолочного Л 20IГ--240-02МУХЛЧ	I00 шт	0,98				I27				I25		
5	8-599-I	Подвеска светильника ЛП009х40/П--02УХЛЧ	I00 шт	0,2				I67				33		
6	8-603-I	Подвеска светильника НП020хI00/Р2^{I}0--0IУХЛЧ влагозащищенного	I00 шт	0,I5				I03				I6		
7	8-59I-I0	Установка выключателя клавишного для скрытой проводки	I00 шт	0,5I				37,3				I9		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	8-59I-3	То же, в брызгонепроницаемом исполнении	I00 шт	0,03				49,8				2		
9	8-59I-7	Монтаж розетки штепсельной для утопленной установки	I00 шт	0,4I				20,80				9		
I0	8-402-2	Скрытая прокладка провода марки АПВС сеч. 2х2,5 мм2	I00м	II,64				I2,7				I48		
II	8-402-2	То же, сеч. 3х2,5 мм2	I00м	3,88				I2,7				49		
I2	8-4I7-2	Монтаж трубы винипластовой диам. 32 мм	I00м	0,02				49,8				I		
I3	8-409-3	Затягивание первого провода марки АПВ сеч. I0 мм2 в трубу	I00м	0,02				9,29				-		
I4	8-409-I3	То же, последующий провод	I00м	0,06				2,53				-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	8-9I-3	Установка доски асбестоцементной толщиной 20мм размером 0,7 х х 0,5 м	шт	I				-				-		
			м2	0,35				I5,8				6		
		Итого	руб.									487		
		Накладные расходы 87% от основной зарплаты	руб.									I90		
	Расчет № I	Материалы, не учтенные ценником	руб.									2I72		
		Итого	руб.									2849		
		Плановые накопления 8%	-"-									228		
		Всего по смете	руб.									3077		

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Начальник отдела П.А.Пилипенко
Составила инженер Л.П.Гарбузова
Проверила руководитель группы Ж.И.Голуб

Р А С Ч Е Т № I

стоимости материальных ресурсов, не учтенных в расценках сметы № I-8

№№ пп	Обоснование цены	Наименование материальных ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб. единицы	Стоимость, руб. Всего
I	2	3	4	5	6	7
I	I7-0I п.08-04I	Счетчик типа САЧ-И678	шт	I	I9	I9
2	I5-07 п.3-045	Светильник типа Л20ГГ-240-02 МУХЛЧ	шт	98	I5,40	I509,2
3	СРЦ ч.У стр.I84 п.I55	Светильник типа ЛП009х40/П-02 УХЛЧ	шт	20	6,98	I39,6
4	СРЦ ч.У стр.I83 п.I40	Светильник типа НП020х100/Р2-0--0IУХЛЧ	шт	I5	2,22	33,3
5	СРЦ ч.У п.I26	Переносной аккумуляторный фонарь АМФ-8М	шт	2	5,95	II,9
6	СРЦ ч.У стр.I89 п.23I	Лампа люминесцентная марки ЛБ-40	шт	2I6	0,72	I55,52
7	СРЦ ч.У п.264	Лампа накаливания НБ2I5-225-60	шт	9	0,097	0,87
8	СРЦ ч.У п.274	То же, НБ2I5-225--I0	шт	6	0,I02	0,6I
9	СРЦ ч.У стр.I9I п.25I	Стартер СК220-40	шт	2I6	0,I42	30,67

I	2	3	4	5	6	7
I0	СРЦ ч.У стр.I99 п. 87	Выключатель однополюсный клавишный для скрытой установки	шт	5I	0,96	48,96
II	64-0I-02 п.I47	Выключатель однополюсный клавишный в брызгонепроницаемом исполнении	шт	3	0,83	2,49
I2	СРЦ ч.У стр.202 п.I64	Штепсельная розетка 2-х полюсная для утопленной установки 220В, 6,3 А	шт	4I	0,24	9,84
I3	СРЦ ч.У стр.I5I п.202	Провод марки АППВС сеч. 2х2,5 мм2	км	I,2	39,2	47,04
I4	СРЦ ч.У п.205	То же, сеч.3х2,5 мм2	км	0,4	56,8	22,72
I5	СРЦ ч.У стр.I52 п.228	Провод марки АПВ-0,66 сеч. I0 мм2	км	0,008	28,4	0,23
I6	24-05 п.I-338	Коробка металлическая У-I96	шт	92	0,06	5,52
I7	24-05 п.I-368	То же, пыленепроницаемая У-I94	шт	I70	0,04	6,8
I8	05-03 п.4-I25	Труба винипластовая диаметром 32 мм	м	2	0,49	0,98
		Итого:	руб.			2045,25
		Транспортные расходы:				
		по поз. I- 7,7%	руб.			I,46
		по поз. 2 - 8,2%	руб.			I23,75

I	2	3	4	5	6	7
		по поз. II- 8,0%	руб.			0,20
		по поз.I6,I7- 8,2%	руб.			I,0I
		по поз. I8 -7,6%	руб.			0,07
		Итого по расчету I	руб.			2I7I,74

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила руководитель группы И.И.Голуб

Т.П.
411-1-127.86 Ал.III

9323/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На телевидение

Основание: чертежи СС I-5
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,14 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 0,24 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,24 руб.
3. I м3 объема здания 0,06 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны: брутто нетто: единиц измерения	Масса, тонны: брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I0-604-3	Установка антенны телевизионной I2-канальной коллективного пользования	шт	I				I4,30				I4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	I0-605-I	Установка коробки телевизионной распределительной КРТ-6	шт	I				0,58				I		
3	I0-54-4	Прокладка кабеля марки РК-75-4-I5	I00м	0,20				30,7				6		
4	I0-604-I	Определение места установки антенны	ант.	I				I0,I				I0		
5	I0-606-I7	Сдача работ с контрольными измерэниями для одного канала	изм.	I				I2,2				I2		
6	I0-606-I8	То же, каждого последующего	изм.	3				9,I9				28		
7	I0-605-3	Разделка и включение абонентского кабеля в распределительную коробку	каб.	I				0,I8				-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.									7I		
		Накладные расходы 77% от основной зарплаты	руб.									40		
		Итого	руб.									III		
	Расчет № I	Материалы, не учтенные ценником	руб.									I4		
		Итого	руб.									I25		
		Плановые накопления 8%	руб.									I0		
		Всего по смете	руб.									I35		

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Начальник отдела П.А.Пилипенко

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила руководитель группы М.И.Голуб

РАСЧЕТ № I

стоимости материальных ресурсов, не учтенных в расценках сметы № I-9

№№ пп	Обоснование цены	Наименование материальных ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб. единицы	Стоимость, руб. общая
I	2	3	4	5	6	7
I	I6-0I п.2-482 п.2-483 п.2-494	Антенна телевизионная I2-ти канальная коллективного пользования	шт	I	9,55	9,55
		Цена: 2,80+4,60+2,I5=				
2	I6-0I п.2-490	Коробка распределительная КРТ-6	шт	I	0,33	0,33
3	СРЦ ч.У стр.I34 п.2768	Кабель телевизионный РК-75-4-I5	км	0,02	I50	3
		Итого	руб.			I2,88
		Транспортные расходы по поз. I-I4,4%	руб.			I,38
		по поз. 2-32%	руб.			0,II
		Итого по расчету № I	руб.			I4,37

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила руководитель группы Ж.И.Голуб

т.п. 411-1-127.86 Ал.III

9323/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На телефонизацию

Основание: чертежи № СС I-5

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,I8 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование 0,09 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,09 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 0,I6 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,I6 руб.
3. I м3 объема здания 0,04 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто нетто: единиц измерения	Масса, тонны брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе: основная зарплата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												

	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	62-03 п.II I0-I27-5 Приобретение и монтаж телефонного аппарата типа ТА-78М-2	шт	II	0,002		7,70	0,37			85	4		
2	I0-972-I0 Монтаж коробки телефонной распределительной типа КРТП--I0х2	шт	I				4,0I				4		
3	8-59I-6 Монтаж розетки телефонной	I00шт	0,II				25,I				3		
4	29-02-20 п.I-044 I0-I27-2 Приобретение и монтаж приставки диодной типа ДП	шт	I	0,00005	0,00005	0,90	0,46			I	I		
5	8-4I8-I Монтаж трубы полиэтиленовой диам. 20мм по стене	I00м	0,25				9,89				3		
6	8-409-I Прокладка провода марки ТРП сеч. 2х0,5 мм2 в трубе	I00м	0,25				4,88				I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	I0-54-II	Прокладка провода марки ТРП сечением 2х0,5 мм2 по стене	I00м	I,89				7,92				I5		
8	I0-659-I2	Устройство кабельного ввода	шт	I				8,2I				8		
		Итого	руб.			0,022					86	40		
		Тара и упаковка I%	руб.								I			
		Итого	руб.								87			
	Расчет № 2	Транспортные расходы	руб.			0,022	I0,75				-			
		Итого	руб.								87			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								I			
		Итого	руб.								88			
		Комплектация 0,7%	руб.								I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого оборудования	руб.								89			
		Накладные расходы 80% от основной зарплаты	руб.									3		
		То же, 77% от основной зарплаты	руб.									21		
		Итого	руб.									64		
	Расчет № I	Материалы, не учтенные ценником	руб.									I7		
		Итого	руб.									8I		
		Плановые накопления 8%	руб.									7		
		Всего (графы I2 и I3)	руб.								89	88		

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Начальник отдела П.А.Пилипенко
Составила инженер Л.П.Гарбузова
Проверила руководитель группы И.И.Голуб

РАСЧЕТ № I

стоимости материальных ресурсов, не учтенных в расценках сметы № I-I0

№№ пп	Обоснование цены	Наименование материальных ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб. единицы	Стоимость, руб. общая
I	2	3	4	5	6	7
I	29-02-20 п.2-I68	Коробка телефонная распределительная типа КРТП-I0х2	шт	I	0,96	0,96
2	29-02-20 п. I-I05	Розетка телефонная	шт	II	0,85	9,35
3	СРЦ ч.У стр.I63 п.489	Провод марки ТРП сеч. 2х0,5 мм2	км	0,22	I3,0	2,86
4	СРЦ ч.У стр.297 п.543	Труба полиэтиленовая диаметром 20мм	м	25	0,I08	2,7
		Итого	руб.			I5,87
		Транспортные расходы:				
		по поз. I- 32%	руб.			0,3I
		по поз. 2 - 8,2%	руб.			0,77
		Итого по расчету № I	руб.			I6,90

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила руководитель группы Ж.И.Голуб

Т.п.
411-1-12.86Ал.III

9323/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На радиофикацию

Основание: чертежи № СС I-5
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,33 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование 0,08 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,23 тыс.руб.
в) строительные работы 0,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 0,29 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,29 руб.
3. I м3 объема здания 0,08 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Едини-ца из-мере-ния	Коли-чество единиц изме-рения	Масса, тонны: брутто / нетто: единицы измерения	Масса, тонны: брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		I. Оборудование и монтажные работы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	084 I0-397-7	Приобретение и монтаж громкоговорителя абонентского 0,I5 ГД-Ш-I	шт	I6	0,005	0,08	5,0	2,73			80	44		
2	8-59I-7	Установка радиорозетки	I00 шт	0,I6				20,8			-	3		
3	I0-972-I8	Устройство воздушного ввода	шт	I				3,I7			-	3		
4	I0-38I-6	Монтаж коробки радиосети разветвительной УК-2П	шт	2				2,42			-	5		
5	I0-38I-6	Монтаж коробки радиосети ограничительной УК-2С	шт	I4				2,42			-	34		
6	I0-975-I2	Монтаж коробки подштукатурной КП-4	шт	I6				0,4I			-	7		
7	I0-975-I3	Монтаж крышки декоративной У-9IИ	I00 шт	0,I6				I6,7			-	3		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	I0-397-5	Установка трансформатора абонентского ТАМУ-I0	шт	I				I,49				2		
9	8-402-2	Скрытая прокладка провода марки ПТПЖ сеч. 2xI,2 мм2	I00м	0,I0				I2,7				I		
I0	8-402-2	То же, сеч. 2x0,6 мм2	I00м	I,45				I2,7				I8		
II	34-64I	Установка радиотрубостойки	шт	I				I4,20				I4		
		Итого	руб.								80	I34		
		Накладные расходы I6,5% (по поз. II)	руб.									2		
		Итого	руб.									I36		
		Тара и упаковка I%	руб.								I			
		Итого	руб.								8I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Расчет № 2	Транспортные расходы	руб.			0,08	I0,75				I			
		Итого	руб.								82			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								I			
		Итого	руб.								83			
		Комплектация 0,7%	руб.								I			
		Итого оборудования	руб.								84			
		Накладные расходы 80% от основной зарплаты	руб.									30		
		То же, 77% от основной зарплаты	руб.									45		
	Расчет № I	Материалы, не учтенные ценником	руб.									I7		
		Итого	руб.									228		
		Плановые накопления 8%	руб.									I8		
		Всего	руб.								84	246		

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Начальник отдела П.А.Пилипенко
Составила инженер Л.П.Гарбузова
Проверила руководитель группы Ж.И.Голуб

РАСЧЕТ № I

стоимости материальных ресурсов, не учтенных в расценках к смете № I-II

№№ пп	Обоснование цены	Наименование материальных ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость, р. единицы	общ
I	2	3	4	5	6	7
I	29-02-20 п.I-244	Коробка радиосети УК-2П	шт	2	0,I3	0,2
2	29-02-20 п.I-243	Коробка радиосети ограничительная УК-2С	шт	I4	0,I5	2,I
3	24-05 п.I-372	Коробка для скрытой проводки У-I97	шт	I6	0,07I	I,I
4	29-02-20 п.I-248	Трансформатор абонентский ТАМУ-I0	шт	I	3,I0	3,I
5	29-02-20 п.I-29I	Радиорозетка У-86 РСМ	шт	I6	0,38	6,0
6	СРЦ ч.У стр.I63	Провод марки ПТВЖ сеч. 2хI,2 мм2	км	0,0I0	22,9	0,2
7	СРЦ ч.У стр.I63	Провод марки ПТПЖ сеч. 2х0,6 мм2	км	0,I5	I5,I	2,2
		Итого	руб.			I5
		Транспортные расходы: по поз. I,2,3 - 32%	руб.			I,

I	2	3	4	5	6	7
		по поз. 4- 7,7%	руб.			0,24
		по поз. 5- 8,2%	руб.			0,50
		Итого по расчету № I	руб.			I7,04

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила руководитель группы М.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На заземление слаботочных устройств

Основание: чертежи № СС I-5
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,05 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 0,06 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,06 руб.
3. I м3 объема здания 0,02 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
					единицы измерения	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I	8-47I-3	Забивка электродов из круглой стали диаметром I2 мм	I0шт	0,5				I0				5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-472-8	Устройство спуска проволокой диаметром 6 мм	I00м	0,20				5I,8				I0		
3	8-472-2	Прокладка шин заземления сеч. до I60 мм2 в траншее	I00м	0,25				27				7		
		Итого	руб.									22		
		Накладные расходы 87% от основной зарплаты	руб.									6		
		Итого	руб.									28		
		Плановые накопления 8%	руб.									2		
		Итого по разделу I	руб.									30		
		II. Строительные работы												
4	I-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений для прокладки шин заземления	I00м3	0,I3				74,5				I0		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	I-968	Засыпка вручную траншеи	I00 м3	0,I3				46				6		
		Итого	руб.									I6		
		Накладные расходы I6,5%	руб.									3		
		Итого	руб.									I8		
		Плановые накопления 8%	руб.									I		
		Итого по разделу П	руб.									I9		
		Всего по смете	руб.									49		

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Начальник отдела П.А.Пилипенко

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила руководитель группы Ж.И.Голуб

т.п.
411-1-127.86 Ал.III

9323/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На охранную сигнализацию

Основание: чертежи № СС I-5
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,49 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование 0,I3 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,36 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 0,43 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,43 руб.
3. I м3 объема здания 0,I2 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны: брутто нетто: единицы измерения	Масса, тонны: брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												

Е.В.87г.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I6-02 д.I0 п.03-007I I0-742-I0	Устройство-сигнализатор "Гудок -М "	комплект	I	0,0I0	0,0I0	30,80				3I	8		
2	I6-02 п.03-0064 I0-743-2	Установка сигнализатора магнитного контактного СМК-2	шт	I2	0,0004	0,005	0,80				I0	I2		
3	г.Одесса з-д "Спецавтомашина" I0-742-I3	Установка светозвукового сигнального устройства ССЗУ	комплект	I	0,003	0,003	I3,60				I4	22		
4	I6-02 п.03-0006 I0-743-6	Установка датчика ультразвукового " Фикус-МП-2"	шт	I	0,004	0,004	69,80				70	5		
5		Элемент 373	шт	8	0,000I	0,0008	0,40				3			
6	I0-744-2	Прокладка фольги алюминиевой А-5 шириной 20 мм	м	35				0,203				7		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	I0-38I-6	Установка коробки разветвительной УК-2П	шт	50				2,42				I2I		
8	I0-54-I0	Прокладка провода марки ПМВ-0,2 в пазах	I00м	I,35				3,46				5		
9	I0-54-II	Прокладка провода марки ТРП сеч. 2х0,5мм2 по стене на скобах	I00м	0,77				7,92				6		
		Итого	руб.			0,023					I28	I86		
		Тара и упаковка I%	руб.								I			
		Итого	руб.								I29			
	Расчет № 2	Транспортные расходы	руб.			0,023	I0,75				-			
		Итого	руб.								I29			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								2			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Итого	руб.								131			
	Комплектация 0,7%	руб.								1			
	Итого оборудования	руб.								132	186		
Расчет № 1	Материалы, не учтенные ценником	руб.									12		
	Итого	руб.									198		
	Накладные расходы 80% от основной зарплаты	руб.									137		
	Итого	руб.									335		
	Плановые накопления 8%	руб.									27		
	Всего	руб.								132	362		

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Начальник отдела П.А.Пилипенко
Составила инженер Л.П.Гарбузова
Проверила руководитель группы Ж.И.Голуб

РАСЧЕТ № I

стоимости материальных ресурсов, не учтенных в расценках сметы № I-I3

№№ пп	Обоснование цены	Наименование материальных ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб. единицы	Стоимость, руб. общая
I	2	3	4	5	6	7
I	29-02-20 п.I-244	Коробка разветвительная УК-2П	шт	50	0,I3	6,50
2	СРЦ ч.У стр.I63 п.489	Провод марки ТРП сеч. 2х0,5 мм2	км	0,08	I3,0	I,04
3	I5-09 т.8-006	Провод марки ПМВ-02	км	0,I4	5,30	0,74
4	СРЦ ч.I стр.48 п.620	Фольга А-5 шириной 20 мм	кг	I,05	I,82	I,9I
			м	35	-	-
		Итого	руб.			I0,I9
		Транспортные расходы:				
		по поз. I- 32%	руб.			2,08
		по поз. 3 -II,6%	руб.			0,09
		Итого по расчету № I	руб.			I2,36

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила руководитель группы Ж.И.Голуб

Т.П.
411-1-127.86АА.III

9323/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На приобретение и монтаж оборудования лаборатории

Основание: чертежи ТХ
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	2,78	тыс.руб.
в том числе:		
а) оборудование	2,76	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,02	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете:		
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу		0,02 руб.
2. I м2 общей площади здания		0,02 руб.
3. I м3 объема здания		0,0I руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Едини-ца из-мере-ния	Коли-чество единиц измерения	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб. обо-рудо-вания	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основная зар-плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар-плата	Общая стоимость, руб. обо-рудо-вания	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основная зар-плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар-плата
					единицы измерения	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
I	I7-05 п.06-026	Рефрактометр РПЛ-3	шт	I	0,006	0,006	I45				I45			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I7-04-67г п.07-401 т.ч.п.20 к=0,8	Влагомер электрический ДН-2М Цена: I29х0,8=	шт	I	0,003	0,003	I03,2				I03			
3	I7-II п.I-034	Психрометр М-34	шт	I	0,00I	0,00I	25,0				25			
4	I7-05 п.04-040	Микроскоп	шт	I	0,007	0,007	280				280			
5	092МТ п.I3	Холодильник бытовой типа "Днепр"	шт	I	0,038	0,038	250				250			
6	I7-03-I п.I-II7 II-780-2	Термостат ТТ-70	шт	I	0,065	0,065	257,0	5,33			257	5		
7	I7-I4 п.2-04I II-35-I	РН-метр типа РН-I25	шт	I	0,0I3	0,0I3	270	I,2I			270	I		
8	I7-06-48 п.I-033	Вискозиметр типа ВЗ-II4	шт	I	0,002	0,002	I0,I5				I0			
9	I7-03 п.5-269	Весы настольные циферблатные ВНЦ-2	шт	I	0,0I4	0,0I4	26,0				26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	I7-03 п.5-355	Весы аналитические ВЛА-200Г	шт	I	0,0I2	0,0I2	I65,0				I65			
II	I7-I4 п.4-042	Шкаф сушильный электрический СЭШ-3М	шт	I	0,025	0,025	78				78			
I2	I7-06-48 п.I-I04 II-I-I	Лабораторный комплект термометров ТЛ4-ТЛ6 № 8-I	комплект	I	0,00I	0,00I	6I,0				6I			
			шт	8				0,2I	0,2I			2		
I3	I8-05-II п.04-00I	Микрометр типа МК - 25 мод.- I02	шт	8	0,00I	0,008	4,40				35			
I4	I7-06-48 п.I-744	Комплект лабораторной посуды	комплект	I	0,0I0	0,0I0	I35,0				I35			
I5	56-0I-02 п.I46	Стол для анализа семян и почвы размером I950x750xI450мм	шт	I	0,05	0,05	64,0				64			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	24-I8-53 п.3-028	Стул рабочий подъемно-поворотный ОС-03	шт	2	0,008	0,0I6	32,0				64			
I7	56-0I-02 п.232	Стол конторский размером I,05х0,65х0,75 мм	шт	2	0,05	0,I	47,0				94			
I8	56-0I-02 п.238	Книжный шкаф размером I,2х х0,35хI,85 м	шт	I	0,06	0,06	96,5				96			
I9	24-I9-96 ч.II п.6	Стул полужесткий С-3I7а	шт	2	0,008	0,0I6	7,55				I5			
20	56-0I-02 п.I49	Тумба под термостат	шт	I	0,02	0,02	44,0				44			
2I	56-0I-02 п.I48	Лабораторный стол размером I,95х0,75хI,45	шт	I	0,06	0,06	64,0				64			
22	56-0I-02 п.I53	Шкаф для реактивов	шт	I	0,045	0,045	II2				II2			
23	24-06 п.II-00I	Плитка электрическая	шт	2	0,04	0,08	42,0				84			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24	24-03 п.I4-I52	Мельница лабораторная МЗ	шт	I	0,002	0,002	20,50				20			
25	56-0I-02 п.I54	Шкаф для химической посуды	шт	I	0,045	0,045	I88				I88			
		Итого	руб.			0,700					2685	8		
		Тара и упаковка I%	руб.								26			
		Итого	руб.								27II			
	Расчет № 2	Транспортные расходы	руб.			0,700	I0,75				7			
		Итого	руб.								2718			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								32			
		Итого	руб.								2750			
		Комплектация 0,7%	руб.								I9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого оборудования	руб.								2769	6		
		Накладные расходы 80% от основной зарплаты	руб.									6		
		Итого	руб.									14		
		Плановые накопления 8%	руб.									1		
		Всего	руб.								2769	15		

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Начальник отдела П.А.Пилипенко

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила руководитель группы Ж.И.Голуб

РАСЧЕТ № 2

стоимости транспортных расходов оборудования

На 1 т груза

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость
I	2	3	4	5
		Исходные данные:		
		I. Инструкция по типовому проектированию СН 227-82 п. 3.8		
		2. Условия перевозки: по безрельсовым дорогам - на I5 км., по железной дороге - на 500 км		
		3. Класс груза - 2; (СЦП ч.I стр.26, п.I40 СНиП-IУ-4-82)		
		4. Тарифная схема для отправок - 63 (СЦП ч.I стр.26 п.I40 СНиП-IУ-4-82)		
		I. Стоимость автомобильных перевозок		
I	СЦП ч.I стр.6 п.30	Стоимость погрузочно-разгрузочных работ		
		0,73+0,76=I,49	руб.	I,49
2	-"- стр.28	Стоимость транспорта Iт груза	руб.	I,4I
		Итого стоимость автомобильных перевозок I т груза	руб.	2,90

I	2	3	4	5
		II. Стоимость железнодорожных перевозок		
3	СЦП ч.I стр.7 п.30	Стоимость разгрузочных работ	руб.	0,76
4	-"- стр.68	Сборы за подачу вагонов	руб.	0,40
5	-"- стр.85	Тарифная плата за перевозку 1т груза на 500км составляет	руб.	6,69
		Итого стоимость железнодорожных перевозок I т груза	руб.	7,85
		/погрузка в вагоны учтена в отпускной цене/		
		Итого стоимость перевозки I т груза по расчету	руб.	10,75
		в том числе:		
		а/ автотранспортом	руб.	2,90
		б/ железнодорожным транспортом	руб.	7,85

Составила ведущий инженер Е.И.Басова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I-I

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На общестроительные работы (вариант для Т=-20° С)

Основание: чертежи № АР I-I0, ОВ I-I7
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 49,79 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 88,92 руб.
2. 1м2 общей площади здания 88,92 руб.
3. 1м3 объема здания 22,34 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Смета № I-I	руб.					51825			
		Исключается:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		а) из раздела П Фундаменты									
I	8-30 8-5-I	Кладка участков стен ниже отметки 0.00 из кирпича керамического	м3 кладки	I,40	34,20			48			
2	8-I3 8-4-I	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором кирпичных стен	I00м2 изолируемой поверхности	0,0I	86,50			I			
3	6-2I 6-I-20	Фундаменты ленточные бутобетонные(бетон марки I00, бут марки 200)	м3	I,I0	29,60			33			
		б) из раздела IУ С т е н ы									
4	поз.5,6, 8,9	Стоимость стеновых панелей	руб.					5869			
5	ССЦ п.8-399 техн. часть табл.3.3.	Стоимость блоков для углов зданий из керамзитобетона марки I00,длиной до 3м,объемом до 5м3 Цена: 49+I,02х2=	м3	I,04	5I,04			33			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	ССЦ табл.3.I поз.3	Арматура А-III	т	0,00I	250			I			
7	ССЦ табл.3-I поз.6	Арматура Вр-I	т	0,002	32I			I			
8	ССЦ табл.3-I поз.I3,I8	Закладные детали с металлизацией Цена: 4I3+I78=	т	0,002	59I			I			
9	ССЦ техн. часть поз.3,8 табл.3-I поз.I8	Металлизация закладных деталей керамзитобетонных стеновых панелей	т	0,024	I78			4			
I0	8-30-2 8-5-I	Стены из кирпича керамического пустотелого при высоте этажа до 4,0 м	м3 кладки	7,47	38,20			285			
II	7-445 7-38-I0--I.8 ССЦ поз.2-4	Установка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3т Цена: 0,23+0,0025х24,4=	шт	4	0,29I			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	ССЦ п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек марки 200 объемом до 0,5 м3	м3	0,08	64,40			5			
I3	ССЦ табл.3-I поз.6	Арматура В-I	т	0,002	32I			I			
I4	ССЦ табл.3-I поз.3	Арматура А-Ш	т	0,002	250			I			
		в) из раздела УI Совмещенное покрытие и кровля									
I5	ССЦ поз.3-I47	Стоимость плит из ячеистых бетонов	м3	I2,36	I6,0			I98			
		г) из раздела XI Отделочные работы									
I6	I5-277 / I5-56-I	Штукатурка дверных плоских откосов в кирпичных стенах	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	0,03	2I5			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого исключается / поз. I-I6/	руб.					6488			
		П. Добавляется:									
		к разделу IУ С т е н ы									
		Стоимость плоских стеновых панелей из керамзитобетона марки 50(с фактурным слоем с двух сторон)длиной от 3 до I2м толщиной 25см с расходом стали:									
I7	ССЦ п.8-347	- до 7 кг/м2 ПС60.I8.2.5-2л-I- 6шт. ПС60.I5.2.5-3л-9- 8шт. ПС60.I5.2.5-3л-I- 3шт.	м2	I63,8	I4,90			244I			
I8	ССЦ п.8-348	- до I0кг/м2 ПС60.9.2.5-6л-I -3шт. ПС60.9.2.5-6л-6 -7шт. ПС60.6.2.5-6л-3 -3шт. ПС60.6.2.5-6л-I5-8шт.	м2	93,6	I5,80			I479			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость стеновых панелей плоских из керамзитобетона марки 50 (с фактурным слоем с двух сторон) длиной до 3м, толщиной 25см с расходом стали:									
I9	ССЦ п.8-327	- до 7 кг/м2	м2	65,88	I4,40			949			
		2ПСI2.I8.2.5-л-I-I0шт.									
		2ПСI2.I8.2.5-л-4-I5шт.									
		2ПС 6.I8.2.5-л-2- 6шт.									
		2ПС 6.I8.2.5-л-3- 5шт.									
		Итого добавляется / поз.I7-I9/	руб.					4869			
		Всего исключается 6488-4869	руб.					I6I9			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					267			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	руб.					1886			
		Плановые накопления 8%	руб.					151			
		Итого	руб.					2037			
		Всего по смете № I-I-I	руб.					49788			
		51825-2037=									

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Начальник отдела П.А.Пилипенко
Составила ведущий инженер Ж.И.Голуб
Проверила ведущий инженер Е.И.Басова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I-2

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхозаза)

На общестроительные работы (вариант для Т=-40° С)

Основание: чертежи № АР I-I0, КЖ I-I7
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 55,25 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 98,67 руб.
2. Iм2 общей площади здания 98,67 руб.
3. Iм3 объема здания 24,79 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Смета № I-I	руб.					51825			
		I. Добавляется:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
		а) к разделу II Фундаменты									
I	8-30 8-5-I	Кладка участков стен ниже отметки 0.00 из кирпича керамического	м3 кладки	0,7	34,20			24			
2	8-I3 8-4-I	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором кирпичных стен	I00м2 изолируемой поверхности	0,0I	86,50			I			
3	6-2I 6-I-20	Фундаменты ленточные бутобетонные (бетон марки I00, бут марки 200)	м3	I,I0	29,60			33			
		б) к разделу IУ С т е н ы									
4	7-445 7-38-I0--I.8 ССЦ п.2-4	Установка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3т Цена: 0,23+0,0025х24,4=	шт	4	0,29I			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	ССЦ п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек марки 200 объемом до 0,5м3	м3	0,08	64,40			5			
6	ССЦ табл.3-I поз.6	Арматура В-I	т	0,002	32I			I			
7	ССЦ табл.3-I поз.3	Арматура А-III	т	0,002	250			I			
8		Стоимость плоских стеновых панелей из керамзитобетона марки 50(с фактурным слоем с двух сторон) длиной от 3до I2м, толщиной 35см с расходом стали:									
	ССЦ п.8-354	- до 20 кг/м2 ПС60.I8.3.5-6л-I- 6шт. ПС60.I5.3.5.-6л-9-8шт. ПС60.I5.3.5-6л-I- 3шт. ПС60. 9.3.5-6л-I- 3шт. ПС60. 9.3.5-6л-6- 7шт. ПС60. 6.3.5-6л-3- 3шт. ПС60. 6.3.5-6л-I5-8шт.	м2	257,40	20,8			5354			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	ССЦ п.8-354 Примечания поз.2а	Стоимость плоских стеновых панелей из керамзитобетона марки 50(с фактурным слоем с двух сторон) длиной от 3 до I2 м., толщиной 35см с расходом стали I4кг/м2	м2	30	2I,84			655			
		БЦ60.5.3.5-П-I0 шт.									
		Цена:									
		20,80+0,26х4=									
I0		Стоимость плоских стеновых панелей из керамзитобетона марки 50(С фактурным слоем с двух сторон) длиной до 3м, толщиной 35см с расходом стали:									
I0	ССЦ п.8-334	- до 7 кг/м2	м2	I4,8	20,3			300			
		3ПС56.I80.35-л-I- 8шт.									
		3ПС56.I50.35-л-I- 4шт.									
		3ПС56. 90.35-л-I- 4шт.									
		3ПС56. 60.35-л-I- 4шт.									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
II	ССЦ п.8-336 Примечания поз.I	- до II кг/м2 2ПСI2.I8.3.5-л-I- I0шт. 2ПСI2.I8.3.5-л-4 -I5шт. 2ПС 6.I8.3.5-л-2- 6шт. 2ПС 6.I8.3.5-л-3- 5шт. Цена: 23,70+0,3I=	м2	65,88	24,0I			I582			
I2	ССЦ п.3-399 техн. часть табл.3-3	Стоимость сблоков для углов зданий из керамзитобетона марки I00 длиной до 3м, объемом до 0,5 м3 Цена: 49+I,02x2=	м3	2,04	5I,04			I04			
I3	ССЦ табл.3-I поз.I	Арматура А-I	т	0,00I	229			I			
I4	ССЦ табл.3-I поз.6	Арматура Вр-I	т	0,0I5	32I			5			
I5	ССЦ табл.3-I поз.I3,I8	Закладные детали с металлизацией Цена: 4I3+I78=	т	0,007	59I			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	ССЦ техн.часть поз.3.8 табл.3-I поз.I8	Металлизация закладных деталей керамзитобетонных стеновых панелей (за исключением угловых блоков)	т	0,II2	I78			20			
I7	8-30-2 8-5-I	Стены из кирпича керамического пустотелого при высоте этажа до 4,0 м в) к разделу УI Совмещенное покрытие и кровля	м3 кладки	7,47	3С,20			285			
I8	ССЦ поз.3-I47	Стоимость плит из ячеистых бетонов г) к разделу IX Перегородки	м3	I2,36				I98			
I9	8-I67 8-I7-2	Перегородки из гипсобетонных блоков толщиной 80мм в 2 слоя при высоте этажа до 4м	I00м2 перегородок	0,084	I77			I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	8-I65 8-I7-I	Перегородки из гипсобетонных блоков толщиной 80мм в I слой при высоте этажа до 4м	I00м2 перегородок	0,036	88,30			3			
2I	ССЦ п.3-I66	Стоимость гипсобетонных блоков	м3	I,48	3I,70			47			
22	ССЦ поз.4-20	Стоимость песка строительного	м3	0,I8	7,79			I			
		д) к разделу X Проемы									
23	СРЦ ч.П поз.I05	Стоимость оконных двухстворных блоков ОРС-I8-I8В-3Iшт.	м2	96,72	26,70			2582			
24	СРЦ ч.I поз.437	Стоимость оконных приборов для двухстворных окон с фрамугой с тройным остеклением и раздельно-спаренными переплетамч Цена: 3,38х2=	комплект	3I	6,76			2I0			

I		3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	I5-727 I5-20I-5--37	Тройное остекление оконным 3мм стеклом	I00м2 площади проемов	0,97	2I0			204			
26	I0-I08 I0-20-4	Установка дверных блоков площадью проема более 3 м2 в перегородках	м2 проема	3,I5	I,58			5			
27	СРЦ ч.П поз.250	Стоимость дверного блока ДН 2I--I5АП	м2	3,I5	I4,60			46			
28	СРЦ ч.I поз.447	Стоимость приборов для дверных блоков двупольных входных в здание	комплект	I	8,94			9			
29	I5-729 I5-20I-6	Остекление дверных полотен на штапиках по замазке 3мм стеклом	I00м2 площади остекления	0,0I4	I96			3			
		е) к разделу XI Отделочные работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30	I5-277 I5-56-I	Штукатурка дверных плоских откосов в кирпичных стенах	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	0,02	2I5			4			
		Итого добавляется по всем разделам (поз.I-30)	руб.					I2295			
		П. Исключается:									
		а) из раздела IУ С т е н ы									
3I	поз.5,6,7,8,9 Сметы № I-I	Стоимость стеновых панелей	руб.					6350			
		б) из раздела Х П р о е м ы									
32	поз.2,3,4 Сметы № I-I	Стоимость оконных блоков, приборов, остекления	руб.					2587			
		Итого исключается (поз. 3I,32)	руб.					8937			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего добавляется:	руб.					3358			
		12295-8937 =									
		Накладные расходы 16,5%	руб.					554			
		Итого	руб.					3912			
		Плановые накопления 8%	руб.					313			
		Итого	руб.					4225			
		Всего по смете № 1-2-1	руб.					54917			
		50692+4225 =									

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Начальник отдела П.А.Пилипенко
Составила ведущий инженер Е.И.Басова
Проверила руководитель группы Ж.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2-I

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На отопление (вариант для Т= -20° С)

Основание: чертежи № ОВ СО I-3
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость I,5I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 2,69 руб.
2. Iм2 общей площади здания 2,69 руб.
3. I м3 объема здания 0,68 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Смета № I-2	руб.					I956			
		Исключается:									
		I. Санитарно-технические работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I8-I09 I8-5-I	Радиатор отопительный чугунный М I40-АО	экм	46,2	7,66			354			
		Итого	руб.					354			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					47			
		Итого	руб.					40I			
		Плановые накопления 8%	руб.					32			
		Итого исключается по I разделу	руб.					433			
		П. Строительные работы									
I	I5-6I4 I5-I64-8	Окраска нагревательных приборов и неизолированных трубопроводов	I00м2	0,2I	60,50			I3			
		Итого	руб.					I3			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					2			
		Итого	руб.					I5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления 8%	руб.					I			
		Итого исключается по П разделу	руб.					I6			
		Всего исключается (I + П)	руб.					449			
		Всего по смете № I-2-I	руб.					I507			
		I956-449 =									

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Начальник отдела П.А.Пилипенко

Составила ведущий инженер Е.И.Басова

Проверила руководитель группы Ж.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2-2

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На отопление (вариант для Tr - 40° С)

Основание: чертежи № ОВ СО I-3

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 2,0 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 3,58 руб.
2. Iм2 общей площади здания 3,58 руб.
3. I м3 объема здания 0,90 руб.

№№ пп	№ прейскуранта, укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		Нормативной условно-чистой продукции
						основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата		основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Смета № I-2	руб.					1956			
		Добавляется:									
		I. Санитарно-технические работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I8-I09 I8-5-I	Радиатор отопительный чугунный М I40-АО	экм	3,85	7,66			30			
2	I6-38 6-7-I	Трубы стальные водогазопроводные Д= 32 мм	м	6	I,I4			7			
		Итого	руб.					37			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					5			
		Итого	руб.					42			
		Плановые накопления 8%	руб.					3			
		Итого добавляется по I разделу	руб.					45			
		П. Строительные работы									
I	I5-6I4 I5-I64-8	Окраска нагревательных приборов и неизолированных трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00м2	0,04	60,50			2			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого	руб.					2			
	Накладные расходы 16,5%	руб.					I			
	Итого	руб.					3			
	Плановые накопления 8%	руб.					-			
	Итого добавляется по П разделу	руб.					3			
	Всего добавляется (I + П)	руб.					48			
	Всего по смете № I-2-2	руб.					2004			

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Начальник отдела П.А.Пилипенко
Составила ведущий инженер Е.И.Басова
Проверила руководитель группы Ж.И.Голуб

Т.П.
411-1-127.86 Ал.III

9323/3

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

Наименование ресурсов	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.-ч	279
Заработная плата, руб.	I48
Строительные машины, руб.	208
Надземная часть	
Затраты труда, чел.-ч	4I34
Заработная плата, руб.	2705
Строительные машины, руб.	976
Итого общестроительные работы:	
Затраты труда, чел.-ч	44I3
Заработная плата, руб.	2853
Строительные машины, руб.	II84
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч	4I2
Заработная плата, руб.	32I
Строительные машины, руб.	I8
Монтажные работы	
Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч	368
Заработная плата, руб.	2I8
Эксплуатация машин, руб.	I0I

I	2
Монтаж оборудования лаборатории	
Затраты труда, чел.-ч	I3
Заработная плата, руб.	8
Прочие работы (телевидение, телефонизация, радиофикация, заземление, охранная сигнализация)	
Затраты труда, чел.-ч	53I
Заработная плата, руб.	377
Эксплуатация машин, руб.	22
В С Е Г О :	
Затраты труда, чел.-ч	5737
Заработная плата, руб.	3777
Эксплуатация машин, руб.	I325

Начальник отдела П.А.Пилипенко

Составила ведущий инженер И.И.Голуб

Проверила руководитель группы А.Д.Гильченко

gost.e-ecolog.ru